4730_06_207

PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN - DUKE

LES JARDINS DE THOMAS McCORD
Site BiFj-65
INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

Illustration de la page couverture :

Vue d'ensemble des vestiges de l'arrière-cour du lot 1538a sur la rue Prince (BiFj-65-01-D9.30)

N/d : CDM0102

ethnoscop

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
BRENNAN - DUKE

MAI 2002

RÉSUMÉ

Le projet de développement phase VIII de la Cité Multimédia dans le quartier Sainte-Anne de Montréal a été l'occasion de réaliser des interventions archéologiques dans un secteur possédant un potentiel archéologique très intéressant. La Société en commandite Brennan-Duke a d'abord octroyé à la firme Ethnoscop inc., une étude de potentiel archéologique sur le secteur de ses propriétés visé par la construction du nouvel édifice. Les conclusions de cette étude ont démontré que l'espace concerné avait été le siège d'une occupation humaine ancienne et recommandaient la réalisation d'interventions archéologiques. L'étude mettait l'emphase sur deux volets : une possible occupation amérindienne préhistorique et/ou de contact et un potentiel historique concernant la seconde habitation de Thomas McCord, entre 1819 et 1830 (Ethnoscop, 2001). Un deuxième mandat a été octroyé au printemps 2001 à la firme d'experts pour procéder à un inventaire archéologique suivi d'une fouille archéologique.

Malgré les données recueillies par l'analyse du paysage ancien, aucune trace d'occupation amérindienne n'a été observée à l'intérieur des tranchées de l'inventaire. Cependant, une occupation ancienne reliée au domaine McCord a été repérée dans l'espace jardin ainsi que des traces d'occupations domestique et industrielle témoignant de la transformation des jardins en une cour arrière à partir de la seconde moitié du XIXe siècle.

Neuf tranchées mécaniques ont été excavées sur l'ensemble du terrain lors de l'inventaire archéologique. Ces tranchées visaient à statuer sur la pertinence de poursuivre la recherche archéologique et permettaient d'effectuer des choix éclairés quant aux zones à fouiller.

La plupart des tranchées ont permis de confirmer la présence d'un niveau de jardin sur l'ensemble du terrain. Plusieurs traces d'aménagements et de dépendances ont été observées : les vestiges d'une dépendance de la propriété McCord (tranchée 1A), un bâtiment secondaire au centre des jardins (tranchées 1J-2G), le mur de séparation entre la propriété et les jardins (tranchée 1B), des chemins (tranchées 1A-1D-1H) et des fosses de plantations d'arbres (tranchées 1B-1D).

D'autres vestiges et niveaux d'occupation de la seconde moitié et de la fin du XIXe siècle témoignent de la transformation des jardins en espace-cour. Nous avons trouvé le mur arrière d'une maison de la rue Prince (tranchée 1E), les murs d'un petit bâtiment au centre de la cour (1G), les restes d'un plancher d'une dépendance (1F) et le mur ouest d'un bâtiment secondaire au fond (1F). La concentration de vestiges dans la partie centrale du terrain (lot cadastral no 1538) a initié le choix de cet emplacement pour réaliser une fouille archéologique. Ailleurs, sur le site des vestiges et des traces d'occupation de la période industrielle, ont été trouvés les restes d'un hangar à charbon (tranchée 1J), un muret en béton (tranchée 1H), un pilier et le mur sud d'un entrepôt (tranchée 1B). Un drain pluvial (tranchée 1D) et une canalisation domestique pour l'évacuation des eaux usées (tranchée 1B) complètent les vestiges découverts lors de cet inventaire.

La fouille archéologique dans l'aire centrale du terrain a permis d'approfondir nos connaissances à la fois sur l'occupation reliée au domaine McCord, sur l'utilisation et l'aménagement des jardins, sur la transformation de cet espace jardin en cour arrière, sur

le mode d'occupation de cette cour et sur la fonction de certains bâtiments que nous avions mis au jour lors de l'inventaire.

L'excavation mécanique d'une grande aire de fouille a permis le dégagement des murs arrières de deux habitations de la rue Prince avec leurs entrées de cave séparées par une porte-cochère (ca 1878-1879), de trois murs d'un petit bâtiment au centre (ca 1880) et des murs est et ouest d'un bâtiment secondaire (ca 1880) au fond de la cour. Quatre sondages ont été implantés en fonction de ces vestiges et selon la problématique de recherche de l'occupation de cette cour arrière.

À l'arrière des habitations de la rue Prince, la cour a révélé des niveaux d'occupation industrielle et domestique de la deuxième moitié du XIXe siècle (sondages 2C, 2B et 2F). Plusieurs traces d'activités reliées à la métallurgie ont été observées. La cour a servi aussi à entreposer du charbon et du bois. Derrière les maisons, on a aussi jeté des déchets domestiques. De nombreux objets et restes alimentaires ont été récoltés montrant que cet espace a été utilisé comme dépotoir domestique. Les murs est et ouest d'un bâtiment secondaire, érigé vers 1880 au fond de la cour, ont été dégagés (sondage 2F). Au centre de la cour, la fouille à l'intérieur d'une structure repérée lors de l'inventaire a permis de comprendre sa fonction. Il s'agit d'un ancien puisard avec son système de canalisation qui se poursuit vers la rue Prince pour l'évacuation des eaux usées (sondage 2A). Ce puisard construit vers 1880 témoigne de l'amélioration des infrastructures urbaines en relation avec l'hygiène publique dans ce secteur du quartier Griffintown.

Des aménagements reliés au jardin du domaine McCord ont été observés. Il s'agit d'une fosse pour récolter de l'eau, probablement à l'aide d'un baril (sondage 2B) ainsi qu'un drain en pierre pour l'écoulement des eaux de ruissellement (sondage 2F). La culture matérielle récoltée dans les sols des jardins confirme leur utilisation jusqu'au milieu du XIXe siècle. La présence de quelques objets du XVIIIe siècle témoignent d'une occupation résiduelle plus ancienne dans le secteur. Le sol de ces jardins semble avoir été bien labouré et amendé.

À travers ces recherches historiques et archéologiques, nous avons découvert le patrimoine inédit d'un terrain dans l'ancien quartier Griffintown. Le domaine McCord et ses jardins montrent une originalité maintenant dévoilée : le patrimoine agricole est sans contredit une spécificité de ce secteur. En effet les jardins McCord ont été utilisés pendant plusieurs décennies après l'occupation de Thomas McCord et ce jusqu'au milieu du XIXe siècle. Les résultats des recherches archéologiques vont aussi dans le même sens. L'évolution foncière du terrain a été influencée par cette composante. C'est vers 1850 que l'espace-jardin se transforme en cour. L'intervention archéologique a permis de mieux comprendre l'utilisation de cet espace. La découverte des habitations de la rue Prince, la fouille de sa cour arrière et de ses bâtiments secondaires ont permis de documenter un espace domestique de la fin du XIXe siècle au milieu d'un espace industriel. Vies domestiques et industrielles se côtoient dans un même espace : cour à bois, entreposage à charbon, chantier naval, zones de rejets industriels et vie domestique s'entremêlent.

LISTE DES PARTICIPANTS

DIRECTION DE L'ÉTUDE :

CITÉ MULTIMÉDIA

Michel Gasse	Directeur, Cité Multimédia
Pierre-Luc Dumas	Directeur principal du développement SITQ Immobilier
Marc Tousignant	Surveillant de chantier

RÉALISATION DE L'ÉTUDE :

- **ETHNOSCOP INC.**

Jean Poirier	Coordonnateur et géomorphologue
Gilles Brochu	Archéologue, directeur de projet
Dominique Lalande	Archéologue, chargée de projet et rédaction
Roland Tremblay	Archéologue, spécialiste en préhistoire
Guy Mongrain	Historien
Manon Goyette	Assistante archéologue
Michel Brassard	Analyste en culture matérielle
Marcel Goulet	Technicien en archéologie et dessinateur
Léon Bonneville	Technicien en archéologie
Daniel Marchand	Technicien en archéologie
Isabelle Tremblay	Technicienne en archéologie
Jean-Luc Houle	Technicien en archéologie
Marie Nobert	Technicienne de laboratoire
Lise Chouinard	Géographe-cartographe et révision linguistique
Jean Croteau	Archéologue-cartographe
Armelle Ménard	Assistante administrative et chargée d'édition

- **OSTÉOTHÈQUE DE MONTRÉAL**

Michèle Courtemanche, Claire Saint-Germain, analystes en zooarchéologie

- **BOTALYS**

Denis Bastien	Biologiste, analyse des macrorestes végétaux

LISTE DES PARTICIPANTS

- **SERVICES ANALYTIQUES, CENTRE DE SERVICES DE L'ONTARIO, PARCS CANADA**

Louis Laflèche	Analyse microscopique d'un échantillon de bois

- **PHOTOGRAPHIE DES ARTÉFACTS**

Robert Hébert,	Photographe
Marc Gadreau,	Ministère de la Culture et des Communications du Québec

- **LAFERRIÈRE, DAIGLE, CHÉNARD**, arpenteurs

- **TERRASSEMENT D. LARAMÉE INC**, excavations

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier particulièrement monsieur Pierre-Luc Dumas directeur principal du développement SITQ Immobilier et anciennement directeur de la Cité Multimédia, pour sa collaboration à la réalisation de ce projet. Il a toujours manifesté un grand intérêt pour l'archéologie.

Nos remerciements s'adressent également à Marc Tousignant, surveillant de chantier de la Cité Multimédia pour la coordination des activités sur le terrain. Il nous a en tout temps accommodés.

De même nous tenons à souligner la collaboration du laboratoire d'archéologie du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Nos remerciements s'adressent à monsieur Marc Gadreau.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ i
LISTE DES PARTICIPANTS iii
REMERCIEMENTS v
TABLE DES MATIÈRES vi
LISTE DES PHOTOGRAPHIES ix
LISTE DES FIGURES xii
LISTE DES PLANS xvi
LISTE DES TABLEAUX xvii

1.0 INTRODUCTION 1

1.1 CONTEXTE 3
1.2 MANDAT ET OBJECTIFS 3
1.3 AIRE D'ÉTUDE 5

2.0 ÉTAT DES CONNAISSANCES 9

2.1 PAYSAGE NATUREL ANCIEN 11
2.1.1 LA COUPE TOPOGRAPHIQUE 13
2.1.2 LE DÉCOR A UNE OCCUPATION HUMAINE ANCIENNE 13
2.2 CONTEXTE HISTORIQUE 14
2.2.1 L'AIRE D'ÉTUDE: LIMITES PARCELLAIRES ET CADASTRALES 15
2.2.2 LE DOMAINE McCORD (1819-1830) 16
2.2.3 UN ESPACE JARDIN DANS GRIFFINTOWN (1830-env. 1850) 17
2.2.3.1 L'aire des jardins 18
2.2.3.2 Turton Penn, les McCord et les Hospitalières 18
2.2.3.3 Un jardin à exploiter 19
2.2.3.4 Le plan de Cane de 1846 20
2.2.4 LES PREMIÈRES INFRASTRUCTURES DE BASE, env. 1850-env. 1890 22
2.2.4.1 Les premiers bâtiments et le démantèlement de la propriété de Jacob Dewitt 22
2.2.4.2 La mise en place d'une architecture disparate 23
2.2.4.3 Partage des héritiers Corse et autres développements 24
2.2.5 UN CHANGEMENT D'ÉCHELLE : DES ATELIERS AUX USINES, 1890-1930 26
2.2.6 UNE CONTINUITÉ EN FORME DE DÉCLIN (1930-1990) 28
2.3 RESSOURCES ARCHÉOLOGIQUES CONNUES 29

TABLE DES MATIÈRES

3.0 INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 57

3.1 À LA RECHERCHE DE TRACES ANCIENNES : L'INVENTAIRE 59
3.1.1 MÉTHODOLOGIE 59
3.1.2 SOUS-OPÉRATION 1A 59
3.1.2.1 Une dépendance sur la propriété McCord 60
3.1.2.2 Les sondages manuels 61
3.1.3 SOUS-OPÉRATION 1B 61
3.1.3.1 Le mur sud du 22 de la rue Prince : Propriété McCord et entrepôt 62
3.1.3.2 Un piler en maçonnerie 63
3.1.3.3 Une canalisation pour les eaux usées 63
3.1.3.4 Le sondage manuel 63
3.1.4 SOUS-OPÉRATION 1C 64
3.1.5 SOUS-OPÉRATION 1D 66
3.1.6 SOUS-OPÉRATION 1E 68
3.1.7 SOUS-OPÉRATION 1F 69
3.1.8 SOUS-OPÉRATION 1G 70
3.1.8.1 Le sondage manuel 71
3.1.9 SOUS-OPÉRATION 1H 72
3.1.10 SOUS-OPÉRATION 1J 74
3.1.10.1 Un plancher d'un hangar à charbon 74
3.1.10.2 Le sondage manuel 75
3.1.10.3 Une dépendance dans les jardins McCord 75
3.1.11 Bilan 76

3.2 FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE : D'UN ESPACE JARDIN À UNE COUR ARRIÈRE 77
3.2.1 MÉTHODOLOGIE 77
3.2.2 HABITATIONS DU 24-26 ET 28-30, RUE PRINCE 78
3.2.2.1 L'habitation nord 78
3.2.2.2 L'habitation sud 79
3.2.3 SOUS-OPÉRATION 2C 79
3.2.4 SOUS-OPÉRATION 2A 81
3.2.4.1 Un ancien puisard 81
3.2.5 SOUS-OPÉRATION 2B 82
3.2.6 SOUS-OPÉRATION 2F 84
3.2.6.1 Un drain dans les jardins 86
3.2.6.2 Un bâtiment secondaire au fond de la cour 86
3.2.7 BILAN 87

TABLE DES MATIÈRES

3.3 UN DÉPOTOIR DANS LA COUR ARRIÈRE : REGARD SUR LA CULTURE MATÉRIELLE 87
3.3.1 L'ALIMENTATION 88
3.3.2 LES SOINS DU CORPS 88
3.3.3 LES EXCITANTS ET LES ALCOOLS 89
3.3.4 LES OBJETS RELIÉS AU VÊTEMENT 89
3.3.5 LES JEUX ET LES JOUETS 90
3.3.6 LES ARTÉFACTS RELIÉS AU BÂTIMENT ET À L'AMÉNAGEMENT DE L'HABITATION 90
3.3.7 LA DATATION 90
3.3.7.1 Les marques commerciales 91
3.3.7.2 La vaisselle « d'hôtel » et les décors de « Portneuf » 91
3.3.7.3 Le verre 92
3.3.7.4 Les perles de verre 92
3.3.8 BILAN 93

4.0 CONCLUSION 147

BIBLIOGRAPHIE 153

ANNEXES

ANNEXE A : CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES
ANNEXE B : FICHES DES BIENS IMMOBILIERS ET DES UTILITÉS PUBLIQUES
ANNEXE C : INVENTAIRE DES ARTÉFACTS
ANNEXE D : CATALOGUE DES OBJETS
ANNEXE E : ANALYSE OSTÉOLOGIQUE
ANNEXE F : ANALYSE DES MACRORESTES VÉGÉTAUX
ANNEXE G : ANALYSE D'ESSENCE DE BOIS

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Extrait d'un plan de Gaspard Chaussegros de Léry en 1717	 35
Figure 2	Domaine de Thomas McCord. Au centre un petit bâtiment peut être associé au jardin alors qu'un second sur la propriété voisine est l'habitation de James H. Lamb. (Adams, John, Map of the City and suburbs of Montreal, 1825, BNQM : G3454 M65 1846 C35 CAR1717)	 36
Figure 3	Plan de l'acte de vente. Deed of Sale from John Samuel McCord and William King McCord to Turton Penn, 2 avril 1831, A.V.M.M., min. not. G. D. Arnaldi	 37
Figure 4	Plan de 1846 illustrant un périmètre localisé à l'ouest de l'ancienne résidence McCord. Un bâtiment semble relié à cette enceinte ceinturant le jardin. (Cane, James, Topological and pictural map of the city of Montreal, 1846, BNQM : G3454 M65 1846 C35 CAR1717)	 38
Figure 5	Plan de H. M. Perrault. Plan of Property Belonging to Roswell Corse Esquire and the Hinsof the late Henry Corse Situate in Griffintown, CA 601, S53,SS1 Po 202, 10 janvier 1855	 39
Figure 6	Plan de Plunkett & Brady 1863-1865, A.V.M.M Coll. 30, série 2, bobine 1, cadre 127-1 et 127-2	 40
Figure 7	Plan de 1872 montrant une forme circulaire en plein centre de l'aire d'étude ainsi qu'un bâtiment résidentiel dont la façade donne sur la rue Prince. La rue Brennan est percée en 1871 à travers l'ancienne propriété de Thomas McCord. (Plunkett et Brady, Plan of the city of Montreal..., 1872, BNQM: NMC 1545)	 41
Figure 8	Plan de l'acte de vente de Joseph Rielle. J. H. Hunter, Vente de James Aitkin (contractor) à Benny & Macpherson Co., 23 septembre 1874	 42

LISTE DES FIGURES

Figure 9	Numérotation des lots sur le plan de 1879 correspondant au cadastre établi vers 1850 (Hopkins, Henry Whitmer, Atlas of the City and Island of Montreal....1879, BNQM : G1144 M65G475H6 1879, CAR)	 43
Figure 10	Aperçu de la propriété de la famille Lyman au début des années 1880 (Source : H. M. Perrault, ANQM, Sketch of Property belonging to estate B. Lyman St.Ann's Ward, 13 décembre 1881, CA601, S53, SS1, P0959)	 44
Figure 11	Plan de 1890 montrant l'édifice résidentiel construit avant 1872 sur le lot 1538A. Il s'agit d'un duplex donnant accès à l'arrière-cour où sont construits des bâtiments secondaires. (Goad, Charles Edward, Atlas of the City of Montreal..., 1890, BNQM : G1144 M65G475 G6 1890 CAR)	 45
Figure 12	Plan de 1907 montrant les deux bâtiments à caractère résidentiel occupant les numéros civiques 24, 26, 28 et 30 de la rue Prince avec la porte-cochère pour accéder à la cour arrière. (Source : Pinsoneault, A.R., Atlas of the Island and City of Montreal and Ile Bizard..., 1907, BNQM : G1144 M65G475 P5 1907 CAR)	 46
Figure 13	Ligne A-2256, vue stéréoscopique à partir des photos 39 et 40 à l'échelle de 1 : 25 000 prises le 19 mai 1930. Centre d'information topographique, photothèque nationale de l'air, Ottawa	 47
Figure 14	Plan de 1912-1914 montrant les deux bâtiments à caractère résidentiel aux numéros civiques 24, 26, 28 et 30 de la rue Prince. (Source : Goad, Charles Edward, Atlas of the City of Montreal..., 1912-1914, BNQM : MIC A 1313, volume 1)	 48
Figure 15	Plan d'assurance de 1964 illustrant la configuration des bâtiments localisés dans l'aire d'étude. (Source : Underwriters' Survey Bureau, Insurance plan of the City of Montreal, volume 1/Underwriter's Survey Bureau Limited, 1964, planches 28 et 31, BNQM : MIC/A 1319 CAR)	 49
Figure 16	Croquis paléogémorphologique	 50

LISTE DES FIGURES

Figure 17	Coupe topographique	51
Figure 18	Carte historique en 1825	52
Figure 19	Carte historique en avril 1831	52
Figure 20	Carte historique en novembre 1831	52
Figure 21	Carte historique en 1843	52
Figure 22	Carte historique en 1844	53
Figure 23	Carte historique en 1846	53
Figure 24	Carte historique en 1853	53
Figure 25	Carte historique en 1859	53
Figure 26	Carte historique en 1865	54
Figure 27	Carte historique en 1872	54
Figure 28	Carte historique en 1880	54
Figure 29	Carte historique en 1890	54
Figure 30	Carte historique en 1901	55
Figure 31	Carte historique en 1912	55
Figure 32	Carte historique en 1925	55
Figure 33	La « Grange » en 1872, telle qu'elle est photographiée par Alexander Henderson. La photographie est épurée des bâtiments voisins. Donald Fyson et Brian Young, "Origines, richesse et travail ", dans *La famille McCord*, Montréal, Musé McCord d'histoire canadienne, 1992, p. 64	56
Figure 34	Coupe stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération BiFj-65-1A	117

LISTE DES FIGURES

Figure 35	Coupe stratigraphique de la paroi ouest (extrémité est) et de la paroi est (extrémité nord) de la sous-opération BiFj-65-1B	 119
Figure 36	Coupe stratigraphique de la paroi est (extrémité nord) de la sous-opération BiFj-65-1C	 121
Figure 37	Coupe stratigraphique de la partie centrale de la sous-opération BiFj-65-1D	 123
Figure 38	Coupe stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération BiFj-65-1E	 125
Figure 39	Coupe stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération BiFj-65-1F	 127
Figure 40	Coupe stratigraphique de la paroi est de la sous-opération BiFj-65-1G	 129
Figure 41	Coupe stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération BiFj-65-1H	 131
Figure 42	Coupe stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération BiFj-65-1J	 133
Figure 43	Coupe stratigraphique de la paroi ouest de la sous-opération BiFj-65-2C	 135
Figure 44	Coupe stratigraphique de la paroi sud de la sous-opération BiFj-65-2B	 137
Figure 45	Coupe stratigraphique des parois sud et ouest dans la sous-opération BiFj-65-2F	 139

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 1	Vestiges en bois d'un bâtiment secondaire retrouvés dans la sous-opération 1A (BiFj-65-01-D1.33)	95
Photo 2	Vue générale de la sous-opération 1A avec les trois sondages manuels (BiFj-65-01-D1.19)	95
Photo 3	Vue générale de la sous-opération 1B avec le sondage manuel, la canalisation (vestige 18), le pilier (vestige 17) et le mur sud du 22 de la rue Prince (vestige 16) (BiFj-65-01-D9.11)	96
Photo 4	Vue générale de la sous-opération 1C, transition entre l'excavation mécanique et le début de la fouille manuelle (BiFj-65-01-D2.12)	97
Photo 5	Canalisation de type *bell & spigot* (vestige 1) dans la sous-opération 1D (BiFj-65-01-D2.28)	97
Photo 6	Vue générale de la sous-opération 1E avec le mur arrière de la maison de la rue Prince (vestige 6) (BiFj-65-01-D5. 7)	98
Photo 7	Vue générale de la sous-opération 1F avec le mur ouest du bâtiment secondaire (vestige 7) et le plancher du hangar (BiFj-65-01-D5.11)	98
Photo 8	Vue générale de la sous-opération 1G avec la partie est d'un bâtiment (vestige 5) (BiFj-65-01-D4.7)	99
Photo 9	Vue générale de la sous-opération 1H avec le sondage manuel et le muret en béton (vestige 2) (BiFj-65-01-D3.21)	99
Photo 10	Plancher en bois (vestige 4) (BiFj-65-01-D4.12)	100
Photo 11	Vue générale de la sous-opération 1J, de son sondage et des planchers (vestiges 3 et 4) (BiFj-65-01-D4.28)	100
Photo 12	Vue générale du plancher (vestige 4) et de la dépendance (vestige 3) (BiFj-65-D8.30)	101

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 13	Vue générale de l'aire de fouille avec les vestiges des maisons de la rue Prince et de sa cour arrière (BiFj-65-01-D9.30)	 101
Photo 14	Vue générale des vestiges de l'habitation nord sise aux 28-30 de la rue Prince : mur arrière (vestige 6), entrée de cave (vestige 14) et mur sud et mitoyen de la porte cochère (vestige 6) (BiFj-65-01-D6.6)	 102
Photo 15	Vue générale des vestiges de l'habitation sud sise aux 24-26 de la rue Prince : mur nord et mitoyen de la porte cochère (vestige 11), mur ouest (vestige 11) et entrée de cave (vestige 13) (BiFj-65-01-D6.32)	 102
Photo 16	Vue générale de la sous-opération 2C et d'un niveau de cour (BiFj-65-01-D8.12)	 103
Photo 17	Conduite pour les eaux usées mise au jour dans la sous-opération 2C (vestige 22) (BiFj-65-01-D9.20)	 103
Photo 18	Puisard et tranchée de la canalisation se dirigeant vers la rue Prince (vestige 6) (BiFj-65-01-D9.31)	 104
Photo 19	Puisard (vestige 5), aménagement en brique (vestige 19) et canalisation (vestige 20) (BiFj-65-01-D7.35)	 104
Photo 20	Puisard (vestige 6), canalisation (vestige 20) en fin de fouille (BiFj-65-01-D8.14)	 105
Photo 21	La canalisation dans les sous-opérations 2A et 2B (vestige 10) (BiFj-65-01-D7.4)	 106
Photo 22	Niveau de cour et débris de bois (BiFj-65-01-D8.7)	 106
Photo 23	Niveau des jardins et empreinte d'une fosse pour recueillir l'eau (BiFj-65-01-D8.36)	 107
Photo 24	Vue générale de la sous-opération 2F, du mur est du bâtiment (vestige 8) et du niveau des jardins (BiFj-65-01-D8.24)	 107

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 25	Drain dans la sous-opération 2F (vestige 21) et mur est (vestige 8) (BiFj-65-01-D9.12)	 108
Photo 26	Drain sans son couvercle (vestige 21) et mur est (vestige 8) dans la sous-opération 2F (BiFj-65-01-D9.14)	 109
Photo 27	Vue générale du bâtiment secondaire au fond de la cour (vestiges 7 et 8) (BiFj-65-01-D9.33)	 109
Photo 28	Gouvernail de bateau (annexe D, 2) (photographie : Marc Gadreau, laboratoire d'archéologie MCCQ, Québec)	 110
Photo 29	Objets reliés à l'alimentation : fiole à produit alimentaire (18), couteau (annexe D, 19), cuillère (20), fragment de couvercle marqué "SAINT JAMES' CLUB MO(NTREAL)" (annexe C, 2C9) (BiFj-65-01-D10-1)	 111
Photo 30	Objets reliés aux soins du corps : pot à vaseline marqué "CHESEBROUGH MFG Co (VA)SELINE" (2A6), fiole à médication marquée "DrS. N. THOMAS ECLECTRIC OIL... NORTHROP & LYMAN TORONTO ONTARIO" (2C3), peigne à poux en plastique noir (2A6), petit couvercle marqué "Her majesty's perfume Lombard street" (annexe C, 2C9) (BiFj-65-01-D10-2)	 112
Photo 31	Objets reliés au vêtement : chaussures (annexe D, 21 et 22) (BiFj-65-01-D10-3)	 113
Photo 32	Divers fragments de vaisselle d'hôtel fragments d'assiette (annexe C, 2C7, 2C9 ET 2C11), fragment de couvercle (2C9) et fragment de tasse (2C7) (BiFj-65-01-D10-4)	 114
Photo 33	Bouteille d'encre en grès britannique (annexe D, 17) avec marque "T. Bourne & Son Pantentees Denby Pottery near Derby" (BiFj-65-01-D10-5)	 114

LISTE DES PLANS

Plan 1	Plan de localisation du site BiFj-65	 7
Plan 2	Superposition de plans anciens	 33
Plan 3	Plan de localisation des interventions et des vestiges archéologiques sur le site BiFj-65	 141
Plan 4	Dessin des planchers des tranchées BiFj-65-1J et 2G	 143
Plan 5	Dessin en plan du puisard (vestige 5), de sa canalisation (vestige 20) et des débris en bois	 145

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Correspondances entre les divisions foncières	15
Tableau 2	Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1A	60
Tableau 3	Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1B (paroi est)	62
Tableau 4	Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1B (paroi ouest)	62
Tableau 5	Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1C	65
Tableau 6	Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1D	67
Tableau 7	Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1E	68
Tableau 8	Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1F	69
Tableau 9	Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1G	71
Tableau 10	Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1H	73
Tableau 11	Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1J	74
Tableau 12	Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-2C	80
Tableau 13	Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-2B	84
Tableau 14	Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-2F	85

1.0 INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE

Dans le cadre de la réalisation de la phase VIII du projet de développement de la Cité Multimédia dans le quartier Sainte-Anne à Montréal, la firme Ethnoscop inc. est mandatée en février 2001 par la Société en commandite Brennan-Duke pour réaliser une étude de potentiel archéologique. Cette étude devait couvrir l'ensemble des propriétés acquises par la Société pour la construction d'un nouvel édifice. Après l'acquisition des données documentaires, elle devait permettre d'identifier des zones à potentiel archéologique et produire la représentation cartographique des résultats. Les conclusions de cette étude ont démontré que l'espace visé avait été le siège d'une occupation humaine ancienne et recommandaient la réalisation d'interventions archéologiques (Ethnoscop, 2001). À la suite d'une rencontre, la Société a accordé à Ethnoscop un deuxième mandat pour procéder cette fois à un inventaire archéologique éventuellement suivi d'une fouille archéologique. Ce programme allait permettre de récolter des informations inédites sur ce secteur névralgique du quartier Sainte-Anne et de confirmer sa grande valeur patrimoniale.

1.2 MANDAT ET OBJECTIFS

L'étude a permis de définir un potentiel archéologique préhistorique et historique. En effet, l'analyse des données paléogéomorphologiques, historiques et cartographiques mettait en évidence la probabilité de retrouver les traces d'une occupation humaine ancienne. Des groupes amérindiens auraient pu s'installer dans le secteur près du rivage du fleuve. À la période historique, cet endroit privilégié devenait aussi un lieu propice à la construction d'une propriété de Thomas McCord qui y érigea son second domaine en 1819. Pour ces deux périodes, un potentiel archéologique a été identifié dans la partie sud du terrain (Ethnoscop, 2001).

L'objectif principal de l'inventaire archéologique était de confirmer la présence de ressources archéologiques dans les zones ciblées de l'étude de potentiel. Neuf tranchées mécaniques ont été excavées sur l'ensemble du terrain et visaient à statuer sur la pertinence de poursuivre la recherche archéologique tout en permettant d'effectuer des choix éclairés quant aux zones à fouiller. L'emplacement de chacune des tranchées découlait d'une problématique spécifique qui visait parfois plusieurs objectifs :

- La tranchée A (8 m x 1,5 m) a été effectuée à l'intérieur de l'édifice à l'angle nord-est de l'intersection des rues Brennan et Duke. Cette tranchée avait pour objectif de vérifier la présence de niveaux associés à la construction et à l'occupation d'un bâtiment identifié sur le plan de Cane de 1846 (fig. 4). En outre, les couches inférieures pouvaient contenir des niveaux de jardin et des témoins d'une occupation préhistorique.

1.0

- La tranchée B (5 m x 1,5 m) est située à l'intérieur de l'édifice sis au 22 de la rue Prince. La tranchée s'appuie sur la fondation du 16 de la rue Prince. Elle avait pour but de vérifier la présence de niveaux associés à la construction d'un bâtiment identifié sur les plans de 1825 (fig. 2) et de 1846 (fig. 4), faisant partie du complexe résidentiel McCord. Les couches inférieures pouvaient contenir des niveaux de jardin et des témoins d'une occupation à la période préhistorique.

- La tranchée C (8 m x 1,5 m) localisée dans le secteur sud-ouest du stationnement, voulait vérifier les niveaux de jardin et ses limites identifiées sur le plan de 1846 (fig. 4). Des niveaux d'occupation préhistorique pouvaient se retrouver dans les couches inférieures.

- La tranchée D (8 m x 1,5 m) située au nord-ouest de C, voulait aussi identifier des niveaux de jardin et ses limites identifiées sur le plan de 1846 (fig. 4). Des niveaux d'occupation préhistorique pouvaient se retrouver dans les couches inférieures.

- La tranchée E (4 m x 1,5 m) est située du côté de la rue Prince. Les objectifs de cette tranchée était de localiser le mur arrière de l'ancien bâtiment sis au 24,26,28 et 30 de la rue Prince et de vérifier la persistance de niveaux d'occupation associés à ce bâtiment. Les couches inférieures pouvaient contenir des niveaux de jardin et des témoins d'une occupation à la période préhistorique.

- La tranchée F (4 m x 1,5 m) à l'ouest de E visait à identifier un bâtiment apparaissant à la limite ouest de l'arrière-cour sur le plan de Goad de 1890 (fig. 11) et vérifier la persistance de niveaux d'occupation dans cette même arrière-cour. Les couches inférieures pouvaient contenir des niveaux de jardin et des témoins d'une occupation à la période préhistorique.

- La tranchée G (4 m x 1,5 m) située entre E et F, voulait identifier un petit bâtiment en plein centre de l'arrière-cour du plan de 1890 (fig. 11) ainsi que la persistance des niveaux d'occupation dans cette cour. Les couches inférieures pouvaient contenir des niveaux de jardin et des témoins d'une occupation à la période préhistorique.

- La tranchée H (4m x 1,5m), au nord près de la rue Prince, ciblait les vestiges d'une habitation figurant sur le plan de 1825 (fig. 2) ainsi que des niveaux d'occupation en place. Les couches inférieures pouvaient contenir des niveaux de jardin et des témoins d'une occupation à la période préhistorique.

- La tranchée J (4 m x 1,5 m), à l'ouest de H a été effectuée afin de repérer les vestiges d'un petit bâtiment localisé en plein centre de l'aire d'étude et associé à un pavillon dans le jardin de Thomas McCord et vérifier la persistance de niveaux

d'occupation. Les couches inférieures pouvaient contenir des témoins d'une occupation à la période préhistorique.

Les résultats de l'inventaire archéologique étant positifs, la deuxième étape de l'intervention, soit la fouille archéologique a donc été réalisée. Les objectifs généraux de la fouille étaient les suivants :

- préciser la position et définir l'organisation spatiale de la plupart des bâtiments anciens retenus lors de l'étude de potentiel et présents sur le plan d'évolution polyphasée (plan 2);
- documenter l'historique de l'occupation des lieux;
- à partir des résultats de l'analyse de la collection de la culture matérielle recueillie, évaluer le statut économique des occupants et comprendre leurs habitudes de consommation.

À ces objectifs généraux se sont ajoutés des objectifs spécifiques reliés aux résultats de l'inventaire archéologique. Nous avons donné priorité à la partie centrale du terrain pour réaliser la fouille étant donné la présence de plusieurs bâtiments identifiés sur les plans anciens ainsi que de plusieurs niveaux d'occupation. Voici les objectifs spécifiques de la fouille dans la partie centrale du terrain :

- approfondir nos connaissances sur l'occupation ancienne reliée au domaine McCord;
- documenter la transformation de l'espace jardin en cour arrière;
- documenter le mode d'occupation de cette cour et la fonction des bâtiments mis au jour.

1.3 AIRE D'ÉTUDE

Le site archéologique BiFj-65 est situé dans la portion sud du quadrilatère formé par les rues Brennan, Duke, Wellington et Prince dans le quartier Sainte-Anne à Montréal (plan 1). Plus précisément l'aire d'étude englobe les lots cadastraux 1 180 147, bordant la rue Duke et 1 180 145, 146, 148, 149, sur la rue Prince. Plusieurs bâtiments en pierre et en brique démolis après notre intervention dans la première phase des travaux de la phase VIII du projet de développement, entouraient une aire de stationnement. L'intervention archéologique s'est déroulée en majorité dans cet espace vacant sauf pour deux tranchées situées à l'intérieur de deux bâtiments en instance de démolition soit au 22 de la rue Prince et au 16 de la rue Brennan.



PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN–DUKE, PHASE VIII
INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES
LES JARDINS DE THOMAS McCORD, SITE BiFj–65

LOCALISATION GÉNÉRALE

PLAN 1

INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE 2001

INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE ANTÉRIEURE

SITES ARCHÉOLOGIQUES RECENSÉS :

LIMITE ÉVALUÉE

LIMITE À ÉVALUER

BiFj-56 CODE BORDEN

MTL99-06-5 CODE TEMPORAIRE

MONUMENT HISTORIQUE CLASSÉ :

ENTREPÔT BUCHANAN

0 20 40m

ÉCHELLE : 1:2 500

CDM0102

ethnoscop

2.0
ÉTAT DES CONNAISSANCES

2.1 PAYSAGE NATUREL ANCIEN

Le croquis paléogéomorphologique en figure 16 a été dressé grâce aux données recueillies sur le terrain Brennan-Duke lors de l'intervention archéologique réalisée en 2001. Ce travail s'ajoute aux interventions archéologiques qui ont eu cours depuis deux ans, notamment pour la Société de Développement de Montréal (Ethnoscop, 2000b), pour la Société en commandite Duke-Wellington (Ethnoscop, 2000a), pour la Société en commandite King-Wellington (Ethnoscop, 2000d), pour la Commission de services électriques de la Ville de Montréal (Ethnoscop, 2000c) et pour les Travaux publics de la Ville de Montréal (Ethnoscop, Morin, à paraître).

En 1717, le plan de Gaspard Chaussegros de Léry (fig. 1) nous montre une surface en culture qui s'étend entre la rivière Saint-Pierre et le fleuve Saint-Laurent qui n'est pas parfaitement plate. Évidemment, la surface du sol ne subit aucune rupture de pente comme les talus de part et d'autre de la colline du Vieux-Montréal ou encore le talus de la terrasse Sherbrooke, accidents qui apparaissent en ombré sur cette carte. Mais l'information sur le paysage qui entourait l'aire d'étude nous est donnée indirectement par le tracé de la côte, entre le bas de la carte et l'embouchure de la rivière Saint-Pierre. Ce tracé est sinueux et dessine des caps et des anses : on peut déduire de cette information que vis-à-vis le creux de l'anse, l'hinterland présentait un vallon et que vis-à-vis la pointe du cap se dessinait une colline.

Mais si, actuellement, le terrain de la Cité Multimédia n'accuse pratiquement aucune dénivellation, c'est que le processus d'urbanisation, aidé entre autres par les dépôts reliés au creusement du canal de Lachine (en trois phases, soit 1821-1825, 1843-1848 et 1873-1885), a remblayé les vallons jusqu'aux lignes d'interfluves des collines. Ainsi, ce travail répondait à deux impératifs : on se débarrassait des déblais à courte distance et on réglait en grande partie le problème d'inondations.

Des quatre interventions réalisées par Ethnoscop dans la Cité, seule celle de la rue King nous montre en effet une épaisseur significative de ce remblai dans les sous-opérations 2A, 2B et 2D. Or, sur le croquis paléogéomorphologique, l'aire d'étude de cette intervention est justement près d'une ligne de talweg (ligne réunissant les points les plus bas d'une vallée) alors que les trois autres interventions (Ethnoscop 2000a, Ethnoscop, Morin, à paraître et la présente intervention) sont près de deux lignes d'interfluve (ligne réunissant les points les plus hauts d'une colline) respectivement au nord et au sud de la rue Wellington. Donc, on assiste à un remblaiement de toute cette section de Griffintown plus qu'à un rabotage des lignes de crête. Mais tout ceci dans une «idéologie de l'aplanissement» où on élimine les formes du relief en comblant les creux; évidemment dans l'esprit de répondre à un besoin sans conteste. Un comité d'experts a même statué le 9 novembre 1841 que "the only sure mode of relief from the evils arising from an

overflow will be to raise the levels of the streets above high-water mark" (Keefer, C., 1890 in Ethnoscop, Poulin, 1997 p.112).[1]

La lecture de la figure 16 parle de formes anciennes. Les formes déduites des relevés archéologiques sont cartographiées en rouge et en vert alors que les formes déduites de la cartographie ancienne sont inscrites en bleu. Le glossaire qui suit a pour but de familiariser le lecteur avec la symbolique employée en géomorphologie de façon à permettre la compréhension de ce paysage ancien.

La ligne d'interfluve et la ligne de talweg ont déjà été décrites plus haut. La rampe profite de la terminologie empruntée à l'architecture : elle représente un plan faiblement incliné qui permet de passer d'un point haut à un point bas sans franchir de rupture de pente. La pointe de la flèche indique l'aval de la pente. Un ensellement est une forme en creux empruntée au vocabulaire de la tectonique. Il correspond à l'abaissement d'une ligne d'interfluve. Sur la figure 16, l'ensellement prend une forme axiale qui représente la séquence de plusieurs plongées de lignes d'interfluves.

Le revers s'oppose à la corniche : il représente un relief en pente très faible alors que la corniche s'inscrit dans une pente plus forte (voir la coupe topographique en figure 17). Le talus correspond à une portion de versant à pente forte alors que la flexure indique la même chose mais sans ruptures de pente.

Le ravin s'associe au creusement d'un cours d'eau. L'entaille en V suit forcément une ligne de talweg. Le vallon indique une petite vallée aux versants sans ruptures de pente.

Voilà pour la lecture des symboles du croquis paléogéomorphologique. Évidemment, le repérage actuel du squelette du paysage, cartographié en rouge, n'est pas facile. Il se construit en récoltant des indices et supporte la fragilité de l'interprétation. Autrement dit, l'ensellement que l'on voit sur la figure 16, n'a pas tout à fait la même direction que sur l'équivalent de cette figure dans l'étude de potentiel archéologique (Ethnoscop, 2001) : ça signifie que les nouveaux indices récoltés sur le terrain permettent de modifier l'image antérieure et que les indices éventuellement récoltés un peu plus tard, feront de même. C'est dans ce sens que ce paléo-paysage est en mouvement : chacune des pièces qui s'ajoutent au puzzle peut modifier l'ensemble de l'assemblage.

[1] L'étude de Poulin, nous réfère à une autre : celle de Morin (Ethnoscop, 1995, p.66), où l'élévation du sol naturel le long de la rue Queen appuie les formes que suggère la figure 16, mais en outre, parle d'un épais remblaiement qui date du milieu du XIXe siècle à l'angle de la rue William : ce dernier s'associe évidemment au comblement du talweg de l'ancienne rivière Saint-Pierre.

2.1.1 LA COUPE TOPOGRAPHIQUE

Une des façons de construire le croquis de la figure 16 consiste à se représenter l'espace sous l'angle d'une infinité de coupes topographiques. De cette vision virtuelle naît une image concrète du paysage et à partir de cette image il est possible, à l'inverse, de reproduire une série de coupes topographiques. Nous avons choisi de représenter la coupe AB; cette coupe nord/sud se situe à peu près entre la rue Prince et la rue Duke, part de la rue Ottawa pour se rendre jusqu'à la rue de la Commune et illustre bien les formes naturelles sur lesquelles reposait l'aire d'étude.

Évidemment, nous avons dû exagérer l'échelle verticale pour bien sentir un relief tout en nuances et en douceur. La figure 17 présente donc une surface originelle légèrement ondulée à partir de trois charnières : deux lignes d'interfluves et une ligne de talweg. De la ligne d'interfluve au nord de la rue Wellington s'incline une surface vers le nord, suivant une pente relativement forte (en corniche) jusqu'à la rivière Saint-Pierre et vers le sud, en pente beaucoup plus douce (revers) jusqu'à la ligne de talweg. Ensuite, de cette ligne de talweg, le relief remonte en pente douce jusqu'à la ligne d'interfluve au nord de la rue Brennan et redescend en pente *forte* jusqu'au talus qui borde le Saint-Laurent.

Le seul élément que la coupe topographique ne nous donne pas c'est que les formes du paysage ne sont pas en deux mais bien en trois dimensions. Donc, en regardant la coupe topographique, il faut s'imaginer que la corniche qui part de la ligne d'interfluve au nord de la rue Wellington, et le revers qui s'incline à partir de l'autre ligne d'interfluve (celle qui passe légèrement au nord de la rue Brennan), sont très légèrement inclinés et que la pente se dirige vers l'observateur, en rampe.

2.1.2 LE DÉCOR À UNE OCCUPATION HUMAINE ANCIENNE

Même si l'ensemble du paysage de cette plaine ne représente pas un endroit très élevé en altitude et que les anciennes lignes de talweg représentaient autant de portes d'entrées aux crues du fleuve Saint-Laurent, la présence de lignes d'interfluves et surtout les plongées de ces lignes correspondaient à autant d'endroits privilégiés, à la période historique, à la période de contact ainsi qu'à la période préhistorique.

La fouille archéologique réalisée en 2001 sur le terrain Brennan-Duke, même si une partie des énergies se consacrait spécifiquement à la recherche de preuves d'une occupation humaine ancienne, n'a pas donné de résultats escomptés c'est-à-dire que tout le secteur de la plaine Sainte-Anne reste à ce jour *terra incognita* par rapport à la présence préhistorique.

Par contre, la ligne d'interfluve que l'étude de potentiel archéologique (Ethnoscop, 2001) plaçait plus au sud, est déplacée vers le nord. La conséquence de ce déplacement est que la plongée qui se localisait au coin de la rue Brennan et de la rue Prince se retrouve maintenant au coin de la rue King et de la rue de la Commune : ce qui déplace un peu vers l'est l'espace le plus chaud par rapport au potentiel archéologique préhistorique.

Concernant la seconde résidence de Thomas McCord, il faut croire que des raisons autres que *naturelles* ont guidé le choix de l'emplacement.

2.2 CONTEXTE HISTORIQUE

Comme pour l'ensemble de l'ancien fief Nazareth, les propriétés qui forment l'actuel terrain d'étude font partie d'une entente conclue entre Thomas McCord et les Hospitalières de Saint-Joseph. Les Soeurs accordent en effet à Thomas McCord la gestion du développement immobilier par bail emphytéotique en 1792, et ce, à des conditions très précises[2]. Cependant, le secteur sous investigation a ceci de particulier : il constitue une bonne partie de l'ancienne propriété personnelle du bailleur, Thomas McCord. Il s'agit en fait de son deuxième « domaine » sis dans le fief, le premier étant la « Grange des Pauvres » (coin des rues Wellington et Duke), longtemps unique ensemble architectural de Griffintown, qu'il occupa de façon sporadique entre 1792 et 1819.

Le terrain d'étude présente donc un profil bien particulier qui le différencie de la plupart des développements de l'ancien Griffintown. La périodisation de son développement immobilier est d'ailleurs un brin décalée dans le temps du fait de sa vocation première, à savoir un espace-jardin qui jouit d'un statut quelque peu anachronique. C'est cette anomalie apparente — bien illustrée par le plan de Cane en 1846 (fig. 4)— qui a tôt fait d'intéresser les historiens et archéologues. Cette discontinuité dans l'espace ne se corrige que partiellement dans les années qui suivent la fin de la pratique agricole. Les acteurs fonciers tardent entre autres à développer des projets, reflet d'une aristocratie terrienne d'un autre âge qui ne sait que faire d'un terroir industriel. Le temps viendra pourtant où les propriétaires du sol agiront en fonction des opportunités qu'offre l'espace disponible. Au terme de cette implication, le bilan se chiffre à un peu plus d'un siècle d'interventions tous azimuts. Après quoi, les industries meurent ou se relocalisent en périphérie, à l'image de Griffintown, délaissé. C'est ce cycle complet qui fait l'objet du présent exposé. Nous sommes toutefois conscients que la spécificité et le caractère didactique du site reposent

[2] Les Soeurs cèdent les lots mais exigent entre autres une fraction du prix de vente (un sixième en 1804 par exemple) et une rente annuelle foncière perpétuelle qui est fixée à 3 £ pour chaque 4 050 pieds carrés de superficie. En 1871, son équivalent en dollar est de 25 dollars et 15 cents. Elle est payable le premier mai de chaque année, jusqu'au terme du bail contracté entre Thomas McCord et les Hospitalières, soit en 1890.

en bonne partie sur son histoire horticole. Ce trait singulier, nous le soulignerons donc davantage.

2.2.1 L'AIRE D'ÉTUDE : LIMITES PARCELLAIRES ET CADASTRALES

À l'époque où l'aire d'étude est découpée (terrier du faubourg Sainte-Anne), les lots possèdent 50 pieds anglais faisant front à la rue, à l'exception du lot irrégulier occupé par les bâtiments de Thomas McCord. L'introduction du découpage cadastral dans les années 1840 amène la mise en place de lots avec 100 pieds anglais de façade. C'est donc dire que le nombre de lots diminue de près de la moitié au cours de cette révision foncière. Ce sont les lots du cadastre avec leur numérotation que nous représentons dans le rendu cartographique qui accompagne ce texte (figures 18 à 31). À titre indicatif, le tableau 1 donne la correspondance avec le cadastre rénové en vigueur aujourd'hui.

Tableau 1
Correspondances entre les divisions foncières

Terrier	Cadastre	Lot rénové
332-334	1534	1 180 142
336-338	1535	1 180 142 ; 1 180 144
340-342	1536	1 180 147
343 à 349 + 364	1537	1 180 147 ; 1 180 540 ; 1 180 543 ; 1 180 544 ; 1 284 468
339-341	1538	1 180 149
335-337	1539	1 180 142 ; 1 180 144 ; 1 180 145 ; 1 180 146
331-333	1540	1 180 141 ; 1 180 142 ; 1 180 143 ; 1 180 145

L'aire d'étude telle que définie correspond en bonne partie aux terrains que réservait Thomas McCord à ses jardins. Bien que nous n'en ayons pas la certitude, les lots 1534 et 1540 constituaient vraisemblablement la limite nord des jardins : les lots situés au-delà de cette limite (1533 et 1541) furent probablement vendus par Thomas McCord à des particuliers dès les années 1820[3]. D'autre part, pour des besoins de clarté, nous appellerons l'ensemble composé des bâtiments et des jardins le « domaine McCord ». Il

[3] Malheureusement, nos recherches pour la chaîne de titres bute sur une vente auprès du shérif de Montréal en 1834. Une courte chronologie pour les lots 1533 et 1541 : ANQM, min. not. J. C. Griffin, 4 avril 1859, *Deed of Sale from the heirs of the late John Douglas to Duncan J. Macdonald* ; ANQM, min. not. H. Griffin, 6 octobre 1835, *Deed of Sale from William Smith to John Douglas* (acquis du shérif de Montréal le 30 novembre 1834).

s'agit bien sûr d'une utilisation quelque peu restrictive de l'expression puisque celle-ci se réfère généralement à l'ensemble des terres d'un propriétaire. Or, on peut considérer que les McCord jouissent d'un domaine bien plus grand, de par le bail emphytéotique qui fut accordé à Thomas McCord ; ils sont en quelque sorte les « seigneurs » du domaine de Griffintown, ou, si l'on préfère, du fief Nazareth. Mais comme il s'agit d'un bail, nous préférons restreindre l'utilisation de l'expression aux propriétés légales des McCord.

La cartographie jointe à ce texte montre le domaine McCord dans son ensemble jusqu'au moment de l'ouverture de la rue Brennan en 1871. Bien que la majeure partie du lot 1537 ne fasse pas partie du terrain d'étude, il est impératif de présenter le domaine dans sa totalité pour une juste compréhension spatiale de la chronologie foncière. La rue Brennan ouverte, on peut considérer que les deux parties de l'ancien domaine McCord évoluent indépendamment l'une de l'autre. Par ailleurs, nous présentons un bon nombre d'hypothèses cartographiques dans une tentative de combler les lacunes de la cartographie historique. Ainsi, nous pensons offrir un portrait plus juste de l'évolution du cadre bâti tout en offrant au lecteur la possibilité de mieux circonscrire le découpage foncier en relation avec le paysage bâti.

2.2.2 LE DOMAINE McCORD, 1819-1830

En 1819, Thomas McCord délaisse la Grange des Pauvres pour construire sa nouvelle maison près de la rue de la Commune, entre les rues Prince et George (Duke). Le coût des travaux s'élève à 1 850 £[4]. Entre 1819 et 1822, son nouveau domaine bénéficie d'une série de travaux complémentaires comme l'ajout d'une nouvelle aile, la peinture des palissades qui entourent les jardins et foule d'autres travaux. Dans les jardins, les travaux concernent entre autres une serre à vigne et une canardière[5]. C'est pour ainsi dire une « seconde » Grange des Pauvres que les descendants de la famille identifieront simplement comme la « Grange » bien des années plus tard (fig. 33). Elle ne manque pas de cachet si on en juge par cette description : "On the building of a house, stables couch house, ice house, shed and other out offices connected. The whole forming a square, fronting on Prince Street. Bounded on both side by stone house and in rear by a yard and galleries, connecting it with a wooden stable"[6]. Le plan de Adams, réalisé en 1825, rend quant à lui compte de l'étendue des installations (fig. 18). Dans l'aire des jardins, on trouve alors deux petits bâtiments.

---

4 Donald Fyson et Brian Young, "Origines, richesse et travail", dans *La famille McCord*, Montréal, Musée McCord d'histoire canadienne, 1992, p. 34. ANQM, min. not. T. Bédouin, 18 janvier 1819.

5 PFMC, dossier 0257.

6 Description tirée d'un contrat passé en 1829 avec la Alliance Life and Fire Assurance Company. PFMC, dossier 0436.

Thomas McCord mourant en 1824, le fief Nazareth est alors assujetti aux pouvoirs de gestion de ses fils John Samuel et William King. Pour ce qui est du domaine proprement dit, la famille ne l'occupe que peu de temps : si le recensement de Jacques Viger de 1825 dénombre les fils McCord dans la maison familiale en compagnie de sept autres personnes, en revanche, ils n'y sont déjà plus en 1831[7]. En fait, les frères McCord mettent la maison en vente dès la fin de 1827. Comme pour bien montrer son importance, l'annonce parue dans le *Montreal Herald* décrit principalement le jardin : il « est au sommet de sa productivité et comprend une serre chaude, une serre à vignes, etc. La glacière, les écuries, le cellier, etc., sont en parfait état »[8].

2.2.3 UN ESPACE-JARDIN DANS GRIFFINTOWN, 1830-env. 1850

Le domaine de Thomas McCord ne survit pas très longtemps à son créateur, mis à part l'ensemble architectural initial. Les efforts de ses fils pour se défaire du domaine culminent au début des années 1830 avec le morcellement de la propriété. L'opération se déroule en trois étapes. D'abord, en août 1830, les héritiers McCord se départissent des parcelles sises au nord du terrain d'étude, du côté de la rue Prince, auprès de James H. Lamb[9] (fig. 19). Quelques mois plus tard, John McKenzie s'accapare de trois autres parcelles, cette fois sur la rue George[10] (fig. 19). Enfin, en avril 1831, les frères McCord se départissent de l'essentiel, c'est-à-dire du lot 1537 où se localise la « Grange » (fig. 19). L'acquéreur se nomme Turton Penn, marchand et juge de paix[11]. En à peine sept mois, les frères héritiers se défont donc du joyau familial, probablement bien conscients que leur statut de bourgeois est peu compatible avec un habitat dont la composante ouvrière est de plus en plus palpable. Entre la mort de leur père et le début des années 1830, le quartier accueille en effet un nombre considérable d'ouvriers venus des îles britanniques, au point que ces derniers constituent la majorité de la population en 1831. Sur les rues George (Duke) et Prince, les immigrants arrivés au pays après 1825 représentent respectivement 54 % et 58 % de la population en 1831[12].

---

7 Recensement du Canada, *Listes nominatives*, 1931. En 1832, John Samuel McCord s'achète une maison sur la petite rue Saint-Jacques alors qu'il vient tout juste de se marier.

8 Annonce parue le 24 novembre 1827. Citée dans Donald Fyson et Brian Young, *op. cit.*, p. 70. Le document original que nous avons consulté se retrouve dans Stephen Sewell, " Law Books ", Université McGill, collection de livres rares et spéciaux, bibliothèque McLennan, Ms235, vol. 4.

9 Il s'agit des parcelles 331, 333 et 335 du terrier, correspondant à la partie nord du lot 1539 et au lot 1540 de l'ancien cadastre. Ce n'est par ailleurs que la pointe de l'iceberg : la transaction comporte un nombre considérable de lots que les héritiers concèdent — il ne s'agit pas d'une vente — à J. H. Lamb. ANQM, min. not. G. D. Arnoldi, 5 août 1830.

10 Il s'agit des parcelles 332, 334 et 336 du terrier, correspondant à la partie nord du lot 1535 et au lot 1534 de l'ancien cadastre. ANQM, min. not. G. D. Arnoldi, 19 mars 1831.

11 ANQM, min. not. G. D. Arnoldi, 2 avril 1831. Turton Penn, fut notamment chargé d'instruire le procès de quelques patriotes en 1837.

12 Recensement du Canada, *Listes nominatives*, 1831.

2.0

2.2.3.1 L'aire des jardins

Dans les contrats notariés de ces trois ventes, les jardins sont mentionnés à deux reprises. En ce qui concerne l'acquisition de Turton Penn, on y mentionne simplement les dépendances du jardin sans préciser la localisation de ces dernières. Le plan qui accompagne l'acte de vente n'offre pas plus de réponses (fig. 3). Il nous apprend cependant que les deux petits bâtiments localisés sur le plan de Adams (1825) n'y sont déjà plus. Selon le même document, la « Grange » est occupée par un dénommé C. Ogden, confirmant ainsi que les fils héritiers avaient déjà délaissé la demeure familiale. Pour ce qui est des acquisitions de Lamb et McKenzie, seul l'acte de cession envers J. H. Lamb réfère aux jardins. Il y est clairement indiqué que les lots acquis sont bordés au sud par les jardins de la propriété des donateurs (les frères McCord). Fait intéressant à noter, un syndic d'une école publique est propriétaire du lot qui jouxte la propriété de J. H. Lamb au nord.

Ces précisions laissent croire que les frères McCord quittent la demeure familiale entre août 1830 et mars 1831. Elles nous indiquent également une aire d'extension des jardins de cette époque au-delà de tout soupçon : en août 1830, il y a bel et bien un jardin au sud de la propriété nouvellement acquise de J. H. Lamb. C'est la seule aire de jardin confirmée et elle correspond exactement aux lots acquis par Turton Penn en avril 1831. Pour ce qui est des propriétés de Lamb et de J. McKenzie, on ne peut assurer qu'elles furent employées à des fins horticoles à cette époque. En outre, J. H. Lamb s'engage lors de l'achat à respecter un bail entre les donateurs et un dénommé William Smith, bail de trois ans qui débute le premier mai 1830. On ne sait l'usage qu'en fit William Smith, mais c'est ce même individu qui acquiert quelques années plus tard le lot appartenant au syndic d'une école publique[13].

2.2.3.2 Turton Penn, les McCord et les Hospitalières

Sitôt acquises, J. McKenzie et J. H. Lamb revendent leurs propriétés respectives à Turton Penn. À la fin de novembre 1831, les transactions sont complétées[14] (fig. 20). Turton Penn n'avait cependant pas attendu d'agrandir son domaine pour s'y installer. Le recensement de 1831, réalisé bien avant le mois de novembre, indique qu'il habite l'ancienne résidence des McCord avec six autres personnes et qu'il procède à la construction d'un nouvel édifice (l'entrepôt Penn). On ne signale aucune activité reliée à l'agriculture mais, comme nous le verrons, les terrains servirent probablement dans les années qui suivirent à des

[13] Voir note 2.

[14] ANQM, min. not. G. D. Arnoldi, 22 novembre 1831, *Deed of Sale from J. Mckenzie to Turton Penn* ; ANQM, min. not. G. D. Arnoldi, 28 novembre 1831, *Deed of Sale from J. H. Lamb to Turton Penn.*

activités agricoles. Comme les sources sérielles sont plutôt rares dans les années 1830, nous ne pouvons toutefois confirmer formellement l'utilisation que fît T. Penn des terrains de l'ancien domaine McCord. En 1842, T. Penn habite toujours la « Grange » [15].

Pendant de nombreuses années, Turton Penn ne remplit pas ses obligations financières envers les héritiers. En 1841, il doit environ 300 livres à John Samuel McCord, dont 42 pour les lots de l'ancien domaine familial des McCord[16]. Ces sommes seraient les arriérés accumulés dans le versement obligatoire d'une rente annuelle perpétuelle aux Soeurs que les héritiers McCord sont tenus de verser en vertu des divers accords conclus entre les représentants des McCord et des Soeurs. Or si John Samuel McCord mène rondement les affaires de la famille, le remboursement de ses dettes aux religieuses souffre de retards considérables. Malgré une entente de bon aloi signée entre les deux parties en 1840[17], les Soeurs Hospitalières se montrent fermes et s'opposent formellement à ce que John Samuel McCord récolte quelque sommes que ce soient des terrains de Turton Penn. Comme il y a bris de contrat pour non-paiement de la rente, la propriété de Turton Penn est saisie et mise en vente par le shérif du district de Montréal en avril 1843.

2.2.3.3 Un jardin à exploiter

C'est William Lunn qui se porte acquéreur de l'ancien domaine (fig. 21). Dans la description des biens meubles, on se contente d'y recenser la «Grange » (*brick dwelling house*) et un magasin de trois étages en pierre (l'entrepôt Penn)[18]. La transaction complétée, William Lunn cherche à louer la propriété. Dès le mois de mai 1843 paraît dans les journaux une annonce à cette fin.

> The whole of the property in Queen's Ward, near the Canal, composed of a dwelling house, stables, and extensive garden, occupied by Turton Penn Esq., and a three story stone warehouse, lately occupied by Messrs. Ferguson, Millar & Co, as a forwarding establishment. The garden occupies a space of twenty-four building lots, bounded in front by Common street, on one side by George street, on the other side by Prince street, and in the rear by the Heirs or Representatives of John

---

15 Recensement du Canada, *Listes nominatives*, 1842.

16 PFMC, dossier 497, *Statement of Debt due by T. Penn to J. S. McCord.*

17 En 1840, John Samuel McCord signe une dette de reconnaissance envers les Soeurs de l'Hôtel-Dieu, un gage de bonne volonté qui encourage les Soeurs à lui octroyer de nouvelles concessions dans le fief. Donald Fyson et Brian Young, *op. cit.*, p. 40.

18 Copie de l'acte dans PFMC, dossier 488, pièce 5, 20 avril 1843.

> Douglas. The house and garden will be rented for a year, upon very reasonable terms[19].

Les espaces-jardins sont donc encore fonctionnels au moment où l'on s'apprête à céder l'ancien domaine à de nouveaux acteurs. En étant partie intégrante de l'argumentation de vente (les jardins), le promoteur donne ainsi une indication claire sur la vocation qu'il envisage de donner au site. Cette proposition renforce l'hypothèse selon laquelle Turton Penn profita des fruits de la terre au cours des années 1830 et le début des années 1840. On voit mal en effet comment un jardin mal entretenu, laissé à des fins d'entreposage de produits divers, serait déclaré fin prêt à recevoir l'ensemencement printanier. Par ailleurs, la description indique que l'aire des jardins se dresse aussi au beau milieu de l'ensemble bâti (lot 1537), jusqu'à la rue de la Commune, faisant ainsi reculer la limite sud associée traditionnellement aux jardins McCord.

2.2.3.4 Le plan de Cane de 1846

William Lunn ne réussit pas à louer la propriété. Il décide alors de vendre. Lunn morcelle la propriété à la fin de l'été 1844, un peu plus d'un an après avoir pris possession de son bien. Toutes les indications portent à croire que les anciens jardins sont inoccupés, aucun bail n'étant mentionné dans les transactions.

Le nouveau découpage foncier amène trois nouveaux acteurs. La portion du domaine comprenant le complexe architectural est vendue au marchand et homme politique de Hamilton Isaac Buchanan[20] (fig. 22). Pour ce qui est de la partie du terrain réservée exclusivement aux jardins, le secteur au sud revient à l'important homme d'affaires et politique montréalais Jacob Dewitt[21] tandis que les quatre lots formant la portion nord de l'aire d'étude sont cédés à Roswell et Henry B. Corse[22] (fig. 22). Sur les lotissements acquis par Dewitt, on ne décèle comme prévu aucune construction alors que sur la nouvelle acquisition des Corse, on mentionne la présence d'un petit bâtiment utilisé comme pavillon de jardin (*summer house)*[23]. L'hypothèse la plus probable veut qu'il ait été construit par Turton Penn, bien que la vente du shérif en avril 1843 n'en fasse pas mention.

---

19 *Montreal Gazette*, 24 mai 1843. L'annonce paraît au moins jusqu'à la fin de l'année 1843.

20 ANQM, min. not. H. Griffin, 13 août 1844.

21 Voir Louis Richard, " Jacob Dewitt (1785-1859) ", *Revue d'histoire de l'Amérique française*, III, 4 (mars 1950), pp. 537-555.

22 ANQM, min. not. G. Weeks, 17 août 1844, *Deed of Sale from William Lunn to Jacob Dewitt* (lots 1536, 1538 et 1538a) ; ANQM, min. not. H. Griffin, 21 septembre 1844, *Deed of Sale from William Lunn to Roswell and Henry B. Corse* (lots 1534-1535-1539 et 1540).

23 L'expression *summer house* renvoie tantôt à un pavillon d'un jardin, tantôt à une maison d'été.

Fort de cet inventaire documentaire, il est intéressant d'observer le compte rendu cartographique réalisé en 1846 par James Cane (fig. 4). D'abord, aucune construction n'est indiquée au-delà de la propriété Buchanan. Or, il est certain que déjà trône au milieu de la propriété des héritiers Corse le pavillon de jardin tel qu'il est indiqué dans l'acte de vente de septembre 1844. Le pavillon fera d'ailleurs partie des descriptions des multiples actes notariés qui seront reliés à la propriété jusqu'à la fin des années 1860[24]. Tout indique que le pavillon est le petit bâtiment circulaire qui apparaît au beau milieu des anciens jardins McCord sur les plans de Plunkett & Brady réalisés en 1865 et 1872 (fig. 7). D'une part, sa forme peu conventionnelle peut s'apparenter à l'architecture des pavillons de jardins, et, d'autre part, on voit difficilement quel autre bâtiment aurait pu recevoir l'épithète de « petit » bâtiment. Nous faisons donc l'hypothèse qu'il s'agit du bâtiment en question et corrigeons en conséquence le plan de Cane.

La cartographie sans équivoque d'un jardin d'un seul tenant par Cane en 1846 est donc à nuancer. Outre le pavillon recensé en 1844, cette représentation de l'espace fait fi du contexte foncier : le « jardin » est, dès 1844, divisé en deux propriétés distinctes, celle de Jacob Dewitt et des héritiers Corse. On peut évidemment croire à une association, à une mise en commun des ressources de la terre. Mais le fait est que les héritiers Corse louent leur propriété au constructeur William Spiers dès 1846 et que celui-ci s'en sert comme cour à bois, une activité assez éloignée de la pratique horticole (fig. 23). L'occupation de l'emplacement par Speirs dure cependant à peine un an, le temps d'accommoder celui-ci après l'incendie qui frappe en octobre 1845 son lieu de travail dans le quartier[25].

La présence d'une cour à bois n'évacue toutefois en rien une possible activité agricole. Une forme d'agriculture reste envisageable mais probablement est-elle maintenant enchevêtrée dans de multiples utilisations de l'espace. C'est d'ailleurs ce qui ressort du plan d'une autre propriété des héritiers Corse à Griffintown (fig. 5). Réalisé en 1855 par H. M. Perrault, le terrain est un fourre-tout didactique pour qui veut bien saisir la réalité d'un quartier où se côtoient un nombre considérable d'activités. Le site comprend une maison à logements, une manufacture d'huile, une écurie, le tout entouré de jardins[26]. Bref, avec un exemple pertinent à deux rues de distance des lots que nous traitons — et qui plus est avec les mêmes propriétaires —, il est permis d'imaginer une organisation de l'espace similaire.

---

[24] Entre autres : ANQM, min. not. J. H. Hunter, *Inventory of the property belonging to the late partnership of Roswell and Henry B. Corse*, 23-24 juin 1853 ; ANQM, min. not., *Inventory of Ann Jones, widow of Henry Corse*, J. Smith, 2 juin 1853 ; ANQM, min. not. J. Smith, *Division of property between Ann Jones, widow of Henry Corse, and the heirs of the later*, 12 novembre 1855.

[25] Ironie du sort, le lieu de travail de William Spiers dans Griffintown est sis exactement à l'emplacement de la Grange des Pauvres... *La Minerve* et *Montreal Gazette*, 6 octobre 1845

[26] ANQM, H. M. Perrault, *Plan of Property Belonging to Roswell Corse Esquire and the Heirs of the late Henry Corse Situate in Griffintown*, CA601, S53, SS1, PO202, 10 janvier 1855. Voir l'annexe.

Le rêve agricole ne survit cependant pas à l'analyse. Jusqu'au début des années 1850, aucune activité n'est répertoriée sur les lots à l'étude. Les sources sérielles sont formelles : à l'exception d'Issac Buchanan qui utilise entre autres les bâtiments de l'ère McCord et Penn (lot 1537), les terrains sont vacants. Rien ne laisse croire qu'on utilise les jardins durant ces années : les listes nominatives des recenseurs montréalais sont muettes à ce sujet[27]. De toute évidence, la cartographie de Cane illustre les derniers jours d'un paysage agricole.

2.2.4 LES PREMIÈRES INFRASTRUCTURES DE BASE, *env.* 1850- *env.* 1890

Du plan de Cane en 1846 au plan de Plunkett & Brady en 1872 — le trou noir de la cartographie historique montréalaise —, le paysage s'est considérablement modifié avec la mise en place d'une architecture disparate de dépendances. Grâce aux documents notariés, aux feuilles de route tenues par les recenseurs de l'administration municipale et à un autre plan de Plunkett & Brady réalisé entre 1863 et 1865 (fig. 6), nous pouvons préciser davantage la chronologie du cadre bâti. Nous savons d'abord que seul un petit pavillon orne les jardins inutilisés des propriétés de Jacob Dewitt et des héritiers Corse jusqu'à 1853 (fig. 24). Pour ce qui est du bien-fonds de Isaac Buchanan, la chronologie des constructions reste à faire, tant il est difficile d'analyser une si grande propriété avec les sources sérielles traditionnelles. Nous nous contenterons d'approximation pour la partie de cette propriété faisant partie du terrain d'étude (fig. 24).

2.2.4.1 Les premiers bâtiments et le démantèlement de la propriété de Jacob Dewitt

C'est finalement en 1853 que Jacob Dewitt, Roswell et Henry B. Corse louent leurs terrains respectifs. Sur l'emplacement des Corse, William Spiers & Sons loue de nouveau les terrains pour entreposer du bois (fig. 24). La propriété des Corse est alors toujours dénuée de constructions, si ce n'est bien sûr le pavillon de jardin[28]. Du côté des terrains de Jacob Dewitt, une partie de l'emplacement sert aussi de cour à bois (lot 1538a) tandis qu'une forge apparaît du côté de la rue Prince. Le forgeron qui la tient se nomme John Livingston :

---

27 Rappelons que les rôles d'évaluation foncière de la Ville de Montréal remonte à 1847 et qu'en conséquence il est nettement plus facile de suivre les occupants à travers le temps à partir de cette date. Ce texte puise largement dans cette source pour documenter l'occupation des lieux.

28 Les documents de cette époque pour cette propriété sont tous reliés à la mort de Henry Corse en 1853. L'événement entraîne des négociations entre la famille de ce dernier et Roswell Corse pour le partage des biens immobiliers appartenant jadis aux deux frères. ANQM, min. not. J. H. Hunter, *Inventory of the property belonging to the late partnership of Roswell and Henry B. Corse,* 23-24 juin 1853 ; ANQM, min. not., *Inventory of Ann Jones, widow of Henry Corse,* J. Smith, 2 juin 1853 ; ANQM, min. not. J. Smith, *Division of property between Ann Jones, widow of Henry Corse, and the heirs of the later,* 12 novembre 1855. Il existe au moins un document qui mentionne l'inexistence d'un autre bâtiment sur la propriété : ANQM, min. not. J. Smith, *Report of the valuation of the Corse property by Joseph Knapp et. al.*, 23 mai 1854.

il occupera le site pendant de nombreuses années. C'est le premier pas inéluctable vers une occupation bâtie plus dense des anciens espaces-jardins.

L'arrivée d'un forgeron est le prélude à la mise en vente de la propriété de Jacob Dewitt. En 1856, il se défait d'une partie de la propriété au profit de l'aubergiste Thomas Hanley[29] (fig. 25). Probablement la même année, il cède à John Livingston le lot que ce dernier occupe depuis 1853[30]. Enfin, en juillet 1859, quelques mois après la mort de Jacob Dewitt, ses héritiers vendent la partie de leur propriété faisant front sur la rue George à James Holiday[31]. Quinze ans de propriété foncière n'auront certes pas permis à Jacob Dewitt de développer de grands projets ; tant la commutation que les ventes à Thomas Hanley et James Holiday sont avares de commentaires sur de possibles constructions. Ce sont les nouveaux acteurs, cette fois davantage impliqués par le développement de leurs propriétés, qui finiront par intégrer les jardins de l'ancien domaine dans le giron du développement industriel de Griffintown.

Par ailleurs, c'est probablement au cours de ces années qu'Issac Buchanan réaménage complètement le lot 1537 (fig. 25). De la « Grange », il ne garde que la résidence qui servit aux McCord et à T. Penn. Pour le reste, il fait construire le magasin qui porte aujourd'hui son nom, probablement vers les années 1852-1853, période où une adresse apparaît pour la première fois sur la rue George dans les listes des recenseurs municipaux. La partie du lot 1537 qui constituait la limite sud des jardins McCord est aussi aménagée : deux bâtiments sont construits, occupant la totalité des divisions cadastrales en question (fig. 25). On soupçonne que toutes ces opérations se déroulent dans un délai relativement court et que le tout est en place vers 1853, correspondant exactement au relevé cartographique de Plunkett & Brady de 1865 (fig. 6).

2.2.4.2 La mise en place d'une architecture disparate

Aux côté de la forge de Livingston apparaît entre 1856 et 1858 les premières résidences sur le site, probablement en brique si l'on se fie aux valeurs locatives (fig. 25). Deux petites maisons sont donc construites sur la rue Prince sur le lot de Thomas Hanley (1538a) et logent deux familles ouvrières. À l'arrière des résidences comme de la forge, les lots de la rue Duke rappellent toujours les jardins de l'ancien domaine et il n'est pas impossible

[29] ANQM, min. not. J. H. Issacson, 25 janvier 1856.

[30] Nous n'avons pas trouvé l'acte de vente. C'est peut-être parce que la vente ne s'est pas déroulée dans les règles de l'art. Toujours est-il que l'emplacement a été proposé dans la Gazette du Canada de février à avril 1865. John Livingston confirme de nouveau son titre de propriété, titre que les inspecteurs municipaux n'hésitaient pas à lui décerner dès la fin des années 1850. ANQM, min. not. W. Easton, *Vente de T. S. Barron (sur ordre du juge) aux héritiers J. Livingston*, 27 avril 1866.

[31] ANQM, min. not. J. H. Isaacson, 19 juillet 1859 .

que s'y perpétue une certaine forme de pratique agricole. En 1858, tous ces lots sont occupés par un dénommé William B. Page (fig. 25).

En 1861, à peine deux ans après s'en être porté acquéreur, James Holiday vend le lot 1536 aux constructeurs James Aitkin et John Morisson[32] (fig. 26). L'année suivante apparaît le premier bâtiment sur le lot, une petite maison de brique de deux étages aussitôt occupée par des familles ouvrières[33]. L'immense cour arrière est utilisée par les propriétaires eux-mêmes qui y entreposent leur plâtre.

Enfin, c'est durant les mêmes années que les lots des héritiers Corse se densifient un tant soit peu. De la rue Prince à la rue Duke, le charpentier-menuisier Philipe Vautier y installe en 1868 son « chantier naval » (fig. 27). Un bâtiment de brique est construit sur la rue Prince et des dépendances diverses sont érigées au fil des années dans la vaste cour arrière couvrant deux lots. Le chantier sera en opération jusqu'à la fin des années 1880 (fig. 27). Pour ce qui est des lots 1534 et 1540, une architecture très éphémère se met en place, modifiée au gré des occupants. Entre 1865 et 1878, deux familles ouvrières logent dans ce qui apparaît comme une maison en bois à deux étages tandis que l'arrière-cour jusqu'à la rue Duke est occupée par les écuries et les hangars d'entreposage de Lyman Clare & Co. (Lyman & Sons) [figures 7 et 28].

2.2.4.3 Partage des héritiers Corse et autres développements

Dans une longue et complexe opération d'exécution testamentaire, les héritiers Corse finissent par diviser leurs avoirs en 1868. Dans un document qui fait le tri entre les multiples possessions des héritiers, on oublie visiblement de mettre à jour les relevés de terrain : sur les lots qui nous concernent, pour seule indication nous avons le pavillon de jardin[34]. Or, des dépendances diverses meublent çà et là la propriété. Quoi qu'il en soit, les héritiers Corse se partagent les titres de propriétés ainsi : Susanna Corse Fisher hérite des lots 1536 et 1539 tandis que les lots 1534 et 1540 reviennent à Henry Lyman, l'époux de Mary Corse (fig. 9). Sur le terrain, cette division amène la présence durable de l'entreprise Lyman's & Sons, une firme oeuvrant depuis fort longtemps dans le domaine pharmaceutique.

---

[32] ANQM, min. not. J. Smith, 5 octobre 1861.

[33] Pour le type de matériau utilisé, nous tenons l'information du plan de la propriété que Joseph Rielle réalise lors de la mise en vente du lot 1874. ANQM, min. not. J. H. Hunter, *Vente de James Aitkin (contractor) à Benny & Macpherson Co.*, 23 septembre 1874. La maison a 25 pieds anglais de façade par 25 pieds anglais de profondeur. Voir annexe.

[34] ANQM, J. H. Isaacson, 24 juillet 1868.

Lyman tend à gérer sa propriété comme ses voisins. Comme eux, il privilégie un modèle d'implantation où se côtoient les résidences, les ateliers et les cours aux utilisations diverses. Quand, pour une raison ou une autre, la maison de bois disparaît sur la rue Prince, Henry Lyman en fait ainsi construire une autre en brique à deux étages vers 1877-1878, assez grande pour trois ménages ouvriers[35] (fig. 10).

Ailleurs, John Livingston se construit un nouvel atelier vers le début des années 1870. À sa mort en 1883, son fils loue d'abord la propriété[36], puis s'en défait en 1885 auprès d'un machiniste, Robert C. White[37]. Ce dernier modernise les ateliers au fil des ans en plus de s'aménager un espace de résidence attenant. Sur le lot 1538a, de nouvelles maisons sont construites en 1878-1879 sous la gouverne d'un nouveau propriétaire, Patrick C. Shannon[38] (fig. 28). Elles remplacent les petites maisons construites vingt ans plus tôt par Thomas Hanley mais contrairement à ce dernier, elles font cette fois partie d'un projet de développement plus structuré. Patrick C. Shannon possède en effet quelques lots sis juste en face où il entreprend quelques années plus tard la construction de maisons ouvrières que l'on peut toujours observer aujourd'hui. Enfin, les activités des constructeurs Aitkin et Morisson prennent fin vers 1873-1874 alors que la propriété est vendue à Benny & Macpherson & Co.[39] (fig. 8). La cour arrière, autrefois cour de plâtre, restera inutilisée pendant des années ; seule la maison restera en fonction, logeant principalement des journaliers et leurs familles.

À l'aube des années 1890, les jardins de l'ancien domaine McCord ne sont plus qu'un souvenir (figures 11 et 29). Certes, la percée de la rue Brennan en 1871 a favorisé une nouvelle perception de l'espace, coupant littéralement en deux l'ancien domaine (fig. 26). Mais le phénomène dépasse largement l'impact de ce nouveau découpage dans la trame urbaine. Dorénavant, le terrain d'étude se lit à travers les usages différenciés des divers acteurs impliqués. Chaque parcelle de terrain est le fruit des interventions individuelles de propriétaires ou, le cas échéant, de leurs non-interventions... Tenter de déceler la moindre organisation collective de l'espace derrière ce « plan » d'aménagement est un exercice voué à l'échec. Cette somme des volontés individuelles, c'est le Griffintown de l'époque

---

35 Pour un aperçu plus précis de la propriété de la famille Lyman au début des années 1880, voir le plan de H. M. Perrault. ANQM, *Sketch of property belonging to Estate H. Lyman & Estate B. Lyman St. Ann's Ward*, 13 décembre 1881, CA601, S53, SS1, P0959.

36 MJBDP, min. not. A. Brogan, no. 108 119, *Bail de John Livingston-gentleman, à Robert Donaldson, forgeron*, pour trois ou cinq ans, 10 mars 1883. Transcription partielle : That one story brick building [...] Prince street [...] together with the following tools and implements be longering to the said lessor and used in said shop to wit engine and boiler the turning lathe one screwing machine one blower one furuchuy machine one drilling machine also anvils bellaws sledge hammer longo mandrills and all other tools at present in said shop.

37 ANQM, min. not. C. Cushing, 13 août 1885.

38 Nous n'avons pas retrouvé l'acte de vente mais selon les feuilles de route de la Ville de Montréal, il serait devenu propriétaire en 1874 ou 1875.

39 ANQM, min. not. J. H. Hunter, 23 septembre 1874.

dans tout son éclat. Mais l'heure n'est plus aux petites entreprises familiales, aux cours de triage de toutes sortes. Montréal est au faîte de sa gloire et Griffintown devient un quartier où l'industrie lourde rationalise l'espace. Sans parler d'industrie de ce type, l'ancien domaine des McCord va accueillir au tournant du siècle des entreprises au profil nettement plus sophistiqué.

2.2.5 UN CHANGEMENT D'ÉCHELLE : DES ATELIERS AUX USINES, 1890-1930

Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour distinguer des formes architecturales plus imposantes. Cet investissement immobilier se réalise grâce entre autres à de nouveaux acteurs fonciers, pour qui les arrière-cours représentent un espace à doter d'infrastructures, si rudimentaires soient-elles.

Benny & Macpherson, dont le lot 1536 est laissé au bon vouloir des locataires de la maison qui y est érigée depuis de nombreuses années, rompent leur alliance (fig. 29). C'est Robert Benny qui bénéficie du transfert des titres de propriété en 1894[40]. Aussitôt, Benny fait démolir la petite maison et il fait construire en 1899 pour la City Ice Co., une entreprise de fabrication de glace très prospère de Montréal, un bâtiment en bois qui couvre l'ensemble de l'espace disponible (fig. 30). Les activités de la compagnie s'y déroulent environ jusqu'au début des années 1920. En 1922, le bâtiment n'y est déjà plus. Pendant tout ce temps, la succession Benny garde les titres de propriété. Elle ne se défait du bien-fonds qu'en 1937[41].

Les héritiers de Mary Corse décident aussi de passer les rennes du pouvoir foncier. Ils se défont en effet d'une partie de leur bien en 1893 en faveur de L. Cohen & Sons, une entreprise oeuvrant entre autres dans le commerce du charbon[42] (fig. 30). Dès 1890, L. Cohen & Sons aménage une cour de charbon en lieu et place du chantier naval de Philipe Vautier. En 1899, l'entreprise fait construire du côté de la rue Duke un bâtiment de bois et une petite maison bientôt transformée en écurie. L'immeuble est loué à la firme W. R.

---

[40] ANQM, min. not. W. Marler, 15 juin 1894.

[41] MJBDP, no. 421 834, *Vente de James Robert Beattie (succession Benny) à Abraham Gordon*, 20 octobre 1937.

[42] ANQM, min. not. A. Hart, 29 novembre 1893. Lyon Cohen fut une importante figure de la communauté juive montréalaise en participant activement à bon nombre des activités philanthropiques pour les siens. Il fut un des fondateurs du *Jewish Times* en 1897, un des directeurs de la principale association d'entraide de la ville, l'Institut Baron de Hirsh, et devint en 1919 le premier président du Congrès juif canadien. Il fut par ailleurs un important homme d'affaires, entre autres président de la Manufacturer's Association, ce qui paradoxalement le rendra bien impopulaire auprès des masses laborieuses juives. Sur Lyon Cohen, on retrouve beaucoup d'informations, surtout sur son implication communautaire, dans Hirsh Wolofsky, *Mayn Lebns Rayze. Un demi-siècle de vie Yiddish à Montréal*, Sillery, Septentrion, 2000, 387 p. En particulier les pages 169-170. Voir aussi Israël Medresh, *Le Montréal juif d'autrefois*, Sillery, Septentrion, 1997, p. 51.

Cuthbert & Co., une fonderie de laiton[43] (fig. 30). Sur la rue Prince, elle se fait construire en 1902 un bâtiment identique à celui de la rue Duke accompagné de dépendances. En 1907, L. Cohen & Sons achète le dernier lot encore en possession des héritiers de Mary Corse[44] (figures 12 et 31). Il s'agit du lot 1534 donnant sur la rue Duke, un emplacement qui n'eût pour cadre bâti dans son histoire que des baraquements de bois utilitaires (fig. 14). La firme fait aussitôt ériger un hangar pour charbon, laissant libre la partie nord du lot.

Les installations de L. Cohen & Sons de la rue Duke durent à peine vingt ans : en janvier 1923, le feu s'y déclare et tout est à recommencer[45]. L. Cohen & Sons, dont le commerce de charbon tend probablement à s'essouffler avec l'arrivée de nouvelles sources d'énergie alternatives, préfère louer les espaces subitement disponibles à W. R. Cuthbert qui s'empresse d'ériger un complexe nettement plus imposant (fig. 32). La fonderie fait ainsi un choix d'avenir : les nouveaux équipements serviront pendant les soixante prochaines années non seulement à ses activités de production mais aussi de lieu d'entreposage afin d'assumer pleinement son rôle de grossiste en articles métalliques de toutes sortes. Chose toujours étrange aux yeux des contemporains, le contremaître de W. R. Cuthbert habite dans les années 1920 le site des nouvelles installations de la compagnie. L. Cohen & Sons loue pendant ce temps le terrain délaissé par la City Ice Co. afin d'y entreposer son charbon.

Le seul lot qui subsiste à cette époque du partage des héritiers Corse en 1869 est entre les mains de la famille Lyman. Lyman & Sons transforme au fil des années la propriété qui est en sa possession en érigeant des bâtiments qui serviront les fins de l'entreprise. Entre 1890 et 1895, la compagnie procède à la démolition des bâtiments éparses qui longent la rue Prince pour y aménager un atelier de deux étages en brique où l'on traite les épices (*Lymans Limited Spice Mills)*. En 1901, les architectes MacVicar & Heriot construisent un autre bâtiment, de trois étages cette fois, destiné à servir de laboratoire pharmaceutique pour l'entreprise. C'est le bâtiment que l'on peut observer aujourd'hui à l'extrémité nord du lot (fig. 31).

Sans procéder à des restructurations aussi majeures, John C. White entreprend en 1902 la modernisation des installations que John Livingston légua jadis à un autre membre de

---

[43] La petite histoire de l'entreprise débute avec Robert Cuthbert, un fondeur de laiton qui exerce son métier dans le Montréal du début des années 1850. En 1860, il fonde la fonderie de laiton R. Cuthbert & Co. Dès cette époque, on fabrique des articles de plomberie ainsi qu'une variété d'assemblages de cuivre, essentiellement pour les systèmes de tuyauterie à gaz et à vapeur. Après de multiples déménagements dans le quartier, Cuthbert & Sons s'installe en 1899 sur la rue Duke.

[44] ANQM, min. not. A. C. Lyman, *Vente des héritiers de Mary Corse à L. Cohen & Sons*, 26 juillet 1907.

[45] BNQ, *Canadian Engineer*, édition du 23 janvier 1923.

la famille White[46]. Un bâtiment en brique occupe alors totalement l'arrière-cour et sert à la fabrication de chaudières, la spécialité de la compagnie. Le bâtiment avant sert toujours de résidence à la famille White, comme quoi la juxtaposition des lieux de résidence et de travail est encore pratique courante dans le quartier, eut-on 12 employés à sa charge[47]. À la mort de John C. White, vers 1920, les héritiers se défont de la propriété au profit de J. R. Weir, un autre fabricant de chaudières et voisin de John C. White (coin Nazareth et Brennan)[48]. C'est la Welding Engineers qui prend possession des installations.

Le paysage s'est donc considérablement modifié dans les premières décennies du XXe siècle. Si le cadre bâti s'est densifié de façon importante, les relations bigarrées entre les fonctions résidentielle et industrielle subsistent toujours. Ainsi l'îlot résidentiel de Patrick C. Shannon est-il appelé à survivre, coincé entre des utilisations massives de l'espace, conservant même jalousement la dernière arrière-cour résidentielle de l'ancien domaine McCord alors que même John C. White y eût renoncé au profit de l'agrandissement de son entreprise. La crise des années 1930 et les décennies qui suivront allaient redonner place à ces arrière-cours mais cela dans le contexte d'un quartier déchu, abandonné par sa population et par ses industries.

2.2.6 UNE CONTINUITÉ EN FORME DE DÉCLIN (1930-1990)

La crise des années 1930 se fait sentir de façon particulièrement aiguë dans un quartier comme Griffintown. Le secteur industriel, sur lequel reposent les assises économiques du quartier, est dévasté. Les incidences spatiales d'une telle conjoncture socio-économique s'inscrivent dans le paysage d'une façon on ne peut plus tangible : de vastes ensembles architecturaux sont délaissés tandis que bon nombre d'édifices sont relégués à des usages de circonstances, l'entreposage gagnant entre autres en popularité. Même les terrains vagues de Griffintown, pourtant si friands d'utilisations diverses, trouvent plus difficilement preneur. Parallèlement, Griffintown se vide de sa population, un exode qui prendra un caractère définitif.

Malgré cette conjoncture générale, c'est la continuité qui marque en partie le rythme des vocations dans l'ancien domaine McCord. Le terrain de J. R. Weir sert encore pendant de nombreuses décennies, avec vraisemblablement les mêmes équipements, à des activités de métallurgie légère. De la petite forge que fit construire John Livingston en 1853 jusqu'à environ le milieu des années 1960, plus de 100 ans se sont donc écoulés sur ce terrain

[46] Le coût des travaux est évalué à 2 000 dollars. L'architecte est D. R. Browne. Retranscription du permis de construction accordée par la ville de Montréal dans le rôle d'évaluation foncière de 1902.
[47] Recensement du Canada, *Listes nominatives*, 1901. Les gages des employés atteignent 1 000 dollars cette année-là.
[48] MJBDP, no. 168 230, 18 mai 1921.

sous le même registre industriel[49]. Dans le même secteur d'activité, la fonderie Cuthbert reste en opération jusqu'à la fin des années 1980, acquérant entre-temps les propriétés de la succession Cohen[50]. Le bâtiment construit dans les années 1920 par W. R. Cuthbert sert pendant toutes ces années bien que des rénovations de toutes sortes eurent raison de son aspect originel. Le complexe de la Cuthbert atteint son apogée au début des années 1970 alors qu'une bonne partie du quadrilatère est sous son emprise. L'entreprise utilise les bâtiments sur place à ses propres fins, y compris un édifice de l'ancienne succession Lyman[51].

Cette continuité masque toutefois des phénomènes dont on ne peut minimiser la signification. Le site se vide entre autres complètement de ses résidants. Le seul ensemble formel d'unités résidentielles, celui construit par Patrick C. Shannon en 1878, disparaît vers le début des années 1950 pour faire place à un stationnement. Quant aux bâtiments du lot 1537 qui remontent à l'époque d'Issac Buchanan, ils disparaissent progressivement pour être remplacés par des édifices appelés à servir de lieu d'entrepôt pour des métaux. Pour le reste, les espaces vacants servent de cours à ferraille ou, jusque vers le milieu des années 1960 (fig. 15), de cour à charbon, les activités de L. Cohen & Sons s'étant quelque peu poursuivies après la vente des terrains par la compagnie (lot 1539).

En vérité, les signes de déclin s'accumulent. Les tendances lourdes sont bien là, annonçant des désaffections majeures. On observe la lente agonie de Griffintown en sachant très bien que le renouvellement de sa base industrielle ne sera plus jamais à l'ordre du jour. Quand la fonderie Cuthbert quitte les lieux, elle le fait comme des dizaines d'autres dans le quartier, dans ce qui peut apparaître comme le dernier souffle d'un quartier aux aspirations d'une autre époque. La récente résurgence de projets dans le quartier le montre bien : malgré l'utilisation de certains équipements anciens, les nouvelles vocations s'inspirent bien peu des 200 ans qui précèdent. Ce sera là une autre strate qu'il faudra ajouter aux précédentes, celles qui ont fait l'objet de ce texte.

2.3 RESSOURCES ARCHÉOLOGIQUES CONNUES

Tout d'abord les connaissances sur l'occupation humaine préhistorique de la plaine Sainte-Anne, située dans l'élargissement derrière la Pointe-à-Callière entre la Petite Rivière et le

[49] En 1985, J. R. Weir se défait de la propriété. MJBDP, *Vente de J. R. Weir Limited à Courrier Jana Inc*, no. 3 637 489, 1er octobre 1985.

[50] Lots 1534 et 1535 : MJBPD, *Vente de H. R. Cohen à W. R. Cuthbert*, no. 876 755, 24 janvier 1951. Lot 1539 : la succession Cohen vend en 1951 à Golden Hospital qui elle-même vend à W. R. Cuthbert vers la fin de la même année : MJBPD, *Vente de H. R. Cohen à Golden Hospital*, no. 876 754, 24 janvier 1951 ; MJBPD, *Vente de Golden Hospital à W. R. Cuthbert Ltd.*, no. 934 092, circa fin 1951.

[51] Cette dernière s'était défait de sa propriété en 1943. MJBPD, *Vente de Lymans Ltd. à W. F. Walsh Ltd.*, no. 543 223, 29 janvier 1943. W. R. Cuthbert en fait l'acquisition le 30 décembre 1970.

Saint-Laurent, demeurent très fragmentaires. Les témoins matériels trouvés sont peu nombreux et isolés souvent dans des contextes perturbés. Aucun site préhistorique comme tel n'a été répertorié. La présence la plus proche d'une occupation amérindienne soit une hache en pierre, se situe sur le site de la Grange des Pauvres (BiFj-56) soit à plus de 150 mètres au nord du site BiFj-65 (Ethnoscop 2000a). Entre les rues Wellington et Smith, à plus de 350 mètres, un éclat en chert isolé a été récolté dans le cadre d'un mandat pour le service des travaux publics de la Ville de Montréal (Arkéos 2000).

Il faut se tourner vers le nord-est soit vers la Pointe-à-Callière et le Vieux-Montréal pour retrouver des témoins significatifs d'une présence amérindienne préhistorique. Les assemblages diagnostiques se retrouvent aux jardins d'Youville (BjFj-43), sur le site de Pointe-à-Callière (101G) et à la Place-Royale (BjFj-03 et 47). Force est de constater que la plaine Sainte-Anne est peu connue d'un point de vue préhistorique. Les quelques interventions archéologiques dans le secteur ont été surtout axées dans une optique historique.

Il en est tout autrement pour les sites archéologiques de la période historique. En effet le quartier Sainte-Anne plus spécifiquement la partie est de l'ancien quartier Griffintown, localisée au sud du faubourg des Récollets, a fait l'objet de plusieurs interventions archéologiques. L'intérêt suscité par le projet de développement de la Cité Multimédia a occasionné une recrudescence des interventions dans l'emprise des voies publiques menées soit par Hydro-Québec soit par la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, soit par le Service des Travaux publics de la ville de Montréal. Deux d'entre elles ont été réalisées à proximité du site BiFj-65 dans le cadre du programme de supervision archéologique des travaux d'enfouissement de la CSEVM. De chaque côté de la rue Brennan entre les rues Prince et Duke, des vestiges associés à la seconde résidence de Thomas McCord ont été retrouvés (Ethnoscop 2000c). En bordure ouest de la rue Prince une structure en maçonnerie et des sols de jardin du XIXe siècle ont été dégagés (Ethnoscop à paraître).

D'autres interventions archéologiques d'envergure ont eu lieu sur plusieurs terrains privés dans le cadre de projets de construction ou de restauration d'édifice. Le site BiFj-56 localisé au nord de notre aire d'étude plus particulièrement dans le quadrilatère formé par les rues Wellington, Duke, Ottawa et Prince a permis de documenter entre autres les propriétés de Thomas McCord et de récolter de nombreux témoins archéologiques sur la séquence d'occupation humaine de ce secteur du quartier Griffintown (Ethnoscop 2000a). Des travaux de surveillance archéologique ont eu lieu dans le même secteur dans le cadre de travaux d'Hydro-Québec (Ethnoscop 2002) et dans le cadre du programme de supervision archéologique des travaux d'enfouissement de la CSEVM (Ethnoscop à paraître).

Mais le terrain à l'étude n'avait jamais fait l'objet d'interventions archéologiques. Cependant des forages pratiqués dans le cadre d'une étude géotechnique ont confirmé la présence d'un niveau de terre végétale d'une épaisseur appréciable à environ 1,50 m sous la surface actuelle du terrain (Technisol 2001). Cette couche a été interprétée comme étant des anciens niveaux de jardins.



Figure 1 Extrait d'un plan de Gaspard Chaussegros de Léry en 1717. L'ellipse entoure l'aire d'étude.



Figure 2 Domaine de Thomas McCord. Au centre un petit bâtiment peut être associé au jardin alors qu'un second sur la propriété voisine est l'habitation de James H. Lamb. Extrait du plan de John Adams, 1825.



Figure 3 Plan de l'acte de vente. Deed of Sale from John Samuel McCord and William King McCord to Turton Penn, 2 avril 1831, A.V.M.M., min. not. G.D. Arnaldi



Figure 4 Extrait d'un plan de James Canes, 1846, illustrant un périmètre localisé à l'ouest de l'ancienne résidence McCord. Un bâtiment semble relié à cette enceinte ceinturant le jardin.



Figure 5 Plan de H. M. Perrault. Plan of Property Belonging to Roswell Corse Esquire and the Hinsof the late Henry Corse Situate in Griffintown, CA 601, S53,SS1 Po 202, 10 janvier 1855



Figure 6 Plan de Plunkett et Brady, 1863-1865



Figure 7 Extrait d'un plan de 1872 de Plunkett et Brady montrant une forme circulaire en plein centre de l'aire d'étude ainsi qu'un bâtiment résidentiel dont la façade donne sur la rue Prince. La rue Brennan est percée en 1871 à travers l'ancienne propriété de Thomas McCord.



Figure 8 Plan de l'acte de vente de Joseph Rielle. J. H. Hunter, Vente de James Aitkin (contractor) à Benny & Macpherson Co., 23 septembre 1874



Figure 9 Numérotation des lots sur le plan de 1879 de H.W. Hopkins, correspondant au cadastre établi vers 1850



Figure 10 Aperçu de la propriété de la famille Lyman au début des années 1880. Extrait du plan de H.M. Perrault, 1881



Figure 11 Extrait d'un plan de Goad de 1890 montrant l'édifice résidentiel construit avant 1872 sur le lot 1538A. Il s'agit d'un duplex donnant accès à l'arrière-cour où sont construits des bâtiments secondaires.



Figure 12 Extrait d'un plan de Pinsoneault, 1907, montrant les deux bâtiments à caractère résidentiel occupant les numéros civiques 24, 26, 28 et 30 de la rue Prince avec la porte-cochère pour accéder à la cour arrière.



Figure 13 Ligne A-2256, vue stéréoscopique à partir des photos 39 et 40 à l'échelle de 1 : 25 000 prises le 19 mai 1930. Centre d'information topographique, photothèque nationale de l'air, Ottawa



Figure 14 Extrait d'un plan de Goad 1912-1914, montrant les deux bâtiments à caractère résidentiel aux numéros civiques 24, 26, 28 et 30 de la rue Prince.



Figure 15 Extrait d'un plan d'assurance de Underwriters', 1964, illustrant la configuration des bâtiments localisés dans l'aire d'étude.



SOURCE : PLAN BASE, CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS, VILLE DE MONTRÉAL

PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN–DUKE

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES, SITE BiFj–65

CROQUIS PALÉOGÉOMORPHOLOGIQUE

STRUCTURE

- LIGNE D'INTERFLUVE
- LIGNE DE TALWEG
- RAMPE
- ENSELLEMENT

- INTERPRÉTATIONS BASÉES SUR LES RELEVÉS ARCHÉOLOGIQUES
- INTERPRÉTATIONS BASÉES SUR LE PLAN DE CHAUSSEGROS DE LÉRY (1717)
- TALUS
- FLEXURE
- RAVIN
- VALLON
- REVERS
- CORNICHE

- AIRE D'ÉTUDE
- TRACÉ DES FORTIFICATIONS : CHAUSSEGROS DE LÉRY (1717)
- 12,75 ÉLÉVATION DU SOL NATUREL EN MÈTRES (NMM)
- A — B COUPE TOPOGRAPHIQUE

CDM0102

ethnoscop

Figure 16

COUPE TOPOGRAPHIQUE

PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN-DUKE, PHASE VIII
SITE BiFj-65



LÉGENDE EN RÉFÉRENCE AU CROQUIS PALÉOGÉOMORPHOLOGIQUE

LIGNE D'INTERFLUVE
LIGNE DE TALWEG
REVERS
CORNICHE

CDM0102

ethnoscop

Figure 17

Figure 18

1825



Thomas McCord

Sources : Adams (1825)

Figure 19

1831

Hypothèse
(avril 1831)



J. Mckenzie (de John Samuel McCord:mars 1831)

J. H. Lamb (de John Samuel McCord-août 1831)

T. Penn (de John Samuel McCord: avril 1831)

Sources : Adams (1825) ; min. not. 1831.

Figure 20

1831

Hypothèse
(novembre 1831)



T. Penn (de J. H. Lamb et J. McKenzie : novembre 1831)

Sources : Adams (1825) ; min. not. 1831.

Figure 21

1843

Hypothèse



W. Lunn de (du shérif-20 avril 1843)

Sources : Adams (1825) ; Plunkett & Brady (1865) ; Cane (1846) ; min. not. 1831 ; *Montreal Gazette*, 1843.

Figure 22

1844

Hypothèse



I. Bucchanan (de W. Lunn : août 1844)

J. Dewitt (de W. Lunn : août 1844)

R. B. Corse (de W. Lunn : septembre 1844)

Sources : Adams (1825) ; Plunkett & Brady (1865) ; Cane (1846) ; min. not. 1844 ; *Montreal Gazette*, 1843.

Figure 23

1846

Hypothèse



I. Bucchanan (de W. Lunn : août 1844)

J. Dewitt (de W. Lunn : août 1844)

R. B. Corse (de W. Lunn : septembre 1844)

Sources : Adams (1825) ; Plunkett & Brady (1865) ; Cane (1846) ; min. not. 1844 ; *Montreal Gazette*, 1843.

Figure 24

1853

Hypothèse



I. Bucchanan (de W. Lunn : août 1844)

J. Dewitt (de W. Lunn : août 1844)

R. B. Corse (de W. Lunn : septembre 1844)

Sources : Plunkett & Brady (1865) ; min. not. 1844, 1853 ; AVM, feuilles de route 1852-1853.

Figure 25

1859

Hypothèse



I. Bucchanan (de W. Lunn : août 1844)

J. Holiday (de J. Dewitt : juillet 1859)

R. B. Corse (de W. Lunn : septembre 1844)

T. Hanley (de J. Dewitt : janvier 1856)

J. Livingston (de J. Dewitt : *circa* 1856)

Sources : Plunkett & Brady (1865) ; min. not. 1844-1859 ; AVM, feuilles de route 1852-1859.

Figure 26

1865



- I. Bucchanan (de W. Lunn : août 1844)
- James Aitkin et John Morisson (de James Holiday : octobre 1861)
- T. Hanley (de J. Dewitt : juillet1859)
- R. B. Corse (de W. Lunn : septembre 1844)
- J. Livingston (de J. Dewitt : circa 1856)

Sources : Plunkett & Brady (1865) ; AVM, feuilles de route 1865 ; min. not. 1844-1861.

Figure 27

1872



- James Aitkin et John Morisson (de James Holiday : octobre 1861)
- J. Livingston (de J. Dewitt : circa 1856)
- T. Hanley (de J. Dewitt : juillet1859)
- Susanna Corse Fisher (partage des héritiers Corse: jullet 1868)
- Henry C. Lyman (partage des héritiers de M. Corse: mars 1869)
- Mary Corse Lyman (partage des héritiers de M. Corse: mars 1869)

Sources : Plunkett & Brady (1872) ; AVM, feuilles de route 1870 ; min. not. 1844-1869.

Figure 28

1880



- Benny & Macpherson Co. (de James Aitkin : septembre 1874)
- P. C. Shannon (Élisabeth Hanley) (de T. Hanley, circa 1873)
- J. Livingston (de J. Dewitt : circa 1856)
- Susanna Corse Fisher (partage des héritiers de M. Corse: jullet 1868)
- Henry C. Lyman (partage des héritiers de M. Corse: mars 1869)
- Mary Corse Lyman (partage des héritiers de M. Corse: mars 1869)

Sources : Goad (1880) ; AVM, feuilles de route 1880 ; min. not. 1865-1874.

Figure 29

1890



- Benny & Macpherson Co. (de James Aitkin : septembre 1874)
- P. C. Shannon (Élisabeth Hanley) (de T. Hanley, circa 1873)
- Robert C. White (de J. Livingston fils, 1885)
- Susanna Corse Fisher (partage des héritiers de M. Corse: jullet 1868)
- Lyman's & Sons (Vente des héritiers Lyman : décembre 1886)
- Mary Corse Lyman (partage des héritiers de M. Corse: mars 1869)

Sources : Goad (1890) ; AVM, feuilles de route 1890 ; min. not. 1865-1885.

Figure 30

1901

Hypothèse



1536 Robert Benny (de Benny & Macpherson Co. : juin 1894)

P. C. Shannon (Élisabeth Hanley)
(de T. Hanley, circa 1873)

Robert C. White (de J. Livingston fils, 1885)

L. Cohen & Sons (de Mary Corse: novembre 1893)

Lyman's & Sons
(Vente des héritiers Lyman : décembre 1886)

Mary Corse Lyman
(partage des héritiers de M. Corse: mars 1869)

Sources : Goad (1890) ; Goad (1912) ; AVM, feuilles de route 1901;
min. not. 1873-1894.

Figure 31

1912



1536 Robert Benny (de Benny & Macpherson Co. : juin 1894)

P. C. Shannon (Élisabeth Hanley)
(de T. Hanley, circa 1873)

John C. White (de E. White : janvier 1902)

L. Cohen & Sons (1534-1535 : de Mary Corse, novembre 18
(1540 : de M. Corse, juillet 1907).

Lyman's & Sons
(Vente des héritiers Lyman : décembre 1886)

Sources : Goad (1912) ; AVM, feuilles de route 1912 ;
min. not. 1886-1907.

Figure 32

1925

Hypothèse



Robert Benny (de Benny & Macpherson Co. : juin 1894)

P. C. Shannon (Élisabeth Hanley)
(de T. Hanley, circa 1873)

John C. White (de R. C. White : janvier 1902)

L. Cohen & Sons (1534-1535 : de Mary Corse, novembre 1893)
(1540 : de M. Corse, juillet 1907).

Lyman's & Sons
(Vente des héritiers Lyman : décembre 1886)

Sources : Goad (1918) ; USB (1938) ; AVM, feuilles de route 1925 ;
min. not. 1886-1907.



Figure 33 La « Grange » en 1872, telle qu'elle est photographiée par Alexander Henderson. La photographie est épurée des bâtiments voisins.

3.0
INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

Les interventions archéologiques ont eu lieu du 22 mars au 2 mai 2001. L'inventaire archéologique a nécessité une équipe de cinq personnes pendant 10 jours auxquelles se sont ajoutées trois autres personnes pour la fouille qui s'est échelonnée sur quinze jours. Au départ un code temporaire, MTL01-06-6, a été octroyé par la Ville de Montréal pis remplacé par un code Borden, BiFj-65, puisque la présence de vestiges et de sols archéologiques en place avait été confirmée. Les travaux d'archéologie réalisés dans le cadre de ce mandat sont assujettis au permis de recherche archéologique 01-BROG-02 émis par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

3.1 À LA RECHERCHE DE TRACES ANCIENNES : L'INVENTAIRE

3.1.1 MÉTHODOLOGIE

La méthodologie de l'intervention archéologique est conforme à la pratique en archéologie historique. La subdivision spatiale s'est faite selon le système Tikal (opérations, sous-opérations, lots). L'inventaire archéologique a été désigné par l'opération 1 (plan 3). Neufs tranchées mécaniques ont été pratiquées sur l'ensemble du terrain portant les numéros de sous-opérations 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H et 1J. Certains niveaux archéologiques ont été fouillés manuellement par couches stratigraphiques. Les vestiges ont été localisés dans l'espace et photographiés; les couches stratigraphiques dessinées et photographiées. Les artéfacts recueillis ont été traités en laboratoire, inventoriés (annexe C) et catalogués (annexe D).

Rappelons que l'objectif principal de cet inventaire était de confirmer la présence de ressources archéologiques dans les zones ciblées lors de l'étude de potentiel. Les résultats de l'inventaire allaient confirmer ou non la présence de vestiges archéologiques en place et nous permettre de choisir le meilleur emplacement pour effectuer dans un deuxième temps, une fouille archéologique.

3.1.2 SOUS-OPÉRATION 1A

La sous-opération 1A mesurant 9 m (est-ouest) après excavation, par 1,5 m (nord-sud) a été effectuée à l'intérieur d'un ancien entrepôt en brique et en pierre, à l'angle nord-est de l'intersection des rues Brennan et Duke (plan 3). Cette tranchée avait pour objectif principal de vérifier la présence de niveaux associés à la construction et à l'occupation d'un bâtiment identifié sur le plan de Cane de 1846 (fig. 4) et de vérifier les traces d'une occupation préhistorique. Une fois la dalle de béton enlevée, l'excavation mécanique a été effectuée jusqu'au niveau d'une terre brune, un limon sableux brun homogène (fig. 34, couche 7), auparavant identifié dans le secteur par des forages géotechniques (PU-5 et F-7, Technisol 2001). Plusieurs couches de sol ont été observées à l'intérieur de cette

tranchée. Sous la dalle de béton et son lit de pose, nous avons observé une couche de remblai composée d'un limon sableux brun avec de la pierre calcaire et du mortier (fig. 34, couche 3), un niveau de pierre calcaire et de mortier (couches 4 et 4a), une couche de limon brun foncé avec des cailloutis (couche 5), probablement une ancienne aire de circulation. Enfin le dernier niveau de l'excavation mécanique, un remblai, se compose d'un sol argileux et limoneux brun jaunâtre avec des fragments de brique et des nodules de mortier (fig. 34, couche 6).

Tableau 2
Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1A

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
1	Béton (dalle)	1A1
2	Concassé 0 3/4	1A1
3	Limon sableux brun, pierre calcaire, mortier	1A1
4	Mortier, pierre calcaire	1A1
4a	Mortier	1A1
5	Limon brun foncé, cailloutis (sable)	1A1
6	Argile limoneuse brun jaunâtre, mortier, fragm. de brique, hétérogène	1A1, 1A2, 1A3, 1A4
7	Limon sableux brun foncé, homogène (mortier, charbon de bois et minéral, cailloutis, galets)	1A7, 1A5, 1A8
7a	Fragm. de brique, mortier, fragm. de pierre calcaire	1A7
8	Limon sableux brun foncé, cailloutis, galets, silex	1A6, 1A8
9	Limon sableux brun foncé, fragm. de pierre calcaire	1A6
10	Argile limoneuse jaunâtre (sol stérile)	

3.1.2.1 Une dépendance sur la propriété McCord

L'arrêt au niveau du sol organique variant entre 1 m et 1,20 m de la surface a été doublement justifié par le dégagement de vestiges en bois (photo 1). En effet cette structure en bois se compose de trois poutres équarries orientées nord-est/sud-ouest à 1,20 m de distance entre elles (plan 2). Les poutres ont une largeur de 0,18 m et une épaisseur variant de 0,12 m à 0,20 m et se poursuivent dans les parois sud et nord de la tranchée (annexe B, vestige 9). Cette structure a été trouvée à 13,53 m au-dessus du niveau de la mer et repose sur le limon sableux brun organique (fig. 34, couche 7). Il semble que cette structure fait partie d'un ancien bâtiment juste à l'ouest de la « Seconde Grange des Pauvres »' de McCord telle qu'elle est illustrée sur le plan de Cane en 1846 (fig. 4). Il s'agit probablement d'une dépendance construite par Turton Penn, William Lunn ou Hamilton Isaac Buchanan, entre 1831 et 1846.

3.1.2.2 Les sondages manuels

L'intérêt de cette découverte a suscité l'ouverture de trois sondages d'un mètre carré à l'intérieur de la sous-opération, le long de la paroi nord, afin de documenter les niveaux anciens (plan 3). Un premier sondage a été positionné à 4,90 m du coin nord-ouest de la tranchée soit à l'intérieur du bâtiment, le second à 2,50 m et le dernier à partir du coin nord-ouest, à l'extérieur de la structure (photo 2). Le nettoyage de surface des trois sondages (lots 1A2, 1A3 et 1A4) a permis par la suite de fouiller le limon sableux brun foncé sur une épaisseur de 0,30 m. Ce sol homogène de jardin contenait des inclusions de mortier, de charbon de bois et minéral, des cailloutis et quelques galets (lots 1A7, 1A5, et 1A8); il reposait sur le sol naturel (fig. 34, couche 10). Des artéfacts fragmentés de la première moitié du XIXe siècle ont été récoltés. À l'intérieur de cette couche, nous avons observé dans le coin nord-ouest du sondage le plus à l'est, une concentration de cailloutis, de galets et de silex (fig. 34, couche 8). Ce même aménagement, mais avec des fragments de pierre calcaire, a été observé du côté est du sondage au centre de la sous-opération (fig. 34, couches 8 et 9). Ces traces d'aménagement à l'intérieur de ces deux sondages pourraient être une ancienne aire de circulation, un chemin orienté nord-est/sud-ouest antérieur à la construction de la dépendance.

En définitive la sous-opération 1A aura permis de mettre au jour une ancienne dépendance sur la propriété McCord datant entre 1831 et 1846. De même un chemin a été repéré témoignant d'un aménagement pouvant être contemporain à l'occupation de la famille McCord.

3.1.3 SOUS-OPÉRATION 1B

La sous-opération 1B est située à l'intérieur de l'édifice sis au 22 de la rue Prince attenant au 16 de la rue Prince (plan 3). Cette tranchée mesure 5,00 m (nord-sud) par 1,50 m (est-ouest) et vient s'appuyer sur la fondation du 22 de la rue Prince. Elle avait pour but de vérifier la présence de niveaux associés à la construction d'un bâtiment identifié sur les plans de 1825 (fig. 2) et de 1846 (fig. 4), faisant partie du complexe résidentiel McCord.

Une fois les deux dalles de béton enlevées (fig. 35, couches 1 et 1a), nous avons procédé à l'excavation mécanique. La partie sud du sondage a été excavée jusqu'au sol stérile (photo 3) dégageant la fondation du mur de l'édifice jusqu'à sa base (annexe B, vestige 16), mettant au jour un pilier en maçonnerie (annexe B, vestige 17) et une ancienne canalisation (annexe B, vestige 18).

Tableau 3
Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1B (paroi est)

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
1	Béton (dalle)	1B1
1a	Béton (dalle)	1B1
2a	Sable brun, charbon minéral, mâchefer, cailloux, compact	1B1
4	Sable brun-noir, charbon minéral, mâchefer, compact	1B2
5	Feuilles de métal (tôle), poussière de métal, compact	1B3
6	Limon sableux gris-brun, fragm. de brique, charbon de bois, silex	1B4
7	Limon sableux gris-brun, charbon de bois, homogène, meuble en surface	1B6
7a	Limon sableux brun tacheté de limon jaune, fragm. de pierre, cailloux, fragm. de brique, compact	1B5
8	Limon argileux jaunâtre, stérile	

Tableau 4
Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1B (paroi ouest)

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
1	Béton (dalle)	1B1
1a	Béton (dalle)	1B1
2	Sable brun, charbon minéral, mâchefer, cailloux, compact, meuble	1B1
2a	Sable brun-noir, charbon minéral, mâchefer, cailloux, concassé	1B1
3	Sable brun, charbon minéral, mâchefer, cailloux, meuble	1B1
3a	Sable brun, charbon minéral , mâchefer, cailloux, compact	1B1
3b	Limon gris-noir, cailloux, racines	1B1
4	Sable brun-noir, charbon minéral, mâchefer, compact	1B1
5	Feuille de métal (tôle), poussière de métal, compact	1B1
6	Limon sableux gris-brun, fragm. de brique, charbon de bois, silex	1B1
7	Limon sableux gris-brun, charbon de bois, homogène, meuble en surface	1B1
8	Limon argileux jaunâtre, stérile	
9	Limon sableux brun foncé, cailloux, fragm. de brique, mortier	1B1

3.1.3.1 Le mur sud du 22 de la rue Prince : Propriété McCord et entrepôt

Le mur sud du 22 de la rue Prince constitue une partie de la fondation de l'édifice actuel (annexe B, vestige 16). La partie inférieure est construite en maçonnerie tandis que la partie supérieure est composée de brique (fig. 35, paroi est). La maçonnerie dépasse la

surface du plancher en béton de 0,39 m. Elle est composée de pierres ébauchées de calcaire de dimensions variables liées avec du mortier. L'appareil est régulier et les assises sont ajustées avec des cales en pierre. Le mur possède un empattement formé d'une seule assise. Ce mur à double parement a donc été dégagé sur son côté nord sur 1,61 m de hauteur. Sa base a été atteinte à 13,13 m au-dessus du niveau de la mer. De l'autre côté de ce mur, au 16 de la rue Prince, l'observation visuelle du mur nord du bâtiment dans la cave montre une construction différente. L'appareil est irrégulier et la maçonnerie semble plus ancienne. Ainsi le parement que nous avons dégagé dans la sous-opération 1B a été dressé contre un mur plus ancien, probablement le mur de la propriété McCord. Ce parement constitue donc le mur sud d'une autre génération de bâti apparaissant vers 1853 soit un entrepôt construit par Isaac Buchanan (fig. 24). La partie supérieure en brique correspond à une autre phase de construction, le bâtiment industriel du 22 de la rue Prince.

3.1.3.2 Un pilier en maçonnerie

Une autre structure, soit la fondation d'un pilier, a été dégagée partiellement (annexe B, vestige 17). Elle se trouve dans le coin sud-est de la tranchée juxtaposée au mur. Il s'agit d'un pilier en maçonnerie de forme quadrangulaire couronné d'un bloc de granit, avec un empattement en pierres calcaire ébauchées. Sa surface se trouve juste en dessous du plancher de béton. Une poutrelle en acier se trouve fixée en son centre supportant la structure du toit de l'édifice. L'appareil est irrégulier, les pierres de dimensions variables sont liées avec du mortier à base de ciment et ajustées avec des cales en pierre. Ce pilier fait probablement partie de la structure du hangar industriel de la fin du XIXe et du début du XXe siècle (fig. 31).

3.1.3.3 Une canalisation pour les eaux usées

À 2,00 m au nord du vestige 16, nous avons dégagé une canalisation pour l'élimination des eaux usées (annexe B, vestige 18). Cette conduite en fonte de 6 pouces est construite en deux sections. L'une est orientée est-ouest et l'autre nord-ouest formant un Y. La conduite principale se dirige vers la rue Prince tandis que la section secondaire déverse ses eaux dans la conduite principale (plan 3). Cette canalisation constitue un drain privé en usage au XXe siècle.

3.1.3.4 Le sondage manuel

Afin de vérifier la présence d'anciens sols d'occupation, un sondage manuel fut effectué dans la partie nord-est de la sous-opération puisque la partie sud a été perturbée par plusieurs aménagements. Ce sondage mesure 2,00 m (nord-sud) par 1,00 m (est-ouest) (plan 3). Sous les dalles de béton, nous avons observé un sable brun meuble contenant

du charbon minéral, du mâchefer et des cailloux (fig. 35, couche 2). La fouille manuelle a commencé à la base de cette couche ayant la même composition de sol mais beaucoup plus compacte (fig. 35, couche 4), suivi d'un dépôt de tôle de toiture (couche 5). Ces deux niveaux se composent essentiellement de concrétions métalliques et de charbon minéral. Ils témoignent essentiellement du travail relié à la métallurgie. Puis la fouille a fait surgir un sol plus organique composé de limon sableux gris-brun contenant quelques inclusions de fragments de brique, du charbon de bois et de silex (fig. 35, couche 6) suivi d'un niveau plus homogène (couche 7). Dans la partie nord du sondage, le sol semble avoir été perturbé. Il se compose d'un sol remanié (fig. 35, couche 7a). La présence de racines suggère que cette perturbation vient de l'arrachement d'une ancienne souche d'arbre. Le sol de jardin contenait du matériel domestique de la première moitié du XIXe siècle avec des éléments plus anciens. En effet, trois objets-témoins ont été récoltés, datés du Régime français : un plomb de chasse (annexe C, 1B4), un tesson en terre cuite grossière française (annexe C, 1B6) et une perle de traite (annexe C, 1B4-3; annexe D, 3).

Ainsi la sous-opération 1B a permis de mettre au jour des structures de différentes époques et de confirmer la présence d'anciens niveaux d'occupation. Le mur sud du 22 de la rue Prince a été construit contre l'ancien mur extérieur de la propriété McCord. Il a fait partie d'un bâtiment associé à un entrepôt construit vers les années 1853. Par après cette fondation est réutilisée pour la construction d'un bâtiment industriel au 22 de la rue Prince. Un autre vestige de cette période industrielle a été découvert soit un pilier en maçonnerie, encore utilisé au soutien de la structure du bâtiment actuel. Enfin une canalisation domestique pour l'évacuation des eaux usées fut mise au jour. Plusieurs niveaux d'occupation ont été dégagés lors de la fouille manuelle. À part des niveaux industriels témoignant d'activités reliées à la métallurgie et confirmées par la documentation historique (forge, *machinist shop, boiler shop*), un niveau relié au jardin fut observé. Quelques artéfacts du XVIIIe siècle ont surgi dans ce dépôt de la première moitié du XIXe siècle témoignant d'une occupation plus ancienne dans le secteur.

3.1.4 SOUS-OPÉRATION 1C

La sous-opération 1C (8,00 m nord-sud par 1,50 m est-ouest) a été réalisée dans le secteur sud-ouest du stationnement (plan 3). Elle visait principalement à vérifier les niveaux de jardin et ses limites identifiées sur le plan de 1846 (fig. 4). En effet, un puits exploratoire pour l'étude géotechnique des sols avait détecté un niveau de sol organique à environ 1,50 m sous la surface actuelle du terrain (PU-5, Technisol 2001). L'excavation mécanique a été effectuée jusqu'au sol limoneux (photo 4). Le profil stratigraphique montre essentiellement différents dépôts reliés à l'occupation industrielle des lieux (fig. 36). Sous un épais remblai composé de fragments de brique et de pierre calcaire (fig. 36, couche 1), on retrouve un dépôt de limon sableux brun, de mâchefer, de fragments de bois et de charbon minéral (fig. 36, couche 2). Un premier niveau de cour a été observé. Il est

constitué d'un limon sableux brun, de cailloutis, de charbon minéral et d'artéfacts (fig. 36, couche 3) suivi d'un remblai composé de fragments de pierre calcaire, de sable et de ciment (couche 4). Un autre niveau d'occupation a été observé soit un limon sableux brun avec du charbon minéral et du ciment (fig. 36, couche 5) suivi d'un autre niveau d'occupation représenté par une mince couche de bois décomposé (couche 6) et d'un sable limoneux mélangé à des fragments de brique, des copeaux de bois, des galets, du charbon minéral et du mortier (fig. 36, couche 6a). Cette couche constitue le dernier niveau de l'excavation mécanique.

La fouille manuelle a été effectuée sur une bande de 0,50 m de largeur sur 5,00 m de longueur. Une mince couche de limon sableux brun-noir avec des copeaux de bois et de l'écorce a d'abord été enlevée (fig. 36, couche 7). Plusieurs artéfacts domestiques représentant tout le XIXe siècle ont été récoltés (annexe C, 1C2). Il s'agit d'un autre niveau d'occupation dans l'espace cour. Puis le sol de jardin fut repéré sur une épaisseur de 0,50 m. Il se compose d'un limon sableux brun-noir avec du charbon de bois et minéral et des os blanchis (fig. 36, couche 8). Plusieurs artéfacts de la première moitié du XIXe siècle ont été récoltés (annexe C, 1C3). Enfin le dernier niveau avant le sol stérile se compose d'un limon plus homogène (fig. 36, couche 9). Ce sol de jardin d'une épaisseur moyenne de 0,14 m contenait des racines, du charbon de bois et des artéfacts de la première moitié du XIXe siècle (annexe C, 1C5).

Ainsi l'excavation de cette tranchée aura permis de confirmer la présence de différents niveaux d'occupation ainsi que des sols reliés au jardin. L'espace jardin est utilisé jusque vers les années 1850 puis la transformation s'opère avec l'utilisation de l'espace comme cour arrière par les industries. Ce secteur du site est utilisé comme cour à plâtre par les constructeurs Aitkin & Morrison vers 1860 jusqu'en 1874 (fig. 26 et 27) puis demeure vacant pendant plusieurs années. Vers 1898, l'espace est occupé par un bâtiment en bois de la City Ice Co. et ce jusqu'en 1920. En 1930 le bâtiment disparaît, remplacé par une cour à ferraille.

Tableau 5
Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1C

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
1	Concassé 0-3/4, fragm., de brique, fragm., de pierre calcaire	1C1
2	Limon sableux brun, mâchefer, fragm. de bois, mortier, charbon minéral	1C1
3	Limon sableux brun, charbon minéral, cailloutis, artéfacts	1C1
4	Fragm. de pierre calcaire, sable gris, ciment	1C1
5	Limon sableux brun, charbon minéral, ciment	1C1
5a	Bois décomposé	1C1

3.0

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
6	Sable limoneux, fragm. de brique, copeaux de bois, galets, charbon minéral, mortier	1C1
7	Limon sableux brun-noir, écorce, copeaux de bois	1C1
8	Limon sableux brun-noir, charbon minéral, charbon de bois, os blanchis, artéfacts, lentille d'argile bleutée	1C2
9	Limon sableux brun-noir homogène	1C3
10	Argile bleu-vert stérile	1C5

3.1.5 SOUS-OPÉRATION 1D

La sous-opération 1D se trouve aussi dans la partie sud-ouest du stationnement à l'ouest de 1C (plan 3). L'emplacement de cette tranchée a été guidé par la même problématique que la précédente. De même dimension mais orientée sur un axe est-ouest, l'excavation mécanique a été effectuée jusqu'au sol organique tel qu'il a été observé dans le secteur (PU-4 et F-7, Technisol 2001). De façon générale on retrouve à peu près la même séquence stratigraphique (fig. 37) que dans la sous-opération 1C, mais sa partie ouest a été perturbée par des aménagements, l'installation d'un poteau (plan 3, 1D2) et d'une canalisation (annexe B, vestige 1).

À 2,65 m du coin nord-ouest de la sous-opération, nous avons aperçu un sol de remplissage sur une largeur de 0,42 m (fig. 37, couche 2). Une fois ce sol enlevé, nous avons dégagé une canalisation en grès orientée nord-sud (annexe B, vestige 1, photo 5). Celle-ci de type *Bell and Spigott* est orientée nord-sud et identifiée comme drain pluvial.

Les couches non perturbées se retrouvent au centre et à l'est de la sous-opération. La fouille manuelle d'une bande de 0,50 m, le long de sa paroi nord fut donc pratiquée. Tout comme pour la sous-opération 1C, la couche de limon sableux brun-noir avec des copeaux de bois (fig. 37, couche 9) fut repérée. Celle-ci contenait des artéfacts de la première moitié du XIXe siècle (annexe C, 1D4). Puis fut dégagé un limon sableux brun foncé (fig. 37, couche 10) avec des fragments de charbon de bois et minéral, des fragments de brique, quelques os blanchis et des artéfacts de la première moitié du XIXe siècle (annexe C, 1D6). À l'intérieur de cette couche, une fosse d'un ancien arbre (fig. 37) s'est dessinée. Le sol associé à la terre de jardin se présentait différemment dans la partie est du sondage. En effet fut mis au jour un aménagement qui se compose d'abord d'une mince couche compacte de limon sableux brun foncé avec des fragments de pierre calcaire et de brique (fig. 37, couche 11), suivi de la même matrice de sol mais de couleur plus rouille avec des cailloux (couche 12), et d'un dernier niveau de limon sableux gris à noir avec des cailloutis (couche 13). Cette couche constitue la dernière avant l'argile bleu-verdâtre caractéristique du sol naturel dans le secteur (fig. 37, couche 14). Cet

aménagement se retrouve donc sur une largeur de 1,65 m selon un axe nord-sud. Il s'agit d'une ancienne aire de circulation ou d'un chemin. Sa position, sa composition et son altitude nous suggèrent que ce chemin se raccorde avec celui observé plus au sud dans la sous-opération 1A et que ce chemin aurait peut-être été utilisé avant l'occupation des jardins.

Tout comme la sous-opération 1C, l'excavation mécanique puis manuelle aura permis de mieux comprendre l'occupation de ce secteur et de confirmer la présence de sol de jardin. À travers des éléments plus récents comme la présence d'un ancien drain pluvial, nous avons mis au jour un chemin probablement antérieur à l'occupation des jardins.

Tableau 6
Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1D

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
1	Concassé (0-3/4)	1D1
2	Limon sableux brun et concassé	1D3
3	Sable limoneux brun foncé, fragm. de bois	1D1
4	Asphalte	1D1
5	Concassé (0-3/4), poussière de roche, limon sableux brun, fragm. de brique, charbon minéral, mâchefer	1D1
6	Sable jaunâtre, fragm. de pierre calcaire, fragm. de brique, mortier	1D1
7	Sable limoneux gris, brun rouille, fragm. de pierre calcaire, cailloux, fragm. de bois, meuble, hétérogène	1D1
8	Sable limoneux brun foncé, fragm. de brique, fragm. de pierre, charbon minéral, fragm. de bois.	1D1
8a	Sable grisâtre (ciment), chaux, cailloux	1D1
9	Limon sableux brun foncé, copeaux de bois	1D1
10	Limon sableux brun foncé, charbon de bois, charbon minéral, fragm. de brique, os blanchis, artéfacts	1D4
11	Limon sableux brun foncé, fragm. de pierre calcaire, fragm. de brique, compact	1D6
12	Sable limoneux brun foncé à brun rouille, lentille d'argile, cailloux, fragm. de pierre calcaire	1D5
13	Limon argileux gris à noir, cailloutis, homogène	1D7
14	Argile bleu verdâtre stérile	1D7

3.1.6 SOUS-OPÉRATION 1E

La sous-opération 1E est située près de la rue Prince (plan 3). Les objectifs visés par cette tranchée de 4,00 m (est-ouest) par 1,50 m (nord-sud) étaient de localiser le mur arrière de l'ancien bâtiment sis aux 24,26,28 et 30 de la rue Prince et de vérifier la persistance de niveaux d'occupation associés à ce bâtiment. Effectivement un mur fut découvert en maçonnerie à l'extrémité est, ce qui qui a justifia l'agrandissement de la tranchée de 4,00 m (photo 6). Le mur en maçonnerie de 0,55 m de largeur (annexe B, vestige 6) est orienté sur un axe nord-sud, correspondant au mur arrière d'une maison de la rue Prince apparaissant sur les plans anciens de 1865 (fig. 6), 1872 (fig. 7) et 1890 (fig. 11). Dans une deuxième phase d'intervention, lors de la préparation de la fouille, d'autres éléments des fondations de cette maison qui seront décrits plus loin furent dégagés.

La coupe stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération montre des dépôts différents de part et d'autre du mur (annexe B, vestige 6) sauf pour les niveaux de surface qui le recouvrent (fig. 38, couches 1 à 4). À l'est du mur, une couche de démolition remplissant une cave creusée (couche 5) est retrouvée. À l'ouest, c'est-à-dire à l'extérieur du bâtiment, sont observés sept couches de sol reliées à la démolition et à la construction du mur (fig. 38, couches 6 à 12). L'excavation du côté ouest s'est arrêtée à 1,10 m de profondeur sous la surface actuelle.

Tableau 7
Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1E

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
1	Criblure de pierre	1E1
2	Concassé 3/4-2"	1E1
3	Mortier et brique, traces de charbon de bois	1E1
4	Sable gris-noir, mortier, bois, papier goudronné	1E1
5	Fragm. de pierre calcaire, brique, crépi, mortier, tuyau, fils, plastique, fer, bois	1E1
6	Limon sableux jaunâtre, brique, galets, charbon minéral, mortier	1E1
7	Mortier, fragm. de calcaire, clous, meuble	1E1
8	Limon argileux brun jaunâtre, fragm. de brique, mortier, racines, fragm. de pierre calcaire, cailloutis, fragm. de bois	1E1
9	Sable limoneux gris foncé, meuble	1E1
10	Poussière de brique	1E1
11	Limon sableux, cailloutis, mortier, charbon de bois, fragm. de calcaire, cailloux, lentilles d'argile verte, meuble	1E1
12	Sable limoneux fin, brun grisâtre, mortier, meuble	1E1

3.1.7 SOUS-OPÉRATION 1F

Située à l'ouest de la sous-opération 1E, dans la portion centrale du stationnement, la sous-opération 1F mesurant 4,00 m (est-ouest) par 1,50 m (nord-sud) visait à identifier un bâtiment apparaissant à la limite de l'arrière-cour du lot 1538A sur le plan de Goad de 1890 (fig. 11).

L'excavation mécanique a permis de retrouver une portion du mur ouest de ce bâtiment (plan 3) qui sera dégagée lors de l'excavation de masse pour la fouille et décrit plus loin (annexe B, vestige 7). Sous les couches de surface qui recouvrent le vestige (fig. 39, couches 1 à 3), se distinguent des sols différents de part et d'autre du mur. À l'ouest, soit à l'extérieur du bâtiment, se dégagent des dépôts de l'occupation industrielle des lieux (fig. 39, couches 6 à 10) et à l'est, à l'intérieur, la tranchée de construction du mur (couche 4) et un remblai de sable avec de la brique et des cailloux (couche 5). Puis apparaît un dépôt de sable et de charbon minéral (fig. 39, couche 11) suivi d'une mince couche de sable (couche 12) recouvrant une planche en bois (couche 15). Cette planche orientée est-ouest et dégagée sur 1,10 m de longueur repose sur une solive orientée nord-sud. Le vestige est associé à un niveau d'occupation composé d'un sable limoneux brun avec des cailloutis (fig. 39, couche 13), du charbon minéral (couche 16), des concrétions métalliques (couche 14) et plusieurs artéfacts (annexe C, 1F1). Nous sommes en présence d'un plancher antérieur à la construction du mur, probablement les restes d'un hangar domestique pour l'entreposage de charbon.

Cette tranchée a pu repérer le mur ouest d'un bâtiment de la fin du XIXe siècle (photo 7) ainsi que des niveaux associés à l'occupation industrielle de la fin du XIXe et du XXe siècles. De plus, ont été trouvé des vestiges d'un hangar antérieur au bâtiment, probablement relié à l'occupation domestique de la seconde moitié du XIXe siècle.

Tableau 8
Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1F

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
1	Criblure de pierre	1F1
2	Concassé 0-3/4	1F1
3	Sable grisâtre, charbon minéral, mortier, cailloutis, lentilles d'argile	1F1
4	Sable brun grisâtre, charbon minéral, mortier, cailloutis, lentilles d'argile verdâtre	1F1
5	Sable limoneux brun-gris verdâtre, lentilles d'argile, fragm. de brique, cailloux	1F1
6	Limon sableux brun verdâtre, cailloutis, fragm. de brique	1F1

3.0

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
7	Mâchefer et mince couche de sable et de charbon minéral, cailloux	1F1
8	Limon brun verdâtre, mortier, traces de bois, charbon de bois, cailloutis, moyennement compact	1F1
9	Sable brun grisâtre, cailloutis, fragm. de brique, ossements, charbon minéral, mortier	1F1
10	Limon sableux brun, argile verdâtre mélangée (dans l'eau)	1F1
11	Sable noir et charbon minéral	1F1
12	Sable jaunâtre	1F1
13	Sable limoneux brun, charbon minéral, cailloutis	1F1
14	Couche de métal oxydé	1F1
15	Bois	1F1
16	Charbon minéral	1F1

3.1.8 SOUS-OPÉRATION 1G

Toujours sur le lot cadastral 1538A, la sous-opération 1G, située entre 1E et 1F voulait identifier un petit bâtiment en plein centre de l'arrière-cour du plan de 1890 (fig. 11) ainsi que la persistance des niveaux d'occupation dans cette cour. Cette tranchée de 7,00 m (nord-sud) par 2,60 m de largeur (est-ouest) a dégagé une section des murs nord, sud et est du bâtiment (vestige 5, plan 3). À ce stade de l'intervention, se présentaient trois murs en maçonnerie imbriqués les uns aux autres, d'une largeur de 0,55 m (photo 8). La largeur entre le mur nord et sud était seulement de 1,20 m. Le tout ressemblait aux vestiges de latrines. Le dégagement total de cette structure et la fouille de celle-ci dans une seconde phase d'intervention a permis de mieux comprendre sa fonction qui sera donc explicitée au chapitre suivant.

La stratigraphie de la paroi est de la sous-opération se présente comme suit : sous les couches de surface (fig. 40, couches 1 à 3), on retrouve un remblai composé de limon sableux, de galets, de cailloutis, de mortier et de chaux (couche 6). Au nord, on remarque la présence d'un ancien poteau (téléphone ou électricité) et de sa tranchée remplie de sable (fig. 40, couche 4). Enfin, on observe une couche de poussière de brique (couche 7). L'excavation mécanique s'est arrêtée à ce niveau soit à 0,90 m sous la surface actuelle.

Tableau 9
Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1G

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
1	Concassé 0-3/4 et criblure de pierre	1G1
2	Sable goudronné noir	1G1
3	Concassé 0-3/4 et 2	1G1
4	Poteau de bois	1G1
5	Sable brun grisâtre et lentille argile jaunâtre, cailloutis, fragm. de brique, charbon minéral, mortier, meuble	1G1
6	Limon sableux jaunâtre, galets, cailloutis, mortier, fragm. de brique, chaux, hétérogène	1G1
7	Poussière de brique	1G1
8	Sable brun grisâtre compact, fragm. de pierre calcaire, fragm. de brique, galets, cailloutis, mortier, fibres de bois	1G2 (paroi ouest)
9	Sable noir, charbon minéral	1G3 (paroi ouest)
10	Concrétions de mâchefer, brun rouille, compact	1G4 (paroi ouest)
11	Bois et sable noir	1G5 (paroi ouest)
12	Limon sableux brun grisâtre, fragm. de bois, écorce, cailloutis, compact, haute densité artéfactuelle	1G6 (paroi ouest)
13	Limon sableux brun grisâtre foncé, très compact, charbon minéral, cailloutis, mortier, nodules de brique, chaux, coquillage	1G7 (paroi ouest)
14	Limon argileux jaunâtre et traces d'oxydation, très compact, stérile	

3.1.8.1 Le sondage manuel

Étant donné l'intérêt de la découverte d'une structure en maçonnerie (annexe B, vestige 5), ce fut décidé de procéder à la fouille manuelle d'un sondage de 2,00 m (nord-sud) par 1,00 m (est-ouest) du côté nord-ouest de la sous-opération accolée au parement nord du mur.

Sous le niveau de poussière de brique, on a fouillé un sable brun grisâtre contenant des fragments de pierre calcaire, de la brique, des galets, des cailloutis et du mortier (fig. 40, couche 8). Ce remblai recouvrait une mince couche de sable et de charbon minéral (couche 9) détectée dans la sous-opération 1F (fig. 39, couche 11). Une couche de mâchefer très compacte se trouvait juste en dessous (fig. 40, couche 10) avec des artéfacts du XIXe siècle (annexe C, 1G4) recouvrant une mince couche de sable et de fragments de bois (fig. 40, couche 11). Ce dernier niveau recouvrait une couche d'occupation composée de limon sableux brun grisâtre, avec des fragments de bois, de l'écorce et des cailloutis (fig. 40, couche 12). La grande quantité d'artéfacts suggère que ce secteur du site a été utilisé comme dépotoir domestique au XIXe siècle

(annexe C, 1G5). Mentionnons entre autres la présence d'un bibelot, d'une figurine et d'un petit chien en porcelaine du XIXe siècle (annexe D, 15) et d'une perle de verre de couleur bleue opaque bleu (annexe D, 4), témoin d'une époque plus ancienne soit du Régime français. La dernière couche avant le sol naturel qui se compose d'un limon argileux jaunâtre, possède la même matrice de sol que la précédente mais semble plus homogène (fig. 40, couche 13). Charbon de bois et minéral, cailloutis, chaux et coquillages forment les inclusions de ce sol de jardin. Mentionnons encore la présence de deux autres perles en verre l'une de couleur blanche opaque (annexe D, 5) et l'autre de couleur bleue (annexe D, 6).

Chose certaine, la fouille de ce sondage à l'intérieur de la sous-opération 1G a permis de mettre au jour différents niveaux d'occupation et témoignent de plusieurs activités qui se sont déroulées dans la cour arrière. La présence d'un niveau de jardin, d'un espace domestique des maisons de la rue Prince, de rejet de déchets industriels provenant d'une forge et d'ateliers en métallurgie, d'un petit bâtiment, tous ces éléments montrent un potentiel intéressant pour davantage investiguer davantage ce secteur du site.

3.1.9 SOUS-OPÉRATION 1H

Au nord, près de la rue Prince, la sous-opération 1H (6,40 m est-ouest par 2,72 m nord-sud après excavation) ciblait les vestiges d'une habitation figurant sur le plan de 1825 (fig. 2). Aucune structure ancienne n'a été repérée; la seule structure mise au jour est un muret en béton du XXe siècle (annexe B, vestige 2). Cette fondation a été dégagée sur 0,69 m de hauteur dans la paroi sud de la tranchée sur 2,90 m de longueur par 0,30 m de largeur (photo 9). Afin de mieux comprendre la déposition des sols de ce secteur, nous avons pratiqué un sondage manuel d'un mètre carré le long de la paroi nord à 3,00 m du coin nord-est de la tranchée (plan 3). L'excavation mécanique a donc enlevé près d'un mètre de sol composé essentiellement de niveaux d'aménagement du stationnement (fig. 41, couches 1a, 1b et 1c), d'une couche de limon brun, de galets, de mortier, de charbon minéral, de cailloutis, probablement un niveau de cour (fig. 41, couche 2) suivi d'un dépôt de mortier et de bois (couche 3) et d'un niveau de limon sableux brun à jaunâtre avec des cailloutis, du bois, de la brique, du mortier et des coquilles d'huître (couche 4).

La fouille manuelle a commencé au niveau suivant, un sable limoneux grisâtre moyennement compact avec des fragments de bois, des cailloutis, et des galets de silex (fig. 41, couche 5). Ce niveau d'occupation contenait plusieurs artéfacts du XIXe siècle (annexe C, 1H2 et 1H3) entre autre une pièce de monnaie probablement britannique en argent (annexe D, 15), plusieurs fioles pharmaceutiques et des bouchons en liège provenant de la compagnie pharmaceutique de la Lyman's & Sons installée dans des entrepôts juste au nord (ca 1868). Puis on retrouve un limon brun portant des traces

d'oxydation, des fragments de pierre (fig. 41, couche 6) et un autre niveau de limon mais avec des lentilles d'argile (couche 6a) qui reposaient sur le sol stérile. Dans le coin nord-est du sondage, a été observé un aménagement composé de sable brun, de galets, d'éclats de pierre calcaire et de mortier (fig. 41, couche 7). Cet aménagement se poursuit à l'est puisque nous l'avons dégagé par la suite confirmant qu'il s'agissait d'une aire de circulation dans l'espace jardin, un ancien chemin orienté sur un axe nord-ouest/ sud-est aboutissant probablement sur la rue Prince et celui-là, contrairement aux aires de circulation mis au jour dans les sous-opération 1A et 1D, contemporain aux Jardins de Thomas McCord.

Bien que l'on n'ait pas retrouvé le bâtiment figurant sur le plan de Adams (fig. 2), d'autres traces archéologiques témoignent d'anciennes activités qui se sont déroulées dans ce secteur du site. À l'intérieur d'un seul sondage, les sols du jardin et un chemin ont été observées, les traces probables de l'occupation du constructeur William Spiers &Sons (ca 1846) avec sa cour à bois puis celle de Philippe Vautier (1863-1890) avec son chantier naval, et justement celle des marchands L. Cohens & Sons avec leur entreposage de charbon (ca 1890-1964). À cela s'ajoute le muret en béton, vestige présumé des bâtiments de la compagnie L. Cohens & Sons et des aménagements plus récents reliés au stationnement.

Tableau 10
Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1H

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
1	Concassé 0-3/4	1H1
1a	Concassé grossier	1H1
1b	Pierres calcaires	1H1
2	Limon brun, schiste, mortier, galets, charbon minéral, cailloutis, charbon de bois, meuble	1H1
3	Mortier jaunâtre, fragm. de bois, meuble	1H1
4	Limon sableux brun à jaunâtre foncé, cailloutis, fragm. de bois, fragm. de brique, mortier, coquillage, meuble	1H1
5	Sable limoneux grisâtre, fragm. de bois, cailloutis, galets de silex, moyennement compact	1H2, 1H3
6	Limon brun tacheté de rouille, fragm. de pierre, moyennement compact	1H4
6a	Limon brun avec lentilles d'argile jaunâtre	1H4
7	Sable brun, galets, éclats de pierre calcaire, mortier	1H5
8	Argile limoneuse jaunâtre, stérile	

3.0

3.1.10 SOUS-OPÉRATION 1J

La sous-opération 1J à l'ouest de 1H a été effectuée afin de repérer les vestiges d'un petit bâtiment localisé en plein centre de l'aire d'étude sur le plan de 1825 (fig. 2) et celui de 1890 (fig. 11). Nous avons effectivement retrouvé les vestiges de deux générations de bâtiments en bois (plan 3). Un premier a d'abord été dégagé partiellement lors de l'excavation mécanique (annexe B, vestige 4). Puis un sondage manuel a été effectué le long de la paroi est de la tranchée et découvert les vestiges d'un autre plancher fut mis au jour (vestige 3). Devant ces découvertes, une seconde excavation fut entreprise pour dégager ces vestiges afin d'en comprendre leur mode de construction et définir leur fonction (sous-opération 2G).

Tableau 11
Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-1J

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
1	Concassé 0-3/4; poussière de roche	1J1
2	Sable gris-brun et concassé	1J1
3	Ciment et concassé	1J1
4	Poussière de roche	1J1
5	Sable brun foncé, concassé	1J1
6	Éclats de pierre calcaire, concassé, sable	1J1
7	Charbon minéral	1J1
8	Sable limoneux brun foncé, charbon minéral, éclats de pierre calcaire, copeaux de bois	1J1
9	Limon argileux et sable gris verdâtre, fragm. de brique, mortier, cailloutis, charbon minéral	1J1
10	Plancher en bois	1J1
11	Limon sableux brun jaunâtre, cailloutis, mortier, charbon de bois	1J1
12	Sable gris-brun foncé, cailloutis, papier goudronné	1J1
13	Limon argileux gris jaunâtre, cailloux, fragm. de pierre calcaire, fragm. de brique	1J2, 1J6
14	Limon sableux brun noir, copeaux de bois, cailloux	1J3, 1J9
15	Plancher en bois	1J5
16	Limon sableux brun-gris, copeaux de bois	1J4

3.1.10.1 Le plancher d'un hangar à charbon

Les restes d'un plancher ont donc été dégagés dans la partie nord du sondage (annexe B, vestige 4). En partie arraché par la pelle mécanique, il se compose de huit planches en

bois posées côte à côte et orientées selon un axe est-ouest (photo 10). Les planches mesurent entre 0,25 m et 0,30 m de largeur sur 0,05 m d'épaisseur. La surface totale dégagée est de 3,50 m. Il se retrouve entre 14,05 m et 14,10 m au-dessus du niveau de la mer. Ce vestige semble se poursuivre à l'ouest et au nord de la tranchée (plan 3).

Les niveaux d'occupation associés à ce vestige sont composés d'un dépôt de charbon minéral le recouvrant (fig. 42, couche 7) et d'un sable limoneux brun foncé avec du charbon minéral, des éclats de pierre calcaire et des copeaux de bois (couche 8). Ce bâtiment apparaît dans la cour arrière de Susanna Fisher en 1880 qui loua l'espace à Philippe Vautier pour son chantier naval. En 1890, l'espace est occupé par les marchands à charbon L. Cohen & Sons. D'après la cartographie ancienne, le hangar n'existe plus au début du XXe siècle.

3.1.10.2 Le sondage manuel

Un sondage manuel d'un mètre carré a été implanté le long de la paroi ouest à 1,86 m du coin nord-ouest de la sous-opération 1J (photo 11) puis agrandi d'un mètre vers le nord (plan 3). Le dégagement a d'abord fait voir un sable gris et brun avec des cailloutis et du papier goudronné (fig. 42, couche 12), puis un limon argileux gris jaunâtre avec des fragments de pierre calcaire et des fragments de brique (couche 13). Ce remblai recouvrait un sol d'occupation, un limon sableux noir avec des cailloux et des copeaux de bois (fig. 42, couche 14). Puis un autre plancher en bois fut dégagé (annexe B, vestige 3) avec un sol associé à sa construction, un limon sableux brun-gris et des copeaux de bois (fig. 42, couche 16).

3.1.10.3 Une dépendance dans les jardins McCord

Le dégagement du plancher par la pelle mécanique a permis de mettre au jour un bâtiment composé de ses fondations et de son plancher (annexe B, vestige 3). La présence d'eau par la fonte des neiges a démantelé partiellement la structure et mélangé les sols rendant impossible une lecture précise des contextes archéologiques. Cependant, quelques observations se sont imposées : la structure forme un bâtiment de forme carrée d'une longueur de 3,95 m (est-ouest) par 2,54 m (nord-sud) dégagée (photo 12). Une partie de ses limites est et sud dont le coin sud-est a été mis au jour (plan 3); la structure semble se poursuivre vers l'ouest. Le plancher est formé de huit planches sciées dont un rondin en cèdre formant l'extrémité sud du bâtiment et reposant sur des solives orientées nord-sud (plan 4). Les planches variant entre 3,92 m à 1,50 m de longueur par 0,22 m à 0,32 m de largeur sont disposées à plat et fixées par des clous découpés sur l'infrastructure du plancher.

À l'extrémité est du bâtiment, les restes d'une cloison d'un mur composée de 12 planches posées verticalement de 0,10 m à 0,12 m de largeur ont été observés (plan 4). Le bâtiment a été trouvé entre 13,69 m et 13,50 m d'altitude. Ces fondations reposent directement sur le sol, un limon sableux brun, le niveau de jardin observé à plusieurs endroits sur le site. Ainsi ce bâtiment semble un bâtiment secondaire érigé au centre des jardins du domaine McCord. Sa construction rudimentaire, sa forme et sa localisation nous suggèrent qu'il s'agit du bâtiment représenté sur le plan de 1825 (fig. 2) et non pas celui du Pavillon de jardin de forme circulaire construit probablement par Turton Penn vers 1843 et représenté sur le plan de 1872 (fig. 7). Ainsi la dépendance a dû être construite au début du XIXe siècle lors de l'occupation de la famille McCord. Son utilisation a été de courte durée car elle ne fait plus partie de la propriété, comme celle plus à l'est, lorsque Turton Penn achète le domaine en 1830.

3.1.11 BILAN

L'inventaire archéologique, la première phase de l'intervention archéologique, a permis de confirmer la présence de sols et de vestiges archéologiques en place du tout début de l'occupation des lieux par la famille McCord jusqu'aux périodes industrielles et contemporaines. Le niveau de jardin constitue la plus ancienne trace d'occupation[52]. Malgré quelques artéfacts du Régime français qui suggèrent une occupation encore plus ancienne dans le secteur, force est de constater l'absence de vestiges amérindiens à l'époque préhistorique. Cependant nous avons détecté un niveau de jardin sur presque l'ensemble du site, jardin en usage jusque vers les années 1850. Associés à ces jardins, ont été découvertes les fondations en bois d'une dépendance à la propriété McCord construite probablement par Turton Penn vers 1843 (sous-opération 1A), les traces d'un chemin (sous-opérations 1A et 1D) probablement antérieur à l'utilisation des jardins et d'un autre (sous-opération 1H) contemporain aux jardins, et deux fosses de plantation d'arbres (sous-opérations 1B et 1D). La structure la plus ancienne découverte sur le site est la dépendance en bois située au centre des jardins de la famille McCord (annexe B, vestige 3).

D'autres vestiges archéologiques de la seconde moitié et de la fin du XIXe siècle documentent l'utilisation de l'espace et témoignent de la transformation graduelle de l'espace-jardin en cour arrière. Espaces domestiques et industriels se côtoient avec de nombreux propriétaires et locataires. Nous avons mis au jour une partie du mur arrière (annexe B, vestige 6) d'une des maisons de la rue Prince apparaissant sur les plans de 1872 (fig. 7) et de 1890 (fig. 11), de trois murs d'un petit bâtiment au centre de la cour dessiné sur le plan de 1890 et le mur ouest d'un autre bâtiment à l'arrière apparaissant sur

[52] Voir analyse des macrorestes végétaux en annexe.

le même plan. Cette partie centrale du stationnement montre, par la densité d'occupation, un potentiel intéressant pour réaliser une fouille archéologique.

Enfin, plusieurs vestiges de la période industrielle ont été repérés. Il s'agit d'un plancher appartenant à un hangar à charbon (annexe B, vestige 4), un piler en maçonnerie (vestige 17) associé au mur sud du 22 de la rue Prince (vestige 16) formant un bâtiment et un muret d'une structure en béton. Deux éléments d'utilités publiques complètent ce tableau, une canalisation domestique pour les eaux usées (annexe B, vestige 18) et un drain pluvial (vestige 1).

3.2 LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE : D'UN ESPACE JARDIN À UNE COUR ARRIÈRE

3.2.1 MÉTHODOLOGIE

Devant les résultats positifs de l'inventaire, il a été décidé de donner priorité à la partie centrale du terrain pour réaliser une fouille archéologique. En effet, la présence à cet endroit de plusieurs bâtiments identifiés sur les plans anciens ainsi que plusieurs niveaux d'occupation permettait d'approfondir nos connaissances à la fois sur l'occupation ancienne reliée au domaine McCord, sur la transformation de l'espace jardin en cour arrière, sur le mode d'occupation de cette cour et sur la fonction de certains bâtiments qui ont été mis au jour lors de l'inventaire.

L'excavation mécanique d'une grande aire de fouille eut d'abord lieu(27,00 m est-ouest par 8,00 m nord-sud) dans la partie centrale du stationnement. L'enlèvement des sols de surface par la pelle mécanique a permis de dégager les murs arrières de deux habitations avec leurs entrées de cave séparées par une porte cochère du côté de la rue Prince, la structure en maçonnerie au centre de la cour et les murs est et ouest du bâtiment secondaire au fond de la cour. De même un pilier de béton du XXe siècle (annexe B, vestige 15) a été en partie dégagé vers le centre, dans la paroi nord de l'aire de fouille. La fouille archéologique a été désignée par l'opération 2. Quatre sous-opérations ont été implantées : la sous-opération 2C est située à l'arrière des habitations de la rue Prince, vis-à-vis l'ancienne porte cochère, la sous-opération 2A à l'intérieur de la structure en maçonnerie au centre de la cour, la sous-opération 2B à l'extérieur de la structure, et la sous-opération 2F à l'intérieur du bâtiment secondaire le long de son mur est au fond de la cour (photo 13).

L'excavation mécanique fut suivie d'une fouille manuelle des sondages par couches stratigraphiques jusqu'au sol naturel. Les vestiges et traces d'aménagement ont été localisés en plan, décrits, dessinés et photographiés, les coupes stratigraphiques dessinés

et photographiés. Les artéfacts et écofacts ont été recueillis, traités en laboratoire, inventoriés et catalogués.

3.2.2 LES HABITATIONS DU 24-26 ET 28-30, RUE PRINCE

Lors de l'inventaire archéologique, une partie du mur arrière d'une habitation avait été dégagée (sous-opération 1E). L'excavation de l'aire de fouille a permis de poursuivre le dégagement de ce vestige et d'en découvrir d'autres : une entrée de cave et le mur mitoyen à la porte-cochère soit le mur sud de la maison. L'ensemble de ces vestiges appartient à la maison nord. Au sud, l'excavation mécanique a permis de dégager une partie des vestiges d'une autre maison soit une entrée de cave. Les deux maisons de la rue Prince sont séparées par un passage, une porte-cochère pour accéder à la cour arrière.

3.2.2.1 L'habitation nord

Les vestiges archéologiques de l'habitation située du côté nord du lot 1538a (fig. 27) et portant les numéros civiques 28 et 30 de la rue Prince se composent du mur arrière de la maison formant sa limite ouest, de l'entrée de cave et du mur sud formant le mur mitoyen à la porte cochère (photo 14).

Le mur arrière est orienté sur un axe nord-sud (plan 3). Ce mur en maçonnerie de pierres calcaires taillées a été dégagé sur 4,32 m de longueur et 0,55 m de largeur (annexe B, vestige 6). Il se compose d'une ouverture de 0,90 m de largeur correspondant à une entrée de cave. Le mur à double parements à blocage central possède un appareil régulier et ses parements sont bien dressés. Il semble qu'il ait été construit de l'intérieur. Les extrémités sont imbriquées aux murs formant les fondations de l'entrée de cave ainsi que l'angle droit du mur mitoyen. L'entrée de cave (annexe B, vestige 12) est donc orientée sur un axe est-ouest. Cette fondation est formée de trois murs maçonnés avec un jambage. L'ensemble s'appuie contre le parement extérieur du mur arrière de la maison (annexe B, vestige 6). Seuls les parements internes sont imbriqués au mur arrière à l'endroit du jambage. Les murs sont maçonnés en pierres calcaire taillées et le jambage en brique est lié avec du mortier à base de ciment. La présence de mortier à base de ciment comme mode de liaison ainsi que de crépi à base de ciment sur les parements internes du jambage, suggère que la cage d'escalier ait été construite dans une seconde phase de construction.

Le mur sud, mitoyen de la porte cochère (annexe B, vestige 6) est orienté sur un axe est-ouest. Il a été dégagé sur 2,22 m de long par 0,57 m de large. Cette fondation en maçonnerie imbriquée au mur arrière est de même construction que ce dernier. À son extrémité ouest, une base de béton de forme quadrangulaire soutenant deux poteaux en

bois vient s'appuyer sur le mur arrière (annexe B, vestige 14). Ces poteaux correspondent à la chambranle de la porte cochère.

3.2.2.2 L'habitation sud

L'habitation localisée du côté sud du lot 1538a (fig. 27) et sis au 24-26 de la rue Prince se trouve séparée de l'habitation nord par un passage de 2,20 m de large (plan 3). Ce passage, orienté sur un axe est-ouest, est donc formé du mur sud de l'habitation nord et du mur nord du 24-26; il se termine à l'ouest par la porte cochère (annexe B, vestige 11). Il a été dégagé sur 2,06 m de long par 0,58 m de large. La maçonnerie du mur nord est composée de pierre calcaire taillée et ce mur est imbriqué à angle droit au mur ouest (photo 15).

Le mur ouest et arrière de la maison a été dégagé sur 0,95 m de long par 0,54 m de largeur (annexe B, vestige 11). Il est donc orienté sur un axe nord-sud. De même facture que le mur nord, il possède une entrée de cave venant s'appuyer sur son parement externe (annexe B, vestige 13). Cette entrée est identique à celle de l'habitation nord. Elle se compose de trois murs, deux parallèles et un perpendiculaire avec en sa surface les restes d'un seuil de porte formé de pierres plates. L'ensemble de ces vestiges est orienté sur un axe est-ouest.

Les premières habitations sur le lot 1538a de la rue Prince sont apparues vers les années 1856-1858. L'aubergiste Thomas Hanley fit construire deux petites maisons pour accueillir deux familles ouvrières juste au nord de la forge de John Livingston (fig. 27). Ces nouveaux éléments architecturaux renforcent la nouvelle vocation de l'espace, l'abandon des jardins vers une fonction résidentielle. Ces maisons apparaissent sur le plan de 1872 (fig. 7). Au même endroit, un nouveau propriétaire, Patrick C. Shannon fit construire de nouvelles maisons en 1878-1879 (fig. 28). Les plans de 1879 (fig. 9) et 1890 (fig. 11) montrent le duplex séparé par une porte cochère portant les numéros civiques 24,26,28 et 30. Trois familles ouvrières occupaient ces maisons jusqu'au début du XXe siècle. Les vestiges des habitations nord et sud qui furent partiellement dégagés correspondent aux fondations de la deuxième génération de bâti soit à la fin du XIXe siècle.

3.2.3 LA SOUS-OPÉRATION 2C

La sous-opération 2C est localisée à l'ouest des vestiges des habitations de la rue Prince, dans la cour vis-à-vis l'ancienne porte cochère (plan 3). Elle mesure 4,00 m nord-sud par 2,00 m est-ouest. Une fois le nettoyage de surface effectué, soit l'enlèvement d'une poussière de brique (fig. 43, couche 1) et d'une couche de démolition composée de limon sableux brun jaunâtre avec des fragments de pierre calcaire, de la brique, du mortier et des fragments de bois (couche 2), la présence d'une tranchée de 0,64 m de large située

au centre du sondage fut constatée. Un sol de remplissage d'une épaisseur de 0,88 m (fig. 43, couche 7), un limon sableux brun-gris et jaunâtre avec de la brique, de la pierre, du mortier et du charbon minéral recouvrait une ancienne canalisation (annexe B, vestige 22). Ainsi cette tranchée vient tronquer les sols du sondage. La canalisation est une conduite en grès orientée sur un axe est-ouest. Elle est composée d'un tuyau principal posé à l'horizontal qui semble se poursuivre vers l'ouest et d'une conduite secondaire posée à la verticale, un coude se connectant à la première le long de la paroi est (photo 17). La conduite principale est construite en trois sections. Une réparation en brique a été observée au centre de la section principale. Une pente est perceptible vers l'est en se dirigeant vers la rue Prince. Cette conduite de la fin du XIXe siècle pour l'élimination des eaux usées passe donc sous la porte cochère. D'autres éléments de cette canalisation ont été trouvés plus à l'ouest dans la sous-opération 2A.

De part et d'autre de la tranchée, ont été observés une épaisse couche de charbon minéral mélangée à du sable, du mâchefer, du mortier et des fragments de bois (fig. 43, couche 3). Celle-ci recouvrait un niveau distinct de mâchefer (fig. 43, couche 4). Ces niveaux témoignent d'activités de forge et de métallurgie dans le secteur. Puis a été dégagé dans le secteur sud, un niveau de cour (photo 16) composé d'un limon sableux brun-gris contenant du charbon minéral, des fragments de bois et des copeaux, du gravier, du mortier et des fragments de brique (fig. 43, couche 5). Au nord, on retrouve la même couche mais avec moins d'inclusions (couche 5a). De nombreux artéfacts de la seconde moitié du XIXe siècle ont été récoltés témoignant d'une utilisation du secteur comme zone de rejet de déchets domestiques (annexe C, 2C6, 2C7 et 2C9). Mentionnons la présence de nombreuses semelles de chaussures en cuir ainsi que d'objets anciens comme deux perles en verre que l'on retrouve habituellement dans des contextes du Régime français (annexe D, 12 et 13). Un autre niveau plus organique soit un limon argileux brun-gris avec des fragments en bois a été enlevé (fig. 43, couche 6). D'autres artéfacts domestiques plus fragmentaires et en moins grande quantité ont été récoltés (annexe C, 2C8, 2C10 et 2C11). Un autre niveau de limon, mais avec des inclusions de charbon de bois, de fragments de brique et de gravier, se trouve juste en dessous (fig. 43, couche 6a) suivi d'un limon brun jaunâtre avec de la brique (couche 6b). Ces deux couches sont reliées à des activités de construction, probablement associées à la propriété McCord. Ce dernier niveau recouvrait le sol naturel (fig. 43, couche 9).

Tableau 12
Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-2C

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
1	Poussière de brique	2C2
2	Limon sableux brun jaunâtre, friable, fragm. de pierre calcaire, fragm. de brique, mortier, fragm. de bois	2C1

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
3	Charbon minéral, sable noirâtre, friable, fragm. de bois, mâchefer, mortier	2C4, 2C5
4	Mâchefer, sable brun rouille, compact, charbon minéral, fragm. de bois, nodules de mortier	2C4, 2C5
5	Limon sableux brun-gris chamarré brun rouille, charbon minéral, fragm. de bois, copeaux de bois, écorce, mortier, fragm. de brique, charbon minéral, gravier, très riche en artéfacts	2C7
5a	Limon sableux brun-gris foncé, friable, fragm. de bois, copeaux, écorce, charbon minéral, gravier	2C6, 2C9
6	Limon argileux brun-gris compact, fragm. de bois	2C11, 2C8, 2C10
6a	Limon argileux brun-gris compact, fragm. de brique, charbon de bois, gravier, limon argileux brun-gris chamarré bleu jaunâtre compact, fragm. de brique	2C12
6b	Limon argileux brun-gris chamarré bleu jaunâtre compact, fragm. de brique	2C13
7	Limon sableux brun-gris chamarré jaunâtre, friable, hétérogène, fragm. de brique, pierre, mortier et charbon minéral	2C3
8	Canalisation en grès	2C14
9	Limon jaunâtre compact (stérile)	

3.2.4 LA SOUS-OPÉRATION 2A (plan 3)

La sous-opération 2A a été implantée dans le secteur de la sous-opération 1G, au milieu de la cour à l'endroit où nous avions découvert une structure en maçonnerie (annexe B, vestige 5) apparaissant sur le plan de 1890 (fig. 11). La pelle mécanique a donc dégagé complètement les quatre murs de la structure. La fouille à l'intérieur de celle-ci a permis de mieux comprendre sa fonction. Les vestiges de ce qui avait été perçues comme des latrines, se sont avérés être les composantes d'un puisard construit à la fin du XIXe siècle. Les loupes grossissantes du stéréoscope nous permettent encore de voir un petit point noir à l'endroit de cette structure, sur les photographies aériennes de 1930 (fig. 13).

3.2.4.1 Un ancien puisard

La fondation en maçonnerie est composée de quatre murs imbriqués les uns aux autres (photo 18). Elle mesure 2,98 m est-ouest et 2,30 m nord-sud de longueur par 0,47 m à 0,61 m de largeur (plan 5). Les fondations ont été dégagées jusqu'à leur base soit sur 1,15 m de hauteur. Elles se composent de murs à double parement sans blocage avec un appareil régulier. Les parements sont bien dressés à l'intérieur et les pierres calcaires taillées liées avec du mortier et réglées avec des cales. Le mur ouest a subi une réfection, un bouchage en brique pour passer une canalisation en terre cuite grossière

d'acheminement pour les eaux usées (annexe B, vestige 10) qui sera dégagée lors de la fouille de la sous-opération 2B. Les eaux usées se déversaient à l'intérieur de la structure.

Plusieurs sols de remplissage recouvraient une surface en brique jointoyée avec du mortier (annexe B, vestige 19). Cet aménagement se trouvait sur toute la surface intérieure de la structure sauf au centre où est apparue une canalisation en grès posée verticalement (annexe B, vestige 20). L'aménagement en brique scellait le contour de la canalisation (photo 19). L'enlèvement des briques a permis de mieux comprendre le système de canalisation. Il se compose d'un coude vertical de 0,23 m de diamètre orienté vers l'ouest et bouché par un couvercle en métal. Ce coude est ensuite inséré dans une autre conduite posée horizontalement sur un axe est-ouest. Elle passe sous le mur est, donc en direction de la rue Prince. La tranchée pour la pose de la conduite a été repérée avec quelques pierres pour la mettre au niveau. Le sol de remplissage relié à la construction de la structure se composait de sable et de limon avec des briques, du mortier, des fragments de pierre calcaire et du charbon minéral. Au fond, on a retrouvé deux planches en bois l'une le long du mur sud et l'autre en deux sections le long du mur ouest. Elles reposent sur le sol naturel à la base des fondations et sont associées à leur construction (photo 20).

Ainsi, un ancien puisard a été mis au jour, composé d'une fondation en maçonnerie et d'un système de canalisation pour l'évacuation des eaux usées vers la rue Prince (photo 20). Un autre segment de ce système a été retrouvé à l'est à l'intérieur de la sous-opération 2C. La canalisation a été scellée par un aménagement en brique. Une autre conduite secondaire déversant ces eaux usées à l'intérieur du puisard a été repérée dans le mur ouest de la structure. Cette installation semble plus tardive comme le suggère à cet endroit la réfection du mur. L'installation du puisard dans la cour arrière du lot 1538a a eu lieu vers 1880 sous la propriété de P.C. Shannon (fig. 28).

3.2.5 LA SOUS-OPÉRATION 2B

La sous-opération 2B de 2,00 m carrés est située à l'extérieur du puisard accolé sur le mur ouest. Le nettoyage de la surface (fig. 44, couche 1) a permis d'observer une tranchée de 0,46 m de large traversant le sondage. Le remblai de la tranchée est composé d'un limon sableux brun avec des fragments de pierre calcaire, des cailloux, du mortier et de la brique entourant une canalisation dont nous avions observé l'extrémité dans le mur ouest du puisard (annexe B, vestige 10). Cette canalisation en terre cuite de type *bell and spigot* qui se poursuit vers l'ouest acheminait les eaux usées dans le puisard (photo 21). On remarque une légère pente d'ouest en est. Elle possède une marque de fabricant soit *J. Binnie Gartcosh*.

Une couche de charbon minéral a été enlevée, mélangée à du sable (fig. 44, couche 2) de part et d'autre de la tranchée de la canalisation. Ce dépôt de combustible contenait

quelques artéfacts du XIXe siècle mais avec trois objets du XVIIIe siècle (annexe C, 2B5). Sous ce niveau on retrouve une couche d'occupation composée de limon sableux brun foncé avec des fragments de brique, du mortier, des cailloutis et du charbon minéral (fig. 44, couche 3). Ce niveau de cour possède beaucoup d'artéfacts domestiques de la seconde moitié du XIXe siècle (annexe C, 2B5). Mentionnons la présence d'une grosse perle en verre de couleur vert foncé de fabrication européenne (annexe D, 9). Séparé par une mince couche de sable gris (fig. 44, couche 4), un autre niveau de cour a été identifié. Il se compose d'un limon sableux brun foncé avec du charbon minéral, des cailloutis et des morceaux de bois (fig. 44, couche 5). Du côté nord du sondage, on remarque une concentration de charbon minéral et quelques pierres (fig. 44, couche 6). Une grande concentration d'artéfacts représentatifs d'une occupation domestique s'est manifestée dans ces niveaux toujours de la seconde moitié du XIXe siècle (annexe C, 2B7, 2B8 et 2B9). D'ailleurs, un insigne ovale avec une inscription GTP 907 1874 a été trouvé (annexe D, 16) et pourrait faire référence au train *Grand Trunk* . Deux autres perles de traite de couleur blanche ont aussi été récoltées (annexe D, 10 et 11) rappelant une occupation au Régime français dans le secteur. L'enlèvement de ces sols a permis de mettre au jour, un niveau de morceaux de bois (fig. 44, couche 7). Il s'agit en fait de planches de toutes dimensions, déstructurées, déposées pèle-mêle dans l'arrière-cour (photo 22). Parmi ces débris, une planche travaillée fut remarquée, qui après observation a été identifiée comme étant un gouvernail de bateau (annexe D, 2). Il s'agit sûrement d'un vestige du chantier naval de Philippe Vautier en opération juste au nord entre 1868 et 1880 (fig. 27). Le sol où reposait ce bois est constitué d'un limon sableux brun avec beaucoup de résidus de bois et quelques nodules de brique (fig. 44, couche 8).

En dessous, on retrouve un autre niveau de limon sableux brun-grisâtre avec quelques fragments de brique et du charbon de bois (fig. 44, couche 9). Cette couche ne se poursuit pas jusqu'au parement ouest du mur puisqu'on voit apparaître une bande de terre le long du mur entre 0,30 m et 0,64 m de large, de limon et d'argile de couleur brun rouille avec des fragments de pierre et de brique (fig. 44, couche 10). Cette tranchée est reliée à la construction du puisard. Enfin le dernier niveau plus homogène est composé d'un limon sableux brun grisâtre et de charbon de bois. Quelques artéfacts de la première moitié du XIXe siècle ont été inventoriés (annexe C, 2B14). Cette couche reposant sur le sol naturel a été associée aux jardins. En dégageant ce niveau, fut observé un creusement de forme ronde de 0,42 m de diamètre dans le sol naturel (photo 23). Des empreintes de pierres ou de briques étaient visibles sur son pourtour. L'eau de la nappe phréatique est apparue lorsque la terre contenue dans le trou a été enlevée. Il s'agit peut-être d'une fosse pour recueillir de l'eau dans un baril.

La fouille manuelle de cet espace au centre du terrain a permis d'abord de retrouver la suite d'une canalisation domestique (annexe F, 2B4) qui se déversait dans le puisard. Ensuite plusieurs niveaux de cour ont été révélés. Il semble qu'on ait entreposé du

charbon minéral, jeté des déchets métalliques et des débris de bois. De nombreux artéfacts domestiques utilisés au cours de la seconde moitié du XIXe siècle ont été récoltés démontrant que l'espace a été utilisé aussi comme dépotoir (annexe C). Enfin fut repéré le niveau des anciens jardins du domaine McCord avec un aménagement pour recueillir de l'eau.

Tableau 13
Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-2B

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
1	Limon sableux brun, hétérogène, fragm. de pierre calcaire, fragm. de brique, cailloutis, lentilles argile	2B1
2	Charbon minéral, sable noirâtre, homogène, moyennement compact	2B5
3	Limon sableux brun foncé, fragm. de brique, mortier, cailloutis, charbon minéral, compact	2B6
4	Sable fin gris, meuble et homogène	2B6
5	Limon sableux brun foncé, charbon minéral, cailloutis, homogène	2B7, 2B8
6	Limon sableux brun foncé, fragm. de pierre calcaire, cailloutis, charbon minéral, artéfacts	2B9
7	Planches en bois	2B10
8	Limon sableux brun, compact, homogène, nodules de brique, résidu de bois, artéfacts	2B11
9	Limon sableux brun grisâtre, nodules et fragm. de brique, charbon de bois	2B12
10	Limon sableux brun rouille, argileux, fragm. de brique, compact	2B13
11	Limon sableux brun grisâtre, homogène, charbon de bois, moyennement compact, artéfacts	2B14
12	Limon argileux vert (stérile)	
12a	Limon argileux jaunâtre, traces d'oxydation (stérile)	

3.2.6 LA SOUS-OPÉRATION 2F

L'excavation mécanique pour la préparation de la fouille archéologique dans le secteur de la sous-opération 1F, a permis de dégager davantage le mur ouest (annexe B, vestige 7) du bâtiment apparaissant sur le plan de 1890 (fig. 11), puis de trouver son mur est (annexe B, vestige 8). Un sondage manuel de 2,00 m^2 a été implanté au centre, à l'intérieur du bâtiment, le long de son mur est (plan 3).

Le nettoyage de surface de la sous-opération 2F a consisté à enlever une couche de démolition (fig. 45, couche 1). Puis nous sommes arrivés sur un niveau de sable limoneux brun noirâtre avec du charbon minéral (fig. 45, couche 3). Ce dépôt de combustible recouvrait une couche de sable et de mâchefer, de cailloutis et de gravier (fig. 45, couche 4) et un limon sableux brun-jaunâtre, du gravier, du charbon minéral, du mâchefer,

de la cendre et des fragments de bois (couche 5). Suite à ces dépôts d'activités industrielles, a été dégagé une couche d'occupation composée d'écorce et de fragments de bois mélangée à du sable et un dépôt de charbon minéral (fig. 45, couche 6). Les artéfacts datent ces dépôts de la deuxième moitié du XIXe siècle (annexe C, 2F5, 2F6, 2F7 et 2F8). Puis un niveau associé aux jardins a été repéré (photo 24). Il se compose d'un limon argileux brun-gris avec quelques nodules de fragments de brique et de charbon de bois (fig. 45, couche 7). Bien qu'il y ait eu des perturbations, le matériel est caractéristique de la première moitié du XIXe siècle (annexe C, 2F10, 2F11 et 2F14). Au sud du sondage, ont été repérés un aménagement, une tranchée comblée par un limon-argileux brun-gris avec des fragments de brique et du silex de balast (fig. 45, couche 9) et le sol de creusement de cette tranchée (couche 8). L'enlèvement de ces sols a permis de mettre au jour un ancien drain. Un dernier niveau sous cet aménagement se compose d'un limon argileux brun-gris et jaunâtre au sud et d'argile bleu au nord (fig. 45, couche 12) qui recouvre un ancien humus un limon brun-gris homogène. Dans ce sondage, la dernière couche de sol atteinte se compose d'une argile limoneuse bleu-vert homogène caractéristique du sol naturel dans ce secteur du site.

Tableau 14
Corrélation lot/couche dans la sous-opération BiFj-65-2F

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
1	Limon sableux brun-gris moyennement compact, fragm. de pierre calcaire, fragm. de brique, mortier	2F1, 2F4
2	Sable limoneux gris, moyennement compact, organique, fragm. de brique, galets, charbon minéral, charbon de bois, fragm. de bois	2F3
3	Sable limoneux brun noirâtre, charbon minéral, meuble	2F5
4	Sable brun rouille, mâchefer, cailloutis, gravier, moyennement compact	2F6
5	Limon sableux brun jaunâtre compact, gravier, charbon minéral, mâchefer, fragm. de bois, lentille de sable fin	2F7
6	Charbon minéral, limon brun-gris fragm. de bois, moyennement compact	2F8
7	Limon argileux brun-gris foncé, compact, chamarré brun, fragm. de brique et charbon de bois	2F10, 2F11, 2F14
8	Limon argileux brun-gris foncé, tacheté jaunâtre, compact, fragm. de brique, charbon de bois, cheminée d'oxydation	2F16
9	Limon argileux brun-gris, graveleux silex de balast, fragm. de brique, meuble	2F12
10	Canalisation en pierre	2F13
11	Limon argileux brun-gris foncé, graveleux, fragm. de brique, mortier, charbon de bois	2F15
12	Limon argileux brun-gris, tacheté jaunâtre au sud et argile bleue au nord, moyennement compact	2F17

COUCHE	DESCRIPTION	LOT
13	Limon brun-gris foncé, homogène, meuble	2F18
14	Argile limoneuse bleu-vert (stérile)	

3.2.6.1 Un drain dans les jardins

La canalisation se présente comme un ouvrage en maçonnerie de pierre calcaire sèche liée avec de l'argile et du sol (annexe B, vestige 21). Elle est orientée est-ouest et se poursuit au-delà des limites du sondage (plan 3). Elle est composée de deux murets latéraux surmontés d'un couvercle (photo 25). Chacun de ces murets est composé d'un alignement simple de pierres posées à plat. Le couvercle est quant à lui constitué de pierres plates disposées à tout venant sur l'ensemble. Des petites pierres viennent border le tout de chaque côté. Cette canalisation a été dégagée sur 2,08 m de longueur et 0,35 m de large. L'intérieur de la conduite est étroit (photo 26) car il a une largeur entre 0,06 m à 0,10 m. Un sol, un limon argileux brun-gris graveleux avec des nodules de brique, de mortier et de charbon de bois comblait l'intérieur du drain (fig. 45, couche 11). Ainsi cette canalisation rudimentaire a été utilisée comme drain pour le ruissellement des eaux des jardins du domaine McCord.

3.2.6.2 Un bâtiment secondaire au fond de la cour (plan 3, photo 29)

Le bâtiment se compose de deux murs en maçonnerie orientés nord-sud parallèles et distancés entre eux de 2,40 m (annexe B, vestiges 7 et 8). Le mur en maçonnerie qui constitue la limite est du bâtiment (vestige 8) a été dégagé sur 8,15 m de longueur et 0,56 m de largeur (plan 2). Construit en pierres calcaire taillées liées avec du mortier, le mur montre un appareil irrégulier et son parement intérieur est non dressé. Sa tranchée de construction est visible le long du parement ouest (fig. 45, couche 2). Le mur est composé d'un double parement sans blocage. La fondation dégagée sur 0,71 m de hauteur vis-à-vis la sous-opération 2F repose sur une solive en bois de 0,08 m d'épaisseur.

Le mur ouest du bâtiment de même construction que le mur précédent a été dégagé sur 5,90 m de long annexe B, vestige 7). Cependant aucune solive n'a été repérée du côté extérieur vis-à-vis la sous-opération 1F, le reste du mur étant seulement dégagé en surface. Le long du parement ouest, nous avons observé les traces de trois poteaux de clôture délimitant ainsi la propriété du lot 1538a. Cette clôture est visible sur une photo aérienne de 1930 (fig. 13).

Le niveau d'occupation ou le plancher du bâtiment n'a pas été repéré puisqu'il a été dérasé lors de la démolition du bâtiment (photo 27). Chose certaine, ce bâtiment au fond

de la cour devait servir de bâtiment secondaire au complexe résidentiel soit comme hangar, garage ou écurie. Il apparaît sur les plans anciens vers 1880 sur la propriété de P.C. Shannon (fig. 11) et a été démoli vers les années 1960.

3.2.7 BILAN

La fouille archéologique dans la partie centrale du stationnement aura permis de dégager de nombreux vestiges archéologiques et témoins d'une occupation intensive des lieux. Les fondations des maisons de la rue Prince ont été dégagées ce qui a permis de voir leur mode de construction. Ces maisons ouvrières avec entrée de cave de la fin du XIXe siècle possédaient une porte cochère pour accéder à une grande cour arrière. Les fouilles des sous-opérations 2C, 2B et 2F ont permis de mettre au jour différents niveaux de cour montrant la densité d'occupation avec plusieurs traces d'activités domestiques et industrielles (entreposage de charbon minéral, rejets de déchets métallurgiques et de bois, dépotoir domestique). De plus, un bâtiment secondaire au fond de la cour a été dégagé ainsi qu'un puisard et son système de canalisation au centre témoignant des ouvrages reliés à l'hygiène publique de la fin du XIXe siècle. Les sols de jardin du domaine McCord ont aussi été repérés (annexe F) avec deux aménagements soit un drain pour le ruissellement des eaux ainsi qu'une fosse pour la récolte d'eau. Quelques objets du Régime français suggèrent une occupation ancienne dans les alentours du site. Leur présence reflète aussi le résultat du travail de labour des terres ou de l'amendement des sols par des sols provenant d'ailleurs.

3.3 UN DÉPOTOIR DANS LA COUR ARRIÈRE : REGARD SUR LA CULTURE MATÉRIELLE

Le matériel provenant des couches formant un supposé dépotoir domestique de la seconde moitié du XIXe siècle a fait l'objet d'un survol analytique. Ce dépôt se retrouve sur le terrain dans les sous-opérations 1G, 2B, 2C et 2F (annexe C). La quantité d'objets retrouvée est considérable, même si dans l'ensemble, les objets de verre ou de céramique sont très fragmentés. La sous-opération 2C s'est avérée la plus riche en artéfacts, regroupant à elle seule presque autant de matériel que les trois autres réunies, si nous comparons le nombre d'entrées d'inventaire; mentionnons dans cet ordre d'idées que le seul lot 2C9 renferme plus de matériel que toute la sous-opération 2F (annexe C).

La comparaison entre les différentes sous-opérations nous a amené à conclure qu'elles montrent en général le même profil en artéfacts, tant du point de vue de la datation que de la variété. Évidemment certaines particularités locales s'en dégagent, mais celles-ci n'apparaissent que comme des variations légères, sans doute causées par des échantillonnages de tailles différentes.

On observe dans ces couches une grande variété de fonctions suggérant d'une part un dépôt d'objets domestiques jetés pèle-mêle, et d'autre part, un certain nombre d'artéfacts sans doute perdus à l'époque et retrouvés par les archéologues : boutons, vaisselle-jouet, billes, barrettes de plastique, crayons de graphite, bobine de fil en bois, etc. On n'y a retrouvé qu'une seule pièce de monnaie, en argent, mais sa détérioration avancée en rend l'identification quasi-impossible. On y note aussi des résidus de combustible (charbon et scories), en plus de déchets de construction (clous, ardoises, tôle à toiture). Fait exceptionnel, on y a récupéré un gouvernail de bateau en bois de grandes dimensions (photo 28). Il n'est pas exclu qu'il ait été réutilisé dans ce milieu domestique, à d'autres fins que sa fonction initiale. Long de 1,37 m et d'une largeur maximale de 0,62 m, sa fabrication fait appel à deux épaisses planches d'érable rouge (annexe G) reliées entre elles par des tiges de fer.

3.3.1 L'ALIMENTATION

On a observé des coquilles d'oeufs, des coquilles d'huîtres, des os, des boîtes de conserve, des noyaux de fruits et des coquilles de noix ainsi que des bouteilles d'eau minérale[53]. À ces résidus alimentaires, il faut évidemment ajouter toute la panoplie de vaisselle cassée où la variété demeure cependant restreinte (photo 29) : la majorité des objets en céramique est représentée par des assiettes et/ou des plats, des soucoupes et des bols, auxquels il faut ajouter quelques robustes théières en terre cuite de type *Rockingham*, ainsi qu'une soupière, dont l'identification reste toutefois incertaine. L'essentiel de la verrerie de table est constituée de gobelets, de verres à pied et de quelques contenants de service. Ces objets de verre incolore se répartissent entre verre au plomb et sans plomb, la plupart du temps moulés à la presse, technique permettant de produire des objets très décorés à bon marché. On remarque aussi plusieurs pots à conserve en céramique et en verre.

3.3.2 LES SOINS DU CORPS

Cette catégorie est difficile à cerner, pour des raisons à la fois historiques et culturelles. Historiques d'abord : le XIXe siècle marque l'émergence de la notion moderne de propreté et de santé, et ces deux aspects pénètrent les sociétés à des vitesses différentes. Culturelles ensuite : les différentes conceptions de la santé et de la propreté peuvent être perçues différemment selon l'appartenance ethnique ou religieuse du groupe étudié. Le problème se complique aussi du fait que l'identification des témoins de propreté et de santé dans un assemblage archéologique sont difficiles à cerner : les fragments de fioles

[53] Dans ce dernier cas et à cette époque, on peut aussi considérer l'eau minérale comme un produit plus ou moins médicinal.

retrouvées, lorsqu'elles ne portent pas d'identification pharmaceutique, pouvaient contenir indifféremment au commerce des denrées alimentaires ou des décoctions médicamenteuses. Le problème se pose aussi pour les bouteilles à eau minérale classées dans l'alimentation, bien que nous sachions que la culture au XIXe siècle considérait généralement ces eaux effervescentes comme des médicaments. À ce chapitre, les assemblages étudiés renferment surtout des pots de chambre, des crachoirs et des bassins à toilette. Les produits médicamenteux ou cosmétiques ne sont représentés que par un couvercle de pot à crème parfumée (*Her Majesty's perfume, Lombard street London*), quelques fragments de fioles et de bouteilles à eau minérale (photo 30).

3.3.3 LES EXCITANTS ET LES ALCOOLS

Il n'y a rien de spécial à mentionner sur les pipes, sauf concernant les datations suggérées par les marques, que nous aborderons lors de la discussion sur la datation du dépôt. Mentionnons seulement la présence d'un embout en plastique vissé, sans doute très tardif.

Ence qui concerne les alcools, nous ne pouvons que constater l'omniprésence de bouteille carrées à gin, en moins grande quantité cependant que les fragments de bouteilles cylindriques. Parmi ces dernières, signalons la présence d'un goulot de type champenoise. Si le XIXe siècle marque la prolifération de formes typiques de bouteilles identifiées à leur contenu alcoolique, force est de constater qu'on ne la retrouve pas dans notre échantillonnage, qui ne montre que de bouteilles courantes. Nous pouvons aussi associer aux alcools les cinq verres à tige présents dans l'assemblage, qui sont tous en verre au plomb. Chose plutôt rare, de nombreux exemplaires de bouchons de liège de toutes tailles figurent à l'inventaire du matériel archéologique. Si certains correspondent plus ou moins à la taille requise pour les bouteilles à alcool, plusieurs sont de plus petit diamètre, et pourraient correspondre aux goulots des petites fioles alimentaires ou pharmaceutiques.

3.3.4 LES OBJETS RELIÉS AU VÊTEMENT

Une des caractéristiques remarquables de la collection est sans contredit le grand nombre de chaussures et de tissus. On y rencontre aussi trois barrettes à cheveux en plastique (probablement du celluloïd) et deux bobines à fil.

Il est difficile de déterminer exactement le nombre de chaussures à partir d'un inventaire sommaire, en raison de l'impossibilité d'embrasser toutes ces pièces d'un seul regard. Disons simplement qu'à partir des objets plus complets ainsi que des semelles (photo 31), il est possible de parler d'un minimum se situant entre vingt et vingt-cinq chaussures différentes en cuir, en plus d'un couvre chaussure en tissu caoutchouté. Dans plusieurs cas, on a pu observer une usure extrême et de nombreuses réparations. Ces éléments nous font penser qu'elles ont été jetées là au cours du temps, après un ultime usage. La

plupart des exemplaires de semelles montraient qui le pied droit qui le gauche, suggérant une datation tardive. En effet, il est généralement admis que les chaussures rationnelles[54] ne deviennent abordables aux classes populaires qu'après 1870-80, suite à la mécanisation de cette industrie. À en juger par le degré de réparation et d'usure de nos exemplaires, il s'agit encore visiblement à l'époque (et en milieu modeste) d'objets dispendieux que l'on ne gaspille pas. Pour ce qui concerne les chaussures en caoutchouc, elles semblent déjà populaires dès 1830, et il n'est donc pas étonnant d'en retrouver durant la seconde moitié du siècle, qui connut une véritable explosion de cette industrie : dès 1851, les États-Unis et le Brésil produisaient ensemble annuellement plus de cinq millions de chaussures en caoutchouc.

On note aussi dans la collection de nombreux lambeaux de tissus, dont un exemplaire au moins montre une trame tricotée à bordure repliée. Pour les boutons, on note une nette prédominance de ceux en verre opaque blanc, ainsi que la présence occasionnelle de boutons en nacre et en os. Signalons aussi trois barrettes à coiffure en plastique, (probablement du celluloïd) ainsi que deux bobines à fil en bois.

3.3.5 LES JEUX ET LES JOUETS

Les témoins de cette catégorie sont assez peu nombreux, mais suffisants pour supposer que la cour a aussi été fréquentée par des enfants qui y ont laissé leurs jouets, sans doute bien involontairement. Nous y avons dénombré quatre contenants de vaisselle miniature et autant de billes, ainsi qu'un bras de poupée en porcelaine.

3.3.6 LES ARTÉFACTS RELIÉS AU BÂTIMENT ET À L'AMÉNAGEMENT DE L'HABITATION

La collection renferme aussi de nombreux objets ou fragments d'objets reliés à la construction des bâtiments : clous, vis, crampon, mortier, ardoise à toiture, tôle de recouvrement, vitre, brique, pierre de taille.

Concernant l'aménagement des habitations, signalons quelques fragments de pots à plantes, des globes de lampes à huile, ainsi que des témoins de chauffage et de combustion sous forme de charbon minéral et de scories.

3.3.7 LA DATATION

Nous possédons beaucoup d'éléments chronologiques nous permettant de situer la grande majorité du dépôt dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec certaines nuances

[54] Expression employée en France pour opposer le type discuté ici aux chaussures identiques des deux pieds, ou symétriques (Léonard 1986: 282).

cependant. La première concerne la présence de quelques tessons de céramique et de verre du XVIIIe siècle. Les sous-opérations 2B et 2C renferment ainsi un tesson de faïence brune et deux de faïence blanche, un de *creamware*, un de terre cuite fine de type *Jackfield,* et un de verre bleu-vert français (annexe C). Voici les principaux repères chronologiques présents :

3.3.7.1 Les marques commerciales

Elles sont essentiellement présentes sur les céramiques et les pipes. Parmi les marques bien datées, signalons, pour la céramique :

STONE CHINA FURNIVAL & CO. (1871-1890)
J W PANKHURST HANLEY (1850-1852)
ROYAL PATENT IRONSTONE TURNER GODDARD &... (1867-1874)
ROYAL PATENT IRONSTONE W& E CORN (1864-1904)

En général, ces céramiques témoignent de styles décoratifs typiques de la seconde moitié du siècle, soit le décor *flow blue*, le décor par impression (qui fait un retour vers la fin du siècle), le décor éponge de type « Portneuf » (caractéristique des années 1880-1920) ainsi que le décor moulé à motif de blé et consorts.

Les marques de pipes sont peu nombreuses, mais sont également datées de la même période :

MURRAY GLASGOW (1830-1861)
BANNERMAN MONTREAL (+ou- 1850-1900)
HENDERSON MONTREAL (1847-1876)
W WHITE GLASGOW (1805-1955)

3.3.7.2 La vaisselle « d'hôtel » et les décors « Portneuf »

L'utilisation de vaisselle « d'hôtel » en milieu domestique n'est pas encore parfaitement cernée; certains auteurs prétendent qu'il s'agit d'un type céramique composé d'argile, de silex broyé et de feldspath exclusif aux fabriques états-uniennes, alors que d'autres soutiennent qu'il ne s'agit en fait que d'une variété de w*hite granite* plus épaisse. Quoi qu'il en soit, ces objets semblent d'apparition très tardive : on pense que leur fabrication ne débute pas avant 1880-90. Les six assiettes ou plats ainsi que le couvercle présents dans la collection témoigneraient donc de la toute fin du siècle (photo 32). Ces objets montrent tous une décoration annulaire typique peinte en rouge sur le rebord, et le couvercle est quant à lui marqué *SAINT JAMES CLUB MONTREAL*. Cet ensemble peut effectivement provenir du cercle social susmentionné, mais avoir aussi été acquis plus prosaïquement en tant que vaisselle bon marché, car les commerçants vendaient souvent de telles pièces

à des particuliers, lorsque des surplus encombraient leurs rayons. La robustesse de ces céramiques et leur bas prix en firent des articles domestiques appréciés tout au long du XXe siècle (Lafleur :1999).

Quant aux décors épongés de type « Portneuf », il se situent dans la vaste gamme de vaisselle non-vitrifiée à décor bon marché, et leur popularité s'échelonne sur toute la seconde moitié du XIXe siècle, bien que Collard (Collard 1984) soutienne qu'au Canada leur popularité se situe surtout après 1880. Rappelons qu'il s'agit d'une technique décorative qui consiste à tailler un motif ornemental dans une racine d'éponge, puis de tremper celle-ci dans la couleur avant de l'appliquer répétitivement sur un contenant non glaçuré. Dans le même ordre d'idées, il faut mentionner que la décoration de type « Portneuf » n'est qu'une variante de la vaste gamme des décors épongés, très populaires aux États-Unis à partir de 1840, et dont la collection renferme quelques exemplaires.

3.3.7.3 Le verre

Le verre incolore peut représenter un excellent marqueur pour cette période, celle-ci se caractérisant par la transition du verre au plomb de provenance britannique et états-uniennes, dominant dans la première moitié du siècle, au verre de soude, reprenant le marché à partir de 1865-70. Nous avons des exemplaires des deux types, ce qui montre bien que ceux-ci cohabitent sur le marché pendant un certain temps, sûrement jusque dans les années 1880. Même phénomène concernant les décors de la verrerie de table : on peut observer des exemplaires en verre au plomb à décor taillé (très probablement britanniques du milieu du siècle) ainsi que d'autres à décor moulé à la presse (ceux au plomb sont sans doute états-uniens et les exemplaires sans plomb peuvent être soit états-uniens soit canadiens).

Concernant les datations, les contenants commerciaux en verre devraient en principe nous permettre d'avancer un terminus *ante quem*, dans la mesure où la mécanisation de cette industrie arrive à la toute fin du siècle. Comme nous ne disposons d'aucun exemplaire montrant clairement des traces de moulage à la machine automatique, nous en concluons que la datation du dépôt examiné ne s'étend pas au XXe siècle.

3.3.7.4 Les perles de verre

La présence de perles de verre dans des contextes aussi tardifs ne manque pas de surprendre, d'autant plus que quatre exemplaires sur sept ont été fabriquées par étirement, technique plus ancienne que l'enroulement, dont témoignent les trois objets restants. Ces objets seraient-ils à mettre en relation avec les quelques tessons plus anciens dont nous parlions plus haut, faïence brune, verre bleu-vert français et autres? Si oui, il faudrait en conclure à une phase d'occupation du XVIIIe siècle qui aurait laissé des traces résiduelles dans des assemblages datant majoritairement de la seconde moitié du XIXe siècle.

3.3.8 BILAN

Cette collection, riche en matériel de la seconde moitié du XIXe siècle, témoigne bien d'un dépotoir domestique où on a jeté pèle-mêle toutes sortes de rebuts. On semble aussi y avoir perdu divers objets de petite taille. Plusieurs indices dans la culture matérielle permettent de poser l'hypothèse d'un milieu économique modeste pour les résidents des deux habitations de la rue Prince. La présence de matériel plus ancien doit aussi être signalée, sans qu'on puisse pour l'instant en connaître la raison.



Photo 1 Vestiges en bois d'un bâtiment secondaire retrouvés dans la sous-opération 1A (BiFj-65-01-D1.33)



Photo 2 Vue générale de la sous-opération 1A avec les trois sondages manuels (BiFj-65-01-D1.19)



Photo 3 Vue générale de la sous-opération 1B avec le sondage manuel, la canalisation (vestige 18), le pilier (vestige 17) et le mur sud du 22 de la rue Prince (vestige 16) (BiFj-65-01-D9.11)



Photo 4
Vue générale de la sous-opération 1C, transition entre l'excavation mécanique et le début de la fouille manuelle (BiFj-65-01-D2.12)

Photo 5
Canalisation de type *bell & spigot* (vestige 1) dans la sous-opération 1D (BiFj-65-01-D2.28)





Photo 6 Vue générale de la sous-opération 1E avec le mur arrière de la maison de la rue Prince (vestige 6) (BiFj-65-01-D5. 7)



Photo 7 Vue générale de la sous-opération 1F avec le mur ouest du bâtiment secondaire (vestige 7) et le plancher du hangar (BiFj-65-01-D5.11)



Photo 8
Vue générale de la sous-opération 1G avec la partie est d'un bâtiment (vestige 5) (BiFj-65-01-D4.7)



Photo 9
Vue générale de la sous-opération 1H avec le sondage manuel et le muret en béton (vestige 2) (BiFj-65-01-D3.21)



Photo 10 Plancher en bois (vestige 4) (BiFj-65-01-D4.12)



Photo 11 Vue générale de la sous-opération 1J, de son sondage et des planchers (vestiges 3 et 4) (BiFj-65-01-D4.28)



Photo 12 Vue générale du plancher (vestige 4) et de la dépendance (vestige 3) (BiFj-65-D8.30)



Photo 13 Vue générale de l'aire de fouille avec les vestiges des maisons de la rue Prince et de sa cour arrière (BiFj-65-01-D9.30)



Photo 14 Vue générale des vestiges de l'habitation nord sise aux 28-30 de la rue Prince : mur arrière (vestige 6), entrée de cave (vestige 14) et mur sud et mitoyen de la porte cochère (vestige 6) (BiFj-65-01-D6.6)



Photo 15 Vue générale des vestiges de l'habitation sud sise aux 24-26 de la rue Prince : mur nord et mitoyen de la porte cochère (vestige 11), mur ouest (vestige 11) et entrée de cave (vestige 13) (BiFj-65-01-D6.32)



Photo 16
Vue générale de la sous-opération 2C et d'un niveau de cour (BiFj-65-01-D8.12)



Photo17
Conduite pour les eaux usées mise au jour dans la sous-opération 2C (vestige 22) (BiFj-65-01-D9.20)



Photo 18
Puisard et tranchée de la canalisation se dirigeant vers la rue Prince (vestige 6) (BiFj-65-01-D9.31)



Photo 19
Puisard (vestige 5), aménagement en brique (vestige 19) et canalisation (vestige 20) (BiFj-65-01-D7.35)



Photo 20 Puisard (vestige 6), canalisation (vestige 20) en fin de fouille (BiFj-65-01-D8.14)



Photo 21
La canalisation dans les sous-opérations 2A et 2B (vestige 10) (BiFj-65-01-D7.4)

Photo 22
Niveau de cour et débris de bois (BiFj-65-01-D8.7)





Photo 23 Niveau des jardins et empreinte d'une fosse pour recueillir l'eau (BiFj-65-01-D8.36)



Photo 24 Vue générale de la sous-opération 2F, du mur est du bâtiment (vestige 8) et du niveau des jardins (BiFj-65-01-D8.24)



Photo 25 Drain dans la sous-opération 2F (vestige 21) et mur est (vestige 8) (BiFj-65-01-D9.12)



Photo 26
Drain sans son couvercle (vestige 21) et mur est (vestige 8) dans la sous-opération 2F (BiFj-65-01-D9.14)

Photo 27
Vue générale du bâtiment secondaire au fond de la cour (vestiges 7 et 8) (BiFj-65-01-D9.33)





Photo 28 : Gouvernail de bateau (annexe D, 2) (photographie : Marc Gadreau, laboratoire d'archéologie MCCQ, Québec)



Photo 29: Objets reliés à l'alimentation : fiole à produit alimentaire (18), couteau (annexe D, 19), cuillère (20), fragment de couvercle marqué "SAINT JAMES' CLUB MO(NTREAL)" (annexe C, 2C9) (BiFj-65-01-D10-1)



Photo 30 : Objets reliés aux soins du corps : pot à vaseline marqué "CHESEBROUGH MFG Co (VA)SELINE" (2A6), fiole à médication marquée "DrS. N. THOMAS ECLECTRIC OIL... NORTHROP & LYMAN TORONTO ONTARIO" (2C3), peigne à poux en plastique noir (2A6), petit couvercle marqué "Her majesty's perfume Lombard street" (annexe C, 2C9) (BiFj-65-01-D10-2)



Photo 31 Objets reliés au vêtement : chaussures (annexe D, 21 et 22) (BiFj-65-01-D10-3)



Photo 32 : Divers fragments de vaisselle d'hôtel fragments d'assiette (annexe C, 2C7, 2C9 ET 2C11), fragment de couvercle (2C9) et fragment de tasse (2C7) (BiFj-65-01-D10-4)



Photo 33 : Bouteille d'encre en grès britannique (annexe D, 17) avec marque "T. Bourne & Son Pantentees Denby Pottery near Derby" (BiFj-65-01-D10-5)

Figure 34 : Description des couches

COUCHE	DESCRIPTION
1	Béton (dalle)
2	Concassé 0 3/4
3	Limon sableux brun, pierre calcaire, mortier
4	Mortier, pierre calcaire
4a	Mortier
5	Limon brun foncé, cailloutis (sable)
6	Argile limoneuse brun jaunâtre, mortier, fragm. de brique, hétérogène
7	Limon sableux brun foncé, homogène (mortier, charbon de bois et minéral, cailloutis, galets)
7a	Fragm. de brique, mortier, fragm. de pierre calcaire
8	Limon sableux brun foncé, cailloutis, galets, silex
9	Limon sableux brun foncé, fragm. de pierre calcaire
10	Argile limoneuse jaunâtre (sol stérile)

COUPES STRATIGRAPHIQUES

PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN–DUKE, PHASE VIII
SITE BiFj–65
SOUS–OPÉRATION 1A, PAROI NORD



0 1,00 m
ÉCHELLE : 1:20

P PIERRE
1A1/9 NUMÉRO DE LOT/NUMÉRO DE VESTIGE
— · — FIN DE FOUILLE

CDM0102

ethnoscop

FIGURE 34

Figure 35 : Description des couches

PAROI OUEST

COUCHE	DESCRIPTION
1	Béton (dalle)
1a	Béton (dalle)
2	Sable brun, charbon minéral, mâchefer, cailloux, compact, meuble
2a	Sable brun-noir, charbon minéral, mâchefer, cailloux, concassé
3	Sable brun, charbon minéral, mâchefer, cailloux, meuble
3a	Sable brun, charbon minéral , mâchefer, cailloux, compact
3b	Limon gris-noir, cailloux, racines
4	Sable brun-noir, charbon minéral, mâchefer, compact
5	Feuille de métal (tôle), poussière de métal, compact
6	Limon sableux gris-brun, fragm. de brique, charbon de bois, silex
7	Limon sableux gris-brun, charbon de bois, homogène, meuble en surface
8	Limon argileux jaunâtre, stérile
9	Limon sableux brun foncé, cailloux, fragm. de brique, mortier

PAROI EST

COUCHE	DESCRIPTION
1	Béton (dalle)
1a	Béton (dalle)
2a	Sable brun, charbon minéral, mâchefer, cailloux, compact
4	Sable brun-noir, charbon minéral, mâchefer, compact
5	Feuilles de métal (tôle), poussière de métal, compact
6	Limon sableux gris-brun, fragm. de brique, charbon de bois, silex
7	Limon sableux gris-brun, charbon de bois, homogène, meuble en surface
7a	Limon sableux brun tacheté de limon jaune, fragm. de pierre, cailloux, fragm. de brique, compact
8	Limon argileux jaunâtre, stérile


COUPES STRATIGRAPHIQUES
PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN–DUKE
SITE BjFj–65
SOUS–OPÉRATION 1B
PAROI OUEST EXTRÉMITÉ SUD
MÈTRES (nmm)
PAROI EST EXTRÉMITÉ NORD
1B7/16
14.00
13,50
13,00
tuyau en fonte
1B9/18
vide
P PIERRE
1B7/16 NUMÉRO DE LOT/NUMÉRO DE VESTIGE
LIMITE DE FOUILLE
LIMITE D'INTERFACE
SURFACE ASPHALTÉE
0
1,00 m
ÉCHELLE : 1:20
CDM0102
ethnoscop

FIGURE 35

Figure 36 : Description des couches

COUCHE	DESCRIPTION
1	Concassé 0-3/4, fragm., de brique, fragm., de pierre calcaire
2	Limon sableux brun, mâchefer, fragm. de bois, mortier, charbon minéral
3	Limon sableux brun, charbon minéral, cailloutis, artéfacts
4	Fragm. de pierre calcaire, sable gris, ciment
5	Limon sableux brun, charbon minéral, ciment
5a	Bois décomposé
6	Sable limoneux, fragm. de brique, copeaux de bois, galets, charbon minéral, mortier
7	Limon sableux brun-noir, écorce, copeaux de bois
8	Limon sableux brun-noir, charbon minéral, charbon de bois, os blanchis, artéfacts, lentille d'argile bleutée
9	Limon sableux brun-noir homogène
10	Argile bleu-vert stérile

PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN–DUKE, PHASE VIII
SITE BiFj–65
SOUS–OPÉRATION 1C, PAROI EST

COUPE STRATIGRAPHIQUE



B BRIQUE
P PIERRE
— · — LIMITE DE FOUILLE

0 1,00 m
ÉCHELLE : 1:20

CDM0102

ethnoscop

FIGURE 36

Figure 37 : Description des couches

COUCHE	DESCRIPTION
1	Concassé (0-3/4)
2	Limon sableux brun et concassé
3	Sable limoneux brun foncé, fragm. de bois
4	Asphalte
5	Concassé (0-3/4), poussière de roche, limon sableux brun, fragm. de brique, charbon minéral, mâchefer
6	Sable jaunâtre, fragm. de pierre calcaire, fragm. de brique, mortier
7	Sable limoneux gris, brun rouille, fragm. de pierre calcaire, cailloux, fragm. de bois, meuble, hétérogène
8	Sable limoneux brun foncé, fragm. de brique, fragm. de pierre, charbon minéral, fragm. de bois.
8a	Sable grisâtre (ciment), chaux, cailloux
9	Limon sableux brun foncé, copeaux de bois
10	Limon sableux brun foncé, charbon de bois, charbon minéral, fragm. de brique, os blanchis, artéfacts
11	Limon sableux brun foncé, fragm. de pierre calcaire, fragm. de brique, compact
12	Sable limoneux brun foncé à brun rouille, lentille d'argile, cailloux, fragm. de pierre calcaire
13	Limon argileux gris à noir, cailloutis, homogène
14	Argile bleu verdâtre stérile

COUPE STRATIGRAPHIQUE

PROJET DE DÉVELOPPEMENT BREENAN-DUKE, PHASE VIII
SITE BiFj-65
SOUS-OPÉRATION 1D, PAROI NORD AU CENTRE



0 1,00 m
ÉCHELLE : 1:20

LIMITE D'INTERFACE
LIMITE DE FOUILLE
SURFACE ASPHALTÉE

CDM0102

ethnoscop

FIGURE 37

Figure 38 : Description des couches

COUCHE	DESCRIPTION
1	Criblure de pierre
2	Concassé 3/4-2"
3	Mortier et brique, traces de charbon de bois
4	Sable gris-noir, mortier, bois, papier goudronné
5	Fragm. de pierre calcaire, brique, crépi, mortier, tuyau, fils, plastique, fer, bois
6	Limon sableux jaunâtre, brique, galets, charbon minéral, mortier
7	Mortier, fragm. de calcaire, clous, meuble
8	Limon argileux brun jaunâtre, fragm. de brique, mortier, racines, fragm. de pierre calcaire, cailloutis, fragm. de bois
9	Sable limoneux gris foncé, meuble
10	Poussière de brique
11	Limon sableux, cailloutis, mortier, charbon de bois, fragm. de calcaire, cailloux, lentilles d'argile verte, meuble
12	Sable limoneux fin, brun grisâtre, mortier, meuble

PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN–DUKE, PHASE VIII
SITE BiFj–65
SOUS–OPÉRATION 1E, PAROI NORD

COUPE STRATIGRAPHIQUE



FIGURE 38

Figure 39 : Description des couches

COUCHE	DESCRIPTION
1	Criblure de pierre
2	Concassé 0-3/4
3	Sable grisâtre, charbon minéral, mortier, cailloutis, lentilles d'argile
4	Sable brun grisâtre, charbon minéral, mortier, cailloutis, lentilles d'argile verdâtre
5	Sable limoneux brun-gris verdâtre, lentilles d'argile, fragm. de brique, cailloux
6	Limon sableux brun verdâtre, cailloutis, fragm. de brique
7	Mâchefer et mince couche de sable et de charbon minéral, cailloux
8	Limon brun verdâtre, mortier, traces de bois, charbon de bois, cailloutis, moyennement compact
9	Sable brun grisâtre, cailloutis, fragm. de brique, ossements, charbon minéral, mortier
10	Limon sableux brun, argile verdâtre mélangée (dans l'eau)
11	Sable noir et charbon minéral
12	Sable jaunâtre
13	Sable limoneux brun, charbon minéral, cailloutis
14	Couche de métal oxydé
15	Bois
16	Charbon minéral

PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN–DUKE, PHASE VIII
SITE BiFj–65
SOUS–OPÉRATION 1F, PAROI NORD

COUPE STRATIGRAPHIQUE



FIGURE 39

Figure 40 : Description des couches

COUCHE	DESCRIPTION
1	Concassé 0-3/4 et criblure de pierre
2	Sable goudronné noir
3	Concassé 0-3/4 et 2
4	Poteau de bois
5	Sable brun grisâtre et lentille argile jaunâtre, cailloutis, fragm. de brique, charbon minéral, mortier, meuble
6	Limon sableux jaunâtre, galets, cailloutis, mortier, fragm. de brique, chaux, hétérogène
7	Poussière de brique
8	Sable brun grisâtre compact, fragm. de pierre calcaire, fragm. de brique, galets, cailloutis, mortier, fibres de bois
9	Sable noir, charbon minéral
10	Concrétions de mâchefer, brun rouille, compact
11	Bois et sable noir
12	Limon sableux brun grisâtre, fragm. de bois, écorce, cailloutis, compact, haute densité artéfactuelle
13	Limon sableux brun grisâtre foncé, très compact, charbon minéral, cailloutis, mortier, nodules de brique, chaux, coquillage
14	Limon argileux jaunâtre et traces d'oxydation, très compact, stérile

PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN–DUKE, PHASE VIII
SITE BiFj–65
SOUS–OPÉRATION 1G, PAROI EST

COUPE STRATIGRAPHIQUE



FIGURE 40

Figure 41 : Description des couches

COUCHE	DESCRIPTION
1	Concassé 0-3/4
1a	Concassé grossier
1b	Pierres calcaires
2	Limon brun, schiste, mortier, galets, charbon minéral, cailloutis, charbon de bois, meuble
3	Mortier jaunâtre, fragm. de bois, meuble
4	Limon sableux brun à jaunâtre foncé, cailloutis, fragm. de bois, fragm. de brique, mortier, coquillage, meuble
5	Sable limoneux grisâtre, fragm. de bois, cailloutis, galets de silex, moyennement compact
6	Limon brun tacheté de rouille, fragm. de pierre, moyennement compact
6a	Limon brun avec lentilles d'argile jaunâtre
7	Sable brun, galets, éclats de pierre calcaire, mortier
8	Argile limoneuse jaunâtre, stérile

PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN–DUKE, PHASE VIII
SITE BiFj–65
SOUS–OPÉRATION 1H, PAROI NORD

COUPE STRATIGRAPHIQUE



——— LIMITE D'INTERFACE
–·–·– LIMITE DE FOUILLE

0 1,00 m
ÉCHELLE : 1:20

CDM0102

ethnoscop

FIGURE 41

Figure 42 : Description des couches

COUCHE	DESCRIPTION
1	Concassé 0-3/4; poussière de roche
2	Sable gris-brun et concassé
3	Ciment et concassé
4	Poussière de roche
5	Sable brun foncé, concassé
6	Éclats de pierre calcaire, concassé, sable
7	Charbon minéral
8	Sable limoneux brun foncé, charbon minéral, éclats de pierre calcaire, copeaux de bois
9	Limon argileux et sable gris verdâtre, fragm. de brique, mortier, cailloutis, charbon minéral
10	Plancher en bois
11	Limon sableux brun jaunâtre, cailloutis, mortier, charbon de bois
12	Sable gris-brun foncé, cailloutis, papier goudronné
13	Limon argileux gris jaunâtre, cailloux, fragm. de pierre calcaire, fragm. de brique
14	Limon sableux brun noir, copeaux de bois, cailloux
15	Plancher en bois
16	Limon sableux brun-gris, copeaux de bois

PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN–DUKE, PHASE VIII
SITE BjFj–65
SOUS–OPÉRATION 1J, PAROI OUEST

COUPE STRATIGRAPHIQUE



BOIS

LIMITE DE SONDAGE

LIMITE DE FOUILLE

1J/3 NUMÉRO DE LOT/NUMÉRO DE VESTIGE

0 1,00 m

ÉCHELLE : 1:20

CDM0102

ethnoscop

FIGURE 42

Figure 43 : Description des couches

COUCHE	DESCRIPTION
1	Poussière de brique
2	Limon sableux brun jaunâtre, friable, fragm. de pierre calcaire, fragm. de brique, mortier, fragm. de bois
3	Charbon minéral, sable noirâtre, friable, fragm. de bois, mâchefer, mortier
4	Mâchefer, sable brun rouille, compact, charbon minéral, fragm. de bois, nodules de mortier
5	Limon sableux brun-gris chamarré brun rouille, charbon minéral, fragm. de bois, copeaux de bois, écorce, mortier, fragm. de brique, charbon minéral, gravier, très riche en artéfacts
5a	Limon sableux brun-gris foncé, friable, fragm. de bois, copeaux, écorce, charbon minéral, gravier
6	Limon argileux brun-gris compact, fragm. de bois
6a	Limon argileux brun-gris compact, fragm. de brique, charbon de bois, gravier, limon argileux brun-gris chamarré bleu jaunâtre compact, fragm. de brique
6b	Limon argileux brun-gris chamarré bleu jaunâtre compact, fragm. de brique
7	Limon sableux brun-gris chamarré jaunâtre, friable, hétérogène, fragm. de brique, pierre, mortier et charbon minéral
8	Canalisation en grès
9	Limon jaunâtre compact (stérile)

COUPE STRATIGRAPHIQUE

PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN–DUKE, PHASE VIII
SITE BiFj–65
SOUS–OPÉRATION 2C, PAROI OUEST



FIGURE 43

Figure 44 : Description des couches

COUCHE	DESCRIPTION
1	Limon sableux brun, hétérogène, fragm. de pierre calcaire, fragm. de brique, cailloutis, lentilles argile
2	Charbon minéral, sable noirâtre, homogène, moyennement compact
3	Limon sableux brun foncé, fragm. de brique, mortier, cailloutis, charbon minéral, compact
4	Sable fin gris, meuble et homogène
5	Limon sableux brun foncé, charbon minéral, cailloutis, homogène
6	Limon sableux brun foncé, fragm. de pierre calcaire, cailloutis, charbon minéral, artéfacts
7	Planches en bois
8	Limon sableux brun, compact, homogène, nodules de brique, résidu de bois, artéfacts
9	Limon sableux brun grisâtre, nodules et fragm. de brique, charbon de bois
10	Limon sableux brun rouille, argileux, fragm. de brique, compact
11	Limon sableux brun grisâtre, homogène, charbon de bois, moyennement compact, artéfacts
12	Limon argileux vert (stérile)
12a	Limon argileux jaunâtre, traces d'oxydation (stérile)

PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN–DUKE, PHASE VIII
SITE BiFj–65
SOUS–OPÉRATION 2B, PAROI SUD

COUPE STRATIGRAPHIQUE



2A3/5 NUMÉRO DE LOT/NUMÉRO DE VESTIGE

BOIS

LIMITE DE FOUILLE

0 1,00 m

ÉCHELLE : 1:20

CDM0102

ethnoscop

FIGURE 44

Figure 45 : Description des couches

COUCHE	DESCRIPTION
1	Limon sableux brun-gris moyennement compact, fragm. de pierre calcaire, fragm. de brique, mortier
2	Sable limoneux gris, moyennement compact, organique, fragm. de brique, galets, charbon minéral, charbon de bois, fragm. de bois
3	Sable limoneux brun noirâtre, charbon minéral, meuble
4	Sable brun rouille, mâchefer, cailloutis, gravier, moyennement compact
5	Limon sableux brun jaunâtre compact, gravier, charbon minéral, mâchefer, fragm. de bois, lentille de sable fin
6	Charbon minéral, limon brun-gris fragm. de bois, moyennement compact
7	Limon argileux brun-gris foncé, compact, chamarré brun, fragm. de brique et charbon de bois
8	Limon argileux brun-gris foncé, tacheté jaunâtre, compact, fragm. de brique, charbon de bois, cheminée d'oxydation
9	Limon argileux brun-gris, graveleux silex de balast, fragm. de brique, meuble
10	Canalisation en pierre
11	Limon argileux brun-gris foncé, graveleux, fragm. de brique, mortier, charbon de bois
12	Limon argileux brun-gris, tacheté jaunâtre au sud et argile bleue au nord, moyennement compact
13	Limon brun-gris foncé, homogène, meuble
14	Argile limoneuse bleu-vert (stérile)

PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN–DUKE, PHASE VIII
SITE BiFj–65
SOUS–OPÉRATION 2F, PAROIS SUD ET OUEST

COUPE STRATIGRAPHIQUE



FIGURE 45


MTL00-06-5
RUE PRINCE
MTL99-06-5
RUE DE LA COMMUNE
RUE BRENNAN
MTL99-06-5
RUE DUKE
F-1
F-4
F-5
F-3
F-7
Pu-1
Pu-2
Pu-3
Pu-4
Pu-5
1H
2D
1E
2F
2C
1G
2A
2B
1B
2G
1J
2E
1C
1D
1A
PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN-DUKE - PHASE VIII
INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES - LES JARDINS DE THOMAS McCORD, SITE BiFj-65
SUPERPOSITION DE PLANS ANCIENS
PLAN 2
INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2000 :
TRANCHÉE D'EXCAVATION
1A NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION
VESTIGE MIS AU JOUR
SUPERPOSITION DE PLANS ANCIENS :
ADAMS (1825)
CANE (1846)
PLUNKETT ET BRADY (1872)
GOAD (1890)
LIMITE DE L'AIRE D'ÉTUDE
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (TECHNISOL 2001) :
F-1 FORAGE
Pu-1 PUITS D'EXPLORATION
MTL00-06-5 INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE ANTÉRIEURE
VESTIGE MIS AU JOUR
CITÉ MULTIMÉDIA
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE BRENNAN-DUKE
CDM0102
ethnoscop
N.G.
N.Mtl
0 10m
ÉCHELLE : 1:500
SOURCE : PLAN BASE, CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, VILLE DE MONTRÉAL,
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET URBAIN, FEUILLET No 31H05-010-4036



PROJET DE DÉVELOPPEMENT
BRENNAN–DUKE – PHASE VIII
INVENTAIRE ET FOUILLE ARCHÉOLOGIQUES
LES JARDINS DE THOMAS McCORD, SITE BiFj–65

LOCALISATION DES INTERVENTIONS ET DES VESTIGES

PLAN 3

- INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE
- VESTIGE MIS AU JOUR
- MAÇONNERIE
- BOIS
- BÉTON
- 1A — NUMÉRO DE SOUS–OPÉRATION
- 18 — NUMÉRO DE VESTIGE
- 13,94 — ÉLÉVATION ABSOLUE EN MÈTRES
- (13,40) — ÉLÉVATION DU SOL NATUREL
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- *24–26* — ADRESSE CIVIQUE

0 5m
ÉCHELLE : 1:200

N.G.
N.M.M.

SOURCE : PLAN BASE, CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, VILLE DE MONTRÉAL, SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET URBAIN, FEUILLET No 31H05–010–4036

PLAN DE LOCALISATION

0 50m
ÉCHELLE : 1:2 800

CITÉ MULTIMÉDIA

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE BRENNAN–DUKE

CDM0102

ethnoscop

PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN–DUKE, PHASE VIII
SITE BiFj–65
VESTIGE 3 (1J5 ET 2G1)
PLAN 4



PROJET DE DÉVELOPPEMENT BRENNAN-DUKE, PHASE VIII

SITE BiFj-65

PUISARD ET SES CANALISATIONS

2A8/20, 2A4/10, 1G1,2A3/5, 2B10

PLAN 5



MORTIER

BOIS

2A8/20 NUMÉRO DE LOT/NUMÉRO DE VESTIGE

LIMITE DE FOUILLE

14,08m ÉLÉVATION ABSOLUE EN MÈTRES

0 1,00 m

ÉCHELLE : 1:20

NMM N.G.

CDM0102

ethnoscop

ANNEXES

ANNEXE A
CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

Projet : Les jardins de Thomas McCord (BiFj-65)
Film n° : BiFj-65-01-D1

Archéologue : Dominique Lalande
Type de film : Diapositive 400 ASA

Date	Nég	Cliché	N° CD	Identification	Description	Orientation
05/04/01	13		1.66	1G	1G5 en cours de fouille	
05/04/01	14			1G	1G5 en cours de fouille	
05/04/01	15		1.67	1J	Fin 1J8 début 1J9	
05/04/01	16		1.68	1J	Vue générale fin 1J8	
05/04/01	17		1.69	1J	Vue générale fin 1J8	
05/04/01	18		1.70	1G	Vue générale en cours de fouille	sud
05/04/01	19		1.71	1A	Fin de fouille vue générale	ouest-sud-
05/04/01	20		1.72	1A	Fin de fouille vue générale	ouest-sud-
05/04/01	21		1.73	1A	Fin de fouille vue générale	est-nord-est
05/04/01	22			1A	Raté	est-nord-est
05/04/01	23		1.75	1A	Fin de fouille vue générale	est-nord-est
05/04/01	24			1A	Raté	est-nord-est
05/04/01	25		1.76	1A	Sondage ouest	est-nord-est
05/04/01	26		1.77	1A	Sondage centre	nord-ouest
05/04/01	27		1.78	1A	Sondage est	nord-ouest
05/04/01	28		1.79	1A	Poutres en bois	nord
05/04/01	29			1A	Poutres en bois	nord
05/04/01	30		1.80	1A	Poutres en bois	nord
05/04/01	31		1.81	1A	Poutres en bois	nord
05/04/01	32			1A	Raté	nord
05/04/01	33		1.83	1A	Poutres en bois	sud
05/04/01	34			1A	Raté	sud
05/04/01	35		1.84	1A	Poutres en bois	ouest

Projet : Les jardins de Thomas McCord (BiFj-65)
Film n° : BiFj-65-01-D2

Archéologue : Dominique Lalande
Type de film : Diapositive 200 ASA

Date	Nég	Cliché	N° CD	Identification	Description	Orientation
04/04/01	09			1A	Fin 1A9 fin de fouille	nord
04/04/01	10		1.2	1A	Fin 1A9 fin de fouille	nord
04/04/01	11		1.3	1C	Fin 1C1, début d'excavation manuelle	nord
04/04/01	12		1.4	1C	Idem	nord
04/04/01	13		1.5	1C	Idem et paroi est	nord-est
04/04/01	14		1.6	1C	Idem avec creusement mécanique au nord de la tranchée	est
04/04/01	15			1C	Raté	
04/04/01	16			1C	Raté	
04/04/01	17		1.7	1C	Fin 1C5 fin de fouille	nord
04/04/01	18		1.8	1C	Fin 1C5 fin de fouille	est
04/04/01	19		1.9	1C	Fin 1C5 fin de fouille	est
04/04/01	20		1.10	1C	Vue générale en cours de fouille	sud
04/04/01	21			1C	Fin de fouille	nord
04/04/01	22		1.11	1C	Fin de fouille	sud
04/04/01	23		1.12	1C	Fin de fouille	sud
04/04/01	24				Raté	
04/04/01	25		1.14	1D	Fin 1D1, début de l'excavation manuelle	ouest
04/04/01	26		1.15	1D	Surface 1D2 à l'ouest avec poteau, 1D3 au centre et 1D4 à l'est	nord
04/04/01	27		1.16	1D	Idem	nord-est
04/04/01	28		1.17	1D	Canalisation en terre cuite dans la tranchée 1D3	nord
04/04/01	29		1.18	1D	Surface 1D5	nord
04/04/01	30		1.19	1D	Base 1D4 ET 1D5 début 1D6	nord
04/04/01	31		1.20	1D	Vue générale de la tranchée 1D fin 1D4 et 1D5 début 1D6	est
04/04/01	32		1.21	1D	Idem	est
04/04/01	33		1.22	1D	1D6 souche d'arbre	nord
04/04/01	34		1.23	1D	Fosse, souche d'arbre 1D6	est
04/04/01	35		1.24	1D	Fin 1D6 début 1D7	nord
04/04/01	36		1.25	1D	Détail fosse	nord
04/04/01	37		1.26	1D	Détail fosse	nord

Projet : Les jardins de Thomas McCord (BiFj-65)
Film n° : BiFj-65-01-D3

Archéologue : Dominique Lalande
Type de film : Diapositive 200 ASA

Date	Nég	Cliché	N° CD	Identification	Description	Orientation
30/03/01	2		1.28	1D	Fin 1D6, vue générale	ouest
30/03/01	3		1.29	1D	Stratigraphie, section ouest	nord
30/03/01	4		1.30	1D	Idem	nord
30/03/01	5		1.31	1D	Fin 1D7, fin de fouille section est	nord
30/03/01	6		1.32	1D	Fin 1D7, fin de fouille section ouest	nord
30/03/01	7		1.33	1D	Fin 1D7, fin de fouille, vue générale	est
30/03/01	8		1.34	1D	Stratigraphie paroi nord, section est	nord
30/03/01	9		1.35	1D	Stratigraphie paroi nord, section ouest	nord
02/04/01	10		1.36	1C-1D	Vue générale des tranchées remblayées	sud-ouest
02/04/01	11		1.37	1J	Vue générale de l'emplacement de la tranchée 1J	sud
02/04/01	12		1.38	1J	Idem	nord-ouest
02/04/01	13		1.39	1H	Vue générale de la tranchée 1H	sud-ouest
02/04/01	14		1.40	1H	Idem	sud-ouest
02/04/01	15		1.41		Vue générale du stationnement	sud
02/04/01	16		1.42		Vue générale du stationnement	nord-est
02/04/01	17		1.43	1H	Vue générale de la tranchée 1H	ouest
02/04/01	18		1.44	1H	Fin 1H1 début 1H2	nord
02/04/01	19		1.45	1H	Fin 1H1 début 1H2 et paroi nord	nord
02/04/01	20		1.46	1H	Fin 1H1, début 1H2 et test mécanique	ouest
02/04/01	21		1.47	1H	Fin 1H1 début 1H2 et test mécanique	est
03/04/01	22		1.48	1H	Muret en béton 1H1 # 2	sud-est
03/04/01	23		1.49	1J	Fin 1J1	nord
03/04/01	24		1.50	1J	Idem	sud
03/04/01	25		1.51	1H	Fin 1H3 début 1H4	nord
03/04/01	26		1.52	1J	Début 1J2	ouest
03/04/01	27		1.53	1H	Fin 1H4 début 1H5	nord
03/04/01	28		1.54	1H	Fin 1H5, fin de fouille, chemin à l'est	nord
03/04/01	29		1.55	1J	Fin 1J3 début 1J4 (plancher 1J5 #3)	ouest
03/04/01	30		1.56	1J	Idem	ouest
03/04/01	31		1.57	1G	Vue générale tranchée 1G, fin 1G1	sud
03/04/01	32		1.58	1G	Idem	sud
03/04/01	33		1.59	1G	Idem	sud
03/04/01	34		1.60	1G	Structure en maçonnerie 1G1 #4	ouest
03/04/01	35		1.61	1G	Idem	ouest
03/04/01	36		1.62	1G	Idem	sud
03/04/01	37		1.63	1G	Idem et paroi est	est

Projet : Les jardins de Thomas McCord (BiFj-65)
Film n° : BiFj-65-01-D4

Archéologue : Dominique Lalande
Type de film : Diapositive 200 ASA

Date	Nég	Cliché	N° CD	Identification	Description	Orientation
04/04/01	1		1.85	1G	Vue générale	sud
04/04/01	2		1.86	1G	1G1 fin , structure #5	sud
04/04/01	3		1.87	1G	Idem	est
04/04/01	4		1.88	1G	Idem	sud
04/04/01	5		1.89	1G	Idem	ouest
04/04/01	6		1.90	1G	Idem	sud
04/04/01	7		1.91	1G	Idem	sud
04/04/01	8		1.92	1G	Idem	ouest
04/04/01	9		1.93	1J	Fin 1J4 et plancher 1J5	ouest
04/04/01	10		1.94	1J	Idem	ouest
04/04/01	11		1.95	1G	Stratigraphie paroi est section nord	est
04/04/01	12		1.96	1J	Planchers 1J1 #3 et #4	ouest
04/04/01	13		1.97	1J	Idem	nord
04/04/01	14		1.98	1G	Surface 1G2	sud
04/04/01	15		1.99	1J	Fin 1J6, début 1J7 et 1J8	ouest
04/01/01	16		1.100	1G	Surface 1G3	sud
04/01/01	17		1.101	1G	Fin 1G3, début 1G4	sud
04/01/01	18		1.102	1J	Fin 1J7	ouest
05/04/01	19		1.103	1G	Début 1G5	sud
05/04/01	20		1.104	1G	Idem	sud
05/04/01	21		1.105	1G	Vue générale tranchée 1G en cours de fouille	sud
05/04/01	22		1.106	1G	Idem	sud
05/04/01	23		1.107	1J	Fin 1J9, fin de fouille, plancher #3	ouest
05/04/01	24		1.108	1J	Idem	ouest
05/04/01	25		1.109	1J	Vue générale, fin de fouille plancher #3 et 4	nord
05/04/01	26		1.110	1G	Fin 1G5 début 1G6	sud
05/04/01	27		1.111	1G	Idem	nord-ouest
05/04/01	28		1.112	1J	Stratigraphie paroi ouest	ouest
05/04/01	29		1.113	1G	Fin 1G6 fin de fouille	sud
05/04/01	30		1.114	1G	Idem	nord
05/04/01	31		1.115	1G	Idem, structure #5	nord
05/04/01	32		1.116	1G	Idem	sud
05/04/01	33		1.117	1G	Idem	ouest
	34					
	35					
	36					

Projet : Les jardins de Thomas McCord (BiFj-65)
Film n° : BiFj-65-01-D5

Archéologue : Dominique Lalande
Type de film : Diapositive 200 ASA

Date	Nég	Cliché	N° CD	Identification	Description	Orientation
09/04/01	3		2.3	1E	Vue générale après excavation mécanique, vestige #6	ouest
09/04/01	4		2.4	1E	Idem	ouest
09/04/01	5		2.5	1E	Idem	nord
09/04/01	6		2.6	1E	Idem	est
09/04/01	7		2.7	1E	Idem	nord-ouest
09/04/01	8		2.8	1E	Idem, sol section ouest	nord
09/04/01	9		2.9	1E	Idem, stratigraphie paroi nord	nord
09/04/01	10		2.10	1F	Vue générale 1F1	ouest
09/04/01	11		2.11	1F	Idem	nord
09/04/01	12		2.12	1F	Idem	est
09/04/01	13		2.13	1F	Idem	est
10/04/01	14		2.14	op.2	Excavation mécanique zone entre tranchée 1E et 1G, vue générale	sud-ouest
10/04/01	15		2.15	0p.2	Idem	nord-est
10/04/01	16		2.16	op.2	Idem	sud-ouest
10/04/01	17		2.17	op.2	Idem	nord
10/04/01	18		2.18	op.2	Idem	nord
10/04/01	19		2.19	2G	Nettoyage des planchers de bois, extension est de la tranchée 1J	sud-ouest
10/04/01	20		2.20	2G	Idem	sud
10/04/01	21		2.21	2G	Idem	nord
10/04/01	22		2.22	2G	Idem	nord
10/04/01	23		2.23	2G	Idem	sud
10/04/01	24		2.24	2G	Idem	nord
10/04/01	25		2.25	1J	Plancher, section haute au N.O, 1J1 vestige #4	nord
10/04/01	26		2.26	1J	Idem	est
10/04/01	27		2.27	1J	Idem	est
10/04/01	28		2.28	1J-2G	Plancher section en bas, limite est avec planches verticales # 3 (1J5-2G1)	sud
10/04/01	29		2.29	1J-2G	Idem	ouest
10/04/01	30		2.30	1J-2G	Idem	est
10/04/01	31		2.31	1J-2G	Idem	sud
10/04/01	32		2.32	op.2	Excavation mécanique zone entre tranchées 1G et 1F, vue générale	ouest
10/04/01	33		2.33	op.2	Idem	ouest
10/04/01	34		2.34	op.2	Idem	sud-est

Projet : Les jardins de Thomas McCord (BiFj-65)
Film n° : BiFj-65-01-D6

Archéologue : Dominique Lalande
Type de film : Diapositive 200 ASA

Date	Nég	Cliché	N° CD	Identification	Description	Orientation
11/04/01	1			1B	Raté, fin 1B1, début 1B2	nord
11/04/01	2			1B	Idem	nord
11/04/01	3			1B	Idem	nord
11/04/01	4		2.37	2	Vue en plongée secteur est, vestige arrière bâtiment rue Prince	est
11/04/01	5		2.38	2	Vue en plongée, bâtiment nord et mur porte cochère, rue Prince	nord-ouest
11/04/01	6		2.39	2	Vue en plongée, bâtiment sud et porte cochère, rue Prince	nord
11/04/01	7		2.40	2	Vue de la structure 1G1 #5	nord
11/04/01	8		2.41	2	Vue générale et structure 1G1 #5	nord
11/04/01	9		2.42	2	Nettoyage mur 1F1 #7 et 8	nord
11/04/01	10		2.43	2	Idem	nord
11/04/01	11		2.44	2	Extension 1J 2G1, planchers #3 et 4	nord-est
11/04/01	12		2.45	2	Idem	est
11/04/01	13		2.46	1B	Fin 1B2 surface 1B3 au nord	est
11/04/01	14		2.47	1B	Idem	nord
11/04/01	15		2.48	1B	Fin 1B3 et 1B4	nord-est
12/04/01	16		2.49	1B	Idem	nord
12/04/01	17		2.51	2A et 2B	Vue générale 2A et 2B début de fouille 2A1 et 2B1	nord-est
12/04/01	18		2.52	2B	Début 2B1	est
12/04/01	19		2.53	2A	Début 2A1	est
12/04/01	20		2.54	1B	1B4	est
12/04/01	21		2.55	1B	Idem	nord
12/04/01	22		2.56	1B	Idem	nord-est
12/04/01	23		2.57	2D	Cage d'escalier nord, rue Prince 2D3 #12	nord
12/04/01	24		2.58	2D	Idem	nord
12/04/01	25		2.59	1E	Mur ouest 1E1 rue Prince, #6	nord
12/04/01	26		2.60	2D-2E	Cage d'escalier nord et sud 2D3 et 2E3 # 12, 13)	est
12/04/01	27		2.61		Mur porte-cochère parement nord	sud
12/04/01	28		2.62	1E	Mur ouest parement ouest, rue Prince 1E1 #6	sud
12/04/01	29		2.63	2D	Cage d'escalier nord, entrée de cave 2D3 #12	ouest
12/04/01	30		2.64	2E	Mur porte-cochère côté sud , 2E1 et 2E2, #11	ouest
12/04/01	31		2.65	2E	Mur nord maison et cage d'escalier sud 2E3 #13	sud
12/04/01	32		2.66	2E	Cage d'escalier sud, 2E3 # 13	sud
12/04/01	33		2.67	2y	Pilier béton #15	nord

Projet : Les jardins de Thomas McCord (BiFj-65)
Film n° : BiFj-65-01-D7

Archéologue : Dominique Lalande
Type de film : Diapositive 200 ASA

Date	Nég	Cliché	N° CD	Identification	Description	Orientation
12/04/01	1		2.68	2B	Fin 2B1, début 2B2	est
12/04/01	2		2.69	1B	Limite entre 1B4 (sud) et 1B5 (nord)	nord
12/04/01	3		2.70	1B	Idem	sud
17/04/01	4		2.71	2B et 2A	Canalisation 2B3 #5 et 2A4 #5	ouest
17/04/01	5		2.72	2A	Détail de la canalisation 2A4 # 5	ouest
17/04/01	6		2.73	2B	Canalisation 2B3 #5	est
17/04/01	7		2.74	1B	Fin 1B5	nord
17/04/01	8		2.75	1B	Idem	nord
17/04/01	9		2.76	1B	Idem	est
17/04/01	10		2.77	2B	Fin 2B2 (tranchée de la canalisation)	ouest
17/04/01	11		2.78	1B	Fin 1B6 et 1B5, 1B7 (surface stérile)	nord
17/04/01	12		2.79	1B	Idem	nord
17/04/01	13		2.81	2C	Vue générale début de fouille 2C1 et 2C2	nord
18/04/01	14		2.82	2C	Vue générale vers 2D et début 2C1	sud-est
18/04/01	15		2.83	2C	Début 2C1	sud
18/04/01	16			1B	Raté	
18/04/01	17			1B	Raté	
18/04/01	18			1B	Raté	
18/04/01	19			1B	Raté	
18/04/01	20			1B	Raté	
18/04/01	21			1B	Raté	
18/04/01	22			1B	Raté	
18/04/01	23			1B	Raté	
18/04/01	24			1B	Raté	
18/04/01	25			1B	Raté	
18/04/01	26			1B	Raté	
18/04/01	27			1B	Raté	
18/04/01	28			1B	Raté	
18/04/01	29			1B	Raté	
18/04/01	30		2.87	2B	Début 2B7 (lentille cendre)	est
18/04/01	31		2.88	2A	Fin 2A2 Début 2A6	est
18/04/01	32		2.89	2A	Idem	ouest
18/04/01	33		2.90	2B	Fin 2B6 début 2B8	est
18/04/01	34		2.91	2C	Fin 2C1 début 2C3, 2C4	sud
18/04/01	35		2.92	2A	Fin 2A6, plancher en brique 2A7#19	est
18/04/01	36		2.93	2A	Idem	ouest
18/04/01	37		2.94	2A	Idem-(38) fin 2B8 début 2B9	ouest

Projet : Les jardins de Thomas McCord (BiFj-65)
Film n° : BiFj-65-01-D8

Archéologue : Dominique Lalande
Type de film : Diapositive 200 ASA

Date	Nég	Cliché	N° CD	Identification	Description	Orientation
19/04/01	1		3.33		Bureau	
19/04/01	2		3.34		Chapeau en feutre 2B8-1	
19/04/01	3		3.35		Idem	
19/04/01	4		3.36		Canalisation verticale in situ 2A8 #20	est
19/04/01	5		3.37		Début 2F1, fin nettoyage 2F99	sud
19/04/01	6		3.38		Fin 2C4, début 2C6	sud
20/04/01	7		3.39		Fin 2B9, début 2B10	ouest
20/04/01	8		3.40		Idem	nord
20/04/01	9		3.41		Fin 2A9 surface 2A10, 2A8 dégagé	est
20/04/01	10		3.42		Idem	est
20/04/01	11		3.43		Idem	nord
20/04/01	12		3.44		Fin 2C5 début 2C6, 2C7	nord
20/04/01	13		3.45		Fin 2A10 fin de fouille	nord
20/04/01	14		3.46		Idem	ouest
23/04/01	15		3.47		2C6 en cours de fouille	sud
23/04/01	16		3.48		Fin 2F4 début 2F5	sud
23/04/01	17		3.49		2C6, 2C7 en cours de fouille	sud
24/04/01	18		3.50		Fin 2F7 début 2F8	nord
24/04/01	19		3.51		Idem	nord
24/04/01	20		3.52		2F9 en cours de fouille	nord
25/04/01	21		3.53		Fin 2B11 début 2B12	est
25/04/01	22		3.54		Fin 2F9 et 2F3 début 2F10 base du mur 2F2	est
25/04/01	23		3.55		Fin 2F10, début 2F11 et 2F12	est
25/04/01	24		3.56		Idem	est
25/04/01	25		3.57		Apparition d'une canalisation en pierre	est
25/04/01	26		3.58		Idem	sud
26/04/01	27		3.59		Fin 2B12 début 2B13	est
26/04/01	28		3.60		Fin 2C11, 2C8 début 2C12	sud
26/04/01	29		3.61		Plancher en bois 1J1 #4	nord-est
26/04/01	30		3.62		Plancher en bois 1J5 #3	ouest
26/04/01	31		3.63		Idem	ouest
26/04/01	32		3.64		Idem	est
26/04/01	33		3.65		Vue générale du chantier	sud-est
26/04/01	34		3.66		Plancher en bois 1J5 #3	sud
26/04/01	35		3.67		Vue du chantier	sud
26/04/01	36		3.68		Fin 2B14 fin de fouille	est
26/04/01	37		3.69		Idem (38 détail 2B14) (39 1B vue générale)	est

Projet : Les jardins de Thomas McCord (BiFj-65)
Film n° : BiFj-65-01-D9

Archéologue : Dominique Lalande
Type de film : Diapositive 200 ASA

Date	Nég	Cliché	N° CD	Identification	Description	Orientation
					Raté	
					Raté	
					Raté	
26/04/01	4		3.1	1B	Sondage 1B	est
26/04/01	5		3.2	1B	Tuyau # 18	sud-ouest
26/04/01	6		3.3	1B	Pilier en maçonnerie #17	est
26/04/01	7				Raté	
26/04/01	8		3.4	1B	Mur #16	sud
26/04/01	9		3.5	1B	Mur #16 et paroi ouest	ouest
30/04/01	10		3.6	1B	Sondage 1B	nord
30/04/01	11		3.7	1B	Sondage 1B	sud
30/04/01	12		3.8	2F	Vue en plongée 2F13, fin 2F15	est
30/04/01	13		3.9	2F	Idem	est
30/04/01	14		3.10	2F	Canalisation 2F13 sans couvercle	est
30/04/01	15		3.11	2F	Idem	est
30/04/01	16		3.12	2F	Fin 2F12 et base de la canalisation 2F13	est
30/04/01	17		3.13	2C	Fin 2C12,2C13, 2C3 fin de fouille	sud
30/04/01	18		3.14	2C	Canalisation 2C14 #22	est
30/04/01	19		3.15	2C	Canalisation 2C14#22	nord
30/04/01	20		3.16	2C	Idem vue sur la réparation de brique et le coude	est
30/04/01	21		3.17	1F	Mur 1F1 #8	nord
30/04/01	22		3.18	1F	Idem	sud
30/04/01	23		3.19	2F	Fin 2F14 début 2F15	est
30/04/01	24		3.20	2F	Idem	nord-ouest
02/05/01	25				Raté	
02/05/01	26		3.21	2F	Mur 2F2 #8	sud
02/05/01	27		3.22	2F	Fin arbitraire 2F16, 2F17, 2F18 fin de fouille	sud
02/05/01	28		3.23	2F	Idem	sud-ouest
02/05/01	29		3.24		Site secteur est, fin de la fouille	nord
02/05/01	30		3.25		Idem et 2C, fin de la fouille	nord
02/05/01	31		3.26		Secteur 2C, 2A, 2B, fin de la fouille	nord
02/05/01	32		3.27		Idem, fin de la fouille	nord
02/05/01	33		3.28		Secteur 2B, 1F et 2F, fin de la fouille	nord
02/05/01	34		3.29		Vue générale du site, fin de la fouille	nord-est
02/05/01	35		3.30		Vue de secteur 1J , fin de la fouille	nord
02/05/01	36		3.31		Vue générale du site, fin de la fouille	ouest

Projet : Les jardins de Thomas McCord (BiFj-65)
Film n° : BiFj-65-01-D10

Archéologue : Dominique Lalande
Type de film : Diapositive 200 ASA

Date	Nég	Cliché	N° CD	Identification	Description	Orientation
17-12-01	6	1	CD3.72	Divers	Vue en détail d'objets divers reliés à l'alimentation	---
17-12-01	11	2	CD3.73	Divers	Vue en détail d'objets divers reliés au soin du corps	---
17-12-01	5	3	CD3.74	Divers	Vue en détail d'objets divers reliés au vêtement	---
17-12-01	18	4	CD3.75	Divers	Vue en détail d'objets divers associés à la vaisselle d'hôtel	---
17-12-01	24	5	CD3.76	Divers	Vue en d'une bouteille d'encre en grès britannique	---

ANNEXE B
FICHES DES BIENS IMMOBILIERS ET DES UTILITÉS PUBLIQUES

Service de l'urbanisme, Ville de Montréal
Mise à jour: 18/01/2002

RÉPERTOIRE DES SERVICES D'UTILITÉS PUBLIQUES

Code Borden	Code temporaire	Op./S.op./Lot	No. de vestige
BiFj-65	MTL01-06-6	1D3	1

Réseau: pluvial

	Catégorie principale		Catégorie secondaire
Type princ.	Conduite en grès	**Type sec.**	
Sous type princ.	Profil en coupe: circulaire	**Sous type sec.**	

DIMENSIONS

0,50m visible x 0,12m de diamètre (6")

LOCALISATION

situé dans la section ouest de la tranchée 1D à 2,65m du coin nord-ouest

MATÉRIAUX

Type et dimension: grès glaçuré au sel

APPAREIL

Assemblage: section mâle et femelle (bell and spigot)

Disposition: horizontale

Liaison: inséré

Joint:

Liant:

Enduit: glaçure au sel

Date de création fiche: 15/05/2001

Code Borden	Code temporaire	Op./S.op./Lot	No. de vestige
BiFj-65	MTL01-06-6	1D3	1

RÉFÉRENCES SPATIALES

Localisation: situé dans la section ouest de la tranchée 1D à 2,65m du coin nord-ouest

Orientation: Nord-Sud

Élévations : **Sommet :** 13,30m

Pente:

Base : non atteinte

ASSOCIATION

RÉAMÉNAGEMENTS STRUCTURAUX

COMMENTAIRES

Inscription: LANUAR RAIN PIPE CO. ST.JOHN P.Q.
canalisation pour le drainage.

Chronologie:

RÉFÉRENCES

Sources: carnet : pp. 44-45

No. de rapport:

Photos: BiFj-65.D2.26;27;28

Croquis:

Cartographie ante 1994:

Cartographie:

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Mur en béton

Vestige n° 2 N° d'enregistrement de fouille: 1H1

Type: Fondation en béton

Description: Date de mise au jour: 16/05/01

Mur en béton dans la paroi sud de la tranchée 1H à partir de son coin sud-est.

Dimensions:

Longueur: 2,90m

Largeur: 0,30,

Hauteur: 0,69m dégagée

Élévations:

Sommet: 14,18m

Base: non atteinte

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:

Matériaux:

Type et dimensions:
béton

Appareil:

Assemblage:
moulé

Disposition:

Liaison:

Joints:
Type:
Forme:
Dimensions:

Liant:

Enduit:

Base d'appui:
inconnue

Particularités:

Références

Rapport: Plan(s): 646 Coupe(s): Carnet(s): pp. 54-55

Échantillon(s): Photo(s): BiFj-65-D3.22

État de conservation:

Date du constat: 03/04/01 Personne ressource: D. Lalande, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: partiel

Intégrité:

bonne

Altération des matériaux:

aucune

Désordres structurels:

aucun

Commentaire(s):

Recommandation(s):

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Bâtiment secondaire dans le jardin de Thomas McCord

Vestige n° 3 N° d'enregistrement de fouille: 1J5
2G1

Type: Fondation et plancher en bois

Description: Date de mise au jour: 03/04/01

Structure en bois composée d'une fondation en bois d'un plancher et d'une cloison verticale formant un bâtiment. Trouvée d'abord dans la tranchée 1J puis dégagée mécaniquement pour avoir ses dimensions. Nous avons défini une partie de sa limite est et de sa limite nord.

Longueur dégagée: 3,95m est-ouest x 2,54m nord-sud.
La structure est composée d'un rondin (limite sud) et de 8 planches déposées sur des solives et fixées par des clous et de 12 planches verticales formant une cloison.

À l'ouest il semble qu'il y ait eu creusement pour des réparations.
5 planches se poursuivent dans la paroi ouest de la tranchée 1J (longueur 0,55m à 0,60m) (largeur 0,15m; 0,17m; 0,24m; 0,10m). Poutre de travers plantée verticalement et masse de concrétions métalliques à l'extrémité ouest, planche déplacée et passant sous le plancher entre les planches 2 et 3.

Dimensions:

Longueur: 3,95m
Largeur: 2,54m
Hauteur: 0,05 à 0,17m

Élévations:

Sommet: 13,50m à 13,69m
Base: 13,50m

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:

Matériaux:

Type et dimensions:

1-Rondin grossièrement débité (extrémité sud) : 3,92m de longueur x 0,28m de largeur, épaisseur: 0,17m)
2- planches sciées-3,84m x 0,22m (à chaque extrémité 2 planches verticales ca 0,14m à 0,18 m)
3-3,72mx 0,28m (extrémité est 2 planches verticales)
4-3,58m x 0,28m (extrémité est 2 planches verticales)
5-3,48m x 0,24m (extrémité est 2 planches verticales)
6-1,50m x 0,32m (partie est manquante, planches verticales extrémité est)
7-2,50m x 0,28m (à l'ouest planche nord-sud (0,60x 0,16m)
8-2,40mx 0,28m (partiellement dégagée, déplacée angle NO-SE

Appareil:

Assemblage:

Solives ou travers nord sud (infrastructure), plancher déposé et fixé sur ces travers par des clous découpés
Extrémité est planches verticales fixées probablement sur un travers posé debout

Disposition:

Disposé à plat et parallèle pour le plancher
Disposé côte à côte formant la cloison est

Liaison:

plancher: fixé par des clous découpés

Joints:

Type:

Forme:

Dimensions:

Liant:

Enduit:

Base d'appui:

limon sableux brun

Particularités:

Références

Rapport:

Plan(s): 649
BiFj-65-01-P12
BiFj-65-01-P18

Coupe(s):
BiFj-65-01-P10

Carnet(s):
pp-70-71-86-87

Échantillon(s):

Photo(s): BiFj-65-D3.29;30; BiFj-65-D4.9;10;25
BiFj-65-D5.28 à 31
BiFj-65-D8.30;31;32;34

État de conservation:

Date du constat: 03/04/01

Personne ressource: Dominique Lalande, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: partiel

Intégrité:

Assez bonne mais quelques planches déplacées par l'eau de la fonte des neiges

Altération des matériaux:

Désordres structurels:

Déstructuration à l'ouest causée par une réparation
Déstructuration causée par la fonte des neiges

Commentaire(s):

Dépendance apparaissant sur le plan de Adams (1825) dans le jardin de la propriété McCord.

Recommandation(s):

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Plancher en bois d'un bâtiment secondaire

Vestige n° 4 N° d'enregistrement de fouille: 1J1

Type: plancher en bois

Description: Date de mise au jour: 16/05/01

Plancher en bois composé de 8 planches orientées est-ouest à l'intérieur de la tranchée 1J dans sa portion nord. Le plancher se poursuit au nord et à l'ouest. Sa partie sud a été arrachée en partie par la pelle mécanique.

Du nord au sud :
1-longueur résiduelle : 1,30m de longueur; largeur: 0,30m
2- 1,75m de longueur; largeur: 0,30m
3- 1,65m de longueur; largeur: 0,30m
4- 2,00m de longueur; largeur: 0,25m
5- 1,75m de longueur; largeur: 0,25m
6- 0,70m de longueur; largeur: 0,18m
7- 0,65m de longueur; largeur 0,14m
8- 0,45m de longueur; largeur 0,16m

Dimensions:

Longueur:

Largeur:

Hauteur:

Élévations:

Sommet: 14,05m;14,07m;14,06m;14,08m

Base:

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:

Matériaux:

Type et dimensions:

bois scié

Appareil:

Assemblage:

Côte à côte

Disposition:

à plat

Liaison:

Joints:

Type:

Forme:

Dimensions:

Liant:

Enduit:

Base d'appui:

sable rouille mélangé avec des cailloux

Particularités:

Références

Rapport:

Plan(s): 652 BiFj-65-01-P11

Coupe(s): BiFj-65-01-P10

Carnet(s): pp-62 à 65

Échantillon(s):

Photo(s): BiFj-65-D4.12;13
BiFj-65-D5.25;26;27
BiFj-65-D6.11;12
BiFj-65-D8.29

État de conservation:

Date du constat: 02/04/01

Personne ressource: Dominique Lalande, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: partiel

Intégrité:

Le plancher a été arraché en partie par la pelle mécanique

Altération des matériaux:

arraché par la pelle mécanique

Désordres structurels:

Commentaire(s):

plancher appartenant à un bâtiment secondaire probablement relié à l'entreposage du charbon minéral

Recommandation(s):

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Puisard en maçonnerie

Vestige n° 5 N° d'enregistrement de fouille: 1G1
2A3

Type: Fondation en maçonnerie

Description: Date de mise au jour: 18/05/01

Fondation en maçonnerie de forme carrée, formée de 4 murs.
Orientée est-ouest
Drain d'acheminement dans le mur ouest
Drain d'évacuation du côté est au fond de la structure
Plancher en brique fermant la structure à la 3e assise à partir du fond
Au fond: 2 planches en bois, le long du mur ouest : 0,41m x 0,15m et 0,43m x 0,12m, liées à la construction de la structure et de la canalisation

Dimensions:

Longueur: 2,98m (E-O) et 2,93m (E-O)
Largeur: 2,25m (N-S) et 2,30m (N-S)
Hauteur: 1,15m (hauteur connue)

Élévations:

Sommet: 13.94;13.92;14.08;14.11m
Base: coin sud-est 12.97m

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:
1-mur nord	2,98m	0,57m	1,15m		
2-mur sud	2,93m	0,49m	1,14m		
3-mur est	2,30m	0,61m	1,15m		
4-mur ouest	2,25m	0,47m	1,14m		

Matériaux:

Type et dimensions:

pierre calcaire ébauchée de type chazy et quelques pierres de type Trenton

1-Longueur : 0,67m	2-Longueur: 0,34m	3- Longueur: 0,25m
Largeur : 0,58m	Largeur : 0,18m	Largeur: 0,09m
Épaisseur: 0,14m	Épaisseur: 0,14m	

Appareil:

Assemblage:

Mur à double parement sans blocage, appareil régulier
À l'intérieur parements bien dressés mais à l'extérieur non dressés
Assises régulières réglées parfois avec des cales, parfois verticales
8 assises conservées

Disposition:

En panneresse et boutisse

Liaison:

Les 4 segments sont imbriqués
avec plancher en brique

Joints:

Type: affleurés

Forme:

Dimensions: 0 à 5cm

Liant:

mortier à base de chaux

Enduit:

Base d'appui:

sol stérile et tuyau d'évacuation pour les eaux usées

Particularités:

Réfection et bouchage de la pose d'une canalisation d'acheminement pour les eaux usées sur le mur ouest
Matériaux pour bouchage : brique commune orangée et terre

Références

655

Rapport:	Plan(s):	Coupe(s):	Carnet(s):
	BiFj-65-01-P.13		pp-72-73

Échantillon(s):

Photo(s): BiFj-65.D3.34 à 37
BiFj-65.D4. 2 à 8; 31 à 33
BiFj-65.D6.7;8

État de conservation:

Date du constat: 24/04/01

Personne ressource: Dominique Lalande, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: partiel. Vestige dégagé sur toute sa superficie, dégagée à la base à l'intérieur, 3 à 4 assises parement externe du mur ouest

Intégrité:

En général bonne mais sommet dérasé lors de la démolition et par le dégagement par la pelle mécanique

Altération des matériaux:

Mortier s'effrite et quelques pierres décomposées

Désordres structurels:

Quelques pierres sur les coins de la structure

Commentaire(s):

Structure apparaissant sur le plan de Goad (1886)

Recommandation(s):

RÉPERTOIRE DES BIENS IMMOBILIERS

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Habitation nord de la rue Prince

Vestige n° 6 N° d'enregistrement de fouille: 2D1
2D2
1E1

Type: Maçonnerie en pierre

Description: Date de mise au jour: 29/05/01

2D1: Mur de pierre formant la limite ouest et arrière d'un édifice situé le long de la rue Prince
-Orienté selon un axe nord/sud
-Comporte une ouverture dans le tiers sud qui correspond à une entrée de cave
Le seuil de cette entrée se trouve à 0,70m sous la surface dérasée et résiduelle du mur 2D1. À cet endroit un jambage de brique a été imbriqué dans la maçonnerie. Ce jambage correspond aux parements internes de l'entrée de cave (voir 2D3).
-Largeur de l'ouverture : 0,90m
-tranchée de fondation visible dans la paroi nord (largeur: 0,26m)
Mur probablement construit de l'intérieur mais tout de même relativement bien dressé de l'extérieur.
tranchée de fondation : son remplissage correspond à 2D6
Lot correspondant: 1E1

2D2: mur sud et mitoyen de la porte cochère de l'habitation
Mur de fondation orienté selon un axe est/ouest et formant la limite sud d'une habitation située le long de la rue Prince.
Contre l'extrémité ouest du mur soit à l'angle S/O du bâtiment vient s'appuyer une base de béton soutenant un poteau formé de 2 pièces de bois (voir 2D5)

Dimensions:

Longueur: (2D1) dégagé: 4,32m; (2D2) 2,22m

Largeur: (2D1) 0,55m; (2D2) 0,57m

Hauteur: (2D1) max. dégagée: 1,09m; (2D2) 0,82m

Segment(s):	Longueur:	Largeur:
1-segment nord:	2,26m	0,55m
2-(seuil ouverture)	0,90m	
3- segment sud	1,16m	0,55m

Élévations:

Sommet: 2D1-14.26;13.87;14.27;14.19m
2D2.13.65; 13.90;14.26;14.18m

Base: non atteinte

Hauteur:	Sommet:	Base:
1,09m		

Matériaux:

Type et dimensions:

Pierres ébauchées de type Trenton (40%) et Chazy (60%)

Dimensions:	1 Long: 0,41m	2: 0,37m	3: 0,24m
	Larg: 0,27m	0,34m	0,14m
	Haut: 0,15m	0,11m	0,14m

Appareil:

Assemblage:

Mur double parement à blocage central
Appareil régulier
Assise parfois réglée au moyen de cales
Blocage peu important seulement présent à quelques endroits
Parements bien dressés

Disposition:

Pierres disposées majoritairement en panneresse
Quelques-unes en boutisse

Liaison:

Imbriqué aux murs formant les fondations de l'entrée de la cave
Imbriqué à angle droit au mur 2D2,2D1

Joints:

Type: affleuré

Forme:

Dimensions: (2D1)0,02m à 0,04m
(2D2) 0 à 0,07m

Liant:

mortier à base de chaux blanc-crème

Enduit:

crépi du côté intérieur des parements (2D1)

Base d'appui:

inconnue

Particularités:

ouverture/entrée de cave 2D3 : jambage en brique formant l'entrée de cave

Références

Rapport: Plan(s): 658 Coupe(s): Carnet(s):

Échantillon(s): Photo(s): BiFj-65.D5.3 à 8
BiFj-65.D6.5;6

État de conservation:

Date du constat: 17/04/01 Personne ressource: Manon Goyette, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: partiel: le mur se poursuit dans la paroi nord et sous la surface du sol dégagé autour. Parement interne dégagé sur les 6 à 7 assises de haut.

Intégrité: (2D2) base non dégagée, se poursuit en paroi vers l'est, parement interne: 5 assises dégagées

Surface légèrement inégale et dérasée lors de la démolition de l'édifice.
2D2: surface dérasée inégalement et plus profondément que 2D1

Altération des matériaux:

Le mortier s'effrite

Désordres structurels:

Commentaire(s):

L'intérieur de la cave est rempli par une couche de démolition composée de mortier et de brique rouge. Ceci laisse croire que les murs exposés du bâtiment étaient probablement en brique plutôt qu'en pierre

Recommandation(s):

RÉPERTOIRE DES BIENS IMMOBILIERS

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Mur ouest du bâtiment secondaire

Vestige n° 7 N° d'enregistrement de fouille: 1F1

Type: Maçonnerie en pierre

Description: Date de mise au jour: 29/05/01

Mur de fondation arrière du bâtiment situé au fond de la cour des habitations sises sur la rue Prince.

Aucune solive n'est visible du côté extérieur (où les fondations ont été dégagées dans toute leur hauteur conservée)

Le long du parement extérieur du mur (côté ouest) sont plantés 3 piquets de clôture

Dimensions:

Longueur: 5,90m dégagée

Largeur: 0,50m

Hauteur: environ 0,60m

Élévations:

Sommet: 13.76;13.77;14.11;14.15;14.18;14.19m

Base:

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:

Matériaux: 660

Type et dimensions:

Moellons ou pierres ébauchées en calcaire de type Chazy. Pierres de tailles variables.

1- Long: 0,60m	2 -0,32m	3-0,37m
Long: 0,28m	0,22m	0,34m
Épais: 0,13m	0,07m	0,12m
(en parpaing)	(en parpaing)	

Appareil:

Assemblage:

Mur à double parement avec blocage central à quelques endroits
Type de parements, d'assemblage et d'assise inconnu

Disposition:

En panneresse et boutisse. Quelques pierres en parpaing

Liaison:

Mode de liaison avec les deux autres murs de bâtiment inconnu

Joints:

Type: inconnu

Forme:

Dimensions:

Liant:

mortier à base de chaux

Enduit:

aucun

Base d'appui:

sols des jardins McCord

Particularités:

Références

Rapport: | Plan(s): 661 | Coupe(s): BiFj-65-01-P7 | Carnet(s): pp. 98-99

Échantillon(s): | Photo(s): BiFj-65-D5 10à13

État de conservation:

Date du constat: 30/04/01 | Personne ressource: Manon Goyette, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: partiel : dégagé en surface seulement. Une petite partie a été dégagée jusqu'à la base du côté extérieur

Intégrité:

surface dérasée lors de la démolition du bâtiment

Altération des matériaux:

Désordres structurels:

Commentaire(s):

Plancher ou niveaux d'occupation dérasés lors de la démolition de l'édifice
Recouvert par la couche 2F1
Bâtiment apparaissant sur le plan de Goad (1886), de Pinsonneault (1907), assurances 1912-1914

Recommandation(s):

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:
maçonnerie en pierre

Vestige nº 8 N° d'enregistrement de fouille: 2F2
1F1

Type: Mur de fondation

Description: Date de mise au jour: 29/06/01

Mur de fondation orienté selon un axe nord/sud et formant la limite est d'un bâtiment de fond de cour des maisons sis sur la rue Prince.

dimensions totales du bâtiment inconnues

L'ensemble de la maçonnerie repose sur une solive en bois:
Longueur: ?
Largeur:?
épaisseur: 0,08m

Dimensions:

Longueur: 8m dégagée
Largeur: environ 0,56m
Hauteur: sans solive: 0,71m

Élévations:

Sommet: 13,79m;13,91m;13,95m;14,08m;14,09m;14,02m
Base: bas solive : 13.40m

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:

Matériaux:

Type et dimensions:

Pierres ébauchées en calcaire de type Chazy

1- Long: 0,56m	2-0,54m	3-0,30m
Largeur: 0,39m	0,46m	0,24m
Épaisseur: 0,14m	0,18m	0,06m
(en parpaing)	(en parpaing)	

Appareil:

Assemblage:

Double parement sans blocage, sauf à quelques endroits
Parement intérieur non dressé
Appareil irrégulier
Assises irrégulières

Disposition:

En panneresse et en boutisse

Liaison:

Liaison inconnue avec les présumés murs latéraux

Joints:

Type: débordant

Forme:

Dimensions: 0,01m à 0,06m

Liant:

mortier à base de chaux

Enduit:

aucun

Base d'appui:

surface des niveaux des jardins McCord (sur 2F10)
S'appuie sur une solive en bois

Particularités:

Références

664

Rapport: Plan(s): Coupe(s): BiFj-65-01-P17 Carnet(s): no 2

Échantillon(s): Photo(s): BiFj-65-D6.9;D9.21;22;26

État de conservation:

Date du constat: 30/04/01 Personne ressource: Manon Goyette, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: partiel: dégagé sur toute sa hauteur résiduelle dans la sous-opération 2F (3 à 4 assises). Se poursuit en paroi vers le nord et le sud. Les dimensions totales du bâtiment sont inconnues.

Intégrité:

Surface des fondations dérasées lors de la démolition de l'édifice

Altération des matériaux:

Désordres structurels:

Commentaire(s):

Le plancher ou niveau d'occupation du bâtiment a été dérasé lors de sa démolition
La partie exposée des murs du bâtiment était peut-être en bois
Situé sous 2F1 bordé à l'intérieur par 2F3 lequel remplit la tranchée de fondation
Bâtiment apparaissant sur le plan de 1886 (Goad), de 1907 (Pinsonneault) et plans d'assurance de 1912-1914

Recommandation(s):

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Bâtiment secondaire en bois

Vestige n° 9 N° d'enregistrement de fouille: BiFj-65-1A1

Type: Fondation en bois

Description: Date de mise au jour: 10/05/01

Bâtiment en bois formé de trois poutres parallèles.
Surface du bâtiment 3,80m paroi nord et 4m paroi sud.
Poutres orientées nord-est-sud-ouest

Poutre 1 à 0,82m de la paroi est, 1,50m de longueur; 0,18m de largeur; 0,20m d'épaisseur
Poutre 2 à 2,54m de la paroi est, 1,50 de longueur, 0,18m de largeur, 0,12m d'épaisseur
Poutre 3 à 3,80m de la paroi est, 1,50m de longueur; 0,18m de largeur, épaisseur non connue.

Dimensions:

Longueur: 1,50m (dégagé)
Largeur: 0,18m
Hauteur: 0,12m à 0,20m d'épaisseur

Élévations:

Sommet: 13,53m
Base:

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:
1-	1,50m	0,18m	0,20m		
2-	1,50m	0,18m	0,12m	13,53m	
3-	1,50m	0,18m	inconnue		

Matériaux:

Type et dimensions:

bois équarri

Appareil:

Assemblage:

Disposition:

Disposé à plat et parallèle entre les 3 poutres

Liaison:

Joints:

Type:

Forme:

Dimensions:

Liant:

Enduit:

Base d'appui:

Limon sableux brun foncé, mortier, charbon de bois et minéral, galets, cailloutis (couche no 7, jardin?)

Particularités:

Références

Rapport: | Plan(s): 667 | Coupe(s): BiFj-65-01-P2 | Carnet(s): pp. 4-5

Échantillon(s): | Photo(s): BiFj-65-D1-28 à 34

État de conservation:

Date du constat: 23/03/01 | Personne ressource: Dominique Lalande, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: partiel

Intégrité:

bonne

Altération des matériaux:

Désordres structurels:

Commentaire(s):

Probablement annexe au bâtiment de 1846 ou dépendance au domaine McCord

Recommandation(s):

Service de l'urbanisme, Ville de Montréal
Mise à jour: 18/01/2002

RÉPERTOIRE DES SERVICES D'UTILITÉS PUBLIQUES

Code Borden	Code temporaire	Op./S.op./Lot	No. de vestige
BiFj-65		2A4-2B3	10

Réseau: Élimination des eaux usées

	Catégorie principale		Catégorie secondaire
Type princ.	Conduite en grès	**Type sec.**	
Sous type princ.	Profil en coupe: circulaire	**Sous type sec.**	

DIMENSIONS

2B3: longueur: 2.13m; diamètre : 0.13m
La canalisation 2B3 traverse le sondage et se poursuit dans 2A à l'est et traverse le mur ouest de la structure (puisard #5).
3 sections: 1: 0,47m collet 0,08m; 2: 0,84m collet 0,08m;3: 0,69m visible se poursuivant vers l'ouest.
2A4: 0,09m du mur ouest

LOCALISATION

canalisation traversant le sondage 2B (2B3) et 2A (2A4), de type bell and spigot

MATÉRIAUX

Type et dimension: grès grossier glaçuré au sel

APPAREIL

Assemblage: en 3 sections (2B3)

Disposition: horizontale

Liaison:

Joint:

Liant: mortier

Enduit:

Date de création fiche: 30/05/2001

Code Borden	Code temporaire	Op./S.op./Lot	No. de vestige
BiFj-65		2A4-2B3	10

RÉFÉRENCES SPATIALES

Localisation: canalisation traversant le sondage 2B (2B3) et 2A (2A4), de type bell and spigot

Orientation: Est-Ouest

Pente:

Élévations : **Sommet :** 2B3:13.92;13.84;13.89; 2A4;13.78m

Base : 2B3:13.83m;13.65m 2A4:13.66m

ASSOCIATION

au puisard #5. 2B4 terre à l'intérieur du tuyau; 2B2: tranchée de construction

RÉAMÉNAGEMENTS STRUCTURAUX

COMMENTAIRES

Inscription: J.BINNIE GARTCOSH

Chronologie:

RÉFÉRENCES

Sources:

No. de rapport:

Photos: BiFj-65-D7.4;5;6

Croquis:

Cartographie ante 1994:

Cartographie:

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Habitation sud de la rue Prince

Vestige n° 11 N° d'enregistrement de fouille: 2E1
2E2

Type: Maçonnerie en pierre

Description: Date de mise au jour: 30/05/01

2E1: Mur de fondation ouest et arrière d'une habitation située sur la rue Prince. Orienté selon un axe nord/sud.
Très peu dégagé, seulement à l'endroit du coin nord/ouest du bâtiment.
Immédiatement au sud de la portion dégagée s'amorce l'ouverture d'une entrée de cave sensiblement identique au bâtiment voisin juste au nord.

2E2: Mur de fondation formant la limite nord du bâtiment et mitoyen d'une porte-cochère.
-très peu dégagé
-orienté selon un axe E/O

Distance entre 2E2 et 2D2 (largeur de la porte cochère): 2,185m (86")

Dimensions:

Longueur: (2E1) 0,95m dégagée (2E2) 2,06m dégagée
Largeur: (2E1) 0,54m dégagée (2E2) 0,58m
Hauteur: (2E1) 0,30m dégagée (2E2) 0,24m

Élévations:

Sommet: 2E1: 14.17m; 14.03m
2E2: 14.42m;14.24m;14.39m
Base: non atteinte

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:

Matériaux:

Type et dimensions:

Pierres ébauchées de calcaire de type Chazy et Trenton (60%/40%)

(2E1) 1-	Longueur: 0,61m	2- 0,53m	3-0,50m
	Largeur: 0,35m	0,40m	0,19m
	Épaisseur: 0,15m	0,34m	0,15m
(2E2) 1-	0,53m	0,20m	0,30m
	0,40m	0,18m	0,20m
	0,34m	0,08m	0,08m

Appareil:

Assemblage:

Appareil probablement régulier et dressé
Type d'assises inconnues, fouillées trop peu profondément. probablement même type que 2D1/2D2

Disposition:

En panneresse

Liaison:

Un saut-de-loup ou entrée de cave (2E3) vient s'appuyer contre son parement externe
Imbriqué à angle droit

Joints:

Type:

Forme:

Dimensions: 0,02m
0,02m à 0,05m (2E2)

Liant:

Mortier à base de chaux

Enduit:

peut-être crépi à l'intérieur au niveau de la cave (non fouillé)

Base d'appui:

Inconnue

Particularités:

Une ouverture/entrée de cave 2E3

Références

Rapport: Plan(s): 672 Coupe(s): Carnet(s):

Échantillon(s): Photo(s): BiFj-65-D6.30

État de conservation:

Date du constat: 17/04/01 Personne ressource: Manon Goyette, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: (2E1)partiel: se poursuit en paroi vers le sud. Dégagé sur une à deux assises de haut et ce, seulement à l'extérieur. Très peu dégagé.
(2E2) partiel: dégagé seulement en surface et à l'angle N/O du bâtiment. Se poursuit en paroi vers l'est.

Intégrité:

Surface dérasée inégalement lors de la démolition de l'édifice.

Altération des matériaux:

Désordres structurels:

Surface instable et perturbée du côté est

Commentaire(s):

Recommandation(s):

RÉPERTOIRE DES BIENS IMMOBILIERS

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Habitation nord, cage d'escalier (entrée de cave)

Vestige n° 12 N° d'enregistrement de fouille: 2D3

Type: Mur en maçonnerie

Description: Date de mise au jour: 29/05/01

-Fondations d'un saut-de-loup ou entrée de cave d'une habitation sise sur la rue Prince
-Entrée orientée selon un axe est/ouest
-Formée de 3 murs maçonnés : 2 murs parallèles et un mur perpendiculaire formant l'extrémité ouest de l'entrée de cave
-L'ensemble s'appuie contre le parement extérieur du mur arrière (2D1) de l'habitation. Seuls les parements internes sont imbriqués au mur 2D1 et ce, seulement à l'endroit du jambage.
-La surface des parements extérieurs est très inégale et a été appuyée contre le sol alors en place. Les fondations ont donc été construites dans une tranchée qui a été creusée à même la surface de la couche 2D4. Cette couche correspond à un niveau d'occupation noirâtre probablement contemporain de la fin du XIXe siècle, post 1880?
-La base des murs s'étend probablement à 45 degrés vers l'ouverture de la cave et le seuil de porte.
-La maçonnerie est légèrement plus large en surface et résulte probablement du débordement du béton lors de la construction.
-Présence d'un escalier à l'intérieur : nombre indéterminé de marches (non fouillé)
-Structure coffrée de l'intérieur seulement
-Largeur de la tranchée de fondation 0,16m environ

Dimensions:

Longueur: totale sans jambage : 2,48m

Largeur: totale: 1,30m intérieure: 0,96m

Hauteur: dégagée : 0,58m

Élévations:

Sommet: 14.19;14.27;14.40;14.41m;14.44m

Base:

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:
1-Mur nord	2,35m	0,20m			
2-Mur sud	2,40m	0,22m			
3-Mur perpendiculaire	1,15m	0,23m	0,50m		
4-Jambage	0,55m				

Matériaux:

Type et dimensions:

Pierres ébauchées en calcaire de type Chazy, noyées dans un lit de mortier à base de ciment
Brique rouge industrielle faite au moule à bois constituant le jambage
Dimensions des briques: 1-Long: 0,20m (8")
Larg: 0,10m (4")
Épaisseur: 0,06m (21/2")

Appareil:

Assemblage:

Béton fabriqué selon une technique plus ancienne: pierres jetées à tout venant dans un lit de mortier à base de ciment

Disposition:

Jambage de brique en panneresse et en boutisse

Liaison:

Les deux murs latéraux s'appuient contre le parement externe du mur 2D1
Jambage imbriqué

Joints:

Type:

Forme:

Dimensions: 0,02m

Liant:

mortier à base de ciment pour le jambage

Enduit:

Parements internes du jambage enduits de crépi à base de ciment

Base d'appui:

Repose sur une couche de brique pulvérisée

Particularités:

Traces de coffrage à la surface du vestige
Présence possible d'une petite ouverture circulaire associée à une canalisation dans le mur nord (diamètre 0,55m)
La surface du mur ouest comporte l'empreinte d'une pierre ayant servie de seuil.

Références

Rapport: Plan(s): 675 Coupe(s): Carnet(s):

Échantillon(s): Photo(s): BiFj-65.D6.23;24;29

État de conservation:

Date du constat: 17/04/01 Personne ressource: Manon Goyette, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: Partiel: les parements externes des murs ont été dégagés jusqu'à la base seulement sur la moitié ouest. L'intérieur du vestige n'a pas été excavé.

Intégrité:

Surface inégale est dérasée par endroits, probablement lors de la démolition de l'habitation

Altération des matériaux:

Maçonnerie fissurée par endroits et instable

Désordres structurels:

Commentaire(s):

Le fait que les briques formant le jambage de l'entrée sont liées par un mortier à base de ciment laisse supposer que cette entrée aurait été aménagée lors d'une phase de construction plus récente que celle du bâtiment principal Construction post aux années 1880?

Recommandation(s):

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Habitation sud/cage d'escalier de la rue Prince

Vestige n° 13 N° d'enregistrement de fouille: 2E3

Type: Maçonnerie en pierre et béton

Description: Date de mise au jour: 30/05/01

Fondations d'un saut-de-loup/entrée de cave composées de 3 murs : 2 murs latéraux parallèles à un mur perpendiculaire formant l'extrémité ouest du vestige.

Ensemble orienté selon axe E/O

Dimensions:

Longueur: 2,37m totale

Largeur: totale inconnue 0,27m dégagée

Hauteur: dégagée: 0,70m

Élévations:

Sommet: 14.03;14.23;14.14;14.42;14.52m

Base: non atteinte

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:
1-Mur nord	2,37m	0,20m	0,70m dégagée		
2-Mur sud non dégagé					
3-Mur ouest (portion dégagée)	1,06m	0,27m	0,49m (sans le seuil)		

Matériaux:

Type et dimensions:

béton à base de ciment, de concassé et de pierre calcaire

Appareil:

Assemblage:

Pierres jetées à tout venant dans le lit de béton

Disposition:

Liaison:

S'appuie contre le parement externe de 2E1

Joints:

Type:

Forme:

Dimensions:

Liant:

Enduit:

peut-être enduit d'un crépi à l'intérieur (non dégagé)

Base d'appui:

Inconnue

Particularités:

La surface du mur ouest comporte les restes d'un seuil formé de pierres plates en calcaire de type Chazy (3-4 pierres). Dimensions de la plus grosse de ces pierres:
Longueur: 0,51m; Largeur: 0,28m épaisseur: 0,08m

Références

Rapport: Plan(s): 678 Coupe(s): Carnet(s):

Échantillon(s): Photo(s): BiFj-65-D6.32;33

État de conservation:

Date du constat: 17/04/01 Personne ressource: Manon Goyette, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: Partiel : moitié sud non dégagée, moitié nord non dégagée jusqu'à la base

Intégrité:

Surface inégale et dérasée lors de la démolition

Altération des matériaux:

Désordres structurels:

Commentaire(s):

Construction sans doute contemporaine de l'entrée de cave de l'habitation nord

Recommandation(s):

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Porte cochère de la rue Prince

Vestige n° 14 N° d'enregistrement de fouille: 2D5

Type: Béton et bois

Description: Date de mise au jour: 30/05/01

Base de béton plus ou moins quadrangulaire servant à soutenir et tenir en place deux pièces de bois dans 2D4 et les sols sous-jacents.

Dimensions:

Longueur: 0,30 N/S

Largeur: 0,37m E/O

Hauteur: 0,39m

Élévations:

Sommet: 14.45m

Base: non atteinte

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:
pièce de bois est	0,12m	0,08m	0,31m		
pièce de bois ouest	0,12m		0,21m		
total	0,20m	0,12m			

Matériaux:

Type et dimensions:

béton à base de ciment et concassé
Essence de bois indéterminé

Appareil:

Assemblage:

Disposition:

Liaison:

S'appuie contre le parement externe du mur 2D1 à l'angle de 2D2

Joints:

Type:

Forme:

Dimensions:

Liant:

Enduit:

Base d'appui:

Couche cendreuse et noirâtre, possiblement équivalente à 2D4

Particularités:

Références

Rapport: Plan(s): 681 Coupe(s): Carnet(s):

Échantillon(s): Photo(s): BiFj-65-D6.6;24;25

État de conservation:

Date du constat: 17/04/01 Personne ressource: Manon Goyette, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: entier
Moitié nord non dégagée jusqu'à la base

Intégrité:

Base de béton: surface abîmée et légèrement dérasée
Poteaux: seule la base est présente, partie exposée arrachée.

Altération des matériaux:

Désordres structurels:

Commentaire(s):

Recommandation(s):

RÉPERTOIRE DES BIENS IMMOBILIERS

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Pilier en béton

Vestige n° 15 N° d'enregistrement de fouille: 2Y

Type: Fondation en béton

Description: Date de mise au jour: 01/06/01

Pilier en béton au nord de la sous-opération 2C dans la paroi nord de l'aire de l'excavation.

Dimensions:

Longueur: 1.56m

Largeur: 0,64m (bordure: 0.20m)

Hauteur: 0.79m (base non atteinte)

Élévations:

Sommet: 14.65m

Base:

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:

Matériaux:

Type et dimensions:
béton

Appareil:

Assemblage:
moulé

Disposition:
verticale

Liaison:

Joints:
Type:
Forme:
Dimensions:

Liant:

Enduit:

Base d'appui:
non atteinte

Particularités:

Références

Rapport: Plan(s): 684 Coupe(s): Carnet(s):

Échantillon(s): Photo(s): BiFj-65.D6.33

État de conservation:

Date du constat: 24/04/01 Personne ressource: Dominique Lalande, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: partiel

Intégrité:

bonne

Altération des matériaux:

aucune

Désordres structurels:

aucun

Commentaire(s):

Recommandation(s):

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Mur sud de l'édifice au 22 rue Prince

Vestige nº 16 N° d'enregistrement de fouille: 1B7

Type: Fondation en pierre

Description: Date de mise au jour: 10/04/01

Mur de fondation formant la limite sud de l'édifice actuel (22 rue Prince)
La fondation en pierre dépasse la surface du plancher en béton de 0,39m.
Une certaine amorce de la tranchée est visible en 1B; le creusement s'est effectué dans le sol naturel remanié et correspond au sol apparent sur une largeur de 0,10m appuyé au mur.
La tranchée de construction est de l'autre côté du mur où il y a la cave du bâtiment au coin de Prince et Brennan. La bavure de joints du côté nord en témoigne. Le parement nord du mur était possiblement jadis une façade extérieure.

Le mur fait partie des objectifs de cette sous-opération : il s'agit de voir s'il consiste à un élément appartenant au complexe du bâtiment de McCord.

Un élément vient appuyer une construction relativement ancienne : la tranchée apparaît du moins sur son parement dégagé à partir du sol naturel et tout le remplissage subséquent vient s'appuyer sur le mur.

Dimensions:

Longueur: 1,60m

Largeur:

Hauteur: 1,61m (fondation) dont 0,39m au dessus du plancher

Élévations:

Sommet:

Base: 13,13m; empattement à 13,26m

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:

Matériaux:

Type et dimensions:

pierres ébauchées de calcaire de type Trenton et Chazy (40% Trenton/60% Chazy)

Dimensions :	Longueur	épaisseur
	1: 0,72m	0,20m
	2: 0,33m	0,31m
	3: 0,19m	0,10m

Présence d'une brique servant de cale (toutes les autres étant en calcaire)

Appareil:

Assemblage:

Mur plus ou moins dressé, appareil régulier, assises plus ou moins régulières, réglées à l'aide de cales
Mur à double parement, blocage indéterminé

Disposition:

en panneresse et probablement en boutisse

Liaison:

le pilier 1B8 vient s'appuyer sur le parement nord

Joints:

Type: débordant, certains baveux

Forme:

Dimensions: 0 à 0,05m

Liant:

mortier à base de chaux

Enduit:

Base d'appui:

sol naturel
présence d'un empattement formé d'une seule assise (hauteur de 0,10 à 0,13m, largeur du décrochement : 0,06m, irrégulier).

Particularités:

au-dessus du plancher présence d'une réparation du mur à base de ciment (0,98m de largeur x 0,55m de hauteur).

Références

687

Rapport: Plan(s): Coupe(s): BiFj-65-01-p3 Carnet(s): pp-110-111

Échantillon(s): Photo(s): BiFj-65-D9-8;9

État de conservation:

Date du constat: 18/04/01 Personne ressource: Manon Goyette et Roland Tremblay, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: partiel, seul le parement nord a été dégagé, il se poursuit au-delà de la tranchée vers l'est et l'ouest

Intégrité:

bonne, partie exposée consiste en la partie supérieure de la fondation sur laquelle le reste est en brique jusqu'au plafond.

Altération des matériaux:

joints friables, pierres fissurées

Désordres structurels:

aucun

Commentaire(s):

Probablement mur nord de la propriété McCord, c'est-à-dire le mur délimitant la cour et la propriété?

Recommandation(s):

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Pilier juxtaposé au mur arrière du bâtiment au 22 de la rue Prince

Vestige nº 17 Nº d'enregistrement de fouille: 1B8

Type: Fondation de pilier

Description: Date de mise au jour: 15/05/01

Pilier en maçonnerie de forme quadrangulaire couronné d'un bloc de granit formant sa partie supérieure.
La surface en bloc de granit est à 0,03m sous la surface du plancher de béton. La dalle supérieure du plancher de béton qui en compte deux successives a normalement autour de 0,07m d'épais sauf sur le bloc où elle n'en a que 0,03m. Par conséquent, lorsque le plancher était sur la dalle inférieure le bloc supérieur du pilier dépassait le sol de 0,03 à 0,04m. Cela peut expliquer en partie pourquoi la bordure supérieure nord du bloc de granit est taillée d'un angle interne.

Dimensions:

Longueur: 0,96m (E/O)
Largeur: 0,64m (N/S) 0,74m (N/S)
Hauteur: 0,77m(maçonnerie) 1,06m (maçonnerie et granit)

Élévations:

Sommet: 14,30m-empattement 13,38m
Base: 13,19m

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:

Matériaux:

Type et dimensions:

pierres calcaires ébauchées dans la partie inférieure
bloc massif ébauché en granit (un seul morceau) venant couronner la partie en calcaire.

Pierre calcaire :	Long	Larg	épaiss
	1	0,58	0,38
	2	0,46	0,12
	3	0,20	0,10

Bloc granit : long 0,96; largeur: 0,74; épaisseur 0,30

Appareil:

Assemblage:

pilier plus ou moins dressé du côté ouest, inégal du côté nord.
grande variabilité de la dimension des pierres, appareil irrégulier
assises plus ou moins régulières, réglées à l'aide de cales.

Disposition:

Liaison:

Le pilier est juxtaposé au mur 1B7 (#16) mais un petit espace vertical large de 0 à 0,10m le sépare du mur. Cet espace est surtout comblé de cales verticales et de sol de remplissage avec très peu de mortier. Pas de lien avec le mur

Joints:

Type: légèrement débordant, baveux entre l'empattement et la seconde assise.

Forme:

Dimensions: 0 à 3cm

Liant:

mortier à base de ciment

Enduit:

Base d'appui:

sol naturel et petit creusement au fond duquel repose une pièce en bois de 10cm de haut par 0,18m de large qui passe dans un axe est/ouest sous l'empattement du pilier à 10cm sous celui-ci

Particularités:

Références

Rapport:

Plan(s): 690 BiFj-65-01-P3

Coupe(s):

Carnet(s): pp. 100-101

Échantillon(s):

Photo(s): BiFj-65-D9-6

État de conservation:

Date du constat: 19/04/01

Personne ressource: Manon Goyette et Roland Tremblay, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: complet en hauteur
parement ouest et coin nord-ouest

Intégrité:

complet et toujours en usage au moment de l'intervention

Altération des matériaux:

rien d'apparent

Désordres structurels:

rien d'apparent

Commentaire(s):

pilier de soutien à la structure du bâtiment

Recommandation(s):

Service de l'urbanisme, Ville de Montréal 1/2
Mise à jour: *18/01/2002*

RÉPERTOIRE DES SERVICES D'UTILITÉS PUBLIQUES

Code Borden	Code temporaire	Op./S.op./Lot	No. de vestige
BiFj-65		1B9	18

Réseau: Élimination des eaux usées

	Catégorie principale		Catégorie secondaire
Type princ.	Conduite en fonte à joint indéterminé	**Type sec.**	drain privé
Sous type princ.	diamètre: 6 po.	**Sous type sec.**	Coupe en plan: circulaire

DIMENSIONS

longueur : 1,50m est/ouest
Y: 1,50m nord-ouest/sud-est

LOCALISATION

À l'intérieur de l'ancien édifice industriel sis au 22 rue Prince sous le plancher en béton
Située dans le sondage 1B dans sa partie sud, à 2m du mur 1B7 # 16.
Deux sections: l'une orientée est-ouest et l'autre section le Y orienté nord-ouest

MATÉRIAUX

Type et dimension: fonte
diamètre extérieur : 0,145m

APPAREIL

Assemblage: conduite principale avec trois joints et conduite secondaire en Y avec un joint

Disposition: horizontale

Liaison:

Joint:

Liant:

Enduit:

Date de création fiche: 14/05/2001

Code Borden	Code temporaire	Op./S.op./Lot	No. de vestige
BiFj-65		1B9	18

RÉFÉRENCES SPATIALES

Localisation: À l'intérieur de l'ancien édifice industriel sis au 22 rue Prince sous le plancher en béton
Située dans le sondage 1B dans sa partie sud, à 2m du mur 1B7 # 16.
Deux sections: l'une orientée est-ouest et l'autre section le Y orienté nord-ouest

Orientation: 1-Est-Ouest
2-nord-ouest/sud-ouest

Élévations : **Sommet :** 13,94m et 13,81m

Base : inconnue

Pente: 0,13m

ASSOCIATION

RÉAMÉNAGEMENTS STRUCTURAUX

COMMENTAIRES

conduite pour les eaux usées du bâtiment. Vestige constitué de deux segments de tuyaux. Le premier et le principal orienté selon un axe est/ouest et se dirige vers la rue Prince. Le second est orienté selon un axe nord-ouest/sud-est et vient se déverser dans le segment 1

Chronologie: XXe siècle

RÉFÉRENCES

Sources: carnet arpentage: pp-100-101

No. de rapport:

Photos: BiFj-65-D9-5;6;9;10

Croquis:

Cartographie ante 1994:

Cartographie:

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Plancher en brique d'un puisard

Vestige n° 19 N° d'enregistrement de fouille: 2A7

Type: plancher en brique

Description: Date de mise au jour: 30/05/01

Plancher en brique à l'intérieur du puisard #5 sur toute la surface et venant s'appuyer sur les parois des murs en maçonnerie du puisard
16 rangées en brique posées à plat

Dimensions:

Longueur: 1,17m (E/O) 1.81m (N/S)

Largeur:

Hauteur: 0,07m

Élévations:

Sommet: 13.23;13.25;13.26;13.23;13.17m

Base: 13.17;13.18;13.20;13.15;13.11m

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:

Matériaux:

Type et dimensions:

brique commune orangée
longueur: 0.20m
largeur: 0.10m
épaisseur ; 0,06 ;0.07m

Appareil:

Assemblage:

16 rangées
une rangée paroi est orientée est-ouest
une rangée paroi ouest orientée est-ouest

Disposition:

posées à plat

Liaison:

canalisation verticale (2A8) jointoyée avec du mortier baveux

Joints:

Type: petites cales en brique
Forme:
Dimensions:

Liant:

mortier baveux, vient sceller sur les parois maçonnées

Enduit:

Base d'appui:

2A9 : sable avec limon brun grisâtre

Particularités:

Références

Rapport: Plan(s): 695 Coupe(s): Carnet(s): pp. 36-37

Échantillon(s): Photo(s): BiFj-65.D7.35;36;37

État de conservation:

Date du constat: 18/04/01 Personne ressource: Dominique Lalande, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: complet

Intégrité:

bonne

Altération des matériaux:

aucune

Désordres structurels:

aucun

Commentaire(s):

Surface aménagée du puisard pour sceller la canalisation, puisard datant de la fin du XIXe siècle

Recommandation(s):

Service de l'urbanisme, Ville de Montréal
Mise à jour: 18/01/2002

RÉPERTOIRE DES SERVICES D'UTILITÉS PUBLIQUES

Code Borden	Code temporaire	Op./S.op./Lot	No. de vestige
BiFj-65		2A8	20

Réseau: Élimination des eaux usées

	Catégorie principale		Catégorie secondaire
Type princ.	Conduite en grès d'un puisard	**Type sec.**	
Sous type princ.	Profil en coupe: circulaire	**Sous type sec.**	

DIMENSIONS

1e section: 0.51m
2e section: 0.23m, collet: 0.05m (2 pouces)
diamètre intérieur: 0.235m

LOCALISATION

Située au centre de la structure maçonnée #5 avec coude orienté vers l'ouest
Passe sous le mur est de la structure #5

MATÉRIAUX

Type et dimension: Grès grossier glaçuré avec couvercle en métal riveté
épaisseur: 0,03m

APPAREIL

Assemblage: coude inséré dans un tuyau posé horizontalement lié avec du mortier. Petite tranchée et insertion de fragments de pierre pour niveler la canalisation

Disposition: horizontale et verticale

Liaison:

Joint:

Liant: mortier baveux (collet 0.06m)

Enduit:

Date de création fiche: 30/05/2001

Code Borden	Code temporaire	Op./S.op./Lot	No. de vestige
BiFj-65		2A8	20

RÉFÉRENCES SPATIALES

Localisation: Située au centre de la structure maçonnée #5 avec coude orienté vers l'ouest
Passe sous le mur est de la structure #5

Orientation: Est-Ouest

Élévations : **Sommet :** 13.01;13.06(collet)

Pente:

Base : profondeur coude : 12.75m

ASSOCIATION

associé à la construction du puisard #5
associé au plancher en brique (2A7)
Associé au remblai 2A9

RÉAMÉNAGEMENTS STRUCTURAUX

COMMENTAIRES

Cette canalisation fait partie d'un ensemble du puisard.
La suite de la canalisation a été trouvée à l'est dans le sondage 2C (2C14)
Évacuation vers la rue Prince en passant sous la porte-cochère

Chronologie: entre 1872 et 1886 (plan de Goad)

RÉFÉRENCES

Sources:

No. de rapport: carnet : pp.46-47

Photos: BiFj-65-D8.4

Croquis: BiFj-65.01.P.13

Cartographie ante 1994:

Cartographie:

RÉPERTOIRE DES BIENS IMMOBILIERS

Site archéologique: Les jardins de Thomas McCord **Code Borden:** BiFj-65

Identification du vestige:

Canalisation en pierre

Vestige n° 21 N° d'enregistrement de fouille: 2F13

Type: maçonnerie en pierre sèche

Description: Date de mise au jour: 25/04/01

Canalisation de pierre orientée selon un axe est/ouest
Composée de deux murets latéraux surmontés d'un couvercle
Chacun des murets est composé d'un alignement simple de pierres posées à plat. Une assise de haut seulement.
Le couvercle est constitué de pierres plates déposées à tout-venant au-dessus de l'ensemble.
Des pierres plus petites viennent border le tout de chaque côté.
Largeur à l'intérieur de la canalisation : de 0,06m (est) à 0,10m (ouest)
Étroite canalisation c'est -à-dire un drain pour les eaux de ruissellement
Pente de l'est vers l'ouest

sous 2F12
sur : 2F17, 2F16 selon l'endroit
couvercle sur 2F15

Dimensions:

Longueur: dégagée: 2,08m
Largeur: totale : 0,35m (ouest) 0,30m (est) (extérieur)
Hauteur: sans couvercle : 0,08m, avec couvercle: 0,175 (max.)

Élévations:

Sommet: 13,33;13,34;13,36m
Base: 13,16m(ouest), 13,19m;13,21m(ouest

Segment(s):	Longueur:	Largeur:	Hauteur:	Sommet:	Base:
muret nord	2,08m	0,14m	0,08m		
muret sud	2,08m	0,14m	0,08m		

Matériaux:

Type et dimensions:

Type de pierres variable: calcaire de type Trenton et Chazy
Granit. Quelques moellons ont peut-être été légèrement ébauchés

1-Longueur 0,26m	2-0,28m	3-0,22m
2-Largeur 0,19m	0,15m	0,15m
3-Épaisseur 0,06m	0,06m	0,06m

Appareil:

Assemblage:

Murets parements simples

Disposition:

Pierres posées en panneresse et en boutisse

Liaison:

Joints:

Type:

Forme:

Dimensions:

Liant:

argile ou sol ambiant

Enduit:

Base d'appui:

Partie inférieure de 2F14 (limon jaunâtre avec fragments de brique)

Particularités:

canalisation ou drain rudimentaire

Références

Rapport:

Plan(s): 700

Coupe(s): BiFj-65-01-P.17

Carnet(s): #2 pp-68-69 pp. 82-83 pp. 80-81

Échantillon(s):

Photo(s): BiFj-65.D8.25;26
BiFj-65.D9.12 à 15

État de conservation:

Date du constat: 30/04/01

Personne ressource: Manon Goyette, Ethnoscop

Degré de dégagement lors du constat: se poursuit en paroi vers l'est et l'ouest

Intégrité:

Entier

Altération des matériaux:

présence d'eau, quelques pierres déplacées

Désordres structurels:

Couvercle perturbé

Commentaire(s):

Drain probablement pour le ruissellement des eaux dans le jardin McCord

Recommandation(s):

Service de l'urbanisme, Ville de Montréal
Mise à jour: 18/01/2002

RÉPERTOIRE DES SERVICES D'UTILITÉS PUBLIQUES

Code Borden	Code temporaire	Op./S.op./Lot	No. de vestige
BiFj-65		2C14	22

Réseau: Élimination des eaux usées

Catégorie principale		Catégorie secondaire	
Type princ.	Conduite en grès	**Type sec.**	
Sous type princ.	diamètre: 6 po. interne diamètre 9 1/2" externe avec manchon	**Sous type sec.**	

DIMENSIONS

Conduite principale : longueur 2m (voir conduite puisard)
Composée de 3 sections munies d'un manchon : 1- 0,595m; 2-0,90m; 3 (coude)-0,34m.
se termine par un coude descendant à l'extrémité est
les 3 sections de tuyaux sont liées par un mortier
pente vers l'est et la rue Prince

LOCALISATION

Conduite en grès orientée selon un axe est/ouest et située presqu'au centre du sondage 2C
Composée d'un tuyau principal posé à l'horizontal et provenant sans doute du puisard plus à l'ouest d'une conduite secondaire posée à la verticale et allant se brancher à la première le long de la paroi.

MATÉRIAUX

Type et dimension: grès glaçuré
2m

APPAREIL

Assemblage:

Disposition: 1 section horizontale et l'autre verticale

Liaison: en relation avec la canalisation (2A8) du puisard #5

Joint:

Liant: mortier entre les 3 sections

Enduit:

Date de création fiche: 30/05/2001

Service de l'urbanisme, Ville de Montréal 1/2
Mise à jour: 18/01/2002

RÉPERTOIRE DES SERVICES D'UTILITÉS PUBLIQUES

Code Borden	Code temporaire	Op./S.op./Lot	No. de vestige
BiFj-65		2C14	22

Réseau: Élimination des eaux usées

Catégorie principale		Catégorie secondaire	
Type princ.	Conduite en grès	**Type sec.**	
Sous type princ.	diamètre: 6 po. interne diamètre 9 1/2" externe avec manchon	**Sous type sec.**	

DIMENSIONS

Conduite principale : longueur 2m (voir conduite puisard)
Composée de 3 sections munies d'un manchon : 1- 0,595m; 2-0,90m; 3 (coude)-0,34m.
se termine par un coude descendant à l'extrémité est
les 3 sections de tuyaux sont liées par un mortier
pente vers l'est et la rue Prince

LOCALISATION

Conduite en grès orientée selon un axe est/ouest et située presqu'au centre du sondage 2C
Composée d'un tuyau principal posé à l'horizontal et provenant sans doute du puisard plus à l'ouest puis d'une conduire secondaire posée à la verticale et allant se brancher à la première le long de la paroi.

MATÉRIAUX

Type et dimension: grès glaçuré
2m

APPAREIL

Assemblage:

Disposition: 1 section horizontale et l'autre verticale

Liaison: en relation avec la canalisation (2A8) du puisard #5

Joint:

Liant: mortier entre les 3 sections

Enduit:

Date de création fiche: 30/05/2001

ANNEXE C
INVENTAIRE DES ARTÉFACTS

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1A1	4.1.8	Silex	Minéral	5	1		6.3	Minéraux	05/06/2001	Silex de ballast.		
BiFj-65	1A1	5.1.1	Os	Ossements	2	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1A1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	1	1		4.7.2.3	Fixation-clous	05/06/2001	Clou moyen.		
BiFj-65	1A1	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	3	3		4.7.2.3	Fixation-clous	05/06/2001	Forgés ou découpés.		
BiFj-65	1A1	3.1.2.2	Laiton	Tube	1	1		7.1	Indéterminé	05/06/2001	Demi-tube de laiton épais. Long.: 3.3 cm.		
BiFj-65	1A1	1.1.2.31	Creamware	Assiette	1	1		4.1.3.3	Vais de table.	05/06/2001	Frag. Rebord-marli-paroi. Bande brune sur le rebord et la jonction marli-paroi.		
BiFj-65	1A1	1.1.2.31	Creamware	Contenant	4	0		4.99	Ind.	05/06/2001	Petits tessons.		
BiFj-65	1A1	1.1.2.61	T.C.F.B	Assiette	1	1		4.1.3.3	Vais de table.	05/06/2001	Rebords-marlis-parois: 1 obj. à décor "shell edge" bleu, 1 obj. à décor "T.P." bleu.		
BiFj-65	1A1	1.1.2.61	T.C.F.B	Bol ou bassin	1	1		4.99	Consom. ind.	05/06/2001	Tesson de jonction paroi-marli. Décor "T"P" bleu.		
BiFj-65	1A1	1.1.2.61	T.C.F.B	Plat de service	1	1		4.1.3.4	Service	05/06/2001	Rebord large, marli-paroi. Décor "shell edge" bleu.		
BiFj-65	1A1	1.1.2.61	T.C.F.B	Grand bol	1	1		4.1.3.4	Service	05/06/2001	Base à pied fraisé et paroi.		
BiFj-65	1A1	1.1.2.61	T.C.F.B	Contenant	2	0		4.99	Consom. ind.	05/06/2001	Tessons de fond: 1 à décor T"P" bleu, un à marque E.HUO...(ou (HUG) en T.P. noir, surmonté d'un oiseau.		
BiFj-65	1A1	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	05/06/2001	Tesson de parol à décor moulé.		
BiFj-65	1A1	2.1.1	Verre t. vert	Vitre	2	1		4.7.1.1	Mat. de base.	05/06/2001			
BiFj-65	1A1	2.1.1	Verre t. vert	Ind.	1	1		7.1	Ind.	05/06/2001	Frag. très épais. Isolateur?		704
BiFj-65	1A1	2.3.1.1	Verre v. foncé.	Bouteille à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	05/06/2001	Col et goulot. Lèvre large et plate et bague évasée vers le bas, finies à la pince.		
BiFj-65	1A1	2.3.1.1	Verre v. foncé.	Bouteille à alcool	2	2		4.2.1.2	Alcool entrep.	05/06/2001	1 base complète avec enfoncement conique et trace de pontil au sable, et 1 base frag. de même type.		
BiFj-65	1A1	2.3.1.1	Verre v. foncé.	Bouteille à alcool	1	0		4.2.1.2	Alcool entrep.	05/06/2001	Minuscule tesson.		
BiFj-65	1A2	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	4	4		4.7.2.3	Fix. clous	05/06/2001	2 inc. et 2 frag. Clous à forte tige.		
BiFj-65	1A2	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	2	2		4.7.2.3	Fix. clous	05/06/2001	Frag. Clous découpés ou forgés.		
BiFj-65	1A2	4.1.7	Ardoise	Mat. de revêt.	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	05/06/2001	Petit frag. d'ardoise bleue.		
BiFj-65	1A2	4.1.8	Silex	Ind.	1	1		6.3	Minéraux	05/06/2001	Petit éclat de silex blond. Poss. pierre à fusil.		
BiFj-65	1A2	4.3.2	Mortier	Crépi	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	05/06/2001	Minuscule granule de crépi		
BiFj-65	1A2	1.1.2.31	Creamware	Contenant	2	2		4.99	Consom. ind.	05/06/2001	1 petit tesson de paroi à décor de bandes annulaires, 1 tesson de base à pied fraisé.		
BiFj-65	1A2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	05/06/2001	1 tesson de base à pied fraisé, et 1 petit tesson sans particularité.		
BiFj-65	1A2	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	05/06/2001	Petit éclat de base à pied annulaire.		
BiFj-65	1A2	1.1.2.41	T.C.F.B. argileuse	Pipe-fourneau	1	1		4.2.2	Tabac	05/06/2001	Tesson de fourneau à décor moulé godronné.		
BiFj-65	1A2	2.1	Verre incolore	Globe de lampe?	1	1		4.99	Consom. ind.	05/06/2001	Petit tesson à profil évasé et décor moulé de côtes verticales "optic mold".		
BiFj-65	1A2	2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	1	1		4.7.1.1	Mat de base.	05/06/2001	Petit frag.		
										05/06/2001			

Archéologue: Dominique Lalande		No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard												
Site: Maison McCord, BlFj-65												
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BlFj-65	1A3	5.1.4	Coquilles	Coquillages	8	1		6.1.2	Mollusques	05/06/2001	Coquilles d'huîtres.		
BlFj-65	1A3	3.1.1.1	Fer ind.	Écrou	1	1		4.7.2.4	Fix. divers	05/06/2001	Gros écrou carré.		
BlFj-65	1A3	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	05/06/2001	Petits fragments.		
BlFj-65	1A3	5.1.6	Charbon	Combustible	1	1		4.8.1	Chauffage	05/06/2001	Charbon minéral.		
BlFj-65	1A3	1.1.2.31	Creamware	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	05/06/2001	Petits tessons		
		1.1.2.31	Creamware	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Alim. ind.				
BlFj-65	1A3	1.1.2.41	T.C.F.B argileuse	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	05/06/2001	Frag de tuyau		
BlFj-65	1A3	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Alim.	05/06/2001	Petit tesson de rebord à décor "shell edge" bleu.		
BlFj-65	1A3	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Bol	1	1		4.1.3.3	Vais de table.	05/06/2001	Tesson de paroi à décor "transfer print" bleu des deux côtés.		
BlFj-65	1A3	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	1	1		4.7.1.1	Mat. de base	05/06/2001	Petit tesson.		
BlFj-65	1A3	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	05/06/2001	Petit tesson de lèvre large et plate.		
										05/06/2001			
BlFj-65	1A4	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou tréfilé.	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	05/06/2001	Ent. Clou de 6.4 cm.		
BlFj-65	1A4	4.1.8	Silex	Minéral	1	1		6.3	Minéraux	05/06/2001	Petit éclat.		
BlFj-65	1A4	1.1.2.31	Creamware	Contenant	7	1		4.99	Consom. ind.	05/06/2001	Petits tessons.		
BlFj-65	1A4	1.1.2.41	T.C.F.B. argileuse	Pipe fourneau	1	1		4.2.2	Tabac	05/06/2001	Jonction fourneau-tuyau-éperon. Décor moulé sur le fourneau.		
BlFj-65	1A4	2.2.1	Verre teinté vert.	Vitre	1	1		4.7.1.1	Mat. de base.	05/06/2001	Petit tesson.		
										05/06/2001			
BlFj-65	1A5	5.2.3	Bois	échantillon	6	1		6.2	Végétaux	05/06/2001	Fragments de bois et d'écorce.		
BlFj-65	1A5	5.1.1	Os	Ossements	6	1		6.1.1	Animaux	05/06/2001	Comprend 1 petit frag. calciné.		706
BlFj-65	1A5	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	05/06/2001	Huître.		
BlFj-65	1A5	3.1.1.3	Fonte	Poignée	1	1		4.8.4	Mobilier	05/06/2001	Ent. Poignée de meuble de forme courbe, renflée en son centre, avec tenon à chaque extrémité. Il s'agit d'une poignée pivotante.		
BlFj-65	1A5	1.1.1.3	T.C.G Sans gl	Pot à plante	1	1		3.1	Horticulture	05/06/2001	Petit tesson de paroi.		
BlFj-65	1A5	1.1.2.1	Faïence	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind	05/06/2001	Tesson à décor peint bleu. Poss. français		
BlFj-65	1A5	1.1.2.31	Creamware	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind	05/06/2001	Petits tessons		
BlFj-65	1A5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind	05/06/2001	Petit tesson.		
BlFj-65	1A5	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	3	1		4.7.1.1	Mat. de base	05/06/2001	Petits tessons, incluant un rebord de couronne.		
BlFj-65	1A5	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	2	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	05/06/2001	Petits tessons.		
										05/06/2001			
BlFj-65	1A6	1.1.2.41	T.C.F.B. Argileuse	Pipe tuyau	1	1	W WHITE GLASGOW	4.2.2	Tabac	05/06/2001	Tuyau à décor moulé en relief et marqué W.WHITE GLASGOW		
BlFj-65	1A6	5.1.1	Os	Ossements	3	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
										05/06/2001			
BlFj-65	1A7	5.1.4	Coquilles	Coquillages	16	1		6.1.2	Mollusques	05/06/2001	Huîtres.		
BlFj-65	1A7	5.1.1	Os	Ossements	19	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BlFj-65	1A7	5.1.6	Charbon	Combustible	1	1		4.8.1	Chauffage	05/06/2001	Charbon minéral		
BlFj-65	1A7	4.1.8	Silex	Minéral	1	1		6.3	Minéraux	05/06/2001	Petit fragment.		
	1A7	4	Minéraux	Pyrite?	1	1		6.3	Minéraux	05/06/2001	Petit fragment minéral avec inclusions brillantes.		
BlFj-65	1A7	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	05/06/2001	Inc. clou de grosseur moyenne.		
BlFj-65	1A7	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	4	1		4.7.2.3	Fix. clous	05/06/2001	Frag. Clous découpés ou forgés.		
BlFj-65	1A7	1.1.1.3	T.C.G sans gl.	Brique	2	1		4.7.1.2	Mat. de base	05/06/2001	Petits fragments.		
BlFj-65	1A7	1.1.1.3	T.C.G sans gl.	Pot à plante	1	1		3.1	Horticulture	05/06/2001	Tesson de paroi		
BlFj-65	1A7	1.1.2.31	Creamware	Pot de chambre?	1	1		4.99	Consom. ind.	05/06/2001	Petit tessons de rebord plat.		
BlFj-65	1A7	1.1.2.31	Creamware	Contenant	8	1		4.99	Consom. ind	05/06/2001	Petits tessons		

Archéologue: Dominique Lalande		No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard												
Site: Maison McCord, BIFj-65												
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1A7	1.1.2.51	Pearlware	Bol ou tasse	1	1		4.1.3.3	Absorption	05/06/2001	Tesson de rebord-paroi à décor peint bleu.		
BiFj-65	1A7	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	05/06/2001	1 tesson de paroi à décor T.P. bleu, et 1 tesson de base à pied annulaire.		
BiFj-65	1A7	1.1.2.61	T.C.F.Blanche	Contenant	5	1		4.99	Consom. ind.	05/06/2001	1 tesson sans décor, et 4 tessons à décor T.P. bleu.		
BiFj-65	1A7	2.1	Verre inc.	Fiole ou flacon	1	1		4.99	Consom. ind.	05/06/2001	Tesson de paroi à pans: prob. fiole ou flacon octogonal.		
BiFj-65	1A7	2.1	Verre inc.	Contenant?	1	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Tesson plat.		
BiFj-65	1A7	2.2.1	Vettre t. vert	Vitre	8	1		4.7.1.1	Mat. de base	06/06/2001	Petits tessons.		
BiFj-65	1A7	2.3.1.1	Verre v. foncé	Contenant carré	1	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Minuscule tesson plat. Sans doute bouteille à "gin".		
BiFj-65	1A7	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	2	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	06/06/2001	Tessons de parois .		
										06/06/2001			
BiFj-65	1A8	5.1.4	Coquilles	Coquillages	4	1		6.1.2	Mollusques	06/06/2001	Minuscules frag.		
BiFj-65	1A8	5.1.1	Os	Ossements	8	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1A8	5	Mat. organiques	Cocon?	1	1		7.1	Ind.	06/06/2001	Petite enveloppe de forme ovoïde.		
BiFj-65	1A8	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	2	2		4.7.2.3	Fix. clous	06/06/2001	Petits clous.		
BiFj-65	1A8	4.1.8	Silex	Minéral	1	1		6.3	Minéraux	06/06/2001	Frag. de silex noir.		
BiFj-65	1A8	1.1.1.31	T.C.G. Ind	Jarre?	2	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Jonction base-paroi. Corps beige-rosâtre, assez fin. Glacure altérée des deux côtés: blanche à l'int. et jaunâtre à l'ext.		
BiFj-65	1A8	1.1.2.31	Creamware	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Tessons.		709
		1.1.2.41	T.C.F.B. argileuse	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	06/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1A8	1.2.1. 83	G.G. Derbyshire gl. feld.	Contenant cyl.	1	1		4.1.5	Alim. entrep.	06/06/2001	Tesson de paroi.		
BiFj-65	1A8	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	3	1		4.7.1.1	Mat. de base	06/06/2001	Petits tessons.		
BiFj-65	1A8	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	3	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	06/06/2001	Tessons de parois.		
										06/06/2001			
BiFj-65	1A9	5.1.4	Coquilles	Coquillages	2	1		6.1.2	Mollusques	06/06/2001	Petits frag.		
BiFj-65	1A9	5.1.1	Os	Ossements	12	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1A9	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	06/06/2001	Inc. Clou de bonnes dimensions.		
BiFj-65	1A9	1.1.1.3	T.C.G. sans gl.	Brique	3	1		4.7.1.2	Mat. de base	06/06/2001	Frag. Corps orangé clair.		
BiFj-65	1A9	1.1.2.31	Creamware	Contenant	4	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Tessons de paroi.		
BiFj-65	1A9	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Petit tesson		
BiFj-65	1A9	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Petits tessons brûlés, à décor T.P. bleu. peuvent aussi être su pearlware.		
BiFj-65	1A9	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant t?	1	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Petit tesson plat.		
										06/06/2001			
BiFj-65	1A10	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	06/06/2001	Inc. Clou de bonnes dimensions.		
BiFj-65	1A10	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	06/06/2001	Petit tesson de paroi. Poss. verre français selon teinte et la patine		
										06/06/2001			
BiFj-65	1B1	5.1.4	Coquilles	Coquillages	2	1		6.1.2	Mollusques	06/06/2001	Huîtres.		
BiFj-65	1B1	5.1.1	Os	Ossements	51	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1B1	4.4.1	Mâchefer	Résidu	1	1		1.3.2.2	Fer-résidus	06/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1B1	7.99	Mat. composite	Échantillon	1	1		7.2	Fonctions mult.	06/06/2001	Petite fiole d'échantillon de sol		
BiFj-65	1B1	5.2.3	Bois	Bois	20	1		6.2	Végétaux	06/06/2001	Minuscules frag. de bois.		
BiFj-65	1B1	1.1.1.53	T.C.G.Angl. du N.E.	Grand bol	1	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Tesson de base-paroi.		
BiFj-65	1B1	1.1.2.41	T.C.F.B. argileuse	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	06/06/2001	Tesson de tuyau		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1B1	1.1.2	T.C.F. blanche	Grand plat ou bassin	1	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Frag. Rebord et marli inclinés, à décor moulé. Glaçure colorée verte.		
BiFj-65	1B1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Pot de chambre	2	1		4.5.1	Excrétion	06/06/2001	Rebord plat et large, paroi. La tranche du rebord est soulignée d'un trait bleu et la paroi de bandes annulaires bleues.		
BiFj-65	1B1	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	06/06/2001	Tesson de rebord-paroi avec trace d'anse.		
BiFj-65	1B1	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Tesson de paroi.		
BiFj-65	1B1	1.2.1.71	G.G. Bristol	Bout. cylindrique	3	1		4.1.5	Alim. entrep.	06/06/2001	Frag. 1 tesson de base-paroi et 2 tessons de paroi.		
BiFj-65	1B1	1.2.1.81	G.G Derbyshire	Bout. cylindrique	1	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Tesson de base-paroi. Poss. bouteille à cirage, vu l'absence de glaçure à l'int.		
BiFj-65	1B1	2.2.1	Verre t. vert	Flacon cylindrique	2	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Frag. Goulot court à lèvre large et plate finie à la pince, et base-paroi. Soufflé au moule 2 parties. Présence d'un minuscule frag. de liège.		
		2.2.1	Verre t. vert	Vitre	1	1		4.7.1.1	mat. de base	06/06/2001			
BiFj-65	1B1	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bout. à alcool	2	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	06/06/2001	Frag. 1 base-paroi à cul à enfoncement conique et trace de pontil au sable, et 1 tesson de paroi.		707
										06/06/2001			
BiFj-65	1B2	3.1.1.11	Fer forgé	Spike	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	06/06/2001	Inc. Tête et tige. Tige de 1,5 X 1,5 cm. de section. C'est une grosse pièce.		
BiFj-65	1B2	3.1.1.1	Fer ind.	Tige	1	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Tige apparemment de section ronde. Possède peut-être une tête ou un oeillet à une extrémité.		
BiFj-65	1B2	4.1.7	Ardoise	Mat de revêt.	3	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	06/06/2001	Frag. Ardoise verdâtre, épaisse et feuilletée . Prob. locale.		
BiFj-65	1B2	1.1.2.41	T.C.F.B argileuse	Pipe fourneau	9	2		4.2.2	Tabac	06/06/2001	Frag. 2 jonctions fourneau-tuyau et 6 tessons de parois.		
BiFj-65	1B2	1.1.2.41	T.C.F.B argileuse	Pipe tuyau	4	1	HENDERSON MONTREAL	4.2.2	Tabac	06/06/2001	Frag. Un t. marqué (HENDER)SON MON(TREAL)		
BiFj-65	1B2	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	3	3		4.7.1.1	Mat. de base	06/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1B2	2.3.1.1	Verre v. foncé.	Bouteille	1	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Frag. Goulot à lèvre horizontale large et plate, façonnée manuellement . Prob. bouteille carrée.		
BiFj-65	1B2	2.3.1.1	Verre v. foncé.	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	06/06/2001	Minuscules tessons.		
BiFj-65													
BiFj-65	1B3	3.1.1.12	Fer lam.	Tôle	8	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	07/06/2001	Frag. . de tôle à toiture.		
BiFj-65	1B3	4.1.7	Ardoise	Mat. de revêt.	15	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	07/06/2001	Ardoise verdâtre, épaisse et feuilletée. Épaisseur: 5 mm. Un gros fragment possède un trou de fixation.		
										07/06/2001			
BiFj-65	1B4	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	12	5		4.7.2.3	Fix. clous	07/06/2001	5 inc. et 7 frag.		
BiFj-65	1B4	5.1.1	Os	Ossements	9	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1B4	3.1.2	Métal cuivreux	Clou	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	07/06/2001	Ent. minuscule clou, sans doute de tapisserie. Long.:1,4 cm.		
BiFj-65	1B4	3.1.2	Métal cuivreux	Broche	2	1		7.1	Ind.	07/06/2001	Petits frag. de broche, poss. tiges d'épingles.		
BiFj-65	1B4	3.1.4.1	Plomb	Plomb de chasse	1	1		3.3	Chasse	07/06/2001	Ent. Petit plomb avec jet de coulée. Diam. 6 mm.		
BiFj-65	1B4	3.1.4.1	Plomb	Feuille	1	1		7.1	Ind.	07/06/2001	Frag. de feuille de plomb.		
BiFj-65	1B4	5.1.6	Charbon	Combustible	1	1		4.8.1	Chauffage	07/06/2001	Minuscule frag.		
BiFj-65	1B4	3.1.1.1	T.C.G. sans gl.	Pot à plante	1	1		3.1	Horticulture	07/06/2001	Frag. de rebord à lèvre de section hémisphérique, paroi.		
BiFj-65	1B4	1.1.1.33	T.C.G. locale	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	1B4	1.1.2.31	Creamware	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	07/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord à lèvre en saillie		
BiFj-65	1B4	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	0		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Minuscule tessons.		
BiFj-65	1B4	1.1.2.41	T.C.F. argileuse	Pipe fourneau	1	1		4.2.2	Tabac	07/06/2001	Frag. Tesson de paroi à décor moulé.		
BiFj-65	1B4	1.1.2.41	T.C.F. argileuse	Pipe tuyau	2	0		4.2.2	Tabac	07/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1B4	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	07/06/2001	Frag. Rebord marli et paroi. Décor "shell edge" bleu.		
BiFj-65	1B4	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	4	0		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. Petits tessons.		
BiFj-65	1B4	2.1.4	Verre inc. pb.	Ind	2	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. petits tessons de parois. Poss. verre de lampe.		
BiFj-65	1B4	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	8	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	07/06/2001	Frag. 2 t. de col de goulot et 6 t. de parois.		
BiFj-65	1B4	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	27	1		4.7.1.1	Mat. de base	07/06/2001	Frag.		708
BiFj-65	1B4	2.2.1.4	Verre t. bleu	Perle	1	1		4.4.6	Parure et bijoux	07/06/2001	Ent. Petite perle tubulaire translucide. Long: 5 mm Diam.: 3 mm	3	
BiFj-65	1B5	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	7	3		4.7.2.3	Fix. clous	07/06/2001	Fragments extrêmement corrodés.		
BiFj-65	1B5	3.1.1.12	Fer lam.	Bande	1	1		7.1	Ind.	07/06/2001	Frag. Partie de bande plate.		
BiFj-65	1B5	3.1.1.12	Fer lam.	Tôle	3	1		7.1	Ind.	07/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1B5	5.1.4	Coquilles	Coquillages	3	1		6.1.2	Mollusques	07/06/2001	Frag. Petits éclats.		
BiFj-65	1B5	5.1.1	Os	Ossements	20	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1B5	4.1.7	Ardoise	Mat. de revêt.	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	07/06/2001	Frag. Ardoise gris-bleu dense et très fine. Prob. de provenance française.		
BiFj-65	1B5	1.1.1.3	T.C.G. sans gl.	Pot à plante	3	1		3.1	Horticulture	07/06/2001	Frag. 1 t. de base paroi, 1 t. de rebord, et 1 t. de paroi.		
BiFj-65	1B5	1.1.1.33		T.C.G. locale	9	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	1B5	1.1.2.31	Creamware	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	07/06/2001	Frag. de jonction marli-paroi.		
BiFj-65	1B5	1.1.2.31	Creamware	Contenant	5	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. Petits tessons.		
BiFj-65	1B5	1.1.2.41	T.C.F.B argileuse.	Pipe fourneau	2	1		4.2.2	Tabac	07/06/2001	Frag. petits tessons de parois, dont un à décor moulé.		
BiFj-65	1B5	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	07/06/2001	Frag. Tesson de rebord et marli, décor "shell edge" bleu.		
BiFj-65	1B5	1.1.2.51	Pearlware	Contenant de service	1	1		4.1.3.4	Vais. de service	07/06/2001	Frag. de rebord ou d'anse à motif ajouré.		
BiFj-65	1B5	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp.	07/06/2001	Frag. Jonction marli-paroi, décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	1B5	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	6	0		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. 4 t. à décor "transfer print" bleu, 2 t. sans décor.		
BiFj-65	1B5	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	07/06/2001	Frag. Tessons de rebord à décor de bandes annulaires bleues.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1B5	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp.	07/06/2001	Frag. Jonction marli-paroi.		
BiFj-65	1B5	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Tasse?	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	07/06/2001	Frag. tesson d'anse.		
BiFj-65	1B5	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	6	0		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. tessons: 1 à décor "Transfer print" bleu, 1 à décor brun (mocha ou à bandes) et 4 sans décor.		
BiFj-65	1B5	2.1.4	Verre inc. pb.	Verre à tige	1	1		4.2.1.1	Alcool absorp.	07/06/2001	Petit frag. de base à rebord replié.		
BiFj-65	1B5	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. tesson de paroi à larges côtes taillées. Gobelet, carafe ou verre à tige.		
BiFj-65	1B5	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	6	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Petits tessons, dont un de rebord.		
BiFj-65	1B5	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	07/06/2001	Frag. Tesson de jonction épaule-goulot.		
BiFj-65	1B5	2.3.1.1	Verre v. foncé	Contenant carré	1	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. petit tesson plat. Sans doute flacon ou bouteille carrée.		
BiFj-65	1B5	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	60	1		4.7.1.1	Mat. de base	07/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1B5	2.3.2.1	Verre op. blanc	Bouton	1	1			Vêtements attaches	07/06/2001	Ent. Petit bouton à 4 trous. Diam : 1.6 cm.		
										07/06/2001			
BiFj-65	1B6	5.2.3	Bois	Racines	2	1		6.2	Végétaux	07/06/2001	Racines.		
BiFj-65	1B6	5.2.3	Bois	Écorce	3	1		6.2	Végétaux	07/06/2001	Écorce.		
BiFj-65	1B6	5	Mat. organiques	Graine	1	1		6.2	Végétaux	07/06/2001	Petite graine ovoïde.		
BiFj-65	1B6	5.1.1	Os	Ossements	2	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1B6	1.1.1.11	T.C.G. française	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	1B6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.1.99	Alim. ind.	07/06/2001	Frag. Minuscule tesson de rebord à bande bleue.		709
BiFj-65	1B6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	07/06/2001	Frag. Rebord et paroi. Déor "transfer print. brun.		
BiFj-65	1B6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	4	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. Tessons: 2 à décor "transfer print" rouge, 2 sans décor.		
BiFj-65	1B6	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	1	1		4.7.1.1	Frag. Minuscule tesson.	07/06/2001			
BiFj-65	1C1	7.99	Mat. composite	Crayon	5	1		5.3	Écrits	08/06/2001	Inc. Crayon de bois de section circulaire, fendu longitudinalement et avec mine de graphite. Longueur: 10.6 cm.		
BiFj-65	1C1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Tuile	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt	08/06/2001	Frag. Avec rainures de fixation au dos.		
BiFj-65	1C1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp.	08/06/2001	Frag. Tesson de rebord et marli à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	1C1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1			4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. Tesson de rebord à marli étroit. Poss. grand bol ou pot de chambre.		
BiFj-65	1C1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. Tesson de paroi à décor "mocha" bleu.		
BiFj-65	1C1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. tesson de paroi moulée de panneaux verticaux décor "flown blue".		
BiFj-65	1C1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. Petit tesson.		
BiFj-65	1C1	1.1.2.71	T.C.F.B. Vitr.	Tasse	2	1		4.1.3.3	Vais. de table	08/06/2001	Frag. 1 t. de rebord et 1 de base à pied annulaire et paroi. Décor moulé.		
BiFj-65	1C1	1.1.2.71	T.C.F.B. Vitr.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. Jonction base-paroi. Base à pied fraisé de grand contenant.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1C1	1.2.1	Grès grossier	Tuyau	1	1		1.6	Fluides	08/06/2001	Frag. Collet de tuyau en argile beige réfractaire, de provenance sans doute britannique. Diam int. aprox. 5,8-6 cm.		
BiFj-65	1C1	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Bouteille à encre	1	1	T BOURNE &SON PATENTEES DENBY POTTERY NEAR DERBY	5.3	Écrits	08/06/2001	Ent. Il ne manque qu'un éclat de rebord. Petite bouteille cylindrique à col court et lèvre évasée. Diam. de la panse: 5,7 cm., Hauteur totale: 13,3 cm.Marqué en creux : T BOURNE & SON PATENTEES DENBY POTTERY NEAR DERBY.	17	
BiFj-65	1C1	1.3.2.71	Porcel. bone china	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. tesson de base à pied annulaire.		
BiFj-65	1C1	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	3	1		4.7.1.1	Mat. de base	08/06/2001	Frag. tessons.		
BiFj-65	1C1	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	8	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	08/06/2001	Frag. 1 t. de col de goulot renflé et 7 minuscules éclats.		
BiFj-65	1C2	5.5.3	Chanvre	Corde?	4	1		7.1	Frag. Petites touffes de chanvre.	07/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1C2	5.2.3	Bois	Indé	1	1		7.1	Petit frag. de bois, sans doute de planche.	07/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1C2	5.1.1	Os	Ossements	4	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1C2	5.1.6	Charbon	Combustible	1	1		4.8.1	Chauffage	07/06/2001	Charbon minéral.		
BiFj-65	1C2	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	07/06/2001	Ent. Sans doute à tête forgée. Long. : 7,5 cm.		710
BiFj-65	1C2	7.8	Fer et os	Couteau de table	1	1		4.1.3.1	Ustensile de table	07/06/2001	Incomplet. Lame courbée en cimeterre, dont seule manque l'extrémité. Manche en os d'une seule pièce, courbé dans un plan horizontal. La soie traverse le manche au complet et émerge à l'extrémité où on l'a martelée.	19	
BiFj-65	1C2	1.1.1.53	T.C.G.Angl. N.E.	Contenant	1	1		4.99	Consom. Ind	07/06/2001	Frag. Tesson avec glaçure incolore d'un seul côté.		
BiFj-65	1C2	1.1.2.31	Creamware	Assiette ou plat	2	1		4.1.3.99	Absorp. ind..	07/06/2001	Petits tessons: 1 de rebord, 1 de jonction paroi-marli.		
BiFj-65	1C2	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Tesson de paroi à décor de bandes d'engobes.		
BiFj-65	1C2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. tesson de paroi à décor peint polychrome.		
BiFj-65	1C2	1.1.2.41	T.C.F. B. argileuse	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	07/06/2001	Frag. Petit tesson de fourneau		
BiFj-65	1C2	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	2	1		4.1.3.99	Absorp. Ind	07/06/2001	Frag. Tessons de rebord à contour ondulé et marli, à décor de bandes d'engobes.		
BiFj-65	1C2	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	10	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. 1 t. à glaçure jaune, 4 t. à décor "transfer print" bleu, 1 t. à décor "transfer print" noir, et 4 sans décor.		
BiFj-65	1C2	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	07/06/2001	Frag. tesson de rebord et paroi à décor de dorure sur glaçure.		
BiFj-65	1C2	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. tessons.		
BiFj-65	1C2	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. Petit tesson de paroi.		
BiFj-65	1C2	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	14	1		4.7.1.1	Mat. de base	07/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1C2	2.3.1.1	Verre v. foncé.	Bouteille à alcool	2	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	07/06/2001	Frag. tessons de parois.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1C3	5.1.1	Os	Ossements	58	1		6.1.1	Animaux	07/06/2001	Frag. Comprend 2 petits os calcinés.		
BiFj-65	1C3	5.2.3	Bois	Ind.	7	1		6.2	Végétaux	07/06/2001	Frag. Minuscules éclats.		
BiFj-65	1C3	5.1.1	Os	Dos de bouton	1	1		4.4.2.1	Vêtements attaches	07/06/2001	Ent. Disque en os percé d'un trou central. Diam.: 1,7 cm.		
BiFj-65	1C3	5.1.2	Ivoire	Dent	1	1		6.1.1	Animaux	07/06/2001	Partie extérieure d'une dent.		
BiFj-65	1C3	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	07/06/2001	Frag. Petit éclat de coquillage à surface côtelée		
		5.1.4	Coquilles	Coquillages	34	1		6.1.2	Mollusques		Frag. Huîtres.		
BiFj-65	1C3	4.1.7	Schiste	Bâtonnet	1	1		7.1	Ind.	07/06/2001	Inc. bâtonnet taillé.		
BiFj-65	1C3	4.1.8	Silex	Minéral	5	1		6.2	Minéraux	07/06/2001	Silex de ballast.		
BiFj-65	1C3	4.4.3	Scories	Résidus	1	1		7.4	Témoin de combustion	07/06/2001	Petit frag.		
BiFj-65	1C3	4.4.2	Laitier	Résidus	1	1		7.4	Témoin de combustion	07/06/2001	Petit frag.		
BiFj-65	1C3	4.4.3	Mâchefer	Résidus	4	1		7.4	Témoin de combustion	07/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1C3	5.2.3	Bois	Écorce	5	1		6.2	Végétaux	07/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1C3	5.1.6	Charbon	Combustible	4	1		4.8.1	Chauffage	07/06/2001	Frag. Charbon minéral.		
BiFj-65	1C3	5	Mat. organiques	Fibres	1	1		7.1	Ind.	07/06/2001	Frag. Plusieurs touffes de fibres végétales ou animales.		
BiFj-65	1C3	3.1.1.3	Fonte	Charnière	1	1		4.7.2.2	Ferrures de rotation	07/06/2001	Inc. Petite charnière rectangulaire dont nous avons une aile complète et une partie de l'autre. Hauteur: 5,4 cm. Possède un de ses clous de fixation.		711
BiFj-65	1C3	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	5	5		4.7.2.3	Fix. clous	07/06/2001	Inc. Un gros clou de charpente, les autres de taille moyenne.		
BiFj-65	1C3	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	3	3		4.7.2.3	Fix. clous	07/06/2001	1 Ent. et les autres incomplets. Petits clous.		
BiFj-65	1C3	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	3	3		4.7.2.3	Fix. clous	07/06/2001	Inc. Petits clous.		
BiFj-65	1C3	3.1.1.12	Fer lam.	Bande	2	1		7.1	Ind.	07/06/2001	Frag. Minces bandes de tôle.		
BiFj-65	1C3	1.1.1.32	T.C.G. locale	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	1C3	1.1.1.3	T.C.G. sans gl.	Pot à plante	1	1		3.1	Horticulture	07/06/2001	Frag. tesson de base.		
BiFj-65	1C3	1.1.1.31	T.C.G.	Ind.	5	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. Petits éclats à corps orangé , sans glaçure.		
BiFj-65	1C3	1.1.2.31	Creamware	Assiette ou plat	2	2		4.1.3.99	Absorp. ind.	07/06/2001	Tessons de rebord et marli. 1 objet à tranche soulignée d'un trait brun.		
BiFj-65	1C3	1.1.2.31	Creamware	Bol	2	1		4.1.3.3	Vais. de table	07/06/2001	Frag. Petits tessons de rebord.		
BiFj-65	1C3	1.1.2.31	Creamware	Contenant	34	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. tessons de parois.		
BiFj-65	1C3	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	6	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. Tessons: 2 à décor "transfer print" bleu, et 6 sans décor.		
BiFj-65	1C3	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	8	4		4.1.3.3	Vais. de table	07/06/2001	Frag. tessons de rebords-marlis. 1 objet à contour ondulé et décor de bandes annulaires (identique à 1C2) , 2 à décor "transfer print" bleu, 1 sans décor..		
BiFj-65	1C3	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol ou tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	07/06/2001	Frag. tesson de rebord-paroi. Décor "transfer print" noir.		
BiFj-65	1C3	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	22	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. tessons de parois. 1 t. à décor lustre, 3 t. à décor "transfer print" bleu, 19 sans décor.		
BiFj-65	1C3	1.3.2.11	Porcel. chinoise	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. Petits tessons: 1 à décor peint bleu.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1C3	1.3.2.71	Porcel. bone china	Contenant	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	07/06/2001	Frag. tessons de paroi moulée de côtes verticales.		
BiFj-65	1C3	2.1.4	Verre inc. au pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. Petit tesson.		
BiFj-65	1C3	2.2.1	Verre t. vert	Ind.	3	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. Minuscules tessons altérés par le feu.		
BiFj-65	1C3	2.2.1	Verre t. vert	Boudine	4	1		4.7.1.1	Mat. de base	07/06/2001	pontil central d'une couronne de verre à vitre.		
BiFj-65	1C3	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	70	1		4.7.1.1	Mat. de base	07/06/2001	Frag. tessons.		
BiFj-65	1C3	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. petit tesson de paroi très mince. Poss. verre de lampe.		
BiFj-65	1C3	2	Verre	Contenant	6	1		4.99	Consom. ind.	07/06/2001	Frag. Tessons virés au noir, par altération.		
BiFj-65	1C3	1.1.2.1.41	T.C.F.B. argileuse	Pipe fourneau	6	2		4.2.2	Tabac	07/06/2001	Frag. 1 jonction tuyau-fourneau à décor moulé, 2 t. de parois à décor moulé, et 3 t. sans décor		
BiFj-65	1C3	1.1.2.1.41	T.C.F.B. argileuse	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	07/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1C4	3.1.1.12	Fer lam.	Tôle	1	1		7.1	Ind.	08/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1C4	3.1.1.12	Bande	Bande	1	1		7.1	Ind.	08/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1C4	1.1.1.3	T.C.G.	Ind.	1	1		4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. Minuscule éclat à corps orangé.		
BiFj-65	1C4	1.1.2.31	Creamware	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	08/06/2001	Frag. Tesson de rebord en saillie et marli.		
BiFj-65	1C4	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	08/06/2001	Frag. Minuscule tesson de rebord souligné d'un trait brun des deux côtés.		
BiFj-65	1C4	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	08/06/2001	Frag. Tesson de rebord à décor moulé à motif de blé.		
BiFj-65	1C4	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	2	1		4.2.1.2	Mat. de base	08/06/2001	Frag. petits tessons.		
										08/06/2001			
BiFj-65	1C5	5.1.1	Os	Ossements	13	1		6.1.1	Animaux	08/06/2001	Frag. Comprend 4 minucules éclats calcinés. calcinés.		
BiFj-65	1C5	5.1.4	Coquilles	Coquillages	8	1		6.1.2	Mollusques	08/06/2001	Frag. Huîtres.		
BiFj-65	1C5	5.1.6	Charbon	Combustible	1	1		4.8.1	Chauffage	08/06/2001	Frag. Charbon minéral		
BiFj-65	1C5	4.3.2	Mortier	Mortier	1	1		4.7.1.3	Mat. de liaison	08/06/2001	Frag. Petit éclat.		
BiFj-65	1C5	1.1.1.3	T.C.G. sans gl.	Pot à plante	1	1		3.1	Horticulture	08/06/2001	Frag. Tesson de base.		
BiFj-65	1C5	1.1.1.53	T.C.G. Angl. N.E.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. Tessons de paroi.		
BiFj-65	1C5	1.1.1.53	T.C.G. Angl. N.E.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. petit tesson de paroi sans fond d'engobe blanc habituel.		
BiFj-65	1C5	1.1.2.31	Creamware	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp.ind.	08/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord à lèvre en saillie, et marli.		
BiFj-65	1C5	1.1.2.41	T.C.F.B. argileuse	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	08/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1C5	1.1.2.51	Pearlware	Bol ou tasse	3	2		4.1.3.3	Vais. de table	08/06/2001	Frag. Petits tessons de rebord à décor peint bleu.		
BiFj-65	1C5	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Plat de service	4	1		4.1.3.4	Vais. de service	08/06/2001	Frag. Tessons de fond plat à décor "transfer print" bleu montrant un fort ou un château.		
BiFj-65	1C5	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	20	1		4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. Tessons: 4 t. à décor "transfer print" bleu, 2 t. à décor de bandes annulaires d'engobes, et 14 sans décor.		
BiFj-65	1C5	2.2.1	Verre t. vert	Ind.	1	1		4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. Minuscule éclat.		
BiFj-65	1C5	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	11	1		4.7.1.1	Mat. de base.	08/06/2001	Frag.		

712

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1C5	2	Verre	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. Tessons de verre viré au noir par altération.		
										08/06/2001			
BiFj-65	1D1	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	08/06/2001	Frag. Éclat.		
BiFj-65	1D1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Couvercle	1	1		4.1.3.4	Vais. de service	08/06/2001	Frag. rebord à assise horizontale et décor "transfer print" violet.		
BiFj-65	1D1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	1D1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Tuile	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	08/06/2001	Frag. Tuile à rebord biseauté. Carrelage à l'endos pour pose de colle. Épaisseur: 8 mm.		
BiFj-65	1D1	1.2.1.991	G.G. GL. saline	Bouteille	1	1		4.1.5	Entrep.	08/06/2001	Frag. Tesson d'épaule de bouteille cylindrique, sans doute d'eau minérale. Corps Corps gris très dur, et glaçure brun-roussâtre.		
										08/06/2001			
BiFj-65	1D2	3.1.4.1	Plomb	Lanière	1	1		7.1	Ind.		Frag.		
										08/06/2001			
BiFj-65	1D4	5.1.4	Coquilles	Coquillages	9	1		6.1.2	Mollusques	08/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1D4	5.1.1	Os	Ossements	1	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1D4	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	5	4		4.7.2.3	Fix. clous	08/06/2001	4 clous incomplets et 1 frag. Comprennent au moins un gros clou de charpente.		
BiFj-65	1D4	3.1.2	Métal cuivreux	Anneau	1	1		7.1	Ind.	08/06/2001	Ent. petit anneau de 0,8cm. de large et 1.3 cm. de diam.		713
BiFj-65	1D4	1.1.1.3	T.C.G. sans gl.	Brique?	1	1		4.7.1.2	Mat. de base	08/06/2001	Frag. Éclat à corps orangé.		
BiFj-65	1D4	1.1.2.41	T.C.F.B argileuse	Pipe tuyau	2	1		4.2.2	Tabac	08/06/2001	Frag. 1 tuyau avec traces de glaçure.		
BiFj-65	1D4	1.1.2.31	Creamware	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. tessons de parois.		
BiFj-65	1D4	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	08/06/2001	Frag. Tesson de rebord et marli à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	1D4	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	15	2		4.9	Consom. ind	08/06/2001	Frag. tessons: 1 à décor de trait peint brun, 1 t. à décor "transfer print" bleu, et 13 t. sans décor.		
BiFj-65	1D4	1.3.2.71	Porcel bone china	Bol ou tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	08/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord souligné d'un trait de dorure.		
BiFj-65	1D4	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. Tesson de paroi à décor de panneaux moulés à la presse.		
BiFj-65	1D4	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	3	1		4.7.1.1	Mat. de base	08/06/2001	Frag.		
										08/06/2001			
BiFj-65	1D5	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	2	2		4.7.2.3	Fix. clous	08/06/2001	Ent. Clous de 8.5 cm. de long.		
BiFj-65	1D5	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	08/06/2001	Frag. tesson de base à pied annulaire et décor peint polychrome. Prob. une soucoupe		
BiFj-65	1D5	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	2	1		4.7.1.1	Mat. de base	08/06/2001	Frag. tessons.		
										08/06/2001			
BiFj-65	1 D6	5.1.6	Charbon	Combustible	7	1		4.8.1	Chauffage	11/06/2001	Frag. Charbon minéral.		
BiFj-65	1 D6	5.2.3	Bois	Charbon de bois	1	1		7.4	Témoin de combustion	11/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1 D6	5.1.1	Os	Ossements	29	1		6.1.1	Animaux	11/06/2001	Frag. Comprend 12 petits frag. calcinés.		
BiFj-65	1 D6	4.3.2	Mortier	Mat. de liaison	1	1		4.7.1.3	mat. de liaison	11/06/2001	Petit frag.		
BiFj-65	1 D6	4.4.3	Scories	Déchets	1	1		7.4	Témoin de combustion	11/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1 D6	5.1.4	Coquilles	Coquillages	26	1		6.1.2	Mollusques	11/06/2001	Frag. Huîtres.		
BiFj-65	1 D6	4.1.8	Silex	Minéral	1	1		6.3	Minéraux	11/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1 D6	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	8	6		4.7.2.3	Fix. clous	11/06/2001	6 inc. et 2 frag.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BlFj-65	1 D6	1.1.1.3	T.C.G. sans gl.	Brique	6	1		4.7.1.2	Mat. de base	11/06/2001	Frag. tessons dont la couleur varie entre l'orangé clair au rouge moyen.		
BlFj-65	1 D6	1.1.1.3	T.C.G. sans gl.	Pot à plante	3	1		3.1	Horticulture	11/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BlFj-65	1 D6	1.1.1.53	T.C.G. Angl. N.E.	Contenant	3	1		4.99	Consom. Ind.	11/06/2001	Frag. Petits tessons de paroi		
BlFj-65	1 D6	1.1.1.31	T.C.G. gl.	Contenant	1	1		4.99	Consom. Ind.	11/06/2001	Frag. tesson de paroi à corps rose terne et glaçure tachetée brune et jaune. Produit local?		
BlFj-65	1 D6	1.1.2.31	Creamware	Contenant	10	1		4.99	Consom. Ind.	11/06/2001	Frag. tessons.		
BlFj-65	1 D6	1.1.2.41	T.C.F.B. argileuse	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	11/06/2001	Frag.		
BlFj-65	1 D6	1.1.2.41	T.C.F.B. argileuse	Pipe fourneau	2	2	TD (fourneau) WG (éperon)	4.2.2	Tabac	11/06/2001	Fourneaux partiels avec éperon. Un objet montre une inscription TD fine dans une réserve face au fumeur, et le lettre W G de part et d'autre de l'éperon.		
BlFj-65	1 D6	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Tessons.		
BlFj-65	1 D6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	10	3		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. tessons divers, présentant au moins trois obj. différents: 4 t. à décor "transfer print" bleu,1 t. à décor de bande d'engobe annulaire, et 5t. sans décor.		
BlFj-65	1 D6	1.2.1.81	G.G Derbyshire,	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Petit tesson de paroi.		
BlFj-65	1 D6	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	9	1		4.7.1.1	Mat. de base	11/06/2001	Frag. Tessons.		
		2.2.1	Verre t. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Petit tesson de paroi.		
BlFj-65	1 D6	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant de table	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	11/06/2001	Frag. Tesson de paroi à décor de larges côtes taillées. Tesson viré au noir par altération.		714
BlFj-65	1 D6	2.3.1.1	Verre v. foncé.	Bouteille à alcool	4	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	11/06/2001	Frag. Tessons de paroi.		
BlFj-65	1D7	5.1.4	Coquilles	Coquillages	16	1		6.1.2	Mollusques	11/06/2001	Frag. Huîtres		
BlFj-65	1D7	5.1.1	Os	Ossements	10	1		6.1.1	Animaux	11/06/2001	Frag. Comprend 6 petits tessons calcinés.		
BlFj-65	1D7	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé.	4	4		4.7.2.3	Fix. clous	11/06/2001	Inc.		
BlFj-65	1D7	1.1.1.3	T.C.G. sans gl.	Bol ou terrine	3	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	11/06/2001	Frag. Tessons de rebord et paroi. Corps orangé clair, inclusions de granules de quartz. Rebord en double bandeau, surfaces lissées, sans glaçure. Prob. produit ibérique.		
BlFj-65	1D7	1.1.1.33	T.C.G. locale	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BlFj-65	1D7	1.1.2.31	Creamware	Contenant	9	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BlFj-65	1D7	1.1.2.41	T.C.F.B. argileuse.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	11/06/2001	Frag.		
BlFj-65	1D7	1.1.2.51	Pearlware	Couvercle	6	1		4.1.3.4	Vais. de service	11/06/2001	Frag. Tessons de paroi et de rebord à assise verticale. Décor peint bleu et brun.		
BlFj-65	1D7	1.1.2.61		Tuile	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	11/06/2001	Frag. Tuile à rebord biseauté. Carrelage à l'endos pour pose de colle. Épaisseur: 8 mm.		
BlFj-65	1D7	1.1.2.61	T.C.F blanche	Contenant	4	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Petits tessons d parois, dont un à décor "transfer print"		
BlFj-65	1D7	2.1	Verre inc.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Tessons de rebord-paroi. Poss. gobelet ou verre à tige. Verre incolore viré au noir.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1D7	2.1	Verre inc.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. tesson de paroi de verre incolore viré au noir.		
BiFj-65	1D7	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	11/06/2001	Frag. tesson de base avec trace de pontil au sable.		
BiFj-65	1D7	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	11/06/2001	Frag. tesson de paroi		
BiFj-65	1D7	2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	3	1		4.7.1.1	Mat. de base	11/06/2001	Frag. Comprend un frag. de rebord de couronne.		
BiFj-65	1D7	5.5.7	Cuir	Retaille	1	1		7.1	Ind.	11/06/2001	Frag. retaille de découpe de cuir épais.		
BiFj-65	1E 1	4.3.2	Mortier	Mat. de liaison	2	1		4.7.1.3	Mat. de liaison	11/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1E 1	5.1.1	Os	Ossements	15	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1E 1	5.1.6	Charbon	Combustible	3	1		4.8.1	Chauffage	11/06/2001	Frag. Petits fragments.		
BiFj-65	1E 1	5.2.3.1	Papier	Journal?	22	1		7.1	Ind.	11/06/2001	Minuscules fragments de papier, certains avec lettres imprimées.		
BiFj-65	1E 1	3.1.3	Étain	Papier	15	1		7.1	Ind.	11/06/2001	Minuscules frag. de papier d'étain.		
BiFj-65	1E 1	5.5.1	Tissu	Ind.	4	1		7.1	Ind.	11/06/2001	Frag. Lambeaux de tissus.		
BiFj-65	1E 1	5.3.1	Plastique	Plaque	1	1		7.1	Ind.	11/06/2001	Frag. Plaque creuse de plastique noir, possiblement pour isolation. Marquée en creux: WELL...STO...CA...MA.		
BiFj-65	1E 1	1.1.1.3	T.C.G. sans gl.	Brique	1	1		4.7.1.2	Mat. de base	11/06/2001	Petit éclat.		
BiFj-65	1E 1	1.1.2.41	T.C.F. Argileuse	Pipe tuyau	1	1	MC DOUGALL GLASGOW	4.2.2	Tabac	11/06/2001	Frag. Marqué MC DOUGALL GLASGOW de chaque côté.		715
BiFj-65	1E 1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	11/06/2001	Frag. Rebord et marli à décor "flown blue".		
BiFj-65	1E 1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. tesson de paroi à décor moulé en relief.		
BiFj-65	1E 1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	11/06/2001	Frag. Tesson de fond à base à pied annulaire.		
BiFj-65	1E 1	1.3.2	Porcelaine	Tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	11/06/2001	Frag. Rebord et paroi.		
BiFj-65	1E 1	1.2.1.61	G.G. Lambeth	Jarre	1	1		4.1.5	Entreposage	11/06/2001	Frag. Tesson d'épaule arrondie ornée de filets annulaires en creux.		
BiFj-65	1E 1	1.1.2	T.C.F. B. gl. jaune	Théière	33	1	AC A LITTLE MADE IN ENGLAND et GARD ...MADE ...GLAND	4.1.3.4	Vais. de service	11/06/2001	Inc. Terre cuite fine blanche à glaçure jaune, à décor peint de dorure et moulé à motifs d'animaux. Base marquée en creux: ...AC A LITTLE MADE IN ENGLAND et GARD ...MADE ...GLAND en "transfer print" noir. Présence du bec verseur et de l'anse. XXème s.		
BiFj-65	1E 1	2.1	Verre incolore	Contenant cylindrique	1	1		4.1.5	Entrep.	11/06/2001	Frag. Base et paroi. Marqué CANADA près de la base, et 62944 sous la base, avec le sigle de la Crown Glass. XXème s.		
BiFj-65	1E 1	2.1	Verre incolore	Bocal	1	1		4.1.5	Entrep.	11/06/2001	Rebord à large ouverture filetée et épaule. XXème s.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1E 1	2.1	Verre incolore	Fiole	1	1		4.3	Médication	11/06/2001	Ent. Flacon à panse de section rectangulaire à pans en retrait. Goulot court fileté avec son bouchon de fer. Marqué 2435 avec la sigle de la Crown Glass au-dessous. XXème s.		
BiFj-65	1E 1	2.1	Verre incolore	Bouteille	1	1		4.99	Consom. ind	11/06/2001	Ent. Bouteille à panse cylindrique et épaule tombante et goulot fileté. Marqué 23 1/2 FL. OZS 6 PRÈS DE LA BASE, et 4 8164 avec le sigle de la DOMINION GLASS. Vestige d'étiquette marquée:UE ON. AND. XXème s.		
BiFj-65	1E 1	2.3.1.10	Verre brun	Cruche	1	1		4.1.5	Entrep.	11/06/2001	Frag. Goulot de cruche, large et court, possédant une anse de chaque côté avec broche. Présence d'un bouchon de liège. XXème s.		
BiFj-65	1E 1	2.3.1.10	Verre brun	Bouteille	1	1		4.9	Entretien	11/06/2001	Frag. Goulot court à lèvre filetée avec son bouchon de plastique. Ce dernier est marqué LA PARISIENNE JAVEL PARISIAN.XXème s.		
BiFj-65	1E 1	2.1	Verre incolore	Contenant	6	0		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Tessons de parois faisant sans doute partie des objets précédents.		716
BiFj-65	1E 1	2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille carrée	1	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	1E 1	2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	7	1		4.7.1.1	Mat. de base	11/06/2001	Frag. tessons.		
BiFj-65	1E 1	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	11/06/2001	Frag. Tesson de base à enfoncement hémisphérique, sans trace de pontil apparente.		
BiFj-65	1E 1	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	11/06/2001	Frag. tesson de paroi à surface "gaufrée" sans doute bouteille à gin moderne.		
BiFj-65	1E 1	7.99	Mat. composite	Échantillon	1	1		7.1	Ind.	11/06/2001	1 fiole de sol.		
BiFj-65	1F	5.1.1	Os	Ossements	1	1		6.1.1	Animaux	11/06/2001	Frag. Calciné		
BiFj-65	1F	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	11/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1F	5.2.3	Bois	Ind.	2	1		6.2	Végétaux	11/06/2001	Frag. Minuscules fragments.		
BiFj-65	1F	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol	2	1		4.1.3.3	Vais de table	11/06/2001	Frag. tesson de rebord-paroi à décor éponge bleu.		
BiFj-65	1F	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Grand bol ou bassin	2	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Tessons de fond à pied annulaire et paroi.		
BiFj-65	1F	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Petit tesson de paroi.		
BiFj-65	1F	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Petit tesson de paroi.		
BiFj-65	1F	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Tesson de paroi décor de bandes d'engobes annulaires.		
BiFj-65	1F	1.3.2.71	Porcel. bone china	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Fond de contenant à base à piédouche, partie de paroi.		
BiFj-65	1F	2.1.4	Verre inc. pb.	Bouchon de carafe	1	1		4.2.1.1	Alcool absorp.	11/06/2001	Inc. tenon long, dépoli et légèrement conique, et partie supérieure moulée à facettes.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1F	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	11/06/2001	Frag. Base-paroi. Fond à enfoncement conique et trace de pontil au sable.		
BiFj-65	1F	2.3.2.1	Verre op. blanc.	Ind.	1	1		4.99	Ind.	11/06/2001	Frag. Petit tesson.		
BiFj-65	1F1	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	11/06/2001	Inc. Semelle extérieure de chaussure de femme, avec traces de fixation cloutée et extrémité arrondie. Long. approx:19.5 cm.		
BiFj-65	1F1	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	11/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1F1	5.1.1	Os	Ossements	1	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1F1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé.	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	11/06/2001	Inc. Gros clou de charpente.		
BiFj-65	1F1	4	Minéral	Chert?	1	1		6.3	Minéraux	11/06/2001	Frag. Petite pierre beige clair, semi-translucide.		
BiFj-65	1F1	5.1.6	Charbon	Combustible	7	1		4.8.1	Chauffage	11/06/2001	Frag. Minuscules éclats.		
BiFj-65	1F1	1.1.2.41	T.C.F.B.Argileuse	Pipe fourneau	1	1	T D	4.2.2	Tabac	11/06/2001	Frag. Fourneau partiel, éperon et amorce du tuyau. Paroi du fourneau marqué T D grossier en relief.		
BiFj-65	1F1	1.1.2.41	T.C.F.B.Argileuse	Pipe tuyau	2	0		4.2.2	Tabac	11/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1F1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Pichet ou broc	1	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. tesson de rebord à décor "transfer print" rouge.		
BiFj-65	1F1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol	1	0		4.1.3.3	Vais. de table	11/06/2001	Frag. tesson de rebord-paroi à décor épongé bleu. Même objet que dans 1F.		747
BiFj-65	1F1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Tasse?	1	1		4.1.3.99	Absorp .ind.	11/06/2001	Frag. Tesson de rebord et de paroi légèrement pansue, décor lustre rose.		
BiFj-65	1F1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	4	1		4.1.3.99	Absorp .ind.	11/06/2001	Frag. Rebord, marli, paroi et base à fond à pied fraisé. Aucun décor.		
BiFj-65	1F1	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	2	1		4.1.3.99	Absorp .ind.	11/06/2001	Frag. Rebord, marli, paroi et base à fond à pied fraisé. Aucun décor.		
BiFj-65	1F1	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	11/06/2001	Frag. petit tesson de rebord.		
BiFj-65	1F1	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Pot à conserve	1	1		4.1.5	Entrep.	11/06/2001	Frag. Rebord rainuré et paroi cylindrique.		
BiFj-65	1F1	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	1	0		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Fond à base à pied annulaire. Amorce de marque indéterminée en "transfer print" noir.		
BiFj-65	1F1	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Bol à carène	1	1		4.1.3.3	Vais. de table.	11/06/2001	Paroi carénée et décor "mocha"		
BiFj-65	1F1	1.3.2.71	Porcel. bone china	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table.	11/06/2001	Frag. Paroi et amorce de fond à base à pied annulaire.		
BiFj-65	1F1	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Contenant cylindrique	1	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	1F1	2.1.4	Verre inc. pb.	Carafe	1	1		4.2.1.1	Alcool absorp.	11/06/2001	Col de carafe à profil évasé vers le bas, décoré de côtes taillées et ajout d'un large anneau de verre, de style anglo-irlandais (premier quart XIX ème s.).		
BiFj-65	1F1	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille	1	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. Tesson de goulot.		
BiFj-65	1F1	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	11/06/2001	Frag. Tesson de parol, apparemment assez tardif.		
BiFj-65	1F1	2.3.2.6	Verre bleu.	Objet décoratif?	1	1		4.99	Consom. ind.	11/06/2001	Frag. . Petit tesson de paroi à décor moulé en relief du côté ext.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BlFj-65	1G1	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	12/06/2001	Frag. Genre petite moule		
BlFj-65	1G1	5.1.1	Os	Ossements	6	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BlFj-65	1G1	5.2.3	Bois	Ind.	12	1		6.2	Végétaux	12/06/2001	Frag. Minuscules fragments de fibres de bois.		
BlFj-65	1G1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	2	1		4.7.2.3	Fix. clous	12/06/2001	Inc. 1 gros clou de charpente et 1 moyen		
BlFj-65	1G1	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	2	2		4.7.2.3	Fix. clous	12/06/2001	Ent. Clous moyens.		
BlFj-65	1G1	3.1.1.1	Fer ind.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	12/06/2001	Frag.		
BlFj-65	1G1	3.1.1.11	Fer forgé	Maillon de chaîne	1	1		7.2	Fonct. multiple	12/06/2001	Frag.		
BlFj-65	1G1	3.1.1.1	Fer ind.	Tige	1	1		7.1	Ind.	12/06/2001	Frag. Tige de section ronde.		
BlFj-65	1G1	1.1.1.31	T.C.G. Gl.	Pot de chambre	1	1		4.5.1	Excrétion	12/06/2001	Frag. Rebord à aile plate, début de paroi. Corps rosâtre, gl. verte.		
BlFj-65	1G1	1.1.2.31	Creamware	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	12/06/2001	Frag. Tesson de fond à base à pied fraisé.		
BlFj-65	1G1	1.1.2.41	T.C.F.B. Arg.	Pipe fourneau	1	1		4.2.2	Tabac	12/06/2001	Frag. Fourneau partiel orné d'une couronne moulée en relief.		
BlFj-65	1G1	1.1.2.41	T.C.F.B. Arg.	Pipe tuyau	4	0		4.2.2	Tabac		Frag.		
BlFj-65	1G1	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	12/06/2001	Frag. Tesson de fond à base à pied fraisé. Décor "transfer print" bleu.		
BlFj-65	1G1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	5	5		4.1.3.99	Absorp. ind.	12/06/2001	Frag. Tessons de rebord, marli et paroi: 1 obj ,à rebord "shell edge" bleu,2 obj, à décor "transfer print" bleu, 1 obj. à décor "transfer print" noir, 1 obj. sans décor.		718
BlFj-65	1G1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Plat creux	2	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	12/06/2001	Frag. rebord, marli et paroi, à décor "transfer print" bleu des deux côtés.		
BlFj-65	1G1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	2	0		4.1.3.99	Absorp. ind.	12/06/2001	Frag. Tessons de fond plat à décor "transfer print" bleu, marqués au-dessous: ...RDEN S... T J &.... LORAY...peut faire partie d'un des objets susmentionnés.		
BlFj-65	1G1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/06/2001	Frag. Tesson de paroi à décor "transfer print" brun.		
BlFj-65	1G1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	4	0		4.99	Consom. ind.	12/06/2001	Frag. Tessons pouvant faire partie des objets susmentionnés. 1 t.de marli-paroi à décor "transfer print" bleu, 1 t. à décor "transfer print" noir, et 2 sans décor.		
BlFj-65	1G1	1.1.2.71	T.C.F. blanche vitr.	Tasse	6	3		4.1.3.3	Vais. de table	12/06/2001	Frag. Tessons de rebords, parois. 1 obj. à paroi moulée de panneaux verticaux et décor "tansfer print" bleu-noir, 1 obj. à décor moulé, et 1 objet avec son anse partielle.		
BlFj-65	1G1	1.1.2.71	T.C.F. blanche vitr.	Assiette ou plat	3	3		4.1.3.99	Absorp. ind.	12/06/2001	Frag. Rebords, marlis, parois, et base. 1 obj. à rebord souligné d'un trait rouge, et 2 sans décor.		
BlFj-65	1G1	1.1.2.71	T.C.F. blanche vitr.	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	12/06/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi.		
BlFj-65	1G1	1.1.2.71	T.C.F. blanche vitr.	Contenant	12	1		4.99	Consom. ind	12/06/2001	Frag. Tessons de parois, dont 3 à décor moulé en relief.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1G1	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind	12/06/2001	Frag. Tessons de fond plat.		
BiFj-65	1G1	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind	12/06/2001	Frag. tesson de paroi.		
BiFj-65	1G1	1.1.2.81	T.C.F. col. bleue	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind	12/06/2001	Frag. Tesson de paroi à décor moulé.		
BiFj-65	1G1	1.2.1	G. G.	Jarre	1	1		4.1.5	Entrep.	12/06/2001	Frag.1 tesson de rebord à large ouverture et lèvre de section hémisphérique, et 1 tessons de paroi. Corps grisâtre, gl. incolore des deux côtés, poss. feldspathique.		
BiFj-65	1G1	1.2.1.101	G.G. Nord. Am.	Jarre	4	2		4.1.5	Entrep.	12/06/2001	Frag. 2 tessons de jonction base-paroi, et 2 t. de parois.		
BiFj-65	1G1	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Encrier	2	1		5.3	Ecrits	12/06/2001	Inc. Base, paroi et épaule. Petit encrier trapu.		
BiFj-65	1G1	1.2.1.83	G.G. Derbyshire	Bouteille à bière	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	12/06/2001	Frag. Tesson de goulot à large lèvre bombée.		
BiFj-65	1G1	1.2.3.71	Porcel. bone china	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	12/06/2001	Frag. tesson de rebord-paroi. tranche du rebord souligné d'un trait de dorure.		
BiFj-65	1G1	1.3.2.29	Porcel. dure	Tête de poupée	1	1		5.7	Jeux	12/06/2001	Frag. Nous avons l'amorce d'un cou de poupée en porcelaine.		
BiFj-65	1G1	2.1.4	Verre inc. pb.	Globe de lampe	1	1		4.8.2	Éclairage	12/06/2001	Base de globe de lampe à pourtour replié.		
BiFj-65	1G1	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille	2	2		4.1.5	Entrep.	12/06/2001	Frag. Goulots de bouteilles à produits alimentaires. Large lèvre plate, surmontant une mince bague arrondie, finies à la pince.		719
BiFj-65	1G1	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	1	1		4.7.1.1	Mat. de base	12/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1G1	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/06/2001	Frag. tesson de paroi.		
BiFj-65	1G1	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	3	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	12/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	1G1	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	4	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	12/06/2001	Frag. Base à "quatre pieds" sans trace de pontil, goulot court à large lèvre plate finie à la pince, et tessons de parois.		
BiFj-65	1G2	5.1.6	Charbon	Combustible	4	1		4.8.1	Combustible	12/06/2001	Frag. Charbon minéral		
BiFj-65	1G2	5.1.1	Os	Ossements	1	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1G2	4.4.3	Scories	Déchets	1	1		7.4	Combustible	12/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1G2	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	7	7		4.7.2.3	Fix. clous	12/06/2001	Inc.		
BiFj-65	1G2	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	6	4		4.7.2.3	Fix. clous	12/06/2001	Inc. et frag.		
BiFj-65	1G2	3.1.1.1	Fer ind.	Tige	2	1		7.1	Ind.	12/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1G2	3.1.1.12	Fer tréfilé	Broche	1	1		7.1	Ind.	12/06/2001	Frag. Petite tige.		
BiFj-65	1G2	3.1.1.1	Fer ind.	Tige	1	1		7.1	Ind.	12/06/2001	Frag. Tige de section ronde de fort diamètre (2 cm.)		
BiFj-65	1G2	1.2.1	G.G.	Tuyau	1	1		1.6	Fluides	12/06/2001	Frag. Corps blanc-beige, granuleux, sans doute en argile réfractaire, recouvert d'une glaçure g brune des deux côtés.		
BiFj-65	1G2	1.1.2.41	T.C.F.B argileuse	Pipe tuyau	2	1	HENDERSON MONTREAL	4.2.2	Tabac	12/06/2001	Frag. un t marqué (HEND)ERS(ON) (MO)NTR(EAL)		
BiFj-65	1G2	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	5	3		4.99	Consom. ind.	12/06/2001	Frag. Tessons: 1 t. à décor "transfer print" bleu, 1 t. avec trait peint noir, 3 t. sans décor.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1G2	1.2.2.65	G.F. gl. smear	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/06/2001	Frag. petit tesson à décor moulé en relief.		
BiFj-65	1G2	1.3.2.71	Porcel. bone china	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/06/2001	Frag. Minuscule tesson de rebord de base souligné d'un trait de dorure.		
BiFj-65	1G2	1.3.2.11	Porcel. chinoise	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	12/06/2001	Frag. Petits tessons agglomérés par la chaleur.		
BiFj-65	1G2	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	15	1		4.7.1.1	Mat. de base	12/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	1G3	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	1	1		4.7.1.1	Mat. de base	12/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1G4	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	12/06/2001	Inc. Gros clou de charpente		
BiFj-65	1G4	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	12/06/2001	Inc.		
BiFj-65	1G4	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	2	1		4.7.2.3	Fix. clous	12/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1G4	3.1.2	Mét. cuivreux	Broche	2	1		7.1	Ind.	12/06/2001	Frag. Petite broche de laiton.		
BiFj-65	1G4	5.1.1	Os	Dent	11	1		6.1.1	Animaux	12/06/2001	Frag. Inclut 3 éclats d'émail de dents de gros mammifère , sans doute vache ou cheval.		
BiFj-65	1G4	5.1.6	Charbon	Combustible	6	1		4.8.1	Chauffage	12/06/2001	Frag. Minuscules éclats de charbon minéral.		
BiFj-65	1G4	1.1.1.33	T.C.G. locale	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/06/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	1G4	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/06/2001	Frag. Petit tesson.		
BiFj-65	1G4	1.1.2.41	T.C.F.B. argileuse	Pipe fourneau	2	2		4.2.2	Tabac	12/06/2001	Frag. 1 t. à décor moulé et 1 t. sans décor.		
BiFj-65	1G4	1.1.2.41	T.C.F.B. argileuse	Pipe tuyau	2	1		4.2.2	Tabac	12/06/2001	Frag. 1 t. avec glaçure brune.		720
BiFj-65	1G4	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Soucoupe	3	2		4.1.3.3	Absorp. ind.	12/06/2001	Frag. 1 obj. représenté par un tesson de rebord et 1 t. de base à pied annulaire à décor "transfer print" bleu et 1 t. de rebord sans décor.		
BiFj-65	1G4	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	14	0		4.99	Consom. ind.	12/06/2001	Frag. Tessons: 1 t. à décor "transfer print" noir, 1 t. à décor "flown blue", et 2 t. à décor bleu ind.		
BiFj-65	1G4	1.3.2.71	Porcel. bone china	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/06/2001	Frag. Minuscule tesson.		
BiFj-65	1G4	1.2.1	G.G.	Couvercle	1	1		4.1	Alim.	12/06/2001	Frag. Tesson d'assise verticale. Corps beige avec mince glaçure incolore à l'ext.		
BiFj-65	1G4	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	7	2		4.99	Consom. ind.	12/06/2001	Frag. Tessons de parois: 3 t. à décor moulé en relief.		
BiFj-65	1G4	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	14	1		4.7.1.1	Mat. de base	12/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1G4	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	12/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	1G4	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	4	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	12/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	1G4	2.3.1.1	Verre v. foncé	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/06/2001	Frag. Petit tesson.		
BiFj-65	1G5	5.1.1	Os	Ossements	130	1		6.1.1	Animaux	12/06/2001	Frag. Inclut 24 petits fragments calcinés.		
BiFj-65	1G5	5.1.4	Coquilles	Coquillages	57	1		6.1.2	Mollusques	12/06/2001	Frag. Huîtres.		
BiFj-65	1G5	5.1.4	Coquilles	Coquillages	3	1		6.1.2	Mollusques	12/06/2001	Frag. Petites coquilles du genre moule.		
BiFj-65	1G5	5.1.6	Charbon	Combustible	2	1		4.8.1	Chauffage	12/06/2001	Frag. Minuscules fragments.		
BiFj-65	1G5	5.1.1	Coquilles	Oeuf	7	1		6.1.1.2	Oiseaux	12/06/2001	Frag. Minuscules fragments.		
BiFj-65	1G5	5.1.1	Coquilles	Noisette	6	1		6.2	Végétaux	12/06/2001	Frag.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1G5	7.8	Fer et os	Ustensile	1	1		4.1.3.1	Ust. de table	12/06/2001	Inc. Manche de section circulaire, d'une seule pièce en os, foré pour l'introduction de la soie. L'extrémité du manche montre la terminaison de la soie, qui y a été martelée.		
BiFj-65	1G5	5.1.5	Nacre	Bouton	2	1		4.4.2.1	Vêtements attaches	12/06/2001	1 petit bouton à 4 trous complet, et un fragmentaire.		
BiFj-65	1G5	4.1.1	Calcaire	Bille	2	2		5.7	Jeux	12/06/2001	1 complète (diam. de 1. 6 cm) et une incomplète.		
BiFj-65	1G5	4.1.7	Ardoise	Matériau de revêtement	3	3		4.7.1.4	Mat. de revêt.	12/06/2001	Frag. 1 de couleur rougeâtre, 1 de couleur verdâtre et l'autre noir. Tous sont assez épais, feuilletés et sans doute de provenance locale.		
BiFj-65	1G5	4.3.2	Mortier	Matériau de liaison	1	1		4.7.1.3	Mat. de liaison	12/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1G5	5.2.4	Liège	Bouchon	20	12		4.2.1.2	Alcool entrep.	12/06/2001	Au moins 5 objet quasi-entiers, les autres incomplets ou fragmentaires.		
BiFj-65	1G5	5.2.3	Bois	Matériaux de construction	7	1		4.7.1.2	Mat. de base	12/06/2001	Frag. 3 fragments sciés et 1 avec un clou de fixation.		
BiFj-65	1G5	5.1.6	Charbon	Combustible	12	1		4.8.1	Chauffage	12/06/2001	Frag. minuscules fragments de charbon de bois.		
BiFj-65	1G5	5.5.2	Écorce	Végétaux	9	1		6.2	Végétaux	12/06/2001	Frag.		721
BiFj-65	1G5	5.5.7	Cuir	Chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	12/06/2001	Frag. Partie avant de semelle extérieure à bout carré. Fixation cloutée. Sans doute chaussure masculine.		
BiFj-65	1G5	5.5.7	Cuir	Chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	12/06/2001	Frag. Partie arrière de chaussure, avec talon partiel, fait d'épaisseurs de cuir superposées.		
BiFj-65	1G5	5.5.7	Cuir	Chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	12/06/2001	Ent. Semelle intérieure de chaussure à bout arrondi, sans doute de dame. Longueur approx: 22 cm.		
BiFj-65	1G5	5.5.7	Cuir	Chaussure d'enfant	2	2		4.4.3	Chaussures	12/06/2001	1 semelle intérieure entière avec trépointe. Chaussure d'enfant, de 13.3 cm. de long. Nous avons aussi la partie avant d'une autre petite chaussure à bout carré.		
BiFj-65	1G5	5.5.7	Cuir	Chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	12/06/2001	Frag. Extrémité d'une semelle intérieure (ou d'entresemelle?) de chaussure d'adulte à bout carré.		
BiFj-65	1G5	5.5.7	Cuir	Chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	12/06/2001	Frag. Partie arrière d'une semelle extérieure de grosse chaussure sans doute cloutée.		
BiFj-65	1G5	5.5.7	Cuir	Chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	12/06/2001	Frag. Partie de semelle extérieure ou d'entresemelle de chaussure, sans doute cousue.		
BiFj-65	1G5	5.5.7	Cuir	Retaille	14	1		4.4.3	Chaussures	12/06/2001	Frag. Diverses retaille de cuir, dont certaines sont faites de parties de semelles ayant été redécoupées.		
	1G5	5.5.7	Cuir	Anneau	1	1		7.1	Ind.	12/06/2001	Frag. Anneau de cuir épais.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1G5	5,5,1	Tissus	Vêtements?	25	1		7.1	Ind.	12/06/2001	Frag. de tissus divers.		
BiFj-65	1G5	5,5	Solides souples	Fibres	8	1		7.1	Ind.	12/06/2001	Frag. Petits amas de fibres diverses.		
BiFj-65	1G5	5	Mat. organiques	Échantillon	1	1		7.1	Ind.	12/06/2001	1 petite fiole d'échantillon de sol avec frag. de fibres (C'est écrit sur le contenant).		
BiFj-65	1G5	7.99	Mat. composite	Ind.	1	1		7.1	Ind.	12/06/2001	Frag. Petite pièce de bois avec fibres collées.		
BiFj-65	1G5	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	11	8		4.7.2.3	Fix. clos	13/06/2001	Inc et frag.		
BiFj-65	1G5	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix. clos	13/06/2001	Ent. Petit clou.		
BiFj-65	1G5	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	15	8		4.7.2.3	Fix. clos	13/06/2001	Inc. et frag. Clous très corrodés.		
BiFj-65	1G5	3.1.1.12	Fer lam.	Tôle	4	1		7.1	Ind.	13/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1G5	3.1.1.1	Fer ind.	Fer de souller?	1	1		7.1	Ind.	13/06/2001	Inc. Pièce mince en fer courbée en demi-cercle. Peut-être un fer de gros soulier.		
BiFj-65	1G5	3.1.1.1	Fer ind.	Spike?	3	3		4.7.2.4	Fix. divers	13/06/2001	Inc. et frag. Grosses tiges dont deux possèdent une tête. Prob. spikes ou écrous.		
BiFj-65	1G5	3.1.1.13	Fer tréfilé	Broche	1	1		7.1	Ind.	13/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1G5	3.1.2	Métal cuivreux	Bande	1	1		7.1	Ind.	13/06/2001	Frag. Petite bande mince repliée et percée de quelques trous de fixation. Poss. pièce de réparation quelconque.		
BiFj-65	1G5	3.1.2	Métal cuivreux	Disque	1	1		7.1	Ind.	13/06/2001	Ent. Petit disque de c1 5 m. de diam.		722
BiFj-65	1G5	3.1.2	Métal cuivreux	Tube	1	1		7.1	Ind.	13/06/2001	Ent. Tube de section ovale, fermé à une extrémité, dont l'autre extrémité est ouverte et découpée en ondulations. Décor indéterminé en surface.		
BiFj-65	1G5	3.2.2.2	Laiton étamé	Épingle	1	1		1.5.8.1	Tissus outils	13/06/2001	Ent. Épingle à tête plate. (XIXème siècle). Long.: 3 cm.		
BiFj-65	1G5	3.1.4.1	Plomb	Feuille	2	1		7.1	Ind.	13/06/2001	Frag. Minces retailles.		
BiFj-65	1G5	3.1.4.1	Plomb	Lanière	1	1		7.1	Ind.	13/06/2001	Frag. Lanière étroite et épaisse.		
	1G5	1.1.1.3	T.C.G. sans gl.	Brique	2	1		4.7.1.2	Mat. de base	13/06/2001	Frag. petits éclats à corps rose-orangé.		
	1G5	1.1.1.3	T.C.G. sans gl.	Pot à plante	2	1		3.1	Horticulture	13/06/2001	Frag. 1 tesson de rebord d'assiette de pot à plante et 1 t. de fond.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.33	T.C.G. locale	Contenant pansu	11	1		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Tessons de paroi pansue. Pot de chambre?		
BiFj-65	1G5	1.1.2.31	T.C.G. gl.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Anse de forme courbée appliquée à plat sur la paroi extérieure. poss. grande jarre d'entreposage. Corps orangé, glaçure brune irrégulière.		
BiFj-65	1G5	1.1.1.33	T.C.G. locale	Plat creux	1	1		4.1.99	Alim. ind.	13/06/2001	Frag. Minuscule tesson de rebord à lèvre en sallie.		
BIFj-65	1G5	1.1.2.41	T.C.F.B. argileuse	Pipe fourneau	17	8		4.2.2	Tabac	13/06/2001	Frag. Tessons de fourneaux représentant au moins 8 obj. distincts: 5 objets à décor de godrons moulés, 2 obj. marquées D en creux, et 9 t. sans décor ni marque.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1G5	1.1.2.41	T.C.F.B. argileuse.	Pipe fourneau	2	2	G M	4.2.2	Tabac	13/06/2001	Frag. Jonctions tuyau-fourneau. 1 t. avec éperon (marqué G M) de part et d'autre, 1 t. sans marque.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.41	T.C.F.B. argileuse.	Pipe tuyau	18	0	WHITE GLASGOW, HENDERSON MONTREAL	4.2.2	Tabac	13/06/2001	Frag. 1 embout glaçuré brun, 1 embout recourbé et moulé en forme de pipe de bruyère, 2 t. avec traces de glaçure brune, 2 t. marqués HENDERSON MONTREAL, 1 t.marqué WHITE GLASGOW, 1 t. avec marque ind., 10 t. sans marque.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Assiette ou plat	4	1	MAY FLOWER.	4.1.3.99	Absorp. ind.	13/06/2001	Frag. Rebord à contour cranté, marli et paroi. Décor "flow blue" sur le marli et marque sur l'envers: MAY FLOWER.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Assiette	7	3	IRONSTONE	4.1.3.3	Vais. de table	13/06/2001	Frag. Rebord, marli, paroi, base à pied annulaire. Décor "transfer print" noir . Marqué au-dessous: IRONST....Le tout représente trois objets distincts possédant le même thème décoratif.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Assiette	8	1		4.1.3.3	Vais. de table	13/06/2001	Frag. Rebord, marli, paroi, base à pied annulaire. Décor "transfer print" noir .		723
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Assiette ou plat	6	5		4.1.3.99	Absorp. ind.	13/06/2001	Frag. Tessons de rebord, marlis et parois. 3 obj. à décor "shell edge" bleu et 2 obj. à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Plat de service	2	1		4.1.3.4	Vais. de service	13/06/2001	Frag. Tessons de fond plat très épais, avec décor "transfer print" noir (chevaliers médiévaux).		
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Plat de service	1	1		4.1.3.4	Vais. de service	13/06/2001	Frag. Tesson de rebord, marli et paroi. Corps très épais, et décor "transfer print" bleu. Prob. plat rectangulaire.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Plat de service	6	1		4.1.3.4	Vais. de service	13/06/2001	Frag. Rebord , marli, paroi et base à pied angulaire. Décor "transfer print" bleu. Prob. plat rectangulaire.		
BiFj-65	1G5	1.1.2 61	T.C.F.blanche	Aiguière?	2	1		4.1.3.4	Vais. de service	13/06/2001	Frag. Base à piédouche circulaire, et tesson de paroi. Décor épongé bleu.		
BiFj-65	1G5	1.1.2 61	T.C.F.blanche	Couvercle	1	1		4.1.3.4	Vais. de service	13/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord à assise verticale et décor "flow blue.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Grand bol	4	1		4.1.3.4	Vais. de service	13/06/2001	Frag. Rebord et paroi.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Soucoupe?	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	13/06/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi à relief gaufré à l'intérieur.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Bol	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	13/06/2001	Frag. Tessons de rebord-paroi à décor de bandes d'engobes annulaires bleues à l'ext.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Bol à carène	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	13/06/2001	Frag. Tesson de paroi carénée, à décor de bandes d'engobes annulaires bleues à l'ext.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Anse de contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Tesson à rebords chanfreinés.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Pot de chambre	9	1		4.5.1	Excrétion	13/06/2001	Frag. Base à pied annulaire, paroi et rebord large et plat.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Bassin	3	1		4.5.2	Hygiène	13/06/2001	Frag. Rebord évasé et amorce de paroi. Bassin pour la toilette.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Contenant	112	0		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Tessons divers: 5 t. à décor "flow blue", 13 t. à décor "transfer print" bleu, 2 t. à décor "transfer print" noir, 5 t. a décor épongé, 2 t. à décor de bandes d'engobes annulaires, 85 t. sans décor.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Contenant	1	0	ADAMS	4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Tesson plat marqué ADAMS .Il peut s'agir de plusieurs fabricants. (Voir G. Godden ENCYCLOPAEDIA OF BRITISH POTTERY AND PORCELAIN MARKS.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	3	3		4.1.3.3	Vais. de table	13/06/2001	Frag. 1 tesson de rebord à motif moulé de blé, 1 t. à décor moulé ind. et 1 t sans décor.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	13/06/2001	Frag. Tesson de base-paroi. Rebord souligné d'une ligne en lustre brun des deux côtés, et décor peint ou épongé bleu.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Bol ou tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	13/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse (anse)	3	1		4.1.3.3	Vais. de table	13/06/2001	Frag. Petite anse.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	3	3		4.1.3.99	Absorp, . ind.	13/06/2001	Frag. Tessons de rebords et marlis. 1 t. à contour chanfreiné, 1 t. à contour probablement ondulé, et 1 t. sans particularités.		
	1G5	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Pot à conserve	1			4.1.5	Entrep.	13/06/2001	Frag. Minuscule tesson de rebord rainuré.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	1	0	IRONSTONE WEDGWOOD CHINA	4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Tesson plat avec marque en diamant du bureau britannique des enregistrements (1843-1883), de même que l'inscription IRONSTONE WEDGWOOD CHINA		
BiFj-65	1G5	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	28	0		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Tessons: 6 t. décor moulé et 22 t. sans décor.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.81	T.C.F. Col. bleue	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Tesson de paroi, à relief texturé à l'ext.		
BiFj-65	1G5	7.99	Mat. composite	Ind.	1	1		7.1	Ind.	13/06/2001	Frag. Il semble s'agir d'une épaisseur de scories recouverte de glaçure jaune.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.114	T.C.F.Rockingham	Théière?	2	1		4.1.3.99	Absorp. Ind.	13/06/2001	Frag. Tessons de col évasé à lèvre fine de section hémisphérique.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.114	T.C.F.Rockingham	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	1G5	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Contenant	6	2		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Tessons de parois représentant au moins 2 objets : 1 t. à décor "mocha" et 1 à décor de bandes annulaires d'engobes.		

724

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1G5	1.2.1	G.G.	Jarre	1	1		4.1.5	Entrep.	13/06/2001	Frag. Tesson de rebord à large ouverture et lèvre de section hémisphérique. Corps grisâtre, gl. incolore des deux côtés, poss. feldspathique. Prob. même objet que dans 1G1		
BiFj-65	1G5	1.2.1.91	G.G. Bristol	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Tesson de paroi		
BiFj-65	1G5	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Bouteille à bière.	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	13/06/2001	Frag. Éclat de lèvre large et bombée.		
BiFj-65	1G5	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	1G5	1.2.1.73	G.G. Derbyshire	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	1G5	1.2.1.991	G.G.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Tesson de paroi de grand contenant Corps gris foncé et glaçure brun foncé à l'ext.		
BiFj-65	1G5	1.2.1.991	G.G.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. petit tesson de paroi à corps beige et glaçure saline tachetée brune à l'ext.		
BiFj-65	1G5	1.2.1.101	G.G Nord Am.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Éclat de paroi.		
BiFj-65	1G5	1.3.2.71	Porcel. bone china	Soucoupe?	2	1		4.1.3.3	Vais. de table.	13/06/2001	Frag. Rebord ondulé.		
BiFj-65	1G5	1.3.2.71	Porcel. bone china	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	13/06/2001	Frag. Tesson de rebord ondulé et amorce de marli.		
BiFj-65	1G5	1.3.2.71	Porcel. bone china	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Tesson à décor peint lustre sur glaçure.		
BiFj-65	1G5	1.3.2.29	Porcel. dure	Bibelot	1	1		4.8.5	Décoration	13/06/2001	Inc. Figurine de petit chien apparemment dressé sur ses pattes de derrière, et tenant une branche ou un bâton dans une des ses pattes antérieures. Peint en petites touches sur glaçure.	14	725
BiFj-65	1G5	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Gobelet	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	13/06/2001	Frag. Rebord et paroi, à décor moulé à la presse.		
BiFj-65	1G5	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Tesson de paroi à décor d'alvéoles, fabriqué au moule-contact.		
BiFj-65	1G5	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Contenant	18	0		4.99	Consom. ind.	13/06/2001	Frag. Petits tessons sans particularités.		
BiFj-65	1G5	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant?	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Base cylindrique moulée de côtes verticales, à fond plat. On note un évasement à la partie supérieure de la paroi. Peut-être un objet relié à l'éclairage?		
BiFj-65	1G5	2.1.4	Verre inc. pb.	Fiole	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Petit goulot tubulaire, poss. de fiole médicinale.		
BiFj-65	1G5	2.1.4	Verre inc. pb.	Fiole	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag.Tesson de base , moulée de côtes verticales.		
BiFj-65	1G5	2.1.4	Verre inc. pb.	Verre à tige	2	1		4.2.1.1	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. tessons de rebords de pied de coupe.		
BiFj-65	1G5	2.1.4	Verre inc. pb.	Ind.	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Tessons de rebord de verre à tige, gobelet ou globe de lampe.		
BiFj-65	1G5	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. tessons épais à décor moulé à la presse.		
BiFj-65	1G5	2.2.1	Verre t. vert	Flacon	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Goulot tubulaire court à lèvre de type pharmaceutique, fini à la pince.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériaux(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1G5	2.2.1	Verre t. vert	Flacon alimentaire	1	1		4.1.5	Entrep.	14/06/2001	Frag. Jonction épaule-goulot, à large ouverture. Flacon alimentaire. Soufflé au moule deux parties.		
BiFj-65	1G5	2.2.1	Verre t. vert	Flacon alimentaire	1	1		4.1.5	Entrep.	14/06/2001	Frag. Jonction épaule-goulot angulaire. Soufflé au moule deux parties.		
BiFj-65	1G5	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille à eau minérale	2	1	(AER)ATED (WATER)	4.1.5	Entrep.	14/06/2001	Frag. Tesson de goulot à lèvre de section hémisphérique finie à la pince et tesson de paroi marqué en relief: (AER)ATED (WATER).		
BiFj-65	1G5	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Tesson de paroi marqué en relief ...DA....		
BiFj-65	1G5	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Tesson de goulot.		
BiFj-65	1G5	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	82	0		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Tessons divers de parois.		
BiFj-65	1G5	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	270	1		4.7.1.1	Mat. de base	14/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1G5	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool Entrep.	14/06/2001	Frag. Petit frag. de goulot à lèvre et bague évasées vers le bas, fines à la pince. Style 1800-1830.		
BiFj-65	1G5	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	59	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	14/06/2001	Frag. Tessons: 2 t. de base, 2 t. de col de goulot, et 55 t. de parois.		
BiFj-65	1G5	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	21	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	14/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	1G5	2.3.2.6	Verre op. bleu	Perle de verre	1	1		4.4.6	Parures	14/06/2001	Ent. Minuscule perle annulaire. Diam.: 2.5 mm.	4	726
BiFj-65	1G5	2.3.2.1	Verre op. blanc	Bouton	4	4		4.4.2.1	Vêtements attaches	14/06/2001	Ent. Deux exemplaires à pourtour gaufré et deux sans décor. Boutons à 4 trous, de diam. variant entre 0,95 et 1.5 cm.		
BiFj-65	1G5	2.3.1.13	Verre de couleur	Perle	1	1		4.4.6	Parures	14/06/2001	Inc. Perle de forme lenticulaire en verre plein, de couleur turquoise. Prob. de bague ou de bouton de manchette.		
BiFj-65	1G6	5.5.7	Cuir	Chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	14/06/2001	Inc. Semelle extérieure et intérieure de chaussure d'enfant. Long. : 14.2 cm.		
BiFj-65	1G6	5.5.7	Cuir	Retaille	1	1		7.1	Ind.	14/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1G6	5.5.7	Cuir	Lanière	1	1		7.1	Ind.	14/06/2001	Frag. Mince lanière.		
BiFj-65	1G6	5.1.4	Coquilles	Coquillages	86	1		6.1.2	Mollusques	14/06/2001	Frag. Huîtres.		
BiFj-65	1G6	5.1.1	Os	Ossements	20	1		6.1.1	Animaux	14/06/2001	Frag. Inclut 1 petit frag. calciné.		
BiFj-65	1G6	5.2.3	Bois	Planche	1	1		4.7.1.2	Mat. de base	14/06/2001	Frag. Partie de planche recourbée.		
BiFj-65	1G6	5.2.4	Liège	Bouchon	2	2		4.2.1.2	Alcool entrep.	14/06/2001	Inc. Bouchons cylindriques.		
BiFj-65	1G6	5.5.2	Ecorce e	Écorce	2	1		6.2	Végétaux	14/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1G6	5.2.3	Bois	Charbon de bois	3	1		7.4	Témoins de combustion	14/06/2001	Frag. Minuscules éclats.		
BiFj-65	1G6	4.4.3	Scories	Déchet	3	1		7.4	Témoins de combustion	14/06/2001	Frag. Minuscules éclats.		
BiFj-65	1G6	4.2.4	Plâtre	Mat de revêt.	6	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	14/06/2001	Frag. Minuscules éclats.		
BiFj-65	1G6	4.3.2	Mortier	Mat. de liaison	1	1		4.7.1.3	Mat. de liaison.	14/06/2001	Frag Minuscule éclat.		
BiFj-65	1G6	5.1.6	Charbon	Combustible	4	1		4.8.1	Chauffage	14/06/2001	Frag. Minuscules éclats.		
BiFj-65	1G6	4.1.7	Ardoise	Mat. de re vêt.	2	1		4.7.1.4	Mat. de ravêt.	14/06/2001	Petits fragments: 1 de teinte verte, et l'autres gris bleu très fin, poss. français.		
BiFj-65	1G6	4.1.8	Silex	Minéral	1	1		6.3	Minéraux.	14/06/2001	Frag. de silex de ballast.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1G6	7.99	Matériau composite	Tissu	1	1		4.4.1	Vêtements	14/06/2001	Frag. Pièce de tissu caoutchouté.		
BiFj-65	1G6	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	3	3		4.7.2.3	Fix. clous	14/06/2001	Inc.		
BiFj-65	1G6	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	14/06/2001	Inc. Clou à tête ronde, poss. tréfilé.		
BiFj-65	1G6	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	6	3		4.7.2.3	Fix. clous	14/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1G6	3.1.1.1	Fer ind.	Lanière	2	1		7.1	Ind.	14/06/2001	Frag. Mince lanière de fer.		
BiFj-65	1G6	1.1.1.3	T.C.G. sans gl.	Pot à plante	6	2		3.1	Horticulture	14/06/2001	Frag. tessons de rebords et parois, représentant au moins 2 obj. différents. Poss. rebords d'assiettes.		
BiFj-65	1G6	1.1.1.3	T.C.G. sans gl.	Brique?	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Minuscule éclat à corps rose-orangé		
BiFj-65	1G6	1.1.1.33	T.C.G. Locale	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Minuscule éclat.		
BiFj-65	1G6	1.1.2.31	Creamware	Assiette ou plat	2	2		4.1.3.99	Absorp. ind.	14/06/2001	Frag. Tessons de rebords et marlis, 1 t. à contour ondulé (Royal) et 1 t. sans particularité.		
BiFj-65	1G6	1.1.2.31	Creamware	Contenant	25	0		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Petits tessons.		
BiFj-65	1G6	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe fourneau	3	1		4.2.2	Tabac	14/06/2001	Frag. 1 t. marqué D en creux et 3 t. sans marque.		
BiFj-65	1G6	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	3	0		4.2.2	Tabac	14/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1G6	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. petit éclat de rebord à décor peint rouge-orangé sur glaçure.		
BiFj-65	1G6	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	5	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Tessons, dont un à décor d'engobes marbrés.		727
BiFj-65	1G6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	6	3		4.1.3.99	Absorp. ind.	14/06/2001	Frag. tessons de rebords et marlis. Décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	1G6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Soucoupe?	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	14/06/2001	Frag. Tesson de rebord.		
BiFj-65	1G6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	41	0		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. tessons divers: 10 à décor "transfer print" bleu, et 31 sans décor.		
BiFj-65	1G6	1.1.2.114	T.C.F.Rockingham	Théière	5	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	14/06/2001	Frag. Base à pied annulaire et paroi pansue. Trace d'anse.		
BiFj-65	1G6	1.1.2.104	T.C.F.Rockingham	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	1G6	1.2.1.101	G.G. Nord. Am.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Tesson de paroi, recouverte des deux côtés de l'enduit Albany.		
BiFj-65	1G6	1.2.1.991	G.G. gl. saline	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Petit éclat d'épaule de contenant à corps gris et glaçure saline tachetée brune.		
BiFj-65	1G6	1.3.2.29	Porcelaine dure	Vaisselle-jouet	1	1		5.7	Jeux.	14/06/2001	Inc. Petit pot cylindrique à lèvre évasée. Sans doute vaisselle de poupée. Hauteur: 2,6 cm.		
BiFj-65	1G6	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Ind.	1	1		7.1	Ind.	14/06/2001	Frag. Petit tesson de verre gercé.		
BiFj-65	1G6	2.1.4	Verre inc. pb.	Fiole à médicament	1	1		4.3	Médication	14/06/2001	Frag. Tesson de goulot à lèvre évasée à l'horizontale.		
BiFj-65	1G6	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille	1	1		4.1.5	Entrep.	14/06/2001	Frag. Goulot tubulaire à lèvre épaisse de section hémisphérique, fini à la pince. Présence de son bouchon de liège. Prob. bouteille d'eau minérale.		
BiFj-65	1G6	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	9	0		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	1G6	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	56	1		4.7.1.1	Mat de base	14/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1G6	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	9	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	14/06/2001	Frag. Petits tessons. Certains très patinés, peuvent être français.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1G6	2.3.1.5	Verre bleu	Contenant carré	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Petit tesson d'arête.		
BiFj-65	1G6	2.3.2.1	Verre op. blanc	Perle de verre	1	1		4.4.6	Parure	14/06/2001	Ent. Petite perle annulaire. Diam.: 3.8 mm.	5	
BiFj-65	1G6	2.3.1.5	Verre bleu	Perle de verre	1	1		4.4.6	Parure	14/06/2001	Ent. Petite perle annulaire. Diam.: 2.8 mm.	6	
BiFj-65	1H1	5.1.4	Coquilles	Coquillages	14	1		6.1.2	Mollusques	14/06/2001	Frag. Huîtres		
BiFj-65	1H1	5.1.1	Os	Ossements	8	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1H1	5.1.6	Charbon	Combustible	1	1		4.8.1	Chauffage	14/06/2001	Charbon minéral		
BiFj-65	1H1	5.2.4	Liège	Bouchon	2	2		4.1.5	Entrep.	14/06/2001	1 ent. de forme tronconique (1, 8 cm. de diam. à une extrémité et 1,3 cm à l'autre), et un cylindrique (1,2 cm. de diam.)		
BiFj-65	1H1	3.1.1.11	Fer forgé	Fer à cheval	1	1		2.1	Transports	14/06/2001	Ent. Fer à cheval avec 3 clous de fixation. Forme particulière, dont une des branches est plus épaisse que l'autre. Poss. destiné à un cheval présentant une légère infirmité.		
BiFj-65	1H1	1.1.1.3	T.C.G. ss. glaçure	Contenant cylindrique	1	1		4.1.5	Entrep.	14/06/2001	Frag. Jonction base-paroi. Corps beige-orangé.		
BiFj-65	1H1	1.1.1.3	T.C.G. ss. glaçure	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Tesson de paroi. Corps orangé renfermant des inclusions de quartz et de mica. Poss. terre cuite ibérique.		728
BiFj-65	1H1	1.1.1.14	T.C.G. Biot	Contenant	1	1		4.1.5	Entrep.	14/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	1H1	1.1.1.3	T.C.G.	Contenant?	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Tesson de rebord épais à corps beige avec petites inclusions rouges.		
BiFj-65	1H1	1.1.1.31	T.C.G. gl.	Contenant	6	2		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Tessons de parois, représentant sans doute 2 obj. distincts: corps rouge et glaçure noire piquetée. T.C.G. Buckley?		
BiFj-65	1H1	1.1.2.41	T.C.F.B. Arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	14/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1H1	1.2.1.61	T.C.F. Blanche	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	14/06/2001	Frag. petit tessons de rebord et marli à décor "shell edge" bleu.		
BiFj-65	1H1	1.2.1.61	T.C.F. Blanche	Couvercle	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. partie de couvercle plat avec assise verticale. Prob. couvercle de pot à pommade.		
BiFj-65	1H1	1.2.1.61	T.C.F. Blanche	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Tessons, dont 1 à décor bleu, poss. "transfer print" bleu.		
BiFj-65	1H1	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Tessons de paroi à glaçure bleue à l'extérieur.		
BiFj-65	1H1	1.2.1.101	G.G. Nord Am.	Cruche	2	1		4.1.5	Entrep.	14/06/2001	Frag. Goulot de grande cruche, à lèvre épaisse de section triangulaire.		
BiFj-65	1H1	1.2.1.101	G.G. Nord Am.	Jarre	1	1		4.1.5	Entrep.	14/06/2001	Frag. Goulot et col à large ouverture et lèvre mince de section hémisphérique		
BiFj-65	1H1	1.2.1.101	G.G. Nord Am.	Contenant	3	1		4.1.5	Entrep.	14/06/2001	Frag. 1 tesson de jonction base-paroi, et 2 t. de parois.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1H1	1.2.1 991	G.G. gl.	Jarre	1	1		4.1.5	Entrep.	14/06/2001	Tesson de goulot à large ouverture et lèvre épaisse de section carrée. Poss. contenant cylindrique. Corps beige, galçure saline beige clair à l'ext. Nord-Am?		
BiFj-65	1H1	1.2.1.81	G.G Derbyshire	Contenant cylindrique	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Jonction paroi cylindrique et épaule. Prob. bouteille d'encre.		
BiFj-65	1H1	1.2.1.93	G.G. gl. feld.	Contenant	3	2		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. 1 t. de jonction base-paroi et 2 t. de parois.		
BiFj-65	1H1	1.2.1	G.G.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. tesson de paroi à corps gris , gl. incolore à l'int. et bleue à l'ext.		
BiFj-65	1H1	1.3.2.29	Porcel. dure	Bol ou bassin	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	14/06/2001	Frag. Rebord et paroi. Décor de bandes moulées en relief à l'ind.		
BiFj-65	1H1	2.1.1	Verre inc.	Fiole à médicament	1	1		4.3	Médication	14/06/2001	Frag. Base et paroi, cette dernière de section rectangulaire à pans en retrait.		
BiFj-65	1H1	2.1.4	Verre inc. pb.	Globe de lampe?	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. tesson de paroi très mince. .		
BiFj-65	1H1	2.2.1	Verre t. vert	Flacon	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. tesson de base et de début de paroi. Panse de section rectangulaire à arêtes chanfreinées.		
BiFj-65	1H1	2.2.1	Verre t. vert	Fiole à médicament	2	1		4.3	Médication	14/06/2001	Frag. Goulot à large lèvre plate et évasée vers le bas, goulot court et amorce de paroi de section rectangulaire à pans en retrait.		729
BiFj-65	1H1	2.2.1	Verre t. vert	Fiole à parfum	4	2		4.5	Soin du corps	14/06/2001	Frag. 2 Goulots à col tubulaire légèrement renflé et lèvre large et plate, finie à la pince, et 2 t. de base-paroi avec trace de pontil au verre. Fiole d'eau de Floride.		
BiFj-65	1H1	2.2.1	Verre t. vert	Fiole	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Jonction goulot-épaule de fiole à panse de section rectangulaire.		
BiFj-65	1H1	2.2.1	Verre t. vert	Fiole	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Tesson de base circulaire avec trace de pontil au verre.		
BiFj-65	1H1	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	4	0		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Petits tessons de parois.		
BiFj-65	1H1	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	4	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	14/06/2001	Frag. Base-paroi. Cul à enfoncement peu profond et trace de pontil au sable. Le diamètre de la base(7 cm.)s indique sans doute une demi-bouteille.		
BiFj-65	1H2	5.2.4	Liège	Bouchon	9	6		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Inc. et frag. Bouchons cylindriques, de différents diamètres, variant entre et 1,3 et 2,2 cm. Les plus gros sont sans doute destinés aux bouteilles à alcool.		
BiFj-65	1H2	5.1.1	Os	Ossements	2	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1H2	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	14/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1H2	7.3	Fer et métal cuivreux	Clou	2	1		4.7.2.3	Fix. clous	14/06/2001	Frag. Clou dont la corrosion est agglomérée avec une broche de laiton.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BIFj-65													
Site	**Lot**	**Matériau(x)**		**Objet**	**N.a.**	**N.o.**	**Décor/marque**	**Fonction**		**Date**	**Commentaires**	**Cat.**	**Boîte**
BiFj-65	1H2	3.1.5.1	Argent	Monnaie	1	1		5.2	Commerce	14/06/2001	Ent. Pièce dont le relief est presqu'effacé. On distingue vaguement un personnage de profil sur l'avers et ...DG....(BRIT...?). Diam.: 2.4 cm.	15	
BiFj-65	1H2	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Couvercle	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Partie de couvercle plat avec assise verticale. Prob. couvercle de pot à pommade.		
BiFj-65	1H2	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	2	2		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Petits tessons: 1 t. à décor peint bleu, et1 t. sans décor.		
BiFj-65	1H2	1.2.1.991	G.G.	Contenant cylindrique	1	1		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Partie de base et début de paroi cylindrique. Corps beige et glaçure saline brun-clair uniforme à l'extérieur seulement.		
BiFj-65	1H2	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Pot à conserve?	1	1		4.1.5	Entrep.	14/06/2001	Frag. Rebord à lèvre fine de section carrée, paroi cylindrique. Présence de deux filets annulaires décoratifs à l'ext.		
BiFj-65	1H2	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Contenant	1	0		4.99	Consom. ind.	14/06/2001	Frag. Petit éclat.		
BiFj-65	1H2	2.2.1	Verre t. vert	Fiole à médicament	1	1		4.3	Médication	15/06/2001	Frag. Goulot tubulaire court à lèvre de type "Perry Davis" (finie à la pince) et amorce d'épaule Fiole à panse de section rectangulaire.		
BiFj-65	1H2	2.2.1	Verre t. vert	Fiole à parfum	2	1		4.5	Soin du corps	15/06/2001	Frag. Goulot à col tubulaire légèrement renflé et lèvre large et plate, finie à la pince (avec son bouchon de liège), et 1 t. de base-paroi avec trace de pontil au verre. Fiole d'eau de Floride.		730
BiFj-65	1H2	2.2.1	Verre t. vert	Fiole cylindrique	4	2		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. 1 t. de jonction goulot-épaule, et 3 t. de base circulaire, représentant 2 objets distincts.		
BiFj-65	1H2	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	28	0		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Divers tessons de paroi.		
BiFj-65	1H2	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	14	1		4.7.1.1	Mat de base.	15/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1H2	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	5	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	15/06/2001	Frag. 2 t. de goulot à lèvre large et plate et bague mince, finie à la pince. 3 t. paroi.		
BiFj-65	1H3	5.2.4	Liège	Bouchon	1	1		4.1.5	Entrep.	15/06/2001	Ent. Bouchon en forme de disque épais. Diam. : 4.6 cm. Épaisseur: 1,5 cm.		
BiFj-65	1H3	5.2.4	Liège	Disque	1	1		7.1	Ind.	15/06/2001	Frag. Petit disque de liège. Diam. 2 cm.		
BiFj-65	1H3	5.2.3	Bois	Ind.	2	1		6.2	Végétaux	15/06/2001	Frag. Minuscules fibres de bois.		
BiFj-65	1H3	5.1.1	Os	Ossements	4	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1H3	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	2	1		4.7.2.3	Fix. clous	15/06/2001	Inc.		
BiFj-65	1H3	1.1.1.3	T.C.G. GL.	Contenant cylindrique	1	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Jonction base-paroi. Corps orangé et glaçure incolore.		
BiFj-65	1H3	1.1.1.53	T.C.G. Angl. N.E.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Minuscule tesson de paroi.		
BiFj-65	1H3	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Assiette ou plat	2	2		4.1.3.99	Absorp. ind.	15/06/2001	Frag. Tessons de rebord et marli à décor "transfer print" bleu.		

Archéologue: Dominique Lalande		No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard												
Site: Maison McCord, BiFj-65												
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1H3	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Contenant	15	0		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag Tessons: 4 t. à décor "transfer print" bleu, 1 t. à décor de bande annulaire bleue, et 10 t. sans décor.		
BiFj-65	1H3	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Contenant à anse	1	1		4.99	Consom. Ind.	15/06/2001	Frag. Tesson d'anse moulée.		
BiFj-65	1H3	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Contenant	5	2		4.99	Consom. Ind.	15/06/2001	Frag. 2 t. de base-paroi et 3 t. de paroi.		
BiFj-65	1H3	1.2.1.992	G.G. gl. fold. et sal.	Contenant	3	1		4.99	Consom. Ind.	15/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	1H3	2.1	Verre inc.	Contenant	1	1		4.99	Consom. Ind.	15/06/2001	Frag. Petit tesson		
BiFj-65	1H3	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. Ind.	15/06/2001	Frag. Petit tesson		
BiFj-65	1H3	2.2.1	Verre t. vert	Fiole à médicament	1	1		4.3	Médication	15/06/2001	Frag. Lèvre finie à la pince, de type "Perry Davis".		
BiFj-65	1H3	2.2.1	Verre t. vert	Fiole	1	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Tesson de lèvre large et plate finie à la pince. Poss. fiole d'eau de Floride.		
BiFj-65	1H3	2.2.1	Verre t. vert	Contenant cylindrique	1	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Base circulaire avec trace de pontil au verre au-dessous.		
BiFj-65	1H3	2.2.1	Verre t. vert	Flacon rectangulaire	3	2		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. tessons de parois représentant au moins deux objets distincts.		
BiFj-65	1H3	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	16	0		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	1H3	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	16	1		4.7.1.1	Mat. de base	15/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1H3	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bout. à alcool	9	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	15/06/2001	Frag. tessons de parois.		
										15/06/2001			
BiFj-65	1H4	5.1.4	Coquilles	Coquillages	5	1		6.1.2	Mollusques	15/06/2001	Frag. Éclats.		
BiFj-65	1H4	5.1.1	Os	Ossements	1	1		6.1.1	Animaux	15/06/2001	Frag. Minuscule éclat calciné.		
BiFj-65	1H4	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	2	1		4.7.2.3	Fix. clous	15/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1H4	1.1.2.41	T.C.F.B arg.	Pipe fourneau	1	1		4.2.2	Tabac	15/06/2001	Frag. petit tesson.		
BiFj-65	1H4	1.1.2.41	T.C.F.B arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	15/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1H4	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Petits éclats à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	1H4	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Petit éclat.		
BiFj-65	1H4	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	7	1		4.7.1.1	Mat. de base.	15/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1J1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Grand bol	2	1		4.1.3.4	Vais. de service	15/06/2001	Frag. Tessons de rebords à aile plate et début de paroi.		
BiFj-65	1J1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. . ind.	15/06/2001	Frag. Tesson plat à décor "transfer print" gris-bleu.		
BiFj-65	1J1	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Contenant	1	1		4.99	Consom. . ind.	15/06/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	1J1	1.2.1.81	G.G Derbyshire	Bouteille	1	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Tesson d'épaule.		
BiFj-65	1J1	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	1	1		4.7.1.1	Mat. de base	15/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1J1	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	1J2	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	15/06/2001	Frag. Éclat de coquille d'huître.		
BiFj-65	1J2	1.1.2.31	Creamware	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. tessons de parois: 1 t. à décor de bandes annulaires d'engobes et 1 t. sans décor.		
BiFj-65	1J2	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. Ind.	15/06/2001	Frag. Rebord et marli.		
BiFj-65	1J3	5.2.3	Bois	Bouchon	1	1		4.1.5	Entrep.	15/06/2001	Ent. Bouchon en forme de disque plat, tronconique en section. Diam. : 5,4 cm., Épaisseur: 1,7 cm.		
BiFj-65	1J3	5.2.3	Bois	Ind.	15	1		6.2	Végétaux	15/06/2001	Frag. Petits frag. de fibres de bois.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1J3	5.1.4	Coquilles	Coquillages	36	1		6.1.2	Mollusques	15/06/2001	Frag. Huîtres.		
BiFj-65	1J3	5.1.1	Os	Ossements	3	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1J3	5.1.6	Charbon	Combustible	18	1		4.8.1	chauffage	15/06/2001	Frag. Charbon minéral		
BiFj-65	1J3	3.1.1.1	Fer ind.	Écrou et boulon	2	1		4.7.2.4	Fix. divers	15/06/2001	Frag. Écrou fait d'une tige de section circulaire à tête carrée et boulon carré.		
BiFj-65	1J3	3.1.1.11	Fer lam.	Tôle	10	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1J3	3.1.2	Métal cuivreux	Clou	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	15/06/2001	Ent. Petit clou à tête circulaire et tige de section carrée.		
BiFj-65	1J3	1.1.2.31	Creamware	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Petits tessons.		
BiFj-65	1J3	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Petit tesson.		
BiFj-65	1J3	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. petits tessons: 2 t. à décor épongé brun.		
BiFj-65	1J3	2.2.1	Verre t. vert	Flacon carré	6	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. tessons de parois.		
BiFj-65	1J3	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. tesson de paroi.		
BiFj-65	1J3	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	27	1		4.7.1.1	Mat de base	15/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1J4	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix.. clous	15/06/2001	Ent. 5.2 cm.		
BiFj-65	1J4	3.1.2.2	Laiton étamé	Épingle	1	1		1.3.8.1	Tissus outils	15/06/2001	Ent. long. : 3.1 cm. Tête plate.		
BiFj-65	1J4	5.1.1	Os	Ossements	2	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1J4	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	15/06/2001	Frag. Tessons de rebord à décor épongé noir.		
BiFj-65	1J4	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	3	1		4.7.1.1	Mat. de base	15/06/2001	Frag.		
										15/06/2001			
BiFj-65	1J6	5.1.6	Charbon	Combustible	1	1		4.8.1	Chauffage	15/06/2001	Frag.		732
BiFj-65	1J6	5.1.1	Os	Ossements	1	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	1J6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant à anse	1	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Tesson d'anse à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	1J6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	2	2		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. tessons: 1 t. de paroi à décor "transfer print" vert, et 1 t. à décor de bandes d'engobes ondulées.		
BiFj-65	1J6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	2	1		4.99	Consom. . ind.	15/06/2001	Frag. 1 tesson de base à pied annulaire et 1 t. de paroi. Sans doute un grand bassin		
BiFj-65	1J6	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	1	1		4.7.1.1	Mat. de base.	15/06/2001	Frag.		
										15/06/2001			
BiFj-65	1J7	5.1.4	Coquilles	Coquillages	6	1		6.1.2	Mollusques	15/06/2001	Frag. Huîtres		
BiFj-65	1J7	5.2.3	Bois	Ind.	3	1		6.2	Végétaux	15/06/2001	Frag. Minuscules fragments de bois.		
BiFj-65	1J7	5.2.3	Bois	Charbon de bois	7	1		7.4	Témoins de combustion	15/06/2001	Frag. Petits éclats.		
BiFj-65	1J7	1.1.1.3	T.C.G. sans gl.	Pot à plante	1	1		3.1	Horticulture	15/06/2001	Frag. tesson de paroi.		
BiFj-65	1J7	1.1.1	T.C.G.	Contenant?	1	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Tesson à corps orangé. Poss. fragment d'anse ou de bec verseur.		
BiFj-65	1J7	1.1.2.41	T.C.F.B. Arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	15/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1J7	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Tesson de paroi possédant un rainure annulaire à l'ext.		
BiFj-65	1J7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. 1 tesson de base à pied annulaire et 1 t. de paroi. Sans doute un grand bassin . Sans doute même obj. que dans 1J6		
BiFj-65	1J7	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Tessons de parois d'allure assez moderne.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	1J7	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. tesson de paroi.		
BiFj-65	1J7	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	12	1		4.7.1.1	Mat. de base.	15/06/2001	Frag.		
BiFj-65	1J8	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	15/06/2001	Frag. Petit éclat.		
BiFj-65	1J8	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	15/06/2001	Ent. Long. : 7.7 cm.		
BiFj-65	1J8	3.1.1.12	Fer lam.	Tôle	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	15/06/2001	Frag. Pièces de tôle unies par repliage entrecroisé. .		
BiFj-65	1J8	5.5.3	Chanvre	Corde	1	1		7.1	Ind.	15/06/2001	Frag.		
										15/06/2001			
BiFj-65	1J9	5.1.4	Coquilles	Coquillages	2	1		6.1.2	Mollusques	15/06/2001	Frag. Petits éclats.		
BiFj-65	1J9	5.2.3	Bois	Ind.	8	1		6.2	Végétaux	15/06/2001	Frag. Petits éclats.		
BiFj-65	1J9	5.1.6	Charbon	Combustible	15	1		4.8.1	Chauffage	15/06/2001	Frag. Petits éclats de charbon minéral.		
BiFj-65	1J9	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bout. à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	15/06/2001	Frag. tesson de paroi.		
BiFj-65	1J9	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	9	1		4.7.1.1	Mat. de base	15/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2A1	5.1.4	Coquilles	Coquillages	2	1		6.1.2	Mollusques	15/06/2001	Frag. Huîtres.		
BiFj-65	2A1	5.1.1	Os	Ossements	3	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2A1	4.1.11	Mica	Minéral	16	1		6.3	Minéraux	15/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2A1	1.1.2.61	T.C.F.B. arg.	Contenant	4	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Petits tessons de parois.		
BiFj-65	2A1	1.1.2.71	T.C.F.B.vitr.	Grand bol	1	1		4.1.3.4	Vais. de service	15/06/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi à décor moulé à l'ext.		
BiFj-65	2A1	1.3.2.71	Porcel. bone china	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	15/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2A1	2.3.2.1	Verre op. blanc	Bouton	2	2		4.4.2.1	Vêtements attaches	15/06/2001	Ent. Boutons à 4 trous. Diam. : 1,1 et 1,4 cm.		733
BiFj-65	2A1	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Vitre?	1	1		7.1	Ind.	15/06/2001	Frag. Petit tesson plat.		
BiFj-65	2A2	5.1.4	Coquilles	Coquillages	57	1		6.1.2	Mollusques	15/06/2001	Frag. Huîtres.		
BiFj-65	2A2	5.1.1	Os	Ossements	88	1		6.1.1	Animaux	15/06/2001	Frag. Inclut 2 petits frag. calcinés.		
BiFj-65	2A2	5.5.2	Écorce	Végétaux	3	1		6.2	Végétaux	15/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2A2	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	4	1		4.4.3	Chaussures	18/06/2001	Frag. Parties de semelle intérieure ou d'entresemelle.		
BiFj-65	2A2	5.5.7	Cuir	Talon de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	18/06/2001	Frag. Gros talon de chaussure fait d'épaisseurs superposées.		
BiFj-65	2A2	5.5.7	Cuir	Retailles	9	1		7.1	Ind.	18/06/2001	Frag. Comprend 5 retailles de cuir épais.		
BiFj-65	2A2	5.1.6	Charbon	Combustible	4	1		4.8.1	Chauffage	18/06/2001	Frag. Charbon minéral		
BiFj-65	2A2	5.2.3	Bois	Ind.	2	1		6.2	Végétaux	18/06/2001	Frag. Poss. éclats de planche.		
BiFj-65	2A2	5.2.4	Liège	Bouchon	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	18/06/2001	Inc. Bouchon de forme cylindrique.		
BiFj-65	2A2	5.2.3	Bois	Charbon de bois	1	1		7.4	Témoin de combustion.	18/06/2001	Frag. Petit éclat		
BiFj-65	2A2	4.1.17	Argile	Ocre	4	1		7.1	Ind.	18/06/2001	Ind. Petits frag. d'argile jaune -rougeâtre.		
BiFj-65	2A2	5.3.1	Plastique	Emballage	1	1		7.1	Ind.	18/06/2001	Frag. Feuille de plastique moderne.		
BiFj-65	2A2	3.1.1.12	Fer lam.	Tôle	17	1		7.1	Ind.	18/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2A2	7.6	Fer et bois	Pelle	2	1		7.2	Fonc. multiple	18/06/2001	Frag. Nous avons l'extrémité du manche, et une partie de la douille d'emmanchement en fer, avec un rivet traversant le bois de part en part. Les frag. de tôle précédents en font peut-être partie.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2A2	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	4	4		4.7.2.3	Fix. clous	18/06/2001	Inc. Comprend un gros clou de charpente.		
BiFj-65	2A2	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	9	5		4.7.2.3	Fix. clous	18/06/2001	Inc. et frag.		
BiFj-65	2A2	3.1.1.1	Fer ind.	Tige	1	1		7.1	Ind.	18/06/2001	Frag. Tige plate.		
BiFj-65	2A2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Broche	6	1		7.1	Ind.	18/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2A2	3.1.1.3	Fonte	Plaque	1	1		7.1	Ind.	18/06/2001	Frag. Plaque épaisse. (2,2 cm.)		
BiFj-65	2A2	3.1.2	Métal cuivreux	Boucle?	1	1		7.1	Ind.	18/06/2001	Frag. Petit cadre de 1,6 cm. de côté.		
BiFj-65	2A2	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Brique?	1	1		4.7.1.2	Mat. de base	18/06/2001	Frag. petit éclat.		
BiFj-65	2A2	1.1.1.33	T.C.G. locale	Bol ou terrine	2	2		4.1.99	Alim.	18/06/2001	Frag. Tessons de rebords à lèvre de section hémisphérique.		
BiFj-65	2A2	1.1.1.33	T.C.G. locale	Contenant	3	0		4.1.99	Alim.	18/06/2001	Frag. 1 t. de jonction base-paroi, et 2 t. de paroi. Peuvent faire partie des objets susmentionnés.		
BiFj-65	2A2	1.1.1.33	T.C.G. locale	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	18/06/2001	Frag. Tesson de paroi orné bandes d'engobe blanc.		
BiFj-65	2A2	1.1.1.21	T.C.G. lt. du Nord	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	18/06/2001	Frag. Petit tesson de paroi.		
BiFj-65	2A2	1.1.1.53	T.C.G. Angl. N.E.	Bol ou plat creux	1	1		4.1.99	Alim. ind.	18/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord.		
BiFj-65	2A2	1.1.1.53	T.C.G. Angl. N.E.	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	18/06/2001	Frag. 1 t. de jonction base-paroi et 2 t. de paroi.		
BiFj-65	2A2	1.1.2.1	Faïence bl.	Assiette ou plat	6	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	18/06/2001	Frag. Tessons de rebord, de marli et paroi. Faïence angl.		
BiFj-65	2A2	1.1.2.1	Faïence bl.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	18/06/2001	Frag. Tessons de parois, à décor peint bleu.		
BiFj-65	2A2	1.1.2.31	Creamware	Assiette ou plat	3	2		4.1.3.99	Absorp. ind.	18/06/2001	Frag. 2 t. de rebord et marli, et 1 t. de jonction paroi-marli.		734
BiFj-65	2A2	1.1.2.31	Creamware	Bol?	1	1		4.99	Consom. ind.	18/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord avec moulure saillante sous la lèvre.		
BiFj-65	2A2	1.1.2.31	Creamware	Contenant	34	0		4.99	Consom. ind.	18/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2A2	1.1.2.41	T.C.F.B. Arg.	Pipe fourneau	2	1		4.2.2	Tabac	18/06/2001	Frag. 1 t. à décor moulé et 1 t. sans décor.		
BiFj-65	2A2	1.1.2.41	T.C.F.B. Arg.	Pipe tuyau	9	1		4.2.2	Tabac	18/06/2001	Frag. 1 embout, 1 t. avec décor moulé, et 7 t. sans décor.		
BiFj-65	2A2	1.1.2.51	Pearlware	Bol ou tasse	3	1		4.1.3.3	Vais. de table	18/06/2001	Frag. 1 t. de rebord et 2 t. de base à pied annulaire et paroi. Décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2A2	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	5	4		4.1.3.99	Absorp.	18/06/2001	Frag. Tessons de rebords et marlis: 2 obj. à décor "transfer print" bleu, 1 obj. à décor "shell edge" bleu, et 1 obj. sans décor.		
BiFj-65	2A2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	18/06/2001	Frag. Petit tesson.		
BiFj-65	2A2	1.1.2.61	T.C.F.B	Assiette ou plat	5	3		4.1.3.99	Absorp. ind.	18/06/2001	Frag. Tessons de rebords et marlis. 1 obj. à rebord "shell edge" vert, 1 obj. à rebord "shell edge" bleu, et 1 obj. sans décor.		
BiFj-65	2A2	1.1.2.61	T.C.F.B	Bol ou tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	18/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord.		
BiFj-65	2A2	1.1.2.61	T.C.F.B	Coquetier?	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	18/06/2001	Frag. Tesson de rebord de base à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2A2	1.1.2.61	T.C.F.B	Contenant	29	5		4.99	Consom. ind.	18/06/2001	Frag. Tessons: 3 t. de base à pied annulaire (dont 1 à décor .transfer print" bleu), 3 t. à décor "transfer print" bleu, 1 t. à décor "transfer print" rouge, et 22 t. sans décor.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2A2	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse	4	1	1	4.1.3.3	Vais. de table	18/06/2001	Frag. Rebord, paroi et anse. Paroi moulée de larges côtes verticales et décor à motif de blé sous le rebord.		
BiFj-65	2A2	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	6	1		4.99	Consom. ind.	18/06/2001	Frag. Tessons de paroi, dont 2 à décor moulé.		
BiFj-65	2A2	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Plat creux	1	1		4.1.99	Alim.	18/06/2001	Frag. Tesson de rebord, marli et paroi. La jonction intérieure du marli et de la paroi est soulignée d'une ligne indentée moulée. L'ext. est orné de coulures d'oxyde ou d'engobe brun .		
BiFj-65	2A2	1.2.1	G.G.	tuyau	1	1		1.6	Fluides	18/06/2001	Frag. Corps sans doute fait à partir d'une argile réfractaire, de couleur rose à beige, granuleuse. Enduit (ou glaçure) brun des deux côtés et rainures de fixation à l'ext.		
BiFj-65	2A2	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Bout. à cirage	1	1		4.4.3	Chaussures	18/06/2001	Frag. Tesson de goulot à large ouverture.		
BiFj-65	2A2	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	18/06/2001	Frag. 1 tesson de paroi et 1 de base.		
BiFj-65	2A2	1.2.1.991	G.G gl.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	18/06/2001	Frag. Tessons de paroi à corps beige-grisâtre et glaçure saline brun clair à l'ext.		735
BiFj-65	2A2	1.2.2.31	Assiette ou plat	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	18/06/2001	Frag. Tessons de rebord et marli. Contour ondulé et marli à décor moulé à motif "grain d'orge" .		
BiFj-65	2A2	1.3.2.29	Porcel. dure	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	18/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2A2	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Ind.	7	1		4.99	Consom. ind.	18/06/2001	Frag. Petits tessons très minces, dont un sans doute déformé par le feu. Poss. verre de lampe.		
BiFj-65	2A2	2.1.4	Verre inc. pb.	Verre à tige	1	1		4.2.1.1	Alcool absorp.	18/06/2001	Frag. Tige unie et base de calice.		
BiFj-65	2A2	2.1.4	Verre inc. pb.	Ind.	1	1		4.99	Consom. ind.	18/06/2001	Frag. Petits tessons très minces. Poss. verre de lampe.		
BiFj-65	2A2	2.2.1	Verre t. vert.	Contenant cylindrique	2	1		4.99	Consom. ind.	18/06/2001	Frag. 1 t. de paroi et 1 t. de base avec trace de pontil au verre.		
BiFj-65	2A2	2.2.1	Verre t. vert.	Vitre	8	1		4.7.1.1	Mat. de base	18/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2A2	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	2	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	18/06/2001	Frag. Tessons .		
BiFj-65	2A2	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	18/06/2001	Frag. Tesson de paroi de teinte pâle et assez patiné, poss. de fabrication française.		
BiFj-65	2A2	2.3.2.1	Verre op. blanc	Bouton	1	1		4.4.2.1	Vêtements attaches	18/06/2001	Ent. Bouton à 4 trous. Diam. : 1,3 cm.		
BiFj-65	2A5	3.1.1.12	Fer lam.	Tôle	1	1		7.1	Ind.	18/06/2001	Frag. Morceau de tôle noyé dans la corrosion avec poss. un clou forgé qui s'y est aggloméré.		
BiFj-65	2A5	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	18/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2A5	5.1.1	Os	Ossements	3	1		6.1.2	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2A6	3.1.1.12	Fer lam.	Fer de pelle	2	1		7.2	Fonc. multiple	19/06/2001	Inc. Fer de pelle carrée.		
BiFj-65	2A6	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	2	2		4.7.2.3	Fix. clous	19/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2A6	3.1.1.1	Fer ind.	Tige	1	1		7.1	Ind.	19/06/2001	Frag.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BlFj-65	2A6	3.1.2	Mét. cuivreux	Ind.	1	1		7.1	Ind.	19/06/2001	Frag. Minuscule éclat de métal cuivreux.		
BlFj-65	2A6	5.1.1	Os	Ossements	78	1		6.1.1	Animaux	19/06/2001	Frag.		
BlFj-65	2A6	5.1.1	Os	Manche?	1	1		7.1	Ind.	19/06/2001	Inc. Petite tige en os travaillé.		
BlFj-65	2A6	5.1.4	Coquilles	Coquillages	20	1		6.2	Mollusques	19/06/2001	Frag. Huîtres.		
BlFj-65	2A6	5.1.4	Coquilles	Oeuf	30	1		6.1.1.2	Oiseaux	19/06/2001	Frag.		
BlFj-65	2A6	5.1.5	Nacre	Bouton	1	1		4.4.2.1	Vêtements attaches	19/06/2001	Ent. Bouton à 2 trous. Diam.: 1,5 cm.		
BlFj-65	2A6	5.5.3	Écorce	Végétaux	1	1		6.2	Végétaux	19/06/2001	Frag.		
BlFj-65	2A6	5.2.3	Bois	Ind.	2	1		6.2	Végétaux	19/06/2001	Frag. Petites fibres de bois.		
BlFj-65	2A6	5	Mat. organiques	Fibre	1	1		6.2	Végétaux	19/06/2001	Frag. Fibre végétale.		
BlFj-65	2A6	4.4.3	Scories	Déchet	2	2		7.4	Témoins de combustion	19/06/2001	Frag. Scories ferreuses et laitier agglomérés.		
BlFj-65	2A6	5.3.1	Plastique	Peigne fin	1	1		4.4.4	Coiffure	19/06/2001	Inc. Peigne à poux à double rangée de dents. Long.: 7.7c cm		
BlFj-65	2A6	4.1.8	Silex	Minéraux	2	1		6.3	Minéraux	19/06/2001	Frag. Petits silex de ballast.		
BlFj-65	2A6	4.1.1	Calcaire	Minéraux	1	1		6.3	Minéraux	19/06/2001	Ent.Petit caillou plat montrant quelques rainures en surface.		
BlFj-65	2A6	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Brique	1	1		4.7.1.2	Mat. de base	19/06/2001	Frag. Éclat de brique à corps orangé clair		
BlFj-65	2A6	1.1.2.31	Creamware	Contenant	4	1		4.99	Consom. ind.	19/06/2001	Frag. Petits tessons.		
BlFj-65	2A6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Tasse	2	1		4.1.3.3	Vais. de table	19/06/2001	Frag. Tessons de rebord et paroi. Décor "transfer print" jaune et brun en bande sous le rebord int.		
BlFj-65	2A6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Pot à conserve	1	1		4.1.5	Entrep.	19/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord et paroi. Rebord rainuré à l'ext.		736
BlFj-65	2A6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	19/06/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi à décor "transfer print" bleu.		
BlFj-65	2A6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	19/06/2001	Frag. Petits tessons, dont 1 à décor "transfer print" bleu.		
BlFj-65	2A6	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	2	1		4.2.2	Tabac	19/06/2001	Frag.		
BlFj-65	2A6	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe fourneau	2	0		4.2.2	Tabac	19/06/2001	Frag. Petits éclats à décor moulé.		
BlFj-65	2A6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Plat creux ou bassin	1	1		4.99	Consom. ind.	19/06/2001	Frag. Rebord, marli plat, et paroi.		
BlFj-65	2A6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	19/06/2001	Frag. Rebord, marli et paroi. Motif moulé de blé sur le marli.		
BlFj-65	2A6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	2	1		4.1.3.3	Vais. de table.	19/06/2001	Frag. Tessons de rebord et paroi. Motif moulé de blé.		
BlFj-65	2A6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Bol de service?	2	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	19/06/2001	Frag. Tessons de rebord et paroi. Cette dernière est quasi-verticale et montre un décor moulé en relief à l'ext.		
BlFj-65	2A6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse	5	2		4.1.3.3	Vais. de table	19/06/2001	Frag. 4 tessons de rebords-parois et 1 anse.Décor moulé à motif de blé à l'ext., et parois moulées de côtes verticales.		
BlFj-65	2A6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soupière?	2	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	19/06/2001	Frag. Épaule et paroi de contenant très bombé et moulé à l'ext. de larges côtes verticales et d'un motif de blé.		
BlFj-65	2A6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	4	2		4.99	Consom. ind.	19/06/2001	Frag. Tessons de parois à décor moulé, représentant au moins 2 objets distincts.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2A6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	17	2		4.99	Consom. ind.	19/06/2001	Frag. 2 tessons de base à pied annulaire et parois, et 15 t. de parois diverses. Le tout représente au moins 2 objets distincts.		
BiFj-65	2A6	1.3.2.71	Porcel. bone china	Soucoupe	8	1		4.1.3.3	Vais. de table	19/06/2001			
BiFj-65	2A6	1.3.2.29	Porcel. dure	Coquetier	3	1		4.1.3.3	Vais. de table	19/06/2001	Inc. Base à piédouche, partie du calice.		
BiFj-65	2A6	1.3.2.29	Porcel. dure	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	19/06/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi.		
BiFj-65	2A6	1.3.2.29	Porcel. dure	Bibelot?	1	1		4.99	Consom. ind.	19/06/2001	Frag. Partie d'objet moulé et creux, avec traces de glaçure brune à l'ext.		
BiFj-65	2A6	1.3.99	Porcel. fine	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	19/06/2001	Frag. Petit tesson altéré par le feu, montrant un décor bleu.		
BiFj-65	2A6	1.3.99	Porcel. ind.	Ind.	1	1		4.99	Consom. ind.	19/06/2001	Frag. Partie de piédouche de contenant, à rebord à repli. Corps à mi-chemin entre la porcelaine et le verre. Porcelaine de fritte?		
BiFj-65	2A6	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Globe de lampe	1	1		4.8.2	Éclairage	19/06/2001	Frag. Couronne de globe de lampe à rebord moleté.		
BiFj-65	2A6	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Globe de lampe?	3	3		4.8.2	Éclairage	19/06/2001	Frag. Rebords droits et parois. Prob. bases de globe de lampe		
BiFj-65	2A6	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Globe de lampe?	22	1		4.8.2	Éclairage	19/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2A6	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Flacon à médicaments	1	1		4.3	Médication	19/06/2001	Frag. Goulot tubulaire à extrémité de type pharmaceutique finie à la pince et renflement tubulaire à sa base. Amorce d'épaule à relief gaufré.		737
BiFj-65	2A6	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Pot à médicament	2	1	CHEESEBROUGH MFG Co (VA)SELINE.	4.3	Médication	20/06/2001	Inc. Paroi de petit pot cylindrique trapu à épaule arrondie. Marqué en relief; CHEESEBROUGH MFG Co (VA)SELINE. 1880+		
BiFj-65	2A6	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Gobe de lampe?	22	1		4.8.2	Éclairage	20/06/2001	Frag. tessons de parois minces. Prob. verre de lampe.		
BiFj-65	2A6	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Flacon	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tessons de paroi marquée : ...M...		
BiFj-65	2A6	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Flacon carré	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tesson de paroi .		
BiFj-65	2A6	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Bol	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	20/06/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi. Sans doute bol de service.		
BiFj-65	2A6	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tesson de base plate.		
BiFj-65	2A6	2.1.4	Verre inc. pb.	Fiole cylindrique	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Petite base circulaire.		
BiFj-65	2A6	2.1.4	Verre t. vert	Flacon	1	1	(WORCESTERSHIRE?).	4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tesson de paroi marquée ...SHI..(WORCESTERSHIRE?).		
BiFj-65	2A6	2.1.4	Verre t. vert	Flacon carré	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2A6	2.1.4	Verre t. vert	Flacon cylindrique	2	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Base circulaire à enfoncement hémisphérique, et 1 t. de paroi. Soufflé au moule 2 parties avec plaque séparée pour la base.		
BiFj-65	2A6	2.1.4	Verre t. vert	Vitre	24	1	1	4.7.1.1	Mat. de base	20/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2A6	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	12	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	20/06/2001	Frag. Tessons de parois de bout. de gin.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BIFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2A6	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bout. à alcool	4	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	20/06/2001	Frag. 1 t. de paroi-base à enfoncement hémisphérique et trace de pontil au sable, 3 t. de parois.		
BiFj-65	2A6	2.3.2.1	Verre op. blanc	Abat-jour?	3	1		4.8.2	Éclairage	20/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2A6	7.24	Verre et mét. cuivreux	Grain de chapelet	1	1		5.6	Culte	20/06/2001	Un grain circulaire entier avec sa broche de laiton.	7	
BiFj-65	2A8	3.1.1.1	Fer ind.	Couvercle	1	1		7.1	Ind.	20/06/2001	Inc. Couvercle plat et circulaire. Poss. acier ou fer forgé. Diam. : 28,5 cm. Épaisseur: 0,6 cm.		
										20/06/2001			
BiFj-65	2A9	5.2.3	Bois	Planche	5	1		4.7.1.2	Mat. de base	20/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2A9	5.1.1	Os	Ossements	3	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2A9	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	20/06/2001	Ent.		
BiFj-65	2A9	3.1.1.12	Fer lam.	Tôle	2	1		7.1	ind.	20/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2A9	4.1.7	Ardoise	Mat. de revêt.	2	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	20/06/2001	Frag. Ardoises verdâtres épaisses et feuilletées. Prob. locales.		
BiFj-65	2A9	1.1.2.103	T.C.F rouge	Contenant	1	1		4.1.3.99	Absorp ind.	20/06/2001	Frag. Fond de contenant à base à piédouche. Corps brun-rouge fin, glaçure incolore tachetée brune à l'ext., fond d'engobe blanc et glaçure incolore à l'int.		
BiFj-65	2A9	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	20/06/2001	Frag. Tesson de tuyau avec éperon et amorce de fourneau.		738
BiFj-65	2A9	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	2	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	20/06/2001	Frag. Rebord, marli et paroi. Décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2A9	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	5	2		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tessons, représentant au moins 2 objets distincts: 1 t. à décor à l'éponge, 3 t. à décor "transfer print" bleu, et 1 t. sans décor.		
BiFj-65	2A9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	20/06/2001	Frag. Tesson de rebord et marli.		
BiFj-65	2A9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Plat creux ou bassin	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tesson de rebord à marli étroit moulé d'un motif de blé, et paroi.		
BiFj-65	2A9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	4	0		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2A9	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Théière?	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tesson de rebord mince.		
BiFj-65	2A9	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Contenant cylindrique	3	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. 1 t. d'épaule et 2 t. de paroi.		
BiFj-65	2A9	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Petit tesson de paroi.		
BiFj-65	2A9	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Vitre	1	1		4.7.1.1	Mat. de base	20/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2A9	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tesson de base plate. Poss. carafe.		
BiFj-65	2A9	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	1	1		4.7.1.1	Mat. de base	20/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2B1	3.1.1.12	Fer lam.	Douille	1	1		7.1	Ind.	20/06/2001	Douille tubulaire en tôle de fer. Poss. pièce de protection.		
BiFj-65	2B1	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	20/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2B1	5.1.1	Os	Ossements	1	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2B1	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	20/06/2001	Frag. Embout.		
BiFj-65	2B1	2.3.1.1	Verre vert foncé	Bout. à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	20/06/2001	Frag. Tesson de paroi très patiné, poss. français XVIIIème siècle.		
BiFj-65	2B1	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	1	1		4.7.1.1	Mat. de base	20/06/2001	Frag.		

Archéologue: Dominique Lalande		No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard												
Site: Maison McCord, BlFj-65												
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.e.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2B2	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	20/06/2001	Frag. Huître		
BiFj-65	2B2	5.1.1	Os	Ossements	11	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2B2	7.7	Fer et cuir	Talon de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	20/06/2001	Frag. Talon fait de plusieurs épaisseurs de cuir clouté.		
BiFj-65	2B2	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	4	4		4.7.2.3	Fix. clous	20/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2B2	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	2	2		4.7.2.3	Fix. clous	20/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2B2	5.1.6	Charbon	Combustible	1	1		4.8.1	Chauffage	20/06/2001	Frag. Petit éclat de charbon minéral		
BiFj-65	2B2	1.1.2.41	T.C.F.B arg.	Pipe tuyau	2	1		4.2.2	Tabac.	20/06/2001	Frag. 1 t. avec traces de glaçure brune.		
BiFj-65	2B2	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	3	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	20/06/2001	Frag. Tessons de rebord et marli à décor "shell edge" bleu.		
BiFj-65	2B2	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	20/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2B2	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol à carène	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	20/06/2001	Frag. Tesson de paroi carénée avec décor peint polychrome.		
BiFj-65	2B2	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	5	2		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tessons: 3 t. à décor "transfer print" bleu, et 2 t. sans décor.		
BiFj-65	2B2	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Bassin	3	1		4. 5.2	Hygiène	20/06/2001	Tesson de rebord à large lèvre évasée. Sans doute bassin à toilette.		
BiFj-65	2B2	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	5	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	20/06/2001	Frag. Tessons de rebord, marli, paroi et base à pied annulaire. Paroi gaufrée.		739
BiFj-65	2B2	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	20/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord et marli.		
BiFj-65	2B2	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	20/06/2001	Frag. Tesson de jonction base-paroi.		
BiFj-65	2B2	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	5	0		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2B2	1.3.2.71	Porcel. bone china	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	20/06/2001	Frag. tesson de rebord et paroi. Tranche du rebord soulignée par un filet de dorure.		
BiFj-65	2B2	1.2.2	Grès fin	Tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	20/06/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi. Corps gris. Décor moulé de côtes verticales à l'ext.		
BiFj-65	2B2	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2B2	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2B2	2.2.1	Verre t. vert	Flacon rectangulaire	1	1	NEW YORK	4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Base et paroi. Marqué ...R....& Co ....ORK.		
BiFj-65	2B2	2.2.1	Verre t. vert	Flacon rectangulaire	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tesson de paroi, marqué ....IS....		
BiFj-65	2B2	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	6	1		4.7.1.1	Mat. de base	20/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2B2	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bout. à alcool	4	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	20/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2B2	2.3.2.1	Verre op. blanc	Bouton	1	1			Vêtements attaches	20/06/2001	Ent. Bouton à 4 trous. 1,6 cm.		
BiFj-65	2B2	2.3.1.5	Verre bleu	Perle	1	1		4.4.6	Parure	20/06/2001	Ent. Perle en forme de beigne. Diam. : 0,85 cm.	8	
BiFj-65	2B5	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	20/06/2001	Frag. Huître.		
BiFj-65	2B5	5.1.5	Nacre	Bouton	1	1		4.4.2	Vêtements attaches	20/06/2001	Ent. Bouton à 2 trous. Diam. : 1,5 cm.		
BiFj-65	2B5	6.1.1	Os	Ossements	8	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2B5	4.1.7	Ardoise	Mat. de revêt.	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	20/06/2001	Frag. Ardoise gris-bleuâtre, bien polie. Poss. française.		
BiFj-65	2B5	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	2	2		4.7.2.3	Fix. clous	20/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2B5	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	20/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2B5	3.1.1.1	Fer ind.							20/06/2001			
BiFj-65	2B5	3.1.1.1	Fer ind.	Vis	1	1		4.7.2.4	Fix. divers	20/06/2001	Ent. Long. : 5,4 cm.		
BiFj-65	2B5	1.1.2.2	Faïence brune	Plat	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	20/06/2001	Frag. Jonction marli paroi.		
BiFj-65	2B5	1.1.2.41	T.C.F.B. Arg.	Pipe tuyau	1	1	(MUR)RAY GLASG(OW)	4.2.2	Tabac	20/06/2001	Frag. Tesson marqué (MUR)RAY GLASG(OW)		
BiFj-65	2B5	1.1.2.41	T.C.F.B. Arg.	Pipe tuyau	3	1		4.2.2	Tabac	20/06/2001	Frag. 1t. avec traces de glaçure brune.		
BiFj-65	2B5	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2B5	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2B5	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1		4. 4.3	Chaussures	20/06/2001	Frag. Tesson de goulot à large ouverture.		
BiFj-65	2B5	1.2.1.91	G.G. Bristol	Contenant cylindrique	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2B5	1.3.2.29	Porcel. dure	Soucoupe-jouet	1	1		5.7	Jeux.	20/06/2001	Frag. Tessons de base à pied annulaire et paroi.		
BiFj-65	2B5	2.2.1.2	Verre bl.-v. français	Flacon	1	1		4.1.5	Entrep.	20/06/2001	Frag. Tessons de rebord de goulot à large ouverture.		
BiFj-65	2B5	2.2.1	Verre t. vert	Flacon rectangulaire	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Base et début de paroi. Forme rectangulaire à pans en retrait. Soufflé au moule 2 parties.		
BiFj-65	2B5	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tesson de paroi marquée ...ATR.. OU ..ATB... .		740
BiFj-65	2B5	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	3	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	20/06/2001	Frag. Tessons de base et de paroi. Base à 4 pieds. Prob. bouteille de petit format.		
BiFj-65	2B5	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	7	1		4.7.1.1	Mat. de base	20/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2B6	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	20/06/2001	Ent.		
BiFj-65	2B6	3.1.2	Mét. cuivreux	Étrille?	3	1		7.1	Ind.	20/06/2001	Frag. Bande de laiton épais dont les deux rebords sont pliés à angle droit et dentelés.1 frag. possède un trou oblong.		
BiFj-65	2B6	3.1.2	Mét. cuivreux	Dos de bouton	1	1			Vêtements attaches	20/06/2001	Inc. Dos de bouton bombé avec oeillet de fer au milieu.		
BiFj-65	2B6	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4. 4.3	Chaussures	20/06/2001	Inc. Semelle et talon complets, et partie de l'empeigne, bout carré. Nous avons la semelle intérieure et extérieure, cette dernière possède une demi-semelle ajoutée. Semelle et talon cloutés. Long.: 28 cm.		
BiFj-65	2B6	5.2.4	Liège	Bouchon	2	2		4.2.1.2	Alcool entrep.	20/06/2001	Ent. Bouchons cylindriques.		
BiFj-65	2B6	7.99	Mat. composite	Ind.	12	1		7.1	Ind.	20/06/2001	Frag. Plaque de bois dentelée recouverte ça et là de plaque d'étain. Brosse ou étrille?		
BiFj-65	2B6	5.5.3	Chanvre	Corde	1	1		7.1	Ind.	20/06/2001	Frag. Corde tressée.		
BiFj-65	2B6	5.1.6	Charbon	Combustible	2	1		4.8.1	Chauffage	20/06/2001	Frag. Minuscules éclats de charbon minéral.		
BiFj-65	2B6	5.1.1	Os	Ossements	28	1		6.1.1	Animaux	20/06/2001	Frag. Inclut 1 petit éclat calciné.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2B6	5.1.1	Os	Ind.	1	1		7.1	Ind.	20/06/2001	Frag. Petite pièce d'os travaillé, calciné.		
BiFj-65	2B6	5	Mat. organique	Noyau	2	1		6.2	Végétaux	20/06/2001	Ent. Noyau de pêche sans doute.		
BiFj-65	2B6	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Bille	1	1		5.7	Jeux	20/06/2001	Ent. Diam. : 1,7 cm.		
BiFj-65	2B6	1.1.1	T.C.G.	Contenant	1	1		7.1	Ind.	20/06/2001	Frag. Tesson de paroi à corps rose-orangé. Glaçure disparue.		
BiFj-65	2B6	1.1.1.31	T.C.G. gl.	Couvercle	1	1		4.1.99	Alim.	20/06/2001	Frag. Rebord de grand couvercle circulaire. Corps orangé, glaçure incolore.		
BiFj-65	2B6	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	20/06/2001	Frag. Embout de type pipe de bruyère, post-1880.		
BiFj-65	2B6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	5	3		4.1.3.99	Absorp. ind.	20/06/2001	Frag. rebords, marlis et parois. 1 obj. sans décor, 2 objets à rebord "shell edge" bleu, très tardif.		
BiFj-65	2B6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Grand bol ou bassin	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tesson de rebord à lèvre évasée, décor épongé bleu. .Prob. bassin à toilette.		
BiFj-65	2B6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	20/06/2001	Frag. Tesson à décor peint polychrome.		
BiFj-65	2B6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	7	6		4.1.3.99	Absorp. ind.	21/06/2001	Tessons de rebords et parois. 2 obj. à décor moulé, 4 obj. sans décor.		
BiFj-65	2B6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse	2	1		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. 1 t. de rebord à décor moulé, et 1 t. d'anse.		741
BiFj-65	2B6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	6	5		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Tessons de rebords, de parois et de base à pied annulaire. 3 obj. à décor moulé en relief, et 2 obj. ss. décor.		
BiFj-65	2B6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Coquetier?	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord de base à piédouche.		
BiFj-65	2B6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	16	0		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tessons divers, faisant sans doute partie de l'un ou l'autres des objets susmentionnés.		
BiFj-65	2B6	1.1.2.114	T.C.F.F Rockingham	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2B6	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Bol à carène	4	2		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. 1 obj. à décor de bandes annulaires d'engobes, et 1 obj. ss décor.		
BiFj-65	2B6	1.3.2.71	Porcel. bone china	Tasse cylindrique	4	1		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Base, paroi et anse. Anse en forme de parallélogramme, le pourtour de la base ainsi que l'anse sont soulignés d'un trait de dorure. Partie de prénom écrit en dorure, en lettres cursives: ...ON....		
BiFj-65	2B6	1.3.2.71	Porcel. bone china	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Petit tessons orné d'un trait de dorure.		
BiFj-65	2B6	2.1.1	Verre inc. ss. pb	Ind.	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson de paroi cylindrique. Poss. Verre de lampe		
BiFj-65	2B6	2.1.1	Verre inc. ss. pb	Contenant	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson de paroi à décor moulé à la presse de larges côtes et de petits points. Poss. coupe à dessert.		
BiFj-65	2B6	2.1.1	Verre inc. ss. pb	Gobelet	2	2		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Tessons de rebords et parois.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2B6	2.1.1	Verre inc. ss. pb	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson de parois, dont un à décor moulé de petits points.		
BiFj-65	2B6	2.1.1	Verre inc. pb.	Verre à tige	1	1		4.2.1.1	Alcool absorp.	21/06/2001	Frag. Jonction de la tige et de la base du calice, ce dernier à décor moulé à la presse.		
BiFj-65	2B6	2.1.4	Verre inc. pb.	Gobelet	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi.		
BiFj-65	2B6	2.1.4	Verre inc. pb.	Flacon carré	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson de parol de forme rectangulaire à pans en retrait.		
BiFj-65	2B6	2.1.4	Verre inc. pb.	Ind.	6	0		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2B6	2.2.1	Verre t. vert	Flacon	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Goulot tubulaire à lèvre plate finie à la pince.		
BiFj-65	2B6	2.2.1	Verre t. vert	Flacon	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Jonction épaule-goulot.		
BiFj-65	2B6	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson de paroi épaisse marquée .... NET...		
BiFj-65	2B6	2.2.1	Verre t. vert	Flacon alimentaire	1	1		4.1.5	Entrep.	21/06/2001	Frag. Tesson d'épaule moulée de côtes verticales.		
BiFj-65	2B6	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	8	0		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2B6	2.3.1.1	Verre v. foncé	Perle	2	1		4.4.6	Parure	21/06/2001	Ent. Grosse perle sphérique fabriquée par enroulement. Diam. : 1,4 cm.	9	
BiFj-65	2B6	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	9	1		4.7.1.1	Mat. de base	21/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2B6	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bout. à alcool	3	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	21/06/2001	Frag. Tessons de goulot et de paroi.		
BiFj-65	2B6	2.3.2.1	Verre op. bl.	Bouton	2	2			Vêtements attaches	21/06/2001	Ent. Boutons à 4 trous. Diam. : 1,1 et 1,2 cm.		742
BiFj-65	2B6	2.3.2.1	Verre op. bl.	Bouton	1	1			Vêtements attaches	21/06/2001	Inc. Bouton plein, avec trace d'oeillet en broche de laiton inséré au dos.		
BiFj-65	2B6	2.3.2.1	Verre op. bl.	Abat-jour?	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2B7	5.2.4	Liège	Bouchon	3	2		4.2.1.2	Alcool entrep.	21/06/2001	Frag. Bouchons cylindriques		
BiFj-65	2B7	5.2.3	Bois	Ind.	7	1		6.2	Végétaux	21/06/2001	Frag. Éclats de fibres de bois.		
BiFj-65	2B7	5	Mat. organique	Ind.	1	1		7.1	Ind.	21/06/2001	Frag. Plaque courbe de matériau organique, poss. bois ou partie de noix de coco.		
BiFj-65	2B7	5.1.1	Os	Ossements	5	1		6.1.1	Animaux	21/06/2001	Frag. Inclut 2 petits éclats d'os calcinés.		
BiFj-65	2B7	4.1.1	Calcaire	Minéral	19	1		6.3	Minéraux	21/06/2001	Frag. Éclats de calcaire calciné.		
BiFj-65	2B7	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	21/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2B7	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	21/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2B7	1.1.1.31	T.C.G. gl.	Couvercle	1	1		4.1.99	Alim. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson plat à corps orangé et glaçure incolore. Prob. même obj. que dans B6.		
BiFj-65	2B7	1.1.2.41	T.C.F. arg.	Pipe fourneau	2	1		4.2.2	Tabac	21/06/2001	Frag. Fourneau quasi-complet, en forme de baril, très tardif.		
BiFj-65	2B7	1.1.2.41	T.C.F. arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	21/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2B7	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson de paroi à décor peint polychrome.		
BiFj-65	2B7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse	4	1		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Rebord moulé à motif de blé, et paroi moulée de côtes verticales.		
BiFj-65	2B7	1.1.2.71	T.C.F.B vitr.	Pichet ou broc	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Rebord et paroi bombée, à décor moulé en relief à l'ext.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2B7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	2	1		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Tessons de rebord et paroi. Décor moulé en relief.		
BiFj-65	2B7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	2	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	21/06/2001	Frag. Rebord, paroi et base à pied annulaire.		
BiFj-65	2B7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	5	0		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2B7	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Contenant	3	2		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. 2 t. de base à pied annulaire et 1 t. de paroi à décor moulé.		
BiFj-65	2B7	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Bol de préparation	17	1		4.1.1	Préparation des alim.	21/06/2001	Frag. Tessons de paroi à carène, et rebord à bec verseur. Décor de bandes annulaires d'engobe sur la paroi extérieure.		
BiFj-65	2B7	1.3.2.71	Porcel. bone china	Tasse cylindrique	4	1		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Base, paroi et rebord. Pourtour de la base et rebord soulignés d'un trait de dorure. Partie de prénom écrit en dorure, en lettres cursives. Même objet que dans B6		
BiFj-65	2B7	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Gobelet	2	1		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Rebord et paroi, moulée à la presse de larges côtes verticales		
BiFj-65	2B7	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Gobelet	2	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Rebord et paroi, à décor de petits points en relief.		
BiFj-65	2B7	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Contenant?	1	0		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson de paroi mince. Poss.. verre de lampe.		
BiFj-65	2B7	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant carré	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson de paroi plate.		743
BiFj-65	2B7	2.2.1	Verre t. vert	Flacon à médicament	1	1		4.3	Médication	21/06/2001	Frag. Goulot tubulaire à lèvre de type pharmaceutique finie à la pince, possédant une renflement annulaire à mi-hauteur.		
BiFj-65	2B7	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	11	0		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2B7	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	12	1		4.7.1.1	Mat. de base	21/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2B7	2.3.2.1	Verre op. blanc	Ind.	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson à décor moulé. verre de lampe ou vaisselle de table.		
BiFj-65	2B7	2.3.2.1	Verre op. blanc	Bouton	1	1		4.4.2.1	Vêtements attaches	21/06/2001	Diam. : 1,1 cm.		
BiFj-65	2B7	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Perle	1	1		4.4.6	Parure	21/06/2001	Ent. Perle en forme de beigne, fabriquée par enroulement. Diam. : 1,3 cm.	10	
BiFj-65	2B8	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	21/06/2001	Frag. Huîtres.		
BiFj-65	2B8	5.2.3	Bois	Meuble	1	1		4.8.4	Mobilier	21/06/2001	Frag. Partie de barreau de chaise de table ou autre. Long. : 10,1 cm.		
BiFj-65	2B8	5.2.3	Bois	Ind.	9	0		6.2	Végétaux	21/06/2001	Frag. Petits éclats de bois.		
BiFj-65	2B8	5	Mat. organique	Noyau	3	3		6.2	Végétaux	21/06/2001	Ent. Noyaux de pêches.		
BiFj-65	2B8	5.2.4	Liège	Bouchon	6	3		4.2.1.2	Alcool entrep.	21/06/2001	Inc. et frag. Bouchons cylindriques.		
BiFj-65	2B8	5.5.7	Cuir	Chapeau?	1	1		7.1	Ind.	21/06/2001	Ent. Grand cercle de cuir, replié en quatre (Diam. autour de 40 cm.) Poss. ébauche de chapeau ou de quelque chose d 'autre.	1	
BiFj-65	2B8	5.1.6	Charbon	Combustible	7	1		4.8.1	Chauffage	21/06/2001	Frag. Charbon minéral		
BiFj-65	2B8	5.1.1	Os	Ossements	33	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2B8	4.1.1	Calcaire	Minéraux	10	1		6.3	Minéraux	21/06/2001	Frag. Eclats de calcaire calciné.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BIFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2B8	4.1.7	Ardoise	Mat. de revêt.	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	21/06/2001	Frag. Ardoise gris-bleu, bien polie. Ardoise à tableau?		
BiFj-65	2B8	5.1.7	Graphite	Crayon	2	2		5.3	Écrits	21/06/2001	Frag. Bâtonnets de graphite, pour l'écriture sur ardoise.		
BiFj-65	2B8	5.5.1	Tissu	Vêtement?	6	1		7.1	Ind.	21/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2B8	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	3	3		4.7.2.3	Fix. clous	21/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2B8	3.1.1.1	Fer ind.	Tige	3	2		7.1	Ind.	21/06/2001	Frag. Tiges diverses en fer.		
BiFj-65	2B8	3.1.2	Mét. cuivreux	Insigne	1	1	GTP 907 1874	5	Idéo-technique	21/06/2001	Ent. Petite plaque en forme d'écu, perforée à sa partie supérieure, et étampée en creux: GTP 907 1874	16	
BiFj-65	2B8	3.1.2	Mét. cuivreux	Bande	1	1		7.1	Ind.	21/06/2001	Frag. Petit frag.		
BiFj-65	2B8	1.1.1.31	T.C.G. gl.	Couvercle?	2	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tessons plats à corps orangé et glaçure incolore. Prob. même objet que dans B6-B7.		
BiFj-65	2B8	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	1	1	BANNERMAN MONTREAL	4.2.2	Tabac	21/06/2001	Frag. Tuyau avec éperon, marqué BANNER (MAN) (MON)TREAL.		
BiFj-65	2B8	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	3	0		4.2.2	Tabac	21/06/2001	Frag. Tessons, incluant un t. avec glaçure brune		
BiFj-65	2B8	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe fourneau	3	1		4.2.2	Tabac	21/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2B8	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	2	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	21/06/2001	Frag. Rebord, marli, paroi et base à pied annulaire. Rebord moleté de style vaguement "shell edge"		
BiFj-65	2B8	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Rebord et paroi, à décor peint polychrome.		
BiFj-65	2B8	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson de paroi à décor peint polychrome.		744
BiFj-65	2B8	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Pot à conserve	1	1		4.1.5	Entrep.	21/06/2001	Frag. Tesson de rebord rainuré et paroi.		
BiFj-65	2B8	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson de rebord à contour ondulé et paroi. Décor "transfer print" noir.		
BiFj-65	2B8	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	3	2		4.1.3.99	Absorp. ind.	21/06/2001	Frag. Tessons de rebord et paroi.		
BiFj-65	2B8	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	12	6		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Tessons de rebords, parois et bases à pied annulaire, représentant au moins 6 objets distincts.		
BiFj-65	2B8	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Coquetier?	2	1		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Tessons de base à piédouche, prob. de coquetier.		
BiFj-65	2B8	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse	7	4		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Tessons de rebords et parois, représentant au moins 4 objets distincts. 2 obj. à décor moulé à motif de blé à l'ext., 2 obj. sans décor.		
BiFj-65	2B8	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	21	0		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tessons, dont un portant une marque en "transfer print" noir: armoiries britanniques surmontant la devise DIEU ET MON DROIT.		
BiFj-65	2B8	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Théière?	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	21/06/2001	Frag. Tesson d'anse moulée.		
BiFj-65	2B8	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Contenant	4	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2B8	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Bol à carène	3	1		4.1.3.3	Vais. de tabe	21/06/2001	Frag. Tessons de base à pied annulaire et paroi carénée. Bandes annulaires d'engobe sur la paroi extérieure.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2B8	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Grand bol	1	1		4.1.99	Alim. ind.	21/06/2001	Frag. Rebord et paroi. Fond d'engobe blanc à l'int., et décor moulé en relief à l'ext.		
BiFj-65	2B8	1.2.1.101	G.G. Nord-Am.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tessons de parois, dont un orné d'un filet annulaire en creux.		
BiFj-65	2B8	1.3.2.29	Porcel. dure	Tasse cylindrique	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Rebord, paroi, anse. Décor peint à dorure sur la paroi extérieure.		
BiFj-65	2B8	1.3.2.29	Porcel. dure	Tasse	3	2		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Rebords et parois. 1obj. à paroi moulée de côtes verticales, et 1 obj. sans décor.		
BiFj-65	2B8	1.3.2.29	Porcel. dure	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson de base à pied annulaire.		
BiFj-65	2B8	1.3.2.29	Porcel. dure	Bras de poupée	1	1		5.7	Jeux	21/06/2001	Ent. Bras droit de poupée montrant une rainure de fixation à l'extrémité.		
BiFj-65	2B8	1.3.2.71	Porcel. bone china	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tesson de paroi ornée d'une lettre non-identifiable peint à la dorure. Prob. même obj. que dans B6-B7		
BiFj-65	2B8	1.3.2.71	Porcel. bone china	Soucoupe	2	1		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Rebord et paroi. Cette dernière ornée d'un filet de dorure.		
BiFj-65	2B8	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Pichet	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	21/06/2001	Frag. Rebord à bec verseur et paroi légèrement bombée, style aiguière. Décor moulé à la presse.		745
BiFj-65	2B8	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Gobelet	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Tesson de base et amorce de paroi moulée de côtes verticales.		
BiFj-65	2B8	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Verre à tige	3	1		4.2.1.1	Alcool absorp.	21/06/2001	Frag. Partie de tige à facettes verticales, devenant de larges côtes sur la base du calice. Ce dernier est aussi orné de petits points, le tout moulé à la presse.		
BiFj-65	2B8	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Contenant?	4	2		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tessons de rebords et parois. Il peut s'agir de rebords de gobelets ou de globes de lampes....		
BiFj-65	2B8	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Globe de lampe	3	2		4.8.2	Éclairage	21/06/2001	Frag. 1 t. de paroi et de col, 1 t. de rebord.		
BiFj-65	2B8	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Contenant?	5	0		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2B8	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant de service	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	21/06/2001	Frag. Rebord à lèvre évasée et contour ondulé, paroi à décor moulé à la presse.		
BiFj-65	2B8	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant?	5	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2B8	2.2.1	Verre t. vert	Flacon à médicament	9	1	H.L. FOWLE BOSTON	4.3	Médication	21/06/2001	Frag. Goulot tubulaire à lèvre de type pharmaceutique finie à la pince, panse de section ovale. Marqué sur la paroi: H.L. FOWLE BOSTON		
BiFj-65	2B8	2.2.1	Verre t. vert	Flacon alimentaire	1	1		4.1.5	Entrep.	21/06/2001	Frag. Lèvre de goulot à large ouverture, finie à la pince. Flacon à sauce ou marinade.		

Ethnoscop

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2B8	2.2.1	Verre t. vert	Fiole	1	1		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Goulot tubulaire légèrement renflé, lèvre large et plate, surmontant une mince bague, le tout fini à la pince. Prob. bout. d'eau de Floride.		
BiFj-65	2B8	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	38	0		4.99	Consom. ind.	21/06/2001	Frag. Tessons de parois faisant sans doute partie des objets susmentionnés.		
BiFj-65	2B8	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	31	1		4.7.1.1	Mat. de base	21/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2B8	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	12	2		4.2.1.2	Alcool entrep.	21/06/2001	Frag. Tessons de goulot et paroi. Le tout représente au moins 2 objets distincts.		
BiFj-65	2B8	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Perle	1	1		4.4.6	Parure	21/06/2001	Ent. Perle sphérique, fabriquée par enroulement. Diam. : 0,9 cm.	11	
BiFj-65	2B8	2.3.2.1	Verre op. blanc	Coquetier	4	1		4.1.3.3	Vais. de table	21/06/2001	Frag. Base à piédouche et calice moulé de côtes verticales.		
BiFj-65	2B8	2.3.2.1	Verre op. blanc	Bouton	5	5		4.4.2	Vêtements attaches	21/06/2001	Ent. Petits boutons à 4 trous. 2 obj. possèdent un rebord gaufré. Diam. :1,1 à 1,6 cm.		
BiFj-65	2B9	5.1.1	Os	Ossements	1	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2B9	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	3	2		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Tessons: 1 t. à décor "transfer print" bleu, 1 t. moulé de cotes parallèles, et 1 t. sans décor.		
BiFj-65	2B9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Plat creux ou bassin	3	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Rebord à marli étroit et paroi		746
BiFj-65	2B9	1.2.1.121	G.G. gl. feld.	Bouteille	1	1		4.1.5	Entrep.	22/06/2001	Frag. Jonction goulot-épaule. Corps beige, glaçure saline brun clair à l'ext., gl. stannifère à l'int.		
BiFj-65	2B9	1.2.1.101	G.G. Nord. Am.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Tesson de paroi. .		
BiFj-65	2B9	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2B9	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. 1 t. plat (base?) et 1 t. de paroi.		
BiFj-65	2B9	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	3	1		4.7.1.1	Mat. de base	22/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2B9	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	2	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	22/06/2001	Tessons de bout. à gin.		
BiFj-65	2B9	2.3.2.12	Verre op. blanc	Bouton	1	1		4.4.2.1	Vêtements attaches	22/06/2001	Inc. Petit bouton conique avec trace d'oeillet inséré au dos.		
BiFj-65	2B10	5.2.3	Bois	Gouvernail	1	1		2.1	Moyens de transport	05/06/2001	Ent. Gouvernail de forme oblongue, aux extrémités arrondies, fait de deux pièces de bois reliées par 2 fortes tiges de fer. Une extrémité est plus large que l'autre, la plus étroite étant cintrée de deux encoches, et percée d'un trou. Long.: 1m37.	2	
BiFj-65	2B11	5.1.4	Coquilles	Coquillages	4	1		6.1.2	Mollusques	22/06/2001	Frag. Huîtres		
BiFj-65	2B11	4.4.3	Scories	Déchet	1	1		7.4	Témoins de combustion	22/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2B11	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	22/06/2001	Ent. Semelle intérieure ou entresemelle de chaussure à bout carré.		
BiFj-65	2B11	5.2.3	Bois	Ind.	1	1		6.2	Végétaux	22/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2B11	5.1.1	Os	Ossements	2	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		

Archéologue: Dominique Lalande		No Collection: 3305									
Inventaire: Michel Brassard											
Site: Maison McCord, BiFj-65											
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2B11	3.1.1.13	Fer lam.	Contenant	2	1		7.1	Ind.	22/06/2001	Frag. Rebord et paroi de contenant de tôle. Rebord replié autour d'une broche.		
BiFj-65	2B11	4.1.7	Ardoise	Mat. de revêt.	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	22/06/2001	Frag. Ardoise verdâtre feuilletée.		
BiFj-65	2B11	1.1.1.31	T.C.G. gl.	Bol ou terrine	1	1		4.1.99	Alim. ind.	22/06/2001	Frag. Éclat de rebord à corps orangé, et glaçure disparue.		
BiFj-65	2B11	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001			
BiFj-65	2B11	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Soucoupe	2	1		4.1.3.3	Vais. de table	22/06/2001	Frag. Rebord, paroi et base à pied annulaire. Décor "transfer print" brun.		
BiFj-65	2B11	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Théière	3	1		4.1.3.4	Vais. de table	22/06/2001	Frag. Rebord et amorce de paroi pansue.		
BiFj-65	2B11	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	22/06/2001	Frag. Tesson de rebord.		
BiFj-65	2B11	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Pot à conserve	1	1		4.1.5	Entrep.	22/06/2001	Frag. Tesson de rebord rainuré à l'ext. et paroi cylindrique.		
BiFj-65	2B11	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	14	2		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	3 t. à décor "transfer print" bleu, et 11 t. sans décor.		
BiFj-65	2B11	1.2.1.101	G.G. Nord Am.	Contenant d'entreposage	1	1		4.1.5	Entrep.	22/06/2001	Tesson de paroi de grand contenant, à décor au bleu de cobalt à l'ext.		
BiFj-65	2B11	1.3.2.29	Porcel. dure	Vaisselle-jouet?	1	1		5.7	Jeux	22/06/2001	Frag. Base et paroi de petit contenant cylindrique, sans doute de vaisselle-jouet.		
BiFj-65	2B11	2.1.4	Verre inc. pb.	Ind.	1	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Tesson de paroi, poss. de globe de lampe.		147
BiFj-65	2B11	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille ou flacon	1	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Tesson de paroi de grand contenant		
BiFj-65	2B11	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	3	1		4.7.1.1	Mat. de base	22/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2B11	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bout. à alcool	2	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	22/06/2001	Frag. 1 t. de col de goulot, et 1 t. de lèvre évasée vers le bas, de finition manuelle (avant 1830).		
BiFj-65	2B11	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bout. carrée	13	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	22/06/2001	Frag. Tessons de paroi et d'épaule de bouteille à gin.		
BiFj-65													
BiFj-65	2B12	5.5.7	Cuir	Retaille	2	2		7.1	Ind.	22/06/2001	Frag. 1 retaille de cuir épais et rigide, en forme de demi-lune, et 1 autre retaille plus souple et mince		
BiFj-65	2B12	5.1.1	Os	Ossements	1	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2B12	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	5	5		4.7.2.3	Fix. clous	22/06/2001	2 ent., 2 inc. et 1 frag.		
BiFj-65	2B12	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	4	4		4.7.2.3	Fix. clous	22/06/2001	Ent. et inc.		
BiFj-65	2B12	3.1.1.12	Fer lam.	Plaque	1	1		7.1	Ind.	22/06/2001	Frag. Plaque allongée, courbée et assez épaisse percée d'un trou rectangulaire, taillée en biseau à une extrémité.		
BiFj-65	2B12	3.1.1.13	Fer tréfilé	Tige	2	1		7.1	Ind.	22/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2B12	4.1.8	Silex	Minéral	1	1		6.3	Minéraux.	22/06/2001			
BiFj-65	2B12	4.4.1	Mâchefer	Résidu	1	1		7.4	Témoins de combustion	22/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2B12	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Brique	2	1		4.7.1.2	Mat. de base.	22/06/2001	Frag. Briques complètement vitrifiées par la chaleur.		
BiFj-65	2B12	1.1.1.33	T.C.G. locale	Contenant	1	1		4.99	Frag. Tesson de paroi.				
BiFj-65	2B12	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe fourneau	1	1		4.2.2	Tabac	22/06/2001	Frag. Mini-tesson à décor moulé. s		
BiFj-65	2B12	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	22/06/2001	Frag. Tesson de marli.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2B12	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	11	1		4.99	Consom. ind	22/06/2001	Frag. Tessons: 1 t. à décor de bandes annulaires d'engobes, 1 t. avec trait peint en brun, et 9 t. sans décor.		
BiFj-65	2B12	1.1.2.13	T.C.F. Jackfield	Contenant pansu	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	22/06/2001	Frag. Tesson de paroi légèrement bombée avec décor dentelé en relief.		
BiFj-65	2B12	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2B12	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bout. à alcool	3	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	22/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2B12	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	2	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	22/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2B12	1.3.2.71	Porcel. bone china	Soucoupe	2	1		4.1.3.3	Vais. de table	22/06/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi. Tranche de rebord soulignée d'un trait de dorure.		
BiFj-65	2B13	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	2	1		4.7.2.3	Fix. clous	22/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2B13	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe fourneau	1	1		4.2.2	Tabac	22/06/2001	Frag. Petit tesson de paroi.		
BiFj-65	2B13	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Minuscule tesson.		
BiFj-65	2B13	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	4	1		4.7.1.1	Mat. de base	22/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2B14	4.1.8	Silex	Minéraux	1	1		6.3	Minéraux	22/06/2001	Frag. Silex de ballast		
BiFj-65	2B14	5.2.3	Bois	Charbon de bois	1	1		7.4	Témoins de combustion	22/06/2001	Frag. Petit éclat.		
BiFj-65	2B14	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	22/06/2001	Frag. Huître.		
BiFj-65	2B14	5.1.1	Os	Ossements	12	1		6.1.1	Animaux	22/06/2001	Frag. Inclut 5 petits os calcinés.		
BiFj-65	2B14	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	2	2		4.7.2.3	Fix. clous	22/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2B14	3.1.1.12	Fer forgé	Clou forgé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	22/06/2001	Ent. Petit clou. Long. : 3,9 cm.		
BiFj-65	2B14	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Bol ou terrine	2	1		4.1.99	Alim. ind.	22/06/2001	Frag. Rebord de section triangulaire à lèvre soulignée d'une série d'indentations. Corps orangé à 'noyau' noir, sans glaçure. Objet raté?		748
BiFj-65	2B14	1.1.2.31	Creamware	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Petits éclats.		
BiFj-65	2B14	1.1.2.41	T.C.F.B. Arg.	Pipe tuyau	2	1		4.2.2	Tabac	22/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2B14	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2B14	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Assiette ou plat	3	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	22/06/2001	Frag. Rebord, marli, paroi et base à pied annulaire.		
BiFj-65	2B14	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Théière	1	1		4.1.3.4	Vais. de table	22/06/2001	Frag. Rebord et épaule de théière à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2B14	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Bol ou tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	22/06/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi à décor peint polychrome.		
BiFj-65	2B14	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Contenant à anse	1	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Tesson d'anse.		
BiFj-65	2B14	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Contenant	8	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Tessons: 3 t. à décor "transfer print" bleu, 1 t. à décor d'engobes marbrés, 4 t. sans décor.		
BiFj-65	2B14	1.2.1.61	G.G. Fulham	Contenant	1	1		4.1.5	Entrep.	22/06/2001	Frag. Tesson de paroi		
BiFj-65	2B14	1.2.1.991	G.G. gl.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Tesson de paroi. Corps gris, glaçure tachetée brune à l'ext.		
BiFj-65	2B14	2.1.4	Verre inc. pb	Bouchon de carafe	1	1		4.2.1.1	Alcool absorp.	22/06/2001	Inc. Disque de verre faisant partie d'un bouchon à tenon, de carafe.		
BiFj-65	2C1	4.4.1	Mâchefer	Déchet	2	1		1.3.2.2	Fer résidus	22/06/2001	Frag. Gros morceaux de mâchefer.		
BiFj-65	2C1	4.1.8	Silex	Minéral	1	1		6.3	Minéraux	22/06/2001	Frag. Silex de ballast		
BiFj-65	2C1	5.1.6	Charbon	Combustible	10	1		4.8.1	Chauffage	22/06/2001	Frag. Petits éclats.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C1	5.2.3	Bois	Charbon de bois	1	1		7.4	Témoins de combustion.	22/06/2001	Frag. petit éclat.		
BiFj-65	2C1	5.1.1	Os	Ossements	3	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C1	3.1.1.12	Fer lam.	Tôle	11	1		7.1	Ind.	22/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	22/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2C1	3.1.1 12	Fer lam.	Clou découpé	5	5		4.7.2.3	Fix. clous	22/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2C1	3.1.1 1	Fer ind.	Clou ind.	7	4		4.7.2.3	Fix. clous	22/06/2001	Inc. et frag.		
BiFj-65	2C1	3.1.1 13	Fer tréfilé	Broche	3	1		7.1	Ind.	22/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C1	3.1.1 1	Fer ind.	Tige	2	2		7.1	Ind.	22/06/2001	Tiges de section carrée.		
BiFj-65	2C1	3.1.1.1	Fer ind.	Tige	1	1		7.1	Ind.	22/06/2001	Frag. Tige section ronde de fort diamètre.		
BiFj-65	2C1	3.1.1.1	Fer ind.	Vis	1	1		4.7.2.4	Fix. divers	22/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2C1	3.1.1.1	Fer ind.	Ecrou	1	1		4.7.2.4	Fix. divers	22/06/2001	Inc. Petit écrou court avec boulon carré.		
BiFj-65	2C1	7.6	Fer et bois	Ind.	1	1		7.1	Ind.	22/06/2001	Frag. Petite baguette de bois recouverte de tôle.		
BiFj-65	2C1	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	22/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2C1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	4	2		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Tessons: 2 t. à décor "transfer print" bleu, 2 t. sans décor.		
BiFj-65	2C1	1.1.2.71	T.C.F.B. Vitr.	Tasse	9	1		4.1.3.3	Vais. de table	22/06/2001	Frag. Tessons de rebord et paroi.		
BiFj-65	2C1	1.1.2.71	T.C.F.B. Vitr.	Contenant	46	o		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C1	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Grand bol	2	1		4.1.99	Alim. ind.	22/06/2001	Frag. Rebord et paroi. Fond d'engobe blanc à l'int., et décor moulé en relief à l'ext. Prob. même objet que dans 2B8.		749
BiFj-65	2C1	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Petit tesson de paroi à décor bleu à l'ext.		
BiFj-65	2C1	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2C1	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Petit tesson de paroi.		
BiFj-65	2C1	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	27	1		4.7.1.1	Mat. de base	22/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C1	2.3.1 5	Verre bleu	Flacon carré	1	1		4.99	Consom. ind.	22/06/2001	Frag. Tesson de paroi et d'arête chanfreinée.		
BiFj-65	2C1	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	15	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	22/06/2001	Frag. Goulot à large lèvre plate évasée vers le bas finie à la pince, tessons d parois.		
BiFj-65	2C1	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	9	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	22/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2C2	5 1.4	Coquilles	Coquillages	7	1		6.1.2	Mollusques	26/06/2001	Frag. Huîtres.		
BiFj-65	2C2	5.1.1	Os	Ossements	1	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C2	5	Mat. organiques	Fibre	1	1		7.1	Ind.	26/06/2001	Frag. Petites fibres. Poss. radicelles...		
BiFj-65	2C2	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	26/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2C2	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	26/06/2001	Frag. Inc. Poss. clou tréfilé.		
BiFj-65	2C2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Broche	1	1		7.1	Ind.	26/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C2	1.1 1.31	T.C.G. gl..	Tuyau	2	1		1.6	Fluides	26/06/2001	Frag. Corps rosâtre granuleux avec inclusions blanches et noires, recouvert d'une glaçure brune des deux côtés. Prob. argile réfractaire britannique.		
BiFj-65	2C2	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	26/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C2	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tesson.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C2	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	3	3		4.1.3.99	Absorp. ind.	26/06/2001	Frag. Rebord, marli et paroi. 1 obj. à contour polygonal et décor "transfer print" bleu, et 2 obj. sans décor.		
BiFj-65	2C2	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant cylindrique	1	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tesson de base à pied annulaire, et amorce de paroi.		
BiFj-65	2C2	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	1	1	A M ...ENGL(AND)	4.1.3.3	Vais. de table	26/06/2001	Frag. Tesson de rebord, paroi et base à pied annulaire. Marque en "transfer print" noir: A M ...ENGL(AND) (1891+)		
BiFj-65	2C2	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	8	2		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tessons: 3 t. à décor "transfer print" bleu, 5 t. sans décor.		
BiFj-65	2C2	1.1.2.91	T.C.F. Jaune	Contenant	2	2		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tessons de parois: 1 t. à décor de bandes annulaires d'engobes, et 1 t. à décor "mocha" bleu.		
BiFj-65	2C2	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Contenant cylindrique	1	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tesson de paroi-épaule.		
BiFj-65	2C2	1.2.1.91	G.G. Bristol	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Petit tesson de paroi.		
BiFj-65	2C2	2.2.1.	Verre t. vert	Vitre	4	1		4.7.1.1	Mat. de base	26/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C2	2.2.1.	Verre t. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tessons de base plate.		
BiFj-65	2C2	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	4	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	26/06/2001	Frag. Tessons de base et de paroi.		
BiFj-65	2C3	5.1.4	Coquilles	Coquillages	8	1		6.1.2	Mollusques	26/06/2001	Frag. Huîtres		
BiFj-65	2C3	5.1.4	Coquilles	Oeuf	2	1		6.1.1.2	Oiseaux	26/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C3	5.1.1	Os	Ossements	38	1		6.1.1	Animaux	26/06/2001	Frag. Inclut 3 petits os calcinés.		
BiFj-65	2C3	5.1.1	Os	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	26/06/2001	Ent. Bouton à 4 trous. Diam..: 1,7 cm.		
BiFj-65	2C3	5	Mat. organique	Fibres	10	1		7.1	Ind.	26/06/2001	Frag. Fibres végétales, prob.		
BiFj-65	2C3	4.1.7	Ardoise	Mat. de revêt.	2	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	26/06/2001	Frag. Petits éclats de couleur verte.		
BiFj-65	2C3	3.1.2.2	Laiton	Dé à coudre	1	1		1.5.8.1	Tissus outils	26/06/2001	Ent. Petit dé. Diam. à la base: 1, 7 cm. Long.: 2,1 cm.		
BiFj-65	2C3	3.1.2	Mét. cuivreux	Ind.	3	1		7.1	Ind.	26/06/2001	Frag. Minuscules éclats de métal cuivreux.		
BiFj-65	2C3	5.2.3	Bois	Ind.	2	1		6.2	Végétaux	26/06/2001	Frag. Petits éclats.		
BiFj-65	2C3	5.5.2	Écorce	Ind.	2	1		6.2	Végétaux	26/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C3	5.3.1	Plastique	Bande	1	1		7.1	Ind.	26/06/2001	Frag. Bande de plastique noir.		
BiFj-65	2C3	4.4.3	Scories	Déchet	3	1		7.4	Déchets de combustion	26/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C3	5.5.1	Tissus	Retailles	3	1		7.1	Inc..	26/06/2001	Frag. Retailles.		
BiFj-65	2C3	5.5.7	Cuir	Chaussure	2	1		4.4.3	Chaussures	26/06/2001	Inc. 1 partie arrière, comprenant le quartier et une partie de tige avec oeillets, et semelle int. 1 partie avant avec semelle int. et partie de l'empeigne. Le tout forme peut-être une seule chaussure.		
BiFj-65	2C3	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	26/06/2001	Frag. Partie avant de semelle extérieure de chaussure à bout carré. Retaillée à l'arrière.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BlFj-65	2C3	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	26/06/2001	Inc. Semelle ext. et int. de chaussure à bout carré avec talon fait d'épaisseurs de cuir superposées. Petite chaussure, peut-être féminine. Long. : 18, 6 cm . Assemblage poss. cousu et clouté.		
BiFj-65	2C3	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	26/06/2001	Ent. Semelles int., ext., et entresemelle de chaussure, avec talon fait d'épaisseurs de cuir superposées. Possède une partie de quartier arrière. Long. : 22,3 cm. semelles poss. cousues.		
BiFj-65	2C3	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	2	1		4.4.3	Chaussures	26/06/2001	Frag. Semelle extérieure de chaussure à bout carré, à assemblage clouté.		
BiFj-65	2C3	5.5.7	Cuir	Talon de chaussure	5	1		4.4.3	Chaussures	26/06/2001	Frag. Talon de chaussure fait d'épaisseurs de cuir superposées et cloutées. Très usé.		
BiFj-65	2C3	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	5	1		4.4.3	Chaussures	26/06/2001	Frag. Parties de semelles(s) intérieure ou entresemelle de chaussure, possiblement cloutées.		
BiFj-65	2C3	5.5.7	Cuir	Retailles	2	1		7.1	Ind.	26/06/2001	Frag. Retailles découpées.		754
BiFj-65	2C3	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	3	3		4.7.2.3	Fix. clous	26/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2C3	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	9	6		4.7.2.3	Fix. clous	26/06/2001	Inc. et frag.		
BiFj-65	2C3	3.1.1.1	Fer ind.	Ind.	1			4.7.2.3	Fix. clous	26/06/2001	Frag. Objet en forme de pointe.		
BiFj-65	2C3	4.4.1	Mâchefer	Déchet	2	1		1.3.1.2	Fonte résidus	26/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C3	4.4.2	Laitier	Déchet	1	1		1.3.1.2	Fonte résidus	26/06/2001	Frag. Coulure de laitier.		
BlFj-65	2C3	1.1.1.31	T.C.G. gl.	Tuyau	1	1		1.6	Fluides	26/06/2001	Frag. Corps rosâtre granuleux avec inclusions blanches et noires, recouvert d'une glaçure brune des deux côtés. Prob. argile réfractaire britannique.		
BiFj-65	2C3	1.1.1.31	T.C.G. gl.	Brique	2	1		4.7.1.2	Mat. de base	26/06/2001	Inc. Brique à corps rosé, avec qq. inclusions ocre et blanches. Fabrication artisanale au moule sablé. Largeur: 10 cm. épaisseur: 6,4 cm.		
BiFj-65	2C3	1.1.1.33	T.C.G. locale	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
	2C3	1.1.2.41	T.C.F.. arg.	Pipe fourneau	3	1		4.2.2	Tabac	26/06/2001	Frag. Tessons de fourneau, dont 2 à décor moulé.		
	2C3	1.1.2.41	T.C.F.. arg.	Pipe tuyau	7	2	MURRAY GLASGOW, BANNERMAN MONTREAL	4.2.2	Tabac	26/06/2001	Frag. 1 t. marqué BANNERMAN MONTREAL, 1 t. marqué MURRAY GLASGOW 1t. avec marque illisible, et 4 t. sans marque.		
BiFj-65	2C3	1.1.2.61	T.C.F. bl.	Assiette ou plat	7	5		4.1.3.99	Absorp. ind.	26/06/2001	Frag. Tessons de rebords et marlis, représentant au moins 5 objets: 2 obj. à décor "shell edge" bleu, 2 obj. à décor "flow blue", 2 obj. à décor "transfer print" bleu.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C3	1.1.2.61	T.C.F. bl.	Bol	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	26/06/2001	Frag. Rebord à lèvre légèrement évasée, paroi à décor à l'éponge. Poss. grand bol de service		
BiFj-65	2C3	1.1.2.61	T.C.F. bl.	Bol ou tasse	2	2		4.1.3.3	Vais. de table	26/06/2001	Frag. Tessons de rebords et parois: 1 obj. à décor épongé et 1 obj. à rebord souligné d'un trait bleu à l'int.		
BiFj-65	2C3	1.1.2.61	T.C.F. bl.	Bol ou tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	26/06/2001	Frag. Tesson de base à piédouche et amorce de paroi. Décor bleu ("transfer print?).		
BiFj-65	2C3	1.1.2.61	T.C.F. bl.	Contenant de service	1	1		4.1.3.4	Vais. de service	26/06/2001	Frag. Tesson de paroi moulée à panneaux et décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2C3	1.1.2.61	T.C.F. bl.	Contenant	22	0		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tessons de parois faisant sans doute partie des objets susmentionnés: 3 t. à décor épongé bleu, 7 t. à décor "transfer print" bleu, 1 t. à décor "flow blue", et 1 t. à décor peint bleu, 10 t. sans décor. .		
BiFj-65	2C3	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse	6	3		4.1.3.3	Vais. de table.	26/06/2001	Frag. Tessons de rebords, paroi et base à pied annulaire. 1 obj. à décor moulé de blé et paroi à côtes verticales, 1 obj. à paroi moulée à facettes, et 1 obj. sans décor.		752
BiFj-65	2C3	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	10	9		4.1.3.99	Absorp. ind.	26/06/2001	Frag. Tessons de rebords, parois et bases à pied annulaire.2 obj. à décor moulé de blé, 1 obj. à décor moulé ind., 6 obj. sans décor.		
BiFj-65	2C3	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	7	5		4.1.3.3	Vais. de table	26/06/2001	Frag. Tessons de rebords et parois: 3 obj. à décor moulé de blé, 2 obj. sans décor.		
BiFj-65	2C3	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Pot à conserve	4	1		4.1.5	Entrep.	26/06/2001	Tesson de base à pied annulaire et paroi, rebord rainuré.		
BiFj-65	2C3	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soupière?	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	26/06/2001	Frag. Contour de base à piédouche, assez épais. Prob. soupière ou grand contenant de service.		
BiFj-65	2C3	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	51	0		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tessons, faisant sans doute partie des objets susmentionnés:2 t. à décor "flow blue", 1 t. à décor épongé bleu, 1 t. à décor "transfer print" violet, 1 t. à décor "transfer print" brun, 1 t. marqué LILY en "transfer print" vert, 45 t. sans décor.		
BiFj-65	2C3	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Plat de service	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	26/06/2001	Frag. Tesson de fond plat, avec marque étampée, illisible.		
BiFj-65	2C3	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Bol de service	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	26/06/2001	Frag. Tesson de paroi à décor moulé en relief à l'ext., et fond d'engobe blanc à l'int.		
BiFj-65	2C3	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Contenant	2	0		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tessons de paroi		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C3	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Petit tesson de paroi sans glaçure.		
BiFj-65	2C3	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Crachoir?	1	1		4.5.1	Excrétion	26/06/2001	Frag. Paroi et fond plat, ce dernier perforé de plusieurs trous de différents diamètres. Prob. crachoir.		
BiFj-65	2C3	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tesson de paroi à décor moulé.		
BiFj-65	2C3	1.2.1.101	G.G. Nord-Am.	Couvercle	1	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tesson de rebord et d'assise horizontale		
BiFj-65	2C3	1.2.1.101	G.G. Nord-Am.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2C3	1.2.1.991	Contenant	G.G. gl.	1	1	..RDIN...	4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tessons de paroi à corps beige, à mince glaçure saline à l'int. seulement. Étampé en creux à l'ext. : ..RDIN... Poss. bouteille à gin ou eau minérale.		
BiFj-65	2C3	1.3.2.71	Porcel. bone china	Bol ou tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	26/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord à décor de bandes de dorure à l'ext.		
BiFj-65	2C3	1.3.2.71	Porcel. bone china	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	26/06/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi.		
BiFj-65	2C3	1.3.2.71	Porcel. bone china	Contenant	2	0		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. 1 t. de base à pied annulaire et 1 t. de paroi.		
BiFj-65	2C3	1.3.2.29	Porcel. dure	Assiette-jouet	3	1		5.7	Jeux	26/06/2001	Inc. Rebord, paroi à décor moulé et base à pied annulaire. Très petite assiette ou soucoupe. Prob. vaisselle de poupée.		753
BiFj-65	2C3	1.3.2.29	Porcel. dure	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tessons de parois, 1 t. à décor moulé de cannelures, 1 t. sans décor.		
BiFj-65	2C3	2.1.4	Verre inc. pb.	Gobelet	2	1		4.1.3.3	Vais. de table	26/06/2001	Frag. Paroi à partie inférieure taillée de rainures verticales, et paroi taillée de larges côtes.		
BiFj-65	2C3	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	2	2		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tessons de paroi et base à décor moulé à la presse.		
BiFj-65	2C3	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	5	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2C3	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Gobelet	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	26/06/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi, moulée de larges côtes verticales.		
BiFj-65	2C3	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Contenant	5	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tessons de parois. 2 t. fondus, et 3 t. de parois, peut-être de globes de lampe.		
BiFj-65	2C3	2.2.1	Verre t. vert	Fiole à médicament	4	1	DRS N THOMAS ECLECTRIC OIL NORTHROP &LYMAN TORONTO ONT.	4.3	Médication	26/06/2001	Inc. Panse rectangulaire, goulot tubulaire à lèvre de type "Perry Davis" fine à la pince. Marqué de part et d'autre de la panse: DRS N THOMAS ECLECTRIC OIL et NORTHROP & LYMAN TORONTO ONT. et ....AL sur le côté.		
BiFj-65	2C3	2.2.1	Verre t. vert	Fiole ou flacon	2	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. 1 t. de paroi rectangulaire à pans en retrait, et 1 petit tesson de paroi, marqué: ...NAR...		
BiFj-65	2C3	2.2.1	Verre t. vert	Contenant carré	1	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tesson de paroi plate.		
BiFj-65	2C3	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	6	1		4.99	Consom. ind.	26/06/2001	Frag. Tessons de paroi.		
BiFj-65	2C3	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	48	1		4.7.1.1	Mat. de base	26/06/2001	Frag. Tessons.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C3	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	3	2		4.2.1.2	Alcool entrep.	26/06/2001	Frag. 1 goulot et 1 t. à lèvre et bague évasées vers le bas et finies à la pince, et 1 t. de col de goulot.		
BiFj-65	2C3	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	4	0		4.2.1.2	Alcool entrep.	26/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2C3	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	3	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	26/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2C3	2.3.2.1	Verre op. blanc	Bouton	2	2		4.4.2	Attaches	26/06/2001	Ent. Boutons à 4 trous. Diam. : 1,1 et 1,6 cm.		
BiFj-65	2C4	5.1.6	Charbon	Combustible	21	1		4.8.1	Chauffage	26/06/2001	Frag. Petits éclats de charbon minéral.		
BiFj-65	2C4	5.2.3	Bois	Ind.	3	1		6.2	Végétaux	26/06/2001	Frag. Petits éclats de bois.		
BiFj-65	2C4	4.4.1	Mâchefer	Résidu	1	1		1.3.1.2	Fonte résidus	26/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C4	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	26/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C4	5.5.1	Tissus	Chandail?	1	1		4.4.1	Vêtements	27/06/2001	Frag. Partie de tricot côtelé possédant un rebord rectiligne à rabat. Prob. en laine.		
BiFj-65	2C4	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	27/06/2001	Inc. Partie arrière de semelle extérieure avec talon en épaisseurs de cuir superposées et cloutées.		
BiFj-65	2C4	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	2	2		4.4.3	Chaussures	27/06/2001	Inc. Parties arrières de semelles (intérieures ou entresemelles)		
BiFj-65	2C4	5.5.7	Cuir	Retailles	2	1		7.1	Ind.	27/06/2001	Frag. Un des frag. montre un rebord dentelé, poss. traces de couture ou de fixation quelconque.		754
BiFj-65	2C4	5.1.1	Os	Ossements	1	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C4	1.1.1.33	T.C.G. locale	Bol ou terrine	1	1		4.1.99	Alim. ind.	27/06/2001	Frag. Jonction base-paroi.		
BiFj-65	2C4	1.1.2.1	Faïence bl.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tesson altéré.		
BiFj-65	2C4	1.1.2.41	T.C.F.B. arg	Pipe tuyau	1	1	HENDERSON MONTREAL	4.2.2	Tabac	27/06/2001	Frag. Marqué HE(NDERSON MONTRE)AL		
BiFj-65	2C4	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. tesson à décor "transfer print" brun.		
BiFj-65	2C4	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	9	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	27/06/2001	Frag. Tessons de rebord, marli, paroi, à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2C4	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	3	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	27/06/2001	Frag. Rebord, marli, paroi et base à pied angulaire.		
BiFj-65	2C4	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	27/06/2001	Frag. Rebord à décor moulé de blé.		
BiFj-65	2C4	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant pansu	1	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Rebord à lèvre de section triangulaire et amorce de paroi pansue. Poss. théière ou broc.		
BiFj-65	2C4	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Plat creux	5	1	CAMBRIDGE MOORE BROTHERS COBRIDGE	4.1.3.4	Vais. de serv.	27/06/2001	Frag. Rebord à marli étroit à décor moulé, paroi, et base à pied angulaire. Étampé en creux au-dessous: CAMBRIDGE MOORE BROTHERS COBRIDGE		
BiFj-65	2C4	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	15	0	ROYAL PATENT IRONSTONE TURNER GODDARD&...	4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tessons: 2 t. marquée: ROYAL PATENT IRONSTONE TURNER GODDARD&..., 13 t. sans décor.		
BiFj-65	2C4	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tessons de parois.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C4	1.2.1.101	G.G. Nord-Am.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. tessons de parois.		
BiFj-65	2C4	1.2.1.91	G.G. Bristol	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tessons de rebord à large ouverture.		
BiFj-65	2C4	1.3.2.29	Porcel. dure	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tesson de paroi à décor moulé. Sans glaçure.		
BiFj-65	2C4	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tessons de paroi à décor taillé de côtes verticales. Prob. gobelet.		
BiFj-65	2C4	2.1.4	Verre inc. pb.	Globe de lampe?	1	1		4.8.2	Éclairage	27/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2C4	2.2.1	Verre t. vert	Flacon alimentaire.	1	1		4.1.5	Entrep.	27/06/2001	Frag. Tesson de goulot large ouverture à lèvre plate finie à la pince.		
BiFj-65	2C4	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	4	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
		2.2.1	Verre t. vert	Vitre	35	1		4.7.1.1	Mat. de base	27/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C4	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille	1	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tesson de paroi de teinte vert moyen.		
BiFj-65	2C4	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille	7	1		4.2.1.2	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Goulot à col renflé et lèvre arrondie et bague évasée vers le bas finies à la pince, 6 t. de parois.		
BiFj-65	2C4	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	9	1		4.2.1.2	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Goulot court directement évasé sur l'épaule, lèvre en large anneau plat, fini manuellement. 8 t. de parois.		
													755
BiFj-65	2C5	5.5.7	Cuir	Disque	1	1		7.1	Ind.	27/06/2001	Ent. Diam. : 3,9 cm., épaisseur: 0,5 cm.		
BiFj-65	2C5	5.5.1	Tissus	Retaille	10	1		7.1	Ind.	27/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C5	5.1.6	Charbon	Combustible	21	1		4.8.1	Chauffage	27/06/2001	Frag. Frag. de charbon minéral, dont un avec mâchefer aggloméré.		
BiFj-65	2C5	5.2.3	Bois	Charbon de bois	2	1		4.8.1	Chauffage	27/06/2001	Frag. Petits fragments.		
BiFj-65	2C5	4.1.8	Graphite	Crayon	1	1		5.3	Écrits	27/06/2001	Frag. Bâtonnet.		
BiFj-65	2C5	5.1.1	Os	Ossements	2	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C5	5.1.1	Os	Ustensile	1	1		4.1.3.1	Ustensile de table	27/06/2001	Frag. Tige et manche en spatule.		
BiFj-65	2C5	4.4.1	Mâchefer	Déchet	5	1		1.3.1.2	Fonte résidus	27/06/2001	Frag. Un frag. montre un tesson de verre épais incrusté.		
BiFj-65	2C5	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	6	6		4.7.2.3	Fix. clous	27/06/2001	Inc.		
BiFj-65	2C5	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	12	8		4.7.2.3	Fix. clous	27/06/2001	Inc. et frag.		
BiFj-65	2C5	3.1.1.13	Fer tréf.	Broche	1	1		7.1	Ind.	27/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C5	3.1.1.12	Fer lam.	Bande	1	1		7.1	Ind.	27/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C5	5	Mat. organique	Fibre	2	1		7.1	Ind.	27/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C5	1.1.1.31	T.C.G. gl	Plat creux?	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	27/06/2001	Frag. Tesson de rebord à lèvre en saillie, et marli plat. Corps apparemment blanc, glaçure disparue ou altérée.		
BiFj-65	2C5	1.1.1.31	T.C.G. gl	Contenant	1	1		4.99	Ind.	27/06/2001	Frag. Tesson à corps grisâtre, glaçure disparue.		
BiFj-65	2C5	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe fourneau	3	1		4.2.2	Tabac	27/06/2001	Frag. 1 t. marqué D en creux, et 2 t. sans marques.		
BiFj-65	2C5	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	27/06/2001	Frag.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C5	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	2	2		4.1.3.99	Absorp. nd.	27/06/2001	Frag. tessons de rebords et marlis: 1 obj. à décor "transfer print" bleu, 1 obj. à contour moleté (de type "shell edge")sans couleur.		
BiFj-65	2C5	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant pansu	1	1		4.1.3.99	Absorp. nd.	27/06/2001	Frag. Tesson de rebord à lèvre évasée, et paroi pansue. Décor "transfer print" noir des deux côtés.		
BiFj-65	2C5	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	5	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tessons: 1 t. à décor "transfer print" bleu, 1 t. marqué en bleu: ...OLDE...., et 3 t. sans décor.		
BiFj-65	2C5	1.1.2.71	T.C.F.B vitr.	Soucoupe	18	1	ROYAL PATENT IRONSTONE W&E CORN	4.1.3.3	Vais. de table	27/06/2001	Inc. Rebord, paroi et base à pied annulaire. Paroi moulée de côtes verticales. Marquée en noir au-dessous: ROYAL PATENT IRONSTONE W&E CORN		
BiFj-65	2C5	1.1.2.71	T.C.F.B vitr.	Assiette ou plat	2	2		4.1.3.99	Absorp. ind.	27/06/2001	Frag. Tessons de rebords et marlis: 1 t. à décor moulé, et 1 t. sans décor.		
BiFj-65	2C5	1.1.2.71	T.C.F.B vitr.	Tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	27/06/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi, à décor moulé.		
BiFj-65	2C5	1.1.2.71	T.C.F.B vitr.	Contenant	23	1		4.99	Consom. innd.	27/06/2001	Frag. Tessons; 2 t. avec marque en noir indéchiffrable, 1 t. avec bande annulaire d'engobe, et 20 t. sans décor.		759
BiFj-65	2C5	1.1.2.71	T.C.F.B vitr.	Bol	6	2		4.1.3.99	Absorp. ind.	27/06/2001	Frag. Tessons de rebord et parois: 1 obj. à décor "mocha" bleu à l'ext., et 1 obj. sans décor.		
	2C5	1.1.2.71	T.C.F.B vitr.	Pot à conserve	1	1		4.1.5	Entrep.	27/06/2001	Frag. Tessons de rebord à rainure, et paroi.		
BiFj-65	2C5	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Grand bol	13	1		4.1.99	Alim. ind.	27/06/2001	Frag. Rebord et paroi. Fond d'engobe blanc à l'int., et décor moulé en relief à l'ext.		
BiFj-65	2C5	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Théière	3	1		4.1.3.4	Vais. de service	27/06/2001	Frag. Rebord à assise de couvercle, col et amorce de paroi pansue.		
BiFj-65	2C5	1.1.2.105	T.C.F. rouge, gl. noire	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2C5	1.2.1.93	G.G. gl. feld.	Jarre	1	1		4.1.5	Entrep.	27/06/2001	Frag. Tesson de rebord à lèvre de section hémisphérique et col à large ouverture. Corps gris-verdâtre et glaçure incolore.		
BiFj-65	2C5	1.3.2.29	Porcel. dure	Contenant?	1	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tesson de paroi à décor moulé. Glaçure absente. Poss. objet décoratif.		
BiFj-65	2C5	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Minuscules tessons.		
BiFj-65	2C5	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Minuscule tesson.		
BiFj-65	2C5	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	27/06/2001	Frag. Goulot à bague mince de type champenoise, finie manuellement.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	**Lot**	**Matériau(x)**		**Objet**	**N.a.**	**N.o.**	**Décor/marque**	**Fonction**		**Date**	**Commentaires**	**Cat.**	**Boîte**
BiFj-65	2C5	2.2.1	Verre t. vert	Fiole	1	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Petit goulot tubulaire à lèvre large et mince bague, finies à la pince. Sans doute fiole à produit pharmaceutique ou `a lotion, parfum, etc.		
BiFj-65	2C5	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	12	1		4.7.1.1	Mat., de base.	27/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C5	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	2	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	27/06/2001	Frag.1 t. de col de goulot et 1 t. de paroi.		
BiFj-65	2C5	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	2	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	27/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2C5	2.3.2.1	Verre op. blanc	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	27/06/2001	Ent. Bouton à 4 trous. Diam. : 1,3 cm.		
										27/06/2001			
BiFj-65	2C6	5.1.4	Coquilles	Coquillages	3	1		6.1.2	Mollusques	27/06/2001	Frag. Huîtres		
BiFj-65	2C6	5.2.4	Liège	Bouchon	2	1		4.1.5	Entrep.	27/06/2001	Frag. Bouchons cylindriques		
BiFj-65	2C6	4.1.8	Silex	Minéral	1	1		6.3	Minéraux	27/06/2001	Frag. Silex de ballast.		
BiFj-65	2C6	5.2.3	Bois	Ind.	1	1		6.2	Végétaux	27/06/2001	Frag. Branche coupée.		
BiFj-65	2C6	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	3	1		4.4.3	Chaussures	27/06/2001	Frag. Petits fragments de rebord de semelles extérieures ou entresemelles.		
BiFj-65	2C6	5.5.7	Cuir	Retaille	1	1		7.1	Ind.	27/06/2001	Frag. Petite lanière.		
BiFj-65	2C6	5.1.1	Os	Ossements	7	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C6	4.4.1	Mâchefer	Déchet	2	1		1.3.1.2	Fonte résidus	27/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C6	1.1.1.33	T.C.G. locale	Bol ou terrine	18	1		4.1.99	Alim. ind.	27/06/2001	Frag. Tessons de rebord, de paroi et de base. Rebord à lèvre de section hémisphérique.		757
BiFj-65	2C6	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	2	1	HENDERSON MONTREAL	4.2.2	Tabac	27/06/2001	Frag. 1 t. marqué HENDERSON MONTREAL		
BiFj-65	2C6	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	27/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord à décor "transfer print" brun.		
	2C6	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Plat de service	15	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	27/06/2001	Frag. Tessons de rebord, marli, paroi et base à pied angulaire. Décor "transfer print" bleu. Plat rectangulaire.		
BiFj-65	2C6	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Contenant	3	3		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tessons: 2 t. à décor épongé bleu, 1 t. à décor de bandes annulaires d'engobes.		
BiFj-65	2C6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Plat de service	6	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	27/06/2001	Frag. Tessons de rebord, marli, paroi et base à pied angulaire.		
BiFj-65	2C6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	27/06/2001	Frag. Tessons de rebord et paroi. Contour polygonal.		
BiFj-65	2C6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	27/06/2001	Frag. Tesson de rebord et anse. Décor "transfer print" noir à l'int.		
BiFj-65	2C6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	1	1		4.99	Consom. int.	27/06/2001	Frag. Tesson de rebord de petit contenant moulé en forme de coquille. Poss. petite salière.		
BiFj-65	2C6	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2C6	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Bol	1	1		4.1.99	Alim. ind.	27/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord, à bandes annulaires d'engobes à l'ext.		
BiFj-65	2C6	1.2.1.101	G.G. Nord Am.	Contenant	6	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2C6	2.1.4	Verre inc. pb.	Globe de lampe	1	1		4.8.2	Éclairage	27/06/2001	Frag. rebord droit de base.		
BiFj-65	2C6	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	4	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tessons de parois.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BlFj-65	2C6	2.1.4	Verre inc. pb.	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	27/06/2001	Inc. Bouton plein, à décor moulé en relief avec mamelon au dos, qui devait se terminer en oeillet.		
BlFj-65	2C6	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Contenant	5	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BlFj-65	2C6	2.2.1	Verre t. vert	Fiole	1	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Petit goulot court à lèvre simplement repliée vers l'int.		
BlFj-65	2C6	2.2.1	Verre t. vert	Flacon cylindrique	1	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Base circulaire marquée en relief: B C A C		
BlFj-65	2C6	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	7	1		4.99	Consom. ind.	27/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BlFj-65	2C6	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	66	1		4.7.1.1	Mat. de base	27/06/2001	Frag. Tessons.		
BlFj-65	2C6	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	5	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	27/06/2001	Frag. Tessons de paroi.		
BlFj-65	2C6	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	9	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	27/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BlFj-65	2C6	2.3.2.1	Verre op. blanc	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	27/06/2001	Ent. Petit bouton à trois trous. Diam. : 0,8 cm.		
BlFj-65	2C7	5.2.4	Liège	Ind.	1	1		7.1	Ind.	27/06/2001	Frag. Petit fragment.		
BlFj-65	2C7	5.2.3	Bois	Ind.	65	1		6.2	Végétaux	27/06/2001	Frag. Eclats. Nombre de frag. estimé seulement.		
BlFj-65	2C7	69	Os	Ossements	5	1		6.1.1	Animaux	27/06/2001	Frag. Inclut 5 petits os calcinés, dont 4 exemplaires avec traces de boucherie.		
BlFj-65	2C7	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.1.2	Oiseaux	27/06/2001	Frag. Petits éclats de coquille d'oeuf. Sans doute plusieurs dizaines d'éclats, non comptés.		
BlFj-65	2C7	5.5.2	Écorce	Végétaux	1			6.2	Végétaux	27/06/2001	Frag.		758
BlFj-65	2C7	5	Mat. organique	Noyau	1	1		6.2	Végétaux	27/06/2001	Inc. Moitié de noyau de pêche.		
BlFj-65	2C7	5.1.6	Charbon	Combustible	3	1		4.8.1	Chauffage	27/06/2001	Frag. Charbon minéral		
BlFj-65	2C7	5	Mat. organique	Fibre	2	1		7.1	Ind.	27/06/2001	Frag.		
BlFj-65	2C7	5.1.5	Nacre	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	27/06/2001	Ent. Petit bouton à 4 trous. Diam. : 1 cm.		
BlFj-65	2C7	5.5.1	Tissus	Ind.	3	1		7.1	Ind.	27/06/2001	Frag.		
BlFj-65	2C7	5.1.7	Graphite	Crayon	1	1		5.3	Écrits	27/06/2001	Frag. Bâtonnet de graphite.		
BlFj-65	2C7	5.3.1	Plastique	Barrette	1	1		4.4.4	Coiffure	27/06/2001	Frag. Couleur noire.		
BlFj-65	2C7	4.1.7	Ardoise	Mat. de revêt.	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	27/06/2001	Frag.		
BlFj-65	2C7	4.1.8	Silex	Minéral	1	1		6.3	Minéraux.	27/06/2001	Frag. Silex de ballast.		
BlFj-65	2C7	3.1.1.1	Fer ind.	Plaque	2	1		7.1	Ind.	28/06/2001	Frag.		
BlFj-65	2C7	3.1.1.1	Fer ind.	Tige	2	2		7.1	Ind.	28/06/2001	Frag. Grosses tiges, dont une de section carrée.		
BlFj-65	2C7	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	2	2		4.7.2.3	Fix. clous	28/06/2001	Inc.		
BlFj-65	2C7	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	6	5		4.7.2.3	Fix. clous	28/06/2001	Inc. et frag.		
BlFj-65	2C7	3.1.2	Mét. cuivreux	Bande	1	1		7.1	Ind.	28/06/2001	Frag.		
BlFj-65	2C7	3.1.4.1	Plomb	Lanière	1	1		7.1	Ind.	28/06/2001	Frag.		
BlFj-65	2C7	5.5.7	Cuir	Chaussure	2	1		4.4.3	Chaussures	28/06/2001	Inc. Semelle intérieure, partie arrière de la semelle ext., renfort arrière et empeigne. La semelle int. montre une mince couverture de caoutchouc. Chaussure à bout carré. Long. approx.:25 cm. Assemblage poss. chevillé.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C7	5.5.7	Cuir	Chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	28/06/2001	Inc. Semelle ext. et int., partie de talon en épaisseurs de cuir cloutées, partie du renfort arrière et empeigne. Semelle rapiécée d'une bande de cuir. Chaussure très usée et rapiécée.	21	
BiFj-65	2C7	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	28/06/2001	Inc. Semelle ext. entière à bout carré, partie de talon en épaisseurs de cuir cloutées.		
BiFj-65	2C7		Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	28/06/2001	Inc. Semelle int., et semelle ext. coupée près du talon et partie du renfort arrière. Talon en épaisseurs de cuir cloutées.		
BiFj-65	2C7	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	28/06/2001	Inc. Semelle ext., et talon en épaisseurs de cuir cloutées. Assemblage prob. chevillé.		
BiFj-65	2C7	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	28/06/2001	Inc. Semelle int. et ext., trépointe et partie du renfort arrière. Chaussure à bout carré. Assemblage prob. clouté. Long.: 25 cm.		
BiFj-65	2C7	5.5.7	Cuir	Chaussure	7	0		4.4.3	Chaussures	28/06/2001	Frag. divers: 1 support de voûte, 1 partie de renfort de talon, 1 partie d'empeigne, 1 partie de tige avec oeillets en laiton, 1 avec oeillets perforés, 1 partie de semelle, 1 partie de trépointe.		759
BiFj-65	2C7	5.5.7	Cuir	Retaille	3	1		4.4.3	Chaussures	28/06/2001	Frag. 2 retailles avec traces de couture, et un ruban.		
BiFj-65	2C7	5.5.7	Cuir	Joint d'étanchéité	1	1		1.6	Fluides	28/06/2001	Ent. Grande rondelle de cuir épais, possédant 2 trous de fixation. Diam. : 12,6 cm.		
BiFj-65	2C7	5.5.7	Cuir	Ind.	14	0		7.1	Ind.	28/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C7	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Brique?	2	1		4.7.1.2	Mat. de base	28/06/2001	Frag. Minuscules éclats.		
BiFj-65	2C7	1.1.1.53	T.C.G. Angl. N.E.	Contenant	3	2		4.99	Consom. ind.	28/06/2001	Frag. 1 t. à décor de bandes d'engobes blanches, et 2 t. recouverts d'engobe blanc.		
BiFj-65	2C7	1.1.1.33	T.C.G. locale	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	28/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2C7	1.1.1.35	T.C.G. locale	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	28/06/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	12	2	MURRAY GLASGOW HENDERSON MONTREAL	4.2.2	Tabac	28/06/2001	Frag. 1 embout, 1 t. glaçuré brun, 1 t. marqué HENDERSON MONTREAL, 1 t. marqué MURRAY GLASGOW, 8 t. sans marque.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe fourneau	6	3		4.2.2	Tabac	28/06/2001	1 fourn. complet et 1 t. sans décor, 1 t. marqué T D en creux, 3 t. à décor moulé		
BiFj-65	2C7	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	15	9		4.1.3.99	Absorp. ind.	28/06/2001	Frag. Tessons de rebords et de marlis. 2 obj. à décor "shell edge" bleu, 1 obj. à rebord souligné d'un trait bleu, 5 obj. à décor "transfer print" bleu, 1 obj. à décor "transfer print" noir.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C7	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Pot à conserve	7	3	(M)ARM(ELADE)	4.1.5	Entrep.	28/06/2001	Frag. 3 t. de rebords rainurés, 2 t. de base paroi, et 1 t. de paroi marqué en noir : (M)ARM(ELADE).		
BiFj-65	2C7	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Soucoupe	7	3		4.1.3.3	Vais. de table	28/06/2001	Frag. Tessons de rebord, paroi et base. 1 obj. à décor "transfer print" noir, 1 t. à décor "transfer print" brun, 1 obj. à décor épongé bleu.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Tasse	4	4		4.1.3.3	Vais. de table	28/06/2001	Frag. Tessons de rebords et parois. 1 obj. à décor "transfer print" polychrome, 2 t. à décor "transfer print" brun, 1 t. sans décor.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol	1	1		4.1.3.99	Absorp. nd.	28/06/2001	Frag. Tesson de paroi à rebord évasé, paroi moulée à panneaux verticaux et décor "transfer print" bleu. Poss. bol de service.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Pichet?	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	28/06/2001	Frag. Tesson de rebord à bec verseur et décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Tasse cylindrique	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	28/06/2001	Frag. Rebord et paroi. Rebord intérieur souligné d'un trait violet.		
	2C7	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	19	2		4.99	Consom. ind.	19/06/2001	Frag. Tessons: 16 t. à décor "transfer print" bleu, et 3 t. à décor épongé de type "Portneuf".		760
BiFj-65	2C7	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bassin?	1	1		4.99	Consom. ind.	28/06/2001	Frag. Tesson de rebord à lèvre large et évasée. Poss. bassin à toilette.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	17	7		4.1.3.99	Absorp. ind.	28/06/2001	Frag. Tessons de rebord, marlis et parois. 1 obj. à décor moulé, 3 obj. à décor de bandes annulaire sur le rebord de type "vaisselle d'hôtel".		
BiFj-65	2C7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	11	7		4.1.3.3	Vais. de table	28/06/2001	Frag. 3 obj à décor moulé, 1 obj. à décor "transfer print" violet et 3 obj. ss décor.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Bol	1	1		4.1.3.99	Consom. ind.	28/06/2001	Frag. Tessons de rebord et paroi, soulignée à l'extérieur de deux traits bleus annulaires.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Pot de chambre?	4	2		4.5.1	Excrétion	28/06/2001	Frag. Tessons de rebords plats, et de base à pied annulaire: 1 obj. à tanche soulignée d'un trait bleu, 1 obj. sans décor.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse	3	2		4.1.3.3	Vais. de table	28/06/2001	Frag. Tessons de rebord, paroi et base. Parois moulées à panneaux. Un des objets possède en plus un décor "transfer print" noir.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Pichet ou broc	3	1		4.99	Consom. ind.	28/06/2001	Frag. Rebord évasé à lèvre de section triangulaire souligné d'un trait rouge.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant de service	4	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	28/06/2001	Frag. Base à piédouche, prob. à contour ovale. Soupière?		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Couvercle	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	28/06/2001	Frag. Rebord à assise verticale et paroi. Décor moulé sur la paroi.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Couvercle	4	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	28/06/2001	Frag. Tessons de rebord à assise verticale, et paroi à décor moulé.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	1	0	PATENT IRONSTONE...	4.99	Consom. ind.	28/06/2001	Frag. Tesson de fond à pied annulaire, marqué au-dessous: PATENT IRONSTONE...		
BiFj-65	2C7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	153	0		4.99	Consom. ind.	28/06/2001	Frag. Tessons divers, faisant sans doute partie de l'un ou l'autre des objets susmentionnés.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Grand bol	1	1		4.1.3.4	Vais de service	29/06/2001	Frag. Rebord épais, à léger relief moleté.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Bol à carène	1	1		4.1.3.3	Vais de table	29/06/2001	Tesson de paroi à carène et décor de bande annulaires d'engobe.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Bol	1	1		4.1.3.3	Vais de table	29/06/2001	Frag. Tessons de rebord et paroi à décor "mocha" bleu.		
BiFj-65	2C7	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Contenant	12	0		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons: 2 t. à bandes annulaires d'engobes, 2 t. à décor "mocha", 8 t. sans décor.		
BiFj-65	2C7	1.1.1.114	T.C.F. Rockingham	Théière	1	1		4.1.3.4	Vais. de table	29/06/2001	Frag. Tesson de rebord à assise de couvercle, col et amorce de paroi bombée. Paroi moulée de panneaux verticaux.		
BiFj-65	2C7	1.1.1.114	T.C.F. Rockingham	Crachoir	1	1		4.5.1	Excrétion	29/06/2001	Frag. Tesson de base et de paroi bombée. Glaçure brune à l'ext., incolore à l'int.		
BiFj-65	2C7	1.1.1.114	T.C.F. Rockingham	Couvercle	1	1		4.1.3.4	Vais. de table	29/06/2001	Frag. Rebord à assise horizontale et paroi.		
BiFj-65	2C7	1.1.1.114	T.C.F. Rockingham	Contenant	12	0		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons pouvant faire partie des objets susmentionnés.		
BiFj-65	2C7	1.2.1.101	G.G. Nord-Am.	Contenant d'entreposage	3	1		4.1.5	Entrep.	29/06/2001	Frag. Base-paroi. Grande jarre ou cruche cylindrique.		
BiFj-65	2C7	1.2.1.101	G.G. Nord-Am.	Contenant	3	0		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons de paroi.		
BiFj-65	2C7	1.2.1.101	G.G. Nord-Am.	Couvercle	7	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons de rebord à assise verticale, enduit "Albany" sur la partie supérieure seulement.		
BiFj-65	2C7	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Contenant cylindrique	3	2		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. 1 t. de base, 1 t. d'épaule et 1 t. de paroi, le tout représentant 2 obj. distincts.		
BiFj-65	2C7	1.2.1.991	G.G. gl.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tesson de paroi à corps gris, glaçure saline rousse à l'ext.		
BiFj-65	2C7	1.2.1.93	G.G. gl. feld.	Jarre d'entreposage.	4	1		4.1.5	Entrep.	29/06/2001	Frag. Col et épaule soulignés d'anneaux décoratifs. Corps gris verdâtre, et glaçure incolore.		
BiFj-65	2C7	1.2.1.121	G.G. gl. stannifère	Contenant	5	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C7	1.3.2.71	Porcel. bone china	Assiette ou soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	29/06/2001	Frag. Paroi et fond à base à pied annulaire.		
BiFj-65	2C7	1.3.2.29	Porcel. dure	Tasse?	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	29/06/2001	Frag. tesson de rebord et paroi de petit contenant. Paroi moulée de panneaux verticaux.		
BiFj-65	2C7	1.3.2.29	Porcel. dure	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2C7	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Rebord droit. Poss. bol.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C7	2.1.4	Verre inc. pb.	Gobelet	3	1		4.1.3.3	Vais. de table	29/06/2001	Frag. Tessons de parois à décor moulé a la presse e côtes verticales.		
BiFj-65	2C7	2.1.4	Verre inc. pb.	Couvercle	1	1		4.1.5	Entrep.	29/06/2001	Frag. Couvercle plat à rebord à lèvre épaisse tournée vers le bas. Prob. couvercle de pot à conserve.		
BiFj-65	2C7	2.1.4	Verre inc. pb.	Verre à tige	2	1		4.2.1.1	Alcool absorp.	29/06/2001	Frag. Tesson de pied de coupe.		
BiFj-65	2C7	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant de service	1	1		4.1.3.4	Vais. de table	29/06/2001	Frag. Base de contenant carré ou rectangulaire, à décor moulé à la presse.		
BiFj-65	2C7	2.1.4	Verre inc. pb.	Globe de lampe	1	1		4.8.1	Éclairage	29/06/2001	Frag. Base de globe de lampe à pourtour replié.		
BiFj-65	2C7	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	4	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C7	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Gobelet	2	1		4.1.3.3	Vais. de table	29/06/2001	Frag. Rebord et paroi moulée à la presse de côtes verticales		
BiFj-65	2C7	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Contenant	7	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C7	2.2.1.8	Verre t. ambre	Perle	1	1		4.4.6	Parures	29/06/2001	Ent. Perle en forme de beigne, diam: 0,7 cm. Fabrication enroulée.	12	
BiFj-65	2C7	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille	2	1	2	4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. 1 goulot tubulaire et 1 goulot représenté par une lèvre large et plate finie à la pince.		
BiFj-65	2C7	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille ovale	1	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Base de forme ovale, avec trace de pontil au verre. Soufflé au moule deux parties.		762
BiFj-65	2C7	2.2.1	Verre t. vert	Flacon carré	3	2		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons de parois. Prob. pour produits alim.		
BiFj-65	2C7	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	42	0		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons faisant sans doute partie des objets susmentionnés.		
BiFj-65	2C7	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	72	0		4.7.1.1	Mat. de base	29/06/2001	Frag. Inclut trois frag. très épais, (0,8 et 1,1 cm.) dont 2 à surface dépolie en rainurage, assez modernes.		
BiFj-65	2C7	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	47	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	29/06/2001	Frag. 2 t. de base-paroi, 2 t. d'épaule-goulot, 43 t. de paroi.		
BiFj-65	2C7	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	32	1	1	4.2.1.2	Alcool entrep.	29/06/2001	Frag. 3 t. de base-paroi et 29 t. de parois.		
BiFj-65	2C7	2.3.2.1	Verre op. blanc	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	29/06/2001	Ent. Petit bouton à 4 trous à pourtour moleté. Diam. : 1,1 cm.		
BiFj-65	2C7	2.3.2.8	Verre op. vert	Ind.	1	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Minuscule tesson.		
BiFj-65	2C8	5.2.3	Bois	Végétaux	10	1		6.2	Végétaux	29/06/2001	Minuscules éclats.		
BiFj-65	2C8	5.2.4	Liège	Bouchon	6	6		4.2.1.2	Alcool entrep.	29/06/2001	Ent. et inc. Bouchons cylindriques.		
BiFj-65	2C8	5	Mat. org.	Noyau	1	1		6.2	Végétaux	29/06/2001	Ent. Noyau plat.		
BiFj-65	2C8	5	Mat. org.	Graines	3	1		6.2	Végétaux	29/06/2001			
BiFj-65	2C8	5.5.2	Écorce	Végétaux	1	1		6.2	Végétaux	29/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C8	5.1.4	Coquilles	Coquillages	14	1		6.1.2	Mollusques	29/06/2001	Frag. Huîtres		
BiFj-65	2C8	5.1.1	Os	Ossements	35	1		6.1.1	Animaux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C8	5.1.6	Charbon	Combustible	5	1		4.8.2	Chauffage	29/06/2001	Frag. Gros blocs de charbon minéral.		
BiFj-65	2C8	3.1.1.12	Fer lam.	Tôle	7	1		7.1	Ind.	29/06/2001	Frag. Mottes de corrosion		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C8	3.1.1.12	Fer lam.	Plaque	1	1		7.1	Ind.	29/06/2001	Frag. Plaque carrée découpée d'un trou central.		
BlFj 65	2C8	4.1.7	Ardoise	Mat. de revêt.	2	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	29/06/2001	Frag. Ardoise épaisse et stratifiée , de couleur verte.		
BiFj-65	2C8	4.1.8	Silex	Minéral	2	1		6.3	Minéraux	29/06/2001	Frag. Silex de ballast.		
BiFj-65	2C8	5.5.1	Tissus	Ind.	1	1		7.1	Ind.	29/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C8	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	29/06/2001	Ent. Semelle extérieure à bout carré.		
BiFj-65	2C8	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	29/06/2001	Inc. Semelle prob. intérieure, à extrémité arrondie.		
BiFj-65	2C8	5.5.7	Cuir	Talon de chaussure	3	2		4.4.3	Chaussures	29/06/2001	Frag. Talons en épaisseurs de cuir cloutées. 1 entier avec sa trépointe et la partie arrière de la semelle, 1 fragmentaire.		
BiFj-65	2C8	5.5.7	Cuir	Quartier de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	29/06/2001	Frag. Tige de chaussure avec oeillets de laiton.		
BiFj-65	2C8	5.5.7	Cuir	Empeigne	1	1		4.4.3	Chaussures	29/06/2001	Ent. Forme triangulaire arrondie.		
BiFj-65	2C8	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure?	2	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Large bande de cuir montrant des trous de chevillage sur un côté.		
BiFj-65	2C8	5.5.7	Cuir	Support de voûte?	1	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Bande de cuir rigide et épais, à arêtes arrondies.		
BiFj-65	2C8	5.5.7	Cuir	Ind.	1	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Pièce de cuir mince et souple.		763
BiFj-65	2C8	1.1.1.33	T.C.G. locale	Bol ou terrine	7	1		4.1.99	Alim. Ind.	29/06/2001	Frag. Rebord à lèvre de section hémisphérique, paroi et base.		
BiFj-65	2C8	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Brique	1	1		4.7.1.2	Mat de base	29/06/2001	Frag. Petit éclat.		
BiFj-65	2C8	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Bille	1	1		5.7	Jeux	29/06/2001	Ent. Bile faite d'argiles marbrés. Diam. : 1,7 cm.		
BiFj-65	2C8	1.1.2.1	Faïence bl.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Petit tesson.		
BiFj-65	2C8	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	1		4.99	Consom. nd.	29/06/2001	Frag. Petit tesson de rebord de base à pied annulaire soulignée d'un trait noir.		
BiFj-65	2C8	1.1.2.31	Creamware	Contenant	3	1		4.99	Consom. nd.	29/06/2001	Frag. Minuscules tessons		
BiFj-65	2C8	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe fourneau	1	1		4.2.2	Tabac	29/06/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2C8	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	6	1		4.2.2	Tabac	29/06/2001	Frag.		
BiFj-65	2C8	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons de base à pied fraisé. Poss. assiette ou plat.		
BiFj-65	2C8	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	5	4		4.1.3.99	Absorp. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons de rebord et marlis: 2 obj. à décor "shell edge" bleu, 2 obj. à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2C8	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	29/06/2001	Frag. Rebord et paroi à décor épongé bleu de type "Portneuf".		
BiFj-65	2C8	1.1.2.61	T.C.F. blanche							29/06/2001			
BiFj-65	2C8	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	0			4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons: 4 t. à décor "transfer print" bleu, 1 t. à décor peint polychrome, 1 t. à décor "transfer print" brun, 1 t. à décor épongé, et 1t. ss décor.		
BiFj-65	2C8	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	29/06/2001	Frag. Paroi moulé de panneaux verticaux et décor "transfer print" noir.		
BiFj-65	2C8	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol ou tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	29/06/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi à décor "transfer print" noir.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C8	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Pichet ou broc	2	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tesson de rebord plat à lèvre de section triangulaire, paroi moulée de panneaux verticaux.		
BiFj-65	2C8	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	3	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons de rebord et marli.		
BiFj-65	2C8	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Gros tesson de paroi angulaire. Poss. contenant ventru comme une théière.		
BiFj-65	2C8	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	29	0		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons faisant sans doute partie des objets susmentionnés.		
BiFj-65	2C8	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Pot de chambre?	2	1		4.5.1	Excrétion	29/06/2001	Frag. Tessons de parois ornés de bandes annulaires d'engobes.		
BiFj-65	2C8	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2C8	1.2.1.101	G.G. Nord-Am.	Contenant	12	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2C8	1.2.1.101	G.G. Nord-Am.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Petit tesson exhibant l'enduit brun "Albany" des deux côtés.		
BiFj-65	2C8	1.3.2.71	Porcel. bone china	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	29/06/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi à décor peint polychrome sur glaçure.		
BiFj-65	2C8	1.3.2.71	Porcel. bone china	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	29/06/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2C8	2.1.4	Verre inc. pb.	Verre à tige	1	1		4.2.1.1	Alcool absorp.	03/07/2001	Frag. Rebord de pied de coupe.		
BiFj-65	2C8	2.1.4	Verre inc. pb.	Gobelet	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	03/07/2001	Frag. Tesson de paroi à décor de larges côtes verticales moulées à la presse.		
BiFj-65	2C8	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	03/07/2001	Frag. Tessons, incluant poss. un frag. de globe de lampe.		764
BiFj-65	2C8	2.2.1	Verre t. vert	Flacon alimentaire	1	1		4.1.5	Entrep.	03/07/2001	Frag. Tesson de goulot à large ouverture, à lèvre simple et arrondie, finie à la pince.		
BiFj-65	2C8	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille	1	1		4.99	Consom. ind.	03/07/2001	Frag. Tesson de goulot à lèvre fissurée et bague simple et plate. Prob. bout. à alcool.		
BiFj-65	2C8	2.2.1	Verre t. vert	Flacon carré	4	2		4.99	Consom. ind.	03/07/2001	Frag. Tessons de parois appartenant à 2 obj. distincts.		
BiFj-65	2C8	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	14	0		4.99	Consom. ind.	03/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C8	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	45	1		4.7.1.1	Mat. de base	03/07/2001	Frag. Tessons.		
										03/07/2001			
BiFj-65	2C9	5.1.6	Charbon	Combustible	20	1		4.8.1	Combustible	03/07/2001	Frag. Charbon minéral		
BiFj-65	2C9	5.2.3	Bois	Planche	1	1		4.7.1.1	Mat. de base	03/07/2001	Frag. Un fragment de planche et plusieurs petits éclats de bois non comptés.		
BiFj-65	2C9	5.2.3	Bois	Bobine	2	2		1.5.8.1	Tissus outils	03/07/2001	Ent. Bobines de fil.		
BiFj-65	2C9	5.2.3	Bois	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	03/07/2001	Inc. Grand bouton à 4 trous. Diam. : 2,9 cm.		
BiFj-65	2C9	4	Minéraux	Sédiment	1	1		6.3	Minéraux	03/07/2001	Frag. Agglomérat sédimentaire de couleur brun-rouge. Poss. bauxite.		
BiFj-65	2C9	5	Mat. organique	Graine	1	1		6.2	Végétaux	03/07/2001	Inc. Graine oblongue et plate.		
BiFj-65	2C9	5	Mat. organique	Noyau	1	1		6.2	Végétaux	03/07/2001	Frag. Noyau de pêche.		
BiFj-65	2C9	5	Mat. organique	Noix	1	1		6.2	Végétaux	03/07/2001	Inc. Coquille de noix.		
BiFj-65	2C9	5.1.1	Os	Ossements	130	1		6.1.1	Animaux	16/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C9	5.1.4	Coquilles	Oeuf	1	1		6.1.1.2	Oiseaux	03/07/2001	Frag. Minuscules éclats de coquille d'oeuf, non comptés.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(1)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C9	5.2.4	Liège	Bouchon	9	5		4.2.1.2	Alcool entrep.	03/07/2001	2 ent. et 7 inc. ou frag. Bouchons cylindriques. Dimensions variables, diamètres variant entre 1,3 et 2,3 cm.		
BiFj-65	2C9	5.1.5	Nacre	Bouton	2	2		4.4.2	Attaches	03/07/2001	Ent. Petits boutons à 4 trous, de 1 à 1,1 cm. de diam.		
BiFj-65	2C9	4.4.3	Scories	Déchets	2	1		7.4	Témoins de combustion	03/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C9	5.1.4	Os	Ossements	1	1		6.1.1	Animaux	03/07/2001	Frag. Poss. os de mammifère marin.		
BiFj-65	2C9	5.1.4	Os	Ossements	147	1		6.1.1	Animaux	03/07/2001	Frag. Inclut 17 petits os calcinés.		
BiFj-65	2C9	5.1.4	Os	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	03/07/2001	Inc. Bouton à 4 trous.		
BiFj-65	2C9	5.3.1	Plastique	Barrette	2	2		4.4.4	Coiffure	03/07/2001	Frag. Barrettes à cheveux en plastique noir.		
BiFj-65	2C9	5.3.1	Plastique	Pipe	1	1		4.2.2	Tabac	03/07/2001	Frag. Embout de pipe en plastique jaune. Extrémité du tuyau filetée.		
BiFj-65	2C9	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	03/07/2001	Inc. Gros clou de charpente.		
BiFj-65	2C9	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	4	4		4.7.2.3	Fix. clous	03/07/2001	Inc.		
BiFj-65	2C9	3.1.1.12	Fer lam.	Bande	2	1		7.1	Ind.	03/07/2001	Frag. Large bande de fer laminé.		
BiFj-65	2C9	3.1.4.1	Plomb	Lanière	1	1		7.1	Ind.	03/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C9	3.1.2	Mét. cuivreux	Broche	1	1		7.1	Ind.	03/07/2001	Frag. Poss. fil électrique		
BiFj-65	2C9	3.1.2	Mét. cuivreux	Ruban	1	1		7.1	Ind.	03/07/2001	Frag. Petit ruban.		
BiFj-65	2C9	3.1.2	Mét. cuivreux	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	03/07/2001	Ent. Bouton plat.		
BiFj-65	2C9	3.1.3.1	Étain	Cuillère	1	1		4.1.3.1	Ustensile de table	03/07/2001	Inc. Tige marquée ...AM...ON..., partie de l'extrémité en spatule frappée de part et d'autre d'un sceau circulaire (dont 1 montre un motif floral), et partie de cuilleron.	20	765
BiFj-65	2C9	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	11	8		4.7.2.3	Fix. clous	03/07/2001	Inc. et frag.		
BiFj-65	2C9	7.99	Mat. composite	Ind.	2	1		7.1	Ind.	03/07/2001	Frag. Mottes de matériaux agglomérés où on peut voir de la corrosion de fer et du cuir.		
BiFj-65	2C9	5.5.7	Cuir	Chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	03/07/2001	Inc. Semelle extérieure et intérieure, empeigne rapiécée, et un quartier. Talon en épaisseurs de cuir superposées et cloutées. Chaussure à bout carré, extrêmement usée et rapiécée. Pied gauche		
BiFj-65	2C9	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	3	1		4.4.3	Chaussures	03/07/2001	Frag. Semelle extérieure et intérieure, avec trépointe, et talon en épaisseurs de cuir superposées et cloutées. Chaussure à bout carré, pied droit.		
BiFj-65	2C9	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	03/07/2001	Inc. Semelle intérieure de chaussure à bout carré, du pied droit.		
BiFj-65	2C9	5.5.7	Cuir	Chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	03/07/2001	Inc. Semelle extérieure et intérieure de chaussure à bout carré avec talon en épaisseurs de cuir superposées et cloutées. Partie de l'empeigne. Chaussure du pied gauche.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C9	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	03/07/2001	Inc. Semelle extérieure de chaussure d'enfant à bout carré. Long.: 12,1 cm.		
BiFj-65	2C9	5.5.7	Cuir	Chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	03/07/2001	Frag. Partie antérieure de chaussure, avec sa semelle à bout carré et son empeigne.		
BiFj-65	2C9	5.5.7	Cuir	Semelles de chaussures	3	1		4.4.3	Chaussures	03/07/2001	Frag. Une partie arrière de semelle extérieure, une partie avant de semelle int. à bout carré, et une partie médiane de semelle ext.		
BiFj-65	2C9	5.5.7	Cuir	Talon de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	03/07/2001	Frag. Talon en épaisseurs de cuir superposées.		
BiFj-65	2C9	5.5.7	Cuir	Empeigne de chaussure	2	2		4.4.3	Chaussures	03/07/2001	Frag. Parties d'empeignes.		
BiFj-65	2C9	5.5.7	Cuir	Retailles	12	0		7.1	Ind.	03/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C9	5.5.7	Cuir	Ind.	1	1		7.1	Ind.	03/07/2001	Frag. Cuir souple.		
BiFj-65	2C9	5.5.1	Tissu	Retailles	4	2		7.1	Ind.	03/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C9	5.5.3	Chanvre	Corde	1	1		7.1	Ind.	03/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C9	4.1.7	Ardoise	Mat. de revêt.	4	2		4.7.1.4	Mat. de revêt.	03/07/2001	Frag. 3 frag. verdâtres et 1 gris -noir.		
BiFj-65	2C9	4.1.8	Silex	Minéral	1	1		6.3	Minéraux	03/07/2001	Frag. Petit éclat de silex de ballast.		
BiFj-65	2C9	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Pot à plante	2	1		3.1	Horticulture	03/07/2001	Frag. Tessons de rebord à lèvre de section hémisphérique.		
BiFj-65	2C9	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Assiette de pot à plante	1	1		3.1	Horticulture	03/07/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi.		766
BiFj-65	2C9	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Pot à plante	5	1		3.1	Horticulture	03/07/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2C9	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Brique	5	1		4.7.1.2	Mat. de base	03/07/2001	Frag. Petits éclats de brique.		
BiFj-65	2C9	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Brique	1	1		4.7.1.2	Mat. de base	03/07/2001	Frag. Tesson de brique réfractaire à corps beige grossier et très poreux.		
BiFj-65	2C9	1.1.1.53	T.C.G. Angl. N.E.	Plat creux	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	03/07/2001	Frag. Rebord à marli plat et paroi. Décor de coulures d'oxyde brun.		
BiFj-65	2C9	1.1.1.53	T.C.G. Angl. N.E.	Pot de chambre?	1	1		4.5.1	Excrétion	03/07/2001	Frag. Tesson de paroi à décor de bandes annulaires d'engobe blanc.		
BiFj-65	2C9	1.1.1.53	T.C.G. Angl. N.E.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	03/07/2001	Frag. Petits tessons de parois.		
BiFj-65	2C9	1.1.1.31	T.C.G. gl.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	03/07/2001	Frag. Tessons de parois à corps orangé et glaçure incolore.		
BiFj-65	2C9	1.1.1.31	T.C.G. gl.	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	03/07/2001	Frag. . Tessons à corps rose et glaçure vert pâle.		
BiFj-65	2C9	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe fourneau	26	6		4.2.2	Consom. ind.	03/07/2001	1 t. avec réserve circulaire, 9 t. à décor moulé, 16 t. sans décor.		
BiFj-65	2C9	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	20	0	HENDERSON MONTREAL	4.2.2	Consom. ind.	03/07/2001	Frag. 3 t. marqués HENDERSON MONTREAL, 1 t. à décor moulé, 1 embout de type pipe de bruyère, 1 t. avec traces de glaçure, 14 t. sans décor. .		
BiFj-65	2C9	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant pansu	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	03/07/2001	Frag. 1 tesson de rebord à lèvre évasée et décor moleté bleu à l'ext., et 1 obj. sans décor		

Archéologue: Dominique Lalande		No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard												
Site: Maison McCord, BlFj-65												
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C9	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	11	8		4.1.3.99	Absorp. ind.	03/07/2001	Frag. Tessons de rebords et marlis. : 2 obj. à décor "transfer print" bleu, 1 brun, 1 noir, 1 obj. à décor moulé et souligné de traits peints rouge et noir, 1 obj. à rebord orné d'un trait bleu, 2 obj. à décor épongé de type "Portneuf".		
BiFj-65	2C9	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Soucoupe	2	2		4.1.3.3	Vais. de table	03/07/2001	Frag. 1 obj. à décor épongé bleu, et 1 obj. sans décor.		
BiFj-65	2C9	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Pichet?	1	1		4.99	Consom. ind.	03/07/2001	Frag. Tesson de rebord à lèvre évasée soulignée d'un trait vert. Poss. pichet.		
BiFj-65	2C9	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Tasse	3	2		4.1.3.3	Vais de table.	04/07/2001	Frag. Rebords et parois moulées à panneaux. 1 décor "transfer print" bleu, et 1 obj. à décor "transfer print" brun.		
BiFj-65	2C9	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Couvercle	1	1		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Rebord de couvercle circulaire avec assise verticale.		
BiFj-65	2C9	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	37	0		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Tessons: 24 t. à décor "transfer print" bleu, 2 t. à décor "flow blue" 3 t. à décor "transfer print" brun, 1 t. à décor "transfer print" violet, 2 t. à décor peint polychrome, 5 t. à décor indéterminé.		767
BiFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Plat de service	4	2		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Rebords, marlis, parois et base à pied angulaire. 1 obj. à décor "transfer print" bleu, 1 obj. sans décor.		
BiFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	9	6		4.1.3.99	Absorp. ind.	04/07/2001	Frag. 1 obj. à décor peint bleu, 1 obj. à décor "flow blue", 3 obj. à rebords soulignés de traits peint en rouge de style "vaisselle d'hôtel".		
BiFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Couvercle	1	1	(MONT)REAL.	4.1.3.4	Vais. de serv.	04/07/2001	Frag. Couvercle circulaire à rebord souligné de traits peints en rouge de style "vaisselle d'hôtel", et montrant une réserve circulaire marquée (MONT)REAL.		
BiFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Couvercle	2	2		4.1.3.4	Vais. de serv.	04/07/2001	Frag. Rebords de couvercles rectangulaires: 1 obj. à décor "transfer print" brun, 1 obj. à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Bassin	1	1		4.5.2	Hygiène	04/07/2001	Frag. Tessons de lèvre évasée. Sans doute bassin à toilette.		
BiFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	5	4		4.1.3.3	Vais. de table	04/07/2001	Frag. Tessons de rebords et parois:3 obj. à décor moulé à l'int., et 1 obj. à contour polygonal.		
BiFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant de service	1	1		4.1.3.4	Vais. de table	04/07/2001	Frag. Tesson de base à piédouche.		
BiFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant à anse	2	1		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Tessons d'anse à décor peint de dorure.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BlFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Grand bol	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	04/07/2001	Frag. tesson de rebord et paroi à décor moulé.		
BlFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Égouttoir	1	1		4.1.3.4	Vais. de service	04/07/2001	Frag. Tesson plat avec trous d'égouttement.		
BlFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse	6	2		4.1.3.3	Vais. de table	04/07/2001	Frag. 1 obj. à décor de bandes annulaires à l'ext., 1 obj. sans décor.		
BlFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Pot de chambre	1	1		4.5.1	Excrétion	04/07/2001	Frag. Tessons de rebord et paroi.		
BlFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant cylindrique	2	1		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Tessons de base et paroi.		
BlFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Pot à conserve	4	2		4.1.5	Entrep.	04/07/2001	Frag. tessons de rebords rainurés et parois.		
BlFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Couvercle	5	1	LOMBARD STREET LONDON E.C. MAJESTY'S PERFUME	4.5	Soin du corps	04/07/2001	Frag. Petit couvercle circulaire et bombé, rebord souligné d'un trait bleu, et marqué: LOMBARD STREET LONDON E.C. ...MAJESTY'S PERFUME		
BlFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	2	2	SAINT JAMES'CLUB MO(NTREAL)	4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. 1 t. de paroi cylindrique montrant en "transfer print" rouge une réserve circulaire surmontée d'une couronne et marquée: SAINT JAMES' CLUB MO(NTREAL). 1 t. seul avec couronne identique (couvercle?).		
BlFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant cylindrique	1	1	STONE CHINA (FU)RNIVAL & CO	4.1.3.4	Vais. de serv.	04/07/2001	Frag. Tesson de base ovale marquée au-dessous: STONE CHINA (FU)RNIVAL & CO sous les armoiries britanniques.		768
BlFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	2	0	STONE CHINA J W PANKH(URST) HANLEY	4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Tessons de fond, marquée au-dessous: STONE CHINA J W PANKH(URST) HANLEY sous une armoirie.		
BlFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	1	1	SEACOMBE PO(TTERY) LIVERPO(OL)	4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. tesson de fond, marqué au-dessous: SEACOMBE PO(TTERY) LIVERPO(OL) sous une armoirie.		
BlFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	10	0		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Tessons de rebords faisant sans doute partie des objets susmentionnés.		
BlFj-65	2C9	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	194	0		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Tessons: 4 t. à décor "transfer print" bleu, 3 t. à décor moulé, et 187 t. divers, faisant sans doute partie des objets susmentionnés.		
BlFj-65	2C9	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Contenant à anse	5	2		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. 3 t. à décor moulé, et 2 t. sans décor.		
BlFj-65	2C9	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Contenant	18	0		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Tessons: 2 t. à décor moulé, 1 t. à décor de glaçure tachetée, et 15 t. sans décor.		
BlFj-65	2C9	1.1.2.103	T.C.F. rouge	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. tessons de parois à glaçure claire.		
BlFj-65	2C9	1.1.2.105	T.C.F. rouge gl. noire	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Petits tessons de parois.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	**Lot**	**Matériau(x)**		**Objet**	**N.a.**	**N.o.**	**Décor/marque**	**Fonction**		**Date**	**Commentaires**	**Cat.**	**Boîte**
BiFj-65	2C9	1.1.2.91	T.C.F. Jaune	Couvercle	2	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	04/07/2001	Frag. Rebord et paroi de grand couvercle à assise verticale et décor moulé.		
BiFj-65	2C9	1.1.2.91	T.C.F. Jaune	Bol	3	3		4.1.99	Alim. ind.	04/07/2001	Frag. Tessons de rebords et parois à décor de bandes annulaires d'engobes.		
BiFj-65	2C9	1.1.2.91	T.C.F. Jaune	Bol de service?	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	04/07/2001	Frag. Rebord et paroi, présentant une légère saillie à l'int., sans doute destinée à un couvercle.		
BiFj-65	2C9	1.1.2.91	T.C.F. Jaune	Contenant	18	0		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. 1 t. à fond d'engobe blanc à l'int., 1 t. orné de filets annulaires, 1t. à marque étampée en creux (indéchiffrable), 1 t. à décor "mocha", 2 t. à décor de bandes annulaires, 12 t. sans décor.		
BiFj-65	2C9	1.2.1.101	G.G. Nord Am.	Jarre	1	1		4.1.5	Entrep.	04/07/2001	Frag. Rebord ;a lèvre de section triangulaire, paroi sans doute cylindrique.		
BiFj-65	2C9	1.2.1.101	G.G. Nord Am.	Cruche	1	1		4.1.5	Entrep.	04/07/2001	Frag. Lèvre de section carrée, col évasé.		
	2C9	1.2.1.101	G.G. Nord Am.	Couvercle	8	1		4.1.5	Entrep.	04/07/2001	Frag. Tessons de rebord à lèvre saillante, et paroi. Enduit "Albany" sur la partie supérieure seulement.		
BiFj-65	2C9	1.2.1.101	G.G. Nord Am.	Contenant	16	0		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Tessons faisant sans doute partie des objets susmentionnés.		694
BiFj-65	2C9	1.2.1.93	G.G. gl. feld.	Jarre	1	1		4.1.5	Entrep.	04/07/2001	Frag. Tesson de goulot à large ouverture et lèvre de section hémisphérique.		
BiFj-65	2C9	1.2.1.93	G.G. gl. feld.	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2C9	1.2.1.83	G.G Derbyshire	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Tesson de goulot.		
BiFj-65	2C9	1.2.1.991	G.G. gl. saline	Anse de contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Tesson d'anse courbée , appliquée à l'horizontale.		
BiFj-65	2C9	1.2.2.79	G.F. coloré vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Petit tesson de paroi à décor moulé.		
BiFj-65	2C9	1.3.2.29	Porcel. dure	Tasse-jouet	2	1		5.7	Jeux	04/07/2001	Inc. Petite tasse avec son anse, à paroi moulée de panneaux verticaux		
BiFj-65	2C9	1.3.2.29	Porcel. dure	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Tesson de rebord à marli étroit et paroi. Poss. soucoupe jouet.		
BiFj-65	2C9	1.3.2.29	Porcel. dure	Contenant	5	0		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Petits tessons.		
BiFj-65	2C9	1.3.2.71	Porcel. bone china	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	04/07/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2C9	2.1.1	Verre inc.ss pb.	Globe de lampe	3	2		4.8.2	Éclairage	05/07/2001	Frag.. Tessons de base à pourtour à repli.		
BiFj-65	2C9	2.1.1	Verre inc.ss pb.	Contenant	3	2		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. 1 t. à décor taillé et gravé, 2 t. d'un obj. à décor moulé à la presse.		
BiFj-65	2C9	2.1.1	Verre inc.ss pb.	Fiole ou flacon	1	1	...GAW...	4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tesson de paroi plate marquée: ...GAW...		
BiFj-65	2C9	2.1.1	Verre inc.ss pb.	Contenant	36	0		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C9	2.1.4	Verre inc. pb.	Verre à tige	4	2		4.2.1.1	Alcool absorp.	05/07/2001	Frag. 1 obj. représenté par sa base et une partie de tige pleine, et 2 t. de base seuls.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C9	2.1.4	Verre inc. pb.	Gobelet	3	2		4.1.3.3	Vais. de table	05/07/2001	Frag. 1 t. de rebord-paroi moulé de côtes verticales, et 2 t. de rebords.		
BiFj-65	2C9	2.1.4	Verre inc. pb.	Couvercle	1	1		4.1.5	Entrep.	05/07/2001	Frag. Couvercle plat à rebord à lèvre épaisse tournée vers le bas. Prob. couvercle de pot à conserve de type "lightning".		
BiFj-65	2C9	2.1.4	Verre inc. pb.	Gobelet?	1	1		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tesson de rebord mince. Peut aussi être un globe de lampe.		
BiFj-65	2C9	2.1.4	Verre inc. pb.	Globe de lampe	1	1		4.8.2	Éclairage	05/07/2001	Frag. Rebord de base à pourtour à repli.		
BiFj-65	2C9	2.1.4	Verre inc. pb.	Couvercle?	1	1		4.1.99	Alim ind.	05/07/2001	Frag. Rebord de "couvercle " ou de vase à coupe, à décor moulé à la presse.		
BiFj-65	2C9	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	1	1		4.1.99	Alim. ind.	05/07/2001	Frag. Tessons de paroi à décor moulé à la presse.		
BiFj-65	2C9	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	1	1		4.1.99	Alim. ind.	05/07/2001	Frag. Tesson de paroi à décor moulé à la presse.		
BiFj-65	2C9	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	24	0		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C9	2.2.1	Verre t. vert	Fiole ou flacon	1	1		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Extrémité de goulot à lèvre simplement épaissie et polie au feu.		
BiFj-65	2C9	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille	1	1		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Goulot à large lèvre plate finie à la pince, et col évasé. Poss. bout. d'eau minérale.		770
BiFj-65	2C9	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille	1	1		4.1.5	Entrep.	05/07/2001	Frag. Goulot à lèvre finie à la pince: extrémité saillante, et large bague plate. Goulot "crown"? (1891-1903).		
BiFj-65	2C9	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille	1	1		4.1.5	Entrep.	05/07/2001	Frag. Goulot fini à la pince: lèvre large et plate surmontant une mince bague, les deux évasées vers le bas.		
BiFj-65	2C9	2.2.1	Verre t. vert	Flacon ou bouteille	1	1		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tesson de lèvre large et plate.		
BiFj-65	2C9	2.2.1	Verre t. vert	Contenant cylindrique	1	1	B....C.	4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tesson de base et paroi. Marqué au-dessous: B....C...		
BiFj-65	2C9	2.2.1	Verre t. vert	Fiole carrée	1	1	..DORAS BRISTOL	4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tesson de paroi plate, marquée:..DORAS BRISTOL		
BiFj-65	2C9	2.2.1	Verre t. vert	Flacon alimentaire	1	1		4.1.5	Entrep.	05/07/2001	Frag. Tesson de paroi moulée à panneaux. Prob. flacon à marinade ou à sauce.		
BiFj-65	2C9	2.2.1	Verre t. vert	Flacon carré	5	1		4.1.5	Entrep.	05/07/2001	Frag. Tessons plats de paroi.		
BiFj-65	2C9	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	110	0		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tessons, faisant sans doute partie des objets susmentionnés.		
BiFj-65	2C9	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	114	2		4.2.1.2	Mat. de base	05/07/2001	Frag. Tessons, dont un très épais (0,8 mm), sans doute moderne.		
BiFj-65	2C9	2.3.1.1	Verre vert foncé	Bouteille carrée	3	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	05/07/2001	Frag. Base, paroi, épaule et goulot. Goulot court à lèvre large et plate finie à la pince. Base à pieds pointés. Absence de trace de pontil au sable. Bouteille à gin fin XIXème s.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C9	2.3.1.1	Verre vert foncé	Bouteille carrée	41	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	05/07/2001	Frag. Tessons de paroi et d'épaule, représentant au oins un obj. distinct du précédent.		
BiFj-65	2C9	2.3.1.1	Verre vert foncé	Bouteille à alcool	6	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	05/07/2001	Frag. Tessons: 3 t. de base, 2 t. de col de goulot, et 1 t. de lèvre finie à la pince.		
BiFj-65	2C9	2.3.1.1	Verre vert foncé	Bouteille à alcool	79	0		4.2.1.2	Alcool entrep.	05/07/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2C9	2.3.2.1	Verre op. blanc	Bouton	2	2		4.4.2	Attaches	05/07/2001	Ent. Petits boutons à 4 trous, dont 1 à pourtour moleté. Diam. : 1 et 1,2 cm.		
BiFj-65	2C9	2.3.2.1	Verre op. blanc	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	05/07/2001	Inc. Petit bouton hémisphérique plein, possédant un oeillet en laiton inséré au dos.		
BiFj-65	2C9	2.3.2.1	Verre op. blanc	Contenant?	1	1		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Petit tesson de paroi.		
BiFj-65	2C9	2.3.1.5	Verre bleu	Perle tubulaire	1	1		4.4.6	Parure	05/07/2001	Ent. Perle tubulaire de très petit diamètre. Long. : 1 cm., Diam. :0,2 cm.	13	
BiFj-65	2C9	2.3.1.5	Verre bleu	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tesson de paroi. Poss. contenant à médicaments.		
										05/07/2001			
BiFj-65	2C10	3.1.4.1	Plomb	Feuille	22	1		7.1	Ind.	05/07/2001	Frag. Feuille de plomb.		
BiFj-65	2C10	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	05/07/2001	Inc.		
BiFj-65	2C10	5.2.3	Bois	Ind.	6	1		6.2	Végétaux	05/07/2001	Frag. Petits éclats de bois.		
		5.2.3	Bois	Charbon de bois	9	1		7.4	Témoins de combustion	05/07/2001	Frag. Petits éclats de charbon de bois.		771
BiFj-65	2C10	5.2.4	Liège	Bouchon	1	1		4.1.5	Entrep.	05/07/2001	Frag. Bouchon cylindrique.		
BiFj-65	2C10	5.1.1	Os	Ossements	34	1		6.1.1	Animaux	05/07/2001	Frag. Inclut 4 petits os calcinés.		
BiFj-65	2C10	5.1.4	Coquilles	Oeuf	14	1		6.1.1.2	Oiseaux	05/07/2001	Frag. Petits éclats de coquille d'oeuf.		
BiFj-65	2C10	5.1.4	Coquilles	Coquillages	10	1		6.1.2	Mollusques	05/07/2001	Frag. Huitres.		
BiFj-65	2C10	5.5.7	Cuir	Chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	05/07/2001	Frag. Partie de tige de chaussure avec 2 oeillets de laiton.		
BiFj-65	2C10	5.5.7	Cuir	Chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	05/07/2001	Frag. Rebord de semelle, poss. de semelle intérieure.		
BiFj-65	2C10	5.5.7	Cuir	Talon de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	05/07/2001	Frag. Partie de talon de chaussure en épaisseurs de cuir cloutées.		
BiFj-65	2C10	5.5.7	Cuir	Retailles	3	1		7.1	Ind.	05/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C10	4.1.7	Ardoise	Mat. de revêt.	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	05/07/2001	Frag. Ardoise verdâtre et feuilletée.		
BiFj-65	2C10	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Contenant	1	1		3.1	Horticulture	05/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2C10	1.1.1.33	T.C.G. locale	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2C10	1.1.1.53	T.C.G. Angl. N.E.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2C10	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind	05/07/2001	Frag. Petit éclat.		
BiFj-65	2C10	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe fourneau	1	1		4.2.2	Tabac	05/07/2001	1 fourneau entier marqué T D en creux, 1 t. sans marque.		
BiFj-65	2C10	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	3	1		4.2.2	Tabac	05/07/2001	Frag. Tuyaux, dont un avec traces de glaçure brun clair.		
BiFj-65	2C10	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	05/07/2001	Frag. Petit éclat de rebord à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2C10	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette creuse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	05/07/2001	Frag. Rebord, marli et paroi à décor "flow blue".		

Ethnoscop

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.o.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C10	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Soucoupe	2	2		4.1.3.3	Vais. de table	05/07/2001	Frag. Tessons de rebords et parois. 1 obj. à décor "transfer print" noir, et 1 obj. à décor "transfer print" brun.		
BiFj-65	2C10	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol ou tasse	2	2		4.1.3.3	Vais. de table	05/07/2001	Frag. Petits tessons de rebords à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2C10	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	17	0		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tessons: 1 t. à décor de bandes annulaires, 3 t. à décor "transfer print" bleu, 1 t. à décor "transfer print" brun, 2 t. à décor épongé de type "Portneuf", 1 t. à décor polychrome indéterminé, 8 t. sans décor.		
BiFj-65	2C10	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	2	2		4.1.3.99	Absorp. ind.	05/07/2001	Frag. Rebords et marlis: q obj. à contour polygonal, 1 obj. à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2C10	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Savonnier	2	1		4.5.2	Hygiène	05/07/2001	Frag. Rebord à aile plate, paroi et fond troué.		
BiFj-65	2C10	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant de service	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	05/07/2001	Frag. Tesson de base à piédouche de grandes dimensions. Poss. soupière.		
BiFj-65	2C10	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse	2	2		4.1.3.3	Vais. de table	05/07/2001	Frag. Tessons de rebords et parois: 1 obj. à décor moulé et 1obj. sans décor.		
BiFj-65	2C10	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	14	0		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tessons de parois faisant sans doute partie des objets susmentionnés.		772
BiFj-65	2C10	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Contenant	4	3		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tessons, représentant au moins 3 obj. distincts: 1 t. de paroi carénée, 1 t. de base à piédouche, 1 t. de paroi à décor de bandes annulaires, 1 t. sans décor.		
BiFj-65	2C10	1.2.1.10	G.G. Nord. Am.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. 1 tesson de paroi et 1 t. d'épaule de contenant.		
BiFj-65	2C10	1.2.1.10	G.G. Nord. Am.	Contenant	1	1		4.1.5	Entrep.	05/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C10	1.2.1.93	G.G. gl. feld.	Bouteille	1	1		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tesson de col de goulot.		
BiFj-65	2C10	1.2.2.81	G.F. coloré vert col. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tesson de paroi à décor moulé.		
BiFj-65	2C10	2.1.1	Verre inc. ss pb.	Contenant?	4	1		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Petits tessons de parois. Poss. globe de lampe.		
BiFj-65	2C10	2.1.4	Verre inc. pb.	Globe de lampe?	1	1		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Petit tesson de rebord mince. Poss. globe de lampe.		
BiFj-65	2C10	2.2.1	Verre t. vert	Bout. d'eau minérale	1	1		4.1.5	Entrep.	05/07/2001	Frag. . Goulot à lèvre large et épaisse, fine à pince. Sans doute de bouteille en forme d'obus.		
BiFj-65	2C10	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille carrée	3	1		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tessons de parois plates.		
BiFj-65	2C10	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	13	0		4.99	Consom. ind.	05/07/2001	Frag. Tessons divers, faisant sans doute partie des objets susmentionnés.		
BiFj-65	2C10	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	26	1		4.7.1.1	Mat. de base	05/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C10	2.3.1.13	Verre col. violet	Flasque	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	05/07/2001	Frag. Tesson de paroi de flasque à whisky à décor moulé.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C10	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	14	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	06/07/2001	Frag. 1 base à enfoncement conique sans trace de pontil, 1 goulot à large lèvre et bague évasée vers le bas et finies à la pince, 2 t. de col de goulot et 10 t. de parois.		
BiFj-65	2C10	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	7	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	06/07/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2C11	5.1.4	Coquilles	Coquillages	15	1		6.1.2	Mollusques	06/07/2001	Frag. Huîtres.		
BiFj-65	2C11	5	Mat. org.	Fibres	2	2		7.1	Ind.	06/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C11	5.1.4	Coquilles	Oeuf	12	1		6.1.1.2	Oiseaux	06/07/2001	Frag . Minuscules éclats de coquille d'oeuf.		
BiFj-65	2C11	5.1.4	Coquilles	Coquillages	52	1		6.1.1	Animaux	16/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C11	5	Mat. org.	Noyau	2	1		6.2	Végétaux	06/07/2001	Frag. Noyaux ovoïdes et plats.		
BiFj-65	2C11	5.2.4	Liège	Bouchon	2	2		4.1.5	Entrep.	06/07/2001	Frag. Forme cylindrique. Diam. : 1,9 et 2,4 cm.		
BiFj-65	2C11	5.1.6	Charbon	Combustible	2	1		4.8.1	Chauffage	06/07/2001	Frag. Charbon minéral.		
BiFj-65	2C11	4.4.3	Scories	Déchet	1	1		7.4	Témoin de combustion	06/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C11	4.4.2	Laitier	Déchet	1	1		1.3.1.2	Fonte résidus	06/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C11	5.2.3	Bois	Charbon de bois	3	1		7.4	Témoin de combustion	06/07/2001	Frag. Petits éclats.		
BiFj-65	2C11	5.2.3	Bois	Ind.	9	1		6.2	Végétaux	06/07/2001	Frag. Petits éclats.		
BiFj-65	2C11	5.4.5	Caoutchouc	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	06/07/2001	Inc. Poss. semelle ext. cousue.		
BiFj-65	2C11	5.5.7	Cuir	Chaussure	4	1		4.4.3	Chaussures	06/07/2001	Frag. Retailles diverses.		
BiFj-65	2C11	3.1.1.12	Fer lam.	Bande	13	1		7.1	Ind.	06/07/2001	Frag. Bandes de fer, très corrodées.		
BiFj-65	2C11	3.1.1.12	Fer lam.	Boîte de conserve	4	1		4.1.5	Entrep.	06/07/2001	Frag. Tessons de parois et de bases.		
BiFj-65	2C11	4.1.14	Marbre	Dalle	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	06/07/2001	Frag. Épaisseur: 2,3 cm.		
BiFj-65	2C11	4.1.8	Silex	Minéral	4	1		6.3	Minéraux	06/07/2001	Frag. Petits fragments de silex de ballast.		
BiFj-65	2C11	1.1.1.33	T.C.G. locale	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	06/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2C11	1.1.2.41	TC.F.B. arg.	Pipe fourneau	1	1		4.2.2	Tabac	06/07/2001	Frag. Petit tesson		
BiFj-65	2C11	1.1.2.41	TC.F.B. arg	Pipe tuyau	8	1	HENDERSON MONTREAL	4.2.2	Tabac	06/07/2001	Frag. 1 embout glaçuré vert, 1 t. avec traces de glaçure brune, 1 t. marqué "HENDERSON MONTREAL", et 5 t. sans particularité.		
BiFj-65	2C11	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	5	1		4.99	Consom. ind.	06/07/2001	Frag. Petits tessons de parois.		
BiFj-65	2C11	1.1.2.61	T.C.F. blanche.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	06/07/2001	Frag. Tesson de paroi à décor "transfer print" bleu pâle.		
BiFj-65	2C11	1.1.2.61	T.C.F. blanche.	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	06/07/2001	Frag. Minuscule tesson de rebord à décor "shell edge" bleu.		
BiFj-65	2C11	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Tasse	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	06/07/2001	Frag. Tesson de paroi moulée de panneaux verticaux et décor "transfer print" brun.		
BiFj-65	2C11	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	19	0		4.99	Consom. ind.	06/07/2001	Frag. Tessons: 3 t. à décor bleu, 1 t. à décor rouge, et 15 t. sans décor.		
BiFj-65	2C11	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	3	3		4.1.3.99		06/07/2001	Frag. Tessons de rebords et marlis: 1 obj. à décor de bandes annulaires de type "vaisselle d'hôtel", 1 obj. à décor moulé, et 1 obj. sans décor.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C11	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	06/07/2001	Frag. tesson de rebord et paroi.		
BiFj-65	2C11	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soupière?	1	1		4.1.3.4	Vais. de service	06/07/2001	Frag. Tesson de base à piédouche de grand contenant, poss. soupière.		
BiFj-65	2C11	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Bol ou bassin	1	1		4.99	Consom. ind.	06/07/2001	Frag. Tesson de rebord à large lèvre évasée. Poss. bassin à toilette.		
BiFj-65	2C11	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	06/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2C11	1.1.2.105	T.C.F. rouge gl. noire	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	06/07/2001	Frag. Tesson à décor moulé de cercles concentriques.		
BiFj-65	2C11	1.2.1.101	G.G. Nord Am.	Contenant	4	2		4.99	Consom. ind.	06/07/2001	Frag. Tessons de parois, représentant au moins deux obj. distincts.		
BiFj-65	2C11	1.2.2.79	G.F. coloré vert	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	06/07/2001	Frag. Tessons de paroi à décor moulé.		
BiFj-65	2C11	2.1.4	Verre inc. pb.	Gobelet	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	06/07/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi, à décor de côtes verticales moulées à la presse.		
BiFj-65	2C11	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	2	0		4.99	Consom. ind.	06/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C11	2.2.1	Verre t. vert	Flacon alimentaire	2	1		4.1.5	Entrep.	06/07/2001	Frag. tesson de goulot à bourrelet annulaire.		
BiFj-65	2C11	2.2.1	Verre t. vert	Contenant carré	4	1		4.99	Consom. ind.	06/07/2001	Frag. Tessons plats.		
BiFj-65	2C11	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	10	1		4.99	Consom. ind.	06/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C11	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	23	1		4.7.1.1	Mat. de base	06/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C11	2.3.2.1	Verre opaque blanc	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	06/07/2001	Frag. Éclat de pourtour.		774
BiFj-65	2C12	5.1.4	Coquilles	Coquillages	86	1		6.1.2	Mollusques	06/07/2001	Frag. Huitres		
BiFj-65	2C12	5.1.1	Os	Ossements	66	1		6.1.1	Animaux	06/07/2001	Frag. Inclut 10 petits éclats calcinés.		
BiFj-65	2C12	5.1.6	Charbon	Combustible	9	1		4.8.1	Chauffage	06/07/2001	Frag. Éclats de charbon minéral.		
BiFj-65	2C12	5.2.3	Bois	Ind.	2	1		6.2	Végétaux	06/07/2001	Frag. Petits éclats de bois.		
BiFj-65	2C12	5.2.3	Cuir	Retaille	3	1		7.1	Ind.	06/07/2001	Frag. Poss. parties de chaussures.		
BiFj-65	2C12	5	Mat. org.	Noyau	1	1		6.2	Végétaux	06/07/2001	Ent. Graine oblongue et plate.		
BiFj-65	2C12	5.1.4	Coquilles	Oeuf	5	1		6.1.1.2	Oiseaux	06/07/2001	Frag. Petits éclats de coquille d'oeuf.		
BiFj-65	2C12	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	4	4		4.7.2.3	Fix. clous	06/07/2001	Inc.		
BiFj-65	2C12	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	3	2		4.7.2.3	Fix. clous	06/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C12	3.1.1.12	Fer lam.	Bande	3	2		7.1	Ind.	06/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C12	3.1.4.1	Plomb	Balle sphérique	1	1		3.3	Chasse	06/07/2001	Ent. Diam. : 13 mm.		
BiFj-65	2C12	3.1.4.1	Plomb	Rondelle	2	1		7.1	Ind.	06/07/2001	Ent. Percée d'un trou central et montrant des rainures concentriques sur une face.		
BiFj-65	2C12	3.1.3.1	Étain	Ind.	2	1		7.1	Ind.	06/07/2001	Frag. Petits frgments de feuille d'étain.		
BiFj-65	2C12	4.1.7	Ardoise	Mat. de revêt.	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	06/07/2001	Frag. Ardoise feuilletée et verdâtre.		
BiFj-65	2C12	4.1.8	Silex	Minéral	10	1		6.3	Minéraux	06/07/2001	Frag. Silex de ballast.		
BiFj-65	2C12	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Brique	3	1		4.7.1.2	Mat. de base	09/07/2001	Frag. Briques noires vitrifiées à la cuisson.		
BiFj-65	2C12	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Brique	3	1		4.7.1.2	Mat. de base	09/07/2001	Frag. Brique de fabrication. artisanale à corps brun-rouge.		
BiFj-65	2C12	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Pot à plante	1	1		3.1	Horticulture	09/07/2001	Frag. Tesson de rebord à lèvre hémisphérique.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C12	1.1.1.33	T.C.G. locale	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2C12	1.1.1.53	T.C.G. Angl. N.E.	Plat creux	2	2		4.1.99	Alim. ind.	09/07/2001	Frag. Tessons de rebords à marlis plats et étroits.		
BiFj-65	2C12	1.1.1.53	T.C.G. Angl. N.E.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2C12	1.1.2.31	Creamware	Assiette ou plat	3	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	09/07/2001	Tessons de rebord et marli: 1 obj. à tranche soulignée d'un trait brun et 1 obj. sans décor.		
BiFj-65	2C12	1.1.2.31	Creamware	Contenant	9	0		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C12	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe fourneau	9	1		4.2.2	Tabac	09/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C12	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	5	1		4.2.2	Tabac	09/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C12	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	2	2		4.1.3.99	Absorp ind.	09/07/2001	Frag. Tessons de rebords et marlis: 1 obj. à rebord "shell edge" bleu, 1 obj. à rebord et marli soulignés d'un trait bleu.		
	2C12	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	4	0		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tessons: 1 t. à décor peint bleu, 3 t. sans décor.		
BiFj-65	2C12	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	4	4		4.1.3. 99	Absorp. ind.	09/07/2001	Tessons de rebords et marlis: 2 obj. à décor "transfer print" bleu, 1 obj. à marli souligné d'un trait brun, 1 obj. sans décor.		
BiFj-65	2C12	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol	3	3		4.1.3.3	Vais. de table	09/07/2001	Frag. Tessons de rebords et parois: 3 obj. à décor épongé bleu, 1 obj. à décor de bandes annulaires d'engobes.		775
BiFj-65	2C12	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Pot à conserve	1	1		4.1.5	Entrep.	09/07/2001	Frag. Tessons de rebord rainuré et paroi cylindrique.		
BiFj-65	2C12	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	98	0		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag.Tessons: 1 t. à décor de bandes annulaires d'engobes, 2 t. à décor "transfer print" brun, 17 t. à décor "transfer print" bleu, 78 t. sans décor.		
BiFj-65	2C12	1.1.2.71	T.C.F.B. Vitr.	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	09/07/2001	Frag. Tesson de rebord et marli à décor moulé de blé.		
BiFj-65	2C12	1.1.2.71	T.C.F.B. Vitr.	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	09/07/2001	Frag. Tesson de rebord et marli à décor moulé de blé.		
BiFj-65	2C12	1.1.2.71	T.C.F.B. Vitr.	Contenant de service	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	09/07/2001	Frag. Tessons de base à piédouche à contour octogonal		
BiFj-65	2C12	1.1.2.71	T.C.F.B. Vitr.	Contenant à anse	1	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tesson de grosse anse angulaire à décor "flow blue".		
BiFj-65	2C12	1.1.2.71	T.C.F.B. Vitr.	Contenant	17	0		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tessons: 5 t. à décor moulé, 1 t. à décor "flow blue", 11 t. sans décor.		
BiFj-65	2C12	1.1.2.91	T.C.F. Jaune	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. tesson de fond.		
BiFj-65	2C12	1.1.2.105	T.C.F. rouge gl. noire	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Petit éclat de paroi.		
BiFj-65	2C12	1.2.1.2	Grès français	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tesson de paroi à corps brun-rouge renfermant de petites inclusions blanches. Grès normand.		
BiFj-65	2C12	1.2.1.81	G.G.	Contenant cylindrique	1	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tesson base et de paroi.		
BiFj-65	2C12	1.2.1.101	G.G. Nord. Am.	Contenant	2	2		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C12	1.2.1.991	G.G. gl. saline	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tessons de parois à corps gris, gl saline tachetée brune à l'ext., incolore à l'int.		

Ethnoscop

Archéologue: Domialque Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.c.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2C12	1.2.1.91	G.G. Bristol	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2C12	1.3.2.29	Porcel. dure	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2C12	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Fiole	1	1	FLAVORED EXTRACT ROCHESTER CHEMICAL WORKS	4.1.5	Entrep.	09/07/2001	Ent. Petite fiole à panse de section ovale, goulot tubulaire et lèvre faite d'un anneau de verre ajouté et poli au feu. Trace de pontil au verre sous la base, et marquée sur la paroi: FLAVORED EXTRACT ROCHESTER CHEMICAL WORKS	18	
BiFj-65	2C12	2.1.4	Verre inc. pb.	Gobelet	3	2		4.1.3.3	Vais. de table	09/07/2001	Frag. Tessons de base-paroi. Inclut un objet à paroi de côtes verticales taillées.		
BiFj-65	2C12	2.1.4	Verre inc. pb.	Verre à tige	1	1		4.2.1.1	Alcool absorp.	09/07/2001	Frag. Tesson de pied de coupe.		
BiFj-65	2C12	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant?	1	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tesson de rebord mince. Poss. globe de lampe.		
BiFj-65	2C12	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	4	0		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2C12	2.2.1	Verre t. vert	Flacon	4	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tessons de goulot tubulaire à lèvre plate finie à la pince. Prob. flacon alimentaire.		
BiFj-65	2C12	2.2.1	Verre t. vert	Flacon carré	4	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tessons de paroi plate.		
BiFj-65	2C12	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	21	0		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. tessons de parois, dont 1 t. de teinte "Seven-up"		
BiFj-65	2C12	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	90	1		4.7.1.1	Mat. de base	09/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2C12	2.3.1.1	Verre vert foncé	Bouteille à alcool	27	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	09/07/2001	Frag. Tessons de parois.		776
										09/07/2001			
BiFj-65	2C13	5.1.4	Coquilles	Coquillages	14	1		6.1.2	Mollusques	09/07/2001	Frag. Huitres.		
BiFj-65	2C13	5.1.1	os	Ossements	13	1		6.1.1	Animaux	16/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C13	5.2.3	Bois	Ind.	2	1		6.2	Végétaux	09/07/2001	Frag. Petits éclats de bois.		
BiFj-65	2C13	5.2.3	Bois	Charbon de bois	1	1		7.4	Témoins de combustion	09/07/2001	Frag. Petit éclat.		
BiFj-65	2C13	4	Minéral	ind.	1	1		6.3	Minéraux	09/07/2001	Frag. Petite plaque de pierre sédimentaire, poss. de grès.		
BiFj-65	2C13	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	09/07/2001	Inc. Gros clou de fixation		
BiFj-65	2C13	3.1.4.1	Plomb	Ind.	1	1		7.1	Ind.	09/07/2001	Frag. Petit frag. de plomb fondu.		
BiFj-65	2C13	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Brique	9	1		4.7.1.2	Mat. de base	09/07/2001	Frag. Morceaux de briques fondues à la chaleur.		
BiFj-65	2C13	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Brique	1	1		4.7.1.2	Mat. de base	09/07/2001	Inc. Brique à corps orangé, de fabrication artisanale.		
BiFj-65	2C13	1.1.2.31	Creamware	Contenant	19	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Petits tessons.		
BiFj-65	2C13	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	09/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2C13	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat creux	2	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	09/07/2001	Frag. 1 t. de base à pied fraisé et 1 t. de paroi à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2C13	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	2	1		4.99	Consom. nd.	09/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2C13	1.2.1 991	G.G. gl. saline	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tesson de paroi à corps gris et glaçure saline brun clair à l'ext., glaçure poss. au plomb. à l'int.		
BiFj-65	2C13	2.2.1	Verre t. vert	Contenant?	1	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Minuscule tesson de paroi.		
BiFj-65	2C13	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	14	1		4.2.1.1	Mat. de base	09/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2D1	5.4.5	Caoutchouc	Manchon	1	1		7.1	Ind.	09/07/2001	Frag. Manchon tubulaire en caoutchouc.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2D1	5.3.1	Plastique	Plaque	1	1		7.1	Ind.	09/07/2001	Frag. Plaque épaisse en plastique noir, avec moulures rectilignes en saillie. Peut être même obj. que dans 1E1.		
BiFj-65	2D1	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	09/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2D1	5.1.1	Os	Ossements	2	1		6.1.1	Animaux	16/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2D1	5.1.6	Charbon	Combustible	3	1		4.8.1	Chauffage	09/07/2001	Frag. Charbon minéral		
BiFj-65	2D1	3.1.2.2	Laiton	Douille de cartouche	1	1		3.3	Chasse	09/07/2001	Ent. Douille de calibre .22.		
BiFj-65	2D1	3.1.2.2	Laiton	Ustensile?	1	1		7.1	Ind.	09/07/2001	Inc. Petit contenant circulaire et hémisphérique. Poss. ustensile spécial.		
BiFj-65	2D1	3.1.2.2	Laiton	Tige	1	1		7.1	Ind.	09/07/2001	Frag. Tige plate faite de deux épaisseurs de laiton.		
BiFj-65	2D1	3.1.1.13	Fer tréfilé	Boucle?	1	1		7.1	Ind.	09/07/2001	Frag. Tige pliée en double cercle. Poss. partie de boucle.		
BiFj-65	2D1	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Pot à plante	1	1		3.1	Horticulture	09/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2D1	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	4	2		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tessons: 1 t. à décor "transfer print" violet, 1 t. à décor "trnsfer print" brun, et 2 t. sans décor.		
BiFj-65	2D1	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Pot à onguent	1	1		4.5	Soin du corps	09/07/2001	Ent. Moitié inférieure de pot large et bas à assise de couvercle, prob. à "cold cream". Marqué en creux au-dessous: 1 oz.		777
BiFj-65	2D1	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Pichet ou théière	2	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	09/07/2001	Frag. 1 t. de rebord et 1 t. de paroi.		
BiFj-65	2D1	1.2.1.101	G.G. Nord Am.	Contenant cylindrique	3	1		4.1.5	Entrep.	09/07/2001	Frag. Tessons de base-paroi.		
BiFj-65	2D1	1.3.2.29	Porcel. dure	Soucoupe	2	1		4.1.3.3	Vais. de table	09/07/2001	Frag. Tessons de fond à pied annulaire, et amorce de paroi à décor moulé.		
BiFj-65	2D1	1.3.2.29	Porcel. dure	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Petit tesson de paroi à décor lustre.		
BiFj-65	2D1	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Plat à compartiments	2	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	09/07/2001	Frag. Fond et paroi de plat à séparation longitudinale à décor moulé la presse à l'ext.		
BiFj-65	2D1	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Pot à conserve	1	1		4.1.5	Entrep.	09/07/2001	Frag. Tesson de rebord fileté.		
BiFj-65	2D1	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Contenant cylindrique	1	1	Dominion Glass	4.1.5	Entrep.	09/07/2001	Frag. Tessons de base avec trace de moulage à la machine (1900+) et marquée: D (dans un losange) et 8. Dominion Glass		
BiFj-65	2D1	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Bouteille	3	1	TRADE MARK	4.1.5	Entrep.	09/07/2001	Frag. Tessons de parois à décor au décalque blanc et moulé ...MARK en relief. Prob. bouteille à boisson gazeuse.		
BiFj-65	2D1	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Contenant	18	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tessons de parois: 3 à décor moulé, 1 t. marqué en relief: ...M ...LIN..., et 14 t. sans décor.		
BiFj-65	2D1	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Ampoule électrique	2	1		4.8.2	Éclairage	09/07/2001	Frag. Tessons.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2D1	2.2.1	Verre t. vert	Flacon carré	3	2		4.1.5	Entrep.	09/07/2001	Frag. Bases et parois, représentant deux obj. identiques. Culs à enfoncement hémisphérique. Obj. soufflés au moule deux parties.		
BiFj-65	2D1	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	14	1		4.2.1.1	Mat. de base	09/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2D1	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	4	0		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2D1	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille	2	1		4.1.5	Entrep.	09/07/2001	Frag. Tessons de teinte "Seven Up".		
BiFj-65	2D1	2.3.1.1	Verre vert foncé	Bouteille à alcool	3	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	09/07/2001	Frag. Petits éclats de parois.		
BiFj-65	2D1	2.3.1.10	Verre brun	Bouteille	2	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. tessons de parois: 1 t.. à décor moulé de vannerie. Poss. bouteille à bière.		
BiFj-65	2D1	2.3.1.5	Verre bleu	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	09/07/2001	Frag. Tesson de base et paroi hexagonale. Prob. flacon à médicaments, par la couleur.		
BiFj-65	2D1	2.4.1.3	Verre superposé	Abat-jour?	1	1		4.8.2	Éclairage	09/07/2001	Frag. Tesson de base et de paroi très renflée.		
BiFj-65	2D1	2.4.3	Verre polychrome agate	Bille	1	1		5.7	Jeux	09/07/2001	Ent. Bille marbrée bleu et noir.		
BiFj-65	2D1	5	Mat. org.	Fibre	1	1		7.1	Ind.	09/07/2001	Frag. Petite touffe de fibres.		
BiFj-65	2D6	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	10/07/2001	Frag. Huître.		
BiFj-65	2D6	5.1.1	Os	Ossements	5	1		6.1.1	Animaux	16/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2D6	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	10/07/2001	Frag. Tuyau à décor moulé.		
BiFj-65	2D6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	10/07/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi à décor épongé bleu.		778
BiFj-65	2D6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	10/07/2001	Frag. Tesson de rebord à contour octogonal.		
BiFj-65	2D6	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2D6	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Contenant cylindrique	1	1		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag. Tessons de paroi.		
BiFj-65	2D6	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	10/07/2001	Frag. Tesson de paroi de bouteille à gin.		
BiFj-65	2D6	2.2.1	Verre t. vert	Bouchon	1	1		4.1.5	Entrep.	10/07/2001	Ent. Bouchon de verre à disque plat et tenon conique, de type "club sauce".		
BiFj-65	2 E3	5.4.5	Caoutchouc	Bande	1	1		7.1	Ind.	10/07/2001	Inc. Epaisse bande de caoutchouc, moletée.		
BiFj-65	2 E3	5.5.7	Cuir	Vêtement	4	1		4.4.1	Vêtements	10/07/2001	Frag. Parties de cuir mince, dont trois montrent des trace couture, gant?		
BiFj-65	2 E3	7.99	Papier goudronné	Mat. de revêt.	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	10/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2 E3	3.1.2	Mét. cuivreux	Tôle	1	1		7.1	Ind.	10/07/2001	Frag. Tôle rectangulaire avec trous de fixation.		
BiFj-65	2 E3	3.1.2	Mét. cuivreux	Broche	1	1		7.1	Ind.	10/07/2001	Frag. Poss. fil électrique.		
BiFj-65	2 E3	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	10/07/2001	Ent.		
	2 E3	3.1.1.12	Fer lam.	Charnière	1	1		4.7.2.2	Ferr. de rot.	10/07/2001	Ent. Grande charnière rectangulaire, prob. en acier.		
BiFj-65	2 E3	3.1.1.12	Fer lam.	Capsule	1	1		4.1.5	Entrep.	10/07/2001	Ent. Capsule "crown".		
BiFj-65	2 E3	3.1.1.3	Fonte	Poêle	8	1		4.8.1	Chauffage	10/07/2001	Frag. Diverses parties de poêle en fonte: coins, moulures, plaques de ronds.		
BiFj-65	2 E3	5.2.3	Bois	Ind.	6	1		6.2	Végétaux	10/07/2001	Frag. Minuscules éclats.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2F1	5.2.3	Bois	Bâtonnet	1	1		7.1	Ind.	10/07/2001	Inc. Petit bâtonnet de bois.		
BiFj-65	2F1	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	10/07/2001	Frag. Huitres.		
BiFj-65	2F1	5.1.1	Os	Ossements	4	1		6.1.1	Animaux	16/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F1	7.99	Mat. composite	Papier goudronné	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	10/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F1	5.5.7	Cuir	Chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	10/07/2001	Frag. Partie avant de chaussure masculine à bout carré. Semelle ext., partie de l'empeigne, trépointe, et semelle intérieure. Présence de deux supports d'arche. Pied droit		
BiFj-65	2F1	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	10/07/2001	Frag. Semelle extérieure découpée à l'arrière, et percée par l'usure. Pied droit		
BiFj-65	2F1	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	10/07/2001	Frag. Partie arrière de semelle intérieure de chaussure.		
BiFj-65	2F1	5.5.7	Cuir	Semelle de chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	10/07/2001	Frag. Rebord de semelle cloutée.		
BiFj-65	2F1	5.5.7	Cuir	Retaille	1	1		7.1	Ind.	10/07/2001	Frag. Retaille de cuir épais.		
BiFj-65	2F1	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou tréfilé	5	5		4.7.2.3	Fix. clous	10/07/2001	Ent et inc. Diverses tailles.		
BiFj-65	2F1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	10/07/2001	Frag. Partie de tige de gros clou de charpente.		
BiFj-65	2F1	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	12	8		4.7.2.3	Fix. clous	10/07/2001	Inc. et frag. Tailles diverses.		
BiFj-65	2F1	3.1.1.12	Fer lam.	Bande	2	1		7.1	Ind.	10/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F1	3.1.1.1	Fer ind.	Tige	3	1		7.1	Ind.	10/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F1	3.1.1.1	Fer ind.	Fer ind.	1	1		7.1	Ind.	10/07/2001	Inc. Court tube (en acier?) terminé par un collet, d'où émerge une rotule terminé par une plaque découpée en triangle.		
BiFj-65	2F1	3.2.2.1	Fer-blanc	Tôle	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	10/07/2001	Frag. Rebord de plaque de tôle possédant 4 rivets.		
BiFj-65	2F1	1.1.1.53	T.C.G. Angl. N.E.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2F1	1.1.2.31	Creamware	Pot de chambre	1	1		4.5.1	Excrétion	10/07/2001	Frag. Tesson de rebord.		
BiFj-65	2F1	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe fourneau	1	1		4.2.2	Tabac	10/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F1	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe fourneau	1	1		4.2.2	Tabac	10/07/2001	Frag. Partie de tuyau de fourneau et éperon.		
BiFj-65	2F1	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	1	1	BANNERMAN MONTREAL	4.2.2	Tabac	10/07/2001	Frag. Tuyau marqué BANNERMAN MONTREAL		
BiFj-65	2F1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag. Tesson de paroi à décor peint bleu.		
BiFj-65	2F1	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	2	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	10/07/2001	Frag. Tessons de jonction paroi-marli à décor "lustre rose".		
BiFj-65	2F1	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	3	3		4.1.3.99	Absorp. ind.	10/07/2001	Frag. Tessons de rebords, marlis et parois, dont 1 obj. à décor de blé.		
BiFj-65	2F1	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Soucoupe	3	1		4.1.3.3	Vais. de table	10/07/2001	Frag. Tessons de rebord et paroi.		
BiFj-65	2F1	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse	2	2		4.1.3.3	Vais. de table	10/07/2001	Frag. tessons de rebords et paroi, à décor moulé de côtes verticales.		
BiFj-65	2F1	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Coquetier?	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	10/07/2001	Frag. Tesson de base à piédouche.		
BiFj-65	2F1	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	18	0		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag. Tessons, dont 1 à décor moulé.		

779

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2F1	1.2.1.991	G.G. gl.	Conduite	1	1		1.6	Fluides	10/07/2001	Frag. Tesson d'extrémité de conduite carrée ou rectangulaire, à surface rainurée à l'ext. Corps beige-rosâtre, glaçure brune.		
BiFj-65	2F1	2.1.1	Verre incolore ss. pb	Verre à tige	1	1		4.2.1.1	Alcool absorp.	10/07/2001	Frag. Jonction tige et base du calice. Décor de côtes verticales moulées à la presse.		
BiFj-65	2F1	2.1.1	Verre incolore ss. pb	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag. tesson de paroi.		
BiFj-65	2F1	2.1.1	Verre incolore ss. pb	Vitre	1	1		4.2.1.1	Mat. de base	10/07/2001	Frag. Verre très épais.		
BiFj-65	2F1	2.2.1	Verre t. vert	Bocal?	1	1		4.1.5	Entrep.	10/07/2001	Frag. Jonction épaule-goulot, à large ouverture.		
BiFj-65	2F1	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag.Tessons de paroi de teinte "Seven Up".		
BiFj-65	2F1	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	17	1		4.2.1.1	Mat. de base	10/07/2001	Frag. Tessons, dont 1 à surface rainurée.		
BiFj-65	2F1	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	2	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	10/07/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2F1	2.3.2.1	Verre op. bl.	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	10/07/2001	Ent. Petit bouton à 4 trous.		
BiFj-65	2F2	5.2.3	Bois	Ind.	8	1		6.2	Végétaux	10/07/2001	Frag. Minuscules éclats.		
BiFj-65	2F2	5.1.6	Charbon	Combustible	9	1		4.8.1	Chauffage	10/07/2001	Frag. Minuscules éclats de charbon minéral.		
BiFj-65	2F2	5.1.1	Os	Ossements	1	1		6.1.1	Animaux	16/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag. Petit tesson de paroi à décor peint bleu.		
BiFj-65	2F2	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Pot de chambre	1	1		4.5.1	Excrétion	10/07/2001	Frag. Tesson de rebord à large aile plate.		780
BiFj-65	2F2	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Pichet ou broc	1	1		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Tesson de rebord de pichet pansu. Poss. broc à toilette.		
BiFj-65	2F2	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	10/07/2001	Frag. Rebord et marli à décor peint bleu.		
BiFj-65	2F2	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	12	1		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag. Tessons: 1 t. à décor "transfer print" bleu, 1 t. à décor épongé bleu, 1 t. à décor épongé de type "Portneuf", 8 t. sans décor		
BiFj-65	2F2	1.1.2.71	T.C.F. B. vitr.	Plat de service	5	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	10/07/2001	Frag. Rebord, marli et paroi, décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2F2	1.1.2.71	T.C.F. B. vitr.	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	10/07/2001	Frag. Rebord à contour hexagonal et décor moulé de type "shell edge", mais sans couleur.		
BiFj-65	2F2	1.1.2.71	T.C.F. B. vitr.	Contenant	12	0	AAGS....BURSLEM AND LONDON	4.99	Consom. nd.	10/07/2001	Frag. Tessons: 1 base à pied annulaire marquée au-dessous: ...AAGS....BURSLEM AND LONDON, 11 t. sans marque ni décor.		
BiFj-65	2F2	1.3.2.71	Porcel. bone china	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2F2	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag. Petit tesson.		
BiFj-65	2F2	1.1.2.91	T.C.F. Jaune	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2F2	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Fiole	1	1		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag. Tesson de base circulaire.		
BiFj-65	2F2	2.1.1	Verre inc. ss.pb.	Gobelet	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	10/07/2001	Frag. Tesson de rebord.		
BiFj-65	2F2	2.1.1	Verre inc. ss.pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2F2	2.2.1	Verre t. vert	Fiole pharmaceutique.	1	1		4.3	Médication	10/07/2001	Frag. Base de section rectangulaire à pans en retrait. Soufflée au moule deux parties avec plaque de base séparée.		
BiFj-65	2F2	2.3.1.1	Verre v. foncé	Contenant	3	2		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag. Tessons de parois, dont 2 de teinte "Seven Up".		
BiFj-65	2F2	2.3.1.10	Verre brun	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	10/07/2001	Frag. Petit tesson de paroi.		
BiFj-65	2F2	2.3.2.1	Verre op. bl.	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	10/07/2001	Ent . Bouton à 4 trous de grosseur moyenne.		
BiFj-65	2F2	2.3.2.1	Verre op. bl.	Abat-jour?	1	1		4.8.2	Éclairage	10/07/2001	Frag. Rebord ondulé et amorce de paroi. Poss. abat-jour de lampe.		
BiFj-65	2F3	5.5.7	Cuir	Chaussure	2	1		4.4.3	Chaussures	10/07/2001	Inc. Semelle extérieure et intérieure complètes, partie de la trépointe, support d'arche et talon en épaisseurs de cuir cloutées. Pied droit de chaussure féminine à bout carré.		
BiFj-65	2F3	5.3.1	Plastique	Peigne à poux	1	1		4.5.2	Hygiène	10/07/2001	Inc. Peigne à double rangée de dents, en plastique noir.		
BiFj-65	2F3	5.1.6	Charbon	Combustible	1	1		4.8.1	Chauffage	10/07/2001	Frag. Petit éclat de charbon minéral.		
BiFj-65	2F3	5.1.1	Os	Dents	2	2		6.1.1	Animaux	10/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F3	5.1.1	Os	Ossements	10	1		6.1.1	Animaux	10/07/2001	Frag. Inclut 1 os calciné.		
BiFj-65	2F3	5.2.3	Bois	Ind.	1	1		7.1	Ind.	10/07/2001	Frag. Petit éclat.		
BiFj-65	2F3	5.2.4	Écorce	Végétaux	1	1		6.2	Végétaux	10/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F3	5.1.4	Coquilles	Coquillages	7	1		6.1.2	Mollusques	10/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F3	5.5.1	Tissus	Ind.	6	1		7.1	Ind.	10/07/2001	Frag. Poss. lambeaux de mèches de lampes à huile.		
BiFj-65	2F3	4.1.8	Silex	Minéral	1	1		6.3	Minéraux	10/07/2001	Frag. Rognon de silex de ballast calciné.		
BiFj-65	2F3	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	4	4		4.7.2.3	Fix. clous	10/07/2001	Inc. Comprend 2 gros clous de charpente et 2 plus petits.		
BiFj-65	2F3	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	14	12		4.7.2.3	Fix. clous	10/07/2001	Inc. et frag.		
BiFj-65	2F3	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	2	1		4.7.2.3	Fix. clous	10/07/2001	Inc et frag.		
BiFj-65	2F3	3.1.1.12	fer lam.	Bande	1	1		7.1	Ind.	10/07/2001	Frag. Deux bandes de fer rivetées. Poss. cerceau de roue.		
BiFj-65	2F3	3.1.1.13	Fer tréfilé	Broche	1	1		7.1	Ind.	10/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F3	3.1.1.1	Fer ind.	Tige	1	1		7.1	Ind.	10/07/2001	Frag. Tige de section carrée. Poss. clou.		
BiFj-65	2F3	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	2	2		4.2.2	Tabac.	11/07/2001	Frag. Embouts glaçurés bruns.		
BiFj-65	2F3	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	5	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	11/07/2001	Frag. Rebord marli et paroi. Décor "transfer print" noir.		
BiFj-65	2F3	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	7	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tessons dont 2 à décor "transfer print" noir.		
BiFj-65	2F3	1.1.2.71	T.C.F.B. Vitr.	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	11/07/2001	Frag. . Tesson de rebord et marli.		
BiFj-65	2F3	1.1.2.71	T.C.F.B. Vitr.	Bol de service	1	1		4.1.3.4	vais. de serv.	11/07/2001	Frag. Tesson de rebord à contour ondulé et paroi.		
BiFj-65	2F3	1.1.2.71	T.C.F.B. Vitr.	Contenant pansu	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	11/07/2001	Frag. Tesson de paroi et amorce de paroi pansue.		
BiFj-65	2F3	1.1.2.71	T.C.F.B. Vitr.	Contenant	1	0		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2F3	2.1.4	Verre inc. pb.	Gobelet	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	11/07/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi.		
BiFj-65	2F3	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2F3	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille	1	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tesson de goulot à large lèvre plate et bague finies à la pince.		
BiFj-65	2F3	2.2.1	Verre t. vert	Flacon rectangulaire	1	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Base et paroi de section rectangulaire à arêtes chanfreinées. Soufflée au moule deux parties avec plaque de base séparée.		
BiFj-65	2F3	2.2.1	Verre t. vert	Flacon pharmaceutique	14	1		4.5	Soin du corps	11/07/2001	Inc. Tessons de base-paroi et goulot. Panse de section rectangulaire à pans en retrait. Soufflée au moule deux parties avec plaque de base séparée.		
BiFj-65	2F3	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	4	0		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2F3	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	15	1		4.7.1.1	Mat. de base	11/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F3	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	11/07/2001	Frag. Tesson de paroi de bouteille à gin.		
BiFj-65	2F3	2.3.1.1	Verre v. foncé	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2F3	2.3.2.1	Verre op. bl.	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	11/07/2001	Frag. Tesson de rebord de petit bouton à 4 trous.		
BiFj-65	2F4	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	11/07/2001	Frag. Huître.		
BiFj-65	2F4	5.2.3	Bois	Ind.	4	1		6.2	Végétaux	11/07/2001	Frag. Minuscules éclats de bois.		
BiFj-65	2F4	5.1.6	Charbon	Combustible	1	1		4.8.1	Chauffage	11/07/2001	Frag. Charbon minéral.		
BiFj-65	2F4	5.1.1	Os	Ossements	7	1		6.1.1	Animaux	16/07/2001	Frag.		782
BiFj-65	2F4	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	6	6		4.7.2.3	Fix. clous	11/07/2001	Ent. et inc.		
BiFj-65	2F4	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	9	8		4.7.2.3	Fix. clous	11/07/2001	Inc. et frag.		
BiFj-65	2F4	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	5	3		4.7.2.3	Fix. clous	11/07/2001	Inc. et frag.		
BiFj-65	2F4	3.1.1.12	Fer lam.	Bande	4	2		7.1	Ind.	11/07/2001	Frag. Bandes de diverses largeurs.		
BiFj-65	2F4	3.1.1.12	Fer lam.	Retaille	1	1		7.1	Ind.	11/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F4	3.1.1.3	Fonte	Tige	1	1		7.1	Ind.	11/07/2001	Petit frag. de tige de fonte.		
BiFj-65	2F4	3.1.3.1	Étain	Tôle	7	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	11/07/2001	Frag. Tôle de toiture, montrant qq. trous de fixation.		
BiFj-65	2F4	4.4.3	Scories	Déchets	2	1		7.4	Témoin de combustion	11/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F4	4.1.7	Ardoise	Mat. de revêt.	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	11/07/2001	Frag. Ardoise gris-rougeâtre, fine et peu feuilletée.		
BiFj-65	2F4	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe fourneau	1	1		4.2.2	Tabac	11/07/2001	Frag. tesson de fourneau avec éperon et décor moulé.		
BiFj-65	2F4	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	5	1		4.2.2	Tabac	11/07/2001	Frag. Tuyaux, dont 1 à décor moleté.		
BiFj-65	2F4	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	6	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tessons divers, dont 1 à décor peint bleu.		
BiFj-65	2F4	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Petits tessons.		
BiFj-65	2F4	1.2.1.81	G.G. Derbyshire	Bouteille à cirage	2	1		4.4.3	Chaussures	11/07/2001	Inc. Panse cylindrique entière, amorce de goulot à large ouverture.		
BiFj-65	2F4	1.2.1.101	G.G. Nord. Am.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. 1 t. de base et 1 t. de paroi.		
BiFj-65	2F4	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tesson de paroi à décor de côtes moulées à la presse.		

Archéologue: Dominique Lalande		No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard												
Site: Maison McCord, BiFj-65												
Site	**Lot**	**Matériau(x)**		**Objet**	**N.a.**	**N.o.**	**Décor/marque**	**Fonction**		**Date**	**Commentaires**	**Cat.**	**Boîte**
BiFj-65	2F4	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	3	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	11/07/2001	Frag. base à enfoncement conique sans trace de pontil, 1 t. de paroi et goulot, ce dernier à lèvre large et plate et bague évasée vers le bas, finies à la pince.		
BiFj-65	2F4	2.2.1	Verre t. vert	Bouteille	1	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Jonction base-paroi.		
BiFj-65	2F4	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	28	1		4.7.1.1	Mat. de base	11/07/2001	Frag Comprend 5 t. fondus et amalgamés.		
BiFj-65	2F5	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	2	2		4.7.2.3	Fix. clous	11/07/2001	Inc.		
BiFj-65	2F5	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	3	2		4.7.2.3	Fix. clous	11/07/2001	Inc. et frag.		
BiFj-65	2F5	5.1.6	Charbon	Combustible	12	1		4.8.1	Chauffage	11/07/2001	Frag. Minuscules éclats de charbon minéral		
BiFj-65	2F5	5.1.1	Os	Ossements	6	1		6.1.1	Animaux	11/07/2001	Frag. Minuscules éclats.		
BiFj-65	2F5	5.5.7	Cuir	Lanière	1	1		7.1	Ind.	11/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F5	1.1.2.41	T.C.F.B. Arg.	pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	11/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F5	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2F5	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	2	1		4.7.1.1	Mat. de base	11/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F5	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	11/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
										11/07/2001			
BiFj-65	2F6	5.2.3	Bois	Madrier	3	1		4.7.1.2	Mat. de base	11/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F6	5.5.7	Cuir	Retailles	5	4		7.1	Ind.	11/07/2001	Frag. 5 retailles de cuir souple, et 4 de cuir épais.		783
BiFj-65	2F6	5.1.6	Charbon	Combustible	20	1		4.8.1	Chauffage	11/07/2001	Frag. Minuscules éclats de charbon minéral.		
BiFj-65	2F6	5.1.1	Os	Ossements	1	1		6.1.1	Animaux	16/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F6	5	Mat. org.	Papier goudronné	1	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	11/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F6	5.3.1	Plastique	Barrette	1	1		4.4.4	Coiffure	11/07/2001	Frag. Barrette de plastique noir.		
BiFj-65	2F6	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	11/07/2001	Inc.		
BiFj-65	2F6	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	4	4		4.7.2.3	Fix. clous	11/07/2001	Inc. et frag.		
BiFj-65	2F6	3.1.1.1	Fer ind.	Tige	1	1		7.1	Ind.	11/07/2001	Frag. Tige section ronde.		
BiFj-65	2F6	3.1.4.1	Plomb	Lanière	1	1		7.1	Ind.	11/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F6	5.5.1	Tissu	Vêtement	15	1		4.4.1	Vêtement	11/07/2001	Frag. Lambeaux de tissu dont certains rebords sont repliés ou poss. cousus.		
BiFj-65	2F6	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	2	1		4.2.2	Tabac	11/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	11/07/2001	Frag. Rebord et paroi , orné à l'ext. de bandes annulaires d'engobes.		
BiFj-65	2F6	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. tessons de parois.		
BiFj-65	2F6	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Théière?	1	1		4.1.3.4	Vais. de serv.	11/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2F6	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tesson de base et paroi.		
BiFj-65	2F6	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	7	1		4.7.1.1	Mat. de base	11/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F7	5.5.1	Tissu	Vêtement ?	14	2		4.4.1	Vêtement	11/07/2001	Frag. Lambeaux de tissu, représentant sans doute deux obj. différents, par la texture des tissus.		
BiFj-65	2F7	5.4.5	Caoutchouc	Couvre-chaussure	1	1		4.4.3	Chaussures	11/07/2001	Ent. Couvre-chaussure en tissu caoutchouté.		
BiFj-65	2F7	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	Mollusques	11/07/2001	frag. Éclat.		
BiFj-65	2F7	5.1.1	Os	Ossements	12	1		6.1.1	Animaux	16/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F7	5.2.3	Bois	Ind.	3	1		6.2	Végétaux	11/07/2001	Frag. Petits éclats de branches.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BlFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2F7	5.1.6	Charbon	Combustible	1	1		4.8.1	Chauffage	11/07/2001	Frag. Petit éclat.		
BiFj-65	2F7	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	2	2		4.7.2.3	Fix. clous	11/07/2001	Inc. et frag.		
BiFj-65	2F7	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	11/07/2001	Inc.		
BiFj-65	2F7	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	10	8		4.7.2.3	Fix. clous	11/07/2001	Inc. et frag. Inclut 1 gros clou de charpente.		
BiFj-65	2F7	3.1.1.11	Fer forgé	Crampon	1	1		4.7.2.4	Fix. divers	11/07/2001	Ent.		
BiFj-65	2F7	1.1.1.53	T.C.G. Angl. N.E.	Contenant pansu	2	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tesson de rebord à lèvre plate et paroi pansue. Poss. pot de chambre.		
BiFj-65	2F7	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Petit tesson de rebord.		
BiFj-65	2F7	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Bol	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	11/07/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi à décor épongé de type "Portneuf".		
BiFj-65	2F7	1.1.2.61	T.C.F.blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2F7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Assiette ou plat	2	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	11/07/2001	Frag. Rebord, marli , paroi et base.		
BiFj-65	2F7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Pot de chambre	1	1		4.5.1	Excrétion	11/07/2001	Frag. Rebord et paroi avec partie d'anse.		
BiFj-65	2F7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Tasse	2	1		4.1.3.3	Vais de table	11/07/2001	Frag. Tesson de rebord, et paroi moulée de côtes verticales.		
BiFj-65	2F7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tesson de paroi à décor moulé et à couleurs lustre.		
BiFj-65	2F7	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	3	0		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2F7	1.1.2.114	T.C.F. Rockingham	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tesson de base à pied annulaire.		
BiFj-65	2F7	2.1.1	Verre inc. ss., pb.	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. tessons de parois.		484
BiFj-65	2F7	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. Tesson de fond avec enfoncement hémisphérique au centre.		
BiFj-65	2F7	2.2.1	Verre t. vert	Dame-jeanne?	11	1		4.1.5	Entrep.	11/07/2001	Frag. tessons de parois, minces, à faible courbe. Poss. Dame-jeanne.		
BiFj-65	2F7	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	9	3		4.99	Consom. ind.	11/07/2001	Frag. tessons de parois, représentant au moins trois objets distincts.		
BiFj-65	2F7	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	14	1		4.7.1.1	Mat. de base	11/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F7	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	11/07/2001	Frag. Tesson de paroi de bouteille à gin.		
BiFj-65	2F7	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	2	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	11/07/2001	Frag. tessons de parois.		
BiFj-65	2F7	2.3.2.1	Verre op. bl.	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	11/07/2001	Ent. Petit bouton à 4 trous.		
BiFj-65	2F8	3.1.1.1	Fer ind.	Tige	2	1		7.1	Ind.	12/07/2001	Inc.		
BiFj-65	2F8	5	Mat. org.	Papier goudronné	6	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	12/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F8	5.5.7	Cuir	Chaussure	1	1		4.4.3	Chaussure	12/07/2001	Inc. Semelle extérieure et intérieure, et partie de l'empeigne d'une chaussure à bout carré, du pied droit. Présence d'une partie du renfort de talon. Assemblage clouté.		
BiFj-65	2F8	5.2.3	Bois	Ind.	6	1		6.2	Végétaux	12/07/2001	Frag. Petits éclats de bois.		
BiFj-65	2F8	5.1.6	Charbon	Combustible	10	1		4.8.1	Chauffage	12/07/2001	Frag. Petits éclats de charbon minéral.		
BiFj-65	2F8	5.1.1	Os	Ossements	3	1		6.1.1	Animaux	16/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F8	4.1.1	Calcaire	Minéral	1	1		7.1	Ind.	12/07/2001	Frag. Petite pierre plate marbrée de dépôts calcaires.		

Archéologue: Dominique Lalande		No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard												
Site: Maison McCord, BiFj-65												
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.s.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2F8	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	5	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons de base et de paroi.		
BiFj-65	2F8	1.2.1.991	G.G. gl. saline	Bouteille	5	1		4.1.5	Entrep.	12/07/2001	Frag. Tesson de goulot de section conique, épaule et paroi, cette dernière étampée d'une marque en creux où on ne voit que...TH. Prob. bouteille à gin ou à eau minérale.		
BiFj-65	2F8	2.2.1	Verre t. vert	Fiole cylindrique	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson de base circulaire.		
BiFj-65	2F8	2.2.1	Verre t. vert	Dame-jeanne?	2	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons de parois à faible courbe.		
BiFj-65	2F8	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2F8	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	3	1		4.7.1.1	Mat. de base	12/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F9	5.1.4	Coquilles	Coquillages	2	1		6.1.2	Mollusques	12/07/2001	Frag. Huitres.		
BiFj-65	2F9	5.1.1	Os	Ossements	1	1		6.1.1	Animaux	16/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F9	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	12/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F9	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson de paroi à ligne peinte en bleu.		
BiFj-65	2F9	1.1.2.61	T.C.F. bl.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Petits tessons.		
BiFj-65	2F9	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons de paroi.		
BiFj-65	2F9	1.2.1.101	G.G. Nord Am.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2F9	2.3.1.8	Verre rouge	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2F9	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons de parois.		
													7785
BiFj-65	2F10	5.1.1	Os	Ossements	8	1		6.1.1	Animaux	12/07/2001	Frag. Inclut 3 petits fragments calcinés.		
BiFj-65	2F10	5.1.4	Coquilles	Coquillages	17	1		6.1.2	Mollusques	12/07/2001	Frag. Huitres.		
BiFj-65	2F10	5.1.6	Charbon	Combustible	2	1		4.8.1	Combustible	12/07/2001	Frag. Minuscules fragments de charbon minéral.		
BiFj-65	2F10	5.2.3	Bois	Ind.	2	1		6.2	Végétaux	12/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F10	5.2.4	Liège	Bouchon	1	1		4.1.5	Entrep.	12/07/2001	Frag. Bouchon de liège.		
BiFj-65	2F10	3.1.1.1	Fer ind.	Outil?	1	1		7.1	Ind.	12/07/2001	Frag. Tige de fer de section plate, élargie en spatule à une extrémité.		
BiFj-65	2F10	3.1.2	Mét. cuivreux	Tôle	3	1		7.1	Ind.	12/07/2001	Frag. Petits morceaux de tôle.		
BiFj-65	2F10	4.1.7	Ardoise	Mat. de revêt.	2	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	12/07/2001	Frag. Ardoise épaisse, feuilletée et de teinte verdâtre.		
BiFj-65	2F10	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Bille	1	1		5.7	Jeux	12/07/2001	Ent.		
BiFj-65	2F10	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Brique	1	1	RAM(SAY)	4.7.1.2	Mat. de base	12/07/2001	Inc. Brique réfractaire de teinte beige, à texture granuleuse. Marquée RAM(SAY) en creux.		
BiFj-65	2F10	1.1.2.31	Creamware	Contenant	2	1		4.99	Consom.ind.	12/07/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2F10	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	12/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F10	1.1.2.51	Pearlware	Assiette ou plat	2	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	12/07/2001	Frag. Petits tessons de rebord à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2F10	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Théière?	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson d'épaule angulaire ornée d'un décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2F10	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	24	2		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons: 2 t. à décor "transfer print" bleu, 1 t. à décor "transfer print" noir, et 22 t. sans décor.		
BiFj-65	2F10	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2F10	1.2.1.991	G.G. gl. saline	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons de parois: corps beige, glaçure saline brune à l'ext., glaçure feldspathique à l'int.		
BiFj-65	2F10	2.1.1	Verre inc. ss.pb.	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2F10	2.1.4	Verre inc. pb.	Fiole ou flacon	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Jonction épaule-tuyau.		
BiFj-65	2F10	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	6	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag.Tessons de parois.		
BiFj-65	2F10	2.2.1	Verre t. vert	Contenant carré	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson de paroi plate.		
BiFj-65	2F10	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille carrée	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	12/07/2001	Frag. Paroi de bouteille à gin.		
BiFj-65	2F11	5.1.4	Coquilles	Coquillages	22	1		6.1.2	Mollusques	12/07/2001	Frag. Huitres.		
BiFj-65	2F11	5.1.4	Coquilles	Coquillages	1	1		6.1.2	mollusques	12/07/2001	Frag. Motte de calcaire avec petits mollusques fossilisés.		
BiFj-65	2F11	5.2.3	Bois	Ind.	3	1		6.2	Végétaux	12/07/2001	Frag. Minuscules éclats de bois		
BiFj-65	2F11	5.5.2	Écorce	Ind.	1	1		6.2	Végétaux	12/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F11	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	2	2		4.7.2.3	Fix. clous	12/07/2001	Inc. Clous de taille moyenne.		
BiFj-65	2F11	3.1.1.12	Fer lam.	Tôle	10	1		4.7.1.4	Mat. de revêt.	12/07/2001	Frag. Tôle à toiture.		
BiFj-65	2F11	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Brique	3	1		4.7.1.2	Mat. de base	12/07/2001	Frag. Tessons à corps brun-rouge.		
BiFj-65	2F11	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2F11	1.1.2.41	T.C.F.B arg.	Pipe fourneau	1	1		4.2.2	Tabac	12/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2F11	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson de rebord à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2F11	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	28	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons: 2 t. à décor "transfer print" bleu, 26 t. sans décor.		786
BiFj-65	2F11	1.1.2.71	T.C.F. B. vitr.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2F11	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	4	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2F11	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant cylindrique	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson de base circulaire. Poss. fiole ou gobelet.		
BiFj-65	2F11	2.2.1	Verre t. vert	Flacon rectangulaire	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Base rectangulaire à coins chanfreinés.		
BiFj-65	2F11	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	11	0		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Petits tessons.		
BiFj-65	2F11	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	11	1		4.7.1.1	Mat. de base	12/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F11	2.3.1.8	Verre rouge	Contenant	8	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Petits tessons.		
BiFj-65	2F11	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	3	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	12/07/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2F12	4.1.8	Silex	Minéral	5	1		6.3	Minéraux	12/07/2001	Frag. Silex de ballast		
BiFj-65	2F12	4.1.1	Calcaire	Moulure	1	1		4.7.1.2	Mat. de base	12/07/2001	Frag. Rebord de moulure architecturale en demi-cercle.		
BiFj-65	2F12	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2F12	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	12/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F12	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons: 1 t. à décor "transfer print" bleu, 1 t. sans décor.		
BiFj-65	2F12	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	7	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons épais.		
BiFj-65	2F14	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	6	6		4.7.2.3	Fix. clous	12/07/2001	Inc.		
BiFj-65	2F14	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	3	3		4.7.2.3	Fix. clous	12/07/2001	Inc.		
BiFj-65	2F14	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	12/07/2001	Inc.		
BiFj-65	2F14	3.1.2	Mét. cuivreux	Broche	1	1		7.1	Ind.	12/07/2001	Frag. Poss. fil électrique.		
BiFj-65	2F14	4.1.8	Silex	Minéral	2	1		6.3	Minéral	12/07/2001	Frag. Silex de ballast.		
BiFj-65	2F14	5.1.4	Coquilles	Coquillages	20	1		6.1.2	Mollusques	12/07/2001	Frag. Huitres.		
BiFj-65	2F14	5.1.1	Os	Ossements	23	1		6.1.1	Animaux	12/07/2001	Frag. Inclut 1 petit fragment calciné.		

Archéologue: Dominique Lalande			No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard													
Site: Maison McCord, BiFj-65													
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2F14	1 1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Brique	23	1		4.7.1.2	Mat. de base	12/07/2001	Frag. Tessons d brique de couleur brun-rougeâtre.		
BiFj-65	2F14	1.1 1.53	T.C.G. Angl., N.E.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2F14	1.1.2.1	Faience bl.	Contenant pansu	2	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson de base et paroi pansue.		
BiFj-65	2F14	1.1.2.31	Creamware	Bol	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	12/07/2001	Frag. Tesson de rebord et paroi.		
BiFj-65	2F14	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	12/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F14	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe fourneau	1	1		4.2.2	Tabac	12/07/2001	Frag. Éperon et base de fourneau à décor moulé.		
BiFj-65	2F14	1.1 2.51	Pearlware	Assiette ou plat	2	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson de rebord et marli. Tranche du rebord et jonction marli-paroi soulignée d'un trait peint brun.		
BiFj-65	2F14	1 1.2.51	Pearlware	Contenant	4	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons: 2 t à décor "transfer print" bleu, et 2 t. sans décor.		
BiFj-65	2F14	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson de rebord souligné de rainures parallèles colorées en vert, et prob. d'un décor "mocha", le tout à l'ext. Prob. bol ou chope.		
BiFj-65	2F14	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	23	2		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons: 1 t. à décor peint polychrome, 1 t. à décor "transfer print" noir, et 21 t. sans décor.		
BiFj-65	2F14	1.1.2.105	T.C.F. rouge gl. noire	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson.		787
BiFj-65	2F14	1.2.1.91	G.G. Bristol	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2F14	2.1.4	Verre inc. pb.	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2F14	2.2.1	Verre t. vert	Contenant carré	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Minuscule tesson de paroi angulaire.		
BiFj-65	2F14	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	14	1		4.7.1.1	Mat. de base	12/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F14	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	6	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	12/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2F14	2.3.1.8	Verre rouge	Contenant	2	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tessons.		
BiFj-65	2F15	1.1.1.3	T.C.G. ss. gl.	Brique	2	1		4.7.1.2	Mat. de base	12/07/2001	Frag. Petits éclats à corps orangé.		
BiFj-65	2F15	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	12/07/2001	Frag. Tessons de rebord souligné d'un trait peint brun à l'int.		
BiFj-65	2F15	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	12/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2F16	5.1.4	Coquilles	Coquillages	3	1		6.1.2	Mollusques	13/07/2001	Frag. Huitres.		
BiFj-65	2F16	4.4.3	Scories	Déchet	2	1		7.4	Témoins de combustion	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F16	1.1.2.31	Creamware	Assiette ou plat	1	1		4.1.3.99	Absorp. ind.	13/07/2001	Frag. Jonction paroi-marli. N.B. Identification incertaine, céramique altérée.		
BiFj-65	2F16	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	1		4.99	Consom. Ind.	13/07/2001	Frag. Tesson de rebord, peut-être de couvercle ou de base. N.B. Identification incertaine, céramique altérée.		
BiFj-65	2F16	1.1.2.41	T.C.F.B. arg.	Pipe tuyau	1	1		4.2.2	Tabac	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F16	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	13/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2F16	2.2.1	Verre t. vert	Vitre	1	1		4.7.1.1	Mat. de base	13/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2F16	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	13/07/2001	Frag. Goulot complet, court et renflé, et lèvre arrondie, surmontant une bague plate, le tout fini à la pince. Prob. une pinte à bière, 1800-1820.		

Archéologue: Dominique Lalande		No Collection: 3305										
Inventaire: Michel Brassard												
Site: Maison McCord, BiFj-65												
Site	Lot	Matériau(x)		Objet	N.a.	N.o.	Décor/marque	Fonction		Date	Commentaires	Cat.	Boîte
BiFj-65	2F99	5.1.1	Os	Ossements	2	1		6.1.1	Animaux	16/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F99	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	1	1		4.7.2.3	Fix. clous	13/07/2001	Inc.		
BiFj-65	2F99	3.1.1.12	Fer lam.	Clou découpé	3	3		4.7.2.3	Fix. clous	13/07/2001	Ent. et inc.		
BiFj-65	2F99	3.1.1.13	Fer tréf.	Clou tréfilé	2	2		4.7.2.3	Fix. clous	13/07/2001	Ent.		
BiFj-65	2F99	3.1.1.1	Fer ind.	Clou ind.	2	2		4.7.2.3	Fix. clous	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F99	3.1.1.1	Fer ind.	Vis	1	1		4.7.2.4	Fix. divers	13/07/2001	Inc. Vis à tête fendue.		
BiFj-65	2F99	3.1.1.1	fer ind.	Tige	1	1		7.1	Ind.	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F99	3.1.1.12	Fer lam.	Bande	4	2		7.1	Ind.	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F99	4.1.11	Mica	Minéral	15	1		6.3	Minéraux	13/07/2001	Frag.		
BiFj-65	2F99	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Soucoupe	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	13/07/2001	Frag. Tesson de rebord à décor "transfer print" bleu.		
BiFj-65	2F99	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Bol à carène	1	1		4.1.3.3	Vais. de table	13/07/2001	Frag. Tessons de paroi à carène ornée à l'ext. de bandes annulaires d'engobes.		
BiFj-65	2F99	1.1.2.61	T.C.F. blanche	Contenant	10	1		4.99	Consom. ind.	13/07/2001	Frag. Tessons de paroi, incluant 1 t. à décor bleu, poss. "transfer print".		
BiFj-65	2F99	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Pot à conserve	1	1		4.1.5	Entrep.	13/07/2001	Frag. Tesson de rebord rainuré à l'ext., amorce de paroi.		
BiFj-65	2F99	1.1.2.71	T.C.F.B. vitr.	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	13/07/2001	Frag. Tessons de parois.		
BiFj-65	2F99	1.1.2.91	T.C.F. jaune	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	13/07/2001	Frag. Tesson de paroi.		
BiFj-65	2F99	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Bouteille à liqueur douce	2	1		4.1.5	Entrep.	13/07/2001	Frag. 1 t. de goulot "crown" et 1 t. de paroi de bouteille de coca-cola.		
BiFj-65	2F99	2.1.1	Verre inc. ss. pb.	Contenant	1	0		4.99	Consom. ind.	13/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2F99	2.2.1	Verre t. vert	Contenant	1	1		4.99	Consom. ind.	13/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2F99	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille	7	2		4.99	Consom. ind.	13/07/2001	Frag. Tessons de parois, dont 2 de teinte "seven-up" et 2 avec traces de soufflage à la machine (1900+).		
BiFj-65	2F99	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à alcool	1	1		4.2.1.2	Alcool entrep.	13/07/2001	Frag. Tesson.		
BiFj-65	2F99	2.3.1.5	Verre bleu	Contenant	3	1		4.99	Consom. ind.	13/07/2001	Frag. Petits éclats.		
BiFj-65	2F99	7.24	Mét. cuivreux et verre	Bouton	1	1		4.4.2	Attaches	13/07/2001	Ent. Bouton plein à face moulée à facettes, et oeillet inséré au dos.		
BiFj-65	2Y	5.5.7	Cuir	Soulier	1	1		4.4.3	Chaussures	13/07/2001	Ent. Soulier d'homme du pied gauche, à bout carré. Nous avons les semelles int.et ext. (en deux parties, une demi-semelle ayant été ajoutée à l'avant) l'empeigne, les quartiers à oeillets et le renfort de talon. Semelles et talon assemblés par cloutage.	22	
BiFj-65	2Y	2.3.1.1	Verre v. foncé	Bouteille à champagne	1	1		4.2.1.22	Alcool entrep.	13/07/2001	Ent. Bouteille à épaule tombante et lèvre à simple bague plate avec lèvre biseautée. Présence d'une broche en fer sous la bague. Cul à enfoncement profond en"cloche", avec mamelon de verre. Soufflée au moule à rotation.	23	
BiFj-65	2Y	4.1.1	Calcaire	Bille	1	1		5.7	Jeux.	13/07/2001	Ent. Diam. : 1,6 cm.	24	

788