

ARTEFACTUEL

Inventaire archéologique de l'ancienne maison natale de Calixa Lavallée Municipalité de Calixa-Lavallée

BkFh-14



Octobre 2024

Page couverture (de haut en bas) :

Photographie ancienne de la maison au milieu du XX^e siècle, gracieuseté d'un résident de la municipalité.

État du terrain en 2018 avec les fondations toujours visibles. Source : Gracieuseté de la Municipalité de Calixa-Lavallée.

Extrait de Frontier of Canada East, 1865 montrant le comté de Verchères avec le noyau émergent de Calixa-Lavallée.

Capture d'écran Google Street View, images d'archives, octobre 2023, montrant l'équipe d'archéologie en pleine action.

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE DE L'ANCIENNE MAISON NATALE DE CALIXA LA-
VALLÉE

MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE

PROJET : 2023-RE-04-21-2

– BkFh-14 –

Octobre 2024

Rapport préparé par :

Artefactuel

40, rue Sainte-Catherine,
Beauharnois (Québec) J6N 2P9
info@artefactuel.ca
Site Web : www.artefactuel.ca

Rapport préparé pour :

Municipalité de Calixa-Lavallée
Madame Nicole Jacques,
Directrice générale, greffière-trésorière par intérim
Téléphone : (450) 583-6470 #1
info@calixa-lavallee.ca

Permis de recherche archéologique
23-ARTE-22

RÉSUMÉ

Artefactuel, suite à la réalisation d'un avis archéologique sur le secteur, a été mandatée par la Municipalité de Calixa-Lavallée pour réaliser un inventaire archéologique préalable aux travaux de réaménagement et de mise en valeur du Parc commémoratif de la maison natale de Calixa Lavallée, sise au 608 chemin de la Beauce.

L'inventaire archéologique s'est déroulé du 2 au 6 octobre 2023 dans l'emprise du parc Calixa-Lavallée. L'équipe était constituée d'un archéologue chargé de projet et de trois archéologues de terrain. Les vestiges en pierre de la maison ainsi que d'une dépendance ont été découverts au cours de cette intervention avec une séquence des sols archéologiques en place. Ces derniers témoignaient de l'occupation, de l'incendie ainsi que du réaménagement du terrain qui a suivi. Un nouveau code Borden a été attribué au site, soit le BkFh-14.

Considérant la nature des découvertes réalisées au cours de cette intervention, des interventions archéologiques supplémentaires sont recommandées en parallèle des travaux d'excavations. Le site pourrait aussi bien se prêter à une activité de fouilles publiques avec la participation de gens de la communauté ou d'élèves. De plus, la mise en valeur des vestiges dans le nouvel aménagement tel qu'avancé est une avenue à poursuivre.

LISTE DES PARTICIPANTS

Municipalité de Calixa-Lavallée

Directrice générale, greffière-trésorière par intérim Nicole Jacques

Artefactuel

Coordonnatrice, révision et édition	Zocha Houle-Wierzbicki
Chargé de projet et rédaction du rapport	Luis Trudel-Lopez
Archéologue – terrain	Josianne Jetté
Archéologue – terrain	Violette Vidal
Archéologue – terrain	Charles-Olivier Dumont
Archéologue – laboratoire	Flora Delachenal
Spécialiste – culture matérielle	Marie-Hélène Daviau
Cartographie	Marie Fournier, Archéo-CAD

NBL

Architecte associé	Kevin Blondin
Architecte	Jérôme Généreux

Société d'histoire de Varennes

Président	Jacques Dalpé
-----------	---------------

Ministère de la culture et des communications

Direction de la Montérégie	Annie Tétreault
Direction des opérations en patrimoine	Éliane Bossé

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ	iii
Liste des participants.....	iv
Table des matières	v
Liste des figures.....	vii
Liste des tableaux.....	ix
1 Introduction.....	1
1.1 Mandat et objectif	1
1.2 Méthodologie	3
1.2.1 Méthodes de terrain	3
1.2.2 Au terrain	4
1.2.3 Méthodes post-terrain.....	7
2 Cadre environnemental.....	9
2.1 Paléoenvironnement	9
2.2 Paysage actuel	11
3 Rappel historique et potentiel archéologique	14
3.1 Mise en contexte historique	14
3.1.1 Occupation autochtone	14
3.1.2 Occupation eurocanadienne du territoire.....	18
3.2 États des connaissances et interventions archéologiques antérieures.....	26
3.2.1 Sites archéologiques à composante autochtone	26
3.2.2 Sites archéologiques à composante eurocanadienne	28
3.2.3 Zones d'informations archéologiques (ZIA)	30
3.3 Évaluation du potentiel archéologique	31
3.3.1 Occupation autochtone	31
3.3.2 Occupation eurocanadienne.....	33
4 Résultats et interprétations.....	35
4.1 Sols naturels	35
4.2 Occupation au XIX ^e siècle	45
4.2.1 Construction de la maison natale de Calixa-Lavallée.....	45
4.2.2 Occupation de la maison et du terrain	48
4.3 Occupation au XX ^e siècle	54
4.3.1 Dépendance	54
4.3.2 Rénovations	55
4.4 Incendie de la maison en 1951.....	59

4.5	Parc commémoratif du XXI ^e siècle	61
5	<i>Conclusion et recommandations</i>	62
6	<i>Bibliographie</i>	63
7	<i>ANNEXES</i>	71

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1.1 LOCALISATION GÉNÉRALE DE L'AIRE D'INTERVENTION – PARC CALIXA-LAVALLÉE. CARTOGRAPHIE : ARCHÉO-CAD.	2
FIGURE 1.2 LOCALISATION DES SOUS-OPÉRATIONS SUR UN FONDS GOOGLE EARTH. CARTOGRAPHIE : ARCHÉO-CAD.	6
FIGURE 2.1 ILLUSTRATION DE LA DÉGLACIATION DU TERRITOIRE ET D'EXONDATION DES TERRES. TIRÉ DE RICHARD ET GIRARD, 2018, MODIFIÉ PAR ARCHÉO-CAD.	10
FIGURE 2.2 LOCALISATION DE L'AIRE D'INTERVENTION PAR RAPPORT AU CADASTRE – PARC CALIXA-LAVALLÉE. CARTOGRAPHIE : ARCHÉO-CAD.	12
FIGURE 2.3 VUE D'ENSEMBLE DU TERRAIN À L'ÉTUDE SUR GOOGLE STREET VIEW ET PHOTOGRAPHIES MONTRANT LES PANNEAUX D'INTERPRÉTATION, LE PUITS ET LE FOUR À PAIN BORDÉ PAR DES TABLES À PIQUE-NIQUE. SOURCE : GOOGLE EARTH ET ARTEFACTUEL.	13
FIGURE 3.1 EXTRAIT DE LA CARTE DITE DE MURRAY 1760-1762 MONTRANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA SEIGNEURIE DE VERCHÈRES. LE SECTEUR D'INTÉRÊT SE TROUVE DANS LE COIN INFÉRIEUR DROIT.	19
FIGURE 3.2 BÂTIMENTS PATRIMONIAUX DE CALIXA-LAVALLÉE SUR FONDS GOOGLE EARTH. SOURCE : MSP.	20
FIGURE 3.3 EXTRAIT DE FRONTIER OF CANADA EAST, 1865 MONTRANT LE COMPTÉ DE VERCHÈRES AVEC LE NOYAU ÉMERGEANT DE CALIXA-LAVALLÉE.	21
FIGURE 3.4 SUPERPOSITION D'UN EXTRAIT DU « PLAN OFFICIEL DE LA PAROISSE DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE VERCHÈRES, COMPTÉ DE VERCHÈRES ET PLAN DU VILLAGE NON INCORPORÉ DE VERCHÈRES » DE 1887 À L'IMAGE SATELLITE GOOGLE EARTH. LA FLÈCHE INDIQUE LA LOCALISATION DE LA ZONE D'ÉTUDE. À NOTER : LE MORCELLEMENT DE LOTS LE LONG DE LA RUE LABONTÉ.	22
FIGURE 3.5 EXTRAIT DE « CARTE TOPOGRAPHIQUE DU QUÉBEC À L'ÉCHELLE DE 110 000 31-H-11-100-0402, CALIXA-LAVALLÉE » DE 1976. LE CERCLE MONTRE LA ZONE À L'ÉTUDE.	22
FIGURE 3.6 EXTRAIT DE « LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE. [ZONE AGRICOLE] 8.0-57600, CALIXA-LAVALLÉE » DE 1989. LE CERCLE MONTRE LA ZONE À L'ÉTUDE.	23
FIGURE 3.7 PLAQUE COMMÉMORATIVE, PUITS ET DÉPENDANCE VISIBLES APRÈS L'INCENDIE. SOURCE : LE PETIT JOURNAL, 13 DÉCEMBRE 1953, P.4.	24
FIGURE 3.8 MAISON NATALE DE CALIXA LAVALLÉE EN 1947. SOURCE : LE PETIT JOURNAL, 21 DÉCEMBRE 1947 P.26.	24
FIGURE 3.9 ÉTAT DU TERRAIN EN 2018 AVEC LES FONDATIONS TOUJOURS VISIBLES. SOURCE : GRACIEUSETÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE.	24
FIGURE 3.10 PHOTOGRAPHIES DES MAISONS SISES AU 638 (À GAUCHE) ET AU 650 (À DROITE), CHEMIN DE LA BEAUCE. SOURCE : GROUPE DE RECHERCHE EN ART DU QUÉBEC, 11-D.NA.CIVILE-89-1535 ET 1532, CC-BY-SA 4.0, KALOS, BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL.	25
FIGURE 3.11 EXTRAIT DU PLAN DE BOUCHETTE DE 1831, MONTRANT LE TERRITOIRE DE VERCHÈRES.	25
FIGURE 3.12 LOCALISATION DES SITES ARCHÉOLOGIQUES PRÉHISTORIQUES RÉPERTORIÉS DANS UN RAYON DE 10 KM AUTOUR DU TERRAIN À L'ÉTUDE. SOURCE : GOOGLE EARTH, 2023 ; PORTAIL IGO2 DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATION, HTTPS://GEOEGL.MSP.GOUV.QC.CA/GEOMSP/?PAGE=/M	26
FIGURE 3.13 LOCALISATION DE LA ZONE D'INFORMATION ARCHÉOLOGIQUE (CERCLE TURQUOISE) RÉPERTORIÉE DANS UN RAYON DE 5 KM AUTOUR DU TERRAIN À L'ÉTUDE. SOURCE : PORTAIL IGO2 - MSP.	31
FIGURE 4.1 LOCALISATION DES SONDAGES ET DES VESTIGES EXPOSÉS AU COURS DE L'INTERVENTION. CARTOGRAPHIE : ARCHÉO-CAD.	43
FIGURE 4.2 COUPE STRATIGRAPHIQUE DE LA PAROI NORD-OUEST DE LA SOUS-OPÉRATION 1A. INFOGRAPHIE : ARCHÉO-CAD.	44
FIGURE 4.3 PAREMENT INTÉRIEUR DE 1A100, VUE VERS LE SUD-OUEST (BkFh-14-23-NUM1-81).	45
FIGURE 4.4 NIVEAU DE CONSTRUCTION 2A4, VUE VERS LE NORD-OUEST.	46
FIGURE 4.5 PAROI SUD-OUEST DE LA SOUS-OPÉRATION 2C. VUE VERS LE SUD-OUEST (BkFh-14-23-NUM1-64).	46
FIGURE 4.6 NIVEAU DE CONSTRUCTION 2A5, VUE VERS LE SUD-OUEST.	46
FIGURE 4.7 COUPE STRATIGRAPHIQUE DE LA PAROI SUD-OUEST DE LA SOUS-OPÉRATION 2C. INFOGRAPHIE : ARCHÉO-CAD.	47
FIGURE 4.8 ARTEFACTS PROVENANT DE LA COUCHE 1A1 DÉMONTRANT LA RÉPARTITION TEMPORELLE DES ARTEFACTS : CLOUS FORGÉS, DÉCOUPÉS ET TRÉFILÉS, PIERRE À FUSIL ALTÉRÉE PAR LA CHALEUR, FRAGMENT D'HUITRE, BOUTON À 2 TROUS, TERRE CUITE COMMUNE LOCALE ET IMPORTÉE ET TERRE CUITE FINE BLANCHE (CRÉDIT PHOTO M-H DAVIAU).	49
FIGURE 4.9 ARTEFACTS DÉMONTRANT LA VARIÉTÉ DES ARTEFACTS UN COMPAS PROVENANT DU LOT 1D2, DE LA PORCELAINE, UNE BILLE EN TERRE CUITE, UNE APPLIQUE EN CUIVRE ET UN BOUTON EN OS À 4 TROUS PROVENANT DU LOT 2E2 ET DE LA CÉRAMIQUE DE TYPES CREAMWARE ET PEARLWARE PROVENANT DU LOT 2B3 (CRÉDIT PHOTO M-H DAVIAU).	49
FIGURE 4.10 COUPE STRATIGRAPHIQUE DES PAROIS NORD-EST ET SUD-EST DE LA SOUS-OPÉRATION 1E. INFOGRAPHIE : ARCHÉO-CAD.	50

FIGURE 4.11 COUPE STRATIGRAPHIQUE DE LA PAROI SUD-EST DE LA SOUS-OPÉRATION 1B. INFOGRAPHIE : ARCHÉO-CAD.	51
FIGURE 4.12 COUPE STRATIGRAPHIQUE DE LA PAROI NORD-OUEST DE LA SOUS-OPÉRATION 2F. INFOGRAPHIE : ARCHÉO-CAD.	52
FIGURE 4.13 GRAPHIQUE ILLUSTRANT LA DENSITÉ DES ARTEFACTS PAR LOTS.	53
FIGURE 4.14 VESTIGE 2F100, VUE VERS LE SUD-EST (BkFH-14-23-NUM1-100).	54
FIGURE 4.15 ARTEFACTS DE LA PÉRIODE MODERNE PROVENANT DES COUCHES 2F1, 2F3 ET 2F4 (CRÉDIT PHOTO M-H DAVIAU).	54
FIGURE 4.16 PAREMENT EXTÉRIEUR DE 1A100 AVEC LE PAVAGE 1E100 EN BAS À DROITE, VUE VERS LE NORD-EST (BkFH-14-23-NUM1-93).	55
FIGURE 4.17 COUPE STRATIGRAPHIQUE DE LA PAROI SUD-EST DE LA SOUS-OPÉRATION 2E. INFOGRAPHIE : ARCHÉO-CAD.	56
FIGURE 4.18 ALLÉE PRINCIPALE EN BÉTON 1D100, VUE VERS LE NORD-OUEST (BkFH-14-23-NUM1-54).	57
FIGURE 4.19 PHOTOGRAPHIE ANCIENNE DE LA MAISON AU MILIEU DU XX ^E SIÈCLE, GRACIEUSEMENT D'UN RÉSIDENT DE LA MUNICIPALITÉ.	57
FIGURE 4.20 COUPE STRATIGRAPHIQUE DE LA PAROI SUD-OUEST DE LA SOUS-OPÉRATION 1D. INFOGRAPHIE : ARCHÉO-CAD.	58
FIGURE 4.21 BOUTEILLES EN VERRE FONDUES PAR LE FEU DANS LE LOT 2C2, VUE VERS LE NORD-EST (BkFH-14-23-NUM1-47).	59
FIGURE 4.22 NIVEAU D'INCENDIE 2C3, VUE VERS LE NORD-OUEST (BkFH-14-23-NUM1-112).	59
FIGURE 4.23 COUPE STRATIGRAPHIQUE DE LA PAROI SUD-EST DE LA SOUS-OPÉRATION 2D. INFOGRAPHIE : ARCHÉO-CAD.	60
FIGURE 4.24 PAROI SUD-EST DE LA SOUS-OPÉRATION 2D, PRÉSENTANT LE NIVEAU D'INCENDIE NOIRÂTRE SOUS UN REMBLAI, VUE VERS LE SUD-EST (BkFH-14-23-NUM1-121).	61

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1 SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE DES GRANDES PÉRIODES DE LA PRÉHISTOIRE DU QUÉBEC MÉRIDIONAL.	15
TABLEAU 2 SITES PATRIMONIAUX RÉPERTORIÉS SUR LE TERRITOIRE DE CALIXA-LAVALLÉE.....	29
TABLEAU 3 INTERPRÉTATION ET DESCRIPTION DES LOTS.	36
TABLEAU 4 DESCRIPTION DES VESTIGES DÉCOUVERTS AU COURS DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE SUR LE SITE BHFK-14.	42

1 INTRODUCTION

1.1 Mandat et objectif

Ce rapport dresse le bilan de l'intervention archéologique réalisée au début du mois d'octobre 2023 au parc Calixa-Lavallée dans la municipalité du même nom (Figure 1.1). Le terrain était situé au 608, chemin de la Beauce et correspondait au lot 4 833 888 du cadastre du Québec. Ces interventions archéologiques survenaient dans le cadre de travaux préalables au réaménagement et à la mise en valeur du parc commémoratif de Calixa-Lavallée. Consciente de la Loi sur le patrimoine culturel et la gestion archéologique et patrimoniale suivant les recommandations du ministère de la Culture et des Communications du Québec, la municipalité de Calixa-Lavallée avait préalablement mandaté Artefactuel afin de réaliser un avis archéologique sur le potentiel du terrain. Les anciennes fondations de la maison toujours apparentes sur le terrain laissaient présager la préservation du tissu archéologique enfoui. Un potentiel préhistorique faible, mais très élevé du point de vue historique a été attribué dans le cadre de ce projet. L'intervention archéologique et les découvertes qui ont suivi confirment cette évaluation du potentiel. Ce mandat d'inventaire a été confié à Artefactuel par la Municipalité de Calixa-Lavallée. Ces interventions ont été effectuées sous le permis de recherche archéologique 23-ARTE-22, lequel a été octroyé par le MCC, le 9 septembre 2023. L'intervention s'est tenue du 2 au 6 octobre 2023 pour cinq jours ouvrés. L'équipe était composée d'un archéologue chargé de projet et de quatre archéologues de terrain.

Le présent rapport commence avec la présentation de la méthodologie de recherche adoptée au terrain et pour le traitement des données (section 1.2). Il s'en suit d'une description de l'aire à l'étude et du cadre environnemental du secteur (chapitre 2). Sont abordés au chapitre suivant le cadre préhistorique et historique, l'état des connaissances archéologiques et la nature du potentiel en lien avec l'aire visée par le projet (chapitre 3). Les résultats découlant de l'inventaire sont ensuite discutés au sein du chapitre (chapitre 4). La présentation des résultats est accompagnée de plans de localisation, de coupes stratigraphiques représentatives, d'iconographies anciennes appropriées et de photos. Sont finalement présentées en conclusion les recommandations qui découlent de cette intervention (chapitre 5). Le catalogue photo, l'inventaire de la culture matérielle récoltée et une recherche historique sur Calixa Lavallée, réalisée par la Société d'histoire de Varennes, forment respectivement les annexes 1, 2 et 3, qui viennent compléter le présent document.




Figure 1.1 Localisation générale de l'aire d'intervention – Parc Calixa-Lavallée. Cartographie : Archéo-CAD.

1.2 Méthodologie

1.2.1 Méthodes de terrain

La mise au jour de plusieurs vestiges et de sols archéologiques intacts recelant de nombreux artefacts a mené à la création d'un code Borden pour l'ensemble du parc Calixa-Lavallée (BkFh-14). Il s'agit d'un code qui est attribué à tous sites soumis à quelconques interventions archéologiques lorsqu'il y a découverte d'intérêt afin de faciliter leur identification et leur gestion. À l'exception des sites se trouvant sous l'autorité de Parcs Canada qui possèdent leur propre système d'identification, le numéro est octroyé par le ministère de la Culture et des Communications. Il consiste en un code alphanumérique qui permet sa localisation d'après son positionnement géographique (longitude et latitude) (ex. : **BkFh-014**) et qui témoigne de son ordre de découverte puisque les numéros sont donnés successivement (**BkFh-014**).

Les données issues de l'intervention archéologique ont été consignées à l'aide du mode de désignation de Tikal, un système d'enregistrement alphanumérique d'usage commun en archéologie qui réfère à un numéro d'opération, de sous-opération et de lot. Ce système comporte une séquence constituée d'un chiffre, suivie d'une lettre et d'un second chiffre (ex. : 1A1). Les opérations identifient les activités archéologiques en fonction des méthodes d'investigation utilisées (sondages individuels, tranchées mécaniques, fouille manuelle) en suivant habituellement l'ordre chronologique de réalisation en débutant par le 1. Les sous-opérations sont quant à elles identifiées sur une base alphabétique commençant par la lettre A (ex. : 1**A**1) et leur attribution correspond également à l'ordre dans lequel elles ont été réalisées. Finalement, le lot constitue l'unité minimale d'enregistrement et réfère à chacune des couches de sol formant la séquence stratigraphique. Le lot est désigné par un numéro un chiffre débutant par le 1 (ex. : 1A**1**). Dans le cas des opérations mécaniques, le lot englobe souvent l'ensemble des sols excavés, mais peut également être associé à un dépôt stratigraphique particulier. Mentionnons qu'en lien avec la pratique courante, les lettres « I » et « O » ont été omises de la séquence d'identification (ceci permet d'éviter des erreurs de graphie concernant l'identification des lots). Dans le cas de vestiges, dont certains traversaient plusieurs sous-opérations, des numéros commençant à partir de 100 ont été attribués dans la première sous-opération où ils ont été mis au jour (ex. : 1A**100**).

Cette procédure d'enregistrement alphanumérique et séquentielle a également été utilisée pour l'identification des différents supports d'enregistrement, le tout précédé du code Borden du site et des

deux derniers chiffres de l'année de l'intervention. Ainsi, le code utilisé pour les plans correspond par exemple à BkFh-14-23-P1 et suivant; pour les profils stratigraphiques, BkFh-14-23-C1 et suivant ; et enfin pour les photographies BkFh-14-23-NUM1-001 et suivant. À noter que le code NUM1 fait référence au numéro d'appareil utilisé sur le terrain. De plus, la réalisation de nombreux relevés stratigraphiques a permis de documenter la chronologie des sols pour l'ensemble de l'emprise couverte.

De manière générale, les activités archéologiques de terrain ont donné lieu à l'identification, la description, l'enregistrement et l'analyse des composantes stratigraphiques et des vestiges immobiliers découverts. Lors de l'intervention, soulignons que toutes les références à l'orientation sont basées sur le nord géographique, lequel était légèrement désaxé par rapport au chemin de la Beauce. Diverses fiches techniques, conformément à l'enregistrement archéologique usuel, ont été employées et ces dernières ont été intégrées au dossier technique remis au MCC.

Lors de la découverte de vestiges, les composantes de chaque vestige dégagé ont fait l'objet d'une description détaillée sur des fiches d'enregistrement normalisées conçues à cet effet. Ces fiches permettent de consigner un relevé complet incluant : l'identification, le type et la fonction, la localisation planimétrique et altimétrique, la nature des composantes, l'état de conservation ainsi que les numéros du relevé photographique associé. Leur localisation a également été effectuée au fil des découvertes.

1.2.2 Au terrain

Préalablement à l'inventaire prévu sur le terrain, la mobilisation et la préparation des équipements, la prise de connaissance des divers services recensés dans la zone des travaux par Info-Excavation a été exécutée par la municipalité de Calixa-Lavallée avec la collaboration d'Artefactuel. Les architectes de la firme NBL responsable du projet ont aussi émis des demandes quant à la localisation des tranchées et l'observation des éléments construits.

Lors de la première journée du terrain, l'opérateur engagé par la municipalité a retiré de minces couches de sol à l'aide d'une pelle mécanique sous la supervision de l'archéologue afin de mettre au jour des niveaux d'intérêt et de retirer les aménagements de surface modernes. Des formes et alignements différents caractérisaient les tranchées excavées, lesquelles possédaient une largeur moyenne 1,2 m. Leur longueur variait entre 3 m et 13 m selon les objectifs de recherche (sous-opérations 1A à 1F). Outre la sous-opération 1F qui avait pour but d'identifier des dépendances ou autres structures

d'arrière-cour, les sous-opérations se sont concentrées autour du cadre bâti encore visible de la maison. Des sondages manuels ont par la suite été effectués à la base de certaines des tranchées excavées, ainsi qu'à partir de la surface dans des zones non excavées (sous-opérations 2A à 2G) (Figure 1.2). Ces derniers ont été minutieusement fouillés à la truelle, ce qui a permis d'enregistrer les données stratigraphiques et les traces d'occupation en lien avec la maison natale de Calixa Lavallée.



Figure 1.2 Localisation des sous-opérations sur un fonds Google Earth. Cartographie : Archéo-CAD.

1.2.3 Méthodes post-terrain

À la suite des activités de terrain, le traitement du corpus de données impliquait notamment la mise en forme du dossier technique, des enregistrements, l'inventaire des objets-témoins, la production des plans des relevés et des tableaux de compilation, des démarches nécessaires à l'analyse et à l'interprétation des données recueillies, à l'élaboration des instruments de synthèse (plans, tableaux, figures, etc.) et, en bout de piste, à la production du rapport.

Des documents synthèses, sous forme de plans et de tableaux, ont alors été produits afin de faciliter l'accès aux principales données de l'intervention : nature des activités archéologiques, relevés stratigraphiques, relevés planimétriques et vestiges architecturaux. Les différentes composantes du tissu archéologique sont ensuite intégrées à l'intérieur de séquences événementielles incorporant les données provenant des fouilles manuelles et des relevés stratigraphiques. Les données sont rassemblées en un corpus analysé et traité par événement stratigraphique, c'est-à-dire par couche ou ensemble de couches stratigraphiques considérées comme synchrones et dont la mise en place découle d'un même événement. Cette manière de procéder permet de corrélérer en une seule séquence les divers dépôts identifiés par une numérotation distincte dans les profils stratigraphiques et les lots de fouille. Les données ainsi intégrées ont pu être regroupées en périodes et en phases définies en fonction des caractéristiques des assemblages artefactuels, de leur association avec les vestiges architecturaux, ou en relation avec le développement historique des espaces investigués. Cette périodisation a été établie grâce aux divers marqueurs chronologiques repérés au sein des assemblages de la culture matérielle recueillis, ainsi que par l'association de ces assemblages avec les diverses générations de bâtiments et autres constructions expertisées.

La mise en forme des plans, incluant l'emplacement des relevés stratigraphiques et des vestiges, est réalisée à l'aide du logiciel *AutoCAD* et intégrée sur le plan des travaux, en plus d'être superposée sur des plans anciens pertinents à leur analyse. Les données cartographiques traitées ont donc permis de produire les principales représentations planimétriques qui illustrent ce rapport. Enfin, sur la base des observations faites au terrain, une attention particulière est ici accordée à la réévaluation du potentiel archéologique des secteurs étudiés, une appréciation intimement liée non seulement à la valeur documentaire, mais également à l'intégrité des contextes archéologiques considérés. Le bilan de cette démarche permet la mise en forme du potentiel archéologique résiduel et accompagne les différentes recommandations formulées en regard des prochaines étapes et éventuelles mesures d'atténuation.

Enfin, le corpus des données archéologiques récoltées au terrain comprend également une collection de culture matérielle, artefacts qu'il faut traiter en laboratoire. Les objets ont été lavés et classés selon des catégories générales d'appartenance (verre, céramique, métal, écofacts, etc.) et leur unité de provenance (lot). L'inventaire des objets-témoins a été réalisé selon un cadre de classification adopté en archéologie (matériaux/fonction) et élaboré par le Service canadien des Parcs, le tout sur des fiches informatisées à l'aide du logiciel *FileMaker*.

Au terme de l'intervention, un rapport d'activités comprenant un résumé des découvertes archéologiques a été remis à la municipalité de Calixa-Lavallée. Ce document incluait également des recommandations visant à guider les futurs travaux de construction dans certaines zones plus sensibles au niveau des ressources archéologiques enfouies.

2 CADRE ENVIRONNEMENTAL¹

2.1 Paléoenvironnement

À la fin de la dernière glaciation, la fonte de l'inlandsis laurentidien qui recouvrait le sud du Québec entraîne la formation du lac proglaciaire à *Candona*, vers 13 000 ans AA². Alors que la marge de glace se retire au nord, les eaux marines envahissent la vallée du Saint-Laurent isostatiquement déprimée par le poids du glacier (Parent et Occhietti, 1999). La mer de Champlain ennoie les Basses-terres du Saint-Laurent entre 12 000 et 10 600 ans AA (Figure 2.1).

Le lac à *Lampsilis* (10 600 – 7 500 ans AA), ancêtre de l'actuel lac Saint-Pierre, est l'étendue d'eau douce qui succède à la mer de Champlain lorsque le relèvement isostatique chasse les eaux salées des Basses-terres du Saint-Laurent (Lamarche, 2011). Le relèvement isostatique entraîne une baisse du niveau d'eau et l'important processus d'érosion qui s'ensuit dépose des sédiments sableux sur les hauts fonds du lac, recouvrant ainsi les moraines et les argiles mises en place par la mer de Champlain (Filion et Quinty, 1993). Avec la baisse du niveau d'eau, les formations sableuses constitueront des espaces relativement plats et bien drainés propices à l'établissement de campements par les premiers groupes autochtones qui foulent le territoire.

Trois niveaux de terrasses sont associés à l'évolution naturelle du lac à *Lampsilis* : le niveau de Rigaud (11 000 à 9 600 ans AA) situé à environ 64 m d'altitude ANMM, celui de Montréal (9 600 à 8 400 ans AA) reposant à près de 30 m ANMM et le dernier, celui de Saint-Barthélemy (8 400 à 7 500 ans AA) qui s'inscrit dans le paysage entre 15 et 20 m d'altitude ANMM.

Au cours de l'Optimum climatique de l'Holocène (9 000 – 5 000 ans AA), le climat devient relativement plus chaud et sec (Richard et Girard, 2018). Les conditions plus clémentes permettent, entre autres, l'établissement des feuillus comme l'érable à sucre, l'érable rouge, le hêtre et le chêne. Autour de 6 000 ans AA, s'amorce le développement du domaine de l'érablière à caryer cordiforme qui correspond au couvert forestier qui prévalait dans la région avant l'avènement de l'agriculture à grande échelle.

¹ Ce chapitre est essentiellement issu de l'étude de l'avis archéologique d'Artefactuel, 2023 pour ce même terrain.

² AA : Avant-aujourd'hui, calculé à partir de 1950 par convention.




Figure 2.1 Illustration de la déglaciation du territoire et d'exondation des terres. Tiré de Richard et Girard, 2018, modifié par Archéo-CAD.

Les événements postérieurs à 7 500 ans AA correspondent à la période du Proto-Saint-Laurent (Lamarche, 2011), caractérisée par des fluctuations majeures du niveau d'eau. Des épisodes de bas niveau d'eau surviennent vers 7 000 et 4 000 ans AA, permettant aux terres situées autour de 12 m ANMM d'être exondées (Richard et Girard, 2018). Cependant, ces épisodes de bas niveau ont été entrecoupés de remontées du niveau de l'eau qui ont à nouveau ennoyé les terres riveraines. Le niveau du fleuve Saint-Laurent se stabilise à son niveau actuel autour de 2 500 ans AA.

Le terrain à l'étude se situe aujourd'hui à environ 6,5 km de la rive du fleuve Saint-Laurent et repose à une altitude d'environ 18 m ANMM. Par conséquent, c'est au cours de la dernière phase de retrait du lac à *Lampsis*, celle correspondant à la formation de la terrasse de Saint-Barthélemy (8 400 à 7 500 ans AA), que le terrain est exondé.

2.2 Paysage actuel

Le terrain à l'étude est localisé au 608, chemin de la Beauce à Calixa-Lavallée et correspond au lot 4 833 888 du cadastre du Québec. Celui-ci couvre une superficie de 775 m² (Figure 2.2). Il est ceinturé du lot 4 832 907 au nord, à l'ouest et au sud, soit des terres agricoles associées au 610, chemin de la Beauce et du lot 4 834 402 à l'est, soit l'emprise de la route. Ce terrain correspond à l'actuel Parc Calixa-Lavallée où était située la maison natale du compositeur du même nom (Annexe 3). Des aménagements paysagers recouvrent les fondations en pierres de ce bâtiment disparu au milieu du XX^e siècle.

À l'heure actuelle, le site visé par les travaux de consolidation et de mise en valeur correspond à un parc commémoratif public gazonné comprenant deux panneaux commémoratifs, des bancs de parcs, des tables à pique-nique, un four à pain, un puits, un mât de drapeau et une remise (Figure 2.3). La zone d'étude est située à une cinquantaine de mètres à l'ouest du ruisseau Coderre, à un peu plus de 6 km du fleuve Saint-Laurent et à une altitude d'environ 18 m ANMM³.

³ ANMM : Au-dessus du niveau moyen des mers.



Figure 2.2 Localisation de l'aire d'intervention par rapport au cadastre – Parc Calixa-Lavallée. Cartographie : Archéo-CAD.



Figure 2.3 Vue d'ensemble du terrain à l'étude sur Google Street View et photographies montrant les panneaux d'interprétation, le puits et le four à pain bordé par des tables à pique-nique. Source : Google Earth et Artefactuel.

3 RAPPEL HISTORIQUE ET POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE

3.1 Mise en contexte historique

3.1.1 *Occupation autochtone*

Dans la région immédiate de Calixa-Lavallée, des découvertes récentes suggèrent une occupation possible de la région dès la période de l'Archaïque, lesquelles sont compatibles avec les modèles d'émergence des terres. En effet, un inventaire archéologique pratiqué à Contrecoeur en 2020 a révélé la présence de vestiges associés à l'Archaïque entre 1,50 et 1,80 m de profondeur. Des sondages ont été creusés dans un champ à proximité de la montée Lapierre et de la route Marie-Victorin, sur un terrain reposant à une altitude oscillant autour de 15 m ANMM. Les traces d'occupations anciennes ont été découvertes sous une épaisse couche de sédiments fluviaux déposés au cours des épisodes de fluctuations du niveau d'eau (Comm. pers., Genevière Treyvaud, Bureau du Ndakina dans le cadre du projet de l'APM). Les analyses futures des données archéologiques pourront confirmer ces premières observations. Les autres données archéologiques disponibles pour le moment font plutôt état d'une occupation qui remonte au Sylvicole moyen ancien (2 400 à 1 500 ans AA ; Messina 2009).

Les données paléoenvironnementales et archéologiques démontrent donc que l'aire d'intervention devient potentiellement habitable de manière permanente à partir de la période appelée l'Archaïque moyen (dans les environs de 8 400 à 7 500 ans AA). Le Tableau 1 résume la séquence chronologique utilisée communément en archéologie pour classer les occupations.

Afin de brosser un portrait global du contexte dans lequel prend place l'aire d'intervention, il importe de tracer un portrait général de la préhistoire du Québec méridional depuis la période de l'Archaïque moyen, période à laquelle il devient possible de retrouver des indices d'occupation dans les secteurs d'intervention.

Tableau 1 Séquence chronologique des grandes périodes de la préhistoire du Québec méridional.

Périodes	Sous-périodes	Dates (étalonnées)	Habitabilité du terrain à l'étude
Période historique	Période de Contact	XVI ^e et XVII ^e siècles apr. J.-C.	Habitable Terrain exondé autour de 8 400 à 7 500 ans AA
Sylvicole	Supérieur	1 000 à 450 ans AA	
	Moyen récent	1 500 à 1 000 ans AA	
	Moyen ancien	2 400 à 1 500 ans AA	
	Inférieur	3 000 à 2 400 ans AA	
Archaïque	Supérieur	6 800 à 3 000 ans AA	Non habitable (sous l'eau)
	Moyen	8 800 à 6 800 ans AA	
	Ancien	11 350 à 8 800 ans AA	
Paléoindien	Récent	11 350 à 9 000 ans AA	Non habitable (sous l'eau)
	Ancien	12 500 à 11 350 ans AA	

3.1.1.1 L'Archaïque

La période archaïque chevauche partiellement la fin de la période paléoindienne. Celle-ci a été subdivisée en trois : l'Archaïque ancien ou inférieur (11 350 - 8 800 AA), moyen (8 800 - 6 800 AA) et récent ou supérieur (6 800 - 3 000 AA). L'exploitation des ressources issues de la chasse, de la pêche et de la cueillette permet de présumer que les groupes structuraient leurs déplacements en fonction des saisons (Funk, 1978). La présence de groupes autochtones issus de la période de l'Archaïque est observée dans des paysages plus diversifiés, un comportement amorcé à la période précédente. Il y a actuellement peu de sites archéologiques assurément attribuables aux périodes ancienne et moyenne de l'Archaïque au Québec. Ces derniers se concentrent principalement dans le secteur de Québec (Pintal, 2004), sur la Côte-Nord (Plourde, 2003 ; Pintal, 1998) et dans la région de Lac-Mégantic (Graillon, 1997 et 1999 ; Chapdelaine, 2007 et 2017). Les artefacts laissés par les peuples de la préhistoire sur ces sites dénotent des traits technologiques rattachés aux groupes autochtones reconnus au Nouveau-Brunswick et

en Nouvelle-Angleterre. On y observe entre autres une diversification des sources d'approvisionnement en pierre et le recours au polissage de la pierre.

La connaissance du territoire s'approfondit au fil du temps, les groupes de l'Archaïque supérieur du Québec méridional réduisent leur déplacement et consolident leur identité en s'appropriant une certaine région et en y évoluant sur une période couvrant plus d'une saison. La pêche semble alors prendre une place prédominante parmi les activités de subsistance. En effet, un nombre grandissant de sites de capture de poissons (rapides et seuils le long des rivières) a été attribué à cette période. Il s'agit généralement de campements localisés près de petits cours d'eau ou de camps importants érigés à proximité de grands cours d'eau ou d'endroits propices à la pêche. D'autre part, la fabrication d'outils en lien avec le travail et la transformation des matières végétales comme les meules, les gouges, les herminettes, les haches et les pierres à cupules démontrent l'exploitation de nouvelles ressources. On utilise aussi de nouvelles matières premières comme le cuivre natif. La culture matérielle diagnostique de la fin de l'Archaïque est caractérisée par des pointes à encoches taillées dans des matériaux locaux, ainsi que des objets polis, tels que des pointes à pédoncules (Clermont, 1987). Durant la première portion de l'Archaïque supérieur, on fabrique des pointes à encoches en coins ou latérales de types Brewerton et Otter Creek (Clermont et Chapdelaine, 1982). Cependant, après 4 200 ans AA, une tradition technologique qui semble provenir de régions méridionales apparaît dans le sud-ouest du Québec (Clermont et Chapdelaine, 1982). Elle est caractérisée par de petites pointes étroites de type Lamoka. La tradition Susquehanna lui succèdera. Celle-ci se définit par des pointes de projectile plus larges.

Les données archéologiques disponibles à ce jour démontrent que c'est durant cette période que s'amorce l'occupation de la Montérégie. Des sites de l'Archaïque post-laurentien (fin de l'Archaïque supérieur) ont été découverts dans la région de Montréal (SACL, 2010 ; Ethnoscop, 2000, 2004 et 2005). Une pointe de projectile à pédoncule a également été mise au jour sur le site BkFi-1 de l'île Sainte-Thérèse. Cette pointe, bien qu'originellement attribuée au type Poplar Island (Chevrier, 1980 : 14) – ce qui lui conférerait une date de fabrication à l'Archaïque supérieur – pourrait également dater de l'Archaïque moyen (Archéolab.Québec).

3.1.1.2 *Le Sylvicole*

Conséquemment au développement de l'horticulture, qui évoluera par la suite en une véritable agriculture, une nouvelle matière associée à ces activités de subsistance apparaît sur les sites : la poterie. Cette nouveauté marque le début d'une période qui a été subdivisée en trois, soit le Sylvicole inférieur (3 000 - 2 400 AA), le Sylvicole moyen (2 400 - 1 500 AA) et le Sylvicole supérieur (1 500 - 450 AA). Ces subdivisions ont été établies en se basant sur la typologie des vases en céramique et sur les changements sociaux observés dans la vallée du Saint-Laurent. Il en découle une exploitation de plus en plus intensive des territoires et une certaine sédentarisation s'installe progressivement parmi les groupes qui bordent la vallée du Saint-Laurent. Les campements se complexifient et leur superficie s'agrandit. Les habitations sont plus vastes qu'auparavant, occupées plus fréquemment et sur une plus longue période. Des groupes s'approprient des bassins hydrographiques qui leur sont dès lors spécifiques. Pour cette raison, la mobilité de ces groupes diminue considérablement. L'usage du tabac, la fabrication d'une panoplie de nouveaux objets en pierre polie et d'ornements en cuivre, ainsi que l'adoption de rites funéraires complexes, sont typiques de cette période (Clermont, 1990).

Il y a environ 1 000 ans AA, l'appropriation d'une partie de la vallée du Saint-Laurent par des groupes iroquoiens change les modalités d'occupation du territoire. De véritables villages semi-permanents sont installés sur des terrains en retrait du fleuve, lesquels sont caractérisés par un bon drainage (sur des sols sableux, des tills ou des moraines). Les groupes iroquoiens s'établissent dans des villages comptant parfois plusieurs centaines d'habitants, vivent dans des maisons longues et pratiquent une agriculture de subsistance. Ces villages sont regroupés (généralement par groupes de deux ou trois), afin de permettre les mariages inter-villages (Chapdelaine, 2015).

Les sites archéologiques datant du Sylvicole abondent en Montérégie. Plus précisément, on retrouve des occupations représentant toute la période Sylvicole à Montréal (Ethnoscop, 2000 et 2005 ; Arkéos, 1991). Des sites du Sylvicole moyen ont pour leur part été mis au jour sur les îles de Boucherville (Arkéos, 2002 ; Joyal, 1999 ; Archéobec, 1996). Une concentration d'occupations datées du Sylvicole a également été reconnue dans l'arrondissement historique de La Prairie (Arkéos, 2010). Soulignons que des villages iroquoiens ont été localisés sur l'île de Montréal (BjFj-1, Pendergast et Trigger, 1972) ainsi que dans la région de Saint-Anicet (Chapdelaine, 2018, 2019).

3.1.1.3 Période de Contact

Peu d'informations sont disponibles à propos de la présence autochtone dans la région au début de la colonisation eurocanadienne. La majeure partie des sources consultées concernent la fréquentation de régions limitrophes par les groupes des Premières Nations. Grâce aux écrits de Cartier relatant son passage sur l'île de Montréal en 1535 par exemple, on sait que le village agricole semi-permanent de Hochelaga était localisé près du mont Royal. À l'arrivée de Champlain au début du XVII^e siècle, ces deux villages n'étaient plus. D'autre part, la rivière Château-guay, qui a été visitée par Champlain en 1609-1610, a été le lieu de plusieurs combats découlant des fréquentes incursions belliqueuses iroquoises. Bien que ces combats aient vraisemblablement fait en sorte de dissuader les groupes autochtones de s'y installer, il est néanmoins possible qu'il y ait eu des camps ou des haltes de courte durée. Jodoin et Vincent mentionnent : « [...] il est dit que certain Algonquin, montrant les terres de Chambly et de Saint-Jean, affirma qu'autrefois, sa nation avait possédé dans cette région, des bourgades très peuplées » (Jodoin et Vincent, 1889 : 4 - d'après les Relations des Jésuites, années 1644 et 1646). En somme, le climat belliqueux qui règne à la fin du XVI^e siècle et durant une bonne partie du XVII^e siècle rend peu propice à l'occupation autochtone de l'aire d'étude, sinon lors de haltes de courtes durées, notamment par des membres d'expéditions guerrières.

3.1.2 Occupation eurocanadienne du territoire

L'occupation des terres de Verchères commence avec les colons français à la deuxième moitié du XVII^e siècle. François-Xavier Jarret, ancien enseigne du Régiment de Carignan-Salières, reçoit officiellement en 1672 une seigneurie de l'intendant Jean Talon, qu'il nommera Verchères. La terre mesure une demi-lieue de front par 1 lieue de profondeur à partir de la rive du fleuve Saint-Laurent en face des îles Bouchard. Rapidement, les territoires de la seigneurie seront agrandis par l'ajout de deux îles de l'archipel des îles Bouchard, ainsi que par la poursuite du domaine jusqu'à la rivière Richelieu en 1678. Lors du recensement de 1681, douze familles (61 personnes) habitent la seigneurie et y cultivent quelque cent arpents. En revanche, l'arrière-pays demeure très peu occupé à cause des menaces iroquoises et anglaises : les habitants se concentreront près des places fortes jusqu'en 1701 et ils défricheront et cultiveront en partie le territoire. Plusieurs moulins (9 en date de 1851) seront construits le long du fleuve alors que la seigneurie continuera d'accueillir de nouveaux colons (Municipalité de Verchères, 2020).

Le terrain à l'étude fait partie de la 3^e concession de Verchères, soit le rang de la Beauce où les premières concessions datent de 1730 (Desjardins, 1980 : 333). La division actuelle des terres est demeurée relativement similaire à celle de 1730. Il s'agissait initialement de terres à bois et de culture, dont plusieurs lots appartenaient à une même famille. Selon l'aveu et dénombrement de 1737, la seigneurie de Verchères restera peu peuplée (Desjardins, 1980 : 339). L'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Marguerite-D'Youville (2014) et les données du Groupe de recherche en art du Québec (1989) ont identifié les six plus vieilles maisons encore présentes sur le territoire de Calixa-Lavallée. Datant d'après la période de la Conquête de 1759 (entre 1760 et 1800), elles sont réparties sur les rangs perpendiculaires à la rue Labonté (Figure 3.1; Figure 3.2). Cette rue remontait d'ailleurs, dès ses débuts, jusqu'à Verchères, ce qui permettait aux habitants de l'époque d'accéder à l'église et aux divers moulins installés le long de la route Marie-Victorin (route 132) située aux abords du fleuve (Roy 1923 : 90). C'est durant la première moitié du XIX^e siècle que les rangs de la Beauce et du second Ruisseau se sont développés avec au moins vingt nouvelles maisons qui sont encore présentes aujourd'hui. Au recensement de 1831, près de 350 personnes habitaient dans le rang de la Beauce.



Figure 3.1 Extrait de la carte dite de Murray 1760-1762 montrant le développement de la seigneurie de Verchères. Le secteur d'intérêt se trouve dans le coin inférieur droit.



Figure 3.2 Bâtiments patrimoniaux de Calixa-Lavallée sur fonds Google Earth. Source : MSP.

Ce serait au tournant du XIX^e siècle, sur l'ancien lot 393, que la maison natale du compositeur de l'hymne national canadien Calixa Lavallée aurait été construite. Selon les recherches de Jacques Dalpé, président de la Société d'histoire de Varennes, le père de Calixa, Augustin Paquet dit Lavallée, est forgeron au moment de la naissance de Calixa, aîné de la famille. Il habite alors une maison de bois, laquelle est pratiquement érigée en face de sa forge qui occupe la parcelle de l'autre côté du chemin de la Beauce. Augustin partageait alors la maison de ses ancêtres avec un allié du nom de Marc Larose qui l'avait achetée du grand-père Jean-Baptiste Paquet. Peu de temps après la naissance de son premier enfant, Augustin s'installera au village de Verchères, à proximité d'une forge mieux outillée. La famille déménagera ensuite à Saint-Hyacinthe en 1850, permettant à Augustin de gagner plus facilement sa vie et de se consacrer davantage à la musique. Il deviendra bûcheron, puis successivement forgeron, armurier, facteur d'orgues, chef de fanfare et enfin, luthier. C'est d'ailleurs lui qui initiera Calixa à la musique (Potvin, 2003 ; Lapierre, 1937). Un survol du Terrier de la seigneurie de Verchères et du fief Saint-Blain de 1849⁴ et du Censier de la seigneurie de Verchères et du fief Saint-Blain de 1855-1878⁵

⁴ <https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4463716?docsearchtext=Terrier%20de%20la%20seigneurie%20de%20Verchères%20et%20du%20fief%20Saint-Blain%20de%201849>

⁵ <https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4463740?docref=6tBMekNyoBrMtMjJ5DqWbQ>

n'a révélé aucune référence à la famille Lavallée ni à Marc Larose, sauf possiblement au grand-père Jean-Baptiste Paquette. Le lieu de résidence reste toutefois incertain puisque trois personnes portent le même nom.

Toujours selon les archives citées précédemment, la seigneurie de Verchères passera de mains en mains à travers les descendants de François-Xavier Jarret jusqu'en 1861, et ce, malgré l'abolition du régime seigneurial en 1854 et la constitution de la municipalité et paroisse de Saint-François-Xavier-de-Verchères l'année suivante (Cournoyer, 2022a). Un noyau plus dense se formera alors autour des chemins de la Beauce et Lavallée avec deux forges, un maréchal-ferrant et deux moulins selon une carte de 1865 (Figure 3.3). Il faudra attendre 1878 pour la constitution de la municipalité de la paroisse de Sainte-Théodosie (Calixa-Lavallée, depuis 1974), suivant son détachement de celle de Saint-François-Xavier-de-Verchères. Par ailleurs, 90% des ventes de lots, et non de legs, sur le rang de la Beauce auront été réalisées après 1880, ce qui se traduira par un morcellement accéléré le long des chemins (Desjardins, 1980 : 335). Puis, surviendra la construction de l'église de Sainte-Théodosie et du noyau ecclésiastique entre 1880 et 1890 (Cournoyer, 2022b).




Figure 3.3 Extrait de *Frontier of Canada East*, 1865 montrant le comté de Verchères avec le noyau émergent de Calixa-Lavallée.

Depuis 1923, la population de la municipalité a fluctué entre 450 et 550 habitants. Les plans du secteur sont toutefois inconstants à travers les années, montrant parfois uniquement les cadastres comme celui de 1887 (Figure 3.4), parfois l'ensemble des bâtiments (Figure 3.5), ou encore, certains d'entre eux seulement (Figure 3.6). Notons également que le tracé des chemins varie énormément entre les cartes du XVIII^e siècle jusqu'au XX^e siècle. Ainsi, le portrait de la municipalité et de son noyau est resté pratiquement identique en 100 ans. Cela se remarque aussi par la concentration exceptionnelle de maisons patrimoniales très bien conservées le long du chemin de la Beauce.



Figure 3.4 Superposition d'un extrait du « Plan officiel de la paroisse de Saint-François-Xavier-de Verchères, compté de Verchères et Plan du village non incorporé de Verchères » de 1887 à l'image satellite Google Earth. La flèche indique la localisation de la zone d'étude. À noter : le morcellement de lots le long de la rue Labonté.




Figure 3.5 Extrait de « Carte topographique du Québec à l'échelle de 110 000 31-H-11-100-0402, Calixa-Lavallée » de 1976. Le cercle montre la zone à l'étude.




Figure 3.6 Extrait de « Loi sur la protection du territoire agricole. [zone agricole] 8.0-57600, Calixa-Lavallée » de 1989. Le cercle montre la zone à l'étude.

En ce qui a trait à la maison natale de Calixa Lavallée, elle est demeurée occupée jusqu'au 27 mars 1951, au moment où un incendie a rasé la maison et causé la mort d'une dame âgée qui y résidait. La Figure 3.7 confirme la présence d'un bâtiment secondaire (possiblement une latrine ?) ainsi qu'un puits à cette époque. Seules les fondations et des fragments noircis de cheminée étaient encore visibles quelques années plus tard (Prévost, 1953 : 4). Avant l'incendie, en 1940, une plaque commémorative en métal avait été installée du côté sud de la maison, laquelle occupe toujours le site d'ailleurs. Il s'agissait d'une maison en bois d'un étage et demi, faite en pièce sur pièce. Les murs reposaient sur une fondation de pierre, avec probablement un simple vide sanitaire (Figure 3.8). En 2018, les fondations étaient encore visibles et un four à pain plus récent avait été construit sur le terrain (Figure 3.9). Le terrain semble avoir plus ou moins conservé le même aspect jusqu'à aujourd'hui.




Figure 3.7 Plaque commémorative, puits et dépendance visibles après l'incendie. Source : Le Petit Journal, 13 décembre 1953, p.4.



Figure 3.8 Maison natale de Calixa Lavallée en 1947. Source : Le Petit Journal, 21 décembre 1947 p.26.



Figure 3.9 État du terrain en 2018 avec les fondations toujours visibles. Source : Gracieuseté de la Municipalité de Calixa-Lavallée.

L'ancienne maison du 608, chemin de la Beauce devait donc ressembler à d'autres maisons à proximité construites dans les mêmes années. Du fait de la grande quantité de maisons patrimoniales dans la municipalité, il est possible de comparer la photo ancienne de la maison natale de Calixa Lavallée avec les maisons actuelles, selon les photographies de l'inventaire de 1989 du Groupe de recherche en art du Québec. Deux résidences se distinguent particulièrement du lot, soit les 638 et 650, chemin de la Beauce. En plus d'être situées à proximité, elles possèdent des caractéristiques et un profil architectural très similaires à ceux de la maison à l'étude (Figure 3.10).



Figure 3.10 Photographies des maisons sises au 638 (à gauche) et au 650 (à droite), chemin de la Beauce. Source : Groupe de recherche en art du Québec, 11-d.na.civile-89-1535 et 1532, CC-BY-SA 4.0, Kalos, Bibliothèque de l'Université Laval.

Les cartes du XVIII^e et du début du XIX^e siècle n'illustrent aucun développement majeur dans le secteur à l'étude et elles manquent de précision (Figure 3.11). Le secteur est aussi exclu de la zone



couverte par la Photothèque 1930-2003 de la Ville de Montréal. Le Fonds Aéro photo inc. de 1946-1971 n'apporte pas, quant à lui, d'information supplémentaire sur la zone à l'étude. Le slogan « Retour dans un passé vivant » de la Municipalité de Calixa-Lavallée représente extrêmement bien l'excellente conservation et préservation de l'organisation historique de ce territoire agricole.

Figure 3.11 Extrait du plan de Bouchette de 1831, montrant le territoire de Verchères.

3.2 États des connaissances et interventions archéologiques antérieures

Un examen du Portail IGO2 du ministère de la Culture et des Communications (MCC), de la banque de données de l'ISAQ (Inventaire des sites archéologiques du Québec) et de l'Inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Marguerite d'Youville (RPCQ) permet de recenser plusieurs ressources patrimoniales à proximité de l'aire d'intervention. Comme l'aire d'étude varie selon le type d'occupation, les résultats seront présentés séparément.

3.2.1 Sites archéologiques à composante autochtone

Aucun site archéologique à composante préhistorique n'a été répertorié autour du terrain à l'étude dans un rayon de 5 km. Néanmoins, entre 5 et 10 km de rayon (Figure 3.12), la présence d'indices d'occupation permet d'appuyer le potentiel déjà défini par les critères environnementaux.




Figure 3.12 Localisation des sites archéologiques préhistoriques répertoriés dans un rayon de 10 km autour du terrain à l'étude. Source : Google Earth, 2023 ; Portail IGO2 du Ministère de la Culture et des communication, <https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/geomsp/?page=/m>

Un inventaire a été réalisé en 2007 sur la rive sud de l'île Bouchard, qui fait partie de l'archipel des îles de Verchères, à environ 7,5 km du terrain à l'étude. L'intervention a révélé deux concentrations d'éclats de taille et de réaffutage d'outils lithiques (**BkFh-9 et BkFi-41** ; Patrimoine Experts, 2007 : 19-21). Les matières identifiées sont exogènes à la région (région de Joliette, états de New York, du Vermont et du Maine), traduisant de vastes réseaux de circulation ou d'échanges. Le site BkFh-9 a également livré deux éclats utilisés, un foret et des tessons de céramique autochtone. Un des tessons, décoré à la cordelette, a été attribué à la période du Sylvicole moyen tardif (1400-1000 ans AA) (Patrimoine Experts, 2007 : 21).

D'autres artefacts lithiques épars (éclats de taille, mortier en grès) ont été découverts sur la rive nord de l'île Bouchard au cours du même inventaire (**BkFh-10, BkFi-42**). Ces éléments ne sont pas diagnostiques d'une période d'occupation en particulier.

Également sur l'île Bouchard, des artefacts ont été exposés par l'érosion de la rive sud (plage Bouthillette, sans attribution de code Borden) (Messina, 2009). Des tessons de céramique attribués au Sylvicole moyen tardif (1400-1000 ans AA) et au Sylvicole supérieur (1000-400 ans AA), ainsi qu'un fourneau de pipe conique en céramique, ont été récoltés (Messina, 2009 : 13-16). À Verchères, en face de l'île (plage Moreau, sans attribution de code Borden), deux autres tessons datés du Sylvicole moyen ancien et tardif et un éclat de taille en rhyolite rouge ont été exposés par l'érosion (Messina, 2009 : 17).

Également à Verchères, un fragment d'outil en pierre polie, probablement un talon de hache ou d'herminette, a été mis au jour au cours d'un inventaire effectué dans un champ labouré (**BkFh-8** ; Dumais, 1986 : 6). Ce type d'outil, qui a pu être utilisé depuis l'Archaique supérieur, n'est cependant pas diagnostique d'une période particulière. L'artefact a été découvert à 50 m du ruisseau Fossé Fortune, sur le replat de la terrasse de 20 m d'altitude.

Bien que la plupart des sites identifiés soient localisés en bordure du fleuve Saint-Laurent, le site BkFh-8 pourrait pour sa part être associé à la fréquentation de l'intérieur des terres. En effet, le ruisseau Fossé Fortune prend sa source non loin du ruisseau Coderre, lequel coule à quelques mètres de l'aire d'étude. Ces deux petits cours d'eau pourraient avoir été empruntés pour parcourir la distance entre la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent, que l'on sait très fréquenté pour l'exploitation des ressources au cours de la période du Sylvicole (Messina 2009).

3.2.2 Sites archéologiques à composante eurocanadienne

Malgré qu'aucun site archéologique ne soit présent à proximité de la zone d'étude dans un rayon de 5 km, un total de 32 sites patrimoniaux historiques sont enregistrés sur le territoire de Calixa-Lavallée. Il s'agit principalement (à 87,5%) de maisons construites entre 1760 et 1850 (Tableau 2). Cela met bien en lumière le développement du rang de la Beauce en particulier au tournant du XIX^e siècle.

Dans un rayon plus large, quelques sites archéologiques similaires au contexte que nous pourrions rencontrer sur le terrain du 608, chemin de la Beauce ont fait l'objet de recherches archéologiques. La maison Brodeur (BkFi-29) à Varennes, est un contexte domestique avec une période d'occupation s'échelonnant du milieu du XVIII^e siècle jusqu'à la fin du XIX^e siècle. Des vestiges de fondation de la maison et de la cheminée composées de pierres des champs liées d'un mortier à base de chaux ont été retrouvés ainsi que divers objets fragmentaires en arrière-cour. Une grande quantité d'objets en métal ferreux ont été retrouvés dans les sols d'abandon dans ce secteur où, selon la carte *Frontier of Canada East* de 1865, il y aurait eu une forge ou un forgeron/maréchal-ferrant indiqué par un symbole de fer à cheval du côté nord du chemin. Cela pourrait également s'appliquer à la maison à l'étude puisque le père de Calixa tenait une boutique de forge de l'autre côté du chemin en face de la maison, du moins jusqu'à leur départ, soit peu de temps après la naissance de Calixa (Lapierre, 1937 :19). Le site de la maison Brodeur a aussi révélé la présence d'une fosse remplie d'artefacts et d'écofacts. Les parois de la fosse étaient recouvertes de fibres de bois, suggérant la présence d'un tonneau ou d'un baril de bois enfoui pour y jeter les déchets (Artefactuel 2022).

En 2007, la firme Ethnoscop est intervenue à Saint-Denis-sur-Richelieu mettant au jour 16 vestiges architecturaux sur les sites archéologiques BkFg-13 à 17. La collection indique une occupation se concentrant au dernier tiers du XVIII^e siècle et au XIX^e siècle, malgré une occupation historique du territoire depuis 1720. Ces résultats renforcent les parallèles possibles avec le secteur de Calixa-Lavallée. De plus, les séquences stratigraphiques et l'excellente conservation des vestiges de bois sont semblables à travers les sites de la région.

Tableau 2 Sites patrimoniaux répertoriés sur le territoire de Calixa-Lavallée.

Localisation	Date de construction	Composantes
100, chemin de la Beauce	Circa 1825	Maison en pierres
129, chemin de la Beauce	Circa 1830	Maison en pierres
147, chemin de la Beauce	1775	Maison en pierres
218, chemin de la Beauce	1834	Maison en pierres
240, chemin de la Beauce	1829-1835	Maison en pierres
262, chemin de la Beauce	1830-1850	Maison en bois
289, chemin de la Beauce	Circa 1837	Maison en pierres
374, chemin de la Beauce	1810-1811 et 1830-1900	Maison en pierres et laiterie
447, chemin de la Beauce	1811	Maison en pierres
475, chemin de la Beauce	1803-1808	Maison en pierres
496, chemin de la Beauce	1800-1850	Maison en pierres
573, chemin de la Beauce	Circa 1830 et 1900-1935	Maison en bois et bâtiment secondaire
638, chemin de la Beauce	Non datée	Maison en bois (démolie)
645, chemin de la Beauce	Non datée	Maison en bois
650, chemin de la Beauce	Non datée	Maison en bois
735, chemin de la Beauce	Circa 1825	Maison en pierres
740, chemin de la Beauce	1880-1890	Noyau ecclésiastique
746, chemin de la Beauce	1756-1778	Maison en pierres
533, chemin Lavallée	Non datée	Maison en bois
570, rue Lamontagne	Circa 1780	Maison en bois
774, rue Lamontagne	XX ^e siècle	Croix de chemin
940, chemin de la Petite-Côte-d'en-Haut	Circa 1800	Maison en pierres
870, chemin Berthiaume	1760-1790	Maison en pierres
450, chemin du second ruisseau	Circa 1830	Maison en pierres

Localisation	Date de construction	Composantes
475, chemin du second ruisseau	1760-1830	Maison en pierres
497, chemin du second ruisseau	Circa 1830	Maison en bois, bâtiment secondaire et laiterie
521, chemin du second ruisseau	Circa 1914	Maison en briques
676, chemin du second ruisseau	1760-1830	Maison en pierres
694, chemin du second ruisseau	Circa 1830	Maison en pierres
746, chemin du second ruisseau	Circa 1830	Maison en pierres
792, chemin du second ruisseau	1773-1824	Maison en pierres
900, chemin du second ruisseau	Circa 1750	Maison en bois

3.2.3 Zones d'informations archéologiques (ZIA)

Une zone d'information archéologique correspond à un secteur qui a fait l'objet d'une intervention archéologique au terrain, mais qui n'a mené à aucune découverte archéologique. Malgré l'absence de données archéologiques, ces zones constituent une source de données pouvant nous informer sur les sols en place, mais également sur les perturbations qui ont eu lieu par le passé. Une seule zone d'information archéologique est comprise dans l'emprise de 5 km autour du terrain à l'étude (Figure 3.13). Il s'agit d'une prospection archéologique réalisée en 1972 (Frenette et Gendron, 1972). Au cours de cette intervention, les archéologues avaient parcouru la région entre Sorel et Contrecoeur à la recherche d'endroits propices à l'établissement de villages iroquoiens, mais avaient conclu que les environs de Calixa-Lavallée présentaient un sol trop argileux. Des sondages avaient néanmoins été faits à proximité (rang de l'Acadie), ainsi qu'au sud de la route Marie-Victorin, entre Verchères et Contrecoeur, lesquels se sont également avérés négatifs.

D'autres interventions ont été réalisées dans la région, mais nous ne les détaillerons pas dans ce rapport étant donné qu'elles se situent à l'extérieur du rayon de 5 km défini dans le cadre de ce mandat. Mentionnons néanmoins qu'à l'intérieur d'un rayon de 10 km, plusieurs zones ont été inventoriées par Patrimoine Experts dans le cadre de travaux routiers du ministère des Transports du Québec, mais aucune nouvelle découverte archéologique n'a été répertoriée (Patrimoine Experts, 1999, 2001, 2003). Dans l'archipel de Verchères, des inventaires réalisés en 2002 (Gagné, 2002), en 2006 (Ethnoscop,

2007) et en 2009 (Messina, 2009) ont permis d'expertiser plusieurs sites des périodes préhistorique et historique.




Figure 3.13 Localisation de la zone d'information archéologique (cercle turquoise) répertoriée dans un rayon de 5 km autour du terrain à l'étude. Source : Portail IGO2 - MSP.

Enfin, la rive gauche du Richelieu (entre Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Charles-sur-Richelieu) a fait l'objet d'interventions archéologiques ponctuelles (Trudeau et Thibault, 1972 ; Patrimoine Experts, 2000, 2004 ; Artefactuel, 2018). Mentionnons qu'au cours de l'inventaire de 1972, l'embouchure du ruisseau Coderre a été inspectée et sondée, mais aucun indice d'occupation humaine ancienne n'y a été repéré (Trudeau et Thibault, 1972).

3.3 Évaluation du potentiel archéologique

3.3.1 Occupation autochtone

Situé dans le bassin versant de la rivière Richelieu, le terrain à l'étude se situe à l'intérieur des terres à mi-chemin entre le Richelieu et le fleuve Saint-Laurent. Ces deux cours d'eau constituent des axes de

circulation majeurs d'un important réseau hydrographique. Le terrain à l'étude se trouve donc, depuis les tout débuts de l'occupation humaine, au sein d'un large réseau d'échanges transitant par ces deux axes.

Les découvertes archéologiques faites dans l'archipel de Verchères démontrent d'ailleurs que la fréquentation des îles remonte au moins à la période du Sylvicole moyen tardif. En amont, dans l'archipel de Montréal, une pointe de projectile découverte sur l'île Sainte-Thérèse atteste une occupation plus ancienne pouvant remonter à l'Archaïque supérieur (6 000-3 000 ans AA) (Chevrier, 1980 : 14).

La présence de cours d'eau de petite envergure est aussi un facteur attractif à considérer. L'environnement immédiat du terrain à l'étude comprend plusieurs ruisseaux s'écoulant vers le Richelieu. Avec le développement agricole, plusieurs fossés de drainage ont été aménagés, transformant le réseau hydrographique environnant. Le ruisseau Coderre, qui prend sa source sur les hautes terres au nord de Saint-Amable avant de rejoindre le Richelieu, s'écoule à moins de 50 m au sud du terrain à l'étude. Bien que de petite envergure, il pourrait avoir été navigable à une certaine époque et faire partie intégrante du réseau hydrographique permettant de circuler entre les bassins versants du Richelieu et du Saint-Laurent.

Critère pédologique

Dans le secteur à l'étude, les sols de surface sont constitués de dépôts glaciomarins fins, composés d'argiles et de limons argileux de la formation de Sainte-Rosalie, lesquels se sont déposés successivement au fond des eaux de la mer de Champlain et du Proto-Saint-Laurent⁶. Présentant généralement un mauvais drainage, ce type de surface pouvait être accueillant pour les groupes autochtones en période estivale ou hivernale, mais devait être moins intéressant au printemps et à l'automne, lorsque les précipitations se font plus abondantes.

Critère d'accessibilité aux matières premières

Selon les études pédologiques, le sous-sol régional est composé presque entièrement de roches sédimentaires appartenant aux groupes de Trenton (calcaire et shale) et d'Utica (shale)⁷. Ces matières

⁶ Système d'information géomineière du Québec, https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr, consulté en août 2023.

⁷ Système d'information géomineière du Québec, https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr, consulté en août 2023.

premières sont peu attrayantes pour les tailleurs d'outils lithiques. Aucune source d'extraction de matière lithique n'est d'ailleurs connue dans la région immédiate du terrain à l'étude. Cependant, même si le facteur de proximité des sources de matières premières ne constitue pas un élément attractif pour l'établissement de groupes autochtones nomades, son absence n'est pas limitative, puisque les sources de matières premières sont relativement rares et dispersées sur le territoire. La plupart des sites préhistoriques anciens ne se trouvent donc pas nécessairement à proximité de telles sources.

Critères topographiques

D'un point de vue topographique, l'aire d'étude présente une situation favorable à l'établissement humain. Le terrain naturel y est relativement plat, offrant une surface d'accueil adéquate pour l'établissement d'un campement. Cependant, l'emplacement ne se démarque pas dans le paysage environnant. Par exemple, on ne retrouve pas de terrasse surplombant le paysage ou de paroi rocheuse offrant un abri aux vents dominants. Durant la période plus récente de la préhistoire, les villages semi-permanents iroquoiens occupent généralement l'intérieur des terres plutôt que les espaces riverains, mais encore là, le terrain à l'étude ne présente pas tous les critères favorables pour l'établissement d'un tel établissement. À cette époque, les terrains sableux surélevés étaient plutôt privilégiés (Chapdelaine, 2018).

Ainsi, bien qu'il ne présente pas d'obstacle majeur à l'établissement, en l'absence d'autres critères particulièrement attractifs comme un plan d'eau ou un site d'exploitation de ressources particulier, le potentiel préhistorique est évalué de moyen à faible sur l'ensemble du lot à l'étude.

3.3.2 Occupation eurocanadienne

À la suite de l'analyse des documents anciens et de l'analyse des schèmes de développement du secteur, un potentiel archéologique très fort réside sur le terrain à l'étude. La zone à potentiel couvre l'ensemble du lot. Le terrain semble avoir été peu perturbé depuis la destruction de la maison au milieu du XX^e siècle et présente pendant plus de 100 ans. La cour arrière peut receler des latrines, fosses à déchets et autres dépendances en plus des vestiges de la maison le long du chemin. Il est à noter que l'ensemble des lots où se trouvent des bâtiments patrimoniaux identifiés à Calixa-Lavallée peuvent aussi être considérés comme des zones à potentiel archéologique historique très élevé et de grand intérêt, mais ceux-ci sont exclus du présent mandat.

4 RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS

Les résultats de l'intervention archéologique seront présentés en parallèle aux interprétations suivant la séquence événementielle chronologique du site. La corrélation couches-lots se retrouve au Tableau 3 de façon à faciliter leur compréhension et leurs associations événementielles, alors que les descriptions regroupées des vestiges se retrouvent au Tableau 4. L'ensemble des sous-opérations et des vestiges découverts sont illustrés dans la Figure 4.1.

4.1 Sols naturels

Le sol naturel stérile de toute occupation anthropique a été rencontré à une élévation de variant entre 19,58 et 19,90 m NMM sur le terrain (Figure 4.2 : couche C1-8). Il était composé d'une argile limoneuse avec une texture grumeleuse, homogène, gris verdâtre, parfois oxydé, compact devenant plus gris et avec une texture plus lisse à la base.

Un niveau plus organique lui était superposé d'une épaisseur moyenne de 15 cm. Il s'agit du sol d'occupation d'origine. Il s'agissait d'un limon légèrement argileux, homogène, organique, brun-gris pâlisant vers la base, compact, parfois avec quelques granules de mortier, de briques et charbons de bois (Figure 4.2 : couche C1-7). Des artefacts très fragmentés étaient présents à travers la couche dépeignant une présence à travers le temps du deuxième quart du XIX^e siècle jusqu'à la moitié du XX^e siècle. Cette fourchette temporelle recoupe exactement les données historiques sur l'occupation du terrain.

Tableau 3 Interprétation et description des lots.

(Légende TCC : Terre cuite commune, TCF : Terre cuite fine, TCFb : Terre cuite fine blanche, PC : Porcelaine, V. : verre)

Datation	Événement	Nature du dépôt	Lot mécanique	Lot manuel	Couche	Description	Artefacts
Parc commémoratif XXI ^e siècle	Aménagement du parc	Niveau de circulation actuel	1A1 1B1 1C1 1D1 1E1 1F1	2D1 2E1 2G1	C1-1 C2-1 C4-1 C5-1 C6-1 C7-1 C8-1 C9-1 C10-1 C13-1 C14-1 C15-1	Sable limoneux brun clair, homogène et moyennement compact, radicelles	1A1 : Traces de combustion sur pierre à fusil et bouton en nacre. Céramique : tcfb vitrifiée, donc post 1840 ; un clou forgé, clous découpés et un clou tréfilé. XX ^e siècle ou toute fin XIX ^e siècle, sinon les clous découpés témoignent du XIX ^e siècle. Matériel essentiellement domestique. 2E1 : Tcc locale (un fragment en lien avec 2D4?); tcf blanche; verre altéré par la chaleur, vitre (?), monnaie (ou jeton?) indéterminée, clou forgé, plaque ou bane perforée. 2G1 : Tcc locale, tcf altérée par la chaleur, tcfb et/ou tcfb vitrifiée, tcfb décor à l'engobe ; vitre ; os ; clous découpés.
		Remblai intérieur de la maison	1A2 1B2 1C2	-	C1-2 C5-2 C6-2 C10-2	Gravier 0-3/4" gris moyen, homogène, compact et friable	
		Remblai de nivellement côté ruisseau	1E2	2D2	C9-2 C12-2	Limon argileux légèrement sableux brun-gris et brun-beige, hétérogène, compact, comprenant quelques lentilles de mortier en poussières, quelques cailloux et petites pierres subarrondies, de nombreuses racines et radicelles, ainsi que quelques granules de charbon de bois	1E2 : Tcfb vitrifiée (post 1840), clou découpé (XIX ^e), clou tréfilé (fin XIX ^e -XX ^e siècles). Probablement fin XIX ^e -début XX ^e siècle. Traces de chaleur. 2D2 : Tcfb vitrifiée (post 1840); vitre, verre fondu, clous tréfilés (fin XIX ^e - mais surtout XX ^e siècle)
1951	Abandon de la maison	Remblai de nivellement	-	2C1 2G2	C10-3 C15-2	Sable limoneux brun et gris foncé, hétérogène, meuble, comprenant des charbons de bois (1%), des nodules de mortier (5%) et des cailloux (5%)	2C1 : Verre fondu, clou tréfilé. Toute fin XIX ^e -XX ^e siècles.
	Démolition de la maison	Remblai de démolition	1A3	-	C1-3	Limon argileux beige foncé et gris-brunâtre, hétérogène, compact, comprenant des granules et nodules de mortier gris-blanc et beige (30%), des granules de charbon de bois (5%), des pierres calcaires (5%) et des cailloutis (<1%)	

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE DE L'ANCIENNE MAISON NATALE DE CALIXA LAVALLÉE

Datation	Événement	Nature du dépôt	Lot mécanique	Lot manuel	Couche	Description	Artefacts
1951	Incendie de la maison	Niveau d'incendie intérieur	1C3	2C2	C10-4	Mélange hétérogène meuble de limon sableux organique brun foncé et gris-noir et de charbons de bois, avec des lentilles de crépis et de mortier sableux beige, comprenant des plaquettes de crépis, des nodules de mortier, des gravillons, des pierres subanguleuses de 15 cm et des lentilles argileuses gris pâle-beige	1C3 : Bouteilles dont verre fondu. Trace de chaleur, témoins de combustion. Charbon de bois. Clou tréfilé et clous forgés, donc nécessairement fin XIX ^e -XX ^e siècle, mais trace de plus ancien (pour les clous, pas sûre pour les bouteilles). 2C2 : Altération par la chaleur. Tcf altérée; verre fondu dont bouteilles carrées (à gin), les corps et ouverture sont fondus, mais les fonds en bon état). Clous forgés, beaucoup de clous découpés, clous tréfilés, charnière avec vis. Les clous font majoritairement XIX ^e siècle, mais clous tréfilé toute fin XIX ^e -XX ^e siècle.
		Niveau d'incendie extérieur	1E3	-	C9-3	Niveau charbonneux mélangé avec un limon organique noir, homogène, peu compact, comprenant des granules de mortier, des fibres de bois et des fragments de charbons de bois	1E3 : Tcfb vitrifiée (couverture motif de blé et marguerites, pourrait remonter jusqu'au début du XX ^e siècle (années 1920 à valider, mais certainement post 1860). Clous découpés et tréfilés (fin XIX ^e -XX ^e siècle).
			-	2D3	C12-3	Limon brun très foncé grisâtre, très charbonneux, homogène et meuble, cailloutis en décomposition, granules de mortier et fibres et planches de bois à la base de la couche	2D3 : Tcc locale, tcfb, <i>pearlware</i> , tcf <i>creamware</i> ou <i>pearlware</i> ; vitre, 1x verre fondu, bouteille v. vert, bouteille v. teinté turquoise (fait plutôt XIX ^e siècle), bouteille v. incolore ouverture filetée (ferait plutôt XX ^e siècle, à valider). Crochet de fermeture, gond, clous forgés (2x), clous découpés et clous tréfilés. Bande ou lame (?), bande d'acier ou fonte. Présence de XIX ^e siècle, mais avec clous tréfilé, toute fin XIX ^e -XX ^e siècle.
Première moitié du XX ^e siècle	Occupation du terrain	Creusement indéterminé	-	2G5	C15-3	Limon argileux gris-brun, homogène, compact, avec objet de métal écrasé sur sa limite	2G5 : Tcc (pot à plante), Tcc locale, tcfb; fiole à médicaments; tuyau ou contenant en fer, tôle (toiture ou autre revêtement), tuyau, métal blanc.
		Niveau d'occupation extérieur	1D2	2E2 2G3/4	C7-2 C8-2 C13-2 C15-4	Sable limoneux brun, homogène, moyennement compact, comprenant des cailloux (1%), des granules de mortier blanc (5%), des granules et poussières de charbons de bois (5%) et des fibres de bois (1%)	1D2 : Clou tréfilé, compas*. Fin XIX ^e -XX ^e siècle 2E2 : Tcc locale, 1x <i>pearlware</i> , <i>creamware</i> (?), tcfb (<i>shell edge</i> années 1840-années 1860) ; vitre, verre vert foncé (bouteilles), bouteille ind., v. teinté vert; bille en argile claire; bouton en os; ossements; couteau en fer, applique en métal cuivreux (motif de trèfle), moraillon ou anneau, crochet (?), fer ind. (résidus?), clous découpés, clous forgés, scorie, bandes de fer. Occupation domestique probable. 2G3 : Tcc locale, pipes; vitre; os, clou forgé, clous probablement découpé (un avec tête forgée?), clous ind.; contenant (?), clou ou boulon dans concrétion (?); plaque ou grille ou couvercle (?) 2G4 : Tcc locale, pipes dont TD, W/W, tcfb, <i>creamware</i> (décor à l'engobe), tcfb ou <i>pearlware</i> . Vitre, Clou forgé, clou ind. (découpé?), fer ind. (tôle ou contenant).
	Rénovation de la maison	Niveau de construction intérieur	1B3	2B1	C5-3 C10-5 C11-1	Sable limoneux brun, homogène, compact, mais friable, comprenant des fragments de 2-3cm de crépis (5%), des granules et nodules de mortier (10%), des cailloux (5%), du charbon de bois (3%), des cailloux (5%) et du ciment (1%).	1B3 : Tcc locale, pipes, verre à bouteille, bande de cerceau, applique en os? Matériel domestique. Dur à dater, probablement XIX ^e siècle, peut-être première moitié (à examiner pour une meilleure datation). 2B1 : Pipe, tcc locale, <i>creamware</i> , <i>pearlware</i> . Bouteille à gin, vitre, bouton en imitation de verre blanc (Prosser) (post 1840 à valider); clou forgé, tige (tréfilée?); bouton laiton, mortier-chaux (crépi).

Datation	Événement	Nature du dépôt	Lot mécanique	Lot manuel	Couche	Description	Artefacts
		Niveau de construction extérieur	-	2E3/4, 2G6	C13-3/4 C15-5	Limon sableux, homogène, brun pâle, moyennement compact comprenant de la poussière de mortier (5%), des charbons de bois (5%), de la fibre de bois (1%) ainsi que de grosses pierres subanguleuses à la base de la couche (40%)	
		Tranchée de construction	-	2B3	C11-2	Limon sableux, homogène, brun-gris, compact, comprenant des éclisses de bois (1%), des granules et nodules de charbon de bois (5%), du mortier (10%), des fragments de 3-4 cm de crépis (15%) et des pierres subanguleuses <10 cm	2B3 : Tcc locale, dont décor à l'engobe; <i>creamware</i> (assiette creuse (?)) <i>shell edge</i> , possiblement 1810 aux années 1830 si symétrique, sinon milieu des années 1770 aux années 1830); bol <i>pearlware</i> décor de bandes d'engobe ; autres <i>pearlware</i> et <i>creamware</i> ; vitre ; contenant en verre incolore au plomb, décor moulé ; os, mortier, chaux (crépi); branche de parapluie (?), clou de fer à cheval, anneau vissé en métal cuivreux (anneau d'attelage ou de selle).
	Construction d'une terrasse	Tranchée de construction	1D3	-	C8-3	Niveau composé de mortier de chaux (poussières à gros nodules) avec cailloutis en décomposition, des gros moellons et des pierres anguleuses	1D3 : Tcc locale, pipes dont certaines avec inscription « ...ON'S / M... » (1849-1876); clous forgés (découpé?) et tréfilés (fin XIX ^e -XX ^e siècle, exceptés les clous tréfilés). Occupation 2 ^e moitié XIX ^e siècle ou occupation ténue tout le XIX ^e siècle.
	Occupation de la dépendance	Niveau d'occupation	-	2F1/3/4	C14-3	Sable limoneux gris-brun tacheté brun et noir, hétérogène, meuble à très compact, comprenant des charbons de bois, des fragments de pierres, des cailloux arrondis, des morceaux de bois en décomposition, des granules de mortier, des fibres de bois, du crépi ainsi que de nombreux artefacts	2F1 : Disque de vinyle (microsillon) (2 ^e moitié XX ^e siècle principalement); tasse tcfb, (même motif dans 1F2), tcfb vitrifiée, jarre en grès Albany, soucoupe et tasse porcelaine « Made in Japan » ; verre fondu ; bouteille d'extrait alimentaire (Jonas & Co, dates à valider) ; bouteille verre brun (alcool ou médication/chimique) ; goulots de bouteille fabriqués à la machine (début XX ^e siècle et plus) ; clous découpés en majorité, aussi quelques clous forgés et tréfilés ; crochet de fermeture. Essentiellement XX ^e siècle, probablement près du milieu (ou plus tard si on considère le disque de vinyle), mais il y a aussi quelques artefacts du XIX ^e siècle. 2F3 : Pipe (Henderson, Montréal (?)); tcc locale ; tcf blanche ; grès Albany (idem 2F1) ; tasse et soucoupe porcelaine (idem 2F1 et 2F2) ; bouton en verre Prosser (imitation de verre blanc, postérieur à 1840) ; vitre ; verre bleu cobalt ; v. incolore (idem 2F2?) ; bouteille rectangulaire (Henri Jonas & Co, idem 2F1 et 2F2, 2F4?) ; bouton de carafe; bouteille carrée ; clous découpés et tréfilés ; crampon ; vis ; contenant. Traces du XIX ^e siècle, mais la majorité des éléments est issue de la 1 ^{ère} moitié XX ^e siècle. 2F4 : Tcc locale ; pipe ; tcfb ; porcelaine (idem 2F1, 2F2, 2F3? 2F5?) ; « <i>Shell edge</i> » (prob. années 1840 - années 1860, à valider); grès Albany ; jarre et couvercle (idem 2F1, 2F3) ; clous découpés, tréfilés, et quelques rares clous forgés ; capsule à couronne (postérieur à 1890). Des éléments du XIX ^e siècle, particulièrement pour la construction, mais nécessairement toute fin du XIX ^e - XX ^e siècle. Traces de combustion.
	Construction d'une dépendance	Niveau de construction	-	2F2	C14-2	Sable fin limoneux, homogène, beige-grisâtre, compact, comprenant de la matière organique, des pierres et cailloux anguleux ainsi que des moellons dans les interstices de 2F100	2F2 : Pipes, tcc locale, tcfb, tcfb vitrifiée, porcelaine. Artefacts semblables dans 2F1. Possiblement <i>creamware</i> ou une terre cuite plus récente de couleur crème (?); goulot vert (sauge), ouverture à capsule (postérieur à 1890) ; bouteille rectangulaire HEN (Henri Jonas & Co : extraits alimentaires); bouteille en v. incolore, ovale avec marque de la Dominion Glass (XX ^e siècle, probablement 2 ^e quart, à valider) ; clous forgés (rares), découpés et tréfilés. 1 ^{ère} moitié XX ^e siècle

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE DE L'ANCIENNE MAISON NATALE DE CALIXA LAVALLÉE

Datation	Événement	Nature du dépôt	Lot mécanique	Lot manuel	Couche	Description	Artefacts
XIX ^e siècle	Occupation de la maison	Niveau d'occupation intérieur	-	2B2	C5-4, C11-3	Limon sableux brun-gris, homogène, compact, comprenant de gros cailloux (2%), des nodules de mortier gris (5%) et des granules de charbons de bois (2%)	2B2 : Tcc locale ; pipe ; <i>creamware</i> ; tcfb ; vitre (v. teinté vert, teinté turquoise) ; clous indéterminés ; clous forgés ; bois ; os oiseaux et mammifères (dont trace de boucherie) ; crépi ; résidus de vert-de-gris (métal cuivreux).
		Remblai d'assainissement	1A4	2A1	C1-4	Limon légèrement argileux beige foncé légèrement brunâtre homogène, moyennement compact, comprenant des granules de mortier (5%)	2A1 : Tuyau de pipe ; résidu métal cuivreux ; charbon de bois
		Niveau d'occupation intérieur	-	2A2	-	Limon argileux beige-kaki, homogène, compact, comprenant des pierres subanguleuses <10cm (5%) et des éclisses de bois (1%)	2A2 : V. teinté vert ; vitre
			-	2A3	-	Limon argileux brun-gris foncé, homogène, compact, comprenant du charbon de bois (1%) et des fibres de bois (1%)	
		Remblai d'assainissement	-	2C3	C10-6	Limon sableux gris foncé, marbré brun hétérogène, meuble, comprenant des traces, granules et nodules de charbons de bois (30%), de la poussière et nodules de mortier blanchâtre (20%), des granules de crépis neige et des cailloutis (1%)	2C3 : Tcfb ; vitre
	Construction de la maison	Niveau de construction	-	2A4	-	Niveau composé de mortier de chaux (poussières à gros nodules) avec des pierres subanguleuses <10cm (25%)	2A4 : Clou découpé
			-	2A5	-	Sable brun-beige, homogène, meuble, 70% de pierres subanguleuses <15cm	
			-	2C4	C10-7	Niveau composé de crépis en poussière et plaquettes	
		Tranchée de construction	1A6, 1E5	-	C1-6	Argile limoneuse gris-verdâtre, homogène, peu compact, comprenant des cailloux (1%), des granules et nodules de mortier blanchâtre (10%) et des lentilles de matière organique (2%)	1E5 : Tcc locale ; clou découpé (tête forgée, années 1780 aux années 1820, à valider).

Datation	Événement	Nature du dépôt	Lot mécanique	Lot manuel	Couche	Description	Artefacts
	Sol naturel re-manifié	Niveau enfoui	-	2F5	C14-4	Limon sableux gris et brun, hétérogène, très compact, devenant légèrement argileux beigeâtre et homogène en profondeur, comprenant des charbons de bois et nodules de mortier surtout en surface	2F5 : Très fragmenté. Tcc locale ; brique ; pipes (dont Bannerman, Montréal, 1858-1902) ; tcfb ; tcfb vitrifiée ; tcf jaune ; tcf chamois Rockingham, grès feldspath ; porcelaine ; <i>pearlware</i> (3x) ; tcf blanche dont décor peint chrome, <i>shell edge</i> (certains années 1840 - années 1860) ; éponge bleue ; style chinois (« willow ») ; bandes d'engobe ; bouton en simili-verre (verre Prosser, postérieur à 1840 ; bouton en os ; ciment (?) ; pierre altérée par la chaleur ; v. vert foncé : bouteilles carrée et cylindrique ; vitre, verre fondu, v. incolore ; bouteille V incolore ovale qui pourrait ressembler à la bouteille de la <i>Dominion Glass</i> ; manches d'ustensiles en os ; médaille en métal cuivreux (médaille religieuse (?)) ; clous forgés, tréfilés et découpés ; vis ; rondelle ; bouton en fer ; scorie ; aiguille d'horloge (?) ; douille électrique (porcelaine, métal cuivreux, mica, autre métal). L'assemblage inclus du matériel domestique de la 2 ^e moitié du XIX ^e siècle, mais les clous tréfilés et la douille électrique témoignent plutôt du début XX ^e siècle.
			1D4	-	C8-4	Limon sableux brun foncé, brun-gris, gris-beige, hétérogène, moyennement compact, comprenant des cailloutis rougeâtres en décomposition (5%), des granules de charbon de bois (5%), de la matière organique (5%) et des fibres de bois (1%)	
			-	2B4	C11-4	Limon argileux gris-brun, homogène, compact, comprenant des radicelles, des granules de charbon de bois (5%), de la poussière de mortier (<1%) qui tend à être plus argileux et sans inclusion vers la base	2B4 : Pipe ; tcc locale (semblable 2B3 ou 2B2?) ; verre coloré vert (bouteille) ; ossement ; clous découpés et indéterminés
			-	2C5	C10-8	Limon argileux légèrement sableux gris-beige marbré de gris foncé brunâtre à la surface, hétérogène, compact, comprenant des radicelles de la poussière de mortier (1%), des traces de charbons de bois et des gravillons (<1%)	2C5 : Clous découpés

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE DE L'ANCIENNE MAISON NATALE DE CALIXA LAVALLÉE

Datation	Événement	Nature du dépôt	Lot mécanique	Lot manuel	Couche	Description	Artefacts
XIX ^e siècle et avant	Sol naturel d'origine	Niveau enfoui	1A7 1C4 1E4 1F2	2A6 2D4	C1-7 C2-2 C9-4 C12-4	Limon légèrement argileux brun-gris qui pâli vers la base, homogène, organique, compact, parfois avec quelques granules de mortier, de briques et charbons de bois ainsi que quelques artefacts dans les premiers 15 cm	1E4 : Petits fragments de tcfb ; peut-être un fragment de <i>pearlware</i> et/ou <i>creamware</i> ou tcfb ; torchis (?). XIX ^e siècle. 1F2 : Tc locale ; tcc (ou grès mal cuit?) ; TCG Angleterre (datation fin R. français - env. 1830, mais autres variétés semblables aux XVIII ^e et XIX ^e siècles, ou encore tc locale) ; pipes (W. White, Scotland, 1805-1955, prob. postérieur à 1891 puisqu'il y a une mention Scotland) ; tcfb, dont décor chinois de style <i>willow</i> ; tcfb vitrifiée ; grès grossier ; grès enduit Albany ; porcelaine fine dure (européenne ?) ; porcelaine commune ; métal cuivreux dont une douille électrique (lampe) de la fin XIX ^e - XX ^e siècle ; verre altéré par la chaleur, dont verre vert 7up, vert émeraude, teinté turquoise et incolore ; bouteille rectangulaire (à médicament) prob. fabriquée à la machine (XX ^e siècle) ; verre teinté au manganèse (la datation chevauche la fin du XIX ^e et le début du XX ^e siècle, à valider) ; tableau d'ardoise ; charbon de bois ; charbon minéral ; écofacts ; clous forgés, tréfilés et en majorité découpés (XIX ^e siècle et début XX ^e siècle). 2D4 : Tcc locale ; tcfb ; <i>creamware</i> ; <i>pearlware</i> ; pipes (post 1830 chrome color) ; vitre ; anneau en verre (?) ; scorie ; clous découpés, forgés et tréfilés ; écrou ; tôle ou contenant. Fin XIX ^e - XX ^e siècle (XIX ^e siècle possible).
	Sol naturel stérile	Niveau enfoui	1A8 1B4 1D5 1E6 1F3 1F4	2A7 2C6 2D5 2E5 2G7	C1-8 C2-3/4 C5-5 C8-5 C9-5 C10-8 C13-5 C15-6	Argile limoneuse gris-verdâtre parfois oxydé, avec une texture grumeleuse, homogène, compact, devenant plus gris et avec une texture plus lisse à la base	

Tableau 4 Description des vestiges découverts au cours de l'intervention archéologique sur le site BhFk-14.

Ensemble structurel	Identification / datation	Numéro	Type de vestige	Altitude (m NMM)	Dimensions dégagées (m)			Description
					Largeur	Longueur	Hauteur	
Dépendance	Fondation XX ^e siècle	2F100	Fondation de pierre sèche	19,95	0,85	>1,30	0,30	Il s'agit des fondations en maçonnerie sèche d'une dépendance en arrière-cour du terrain. Les deux murs de côté (est et ouest) sont espacés d'environ 2 m. Ces fondations avaient été dérasées et étaient caractérisées par un état de conservation moyen. Elles étaient composées de pierres calcaires et granitiques ébauchées, brutes et sous la forme de moellons mesurant en moyenne 15x12x18 cm, 30x33x15 cm et 33x44x24 cm. Le tout formait un parement double avec blocage à tout venant dont les côtés avaient des traces résiduelles de crépissage.
	Fondation XX ^e siècle	1F100	Fondation de pierre sèche	19,89	0,90	>1,30	>0,10	
Maison	Allée XX ^e siècle	1D100	Dalle de béton	20,12	1,46	>1,60	0,10	Il s'agit de l'allée principale en béton menant de la maison à la rue. L'allée en soi mesure 75 cm de largeur et mène à un perron plus large, formant ce qui ressemble à un trapèze. Celui-ci se trouve à 1,4 m du mur de façade de la maison, car il y avait une terrasse en bois avec quelques marches en devanture.
	Dallage XIX ^e siècle	1E100	Pavage de pierres	19,62	0,65	>2,00	0,08	Il s'agit d'un dallage en pierres calcaires subarrondies laissées à l'état brut mesurant 15 cm de côté, déposées sur un seul lit d'une épaisseur variant entre 5 à 8 cm.
	Mur de côté (nord)	1B100	Fondation en pierre maçonnée	20,51	0,50	7,90	0,82	Il s'agit des murs de fondation de la maison natale de Calixa Lavallée au profil rectangulaire. Ils étaient composés de pierres calcaires et de grès ébauchées surtout du côté du parement extérieur et laissées à l'état brut (moellons) pour le parement intérieur. Les tailles des pierres posées à plat variaient entre 5x8 cm et 40x23 cm. Le tout formait des parements doubles, parfois avec un blocage plus ou moins dressé d'une largeur moyenne de 50 cm. Un mortier de chaux blanc de 1 à 3 cm d'épaisseur liait les pierres sur au maximum 5 assises résiduelles plutôt régulières d'environ 15 cm de hauteur. Le mortier était posé à plat à l'extérieur et en creux à l'intérieur. Les murs avaient été construits dans une tranchée de 15 cm de largeur, laquelle réduisait à 4 cm à sa base et s'enfonçait dans le sol naturel stérile. L'état de conservation des murs était bon en profondeur, mais mauvais près de la surface. Des moellons granitiques sans liant avaient été déposés à la surface des murs probablement lors de l'aménagement du parc pour augmenter la portion observable de ces derniers. Le mur de côté sud était légèrement affaissé vers le ravin du ruisseau. De ce côté, un recouvrement de béton de 46 cm à la surface du mur avait été ajouté pour soutenir l'élévation en bois de la maison probablement au XX ^e siècle. Une empreinte de 17 cm de large pour accueillir une poutre était visible en surface. Le coin sud-est des fondations était légèrement désaxé et il manquait plusieurs de pierres en élévation sur le mur de façade. Toujours dans le mur de côté sud, une ouverture rectangulaire de 73 cm de large sur 35 cm de haut était présente et légèrement excentrée, correspondant probablement à un soupirail pour la ventilation du vide sanitaire.
	Mur de façade (est)	1C100	Fondation en pierre maçonnée	20,43	0,45-0,50	8,50	0,68	
	Mur de côté (sud)	1A100	Fondation en pierre maçonnée	20,54	0,50	7,90	1,08	
	Mur arrière (ouest)	1A101	Fondation en pierre maçonnée	20,52	0,55-0,60	8,50	0,80	




Figure 4.1 Localisation des sondages et des vestiges exposés au cours de l'intervention. Cartographie : Archéo-CAD




Figure 4.2 Coupe stratigraphique de la paroi nord-ouest de la sous-opération 1A. Infographie : Archéo-CAD.

4.2 Occupation au XIX^e siècle

4.2.1 Construction de la maison natale de Calixa-Lavallée

La première occupation attestée du terrain survient avec la construction de la maison natale de Calixa Lavallée, tronquant ces sols naturels non perturbés. La tranchée de construction des fondations était comblée du sol naturel stérile remanié avec le sol de surface organique ainsi que du mortier (Figure 4.2 : couche C1-6). Un clou découpé à tête forgé retrouvé dans ce creusement a une période de production entre les années 1780 et 1820, laquelle concorde avec la période de construction supposée de la maison du début du XIX^e siècle. La faible quantité d'artefacts dans cette couche infère la primauté de l'occupation.

La maison formait un rectangle de 8,5 m de longueur en façade sur 7,9 m de côté. Les murs étaient composés de pierres calcaires et de grès ébauchées surtout du côté du parement extérieur et laissées à l'état brut (moellons) pour le parement intérieur. Les dimensions des pierres posées à plat variaient entre 5 sur 8 cm et 40 sur 23 cm. Le tout formait des parements doubles, parfois avec blocage, dressés à plus ou moins dressés, d'une largeur moyenne de 50 cm, sauf dans le cas du mur arrière d'une largeur de 60 cm. Un mortier de chaux blanc de 1 à 3 cm d'épaisseur liait les pierres sur au maximum 5 assises résiduelles plutôt régulières d'environ 15 cm. Le mortier était posé à plat à l'extérieur et en creux à l'intérieur (Figure 4.3). Les murs avaient été construits dans une tranchée de 15 cm de largeur au niveau



de l'ancienne surface réduisant à 4 cm à la base des murs dans le sol naturel stérile. L'état de conservation des murs était bon en profondeur, mais mauvais près de la surface.

Figure 4.3 Parement intérieur de 1A100, vue vers le sud-ouest (BkFh-14-23-NUM1-81).

Des niveaux de construction étaient présents à l'intérieur du carré de la maison. Ils se concentraient particulièrement du côté sud de cet espace et étaient composés en grande proportion de mortier de chaux, de crépis et de pierres (Figure 4.4 ; Figure 4.7 : couche C10-7). Ces niveaux très définis (Figure 4.4 ;).

Figure 4.6) n'étaient pas présents à l'extérieur des murs. On peut donc inférer que la maison a été construite à partir de l'intérieur afin de limiter le nettoyage nécessaire ailleurs sur le terrain. Un niveau de remblai d'assainissement a d'ailleurs été observé au-dessus de ces niveaux de construction avant les couches d'occupations comportant de nombreux artefacts à l'intérieur de la maison (Figure 4.5 et Figure 4.7 : couche C10-6).



Figure 4.4 Niveau de construction 2A4, vue vers le nord-ouest (BkFh-14-23-NUM1-49).



Figure 4.6 Niveau de construction 2A5, vue vers le sud-ouest (BkFh-14-23-NUM1-59).



Figure 4.5 Paroi sud-ouest de la sous-opération 2C, vue vers le sud-ouest (BkFh-14-23-NUM1-64).




Figure 4.7 Coupe stratigraphique de la paroi sud-ouest de la sous-opération 2C. Infographie : Archéo-CAD.

À l'extérieur, appuyé contre le mur de côté sud de la maison (1A100), un petit dallage en pierres calcaires subarrondies sur un seul lit (1E100) était visible en paroi de la sous-opération 1E. Celui-ci mesurait 50 cm de largeur sur 2 m de longueur (Figure 4.10). Il aurait été installé en même temps que la construction de la maison directement au-dessus des sols naturels archéologiquement stériles, mais sa fonction demeure inconnue.

4.2.2 Occupation de la maison et du terrain

Suite à l'érection de la bâtisse et à l'assainissement du vide sanitaire à l'aide d'un remblai, la maison a été occupée. Les sols étaient homogènes et très similaires aux sols d'origine, à l'exception du piétinement et de l'oxydation qui ont généré des variations dans la couleur. Le lot 2B2 (Figure 4.11 : couche C5-4) était particulièrement riche en artefacts et témoignait de l'occupation de l'intérieur de la maison. Parmi les objets découverts, on recense de la terre cuite commune locale, du *creammware*, des fragments de pipe, des clous forgés, ainsi que des os d'oiseaux et de mammifères portant des traces de boucherie. Les céramiques de type *creammware* sont particulièrement présentes au début du Régime britannique, ce qui fait état des débuts de l'occupation de la maison. Un autre remblai d'assainissement a été observé recouvrant ces niveaux d'occupation anciens (Figure 4.2 : couche C1-4).

Outre le sol naturel d'origine non bouleversé présenté à la section 4.1, les niveaux situés à proximité de la surface ou directement sous les niveaux de construction avaient été légèrement bouleversés où la matrice devenait plus sableuse et moins homogène en inclusions (notamment les cailloux, les charbons de bois et le mortier). En effet, les inclusions étaient particulièrement présentes en plus grande quantité à la surface de ces couches (Figure 4.12 : couche C14-4). Ces niveaux remaniés enfouis démontraient aussi une présence à travers le temps du deuxième quart du XIX^e siècle jusqu'à la moitié du XX^e siècle, mais parfois avec des stratifications entre les périodes de la deuxième moitié du XIX^e siècle et la première moitié du XX^e siècle (Figure 4.8 et Figure 4.9).



Figure 4.8 Artefacts provenant de la couche 1A1 démontrant la répartition temporelle des artefacts : clous forgés, découpés et tréfilés, pierre à fusil altérée par la chaleur, fragment d'huître, bouton à 2 trous, terre cuite commune locale et importée et terre cuite fine blanche (Crédit photo M-H Daviau).

Figure 4.9 Artefacts démontrant la variété des artefacts un compas provenant du lot 1D2, de la porcelaine, une bille en terre cuite, une applique en cuivre et un bouton en os à 4 trous provenant du lot 2E2 et de la céramique de types creamware et pearlware provenant du lot 2B3 (Crédit photo M-H Daviau).







Figure 4.10 Coupe stratigraphique des parois nord-est et sud-est de la sous-opération 1E. Infographie : Archéo-CAD.

**Légende**

- 1 Sable limoneux, homogène, brun clair, moyennement compact, comprenant des radicelles.
 - 2 Gravier 0-¾", homogène, gris moyen, compact mais friable.
 - 3 Sable limoneux, homogène, brun, compact, mais friable, comprenant du crêpi, du mortier, des pierres du charbon de bois, des cailloux et du ciment.
 - 4 Sable légèrement limoneux, homogène, gris-brun, moyennement compact, comprenant de gros cailloux, des nodules de mortier gris et du charbon de bois.
 - 5 Argile limoneuse, homogène, grise légèrement verdâtre, compact.
- Limite de profil

Intervention archéologique
Maison natale de Calixa-Lavallée
BhFk-14

Croquis stratigraphique de la paroi sud-ouest
de la sous-opération 1B (C5)

COOPÉRATIVE DE TRAVAIL
ARTEFACTUEL
ARCHÉOLOGUES

0 0,1 0,2 m

Septembre 2024

Figure 4.11 Coupe stratigraphique de la paroi sud-est de la sous-opération 1B. Infographie : Archéo-CAD.

Septembre 2024

52
12040

La zone en arrière-cour (sous-opérations 1F et 2F) était particulièrement riche en artefacts (Figure 4.13). Comme les services de ramassage des détritits sont plutôt récents, il faut s'imaginer que les déchets devaient tout de même être gérés. À l'instar d'une grande majorité de sites archéologiques, les déchets devaient être disposés à proximité du lieu de résidence et en fond de terrain afin d'éviter des désagréments olfactifs et sanitaires. Ce secteur (2F) devait donc servir de lieu d'amasage des déchets au XIX^e siècle. En effet, des tessons de terre cuite commune locale, de pipe de marque *Bannerman-Montreal* (1858-1902), de terre cuite fine en tous genres, dont du *shell edge* (1840-1860), de grès, de porcelaine et de *pearlware*, de verre Prosser (post 1840) font partie de l'assemblage pour le lot 2F5. Ces artefacts étaient très fragmentés, ce qui implique un piétinement fréquent. Des objets témoignant de l'occupation domestique ont aussi été retrouvés dans ce lot dont : des boutons, des bouteilles carrée et cylindrique, des manches d'ustensiles en os, une médaille religieuse en métal cuivreux, des ossements d'animaux et possiblement même une aiguille d'horloge.




Figure 4.13 Graphique illustrant la densité des artefacts par lots.

4.3 Occupation au XX^e siècle

4.3.1 Dépendance

Le tournant du XX^e siècle apporte son lot de changements sur le terrain. Alors que l'arrière-cour était utilisée comme dépotoir à ciel ouvert, le secteur est transformé pour accueillir une dépendance visible sur une photographie ancienne (Figure 3.7). Les vestiges 1F100 et 2F100 correspondraient aux fondations en maçonnerie sèche de celle-ci. Les deux murs de côté (est et ouest) sont espacés d'environ 2 m. Ces fondations avaient été dérasées et étaient caractérisées par un état de conservation moyen. Elles étaient composées de pierres calcaires et granitiques ébauchées, brutes et sous la forme de moellons mesurant en moyenne 15 sur 12 sur 18 cm, 30 sur 33 sur 15 cm et 33 sur 44 sur 24 cm. Le tout formait un parement double avec blocage à tout venant dont les côtés avaient des traces résiduelles de crépissage (Figure 4.14). Un niveau de construction sableux (2F2) affleurant les sols d'occupation du XIX^e siècle était présent entre les pierres de ces structures (Figure 4.12 : couche C14-2). Les artefacts dont de la terre cuite fine blanche vitrifiée, des clous découpés et tréfilés, ainsi que des bouteilles datent ce niveau à la première moitié du XX^e siècle.



Figure 4.14 Vestige 2F100, vue vers le sud-est (BkFh-14-23-NUM1-100).

L'utilisation de la dépendance a elle aussi laissé de nombreux artefacts dans un niveau sableux hétérogène avec beaucoup d'inclusions entre les deux fondations (2F1, 2F3 et 2F4) (Figure 4.12 : couche C14-3 ; Figure 4.13). Des objets moins fragmentés appartenant clairement au XX^e siècle y ont été retrouvés dont un disque vinyle, des clous tréfilés, des capsules à couronne, des bouteilles en verre fabriquées à la machine, de la terre cuite fine blanche et même de la porcelaine « Made in Japan » (*post* 1921) (Figure 4.15).



Figure 4.15 Artefacts de la période moderne provenant des couches 2F1, 2F3 et 2F4 (Crédit photo M-H Daviau).

4.3.2 Rénovations

L'ajout d'une dépendance n'était pas la seule modification effectuée sur le terrain au fil du temps. En effet, probablement sous l'effet d'un mauvais entretien et de l'érosion du terrain vers le ruisseau, le mur de côté sud s'était légèrement affaissé vers celui-ci. Le coin sud-est des fondations était légèrement désaxé alors que les pierres angulaires au coin sud-ouest ressortaient complètement du parement (Figure 4.16). Une phase de rénovation de la maison avait donc été entreprise. Du côté sud de la maison, un recouvrement de béton de 46 cm de hauteur à la surface du mur avait été ajouté pour soutenir l'élévation en bois de la maison, le béton étant surtout utilisé au XX^e siècle. Une empreinte de 17 cm de large pour accueillir une poutre était visible en surface. Toujours dans le mur sud, une ouverture



rectangulaire de 73 cm de large sur 35 cm de haut était observable. Légèrement excentrée, elle correspondrait probablement à un soupirail pour la ventilation du vide sanitaire.

Figure 4.16 Parement extérieur de 1A100 avec le pavage 1E100 en bas à droite, vue vers le nord-est (BkFh-14-23-NUM1-93).

De nouveaux niveaux de construction, cette fois-ci autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ont été observés. Comme pour la construction de la dépendance, la matrice de ces couches était beaucoup plus sableuse, à l'opposé des sols naturels qui étaient davantage limoneux (Figure 4.17 : couche C13-3/4). De la fibre de bois, du mortier, du crépi, ainsi que des pierres, des charbons de bois et des petits fragments de ciment composaient les inclusions. Les artefacts provenaient plutôt des couches sous-jacentes qui ont été remaniées par l'occupation au cours du XIX^e siècle.




Figure 4.17 Coupe stratigraphique de la paroi sud-est de la sous-opération 2E. Infographie : Archéo-CAD.

L'utilisation du béton était aussi notable par l'ajout d'une allée principale menant de la maison au trottoir longeant la rue. L'allée en soi mesurait 75 cm de largeur et menait à un perron plus large formant ce qui ressemblait à un trapèze (Figure 4.18). Celui-ci se trouvait à 1,4 m du mur de façade de la maison, car il y avait à l'origine une terrasse en bois avec quelques marches en devanture (Figure 4.19). La tranchée d'implantation de la terrasse, bien qu'aucun poteau n'ait été retrouvé, était très visible le long du mur de façade. Celle-ci avait été comblée à l'aide de mortier et de pierres (Figure 4.20 : couche C8-3).



Figure 4.18 Allée principale en béton 1D100, vue vers le nord-ouest (BkFh-14-23-NUM1-54).

Un niveau d'occupation associé au XX^e siècle recouvrait ces nouvelles phases d'aménagement du terrain (Figure 4.16 : couche C13-2 ; Figure 4.19, couche C8-2). Suivant la tendance observée pour les dépôts du XX^e siècle, la matrice était sableuse et comprenait une grande proportion d'artefacts métalliques, dont des matériaux de construction (tôle de toiture, tuyau en fer blanc, clous et grillage en fer) qui pourraient s'apparenter aux diverses composantes architecturales (gouttière, clôture, toiture) visibles sur les photographies anciennes (Figure



Figure 4.19 Photographie ancienne de la maison au milieu du XX^e siècle, gracieuseté d'un résident de la municipalité.

4.19 et annexe 3). Il est aussi intéressant de noter que la première plaque commémorative à Calixa Lavallée, installée en 1940 (annexe 3), était déjà visible sur la photographie. Des perturbations ponctuelles sur le terrain (2G3/4) ont été elles aussi attribuées aux occupations au courant du XX^e siècle.

4.4 Incendie de la maison en 1951

Le mardi 27 mars 1951, la maison natale de Calixa Lavallée prend feu et son élévation est complètement détruite. Une dame âgée, y habitant toujours, perd la vie lors de cet incendie qui est rapporté autant dans les journaux locaux que dans La Presse (annexe 3). L'événement malheureux est cependant très intéressant d'un point de vue archéologique puisque des traces d'incendie ont été recensées sur le terrain, ce qui facilite énormément la datation des niveaux archéologiques.

Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du cadre bâti de la maison, des traces de cet incendie ont été observées. À l'intérieur, le niveau riche en charbons de bois provenant probablement de la combustion




Figure 4.21 Bouteilles en verre fondues par le feu dans le lot 2C2, vue vers le nord-est (BkFh-14-23-NUM1-47).



Figure 4.22 Niveau d'incendie 2C3, vue vers le nord-ouest (BkFh-14-23-NUM1-112).

de l'ancien plancher (Figure 4.4 : couche C10-4) comportait des artefacts qui avaient été fortement altérés par la chaleur (Figure 4.21). À l'extérieur, les traces de l'incendie étaient surtout visibles du côté sud vers le ruisseau (Figure 4.23 : couche C12-3 et Figure 4.24). Un épais niveau brun très foncé, meuble et charbonneux a été observé. À sa base, des planches de bois carbonisées et décomposées, formant ce qui serait des cloisons affaissées, étaient aussi présentes (Figure 4.22).

La bâtisse étant une perte totale (Figure 3.7), les derniers éléments visibles furent démolis, laissant une couche limoneuse comprenant des pierres, du mortier et du charbon de bois mélangés au-dessus du niveau d'incendie et qui a aussi servi de comblement du vide sanitaire (Figure 4.2 : couche C1-3). Un remblai de niveau sableux a aussi été ajouté directement autour des fondations restantes (Figure 4.4 : couche C10-3).



Légende

- 1 Sable limoneux organique, homogène, brun, meuble, comprenant des radicelles.
 - 2 Limon sableux, homogène, brun-gris, moyennement compact, comprenant beaucoup de pierres et cailloux de 10 à 25 cm, rares lentilles de sable beige.
 - 3 Limon, homogène, brun très foncé grisâtre, meuble, comprenant beaucoup de charbons de bois, des planches ou fibres de bois à la base, des granules de mortier, des cailloutis et des radicelles.
 - 4 Limon argileux homogène, gris-brun, moyennement compact comprenant des granules et nodules de mortier et de crépis (15%), des granules de charbon de bois (10%) et quelques scories. Ce niveau transitionne vers une argile limoneuse homogène gris-beige marbrée d'oxydation sans inclusions.
-  Bois
 Maçonnerie de pierres
 Limite de profil

Intervention archéologique
Maison natale de Calixa-Lavallée
BhFk-14

Croquis stratigraphique de la paroi sud-est
de la sous-opération 2D (C12)

COOPÉRATIVE DE TRAVAIL
ARTEFACTUEL
ARCHÉOLOGUES

0 0,2 0,4 m

Septembre 2024

Figure 4.23 Coupe stratigraphique de la paroi sud-est de la sous-opération 2D. Infographie : Archéo-CAD.



Figure 4.24 Paroi sud-est de la sous-opération 2D, présentant le niveau d'incendie noirâtre sous un remblai, vue vers le sud-est (BkFh-14-23-NUM1-121).

4.5 Parc commémoratif du XXI^e siècle

Loin d'avoir été oublié, ce patrimoine matériel fut remis en valeur au courant de XXI^e siècle par l'aménagement d'un parc commémoratif en l'honneur du compositeur. Pour ce faire, le rehaussement et le nivellement de la pente naturelle vers le ruisseau étaient nécessaires. Un remblai, composé des différentes couches de sols présentes sur le terrain, a été rapporté au sud du terrain (Figure 4.23 : couche C12-2). Cependant, les niveaux d'abandon à l'intérieur du rectangle formé par les fondations demeuraient instables et impropres pour un aménagement public. Il semblerait donc qu'une partie des sols archéologiques auraient été retirés mécaniquement sur environ 0,3 m de profondeur et remplacés par du gravier 0-3/4" (Figure 4.2 : couche C1-1) permettant aussi d'installer un petit dallage à l'intérieur du carré de la maison. Outre le niveau de tourbe sur l'ensemble du terrain, une plate-bande d'iris était disposée le long des fondations. Il est intéressant de noter que sur trois des quatre murs, des moellons granitiques sans liant avaient été ajoutés à leur surface, pour hausser le niveau visible de ces derniers.

5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Ce rapport recense les résultats de l'inventaire archéologique réalisé dans le parc Calixa-Lavallée (site BkFh-14). Cette intervention entre dans le cadre de travaux d'évaluation préalable pour le réaménagement et la mise en valeur des vestiges de la maison natale de Calixa Lavallée. L'intervention archéologique s'est déroulée du 2 au 6 octobre 2023 sous la direction d'un archéologue chargé de projet et de trois archéologues de terrain.

Le mandat qui a été confié à Artefactuel consistait à réaliser un inventaire archéologique dans l'emprise du parc pour vérifier l'intégrité des vestiges apparents et du tissu archéologique enfoui. Ainsi, des tranchées mécaniques ainsi que des sondages manuels ont été réalisés révélant des traces d'occupation intensives de la deuxième moitié du XIX^e siècle jusqu'à l'incendie et l'abandon de la maison en 1951. Le sol naturel était aussi présent, affleurant la surface, mais aucune trace d'occupation autochtone n'a été mise au jour. Les fondations maçonnées en bon état de la maison natale de Calixa Lavallée ainsi que des fondations en pierres sèches d'une dépendance ont été mises au jour. Toutes les sous-opérations archéologiques ont été remblayées et le tissu archéologique à ces endroits n'est plus présent.

Cependant, considérant la nature des découvertes réalisées au cours de cette intervention et la grande superficie encore intacte, un inventaire archéologique complémentaire est recommandé en parallèle de la surveillance des travaux d'excavations. Le site pourrait aussi bien se prêter à une activité de fouilles publiques avec la participation de gens de la communauté ou d'élèves en amont des travaux. De plus, la mise en valeur des vestiges dans le nouvel aménagement tel qu'avancé est une avenue à poursuivre.

6 BIBLIOGRAPHIE

CULTURE MATÉRIELLE

GAUVIN, R.

1995 *Guide des céramiques. Selon la nomenclature en vigueur à Parcs Canada-Région du Québec*. Patrimoine canadien. Parcs Canada.

SAVARD, M. ET P. DROUIN,

2000 (1990) *Les pipes à fumer de Place-Royale*. Les Publications du Québec, Collection Patrimoine, Dossiers, no 67. Ministère de la Culture et des Communications du Québec.

RAPPORTS D'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

ARCHÉOBEC (SOCIÉTÉ DE RECHERCHE ET DE DIFFUSION ARCHÉOBEC)

1996 *Inventaire archéologique : projet de brise-vent, île de la Commune et section ouest de l'île Grosbois*. Ministère de l'Environnement et de la Faune, Parc des Îles-de-Boucherville.

ARKÉOS

2010 *Projet d'enfouissement des réseaux câblés de distribution dans l'arrondissement historique de La Prairie. Volumes 1 à 7*. Hydro-Québec, Ville de La Prairie, MCCC, rapport inédit.

2002 *Inventaire archéologique (été-automne 2000), Direction territoriale de Laval-Mille-Îles*. Ministère des Transports, Montréal.

1991 *Projet Pointe-à-Callière, Centre d'Archéologie et d'Histoire de Montréal : Les sites préhistoriques du Vieux-Montréal*. La Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal, le ministère des Affaires culturelles et la Ville de Montréal, rapport inédit.

ARTEFACTUEL

2022 *L'archéologie à Varennes, une parcelle d'histoire - Synthèse des connaissances archéologiques dans la municipalité de Varennes*. Rapport inédit présenté à la Ville de Varennes, 49 p.

2022 *Inventaire archéologique sur le lot 53P – Varennes, Nouvelle expertise des sites BkFi-29 - BkFi-30 et découverte du site BkFi-57*. Rapport inédit présenté à la Ville de Varennes, 230 p.

2021 *Étude de potentiel archéologique - Cap Saint-Michel, Varennes*. Ville de Varennes.

2018 *Inventaire archéologique (2017) - Direction de l'Energie*. Rapport inédit présenté au Ministère des Transports, Mobilité Durable et Électrification (MTMDE), 20 p.

CHEVRIER, DANIEL

1980 *Inventaire archéologique de l'île Sainte-Thérèse, été 1979*. Rapport inédit présenté au Ministère des

Affaires culturelles, 57 p.

DUMAIS, P.

- 1986 *Inventaire archéologique, tronçon du gazoduc Air liquide, Varennes/Contrecoeur*. Rapport inédit présenté à Urgel Delisle et associés, 12 p.

ETHNOSCOPI

- 2007 *Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Programme d'enfouissement des réseaux câblés. Interventions archéologiques*. Rapport inédit présenté à BPR-EnvirAqua inc., 69 p.
- 2005 *Inventaire archéologique au site militaire de l'île Sainte-Hélène, BjFj-84 et occupations préhistoriques, BjFj-128 et BjFj-129, Montréal, 2004*. Parc Jean-Drapeau/Ville de Montréal, rapport inédit, 162 p.
- 2004 *Interventions archéologiques 2000-2001; BjFj-20, BjFj-45, BjFj-47, BjFj-48, BjFj-56, BjFj-107, MTL00-06-5, MTL01-91-1, MTL01-06-8, MTL01-06-12, MTL01-06-14, MTL01-06-15 (5 volumes)*. Commission des services électriques de Montréal, Hydro-Québec et Ville de Montréal, rapport inédit.
- 2000 *Regards sur le site Lemoine-Leber, Vieux-Montréal, site BjFj-49*. Société de développement de Montréal, Ville de Montréal et MCCQ, rapport inédit.

GRAILLON, É.

- 1999 *Deux saisons d'inventaire archéologique dans les limites de la Ville d'East Angus, étés 1997 et 1998*. Ville d'East Angus et MCCQ, rapport inédit.
- 1997 *Inventaire de la collection archéologique Cliche-Rancourt*. MRC du Granit et MCCQ, rapport inédit, 7 vol.

MESSINA, R.

- 2009 *Découvertes fortuites de témoignages d'occupations amérindiennes à Verchères et dans l'Île Bouchard à Saint-Sulpice, été 2009. Constat et analyse descriptive*. Rapport inédit, 27 p.

PATRIMOINE EXPERTS

- 2007 *Inventaire archéologique 2006. MRC de l'Assomption. Juin à août 2006*. Rapport inédit présenté à la MRC de l'Assomption, 52 p.
- 2004 *Inventaires archéologiques (été 2003)*. Rapport inédit présenté à la Direction de l'Est-de-la-Montérégie. Direction générale de Montréal et de l'Ouest, 46 p.
- 2003 *Inventaires archéologiques*. Rapport inédit présenté à la Direction de l'Est-de-la-Montérégie, Direction générale de Montréal et de l'Ouest, ministère des Transports du Québec, 144 p. et annexe.
- 2001 *Inventaires archéologiques (été 2001)*. Rapport inédit présenté à la Direction de l'Est-de-la-Montérégie, Direction générale de Montréal et de l'Ouest, 73 p.

2000 *Inventaires archéologiques*. Rapport inédit présenté à la Direction de l'Est-de-la-Montérégie, 130 p.

1999 *Inventaires archéologiques*. Rapport inédit présenté à la Direction de l'Est-de-la-Montérégie, ministère des Transports du Québec, 116 p.

PINTAL, J.-Y.

2004 *A Mari Usque ad Mare, A Paleoindien and an Early Archaic Sequence from the Strait of Quebec*. Conférence prononcée à la Society of American archaeology, mai 2004, Montréal.

1998 *Aux frontières de la mer : la préhistoire de Blanc-Sablon*. Québec, ministère de la Culture du Québec, Dossier 102.

PLOURDE, M.

2003 *8000 ans de paléohistoire. Synthèse des recherches archéologiques menées dans l'aire de coordination du Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent*. Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent/Parcs Canada, rapport inédit.

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOMATIQUE CHRONOGRAMME-LAUVERBEC (SACL)

2010 *Fouilles archéologiques, maison Étienne-Nivard-de-Saint-Dizier. Phase II de l'inventaire archéologique du parc Georges O'Reilly. Automne 2006, été 2008, site BiFj-85*. Ville de Montréal, Montréal

OUVRAGES

BARRIÈRE, M.

1999 *Calixa-Lavallée*, Montréal, Lidec, 62 p.

CHAPDELAINE, C.

2019 Droulers-Tsiionhiakwatha: Chef-lieu iroquoien de Saint-Anicet à la fin du XV^e siècle. *Recherches amérindiennes au Québec*, Paléo-Québec 38, 464 p.

2018 Le Site McDonald : le plus vieux village iroquoien de Saint-Anicet. *Recherches amérindiennes au Québec*, Paléo-Québec 37, 192 p.

2017 « L'Archaïque moyen au Méganticois et le site BiEr-6, Lac des Joncs », dans Burke, Adrian L. et Claude Chapdelaine (textes réunis sous la direction de), *L'Archaïque au Québec : Six millénaires d'histoire amérindienne*, *Recherches amérindiennes au Québec*, Paléo-Québec 36 : 77-114.

2015 Mailhot-Curran : un village du XVI^e siècle. *Recherches Amérindiennes au Québec*, Paléo-Québec 35.

2014 « Douze mille ans d'histoire amérindienne au Québec, le plus vieux chapitre ». *Archéologiques* 27 : 28-47.

- 2007 Entre lacs et montagnes au Méganticois : 12000 ans d'histoire amérindienne (sous la direction de). *Recherches Amérindiennes au Québec*, Paléo-Québec 32.

CLERMONT, N.

- 1990 « Le Sylvicole inférieur au Québec », *Recherches amérindiennes au Québec*, XX (1) : 5-17.
1987 « Les énigmatiques objets piriformes de l'Archaique ». *Recherches amérindiennes au Québec*, vol. 17 (1-2) : 37-46.

CLERMONT, N. ET C. CHAPDELAINE

- 1982 Pointe du Buisson 4 : quarante siècles d'archives oubliées. Montréal, *Recherches amérindiennes au Québec*, Collection Signe des Amériques no 1.

CLERMONT, N., C. CHAPDELAINE ET G. BARRÉ

- 1983 *Le site iroquoïen de Lanoraie: témoignage d'une maison-longue*, Recherches amérindiennes au Québec, 203 p.

COMITÉ DES FÊTES DU CENTENAIRE

- 1978 *Ste-Théodosie – Calixa-Lavallée 1878-1978, cent et plus de vie ancienne*, 111 p.

DALPÉ, J.

- 2023 *Recherches historiques sur la municipalité de Calixa-Lavallée ainsi que sur la maison natale du compositeur Calixa-Lavallée*. Société d'histoire de Varennes, rapport inédit, 10 p.

DESJARDINS, P.

- 1980 La Coutume de Paris et la transmission des terres : le rang de la Beauce à Calixa-Lavallée de 1730 à 1975. *Revue d'histoire de l'Amérique française*, 34(3), 331–339.

FILION, L. ET F. QUINTY

- 1993 « Macrofossil and tree-ring evidence for a longterm forest succession and Mid-Holocene hemlock decline ». *Quaternary Research*, 40: 89-97.

FUNK, R.E.

- 1978 « Hudson Valley Prehistory: current status, problems and prospects ». In Le service canadien d'ethnologie, no 39 : 1-87.

LAFRAMBOISE, Y., BUREAU P., MICHAUD C. ET R. CÔTÉ

- 1977 *Calixa-Lavallée – Répertoire d'architecture traditionnelle*, ministère des Affaires culturelles, 159.

LAMARCHE, L.

- 2005 *Histoire géologique récente des variations des niveaux de base du Lac Saint-Pierre depuis 10 000 ans*. Université du Québec à Montréal, Montréal, Mémoire de maîtrise, 118 p.

- 2011 *Évolution paléo-environnementale de la dynamique quaternaire dans la région de Québec : Application en modélisation tridimensionnelle et hydrogéologique*, Thèse de doctorat, INRS-ETE, Québec.

LAPIERRE, E.

- 1937 *Calixa Lavallée*, Éditions A.C.F. Montréal, 212 p.

LE PETIT JOURNAL

- 21 décembre 1947 « Calixa Lavallée, l'auteur de notre hymne national, a donné son nom au petit hameau qui l'a vu naître », sans auteur, p.26.
- 13 décembre 1953 « Le nom de Calixa Lavallée est répandu dans [...] grâce à une femme et à la Poste », Prévost, A., p.4-5.

MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES

- 1984 *Verchères 1710-1985*, Les Albums Souvenirs Québécois, Sherbrooke, 263 p.

PARENT, M. ET S. OCCHIETTI

- 1999 « Late Wisconsinan Deglaciation and Glacial Lake development in the Appalachians of Southeastern Québec. » *Géographie physique et Quaternaire*, 53 : 117-135.

PENDERGAST, J. F. ET B. G. TRIGGER

- 1972 *Cartier's Hochelaga and the Dawson site*. McGill-Queen's University Press.

RICHARD, P. J. H. ET F. GIRARD

- 2018 « Le Grand Témoin ou les paysages montréalais au fil du temps ». [En ligne] https://recherches-autochtones.org/site/LGT_hr_2018.pdf (consulté en août 2023).

RICHARD, P.J.H. ET S. OCCHIETTI.

- 2005 « 14C chronology for ice retreat and inception of Champlain Sea in the St. Lawrence Lowlands, Canada ». *Quaternary Research*, 63 : 353-358.

SITES WEB ET PUBLICATIONS EN LIGNE

ARCHÉOLAB

www.archeolab.quebec

ATLAS DU CANADA – TOPORAMA (consulté en août 2023)

<https://atlas.gc.ca/toporama/en/index.html>

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC (BANQ) (consulté en août 2023)

<http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/accueil.xsp>

Censier de la seigneurie de Verchères et du fief Saint-Blain, 1855-1878, fonds des seigneuries de la région de Montréal. BAnq P167 S30 D17

Inventaire des concessions en fief et seigneurie, fois et hommages et aveux et dénombrements conservés aux Archives de la province de Québec, Vol 2 p 224 à 232, Roy, Pierre-Georges, Beauceville : L'Eclaireur, 1927-1929, Archives de la province de Québec. BAnq 0000331583

Ratification par le Conseil d'État du Roi de la concession d'une lieue de terre dans la profondeur de la seigneurie de Verchères au sieur de Verchères, laquelle concession ayant été faite le 8 octobre 1678 par Louis de Buade, Comte de Frontenac, conseiller du Roi, gouverneur et lieutenant général de la Nouvelle-France. BAnQ E1 S4 SS1 D2 P3

Ratification par le Conseil d'État du Roi de la concession d'une lieue de terre dans la profondeur de la seigneurie de Verchères au sieur de Verchères, laquelle concession ayant été faite le 22 octobre 1678 par Jacques Duchesneau, conseiller du Roi et intendant de la Nouvelle-France. BAnQ E1 S4 SS1 D2 P5

Terrier de la seigneurie de Verchères et du fief Saint-Blain, 1849. BAnQ P167 S30 D8

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA (BAC) (consulté août 2023)

<http://www.collectionscanada.gc.ca/index-f.html>

COMMISSION DE TOPONYMIE (2012) Noms et lieux du Québec. Dictionnaire illustré – Les publications du Québec (consulté en août 2023)

<https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/>

DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE DU CANADA (consulté en août 2023)

Potvin, G. « LAVALLÉE, CALIXA », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003, consulté le 1er août 2023, http://www.biographi.ca/fr/bio/lavallee_calixa_12F.html.

Picard, G. « LAVALLÉE, AUGUSTIN », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13, Université Laval/University of Toronto, 2003–, consulté le 1 août 2023, http://www.biographi.ca/fr/bio/lavallee_augustin_13F.html.

GÉO-PORTAIL DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (consulté en août 2023)

<https://appli.mern.gouv.qc.ca/Gagq/CarteInteractive/Bureau?g=c1ae8e12-f596-42c7-9af4-719d9637723b>

GREFFE DE L'ARPENTEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (consulté en août 2023)

<https://appli.mern.gouv.qc.ca/Gagq/>

GOUVERNEMENT DU CANADA - Le Système de classification des sols

<http://sis.agr.gc.ca/siscan/taxa/cssc3/GL/HG/R/index.html>

INFOLOT (consulté en août 2023)

<https://appli.mern.gouv.qc.ca/Infotot/CarreInteractive/Bureau?g=8dc1b78b-29da-4860-bbb0-6a251ce54a12>

INVENTAIRE DES SITES ARCHÉOLOGIQUES AU QUÉBEC (ISAQ) (consulté en août 2023)

[http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1\[ecrit\]=683&cHash=402531f81acda53805fb58ab08991b23](http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1[ecrit]=683&cHash=402531f81acda53805fb58ab08991b23)

KALOS, BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE EN LIGNE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL (consulté en août 2023)

<https://cdm22018.contentdm.oclc.org/digital/collection/p22018coll8/search/searchterm/calixa-lavall%C3%A9e>

LA MÉMOIRE DU QUÉBEC (consulté en août 2023)

Communications Cournoyer Inc., édition 2022

https://memoireduquebec.com/wiki/index.php?title=Calixa-Lavall%C3%A9e_%28municipalit%C3%A9_de_paroisse%29

https://memoireduquebec.com/wiki/index.php?title=Verch%C3%A8res_%28municipalit%C3%A9%29

MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE (consulté en août 2023)

<https://www.calixa-lavallee.ca/historique/>

VILLES DE VERCHÈRES (consulté en août 2023)

<https://ville.vercheres.qc.ca/histoire-et-tourisme/histoire-et-attraits/>

SYSTÈME D'INFORMATION GÉOMINIÈRE DU QUÉBEC (SIGEOM) (consulté en août 2023)

https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr

REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (consulté en août 2023)

<https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/>

RÉPERTOIRE DU PATRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC (RPCQ) (consulté en août 2023)

Patri-Arch, Répertoire du patrimoine bâti de la MRC de Marguerite-D'Youville, 2014.

<https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detailInventaire.do?methode=consulter&id=833&type=inv>

PLANS ANCIENS

Blaiklock, Frederic William (1887). «*Plan officiel de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-Verchères, comté de Verchères [et] Plan du village non incorporé de Verchères*», BAnQ, E21-S555-SS3-SSS1-P45

Bouchette, Joseph (1831). «*Topographical map of the district of Montreal, Lower Canada*» BAnQ, G-3450-1831-B68.

Commission de protection du territoire agricole du Québec (1989). «*Loi sur la protection du territoire agricole. [zone agricole] 8.0-57600, Calixa-Lavallée (P)*», BAnQ, 0006661418.

Desdevens de Glandons, Maurice (1797). «*Plan de la seigneurie de Verchères*» BAnQ-Vieux-Montréal, CA601-S18-SS2-D533 (non-disponible).

Duberger, John B. et Gale, Samuel (1795). «*Plan of part of the province of Lower Canada*» BAnQ, G-3450-1795-G35-1900.

London Hydrographic Office (1858). «*River St. Lawrence above Quebec*», feuillet 11, BAnQ, 0003010868.

Ministère des terres et forêts du Québec (1976). «*Carte topographique du Québec à l'échelle de 1:10 000. 31-H-11-100-0402, Calixa-Lavallée*», 31-H-11-100-0402, BAnQ, 0005952167.

Murray, James (1762). «*Plan of Canada of the Province of Quebec from the uppermost settlements to the island of Coudre as survey'd by order of His Excellency Governor Murray in the year 1760. 61 & 62*», feuillet 6, BAC, 4134077

Topographical Department of the War Office Southampton (1865). «*Frontier of Canada East*», feuillet 11, BAnQ, 0000321643.

7 ANNEXES

ANNEXE 1
Catalogue photo

CATALOGUE PHOTO

Projet: Maison Calixa-Lavallée (BkFh-14)

Archéologue: Luis Trudel Lopez

Type de film: Numérique

No de film: __NUM1__

No	Date	Secteur	Orientation	Description
BkFh-14-23-NUM1-1	02-10-2023	1A	NE	vue générale fondation maison
BkFh-14-23-NUM1-2	02-10-2023	1A	NO	vue générale fondation maison
BkFh-14-23-NUM1-3	02-10-2023	1A	NO	vue générale fondation maison
BkFh-14-23-NUM1-4	02-10-2023	1A	N	vue générale mur est 1B100 avant nettoyage mécanique
BkFh-14-23-NUM1-5	02-10-2023	1A	ONO	localisation 1A
BkFh-14-23-NUM1-6	02-10-2023	1B	NE	localisation 1B
BkFh-14-23-NUM1-7	02-10-2023	1C/1D	S	localisation 1C et 1D
BkFh-14-23-NUM1-8	02-10-2023	1A	SE	ouverture mécanique de 1A, remblai concassé moderne sous tourbe
BkFh-14-23-NUM1-9	02-10-2023	1A	SE	ouverture mécanique de 1A, remblai concassé moderne sous tourbe
BkFh-14-23-NUM1-10	02-10-2023	1F	NE	localisation extérieure ouest de 1F
BkFh-14-23-NUM1-11	02-10-2023	1F	NE	localisation 1F
BkFh-14-23-NUM1-12	02-10-2023	1F	NO	localisation 1F
BkFh-14-23-NUM1-13	02-10-2023	1F	E	localisation 1F
BkFh-14-23-NUM1-14	02-10-2023	1F	NO	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-15	03-10-2023	1A/1E	O	photo ambiance
BkFh-14-23-NUM1-16	03-10-2023	1A	NO	fin mécanique
BkFh-14-23-NUM1-17	03-10-2023	1B	NO	fin mécanique
BkFh-14-23-NUM1-18	03-10-2023	1C	SO	fin mécanique
BkFh-14-23-NUM1-19	03-10-2023	1D	SO	fin mécanique
BkFh-14-23-NUM1-20	03-10-2023	1C/1D	O	vue d'ensemble
BkFh-14-23-NUM1-21	03-10-2023	1E	E	fin mécanique
BkFh-14-23-NUM1-22	03-10-2023	1E	NO	fin mécanique
BkFh-14-23-NUM1-23	03-10-2023	1F	NE	fin mécanique
BkFh-14-23-NUM1-24	03-10-2023	1F	SE	concentration artefacts
BkFh-14-23-NUM1-25	03-10-2023	1A	O	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-26	03-10-2023	2B	SO	début 2B1
BkFh-14-23-NUM1-27	03-10-2023	2A	SO	début 2A1
BkFh-14-23-NUM1-28	03-10-2023	1E	NE	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-29	03-10-2023	1E	NE	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-30	03-10-2023	1E	SE	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-31	03-10-2023	1E	SE	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-32	03-10-2023	2B	SO	début 2B2
BkFh-14-23-NUM1-33	03-10-2023	2B	N	début 2B2
BkFh-14-23-NUM1-34	03-10-2023	1B	SE	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-35	03-10-2023	1C	NO	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-36	03-10-2023	1D	NE	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-37	03-10-2023	2A	SO	début 2A2
BkFh-14-23-NUM1-38	03-10-2023	2B	NO	début 2B3
BkFh-14-23-NUM1-39	03-10-2023	2A	NO	1A101a
BkFh-14-23-NUM1-40	03-10-2023	2C	SO	début 2C1
BkFh-14-23-NUM1-41	03-10-2023	2C	SO	début 2C2
BkFh-14-23-NUM1-42	03-10-2023	2B	NO	2B3 en cours, tranchée
BkFh-14-23-NUM1-43	03-10-2023	2A	NO	2A3/2A4

CATALOGUE PHOTO

Projet: Maison Calixa-Lavallée (BkFh-14)

Archéologue: Luis Trudel Lopez

Type de film: Numérique

No de film: __NUM1__

No	Date	Secteur	Orientation	Description
BkFh-14-23-NUM1-44	03-10-2023	2C	SE	2C2 lentille de mortier
BkFh-14-23-NUM1-45	03-10-2023	2C	SE	bouteilles fondues dans 2C2
BkFh-14-23-NUM1-46	03-10-2023	2C	SE	bouteilles fondues dans 2C2
BkFh-14-23-NUM1-47	03-10-2023	2B	NO	2B3 vers la base avec 2B4
BkFh-14-23-NUM1-48	03-10-2023	2A	NO	2A4
BkFh-14-23-NUM1-49	04-10-2023	2C	NO	2C3
BkFh-14-23-NUM1-50	04-10-2023	1D	SO	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-51	04-10-2023	1D	SE	épaisseur 1D100
BkFh-14-23-NUM1-52	04-10-2023	1D	SO	1D100
BkFh-14-23-NUM1-53	04-10-2023	1D	NO	1D100
BkFh-14-23-NUM1-54	04-10-2023	2C	NO	2C4
BkFh-14-23-NUM1-55	04-10-2023	2B	SO	2B4/fin 2B3
BkFh-14-23-NUM1-56	04-10-2023	2B	NE	2B4/fin 2B3
BkFh-14-23-NUM1-57	04-10-2023	2A	SO	2A5
BkFh-14-23-NUM1-58	04-10-2023	2C	NO	2C5
BkFh-14-23-NUM1-59	04-10-2023	2C	SE	2C5
BkFh-14-23-NUM1-60	04-10-2023	2A	SO	2A6
BkFh-14-23-NUM1-61	04-10-2023	2C	NE	2C6
BkFh-14-23-NUM1-62	04-10-2023	2C	SO	base 2C6
BkFh-14-23-NUM1-63	04-10-2023	2C	SO	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-64	04-10-2023	2C	SO	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-65	04-10-2023	2C	SE	1C100 parement nord /intérieur
BkFh-14-23-NUM1-66	04-10-2023	1D	NO	1C100 parement sud /extérieur
BkFh-14-23-NUM1-67	04-10-2023	2A	NO	fin 2A6
BkFh-14-23-NUM1-68	04-10-2023	2A	SO	fin 2A6
BkFh-14-23-NUM1-69	04-10-2023	2A	NO	fin 2A6
BkFh-14-23-NUM1-70	04-10-2023	2B	NO	fin 2B4
BkFh-14-23-NUM1-71	04-10-2023	2B	SE	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-72	04-10-2023	2E	NO	2E1
BkFh-14-23-NUM1-73	04-10-2023	2E	SE	2E2
BkFh-14-23-NUM1-74	04-10-2023	2F	SE	2F1
BkFh-14-23-NUM1-75	04-10-2023	2B	NO	2A101+2A101a/2B3
BkFh-14-23-NUM1-76	04-10-2023	2B	NO	2A101+2A101a/2B3
BkFh-14-23-NUM1-77	04-10-2023	2F	N	2F2/2F3
BkFh-14-23-NUM1-78	04-10-2023	2D	NO	2D3
BkFh-14-23-NUM1-79	05-10-2023	2A	SO	2A100 parement intérieur
BkFh-14-23-NUM1-80	05-10-2023	2A	NO	2A101 parement intérieur
BkFh-14-23-NUM1-81	05-10-2023	1E	NE	2A100 parement extérieur avec tranchée encore présente
BkFh-14-23-NUM1-82	05-10-2023	2F	S	surface structure 2F100, 2F2 en cours
BkFh-14-23-NUM1-83	05-10-2023	2F	E	surface structure 2F100, 2F2 en cours
BkFh-14-23-NUM1-84	05-10-2023	2F	S	structure 2F100, 2F2 en cours et surface 2F3 (est)
BkFh-14-23-NUM1-85	05-10-2023	2F	E	structure 2F100, 2F2 en cours et surface 2F3 (est)
BkFh-14-23-NUM1-86	05-10-2023	2F	O	détail 2F100 et 2F2, crépi en paroi est de 2F100

CATALOGUE PHOTO

Projet: Maison Calixa-Lavallée (BkFh-14)

Archéologue: Luis Trudel Lopez

Type de film: Numérique

No de film: __NUM1__

No	Date	Secteur	Orientation	Description
BkFh-14-23-NUM1-87	05-10-2023	2E	SE	fin 2E2, surface 2E3
BkFh-14-23-NUM1-88	05-10-2023	2E	SO	fin 2E2, surface 2E3
BkFh-14-23-NUM1-89	05-10-2023	2G	SE	2G2 en plan
BkFh-14-23-NUM1-90	05-10-2023	2G	SE	2G2 en plongée
BkFh-14-23-NUM1-91	05-10-2023	1E	NE	1A100 parement extérieur dégagé
BkFh-14-23-NUM1-92	05-10-2023	1E	NE	1A100 parement extérieur rapproché
BkFh-14-23-NUM1-93	05-10-2023	1E	SE	1A101 parement extérieur
BkFh-14-23-NUM1-94	05-10-2023	2B	NO	1A101 parement intérieur
BkFh-14-23-NUM1-95	05-10-2023	2B	NE	1B100 parement intérieur
BkFh-14-23-NUM1-96	05-10-2023	2G	SE	2G3/2G4
BkFh-14-23-NUM1-97	05-10-2023	2G	SE	2G3 rapproché
BkFh-14-23-NUM1-98	05-10-2023	2F	S	base 2F3 surface 2F4, concentration de déchets dans la moitié sud
BkFh-14-23-NUM1-99	05-10-2023	2F	O	base 2F3 surface 2F4, concentration de déchets dans la moitié sud
BkFh-14-23-NUM1-100	05-10-2023	2G	S	base 2G3 au sud,surface 2G4 au nord
BkFh-14-23-NUM1-101	05-10-2023	2G	S	base 2G3 au sud,surface 2G4 au nord
BkFh-14-23-NUM1-102	05-10-2023	2E	O	base 2E3, surface 2E4
BkFh-14-23-NUM1-103	05-10-2023	2E	O	base de 2E3, surface 2E4
BkFh-14-23-NUM1-104	05-10-2023	2F	S	base 2F4 moitié sud, surface 2F5 partout
BkFh-14-23-NUM1-105	05-10-2023	2F	O	base 2F4 moitié sud, surface 2F5 partout
BkFh-14-23-NUM1-106	05-10-2023	2G	S	base 2G4,début 2G5, sol autour de l'élément métallique au NE
BkFh-14-23-NUM1-107	05-10-2023	2G	S	détail de l'objet en métal ferreux coin NE de 2G5
BkFh-14-23-NUM1-108	05-10-2023	2E	O	base 2E4, surface 2E5
BkFh-14-23-NUM1-109	05-10-2023	2E	O	base 2E4, surface 2E5
BkFh-14-23-NUM1-110	06-10-2023	2D	NO	bois, base 2D3
BkFh-14-23-NUM1-111	06-10-2023	2D	NO	bois, détail 2D3
BkFh-14-23-NUM1-112	06-10-2023	2D	NO	bois détail (cloison affaissée) 2D3
BkFh-14-23-NUM1-113	06-10-2023	2D	NO	2D4
BkFh-14-23-NUM1-114	06-10-2023	2G	SE	base 2G5, 2G6 en cours
BkFh-14-23-NUM1-115	06-10-2023	2F	N	base arbitraire 2F5
BkFh-14-23-NUM1-116	06-10-2023	2F	E	base arbitraire 2F5
BkFh-14-23-NUM1-117	06-10-2023	2F	S	base arbitraire 2F5
BkFh-14-23-NUM1-118	06-10-2023	2G	SE	2G7 en plan
BkFh-14-23-NUM1-119	06-10-2023	2G	SE	2G7 en plongée
BkFh-14-23-NUM1-120	06-10-2023	2D	NO	2D5
BkFh-14-23-NUM1-121	06-10-2023	2D	SE	paroi sud-est côté ouest
BkFh-14-23-NUM1-122	06-10-2023	2D	SO	paroi sud-ouest
BkFh-14-23-NUM1-123	06-10-2023	2D	SE	paroi sud-est secteur est
BkFh-14-23-NUM1-124	06-10-2023	2F	N	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-125	06-10-2023	2F	N	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-126	06-10-2023	2F	N	fin de fouille
BkFh-14-23-NUM1-127	06-10-2023	2F	O	fin de fouille
BkFh-14-23-NUM1-128	06-10-2023	2F	S	fin de fouille
BkFh-14-23-NUM1-129	06-10-2023	2G	SE	fin de fouille

CATALOGUE PHOTO

Projet: Maison Calixa-Lavallée (BkFh-14)

Archéologue: Luis Trudel Lopez

Type de film: Numérique

No de film: __NUM1__

No	Date	Secteur	Orientation	Description
BkFh-14-23-NUM1-130	06-10-2023	2G	NO	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-131	06-10-2023	2G	NE	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-132	06-10-2023	2G	SE	1A101 extérieur
BkFh-14-23-NUM1-133	06-10-2023	1E	NE	cloison brûlée dans 1E
BkFh-14-23-NUM1-134	06-10-2023	1E	SE	1E100
BkFh-14-23-NUM1-135	06-10-2023	1E	NE	1E100
BkFh-14-23-NUM1-136	06-10-2023	2E	NO	2E5 (fin)
BkFh-14-23-NUM1-137	06-10-2023	2E	SO	1B100 extérieur
BkFh-14-23-NUM1-138	06-10-2023	2E	SE	stratigraphie
BkFh-14-23-NUM1-139	06-10-2023	1F	N	1F100
BkFh-14-23-NUM1-140	06-10-2023	1F	N	1F100
BkFh-14-23-NUM1-141	06-10-2023	1F	O	1F100/2F100
BkFh-14-23-NUM1-142	06-10-2023	1F	E	1F100/2F100
BkFh-14-23-NUM1-143	06-10-2023	-	O	remblayage
BkFh-14-23-NUM1-144	06-10-2023	-	N	remblayage

ANNEXE 2

Inventaire des artefacts

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
1A1	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	5	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Nettoyage mur 1A101. Fragments éclatés. Corps orangé. Terre cuite commune locale.		
1A1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Nettoyage mur 1A101. Fragments éclatés. Corps orangé. Glaçure incolore d'aspect jaune verdâtre sur l'intérieur, trace de glaçure sur la paroi extérieure.		
1A1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Nettoyage mur 1A101. Dont deux fragments jointifs. Un fragment avec une portion très épaisse. Décor moulé en relief en surface, motif végétal (blé?).		
1A1	3.1.1.1	Fer ind	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Comp	Nettoyage mur 1A101. Tige de section carrée avec pointe, tête abîmée, fragmentaire. Probablement les côtés de la tige éclatés. Probablement clou forgé. Longueur de 6,2 cm.		
1A1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Ent	Nettoyage mur 1A101. Tige avec pointe aplatie, tête circulaire irrégulière, semble plate. Tige courbée. Longueur de 6 cm.		
1A1	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	8	7	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Nettoyage mur 1A101. Petits, moyens et grands crous, manque la pointe pour la plupart. Deux complets, les plus longs, de 7,5 et 10 cm. Têtes machinées.		
1A1	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Comp	Nettoyage mur 1A101. Manque le bout de la pointe, longueur de 12,8 cm.		
1A1	4.1.8	Silex	Pierre à fusil?	1	0	7.4	Témoins de combustion	Inc	Nettoyage mur 1A101. Silex blanc, altéré par la chaleur, craquelé. Probablement une pierre à fusil, mais surface aussi altérée. Sur éclat ou sur lame?		?
1A1	4.2.1	Chaux	Crépis	2	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Nettoyage mur 1A101. Petits résidus d'enduit de chaux ou plâtre.		
1A1	5.1.5	Nacre	Bouton	2	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Comp	Nettoyage mur 1A101. Altéré par la chaleur. Fragments jointifs d'un bouton avec deux perforations. Surfaces plates, côté droit. Gris, mais intérieur blanc par endroit. Diamètre de 1,05 cm.		
1B3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Corps orangé. Un fragment de paroi, un fragment de rebord. Glaçure intérieure d'aspect brun, trace de glaçure sur le rebord, avec lèvre arrondie. Probablement jatte ou terrine.		
1B3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi. Corps altéré, d'aspect brun grisâtre, taches rouges par endroit. Glaçure épaisse sur l'intérieur et l'extérieur, aspect brun grisâtre, presque comme enduit Albany, mais le corps n'est pas celui d'un grès.		
1B3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	3	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux. Un avec embout "coupé" (droit). Un autre avec l'amorce d'un talon.		
1B3	2.3.1.1	V col transp vert foncé	Bouteille cylindrique	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment d'épaupe arrondie avec col cylindrique. Verre soufflé, car on voit des stries courbes à la base du col.		
1B3	3.1.1.11	Fer forgé	Bande	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de bande ou cerceau de tonneau. Avec courbure. Présence de deux perforations circulaires. Largeur de 2.9 cm; longueur résiduelle de 15,5 cm. Courbure irrégulière, plus de 25 cm de diamètre.		
1B3	5.1.1	Os	Applique?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat, mais une partie éclatée sur une surface. Surfaces lisses, semblent polies. Un côté taillé ou fracturé en biseau.		?
1B3	5.2.3	Bois	Charbon	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Un petit et un moyen fragment.		
1C3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Verre fondu.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maïe-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
1C3	2.3.1.1	V col transp vert foncé	Bouteille	11	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments déformés par la chaleur. Certains fragments peu épais, sans stries, probablement au moins une bouteille cylindrique.		
1C3	2.3.1.1	V col transp vert foncé	Bouteille carrée	15	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Dont trois fragments jointifs de base. Bouteille carrée avec coins chanfreinés, base avec pied arrondi. Fines stries verticales sur les pans. Certains fragments altérés par la chaleur. Aussi témoins de combustion. Base d'environ 7 cm de côté.		
1C3	3.1.1.1	Fer ind	Clou	1	0	4.7.2.3	Fixations-crous	Frag	Tige avec concrétion, peut-être une tête incomplète. Probablement de section carrée. Probablement clou forgé?		
1C3	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	2	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Tiges courbes, un clou avec tête avec au moins deux biseaux. L'autre clou a peut-être une tête dans un amas de concrétion. Pointes semblent incomplètes. Longueurs résiduelles de 7,5 et en. 10,5 cm.		
1C3	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Comp	Tête et tige abîmée, avec pointe, semble de section circulaire. Longueur de 9,8 cm.		
1C3	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	Tige	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tige de section circulaire. Pliée. Diamètre de 0,2 cm; longueur résiduelle de 4,8 cm.		
1C3	5.2.3	Bois	Charbon	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petit fragment de charbon de bois.		
1D2	3.1.1.1	Fer ind	Compas	2	1	1.11.1	Matières multiples, outils	Comp	Deux tiges de fer en angle avec pointe. La portion proximale montre deux bandes qui s'emboîtent l'une dans l'autre, l'extrémité de l'outil est arrondie. On ne voit pas bien la jonction à cause de la concrétion de surface. Pas de vis. Pas de pointes amovibles. Longueur de 20 cm. Un petit fragment de la pointe semble jointif au reste de l'outil, abîmé par la concrétion en général. Possibilité de restauration? Compas à marquer (avec du bleu à marquer?) ou pour l'épaisseur (avec un tour à bois par exemple)?		
1D2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Tige et tête abîmées, manque la pointe, possiblement cachée par la concrétion. Tête circulaire. Longueur d'environ 10 cm.		
1D3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Jatte ou terrine	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi avec rebord. Corps orangé, glaçure intérieure d'aspect brun rougeâtre, déborde sur le haut de l'extérieur. Lèvre arrondie formant un bourrelet à l'extrémité intérieure. Diamètre d'environ 20 cm.		
1D3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux. Amorce d'un talon pour l'un, marque incomplète pour l'autre, moulée en creux: "M... / ON'S" (Henderson's, Montréal?).		
1D3	3.1.1.1	Fer ind	Clou	1	0	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Tige entourée de concrétion. De section carrée à une extrémité, mais peut-être rectangulaire à l'autre. Clou découpé?		
1D3	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Tiges incomplètes, têtes forgées, irrégulières.		
1D3	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-crous	Comp	Têtes incomplètes, tiges abîmées. Une pointe dans la concrétion, mais probablement complète. Longueur de 7,3 et 10,3 cm.		
1D3	5.1.1	Os	Ossement	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dont deux fragments jointifs. Possible trace de boucherie sur un os.		
1E2	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment de paroi courbe, épaisse, corps vitrifié. Surface altérée, surtout la surface extérieure grise et en partie fondue. Contenant indéterminé (hygiène? alimentation?).		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
1E2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Verre plat. Teinte vert légèrement turquoise. Épaisseur de 0,2 à 0,23 cm.		
1E2	2.99	Verre altéré	Résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Verre incolore ou teinté vert, altéré par la chaleur. Vitre à l'origine?		
1E2	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	Résidu	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Concrétion qui répond à l'aimant.		
1E2	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Comp	Petit clou, tête rectangulaire plate semble machinée, pointe droite. Longueur de 3,6 cm.		
1E2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Comp	Tige pliée à 90 degrés, en partie dans la concrétion, cache la pointe, mais semble complète. Longueur de 7,8 cm.		
1E3	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Couvercle	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Incendie. Fragments jointifs d'un couvercle circulaire. Sommet du dôme manquant entre autres. Sommet convexe peu prononcé, assise verticale à l'extrémité arrondie, assise horizontale au rebord ondulé. Décor moulé en relief sur la surface, motif de blé et marguerites. Assise verticale de 21 cm de diamètre, assise horizontale d'environ 26,5 cm de diamètre; hauteur résiduelle de 4,5 cm.		?
1E3	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	5	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Incendie. Dont trois fragments jointifs d'une paroi courbe, décor moulé en relief sur l'extérieur, volutes? Un fragment d'anse de section plutôt ovale, mais épaisse. Surfaces grises altérées par la chaleur.		
1E3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Incendie. Verre plat. Teinté vert. Épaisseur de 0,23 cm.		
1E3	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Verre plat. Teinte turquoise très clair, complètement craquelé. Épaisseur de 0,32 cm.		
1E3	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	Résidu	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Nodule de concrétion, répond à l'aimant.		
1E3	3.1.1.1	Fer ind	Clou	1	0	4.7.2.3	Fixations-crous	Frag	Petite tige fracturée, avec concrétion. Clou indéterminé.		
1E3	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Un petit clou, tête machinée, tige fracturée. Un gros clou, surface avec concrétion, semble avoir une tête plate, étroite, extrémité avec concrétion.		
1E3	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-crous	Comp	Manque probablement le bout de la pointe. Têtes circulaires plates. Longueur résiduelle de 7,2 et 9,5 cm.		
1E4	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Résidu	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Nodule d'argile brun clair, rares inclusions de quartz. Creux qui pourraient faire penser à des empreintes végétales. Torchis?		
1E4	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi éclatée. Corps orangé. Possible reste de glaçure sur une surface extérieure. Terre cuite commune locale.		
1E4	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	2	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Petits fragments. L'un avec décor bleu ressemble à de l'éponge diffuse (mais très petit). Un fragment avec décor imprimé bleu, motif de treillis (bouge).		
1E4	1.1.2.61	TCF blanche	Soucoupe?	1	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment de fond avec pied fraisé, paroi convexe, surface non décorée.		
1E4	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment, corps blanc, glaçure semble légèrement teintée. Peut-être creamware ou pearlware? Mais terre cuite fine blanche quand même possible.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
1E4	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Teinte vert légèrement turquoise. Épaisseur de 0,16 cm.		
1E4	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	Vitre ou miroir	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Verre plat. Teinte turquoise très clair. Craquelé. Une surface avec fines stries et pellicule blanche, altération ou verre miroir? Épaisseur de 0,23 et 0,32 cm.		
1E4	4.2.1	Chaux	Joint?	1	0	4.7.1	Matériaux de construction	Frag	Fragment blanc, fracturé, plutôt de profil triangulaire. Pourrait être un nodule de chaux accumulé dans un joint. Ou plâtre?		
1E5	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	4	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Tranchée de construction. En partie éclatés. Corps orangé. Glaçure incolore d'aspect brun-kaki sur la surface extérieure de deux fragments. Un fragment de paroi extérieure avec trace de glaçure. Un ou deux objets.		
1E5	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Ent	Tranchée de construction. Tige de section rectangulaire, extrémité droite avec deux biseaux. Tête très étroite, surface convexe, pourrait être forgée. Tige en angle. Longueur de 10 cm sous la tête.		
1E99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment éclaté avec une portion de fourneau, de tuyau et d'éperon.		
1F2	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi éclaté. Corps orangé. Terre cuite commune locale.		
1F2	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Contenant	11	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Dont deux fragments jointifs de fond de contenant. Corps chamois-rose, parois et surfaces éclatées. Contenant circulaire avec fond plat et talon arrondi. Trace de glaçure brun foncé sur deux tessons dont un fragment de lèvre convexe. Glaçure semble incolore. Diamètre d'environ 16 cm. Pot ou jarre? ressemblerait aussi à pot à fleurs, mais la trace de glaçure intérieure irait contre cette interprétation. Probablement terre cuite commune locale. Grès très mal cuit?		
1F2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	5	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Plusieurs éclatés. Corps orangé, glaçure intérieure ou trace de glaçure incolore, d'aspect brun. Plus d'un objet.		
1F2	1.1.1.51	TCG Angleterre	Contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de fond de contenant. Corps orangé-rougeâtre, inclusion de grains de quartz fin, paroi peu épaisse. Surface intérieure avec glaçure brun très foncé. Pourrait aussi ressembler à de la terre cuite commune locale. La terre cuite grossière à corps rouge et glaçure noire, façon Angleterre, a une datation générale de la fin du Régime français jusqu'aux années 1830 (Gauvin, 1995: 43).		?
1F2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Un fragment de fourneau, décor moulé indéterminé. Un fragment de base de fourneau avec éperon, décor moulé de flûtes dont l'intérieur est hachuré. Deux fragments de tuyaux dont un avec l'inscription moulée en relief: "C 78" et moulé en creux: "W.WHITE / ...SCOTLAND".		?

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
1F2	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs. Corps non vitrifié, mais glaçure très brillante, en partie craquelée. Marli concave évasé vers le haut, boudge court, fond plat avec pied annulaire arrondi, fines côtes près du pied, à l'intérieur du fond. Décor imprimé bleu foncé, violacé (mulberry?), motif avec frise en négatif dans une bande sous le rebord et frise avec motif fer de lance dessous. Trace d'une ligne de dorure sur le rebord intérieur. Inscription moulée en creux sous le fond, indéterminée, "(?)(E?)(R?)(?)(A?)(?)(?)". Diamètre de 25 cm; hauteur de 2,3 cm. Objet au même motif dans 2F1.		?
1F2	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment avec marli concave évasé vers le haut, étroit. Diamètre de 15 cm. Petite assiette.		
1F2	1.1.2.61	TCF blanche	Tasse?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Petit fragment d'un contenant cylindrique avec rebord droit, extrémité arrondie. Paroi droite. Diamètre de 8 cm.		
1F2	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments, plusieurs éclatés. Deux fragments avec trace d'un décor imprimé bleu, dont un avec motif chinois (de style willow). Plus d'un objet.		
1F2	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment, contenant cylindrique. Corps très dur, plus près de la terre cuite fine blanche vitrifiée.		
1F2	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	Couvercle	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Altéré par la chaleur, corps gris, surface extérieure avec trace de glaçure, d'aspect gris foncé à noir. Côtes et rainures concentriques près du rebord manquant. Peut-être associé aux fragments de couvercle du même lot, non altérés par la chaleur.		
1F2	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	Jarre ou cruche	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Petit fragment de fond et de pied. Corps chamois grisâtre, surface intérieure avec enduit Albany, gris foncé à kaki. Surface extérieure avec glaçure, d'aspect gris. Fond plat, talon avec léger chanfrein.		?
1F2	1.2.1.991	GG glaç saline-général	Couvercle	2	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments jointifs. Corps chamois, surface extérieure avec glaçure brune d'épaisseur irrégulière, surface intérieure concave non glaçurée. Bouton manquant, rebord fracturé. Côte et rainure arrondie, concentriques, près du rebord. Diamètre d'au moins 13 cm. Peut-être associé à l'autre fragment de couvercle du même lot.		
1F2	1.3.2	Porcelaine Fine dure	Soucoupe	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Un fragment semble montrer la trace d'un fond circulaire en creux. Un fragment avec paroi, arrondie, rebord droit légèrement courbé vers l'extérieur, pied annulaire non glaçuré. Diamètre de 14 cm.		
1F2	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment de verre plat. Possible très légère teinte turquoise ou verte, mais semble incolore au-dessus d'une feuille blanche. Épaisseur de 0,16 cm.		
1F2	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Bouteille rectangulaire	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Ouverture, col et épaule d'une bouteille. Lèvre arrondie, col cylindrique. Corps rectangulaire (deux pans) avec côtés convexes. Trace de moule diagonal avec ouverture moulée séparée (ligne de moule horizontale sous la lèvre et verticale sur les côtés de la lèvre). Probablement machiné. Ouverture de 3m2 cm avec la lèvre; épaisseur de la bouteille de 3,2 cm environ. Bouteille à médicament?		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
1F2	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Bouteille cylindrique	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Un fragment de paroi, moulée avec ondulations, partiellement altérée par la chaleur. Un fragment de cul et paroi, partiellement altéré par la chaleur, talon convexe, fond légèrement en creux et probable cicatrice décentrée sous le fond, qui déborde sur le côté. Deux fragments jointifs, talon convexe, fond légèrement en creux et cicatrice décentrée sous le fond, qui déborde sur le côté. Probablement fabrication à la machine.		
1F2	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Contenant	20	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Plusieurs fragments craquelés, aussi déformés par la chaleur. Un fragment avec trace d'un décor (feuille d'arbre?). Probablement bouteilles.		
1F2	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	Contenant	1	0	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de rebord ondulé. Verre pressé, décor moulé sur la surface extérieure, aspect de cercles avec à l'intérieur un motif quadrillé pour l'un et motif de cercle en relief pour l'autre. Extrémité évasée vers le haut. Contenant pour le service (bol, bol sur pied?). Diamètre d'environ 16 cm. Luminescence bleue sous UV.		
1F2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petit fragment de verre plat. Vert légèrement turquoise, terne et foncé. Épaisseur de 0,12 cm.		
1F2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Contenant	8	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Vert légèrement turquoise, surface craquelée pour plusieurs fragments, certains fragments partiellement fondus. Peut-être plus d'un objet,		
1F2	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	Vitre?	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de verre plat. Pour chaque fragment, une surface avec un très fin résidu montrant de fines stries parallèles. Verre miroir? Épaisseur de 0,21 cm.		
1F2	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	Vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Épaisseur de 0,19 et 2,1 cm. Au moins deux objets.		
1F2	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment, paroi courbe et épaisse, craquelé. Turquoise très clair, voire vert très clair.		
1F2	2.2.3.2	Verre teinté plomb autre	Contenant?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment, teinte légèrement améthyste. Verre au manganèse.		?
1F2	2.3.1.13	V col transp autre	Bouteille?	29	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Vert 7 up. Fragments dont plusieurs d'aspect craquelé sur l'extérieur, aussi certains en partie fondus. Contenant cylindrique, probablement une bouteille.		
1F2	2.3.1.13	V col transp autre	Bouteille	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Vert émeraude foncé. Un fragment altéré par la chaleur, un fragment de base d'une bouteille cylindrique, léger chanfrein au talon, dessous du pied usé.		
1F2	2.3.1.13	V col transp autre	Bouteille	9	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Vert émeraude clair, plusieurs fragments partiellement fondus. Bouteille cylindrique, un fragment avec un pied arrondi. Peut-être plus d'un objet.		
1F2	3.1	Métaux et alliages	Embout?	1	1	4.99	Consommation ind.	Comp	Objet en partie cabossé et déchiré. Le sommet devait être convexe, les côtés ont la forme de six pans aux sommets arrondis. La base de l'objet est évasée, légèrement convexe, les angles de la paroi y sont plus arrondis. Présence de creux circulaire sur trois des pans. Métal blanc, brillant, qui répond à l'aimant. Nickel? alliage de nickel? Fer chromé ou nickelé? Hauteur résiduelle de 4,4 cm; diamètre de 3,4 cm pour le corps et environ 3,9 cm à la base.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
1F2	3.1	Métaux et alliages	Couvercle	1	1	4.99	Consommation ind.	Inc	Manque le bouton ou la poignée centrale. En tôle. Disque circulaire au dôme légèrement convexe, mais centre en creux vers la perforation pour le bouton. Rebord avec côte embossée près du rebord et extrémité arrondie, possiblement fait de l'extrémité de la tôle repliée sur le dessus. Métal blanc, semble tendre, mais l'objet n'est pas lourd. Corrosion d'aspect gris et blanc Possiblement un alliage d'étain, comme le pottin? ou encore de l'aluminium. Diamètre de 19,5 cm; hauteur d'environ 1,5 cm.		
1F2	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	Anse de contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Comp	Tige de section circulaire en arc de cercle, mais déformée à plusieurs endroits. Extrémités recourbées en "J". Présence d'une oreille de contenant en fer (laminé?) à l'une des extrémités. L'oreille est plate, légèrement convexe sur l'extérieur. Le sommet est arrondi avec une perforation où est insérée l'anse, la base de l'oreille est courbe, plutôt ovale à l'horizontale, avec possiblement deux petits trous de perforation circulaires peu visibles. Diamètre de l'anse de 0,36 cm; environ 15 cm entre les deux extrémités, par contre puisque l'anse est déformée, il ne s'agit pas du diamètre réel du contenant.		
1F2	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	Tôle ou contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Résidus, fragments mince, tôle. Deux fragments jointifs montrent une courbure et rebord? Contenant?		
1F2	3.1.1.1	Fer ind	Clou	25	8	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Tiges et têtes abîmées. Crous découpés ou tréfilés.		
1F2	3.1.1.1	Fer ind	Clou	2	0	4.7.2.3	Fixations-crous	Frag	Tiges abîmées, crous forgés ou découpés.		
1F2	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	4	0	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Un clou avec tête plate, circulaire irrégulière. Trois crous avec têtes montrant des facettes. Le clou presque complet est le plus long avec 9,3 cm.		
1F2	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-crous	Comp	Un clou incomplet, les deux autres complets. Têtes rectangulaires plates, étroites. Une tête de clou semble rougie (trace de chaleur?), l'extrémité de sa tige est courbée. Longueur de 11 et 13 cm.		
1F2	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	42	31	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Divers tailles de crous, têtes rectangulaires plates, extrémités droites. Quinze crous de 7,3 cm de long; un clou de 6,4 cm; un clou de 5,3 cm.		
1F2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Tige	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tige ou broche. De section circulaire, nombreuses fois enroulées inégalement dans plusieurs sens. Une extrémité droite, l'autre en biseau, probablement fracturée. Diamètre de 0,25 cm; longueur d'environ 17 cm.		
1F2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	5	5	4.7.2.3	Fixations-crous	Comp	Manque le bout de la pointe pour un. Longueur de 7,2 cm; 7,8 cm; 10 cm; 12,5 cm.		
1F2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	27	24	4.7.2.3	Fixations-crous	Recon	Petits crous, plusieurs incomplets, mais probablement tous de la même taille. Crous complets de 3,9 cm de long.		
1F2	4.1.1	Calcaire	Roche	1	0	6.3	Minéraux	Frag	Fragment d'une pierre plate, gris très foncé, un peu brunâtre. Naturelle ou fragment d'une pierre de construction, mais aucun indice d'une taille quelconque.		
1F2	4.1.7	Schiste ou ardoise	Tableau	1	0	5.3	Écrits	Frag	Petit fragment, ardoise gris très légèrement rougeâtre. Une surface très lisse, trois petites rainures. Tableau pour écriture, présence de lignes de guide?		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maïe-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
1F2	4.2.5	Ciment	Résidu	1	0	4.7.1.99	Matériaux de construction ind.	Frag	Fragment épais avec une surface droite (possiblement deux). Corps blanc chamois, grande proportion de petits grains de sable (80%). Épaisseur de 2 cm. Fragment d'une dalle? ou gros joint de mortier?		
1F2	4.3.2	Mortier	Résidu	1	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Mortier gris, une surface plate, blanche. Probablement un résidu de joint de mortier.		
1F2	4.4.3	Scories	Scorie	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Réagit à l'aimant.		
1F2	5.1.1	Os	Ossement	4	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Trois de mammifère. Un petit os de petit mammifère ou oiseau.		
1F2	5.1.6	Charbon	Combustible	1	0	4.8.1	Chauffage	Frag	Charbon minéral.		
1F2	5.2.3	Bois	Charbon	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petits fragments de charbon de bois.		
1F2	6.	Matériau indéterminé	Résidu ou contenant	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments jointifs au corps gris très foncé, froid. Une surface avec résidu vitreux beige grisâtre. Ressemble à de la glaçure, mais pourrait être un résidu de matière fondue? Peut-être un grès (contenant) altéré par la chaleur? car la surface est convexe,		
1F2	7.99	Matériau composite autre	Douille électrique	5	1	1.9	Électricité	Comp	Porcelaine commune non glaçurée et métal cuivreux. Fragments jointifs, dont trois petits fragments éclatés. Pièce cylindrique, sommet conique avec rivet de métal cuivreux, inscription "3(0?)" sur le sommet circulaire, la portion intérieure est en forme de fleur. Douille avec assise de section carrée, filet sur l'extérieur. Encoche sur le côté avec tige ou bande de métal cuivreux en place. (Plutôt un culot?). Hauteur de 2,9 cm; diamètre à la base de 2,8 cm.		
2A1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau de pipe.		
2A1	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	Résidu	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Nodule granuleux avec vert-de-gris. Résidu de métal cuivreux.		
2A1	5.2.3	Bois	Charbon	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petits fragments, l'un collé sur une concrétion de métal cuivreux.		
2A2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment de verre plat. Épaisseur de 0,12 cm.		
2A4	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	6	0	4.2.2	Tabac	Frag	Un fragment de tuyau de pipe. Cinq fragments jointifs d'un fourneau, paroi mince, avec éperon. Un creux vertical sur le dos, mais ne semble pas être une inscription. Trace de combustion à l'intérieur du fourneau.		
2A4	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Comp	Tête probablement dans la concrétion. Pointe droite. Longueur estimée de 8,8 cm.		
2B1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Terrine	13	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Dont sept fragments jointifs, les autres sont des petits fragments de surface éclatés. Bec verseur incomplet. Corps orangé, glaçure intérieure d'aspect brun un peu jaunâtre ou kaki clair. Paroi évasée vers le haut, lèvre légèrement épaissie, extrémité du rebord droite à légèrement convexe. Diamètre d'ouverture d'environ 20 cm.		
2B1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi. Corps brun clair, glaçure intérieure d'aspect jaune-brunâtre, coulisse de glaçure d'aspect rouge clair sur l'extérieur. Peut-être même objet que contenant décoré à l'engobe du même lot.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2B1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi. Corps orangé. Glaçure intérieure d'aspect jaune foncé avec taches rouges, coulisses de glaçure sur la paroi extérieure. Décor de lignes horizontales à l'engobe, d'aspect jaune pâle: deux lignes parallèles rapprochées, une ligne plus distancée.		
2B1	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment courbe, paroi mince. Glaçure très légèrement crème. Peut-être terre cuite fine blanche, mais l'épaisseur de l'objet militerait en faveur d'un creamware.		
2B1	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment avec glaçure légèrement bleuté. Probablement fragment de bouge avec amorce d'un marli. Plat creux?		
2B1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Épaisseur de 0,12 et 0,15 cm.		
2B1	2.3.1.1	V col transp vert foncé	Bouteille carrée	4	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Dont au moins deux jointifs. Bouteille carrée avec angles chanfreinés. Fines stries verticales sur les pans. Bouteille à gin.		
2B1	3.1.1.1	Fer ind	Tige ou clou	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petite tige fine, possiblement de section circulaire. Fer tréfilé?, mais avec concrétion. Pas de tête visible.		
2B1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	3	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Fragments jointifs, tige éclatée. Grosse tête forgée, convexe et irrégulière.		
2B1	3.1.2.2	Laiton	Bouton	1	0	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Frag	Fragment d'un disque circulaire plat. Diamètre d'environ 2 cm.		
2B1	4.2.1	Chaux	Crépi	5	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Petits fragments plats. Surface possiblement avec enduit.		
2B1	4.3.2	Mortier	Résidu	4	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Petits fragments informes, l'un est mince et arrondi. Résidu de mortier gris pâle avec grains de quartz très fin en inclusion. Possible empreinte de matériaux?		
2B1	5.1.1	Os	Ossement	4	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Deux os de mammifère, deux os d'oiseaux probable.		
2B1	5.3.1.2	Simili verre	Bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton en imitation de verre blanc, verre prosser, avec quatre perforations. Devant convexe avec creux circulaire au centre. Dos convexe. Diamètre de 1,1 cm.		?
2B2	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	10	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi éclatée. Corps orangé. Terre cuite commune locale, probablement associée à la jatte ou terrine avec un décor à l'engobe étant donné que la paroi de cet objet est aussi éclatée.		
2B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Jatte ou terrine	7	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Dont deux fragments jointifs de rebord. Surface éclatée, fragments au corps orangé, glaçure intérieure d'aspect brun, décor de lignes d'engobe horizontales, d'aspect jaune, dont une sur le haut de la paroi, dessous le rebord. Rebord évasé vers le haut, surface légèrement convexe, extrémité du rebord arrondie. Diamètre d'ouverture de 23 cm.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Jatte ou terrine	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Corps orangé, glaçure sur l'intérieur et glaçure éclatée sur au moins le haut de la surface extérieure, d'aspect brun. Un fragment de fond plat, dessous avec une portion grise foncée, peut-être chauffée? Un fragment de rebord, paroi évasée vers le haut, courte lèvre avec le dessus droit, évasée vers le haut, dessous convexe. Diamètre d'ouverture d'environ 21 cm.		
2B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	10	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi éclatée, corps orangé, surface intérieure avec glaçure d'aspect brun. probablement associé à la jatte ou terrine avec décor à l'engobe étant donné que sa paroi est éclatée, mais peut-être aussi un autre objet.		
2B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petit fragment, corps orangé, glaçure intérieure d'aspect brun, rougeâtre à kaki par endroit, Trace de glaçure sur la surface extérieure.		
2B2	1.1.2.31	Creamware	Plat ou assiette	1	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment de marli avec l'angle du bouge. Paroi peu épaisse, extrémité manquante.		
2B2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau de pipe.		
2B2	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond de contenant avec pied fraisé, paroi convexe à la base. Peut-être légère teinte crème, mais l'épaisseur du contenant fait plus penser à de la terre cuite fine blanche. Peut-être un creamware du 19e siècle?		
2B2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Deux sont plutôt givrés, épaisseur de 0,13 et 0,1 cm. Deux sont plus clairs, mais légère patine. Épaisseur de 0,11 et 0,12 cm.		
2B2	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment de verre plat. Teinte turquoise un peu verdâtre. Épaisseur de 0,16 cm.		
2B2	3.1.1.1	Fer ind	Clou	3	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Tiges altérées par la corrosion. Clous découpés ou forgés.		
2B2	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Tiges incomplètes, et altérées par la corrosion. Têtes forgées irrégulières.		
2B2	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	Résidu	2	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Nodules de vert-de-gris.		
2B2	4.2.1	Chaux	Crépi	4	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Petits fragments plats.		
2B2	5.1.1	Os	Ossement	15	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Dont cinq os probablement d'oiseaux, huit os de mammifères, dont au moins un avec trace de boucherie (scié), et deux dents.		
2B2	5.2.3	Bois	Résidu	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments informes.		
2B3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Jatte ou terrine	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Corps orangé, surface en partie éclatée. Un fragment de paroi convexe, rebord plat, court, évasé vers le haut. Trace d'un décor à l'engobe d'aspect jaune, glaçure intérieure d'aspect brun. Diamètre d'ouverture de 19 cm.		
2B3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	6	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Dont deux jointifs. Corps orangé, glaçure fine sur l'extérieur, d'aspect brun rougeâtre. Glaçure sur l'intérieur d'aspect brun foncé tacheté de jaune.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maïe-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2B3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Plat à aile?	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord. Corps orangé, glaçure incolore sur l'intérieur et irrégulière dessus et sous le rebord, d'aspect jaune foncé légèrement rougeâtre. Décor de ligne d'engobe semble ondulée, sur le haut de l'intérieur de la paroi. Paroi semble évasée vers le haut, rebord horizontal plat, court, avec rainure à la jonction avec le corps, extrémité du rebord arrondie. Diamètre d'au moins 20 cm.		
2B3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	7	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de différents objets, la plupart éclatés. Deux fragments avec glaçure brun kaki clair, deux fragments avec glaçure d'aspect brune et décor de lignes d'engobe (idem 2B2 ou 2B3?), un fragment avec glaçure incolore, d'aspect jaunâtre avec taches légèrement brunâtres sur la paroi extérieure, un fragment de rebord arrondi.		
2B3	1.1.2.31	Creamware	Assiette creuse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment dont le rebord est ondulé (probablement symétrique), décor moulé et rehaussé de bleu "shell edge". Marli évasé vers le haut, boudge convexe, fond plat avec pied fraisé. Diamètre d'ouverture d'au moins 17 cm; hauteur de 2 cm.		?
2B3	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord horizontal ou marli, plutôt épais, extrémité arrondie.		
2B3	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord horizontal ou marli, extrémité arrondie, plus mince que les autres.		
2B3	1.1.2.31	Creamware	Plat ou assiette	1	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment de marli avec angle du boudge. Marli légèrement évasé vers le haut, rebord droit à l'extrémité arrondie. Décor moulé au motif de guirlandes. Diamètre d'au moins 24 cm.		?
2B3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	11	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux de pipe. Un embout coupé (extrémité plate). Un fragment semble réaménagé en embout, c'est-à-dire qu'il y a un amincissement vers une extrémité avec facettes d'enlèvement visibles, à moins que le tuyau soit refaçoné pour s'insérer dans autre chose. Ce tuyau est gris, avec trace de chaleur à l'intérieur.		
2B3	1.1.2.51	Pearlware	Bol	4	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.		Fragments de paroi, rebord droit. Glaçure intérieure légèrement bleutée Décor extérieur de bandes d'engobe. Motif de treillis moleté sous le rebord extérieur, rehaussé de vert. Décor de larges lignes d'engobe brun foncé alternant avec des bandes orangées. Base de contenant avec carène.		
2B3	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord, semble ondulé, décor moulé rehaussé de vert "shell edge".		
2B3	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment courbe. Glaçure intérieure légèrement bleutée, décor extérieur avec une large bande d'engobe jaune foncé.		
2B3	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment de fond de contenant avec pied annulaire, glaçure extérieure bleutée, surface intérieure noircie, altérée par la chaleur. Pearlware ou terre cuite fine blanche, avec décor "flow blue"?		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2B3	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	Contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	De forme cylindrique. Paroi avec décor moulé, probablement au moule-contact. Motif avec cercles ou petits losanges sur la paroi, côte horizontale (peut-être deux côtes?) probablement au bas de l'objet.		?
2B3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Vert très clair. Probablement deux objets. Un fragment avec côté d'un carreau. Épaisseur de 0,17 et 0,19 cm.		
2B3	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	Vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Teinte turquoise légèrement verdâtre. Épaisseur de 0,12 et 0,15 cm.		
2B3	3.1.1.1	Fer ind	Banche de parapluie	1	1	4.4.5	Accessoires	Inc	Tige de section carrée, une extrémité arrondie avec perforation. L'autre extrémité fracturée, amorce de deux branches visibles, incomplètes.		
2B3	3.1.1.1	Fer ind	Clou	6	3	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Deux crous complets. Probablement découpés, un complet à 3,4 cm de long.		
2B3	3.1.1.11	Fer forgé	Clou de fer à cheval	1	1	2.1	Moyens de transport	Comp	Pointe peut-être incomplète. Tête pentagonale étroite. Longueur de 2,7 cm.		
2B3	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	4	3	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Têtes forgées, irrégulières, deux avec facettes, la troisième semble plate avec clou découpé collé dessus par la concrétion. Un clou complet, avec pointe, de 3,3 cm, serait le plus court.		
2B3	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	4	2	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Têtes rectangulaires plates. Une tige de clou collée sur un clou forgé.		
2B3	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	Anneau vissé	1	0	2.1	Moyens de transport	Inc	Anneau manquant, le côté inférieur présent, avec une extrémité arrondie. Anneau ovale ou en demi-cercle? Côté inférieur repose sur un col massif, évasé vers le bas avec pied circulaire. Sous la base d'un col, présence d'une tige massive filetée, extrémité plate avec angle arrondi. Probablement anneau d'attelage ou pour une selle ("saddle terrets"), par contre la tige serait un peu longue. Tige de 2,7 cm de long, base du col de 2,4 cm de diamètre; hauteur résiduelle de 5 cm.		?
2B3	4.2.1	Chaux	Crépi	2	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments blancs, relativement plats, minces. Possible empreinte de matériaux (bois?).		
2B3	4.3.2	Mortier	Résidu	2	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Nodules de mortier gris à chamois, inclusions très fines dont petits nodules de chaux chamois. Présence de résidu de vert-de-gris sur les fragments.		
2B3	5.1.1	Os	Ossement	20	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Dont quatre os d'oiseaux, six petits fragments d'os éclatés, dix os de mammifères dont certains avec trace de boucherie.		
2B4	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Corps orangé, glaçure intérieure incolore d'aspect orangé jaunâtre, possibles taches rouges. Glaçure extérieure d'aspect brune avec taches jaunes ou petits éclatements.		
2B4	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux de pipe.		
2B4	2.2.3.1	Verre teinté plomb vert britannique	Bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment d'épau. Bouteille cylindrique probable, mais peut-être de bouteille carrée.		
2B4	3.1.1.1	Fer ind	Clou	1	0	4.7.2.3	Fixations-crous	Frag	Tige avec concrétion, extrémités fracturées. Possiblement clou découpé.		
2B4	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	1	0	4.7.2.3	Fixations-crous	Frag	Tige avec concrétion, une extrémité fracturée montre une section rectangulaire.		
2B4	5.1.1	Os	Ossement	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Côte de gros mammifère.		
2C1	2.99	Verre altéré	Résidu	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Verre incolore ou légèrement teinté vert à l'origine.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2C1	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Comp	Tige avec pointe effilée, tête circulaire plate. Longueur de 6,5 cm.		
2C2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Petit fragment possiblement avec une surface. Corps orangé.		
2C2	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment déformé par la chaleur, corps et glaçure gris. Fragment de rebord ou de fond, semble légèrement concave. Terre cuite fine blanche ou creamware à l'origine?		
2C2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment de verre plat. Teinte vert très claire. Épaisseur de 0,19 cm.		
2C2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	Bouteille carrée	39	0	7.4	Témoins de combustion	Inc	Bouteille carrée avec angles chanfreinés. Fines stries verticales sur la paroi. Fragments de fond (au moins cinq jointifs), pied arrondi, avec chanfreins, fond plat, fines côtes diagonales sous le fond, petit mamelon au centre et arc de cercle aux coins. Verre déformé par la chaleur, pans, fond, épaule. Bouteille à gin. La mention sur le sac "ne pas mélanger" suggère qu'il s'agit d'un même objet identifié au terrain.		
2C2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	Bouteille carrée	24	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Bouteille carrée avec angles chanfreinés. Fines lignes verticales sur les pans. Pied arrondi, angles chanfreinés, fond plat. Côtes obliques sous le fond avec arc de cercle aux angles. Marque moulée en relief au centre ressemble à un A ou un Y ou un crochet (cinq fragments jointifs pour le fond). Certains fragments très altérés et déformés. Bouteille à gin, un seul objet, mention "ne pas mélanger" sur le sac provenant du terrain.		
2C2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	Bouteille carrée	16	1	7.4	Témoins de combustion	Frag	Probablement plus d'un objet. Bouteille carrée avec angles chanfreinés. Fines stries verticales sur la plupart des fragments de pans. Trois fragments jointifs de fond, pied arrondi, fond plat, côtes diagonales avec arc de cercle aux angles, "2" moulé en relief au centre. Un fragment avec goulot, lèvres rabattues, court col cylindrique et épaule horizontale.		
2C2	2.99	Verre altéré	Résidu	16	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Probablement verre légèrement teinté vert à l'origine. Verre déformé par la chaleur et fondu. Verre à vitre à l'origine?		
2C2	3.1.1.1	Fer ind	Clou	22	6	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Avec concrétion ou très abîmés par la corrosion. Probablement des clous découpés en majorité. Peut-être deux clous complets, 3,8 cm et 8,7 cm.		
2C2	3.1.1.1	Fer ind	Charnière	1	4	4.7.2.2	Ferrures de rotation	Comp	Charnière verticale, rectangulaire avec trois vis en place. Lame fixe rectangulaire, incluant un charron sur la moitié de l'objet. Lame mobile sur une moitié seulement de l'objet, avec une perforation et une vis en place. Deux vis à tête plate et fente en place sur la lame fixe, une autre perforation cachée par la concrétion. Longueur de 6,6 cm; largeur de chaque lame de 2,7 cm.		
2C2	3.1.1.1	Fer ind	Résidu	9	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Concrétions qui répondent à l'aimant. Peut-être deux ou trois clous ou tiges dans l'ensemble.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2C2	3.1.1.1	Fer ind	Lame?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Probablement fracturée. Le dos semble large, mais aussi avec concrétion. Pourrait être convexe. Le côté opposé est très aminci. Possiblement l'amorce d'un manche fracturé près de la lame. Largeur de 2 cm seulement, longueur résiduelle de 3,6 cm pour le "fil" de la lame. Autre objet fragmentaire possible.		
2C2	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	6	6	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Têtes forgées irrégulières. Trois entiers, dont deux avec pointe effilée et un avec pointe à deux biseaux, étroite. Longueur de 6,8 cm, 7 cm et 10 cm.		
2C2	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clos	Comp	Grand clou, manque probablement le bout de la pinte. Tête forgée, plutôt ovale, tige de section circulaire, mais longue pointe à deux biseaux. Longueur de 19 cm.		
2C2	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	24	12	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Têtes rectangulaires plates, au moins sept semblent complets, un de 9 cm de long, pointe effilée; trois de 8 cm de long et trois de 7,3 cm de long.		
2C2	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	24	24	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Petits clous, têtes rectangulaires plates, treize semblent complets ou entiers, longueur de 3,6 à 3,8 cm.		
2C2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clos	Comp	Manque probablement le bout de la pointe. Petits clous, têtes circulaires plates, plutôt larges. Longueur (résiduelle?) de 2 cm.		
2C2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	12	10	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Têtes circulaires plates. Sept clous complets ou entiers, longueur de 6,4 cm.		
2C2	4.3.2	Mortier	Résidu	2	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Petits fragments, le plus gros ressemble à une coulure de mortier.		
2C2	4.4.3	Scories	Scorie	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petits fragments.		
2C2	5.1.1	Os	Ossement	1	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Probablement d'oiseau ou petit mammifère.		
2C3	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat, une surface éclatée.		
2C3	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment de verre plat. Épaisseur de 0,18 cm.		
2C3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment de verre plat. Vert très clair. Épaisseur de 0,19 cm.		
2C5	3.1.1.1	Fer ind	Résidu	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Concrétion ou fragment indéterminé. Répond à l'aimant.		
2C5	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	2	1	4.7.2.3	Fixations-clos	Frag	Petits fragments, tiges plate, l'un avec tête rectangulaire incomplète.		
2D2	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi, contenant circulaire, paroi droite ou évasée. Surface extérieure moulée, motif avec sommet en "coeur" ou larges côtes peu prononcées avec sommets convexes. Bol?		
2D2	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment altéré par la chaleur, fondu.		
2D2	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment de verre plat. Épaisseur de 0,22 cm.		
2D2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clos	Comp	Têtes circulaires plates, manque peut-être le bout des pointes. Longueur de 7,5 cm.		
2D3	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Corps orangé, surfaces éclatées. Terre cuite commune locale.		
2D3	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment très irrégulier, corps orangé un peu rougeâtre. Intérieur de brique?		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2D3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Plus d'un objet. Corps orangé, trace de glaçure d'aspect brun, brun clair, incolore jaunâtre avec taches rouges.		
2D3	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment en partie éclaté, fond plat avec amorce d'un pied. Glaçure bleutée.		
2D3	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Probablement un marli.		
2D3	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments courbes, en partie éclatés. N'est pas rayé par une pointe, ressemblerait autrement à de la terre cuite fine blanche mais doit être vitrifié.		
2D3	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	En partie éclatés, semblent plats. Glaçure plutôt crème, mais peut-être aussi bleutée. Creamware ou pearlware		
2D3	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Vitre	9	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. L'un est craquelé. Principalement 2,2 cm d'épaisseur, mais aussi deux de 1,9 cm et un de 2,4 cm.		
2D3	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment très mince, déformé par la chaleur.		
2D3	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Un fragment courbe et épais. Un fragment de corps de bouteille octogonale ou rectangulaire avec angles en biseau.		
2D3	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment avec goulot, col et le haut d'une paroi. Bouteille rectangulaire? Ouverture étroite, avec filetage sur l'extérieur, bague arrondie, large. Court col, épaule horizontale. Un pan légèrement altéré par la chaleur.		?
2D3	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment de verre plat. Épaisseur de 0,16 cm.		
2D3	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	Bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot. Lèvre horizontale mince (repliée vers l'extérieur à 90 degrés), col cylindrique, amorce d'une épaule arrondie. Semble avoir trace de moule verticale sur le col, qui forme des bosses irrégulières, aussi côte horizontale directement sous la lèvre sur la moitié du col. Bouteille à médicament? extrait alimentaire?		?
2D3	2.3.1.1	V col transp vert foncé	Bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Petit fragment courbe.		
2D3	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	Bande	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fonte ou acier. Fracturée, les deux côtés opposés sont repliés vers la face intérieure, l'un deux avec un ressaut. Présence d'un renforcement plus épais à l'intérieur (face intérieure) correspondant à des têtes arrondies visibles sur l'extérieur. Point de jonction? Largeur résiduelle de 12 cm; longueur résiduelle de 13,5 cm.		
2D3	3.1.1.1	Fer ind	Cochet de fermeture	1	2	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Comp	Dans la concrétion. Crochet dont une extrémité en œillet, rattachée à un piton vissé. Crochet de 6,5 cm de long; piton vissé de 3,5 cm de long.		
2D3	3.1.1.1	Fer ind	Bande ou lame	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Bande étroite, altérée par la corrosion. Un côté épais et le côté opposé aminci. Une extrémité avec concrétion, pourrait avoir un talon comme les couteaux pliants, ou simplement une courbure épaisse. Demeure très étroit et le dos de la lame serait plutôt épais. Longueur résiduelle de 7,6 cm; largeur maximale de 1 cm.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2D3	3.1.1.1	Fer ind	Clou	10	5	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Altérés par la corrosion et concrétion. Probablement tréfilés, mais certains pourraient être découpés.		
2D3	3.1.1.1	Fer ind	Tige ou clou	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tiges de section circulaire, surface irrégulière, avec creux. Deux fragments jointifs dont peut-être une pointe légèrement arrondie. Pourrait peut-être aussi être une coulure de scorie? Diamètre de 0,4 cm. Peut-être aussi clous tréfilés, mais le fer semble être mal fait.		
2D3	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Large tête convexe, tige abîmée par corrosion, semble circulaire près de la tête, mais longue pointe aplatie? Longueur résiduelle de 9,7 cm.		
2D3	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Tête abîmée, étroite, irrégulière. Tige de section carrée, mais peut-être rectangulaire près de l'extrémité fracturée. Longueur résiduelle de 5,3 cm.		
2D3	3.1.1.11	Fer forgé	Gond	1	1	4.7.2.2	Ferrures de rotation	Inc	Gond à repos, en L. Tige incomplète, en partie dans la concrétion. Longue bande fichée amincie, incomplète. Tige de 4,6 cm (résiduel) et bande fichée de 3,7 cm (résiduel).		
2D3	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	31	14	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Tiges de section rectangulaires, têtes rectangulaires plates. Six semblent complets, 3,7 à 7,8 cm de long. Un clou résiduel de 10,5 cm de long.		
2D3	3.1.1.13	Fer tréfilé	Tige	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tiges de section circulaire. L'une avec portion enroulée, comme un tire-bouchon, mais irrégulier. Broche de fer? Diamètre de 0,3 cm.		
2D3	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	16	12	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Tiges de section circulaire, têtes circulaires plates. Quatre semblent complets, longueur de 7 à 8 cm, Les autres seraient plus courts.		
2D3	4.2.1	Chaux	Résidu	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Petite masse de profil triangulaire. Joint? crépi?		
2D3	4.4.3	Scories	Scories	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Scories		
2D3	5.1.1	Os	Ossement	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dont trois fragments blanchis.		
2D4	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	18	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de parois éclatées. Corps orangé.		
2D4	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Nodule irrégulier, corps orangé rougeâtre. Fragment de l'intérieur d'une brique.		
2D4	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	25	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de divers objets. Glaçure incolore sur l'intérieur, d'aspect brun foncé, brun pâle, brun tacheté vert pâle. Aussi au moins deux fragments avec glaçure extérieure, aspect tacheté vert et brun. Un fragment avec un décor à l'engobe d'aspect jaune. Deux fragments de contenant avec large bourrelet, semble être sur le rebord intérieur.		
2D4	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux de pipe. L'un avec trace de combustion.		
2D4	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment éclaté, glaçure bleutée.		
2D4	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	27	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Divers objets. Un fragment avec décor peint (vert, rose, couleur "chrome"); un fragment avec décor imprimé en bleu, possiblement motif chinois; un fragment de rebord "shell edge", cinq fragments avec décor de couleur bleue, diffus, probablement à l'éponge.		?
2D4	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Très petit fragment de rebord (marli?). Glaçure semble légèrement plus coloré que les terres cuites fines blanches. Creamware?		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2D4	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat, craquelés. Épaisseur de 0,23 cm.		
2D4	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Verre teinté vert légèrement turquoise. Épaisseur de 0,13 et 0,15 cm.		
2D4	2.3.2.10	V col opaque noir	Anneau?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Anneau mince. Dessous plat, dessus avec bourrelets aux extrémités et surface avec fines stries. Semble être du verre noir, surface avec légère patine iridescente. Diamètre extérieur d'environ 2,5 cm; largeur de 0,5 cm. Objet indéterminé.		
2D4	3.1.1.1	Fer ind	Écrou	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Carré, épais, avec perforation circulaire qui pourrait être légèrement décentrée. Épaisseur d'environ 1 cm; côté d'environ 1,4 cm.		
2D4	3.1.1.1	Fer ind	Clou	3	1	4.7.2.3	Fixations-clos	Frag	Avec concrétion, un clou forgé ou découpé?, tête indéterminée, tige de section indéterminée.		
2D4	3.1.1.1	Fer ind	Tôle ou contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Deux fragments de feuille de fer, avec épaisse concrétion autour. Un fragment de bande fracturée, la largeur semble rétrécie vers l'extrémité arrondie avec perforation circulaire (bande ou autre objet?),		
2D4	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Large tête circulaire, irrégulière, légèrement convexe. Tige fracturée.		
2D4	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	7	3	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Peut-être un clou avec tête forgée? Deux avec tête rectangulaire plate.		
2D4	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clos	Ent	Avec masse de concrétion. Tête circulaire plate, avec pointe abîmée. Longueur de 7,7 cm.		
2D4	4.2.1	Chaux	Résidu	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Petit fragment.		
2D4	4.3.2	Mortier	Résidu	1	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Une surface avec empreinte, fines stries parallèles (bois?). Mortier gris, fin, avec gros nodules de chaux blanche à l'intérieur.		
2D4	4.4.3	Scories	Scorie	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Un fragment qui répond à l'aimant, légèrement vitreux avec grosses bulles d'air. Un fragment poreux avec résidu de mortier collé dessus, avec empreintes.		
2D4	5.1.1	Os	Ossement	11	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dont deux fragments de dents. Un os blanchi. Présence de traces de dents sur certains?		
2E1	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments éclatés, corps orangé. Terre cuite commune locale.		
2E1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	6	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Divers objets. Corps orangé, au moins trois fragments avec portion grisâtre sur le ceps. Glaçure d'aspect brun, un fragment avec trace de glaçure kaki clair. Deux fragments avec glaçure incolore, taches jaunes et rouges. Un fragment courbe avec glaçure intérieure tachetée vert et jaune (col? en lien avec des fragments de 2D4?).		
2E1	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et de marli, fond avec pied annulaire.		
2E1	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Légèrement concave. Décor imprimé bleu foncé, motif floral. Tesson gris, altéré par la chaleur.		
2E1	1.1.2.61	TCF blanche	Bol?	1	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment de rebord, contenant circulaire, cylindrique ou évasé vers le haut? Rebord droit à l'extrémité arrondie. Décor sur l'extérieur de bandes d'engobe, bleu pâle et peut-être turquoise pâle.		
2E1	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Vitre?	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Altéré par la chaleur. Probablement vitre à l'origine.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2E1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Deux objet, verre plat, légère teinte verte. Épaisseur de 0,1 et 0,2 cm.		
2E1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre?	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Très légère teinte vert jaunâtre. Verre déformé par la chaleur, Vitre à l'origine?		
2E1	3.1.1.1	Fer ind	Bande?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	De forme rectangulaire ou carrée, avec perforation au centre (fracturé). Longueur résiduelle de 3 cm; côté de 4 cm. Peu épais.		
2E1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	1	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Tige de section carrée, manque la tête, pointe manquante semble effilée.		
2E1	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	Monnaie ou jeton	1	1	5.2	Commerce	Ent	Surfaces très usées. Sur l'avvers, présence d'un profil droit masculin. Seule la lettre S ou D est visible près de la tête. Le revers est usé, semble avoir fine pellicule de mortier collé dessus. Pas certain qu'une restauration permettrait d'en voir plus. Peut-être possible d'identifier le profil?	x	?
2E2	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	10	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de parois éclatées. Corps orangé à brun orangé. Terre cuite commune locale.		
2E2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille en argile chamois, petites inclusions visibles en surface. Diamètre de 1,7 cm.	x	
2E2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	16	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Plus d'un objet. Fragments de paroi. Deux avec trace de décor à l'engobe, lignes d'aspect jaune foncé ou éclatée. Glaçure d'aspect brun, brun rougeâtre ou incolore jaune à verdâtre avec taches rouges.		
2E2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	5	0	4.2.2	Tabac	Frag	Trois fragments de tuyaux dont deux jointifs. Un tuyau avec éperon plat, inscription moulée en relief "M/(C ou G)" sur les côtés de l'éperon. Aussi deux fragments de fourneau, l'un avec éperon, l'autre avec éperon plat. La marque "M/G" est présente sur des pipes post 1840 de modèle cutty (Savard et Drouin, 2000 (1990). Les pipes à fumer de Place-Royale. p. 253).		
2E2	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment courbe. Glaçure légèrement bleutée, trace d'un décor peint en bleu, motif floral.		
2E2	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette creuse?	3	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Dont deux fragments jointifs, marli et bouge. Marli concave, évasé vers le haut. Rebord droit avec décor moulé rehaussé de bleu "shell edge". Diamètre d'environ 23 cm.		?
2E2	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment avec courbure irrégulière, glaçure intérieure semble grisâtre à bleuté. Décor diffus ou de bande bleue (éponge?) sur une partie de la surface extérieure.		
2E2	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments éclatés. Corps blanc, la glaçure pourrait être légèrement colorée, crème? creamware? mais peut-être terre cuite fine blanche. Dont un fragment avec rebord, paroi mince.		
2E2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment, probablement d'épaule horizontale, une portion de la paroi est concave. Chanfrein ou biseau concave à un angle?		
2E2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Vert très clair, épaisseur de 0,14 et 0,17 cm. Un fragment vert plus prononcé, épaisseur de 0,1 cm.		
2E2	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	Vitre	6	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Teinte turquoise légèrement verdâtre. Quatre de 0,13 cm d'épaisseur; deux de 0,18 cm d'épaisseur.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2E2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	Bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Petits fragments, l'un avec patine, bouteille cylindrique; l'autre mince, bouteille cylindrique ou carrée.		
2E2	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	Couteau	1	0	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Inc	Manque le bout de la pointe. Lame et manche en fer, semble en une seule pièce? Lame abîmée par la corrosion, son dos est peu épais. Entablure en angle, mitre en relief. Le manche paraît court, légèrement convexe, avec extrémité arrondie. Ne semble pas être une plaque, pas de perforations visibles. Lame de 12,5 cm de longueur résiduelle, largeur de 2,4 à 2,6 cm; manche de 7,4 cm de long.	x?	
2E2	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	Morillon ou anneau	1	1	4.7.2.99	Quincaillerie d'architecture ind.	Ent	Un oeillet circulaire à une extrémité, une boucle en forme de goutte dans un axe perpendiculaire à l'autre extrémité. Le pourtour de la boucle, et peut-être de l'oeillet, montre un bourrelet décoré de petits creux. Oeillet de 2,5 cm de diamètre, boucle de 4,5 x 3 cm. Longueur totale de 7,3 cm.		
2E2	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	Résidu?	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Une petite pièce rectangulaire, épaisse, peut-être fracturée. Un fragment informe, avec concrétion, semble avoir une tige se prolongeant d'un côté, l'autre extrémité amincie. Un fragment avec un côté en arc de cercle concave, semble coupé. Témoins de forge?		
2E2	3.1.1.1	Fer ind	Bande	1	1	4.99	Consommation ind.	Comp	Bande rectangulaire, mince, extrémités semblent droites. Présence d'une perforation circulaire près d'une extrémité. Longueur de 8,8 cm; largeur de 3,3 cm.		
2E2	3.1.1.1	Fer ind	Plaque?	1	1	4.99	Consommation ind.	Comp	Carrée, mais surface convexe (enfoncée sur la surface opposée). Présence d'une petite perforation circulaire légèrement décentrée. Objet déformé? Côtés de 7,5 à 8 cm.		
2E2	3.1.1.1	Fer ind	Clou	3	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Abîmées par corrosion. Une tige de section irrégulière, circulaire? mais une extrémité rectangulaire. Une tige trop abîmée, l'autre est de section carrée ou rectangulaire avec une longue pointe, pourrait presque ressembler à une très petite lime, mais ça ne semble pas être le cas.		
2E2	3.1.1.11	Fer forgé	Crochet?	1	0	4.7.2.5	Supports	Inc	Tige probablement fracturée à l'extrémité. De section rectangulaire, mais carrée près de la portion courbe. Extrémité forme un anneau qui n'est pas fermé. Peut-être que cette extrémité est plutôt l'oeillet et que c'est la pointe qui est manquante? Longueur résiduelle de 5,5 cm.		
2E2	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	4	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Abîmés par corrosion et concrétion. Têtes forgées. Un clou complet? de 6,2 cm de long, pointe courbée.		
2E2	3.1.1.11	Fer forgé	Tige	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Courte tige de section circulaire, une extrémité droite, l'autre un peu rétrécie avec un court biseau, fracture? Diamètre maximal de 1,1 cm; longueur de 5,6 cm.		
2E2	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	9	6	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Abîmés par la corrosion et concrétion. Têtes rectangulaires plates. Peut-être trois de complets, pointes droites. Longueur de 5 à 7,5 cm.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2E2	3.1.2.2	Laiton	Applique?	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Mince, en forme d'ogive arrondie, la base est concave. Un côté du sommet est aminci, extrémité irrégulière, comme déchirée. Présence de trois perforations circulaires, l'une au sommet, les deux autres aux coins de la base. Motif de trèfle (trois feuilles) découpé au centre. Dimensions de 3,5 x 3,2 cm. Pourrait avoir la forme d'un talon de chaussure, mais l'usage comme fer à talon ne semble pas approprié pour le matériau?		?
2E2	4.1	Matières premières	Roche	1	0	6.3	Minéraux	Frag	Fragment de pierre cristalline rose, une portion cristalline noire. Probablement naturelle.		
2E2	4.4.3	Scories	Scories	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Vitreuses, avec trous.		
2E2	5.1.1	Os	Bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton avec quatre perforations. Dos convexe, devant avec bande convexe au pourtour, rainure autour du centre, centre en creux. Diamètre de 1,75 cm.		x
2E2	5.1.1	Os	Ossement	11	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dont trois fragments de dents, os avec trace de boucherie (un os scié, large rainure sur un autre).		
2F1	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Paroi éclatée. Corps orangé. Terre cuite commune locale.		
2F1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments éclatés. Un avec trace de glaçure d'aspect brune, l'autre avec glaçure incolore, aspect jaune orangé avec taches brunes.		
2F1	1.1.2.61	TCF blanche	Plat ou assiette	1	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment éclaté de surface d'un marli. Décor imprimé en bleu, motif de treillis, probablement décor de style chinois.		
2F1	1.1.2.61	TCF blanche	Tasse	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec rebord. Corps semble cylindrique. Décor imprimé en violet sous le rebord extérieur, motif avec frise grecque en négatif et motif de fer de lance dessous. Ligne de dorure sous le rebord extérieur. Diamètre de 7 cm. Idem 2F2 et assiette au même motif dans 1F2.		
2F1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Au moins deux objets. Fragment de fond plat, épais. Cinq fragments, dont deux jointifs, d'un fond de contenant avec pied annulaire (assiette?).		
2F1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Plat ou assiette	1	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment de rebord, probablement marli. Décor moulé rehaussé de bleu de type "shell edge". Rebord semble droit, mais glaçure peut-être un peu bleutée. Probablement tout de même terre cuite fine blanche.		
2F1	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	Jarre	16	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Corps gris pâle à gris foncé, altéré par la chaleur. Enduit Albany sur l'intérieur, brun clair à gris foncé. Glaçure au sel d'aspect gris pâle sur l'extérieur. Un fragment de rebord, contenant à large ouverture, lèvre plate, extrémité plate, mais angles arrondis. Corps cylindrique, talon chanfreiné, fond plat. Diamètre d'au moins 27 cm.		
2F1	1.2.1.991	GG glaç saline-général	Contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Différents objets. Un petit fragment au corps beige, trace de glaçure brune. Un fragment de pied, arrondi, fond légèrement en creux, environ 12 cm de diamètre. Un fragment de pied arrondi, de section triangulaire, diamètre de 20 cm. Un fragment de rebord horizontal avec extrémité arrondie. Fragment avec possible chanfrein. Trace de glaçure au sel d'aspect gris sur les quatre tessons.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maïe-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2F1	1.3.2.11	PF dure orientale	Soucoupe	7	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Recon	Un même objet, quatre tessons jointifs d'un côté et deux de l'autre. Rebord légèrement courbé vers l'extérieur, paroi évasée vers le haut. Fond avec creux circulaire au centre. Pied annulaire à l'extrémité non glaçurée. Marque imprimée en vert sous le fond: "MADEIN /JAPAN". Diamètre de 14 cm; hauteur de 2,1 cm.		?
2F1	1.3.2.11	PF dure orientale	Tasse	5	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Dont quatre fragments jointifs. Paroi cylindrique, rebord aminci, mais paroi épaisse au centre. Un fragment avec fond, pied non glaçuré. Marque imprimée en vert sous le fond: "MADE(I)... / JA(P)...". Diamètre de 9 cm.		
2F1	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Épaisseur de 0,19 et 0,24 cm.		
2F1	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Résidu	25	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Verre fondu, altéré par la chaleur. Un fragment de paroi courbe ne semble pas fondu, mais complètement craquelé.		
2F1	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs d'un goulot avec col. Lèvre droite, plate, plus épaisse que la bague. Bague arrondie et évasée vers le bas. Col cylindrique. Trace de moule vertical et horizontal. Fabrication à la machine.		?
2F1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Teinte vert clair, légèrement turquoise. Épaisseur de 0,21 à 0,26 cm.		
2F1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Bouteille rectangulaire	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Verre légèrement teinté vert. Fragment d'un pan, avec un côté et un fond. Bouteille rectangulaire avec coins chanfreinés, côtés et pans en retrait. Pied arrondi, fond plat en retrait. Inscription moulée en relief sur le pan, à la verticale: "... (O?)NAS & CO / ... (O)NTREAL / TO 1870" et sous le fond: "...1910 (deux points l'un au-dessus de l'autre)". Probablement bouteille d'extrait alimentaire. Autres fragments probablement associés dans 2F2 (Henri Jonas & Co?).		?
2F1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Résidu	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Verre teinté vert clair. Altéré par la chaleur, fondu.		
2F1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Bouteille cylindrique	3	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Deux fragments de paroi très craquelée, un fragment de verre fondu.		
2F1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Goulot de bouteille. Lèvre plate, extrémité arrondie, courte bague évasée vers le bas. Col cylindrique, épaule arrondie, corps semble ovale. Trace de moule verticale sur le col et la lèvre, trace horizontale sous la bague. Fabrication à la machine. Possiblement bouteille à alcool.		?
2F1	2.3.1.1	V col transp vert foncé	Contenant	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment éclaté, informe.		
2F1	2.3.1.10	V col transp brun	Bouteille cylindrique	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Ambre clair rougeâtre. Bouteille cylindrique avec épaule arrondie. Bouteille à alcool ou à produits chimiques/médicaments.		
2F1	2.3.1.13	V col transp autre	Bouteille cylindrique	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi courbe. Vert émeraude clair.		
2F1	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	Crochet de fermeture	1	2	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Comp	Tige de section circulaire, crochet avec pointe longue extrémité évasée vers l'extérieur. Autre extrémité avec oeillet rattaché à un petit piton vissé dont l'anneau est circulaire. Crochet de 6,5 cm de long, piton de 3 cm de long. Fe tréfilé?		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maïe-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2F1	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	Anse de contenant?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tige en arc de cercle. Une extrémité fracturée, l'autre repliée en J. Diamètre d'environ 0,5 cm.		
2F1	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	Anneau?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tige courbée en ovale, fracturé sur la longueur. Semble de section circulaire au centre, mais les extrémités plus courbées pourraient être de section rectangulaire. Anneau de 5,9 cm de long. Peut-être une petite poignée fracturée?		
2F1	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	Contenant?	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de tôle ou fer-blanc. Un rebord avec extrémité enroulée, trois fragments avec rebord qui semble épaissi, probablement replié sur la paroi avec fond plat en retrait.		
2F1	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	Résidu	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petite masse de fer avec concrétion, qui répond à l'aimant.		
2F1	3.1.1.1	Fer ind	Clou	17	4	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Tiges abîmées par la corrosion et concrétion.		
2F1	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	4	2	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Tiges de section carrées, semblent avoir pointe effilée. Un clou avec tête circulaire plate, longueur de 3,5 cm; un clou avec tête altérée, semble avoir des facettes, longueur de 10,5 cm.		
2F1	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clos	Comp	Grands clous, têtes rectangulaires plates. Longueur de 12,5 cm.		
2F1	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	19	16	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Têtes rectangulaires plates, manque le bout de la pointe pour plusieurs. Plusieurs clous complets, longueur de 7,5 cm. Peut-être un seul plus long à l'origine.		
2F1	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	30	20	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Têtes rectangulaires plates. Quatre clous avec tige repliée. Plusieurs clous complets, surtout à 5 cm de long, mais peut-être un à 2,2 cm de long (résiduel?).		
2F1	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	28	24	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Abîmés par la corrosion. Quelques clous complets de 3,7 à 5,7 cm de long.		
2F1	3.1.1.13	Fer tréfilé	Tige ou broche	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petites tiges, abîmées par la corrosion. Diamètre de 0,2 cm.		
2F1	5.1.1	Os	Ossement	15	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Principalement de mammifère, mais peut-être deux d'oiseaux. Une mâchoire avec dents.		
2F1	5.3.1	Plastique	Disque microsillon	1	0	5.4	Beaux-arts et arts populaires	Frag	Disque de vinyle noir. Une seule piste? Largeur complète avec large perforation centrale. Diamètre d'environ 17 cm. Serait un 45 tours.		
2F1	5.3.1	Plastique	Résidu	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments plats, blanc-crème translucides. Une surface plus lustrée. Épaisseur de 0,09 cm.		
2F1	6.	Matériau indéterminé	Contenant ou roche	3	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Ressemblent à de la pierre grise, mais se rapproche aussi du corps du grès Albany altéré par la chaleur dans le même lot. Probablement roche, mais conservé au cas.		
2F2	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi éclatée. Corps orangé. Terre cuite commune locale.		
2F2	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	Contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petit fragment éclaté. Corps orangé. Trace de glaçure vert pâle.		
2F2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	4	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments au corps orangé, trace de glaçure d'aspect brun foncé et un plutôt brun clair.		
2F2	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment dont la surface est en bonne partie éclatée. Glaçure crème. Semble être un creamware, possibilité d'une terre cuite crème plus récente étant donné la nature de l'assemblage?		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2F2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	6	0	4.2.2	Tabac	Frag	Un fragment de tuyau. Un fragment de fourneau, peut-être avec inscription près de la fracture (de type "TD" au dos du fourneau?). Un fragment de fourneau sans éperon, décor de bandes moulées en relief se prolongeant sur une partie du tuyau., avec trace de combustion.		
2F2	1.1.2.61	TCF blanche	Tasse	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de paroi et rebord. Rebord droit. Décor imprimé en violet sous le rebord extérieur, motif de frise en négatif et motif de fer de lance pus bas. Ligne de dorure sous le rebord extérieur. Idem dans 2F1.		
2F2	1.1.2.61	TCF blanche	Bol?	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment avec rebord. Décor à l'engobe sur l'extérieur: bande étroite bleu pâle et bande turquoise dessous. Idem dans 2E1.		
2F2	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	18	0	4.99	Consommation ind.	Frag	La plupart des fragments sont éclatés. Un fragment de marli, décor imprimé bleu avec lignes horizontales parallèles. Un fragment avec décor rose et vert (à l'éponge?).		
2F2	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	2	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Un fragment de fond de contenant avec pied annulaire. Surface moulée avec côte circulaire autour du centre, possibles pans légèrement convexes rayonnants depuis le centre. Soucoupe? Aussi un petit fragment avec courbure, peut-être d'un marli?		
2F2	1.2.1.992	GG glaç sal et feld-général	Bol?	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Un petit fragment de surface éclaté. Gros fragment de fond d'un bol, corps brun grisâtre très clair. Glaçure intérieure et extérieure, sauf sur le pied, de couleur brun verdâtre luisant. Paroi évasée, pied avec court talon, fond plat en retrait. Diamètre du pied d'environ 13 cm.		
2F2	1.3.2.11	PF dure orientale	Soucoupe	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec rebord. Paroi évasée vers le haut, extrémité légèrement courbée vers l'extérieur. Idem dans 2F1.		
2F2	1.3.2.11	PF dure orientale	Tasse	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Un fragment courbe et épais, un petit éclat associé. Associé à la tasse dans 2F1.		
2F2	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Bouteille ovale	41	0	4.99	Consommation ind.	Inc	Dont au moins cinq fragments jointifs de paroi et de fond. Petits fragments craquelés associés à l'objet. Inscription "5" moulée en relief à la base, marque "D" dans un losange, surmonté d'un trait irrégulier (plume?), en relief sous le fond. Aussi trace de fabrication à la machine avec trace de moule fantôme et cicatrice circulaire décentrée sous le fond. Marque de la Dominion Glass Company.		?
2F2	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Épaisseur de 0,16 à 0,21 cm.		
2F2	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Disque de fermeture?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment d'un objet circulaire avec rebord courbé vers une face. Le rebord est aminci et légèrement dépoli. L'objet circulaire serait convexe. Pourrait s'apparenter à un dispositif de fermeture de bocal (de type Lightning?). Diamètre d'un peu plus de 6 cm.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2F2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Bouteille rectangulaire	3	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Inc	Fragments jointifs de pans et côtés. Bouteille rectangulaire avec coins chanfreinés et côtés en retrait. Le pan du dos est droit, le pan avant est en retrait. Inscription moulée en relief, à la verticale, sur l'avant: "HEN...". Trace de moule diagonal. Corps de 2 x 4 cm. Probablement "Henri Jonas & Co, Montréal", fabrique des extraits alimentaires. Idem dans 2F1.		?
2F2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	6	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Teinte vert très clair. Épaisseur de 0,19 à 0,25 cm.		
2F2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	Bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi courbes, plutôt kaki.		
2F2	2.3.1.10	V col transp brun	Résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petit fragment de verre fondu.		
2F2	2.3.1.13	V col transp autre	Bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Vert sauge. Fragment de goulot, ouverture à capsule. En partie fondu.		
2F2	3.1.1.1	Fer ind	Clou	12	5	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Tiges abîmées par la corrosion. Crous tréfilés et découpés dans l'ensemble, peut-être forgés?		
2F2	3.1.1.1	Fer ind	Crampon	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Crampon en U, pointes aux extrémités, possiblement fer tréfilé. Longueur de 4 cm.		
2F2	3.1.1.1	Fer ind	Boulon	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Tête circulaire convexe, tige carrée sous la tête, fracturée, trace de filet sur la portion restante.		
2F2	3.1.1.1	Fer ind	Contenant?	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Très petits fragments, peut-être de rebord de contenant avec feuille de fer repliée.		
2F2	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-crous	Comp	Manque le bout de la pointe pour certains. Têtes avec facettes. Longueur résiduelle de 2,8 à 6,2 cm.		
2F2	3.1.1.11	Fer forgé	Résidu?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Bande avec une surface plate, l'autre légèrement convexe. Rétrécie et semble en pointe à une extrémité, l'autre plus large est fracturée. Courbée.		
2F2	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	42	25	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Tiges abîmées par la corrosion. Têtes rectangulaires plates. Quelques crous complets, le plus long de 10 cm; plusieurs crous de 7,5 m de long, pourrait y en avoir des plus petits.		
2F2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	21	19	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Têtes circulaires plates, plusieurs complets, entre 3,7 et 7,2 cm de long.		
2F2	3.1.1.13	Fer tréfilé	Tige ou broche	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Mince tige de section circulaire. Diamètre de 0,25 cm.		
2F2	4.2.1	Chaux	Résidu	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Petit fragment blanc, poreux. Crépi?		
2F2	4.2.5	Ciment	Joint	2	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Joints avec empreintes. Trace de peinture blanche.		
2F2	4.4.3	Scories	Scorie	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Scorie.		
2F2	5.1.1	Os	Ossement	14	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dont une dent. Dont quatre fragments d'os blanchis.		
2F3	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Corps orangé, éclaté. Terre cuite commune locale.		
2F3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	10	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petits fragments éclatés. Corps orangé. Glaçure d'aspect brun, brun foncé, brun clair ou rougeâtre.		
2F3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Deux fragments de tuyaux de pipe dont l'un avec marque moulée en creux: "...RSON / M..." (Henderson, Montréal?). Aussi un fragment de fourneau.		
2F3	1.1.2.61	TCF blanche	Bol?	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi avec rebord. Décor de lignes d'engobe bleues horizontales sur la paroi extérieure. Diamètre d'environ 9 cm.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maïe-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2F3	1.1.2.61	TCF blanche	Plat ou assiette	4	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Petits fragments, trace d'un décor imprimé bleu avec treillis sur le bouge. Probablement motif de style chinois. Peut-être plus d'un objet.		
2F3	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments, éclatés. Un fragment avec trace d'un décor bleu (shell edge?); un fragment avec glaçure jaune foncé; un fragment avec décor à l'engobe bleu, brun foncé et brun clair.		
2F3	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond de contenant, plat. Ressemble à terre cuite fine blanche, mais n'est pas rayé par une pointe.		
2F3	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	Jarre	6	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Corps chamois à gris, glaçure extérieure au sel d'aspect gris. Enduit Albany brun foncé sur l'intérieur. Certains fragments altérés par la chaleur. Un fragment de rebord, lèvre épaisse, plate, extrémité plate et angles arrondis. Objet semblable dans 2F1.		
2F3	1.3.2.11	PF dure orientale	Soucoupe	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec rebord. Paroi évasée vers le haut, rebord légèrement courbé vers l'extérieur. Idem dans 2F1 et 2F2.		
2F3	1.3.2.11	PF dure orientale	Tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Tasse avec base arrondie, fond manquant. Anse verticale appliquée, pleine, mais large perforation laissant l'anse inégale. Diamètre entre 8 et 9 cm. Objet idem dans 2F1 et 2F2.		
2F3	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Bouteille carrée ou rectangulaire, parois épaisses, angle arrondi. Inscription moulée en relief sur un pan : "...WER (arc) / (M)ADE IN U.S.A."		
2F3	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Contenant	49	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments en partie fondus, plusieurs craquelés. Trace de parois affaissées.		
2F3	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Bouteille ovale	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Probablement idem 2F2.		
2F3	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi épaisse. Un fragment courbe avec surface moulée, creux ou pans près de la fracture. L'autre fragment est légèrement craquelé.		
2F3	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Contenant?	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments craquelés. Surfaces irrégulières.		
2F3	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Bouchon de carafe	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Ent	Moulé, tenon dont la surface n'est pas dépolie, extrémité avec résidu de verre fracturé. La tête est en forme de diamant, de profil carré, évasé vers le haut, avec un sommet à quatre pans triangulaires. Les côtés de la tête ont une surface moulée avec pentagone allongé en relief. Longueur de 4,9 cm.	x?	
2F3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Bouteille rectangulaire	1	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment d'une bouteille avec angles chanfreinés, pan et côté en retrait. Inscription moulée en relief sur le pan: "...i JO...". Bouteille "Henro Jonas & Co", idem dans 2F1 et 2F2.		
2F3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Teinte vert légèrement turquoise. Un fragment altéré par la chaleur. Épaisseur de 0,21 cm.		
2F3	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	Vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Épaisseur de 0,22 cm.		
2F3	2.3.1.10	V col transp brun	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment courbe. Ambre clair.		
2F3	2.3.1.6	V col transp bleu foncé	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment courbe.		
2F3	3.1.1.1	Fer ind	Clou	23	8	4.7.2.3	Fixations-crous	Frag	Tiges et têtes abîmées par la corrosion et concrétion. Tréfilés, découpés ou forgés. Peut-être un clou de fer à cheval (mais la tête dans la concrétion).		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2F3	3.1.1.1	Fer ind	Vis	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Tête dans la concrétion, semble conique avec sommet plat. Longueur de 2 cm.		
2F3	3.1.1.1	Fer ind	Boulon ou rivet	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Tige abîmée par corrosion. De section carrée ou circulaire, irrégulière sous la tête, possiblement forgée. Tête carrée épaisse. Extrémité droite, fracturée? Longueur de 5 cm sous la tête.		
2F3	3.1.1.1	Fer ind	Contenant	11	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Contenant circulaire de tôle ou fer blanc. Fragments de rebord à l'extrémité enroulée ou repliée.		
2F3	3.1.1.1	Fer ind	Bande	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Bande rectangulaire courte, au moins un côté fracturé. Largeur de 2,2 cm.		
2F3	3.1.1.1	Fer ind	Rondelle ou contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit disque plat, un côté altéré ou fracturé, avec perforation circulaire au centre. Petite rondelle? peut-être oreille d'un contenant. Diamètre de 1,4 cm; perforation de 0,3 cm.		
2F3	3.1.1.1	Fer ind	Clou?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tige de section rectangulaire, pourrait avoir une tête fracturée à une extrémité. Tige rétrécie vers une extrémité, mais se dédouble sur l'épaisseur. Ne semble pas être une altération du métal qui cause le dédoublement. Longueur résiduelle de 5,2 cm.		
2F3	3.1.1.1	Fer ind	Écrou?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Semble de section carrée et pais, mais complètement dans la concrétion. Côté de 1,2 cm; épaisseur de 0,4 cm.		
2F3	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Un avec tête circulaire plate, les autres avec tête carrée ou rectangulaire. Deux clous complets avec pointe effilée. Longueur de 3,6 et 3,8 cm.		
2F3	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	31	24	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Têtes rectangulaires plates, mais peut-être un clou avec tête plus large, pourrait être forgée. Quelques clous complets, 4,6 à 7,5 cm de long.		
2F3	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	20	19	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Têtes circulaires plates. Plusieurs complets, longueur de 3,5 à 5,5 cm.		
2F3	3.1.1.13	Fer tréfilé	Crampon	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Crampon en U, pointes effilées. Tige de section circulaire. Longueur de 4 cm.		
2F3	3.1.1.13	Fer tréfilé	Tige ou clou	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Peut-être une pointe à une extrémité. Longueur résiduelle de 3,6 cm; diamètre d'environ 0,25 cm.		
2F3	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	Plaque?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment très mince, de forme irrégulière. Présence de quatre petites perforations près des contours. Un petit rivet en place. Plaque superposée à au moins deux éléments. Objet indéterminé.		
2F3	4.1	Matières premières	Indéterminé ou roche	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Pierre gris très foncé, surfaces douces avec un angle obtus arrondi. Naturel? Pourrait avoir un aspect de pierre polie pour les sections non fracturées.		
2F3	5.1.1	Os	Ossement	14	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dont deux dents. Dont cinq fragments d'os blanchis.		
2F3	5.3.1.2	Simili verre	Bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton en imitation de verre blanc (verre prosser), avec quatre perforations. Dos légèrement convexe, centre aplati, devant convexe avec creux circulaire au centre. Diamètre de 1,1 cm.		?
2F4	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	13	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de parois éclatées. Corps orangé. Terre cuite commune locale.		
2F4	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	7	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petits fragments éclatés. Corps orangé, glaçure d'aspect brun clair à brun foncé.		
2F4	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Deux fragments de tuyaux, deux de fourneaux dont un avec décor moulé (côtes?).		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2F4	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	14	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Plusieurs fragments éclatés. Un avec décor imprimé bleu, motif de treillis (motif de style chinois?). Un second fragment avec décor bleu indéterminé.		
2F4	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette?	2	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragments de marli avec rebord droit. Décor moulé en creux, rehaussé de bleu de style "shell edge".		?
2F4	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	Couvercle	12	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	En partie altéré par la chaleur? Corps gris, trace de glaçure au sel. Le centre du dôme avec enduit Albany. Décor de côtes concentriques en relief autour du centre. Assise verticale de section triangulaire, extrémité arrondie. Assise horizontale rétrécie vers l'extrémité, avec bourrelet sur l'extrémité supérieure. Diamètre d'au moins 27 cm.		
2F4	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	Jarre	82	0	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Plusieurs petits fragments éclatés. En partie altéré par la chaleur. Corps gris pâle à gris foncé. Enduit Albany brun à gris foncé. Rebord large, lèvre plate, droite, avec angles arrondis. Un fragment de paroi avec amorce d'un tenon convexe. Deux fragments de paroi avec trace d'un décor peint en bleu (cobalt). Fond plat. Idem dans 2F1, 2F3.		
2F4	1.3.2	Porcelaine Fine dure	Tasse	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Dont deux fragments jointifs. Paroi probablement arrondie vers le bas, épaisse au centre, mais amincie au rebord. Présence d'une anse fragmentaire. Semblable dans 2F1, 2F2 et 2F3?		
2F4	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Épaisseur de 0,13 et 0,2 cm.		
2F4	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Très petit fragment éclaté. Trop épais pour de la vite, probablement une surface concave.		
2F4	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	5	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Teinte vert un peu turquoise, très clair. Épaisseur de 0,16 à 0,18 cm.		
2F4	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Verre plat. Vert foncé, kaki. Épaisseur de 0,11 cm.		
2F4	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment de verre plat. Épaisseur de 0,15 cm.		
2F4	2.3.1.10	V col transp brun	Bouteille cylindrique	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Ambre un peu rougeâtre.		
2F4	3.1.1.1	Fer ind	Capsule	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Inc	Capsule à couronne, fer-blanc ou acier.		
2F4	3.1.1.1	Fer ind	Clou	20	4	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Avec concrétion, semble y avoir au moins une tête forgée.		
2F4	3.1.1.1	Fer ind	Clou de fer à cheval?	1	1	2.1	Moyens de transport	Inc	Tête semble pentagonale, manque probablement la pointe.		
2F4	3.1.1.1	Fer ind	Boulon ou vis	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Tige fracturée. Tête en dôme arrondi, peut-être avec fente.		
2F4	3.1.1.1	Fer ind	Contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Avec feuille de fer, rebord enroulé.		
2F4	3.1.1.1	Fer ind	Tige ou anse de contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Longue tige en arc de cercle, mais aussi pliée. Fracturée. Possiblement une anse de contenant.		
2F4	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	3	1	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Tiges de section carrée, têtes plates irrégulières.		
2F4	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	22	17	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Abîmés par corrosion et concrétion. Un grand clou, 12,2 cm de long, deux autres semblent complets, 3,3 cm et 4,9 cm de long.		
2F4	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	15	13	4.7.2.3	Fixations-clos	Inc	Abîmés par corrosion et concrétion, quelques-uns semblent complets, longueur de 3,8 à 7,8 cm.		
2F4	3.1.1.13	Fer tréfilé	Tige ou clou	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tiges fracturées, semblent de section circulaire.		
2F4	4.3.2	Mortier	Résidu	1	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Mortier ou ciment. Gris, avec grande proportion de grains de sable. Une surface courbe.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2F4	5.1.1	Os	Ossement	47	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments éclatés dont de crâne, un fragment de mâchoire avec dent et un os blanchis.		
2F4	7.22	Métal cuivreux et cuir	Rivet?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Ensemble composé d'un rivet et d'une rondelle de métal cuivreux. Rivet avec tête circulaire plate semblable à la rondelle. Entre eux se retrouvent plusieurs épaisseurs de cuir. Longueur de 1,2 cm; rondelles de 1,3 cm de diamètre		
2F5	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	116	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi éclatés. Corps orangé. Terre cuite commune locale.		
2F5	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Brique	5	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Petits nodules orangés.		
2F5	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	91	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments éclatés. Corps orangé, quelques-uns avec trace de chaleur (rare), un avec trace d'un décor à l'engobe. Glaçure d'aspect brun clair à brun foncé, quelques-uns incolore orangé, d'autres brun jaune.		
2F5	1.1.2	Terre Cuite Fine	Contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments éclatés. Corps blanc. Pas de trace de glaçure. Probablement terre cuite fine blanche.		
2F5	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	9	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyaux de pipe, deux, dont un fragment avec embout incomplet, glaçuré jaune brunâtre. Un fragment avec inscription moulée en creux dans un rectangle de petits points: "...E(R?)M... / ...(O?)NTREAL" (Bannerman, Montréal).		?
2F5	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	23	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneaux de pipes, dont les marques moulées en creux "T D", motif probable de flûtes. Trois fragments avec éperons plats, trace de combustion.		
2F5	1.1.2.51	Pearlware	Contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments éclatés. Peut-être un fond de soucoupe? avec pied fraisé.		
2F5	1.1.2.61	TCF blanche	Bol?	3	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Dont deux fragments jointifs de rebord droit, extrémité arrondie. Corps semble hémisphérique. Décor d'une large bande avec décor à l'éponge bleu encadré de deux bandes bleues peintes. Diamètre d'ouverture d'environ 11 cm.		
2F5	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	145	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments. Quelques-uns avec trace de chaleur. Trois fragments avec décor à l'engobe sur l'extérieur, bandes bleues, brun pâle, points bleus, bande avec taches bleu et brun (dont un bol?). Quatre fragments avec décor à l'éponge bleu diffus sur la paroi intérieure et peut-être un sur l'extérieur dont un fragment avec rebord légèrement courbé ou évasé vers l'extérieur. Au moins six fragments avec décor imprimé bleu, de style chinois, dont deux peuvent paraître diffus (un "flow blue"? un tesson au décor manqué?). Deux fragments au décor peint de couleur chrome (vert et rose). Six tessons au décor moulé rehaussé de bleu "shell edge", au moins un au rebord ondulé, trois au rebord droit. Six fragments au décor à l'éponge (éponge coupée ou ouverte?). Certainement quelques plats ou assiettes parmi l'ensemble.		?

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2F5	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant	11	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Dont un fragment avec trace d'un décor moulé, probablement motif de blé. Un fragment de rebord droit. Un fragment de rebord, lèvre arrondie. Un fragment d'anse de section ovale (tasse?). Le corps semble plus dur que les fragments de terre cuite fine blanche.		
2F5	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments, plus d'un objet. Trace de chaleur sur un tessou.		
2F5	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Décor moulé sur l'extérieur, une portion avec des côtes parallèles.		
2F5	1.2.1.108	GG Albany	Contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Corps brun grisâtre, tache rouge. Peut-être altéré par la chaleur. Présence d'un enduit Albany brillant sur les deux surfaces.		
2F5	1.3.2	Porcelaine Fine dure	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment.		
2F5	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Épaisseur de 0,18 à 0,9 cm.		
2F5	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Un petit fragment craquelé, trois fragments avec légère courbe (ovale?)		
2F5	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Bouteille rectangulaire	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Goulot, col et épaule. Lèvre droite, plate, col cylindrique avec anneau près du bas, épaule convexe, amorce d'un côté droit et d'un pan en retrait. Trace de moule diagonal. Bouteille à médicaments ou extrait alimentaire.		
2F5	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	Bouteille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment courbe, possiblement près de la base. Luminescence bleue sous UV.		
2F5	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment de verre plat, mince, plutôt kaki, avec patine. Épaisseur de 0,13 cm.		
2F5	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	16	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Vert clair, légèrement turquoise. Plus d'un objet. Un fragment en partie fondu. Épaisseur de 0,13 à 0,22 cm.		
2F5	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	9	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments de verre plat. Teinte vert légèrement turquoise. Épaisseur de 0,09 à 0,17 cm.		
2F5	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Teinte vert clair. Fragment courbe.		
2F5	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	Contenant	2	0	4.99	Consommation ind.		Turquoise un peu verdâtre, semblent givrés, légère patine. Courbes.		
2F5	2.3.1.1	V col transp vert foncé	Bouteille carrée	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de pans, avec stries verticales fines. Bouteille carrée avec angles chanfreinés.		
2F5	2.3.1.1	V col transp vert foncé	Bouteille	10	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de bouteilles, certainement bouteilles cylindriques, mais aussi des fragments minces et courbes qui pourraient provenir d'épaule de bouteilles carrées. Un fragment avec décor moulé, pans verticaux convexes ou concaves. Un fragment altéré par la chaleur.		
2F5	2.99	Verre altéré	Résidu	4	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Verre fondu, altéré par la chaleur, incolore ou teinté vert à l'origine?		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2F5	3.1	Métaux et alliages	Aiguille rotative?	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Bande plate en métal blanc, semble ductile, ne répond pas à l'aimant. Alliage avec étain? Une extrémité en forme de disque avec une perforation au centre. La bande a une portion cintrée juste au-dessous du disque. Les côtés sont convexes, rétrécis vers l'autre extrémité qui est arrondie. Longueur de 7 cm; largeur maximale de 1 cm. Sorte d'aiguille d'horloge ou d'un instrument avec affichage à aiguille?		
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Clou	15	11	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Avec concrétion, clous forgés ou découpés.		
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Vis	3	3	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Têtes coniques, sommet plat, possiblement avec fente. Présence de concrétion. L'extrémité des vis pourrait être plate, peut-être fracturée. Longueurs résiduelles de 1,7 à 2,7 cm.		
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Rondelle	1	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Disque plat, contour semble irrégulier, mais présence de concrétion. Perforation circulaire au centre. Diamètre de 2,7 cm; perforation de 0,7 cm.		
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Rondelle	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Petit disque plat avec perforation circulaire au centre. Diamètre de 1,3 cm; perforation de 0,3 cm.		
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Crochet vissé	1	1	4.7.2.5	Supports	Ent	Tige de section circulaire en "L". La moitié de la tige avec filet et une pointe. Longueur de 2,9 cm, portion repliée de la tige de 1,3 cm de long.		
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Bouton?	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Entouré de concrétion. Circulaire, semble bombé, probablement avec un creux au centre. Attache non visible (oeillet fracturé, barre traversant un creux?). Diamètre de 1,8 cm. Restauration possible?		?
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Tige ou clou	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tiges de section circulaire. Semblent trop longues ou trop fines pour des clous. Diamètre de 0,3 cm.		
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Tige ou anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Légèrement en arc de cercle, avec concrétion. De section circulaire. Peut-être anse de contenant?		
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Tige ou crochet	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tige de section circulaire. Une portion droite, courbure au centre. Tige entourant parfois un contenant, la courbure servant à passer un oeillet? Ou tige d'un système de fermeture, la courbure bloquant un déplacement transversal?		
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Bande ou coin	1	1	4.99	Consommation ind.	Comp	De forme rectangulaire, une extrémité amincie sur l'épaisseur, son bout est arrondi. La bande est légèrement pliée. Longueur de 7,8 cm; largeur de 1 cm; épaisseur maximale de 0,7 cm.		
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Bande?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fer ou fonte. Une face plate, l'autre convexe. Extrémités fracturées. Longueur résiduelle de 5,5 cm; largeur de 1,5 cm.		
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Tige ou clou	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Abîmée par corrosion et concrétion. Semble de section carrée, mais une surface semble plus large que le reste de la tige.		
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Contenant?	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de tôle ou fer-blanc.		
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Plaque ou bande	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs, contours irréguliers. Un côté droit, mais deux côtés semblent convexes. Épaisseur de 0,4 cm.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Résidu?	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Une bande étroite en partie fracturée, largeur de 0,6 cm. Une courte bande fracturée, une face convexe et l'autre concave, largeur de 0,6 cm. Une petite masse de fer dont les côtés semblent fracturés, avec pans?, une surface convexe, le dessous semble concave, mais irrégulier, diamètre de 1,2 cm.		
2F5	3.1.1.1	Fer ind	Applique?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tôle ou fer blanc? Semble rectangulaire. Objet montre un creux rectiligne au centre encadré sur les côtés de deux portions convexes. Une bande droite plate dans le prolongement avec une petite perforation circulaire. Élément de quincaillerie en applique?		
2F5	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	7	6	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Têtes forgés, deux petits crous entiers, longueur de 2,7 et 3,2 cm, les autres sont plus long, résiduel maximal de 6,2 m.		
2F5	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	50	38	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Têtes rectangulaires plates, peut-être un avec tête forgée, irrégulière? Un clou plus long de 7,5 cm, sinon 1,7 à 6,2 cm de long pour les crous entiers, manque la pointe de plusieurs.		
2F5	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	9	9	4.7.2.3	Fixations-crous	Comp	Têtes circulaires plates, plusieurs complets, longueur de 3,7 à 6,4 cm.		
2F5	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	Médaille	1	1	5.6	Culte et rituel	Ent	Surface avec légère concrétion. Médaille ovale avec anneau circulaire à une extrémité, semble moulé à même la médaille. Les surfaces sont peu visibles, peut-être une vierge ou autre personnage sur une face, pas d'inscription visible. Visible avec restauration? Dimensions de 1,9 x 2,3 cm sans l'oeillet.	x?	
2F5	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	Oeillet	1	1	4.4.2	Attaches	Ent	Anneau au devant convexe, contour concave. La portion arrière est courte, repliée avec de petites bandes en étoile. Diamètre de 1,1 cm.		
2F5	4.1.7	Schiste ou ardoise	Ardoise?	1	0	5.3	Écrits	Frag	Petit fragment, avec une surface très lisse. S'apparente plus à un tableau d'ardoise qu'à une tuile.		
2F5	4.2.1	Chaux	Résidu	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Petit nodule blanc, tendre.		
2F5	4.2.5	Ciment	Résidu	1	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragment de coulure de ciment ou de mortier. Gris, grande proportion de grains de sable fins. Une surface plate non lisse, une surface convexe lisse.		
2F5	4.4.3	Scories	Scorie	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Nodules déformés.		
2F5	5.1.1	Os	Bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Comp	Fracturé le long de deux perforations. Bouton à quatre perforations à l'origine. Dos convexe, devant avec bande convexe, rainure autour du centre et centre en creux. Diamètre de 1,9 cm.		
2F5	5.1.1	Os	Ossement	120	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Surtout os de mammifères dont 17 blanchis ou noircis par la chaleur, trois dents. Aussi quelques os d'oiseaux et peut-être un os de poisson.		
2F5	5.1.1	Os	Manche d'ustensile	3	0	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Frag	Fragments de manche en os en applique. Une surface plate, surface opposée avec au moins trois pans, mais irréguliers. Portion proximale du manche. Décor de traits incisés. Au centre, groupes de trois traits obliques, traits croisés sur les côtés. Trace d'un rivet en fer.		?

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2F5	5.1.1	Os	Manche d'ustensile	6	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Recon	Dont quatre fragments jointifs. Avec emmanchement Queue-de-rat, portion proximale complète. Os à la surface plus lisse, mais creux naturels visibles sur l'extérieur. L'extrémité proximale montre un court biseau, extrémité plate qui devait recevoir un disque de fer. L'autre extrémité est rétrécie, avec biseau irrégulier plus long. Manche légèrement courbe. Longueur de 8 cm. Peut-être d'autres fragments non repérés parmi les ossements d'animaux.		?
2F5	5.3.1.2	Simili verre	Bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Bouton avec quatre perforations en imitation de verre blanc (verre prosser). Dos convexe, centre plat. Côté droit. Devant convexe avec centre en creux. Diamètre de 1,1 cm.		
2F5	6.	Matériau indéterminé	Résidu	9	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments éclatés, chamois. Possiblement pierre ou céramique altérée par la chaleur. Le plus gros fragment serait une pierre.		
2F5	7.99	Matériau composite autre	Douille électrique	1	1	1.9	Électricité	Comp	Semble être en porcelaine blanche, mais abîmée. Une bande mince de métal cuivreux entoure le centre de la douille, avec filet. L'extrémité est en dôme arrondi avec plaque circulaire de métal cuivreux au bout de l'extrémité. L'ouverture est droite et plate avec lèvres droites, présence de mica sur la surface, recouvert de métal? avec altération blanche. Le contour est circulaire, mais semble avoir une ouverture hexagonale incomplète. À l'intérieur de la douille de porcelaine, on remarque une encoche rectangulaire. Hauteur de 3,1 cm; diamètre maximal à l'ouverture de 2,9 cm.		
2G1	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments éclatés. Corps orangé. Terre cuite commune locale.		
2G1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Corps orangé. Trace de glaçure d'aspect brun à brun rougeâtre. Un fragment avec forme irrégulière, peut-être un bec de terrine? Autre forme possible.		
2G1	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Paroi courbe, glaçure légèrement crème, paroi plutôt épaisse. Tranche rayée par une pointe. Terre cuite fine blanche mais pourrait se rapprocher d'une terre cuite ivoire? ou vitrifiée par l'aspect de la glaçure.		
2G1	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Paroi droite, décor sur l'extérieur de points d'engobe bleus.		
2G1	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Surface noircie par la chaleur. Un fragment de fond. Un fragment de marli, décor imprimé, motif de fer de lance. Terre cuite fine blanche ou vitrifiée.		
2G1	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment de verre plat. Épaisseur de 0,18 cm.		
2G1	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-crous	Comp	Têtes rectangulaires droites. Longueur de 3,6 cm (clou entier), manque la pointe pour l'autre clou avec longueur résiduelle de 3,5 cm.		
2G1	5.1.1	Os	Ossement	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Os de mammifère.		
2G3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment au corps orangé. Glaçure intérieure d'aspect brun.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté- grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2G3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	5	0	4.2.2	Tabac	Frag	Trois fragments de fourneau dont un semble avec une marque moulée en relief, un arc de cercle visible (initiales dans un cercle?). Pas de trace de combustion. Un fragment de tuyau. Un fragment de tuyau avec éperon plat, amorce du fourneau. Inscription moulée en relief sur les côtés de l'éperon "(?) /G".		
2G3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment de verre plat. Épaisseur de 0,14 cm.		
2G3	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment de verre plat. Épaisseur de 0,13 cm.		
2G3	3.1.1.1	Fer ind	Clou	4	0	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Entourés de concrétion.		
2G3	3.1.1.1	Fer ind	Contenant?	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments plats, feuille de fer.		
2G3	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	0	4.99	Consommation ind.	Inc	Objet entouré de concrétion. Répond à l'aimant. Pourrait avoir une tête carrée? Gros clou fracturé ou boulon? Mais peut-être aussi une plaque sur un côté.		
2G3	3.1.1.1	Fer ind	Couvercle ou grille	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Objet fracturé, composé d'une plaque mince? avec un court côté perpendiculaire. Sur la surface intérieure, présence de courtes bandes perpendiculaires. Beaucoup de concrétion. On ne voit pas si la surface est percée. Dimensions résiduelles de 13,5 x 5,5 cm.		
2G3	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Comp	Manque le bout de la pointe. Tête circulaire irrégulière. Longueur résiduelle de 5,5 cm.		
2G3	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Long clou, tige en bonne partie dans la concrétion. Tête étroite, sommet convexe (tête forgée?). La tige semble de section rectangulaire. Longueur résiduelle de 8,5 cm.		
2G3	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Petit clou, abîmé par la corrosion et concrétion. Tige semble de section rectangulaire, mince. Longueur résiduelle de 3,2 cm.		
2G3	5.1.1	Os	Ossement	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Os de mammifères.		
2G4	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Paroi éclatée. Corps orangé. Terre cuite commune locale.		
2G4	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	3	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Corps orangé, glaçure d'aspect brun.		
2G4	1.1.2.31	Creamware	Contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petit fragment, trace d'un décor de bandes d'engobe brun foncé sur l'extérieur. Glaçure crème, mais claire.		
2G4	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Trois fragments de fourneau, l'un avec décor moulé indéterminé. Un fragment avec marque moulée en creux, "T D", dans un cercle ou ovale fait de traits courts obliques. Un fragment de tuyaux avec éperon plat et amorce d'un fourneau, marque "W/W" sur les côtés de l'éperon. Pas de trace de combustion.		
2G4	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment de fond de contenant. Surface noircie par la chaleur. Probablement terre cuite fine blanche.		
2G4	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	En partie éclatés. Un fragment avec surface bleue à l'éponge(?).		
2G4	1.1.2.991	TCF avec glaçure	Contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petit fragment avec rebord. Décor imprimé bleu, ligne ou bande semblent diffuses, sous le rebord intérieur et le rebord extérieur. Pourrait être une tasse ou un bol? Terre cuite fine blanche ou pearlware?		
2G4	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Verre plat. Vert clair. Épaisseur de 0,17 cm.		
2G4	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Verre plat. Épaisseur de 0,15 cm.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison natale Calixa Lav
Code : BkFh-14

Archéologue : Luis Trudel Lopez
Analyste : Maie-Hélène Daviau

Date : 13-06-2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Cat	À Doc.
2G4	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	Vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Verre plat. Épaisseur de 0,14 cm.		
2G4	3.1.1.1	Fer ind	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Entouré de concrétion, possible tête plate, mais oblique, ou peut-être fracturée. Tige semble de section rectangulaire, mais épaisse. Longueur résiduelle de 5 cm. Probablement clou découpé.		
2G4	3.1.1.1	Fer ind	Tôle ou contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Un fragment courbe. Un autre fragment avec une extrémité repliée. Peut-être tôle, mais peut-être aussi contenant.		
2G4	3.1.1.1	Fer ind	Résidu?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Pièce plate, déformée et enfoncée par endroit. Une portion large, peut-être courbée vers l'autre extrémité, ou contours fracturés(?). L'autre extrémité est une bande étroite. Beaucoup de concrétion autour.		
2G4	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-crous	Inc	Abîmé par la corrosion, tige fracturée. Tête forgée, tige de section carrée. Longueur résiduelle de 4 cm.		
2G4	5.1.1	Os	Ossement	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Os de mammifère.		
2G5	1.1.1	Terre Cuite Grossière	Contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Paroi éclatée. Corps orangé. Terre cuite commune locale.		
2G5	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Pot à plante	1	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Corps orangé. Fragment avec rebord, extrémité plate, lèvre droite et dessous plat, paroi rétrécie vers le bas. Diamètre d'ouverture d'environ 18 cm.		
2G5	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Corps orangé brunâtre, paroi éclatée. Surface intérieure avec glaçure d'aspect brun verdâtre.		
2G5	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Un fragment de rebord éclaté, trace d'un décor bleu sur le rebord. Un fragment de contenant, ligne vert foncé, horizontale, sur l'intérieur.		
2G5	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	Fiote	1	1	4.3	Médication	Ent	Fiote cylindrique. Lèvre arrondie, col cylindrique. Épaule horizontale courte. Corps cylindrique, fond plat, mais irrégulier, une portion enfoncée. Hauteur de 6,5 cm; diamètre de 1,15 cm.		
2G5	3.1	Métaux et alliages	Tuyau?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Portion d'un tuyau cylindrique, une extrémité fracturée, l'autre semble incomplète, avec court anneau circulaire près de l'extrémité. Résidu blanc à l'intérieur. Diamètre de 1,1 cm. Métal blanc. Ne répond pas à l'aimant, léger.		
2G5	3.1.1.1	Fer ind	Tuyau ou contenant	21	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments d'un objet cylindrique. La paroi est faite de feuille de fer repliée en boucle formant l'épaisseur de l'objet. Épaisseur de 1 cm; diamètre d'une vingtaine de centimètres.		
2G5	3.1.1.1	Fer ind	Tôle	4	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments de tôle montrant de larges plis.		
2G5	3.1.1.1	Fer ind	Tôle ou contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de feuilles de fer.		
2G5	5.1.1	Os	Ossement	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Une dent.		

ANNEXE 3

**Recherches historiques sur la municipalité de Calixa-Lavallée ainsi que
sur la maison natale du compositeur Calixa-Lavallée**

**Recherches historiques sur
la municipalité de Calixa-Lavallée
ainsi que sur la maison natale du
compositeur Calixa-Lavallée**



Jacques Dalpé août 2023 et révision 25 août 2023

Historique de la municipalité de Calixa-Lavallée¹

Située dans le comté de Verchères, MRC de Marguerite-D'Youville, la Paroisse de Calixa-Lavallée obtint officiellement ce nom le 7 septembre 1974 lors de la parution d'un décret dans la gazette officielle du Québec. La modification au statut de la Paroisse de Calixa-Lavallée, pour devenir la Municipalité de Calixa-Lavallée, lui est accordée le 6 décembre 2014². Dans ces décrets, il n'y est fait mention aucunement que ce nom est accordé en l'honneur de Calixa-Lavallée, auteur de la musique de l'hymne national « O Canada ». et qui est né à Verchères, dans le rang de la Beauce, le 28 décembre 1842.

Au moment de la naissance de Calixa-Lavallée, le rang de la Beauce fait partie intégrante de Verchères. En 1878, l'érection canonique la paroisse Sainte-Théodosie³ est réalisée en retranchant ce territoire de la paroisse Saint-François-Xavier de Verchères.

Pour situer historiquement ce village, rappelons que le 29 octobre 1672, l'ensemble de ce territoire a été concédé à François Jarret Sieur de Verchères par Jean-Talon, alors intendant de la colonie, qui devient propriétaire de la Seigneurie de Verchères dont fait partie Calixa-Lavallée.

Il faut attendre 1880, pour la nomination d'un premier curé résidant et l'ouverture des registres de la paroisse. On entreprend en 1881, la construction du presbytère et des dépendances curiales⁴, alors que l'église est à peine terminée. L'église de pierre actuelle est construite entre 1888 et 1890 par l'entrepreneur François Archambault de l'Assomption d'après les plans de l'architecte Victor Roy. Ce n'est qu'en 1943 qu'on y installe un orgue construit par Odilon Jacques, un ancien employé de la maison de fabrication d'orgues renommée Casavant Frères.⁵

Calixa-Lavallée est formé d'une partie de la troisième concession de Verchères ou Petite Côte ainsi que des rangs de la Beauce, du Second-Ruisseau et du Petit-Coteau. L'agglomération se concentre principalement sur le rang de la Beauce, dont on ne peut cependant en déterminer avec précision la date d'ouverture. Toutefois, les documents d'archives démontrent que dès 1731, les habitants deviennent propriétaires des terres de la troisième concession de Verchères⁶. C'est en 1750 que la mention « rang de la Biausse » est évoquée pour cette même

¹ Yves Laframboise, Pierre Bureau, Claude Michaud, Renée Côté, *Calixa-Lavallée - Répertoire d'architecture traditionnelle*, ministère des Affaires culturelles, 1977, 159 p.

² Gazette officielle du Québec, partie 1, 6 décembre 2014, 146^e année, numéro 49, page 1210.

³ Gazette officielle de Québec, 3 août 1878, pages 2354-2356. La paroisse catholique Sainte-Théodosie a été érigée canoniquement le 1^{er} mars 1878, puis a été érigée civilement le 24 juillet 1878.

⁴ N.P. Aimé Geoffrion – Marché entre Isidore Daveluy dit Larose et les Syndics de la paroisse Sainte-Théodosie, 2 août 1881, no 3342. Et Marché entre Didace Bonin et les Syndics de la paroisse Sainte-Théodosie, le 15 août 1881, no 3352.

⁵ <https://upmarguerite.ca/calixa-lavallee-sainte-theodosie/>

⁶ N.P. A. Loiseau – Titre de concession fait par Sr Pouligny à Marien Latouche, 27 août 1731, no 94

concession ⁷. D'autre part, un procès-verbal du 25 juin 1735 de Jean-Eustache Lanoullier de Boisclerc qui marque des chemins de vingt-quatre pieds de largeur dans les côtes de la Beauce et de la Butorderie, seigneuries de Verchères et de Cournoyer, afin de permettre aux habitants de ces côtes de se rendre à l'église, au moulin et au bord de l'eau⁸.

Le peuplement de Calixa-Lavallée s'est donc effectué dès la première moitié du XVIII^e siècle.

Au recensement de 1831, on dénombre près de 600 personnes dont 350 se retrouvant dans le rang de la Beauce.

Maison de Calixa-Lavallée

La maison natale de Calixa-Lavallée était situé au 608 chemin de la Beauce (lot 4 833 888). La maison a été détruite par un incendie le 27 mars 1951⁹ et aucune reconstruction n'y a été effectuée, sauf l'aménagement par la municipalité du Parc Calixa-Lavallée rappelant l'emplacement de sa maison natale.

Le père de Calixa, Augustin Paquet dit Lavallée est forgeron et tenait une boutique de forge au moment de la naissance de celui-ci. Il habite une maison de bois, presque en face de sa forge de l'autre côté du chemin. C'est la maison des Paquet-Lavallée où de père en fils la branche richeloise s'est succédée. Augustin partage la maison de ses ancêtres avec un allié du nom de Marc Larose qui l'avait achetée du grand-père¹⁰. À l'écriture de son livre (1936), Eugène Lapierre mentionne que : « La maison des Lavallée est remarquablement bien conservée et que celle-ci a subi des réparations, il y a une trentaine d'années. Cependant, aucune inscription ne désigne que c'est la maison de Calixa Lavallée ».

La forge devait être une modeste construction en planches noircies, où vraisemblablement il y avait bien peu de place. La région avait été ruinée après les événements de 1837 à St-Denis. Les forgerons à l'époque étaient également armuriers. Quoi qu'il en soit, peu de temps après la naissance de Calixte¹¹, Augustin vient s'installer au village de Verchères à proximité d'une forge mieux outillée. À cet endroit, il va pouvoir gagner plus facilement sa vie et donner plus de temps à la musique et à ses musiciens, car Augustin, est successivement bûcheron, forgeron,

⁷ N.P. J.C Duvernay – Marché et devis de menuiserie par Joachin Guion et J.-B. Cabana, 7 avril 1750, no 128.

⁸ BAnQ Inventaire des procès-verbaux des grands voyers Vol.1, page 93.

⁹ Mireille Barrière dans son livre – *Calixa-Lavallée*, Montréal, Lidec, 1999, à la page 1 rapporte que l'incendie de la maison a eu lieu le 27 mars 1949, ce qui est faux. L'incendie a eu lieu le 27 mars 1951, comme rapporté dans le journal La Presse du 29 mars 1951.

¹⁰ Eugène Lapierre – *Calixa Lavallée*, Éditions A.C.F. Montréal, 1937, page 19

¹¹ Il est baptisé sous le prénom de Calixte. C'est aux États-Unis qu'il change son prénom en Calixa, beaucoup plus facile à prononcer en anglais. Mireille Barrière – *Calixa-Lavallée*, Montréal, Lidec, 1999, page 6.

armurier, facteur d'orgues, chef de fanfare puis luthier¹². C'est lui qui initiera Calixa à la musique.



Maison natale de Calixa Lavallée, photo datant : après septembre 1940 mais avant mars 1951.
Tirée du journal municipal de Calixa-Lavallée – *L'Oiseau Mouche* Vol.14 no 4, avril 2010

Sur la photo on reconnaît bien la plaque commémorative apposée par la section Come-Cherrier de la Société Saint-Jean-Baptiste, le 22 septembre 1940, pour identifier le lieu de naissance de Calixa Lavallée.¹³



¹² Eugène Lapierre – *Calixa Lavallée*, Éditions A.C.F. Montréal, 1937, page 20

¹³ *Courrier de Saint-Hyacinthe*, 20 septembre 1940

Incendie de la maison de Calixa-Lavallée

La maison natale de Calixa-Lavallée a été détruite par un incendie, le mardi 27 mars 1951 et non le 27 mars 1949 comme le rapporte Mireille Barrière dans son livre sur Calixa-Lavallée. Dans l'article du journal La Presse du 29 mars 1951, on y apprend qu'il y a eu un décès lors de cet incendie. La résidente des lieux, Madame Cléophas Bienvenue (née Rose Anna Larivée) âgée de 84 ans (et non 93 ans comme dans l'article de la Presse) y est décédée lors de l'incendie. Le propriétaire de la maison est un dénommé O. Normandin.



1951

S. 1 Le trente-et-un mars mil neuf cent cin-
 Larivée, Rosanne tante-et-un, nous prêtre-cure, soussi-
 Onu Léophas Bienvenu, curé, avons inhumé dans le cimetière de
 cette paroisse le corps de Rosanne Larivée,
 épouse de Léophas Bienvenu, décédé, dé-
 cédé accidentellement dans l'incendie de sa
 demeure*, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans
 et cinq mois. Étaient présents son fils Pierre
 Bienvenu, Elzéar Daigle, Aurélien Palardy et
 autres parents et amis dont quelques-uns
 ont signé avec nous. Cinq mots en marge
 lous. Lecture faite


* le vingt-sept mars
 dernier
 P.B.
 R.D.
 Allégre

Pierre Bienvenu
 Elzéar Daigle
 Aurélien Palardy
 Antonio Lagnon, prêtre-curé

B,

Acte de sépulture de Rosanna Larivée en date du 31 mars 1951. Registre BMS de la paroisse Ste-Théodosie

Aujourd'hui, dans le parc Calixa-Lavallée, l'emplacement de sa maison natale est délimité par une plantation d'arbustes et de plantes. Les vestiges des fondations de la maison sont également visibles à la surface du sol.



Une deuxième plaque commémorative a également été installée dans le parc, sûrement lors de la création du parc. Cette plaque relate les grands moments de la vie de Calixa Lavallée. Dans le coin inférieur droit, une photo de la maison y est jointe.

Au travers de mes recherches, je suis tombé sur cette image qui est identifié comme :

« La maison natale de Calixa Lavallée, située dans le rang « de la Beauce », qui constitue aujourd'hui la paroisse de Ste-Théodosie. »



Extrait d'un mini-reportage sur Calixa Lavallée par Paul Girard, 1966,
BAnQ Cote : E6,S7,SS1,D660605-660607

En voyant cette image, d'une maison en pierres, j'avais des doutes que ce soit la maison de Calixa Lavallée car j'avais remarqué que sur le 2^e panneau commémoratif, la photo de la maison ressemblait plus à une maison de bois qu'une maison en pierre.

Famille Augustin PAQUET DIT LAVALLÉE : également prénommé
Jean-Baptiste, André et Gustin

Parents : Jean Baptiste **PAQUET dit LAVALLEE** et Charlotte **LALU LAMONTAGNE**

Né et baptisé : le 22 août 1816 à Verchères

Décès : le 15 février 1903 à Montréal, âgé de 87 ans, il était veuf et marchand

Sépulture : le 18 février 1903 dans le cimetière de la Paroisse Notre-Dame de Montréal

Union avec : Caroline **Valentine** le 5 avril 1842 à Verchères. De cette union 12 enfants naîtront.

Enfants :

1. **Calixte - Calixa** (m) né le 28 déc. 1842 à Verchères
2. **Augustin** (m) né le 30 mai 1844 à Verchères et décède le 29 mai 1847
3. **Marie-Cordélia** (f) née le 9 mai 1846 à Verchères
4. **Guillaume** (m) Jumeau, né 14 déc. 1847 à Verchères et décède le 30 juin 1848 à Verchères
5. **Auguste** (m) Jumeau, né 14 déc. 1847 à Verchères et décède le 6 juillet 1848 à Verchères.
6. **Charles-Rodrigue** (m) né le 13 juillet 1850 à Verchères
7. **Marie-Anne** (f) née le 14 nov. 1852 à St-Hyacinthe
8. **Marie-Sara-Catherine** (f) née le 26 nov. 1854 à St-Hyacinthe
9. **Auguste-Antoine** (m) né le 13 mars 1857 à St-Hyacinthe et décède 26 mars 1857
10. **Joseph Magloire** (m) né le 26 mars 1858 à St-Hyacinthe
11. **Marie-Joséphine-Ida** (f) née le 12 juin 1860 à St-Hyacinthe
12. **Marie-Augusta-Arthémise** (f) née le 7 juin 1862 à St-Hyacinthe et décédée le 6 nov. 1862 à St-Hyacinthe.

Augustin et sa famille quittent Verchères en 1850 pour s'établir à Saint-Hyacinthe où il travaillera à l'atelier de Joseph Casavant. Des 7 enfants vivants d'Augustin Lavallée, quatre se consacrèrent à la musique : Calixa, célèbre pianiste et compositeur, Charles qui, en plus d'être son associé dans la réparation et la fabrication d'instruments de musique, fit carrière comme cornettiste, Joseph, comme tromboniste, et Cordélia, comme pianiste et chanteuse.



La seule photo connue d'Augustin Lavallée, alors luthier, prise sur plaque de verre par M J. Hamilton Ferns à l'été 1900. Cette photo a été remise à La Presse par M. Ferns en 1941. Un article complet relate cette donation dans l'édition de La Presse du 1 février 1941, page 45.

Cette photo est également présente dans les 2 éditions du livre d'Eugène Lapierre de 1937 et 1950, mais comme il n'y avait de source de la photo, je n'étais pas convaincu qu'il s'agissait bien du père de Calixa Lavallée.

BAnQ : La Presse, samedi 1 février 1941

Famille Calixte PAQUET DIT LAVALLÉE alias Calixa LAVALLÉE

Parents : Augustin PAQUET dit LAVALLEE et Caroline VALENTINE

Né et baptisé : le 28 décembre 1842 à Verchères

Décès : le 21 janvier 1891 à Boston, Massachusetts, âgé de 48 ans

Sépulture : Inhumé à Boston dans un premier temps, puis en 1933 la sépulture est transférée à Montréal et inhumé dans le cimetière de la Côte des Neiges.

Union avec : une Américaine Joséphine GENTILLY le 21 décembre 1867 à Lawrence, Massachusetts. De cette union 5 garçons et une fille naîtront.

Enfants¹⁴ :

1. **Calixa** (m) né 28 sept. 1868 Lawrence Mass. Décède la même année
2. **Calixa** (m) né 1 juillet 1869 et décédé le 12 août 1883 à Saint-Jean-Port-Joli, âgé de 14 ans.
3. **Rose** (f.) née 18 avril 1870 à Lawrence Mass. Décédée le 4 juillet 1870 à Lawrence Mass.
4. **Raoul** (m) né 2 janv. 1880 à Lévis, décès après 1942. Seul enfant survivant.¹⁵
5. **François** (m) né 16 août 1884 à Boston, Mass. Décédé le 31 août 1884 à Boston Mass
6. **Calixa** (m) né 1 avril 1885 à Boston, Mass. et décédé le 26 juillet 1885 à Boston, Mass.



Calixa Lavallée 1842-1891

¹⁴<https://gw.geneanet.org/monartque?n=lavallee&oc=&p=calixa>

¹⁵ Mireille Barrière – *Calixa-Lavallée*, Montréal, Lidéc, 1999, pages 49 et 53



Photographie de Joséphine Gentilly épouse de Calixa-Lavallée avec son fils Raoul, seul enfant survivant du couple.

Cette photographie est tirée du livre de Mireille Barrière et identifiée comme provenant de Bibliothèque et Archives Canada, Division de la musique, NL21984. Datée : après 1891 (sûrement après le décès de Calixa Lavallée, car elle semble porter le deuil, tout de noir vêtue)

Eugène Lapierre rapporte dans son livre que pour la Fête de la Sainte-Anne de Varennes en 1851, on sollicita le jeune Calixa, âgé de 9 ans, à remplacer l'organiste absent pour la cérémonie.¹⁶ Comme on peut le constater, Calixa avait dès son plus jeune âge un talent exceptionnel pour la musique.

¹⁶ Eugène Lapierre – *Calixa Lavallée*, Éditions A.C.F. Montréal, 1937, page 30

J'espère avoir répondu à vos attentes par mes recherches et découvertes pour documenter le plus possible le site de la maison natale de Calixa-Lavallée en vue de votre inventaire archéologique à réaliser sur le site.

Toujours un plaisir de collaborer avec l'équipe d'Artefactuel.

Jacques Dalpé

Président de la Société d'histoire de Varennes

Varennes, 9 août 2023

Corrections et compléments d'informations apportés aux textes.

Varennes, 25 août 2023

**DÉMANTÈLEMENT ET REMPLACEMENT D'UN
COMPENSATEUR STATIQUE ET PROJET
D'AGRANDISSEMENT DU POSTE LAURENTIDES À QUÉBEC**



Surveillance, inventaire et inspection visuelle archéologiques, 2023

PRÉLIMINAIRE

ethnoscop

Septembre 2024

DÉMANTÈLEMENT ET REMPLACEMENT D'UN
COMPENSATEUR STATIQUE ET PROJET
D'AGRANDISSEMENT DU POSTE LAURENTIDES À
QUÉBEC

Surveillance, inventaire et inspection visuelle archéologiques, 2023

Ethnoscop 2024

Rapport réalisé pour Hydro-Québec



Page couverture :

Vue vers le sud-est de la sous-opération HYD2338-1K au poste Laurentides (HYD2338-NUM1-28)

FICHE-SYNTHESE

À l'automne 2023, Hydro-Québec a mandaté Ethnoscop pour la surveillance archéologique dans le cadre du démantèlement et du remplacement d'un compensateur statique au poste Laurentides dans le quartier Neufchâtel-Est-Lebourgneuf à Québec. Le mandat comprenait également la réalisation de sondages tests et d'une inspection visuelle préalablement à un projet d'agrandissement du poste Laurentides. Une étude avait déjà mis en lumière le potentiel archéologique modéré de la berge sud de la rivière du Berger tandis que le replat de 110 m, où se trouve une partie du poste électrique, a été jugé à potentiel élevé. Un inventaire archéologique effectué à l'est du poste a par ailleurs démontré que bien qu'elles n'aient révélé aucun vestige archéologique, certaines zones possédaient néanmoins des paramètres favorables à un établissement autochtone.

La surveillance archéologique a été effectuée du 10 au 12 octobre 2023 et les sondages tests ont été faits en une seule journée, le 26 octobre 2023. La surveillance archéologique a consisté en neuf sous-opérations excavées mécaniquement à l'extrémité nord du poste Laurentides. Les 13 sondages tests et l'inspection visuelle ont été faits dans l'espace boisé situé entre le poste Laurentides et la rivière du Berger. La première intervention a essentiellement démontré la présence d'une surface de circulation et d'un remblai de nivellement ou de rehaussement modernes posés sur un sol naturel dérasé. La seconde intervention a révélé un terreau forestier et une possible couche de labours reposant souvent directement sur un horizon B ou C. Par endroits, on note néanmoins la présence de lentilles de sable humique noirâtre ou de sable grisâtre dans la portion supérieure du sol naturel. Il semble par conséquent que le sol naturel pourrait avoir été dérasé de façon inégale. Aucune découverte en lien avec une occupation autochtone n'a été faite. Il est recommandé de procéder à des inventaires manuels et mécaniques.

Mots clés :

Archéologie, poste Laurentides, rivière du Berger, Neufchâtel, Lebourgneuf, Hydro-Québec.

Référence pour fin de citation :

Ethnoscop 2024. *Démantèlement et remplacement d'un compensateur statique et projet d'agrandissement du poste Laurentides à Québec Surveillance, inventaire et inspection visuelle archéologiques*. Québec, Hydro-Québec. 36 pages et annexe.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES CARTES	VII
LISTE DES FIGURES	VII
LISTE DES PHOTOGRAPHIES	IX
LISTE DES TABLEAUX	IX
LISTE DES PARTICIPANTS	XI
1. INTRODUCTION	1
2. CADRES ENVIRONNEMENTAUX ET CULTURELS	7
2.1 Cadre environnemental ancien et actuel	7
2.2 Cadre culturel autochtone	10
2.2.1 Paléoindien (12 000 à 8 000 ans AA)	10
2.2.2 Archaïque (10 000 à 3 000 ans AA)	11
2.2.3 Sylvicole (3 000 à 450 ans AA)	12
2.3 Cadre culturel historique	13
2.4 Recherches archéologiques antérieures	16
3. MÉTHODES DE TRAVAIL	19
3.1 Surveillance archéologique et sondages tests	19
3.2 Enregistrement des données	21
4. RÉSULTATS DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE	23
4.1 Surveillance archéologique	23
4.2 Inspection visuelle et sondages tests	26
5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	31
MÉDIAGRAPHIE	35
ANNEXE : CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES	

LISTE DES CARTES

Carte 1.	Zone d'intervention.....	3
Carte 2.	Localisation des sous-opérations	5
Carte 3.	Localisation des interventions antérieures dans un rayon de 1 km	17
Carte 4.	Zones de recommandations.....	33

LISTE DES FIGURES

Figure 1.	Courbe du niveau marin relatif de la région de Québec, de la dernière déglaciation à aujourd'hui (Lamarche 2011)	8
Figure 2.	Extrait d'une carte de H.W. Hopkins montrant la seigneurie de Saint-Ignace en 1879 (BAnQ 0000174243).	13
Figure 3.	Extrait d'une mosaïque de photographies aériennes de 1948 assemblées par la Ville de Québec et le Centre GéoStat de l'Université Laval en 2008 (http://geospatial.bibl.ulaval.ca/Donnees/Mosaique/Quebec-1948.htm).	14
Figure 4.	Extrait d'une photographie aérienne de 1961 (Ressources naturelles Canada A17541_112).	15
Figure 5.	Extrait d'une photographie aérienne de 1973 (Ressources naturelles Canada A23616_065).	15
Figure 6.	Extrait d'une photographie aérienne de 1984 (Ressources naturelles Canada A26518_056).	16
Figure 7.	Croquis stratigraphique de la sous-opération HYD2338-1E, paroi nord.....	24

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 1.	Vue vers le sud d'un canal de drainage (HYD2338-NUM2-23).....	20
Photo 2.	Vue vers le sud-ouest d'une partie inondée du terrain (HYD2338-NUM2-27)	20
Photo 3.	Vue d'ensemble de la portion en surveillance, vue vers le sud-ouest (HYD2338-NUM1-1)....	23
Photo 4.	Paroi nord de la sous-opération 1D, vue vers le nord-ouest (HYD2338-NUM1-19).....	25
Photo 5.	Paroi nord-est de la sous-opération 1H, vue vers le nord-est (HYD2338-NUM1-33)	26
Photo 6.	Fossé et remblai à l'ouest du poste Laurentides, vue vers le sud (HYD2338-NUM2-14)	27
Photo 7.	Paroi ouest de la sous-opération 2E, vue vers l'ouest (HYD2338-NUM2-15)	27
Photo 8.	Environnement dans la partie nord de l'aire d'intervention, vue vers l'ouest (HYD2338-NUM2-17)	28
Photo 9.	Environnement dans la partie nord-ouest de l'aire d'intervention, vue vers le nord- ouest (HYD2338-NUM2-4).....	29
Photo 10.	Paroi ouest de la sous-opération 2B, vue vers l'ouest (HYD2338-NUM2-3)	29
Photo 11.	Paroi ouest de la sous-opération 2C, vue vers l'ouest (HYD2338-NUM2-7)	30
Photo 12.	Paroi est de la sous-opération 2D, vue vers l'est (HYD2338-NUM2-9).....	30

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.	Dimension des sous-opérations excavées mécaniquement.....	19
------------	---	----

LISTE DES PARTICIPANTS

DIRECTION DE L'ÉTUDE

Hydro-Québec

Isabelle Duval	Conseillère expertise environnementale - Archéologie
Annie Tremblay	Chargée de projet expertise environnementale
Françoise Trudel	Cheffe – expertise environnement - milieu humain et direction principale – santé, sécurité et environnement

RÉALISATION DE L'INTERVENTION

Ethnoscop

Martin Royer	Directeur de projet
Nicolas Fortier	Archéologue chargé de projet, rédacteur du rapport
Hélène Côté	Révisseur du rapport
Clotilde Roger	Technicienne en archéologie
Liliane Carle	Géographe-cartographe
Stéphanie Goyette	Éditrice du rapport
Michelle Dubé	Adjointe administrative


1. INTRODUCTION

Dans le cadre d'un projet concernant le démantèlement et le remplacement du compensateur statique CLC32 du poste Laurentides d'Hydro-Québec à Québec (carte 1), une surveillance archéologique a été planifiée durant l'excavation mécanique d'une série de tranchées géotechniques. Des neuf tranchées excavées, seule la sous-opération 1H se trouvait à l'extérieur des limites du poste (carte 2). La surveillance a été effectuée par l'archéologue-chargé de projet les 10, 11 et 12 octobre 2023. Dans un second temps, le 26 octobre 2023, l'archéologue-chargé de projet et une technicienne en archéologie ont procédé à la réalisation de sondages tests et à une inspection visuelle entre le poste Laurentides et la rivière du Berger dans le cadre d'un projet d'agrandissement du poste. Au total, ce sont treize sondages d'environ 0,50 m de côté pour une profondeur de 0,50 m qui ont été faits (carte 2). Ces deux interventions avaient pour objectif d'évaluer l'état des sols naturels en place et, le cas échéant, de vérifier s'il y avait présence d'artefacts qui pourraient témoigner d'une occupation humaine ancienne. Le numéro de permis de recherches archéologiques 23-ETHN-28 a été attribué à ces interventions.

Ces interventions faisaient suite à une étude de potentiel archéologique réalisée par AMB (2010) qui démontrait un potentiel archéologique préhistorique (zones P3 et P4). En l'absence d'interventions dans ces zones, l'ampleur des perturbations naturelles et anthropiques que le terrain avait pu subir à travers le temps n'avait jamais été évaluée. Les travaux au poste Laurentides offraient une occasion de statuer sur l'intégrité des contextes anciens.

L'objectif de ces interventions était de recueillir, au moyen d'une surveillance archéologique des tranchées de caractérisation géotechnique et d'une inspection visuelle assortie de quelques sondages tests, des informations liées à de potentielles occupations humaines anciennes dans les zones susceptibles d'être touchées par les travaux de remplacement des équipements et d'agrandissement du poste. L'inspection visuelle et les sondages tests dans la zone d'étude élargie devaient permettre d'en préciser le potentiel archéologique en examinant les perturbations du terrain, et ce, afin d'émettre des recommandations quant à la tenue d'un inventaire archéologique systématique si le projet d'agrandissement du poste se concrétisait.

Ce rapport présente tout d'abord l'état général des connaissances sur l'environnement ancien et actuel, sur les contextes culturels préhistorique et historique ainsi que sur les interventions archéologiques antérieures réalisées à proximité de l'aire d'étude. Puis, les méthodes de travail suivies lors de ces surveillances archéologiques sont exposées. Les résultats et les interprétations qui en découlent figurent dans le chapitre suivant. Le rapport se conclut avec une synthèse des travaux réalisés à l'automne 2023 et des recommandations.



2. CADRES ENVIRONNEMENTAUX ET CULTURELS

2.1 Cadre environnemental ancien et actuel

L'objectif de cette section est de synthétiser les connaissances les plus récentes sur l'évolution du paysage, ce qui permettra d'établir un portrait de l'environnement dans lequel les premières populations humaines ont pu s'établir dans le secteur à l'étude. Cette synthèse repose surtout sur les recherches menées par Lamarche (2011) et Dionne (2001). Il a été possible d'obtenir une image plus complète des environnements anciens en les combinant à d'autres travaux réalisés en divers endroits le long du fleuve.

Le seuil de Québec a été impliqué dans une dynamique de déglaciation complexe entre les parties orientale et occidentale de la future vallée du fleuve Saint-Laurent en raison de sa forme et de sa position. Tout au long de la fonte du glacier wisconsinien, de l'exondation des terres et de la mise en place de conditions environnementales telles qu'on les connaît aujourd'hui, le rôle du secteur demeurera important. Il correspond en effet à un goulot d'étranglement qui, il y a plus de 13 000 ans avant aujourd'hui (AA), était toujours occupé par les glaces de l'indlansis laurentidien, au contraire du reste du golfe et de l'estuaire du Saint-Laurent, déjà libérés du glacier depuis environ 13 300 ans AA (Lamarche 2011). Le seuil de Québec était occupé par un front glaciaire qui limitait l'écoulement des eaux entre le lac Candona à l'ouest et la mer de Goldthwait à l'est. La déglaciation de la région de Québec, entre l'île d'Orléans et Saint-Augustin-de-Desmaures, aurait pour sa part débuté entre 13 000 et 12 500 ans AA (Lamarche 2011 et Richard 2007).

Peu après 11 000 ans AA, le passage aurait été libéré, selon Richard et Occhietti (Richard et Occhietti 2005). Le niveau des eaux saumâtres à l'est de Québec se situe alors à une altitude d'environ 140 m (Lamarche 2011 : 123). La fonte du glacier à la hauteur de Québec engendre la vidange du lac proglaciaire Candona et entraîne une incursion massive d'eaux salées dans la vallée du Saint-Laurent, formant de ce fait la mer de Champlain. À cette occasion, le niveau d'eau à l'ouest de Québec s'abaisse de 30 à 60 m (Parent et Occhietti 1988 : 239). Le relèvement isostatique fait en sorte que le niveau des eaux se situe autour de 100 m d'altitude à cette période. Comme l'aire d'intervention se trouve alors un peu sous les 110 m au-dessus du niveau moyen de la mer (NMM, figure 1), elle n'a émergé que peu avant 10 000 ans AA. La limite orientale de la mer de Champlain devait alors se trouver au niveau

du seuil de Québec; à l'est de celui-ci, la mer de Goldthwait occupe la vallée du Saint-Laurent jusque vers 6 500 ans AA (Dionne 1988 et 2001 et Lamarche 2011 : 126). Les glaces ont alors essentiellement disparu du Québec méridional, le front glaciaire se trouvant désormais à la hauteur de Saint-Félicien au lac Saint-Jean; le complexe glaciaire des Appalaches est également disparu. La poursuite du relèvement isostatique et le drainage des eaux saumâtres de la mer de Champlain mènent à la formation du lac à Lampsilis à l'ouest du seuil de Québec vers 9 800 ans AA (Richard et Occhietti 2005). Dans la région de Québec, le Proto-Saint-Laurent est en formation lorsque le niveau de l'eau atteint les 65 m d'altitude (Lamarche 2011 : 125). Dès lors, l'exondation progressive du territoire passe par diverses phases (Lamarche 2011 : 9) qui mènent à la création de terrasses délimitant les niveaux de Rigaud (60 m, 9 800 ans AA), de Montréal (31 m, 8 800 ans AA) et de Saint-Barthélemy (20 m, 8 000 ans AA). Le sommet du promontoire de Québec émergeant, des bras du Proto-Saint-Laurent coulent désormais au nord de celui-ci en empruntant la dépression de Cap-Rouge–Limoilou.




Figure 1. Courbe du niveau marin relatif de la région de Québec, de la dernière déglaciation à aujourd'hui (Lamarche 2011)

Jusqu'à environ 9 500 ans AA, le climat devait être rigoureux et les terres émergées étaient probablement caractérisées par un pergélisol recouvert d'une toundra herbeuse. Cet épisode lacustre est absent à l'est du seuil de Québec. En effet, la désalinisation de la mer de Goldthwait tarde, s'étirant jusque vers 8 400 ans AA selon Dyke et Prest (1987 et 1989) et jusque vers 6 500 ans AA selon Dionne (1988, 1999 et 2001). Des arbres peuplaient les contreforts des Laurentides au nord de Québec il y a au moins 9 000 ans AA, confirmant que la phase de végétation non arboréenne fut somme toute très courte (Talon *et al.* 2005). Vers 8 000 à 7 000 ans AA, une dense forêt d'épinettes noires recouvrait les basses terres (Richard 1985).

Le niveau de l'eau relatif par rapport aux terres environnantes continue à s'abaisser progressivement, mais irrégulièrement. Il descend même d'environ 10 m sous le niveau actuel vers 7 000 ans AA (Dionne 2001) avant de remonter lors de la transgression laurentienne qui a débuté vers 6 500 ans AA et qui a connu son paroxysme vers 5 600 ans AA, atteignant une altitude de 10 à 15 m au-dessus du niveau marin moyen actuel (Dionne 2001 et Lamarche 2011). Il s'abaisse de nouveau en deçà de l'actuel par la suite pour remonter peu après 2 000 ans AA (Dionne 2001). Cette dernière remontée, nommée transgression de Mitis (Allard et Séguin 1992 et Garneau 1997), a atteint 5 à 8 m au-dessus du niveau actuel (Dionne 2001 et Lamarche 2011). Il a été établi que les conditions climatiques et les niveaux hydriques se sont stabilisés il y a plus ou moins 1 000 ans AA.

La zone d'intervention est située près de la limite nord de la Plate-forme du Saint-Laurent, près de la province de Grenville. Elle est entièrement comprise dans le membre de Grondines. Le socle rocheux est donc constitué de calcaire argileux avec des interlits de shale calcaireux (ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles). La surface du terrain est plutôt vallonnée. De façon générale, l'assise rocheuse est recouverte de sédiments littoraux, pré-littoraux et d'exondation, c'est-à-dire une stratification de couches de sable, de silt sableux ou graveleux et de gravier. Le cours d'eau le plus important de la zone est la rivière du Berger, qui se jette au sud dans la rivière Saint-Charles. Les sols déposés de part et d'autre de la rivière du Berger sont des alluvions sableuses, silto-sableuses, de sable graveleux ou encore de gravier (Bolduc *et al.* 2003).

L'agriculture et l'aménagement du poste Laurentides ont pu avoir un impact plus ou moins majeur sur l'état originel des abords de la rivière. Des fossés et un sentier traversent la portion nord de l'aire d'intervention. Cette dernière est recouverte par une végétation mixte dominée par des feuillus. Dans la partie centre-est de l'aire d'intervention, de longues herbes poussent dans les secteurs les moins bien drainés. Une partie de la zone était par ailleurs inondée à l'automne 2023.

2.2 Cadre culturel autochtone

La préhistoire du Québec est divisée en trois périodes : le Paléoindien, l'Archaïque et le Sylvicole. Celles-ci ont à leur tour été découpées en sous-périodes afin de mieux rendre compte de l'évolution des groupes chronologiquement, géographiquement et culturellement. L'occupation autochtone s'est poursuivie dans la région de Québec à la période historique. Il en sera question à la fin de cette section. Étant donné l'altitude élevée de la zone d'étude, il importe de traiter de l'occupation humaine de la région de Québec depuis ses débuts.

2.2.1 Paléoindien (12 000 à 8 000 ans AA)

Le peuplement initial du territoire québécois a commencé peu après le début du retrait glaciaire, puis l'occupation humaine s'est étendue à mesure que l'inlandsis laurentidien a reculé vers le nord. Durant le Paléoindien ancien (12 000 à 10 000 ans AA¹), des groupes qui pratiquaient un mode de subsistance basé sur leur grande mobilité ont pénétré le Québec méridional en suivant la migration des caribous en provenance du sud des Grands Lacs (Chapdelaine 2007). Les vestiges les plus anciens ont été trouvés à l'extrémité sud du Québec, dans la région du lac Mégantic. Y ont été découverts des pointes lancéolées à cannelure de type Michaud-Neponset ainsi que divers outils (grattoirs, racloirs, perçoirs et éclats retouchés) faits dans des matières premières lithiques de bonne qualité. Il est probable que des groupes leur étant affiliés aient descendu la rivière Chaudière et occupé l'embouchure de celle-ci, alors située près des chutes de la Chaudière. Bien qu'il semble que ce secteur ait été habitable, une telle occupation n'a toujours pas été attestée.

Les plus anciennes traces d'occupations humaines dans la région de Québec sont plutôt attribuées à la transition avec le Paléoindien récent (10 000 à 8 000 ans AA). À Saint-Augustin-de-Desmaures, une pointe qui pourrait être attribuée au Paléoindien récent ou à l'Archaïque ancien a été mise au jour sur un site découvert à environ 110 m d'altitude (CeEv-5, Pintal 2003a et 2007). Une datation radiométrique de $8\,890 \pm 50$ y a été obtenue (Pintal 2003a). Datant de la même période, des pointes de type Cormier-Nicholas ont été récoltées à l'embouchure de la rivière Chaudière sur le site CeEt-657 (Pintal 2002). Ce site localisé entre 40 et 50 m d'altitude au-dessus du niveau moyen de la mer (NMM) a été daté d'entre 10 000 et 9 000 ans AA. Toutefois, Pintal l'attribue parfois au Paléoindien ancien (Pintal 2003b). Les sites CeEt-471, CeEt-481B, CeEt-658, CeEt-778 et CeEt-799 de la région de Québec sont également associés à cette période.

¹ Les dates de début et de fin des diverses périodes et sous-périodes varient grandement d'un auteur à l'autre et font régulièrement l'objet de révisions.

2.2.2 Archaïque (10 000 à 3 000 ans AA)

L'Archaïque a été découpé en trois sous-périodes : l'Archaïque ancien, l'Archaïque moyen et l'Archaïque récent ou supérieur. Le développement de nouvelles technologies, comme le polissage, et le recours à des matériaux locaux plutôt qu'exotiques distinguent l'Archaïque du Paléoindien (Plourde 2009). De plus, les conditions climatiques se réchauffant et se stabilisant amènent un accroissement de la population, ce qui engendre une mobilité moins grande et, de là, une spécialisation de certains groupes face à des environnements variés.

Les traces de quelques occupations datant de l'Archaïque ancien (10 000 à 8 000 ans AA), qui est contemporain à une partie du Paléoindien, ont été mises au jour sur la rive sud de Québec (Burke *et al.* 2017, Laliberté 1992 et Pintal 2002 et 2003b). Certains sites (CeEt-482, CeEt-679 et CeEt-680) pourraient être des camps satellites visant à fournir le camp principal en denrées (Pintal 2003b).

En raison d'un niveau fluvial plus bas que celui d'aujourd'hui, les occupations attribuables à l'Archaïque moyen (8 000 à 6 000 ans AA) sont particulièrement rares dans l'ensemble du Québec, les principales découvertes ayant été faites en Estrie (Chapdelaine 2007 et 2017 et Graillon 1997), ainsi que sur la Côte-Nord (Pintal 1998 et Plourde 2003). Ces sites ont livré des pointes à pédoncule droit ou convergent de type Neville ou Stark. Pour l'instant, aucune trouvaille n'a été attribuée de façon certaine à l'Archaïque moyen dans la grande région de Québec.

Durant l'Archaïque récent (6 000 à 3 000 ans AA), la région de Québec fait partie de la sphère d'influence de l'Archaïque laurentien et l'accroissement démographique se ressent dans le nombre de sites découverts. Des sites datant de cette époque ont été trouvés à Québec, à Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la région de Boischatel et sur l'île d'Orléans. Il s'agit principalement de petits campements saisonniers qui ont été mis au jour entre 10 et 20 m d'altitude près de Québec. Il importe de rappeler que le niveau du fleuve avait augmenté temporairement de 10 à 15 m au-dessus du niveau actuel durant le maximum de la transgression laurentienne.

Alors que la mobilité des groupes est moins grande qu'auparavant, les réseaux d'échanges se développent, témoignant de contacts plus fréquents avec des groupes dispersés sur un grand territoire. De plus, les ressources sont exploitées plus intensivement et la production d'outils lithiques polis ou en os se généralise. La fin de l'Archaïque est caractérisée par une hétérogénéité culturelle rassemblée sous le vocable d'Archaïque post-laurentien et regroupant les traditions Lamoka et Susquehanna.

2.2.3 Sylvicole (3 000 à 450 ans AA)

Le début du Sylvicole est marqué par l'adoption d'une nouvelle technologie, la poterie. Il correspond également à la mise en place du réseau Meadowood. Il semble que la région de Québec ait été près de l'extrémité est de ce réseau, qui rayonnera pendant les 600 ans que durera le Sylvicole inférieur (3 000 à 2 400 ans AA). La culture Meadowood est caractérisée par la production de lames de cache servant de support à de nombreux outils et par l'utilisation intensive du chert Onondaga. De plus, le polissage n'est plus exclusif à la fabrication d'outils. On trouve entre autres des gorgerins, des pierres aviformes et des pipes tubulaires.

La fin de cette sous-période est marquée par un ensemble de manifestations funéraires associées à l'épisode Middlesex. Comprenant de nombreuses offrandes, la découverte d'une ou deux sépultures sur le boulevard Champlain à Québec dans les années 1960 y est attribuée (Clermont 1976). Dans la région de Québec, des sites du Sylvicole inférieur ont principalement été mis au jour entre 6 et 19 m d'altitude.

Le Sylvicole moyen (2 400 à 1 000 ans AA) représente une période de 1 400 ans pendant laquelle les populations de la vallée du Saint-Laurent s'engagent dans un processus de sédentarisation saisonnière et de production alimentaire. La première moitié de la période (2 400 à 2 000 ans AA) est caractérisée par la production d'une poterie de forme fuselée dont la paroi extérieure était décorée intégralement d'empreintes ondulantes et dentelées, souvent appliquées avec un effet repoussé (Gates St-Pierre 2010). Durant la deuxième partie du Sylvicole moyen (1 500 à 1 000 ans AA), les contenants en terre cuite sont désormais de forme globulaire et caractérisés par l'ajout de parements et par une fréquence élevée de ponctuations créant des bosses sur la paroi interne. Les pointes de projectile sont en général plus petites que lors des périodes précédentes et on leur donne une forme triangulaire. Les sites de l'îlot des Palais et de la place Royale (CÉRANE 1989 et 1994, Simoneau 2012 et Somcynsky 1980) ont livré des traces attribuées au Sylvicole moyen. Les sites ont été découverts entre 5 et 20 m d'altitude, mais on peut en trouver jusqu'à 155 m (NMM).

Au Sylvicole supérieur (1 000 à 450 ans AA), la vallée du fleuve Saint-Laurent est occupée par l'ensemble culturel iroquoien. Les Iroquoiens se regroupent en villages. L'alimentation des Iroquoiens du Saint-Laurent repose toujours sur la chasse et la pêche, mais également sur la culture du maïs, du haricot, de la courge et du tournesol. La production céramique est pour sa part caractérisée par la présence d'un parement et de crestellations. Des sites de la place Royale (Giroux 1992 et Somcynsky 1980), de l'îlot des Palais (Simoneau 2012), du domaine de Maizerets (Douville 2005 et Ethnoscop 2021) et de Sillery (Chrétien et Bertrand 2005) sont attribués à cette période.

2.3 Cadre culturel historique

Dans la région de Québec, le quartier Lebourgneuf est connu comme l'un des premiers lieux d'établissement rural à l'intérieur des terres. Constitué de deux seigneuries voisines, Saint-Ignace et Saint-Joseph qui sont concédées respectivement en 1647 et 1626, le territoire de Lebourgneuf présentait des avantages qui favorisaient l'établissement de colons dès la fin du XVII^e siècle : elles jouissaient d'abord d'un ensoleillement considérable, car les pentes sont principalement orientées sud et sud-ouest, et aussi d'un drainage suffisant des sols. Accordée par la compagnie de la Nouvelle-France à Robert Giffard en 1647, la seigneurie de Saint-Ignace est offerte aux Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec peu après en guise de dot. Les religieuses conserveront la seigneurie jusqu'en 1868, quand elles s'en départiront au profit du sieur Jean-Baptiste Rodolphe Matte (figure 2).



Figure 2. Extrait d'une carte de H.W. Hopkins montrant la seigneurie de Saint-Ignace en 1879 (BANQ 0000174243). La zone d'intervention est encadrée.

Les habitants de la seigneurie vivent essentiellement de l'agriculture. Cette activité se poursuit longtemps après la fin du régime seigneurial, permettant de conserver longtemps une population relativement restreinte. D'ailleurs, comme pour les municipalités et les quartiers périphériques, Lebourgneuf conservera la même trame urbaine sur près de trois siècles et ne connaîtra pour ainsi dire, aucune transformation majeure avant la seconde moitié du XX^e siècle (figure 3). D'ailleurs le réseau de communication, formé par l'avenue Chauveau, le boulevard Bastien, le boulevard Pierre-Bertrand et la côte des Érables, le territoire et son utilisation demeureront pratiquement inchangés jusqu'au début des années 1950, voire 1970. La voie ferrée qui longe le boulevard Bastien est pour sa part ouverte en 1884. Entre 1953 et 1959, le poste Laurentides est construit dans un secteur qui est lentement gagné par l'étalement urbain et le développement des banlieues (figure 4 et 5). La partie nord du poste, où une partie des travaux archéologiques a été effectuée, a pour sa part augmenté la superficie du poste entre 1973 et 1984 (figure 6).



Figure 3. Extrait d'une mosaïque de photographies aériennes de 1948 assemblées par la Ville de Québec et le Centre GéoStat de l'Université Laval en 2008 (<http://geospacial.bibl.ulaval.ca/Donnees/Mosaïque/Quebec-1948.htm>). Le secteur d'intervention est encadré en rouge.



Figure 4. Extrait d'une photographie aérienne de 1961 (Ressources naturelles Canada A17541_112).Le secteur d'intervention est encadré en rouge.



Figure 5. Extrait d'une photographie aérienne de 1973 (Ressources naturelles Canada A23616_065).Le secteur d'intervention est encadré en rouge.




Figure 6. Extrait d'une photographie aérienne de 1984 (Ressources naturelles Canada A26518_056). Le secteur d'intervention est encadré en rouge.

2.4 Recherches archéologiques antérieures

Deux études de potentiel archéologique touchent à l'aire d'intervention. La première a été rédigée dans le cadre du renforcement du réseau de transport d'électricité entre les postes Laurentides et La Suète (Arkéos 2000). Elle a suggéré la présence d'un potentiel archéologique relativement faible. Quant à l'étude de potentiel de AMB, elle a été produite à l'occasion du projet de remplacement du poste de L'Épinay à 69-25 kV par le poste de Charlesbourg d'une capacité de 230-25 kV (AMB 2010). Elle concluait plutôt à un potentiel archéologique modéré à élevé.

Les quelques interventions archéologiques qui ont été réalisées à moins d'un kilomètre de l'aire d'intervention se sont toutes révélées négatives. Tout d'abord, dès 1982, une inspection visuelle a été faite au cours d'un projet d'implantation d'un poste de transformation 315-25 kV et d'une ligne de raccordement (Ferdais 1983, carte 3). L'aire d'intervention se superpose en grande partie à celle dont fait état ce rapport. Puis, en 2012, un inventaire archéologique faisant suite à l'étude de potentiel d'AMB a permis de sonder une zone située à l'est de l'aire d'intervention (AMB 2013). Au sud-est du poste Laurentides, deux surveillances ont été effectuées dans l'emprise du boulevard Bastien. La première consistait en l'enfouissement d'environ 700 m de conduites souterraines entre les rues du Fenil et de la Farinière (Ethnoscop 1992). La seconde correspondait à l'installation de câbles électriques sur 600 m entre la rue de la Farinière et la rue Roland, enjambant au passage la rivière du Berger (Arkéos 2009).



3. MÉTHODES DE TRAVAIL

3.1 Surveillance archéologique et sondages tests

La surveillance archéologique s'est déroulée du 10 au 12 octobre 2023 et a été effectuée par l'archéologue-chargé de projet. Huit tranchées ont été excavées mécaniquement dans la portion nord du poste Laurentides tandis qu'une tranchée été faite à l'extérieur du poste (tableau 1). Les sondages tests et l'inspection visuelle ont été réalisés le 26 octobre de la même année par l'archéologue-chargé de projet et une technicienne en archéologie. D'une dimension de 0,50 m de côté, les sondages tests ont été placés de façon à couvrir le maximum d'espace et d'environnements. Le code temporaire HYD2338 a été utilisé pour identifier le projet. Les sous-opérations ont été numérotées selon le système de Tikal (opération, sous-opération et lot). La surveillance archéologique a reçu le numéro d'opération 1 tandis que les sondages tests ont été enregistrés sous le numéro d'opération 2.

Tableau 1. Dimension des sous-opérations excavées mécaniquement

Tranchée exploratoire	Sous-opération	Longueur	Largeur	Profondeur
TE-1	1A	4,40 m	1,90 m	1,35 m
TE-2	1B	3,50 m	2,20 m	1,20 m
TE-3	1C	2,90 m	2,00 m	1,25 m
TE-4	1D	3,00 m	1,90 m	1,10 m
TE-6	1E	3,20 m	1,90 m	1,20 m
TE-7	1F	2,90 m	2,00 m	1,20 m
TE-8	1G	2,20 m	1,90 m	1,20 m
TE-9	1H	2,80 m	1,80 m	1,30 m
TE-10	1J	3,20 m	2,00 m	1,10 m

Durant la surveillance archéologique, les tranchées n'étaient que rarement excavées plus profondément que 1,20 m, ce qui a parfois empêché d'observer les sols naturels. Dans la portion boisée de l'intervention, la présence de remblais épais et compacts près de la clôture du poste Laurentides a contraint les archéologues à abandonner l'excavation des sondages tests avant l'atteinte des sols naturels. D'autre part, la présence de canaux de drainage (photo 1), d'un bassin de rétention et d'une zone inondée (photo 2) a limité la réalisation des sondages tests.



Photo 1. Vue vers le sud d'un canal de drainage (HYD2338-NUM2-23)



Photo 2. Vue vers le sud-ouest d'une partie inondée du terrain (HYD2338-NUM2-27)

3.2 Enregistrement des données

Les données de la surveillance ont été colligées dans un carnet tandis que celles issues de l'inventaire ont été notées sur des fiches de sondage. Dans les deux cas, les notes comprennent des croquis stratigraphiques représentatifs de la séquence des sols dans chaque sous-opération, ainsi que la description des diverses couches, de leur contenu en culture matérielle le cas échéant, ainsi que des interprétations préliminaires. La position des sondages et des tranchées a été prise à l'aide d'un GPS. Pour chaque jour de terrain, un journal de bord a été tenu. Des photographies ont été prises afin de rendre compte du déroulement des travaux.

4. RÉSULTATS DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE


4.1 Surveillance archéologique

Dans les limites du poste Laurentides (photo 3), la surface de circulation actuelle est représentée par une couche de 0,10 à 0,40 m de gravier 0-1/4 à 0-3/4 gris meuble à compact (lots 1A1, 1B1, 1C1, 1D1, 1E1, 1F1, 1G1 et 1J1, photo 4 et figure 7). Elle surmonte divers remblais de nivellement qui peuvent varier en épaisseur et en composition. Leur épaisseur varie de 0,30 à 0,95 m. Ces remblais prennent généralement la forme d'un sable brun orangé, meuble, caractérisé par la présence de gravier, de cailloux et de pierres arrondies ou subarrondies (lots 1B2, 1E2, 1F2, 1G2 et 1J2). Du papier d'aluminium et du bois y ont été observés. Il peut également y avoir du sable limoneux brun-gris compact, contenant des cailloux calcaires anguleux (lot 1A2) ou du sable limoneux gris, meuble à compact, comportant du gravier et des cailloux calcaires ou granitiques (lots 1B3, 1E3, 1F3 et 1J3). Dans la sous-opération 1A, la tranchée de la borne-fontaine a été comblée avec 0,35 m de sable brun-beige pâle meuble (lot 1A3), 0,40 m de sable gris à brun hétérogène compact (lot 1A4) et 0,10 m de sable limoneux gris bleuté marbré orange compact (lot 1A5).



Photo 3. Vue d'ensemble de la portion en surveillance, vue vers le sud-ouest (HYD2338-NUM1-1)

profondeur en mètres



- ① Gravier 0-3/4 po
 - ② Sable brun jaunâtre, meuble, avec du gravier et des pierres granitiques
 - ③ Sable gris verdâtre, meuble, avec du gravier et des cailloux granitiques
 - ④ Limon sableux gris foncé, compact
 - ⑤ Sable limoneux vert à beige, compact
- · — Limite de fouille

Poste Laurentides -
Remplacement des équipements
Interventions archéologiques

Croquis stratigraphique de la sous-opération 1E, paroi nord

Sources :
Inventaire et cartographie : Ethnoscop, 2024
Fichier :
0005_Poste_Laurentide_f6_et_001_archeologie_240905.dwg

0 0,1 0,2 m

Figure 7

Septembre 2024






Photo 4. Paroi nord de la sous-opération 1D, vue vers le nord-ouest (HYD2338-NUM1-19)

Dans la partie ouest du poste, le sommet du sol naturel est un sable limoneux brun foncé à gris bleuté qui contient de la matière organique en surface (lots 1F4 et 1J4) et qui mesure tout au plus 0,10 m d'épaisseur. Ailleurs, il a été dérasé si bien que les couches d'origine anthropique sont déposées directement sur un sable brun orangé à jaunâtre pâle, meuble, dans lequel il est possible de retrouver du gravier, des cailloux ou des pierres arrondies granitiques, ainsi que des coquillages (lots 1A6, 1B4, 1C2 à 1C4, 1D2 et 1D3 et 1G3). Son épaisseur résiduelle est de 0,40 à 1,10 m. Parfois, des sols naturels plus profonds ont été atteints. Ils affichaient une texture de sable limoneux gris foncé, gris-vert ou gris orangé compact dans lequel apparaissaient du gravier et des cailloux arrondis (lots 1E4, 1E5, 1F5 et 1J5). Ces couches ont été excavées sur 0,05 à 0,40 m de profondeur.

La sous-opération 1H est située à l'extérieur des limites du poste Laurentides. Sa surface est occupée par une couche de 0,20 m d'épaisseur de sable limoneux brun foncé, meuble, comportant du gravier anguleux calcaire (lot 1H1, photo 5). Il repose sur 0,90 m de sable brun orangé meuble qui contient du gravier et des cailloux arrondis granitiques (lot 1H2). Ce remblai de rehaussement a livré du plastique. La base de la séquence stratigraphique est occupée par un sable limoneux à argileux brun-gris pâle à foncé, compact, qui contient aussi du plastique (lot 1H3). Excavé sur 0,20 m de profondeur, ce remblai comble la tranchée du tuyau de sortie du séparateur eau/huile.



Photo 5. Paroi nord-est de la sous-opération 1H, vue vers le nord-est (HYD2338-NUM1-33)

L'examen des photographies aériennes anciennes a permis d'établir que cette partie du poste Laurentides a été construite entre 1973 et 1984. Les couches d'origine anthropique sont par conséquent plus récentes que 1973. On peut également supposer que des aménagements postérieurs pourraient faire en sorte que certaines couches sont encore plus récentes.

4.2 Inspection visuelle et sondages tests

À proximité de la clôture qui entoure le poste Laurentides, une couche de remblai compact d'une épaisseur qui n'a pu être déterminée a été identifiée (photo 6). Il a d'ailleurs été impossible d'excaver profondément les sous-opérations 2E et 2G étant donné la compacité des sols. Ce remblai est constitué de limon sableux brun foncé, d'argile brun-gris, de sable gris pâle ou de loam brun-gris foncé (photo 7). Des morceaux de béton apparaissent à la surface du sol par endroits dans le sentier longeant la clôture. De plus, des structures de béton partiellement détruites jonchent le sol à la limite de ce remblai (photo 8). Ces débris pourraient dater de l'époque de la construction de la portion nord du poste ou de réaménagements subséquents. Ce secteur comprend aussi plusieurs perturbations comme des fossés et des tuyaux enfouis. Entre les sous-opérations 2J, 2K et 2N se trouve une zone marécageuse, qu'il est impossible de sonder pour l'instant.



Photo 6. Fossé et remblai à l'ouest du poste Laurentides, vue vers le sud (HYD2338-NUM2-14)



Photo 7. Paroi ouest de la sous-opération 2E, vue vers l'ouest (HYD2338-NUM2-15)



Photo 8. Environnement dans la partie nord de l'aire d'intervention, vue vers l'ouest (HYD2338-NUM2-17)

Ailleurs, la surface actuelle est occupée par une couche de limon légèrement sableux brun foncé et ferme (0,10 à 0,40 m) qui est associée à un terreau forestier (photos 9 à 12). Le sommet du sol naturel a souvent été décapé puisque ce terreau repose généralement directement sur un horizon B qui prend la forme d'un sable orangé compact ou un horizon C qui ressemble plutôt à un sable brun-beige à jaunâtre pâle marbré orange (photo 10). L'horizon B mesure entre 0,10 et 0,28 m d'épaisseur alors que l'horizon C a pu être excavé sur 0,12 m de profondeur. Du gravier et des cailloux granitique ou gréseux commencent à apparaître à environ 0,50 m de profondeur. Au sommet, de l'horizon B, on note par endroits la présence de lentilles de sable humique noirâtre (horizon Ah) ou de sable grisâtre (horizon Ae, photo 11) dans la portion supérieure du sol naturel. Une possible couche de labours peut également s'intercaler entre le terreau forestier et l'horizon B (couche gris verdâtre sur la photo 12). Il semble par conséquent que le sol naturel pourrait avoir été dérasé de façon inégale.



Photo 9. Environnement dans la partie nord-ouest de l'aire d'intervention, vue vers le nord-ouest (HYD2338-NUM2-4)



Photo 10. Paroi ouest de la sous-opération 2B, vue vers l'ouest (HYD2338-NUM2-3)



Photo 11. Paroi ouest de la sous-opération 2C, vue vers l'ouest (HYD2338-NUM2-7)




Photo 12. Paroi est de la sous-opération 2D, vue vers l'est (HYD2338-NUM2-9)

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Du 10 au 12 octobre 2023, une surveillance archéologique a été réalisée durant l'excavation mécanique d'une série de tranchées géotechniques au poste Laurentides d'Hydro-Québec, à Québec. Ces excavations étaient faites dans le cadre du démantèlement et du remplacement du compensateur statique CLC32. Ces travaux étaient presque entièrement compris dans les limites du poste. En effet, une seule des neuf tranchées excavées se trouvait à l'extérieur des limites du poste. Dans un deuxième temps, des sondages tests et une inspection visuelle ont été effectués dans l'espace boisé qui sépare le poste de la rivière du Berger. Ce territoire pourrait être visé par un futur agrandissement vers la rivière du Berger. L'inventaire a été réalisé durant la journée du 26 octobre 2023. Au total, ce sont treize sondages manuels d'environ 0,50 m de côté pour une profondeur de 0,50 m qui ont été faits. Ces deux interventions avaient pour objectif d'évaluer l'état des sols naturels en place et, le cas échéant, de vérifier s'il y avait présence d'artefacts qui pourraient témoigner d'une occupation humaine ancienne.

Aucun indice de présence autochtone ancienne n'a toutefois été observé lors des deux interventions. À l'intérieur des limites du poste Laurentides, les sols naturels ont vraisemblablement été décapés lors de l'aménagement du poste si bien qu'un horizon humique n'a été observé que dans la portion nord-ouest de la zone de surveillance. Il pourrait s'avérer nécessaire de faire des sondages à la pelle mécanique afin de s'assurer de la stérilité de ces sols si les travaux à venir risquaient d'atteindre 1,05 m de profondeur (carte 4).

À l'extérieur du poste, l'inventaire archéologique a démontré que l'horizon B, voire l'horizon A par endroits, est toujours en place. Il n'a pas entièrement été décapé lors de l'aménagement du poste. Un potentiel archéologique autochtone ne peut donc pas être entièrement écarté. Un inventaire par sondages manuels devrait être réalisé partout où il y a absence de remblai (carte 4). Une zone qui n'a pu être sondée en raison de la présence de remblais pourrait faire l'objet d'un inventaire par sondages mécaniques.



ALLARD, Michel et Jocelyne SÉGUIN

- 1992 « Le niveau du Saint-Laurent de 2000 ans BP et l'occupation amérindienne préhistorique de la Place Royale, à Québec », *Géographie physique et Quaternaire*, Montréal, Université de Montréal., Vol. 46, n° 2, p. 181-188.

AMB

- 2010 *Poste de Charlesbourg à 230-25 kV et ligne d'alimentation à 230 kV. Étude de potentiels archéologique et patrimoniale*. Hydro-Québec.
- 2013 *Poste de Charlesbourg à 230-25 kV et ligne d'alimentation à 230 kV. Inventaire archéologique – Printemps 2012*. Hydro-Québec.

ARKÉOS

- 2000 *Renforcement du réseau de transport d'électricité de la Communauté urbaine de Québec. Lignes à 230 kV Laurentides-Québec et La Suète-Québec. Étude de potentiel archéologique*. Hydro-Québec.
- 2009 *Projet d'enfouissement du réseau câblé sous le boulevard Bastien. Supervision archéologique*. Hydro-Québec, Distribution.

BOLDUC, A. M., S. J. PARADIS, M. PARENT, Y. MICHAUD et M. CLOUTIER

- 2003 *Géologie des formations superficielles, Québec, Québec*. In Dossier public 3835, Commission géologique du Canada.

BURKE, Adrian L., Killian DRISCOLL et Marie-Michelle DIONNE

- 2017 « La technologie sur quartz de l'occupation datant de l'Archaïque ancien au site CeEt-482 ». In Adrian L. Burke et Claude Chapdelaine, eds, *L'Archaïque au Québec : Six millénaires d'histoire amérindienne*. p. 57-76. Paléo-Québec n° 36. Montréal, Recherches amérindiennes au Québec.

CÉRANE

- 1989 *L'occupation historique et préhistorique de Place-Royale (Québec)*. Québec, Les Publications du Québec.
- 1994 *Fouilles archéologiques de la maison Hazeur et analyse des données préhistoriques des sites CeEt-201 et CeEt-601, Place-Royale, Québec*. Québec, SOGIC.

CHAPDELAINE, Claude

- 2007 *Entre lacs et montagnes au Méganticois. 12 000 ans d'histoire amérindienne*. Paléo-Québec n° 32. Montréal, Recherches amérindiennes au Québec.
- 2017 « L'Archaïque moyen au Méganticois et le site BiEr-6, Lac des Joncs ». In Adrian L. Burke et Claude Chapdelaine, eds, *L'Archaïque au Québec : six millénaires d'histoire*

amérindienne. Paléo-Québec N° 36. Montréal, Recherches amérindiennes au Québec.

CHRÉTIEN, Yves et M. BERTRAND

2005 *Inventaire archéologique à Hamelville (CeEt-858) et fouille au site du Promontoire (CeEt 857), Boisé Irving 2005. Québec, Commission de la capitale nationale.*

CLERMONT, Norman

1976 « Un site du Sylvicole inférieur à Sillery », *Recherches amérindiennes au Québec*, Vol. 6, n° 1, p. 36-44.

DIONNE, Jean-Claude

1988 « Holocene relative sea-level fluctuations in the St. Lawrence Estuary, Québec, Canada », *Quaternary Research, Cambridge, Cambridge University Press*, n° 29, p. 233-244.

1999 « Indices de fluctuations mineures du niveau marin relatif à l'Holocène supérieur, à l'Isle-Verte, côte sud de l'estuaire du Saint-Laurent, Québec », *Géographie physique et Quaternaire*, vol. 53, n° 2, p. 277-285.

2001 « Relative Sea-Level Changes in the St. Lawrence estuary from Deglaciation to Present Day ». In Thomas K. Weddle et Michael J. Retelle, éd., *Deglaciated history and relative sea-level changes, Northern New England and Adjacent Canada*. p. 271-284. Boulder, Geological Society of America.

DOUVILLE, Steve

2005 *Le Domaine Maizerets. Analyse des vestiges structuraux, évolution du site et synthèse archéologique. Québec, Université Laval.*

DYKE, Arthur S. et Victor K. PREST

1987 « Late Wisconsinan and Holocene History of the Laurentide Ice Sheet », *Géographie physique et Quaternaire*, vol. 41, n° 2, p. 237-263.

1989 *Retrait de l'Inlandsis laurentidien au Wisconsinien supérieur et à l'Holocène*, Commission géologique du Canada.

ETHNOSCOPI

1992 *Surveillance archéologique des travaux d'enfouissement du réseau électrique d'Hydro-Québec dans la région Montmorency (secteur Jacques-Cartier) en 1991. Hydro-Québec, Groupe environnement-exploitation.*

2021 *Grange en bois du domaine de Maizerets (CfEu-1). Fouilles archéologiques, 2019. Québec, Ville de Québec.*

FERDAIS, Marie

1983 *Rapport d'activités, inventaires archéologiques, été 1982. Hydro-Québec, Environnement.*

GARNEAU, Michelle

- 1997 « Paléoécologie d'un secteur riverain de la rivière Saint-Charles : analyse macrofossile du site archéologique de la Grande Place, à Québec », *Géographie physique et Quaternaire*, Montréal, Université de Montréal, vol. 51, n° 2, p. 211-220.

GATES ST-PIERRE, Christian

- 2010 *Le patrimoine archéologique amérindien du Sylvicole moyen au Québec*. Québec, Rapport soumis au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

GIROUX, Pierre

- 1992 *Expertise archéologique à la maison Hazeur, Place-Royale, Québec*. Québec, SOGIC.

GRAILLON, Éric

- 1997 *Inventaire de la collection archéologique Cliche-Rancourt. Volume 2 : Le lac Mégantic*. Lac-Mégantic, MRC du Granit.

LALIBERTÉ, Marcel

- 1992 *Le site paléoindien CeEt-482 de Saint-Romuald, bilan des recherches archéologiques de 1991*. Ministère des Affaires culturelles du Québec.

LAMARCHE, Lise

- 2011 *Évolution paléoenvironnementale de la dynamique glaciaire dans la région de Québec : Application en modélisation tridimensionnelle et hydrogéologique*. Thèse de doctorat, Québec, INRS-Eau, Terre et Environnement.

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES

- « SIGÉOM. Carte Interactive », consultée le 15 mars 2024,
https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr

PARENT, Michel et Serge OCCHIETTI

- 1988 « Late Wisconsinan deglaciation and Champlain sea invasion in the St. Lawrence Valley, Québec », *Géographie physique et Quaternaire*, vol. 42, n° 3, p. 215-246.

PINTAL, Jean-Yves

- 1998 *Aux frontières de la mer. La préhistoire de Blanc-Sablon*. Patrimoines n° 102. Québec, Ministère de la Culture et des Communications.
- 2002 « De la nature des occupations paléoindiennes à l'embouchure de la rivière Chaudière », *Recherches amérindiennes au Québec*, vol. 32, n° 3, p. 41-54.
- 2003a *Inventaire et fouilles archéologiques sur le site CeEv-5, halte routière, autoroute 40. Arrondissement Laurentien*. Ville de Québec et Ministère des Transports du Québec.
- 2003b *Un Sault dans l'histoire. Présence amérindienne à Lévis*. Lévis, Ville de Lévis.

2007 *Fouille archéologique du site CeEv-5. Halte routière du Cap-de-Pierre, bordure sud de l'autoroute 40. Saint-Augustin-de-Desmaures.* Ministère des Transports du Québec.

PLOURDE, Michel

2003 *8000 ans de paléohistoire. Synthèse des recherches archéologiques menées dans l'aire de coordination du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.* Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent/Parcs Canada.

2009 *Étude synthèse sur les sites archéologiques caractéristiques de l'occupation amérindienne du territoire et sur la contribution scientifique de l'archéométrie.* Québec, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

RICHARD, Pierre J. H.

1985 « Couvert végétal et paléoenvironnements du Québec entre 12 000 et 8 000 ans BP », *Recherches amérindiennes au Québec*, vol. 15, n^{os} 1-2, p. 45-64.

2007 « Le paysage tardiglaciaire du « Grand Méganticois » : État des connaissances », dans Claude Chapdelaine, éd., *Entre lacs et montagne au Méganticois : 12 000 ans d'histoire amérindienne.* p. 21-45. Paléo-Québec n^o 32. Montréal, Recherches amérindiennes au Québec.

RICHARD, Pierre J. H. et Serge OCCHIETTI

2005 « 14C chronology for ice retreat and inception of Champlain Sea in the St. Lawrence Lowlands, Canada », *Quaternary Research*, n^o 63, p. 353-358.

SIMONEAU, Daniel

2012 *Rapport des fouilles archéologiques réalisées à l'îlot des Palais par la Ville de Québec, saisons 2006 et 2007.* Québec, Ville de Québec.

SOMCYNISKY, Pablo

1980 *Rapport des activités de surveillance archéologique à la place Royale de Québec et de la fouille de sauvetage de la tour S.-O. de la seconde habitation de Champlain.* Québec, Ministère des Affaires culturelles.

TALON, Brigitte, Serge PAYETTE, Louise FILION et Ann DELWAIDE

2005 « Reconstruction of the long-term fire history of an old-growth deciduous forest in southern Québec, Canada, from charred wood in mineral soils », *Quaternary Research*, n^o 64, p. 36-43.

Annexe : Catalogue des photographies

Projet : HYD2338
Film N° : HYD2338-23-Num1

Archéologue : Nicolas Fortier
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
10-10-2023	1	727	-	Vue d'ensemble	S.-O.
10-10-2023	2	728	TE-8	Vue d'ensemble avant exc.	O.
10-10-2023	3	729	TE-8	Paroi est	E.
10-10-2023	4	730	TE-8	Vue d'ensemble	E.
10-10-2023	5	731	TE-1	Localisation	S.-E.
11-10-2023	6	732	TE-1	Vue d'ensemble	S.-O.
11-10-2023	7	733	TE-1	Paroi nord-ouest	N.-O.
11-10-2023	8	734	TE-1	Paroi nord-est	N.
11-10-2023	9	735	TE-2	Localisation	O.
11-10-2023	10	736	TE-2	Vue d'ensemble	S.-E.
11-10-2023	11	737	TE-2	Paroi S.-O.	S.-O.
11-10-2023	12	738	TE-3	Vue d'ensemble	S.-E.
11-10-2023	13	739	TE-3	Paroi N.-E.	N.-E.
11-10-2023	14	740	TE-3	Localisation	S.
11-10-2023	15	741	TE-4, 6, 10	Localisation	S.-O.
11-10-2023	16	742	TE-4, 6, 10	Localisation	N.-E.
11-10-2023	17	744	TE-4	Vue d'ensemble	N.-E.
11-10-2023	18	745	TE-4	Localisation	S.
11-10-2023	19	746	TE-4	Paroi nord	N.-O.
11-10-2023	20	747	TE-6	Vue d'ensemble	N.-O.
11-10-2023	21	748	TE-6	Paroi nord-ouest	S.-E.
11-10-2023	22	749	TE-7	Localisation	N.-O.
12-10-2023	23	750	TE-7	Vue d'ensemble	S.-E.
12-10-2023	24	751	TE-7	Paroi S.-E.	S.-E.
12-10-2023	25	752	TE-10	Localisation	S.-E.
12-10-2023	26	753	TE-10	Vue d'ensemble	N.-E.
12-10-2023	27	754	TE-10	Paroi N.-O.	N.-O.
12-10-2023	28	755	TE-10	Localisation	S.-E.
12-10-2023	29	756	TE-10	Localisation	S.-E.
12-10-2023	30	757	TE-9	Localisation	S.
12-10-2023	31	758	TE-9	Vue d'ensemble	S.-E.
12-10-2023	32	759	TE-9	Vue d'ensemble	S.-O.
12-10-2023	33	760	TE-9	Paroi N.-E.	N.-E.
12-10-2023	34	761	-	Séparateur d'huile/eau entre TE-8 et TE-9	N.-O.
12-10-2023	35	762	-	Forêt N.-E. du poste	N.-E.
12-10-2023	36	763	-	Fossé au N.-E. du poste	N.-O.
12-10-2023	37	764	-	Milieu humide N.-E. du poste	N.-E.
12-10-2023	38	765	-	Milieu humide N.-E. du poste	E.

Projet : HYD2338
Film N° : HYD2338-23-Num2

Archéologue : Nicolas Fortier
Type de film : Numérique

Date	Cliché	N° photo	Identification	Description	Orientation
26-10-2023	1	900	2A	Paroi nord	N.
26-10-2023	2	901	2A	Environnement	S.-O.
26-10-2023	3	902	2B	Paroi ouest	O.
26-10-2023	4	903	2B	Environnement	N.-O.
26-10-2023	5	904	2B	Remblai au sud (sentier)	S.
26-10-2023	6	905	2C	Paroi sud	S.
26-10-2023	7	906	2C	Paroi ouest	O.
26-10-2023	8	907	2C	Environnement	S.-O.
26-10-2023	9	908	2D	Paroi est	E.
26-10-2023	10	909	2D	Environnement	S.
26-10-2023	11	910	2D	Dépression	N.-E.
26-10-2023	12	911	-	Sentier au coin N.-O. du poste	E.
26-10-2023	13	912	-	Sentier au coin N.-O. du poste	O.
26-10-2023	14	913	-	Fossé et dénivelé à l'ouest du poste	S.
26-10-2023	15	914	2E	Paroi ouest	O.
26-10-2023	16	915	2F	Paroi nord	N.
26-10-2023	17	916	2F	Béton au sud de 2F	O.
26-10-2023	18	917	-	Terrasse sur le bord de la rivière	N.-E.
26-10-2023	19	918	2G	Paroi nord	N.
26-10-2023	20	919	2G	Béton au S.-O. de 2G	S.-O.
26-10-2023	21	920	2H	Paroi O.	O.
26-10-2023	22	921	2H	Environnement	O.
26-10-2023	23	922	-	Canal à l'ouest de la pente du poste	S.
26-10-2023	24	923	-	Canal à l'est de la pente du poste	S.
26-10-2023	25	924	-	Canal à l'ouest de la pente du poste	N.
26-10-2023	26	925	-	Canal à l'est de la pente du poste	N.
26-10-2023	27	926		Secteur inondé	S.-O.
26-10-2023	28	927	2J	Paroi N.-E.	N.-E.
26-10-2023	29	928	2J	Environnement	O.
26-10-2023	30	929	2L	Paroi E.	-
26-10-2023	31	930	2L	Environnement	E.
26-10-2023	32	931	2M	Paroi S.-E.	S.-E.
26-10-2023	33	932	2M	Environnement	S.
26-10-2023	34	933	2N	Paroi S.-E.	S.-E.
26-10-2023	35	934	2K	Paroi sud	S.
26-10-2023	36	935	2K	Environnement	N.-E.

Inventaire archéologique à Saint-Vincent-de-Paul — Sites BjFj-231 et BjFj-232





Inventaire archéologique à Saint-Vincent-de-Paul — Sites BjFj-231 et BjFj-232



Société d'expertise en recherches anthropologiques
433, rue Chabanel O., bur. 516, Montréal (Qc) H2N 2J4

PRÉLIMINAIRE

850-1021-21

RÉSUMÉ

Ce rapport présente un compte-rendu de l'inventaire archéologique réalisé à Saint-Vincent-de-Paul, en amont des travaux nécessaires à l'installation d'une conduite d'aqueduc maîtresse qui alimentera l'est de l'île Jésus en eau potable. L'intervention archéologique au terrain s'est déroulée du 30 octobre au 10 novembre 2023 sur le lot 1 629 000 du cadastre du Québec, ainsi que sur un segment de la place J.-Eudes-Blanchard (lots 1 628 950 et 1 628 994 du cadastre du Québec). Ces travaux ont été réalisés suite à l'obtention du permis de recherche archéologique 23-ARKE-20 émis par le ministère de la Culture et des Communications (MCC).

L'intervention le long de la place J.-Eudes-Blanchard a révélé des vestiges en place et des restes osseux épars du cimetière paroissial de Saint-Vincent-de-Paul (BjFj-231). Au coin du boulevard Lévesque et de l'avenue Bellevue, des vestiges d'une maison remontant au XIX^e siècle ont été mis au jour avec un assemblage artéfactuel datant de sa longue occupation. Il s'agit d'une maison ayant notamment été occupée par la famille du bedeau de la paroisse (BjFj-232).

TABLE DES MATIÈRES

(1/2)

Page

	RÉSUMÉ	i
	TABLE DES MATIÈRES.....	ii
	LISTE DES FIGURES	iv
	LISTE DES PHOTOS	v
	LISTE DES TABLEAUX.....	vi
	LISTE DES PARTICIPANTS	vii
1	INTRODUCTION	1
2	MÉTHODOLOGIE	5
2.1	Approche et stratégie d'intervention	5
2.2	Procédure d'enregistrement.....	6
2.3	Traitement de la culture matérielle.....	6
2.4	Analyse bioarchéologique	7
2.5	Traitement des données et rédaction du rapport	8
3	CADRE GÉOGRAPHIQUE ET PALÉOENVIRONNEMENT	9
3.1	Description de l'aire d'intervention.....	9
3.2	Caractérisation du paysage	9
3.2.1	Hydrographie	9
3.2.2	Dépôts meubles	10
3.2.3	Géologie	10
3.3	Émersion des terres et évolution du climat et du couvert végétal.....	11
4	PORTRAIT DE L'OCCUPATION HUMAINE	13
4.1	Portrait de l'occupation autochtone	13
4.1.1	Période de l'Archaïque (11 300-3 000 ans AA).....	14
4.1.2	Période du Sylvicole (3 000 à 400 ans cal. AA)	15
4.1.3	Occupation autochtone récente	16
4.2	Portrait de l'occupation eurocanadienne	16
4.2.1	Une île dans l'archipel : premières incursions	16
4.2.2	Seigneurie de l'île Jésus (1636-1854).....	17
4.2.3	Paroisses et villages	19
4.2.4	Saint-Vincent-de-Paul	21
4.2.5	Aires d'intervention	22
5	INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES ANTÉRIEURES	27
6	RÉSULTATS	31
6.1	Noyau paroissial de Saint-Vincent-de-Paul (BjFj-231)	31
6.2	Maison du bedeau (BjFj-232)	37
6.2.2	Sous-opération 1A.....	37
6.2.2.1	Fondations de la maison du bedeau (ST-1)	38
6.2.2.2	Intérieur du bâtiment : sous-opérations 2A, 2C, 2E.....	38
6.2.2.3	Extérieur du bâtiment : sous-opération 2B	41

TABLE DES MATIÈRES

(2/2)

	Page
6.2.2.4 Culture matérielle associée à la maison du bedeau	45
6.2.3 Édifice en béton (sous-opérations 1A/2D et 1C)	52
6.2.4 Arrière-cour (sous-opérations 1B et 2F)	53
7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	57
OUVRAGES CONSULTÉS.....	61
PLANS ANCIENS	66
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES	66
SITES INTERNET.....	66
ANNEXE 1 - Médiation archéologique – Rapport d’activités	
ANNEXE 2 - Inventaire de la culture matérielle	
ANNEXE 3 - Analyse bioarchéologique	

LISTE DES FIGURES

	Page
Figure 1 - Localisation des aires d'intervention	2
Figure 2 - Extrait du plan de James Murray de 1761 montrant le développement de la seigneurie à l'époque du changement de régime	20
Figure 3 - Détail d'un plan anonyme montrant les extensions du cimetière de la deuxième église	23
Figure 4 - Détail d'une photo aérienne prise en 1947 illustrant l'aire d'intervention	24
Figure 5 - Détail d'une photo aérienne prise en 1962 illustrant l'aire d'intervention	24
Figure 6 - Plan d'assurance-incendie dressé par Goad en 1896	25
Figure 7 - Maison du bedeau en 1925	26
Figure 8 - Maison du bedeau vers 1950. Le cliché est pris à partir de l'avenue Bellevue vers l'église	26
Figure 9 - Photo prise vers 1945. Le balcon avant de la maison du bedeau est visible à gauche de la mariée.....	26
Figure 10 - Sites archéologiques de l'île Jésus	29
Figure 11 - Synthèse des activités archéologiques	33
Figure 12 - BjFj-231 — Sous-opération 1A	35
Figure 13 - BjFj-231 — Sous-opération 2A — Coupe C1, paroi nord-ouest	36
Figure 14 - BjFj-232 — Sous-opération 1A	39
Figure 15 - BjFj-232 — Sous-opération 2A — Coupe C1, paroi nord-ouest	42
Figure 16 - BjFj-232 — Sous-opération 2E — Coupe C3, parois sud-ouest et nord-ouest	43
Figure 17 - BjFj-232 — Sous-opération 2B — Coupe C2, paroi nord-ouest	44
Figure 18 - BjFj-232 — Sous-opération 2F — Coupe C4, paroi sud-est	54
Figure 19 - BjFj-231 — Superposition de la trame actuelle sur le plan de Goad de 1896	58
Figure 20 - BjFj-232 — Superposition de la trame actuelle sur le plan de Goad de 1896	59

LISTE DES PHOTOS

	Page
Photo 1 - BjFj-231 – Sous-opération 1A – Nettoyage manuel suivant les excavations mécaniques – Vue vers le nord-est (BjFj-231-23-N2-01)	5
Photo 2 - BjFj-231 – Sous-opération 1A – Vestige ST-1 – Vue vers le nord-ouest (BjFj-231-23-N2-09)	31
Photo 3 - BjFj-231 – Sous-opération 1A – Secteur des sépultures S2 à S5 – Vue vers le nord-ouest (BjFj-231-23-N2-13)	32
Photo 4 - BjFj-232 – Sous-opération 1A – Fondations de la maison du bedeau (ST-1) – Vue vers le nord-ouest (BjFj-232-23-N1-9)	38
Photo 5 - BjFj-232 – Sous-opération 2E – Parement intérieur de ST-1 – Vue vers le nord-est (BjFj-232-23-N1-71)	38
Photo 6 - BjFj-232 – Sous-opération 2C – Structure-1 – Vue vers le nord-est (BjFj-232-23-N1-49)	41
Photo 7 - BjFj-232 – Sous-opération 2E – Vue vers le sud-ouest (BjFj-232-23-N1-63)	41
Photo 8 - BjFj-232 – Sous-opération 2E – Alignement de pierres plates – Vue vers le sud-est (BjFj-232-23-N1-30)	45
Photo 9 - BjFj-232 – Sous-opération 2A – Jeton de type Blacksmith token frappé entre 1826 et 1837 (BjFj-232-003)	46
Photo 10 - BjFj-232 – Sous-opération 1A – Terre cuite fine blanche du commerçant S. Carsley provenant du magasin de Montréal entre 1871 et 1909 (BjFj-232-001)	51
Photo 11 - BjFj-232 – Sous-opération 1A – Bouteille de boisson gazeuse de la marque Christin, produite entre 1955 et 1969 (BjFj-232-002)	51
Photo 12 - BjFj-232 – Sous-opération 1A/2D – Fondation ST-2, plancher de béton et surface du lot 2D1 – Vue vers le nord-ouest (BjFj-232-23-N1-47)	52
Photo 13 - BjFj-232 – Sous-opération 2D – Fin de fouille. Des traces de sciage sont visibles sur le roc – Vue vers le nord (BjFj-232-23-N1-56)	52
Photo 14 - BjFj-232 – Sous-opération 2F – Successions de remblais apposé en fond de cour – Vue vers le sud-ouest (BjFj-232-23-N1-76)	53
Photo 15 - BjFj-232 – Mur de soutènement à l'arrière du terrain. La pente naturelle du terrain est visible à droite des murs en pierre – Vue vers le nord-ouest (BjFj-232-23-N1-38)	56

LISTE DES TABLEAUX

	Page
Tableau 1 - Synthèse des activités	5
Tableau 2 - BjFj-232 – Distribution des objets-témoins à l'intérieur et à l'extérieur de ST-1	47
Tableau 3 - BjFj-232 - Distribution des objets-témoins en arrière-cour	55

LISTE DES PARTICIPANTS

VILLE DE LAVAL

Theresa Gabos

Coordonnatrice - Archéologie. Division art et patrimoine, Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social

ARKÉOS INC.

Marie-Claude Brien

Coordonnatrice, rédaction

Martin Fields

Archéologue chargé de projet, rédaction

Stéphanie Lavallée

Archéologue chargée de projet, volet bioarchéologie, rédaction

Justine Rioux

Archéologue médiatrice, archéologue de terrain, spécialiste en culture matérielle

Marie-Ève Thibodeau

Archéologue de terrain

Mauricio Palacios

Technicien en géomatique

Louise Beaudoin

Adjointe administrative

Marie-Michelle Beauregard

Chargée d'édition

1 INTRODUCTION

Ce rapport présente les résultats de l'inventaire archéologique réalisé dans le secteur de Saint-Vincent-de-Paul à Laval, en amont des travaux nécessaires à l'installation d'une nouvelle conduite d'aqueduc maîtresse qui alimentera l'est de l'île en eau potable. Le tracé de la future conduite s'étendra de l'extrémité est du boulevard de la Concorde jusqu'au ruisseau la Pinière, en passant par les avenues Suzanne, Belleville, Champagnat, la rue Saint-Vincent, l'avenue du Collège, la place J.-Eudes-Blanchard et le boulevard Lévesque Est. L'ensemble des travaux prévus recoupe des zones à potentiel identifiées dans une étude réalisée par Ethnoscop en 2018, à l'exception d'un segment des avenues Belleville et Champagnat pour lequel il n'y a aucun potentiel archéologique. En considérant que les travaux d'excavation seront réalisés principalement au centre des emprises publiques et qu'il n'est donc pas opportun d'y intervenir en amont de la mobilisation de l'entrepreneur, seuls deux secteurs ont été sélectionnés pour la réalisation d'un inventaire archéologique préalable aux travaux prévus (figure 1), à savoir l'emprise du lot 1 629 000 du cadastre du Québec, ainsi qu'un segment de la place J.-Eudes Bouchard (lots 1 628 950 et 1 628 994 du cadastre du Québec). Ces emplacements recourent les zones à potentiel H2, H9-1, et P1.

Ces travaux ont été réalisés à la demande de la Ville de Laval et suite à l'obtention du permis de recherche archéologique 23-ARKE-20 émit par le ministère de la Culture et des Communications (MCC). Les activités archéologiques au terrain se sont déroulées du 30 octobre au 10 novembre 2023. La première intervention a été réalisée sur un segment de la place J.-Eudes-Blanchard devant l'ancien hôtel de ville (zones P1 et H9-1). L'objectif était de localiser précisément la limite ouest de l'ancien cimetière de façon à ce que son emprise soit protégée lors des travaux d'excavation nécessaires à la mise en place de la nouvelle conduite d'aqueduc. Ces travaux ont été menés par une chargée de projet spécialisée en bioarchéologie et par une archéologue de terrain les 30 et 31 octobre 2023. L'inventaire ayant mené à la découverte de vestiges du cimetière, le code Borden BjFj-231 a été octroyé pour le site archéologique de l'enclos paroissial.

La seconde intervention a été réalisée sur le terrain situé au coin du boulevard Lévesque et de l'avenue Bellevue (zone H2). L'objectif était de vérifier si les vestiges d'une maison illustrée sur un plan d'assurance de 1896 étaient toujours préservés en sous-sol et s'ils étaient susceptibles de se prolonger dans l'emprise du boulevard Lévesque, là où passera la nouvelle conduite. Cette seconde intervention a été réalisée par un archéologue chargé de projet et deux archéologues de terrain, dont l'une avait également la fonction d'archéologue-médiatrice dans le cadre d'activités de médiation qui se sont tenues les 2-3 et 6-7 novembre 2023. L'inventaire a permis la mise au jour de contextes et de vestiges liés à l'ancienne maison du bedeau de l'église Saint-Vincent-de-Paul, menant à la désignation du site archéologique BjFj-232.



Légende

Aires d'intervention

Sous-opération

Figure 1 - Localisation des aires d'intervention

Arkēos inc.
Société d'expertise en recherches anthropologiques

ÉCHELLE = 1 : 1 250
6,25 0 12,5 25 m

Date
Août 2024

Numéro de projet 850-1021-21-300

Source: © 2024 Google Maps.

Le présent rapport est composé de sept chapitres. Le prochain chapitre présente la méthodologie privilégiée au terrain et dans la mise en forme du rapport, alors que le chapitre 3 fait la synthèse du cadre géographique et environnemental du secteur. Les chapitres 4 et 5 dressent pour leur part un portrait des occupations autochtone et eurocanadienne et présentent les interventions archéologiques réalisées à proximité de l'aire d'intervention. Le chapitre 6 aborde les résultats de l'intervention archéologique, tandis que le chapitre 7 conclut le rapport par diverses recommandations.

2 MÉTHODOLOGIE

2.1 Approche et stratégie d'intervention

L'intervention archéologique menée à Saint-Vincent-de-Paul à l'automne 2023 a pris la forme d'un inventaire archéologique consistant en la réalisation de quatre tranchées exploratoires, une située à la place J.-Eudes-Blanchard et trois autres au terrain vacant à l'angle du boulevard Lévesque et de l'avenue Bellevue (tableau 1). Dans un premier temps, les sous-opérations situées sur des surfaces asphaltées ont été sciées avant de procéder à l'excavation mécanique. Les dépôts récents ont ensuite été excavés sous la direction de l'archéologue chargé de projet pour atteindre les



Photo 1 - BjFj-231 — Sous-opération 1A — Nettoyage manuel suivant les excavations mécaniques — Vue vers le nord-est (BjFj-231-23-N2-01)

sols d'intérêt archéologique. Les bases atteintes ont ensuite fait l'objet d'un nettoyage manuel (opération 1) afin de déterminer les endroits pertinents pour la réalisation de sondages manuels. Dans le secteur du cimetière, une attention particulière a été portée à la présence d'aménagements funéraires (cercueils, fosses) afin de ne pas perturber les inhumations (photo 1). Les sondages manuels (opération 2) ont été positionnés de façon à documenter les sols d'occupation, à atteindre la base de certains vestiges et à permettre l'observation et le relevé des parois stratigraphiques. Une fois l'intervention archéologique complétée, les vestiges immobiliers dégagés ont été recouverts

Tableau 1 - Synthèse des activités

Site	Sous-opération mécanique	Dimension (m)	Superficie (m ²)	Sous-opération manuelle	Dimension (m)	Coupe	Vestige
BjFj-231 Enclos paroissial	1A	6,00 sur 2,20	13,20	2A	0,25	C1	ST-1
BjFj-232 Maison du bedeau	1A	16,00 sur 3,50	54,00	2A	1,30	C1	ST-1
				2B	1,00	C2	ST-1
				2C	1,20	-	ST-1
				2D	0,70	-	ST-2
				2E	1,20	C3	ST-1
	1B	5,20 sur 1,60	8,32	2F	1,20 (réduit à 0,25)	C4	-
	1C	5 sur 1,60	8,00	-	-	-	-

d'une membrane géotextile maintenue en place par des pierres, puis les sous-opérations ont été remblayées à l'aide des sols qui avaient été retirés durant l'excavation. Une nouvelle chaussée d'asphalte a été appliquée à la surface de la tranchée de la place J.-Eudes-Blanchard, tandis que la surface du terrain vacant a été nivelée et ensemencée.

Des activités de médiation, ayant fait l'objet d'un mandat distinct, ont été tenues les 2-3 et 6-7 novembre 2023 par une archéologue-médiatrice qui accueillait les visiteurs en bordure de l'enclos clôturé du terrain vacant. Le rapport d'activité associé à la médiation archéologique se trouve en annexe 1 du présent rapport.

2.2 Procédure d'enregistrement

Les enregistrements au terrain ont été faits selon le mode de désignation Tikal, un système d'enregistrement alphanumérique d'usage commun en archéologie. Ce système comporte une séquence constituée d'un chiffre, suivie d'une lettre et d'un second chiffre. Le premier chiffre correspond au numéro d'opération et est attribué en commençant par le 1 et selon l'ordre chronologique de réalisation. Ces opérations regroupent un ensemble d'unités planimétriques, les sous-opérations, qui sont identifiées sur une base alphabétique commençant par la lettre A. Leur attribution correspond également à l'ordre dans lequel elles ont été réalisées. Les lots constituent enfin l'unité minimale d'enregistrement et sont identifiés de façon séquentielle au moyen d'un chiffre en commençant par le 1. Dans le cas des opérations mécaniques, le lot englobe l'ensemble des sols excavés, mais peut également être attribué de façon arbitraire à un assemblage d'objets spécifiques recueillis hors contexte ou associé à un dépôt stratigraphique particulier. Lors des fouilles manuelles, les lots correspondent généralement à l'unité de fouille que constitue chacune des couches, ou encore d'autres éléments distincts, définis de façon arbitraire ou non et isolés en fouille.

Les enregistrements au terrain ont été réalisés au moyen de fiches de saisie normalisées, de prise de notes, de croquis en plan, de dessins à l'échelle des parois stratigraphiques représentatives avec description des sols (matrice, couleur, compacité, inclusions), de relevés planimétriques et altimétriques effectués à l'aide d'instruments d'arpentage, d'un relevé photographique et de fiches descriptives des vestiges architecturaux et d'utilités publiques. L'ensemble de ces documents constituent le dossier technique contenant les données utilisées dans l'élaboration du présent rapport.

2.3 Traitement de la culture matérielle

Les objets-témoins (artéfacts et écofacts) ont été recueillis sur le terrain et ensachés temporairement selon leur lot de provenance. Les sacs d'objets-témoins ont ensuite été acheminés au laboratoire à la

fin de l'intervention. Les artefacts et écofacts font l'objet d'un traitement préliminaire (nettoyage, lavage et classement), puis d'une analyse (inventaire, catalogage) avant d'être conditionnés afin de permettre le dépôt de la collection à la réserve archéologique dont celle-ci relève. L'inventaire des objets-témoins a été réalisé selon le cadre de classification adopté en archéologie (matériau/fonction) et élaboré par Parcs-Canada (annexe 2).

Les objets les plus pertinents pour la caractérisation du site, en fonction de la rareté du matériau et du décor, en fonction de l'intégrité et de la lisibilité de l'objet et en fonction d'une période chronologique ou d'une thématique précise, font l'objet d'un numérotage et d'un catalogage menant à des recherches plus poussées. Les données obtenues dans le cadre de ces recherches sont colligées au moyen de fiches de catalogage, les fiches de catalogage utilisées étant celles proposées par la Ville de Montréal (Ville de Montréal, 2018).

2.4 Analyse bioarchéologique

L'analyse bioarchéologique permet de collecter diverses informations sur les individus inhumés dans un cimetière et, par extension, sur la population à laquelle ils appartiennent. Cette approche vise à décrire la biologie des individus en recueillant des données sur leur morphologie. Plus concrètement, elle permet de déterminer quatre paramètres principaux : l'âge au décès, le sexe biologique, la stature et la présence d'anomalies osseuses, lesquelles peuvent être causées par des pathologies, des blessures ou des traces d'activités physiques intenses.

Lors de l'inventaire archéologique de 2023, seuls quelques ossements humains épars ont été récupérés. Leurs traitement et analyse ont été réalisés par l'archéologue chargée de projet spécialisée en bioarchéologie. Étant donné qu'il s'agit uniquement de fragments isolés, ces ossements ont subi un examen sommaire (identification, dénombrement, estimation de l'âge, détermination du sexe et caractéristiques biologiques particulières). Les données récoltées ont été consignées dans un fichier Excel (annexe 3).

Ces informations permettent de calculer le nombre minimum d'individus (NMI) présents dans l'assemblage. Il s'agit d'une méthode couramment utilisée en bioarchéologie pour estimer le nombre minimal d'individus représentés par un ensemble fragmentaire de restes humains. Cette estimation est cruciale dans l'analyse de sites où les ossements sont mélangés ou dispersés, notamment dans les niveaux supérieurs des cimetières souvent perturbés par des sépultures postérieures ou des travaux ultérieurs. Le NMI est déterminé en comptabilisant les os les plus répétés d'un type spécifique, tout en tenant compte des caractéristiques morphologiques distinctes de chaque fragment. Les méthodes d'analyse utilisées pour obtenir ces données sont également résumées à l'annexe 3.

2.5 Traitement des données et rédaction du rapport

Le traitement des données correspond à l'ensemble des activités de mise en forme, d'intégration et d'analyse des corpus recueillis au terrain. Il implique notamment la mise en forme du dossier technique des enregistrements, l'inventaire des objets-témoins, la production des plans, des relevés et des tableaux de compilation, des démarches nécessaires à l'analyse et à l'interprétation des données recueillies, menant, en bout de piste, à la production du présent rapport. Des documents synthèses, sous forme de plans et de tableaux, ont été produits afin de faciliter l'accès aux principales données des interventions : activités archéologiques, relevés stratigraphiques, relevés planimétriques, vestiges architecturaux. La mise en forme des plans, incluant l'emplacement des profils stratigraphiques et des vestiges, a été réalisée au moyen du logiciel AutoCAD.

3 CADRE GÉOGRAPHIQUE ET PALÉOENVIRONNEMENT

3.1 Description de l'aire d'intervention

L'aire d'intervention est située dans le noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul, à Laval. Si les deux emplacements ciblés sont aujourd'hui vacants (stationnement et terrain gazonné), ils étaient auparavant rattachés au noyau paroissial du village (maison du bedeau, cimetière). Les deux sites d'intervention sont respectivement situés à une distance de 230 m et 340 m de la rivière des Prairies. La surface actuelle moyenne des deux emplacements est de 33,84 m NMM pour le cimetière et de 30,45 m NMM pour le terrain vacant.

3.2 Caractérisation du paysage

L'aire d'intervention fait partie des basses-terres du Saint-Laurent, un ensemble qui repose sur des roches sédimentaires peu déformées, à l'exception des Montérégiennes dont fait partie le mont Royal, et recouvertes principalement par des dépôts de différentes natures, mais principalement argileux (Lajoie, 1960) hérités de la mer de Champlain et remodelés lors des épisodes subséquents du lac à *Lampsilis* et du proto-Saint-Laurent. Cette unité, centrée sur la vallée du Saint-Laurent, est bordée au nord par les Laurentides méridionales et au sud par les Appalaches. Outre les rivages de la rivière des Prairies qui se présentent souvent en talus ou en versants plus ou moins inclinés intégrant des terrasses, l'île Jésus est constituée de surfaces gisantes à ondulées intégrant des vallons correspondant à autant de chenaux formés lors de l'émersion.

3.2.1 Hydrographie

L'aire d'intervention se localise dans le bassin de la rivière des Prairies, un cours d'eau qui prend sa source dans le lac des Deux-Montagnes, tout comme la rivière des Mille-Îles qui contourne l'île Jésus par le nord. Ces deux rivières reçoivent la plus grande partie des eaux de la rivière des Outaouais et la conduisent vers le fleuve Saint-Laurent en aval de l'archipel montréalais, le reste se déversant vers le fleuve Saint-Laurent en passant par le lac Saint-Louis à l'amont de l'archipel.

Dans son parcours entre le lac des Deux-Montagnes et le Saint-Laurent, le profil en long de la rivière des Prairies est marqué par plusieurs seuils qui font passer son niveau de $\pm 22,5$ m NMM à $\pm 5,5$ m NMM. Actuellement, le barrage de la Rivière-des-Prairies, construit en 1929, maintient le niveau de l'eau à une altitude de $\pm 17,10$ m NMM en amont du barrage. Ce barrage, l'un de plusieurs sur les effluents de la rivière des Outaouais, régularise également le niveau des eaux de la rivière des Prairies à la hauteur de Saint-Vincent-de-Paul où le niveau se situe à environ 8 m NMM.

3.2.2 Dépôts meubles

Pour comprendre la nature des sols du secteur d'intervention, il faut considérer le processus de formation des dépôts meubles qui recouvrent le socle géologique dans la vallée du Saint-Laurent, un processus qui s'est réalisé en quatre phases principales :

- Phase 1 : la dernière période glaciaire comprend d'abord une phase de raclage et de profilage de la surface rocheuse et la déposition de dépôts meubles à la base du glacier sous la forme de till. Le délestage de till se continuera au fur et à mesure de la fonte et du recul du front glaciaire durant la phase 2.
- Phase 2 : dans les basses terres, la fonte du glacier a été concomitante d'une invasion lacustre d'abord (lac proglaciaire à *Candona*) puis marine (mer de Champlain); ces phases sont responsables de la déposition de sédiments fins dans les eaux profondes, notamment des argiles, et de sédiments plus granulaires sur les marges moins profondes et le contour des monts.
- Phase 3 : la phase lacustre *Lampsilis* qui a remplacé la mer de Champlain correspond à une émergence progressive des terres. Cette phase est responsable de la déposition de sédiments provenant en grande partie du remaniement d'une partie du stock de dépôts des phases antérieures. Cette déposition s'est faite sur le lit du lac (courants) et le long des rives en émergence (action des vagues et des courants).
- Phase 4 : vers la fin du processus, le lac à *Lampsilis* a progressivement pris un caractère fluvial (proto-Saint-Laurent et Saint-Laurent actuel) qui se manifeste par une concentration du plan d'eau et une accélération de l'écoulement. Les conséquences : remaniement de la surface des dépôts meubles, déposition dans le lit des cours d'eau (sables), le long des rives (sables, graviers) et dans les bandes d'inondations (limons).

Dans les régions des basses terres, ce processus devrait s'être conclu par la mise en place des séries sédimentaires suivantes, du bas vers le haut ou du plus ancien au plus récent : till et fluvio-glaciaire, argiles marines et lacustres, dépôts granulaires sur les fonds lacustres et fluviaux de même que sur les rivages, limon dans les milieux calmes et dans les zones d'inondation. Sur l'île de Montréal et l'île Jésus, la phase argileuse est souvent absente (Lajoie et Baril, 1956) parce qu'elle a été en partie érodée, de sorte que le sol de surface correspond à la surface du till plus ou moins couvert de différents sédiments mis en place durant le processus d'émergence, en phase lacustre et fluvial.

3.2.3 Géologie

Dans le secteur d'intervention, le roc affleure par endroits et peut être rencontré à une quarantaine de centimètres de la surface. Ce calcaire rentre vraisemblablement dans la construction de nombreux bâtiments du quartier, et une carrière était notamment exploitée par le pénitencier avoisinant.

3.3 Émersion des terres et évolution du climat et du couvert végétal

La trame des événements tardiglaciaires et postglaciaires élaborée à partir des travaux de recherche effectués pour la région de la plaine de Montréal suggère que les sommets des collines du mont Royal (entre 234 m et 202 m du NMM) émergent aux alentours de 13 000-13 150 ans avant aujourd'hui (AA) alors que se vidange le lac proglaciaire à *Candona* vers l'estuaire laurentien (Parent et Occhietti, 1988). Simultanément, les eaux marines de l'estuaire du Saint-Laurent envahissent la plaine de Montréal amorçant l'épisode de la mer de Champlain et la déposition graduelle de sédiments fins marins dans la vallée du Saint-Laurent. Par la suite, le niveau de la mer de Champlain va s'abaisser jusqu'à atteindre la cote de 90 m NMM vers 11 700-11 800 ans AA. C'est à ce moment que s'amorce la dessalure de cette mer et que la zone d'étude émerge des eaux saumâtres (Parent et Occhietti, 1988). Il y a 9 000 ans AA, le niveau descend à 25 m NMM et l'aire d'intervention est complètement émergée. L'émersion des terres de la vallée du Saint-Laurent se fait rapidement jusqu'à vers 7 500 ans AA alors que se forme le lac à *Lampsilis*. De légères transgressions marines remanient les dépôts meubles jusqu'à environ 1 000 ans AA, à partir de quand les eaux atteignent le niveau actuel. À mesure que les eaux reculent des îles de l'archipel d'Hochelaga, le pergélisol s'installe et une végétation de toundra colonise les terres émergentes (Gangloff, 1973; Richard, 2014). Au gré des changements des conditions climatiques suivant la déglaciation, des forêts de feuillus s'installent et accueillent une plus grande variété d'espèces fauniques. La végétation des îles se développe en de nombreuses communautés sylvoles naturelles qui incorporent la chênaie rouge, la chênaie à érable à sucre, l'érablière sucrière à chêne rouge, l'érablière sucrière à caryer cordiforme, l'érablière sucrière et la bétulaie blanche (Marineau, 2008).

4 PORTRAIT DE L'OCCUPATION HUMAINE

4.1 Portrait de l'occupation autochtone

L'archipel montréalais s'est formé à la confluence d'importants cours d'eau qui resteront des voies de navigation fondamentales pour l'occupation humaine du territoire, des premières incursions jusqu'à nos jours. Les cours d'eau qui s'acheminent à travers cet archipel ont servi pendant plusieurs millénaires au transit de groupes humains qui fréquentaient alors les basses-terres laurentiennes et les régions limitrophes. Cet aboutissement de voies de navigation majeures a évidemment favorisé l'augmentation de la fréquence de passages et d'arrêts des groupes humains sur les rives accessibles et accueillantes des îles de l'archipel montréalais. On y arrivait depuis le grand bassin de la rivière des Outaouais et de celui du Haut-Saint-Laurent—Grands Lacs, de la région du lac Champlain et de la vallée du Richelieu, des vallées appalachiennes et de la portion aval du fleuve Saint-Laurent. Avant la venue de Jacques Cartier, la rivière des Prairies devait être principalement décrite et identifiée selon sa navigabilité et en comparant la difficulté de ses obstacles à celle des deux autres axes coulant vers l'extrémité aval de l'archipel : la rivière des Mille-Îles au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud. La voie centrale, la rivière des Prairies, est reconnue pour être capricieuse pour la navigation, quoiqu'elle puisse paraître attrayante pour éviter la voie fluviale du Saint-Laurent ou pour l'abondance d'environnements deltaïques qu'elle présente à l'embouchure des ruisseaux qui s'y jettent.

L'aire d'intervention se trouve sur un élargissement de la rivière des Prairies à 4 km en aval de l'île de la Visitation, sur la rive gauche. L'embouchure du ruisseau de la Pinière, situé 1 km plus en aval, draine le centre de l'île Jésus où se situent des milieux humides. Il faut remonter le flot de la rivière des Prairies et franchir les rapides du Sault-au-Récollet, du Cheval Blanc et Lalement avant d'atteindre le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Outaouais. La descente de la rivière vers le Saint-Laurent est plus calme. L'élargissement de la rivière, la présence d'un ruisseau permettant de rejoindre le centre de l'île, ainsi que le point de repère qu'offre la deuxième terrasse offraient alors un environnement intéressant pour y poser le canot avant ou après avoir bravé ou contourné les rapides.

Traditionnellement, les archéologues subdivisent l'occupation autochtone précoloniale du Québec méridional en trois grandes périodes : le Paléoindien (12 500-9 500 ans AA), l'Archaïque (11 350-3 000 ans AA) et le Sylvicole (3 000-415 ans AA). Chacune de ces périodes, elles-mêmes redivisées en sous-périodes, traditions ou phases, se distingue les unes des autres par une diversité des traits matériels, comme la présence d'un type particulier d'outils, ou encore par des activités socioéconomiques, telles que les modes d'établissement, de subsistance et de mobilité. Les changements auprès du réseau hydrographique, de la végétation et des espèces fauniques ont eu

aussi un impact sur l'occupation humaine du territoire. En considérant que l'aire d'intervention était complètement émergée en 9 000 ans AA, celle-ci aurait pu être fréquentée dès la fin de l'Archaïque ancien (11 300-8 800 ans AA).

4.1.1 Période de l'Archaïque (11 300-3 000 ans AA)

Après le passage de groupes pionniers du Paléoindien qui vivaient principalement de la chasse de troupeaux migrateurs sont apparus des groupes dont la mobilité, toujours fondamentale dans leur mode de vie, nécessitait des distances de moins en moins grandes. Ces groupes ont découvert des sources de matières premières, comme des pierres qui se taillent pour en faire des outils, le bois pour fabriquer des canots, des outils, etc., et ils ont découvert puis exploité des lieux de prédation avantageux (frayères, cols, ravages, etc.). Le territoire occupé par les proies moins mobiles comme le castor, l'orignal, le cerf, etc. était mieux reconnu et de plus en plus efficacement exploité. À cette époque, les divers groupes se dispersaient dans le vaste territoire québécois et se diversifiaient, mais ils conservaient un mode de vie généralement commun qui perdurera tout au long de la période culturelle de l'Archaïque.

L'occupation humaine faite dans la vallée laurentienne ainsi que dans une bonne partie du territoire québécois s'intensifie considérablement. Il y a environ 4500 ans AA, la vallée laurentienne semble être le théâtre d'un changement culturel, sinon d'un accès à un nouveau réseau d'approvisionnement comme en témoigne l'arrivée de nouveaux matériaux et d'outils aux styles variés.

À ce jour, le site le plus ancien (BjFk-3) découvert dans les environs du secteur d'intervention se trouve sur la rive nord de l'île Jésus, face à un resserrement des rives avec celle de l'île Lacroix, dans la portion sud-ouest de l'archipel de Sainte-Rose. Une pointe de projectile à encoches qui a été trouvée à cet endroit présenterait des caractéristiques morphologiques similaires à celles associées à des groupes de l'ensemble culturel de l'Archaïque laurentien (5 500-4 200 ans AA) (Archéobec, 1996). Cette ancienneté proposée pourrait être secondée par l'emplacement même du site, soit une occupation humaine faite dans le fond sud-est de la baie qui était alors plus imposante. Une autre occupation humaine ancienne a été vraisemblablement identifiée sous le parvis de l'église de La Visitation de la Bienheureuse-Vierge-Marie, située sur la rive nord de l'île de Montréal, en amont du secteur d'intervention. La pointe de projectile possiblement associée à une production datant de l'Archaïque récent post-laurentien (4200-3000 ans AA) aurait alors occupé la portion amont de la rive droite du paléochenal séparant l'île de la Visitation et l'île de Montréal (Grondin et Gates St-Pierre, 2009).

4.1.2 Période du Sylvicole (3 000 à 400 ans cal. AA)

Par rapport à la période qui la précède, cette période culturelle verra une exploitation encore plus intense de diverses ressources essentielles dans un territoire de moins en moins étendu. Les groupes auront donc tendance à adopter un mode de vie nécessitant des déplacements sur des distances de plus en plus réduites, à mieux définir les limites et le contenu de leur territoire et à développer davantage des relations avec les groupes limitrophes. Le développement de la récolte opportuniste et éventuellement de la culture de plantes indigènes et exotiques bouleversera davantage les modes de vie ancestraux. Les structures sociales seront alors complexifiées surtout en réponse à l'augmentation importante des populations vivant dans des territoires plus circonscrits géographiquement et socialement.

Pour l'archéologie, cette période se démarque de l'Archaïque principalement par la présence de récipients en terre cuite (la poterie), par la construction de tertres, par la modification des habitations et des schèmes d'établissement (Chapdelaine, 1990). À proximité du secteur d'intervention, des vestiges céramiques associés à la période du Sylvicole moyen, ainsi que des pièces lithiques résultant de produits de débitage et des outils taillés tels que des grattoirs et une pointe de projectile à encoche, ont été découverts au sud-ouest de l'archipel de Sainte-Rose (sur la rive nord de l'île Jésus) sur le site BjFk-3 (Arkéos, 2016). D'autres témoins de cette période ont été mis au jour sur le site BjFk-4 localisé sur l'Île Darling (Archéobec, 1997). De la céramique associée au Sylvicole moyen a également été découverte en 1963 à la pointe est de l'île Jésus, sur le site BkFj-2 (Gaumond, 1963). Le site BkFj-5 a été trouvé sur la rive gauche de la rivière Mascouche, à 350 m en aval de la chute. Les artefacts qui y ont été découverts témoignent d'occupations faites durant le Sylvicole moyen (2 400 à 1 000 ans AA).

Progressivement, les populations ancestrales iroquoiennes du Saint-Laurent s'implantent et se développent dans la région laurentienne pour devenir les Iroquoiens d'Hochelaga que rencontrera Jacques Cartier en 1535 (Cartier, 1977). Ces derniers, à l'image de leurs prédécesseurs, cultivaient le sol de façon intensive, pêchaient durant les pics d'abondance et chassaient sporadiquement. Les récits de Cartier rapportent que les villages pouvaient contenir jusqu'à 1 500 personnes et qu'ils étaient, tout comme les camps de pêche estivaux, principalement dispersés sur la rive nord du fleuve. Cependant, les populations iroquoiennes de la vallée du Saint-Laurent désertèrent l'ensemble de leurs terres peu de temps après le passage de Cartier entre 1541 et 1603, et d'autres populations, de traditions culturelles différentes, utiliseront la région à des fins d'exploitation plus ponctuelle lors de brefs passages.

4.1.3 Occupation autochtone récente

La rivière des Prairies reste longtemps une voie de circulation privilégiée par les Autochtones. Aussi, la fondation de la mission du fort Lorette à la fin du XVIII^e siècle poussera plusieurs centaines d'Autochtones de différentes nations à s'y établir de façon semi-permanente. Il s'agissait essentiellement d'Iroquois, de Hurons et d'Algonquins.

Il existait cependant des Autochtones vivant à l'extérieur des missions (Dépatie et Dechêne, 1998; Renault, 2012). Toutefois, les données les concernant semblent quasi inexistantes dans les sources coloniales en raison de la position marginale qu'ils occupaient au sein de la colonie (Dépatie et Dechêne, 1998; Fiset, 2008). Ces « errants » devaient fréquenter les zones libres de toute concession sur le territoire de l'archipel montréalais (Loewen, 2009; Renault, 2012). Ces zones excentrées tardent en effet à se peupler jusqu'à la Grande Paix en 1701; c'est le cas pour l'île Jésus qui se trouve délaissée à la suite du massacre des colons et l'incendie de l'établissement de la pointe est en 1689. Par la suite, la colonisation des terres par leur mise en culture s'accélère drastiquement.

Très peu de données sont connues pour l'occupation autochtone de l'île Jésus après l'implantation eurocanadienne. Il est évident que ses rives étaient encore fréquentées par les groupes qui naviguaient entre le lac des Deux-Montagnes et la confluence des rivières des Mille-Îles, des Prairies et l'Assomption avec le cours du fleuve Saint-Laurent. Le père Dalmas, lors de son voyage remontant le cours de la rivière des Prairies en 1674, note la présence sur la rive de l'île Jésus de « cabanages algonquins »; sont-ils en utilisation ou abandonnés ? Il n'en fait pas mention. En lisant entre les lignes de certains actes notariés et comptes-rendus de voyage, il appert qu'un certain degré de commerce illicite se déroulait sur l'île, surtout près des berges, faciles d'accès et bordant des voies de navigation très fréquentées. Le site BjFk-14 à Sainte-Rose pourrait avoir une telle composante, des objets de traite (cône clinquant) et du XVIII^e siècle (pipes à tuyau amovible) étant trouvés à proximité d'une pièce bifaciale et de débitage en quartzite blanc fin (Arkéos, 2023a).

4.2 Portrait de l'occupation eurocanadienne

4.2.1 Une île dans l'archipel : premières incursions

Bien que nous sachions qu'en 1535 Jacques Cartier et son équipage ont visité l'île de Montréal et qu'ils y ont rencontré les membres d'une communauté occupant un village, aucun document connu à ce jour ne mentionne qu'il ait aussi visité à cette occasion l'île Jésus. Il en est de même pour Champlain, qui visite également Montréal à quelques reprises au début du XVII^e siècle. Il est vrai qu'à cette époque, la rivière des Prairies, au courant capricieux et aux nombreux rapides, n'est pas aisément navigable. Les Européens ne peuvent s'y engager avec leurs navires, et n'ont pas encore maîtrisé l'usage du canot. Si la rivière des Mille-Îles (appelée à l'époque la rivière Saint-Jean ou

rivière Jésus) est plus facilement navigable que la rivière des Prairies, elle comporte tout de même un rapide de trois lieues de long, sans compter les nombreux hauts fonds et les îles qui parsèment son cours.

La première description formelle de l'île Jésus se trouve dans les Relations des Jésuites de 1637, alors qu'elle est connue sous le nom d'île de Montmagny, pour le gouverneur de l'époque, Charles Jacques du Huault de Montmagny, qui avait un an plus tôt succédé à Champlain. Le père Le Jeune décrit alors la région de l'archipel montréalais, qu'il visite en compagnie du gouverneur, comme parsemée de nombreuses îles desquelles il « n'y en a que deux ou trois remarquables ». L'une de ces îles est l'île Jésus, qu'il qualifie de « belle et grande ». Il y aborde la dénivellation importante entre les extrémités ouest et est de l'île, occasionnant de nombreux « saults », ou rapides, qui entravent la navigation. Ils mettent pied à terre à cette occasion et Le Jeune trouve l'île de Montmagny fort bonne et bien agréable (Relations, t.1 : 75). Il célèbre également ce jour-là la première messe de l'île Jésus. Si la visite du père Le Jeune est la première incursion eurocanadienne documentée sur l'île, ce dernier mentionne tout de même que des traiteurs et truchements empruntaient déjà la rivière Saint-Jean (des Mille-Îles) et des Prairies pour rejoindre l'Outaouais, dans le sillage des Autochtones qui leur servaient souvent de guides. Il est fort probable que ces coureurs de bois aient fait halte sur l'île, ne serait-ce que pour porter les rapides, quoiqu'ils aient pu également y pratiquer la traite et y dresser leur bivouac.

4.2.2 Seigneurie de l'île Jésus (1636-1854)

Le développement colonial de l'île Jésus connaît des débuts hésitants et difficiles : avant même que ne s'amorce son véritable peuplement s'y succèdent trois grands seigneurs pour qui la mise en valeur du territoire reste secondaire, la région de l'archipel montréalais étant alors rongée par les conflits avec les Iroquois qui persistent jusqu'au début du XVIII^e siècle. L'île Jésus est concédée en seigneurie le 15 janvier 1636 par le gouverneur de Montmagny aux révérends pères Jésuites, qui ont donné à l'île le nom qu'on lui connaît encore aujourd'hui et qui possèdent la seigneurie de 1636 à 1672. Bien que le territoire leur soit octroyé en 1636, le procureur des révérends pères Jésuites en prend officiellement possession en 1638 et enfouit à cette occasion, à la pointe nord-est de l'île, quatre plaques de plomb gravées au nom de Jésus. Les Jésuites, premiers seigneurs de l'île, n'y entreprendront toutefois aucun développement et ne tenteront pas d'en coloniser le territoire. Si bien qu'en 1672, Jean-Talon reprend puis octroie de nouveau la seigneurie et c'est François Berthelot, riche conseiller et secrétaire du roi, cherchant à affirmer son influence et favoriser son ascension sociale, qui en devient propriétaire. Berthelot ne mettra jamais les pieds en Nouvelle-France, bien qu'il soit le premier à tenter une colonisation de l'île en fournissant les moyens financiers d'ériger un manoir sur la pointe est et d'y amorcer une exploitation.

En 1674, les Jésuites, qui désirent déménager leur mission de La Prairie, mandatent le père Dalmas d'aller explorer l'île Jésus et d'y choisir un emplacement approprié. Le plan du père Dalmas, qu'il produit de mémoire suite à son exploration de 1674, présente des éléments intéressants ; il y note la présence de cabanages algonquins, dans les environs de l'île Paton, et montre sur la pointe est de l'île un établissement avec une terre en culture, correspondant à l'établissement financé par Berthelot. Il y inscrit également ses impressions concernant la topographie générale de la côte de l'île Jésus du côté de la rivière des Prairies. Selon le récit accompagnant son esquisse, il n'a trouvé le long de cette côte que des berges stériles et difficiles d'accès, autant de bonnes terres que de mauvaises (Fortin, 2008). Il note surtout que la région semble déjà en proie au commerce illicite d'alcool et s'inquiète de la venue des traiteurs si la mission s'installait dans l'île Jésus (Thwaites, 1901). C'est ce dernier élément qui semble teinter de pessimisme sa description du territoire, diamétralement opposée à celle qu'en fait Le Jeune en 1637. Malgré un premier effort de colonisation prometteur, Berthelot préfère échanger sa seigneurie trois ans plus tard pour une autre, celle de l'île d'Orléans, dont le développement est déjà bien établi et les revenus plus substantiels. Ainsi, en 1675, Mgr François Montmorency de Laval, premier archevêque catholique de Québec et fondateur du Séminaire de Québec, devient seigneur de l'île Jésus.

C'est sous Laval que la première concession est octroyée et Guillaume Labelle devient en 1677 le premier censitaire de l'île. Mgr de Laval tente d'ériger l'île Jésus en paroisse un an plus tard, les habitants continuant cependant d'être desservis par le curé de Repentigny jusqu'en 1685 (Lacombe, 1978). En 1680, malade et vieillissant, Mgr de Laval fait don de la seigneurie au Séminaire de Québec, qui en conservera la propriété jusqu'à l'abolition du régime seigneurial en 1854. À titre de seigneur de l'île, le Séminaire de Québec jouit de droits et privilèges dont celui de se réserver l'usage exclusif de certaines parties du territoire et le droit de banalité qui assure au seigneur le monopole des moulins en obligeant les censitaires à les utiliser. Le Séminaire se réservera au fil du temps six domaines sur l'île Jésus dont le plus ancien et le plus important (550 arpents environ) occupait toute la pointe nord-est de l'île (Ethnoscop, 1988).

En 1689, dans la foulée des événements du massacre de Lachine, la jeune colonie de l'île Jésus est ravagée ; le 13 novembre, des Iroquois brûlent les installations puis prennent ou tuent tous les colons. Le relèvement sera difficile et si on dénombre une cinquantaine de personnes sur l'île en 1692, ce sont quasiment tous des hommes employés à la reconstruction. En 1695, on ne compte que dix-sept hommes et cinq femmes sur l'île Jésus, les terres y étant délaissées au profit de Ville-Marie et de Québec, qui offrent plus de sécurité. Pourtant, selon Dépatie, la seigneurie de l'île Jésus correspond à l'un des territoires agricoles les plus favorisés du Québec, tant au point de vue climatique qu'au point de vue de la qualité des sols (Dépatie, 1986). Bien que certains plans montrent à la pointe est de l'île un fort, et qu'on réfère vaguement à un fort dans le récit de l'attaque de 1689, cette construction n'est pas mentionnée dans l'inventaire du bâti de 1675, effectué à l'occasion du transfert de la propriété (Lacombe, 1978).

La signature de la Grande Paix de Montréal en 1701 offrira l'accalmie et la stabilité sociale nécessaires pour que la seigneurie de l'Île Jésus puisse réellement prendre son envol. Dès 1702, on y fonde la première paroisse, celle de Saint-François-de-Sales, qui englobe toute la pointe est de l'île. C'est dans cette première paroisse que naîtra le village du même nom, le premier de l'île. En 1706, la première église est inaugurée et s'ensuivent plusieurs concessions de terres à des colons. Malheureusement, les premières maisons de la paroisse, le manoir seigneurial ainsi que cette même église sont détruits complètement lors d'un incendie en 1721. L'aveu et dénombrement de 1732 offre une description détaillée des bâtiments seigneuriaux présents sur l'île (Mathieu et Laberge, 1991). Ce document consiste en une liste de censives dressée par côte (subdivision agricole des terres) et spécifiant le nom du censitaire, la superficie du lot, le nombre d'arpents en labours et en prairie, l'état du bâti et le taux de redevances aux seigneurs (Dépatie, 1986). Cet inventaire montre également l'étalement naissant de la colonie insulaire; les lots exploités à cette date se limitent toujours à la portion nord-est de l'île et quoique des terres soient cédées plus à l'ouest, les nombreuses rétrocessions qui suivront quelques années plus tard laissent entendre que les censitaires n'avaient pas rempli leur obligation d'y tenir feu et lieu et n'en occupaient pas physiquement le terrain. Les terres concédées s'étaient alors, sur la côte nord de l'île, jusque devant Terrebonne. On constate également en 1732 que l'occupation humaine de la côte sud de l'île, du côté de la rivière des Prairies, se développe plus rapidement que la côte nord : 45 des 48 terres concédées sur la côte sud sont occupées, tandis que seulement 37 des 59 terres concédées de la côte nord le sont (Ethnoscop, 2004). La distribution du sol de la seigneurie en censives ne sera complétée qu'en 1791, soit plus d'un siècle après l'attribution de la première terre (Dépatie, 1986).

4.2.3 Paroisses et villages

Dès les débuts du développement de la seigneurie, ce sont donc les terres de la pointe est, à proximité des installations seigneuriales, qui sont offertes en censives aux colons. Le paysage humain de l'Île Jésus au XVIII^e siècle est dominé par le paysan (ou habitant); les membres du clergé, militaires, officiers civils, artisans, marchands et journaliers sont en nette minorité en ce qui concerne la propriété des terres (Dépatie, 1986). Le caractère agricole de la seigneurie se confirme à cette période.

Éventuellement, durant le second quart du XVIII^e siècle, avec le nombre croissant d'habitants, de nouvelles terres sont défrichées, poussant le peuplement vers l'ouest, loin du cœur de la paroisse Saint-François-de-Sales et de son église. Pour permettre l'accès au culte aux nouveaux colons et continuer de favoriser leur établissement, de nouvelles paroisses sont créées à partir de 1740 dont la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul en 1743.

La carte de Murray de 1761 offre un portrait, quoique sommaire, du schème d'occupation de l'Île Jésus au moment du changement de régime (figure 2). Le bâti suit les chemins de base longeant les




Figure 2 - Extrait du plan de James Murray de 1761 montrant le développement de la seigneurie à l'époque du changement de régime

berges tandis que l'intérieur de l'île est toujours inoccupé. Les paroisses, présentant peu d'éléments bâtis, ne font pas encore l'objet d'une occupation villageoise, mais plutôt d'occupations agricoles clairsemées. Toutefois, on peut lire sur le plan de Murray que la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul, qui comprend le secteur d'intervention, est de loin la plus peuplée avec 207 familles, contre 50 pour la paroisse de Saint-François-de-Sales et 85 pour la paroisse de Sainte-Rose. Cette population en plein essor poussera dans le dernier quart du XVIII^e siècle la colonisation vers l'ouest, formant l'ébauche de nouveaux noyaux villageois.

4.2.4 Saint-Vincent-de-Paul

La paroisse de Saint-Vincent-de-Paul est fondée à l'hiver de 1743 à la demande des habitants qui devaient se déplacer à l'église de Saint-François-de-Sales. Dès le printemps, un emplacement est choisi pour la construction d'une première église et d'un cimetière à l'endroit actuel de la vieille portion du Centre d'Accueil Fernand Larocque, soit au pied du coteau de la Pinière (Forget, 1996). Un presbytère en pierre comprenant une chapelle est érigé l'année même, tandis que l'église est en construction de 1744 à 1752. La montée Saint-François, au pied du coteau de la Pinière, se transforme en pôle d'attraction pour des artisans avec la formation de l'atelier des Écores en 1799. Spécialisé en sculpture et en menuiserie, cet atelier emploie 65 compagnons et une cinquantaine d'apprentis, qui travaillent principalement sur la décoration de l'intérieur d'églises à travers le Québec en plein essor démographique (Chagnon, 2010). Également au tournant du XIX^e siècle, un chemin (l'actuelle avenue Bellevue) reliant le chemin du roi (l'actuel boulevard Lévesque) à la rivière des Prairies est mentionné dans un acte de vente. Le pied de ce chemin sert de point d'accostage pour une traverse de la rivière opérée par la famille Sigouin, propriétaire du lot.

Au cours du XIX^e siècle, le village croît rapidement et la première église ne répond plus aux besoins des habitants. En 1853, il est décidé de construire l'église actuelle ainsi que de déplacer le cimetière (corps et terre) au sommet du coteau de la Pinière. Le cimetière est initialement placé à l'ouest de l'église, entourant éventuellement la sacristie et la portion est de l'église. Les inhumations sont faites en charroyant de la terre en raison du roc superficiel et, en 1863, un muret est érigé pour clôturer le cimetière des animaux errants et retenir la terre transportée (Forget, 1996). Une centaine d'inhumations sont également faites sous l'église actuelle, surtout les curés et des notables de la paroisse. En 1859, le collège Laval est inauguré à l'ouest de l'église.

Un pôle principal du village est le pénitencier fédéral inauguré en 1873 et dont le bâti est toujours imposant dans le quartier. Une carrière est exploitée par le pénitencier, les pierres servant à la construction des bâtiments et des murs d'enceinte. En expansion constante, le pénitencier acquiert les lots avoisinants au cours du début du XX^e siècle, et en 1930 le gouvernement fédéral procède à l'expropriation des habitations le long de la montée Saint-François entre le ruisseau la Pinière et le

boulevard Lévesque afin d'y ériger un centre fédéral de formation. Ce projet entraîne la destruction du premier noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul dont l'expansion se poursuit alors plus vers le sud jusqu'à la rivière des Prairies et à l'ouest autour du collège Laval. Saint-Vincent-de-Paul connaît un boom immobilier d'après-guerre comme de nombreuses communautés de la région, lotissant des terres agricoles pour en faire des quartiers résidentiels. La fusion des municipalités de l'île Jésus en 1965 crée la ville de Laval, Saint-Vincent-de-Paul devenant alors l'un de ses 14 quartiers.

4.2.5 Aires d'intervention

Les deux aires d'intervention, situées le long de la place J.-Eudes-Blanchard devant l'ancien hôtel de ville et au coin du boulevard Lévesque et de l'avenue Bellevue sont situées en plein cœur du noyau villageois au sommet du coteau de la Pinière à proximité de la nouvelle église de 1857. Les inhumations de l'ancienne église sont déménagées en haut du coteau et l'essor démographique de la paroisse entraîne l'expansion du cimetière autour de la sacristie de l'église (figure 3). Les familles des défunts devaient encore charroyer la terre en raison de l'impossibilité d'enfouir les cercueils avec le roc si près de la surface. Malgré ces efforts, la décomposition naturelle des corps enterrés dans un petit espace entraîne des émanations nauséabondes et des inquiétudes concernant la salubrité du milieu et des eaux de ruissellement vers le bas du coteau et l'ancien noyau villageois. Un rapport de 1892 du bureau d'hygiène de Québec fait part de ces problématiques et du potentiel de contamination de puits au pied du coteau. Les dépouilles sont déplacées au tournant du XX^e siècle jusqu'au présent cimetière de Saint-Vincent-de-Paul en amont devant l'actuel barrage de la rivière des Prairies (Forget, 1996).

Près d'un demi-siècle plus tard, une photo aérienne, prise avec des équipements post-guerre en 1948 démontre la transformation de l'ancien cimetière en stationnement, tout en gardant des pans d'un muret qui pourrait être celui mentionné précédemment pour ceinturer l'espace réservé aux défunts (figure 4). Devant l'église, on peut apercevoir la maison du bedeau, rectangulaire avec un balcon face à la rue et un garage/hangar dans le fond de la cour. Cette maison est encore visible sur une photo de 1962, les pans du muret de l'ancien cimetière n'étant plus visibles dans le stationnement de l'église (figure 5).

Les premières mentions d'une construction sur le terrain de la maison du bedeau remontent à 1813 quand Charles Bégin, le curé de la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul, cède un emplacement en face de l'église faisant 90 pieds de front sur 60 pieds de profondeur au journalier Joseph Rocan. Ce dernier érige une maison en bois, mais la rend à la paroisse trois ans plus tard en échange d'un retour compensatoire (SHGIJ, 1995).




Figure 3 - Détail d'un plan anonyme montrant les extensions du cimetière de la deuxième église (repris de Forget, 1996)



Figure 4 - Détail d'une photo aérienne prise en 1947 illustrant l'aire d'intervention



Figure 5 - Détail d'une photo aérienne prise en 1962 illustrant l'aire d'intervention

En 1830, un contrat de syndic d'école fait état de la construction d'une maison d'école au coin du boulevard Lévesque et de la rue Bellevue (Forget, 1996). En 1842, il est mentionné qu'une maison en bois sur le lot (numéro 272-1 de l'ancien cadastre) sert d'école. En 1854, cette maison est cédée en usufruit au bedeau Pierre Hogue et, en 1862, un acte concernant la construction du nouveau couvent mentionne que la veuve dudit bedeau, Angélique Laberge, peut y vivre jusqu'à sa mort bien que l'emplacement soit alors repris par la fabrique (SHGIJ, 1995).

Un réaménagement ou une reconstruction est entrepris en 1883, la maison étant alors vraisemblablement en brique et non en bois. Le plan d'assurance-incendie de 1896 dépeint un bâtiment en brique comportant une petite annexe en bois à l'arrière ainsi qu'un bâtiment secondaire le long de l'avenue Bellevue (figure 6). Le plan illustre également une petite construction en pierre au nord de la maison, un élément qui pourrait correspondre à l'ancien charnier. En 1890, la maison sert de salle communautaire, de salle de réunion du conseil municipal et de lieu pour la cour municipale (Champagne, 1978; Forget, 1996).




Figure 6 - Plan d'assurance-incendie dressé par Goad en 1896 (BAnQ)



Figure 7 - Maison du bedeau en 1925 (collection personnelle de Mme Labrecque)

Ce n'est qu'à partir de 1928 que la maison servira à nouveau de demeure pour le bedeau Alexandre Valade, et ce, jusqu'à sa démolition en 1964. Des photos de la collection de Mme Denise Labrecque, citoyenne du quartier et donatrice au fonds d'archives de la Ville de Laval, offrent une vue sur la maison dans la première moitié du XX^e siècle (figures 7, 8 et 9). On peut noter qu'il s'agit d'un bâtiment carré à deux étages, comprenant un vide sanitaire ou un sous-sol. Deux petites cheminées sont situées aux extrémités est et ouest de la maison, au sommet du toit à deux versants. Un balcon avec des colonnes peinturées blanches fait front sur le boulevard Lévesque tandis qu'une petite annexe en bois est présente à l'arrière du bâtiment. Entre 1925 et 1950, une porte donnant sur l'avenue Bellevue semble avoir été réaménagée en grande fenêtre à carreaux. Entre 1964 et 1967, la maison est remplacée par un édifice de plus grande superficie et situé plus en retrait du boulevard Lévesque. Ce dernier sera démoli entre 1978 et 1983.



Figure 8 - Maison du bedeau vers 1950. Le cliché est pris à partir de l'avenue Bellevue vers l'église (collection personnelle de Mme Labrecque)



Figure 9 - Photo prise vers 1945. Le balcon avant de la maison du bedeau est visible à gauche de la mariée (collection personnelle de Mme Labrecque)

5 INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES ANTÉRIEURES

Les sites archéologiques connus sur l'île Jésus sont tous situés à proximité de ses rives, un testament à l'importance de l'eau pour les occupations humaines (figure 10). Des découvertes fortuites et quelques inventaires programmés lors de la deuxième moitié du XX^e siècle ont mis au jour les premiers sites. En 2020, la ville de Laval a choisi une approche proactive pour mettre en valeur ses ressources patrimoniales et procède depuis à de nombreuses initiatives qui ont mené à la découverte de plusieurs nouveaux sites archéologiques sur son territoire.

L'ensemble des sites connus peut être divisé en trois phases, soit les occupations autochtones anciennes, les occupations de la période de contact durant le Régime français, et les sites des paroisses et de la ville en développement. Peu de sites autochtones anciens sont actuellement connus sur l'île Jésus malgré son positionnement stratégique au carrefour entre la rivière des Outaouais, du fleuve Saint-Laurent, et de la rivière Assomption, des axes de transport et de commerce majeurs. Il s'agit des sites suivants :

- BjFl-1 : Découverte fortuite d'une hache en pierre polie au bord de la rivière des Mille-Îles en aval des rapides du Grand-Moulin à Laval Ouest (Barré, 1976) ;
- BjFj-30 : Découverte fortuite d'une pointe à encoches en coin d'un quartzite gris et blanc ressemblant au quartzite de Ramah (Hébert, 1987a) ;
- BkFj-2 : Sur la pointe est de l'île Jésus, ont été trouvées des fondations en pierre accompagnées d'artéfacts eurocanadiens de la période de contact ainsi que des tessons de poterie autochtone et une pointe de type Lamoka (Gaumont, 1963) ;
- BjFk-3 : Sur l'île Jésus en face de l'île Lacroix, ont été trouvés une pointe à encoches latérales, deux petits grattoirs et trois éclats, ainsi que deux tessons de poterie portant un décor associé au Sylvicole Moyen (Archéobec, 1996) ;
- BjFk-4 : Le site a livré les vestiges d'une occupation du Sylvicole, à savoir cinq tessons de la panse d'un vase (Archéobec, 1997) ;
- BjFk-14 : Le site de la résidence de création Marcel Saint-Pierre, dont la maison a livré des artéfacts autochtones anciens, de la période de contact et de l'occupation domestique du XVIII^e au XX^e siècles (Arkéos, 2023a) ;
- BkFj-18 : Le site a livré des traces d'occupation multiples. La plus ancienne de ces occupations remonte à la période de l'Archaïque. Elle est confirmée par la présence d'une pointe de projectile de type Brewerton (Archaïque récent post-laurentien), ainsi que d'une datation radiocarbone de 3870-3700 ans AA (3515 ±20 ans AA) provenant de charbon associé à un ancien foyer. Une occupation associée au Sylvicole est proposée par la présence de fragments de céramique. Une occupation associée à la période de contact a également été confirmée par une datation radiocarbone de 1530 à 1660 AD (270 ±15 ans AA) provenant de charbon récupéré à la base d'une grande fosse rectangulaire à la fonction qui reste, à ce jour, indéterminée (Arkéos, 2024a).

La colonisation de l'île Jésus et la fondation de paroisses au courant du XVIII^e siècle sont représentées par des vestiges d'églises, de moulins et d'habitations.

- BjFk-11 : L'église de Sainte-Rose-de-Lima remontant à 1856, adjacente à l'église datant du XVIII^e siècle, de son charnier et de son cimetière (Arkéos, 2022);
- BjFk-12 : L'ancienne maison du sacristain, dite la maison Chartrand (Arkéos, 2020a);
- BjFj-24 : Le site du Moulin de Saint-François sur l'île du même nom. Une série de moulins à farine et à cardage de laine ont été construits sur l'île et exploités jusqu'à la fin du XIX^e siècle (Ethnoscop, 1988);
- BkFj-3 : Deux vestiges en pierre vraisemblablement associés au Domaine seigneurial (Balac, 2001);
- BkFj-16 : La maison Therrien érigée vers 1722 près de la pointe est de Laval sur la rivière des Mille-Îles (Arkéos, 2020b);
- BkFj-17 : La maison Charbonneau érigée dans la première moitié du XVIII^e siècle à proximité de la rivière des Mille-Îles (Arkéos, 2021).

Le développement des villages et l'essor de la villégiature sont marqués par une densification des noyaux villageois, l'installation de commerces et d'établissement servant une clientèle cherchant des espaces naturels éloignés des industries carburant au charbon de Montréal.

- BjFl-7 : Des vestiges de bâtiments agricoles et d'infrastructures liées au talus de la voie ferrée au sud de la future station Sainte-Dorothée (Arkéos, 2023b);
- BjFk-2 : Vestiges du moulin Desbiens trouvés au bord de l'eau à l'est du pont David. Une meule et des pièces de machinerie ont été récupérées (Balac, 1987);
- BjFk-13 : Site de l'hôtel du Pont-Viau, dans l'axe de la rue Saint-Hubert, recelant de vestiges témoignant de l'occupation villageoise de la fin du XIX^e siècle au début du XX^e siècle (Arkéos, 2024b);
- BjFk-16 : Le site de la fonderie du Pont-Viau où il y a eu une manufacture de voitures à chevaux à partir de 1875, suivi d'une fonderie opérant des années 1930 à 1975 (Patrimoine Experts, 2023);
- BjFj-231 et BjFj-232 : Les deux sites du présent rapport sont des témoins de cette période charnière de l'histoire de Laval.



6 RÉSULTATS

L'intervention archéologique réalisée à l'automne 2023 a mené à l'attribution de deux codes Borden distincts, soit celui du noyau paroissial (BjFj-231) et celui de la maison du bedeau (BjFj-232). Les pages qui suivent présentent les résultats archéologiques pour chacun des sites archéologiques (figure 11).

6.1 Noyau paroissial de Saint-Vincent-de-Paul (BjFj-231)

Le site BjFj-231 couvre l'ensemble du noyau paroissial actuel, soit les lots 1 628 993 et 1 628 994 du cadastre du Québec, et ce, bien qu'une seule tranchée ait été ouverte à l'extrémité est de l'ancien cimetière. La sous-opération 1A, mesurant 2 m sur 5,20 m, a été implantée dans l'emprise de la place J.-Eudes Blanchard et sur le terrain avant de l'ancien hôtel de ville. L'objectif de l'inventaire archéologique préalable était de localiser précisément la limite ouest de l'ancien cimetière, afin de protéger son emprise lors des travaux d'excavation nécessaires à la mise en place de la nouvelle conduite d'aqueduc (figure 12). L'altitude moyenne de la chaussée d'asphalte de l'emplacement est de 33,84 m NMM.



Photo 2 - BjFj-231 – Sous-opération 1A – Vestige ST-1 – Vue vers le nord-ouest (BjFj-231-23-N2-09)

L'excavation mécanique de la sous-opération 1A a rapidement révélé, sous la surface asphaltée et un mince lit de pose, des vestiges en lien avec l'ancien cimetière ouvert au milieu du XIX^e siècle et fermé vers 1898. À l'extrémité ouest de la tranchée, un muret orienté nord-sud (ST-1), correspondant au mur d'enceinte de l'ancien cimetière, a été mis au jour à une altitude maximale de 33,66 m NMM (photo 2). Ce vestige, d'une largeur de 0,60 m, est constitué de trois assises résiduelles de pierres calcaires grossièrement équarries, liées par un mortier beige. La fouille manuelle de la sous-opération 2A a

permis de démontrer que le muret repose directement sur le substrat rocheux, à une élévation de 33,33 m NMM.

La sous-opération 2A a consisté en la fouille manuelle d'un sondage de 0,25 m² en bordure extérieure du muret du cimetière (figure 13). Sous les niveaux associés à l'aménagement du stationnement (couches C1-1, 2), on observe un premier niveau de sable grossier limoneux gris foncé compact

(couche C1-3, lots 1A4/2A1) contenant des nodules de mortier et des pierres subangulaires de 0,02 à 0,10 m de diamètre. Ce niveau, d'une épaisseur de 0,05 à 0,10 m, semble correspondre à une surface de circulation du milieu du XIX^e siècle. Il renfermait une trentaine d'artéfacts, dont plus de la moitié consistait en des fragments de vaisselle en terre cuite fine blanche (n=10) et blanche vitrifiée (n=17), dont la production débute vers 1840. Parmi ces fragments, certains portent des motifs caractéristiques, tel le décor *Shell Edge* non festonné (1840-1870) et la marque du fabricant *Podmore, Walker & Co.*, actif entre 1834 et 1856. À cela s'ajoutent quelques fragments de vitre et de porcelaine fine dure européenne.

Sous ce niveau, une mince couche de sable limoneux brun compact contenant des restes de mortier désagrégé (couche C1-4, lot 2A2) pourrait être liée à la construction du mur d'enceinte du cimetière, débutée en 1863 (Ethnoscop, 2018 : 76). Aucune découverte archéologique significative n'a été faite dans ce dépôt, ce qui empêche une datation plus précise.

Enfin, le dernier dépôt observé correspond à un limon brun, homogène et de compacité moyenne, comportant quelques lentilles de sol organique noir (couche C1-5, lot 2A3). Son homogénéité laisse croire qu'il s'agit d'un dépôt labouré, sans que l'on sache s'il s'agit d'un dépôt naturel ou d'un sol amendé. Les quelques artéfacts métalliques trouvés dans ce niveau, principalement des objets de quincaillerie tels que clous, crochets et tiges, sont cohérents avec l'usage agricole antérieur des sols.



Photo 3 - BjFj-231 — Sous-opération 1A — Secteur des sépultures S2 à S5 — Vue vers le nord-ouest (BjFj-231-23-N2-13)

À l'est du muret du cimetière, l'excavation a révélé la présence d'au moins cinq sépultures, identifiées par des traces de cercueils et quelques ossements affleurants (photo 3). Ces sépultures reposaient dans une matrice de sable beige (lot 1A3), probablement d'origine exogène. La découverte d'environ quarante fragments d'ossements humains dispersés dans les sols excavés, un mélange hétérogène de sable grossier rouille, d'argile gris-brun et de limon argileux (lot 1A1), suggère une perturbation des strates du cimetière. L'extrémité est et le centre sud de la tranchée montraient des signes de perturbations plus profondes, notamment par la présence d'un sol limoneux foncé et très

compact (lot 1A2). Les quelques artéfacts associés à ce lot, bien que peu informatifs, incluent des fragments de bouteilles à gin, ainsi que d'autres contenants indéterminés en verre incolore et en verre vert foncé, une tige de graphite et deux clous en fer non identifiés.





Figure 13 - BjFj-231 – Sous-opération 2A – Coupe C1, paroi nord-ouest



Description

- 1) Asphalt
- 2) Concassé 0-3/4 pouce. Lit de pose de l'asphalte.
- 3) Sable grossier limoneux gris-foncé, homogène et compact. Inclusions : concrétions de mortier, pierres subanguleuses (0,02 à 0,10 m). Surface de circulation de la seconde moitié du XIX^e siècle.
- 4) Sable limoneux brun, homogène et compact. Inclusions : particules de mortier désagrégé. Niveau de construction du mur d'enceinte du cimetière.
- 5) Limon brun, homogène et de compacité moyenne comportant quelques lentilles de sol organique noir. Sol naturel remanié recouvrant le roc.

Les cercueils, tous de forme hexagonale, sont orientés nord-ouest/sud-est, suivant l'orientation du muret plutôt que celle de l'église. Ils se situent à une élévation moyenne de 33,60 m NMM. Dans la sépulture S1, des ossements des membres inférieurs et des pieds ont été observés, indiquant que l'individu y était inhumé la tête vers le nord-ouest. Un plan dressé à la fin du XIX^e siècle semble illustrer ce mode d'inhumation (voir figure 3).

L'analyse des ossements épars a permis de confirmer la présence d'au moins un individu adulte. Bien que la présence de plusieurs individus soit envisageable, il n'a pas été possible de la confirmer avec certitude, malgré le contexte de découverte. Les perturbations des sols observées pourraient être liées à l'utilisation prolongée du cimetière, notamment lors de l'inhumation de nouveaux défunts dans des zones déjà occupées, ou lors de son abandon et de sa réaffectation ultérieure. Dans ce contexte, la construction du stationnement a sans doute eu un impact sur la portion supérieure du cimetière, située à seulement quelques centimètres sous l'asphalte, et vraisemblablement dérasée à cette occasion. Il est donc probable que plusieurs sépultures soient toujours présentes en bordure sud de l'église et à l'arrière de celle-ci. Une attention particulière devrait donc être portée dans l'éventualité où des excavations devaient être réalisées sur la propriété de la Fabrique dans le futur.

6.2 Maison du bedeau (BjFj-232)

Le site de la maison du bedeau couvre le lot 1 629 000 du cadastre du Québec, un terrain généralement gazonné dont l'altitude moyenne passe de 30,95 m NMM en bordure du boulevard Lévesque à 29,73 m NMM à l'extrémité arrière du terrain. Trois sous-opérations y ont été excavées mécaniquement. La sous-opération 1A, d'axe nord-ouest/sud-est, a mis au jour un vestige en pierre maçonnerie ainsi que les fondations en béton d'une demeure érigée au cours des années 1960. Une série de sous-opérations manuelles (2A à 2E) y a été réalisée afin de documenter les vestiges et les sols naturels en place. La sous-opération 1B a été ouverte dans l'arrière-cour de ces deux bâtiments, révélant une série de niveaux de remblais d'une épaisseur de plus de 1,50 m. La sous-opération 1C, ouverte sous une aire asphaltée utilisée par les taxis de l'arrondissement, était entièrement située à l'intérieur des fondations en béton du bâtiment plus récent et n'a pas fait l'objet de sondages manuels.

6.2.2 Sous-opération 1A

Ouverte dans la portion est du lot, la sous-opération 1A fait 3,5 m de large sur 16 m de long dans un axe nord-ouest/sud-est. Les sols de la portion sud de la tranchée recouvraient les vestiges d'une maison unifamiliale aux fondations en béton (ST-2). Des fondations en pierre (ST-1) ont été mises au jour dans la portion nord de la tranchée (figure 14). Quatre sous-opérations ont été ouvertes le long du vestige ST-1 afin de documenter son mode de construction, les sols de son vide sanitaire et les sols d'occupation à l'extérieur du bâtiment.



Photo 4 - BjFj-232 – Sous-opération 1A – Fondations de la maison du bedeau (ST-1) – Vue vers le nord-ouest (BjFj-232-23-N1-9)



Photo 5 - BjFj-232 – Sous-opération 2E – Parement intérieur de ST-1 – Vue vers le nord-est (BjFj-232-23-N1-71)

6.2.2.1 Fondations de la maison du bedeau (ST-1)

Le vestige ST-1 a été dégagé à une trentaine de centimètres sous la surface actuelle, soit à une élévation moyenne de 30,69 m NMM. Il était entouré d'un remblai de démolition comprenant de nombreuses briques entières, des pierres et du mortier partiellement désagrégé. Le vestige consiste en deux murs de fondations en pierres maçonnées posées sur le roc. Le pan du mur orienté nord-ouest/sud-est fait 5,40 m de long, se poursuivant vraisemblablement sous le trottoir actuel du boulevard Lévesque. La fondation arrière a, pour sa part, été observée

sur une longueur maximale de 1,65 m (photo 4). Les murs de fondation, formés de parements dressés doubles avec blocage, présentent une épaisseur de 0,55 m. Ils ont été observés sur une hauteur résiduelle maximale de 0,88 m. Jusqu'à sept assises, posées en rangées plus ou moins régulières, sont composées de blocs de calcaire rectangulaires ébauchés. Les pierres sont disposées en panneresses et boutisses, liées d'un mortier beige affleuré. Une brique solitaire posée entre les pierres dans la portion nord du vestige pourrait correspondre à une réparation (photo 5). Les pierres des parements présentent toutes une épaisseur de 0,12 à 0,16 m, mais varient énormément en longueur et en largeur (0,12 sur 0,12 m, 0,40 sur 0,45 m, 0,60 sur 0,15 m). Les pierres de blocages font en moyenne 0,10 m de côté et correspondent possiblement aux éclats de taille lors de l'ébauche des blocs.

6.2.2.2 Intérieur du bâtiment : sous-opérations 2A, 2C, 2E

Les sous-opérations 2A et 2C, contiguës et situées au coin nord-est du vide sanitaire, couvrent une superficie totale de 2,5 m². La sous-opération 2E fut, pour sa part, ouverte à l'extrémité nord-ouest de la sous-opération 1A. Les trois sous-opérations ont été excavées mécaniquement jusqu'à une élévation de 30,14 m NMM (2A), 30,22 m NMM (2C) et 30,11 m NMM (2E), altitudes auxquelles affleurerait le sol



Photo 6 - BjFj-232 — Sous-opération 2C — Structure-1 — Vue vers le nord-est (BjFj-232-23-N1-49)

du vide sanitaire. Les sols excavés mécaniquement consistaient en des remblais mis en place après la démolition du bâtiment (figures 15 et 16, couches C1-1 à 5 et C3-1 à 6).




Photo 7 - BjFj-232 — Sous-opération 2E — Vue vers le sud-ouest (BjFj-232-23-N1-63)

Sous ces dépôts se trouvait un limon sableux brun, homogène, moyennement compact et comportant des particules de mortier (couches C1-6-7, C3-7-8). Ce dépôt, associé à la surface du sol vide sanitaire, a été fouillé jusqu'au roc, situé à une altitude de 29,78 m NMM dans la sous-opération 2A et de 29,90 m NMM dans la sous-opération 2E (lots 2A1-2A2, 2C1 à 2C4, 2E1 à 2E4). Il semble avoir été altéré dans les sous-opérations 2A et 2C par la pose d'un tuyau d'eau en cuivre qui longe la paroi sud-ouest de ces sous-opérations (lot 2C3, photo 6). À sa surface, on retrouvait des planches de bois avec des fragments de linoléum accolés (lots 2A1, 2C1). En surface de la sous-opération 2E, un rejet de cendre de 0,60 m de diamètre a été documenté (photo 7). Ce dépôt contenait de petits os calcinés et quelques objets-témoins hautement fragmentés.

6.2.2.3 Extérieur du bâtiment : sous-opération 2B

La sous-opération 2B a été positionnée immédiatement au nord du coin de la fondation ST-1 afin de documenter les sols en périphérie du bâtiment. D'une superficie de 1 m², sa fouille a été entamée à une altitude moyenne de 30,15 m NMM. Deux dépôts distincts y ont été observés (figure 17). Le premier correspond à un sable limoneux gris, homogène et meuble, chargé de cailloux subanguleux et comportant quelques pierres à la base (couche C2-1, lot 2B1). Il pourrait correspondre au sol d'occupation entourant la demeure, considérant que les fondations en pierre étaient visibles hors sol (voir figure 7) et que plusieurs artefacts y ont été mis au jour dont certains datant de la fin du XIX^e siècle


Figure 15 - BjFj-232 – Sous-opération 2A – Coupe C1, paroi nord-ouest



Description

- 1) Limon sableux brun, homogène et meuble avec radicelles. Terreau de surface.
- 2) Sable limoneux brun-beige, hétérogène et compact. Inclusions : fragments de briques et des pierres arrondies de 0,02 à 0,05 m de large et du gravier 0-1/2". Remblai de rehaussement.
- 3) Gravier 0-3/4" gris, homogène et compact. Remblai de rehaussement.
- 4) Limon sablo-argileux beige, homogène et compact. Inclusions : quelques rares pierres arrondies et subanguleuses. Remblai de rehaussement.
- 5) Criblure de pierre grise 0-1/4", homogène et de compacité moyenne. Remblai de rehaussement.
- 6) Limon sableux, homogène et de compacité moyenne. Inclusions : concrétions de mortier désagrégé, planches de bois en décomposition, linoléum collé sur de minces planches et papier goudronné. Sol du vide sanitaire remanié par la mise en place d'une conduite d'eau.
- 7) Sable limoneux brun, homogène et meuble moucheté de mortier. Sol du vide sanitaire recouvrant le roc.


Figure 16 - BjFj-232 – Sous-opération 2E – Coupe C3, parois sud-ouest et nord-ouest



Description

- 1) Limon sableux brun, homogène et meuble avec radicelles. Terreau de surface.
- 2) Limon sablo-argileux beige, homogène et compact. Inclusions : quelques rares pierres arrondies et subanguleuses (jusqu'à 0,10 m de large). Remblai.
- 3) Criblure de pierre grise 0-1/4", homogène et de compacité moyenne. Remblai.
- 4) Limon sableux brun-gris, homogène et compact. Inclusions : briques fragmentaires, nodules de mortier et gravier. Remblai.
- 5) Pierres ébauchées pêle-mêle avec des plaques de tôle et des fragments de brique. Résidus de démolition.
- 6) Mortier désagrégé beige, homogène et compact. Présence de pierres anguleuses de 0,02 à 0,15 m de large.
- 7) Sable limoneux brun, homogène et meuble. Inclusions : concrétions de mortier, fragments de briques et pierres subanguleuses. Sol du vide sanitaire.
- 8) Limon sableux brun clair homogène et de compacité moyenne. Inclusions : concrétions et particules de mortier. Sol du vide sanitaire recouvrant le roc.

Figure 17 - BjFj-232 – Sous-opération 2B – Coupe C2, paroi nord-ouest



Description

- 1) Sable limoneux gris, homogène et meuble, chargé de cailloux subanguleux et comportant quelques pierres à la base. Sol d'occupation fin XIXe et début XXe siècle.
- 2) Limon sableux brun, homogène, moyennement compact et comportant des particules de mortier. Sol naturel remanié recouvrant le roc.



Photo 8 - BjFj-232 — Sous-opération 2E — Alignement de pierres plates — Vue vers le sud-est (BjFj-232-23-N1-30)

et du début du XX^e siècle. Le second dépôt correspond à un limon sableux brun, homogène, moyennement compact et comportant des particules de mortier (couche C2-2, lots 2B2, 2B3) et peut être associé au sol naturel remanié à la surface du roc. Ce dépôt recouvrait d'ailleurs un alignement nord-sud de quatre pierres calcaires plates (photo 8). La faible surface dégagée ne nous permet pas de confirmer si ces pierres sont naturelles ou s'il s'agit d'un aménagement anthropique.

6.2.2.4 Culture matérielle associée à la maison du bedeau

Les lots décrits dans la section précédente sont tous associés à l'occupation de la maison du bedeau puisqu'ils viennent documenter le vide sanitaire, une surface d'occupation extérieure et le sol naturel remanié (tableau 2). Des 2382 artefacts et écofacts récupérés, près du tiers correspond à des restes osseux (n=721) suivis du verre (n=636), des céramiques (n=532), du métal (n=460) et des matériaux autres (n=33).

Formant le corpus le plus volumineux en nombre de l'assemblage, les os comptent pour une relativement petite proportion du volume d'objets recueillis en raison de la quantité de minuscules fragments d'os calcinés. De tels restes sont couramment trouvés sur les sites du XIX^e siècle, indiquant un rejet partiel des déchets culinaires dans le poêle à bois. Les quelques 400 os écрус correspondent également à des déchets culinaires, portant souvent des traces de scie ou d'outil tranchant résultant de la découpe des pièces de viande. Les mammifères domestiques (bœuf, porc, mouton) dominent l'assemblage, avec des restes d'oiseau et de poisson, plus petits et plus fragiles, en quantité résiduelle.

Le verre est présent en grande quantité, formant plus du quart de l'assemblage total, mais ce chiffre est fortement gonflé par près de 500 tessons de vitre en verre teinté régulier vert qui représentent probablement les fenêtres de la maison démolie. Des bouteilles complètes ou fragmentées ont été trouvées dans les lots jusqu'au roc. Une bouteille entière en verre teinté régulier turquoise du produit pour les cheveux « *Ayer's Hair Vigor* » de *J. C. Ayer & Co* peut être datée d'après 1868 tandis qu'un fragment de bouteille d'extrait de malt de *John Wyeth & Brothers* en verre transparent brun aurait été produit après 1860. Le verre au plomb, sans plomb, vert foncé, teinté régulier vert, turquoise, transparent brun, opaque blanc et opaque noir est présent. Les tessons de bouteille et de contenant sont nombreux, accompagnés de quelques fragments de gobelets, de verre de lampe, de boutons et d'une perle turquoise. Découvertes plus rares, une lentille de lunette a été trouvée ainsi qu'une pampille facettée de luminaire de forme triangulaire.

Les céramiques sont présentes sous plusieurs compositions, mais les terres cuites fines forment près de la moitié de l'assemblage (n= 83). On note la présence de fragment de pipe à fumer en terre cuite fine (TCF) argileuse blanche, mais également de *creamware*, de *pearlware*, de TCF chamois à glaçure brune ainsi que de TCF blanche, blanche vitrifiée et jaune. Les terres cuites grossières (TCG) arrivent au second rang (n=223) avec plusieurs tessons indifférenciés, des tessons de TCG sans glaçure ainsi que des tessons de TCG locale à glaçure verte, incolore ou brune. Le grès et la porcelaine ne sont pour leur part présents qu'en quantité résiduelle. Des terres cuites fines blanches, ce sont surtout des tessons de contenants de forme ouverte ou indéterminée dont environ le tiers portent des décors. Les types de moulages et de décor concordent avec des séries de production tout au long du XIX^e siècle. Parmi la porcelaine se trouve un fragment de socle à fond plat avec deux pieds, en biscuit de porcelaine pouvant faire partie d'une figurine.



Photo 9 - BjFj-232 — Sous-opération 2A — Jeton de type *Blacksmith token* frappé entre 1826 et 1837 (BjFj-232-003)

Le métal est surtout représenté par des clous forgés, découpés et tréfilés, témoins de la construction et l'entretien d'une maison bâtie au XIX^e siècle et occupée jusque dans les années 1960. Le fer et ses alliages se préservent mal dans les sols, mais les alliages à base de cuivre sont plus résistants à l'oxydation. Des objets plus fragiles dont un dé à coudre, des épingles et deux jetons ont été trouvés dans les sols de part et d'autre des fondations. L'un des jetons est frappé de deux motifs telle une pièce de monnaie (photo 9). Il s'agit d'un *Harp and Head token*, un jeton de type «*blacksmith token*», à tranche lisse et à frappe de type monnaie, présentant sur l'avvers un portrait grossier de George IV et sur le revers une harpe irlandaise. Malgré qu'il porte la date de 1820 sur le revers, ce jeton avait été frappé entre 1826 et 1837, la fausse année servant à contourner une loi proclamée en 1825 qui interdisait la frappe de monnaies privées, les *blacksmiths tokens* (jetons de forgeron). Ces jetons servaient de monnaie informelle dans le Bas-Canada où ils avaient été importés et frappés localement en grand nombre pour contrecarrer une pénurie de pièces de monnaie officielle.

Parmi les autres matériaux en quantité résiduelle, notons la présence de fragments de peigne en plastique, possiblement en vulcanite. Présent en quantité infime comparativement aux autres matériaux, ces peignes en plastique auraient plus anciennement été façonnés en os ou en corne, et témoignent ici des débuts de la transformation vers le quasi-monopole du plastique pour la fabrication de menus objets.

Tableau 2 - BjFj-232 – Distribution des objets-témoins à l’intérieur et à l’extérieur de ST-1

Matériau	Objet	Surface d'occupation	Sol naturel remanié		Vide sanitaire											Total
		2B01	2B02	2B03	2A01	2A02	2C01	2C02	2C03	2C04	2D01	2E01	2E02	2E03	2E04	
Terre cuite	Bouton		1													1
Terre cuite grossière (TCG)	Contenant		1	35	11	16	10	1		31	2			1		108
TCG sans glaçure	Pot horticole						1					1				2
	Soucoupe horticole						1									1
TCG locale glaçure verte	Contenant		2	9	3	2	1			4						21
TCG locale glaçure inc	Contenant		4	20	6	5	18	1	1	34	1			1		91
TCF chamois glaçure brune	Contenant										1			1		2
Creamware	Contenant			2	1		1			7						11
TCF argileuse blanche	Pipe		1	3	8	7	5			13	2	3	4	5		51
Pearlware	Contenant				1											1
TCF blanche	Assiette	3														3
	Contenant	1	16	15	17	18	29	3	1	37	9	4		3	1	154
	Élément de préhension - anse					1										1
	Petite assiette				1											1
	Soucoupe			3												3
TCF blanche vitrifiée	Assiette				2											2
	Contenant	5	1	1	5	2	1			6	10	1	2	1	1	36
	Élément de préhension - anse					1	1			2						4
	Pichet											1				1
TCF jaune glaçure claire	Contenant		1	2	2	3	4			1						13
GG gl saline brune	Contenant									1						1
GG Derbyshire 3	Bouteille							1								1
GG glaçure saline - général	Contenant				1											1
PC avec glaçure	Isolateur électrique	1														1
PF dure européenne	Contenant		3	1												4
	Figurine											1				1
	Indéterminé		1				1									2
Céramique Altérée	Contenant					1	2			3				1		7
	Indéterminé												2			2
	Poignée											1				1
	Soucoupe												2		2	4
V Inc sans plomb non-id.	Bouteille		1													1
	Contenant	2			26	2										30
	Gobelet	1														1
	Indéterminé		4				1			1		2				8
	Verre de lampe - indéterminé ?				5											5
V Inc au plomb non-id	Contenant	3			1	2				2						8
	Gobelet					1										1
	Indéterminé		5	1			1									7
	Pampille		1													1
V Teinté régulier vert	Bouteille		1													1
	Contenant						4				1					5
	Indéterminé		4		1											5
	Lunettes - verre				1											1
	Vitre	6	79	30	46	104	65	6	3	131	6	10	3	2		491
V Teinté régulier turquoise	Bouteille						1					1				2
	Contenant									1						1
	Perle			1												1
V Coul transp vert foncé	Bouteille	9	13	3	4	1	6			1		2				39
	Bouteille à gin	1									3				1	5
V C transp brun	Bouteille	1	1	1												3
V Coul opaque blanc	Bouton	1			2					1		2				6
	Indéterminé	1														1
V Coul opaque noir	Bouton				1											1

Matériau	Objet	Surface d'occupation	Sol naturel remanié		Vide sanitaire										Total	
		2B01	2B02	2B03	2A01	2A02	2C01	2C02	2C03	2C04	2D01	2E01	2E02	2E03		2E04
Verre altéré	Contenant										1					1
	Indéterminé						1				1				3	5
	Vitre				6											6
Fer ind	Bande	2			1	1	6	1				2				13
	Clou	4	46	9	77	21	60	4		17	14	10	16	11	7	296
	Contenant		1													1
	Crochet et piton				1											1
	Cuillère														1	1
	Fer à cheval		1													1
	Fil	2												1		3
	Fil de fer barbelé													1		1
	Indéterminé	1	2	4	5	11	2	2		2	1	4		3	2	39
	Loquet				1											1
	Spike											1				1
	Tige	1			2	1							1			5
	Ustensile		1													1
	Vis				1											1
Fer forgé	Clou	1	3				2									6
Fer laminé	Clou	2	11		6	2	3			2			1			27
Fer tréfilé	Clou	5	3		6	1										15
Cuivre ind	Agrafe									1						1
	Dé à coudre									2						2
	Épingle		2	1		4	9		1	3		1		3	2	26
	Fil														2	2
	Indéterminé		1		2		3	4					1			11
	Jeton (cat. 003)				1											1
	Jeton ou monnaie													1		1
	Poignée		1													1
Métaux et alliages plombifères	Indéterminé					1	1								2	
Schiste ou ardoise	Ardoise							1		1				1		3
Os	Ossements	5	34	11	87	39	97	3		91	5	55	185	48	61	721
Coquille	Coquille				1	1	1									3
Nacre	Bouton				1							2				3
Graphite	Bâton de graphite				1							1		2		4
	Pointe de graphite		1		3	2	2			2		1			1	12
Liège	Bouchon	1														1
Plastique	Peigne		1		1		1									3
Matériau indéterminé	Indéterminé												1			1
Métal cuivreux et tissu	Fil						1									1
Matériau composite autre	Poignée	1														1
	Vélo - guidon										1					1
Total		60	248	152	348	250	342	27	6	397	58	106	218	86	84	2382



Photo 10 - BjFj-232 — Sous-opération 1A — Terre cuite fine blanche du commerçant S. Carsley provenant du magasin de Montréal entre 1871 et 1909 (BjFj-232-001)



Photo 11 - BjFj-232 — Sous-opération 1A — Bouteille de boisson gazeuse de la marque Christin, produite entre 1955 et 1969 (BjFj-232-002)

À noter que durant le nettoyage du vestige ST-1, 115 objets-témoins ont été récupérés (lot 1A1). Il s'agit essentiellement de TCF blanche et blanche vitrifiée, de fragments de bouteilles, de clous et de quelques objets isolés (bille, capsule, bâton de graphite, bouchon, cuillère, etc.). Parmi l'assemblage, on note la présence de deux fragments jointifs d'un fond d'assiette ou de plat en TCF blanche vitrifiée présentant un décor floral imprimé bleu (photo 10). À l'endos, la pièce porte, dans un écusson, les inscriptions imprimées bleues de la marque du fabricant, soit *The S. Carsley col ltd - Desideratum - Montreal*. L'objet proviendrait du magasin de Montréal, en opération entre 1871 et 1909. Une bouteille presque complète de boisson gazeuse de la marque Christin, moulée entre 1955 et 1969, a également été récupérée lors du nettoyage manuel (photo 11). Cette bouteille, exposée lors de la médiation de l'inventaire, a initié de nombreuses conversations entre les citoyens du quartier pour qui la marque était un souvenir d'enfance.



Photo 12 - BjFj-232 — Sous-opération 1A/2D — Fondation ST-2, plancher de béton et surface du lot 2D1 — Vue vers le nord-ouest (BjFj-232-23-N1-47)

6.2.3 Édifice en béton (sous-opérations 1A/2D et 1C)

L'excavation de la portion sud de la tranchée 1A a permis de mettre au jour les fondations en béton coulé d'une maison qui occupait le lot dans les années 1960 et 1970 (ST-2). Le vestige, observé sur une longueur de 9,20 m dans l'axe nord-ouest/sud-est, s'étendait jusqu'à la sous-opération 1C. Les murs de béton présentaient une épaisseur de 0,20 m et ont été dérasés à une altitude de 30,44 à 31,08 m NMM. Un plancher de béton était toujours en place à une altitude de 29,59 m NMM. Lors des excavations mécaniques, une portion de ce plancher a été fracturée et retirée par la pelle afin de vérifier si des sols d'intérêt archéologique étaient toujours préservés sous celui-ci (photo 12). La sous-opération 2D a donc été positionnée à cet endroit après le retrait d'un dépôt de gravier 0-3/4" servant de lit de pose au plancher de béton.

Le seul lot fouillé avant l'atteinte du roc consiste en un limon sableux brun, homogène et meuble, entremêlé de pierres, dont certaines atteignaient 0,40 m de large, ainsi que des mouchetures de mortier et de charbon minéral (lot 2D1). Il s'agit vraisemblablement du sol naturel remanié. Les 58 artéfacts récupérés à cet emplacement sont hautement fragmentés, comprenant surtout des terres cuites fines blanches (vitrifiées ou non), quelques tessons de terre cuite grossière parfois glaçurée, de la vitre et des clous fortement altérés. Un tesson de bord en terre cuite fine blanche non vitrifiée porte un décor mixte à l'éponge et peint dont la popularité était à son plus fort entre 1840 et 1880. Le roc sous-jacent a été scié lors de la construction de l'édifice (photo 13).

La tranchée 1C était située le long de l'avenue Bellevue, sous une surface asphaltée servant de stationnement pour les taxis du quartier. L'excavation



Photo 13 - BjFj-232 — Sous-opération 2D — Fin de fouille. Des traces de sciage sont visibles sur le roc — Vue vers le nord (BjFj-232-23-N1-56)

mécanique a rapidement révélé la présence des fondations et du plancher de l'édifice en béton. Face à l'absence de sols en place, la tranchée a été remblayée le jour même et la surface d'asphalte remise à l'état d'origine. Des lambeaux du sol d'origine pourraient cependant être préservés sous la dalle de béton de l'édifice.

6.2.4 Arrière-cour (sous-opérations 1B et 2F)




La tranchée 1B a été ouverte dans la portion sud du lot, parallèle à l'avenue Bellevue. Cette tranchée de 1,60 m sur 5,20 m servait à explorer la présence potentielle de vestiges en arrière-cour. La séquence stratigraphique observée démontre la présence de près de 1,70 m de remblai (figure 18, photo 14). En effet, sous un terreau de surface (couche C4-1), se trouvaient des résidus d'asphalte et de gravier (couche C4-2) surmontant un limon argileux gris beige très compact (couche C1-3). La fouille manuelle a pour sa part été entamée à une altitude de 29,40 m NMM sur un remblai d'argile limoneuse gris-bleu, homogène et compact, comportant des racines et fragments de bois en décomposition ainsi que quelques pierres subanguleuses (lot 2F1, couche C4-4). Ce dépôt a livré une vingtaine d'objets-témoins, à savoir un tesson de céramique altéré, quelques clous, un boulon et des fragments de semelle de chaussure en cuir (tableau 3).

Photo 14 - BjFj-232 — Sous-opération 2F — Successions de remblais apposé en fond de cour — Vue vers le sud-ouest (BjFj-232-23-N1-76)

Fouillé en 2F2, un remblai de limon sableux brun foncé, homogène et meuble, a été documenté sur une

épaisseur de 0,50 m (couche C4-5). Ce dépôt a vraisemblablement été mis en place au moment de l'aménagement des murs de soutènement en pierre à la limite sud-est de la propriété (photo 15). Il a livré 833 artefacts et écofacts, témoins de la longue occupation du site (voir tableau 3). L'assemblage comporte essentiellement des objets ou fragments de métal (n=467), parmi lesquels figurent un anneau, des bandes, des boulons, un écrou, des clous, un crochet, une équerre, ressort, ciseau, etc. Le verre suit avec 162 entrées, dont 139 fragments de vitre, quelques fragments de bouteille, un verre à lampe et un isolateur téléphonique. À cela s'ajoutent 157 ossements d'animaux, une coquille et 30 tessons de céramique, dont des terres cuites grossières locales, des terres cuites fines (blanche, blanche vitrifiée, jaune et rouge à glaçure noire), du grès grossier et de la porcelaine fine dure européenne. On note également la présence d'un bâton de graphite, d'un fragment de pipe en plastique, d'éléments de chaussure en cuir et en caoutchouc ainsi que d'un interrupteur électrique.

Figure 18 - BjFj-232 – Sous-opération 2F – Coupe C4, paroi sud-est



Description

- 1) Limon sableux brun, homogène et meuble avec radicelles. Terreau de surface.
- 2) Gravier gris 0-3/4" et asphalté en fragments, hétérogène et compact.
- 3) Limon argileux gris-beige très compact mêlé de gravier gris 0-3/4". Remblai de rehaussement
- 4) Argile limoneuse gris-bleu, homogène et compact, comportant des racines et fragment de bois en décomposition ainsi que quelques pierres subanguleuses. Remblai de rehaussement.
- 5) Limon sableux brun foncé, homogène et meuble. Inclusions : gravier, fragments de bardeaux d'asphalte, planches de bois peinturées et clous tréfilés. Remblai de rehaussement mis en place au moment de l'aménagement des murs de soutènement à l'arrière du terrain et surface occupée.
- 6) Sable moyen brun beige, homogène et meuble, sans inclusion apparente. Remblai.
- 7) Limon sableux gris, homogène et meuble, comportant quelques pierres et cailloux subanguleux. Possible horizon supérieur du sol naturel remanié.

Tableau 3 - BjFj-232 - Distribution des objets-témoins en arrière-cour

Matériau	Objet	2F01	2F02	Total
Terre cuite grossière (TCG)	Contenant		8	8
TCG locale glaçure inc	Contenant		3	3
TCF rouge glaçure noire	Poignée		1	1
TCF blanche	Contenant		10	10
TCF blanche vitrifiée	Assiette		1	1
	Contenant		3	3
TCF jaune glaçure claire	Contenant		1	1
GG glaçure saline - général	Élément de préhension - anse		1	1
PF dure européenne	Contenant		1	1
	Indéterminé		1	1
Céramique Altérée	Contenant	1		1
V Inc sans plomb non-id.	Contenant		2	2
	Verre de lampe - indéterminé		3	3
V Teinté régulier vert	Contenant		5	5
	Indéterminé		2	2
	Vitre		139	139
V Teinté régulier turquoise	Isolateur téléphonique		6	6
V Coul transp vert foncé	Bouteille		1	1
	Bouteille à gin		1	1
	Contenant		2	2
V C transp brun	Contenant		1	1
Fer ind	Anneau		1	1
	Bande		6	6
	Boulon	1		1
	Boulon et écrou		1	1
	Clou	9	313	322
	Crochet		1	1
	Équerre		1	1
	Fil		2	2
	Indéterminé		59	59
	Ressort		6	6
	Roulette		3	3
	Tige		4	4
Fer forgé	Clou		6	6
Fer laminé	Clou		3	3
Fer tréfilé	Clou		26	26
Fonte	Ciseau		1	1

Matériau	Objet	2F01	2F02	Total
Cuivre ind	Bande		1	1
	Clou		11	11
	Indéterminé		14	14
	Munition - étui		2	2
	Tige		2	2
Métaux et alliages plombifères	Indéterminé		3	3
Aluminium	Indéterminé		1	1
Os	Ossements		157	157
Coquille	Coquille		1	1
Graphite	Bâton de graphite		1	1
Plastique	Pipe		1	1
Caoutchouc	Chaussure - semelle		1	1
	Indéterminé		5	5
Cuir	Indéterminé		1	1
Métal cuivreux et bois	Indéterminé		1	1
Fer et cuir	Chaussure - semelle	9		9
	Chaussure - talon		1	1
Matériau composite autre	Indéterminé		3	3
	Interrupteur électrique		2	2
Total		20	833	853



Photo 15 - BjFj-232 — Mur de soutènement à l'arrière du terrain. La pente naturelle du terrain est visible à droite des murs en pierre — Vue vers le nord-ouest (BjFj-232-23-N1-38)

Sous ce dépôt se trouvait un remblai de sable moyen brun beige, homogène et meuble, sans inclusion apparente (2F3, C4-6). Fouillé à la pelle sur une superficie réduite afin de maintenir l'intervention sécuritaire, il recouvrait un limon sableux gris, homogène et meuble, comportant quelques pierres et cailloux subanguleux (C4-7). Ce dépôt, comportant un os scié de bœuf, pourrait correspondre au sol naturel remanié tel qu'observé ailleurs sur le site. Il n'a toutefois pas été possible d'atteindre sa base et de confirmer cette hypothèse.

7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'intervention de 2023 s'inscrivait en amont des travaux nécessaires à l'installation d'une nouvelle conduite d'aqueduc maîtresse qui alimentera l'est de l'île Jésus en eau potable. L'objectif était de vérifier si des vestiges archéologiques (sépulcraux et domestiques) pouvaient être impactés par les excavations de masse à venir dans l'emprise de la place J.-Eudes-Blanchard et à l'intersection du boulevard Lévesque et de l'avenue Bellevue. Les activités archéologiques ont mené à la désignation de deux nouveaux sites archéologiques : le noyau paroissial (BjFj-231) et la maison du bedeau (BjFj-232).

Dans le secteur du cimetière (BjFj-231), l'intervention a démontré que des vestiges sépulcraux sont toujours situés immédiatement sous la chaussée d'asphalte du stationnement et son lit de pose. La faible épaisseur des sols résiduels avant l'atteinte du roc laisse toutefois croire que la surface occupée du cimetière a été dérasée significativement au moment de l'aménagement de stationnement, laissant seulement en place les sépultures les plus profondes n'ayant visiblement pas été exhumées. L'intervention a également permis d'observer que le muret ceinturant le cimetière (ST-1) suit la limite du lot cadastral pendant quelques mètres le long de la place J.-Eudes-Blanchard avant de bifurquer pour suivre un axe parallèle à l'église (figure 19). Ce muret, dont les trois assises inférieures ont été conservées, est appuyé directement sur le roc.

Le site de la maison du bedeau (BjFj-232) comporte les vestiges du coin sud-est de la demeure érigée au XIX^e siècle et démolie dans les années 1960 (ST-1). Cette découverte permet d'avancer que la façade avant du bâtiment se situe sous le trottoir du boulevard Lévesque et que son mur sud-ouest empiète légèrement sur l'avenue Bellevue (figure 20). L'intervention a permis la documentation des sols d'occupation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison, et ce, malgré que les contextes aient une épaisseur d'environ seulement 0,30 m. Les objets-témoins mis au jour sont généralement très fragmentés et typiques d'une occupation domestique des XIX^e et XX^e siècles. L'inventaire sur ce site a également permis de constater que le terrain a fait l'objet d'un rehaussement important, d'abord dans sa portion arrière lors de l'aménagement des murs de soutènement, puis sur toute sa superficie dans les années 1960, après la démolition de la maison du bedeau. Les vestiges en béton de l'édifice érigé en retrait du boulevard ont été mis au jour dans deux des trois sous-opérations excavées mécaniquement. Malgré l'emprise des fondations et la présence d'une dalle de béton à la base, il semble que les sols d'intérêt archéologique soient toujours préservés sur une trentaine de centimètres avant le roc.

RECOMMANDATIONS

L'inventaire archéologique réalisé à l'automne 2023 permet de formuler des recommandations précises quant aux travaux prévus aux deux emplacements investigués. Dans le cas des excavations à réaliser sur la place J.-Eudes-Blanchard en bordure du site BjF-231, il est recommandé que celles-ci



Légende

● C1 ● Coupe Stratigraphique

Bois

Muret du cimetière

Sous-opération

Aires d'intervention

Arkeos inc.

Société d'expertise en recherches anthropologiques

ÉCHELLE = 1 : 600




Date

Septembre 2024

Numéro de projet 850-1021-9-400

Figure 19 - BjFj-231 - Superposition de la trame actuelle sur le plan de Goad de 1896



Légende

Aires d'intervention
 Sous-opération
 Mur maçonnerie

Concentration de nodules de mortier
 Bois
 Béton

Pierre
 Tuyau de cuivre
 Trou dans le béton
● C1 Coupe Stratigraphique

Figure 20 - BfJ-232 - Superposition de la trame actuelle sur le plan de Goad de 1896

Arkeos inc.
 Société d'expertise en recherches anthropologiques

ÉCHELLE = 1 : 300

1.5 0 3 6 m

Date

Septembre 2024 Numéro de projet 850-1021-21-300

soient effectuées sous supervision archéologique afin que le muret du cimetière soit préservé dans son entièreté. Il est aussi fortement recommandé que des mesures de protection soient mises en place pour protéger l'intégrité du vestige lors des travaux (non-dégagement du vestige, protection en bois et contreplaqués, etc.).

En ce qui concerne la devanture du site de la maison du bedeau (BjFj-232), une supervision archéologique est recommandée si les travaux se limitent exclusivement à l'emprise du boulevard Lévesque. Un inventaire complémentaire serait toutefois nécessaire si les travaux devaient empiéter sous le trottoir actuel afin de documenter non seulement les contextes rattachés à la maison du bedeau, mais également ceux associés à un petit bâtiment en pierre au nord-est de celle-ci. Dans les deux cas, les vestiges maçonnés devront être préservés et protégés lors des travaux à venir.

OUVRAGES CONSULTÉS

- ALBERT, A. M. et R. W. MAPLES (1995) « Stages of epiphyseal union for thoracic and lumbar vertebral centra as a method of age determination for teenage and young adult skeletons », dans *Journal of Forensic Sciences*, 40(4), 623-633.
- ALQAHTANI, S. J., M. P. HECTOR et H. M. LIVERSIDGE (2010) « Brief communication: The London atlas of human tooth development and eruption », dans *American Journal of Physical Anthropology*, 142(3) : 481-490.
- AMMER, S., J. D'OLIVEIRA COELHO et E. M. CUNHA (2019) « Outline Shape Analysis on the Trochlear Constriction and Olecranon Fossa of the Humerus: Insights for Sex Estimation and a New Computational Tool », dans *Journal of Forensic Sciences*, 64(6) : 1788-1795.
- ARKÉOS (2016) *Nouveau poste Le Corbusier à 315-25 kV – Potentiel archéologique. Hydro-Québec Équipement et services partagés.*
- ARKÉOS (2020a) *Projet de réfection à l'école Villemare, Sainte-Rose, Laval. Maison Chartrand – Site BjFk-12 Inventaire archéologique. Ville de Laval.*
- ARKÉOS (2020b) *Maison Therrien, Laval – Site BkFj-16 Intervention archéologique. Renato Carlone.*
- ARKÉOS (2021) *Maison Charbonneau – Site BkFj-17 8740, boulevard des Mille-Îles, Laval Supervision archéologique. MCC.*
- ARKÉOS (2022) *Projet de réaménagement de la berge des Baigneurs de Sainte-Rose – Phase 2 Interventions archéologiques 2021-2022. Ville de Laval.*
- ARKÉOS (2023a) *Maison Saint-Pierre – BjFk-14. 775, rue des Patriotes, Sainte-Rose. Inventaire archéologique [rapport préliminaire]. Ville de Laval.*
- ARKÉOS (2023b) *Réseau express métropolitain (REM) Inventaire archéologique par sondages manuels et supervision archéologique de tranchées exploratoires de la zone H-24 – Déviation de la rue Gobeil dans le cadre de l'aménagement de la future station Sainte-Dorothée du REM, à Laval. CIMA+ HATCH Coentreprise.*
- ARKÉOS (2024a) *Secteur de la berge du Vieux-Moulin Site BjFk-18, Inventaire archéologique 2023 [rapport préliminaire]. Ville de Laval.*
- ARKÉOS (2024b) *Inventaire archéologique à Pont-Viau. Ville de Laval.*
- ARCHÉOBEC (1996) *Exploitation et mise en valeur des ressources archéologiques de l'archipel Sainte-Rose, rivière des Mille Îles, Laval, vol. 1 : inventaire archéologique de la section occidentale de l'archipel de Sainte-Rose. Ville de Laval.*

- ARCHÉOBEC (1997) *Volume 2 : inventaire archéologique exploratoire à la résidence Darling (1890-1945) avec la participation du public, août 1996 vestige de la maison Darling, île Darling, site BjFk-4. Ville de Laval.*
- AUFDERHEIDE, A. C., C. RODRÍGUEZ-MARTÍN et O. LANGSJOEN (1998) *The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology.* Cambridge University Press.
- BALAC, A.-M. (1987) *Notes sur le site de l'ancien moulin Desbiens à Laval, BjFk-2. MAC.*
- BALAC, A.-M. (2001) *Correspondance sur le site BkFj-3 à Laval. MCCQ.*
- BARRÉ, G. (1976) *Notes de terrain, BjFl-1. MAC.*
- BASS, W. M. (2005) *Human Osteology: A Laboratory and Field Manual.* Missouri Archaeological Society.
- BROOKS, S. et J. M. SUCHEY (1990) «Skeletal age determination based on the os pubis: A comparison of the Acsádi-Nemeskéri and Suchey-Brooks methods», dans *Human Evolution*, 5(3) : 227-238.
- BRŮŽEK, J., F. SANTOS, B. DUTAILLY, P. MURAIL et E. CUNHA (2017) «Validation and reliability of the sex estimation of the human os coxae using freely available DSP2 software for bioarchaeology and forensic anthropology», dans *American Journal of Physical Anthropology*, 164(2) : 440-449.
- BUCKBERRY, J. L. et A. T. CHAMBERLAIN (2002) «Age estimation from the auricular surface of the ilium: A revised method», dans *American Journal of Physical Anthropology*, 119(3) : 231-239.
- BUIKSTRA, J. E. et D. H. UBELAKER (1994) *Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains.* Arkansas Archaeological Survey.
- CARTIER, J. (1977) *Voyage en Nouvelle-France.* Montréal : HMH.
- CHAGNON, J. (2010) *L'atelier des Écores (1792-1830): une entreprise artisanale*, thèse de doctorat en histoire, Université du Québec à Montréal.
- CHAMPAGNE, J.-P. (1978) *Souvenirs historiques de Saint-Vincent-de-Paul.* Laval.
- CHAPDELAINE, C. (1990) «Le concept de Sylvicole ou l'hégémonie de la poterie», dans *Recherches amérindiennes au Québec*, Vol. XX (1) : 2-4.
- CUNNINGHAM, C., L. SCHEUER et S. BLACK (2016) *Developmental Juvenile Osteology.* Academic Press.
- CURATE, F., J. D'OLIVEIRA COELHO et A. M. SILVA (2021) «CalcTalus: an online decision support system for the estimation of sex with the calcaneus and talus», dans *Archaeological and Anthropological Sciences*, 13(5).

- CURATE, F., J. COELHO, D. GONÇALVES, C. COELHO, M. T. FERREIRA, D. NAVEGA et E. CUNHA (2016) *A method for sex estimation using the proximal femur*. Forensic Science International, 266, 579.e1-579.e7.
- DÉPATIE, S. (1986) «La structure agraire au Canada : Le cas de l'île Jésus au XVIII^e siècle», dans *Historical Papers/Communications historiques*, Vol. 21 (1) : 56-85.
- DÉPATIE, S. ET L. DECHÊNE (1998) *Habitants et marchands, vingt ans après : lectures de l'histoire des XVII^e et XVIII^e siècles canadiens*. McGill-Queen's University Press.
- ETHNOSCOP (1988) *Moulin de Saint-François de Sales, sondages archéologiques*. Ville de Laval.
- ETHNOSCOP (2004) *Vieux-Terrebonne. Programme d'enfouissement des réseaux câblés en milieu patrimonial. Interventions archéologiques*. Hydro-Québec.
- ETHNOSCOP (2018) *Étude de potentiel archéologique. Secteur du quartier de Saint-Vincent-de-Paul. Travaux de conduite maîtresse d'aqueduc*. Ville de Laval.
- FISSET, M.-E. (2008) *Histoire de l'occupation amérindienne de l'île de Montréal et de sa région entre 1534 et 1763*. Rapport de recherche présenté comme exigence partielle de la maîtrise en histoire appliquée, Université du Québec à Montréal, Montréal.
- FORGET, A. (1996) *Essai sur l'histoire des cimetières de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de l'Île-Jésus*. Laval.
- FORTIN, J.-C., J. SAINT-PIERRE et N. PERRON (2008) *Histoire de Laval*. Québec, Presses de l'Université Laval.
- GANGLOFF, P. (1973) «Le milieu morphoclimatique tardiglaciaire dans la région de Montréal», dans *Cahiers de géographie du Québec*, 17(42) : 415-448.
- GAUMOND, M. (1963) *Rapport sur les recherches effectuées sur la pointe est de l'île Jésus, les 26, 27 et 28 août 1963, BkFj-2*. MAC.
- GRONDIN, F. et C. GATES SAINT-PIERRE (2009) *Église de la Visitation de la Bienheureuse-Vierge-Marie du Sault-au-Récollet, à Montréal. Projet de restauration des contreforts et fondations. Inventaire archéologique 2008 (site BjFj-85)*. Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.
- HARTNETT, K. M. (2010) «Analysis of age-at-death estimation using data from a new, modern autopsy sample--part II: sternal end of the fourth rib», dans *Journal of Forensic Sciences*, 55(5) : 1152-1156.

- HÉBERT, B. (1987a) *Berge du parc Couvrette, du parc Sainte-Rose, berge des Goélands, berge aux Quatre-Vents et du Grand Brochet*. Ville de Laval.
- HÉBERT, B. (1987b) «Un regard nouveau sur le site rapides Fryers (BiFh-4)», dans *Recherches amérindiennes au Québec*, Vol. XVII(1-2) : 89 à 100. Montréal.
- HERSHKOVITZ, I., B. LATIMER, O. DUTOIR, L. M. JELLEMA, S. WISH-BARATZ, C. ROTHSCILD et B. M. ROTHSCILD (1997) «The elusive petroexoccipital articulation», dans *American Journal of Physical Anthropology*, 103(3) : 365-373.
- HERSHKOVITZ, I., B. ROTHSCILD et O. DUTOIR (1999) «Hyperostosis Frontalis Interna: An Anthropological Perspective», dans *American Journal of Physical Anthropology*, 109(3) : 303-325.
- İŞCAN, M. Y., S. R. LOTH et R. K. WRIGHT (1984) «Metamorphosis at the sternal rib end: A new method to estimate age at death in white males», dans *American Journal of Physical Anthropology*, 65(2) :147-156.
- JOHNSTON, F. E. (1962) «Growth of the long bones of infants and young children at Indian Knoll. *American Journal of Physical Anthropology*, 20(3) : 249-254.
- KLALES, A. R., S. D. OUSLEY et J. M. VOLLNER (2012) «A revised method of sexing the human innominate using Phenice's nonmetric traits and statistical methods», dans *American Journal of Physical Anthropology*, 149(1) : 104-114.
- LACOMBE, M. (1978) *Archéologie historique, inventaire des sites de la pointe est de l'île Jésus*. MAC.
- LAJOIE, P.-G. (1960) *Les sols des comtés d'Argenteuil, Deux-Montagnes et Terrebonne (Québec)*. Service de recherches, ministère de l'Agriculture du Canada, ministère de l'Agriculture de Québec et le collège Macdonald, Université McGill.
- LAJOIE, P. et R. BARIL (1956) *Les sols de l'île de Montréal, de l'île Jésus et de l'île Bizard dans la province de Québec*. Ministère de l'Agriculture du Canada et Québec, ministère de l'Agriculture de Québec.
- LIVERSIDGE, H. M., B. HERDEG et F. W. RÖSING (1998) «Dental Age Estimation of Non-Adults. A Review of Methods and Principles», dans K. W. Alt, F. W. Rösing et M. Teschler-Nicola (dir.), *Dental Anthropology: Fundamentals, Limits and Prospects* (p. 419-442). Springer.
- LOEWEN, B. (2009) «Le paysage boisé et les modes d'occupation de l'île de Montréal, du Sylvicole supérieur récent au XIX^e siècle», dans *Recherches amérindiennes au Québec*, Vol. 39 (1-2) : 5-21.
- LOVEJOY, C. O., R. S. MEINDL, T. R. PRYZBECK et R. P. MENSFORTH (1985) «Chronological metamorphosis of the auricular surface of the ilium: a new method for the determination of adult skeletal age at death», dans *American Journal of Physical Anthropology*, 68(1) : 15-28.

- MATHIEU, J. et A. LABERGE (Dir.) (1991) *L'occupation des terres dans la vallée du Saint-Laurent : Les aveux et dénombrements, 1725-1743*. Septentrion.
- MOORREES, C. F. A., E. A. FANNING et E. E. HUNT (1963) «Age Variation of Formation Stages for Ten Permanent Teeth», dans *Journal of Dental Research*, 42(6) : 1490-1502.
- ORTNER, D. J. (2003) *Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains* (2nd ed). Academic Press.
- PATRIMOINE EXPERTS (2023) *Inventaire archéologique. Prolongement de la rue Labelle Est à Pont Viau, Laval, BjFk-16. Rapport préliminaire*. Ville de Laval, rapport inédit, 105 p.
- PARENT, M. et S. OCCHIETTI (1988) «Late Wisconsinan deglaciation and Champlain Sea invasion in the St. Lawrence Valley, Québec», dans *Géographie physique et Quaternaire*, Vol. 42 (3) : 215-246.
- PHENICE, T. W. (1969) «A newly developed visual method of sexing the os pubis», dans *American Journal of Physical Anthropology*, 30(2) : 297-301.
- RENAULT, L. (2012) *Un aspect méconnu de l'île de Montréal : Les occupations amérindiennes du Sylvicole supérieur à la fin du XVII^e siècle*. Mémoire présenté à la Faculté des Arts et des Sciences en vue de l'obtention du grade de M.Sc. en anthropologie, Université de Montréal.
- RICHARD, P. J. H. (2014) *Travaux paléocéologiques au lac aux Castor. Parc du Mont Royal, Montréal, Qc. Rapport des travaux de 2012-2013*. Direction des grands parcs et du verdissement de la Ville de Montréal.
- SCHEUER, L. et S. BLACK (2000) *Developmental Juvenile Osteology*. Elsevier.
- STEINBOCK, T. R. (2014) *Paleopathological Diagnosis and Interpretation: Bone Diseases in Ancient Human Populations*. Charles C. Thomas Publisher, Limited.
- STEWART, T. D. (1970) *Personal identification in mass disasters*. Report of a seminar held in Washington, D.C., 9-11 December 1968, by arrangement between the Support Services of the Department of the Army and the Smithsonian Institution. Smithsonian Institution Press.
- SUNDICK, R. I. (1972) *Human skeletal growth and dental development as observed in the Indian Knoll population* [phd thesis, University of Toronto].
- SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE L'ÎLE JÉSUS (SHGIJ) (1995) *Paroisses et villages anciens de ville de Laval, volume 3, Saint-Vincent-de-Paul*. Ville de Laval.
- THWAITES, R.G. (Éd.) (1901) *The Jesuit Relations and Allied Documents 1610-1791*. The Burrows Brothers Co., The Imperial Press, Cleveland.
- VILLE DE MONTRÉAL (2018) *Réserve des collections archéologiques de la Ville de Montréal. Guide de traitement des collections archéologiques*.

PLANS ANCIENS

- 1674** Dalmas, A. *1 Idrographie et topographie de la rivière des prairies et de la coste de l'ysle Jesus qu'elle arrouse parcourue les 25, 26, 27 de septembre 1674*. Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec, X-136. (<https://collections.mcq.org/objets/315079>)
- 1761** [sans date] Anonyme [Murray, James : commanditaire], sans titre [*General James Murray's map of the St. Laurence*] Bibliothèque et Archives Canada. BAC : MIKAN 4134077
- 1896** Goad, Chas E. *St. Vincent de Paul, Quebec, January 1896*. <https://recherche-collection-search.bac-lac.gc.ca/fra/accueil/notice?idnumber=3823629&app=fonandcol>

PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES

- 1947 VM97-3_7P25-52
1962 VM97-3_04_792

SITES INTERNET

Archives de Montréal

<https://archivesdemontreal.com/>

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

www.banq.qc.ca

Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus

<https://archives-histoire-laval.org/>

1 Annexe

Médiation archéologique — Rapport d'activités

Montréal, le 14 février 2024

Madame Theresa Gabos

Coordonnatrice - Archéologie

Division art et patrimoine

Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social

VILLE DE LAVAL

1395, boulevard de la Concorde Ouest

Laval (Québec) H7N 5W1

Objet : Rapport d'activité : médiation culturelle à Saint-Vincent-de-Paul
N/Réf. : 850-1021-25
V/Réf. : DAP-ARC1-42

Madame,

Dans le cadre de l'inventaire archéologique réalisé à Saint-Vincent-de-Paul du 30 octobre au 10 novembre 2023, la Ville de Laval a engagé une archéologue-médiatrice pour des activités de médiation culturelle qui se sont déroulées les 2-3 et 6-7 novembre. L'archéologue-médiatrice avait pour mandat de répondre aux questions des visiteurs, d'expliquer le travail des archéologues et de présenter les interventions archéologiques menées à Laval depuis 2019 ainsi que l'avancement des découvertes issues de l'inventaire en cours. Le présent rapport fait donc état des activités de médiation culturelle ainsi que des observations et informations pertinentes recueillies auprès des citoyens pendant l'inventaire archéologique.

Les activités de médiation culturelle se sont déroulées dans le deuxième secteur d'intervention, à l'angle du boulevard Lévesque et de l'avenue Bellevue. Le secteur de l'ancien cimetière, dont l'inventaire était alors déjà terminé, ne faisait pas partie du mandat de médiation.

Intérêt du public et succès des activités de médiation culturelle

Plusieurs personnes se sont déplacées malgré les températures plutôt froides, dont deux groupes d'élèves de 3^e année du primaire de l'école Jean-XXIII, qui sont venus assister aux visites du jeudi 2 novembre. Un troisième groupe a toutefois dû annuler sa présence la semaine suivante en raison de la météo défavorable, de même que les visiteurs du groupe Réseau ArtHist et de l'Association Pour Aînés Résidant à Laval. Au total, près d'une centaine de personnes se sont tout de même présentées lors de la médiation culturelle, la moitié provenant des deux classes de l'école Jean-XXIII. L'activité a été documentée par un photographe de la Ville de Laval, qui était présent le 2 novembre lors de la visite des groupes scolaires (photos 1 et 2), ainsi que par le biais d'un événement Facebook Live. Ce dernier, qui consistait en une présentation de l'intervention archéologique et de l'activité de médiation en cours, a été partagé par la Ville de Laval sur les réseaux sociaux.

En dehors des groupes scolaires, les visiteurs étaient principalement des retraités, qui étaient pour la plupart déjà au courant des activités de médiation et qui se sont déplacés expressément pour y assister. Des travailleurs et des habitants du secteur, intrigués par la présence de clôtures et de
.../2

Madame Theresa Gabos
VILLE DE LAVAL

page 2

panneaux, se sont aussi arrêtés pour voir ce qui se déroulait et échanger avec nous. Une grève ayant eu lieu en milieu scolaire le lundi avant-midi, quelques parents et leurs enfants ont profité de l'occasion pour venir visiter le site et s'informer sur l'archéologie. Finalement, quelques employés de la Ville de Laval se sont aussi déplacés, dont un avec ses enfants.

Interactions et échanges avec les visiteurs

Les visiteurs se sont dans l'ensemble montrés très intéressés par les travaux archéologiques en cours et ont apprécié cette occasion d'échanger sur l'histoire du secteur. Un grand nombre d'entre eux étaient des habitants de longue date du quartier ou y avaient grandi. Ils partageaient avec enthousiasme leurs connaissances sur l'histoire de Saint-Vincent-de-Paul, ce qui a mené à de beaux échanges avec les archéologues et entre les visiteurs, enrichissant ainsi notre compréhension du site. Une historienne, Vicki Onufriu, nous a également fait parvenir après sa visite des informations sur la maison d'école qui a occupé le coin du boulevard Lévesque et de l'avenue Bellevue vers le milieu du XIX^e siècle.

La vitrine d'artéfacts a permis de susciter de nombreuses discussions avec les visiteurs et a suscité beaucoup d'intérêt chez les enfants. Ces derniers ont eu l'occasion de manipuler quelques artéfacts provenant du site et ont pris plaisir à émettre des hypothèses sur l'identification possible des objets mystères. La présentation a permis de démystifier pour eux le métier d'archéologue, sur lequel ils avaient aussi plusieurs questions. À mesure que les travaux avançaient, nous avons pu enrichir la vitrine d'artéfacts provenant de l'intervention en cours, ce qu'ont apprécié les visiteurs. La bouteille de boisson gazeuse en verre portant une étiquette « Christin » a attiré l'attention de plusieurs habitants âgés du quartier qui se souvenaient en avoir bu ou vu dans les magasins lorsqu'ils étaient enfants.

Les panneaux informatifs disposés sur les clôtures le long du boulevard Lévesque et de l'avenue Bellevue semblent avoir été appréciés par les visiteurs, en particulier les photographies anciennes du quartier.

L'apport d'une résidente de Saint-Vincent-de-Paul s'est avéré particulièrement riche. Mme Denise Labrecque, dont le père a tenu un restaurant et une épicerie sur le boulevard Lévesque, est venue visiter le site à plusieurs reprises pendant les travaux. Elle découvre régulièrement dans son jardin des artéfacts, associés à l'occupation ancienne de sa maison de l'avenue Bellevue. Après avoir échangé avec l'archéologue-médiatrice sur les objets de la vitrine, elle est allée chercher une partie de sa collection que nous avons pu observer. Celle-ci contient plusieurs objets qui semblaient à première vue dater de la fin du XIX^e siècle au début du XX^e siècle. Mme Labrecque s'est montrée intéressée à en apprendre davantage sur ces artéfacts, mais disait ne pas savoir quoi en faire. Elle a été mise en contact avec Theresa Gabos et Marie-Pascale Leclerc de la Ville de Laval. Mme Labrecque possède de plus une importante collection de photographies et cartes postales anciennes ainsi que des archives témoignant du passé du village de Saint-Vincent-de-Paul, qu'elle a volontiers partagées avec nous.

.../3

Madame Theresa Gabos
VILLE DE LAVAL

page 3

C'est d'ailleurs Mme Labrecque qui, la première, nous a mis sur la piste de la maison du bedeau, qui n'était pas mentionnée dans l'étude de potentiel de 2018. Elle nous a appris que les fondations en pierre dans la tranchée en bordure du boulevard Lévesque seraient celles de la maison où a résidé le bedeau Alexandre Valade. Mme Labrecque se souvenait avoir vu cette maison lorsqu'elle était enfant et nous a présenté une dame ayant fréquenté la maison lorsqu'elle était habitée par son parrain, M. Valade. Mme Labrecque nous a indiqué que des photos de cette maison se trouvent dans un fonds d'archives à son nom, au Centre d'archives de Laval (figures 1 et 2). Selon les informations disponibles sur le site du CAL, la maison aurait été construite en 1883 et démolie en 1964 et le bedeau Valade l'aurait habitée de 1928 à 1958. Les fondations en béton, qui se trouvent tout juste derrière celles en pierre, seraient celles de la maison du bedeau Geoffrion/Jeoffrion, un bungalow sur lequel nous n'avons que peu d'informations et qui ne semble pas avoir laissé de souvenir durable chez les résidents du quartier.

Quelques visiteurs nous ont mentionné l'existence d'un ancien charnier sur le boulevard Lévesque, dans l'emprise de notre intervention ou à proximité. Mme Labrecque nous a apporté des reproductions de plans anciens sur lesquels le charnier est identifié et se trouve tout juste au nord de la maison du bedeau, en bordure du boulevard Lévesque.

Principales interrogations et préoccupations des citoyens

Nous avons aussi porté attention aux interrogations et aux préoccupations que les visiteurs ont soulevées. Si certains ont initialement déploré que les tranchées soient remblayées sitôt l'inventaire terminé et que les vestiges ne soient plus visibles, ils comprenaient que des fondations en pierre ne pouvaient être laissées exposées aux éléments et constituent des vestiges difficilement déplaçables. Ils ont apprécié l'effort de documentation réalisé en amont des travaux.

La question de la diffusion des découvertes est revenue à plusieurs reprises lors des discussions avec le public. Les gens s'intéressent aux travaux réalisés, mais ils souhaitent également connaître les conclusions des recherches et aimeraient avoir accès à l'information une fois l'intervention terminée. Plusieurs se demandaient aussi ce qu'il allait advenir des artefacts récoltés, s'ils allaient se retrouver dans des musées ou des endroits où ils seraient accessibles au public.

Plusieurs citoyens s'interrogeaient sur ce que la Ville comptait réaliser comme travaux de réaménagement, en plus de ceux liés aux infrastructures. Quelques-uns ont aussi mentionné que de nombreux autres emplacements du secteur seraient intéressants à fouiller, notamment près du ruisseau de la Pinière et autour des nombreux bâtiments anciens du quartier.

Il est à noter que l'utilisation des termes « visite guidée » a légèrement induit en erreur quelques personnes, qui s'attendaient à pouvoir se déplacer sur le site à travers les vestiges.

.../4

Madame Theresa Gabos
VILLE DE LAVAL

page 4

Mise en valeur du patrimoine

Bien que l'inventaire archéologique n'ait pas mené à la mise au jour d'une collection particulièrement riche, les gens se sont montrés intéressés par ces objets d'un passé pas si lointain, peut-être plus pour les souvenirs qu'ils évoquent que pour leur beauté ou leur intérêt scientifique. Certains pourraient ainsi être intégrés à d'éventuelles vitrines ou expositions sur l'histoire des quartiers de la ville de Laval. Les visiteurs intéressés par la question ont par ailleurs été mis au courant de l'exposition Archéomobile dans les bibliothèques municipales.

L'ajout de panneaux interprétatifs illustrés, rappelant la mémoire des bâtiments qui se sont dressés sur le site de l'intervention, des gens qui y ont vécu et des activités qui s'y sont déroulées, pourrait être une manière simple et intéressante de garder vivants ces pans d'histoire du village de Saint-Vincent-de-Paul. Ses habitants ont en effet démontré un grand attachement envers leur quartier et son patrimoine. Les membres du Réseau ArtHist n'ont malheureusement pas pu assister aux activités de médiation culturelle, mais les informations recueillies et les conclusions du rapport d'intervention pourraient leur être partagées afin d'être intégrées dans leurs Virées patrimoniales.

En conclusion

De nombreux visiteurs se sont présentés aux activités de médiation culturelle malgré les aléas de la météo. Ils ont paru dans l'ensemble très satisfaits de l'activité et certains sont revenus plus d'une fois pour s'enquérir des dernières découvertes ou pour nous partager de nouvelles informations. L'intégration d'activités de médiation culturelle à l'intervention a permis d'impliquer les citoyens dans le processus et de leur donner un meilleur accès à l'information. Cette forme de participation citoyenne crée un espace de discussion entre les archéologues et le public, à l'intérieur duquel il est possible à la fois de sensibiliser les visiteurs à l'archéologie et à la protection du patrimoine, tout en tirant parti de leurs connaissances sur l'histoire de leur quartier. En effet, plusieurs informations partagées par les visiteurs ont contribué significativement à nos recherches. Les efforts et le souci de la Ville de documenter son patrimoine archéologique et de le mettre en valeur ont été remarqués et appréciés par les visiteurs. Plusieurs d'entre eux seront assurément au rendez-vous lors de futures activités de médiation culturelle ou de diffusion organisées par la Ville de Laval.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



Justine Rioux
Archéologue-médiatrice

JR/mmb

P. j.

CC : Marie-Pascale Leclerc, Ville de Laval ; Houda Oudouche, Ville de Laval.



Photo 1 - Visite d'un groupe scolaire de l'école Jean-XXIII, présentation de la vitrine d'artéfacts.
(photographe : Charles Briand, Ville de Laval)



Photo 2 - Visite d'un groupe scolaire de l'école Jean-XXIII, devant l'intervention sur les fondations de la maison du bedeau Valade. (photographe : Charles Briand, Ville de Laval)



Figure 1 - Vue de la rue Saint-Louis (maintenant l'avenue Bellevue) à Saint-Vincent-de-Paul, avec la maison du bedeau devant l'église, vers 1945-1950. Carte postale. (Source : Fonds Denise Labrecque P080/A1.040, Centre d'archives de Laval)



Figure 2 - Maison du bedeau à Saint-Vincent-de-Paul, vers 1950. Photographie : Famille Labrecque.
(Source : Fonds Denise Labrecque P080/A1.180, Centre d'archives de Laval)

2 Annexe

Inventaire de la culture matérielle

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Ancien cimetière Saint-Vincent-de-Paul
Code : BJFJ-231

Archéologue : Martin Fileds
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1A02	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Bouteille ?	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor, portant une inscription moulée indéterminée	1	
1A02	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Contenant forme indéterminée	1	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor, portant une inscription moulée indéterminée, pouvant appartenir à l'objet précédent	1	
1A02	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille à gin	1	1	4.2.1.2	Boissons, conservation/entreposage	Frag	Fragment de fond, ne portant pas de décor	1	
1A02	5.1.7	Graphite	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de grosse tige de forme irrégulière, à 6 crêtes au sommet arrondi, pouvant être lié à l'électricité	1	
1A02	3.1.1.1	Fer ind	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une <u>bonne lecture des objets</u>	1	
1A04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de marli droit, portant un décor Shell Edge non festonné, bleu, 1840-1870	1	
1A04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond, portant un décor peint sous la glaçure, polychrome (noir et vert), à motif floral, portant la marque estampée «[...] / PW&Co», Podmore, Walker & Co., 1834-1856	1	
1A04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	8	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi, ne portant pas de décor, pouvant appartenir aux objets déjà décrits, certains pouvant être de la TCF blanche vitrifiée (1.1.2.71)	1	
1A04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	3	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi, portant un décor moulé, à motif blé de nature indéterminée	1	
2A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor moulé, à motif indéterminé, pouvant être végétal	1	
2A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	13	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Cinq fragments de paroi et 8 éclats de paroi, ne portant pas de décor, certains pouvant appartenir à l'objet précédent	1	
2A01	1.3.2.21	PF dure européenne	Contenant forme ouverte ?	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord et fragment de paroi carénée jointifs, ne portant pas de décor	1	
2A01	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	4	1	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	3 fragments élagués	1	
2A03	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	1	
2A03	3.1.1.1	Fer ind	Clou ?	2	2	4.7.2.3	Fixations - clous	Inc	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une <u>bonne lecture des objets</u>	1	
2A03	3.1.1.1	Fer ind	Crochet ?	1	1	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Recon	Pouvant être un crochet de fermeture, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	1	
2A03	3.1.1.1	Fer ind	Tige	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige de section circulaire, présentant une concrétion <u>importante</u> (+++)	1	
2A03	3.1.1.1	Fer ind	Écrou ?	1	1	4.7.2.4	Fixations - divers	Comp	Gros écrou (?) circulaire à base hexagonale, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture <u>de l'objet</u>	1	
2A03	3.1.2.1	Cuivre ind	Fil	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de fil de section circulaire, présentant une altération moyenne (++)	1	
2A03	3.1.2.1	Cuivre ind	Écrou	1	1	4.7.2.4	Fixations - divers	Comp	Petit écrou hexagonal, présentant une altération moyenne (++)	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1A01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Pot horticole ?	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor, présentant une altération moyenne (++)	1	
1A01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor imprimé, bleu, à motif indéterminé, la petite taille du fragment ne permettant pas la lecture du motif	1	
1A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Assiette ou plat ?	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments jointifs de fond présentant au moins 3 cercles concentriques légèrement en relief, portant un décor imprimé, bleu, à motif indéterminé, pouvant être floral, portant les inscriptions imprimées en bleu dans un écusson "THE / S. CARSLY Co / L[t]d / DESIDERATUM / MONTREAL", vendue par la compagnie S. Carsley, 1871-1909		001
1A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, portant un décor moulé, à motif blé de nature indéterminée	1	
1A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme ouverte	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord et fragment de paroi, portant un décor moulé, à motif de côtes	1	
1A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à marli très légèrement concave et bouge concave, ne portant pas de décor	1	
1A01	1.2.1.102	GG gl feld et Albany	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi dont l'enduit est presque noir, ne portant pas de décor	1	
1A01	1.3.1.21	PC avec glaçure	Indéterminé	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment indéterminée dont seulement 1 côté porte une glaçure, ne portant pas de décor	1	
1A01	1.3.1.21	PC avec glaçure	Isolateur électrique	1	1	1.9	Électricité	Comp	Isolateur circulaire avec perforation circulaire fraisée au centre, à dessus convexe et à base présentant 4 encoches	1	
1A01	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Bouteille à boisson gazeuse	1	1	4.1.5	Alim., entreposage des aliments	Recon	Bouteille à corps de section circulaire renflé au centre, à talon renflé et à cul légèrement concave, portant un décor à chaud type moulé, à motif de cannelures, couvrant presque toute la paroi, portant de chaque côté de la partie supérieure une marque émaillée rouge et blanche en forme de triangle arrondi inscription "C / CHRISTIN" avec un écusson orné de 3 lions debout et portant sous la base les inscriptions moulées "CHRISTIN [...] / MONTREAL, QUE" en arc de cercle et "6 / [...] / 6(?)[...] / 010[...]", 1955-1969		002
1A01	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond de très gros contenant présentant une surface tavelée, ne portant pas de décor, portant la marque moulée d'un "D" dans un losange avec un "9" en dessous et une inscription indéterminée au-dessus, Dominion Glass Co., 1928-1975, CR lot 2A01	1	
1A01	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Contenant forme indéterminée	17	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de talon et fragments de paroi, ne portant pas de décor, certains pouvant appartenir à l'objet précédent	1	
1A01	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Indéterminé	3	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments et éclat indéterminés, ne portant pas de décor	1	
1A01	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor, présentant une altération lamellaire moyenne (++)	1	
1A01	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille ?	4	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi de couleur vert vif, ne portant pas de décor	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1A01	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille à gin ?	2	1	4.2.1.2	Boissons, conservation/entreposage	Frag	Fragments de paroi, ne portant pas de décor	1	
1A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau, ne portant pas de décor	1	
1A01	2.4.3	V Polychrome agate	Bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille en verre translucide turquoise foncé à lignes blanches, type agate	1	
1A01	3.1.1.1	Fer ind	Cuillère	1	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Inc	Cuilleron ovoïde à tige convexe (?), présentant une concrétion importante (+++)	1	
1A01	5.3.1	Plastique	Bouchon	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Ent	Petit bouchon circulaire fileté à dessus plat en plastique rouge vin, portant un décor moulé, à motif de côtes	1	
1A01	7.99	Matériau composite autre	Bâton de graphite	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bâton de graphite de section circulaire comportant une extrémité cassée et une extrémité plate à laquelle adhère encore un petit fragment de métal cuivreux	1	
1A01	6	Matériau indéterminé	Indéterminé	4	2	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de matière grise (2) et jaune (2) dont la face est colorée, pouvant être du revêtement de plancher, de comptoir, de table ?	1	
1A01	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	11	2	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	9 fragments élagués	1	
1A01	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	14	14	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	1	
1A01	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	8	8	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	1	
1A01	3.1.1.1	Fer ind	Clou	8	8	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	1	
1A01	3.1.1.1	Fer ind	Clou ?	6	3	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	1	
1A01	3.1.1.1	Fer ind	Bande	2	2	7.1	Indéterminé	Frag	Dont 1 présentant une perforation circulaire et 1 présentant une large encoche à une extrémité, présentant une concrétion importante (+++)	1	
1A01	3.1.1.1	Fer ind	Capsule	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Comp	Capsule de type Crown à 21 dents, post 1930, présentant une concrétion importante (+++)	1	
1A01	3.1.1.1	Fer ind	Capsule ?	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Comp	Objet circulaire aplati, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	1	
1A01	3.1.1.1	Fer ind	Tige	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tige de section circulaire, présentant une concrétion importante (+++)	1	
1A01	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de feuille mince, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	1	
1A01	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Élément formé d'une grosse tige de section circulaire repliée en 2 endroits par 1 angle droit et 1 arrondi, dont 1 extrémité est arrondie et l'autre est pointue et légèrement recourbée, présentant une concrétion importante (+++), pouvant être une pièce de mécanisme ou de mécanique ?	1	
1A01	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	3	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments triangulaires épais, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet, pouvant être de la fonte	1	
1A01	3.1.4	Métaux et alliages plombifères	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment épais et recourbé présentant 2 surface lisses, présentant une altération légère (+), CP lot 2A02	1	
1A01	5.1.1	Os	Ossements	6		6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Mammifère et oiseau	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	Contenant forme indéterminée	3	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi ayant perdu presque toute leur glaçure, ne portant pas de décor	1	
2A01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant forme indéterminée	6	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi, ne portant pas de décor	1	
2A01	1.1.1	Terre cuite grossière (TCG)	Contenant forme indéterminée	11	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclats de paroi et fragment de fond ayant perdu leur glaçure, pouvant appartenir aux objets déjà décrits	1	
2A01	1.1.2.31	Creamware	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclat de paroi, ne portant pas de décor	1	
2A01	1.1.2.51	Pearlware	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, portant un décor peint sous la glaçure, bleu, à motif indéterminé, comportant une ligne sur la lèvre et un élément possiblement végétal	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, portant un décor Shell Edge non moulé, bleu, 1860-1900	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	Petite assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à lèvre évasée, à marli légèrement concave et à bouge peu profond, portant un décor mixte imprimé et moulé, violet, à motif indéterminé, dont seul le sommet d'une tour (?) est visible, pouvant être le motif "Royal Exchange" (TCC #3548), de John Thomson (& Sons) 1826-1883	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	16	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Treize fragments et 3 éclats de paroi, ne portant pas de décor, pouvant appartenir aux objets déjà décrits, certains pouvant être de la TCF blanche vitrifiée (1.1.2.71)	1	
2A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Assiette ?	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord à marli et bouge concaves, portant un décor Shell Edge non festonné, bleu, 1840-1870	1	
2A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor imprimé type Flow , noir, à motif indéterminé, pouvant être végétal	1	
2A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond à pied annulaire, portant un décor moulé, à motif indéterminé, comportant des côtes de 2 tailles différentes	1	
2A01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	3	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond à pied annulaire et fragments de paroi, ne portant pas de décor	1	
2A01	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant forme indéterminée	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclats de paroi, ne portant pas de décor	1	
2A01	1.2.1.991	GG glaçure saline - général	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclat de rebord à pâte beige à gris et à surface grise, ne portant pas de décor, s'apparentant aux GG albany à glaçure saline	1	
2A01	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Contenant forme indéterminée	8	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de fond à surface tavelée dont 3 sont jointifs, ne portant pas de décor, dont 1 portant l'inscription moulée "7756[...]", Dominion Glass Co., 1928-1975, CR lot 1A01	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Contenant forme indéterminée	18	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi, ne portant pas de décor, pouvant appartenir à l'objet précédent	1	
2A01	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Verre de lampe - indéterminé ?	5	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments minces, ne portant pas de décor	1	
2A01	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Contenant forme indéterminée ?	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi (?), ne portant pas de décor	1	
2A01	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Indéterminé	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi (?), ne portant pas de décor	1	
2A01	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille	4	1	4.2.1.2	Boissons, conservation/entreposage	Frag	Deux fragments de cul, 1 fragment de paroi et 1 éclat de goulot, ne portant pas de décor	1	
2A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau, ne portant pas de décor, portant les inscriptions estampées "[H]ENDERSON // [MONTREAL]", Henderson, 1847-1876	1	
2A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau, ne portant pas de décor, portant les inscriptions estampées "[...]ON'S // MONTR[EAL]", Henderson's ?, 1849-1876	1	
2A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	6	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fourneau avec talon et amorce de tuyau, 2 fragments de fourneau et 3 fragments de tuyau dont 1 avec lentille, ne portant pas de décor, certains pouvant appartenir aux objets déjà décrits	1	
2A01	2.3.2.1	V Coul opaque blanc	Bouton	2	2	4.4.2.3	Attaches - sans identification	Ent	Boutons à perforations 4 trous, à face convexe avec dépression en cercle au milieu et à dos convexe, de type Prosser, ne portant pas de décor, post 1840	1	
2A01	2.3.2.10	V Coul opaque noir	Bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches - sans identification	Ent	Bouton à perforations 4 trous, à face convexe avec dépression en cercle au milieu et à dos convexe et plat, de type Prosser, ne portant pas de décor	1	
2A01	5.1.5	Nacre	Bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches - sans identification	Comp	Bouton à perforations 2 trous, à face concave avec dépression en cercle au milieu et à dos plat, ne portant pas de décor	1	
2A01	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Lunettes - verre	1	1	4.4.5	Accessoires	Ent	Verre de lunettes de forme ovale présentant une face plate et une face légèrement convexe, au rebord dépoli	1	
2A01	3.1.2.1	Cuivre ind	Jeton	1	1	5.2	Commerce	Ent	Jeton de type "blacksmith token", à tranche lisse et à frappe de type monnaie, présentant sur l'avvers un portrait grossier de George IV et sur le revers une harpe irlandaise, portant l'inscription "1820" sur le revers, 1826-1837, présentant une concrétion légère (+)		003
2A01	5.3.1	Plastique	Peigne ?	1	1	4.4.4	Coiffure	Frag	Fragment de dent plate en plastique noir, pouvant être de la vulcanite ?	1	
2A01	5.1.7	Graphite	Pointe de graphite	3	3	5.3	Écrits	Frag	Dont 1 extrémité est taillée en pointe	1	
2A01	5.1.7	Graphite	Bâton de graphite	1	1	5.3	Écrits	Frag	Fragment à corps facetté dont les 2 extrémités sont cassées	1	
2A01	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	Fragment aux surfaces ondulées	1	
2A01	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	45	5	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	40 fragments élagués	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01	2.99	Verre altéré	Vitre ?	6	1	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	Présentant une altération importante (+++) à très importante (++++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet, 5 fragments élagués	1	
2A01	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	6	6	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	1	
2A01	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	6	6	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++), dont 1 portant des fibres de bois	1	
2A01	3.1.1.1	Fer ind	Clou	40	40	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	1	
2A01	3.1.1.1	Fer ind	Clou	15	15	4.7.2.3	Fixations - clous	Inc	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	1	
2A01	3.1.1.1	Fer ind	Clou	12	5	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	1	
2A01	3.1.1.1	Fer ind	Clou ?	10	0	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	1	
2A01	3.1.1.1	Fer ind	Loquet	1	1	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Comp	Loquet pivotant de type papillon, présentant une concrétion importante (+++)	1	
2A01	3.1.1.1	Fer ind	Crochet et piton	1	2	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Comp	Crochet à tête relevé et piton, présentant une concrétion importante (+++)	1	
2A01	3.1.1.1	Fer ind	Vis	1	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	1	
2A01	3.1.1.1	Fer ind	Tige	2	2	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tige de section circulaire, présentant une concrétion importante (+++)	1	
2A01	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Composé d'une plaque rectangulaire traversée de 2 clous ou vis, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	1	
2A01	3.1.1.1	Fer ind	Bande ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	1	
2A01	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	4	2	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments indéterminés, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	1	
2A01	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment tubulaire dont 1 extrémité est droite et l'autre pincée, présentant une altération importante (+++)	1	
2A01	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment mince replié sur lui-même, présentant une altération importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	1	
2A01	5.1.1	Os	Ossements	87		6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Dont 3 présentant des traces de découpe, 11 fragments d'os blanchi, 1 dent, 2 fragments de dents et au moins 1 os de poisson	1	
2A01	5.1.4	Coquille	Coquille	1		6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille d'huître, fragment élagué	élagué	
2A02	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	Contenant forme indéterminée	2	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclats de paroi, ne portant pas de décor	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant forme indéterminée	5	3	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment et éclats de paroi dont 1 ayant perdu presque toute sa glaçure, ne portant pas de décor, dont 1 présentant une altération moyenne (++)	1	
2A02	1.1.1	Terre cuite grossière (TCG)	Contenant forme indéterminée	16	1	7.1	Indéterminé	Frag	Un fragment de fond, 3 fragments de paroi et 12 éclats de paroi, ne portant pas de décor, pouvant être de la TCG locale ayant perdu sa glaçure ou du pot horticole	1	
2A02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond, portant un décor imprimé, bleu, à motif indéterminé, pouvant être un motif d'inspiration chinoise de style Willow, portant l'inscription imprimée en bleu dans un cartouche végétal "[...]ONE CHINA"	1	
2A02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	2	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de rebord, portant un décor à l'engobe, bleu, à motif de lignes	1	
2A02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, à décor indéterminé, bleu, à motif indéterminé, probablement peint ou imprimé	1	
2A02	1.1.2.61	TCF blanche	Élément de préhension - anse	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment d'anse de section ovoïde, ne portant pas de décor	1	
2A02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	14	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Un fragment de fond, 1 fragment de rebord, 4 fragments de paroi et 8 éclats de paroi, ne portant pas de décor, certains pouvant appartenir aux objets déjà décrits	1	
2A02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi avec amorce de rebord évasé, ne portant pas de décor	1	
2A02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Élément de préhension - anse	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment d'anse en demi-bobine, ne portant pas de décor	1	
2A02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant forme indéterminée	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à lèvre droite et éclat de paroi, portant un décor à l'engobe, bleu, à motif de lignes	1	
2A02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, ne portant pas de décor	1	
2A02	1.99	Céramique Altérée	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, présentant une altération importante (+++), pouvant être de la TCF	1	
2A02	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Contenant forme indéterminée	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi, ne portant pas de décor	1	
2A02	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor à chaud type moulé, à motif indéterminé, pouvant être des côtes peu prononcées	1	
2A02	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Gobelet ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord, ne portant pas de décor, présentant une altération lamellaire moyenne (++)	1	
2A02	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Contenant forme indéterminée	1	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, ne portant pas de décor, pouvant appartenir à l'un des objets déjà décrits	1	
2A02	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conservation/entreposage	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor	1	
2A02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	2	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau, portant un décor moulé, à motif indéterminé	1	
2A02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau, portant un décor de glaçure jaune	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau et fragment de fourneau, ne portant pas de décor, pouvant appartenir aux objets déjà décrits	1	
2A02	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle	1	1	7.1	Indéterminé	Comp	Épingle à tête enroulée, présentant une altération moyenne (++)	1	
2A02	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle	1	1	7.1	Indéterminé	Recon	Épingle à tête enroulée, présentant une altération moyenne (++)	1	
2A02	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle	2	2	7.1	Indéterminé	Comp	Épingles à tête triangulaire, post 1832, présentant une altération moyenne (++)	1	
2A02	5.1.7	Graphite	Pointe de graphite	2	2	5.3	Écrits	Frag	Fragments à corps facettés dont 1 extrémité est taillée en pointe, émoussée	1	
2A02	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	104	3	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	dont environ la moitié présentant une altération lamellaire légère (+) à moyenne (++) , très fragmentaire, 101 fragments élagués	1	
2A02	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	1	
2A02	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	1	
2A02	3.1.1.1	Fer ind	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	1	
2A02	3.1.1.1	Fer ind	Clou	4	4	4.7.2.3	Fixations - clous	Inc	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	1	
2A02	3.1.1.1	Fer ind	Clou	15	8	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	1	
2A02	3.1.1.1	Fer ind	Tige	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige de section circulaire, Présentant une concrétion importante (+++)	1	
2A02	3.1.1.1	Fer ind	Bande	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++)	1	
2A02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	11	2	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments plats, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture des objets	1	
2A02	3.1.4	Métaux et alliages plombifères	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Gros fragment en C présentant 2 surfaces plus ou moins lisses, présentant une altération légère (+), CP lot 1A01	1	
2A02	5.1.1	Os	Ossements	39		6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Dont 2 présentant des traces de découpe à la scie, 7 fragments blanchis, au moins 1 fragment d'os de poisson et 1 d'oiseau	1	
2A02	5.1.4	Coquille	Coquille	1		6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille d'huître, fragment élagué	élagué	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à marli concave, ne portant pas de décor	1	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à marli concave, berge peu profond et fond à pied annulaire, portant un décor moulé, à motif blé à trois rangées de grains	1	
2B01	1.1.2.61	TCF blanche	Assiette ?	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment et éclat jointifs de rebord à marli concave, berge peu profond et fond à pied annulaire, portant un décor moulé, à motif blé de nature indéterminée	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	5	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Deux fragments de fond dont 1 à pied annulaire, 1 fragment de rebord et 2 fragments de paroi, ne portant pas de décor, certains pouvant appartenir aux objets déjà décrits	1	
2B01	1.3.1.21	PC avec glaçure	Isolateur électrique	1	1	1.9	Électricité	Comp	Isolateur de forme rectangulaire aux extrémités arrondies présentant 2 perforations circulaires traversantes destinées à fixer l'objet et 2 encoches dentelées pour retenir les fils, portant l'inscription "CGE / 1740", Canadian General Electric Co., post 1892	1	
2B01	7.99	Matériau composite autre	Poignée	1	1	7.1	Indéterminé	Comp	Poignée circulaire en porcelaine commune avec glaçure (1.3.1.21) avec fragment de tige en alliage métallique indéterminé inséré dans dépression circulaire	1	
2B01	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Contenant forme indéterminée	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond à pied annulaire et fragment de paroi jointifs, portant un décor à chaud type moulé, à motif de côtes, fines, prenant naissance au talon	1	
2B01	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Gobelet ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord, ne portant pas de décor, présentant une altération lamellaire légère (+)	1	
2B01	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Contenant forme indéterminée	3	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi et fragment de col (?), ne portant pas de décor, dont 1 présentant une altération lamellaire importante (+++)	1	
2B01	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille	9	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond et fragments de paroi de bouteille à corps de section circulaire, de couleur vert vif, ne portant pas de décor	1	
2B01	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille à gin	1	1	4.2.1.2	Boissons, conservation/entreposage	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor	1	
2B01	2.3.1.10	V C transp brun	Bouteille	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond de bouteille à corps de section circulaire et à cul en retrait, ne portant pas de décor, portant l'inscription moulée "[...]O" sur la paroi	1	
2B01	2.3.2.1	V Coul opaque blanc	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment mince, ne portant pas de décor	1	
2B01	2.3.2.1	V Coul opaque blanc	Bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches - sans identification	Ent	Bouton à perforations 2 trous, à face convexe avec bordure et dépression en cercle au milieu et à dos légèrement convexe et plat, de type Prosser, post 1840, le verre présente une teinte légèrement jaunée	1	
2B01	5.2.4	Liège	Bouchon	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Comp	Bouchon de forme tronconique	1	
2B01	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	6	3	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	Dont 1 présentant des traces de découpe, 3 fragments élagués	1	
2B01	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion très importante (++++)	1	
2B01	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	1	
2B01	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Inc	Présentant une concrétion importante (+++)	1	
2B01	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Comp	Présentant une concrétion moyenne (++)	1	
2B01	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	4	4	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B01	3.1.1.1	Fer ind	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	1	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	Clou ?	2	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	1	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	Tige	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige de section circulaire, présentant une concrétion importante (+++)	1	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	Fil	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de fil de section circulaire, présentant une concrétion importante (+++)	1	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	Bande	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++)	1	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	Bande ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Composé de 2 bandes maintenues par un rivet ou clou, présentant une concrétion importante (+++)	1	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant la lecture de l'objet	1	
2B01	5.1.1	Os	Ossements	5		6.1.1.1	Mammifères	Frag	Gros mammifère	1	
2B02	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	Contenant forme indéterminée	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment et éclat de paroi, ne portant pas de décor	2	
2B02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant forme indéterminée	4	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Un fragment de rebord, 2 fragments de paroi et 1 éclat de paroi, ne portant pas de décor	2	
2B02	1.1.1	Terre cuite grossière (TCG)	Contenant forme indéterminée	1	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclat de paroi, ne portant pas de décor, pouvant appartenir aux objets déjà décrits	2	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	3	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, fragment de paroi et éclat de paroi dont 2 sont jointifs, portant un décor Shell Edge non festonné, à motif de pieds de poulet	2	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor peint sous la glaçure, vert, à motif indéterminé, pouvant être végétal	2	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor imprimé, bleu, à motif indéterminé, comportant des éléments géométriques	2	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, portant un décor imprimé, brun, à motif indéterminé, comportant des éléments géométriques	2	
2B02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	10	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Six fragments de paroi et 4 éclats de paroi, ne portant pas de décor, pouvant appartenir aux objets déjà décrits	2	
2B02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor	2	
2B02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclat de paroi, ne portant pas de décor	2	
2B02	1.3.2.21	PF dure européenne	Contenant forme indéterminée ?	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de rebord ondulé, portant un décor peint sur la glaçure, doré, à motif indéterminé, ayant presque entièrement disparu	2	
2B02	1.3.2.21	PF dure européenne	Indéterminé	1	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Feuille à bords dentelés posée en applique présentant des traces d'arrachement, portant un décor moulé, à motif végétal, pouvant appartenir à l'objet déjà décrit	2	
2B02	1.3.2.21	PF dure européenne	Contenant forme indéterminée	1	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor, pouvant appartenir à l'objet déjà décrit	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B02	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Bouteille ?	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor, portant les restes d'une étiquette émaillée blanche	2	
2B02	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Indéterminé	4	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi (?), ne portant pas de décor, dont 1 présentant une altération par la chaleur importante (+++), certains pouvant appartenir à l'objet précédent	2	
2B02	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Pampille	1	1	4.8	Aménagement (environnement)	Inc	Fragment de pampille facettée de forme triangulaire présentant 2 perforations positionnées à angle droit à une extrémité alors que l'autre est cassée, pampille de lustre ou de lampe de grande taille	2	
2B02	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Indéterminé	5	3	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi (?), ne portant pas de décor	2	
2B02	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Bouteille ?	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor, portant l'inscription moulée [...]CT[...]", présentant une altération lamellaire importante (+++)	2	
2B02	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Indéterminé	4	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi (?), ne portant pas de décor, dont 2 présentant une altération lamellaire importante (+++), pouvant appartenir à l'objet précédent	2	
2B02	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille	3	1	4.99	Consommation indéterminée	Inc	Fragment de fond et fragments de paroi jointifs, de bouteille à corps de section circulaire, à cul légèrement concave et à épaule tombante, de couleur vert vif, ne portant pas de décor, portant l'inscription moulée "5 / [...]"	2	
2B02	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille	1	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond de bouteille à corps de section circulaire et à cul légèrement concave, de couleur vert vif, ne portant pas de décor, portant l'inscription moulée "M[...]", pouvant appartenir à l'objet déjà décrit	2	
2B02	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille ?	7	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi de couleur vert vif	2	
2B02	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille	2	2	4.2.1.2	Boissons, conservation/entreposage	Frag	Fragments de paroi, ne portant pas de décor	2	
2B02	2.3.1.10	V C transp brun	Bouteille	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond et paroi de bouteille comportant un pan plat et un pan convexe, ne portant pas de décor	2	
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau, ne portant pas de décor	2	
2B02	1.1	Terre cuite	Bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches - sans identification	Ent	Bouton à perforations 2 trous, à face concave avec bordure et rainure, avec dépression circulaire au centre et à dos convexe, en céramique de couleur brun-rouge, ne portant pas de décor	2	
2B02	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle	1	1	7.1	Indéterminé	Comp	Épingle à tête enroulée, présentant une altération moyenne (++)	2	
2B02	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle ?	1	1	7.1	Indéterminé	Inc	Fragment de tige présentant une extrémité pointue alors que l'autre est cassée, présentant une altération moyenne (++)	2	
2B02	5.1.7	Graphite	Pointe de graphite	1	1	5.3	Écrits	Frag	Dont 1 extrémité est taillée en pointe, émoussée	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B02	5.3.1	Plastique	Peigne ?	1	1	4.4.4	Coiffure	Frag	Fragment plat de forme triangulaire arrondie, en plastique brun, pouvant être une dent de peigne	2	
2B02	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Composé d'une courte pointe facettée surmontée d'un gros œillet, présentant une altération moyenne (++), pouvant être une pièce de mécanisme, mais semble trop épaisse pour une aiguille d'horloge	2	
2B02	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	79	3	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	76 fragments élagués	2	
2B02	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	3	3	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	2	
2B02	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations - clous	Comp	Présentant une concrétion importante (+++)	2	
2B02	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	9	9	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	2	
2B02	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	3	3	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	2	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	Clou	11	11	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	2	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	Clou	13	12	4.7.2.3	Fixations - clous	Inc	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	2	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	Clou	14	4	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	2	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	Clou ?	8	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	2	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	Fer à cheval	1	1	2.1	Moyens de transport	Comp	Gros fer à cheval ovoïde avec 2 pincons latéraux, comportant au moins 6 étampures, présentant une concrétion importante (+++), pouvant être un fer orthopédique ou destiné à une utilisation spécifique	2	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	Contenant forme indéterminée ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de rebord (?) à lèvre évasée horizontale, présentant une concrétion importante (+++)	2	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	Ustensile ?	1	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Frag	Fragment plat et allongé présentant une extrémité arrondie, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet, pouvant être un manche de fourchette ou de cuillère ?	2	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments plats, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	2	
2B02	3.1.2.1	Cuivre ind	Poignée ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Bande présentant une extrémité arrondie avec tête de clou ou de rivet et une extrémité repliée, élargie et cassée, présentant une altération importante (+++)	2	
2B02	5.1.1	Os	Ossements	34		6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Dont 4 présentant des traces de découpe à la scie, 3 fragments blanchis, 1 fragment de dent et 1 fragment d'os de poisson	2	
2B03	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	Contenant forme ouverte	9	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Trois fragments et 6 éclats de paroi, ne portant pas de décor	2	
2B03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant forme indéterminée	20	4	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Un fragment de rebord, 4 fragments de paroi et 15 éclats de paroi, ne portant pas de décor	2	
2B03	1.1.1	Terre cuite grossière (TCG)	Contenant forme indéterminée	35	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclats de paroi, ne portant pas de décor, pouvant appartenir aux objets déjà décrits	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B03	1.1.2.31	Creamware	Contenant forme ouverte	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments jointifs de rebord à lèvre ourlée et à marli légèrement concave, ne portant pas de décor	2	
2B03	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord ondulé, portant un décor Shell Edge néo-classique, bleu, 1800-1830	2	
2B03	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor à l'engobe, polychrome (brun et vert), à motif indéterminé	2	
2B03	1.1.2.61	TCF blanche	Soucoupe	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs de rebord à lèvre droite et de fond à pied annulaire, ne portant pas de décor	2	
2B03	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclats jointifs de rebord, ne portant pas de décor	2	
2B03	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	11	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Six fragments et 5 éclats de paroi, ne portant pas de décor, certains pouvant appartenir aux objets déjà décrits	2	
2B03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi près du fond, portant un décor moulé, à motif de côtes	2	
2B03	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant forme indéterminée	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment et éclat de paroi jointifs, ne portant pas de décor	2	
2B03	1.3.2.21	PF dure européenne	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor	2	
2B03	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Indéterminé	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment mince, ne portant pas de décor	2	
2B03	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille	3	1	4.2.1.2	Boissons, conservation/entreposage	Frag	Fragments de paroi, ne portant pas de décor, présentant une altération lamellaire importante (+++)	2	
2B03	2.3.1.10	V C transp brun	Bouteille	1	1	4.3	Médication	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor, portant les inscriptions moulées "[... WYETH] / [PHIL]ADELPHI[A] / [...] EXT. M[ALT]", post 1860, d'une bouteille d'extrait de malt de John Wyeth & Brothers	2	
2B03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	3	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau, ne portant pas de décor	2	
2B03	2.2.1.3	V Teinté régulier turquoise	Perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Fragment de perle circulaire, présentant une altération lamellaire moyenne (++)	2	
2B03	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle	1	1	7.1	Indéterminé	Comp	Épingle à tête enroulée, présentant une altération légère (+)	2	
2B03	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	30	4	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	26 fragments élagués	2	
2B03	3.1.1.1	Fer ind	Clou	4	4	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	2	
2B03	3.1.1.1	Fer ind	Clou	5	5	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	2	
2B03	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	3	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments indéterminés, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B03	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Semblable à un piton, composé d'une tige recourbée pour former un œil avec 2 pointes parallèles, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet, les tiges sont un peu courtes pour une guimbarde et la languette est absente	2	
2B03	5.1.1	Os	Ossements	11		6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dont 2 fragments d'os blanchi	2	
2C01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Pot horticole	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord	2	
2C01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Soucoupe horticole	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord et fond	2	
2C01	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor	2	
2C01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant forme indéterminée	18	3	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Deux fragments de rebord, 4 fragments de paroi et 12 éclats de paroi dont certains ayant perdu presque toute leur glaçure, ne portant pas de décor, certains pouvant être de type glaçure à coloration multiple (1.1.1.35)	2	
2C01	1.1.1	Terre cuite grossière (TCG)	Contenant forme indéterminée	10	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclats de paroi, pouvant appartenir aux objets déjà décrits	2	
2C01	1.1.2.31	Creamware	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclat de rebord, ne portant pas de décor	2	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, portant un décor Shell Edge indéterminé, bleu, 1775-1900	2	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor peint sous la glaçure, bleu, à motif indéterminé, la petite taille du fragment ne permettant pas la lecture du motif	2	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor peint sous la glaçure, vert, à motif indéterminé, pouvant être floral ou végétal	2	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, portant un décor peint sous la glaçure, rose, à motif de bande	2	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor peint sous la glaçure, rose, à motif de ligne, pouvant appartenir à l'un des objets déjà décrits	2	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	3	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de fond, portant un décor imprimé, bleu, à motif indéterminé, d'inspiration chinoise, pouvant être un motif Willow	2	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor imprimé type Flow , rose, à motif indéterminé, comportant des éléments floraux	2	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor à l'engobe, polychrome (bleu et brun), à motif indéterminé, pouvant être un motif agathe	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi, portant un décor mixte imprimé et peint, polychrome (noir et rose), à motif indéterminé, comportant des éléments floraux imprimés en noir sur un fond peint rose	2	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord et fragment de paroi, portant un décor mixte à l'éponge et peint, bleu, à motif indéterminé, comportant des éléments à l'éponge découpée, 1840-1880 (popularité)	2	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	2	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de rebord, ne portant pas de décor	2	
2C01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	13	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Six fragments et 7 éclats de paroi, ne portant pas de décor, pouvant appartenir aux objets déjà décrits	2	
2C01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, portant un décor moulé, à motif blé de nature indéterminée	2	
2C01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Élément de préhension - anse	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment d'anse en demi-bobine, ne portant pas de décor	2	
2C01	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor à l'engobe blanc (sans motif)	2	
2C01	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant forme indéterminée	3	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclats de paroi, ne portant pas de décor	2	
2C01	1.3.2.21	PF dure européenne	Indéterminé	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi (?), ne portant pas de décor	2	
2C01	1.99	Céramique Altérée	Contenant forme ouverte	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond à pied annulaire et fragment de paroi, présentant une altération par la chaleur importante (+++), probablement de la TCF	2	
2C01	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Indéterminé	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi (?), ne portant pas de décor, présentant une altération lamellaire moyenne (++)	2	
2C01	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Indéterminé	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi (?), ne portant pas de décor, présentant une altération lamellaire moyenne (++)	2	
2C01	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Contenant forme indéterminée ?	4	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi (?), ne portant pas de décor, présentant une altération lamellaire et par la chaleur moyennes (++)	2	
2C01	2.2.1.3	V Teinté régulier turquoise	Bouteille	1	1	4.4.4	Coiffure	Ent	Bouteille en forme de flasque, à fond plat avec dépression ovoïde au milieu, à épaule tombante, à col droit et à goulot à lèvre arrondie et bague évasée vers le bas, ne portant pas de décor, réalisée au moule en 2 parties et à goulot terminé à la pince, portant l'inscription moulée "AYER / 31", post-1868, présentant une altération lamellaire moyenne (++) , bouteille de produit pour les cheveux "Ayer's Hair Vigor" de J. C. Ayer & Co.	2	
2C01	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille	6	2	4.2.1.2	Boissons, conservation/entreposage	Frag	Fragments de paroi, ne portant pas de décor, dont 2 présentant une altération lamellaire importante (+++)	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C01	2.99	Verre altéré	Indéterminé	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Présentant une altération par la chaleur importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	2	
2C01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau près de la jonction avec le fourneau, ne portant pas de décor, portant les inscriptions estampées "BANN[ERMAN] // [MON]TREAL", Bannerman, 1888-1902	2	
2C01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau et fragments de tuyau, ne portant pas de décor, pouvant appartenir à l'objet précédent	2	
2C01	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle	2	2	7.1	Indéterminé	Comp	Épingles à tête triangulaire, post, présentant une altération moyenne (++)	2	
2C01	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle	1	1	7.1	Indéterminé	Inc	Épingle à tête triangulaire, post, présentant une altération moyenne (++)	2	
2C01	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle ?	6	2	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tiges dont 3 se terminant en pointe, présentant une altération moyenne (++) , certains pouvant appartenir aux objets déjà décrits	2	
2C01	5.1.7	Graphite	Pointe de graphite	1	1	5.3	Écrits	Comp	Présentant 1 extrémité taillée en pointe et 1 extrémité plate	2	
2C01	5.1.7	Graphite	Pointe de graphite	1	1	5.3	Écrits	Inc	Présentant 1 extrémité taillée en pointe, émoussée, et 1 extrémité cassée	2	
2C01	5.3.1	Plastique	Peigne	1	1	4.4.4	Coiffure	Frag	Fragment de peigne à dents plates, en plastique noir, pouvant être de la vulcanite	2	
2C01	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	65	3	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	présentant une altération lamellaire légère (+) à importante (+++) et 3 présentant une altération par la chaleur légère (+), plutôt fragmentaires, 62 fragments élagués	2	
2C01	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations - clous	Inc	Présentant une concrétion importante (+++)	2	
2C01	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	3	3	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	2	
2C01	3.1.1.1	Fer ind	Clou	10	10	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	2	
2C01	3.1.1.1	Fer ind	Clou	20	20	4.7.2.3	Fixations - clous	Inc	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	2	
2C01	3.1.1.1	Fer ind	Clou	11	8	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	2	
2C01	3.1.1.1	Fer ind	Clou ?	19	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	2	
2C01	3.1.1.1	Fer ind	Bande	6	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++)	2	
2C01	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	De forme circulaire, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	2	
2C01	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	En forme d'U dont la portion centrale est de section circulaire et les branches aplaties, présentant 3 perforations circulaires d'un côté et au moins une sur l'autre, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Intégrité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C01	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment tubulaire dont 1 extrémité est fermée et arrondie et l'autre cassée, présentant une altération moyenne (++), pouvant être un capuchon de crayon	2	
2C01	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tige creuse aplatie, présentant une altération moyenne (++)	2	
2C01	7.23	Métal cuivreux et tissu	Fil ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de fil tissé recouvert de métal cuivreux, présentant une altération moyenne (++)	2	
2C01	3.1.4	Métaux et alliages plombifères	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Composé d'une bande (?) avec une perforation circulaire, repliée en tube, présentant une altération moyenne (++)	2	
2C01	5.1.1	Os	Ossements	97		6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Dont 13 présentant des traces de découpe à la scie, 11 fragments d'os blanchi, 1 fragment de cornillon et 1 fragment d'os de poisson	2	
2C01	5.1.4	Coquille	Coquille	1		6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille d'huître	élagué	
2C02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclat de rebord, ne portant pas de décor	2	
2C02	1.1.1	Terre cuite grossière (TCG)	Contenant forme indéterminée	1	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclat de fond, ne portant pas de décor, pouvant appartenir à l'objet précédent	2	
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor à l'engobe, polychrome (blanc, bleu et brun), à motif indéterminé, pouvant être un motif agathe, cordon câble	2	
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclat de paroi, à décor indéterminé, bleu, à motif indéterminé, la petite taille du fragment ne permettant pas la lecture du motif	2	
2C02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor, pouvant appartenir à l'un des objets déjà décrits	2	
2C02	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	Bouteille	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de goulot à lèvres annulaire et col court, ne portant pas de décor	2	
2C02	4.1.7	Schiste ou ardoise	Ardoise ?	1	1	5.3	Écrits	Frag	Fragment plat présentant 2 surfaces polies, pouvant être de la tuile de revêtement ou un écritoire	2	
2C02	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	6	4	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	Dont 1 présentant une altération lamellaire moyenne (++), 2 fragments élagués	2	
2C02	3.1.1.1	Fer ind	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	2	
2C02	3.1.1.1	Fer ind	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations - clous	Inc	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	2	
2C02	3.1.1.1	Fer ind	Bande ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++)	2	
2C02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture des objets	2	
2C02	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	4	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments minces et plats, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	2	
2C02	5.1.1	Os	Ossements	3		6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Dont 1 fragment d'os blanchi et 1 d'oiseau (?)	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclat de paroi, ne portant pas de décor	2	
2C03	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor	2	
2C03	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle	1	1	7.1	Indéterminé	Inc	Fragment d'épingle à tête triangulaire, présentant une altération moyenne (++)	2	
2C03	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	3	2	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	Présentant une altération lamellaire moyenne (++) , 1 fragment élagué	2	
2C04	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	Contenant forme indéterminée	4	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclats de paroi, ne portant pas de décor	2	
2C04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant forme indéterminée	34	3	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Deux fragments jointifs de rebord, 2 éclats de rebord, 3 fragments de paroi et 27 éclats de paroi, ne portant pas de décor	2	
2C04	1.1.1	Terre cuite grossière (TCG)	Contenant forme indéterminée	31	0	7.1	Indéterminé	Frag	Éclats de paroi, ne portant pas de décor, pouvant être de la TCG locale ayant perdu sa glaçure ou du pot horticole	2	
2C04	1.1.2.31	Creamware	Contenant forme indéterminée	7	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Deux éclats de rebord, 1 fragment de fond, 3 fragments de paroi et 1 fragment de paroi, ne portant pas de décor	2	
2C04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de rebord, portant un décor Shell Edge indéterminé, vert, 1775-1900	2	
2C04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, portant un décor Shell Edge non festonné, bleu, 1840-1870	2	
2C04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, portant un décor peint sous la glaçure, rose, à motif de ligne, soulignant la lèvre	2	
2C04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor à l'éponge, bleu, 1820-1935 (production) 1820-1870 (popularité)	2	
2C04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor imprimé, bleu, à motif indéterminé, comportant des éléments floraux	2	
2C04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à marli concave, portant un décor imprimé, bleu, à motif répétitif géométrique sur la bordure, d'inspiration chinoise, pouvant être un motif Willow	2	
2C04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond, portant un décor imprimé, bleu, à motif indéterminé, comportant une scène avec une clôture, pouvant être un motif Willow, pouvant appartenir à l'objet précédent	2	
2C04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, portant un décor imprimé type Flow , polychrome (bleu et noir), à motif indéterminé, comportant une bande soulignant la lèvre	2	
2C04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor à l'engobe, polychrome (bleu, brun et vert), à motif indéterminé, pouvant être de type cordon câble	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor mixte imprimé et peint, polychrome (noir et rose), à motif indéterminé, comportant des éléments floraux imprimés en noir sur un fond peint rose	2	
2C04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, à décor indéterminé, rose, à motif indéterminé, pouvant appartenir à l'objet précédent	2	
2C04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	25	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Quatre fragments de rebord, 1 fragment de fond à pied annulaire, 7 fragments de paroi et 13 éclats de paroi, ne portant pas de décor, certains pouvant appartenir aux objets déjà décrits	2	
2C04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Élément de préhension - anse	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments jointifs d'anse en demi-bobine, ne portant pas de décor	2	
2C04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	6	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Quatre fragments de rebord et 2 fragments de paroi, ne portant pas de décor	2	
2C04	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord fin, ne portant pas de décor	2	
2C04	1.2.1.79	GG gl saline brune	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor	2	
2C04	1.99	Céramique Altérée	Contenant forme indéterminée	3	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord et éclats de paroi, présentant une altération importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets, probablement de la TCF	2	
2C04	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Indéterminé	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment mince et recourbé en verre à l'uranium, à décor indéterminé, rouge, à motif indéterminé, pouvant être peint	2	
2C04	2.1.4.7	V Inc au plomb non-id	Contenant forme indéterminée ?	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi, ne portant pas de décor, dont 1 présentant une altération moyenne (++)	2	
2C04	2.2.1.3	V Teinté régulier turquoise	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor, présentant une altération lamellaire importante (+++)	2	
2C04	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conservation/entreposage	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor	2	
2C04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau, portant un décor moulé, à motif cannelures, flûtes et éléments géométriques 8	2	
2C04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau, portant un décor moulé, à motif de côtes et cannelures	2	
2C04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau, portant un décor moulé, à motif cannelures, flûtes et éléments géométriques 2	2	
2C04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de jonction fourneau-tuyau, portant un décor moulé, à motif indéterminé, pouvant être de type cannelures, flûtes et éléments géométriques ou de type flûtes et gros points, pouvant appartenir à l'objet précédent	2	
2C04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau, portant un décor moulé, à motif indéterminé, pouvant être un motif à chardon	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau, portant un décor de glaçure jaune, pouvant appartenir à l'un des objets déjà décrits	2	
2C04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau, portant un décor de glaçure brune, pouvant appartenir à l'un des objets déjà décrits	2	
2C04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau, ne portant pas de décor, portant les inscriptions estampées "[HEN]DERSON // [MONTREAL]", Henderson, 1847-1876, pouvant appartenir à l'un des objets déjà décrits	2	
2C04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau, ne portant pas de décor, portant les inscriptions estampées "[...]ON // [...]", pouvant appartenir à l'un des objets déjà décrits	2	
2C04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	4	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau et fragments de tuyau, ne portant pas de décor, certains pouvant appartenir à l'un des objets déjà décrits	2	
2C04	2.3.2.1	V Coul opaque blanc	Bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches - sans identification	Ent	Bouton à perforations 4 trous, à face convexe avec dépression en cercle au milieu et à dos convexe, type Prosser portant un décor imprimé (calico), rose, à motif indéterminé, ayant presque entièrement disparu, post-1840	2	
2C04	3.1.2.1	Cuivre ind	Dé à coudre	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Comp	Dé à coudre de forme tronconique à rebord ourlé, dont la surface est décorée de petites dépressions circulaires disposées en quinconce à l'exception d'une bande dans la partie inférieure, présentant une altération légère (+) et ayant été écrasé	2	
2C04	3.1.2.1	Cuivre ind	Dé à coudre	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Comp	Dé à coudre de forme tronconique à rebord ourlé décoré de fines lignes verticales, dont la surface est décorée de dépressions circulaires disposées en quinconce à l'exception d'une bande dans la partie inférieure décorée de fines lignes horizontales, présentant une altération moyenne (++)	2	
2C04	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle	1	1	7.1	Indéterminé	Inc	Épingle à tête enroulée, présentant une altération moyenne (++)	2	
2C04	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle	2	2	7.1	Indéterminé	Comp	Épingles à tête triangulaire, présentant une altération moyenne (++)	2	
2C04	3.1.2.1	Cuivre ind	Agrafe	1	1	4.4.2.3	Attaches - sans identification	Inc	Agrafe à double œil, partie du crochet, présentant une altération moyenne (++)	2	
2C04	5.1.7	Graphite	Pointe de graphite	1	1	5.3	Écrits	Comp	Présentant 1 extrémité taillée en pointe et 1 extrémité plate	2	
2C04	5.1.7	Graphite	Pointe de graphite	1	1	5.3	Écrits	Frag	Présentant 1 extrémité taillée en pointe, émoussée, et 1 extrémité cassée	2	
2C04	4.1.7	Schiste ou ardoise	Ardoise ?	1	1	5.3	Écrits	Frag	Fragment plat présentant 1 surface polie	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C04	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	131	5	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	Dont 2 présentant des traces de découpe, présentant une altération lamellaire légère (+) à importante (+++) et 3 présentant une altération par la chaleur moyenne (++), 126 fragments élagués	2	
2C04	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	2	
2C04	3.1.1.1	Fer ind	Clou	11	11	4.7.2.3	Fixations - clous	Inc	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	2	
2C04	3.1.1.1	Fer ind	Clou ?	6	2	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	2	
2C04	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture des objets, pouvant appartenir aux objets déjà décrits	2	
2C04	5.1.1	Os	Ossements	91		6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Dont 3 présentant des traces de découpe à la scie, 1 des traces de découpe indéterminées, 11 fragments d'os blanchis, 1 dent et 6 fragments d'os de poissons	2	
2D01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor	3	
2D01	1.1.1	Terre cuite grossière (TCG)	Contenant forme indéterminée	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de rebord et éclat de paroi, ne portant pas de décor, pouvant être du pot horticole ou de la TCG ayant perdu sa glaçure	3	
2D01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord et éclat de paroi, portant un décor peint sous la glaçure, rose, à motif de ligne	3	
2D01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor mixte à l'éponge et peint, brun, à motif indéterminé, comportant une ligne et des éléments à l'éponge découpée, 1840-1880 (popularité)	3	
2D01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	6	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Quatre fragments et 2 éclats de paroi, ne portant pas de décor, certains pouvant appartenir aux objets déjà décrits	3	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, portant un décor moulé, à motif blé à deux rangées de grains	3	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	fragment de rebord à marli concave, portant un décor moulé, à motif blé de nature indéterminée	3	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, portant un décor moulé, à motif indéterminé	3	
2D01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	7	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Deux fragments de rebord, 3 fragments de fond à pied annulaire et 1 fragment de paroi, ne portant pas de décor, certains pouvant appartenir aux objets déjà décrits	3	
2D01	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor	3	
2D01	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Contenant forme indéterminée ?	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi (?), ne portant pas de décor	3	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D01	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille à gin	3	1	4.2.1.2	Boissons, conservation/entreposage	Frag	Fragments de paroi, ne portant pas de décor	3	
2D01	2.99	Verre altéré	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, présentant une altération lamellaire importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	3	
2D01	2.99	Verre altéré	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une altération par la chaleur très importante (++++) ne permettant pas la lecture de l'objet	3	
2D01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	2	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau, ne portant pas de décor	3	
2D01	7.99	Matériau composite autre	Vélo - guidon ?	1	1	2.1	Moyens de transport	Frag	Fragment en métal ferreux de forme tubulaire recourbé à une extrémité, cassée, partiellement recouvert de matière plastique noire rainurée pouvant être une poignée et portant les restes d'un recouvrement indéterminé en tissu (?), présentant une altération importante (+++)	3	
2D01	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	6	3	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	Dont 1 présentant une altération lamellaire importante (+++), 3 fragments élagués	3	
2D01	3.1.1.1	Fer ind	Clou	6	6	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	3	
2D01	3.1.1.1	Fer ind	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations - clous	Inc	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	3	
2D01	3.1.1.1	Fer ind	Clou ?	6	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	3	
2D01	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande dont 1 extrémité est pliée en L alors que l'autre est arrondie, Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	3	
2D01	5.1.1	Os	Ossements	5		6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dont 1 fragment d'os blanchi	3	
2E01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Pot horticole ?	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord, ne portant pas de décor, présentant une	3	
2E01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond, portant un décor imprimé, bleu, à motif ind	3	
2E01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, à décor indéterminé, violet, à motif indéte	3	
2E01	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	2	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de fond, ne portant pas de décor	3	
2E01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Pichet ?	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor moulé, à motif indétermi	3	
2E01	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond à pied annulaire, portant un décor moulé, à	3	
2E01	1.3.2.21	PF dure européenne	Figurine ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de socle à fond plat avec 2 pieds, en biscuit de porce	3	
2E01	1.99	Céramique Altérée	Poignée	1	1	7.1	Indéterminé	Recon	Poignée annulaire pleine cassée au niveau du col, présentant u	3	
2E01	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Indéterminé	2	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord et fragment de paroi, ne portant pas de d	3	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2E01	2.2.1.3	V Teinté régulier turquoise	Bouteille	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Comp	Bouteille à corps de section carrée aux coins chanfreinés, à cu	3	
2E01	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille	2	1	4.2.1.2	Boissons, conservation/entreposage	Frag	Fragments de paroi, ne portant pas de décor	3	
2E01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau, ne portant pas de décor, portant les inscri	3	
2E01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau, ne portant pas de décor, portant des résidus de mortier, pouvant appartenir à l'objet précédent	3	
2E01	2.3.2.1	V Coul opaque blanc	Bouton	2	2	4.4.2.3	Attaches - sans identification	Ent	Boutons à perforations 4 trous, à face convexe avec dépression en cercle au milieu et à dos convexe et plat, de type Prosser, ne portant pas de décor, post-1840	3	
2E01	5.1.5	Nacre	Bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches - sans identification	Comp	Bouton à perforations 4 trous, à face plate avec dépression en cercle au milieu et à dos plat, ne portant pas de décor	3	
2E01	5.1.5	Nacre	Bouton ?	1	1	4.4.2.3	Attaches - sans identification	Frag	Fragment circulaire et plat, ne portant pas de décor	3	
2E01	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle	1	1	7.1	Indéterminé	Comp	Épingle à tête enroulée, présentant une altération importante (+++)	3	
2E01	5.1.7	Graphite	Pointe de graphite	1	1	5.3	Écrits	Frag	Présentant 1 extrémité taillée en pointe et 1 extrémité cassée	3	
2E01	5.1.7	Graphite	Bâton de graphite	1	0	5.3	Écrits	Frag	Présentant 1 extrémité plate et 1 extrémité cassée, pouvant appartenir à l'objet précédent	3	
2E01	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	10	2	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	Présentant une altération lamellaire légère (+), 8 fragments élagués	3	
2E01	3.1.1.1	Fer ind	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	3	
2E01	3.1.1.1	Fer ind	Clou	6	6	4.7.2.3	Fixations - clous	Inc	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	3	
2E01	3.1.1.1	Fer ind	Clou ?	2	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	3	
2E01	3.1.1.1	Fer ind	Spike	1	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	3	
2E01	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	En forme de C écrasé dont les extrémités recourbées se touchent presque, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	3	
2E01	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Tige en forme de L dont 1 extrémité se termine en pointe, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	3	
2E01	3.1.1.1	Fer ind	Bande	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	3	
2E01	3.1.1.1	Fer ind	Bande ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	3	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2E01	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	3	
2E01	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Longue (53 cm) tige de section circulaire aux extrémités élargies et arrondies (?), présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	3	
2E01	5.1.1	Os	Ossements	55		6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Dont 6 présentant des traces de découpe à la scie, 3 fragments d'os blanchis, au moins 4 fragments d'os d'oiseau et 8 de poisson	3	
2E02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme ouverte	2	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de rebord, pouvant avoir comporté un décor ayant presque entièrement disparu, présentant une altération moyenne (++)	3	
2E02	1.99	Céramique Altérée	Soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments jointifs de soucoupe à fond à pied annulaire, marli droit et bouge légèrement concave, à décor indéterminé, bleu, ayant presque entièrement disparu, présentant une altération importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture, probablement une TCF blanche, CR lot 2E04	3	
2E02	1.99	Céramique Altérée	Indéterminé	2	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi, présentant une altération importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets, dont 1 pouvant être de la TCF blanche et 1 de la TCG locale	3	
2E02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Inc	Fourneau avec talon, portant un décor estampé, à motif TD sans cartouche, présentant une altération moyenne (++)	3	
2E02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau, ne portant pas de décor, portant les inscriptions estampées "BANNERMAN // MONTREAL", Bannerman ou R. Bannerman, 1858-1902, présentant une altération moyenne (++) , pouvant appartenir à l'objet déjà décrit	3	
2E02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau, ne portant pas de décor, présentant une altération moyenne (++) , pouvant appartenir à l'objet déjà décrit	3	
2E02	6	Matériau indéterminé	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bâton de section circulaire en matière dure et légèrement friable de couleur saumon dont 1 extrémité se termine en pointe, présentant une altération légère (+), pouvant être une mine de crayon ?	3	
2E02	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	3	2	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	Dont 1 présentant une altération par la chaleur importante (+++), 1 fragment élagué	3	
2E02	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	1	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	3	
2E02	3.1.1.1	Fer ind	Clou	9	9	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	3	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2E02	3.1.1.1	Fer ind	Clou	3	4	4.7.2.3	Fixations - clous	Inc	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	3	
2E02	3.1.1.1	Fer ind	Clou ?	4	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	3	
2E02	3.1.1.1	Fer ind	Tige ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige de section circulaire, présentant une concrétion moyenne (++)	3	
2E02	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment cylindrique légèrement tronconique présentant dans son tiers le plus étroit une bague ou renflement et dont 1 extrémité pourrait être plate, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet et portant des résidus de concrétion ferreuse à 1 extrémité	3	
2E02	5.1.1	Os	Ossements	185		6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Dont 4 présentant des traces de découpe à la scie, 176 fragments d'os blanchis et 2 os de poisson	3	
2E03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, ne portant pas de décor	3	
2E03	1.1.1	Terre cuite grossière (TCG)	Contenant forme indéterminée	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Éclat de paroi à pâte orange, pouvant appartenir à l'objet précédent	3	
2E03	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, portant un décor Shell Edge non festonné, bleu, pouvant être de la TCF blanche vitrifiée (1.1.2.71)	3	
2E03	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor imprimé, bleu, à motif indéterminé	3	
2E03	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor imprimé, noir, à motif indéterminé, comportant des éléments géométriques	3	
2E03	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor	3	
2E03	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, ne portant pas de décor	3	
2E03	1.99	Céramique Altérée	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, ne portant pas de décor, présentant une altération importante (+++), probablement de la TCF ou de la porcelaine	3	
2E03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	2	1	4.2.2	Tabac	Inc	Fragment jointifs de fourneau et fragment de jonction fourneau-tuyau avec talon, portant un décor moulé, à motif cannelures, flûtes et éléments géométriques 3	3	
2E03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau, portant un décor moulé, à motif indéterminé, pouvant être un bandeau à plumes du Prince de Galles	3	
2E03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau, ne portant pas de décor, portant les inscriptions estampées "BAN[NERMAN] / [MONTREAL]", Bannerman, 1888-1902, pouvant appartenir à l'un des objets déjà décrits	3	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2E03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Pipe	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau, ne portant pas de décor, pouvant appartenir à l'un des objets déjà décrits	3	
2E03	3.1.2.1	Cuivre ind	Jeton ou monnaie	1	1	5.2	Commerce	Comp	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	3	
2E03	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle	1	1	7.1	Indéterminé	Recon	Épingle à tête enroulée, présentant une altération moyenne (++)	3	
2E03	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle ?	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tige fine, présentant une altération moyenne (++) , pouvant appartenir à l'objet précédent	3	
2E03	5.1.7	Graphite	Bâton de graphite	2	1	5.3	Écrits	Frag	Dont les 2 extrémités sont cassées	3	
2E03	4.1.7	Schiste ou ardoise	Ardoise ?	1	1	5.3	Écrits	Frag	Éclat de coin présentant 2 bords amincis et 1 surface polie	3	
2E03	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	2	2	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	Fragments conservés	3	
2E03	3.1.1.1	Fer ind	Clou	9	9	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	3	
2E03	3.1.1.1	Fer ind	Clou	2	2	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	3	
2E03	3.1.1.1	Fer ind	Fil de fer barbelé ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	3	
2E03	3.1.1.1	Fer ind	Fil	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet, pouvant appartenir à l'objet précédent	3	
2E03	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Composé de 2 bandes formant un X, l'une plus large et courte avec une extrémité qui semble recourbée, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet, pouvant aussi être constitué de 2 objets amalgamés par la concrétion	3	
2E03	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments indéterminés, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	3	
2E03	5.1.1	Os	Ossements	48		6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Dont 20 fragments d'os blanchis et 3 d'os de poisson	3	
2E04	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclat de paroi, ne portant pas de décor	3	
2E04	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à lèvres évasées à dessus horizontal, portant un décor peint sous la glaçure, bleu, à motif indéterminé, comportant une ligne soulignant la lèvre	3	
2E04	1.99	Céramique Altérée	Soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de fond et de rebord de soucoupe à pied annulaire et à marli légèrement concave, à décor indéterminé, à motif indéterminé, présentant une altération importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet, probablement en TCF blanche, CR lot 2E02	3	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2E04	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille à gin	1	1	4.2.1.2	Boissons, conservation/entreposage	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor	3	
2E04	2.99	Verre altéré	Indéterminé	3	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une altération par la chaleur très importante (++++) ne permettant pas la lecture de l'objet	3	
2E04	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle	1	1	7.1	Indéterminé	Inc	Fragment d'épingle à tête triangulaire, présentant une concrétion moyenne (++)	3	
2E04	3.1.2.1	Cuivre ind	Épingle ?	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige de section circulaire avec 1 extrémité en pointe, présentant une concrétion moyenne (++) , pouvant appartenir à l'objet précédent	3	
2E04	5.1.7	Graphite	Pointe de graphite	1	1	5.3	Écrits	Frag	Dont 1 extrémité se termine en pointe, émoussée, présentant une altération moyenne (++)	3	
2E04	3.1.1.1	Fer ind	Cuillère	1	1	4.1.3.2	Alimentation, ustensile de service	Inc	Gros cuilleron de forme ovoïde et amorce de tige plate avec éperon, présentant une concrétion importante (+++)	3	
2E04	3.1.1.1	Fer ind	Clou	4	4	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	3	
2E04	3.1.1.1	Fer ind	Clou	3	3	4.7.2.3	Fixations - clous	Inc	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	3	
2E04	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments indéterminés, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture des objets	3	
2E04	3.1.2.1	Cuivre ind	Fil ?	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de fil plat (?), présentant une concrétion moyenne (++)	3	
2E04	5.1.1	Os	Ossements	61		6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Dont 50 fragments d'os blanchis et au moins 2 de poisson	3	
2F01	1.99	Céramique Altérée	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond, présentant une altération par la chaleur moyenne (++) , vraisemblablement de la TCF blanche vitrifiée (1.1.2.71)	4	
2F01	7.7	Fer et cuir	Chaussure - semelle	9	1	4.4.3	Chaussures	Inc	Un fragment de semelle et talon avec clous en fer, 4 fragments de semelle avec trous de couture et 3 fragments de semelle ou trépointe avec trous de couture, présentant une concrétion importante (+++) sur les clous	4	
2F01	3.1.1.1	Fer ind	Clou	8	8	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets, dont 3 portant des fibres de bois perpendiculaires à la tige	4	
2F01	3.1.1.1	Fer ind	Clou ?	1	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	4	
2F01	3.1.1.1	Fer ind	Boulon	1	1	4.7.2.4	Fixations - divers	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	4	
2F02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	Contenant forme indéterminée	3	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi, ne portant pas de décor	4	
2F02	1.1.1	Terre cuite grossière (TCG)	Contenant forme indéterminée	8	1	7.1	Indéterminé	Frag	Éclats de paroi, ne portant pas de décor, pouvant être du pot horticole ou de la TCG locale ayant perdu sa glaçure	4	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclat de paroi, portant un décor imprimé, bleu, à motif indéterminé, comportant des éléments géométriques	4	
2F02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, portant un décor imprimé, bleu, à motif indéterminé, comportant des éléments floraux	4	
2F02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	1	0	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Éclat de paroi, à décor indéterminé, bleu, à motif indéterminé, pouvant appartenir à l'un des objets déjà décrits	4	
2F02	1.1.2.61	TCF blanche	Contenant forme indéterminée	7	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Quatre fragments et 3 éclats de paroi, ne portant pas de décor, certains pouvant appartenir aux objets déjà décrits	4	
2F02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme ouverte	2	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de rebord, portant un décor moulé, à motif indéterminé, dont le motif est peu prononcé	4	
2F02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à marli légèrement concave et à berge concave et de fond à pied annulaire, portant un décor mixte à l'éponge et peint, rose, à motif répétitif floral sur la bordure, réalisé à l'éponge découpée et encadré de lignes doubles, 1840-1880 (popularité)	4	
2F02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de fond, ne portant pas de décor	4	
2F02	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi avec petit ressaut (?), ne portant pas de décor	4	
2F02	1.2.1.991	GG glaçure saline - général	Élément de préhension - anse	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment d'anse de section ovoïde à pâte grise, semblable au type Albany à glaçure saline (1.2.1.101)	4	
2F02	1.3.2.21	PF dure européenne	Contenant forme ouverte	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de rebord, ne portant pas de décor	4	
2F02	1.3.2.21	PF dure européenne	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment en biscuit de porcelaine comportant 3 rainures ou encoches courbes, pouvant avoir subi une altération (?)	4	
2F02	1.1.2.105	TCF rouge glaçure noire	Poignée	1	1	7.1	Indéterminé	Recon	Fragment de poignée de forme annulaire avec profonde dépression circulaire au dos, dont la pâte semble grossière et vitrifiée	4	
2F02	7.99	Matériau composite autre	Interrupteur électrique	1	1	1.9	Électricité	Inc	Base d'interrupteur circulaire en porcelaine commune avec glaçure sur le pourtour, présentant de nombreux trous de fixation de tailles diverses dont certains avec ressaut. Le mécanisme en métal cuivreux de levier à tête sphérique y est fixé à l'aide d'au moins 2 vis. Comporte aussi de petits éléments indéterminés en métal ferreux., présentant une concrétion importante (+++) sur ses parties métalliques	4	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F02	7.99	Matériau composite autre	Interrupteur électrique ?	1	1	1.9	Électricité	Frag	Bouton en porcelaine commune avec glaçure, de forme oblongue au centre renflé, traversé au centre par une tige en métal ferreux, présentant une concrétion importante (+++) sur sa partie métallique, pouvant être un bouton d'interrupteur électrique rotatif	4	
2F02	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Verre de lampe - indéterminé ?	3	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments minces de paroi dont 2 ont l'intérieur dépoli, ne portant pas de décor	4	
2F02	2.1.1.9	V Inc sans plomb non-id.	Contenant forme indéterminée	2	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor, dont 1 présentant une altération lamellaire moyenne (++)	4	
2F02	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Contenant forme indéterminée	5	2	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi, ne portant pas de décor, dont 2 présentant une altération lamellaire moyenne (++)	4	
2F02	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Indéterminé	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments indéterminés	4	
2F02	2.2.1.3	V Teinté régulier turquoise	Isolateur téléphonique	6	1	1.9	Électricité	Frag	Fragments de rebord inférieur dentelé et 2 fragments de paroi dont plusieurs sont jointifs, ne portant pas de décor, portant l'inscription moulée "[HEMI]NGRAY-9", Hemingray, 1890-1950, isolateur de type "Pony"	4	
2F02	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille à gin	1	1	4.2.1.2	Boissons, conservation/entreposage	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor	4	
2F02	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Bouteille ?	1	0	4.2.1.2	Boissons, conservation/entreposage	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor, pouvant appartenir à l'objet précédent	4	
2F02	2.3.1.1	V Coul transp vert foncé	Contenant forme indéterminée	2	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragments de paroi de couleur vert vif, ne portant pas de décor	4	
2F02	2.3.1.10	V C transp brun	Contenant forme indéterminée	1	1	4.99	Consommation indéterminée	Frag	Fragment de paroi, ne portant pas de décor, présentant une altération lamellaire légère (+)	4	
2F02	5.1.7	Graphite	Bâton de graphite ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bâton facetté aux 2 extrémités cassées	4	
2F02	5.3.1	Plastique	Pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Tuyau amovible en plastique noir, circulaire à 1 extrémité et pincé vers la lentille, portant des traces d'usure liées à l'utilisation (dents)	4	
2F02	5.4.5	Caoutchouc	Chaussure - semelle	1	1	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragment de partie avant de semelle ou demi-semelle texturée au centre de type grille de losanges, portant les inscriptions moulées "CENTURY" au centre et "[SIZE] / 10½ [...]"	4	
2F02	7.7	Fer et cuir	Chaussure - talon	1	1	4.4.3	Chaussures	Inc	Fragment de talon clouté, portant les inscriptions dans une dépression annulaire "GOODYEAR / [...] / CANADA / GUARANTEED"	4	
2F02	5.5.7	Cuir	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment étroit avec petites perforations de couture, pouvant être un rebord de semelle, de trépointe ou d'autres objets en cuir	4	
2F02	5.4.5	Caoutchouc	Indéterminé	5	2	7.1	Indéterminé	Frag	Trois fragments de caoutchouc (?) noir et 2 fragments de caoutchouc (?) noir et gris superposés, l'identification du matériau reste incertaine	4	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F02	7.99	Matériau composite autre	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment en forme de cylindre aplati aux 2 extrémité cassées, composé d'un tube en plastique noir entouré de bois	4	
2F02	2.2.1.1	V Teinté régulier vert	Vitre	139	4	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	Frag	Dont plusieurs présentant une altération lamellaire légère (+) à moyenne (++), 135 fragments élagués	4	
2F02	3.1.1.11	Fer forgé	Clou	6	6	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	4	
2F02	3.1.1.12	Fer laminé	Clou	3	3	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	4	
2F02	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	10	10	4.7.2.3	Fixations - clous	Comp	Présentant une concrétion légère (+)	4	
2F02	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	11	11	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	4	
2F02	3.1.1.13	Fer tréfilé	Clou	5	5	4.7.2.3	Fixations - clous	Comp	Portant une rondelle (?) autour de la tête ronde, présentant une concrétion légère (+) à importante (+++)	4	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Clou	212	212	4.7.2.3	Fixations - clous	Recon	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	4	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Clou	75	44	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Dont 13 fragments composés d'au moins 2 à 4 clous amalgamés, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets, certains pouvant appartenir aux objets déjà décrits	4	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Clou ?	26	1	4.7.2.3	Fixations - clous	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets, certains pouvant appartenir aux objets déjà décrits	4	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de forme triangulaire semblable à un coin, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Bande ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande large et mince, présentant une concrétion importante (+++)	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment cylindrique dont 1 extrémité est légèrement plus étroite, pouvant être creux, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Bande	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Dont 1 présentant 1 extrémité en pointe, présentant une concrétion importante (+++)	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Ressort	6	6	7.1	Indéterminé	Comp	Ressorts dont les extrémités se terminent en crochet, présentant une concrétion importante (+++)	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande (?) avec rebord ourlé dont 1 extrémité se termine par un crochet plat et l'autre est cassée, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	3	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment rectangulaire avec ressaut, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet, pouvant être un rebord ?	5	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BJFJ-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Composé de 3 tiges de section circulaire disposées à la marnière d'une fourche et reliées par une tige similaire placée à angle droit dont 1 extrémité est cassée, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Roulette	1	1	7.1	Indéterminé	Comp	Roulette pleine à parois en retrait, reliée à une courte tige de section circulaire, présentant une concrétion importante (+++)	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Roulette ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Cylindre court et large dont 1 extrémité est fermée, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Crochet ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Tige de section circulaire dont les 2 extrémités sont recourbées et se terminent en pointe, présentant une concrétion importante (+++)	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Composé d'une plaque trapézoïdale de laquelle s'élèvent des éléments indéterminés pouvant comporter une vis et un clou ?, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Composé d'une plaque à 3 lobes portant un clou et un élément indéterminé, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Équerre	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	En forme de L, comportant au moins 2 perforations circulaires pour fixation, présentant une concrétion importante (+++)	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque (?) comportant un clou, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	4	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bande et de clous amalgamés, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Éléments ovoïdes superposés pouvant être creux, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	2	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rétrécie à une extrémité avec 1 clou ou tige amalgamé, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture des objets	5	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F02	3.1.1.3	Fonte	Ciseau ?	1	1	1.10.1	Matières indéterminées, outils	Comp	Composé d'une partie large et aplatie s'aminçissant vers l'extrémité, avec un manche court et épais à l'extrémité élargie (écrasée ?) et tordue, largeur: 11,5 cm; longueur: 20 cm, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet, pouvant être un ciseau à brique ou à pierre ?	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Boulon et écrou	1	1	4.7.2.4	Fixations - divers	Recon	Présentant une concrétion importante (+++)	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Roulette ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Dont la roue serait manquante, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Tige	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tige de section circulaire, présentant une concrétion importante (+++)	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Élément en U aux branches évasées à l'horizontale, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet, pouvant être un élément de fixation	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Bande ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	16	9	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments indéterminés, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture des objets	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment en C, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Composé d'une plaque ovoïde présentant 2 perforations circulaires pour fixation et une dépression ovoïde au centre du dos, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Comp	Objet tubulaire court dont la moitié est lisse et l'autre crantée, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Gros fragment en C dont le bord interne est retroussé, présentant 3 éléments rectangulaires en élévation dans sa portion centrale, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet, pouvant être de la fonte	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Anneau ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Disque plat avec perforation circulaire centrale, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas une bonne lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet, pouvant être une plaque de fixation ou une partie de charnière ?	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	2	3	7.1	Indéterminé	Frag	Plaques ovoïdes comportant des trous de fixation, dont 1 porte 1 clou amalgamé, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture des objets	5	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	18	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments indéterminés dont 6 plats, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture des objets, certains pouvant appartenir aux objets déjà décrits	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Bande	2	2	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++)	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande ou de plaque présentant 2 bords retroussés, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Composé de 2 bandes minces et étroites parallèles jointes à 1 extrémité repliée à angle droit, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Élément plat comportant 1 portion circulaire et 1 tige, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Tige	2	2	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tiges de section circulaire, présentant une concrétion importante (+++)	5	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	Fil	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de fil de section circulaire, présentant une concrétion importante (+++)	5	
2F02	3.1.2.1	Cuivre ind	Clou	11	11	4.7.2.3	Fixations - clous	Comp	présentant une concrétion légère (+) à importante (+++)	5	
2F02	3.1.2.1	Cuivre ind	Bande	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Présentant une concrétion importante (+++)	5	
2F02	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	4	3	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments minces rectangulaires, présentant une altération importante (+++)	5	
2F02	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment mince et long replié sur lui-même, avec une perforation circulaire au centre et dont 1 extrémité se termine en pointe, présentant une altération importante (+++)	5	
2F02	3.1.2.1	Cuivre ind	Tige	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de tige de section circulaire dont les 2 extrémités sont cassées, présentant une altération importante (+++)	5	
2F02	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	2	2	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments tubulaires, présentant une altération importante (+++)	5	
2F02	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment plat présentant 1 extrémité arrondie avec ressaut et perforation circulaire au centre, et 1 extrémité droite et évasée avec une ouverture en forme de H, présentant une altération importante (+++)	5	
2F02	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Élément discoïde avec élévation circulaire au centre, présentant une altération importante (+++), contenant au centre de la concrétion ferreuse pouvant être un élément ferreux faisant partie de l'objet	5	
2F02	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Élément tronconique à base fortement évasée avec ouverture centrale circulaire, présentant une altération importante (+++)	5	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F02	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Pièce circulaire avec bande centrale hexagonale présentant une petite et une grande ouverture avec filetage internet, présentant une altération importante (+++) et des résidus de concrétions ferreuses, pouvant être liée à la plomberie (?)	5	
2F02	3.1.2.1	Cuivre ind	Munition - étui	2	2	3.9.2.1	Chasse/guerre, munitions	Inc	Culots d'étuis avec bourrelet, présentant une altération importante (+++)	5	
2F02	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Composé d'une courte partie tubulaire à filetage interne surmontée d'un élément en L à 2 faces planes et au pourtour orné de courtes hachures, dont la portion supérieure est arrondie et la portion horizontale forme une pointe avec une perforation circulaire au centre, présentant une altération moyenne (++)	5	
2F02	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Comportant une portion tubulaire à laquelle est collée une partie en équerre, présentant une altération moyenne (++) et comportant des résidus de concrétions ferreuses	5	
2F02	3.1.2.1	Cuivre ind	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Composé de pétales ou de feuilles moulées et formant un cône, à l'intérieur creux de forme cylindrique et au sommet fermé, présentant une altération moyenne (++) et des résidus de concrétions ferreuses, contenant au centre de la concrétion ferreuse pouvant être un élément ferreux faisant partie de l'objet	5	
2F02	3.1.4	Métaux et alliages plombifères	Indéterminé	3	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments indéterminés, présentant une altération importante (+++)	5	
2F02	3.1.8.1	Aluminium	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Élément en forme de cloche au rebord fortement évasé, surmonté d'une tige quadrangulaire à l'extrémité cassée, présentant une altération importante (+++), l'identification du matériau reste incertaine	5	
2F02	7.25	Métal cuivreux et bois	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Composé d'un fil épais de section circulaire sur lequel est passé un élément de bois fragmentaire, présentant une altération importante (+++)	5	
2F02	7.99	Matériau composite autre	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Élément cylindrique avec perforation circulaire traversante, en matière noire indéterminée et recouverte par un tube en métal cuivreux, présentant une altération importante (+++)	5	
2F02	7.99	Matériau composite autre	Indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Composé d'une tige de section circulaire dont les 2 extrémités sont repliées à la manière d'une manivelle, dont 1 se termine par un élément quadrangulaire creux et comprend quelques maillons de chaîne plate en métal indéterminé non ferreux pris dans sa concrétion, présentant une concrétion importante (+++) ne permettant pas la lecture de l'objet	5	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Maison du Bedeau
Code : BjFj-232

Archéologue : Martin Fields
Analyste : Justine Rioux

Date : 2 octobre 2023
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F02	5.1.1	Os	Ossements	157		6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Dont 29 présentant des traces de découpe à la scie, 2 fragments de mâchoire portant 1 et 3 dents, 2 fragments de dent, 3 dents et au moins 10 fragments d'os d'oiseau	4	
2F02	5.1.4	Coquille	Coquille	1		6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille d'huître, fragment élagué	élagué	

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

PROVENANCE Code Borden Op./S-op./Lot
BjFj-232 - 1A01

No Catalogue: 001

No Collection:

Code temporaire: **Site:** Maison du bedeau

Objet: Assiette ou plat ?

Période: historique

Code matériau: 1.1.2.71 **Matériau(x):** TCF blanche vitrifiée

Code fonction: 4.1.3.3 **Fonction(s):** Alimentation, vaisselle de table

Origine: Indéterminée

Datation: 1871-1909

Contexte archéologique: Démolition du bungalow

Extrait de: Arkéos, 2024

Dimensions: Dimensions conservées: 9,5 x 6,5 cm

Nbr. fragments: 2 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** fragmentaire **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Fragments jointifs de fond de plat ou d'assiette portant un décor imprimé bleu foncé, à motif indéterminé comportant des éléments végétaux et pouvant être de type esthétique (production 1864-1907, popularité 1882-1888). L'endos présente au moins 3 cercles concentriques légèrement en relief et porte les inscriptions imprimées en bleu foncé dans un écusson "THE / S. CARSLY Co / L[t]d / DESIDERATUM / MONTREAL"

Décor: voir description
(0/1) 1

Fabrication:

Marque(s): voir description
(0/1) 1

Fabricant: indéterminé

Commentaire: La marque à l'endos est celle du commerçant Samuel Carsley, qui fonde son magasin en 1871 sur la rue Notre-Dame, à Montréal. Il aurait lancé dès 1882 un catalogue de vente au détail, le premier au Canada, tout juste avant celui d'Eaton à Toronto. Les colis dont la valeur s'élève à 5\$ ou plus sont envoyés en port payé à toute gare de chemin de fer dans un rayon de 1000 km. Des centaines de colis sont ainsi expédiés chaque jour. Les produits sont diversifiés, le magasin S. Carsley Co. vendant aussi bien des vêtements que des meubles, des articles pour la maison, du papier peint et du

revêtement de plancher. Il distribue notamment des productions céramiques de Doulton et de Wedgwood. Le magasin de la rue Notre-Dame est agrandi plusieurs fois, puis déménagé en 1909 sur la rue Sainte-Catherine. Cinq mois seulement après son ouverture, Carsley vend son entreprise à A. E. Rea & Company, qui prend le nom de Goodwin deux ans plus tard. Le mot d'origine latine "desideratum" renvoie à une chose désirée ou souhaitée, mais sa signification précise dans la marque de l'objet n'est pas connue.

RÉFÉRENCES "Carsley, le premier catalogue au Canada" [En ligne, le 8 juillet 2024] <https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/cpm/catalog/cat2411f.html#1226732>

Photographies: BjFj-232-001a
(0/1) 1 BjFj-232-001b

Dessins:

Catalogué par: Justine Rioux

Date de catalogage: 08/07/2024

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

PROVENANCE Code Borden Op./S-op./Lot
BjFj-232 - 1A01
No Catalogue: 002
No Collection:

Code temporaire: **Site:** Maison du bedeau

Objet: Bouteille à boisson gazeuse **Période:** historique

Code matériau: 2.1.1.9 **Matériau(x):** V inc sans plomb non-id.

Code fonction: 4.1.5 **Fonction(s):** Alimentation, entreposage des aliments

Origine: Nord-Est américain **Datation:** 1955-1969

Contexte archéologique: Démolition du bungalow

Extrait de: Arkéos, 2024

Dimensions: Hauteur conservée: 19,3 cm; diamètre base: 6 cm

Nbr. fragments: 1 **Nbr. objets:** 1 **Intégrité:** reconstituable **Objet hors dimension: (0/1)** 0

Croisements:

DESCRIPTION Bouteille à corps de section circulaire renflé au centre, à talon renflé et à cul légèrement concave, dont le goulot est manquant. La paroi est ornée d'un décor à chaud type moulé à motif de cannelures verticales couvrant presque tout le corps, du talon à une zone lisse sous l'emplacement présumé de l'épaule. Elle porte part et d'autre de la paroi, dans la partie supérieure lisse, une marque émaillée rouge et blanche en forme de triangle arrondi et contenant les inscriptions "C / CHRISTIN" avec un écusson orné de 3 lions debout. Sous la base se trouvent les inscriptions moulées "CHRISTIN [...] / MONTREAL, QUE" en arc de cercle et "6 / [...] / 6(?) [...] / 010[...]"

Décor: voir description
(0/1) 1

Fabrication:

Marque(s): voir description **Fabricant:** Indéterminé
(0/1) 1

Commentaire: La compagnie Christin est fondée par Joseph Christin en 1855. La première usine est installée à Montréal sur la rue Sainte-Julie, aujourd'hui la rue Christin, qui borde le campus principal de l'UQAM. Christin Limitée aurait été parmi les premières maisons d'eaux gazeuses au Canada. Pour le 100e anniversaire de la compagnie, l'hebdomadaire Le Petit Journal lui consacre 8 pages. Le nouveau logo, qui figure sur la bouteille, y est reproduit. Parmi ses produits populaires se trouvent la P'tite bière d'épinette et le Nectar Mousseux, en plus de divers sodas dont l'orangeade et le cream soda.

Les produits de la marque Christin semblent disparaître au début des années 1970, après que les Breuvages Allan's Limited aient fait l'acquisition d'une partie de ses actifs et marques de commerce en 1966. Quelques produits reviennent brièvement en 1986.

De nombreux résidents et anciens habitants de Saint-Vincent-de-Paul venus à la médiation culturelle pendant l'inventaire archéologique se souvenaient avoir acheté des boissons Christin dans les commerces avoisinants lorsqu'ils étaient enfants.

RÉFÉRENCES "Christin célèbre ses 100 ans", Le Petit Journal, 15 mai 1955 [En ligne, le 8 juillet 2024] <https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/4250246>; "Les Breuvages Allan's Ltée acquiert la société Christin", La Presse, 8 juin 1966, [En ligne, le 8 juillet 2024] <https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2697978>; "Bières rétro" La Presse, 23 juillet 1986, [En ligne, le 8 juillet 2024] <https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2254391>; Bouteilles anciennes du Québec, [En ligne, le 8 juillet 2024] <http://bouteilles-anciennes-du-quebec.weebly.com/bouteilles-et-cabaret-christin.html>

Photographies: BjFj-232-002a
(0/1) 1 BjFj-232-002b

Dessins:

Catalogué par: Justine Rioux

Date de catalogage: 08/07/2024

FICHE DE CATALOGAGE

Matériel historique

PROVENANCE Code Borden Op./S-op./Lot
BjFj-232 - 2A01
No Catalogue: 003
No Collection:

Code temporaire:
Site: Maison du bedeau

Objet: Jeton
Période: historique

Code matériau: 3.1.2.1
Matériau(x): Cuivre ind

Code fonction: 5.2
Fonction(s): Commerce

Origine: Bas-Canada
Datation: 1826-1837

Contexte archéologique: Démolition de la maison du bedeau mélangé au sol naturel du vide sanitaire

Extrait de: Arkéos, 2024

Dimensions: Diamètre: 2,75 cm; épaisseur: 0,15 cm

Nbr. fragments: 1
Nbr. objets: 1
Intégrité: entier
Objet hors dimension: (0/1) 0

Croisements:

DESCRIPTION Jeton de type "blacksmith token" d'une valeur d'un demi-penny, à tranche lisse et à frappe de type monnaie, présentant sur l'avvers un portrait grossier de George IV et sur le revers une harpe irlandaise, incluant le corps d'une femme ailée, surmontant l'inscription "1820". La pièce, de mauvaise qualité, est usée et présente une concrétion légère.

Décor:

(0/1) 0

Fabrication:

Marque(s): voir description

(0/1) 1

Fabricant: Indéterminé

Commentaire: Pendant la première moitié du XIX^e siècle, la pénurie de pièces de monnaie en Amérique du Nord britannique entraîne de nombreux marchands à émettre leurs propres jetons de cuivre. Des jetons de type Buste et Harpe destinés au marché du Bas-Canada sont ainsi commandés et frappés en Grande-Bretagne en 1825. Une loi de 1825 interdisant cependant l'importation de monnaie privée, certaines de ces pièces ont été refrappées pour modifier la date.

Très populaires, notamment auprès de la communauté irlandaise, ces jetons font l'objet, entre 1826 et 1837, de nombreuses contrefaçons qui s'avèrent souvent de facture très grossière. Afin de contourner la loi, les imitations sont toutes antidatées à 1820. Une légende populaire attribue la fabrication des premières contrefaçons à un forgeron de Montréal pour payer sa boisson, d'où l'appellation de jetons dits du forgeron (blacksmith tokens).

RÉFÉRENCES RPCQ [En ligne, le 9 juillet 2024] <https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/detail.do?methode=consulter&id=209170&type=bien>
Numicanada [En ligne, le 9 juillet 2024] <https://www.numicanada.com/jetons-medailles-articles.php?article=bas-canada,-jeton-d%27un-demi-penny,-dit-du-%3Cem%3Eforgeron%3C/em%3E,-vers-1830&id=192>
Cross, W.K. (2003) Canadian Colonial Tokens, 5th ed. p. 152-157.

Photographies:

(0/1) 1

Dessins:

Catalogué par: Justine Rioux

Date de catalogage: 09/07/2024



BJFJ-232-001a.jpg



BJFJ-232-001b.jpg



BJFJ-232-002a.jpg



BJFJ-232-002b.jpg



BjFJ-232-003a.jpg



BjFJ-232-003b.jpg

3 Annexe

Analyse bioarchéologique

ANALYSES BIOARCHÉOLOGIQUES

Méthodologie

ESTIMATION DE L'ÂGE AU DÉCÈS

L'analyse bioarchéologique permet de distinguer deux grandes catégories d'âge : les individus immatures, dont le squelette est encore en développement, et les adultes, chez lesquels la croissance est achevée. Dans le cas d'ossements épars, la précision de l'estimation de l'âge est souvent limitée.

Pour les individus immatures, l'examen des dents (calcification des couronnes et racines, ainsi que les schémas d'éruption) est la méthode la plus courante et la plus précise (AlQahtani *et al.*, 2010 ; Liversidge *et al.*, 1998 ; Moorrees *et al.*, 1963). L'évaluation du développement squelettique à travers la chronologie de l'apparition des centres d'ossification primaire et de l'union des épiphyses permet également d'estimer l'âge au décès, notamment pour les individus décédés entre 12 et 20 ans (Cunningham *et al.*, 2016). Des mesures prises sur divers os du squelette immature peuvent également contribuer à cette estimation (Johnston, 1962 ; Scheuer et Black, 2000 ; Sundick, 1972).

Pour les adultes, la détermination de l'âge au décès repose principalement sur l'observation des processus dégénératifs, qui varient selon les individus en fonction de facteurs génétiques, environnementaux et nutritionnels. Bien qu'il existe des variations interindividuelles, il est généralement possible de distinguer les adultes jeunes des adultes matures. L'union des épiphyses se poursuit dans plusieurs régions du squelette jusqu'au début de la trentaine, fournissant ainsi un indicateur fiable pour cette tranche d'âge. L'observation des anneaux annulaires vertébraux (Albert et Maples, 1995), de l'épiphyse médiale de la clavicule (Scheuer et Black, 2000), des segments sacrés (Cunningham *et al.*, 2016, p. 261), des épiphyses iliaque, ischiatique et ramale (Cunningham *et al.*, 2016, p. 376), ainsi que de la synchondrose sphéno-occipitale (Cunningham *et al.*, 2016, p. 68) et de l'articulation pétro-occipitale (I. Herskovitz *et al.*, 1997 ; Israel Herskovitz *et al.*, 1999) s'avère particulièrement informative pour les jeunes adultes.

Pour les adultes matures, les changements dégénératifs du squelette sont observés à travers l'examen des surfaces articulaires, comme la symphyse pubienne (Brooks et Suchey, 1990), la surface auriculaire de l'os iliaque (Buckberry et Chamberlain, 2002 ; Lovejoy *et al.*, 1985) et les extrémités des côtes (Hartnett, 2010 ; İşcan *et al.*, 1984). D'autres indicateurs, moins fiables, incluent la présence d'arthrose, les granulations de Pacchioni (petites perforations ou

excroissances internes du crâne), l'ossification des tendons et le degré de fermeture des sutures crâniennes (Buikstra et Ubelaker, 1994). Toutefois, l'estimation de l'âge au décès chez les individus de plus de 50 ans reste problématique en contexte archéologique.

ÉVALUATION DU SEXE

L'évaluation du sexe est plus précise chez les individus adultes, car les caractères discriminants apparaissent à la puberté. Les os du bassin (Brůžek *et al.*, 2017 ; Klales *et al.*, 2012 ; Phenice, 1969) et du crâne (Buikstra et Ubelaker, 1994 ; Stewart, 1970) présentent des caractéristiques morphologiques permettant une estimation relativement fiable du sexe biologique. La robustesse générale des os et leurs dimensions peuvent également être utiles pour évaluer le sexe dans le cadre d'ossements épars, particulièrement lors du calcul du NMI (Ammer *et al.*, 2019 ; Bass, 2005 ; Buikstra et Ubelaker, 1994 ; Curate *et al.*, 2016, 2021).

LES PATHOLOGIES

Certaines maladies ou carences laissent des traces sur les os et les dents, fournissant des indices sur l'état de santé des individus (alimentation, maladies infectieuses, carences nutritionnelles, etc.). Bien qu'un assemblage d'ossements épars limite les possibilités d'analyse précise sur la santé d'un individu, il peut néanmoins révéler des pathologies récurrentes au sein d'une population. Les ossements peuvent également présenter des stigmates liés à des blessures ou des activités physiques intenses. Plusieurs ouvrages spécialisés permettent de diagnostiquer les pathologies observées sur les squelettes archéologiques (Aufderheide *et al.*, 1998 ; Ortner, 2003 ; Steinbock, 2014).

LA STATURE

Des mesures spécifiques tirées de recommandations et de standards établis dans les ouvrages de référence en bioarchéologie et anthropologie judiciaire peuvent être effectuées sur les ossements humains en contexte archéologique. Ces mesures sont également utilisées pour l'évaluation métrique du sexe biologique et de l'estimation de l'âge au décès, comme présenté plus haut.

ANALYSES BIOARCHÉOLOGIQUES

Site : Enclos paroissial, Saint-Vincent-de-Paul Bioarchéologue : Stéphanie Lavallée
Code : BfJf-231

Date : 27 mai 2024

Numéro inventaire	Lot	Os	Portion	Côté	Âge	Sexe	Commentaires	NMI
00001	2A3	ind.	ind.	ind.	ind.	ind.	Deux très petits fragments	1
00002	1A2	Fémur	Diaphyse	G	Adulte	F?	Effritement de l'os cortical, possible périostite en cours de guérison sur la face postéro latérale. Plutôt gracile.	
00003	1A2	Tibia	Diaphyse	G	Adulte	F?	Effritement de l'os cortical. Aplatissement du tibia, possiblement un phénomène taphonomique. Plutôt gracile.	
00004	1A2	Tibia	Épiphyse proximale	ind.	Adulte	ind.	Petit fragment de la surface articulaire	
00005	1A2	Vertèbre lombaire	corps	n.a.	16-20 ans	ind.	Surface articulaire inférieure présente des traces de l'anneau épiphysaire correspondant à un individu en fin d'adolescence, début d'âge adulte	
00006	1A2	Os long	Diaphyse	ind.	ind.	ind.	16 petits fragments d'os long indéterminé	
00007	1A2	Crane	Calotte	ind.	Adulte	ind.	2 petits fragments de calotte crânienne avec portion d'une suture	
00008	1A2	MTT1	Entier	G	Adulte	ind.	Fragmenté, mais presque complet	
00009	1A2	MTT1	Entier	D	Adulte	ind.	Fragmenté, mais presque complet	
00010	1A2	MTT2	Entier	D	Adulte	ind.	Épiphyse distale légèrement abîmée	
00011	1A2	MTT3	Entier	G	Adulte	ind.	Épiphyse distale légèrement abîmée	
00012	1A2	MTT4	Entier	G	Adulte	ind.	Épiphyse proximale légèrement abîmée	
00013	1A2	MTT ind.	Moitié distale	D	Adulte	ind.	Similaire aux autres MTT	
00014	1A2	MTT ind.	Épiphyse proximale	ind.	Adulte	ind.	Similaire aux autres MTT	
00015	1A2	Cuboïde	Entier	D	Adulte	ind.	Légèrement abîmé en face plantaire	
00016	1A2	Naviculaire	Moitié latérale	D	Adulte	ind.	Légèrement abîmé	
00017	1A2	Cunéiforme médial	Entier	D	Adulte	ind.	Légèrement abîmé	
00018	1A2	Cunéiforme médial	Entier	G	Adulte	ind.	Légèrement abîmé	
00019	1A2	Cunéiforme latéral	Moitié plantaire	D	Adulte	ind.	Abîmé	
00020	1A2	Cunéiforme intermédiaire	Entier	D	Adulte	ind.	Légèrement abîmé	
00021	1A2	Talus	Articulation calcanéale	D	Adulte	ind.	4 fragments	
00022	1A2	Calcanéus	Fragment	G	Adulte	ind.	Fragmentaire	
00023	1A2	Phalange pied proximale	Complet	ind.	Adulte	ind.		
00024	1A2	Phalange main moyenne	Complet	ind.	Adulte	ind.	Teinte noire	

360 Chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire Agrandissement et ajout d'un garage au bâtiment actuel

Intervention archéologique 2023

Rapport



Rapport remis à
Pierre Richard et Julie Martineau,
propriétaires
par Archéotec

Octobre 2024

Fonctions et attributions

Les personnes suivantes ont contribué à la réalisation de la recherche archéologique :

Archéotec inc.

Direction générale

Daniel Chevrier

Chargée de terrain

Julie Fournier

Recherche et rédaction

Julie Fournier

Édition

Camille Dubois-Francoeur

Cartographie

Alexandre Bisson-Larivée

Propriétaires

Pierre Richard

Julie Martineau

Page couverture: photo - profil stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération 1A, Archéotec 2023, PCS23_JF1_2978; carte - Regnaud 1854, détail d'un plan du village de Saint-Joachim de la Pointe Claire, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, cote E21,S555,SS1,SSS23,PJ3

Les Entreprises Archéotec inc.

Fondée en 1977, la société Archéotec inc. (www.archeotec.ca) met sur pied des recherches, réalise des études archéologiques et effectue des recherches au terrain partout au Québec depuis 40 ans. Au fil des décennies, Archéotec a développé des expertises de pointe destinées à favoriser la recherche en archives, à colliger des données d'analyse, et à apporter une précision accrue des positionnements planimétrique et altimétrique.

Les Entreprises Archéotec inc.

1115, rue de Louvain Est, Bureau 206, Montréal
H2M 2E6
Téléphone 514. 381.5112 Fax 514.381.4995
www.archeotec.ca

Archéotec inc.
Consultants en archéologie

Table des matières

1.	Introduction	1
2.	Territoire à l'étude	3
2.1	État des connaissances	3
2.1.1	Éléments archéologiques	3
2.1.2	Éléments patrimoniaux	8
2.2	Cadre environnemental	11
2.3	Aperçu de l'occupation préhistorique.....	14
2.4	Aperçu de l'occupation historique.....	16
2.4.1	Le développement du village de Pointe-Claire	16
2.4.2	Développement du 360 chemin Bord-du-Lac	19
3.	Méthodologie	25
4.	Présentation des résultats	27
4.1	Sous-opération 1A	27
4.2	Profil stratigraphique	30
4.3	Culture matérielle	34
4.4	Interprétation.....	36
5.	Conclusion et recommandations	37
6.	Bibliographie	39
6.1	Documents écrits	39
6.2	Documents d'archives	44
6.3	Cartographie	45
6.4	Iconographie.....	46
6.5	Sites internet	46
7.	Annexes	47
7.1	Base de données de la culture matérielle historique	48
7.2	Catalogues des photographies.....	49
7.2.1	Catalogue de photos, PCS23b_JF1.....	49
7.2.2	Catalogue de photos, PCS23b_JF2.....	50
7.2.3	Catalogue de photos, PCS23b_PR1	52

Liste des figures

Figure 2.1 Anciens cours d'eau de l'île de Montréal.....	12
Figure 2.2 Courbe d'émersion au droit du lac Saint-Pierre (Trois-Rivières), applicable à la région de Montréal.....	12
Figure 2.3 Plan du terrier du village de Pointe-Claire de 1756.....	17
Figure 2.4 L'ensemble religieux de Pointe-Claire en 1831	19
Figure 2.5 Détail du plan terrier de l'île de Montréal montrant la dénomination des terres dans le secteur de Pointe-Claire au dix-huitième siècle, 1786	21
Figure 2.6 Détail du plan du village de Saint-Joachim de la pointe Claire de 1854 montrant le terrain à l'étude	21
Figure 2.7 Détail du plan de Hopkins 1879 montrant le terrain à l'étude.....	22
Figure 2.8 Détail du plan de Pinsonneault, 1907.....	23
Figure 2.9 Cadastre actuel (gauche) et le bloc 7 en février 1980 (droite).....	23
Figure 2.10 Photographie aérienne de 1948 montrant le secteur à l'étude.....	24
Figure 2.11 Détail du plan de 1951, Insurance plan of the town of Pointe-Claire, Quebec.....	24
Figure 4.1 Sous-opération 1A, relevé stratigraphique de la paroi nord.....	31

Liste des cartes

Carte 2.1 Carte de localisation générale.....	4
Carte 2.2 Localisation du 360 chemin Bord-du-Lac et des zones à potentiel archéologique.....	5
Carte 2.3 Localisation des éléments archéologiques à proximité.....	6
Carte 2.4 Localisation des éléments patrimoniaux à proximité.....	10
Plan 4.1 Localisation des sous-opérations et des relevés stratigraphiques	29

Liste des tableaux

Tableau 2.1 Zones d'informations archéologiques dans le secteur de Pointe-Claire.....	7
Tableau 2.2 Sites archéologiques à proximité	7
Tableau 2.3 Éléments patrimoniaux à proximité	9
Tableau 2.4 Chaîne de titre pour le lot 151	20

Liste des photos

Photo 4.1	Sous-opération 1A, coffre-fort.....	27
Photo 4.2	Sous-opération 1A, détail de la porte du coffre-fort	27
Photo 4.3	Sous-opération 1A, coffre-fort dans la pièce après le retrait de la galerie, vue vers le nord-ouest	28
Photo 4.4	Sous-opération 1A, tranchée avec brique plâtrière le long de la maison, vue vers le nord-ouest	28
Photo 4.5	Sous-opération 1A, enrochement témoin de l'ancienne berge, vue vers le sud..	28
Photo 4.6	Sous-opération 1A, paroi nord moitié ouest, vue vers le nord	30
Photo 4.7	Sous-opération 1A, paroi nord à la fin de l'excavation, vue vers le nord	32
Photo 4.8	Sous-opération 1A, paroi est à la fin de l'excavation, pente vers l'ancienne berge avec enrochement.....	32
Photo 4.9	Sous-opération 1A, paroi sud, vue vers le sud-est avec la pointe Claire et le couvent Notre-Dame-du-Vieux-Moulin en arrière-plan	33
Photo 4.10	Sous-opération 1A, emplacement approximatif de l'ancienne rupture de pente (limite du concassé), vue vers le sud-ouest.....	33
Photo 4.11	Sous-opération 1A99, artefacts variés en métal ferreux.....	34
Photo 4.12	Sous-opération 1A99, artefacts en verre variés.....	34
Photo 4.13	Sous-opération 1A99, artefacts variés en céramique.....	35
Photo 4.14	Sous-opération 1A99, ossements d'animaux présentant des traces de boucherie	35

Résumé

Des rénovations d'importance prévues à la propriété située au 360 chemin Bord-du-Lac à Pointe-Claire nécessitaient la surveillance archéologique des travaux d'excavations liés à l'ajout de l'agrandissement et du garage contigu au bâtiment actuel. La firme Archéotec inc. a été mandatée par les propriétaires pour effectuer cette intervention archéologique. La propriété se trouve dans les limites de la zone à potentiel archéologique historique 04.1.17.031 et tout juste à l'ouest de la zone à potentiel préhistorique 04.1.17.003.

La surveillance s'est déroulée sur deux jours, soit les 3 et 6 novembre 2023. Aucun vestige archéologique n'a été observé lors de cette journée. Quelques artéfacts épars datant de 1850 à 1920 environ, ainsi que l'ancienne berge aujourd'hui remblayée, ont pu être observés lors de cette intervention. Les travaux ont donc pu se dérouler comme prévu et aucune intervention archéologique supplémentaire n'est recommandée.

1. Introduction

Les propriétaires du 360 chemin Bord-du-Lac à Pointe-Claire ont prévu d'importants travaux de rénovation à leur propriété, dont l'ajout d'un garage et d'un agrandissant contigu du côté est de la maison actuelle. Étant donné que les travaux d'excavations nécessaires à la réalisation de ce projet devaient se faire à l'intérieur de la zone à potentiel archéologique historique 4.1.17.031, une intervention archéologique était donc requise. Après une évaluation du potentiel résiduel, il fut établi qu'une supervision archéologique serait adéquate selon l'emplacement des travaux d'excavation projetés.

Les excavations se sont déroulées les 3 et 6 novembre 2023 sous la supervision d'une archéologue. À l'arrivée de l'archéologue, la galerie latérale avait été retirée et les excavations étaient déjà entamées. Une pièce sous la galerie, contenant un coffre-fort, avait été démantelée. Autrement, la supervision n'a pas permis d'identifier des vestiges archéologiques en place. Au moins, un ancien niveau de surface a été observé sous divers aménagements de surface, ainsi qu'une limite d'une ancienne berge où des pierres avaient été placées pour la protéger. Ces dernières étaient enfouies sous une succession de remblais lors de l'aménagement du terrain et de la berge actuelle.

Conformément à la *Loi sur le patrimoine culturel*, le permis de recherche archéologique 23-ARCH-10 a été obtenu du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour la réalisation de cette intervention archéologique. Ce rapport présente les résultats de l'intervention. Aucun site archéologique n'a été découvert. Les travaux ont donc pu être réalisés comme prévu par les propriétaires.

2. Territoire à l'étude

Le terrain à l'étude se situe au 360 chemin Bord-du-Lac à Pointe-Claire (carte 2.1). Cette municipalité se trouve dans la portion sud-ouest de l'île de Montréal, en bordure du lac Saint-Louis. Ce lac correspondant à un élargissement du fleuve Saint-Laurent, entre la confluence du fleuve et de la rivière des Outaouais et le secteur de Lachine à l'est. Le terrain à l'étude se situe tout juste à l'ouest de la pointe du vieux Pointe-Claire où est localisé le moulin à vent. Le terrain à l'étude se trouve à une altitude d'environ 24,5 m au-dessus du niveau de la mer (ANM), soit environ quatre mètres au-dessus du niveau actuel du fleuve. L'environnement du lac Saint-Louis est très intéressant pour l'exploitation des ressources fauniques. Plusieurs sites archéologiques ont d'ailleurs été répertoriés en périphérie, dont le site BiFk-008 situé sur la pointe du vieux Pointe-Claire où des occupations préhistoriques et historiques ont été répertoriées.

2.1 État des connaissances

2.1.1 Éléments archéologiques

Une étude de potentiel archéologique a été réalisée pour tout le territoire de la ville de Pointe-Claire en 2002 (Archéotec 2002a). Elle couvre l'espace entre Beaconsfield à l'ouest et Dorval à l'est, au sud de l'avenue Donegani. Des zones à potentiel préhistorique et historique ont alors été délimitées. Le 360 chemin Bord-du-Lac se trouve à l'intérieur de la zone à potentiel historique 04.1.17.031 et immédiatement à l'ouest de la zone à potentiel préhistorique 04.1.17.003. La propriété se trouve en périphérie immédiate du noyau villageois de Pointe-Claire (carte 2.2).

Plusieurs interventions archéologiques ont été menées sur le territoire de la ville de Pointe-Claire entre 2001 et 2023 (Archéotec 2002b, 2003, 2005, 2006a et b, 2008, 2010, 2011, 2013a et b, 2015, 2017a à f, 2018a à d, 2019a à c, 2020a, c à e, 2021b à d, 2022a à g; Artéfactuel 2023). Ces interventions ont majoritairement été réalisées dans le secteur du noyau villageois de Pointe-Claire, dans certains parcs de la ville et sur des terrains privés en bordure du lac Saint-Louis ou à l'intérieur des zones à potentiel archéologique (carte 2.3). Toutes les zones d'informations archéologiques réalisées à Pointe-Claire sont présentées dans le tableau 2.1, mais seules celles réalisées à proximité du terrain à l'étude sont localisées sur la carte 2.3.

Ces interventions ont parfois mené à la découverte de sols et de vestiges archéologiques, témoignant de l'occupation de ce territoire autant par les Premiers Peuples que par les Euroquébécois à partir des dix-septième et dix-huitième siècles jusqu'à aujourd'hui. Seuls quatre emplacements distincts ont reçu la mention de site archéologique et se sont vu attribuer un code Borden. Tous les sites sont présentés ici et dans le tableau 2.2, mais seuls ceux à proximité sont représentés sur la carte 2.3.







360 Chemin Bord-de-Lac, Pointe-Claire
Agrandissement et ajout d'un
garage au bâtiment actuel
Intervention archéologique 2024

**Sites archéologiques et
zones d'informations archéologiques
à proximité**

Carte 2.3

Sources:
Archéotec, 2023
MCCQ, 2023
ISAO, 2023
RNC, 2019
Bing Aerial, 2023
Cartographie : Archéotec inc.
Fichier : PCS23b_EspaceTravail_ABL_240112.qgz
Mise en page : PCS23b_sites-zia-prox_240112

0 119 238 m

MTM, fuseau 8, NAD83 (SCRS)

Janvier 2024

Archéotec inc.
Consultants en archéologie

Tableau 2.1 Zones d'informations archéologiques dans le secteur de Pointe-Claire

Source_ISAQ	Localisation	Type d'intervention archéologique
Archéotec 2010g	48 chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire	Inventaire
Archéotec 2013e	346 chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire	Surveillance
Archéotec 2013a	Stewart Hall, 176 chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire	Surveillance
Archéotec 2017	Parc Edgewater, chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire	Surveillance
Archéotec 2017f	Berge du lac Saint-Louis, entre l'avenue de Bathurst et le boulevard Saint-Jean	Surveillance
Archéotec 2017o	Stewart Hall, 176 chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire	Surveillance
Archéotec 2018j	Terrain riverain situé au sud du chemin Bord-du-Lac, entre les avenues Bayview et Fifth	Surveillance
Archéotec 2018k	6 avenue Stewart, Pointe-Claire	Surveillance
Archéotec 2019c	Stewart Hall, 176 chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire	Surveillance
Archéotec 2019j	363 chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire	Surveillance
Archéotec 2019k	12 avenue Stewart, Pointe-Claire	Surveillance
Archéotec 2022b	295 chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire	Surveillance
Archéotec 2022d	10 avenue Claremont, Pointe-Claire	Surveillance
Archéotec 2022	18 avenue Claremont, Pointe-Claire	Surveillance
Archéotec 2022c	25 avenue Claremont, Pointe-Claire	Surveillance
Archéotec 2023g	210 chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire	Surveillance
Archéotec 2023	91 chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire	Inventaire

Tableau 2.2 Sites archéologiques à proximité

Code Borden	Nom	Localisation	Culture	Latitude	Longitude	Statut associé	Description	Sources
BiFk-003	Moulin à vent de Pointe-Claire	Presqu'île de la pointe Claire, 1 avenue Saint-Joachim, Pointe-Claire	Euroquébécois	45,425089	-73,825614	Classé immeuble patrimonial	Le site BiFk-003 correspond à l'emplacement du moulin de Pointe-Claire, construit en 1709-1710. Ce moulin représente le plus ancien moulin à vent de l'île de Montréal toujours debout après celui de Senneville. Il est à noter que le site BiFk-003 est situé à l'intérieur des limites du site BiFk-008.	Archéotec 2006; Desjardins 1982
BiFk-008	Site patrimonial de la pointe Claire	Polygone irrégulier comprenant la presqu'île de la pointe Claire et le quadrilatère entre les avenues Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Anne (incluant le terrain de l'école Marguerite-Bourgeoys), le lac Saint-Louis et le chemin Bord-du-Lac avec ses lots associés au nord	Premiers Peuples et Euroquébécois	45,426695	-73,825584	Cité site du patrimoine	Correspondant au noyau historique du village de Pointe-Claire, le site BiFk-008 documente les débuts de la colonisation et la naissance de la paroisse de Pointe-Claire, au début du 17 ^e siècle. Il contient entre autres les vestiges de sa deuxième église et de son ancien cimetière, plusieurs bâtiments encore debout (notamment l'église Saint-Joachim, le presbytère, la maison du sacristain, l'école Marguerite-Bourgeoys et l'ancien couvent des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame) protégés par la citation du site au Registre du patrimoine culturel du Québec en 2013. Une composante associée à la présence des Premiers Peuples sur la pointe Claire a été attestée par l'intervention d'Artéfactuel en 2022 devant l'église actuelle.	Archéotec 2002 (2x), 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2015, 2018 (2x), 2020, 2021, 2022 (2x); Artéfactuel 2022; Grondin 2020
BiFk-015	n. a.	Club de voile, 90 chemin Bord-du-lac, Pointe-Claire	Premiers Peuples et Euroquébécois	45,447046	-73,79639	n. a.	BiFk-015 est situé sur le terrain du Club de voile de Pointe-Claire. Il présente les vestiges d'une fondation en pierres maçonnées et des artéfacts qui témoignent d'une occupation continue de la fin du 17 ^e siècle jusqu'aux premières décennies du 18 ^e siècle, avec une petite composante de traite avec les Premiers Peuples, puis des vestiges témoignent des occupations liées à la villégiature aux 19 ^e et 20 ^e siècles de cet emplacement.	Archéotec 2020 (2x)
BiFk-017	n. a.	210 chemin Bord-de-Lac, Pointe-Claire	Euroquébécois	44,433384	-73,815042	n. a.	Le site BiFk-017 est situé sur le terrain du 210 chemin Bord-du-lac. Une surveillance archéologique réalisée sur ce terrain a permis de mettre au jour un vestige de pierres maçonnées et des artéfacts domestiques liés à un bâtiment secondaire. Ce dernier se trouvait à proximité d'une maison de ferme qui était présente sur le terrain avant la construction de la maison actuelle en 1961. Ces occupations agricoles se sont poursuivies jusqu'au développement de Cedar Park entre 1893 et 1907.	Archéotec 2022
BiFl-013	n. a.	Zone gazonnée de forme triangulaire entre le boulevard Saint-Charles, la bretelle d'accès à la voie de service de l'autoroute 40 et la voie de service de l'autoroute 40	Premiers Peuples et Euroquébécois	45,453273	-73,860102	n. a.	Le site BiFl-013 a été répertorié lors des inventaires associés aux travaux projetés dans le cadre de la construction du REM. Des vestiges et artéfacts liés à des occupations à vocation agricole et domestique au cours des 19 ^e et 20 ^e siècles ont été répertoriés, ainsi que quelques fragments de chert local associés à une présence des Premiers Peuples au cours de la préhistoire. L'altitude du site varie entre 46 m et 51 m NMM (présence d'un important talus parallèle à la voie de service). Des vestiges pourraient encore être en place sous ce talus, en bordure de la voie de service. Seuls les endroits directement affectés par les travaux ont été inventoriés et fouillés.	Arkéos 2018, 2019

Deux de ces sites sont associés au site patrimonial de la pointe Claire et sont cités au *Registre du patrimoine culturel* depuis 2013. Il s'agit du moulin à vent (BiFk-003) et de l'espace correspondant à l'ancien noyau villageois de Pointe-Claire (BiFk-008), entre les avenues Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Anne (incluant le terrain de l'école primaire Marguerite-Bourgeoys), du bord de l'eau aux propriétés situées au nord du chemin du Bord-du-Lac. Plusieurs interventions ont été menées dans les limites de ce site par Archéotec depuis le début des années 2000. De nombreuses découvertes y ont été faites au fil des interventions, majoritairement sur l'occupation au cours des dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième siècles. Plus récemment, quelques éléments lithiques, de même que des vestiges de foyers avec ossements blanchis et traces de piquets, ont été mis au jour par Artéfactuel devant l'église actuelle confirmant la présence autochtone sur la pointe Claire au cours de la période préhistorique (Artéfactuel 2023).

Le site BiFk-015 se situe sur les rives de la baie Valois, à l'emplacement du parc de la Grande Anse. Les interventions réalisées dans le cadre de la démolition du chalet, sa reconstruction et le réaménagement du parc ont mené à la découverte d'occupations remontant la colonisation des terres de la Grande Anse au dix-septième siècle. Les artefacts et les vestiges mis au jour témoignent d'une occupation agricole continue depuis la concession des terres jusqu'aux premières décennies du dix-neuvième siècle, incluant une petite composante de traite avec les Premiers Peuples. Par la suite, les vestiges s'orientent plutôt vers une occupation permanente de villégiature, populaire dans ce secteur de l'île de Montréal, de la fin du dix-neuvième siècle jusqu'aux premières décennies du vingtième siècle (Archéotec 2020a, b et c).

Finalement, BiFk-017 a été découvert lors d'une surveillance sur une propriété privée, en lien avec l'installation d'une piscine au 210 chemin Bord-du-Lac. Un vestige de fondation en pierres maçonnées témoigne de la présence d'un ancien bâtiment à cet endroit, probablement un bâtiment secondaire démoli en 1961. Quelques artefacts sont associés à l'occupation domestique de cette propriété aux dix-huitième et dix-neuvième siècles (Archéotec 2022d).


2.1.2 Éléments patrimoniaux

Les éléments patrimoniaux enregistrés au Répertoire du patrimoine culturel du Québec se trouvent majoritairement dans le noyau villageois et sont regroupés à l'intérieur du site patrimonial de la pointe Claire, à l'exception de Stewart Hall qui se trouve plus à l'est (tableau 2.3 et carte 2.4).

Le site patrimonial de la pointe Claire regroupe entre autres le moulin à vent qui est localisé sur l'extrémité de la pointe, les bâtiments catholiques tels que l'église Saint-Joachim, le presbytère et la maison du sacristain, ainsi que des bâtiments liés à la vie paroissiale, tels

Tableau 2.3 Éléments patrimoniaux à proximité

ID	Nom	Localisation	Fonction	Statut juridique	Date d'attribution	Autorité	Date (construction)	Description
1	Moulin à vent de Pointe-Claire	1 avenue Saint-Joachim	Fonction industrielle, transformation de matières végétales et animales (moulins à farine et moulins à vent)	Classement	21 mars 1983	MCCQ	1709	Le moulin à vent de Pointe-Claire est construit en 1709. Cette tour cylindrique en pierre des champs est coiffée d’un toit conique et munie d’une hélice à quatre ailes. Érigé sur une pointe de terre qui s’avance dans le lac Saint-Louis, le moulin à vent s’élève dans un environnement au relief plat et dégagé, à proximité d’un couvent, dans le noyau villageois de Pointe-Claire. Ce bien est classé immeuble patrimonial (MCCQ 2013).
2	Site patrimonial de la pointe Claire	Polygone irrégulier d'une superficie d'environ 2,7 hectares, entre les rues Saint-Jean-Baptiste et Saint-Anne, du lac Saint-Louis à la rue Demers	Noyau villageois	Citation	2 avril 2013	Municipal	n. a.	Le site patrimonial de la pointe Claire est localisé au bout d’une pointe de terre s’avançant dans le lac Saint-Louis dans l’ouest de l’île de Montréal. Le site couvre le premier noyau villageois de Pointe-Claire. Il comprend les édifices catholiques tels que l’église Saint-Joachim, le presbytère et la maison du sacristain, ainsi que des établissements directement liés à la vie paroissiale, à savoir l’école primaire Marguerite-Bourgeois et l’ancien couvent des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. Sur la presqu’île, à côté de l’ancien couvent, se dresse un moulin à vent. Des œuvres d’art religieux et des dépendances complètent le cadre bâti. Ce bien est cité site patrimonial. La protection s’applique aux terrains ainsi qu’à l’enveloppe extérieure des constructions qui s’y trouvent. Le site patrimonial comprend un immeuble patrimonial classé, le moulin à vent de Pointe-Claire. Il inclut aussi les sites archéologiques BiFk-003 et BiFk-008.
3	Chapelle conventuelle des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame	1 avenue Saint-Joachim	Services et institutions (chapelles conventuelles)	Citation	2 avril 2013	Municipal	vers 1867	(voir description du couvent des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame)
4	Couvent des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame	1 avenue Saint-Joachim	Services et institutions (couvents, monastères et abbayes)	Citation	2 avril 2013	Municipal	1867-1868	Construit sur les plans d’Henri-Maurice Perreault, le couvent des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame est construit en 1867 pour remplacer un premier édifice qui était situé sur le terrain de l’actuelle église Saint-Joachim. L’intérieur du bâtiment est complètement modernisé en 1962 (Ville de Pointe-Claire 2022).
5	École primaire Marguerite-Bourgeois	3 avenue Sainte-Anne	Services et institutions (écoles primaires et secondaires)	Citation	2 avril 2013	Municipal	1928	Le terrain situé au 3 avenue Sainte-Anne, alors occupé par un hôtel, a été acheté par la Fabrique en 1896 pour être réaménagé en école des garçons. En 1927, un bâtiment est construit à l’ouest de l’ancien hôtel. Ce dernier sera utilisé pour loger le personnel enseignant alors que le nouveau bâtiment servira d’école. Les autres sections de l’école seront construites à partir de 1954. En 1957, l’ancien hôtel sera démoli pour la construction d’une nouvelle aile. Un important remblai de pierre est mis en place dans le lac en 1955 pour aménager la cour de l’école du côté est (Archéotec 2021).
6	Église Saint-Joachim	2 avenue Sainte-Anne	Services et institutions (églises, temples, synagogues et mosquées)	Citation	2 avril 2013	Municipal	1882-1884	Achevée en 1885, l’église Saint-Joachim de Pointe-Joachim de Pointe-Claire est un chef-d’œuvre de style néogothique réalisé par l’architecte de renom Victor Bourgeau. Il s’agit de la quatrième église construite sur la pointe Claire. La première église, construite en 1713, est remplacée par la seconde en 1746 en raison de la croissance démographique que connaît la paroisse. Devant subir d’importants travaux de réparation, la deuxième église cède la place à un nouvel édifice au milieu du 19 ^e siècle. Alors que les travaux de construction touchent à leur fin, ce dernier est entièrement ravagé par un incendie. Les Sulpiciens décident alors d’en construire une réplique identique, c’est ainsi que l’actuelle église voit le jour (Ville de Pointe-Claire 2022).
7	Maison du sacristain de Saint-Joachim	5 avenue Saint-Joachim	Fonction résidentielle (maisons rurales et urbaines)	Citation	2 avril 2013	Municipal	1956	Construite en 1956 cette maison fait partie, avec le presbytère de Saint-Joachim, de l’ensemble des bâtiments associés à l’église de Saint-Joachim et est incluse dans le site patrimonial de la pointe Claire (et Allard 2019).
8	Monument du Sacré-Cœur	Sur l’avenue Sainte-Anne, en face de l’église Saint-Joachim	Services et institutions (monuments religieux)	Citation	2 avril 2013	Municipal	1921	Monument dédié au Sacré-Cœur, il est inauguré en 1921 avant d’être déplacé à son emplacement actuel en 1962 après le rehaussement des berges (Mongrain et Allard 2019).
9	Presbytère de Saint-Joachim	2 avenue Sainte-Anne	Services et institutions (presbytères et bâtiments associés - presbytères)	Citation	2 avril 2013	Municipal	1848	L’actuel presbytère est construit sur le même site que le précédent édifice érigé en 1705. Ce dernier, dont la vocation principale en son temps est d’héberger le curé de la paroisse, fait également office de lieu de culte et accueille les événements religieux d’envergure jusqu’à la construction de la première église en 1713. Nécessitant d’importantes réparations, le vieux presbytère est remplacé en 1848 par une construction plus spacieuse et plus fonctionnelle, de style néoclassique. La structure est modifiée en 1913 selon les plans de l’architecte Théo Daoust. Un nouvel étage, des mansardes, des lucarnes et des ornements pyramidaux y sont ajoutés. Ces travaux confèrent à l’édifice une allure de château propre à l’architecture de la demeure cléricale québécoise de l’époque (Ville de Pointe-Claire 2022).
10	Stewart Hall	176 chemin Bord-du-Lac	Fonction résidentielle (maisons rurales et urbaines)	Immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle	2005	Municipal	1915	En 1915, Charles Wesley Maclean fait démolir la villa existante sur ce site, The Knoll, et construit Mull Hall selon les plans de l’architecte Robert Findlay. Les Pères de Sainte-Croix l’acquièrent en 1940 pour y faire un noviciat. Finalement, c’est May Beatrice Stewart qui l’achète en 1950 pour la céder avec son terrain à la Ville de Pointe-Claire. Le bâtiment, désormais appelé Stewart Hall, sera restauré en 1962. Il témoigne du mode de vie de la bourgeoisie montréalaise au début du siècle (Ville de Montréal 2005).



que l'école primaire Marguerite-Bourgeois, l'ancien couvent et la chapelle de la Congrégation de Notre-Dame. Finalement il comprend aussi le monument du Sacré-Cœur. Tous ces bâtiments sont érigés sur la pointe Claire, au cœur du noyau villageois. Le moulin à vent a été classé immeuble patrimonial en 1983, alors que les autres bâtiments ont été cités par la ville en 2013.

2.2 Cadre environnemental

Le paysage montréalais a subi de nombreux changements depuis les treize derniers millénaires. À la suite de la déglaciation, plusieurs épisodes d'invasissement des eaux ont recouvert le territoire libéré des glaces et enfoncé sous leur poids : le lac Candona (13 500 – 12 800 AA), la mer de Champlain (12 800 – 11 000 AA) et le lac Lampsilis (11 000 à 8 000 AA). L'exondation de la plaine montréalaise a commencé par l'apparition de plusieurs îlots : le mont Royal et ses terrasses, les reliefs de Pointe-Claire et la colline LaSalle. Les reliefs de Pointe-Claire sont séparés du plateau du mont Royal et de la colline La Salle par un creux entre la baie Valois et la rivière des Prairies. Avec le relèvement isostatique, ces îles qui ont rapidement été colonisées par une forêt mixte et une faune riche se sont reliées tout en conservant un plan d'eau dans la partie la plus basse entre la colline LaSalle et le plateau du mont Royal, soit le lac à la Loutre. Les dimensions de ce dernier se sont réduites avec le temps, pour finalement s'assécher au cours de la période historique, notamment après le creusement du canal Lachine durant le premier quart du dix-neuvième siècle (Archéotec 2018e; Jolivel 2018).

Il y a environ 8 000 ans, le sommet de la colline LaSalle apparaît, tout comme la pointe ouest de l'île des Sœurs, alors que les reliefs de Pointe-Claire sont déjà émergés (Ethnoscop 2005, 2008a à c). L'altitude moyenne des reliefs de Pointe-Claire varie entre 40 et 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Entre les buttes et les collines, des ruisseaux drainaient les marécages (Archéotec 2002a). Ces cours d'eau secondaires ont ainsi créé un réseau hydrographique se déversant dans les cours d'eau principaux de la région, soit le lac Saint-Louis, le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies (Archéotec 2018e; Jolivel 2018; Mahaut 2018) (figure 2.1).

La mise en place du réseau hydrographique du Proto-Saint-Laurent se fait au cours des millénaires suivants. Vers 5 000 ans, le régime des eaux ressemble de plus en plus au régime actuel et la transition d'un régime lacustre à fluvial est corrélée avec le plus ancien des bas niveaux (Archéotec 2018e ; Jolivel 2018). Toutefois, au cours des sept derniers millénaires, des fluctuations ont lieu dans la vallée du Saint-Laurent ; des transgressions (5 000, 3 000 et 1 500 ans AA) augmentent le niveau du fleuve, alors que des régressions l'abaissent (7 500, 4 000 et 2 000 ans AA) (figure 2.2). La température augmente au cours de cette période favorisant l'entourbement de certains secteurs, le développement de la végétation et une présence faunique diversifiée (Archéotec 2018e ; Jolivel 2018).



Figure 2.1 Anciens cours d'eau de l'île de Montréal
Carte tirée de Mahaut 2018




Figure 2.2 Courbe d'émersion au droit du lac Saint-Pierre (Trois-Rivières), applicable à la région de Montréal
Tirée de Lamarche 2006, corrigée et actualisée par Richard 2018

En ce qui concerne plus précisément le territoire de Pointe-Claire et le secteur du lac Saint-Louis, le niveau actuel du lac est d'environ 20,5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sa configuration a changé alors que les eaux baissaient. Des ruisseaux ont serpenté et raviné la surface des terres exondées, des marécages se sont étendus ou asséchés. Des pointes et des baies se sont formées, attirant les groupes autochtones. Là où il y a une pointe, il y a une anse. Ces deux éléments se complètent et offrent aux voyageurs la sécurité de l'anse et l'hospitalité de la pointe. Le lac Saint-Louis est accessible, qu'après avoir franchi des rapides ou de forts courants, peu importe d'où les voyageurs arrivent. Son environnement est donc propice à une halte et à l'exploitation des ressources issues de la pêche et de la chasse à la sauvagine entre autres. La composition des forêts a fluctué au gré des changements climatiques et des feux (Archéotec 2002a). Les ressources forestières, basées sur les photographies aériennes de 1928, offrent entre autres l'accès possible aux glands et aux noix, denrées recherchées, par la présence de chênes et de noyers (Archéotec 2002a ; Erichsen-Brown 1979). De la faune devait aussi être présente dans ces forêts, telles que des chevreuils, orignaux, ours, alors que des castors devaient être présents dans les environnements marécageux et dans les cours d'eau. Les cours d'eau qui sillonnent les terrasses du secteur de Pointe-Claire ne semblent pas avoir été assez importants pour présenter une faune aquatique. Cependant, le lac Saint-Louis regorge de ressources halieutiques en toute saison. Les terrasses de 45 et 30-35 mètres ont été exondées entre 10 200 et 9 600 ans, alors que le secteur riverain se situant autour de 23-25 mètres l'a été il y a 9 000 ans (Richard et Poirier 2016). Le territoire de Pointe-Claire offre donc des secteurs propices à l'établissement anthropique et à l'exploitation des ressources depuis ce temps et des vestiges archéologiques relativement anciens pourraient y être découverts éventuellement.

L'espace compris entre la pointe Beaconsfield et la pointe Charlebois est fortement influencé par la présence du socle rocheux à faible profondeur. Les dépôts morainiques (glacier laurentidien) et argileux (mer de Champlain) ont, dans un premier temps, comblé les vides entre les parties les plus hautes du socle. Par la suite, le retrait des eaux a érodé les dépôts anciens et déposé ses propres sédiments. Des îles, qui forment maintenant des buttes, ont émergé, et les marécages ont ensuite couvert une partie des espaces entre les buttes. Ils étaient drainés par des ruisseaux. Les buttes sont encore visibles aujourd'hui, telles que celles visibles autour du Club House du Golf de Beaconsfield (Archéotec 2002a). Le socle rocheux est composé de roches calcaires appartenant à différents groupes. De l'ouest à l'est, la présence des calcaires des groupes de Chazy, Black River et Trenton est notée (Clark 1972). Les affleurements qui ont été exploités comme carrières historiques appartiennent au groupe de Black River. Une des caractéristiques des couches supérieures des calcaires de ce groupe est de comporter des couches de chert et de grès. Ces pierres, en particulier le chert, étaient recherchées par les groupes amérindiens pour la fabrication d'outils. Ces affleurements, qui

recelaient du chert, ont peut-être aussi été exploités à la période préhistorique, bien qu'aucune trace le confirmant n'ait été observée à ce jour. La pointe Claire est particulièrement intéressante pour l'établissement de campement et l'exploitation des ressources disponibles à proximité.

2.3 Aperçu de l'occupation préhistorique

Les récentes découvertes archéologiques dans la région du lac Mégantic et de Québec, combinées aux données concernant l'habitabilité du territoire, permettent d'évoquer une présence anthropique dans la vallée du Saint-Laurent depuis environ 11 000 ans (Pintal, Provencher et Piédalue 2015). Bien qu'aucun site aussi ancien n'ait été découvert dans la région de Montréal à ce jour, les terrasses de plus de 40 mètres bordant un environnement lacustre étaient exondées et habitables il y a 10 000 ans environ (Richard et Poirier 2016). Ces données suggèrent qu'il est donc possible que des occupations anciennes soient découvertes lors d'interventions futures dans la région.

La préhistoire québécoise est généralement divisée en trois grandes périodes en fonction des assemblages artéfactuels, des diversités technologiques de l'outillage lithique et de la production céramique, ainsi qu'à l'aide des datations radiocarbone et dendrochronologiques. Les périodes du Paléoindien ou peuplement initial (12 500 à 9 000-8 000 ans AA), de l'Archaique (11 000 à 3 000 ans AA) ou peuplements régionaux (8 000 à 5 000 ans AA) et enracinement (5 000 à 3 000 ans AA) et du Sylvicole ou interactions ethniques (3 000 à 500-450 ans AA) divisent la préhistoire (Burke 2017 ; Chevrier 2017 ; Pintal, Provencher et Piédalue 2015).

Le peuplement initial du territoire québécois s'effectue à la suite de la dernière glaciation dans la portion sud, il y a environ 12 500 ans. Ces groupes doivent s'adapter aux conditions particulières du climat. L'environnement dans lequel ils vivent est froid et change constamment au fur et à mesure que le glacier se retire vers le nord et que la flore s'installe sur ces terres nouvellement libérées (Chevrier 2017 ; Richard 1985). Ils se déplacent essentiellement à pied et exploitent une faune en grande partie disparue aujourd'hui, bien que le caribou soit une proie privilégiée (Archéotec 2018e; Chevrier 2017). Il n'est pas impossible que des témoins archéologiques attribuables à cette période soient éventuellement répertoriés sur les terrasses supérieures qui sont alors habitables, soit entre 30-35 mètres (9 600 ans AA) et 45 mètres (10 200 ans AA) (Archéotec 2018e ; Richard et Poirier 2016). Cependant, il faudrait identifier les endroits par lesquels ces groupes paléoindiens ont pu traverser les grands plans d'eau l'hiver alors qu'ils étaient gelés (Chevrier 2017).

Les peuplements régionaux et l'enracinement des groupes dans des territoires plus circonscrits s'échelonnent principalement entre 8 000 et 3 000 ans avant aujourd'hui. L'environnement est toujours en pleine évolution, bien qu'il se stabilise au cours de cette

longue période (Tremblay 2006). Plusieurs changements technologiques apparaissent dans les assemblages archéologiques, dont les embarcations. Ces changements laissent croire à l'arrivée de nouvelles populations qui auraient graduellement intégré les populations pionnières (Archéotec 2018e ; Chevrier 2017). Entre 5 000 et 3 000 ans environ, il y a une plus grande diversité et densité de la faune et de la flore, avec un climat plus chaud et humide (Chevrier 2017). Des traces liées à cette période ont été répertoriées dans la région de Montréal. Le site plus ancien se situe à Coteau-du-Lac (BhFn-001, Marois 1987). D'autres occupations un peu plus récentes ont été découvertes dans l'île de Montréal, telles que BjFj-049 (Lemoyne-Leber), BiFj-085 (maison Nivard-De Saint-Dizier) et BjFj-097 (mont Royal) (Archéotec 2002b, 2018e, 2020b ; Arkéos 1991 ; Ethnoscop 1998, 2000). Ce dernier consiste en une carrière de matière lithique, la cornéenne, sur les flancs du mont Royal et qui a été exploitée par les populations amérindiennes au cours de la préhistoire (Archéotec 2018e ; Ethnoscop 1998).

La période des interactions ethniques s'échelonne entre 3 000 et 500 ans avant aujourd'hui environ. Elle est marquée par l'apport de nouvelles technologies mises au point dans les régions les plus méridionales et une sédentarisation de certains groupes amérindiens ; alors que plus au nord, les groupes demeurent essentiellement nomades ou semi-nomades. L'arrivée de la technologie céramique en marque le début, alors que les techniques horticoles apparaissent vers 1 000 ans avant aujourd'hui environ. Elle se termine avec l'arrivée des Européens où les groupes sont confrontés à de grands bouleversements rapides de leur mode de vie. Plusieurs sites ont été répertoriés dans l'île de Montréal, et dans la région environnante, comportant des témoins d'occupations sylvicoles, dont le site LeBer-Lemoyne à Lachine (BiFk-006), le site de la maison Nivard-De Saint-Dizier à Verdun (BiFj-085) et le site de la pointe du Moulin à l'île Perrot (BiFl-001) (Archéotec 2018e ; 2020b ; Buteau et Chevrier 2001). Plus récemment, quelques vestiges témoignant d'une présence au Sylvicole ont été découverts sur la pointe Claire sur le site connu BiFk-008 (Artéfactuel 2023). Des sépultures ont aussi été identifiées sur les flancs du mont Royal (Archéotec 2018e ; Archéotec 2021a ; Ethnoscop 1998, 2010b). L'environnement du lac Saint-Louis était donc favorable à l'établissement de haltes et de campements, ainsi que pour l'exploitation des ressources.

En regard avec les données paléogéographiques, le territoire de Pointe-Claire est relativement rapidement exondé et habitable en bordure de rivages lacustres entre 9 600 et 8 900 ans avant aujourd'hui environ. Ainsi, les caractéristiques du territoire ont pu favoriser la fréquentation des lieux et l'établissement des populations tout au long de la préhistoire ou presque. Les rapides de Lachine situés en aval du lac Saint-Louis, de même que les forts courants et rapides situés en amont du lac ont grandement influencé la circulation des groupes sur l'axe fluvial et dans l'île de Montréal. Un réseau de cours d'eau sillonnait l'île avant qu'ils ne soient canalisés avec le développement de la trame urbaine. Ce réseau permettait un accès à l'intérieur, ainsi qu'à l'eau potable et à certaines ressources fauniques,

permettant ainsi l'exploitation des ressources, de même que l'établissement de haltes ou de campements. Localisée à un carrefour de voies de circulation utilisées comme des voies traditionnelles de commerce, soit le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Outaouais et la rivière Richelieu, l'île de Montréal est stratégiquement située en ce qui concerne le déplacement des groupes amérindiens. Ces derniers pouvaient ainsi se déplacer des Grands Lacs vers l'estuaire du fleuve, vers le nord, ainsi que vers le sud et la région du lac Champlain (Archéotec 2018e ; Arkéos 1991 ; Ville de Montréal 2005). La présence d'une source lithique connue et exploitée, ainsi que la richesse des nombreuses ressources fauniques et végétales en font un endroit de prédilection pour de nombreux groupes amérindiens depuis plusieurs millénaires (Archéotec 2018e).

Dans la ville de Pointe-Claire, aucun site archéologique attribuable à une occupation préhistorique n'avait été répertorié avant 2022 lors de l'intervention réalisée par Artéfactuel sur la pointe Claire. Quelques éléments attribuables à une présence autochtone au cours du Sylvicole ont été mis au jour devant l'église dans la rue Sainte-Anne, près du coin de la rue Saint-Joachim. Une découverte fortuite avait aussi été signalée sur le chemin Bord-du-Lac (Lakeshore), mais elle n'a pas pu être visualisée par les archéologues. Ainsi, les pointes de terre, longues ou courtes, s'avancant dans le fleuve tel qu'il y en a à Pointe-Claire, offrent des lieux favorables pour y installer un campement et exploiter les ressources disponibles à proximité. Les populations amérindiennes ont dû s'y arrêter à maintes reprises au cours de la préhistoire et de la période historique ancienne. Par ailleurs, les buttes ont pu constituer un attrait pour les groupes iroquoiens préhistoriques qui recherchaient des endroits bien drainés en retrait des grands plans d'eau afin d'y aménager leurs villages. De tels sites sont connus au sud du lac Saint-Louis (Archéotec 2002a).

L'étude de potentiel réalisée en 2002 par Archéotec a permis d'identifier une vingtaine de zones à potentiel préhistorique sur le territoire de Pointe-Claire. Ce potentiel est bien sûr de nature théorique puisqu'il est difficile de savoir si les aménagements liés au développement de noyaux villageois et urbain des derniers siècles ont perturbé ou fait disparaître les témoins archéologiques. Une intervention archéologique au terrain demeure la meilleure façon de confirmer ou d'infirmer la présence des ressources archéologiques.

2.4 Aperçu de l'occupation historique

2.4.1 Le développement du village de Pointe-Claire

Les premières concessions dans le secteur du village Pointe-Claire sont octroyées par le séminaire de Saint-Sulpice à partir de 1678. Il s'agit d'abord de terres agricoles qui ont front sur le lac Saint-Louis. Dans un acte de concession de 1698 (notaire J.- B. Pottier, 23 novembre 1698), les Sulpiciens se réservent toutefois, sur le bout de la pointe, un espace de deux arpents de front sur cinq arpents de profondeur pour un moulin à vent. Cet espace correspond approximativement aux dimensions originales du village tel que représenté sur le plan de




Figure 2.3 Plan du terrier du village de Pointe-Claire de 1756
Le moulin (A), le presbytère (B) et l'église (C) y sont indiqués (flèches rouges).
Raymond, Archives du séminaire de Saint-Sulpice, tiré de SSPPC 2005, p. 18

1756 de Raymond qui accompagne le terrier (figure 2.3). À la fin du dix-septième siècle, seules les terres en bordure du lac sont concédées, alors qu'à l'arrière des terres à bois franc et des cédrières sont présentes (Archéotec 2022d).

En 1706, les Sulpiciens, seigneurs de l'île de Montréal, font aménager un chemin de roi qui longe la berge du lac Saint-Louis, entre Montréal et le bout de l'île. C'est ce chemin qui, d'abord connu sous le nom de chemin public, deviendra par la suite Lakeshore Road, puis chemin Bord-du-Lac. Après la prolongation de ce chemin, les Sulpiciens passent un contrat pour la construction d'un moulin à vent et d'une maison de meunier sur la pointe Claire. Le moulin sera terminé en 1710 et la maison en 1711. Les côtes Saint-Rémi, Saint-Jean et Saint-Charles seront ouvertes plus tard, soit vers 1718 (Archéotec 2022d).

L'aveu et dénombrement de 1731 montre que le village n'est pas très développé. Celui de 1781 montre plutôt que presque tous les lots ont alors été concédés dans le village et certains propriétaires ont acquis des lots contigus et non contigus pour répondre à leurs besoins. Il y a

généralement une maison, une cour et un jardin, entouré ou non d'une clôture de pieux, mais aussi des écuries, des étables et des hangars sur les terrains les plus grands. La plupart des maisons sont alors en bois, mais quelques-unes sont en pierre.

En 1713, l'année d'ouverture des registres paroissiaux, 53 lots sont concédés et 17 familles résident alors dans la paroisse de Saint-Joachim-de-la-Pointe-Claire. Vers le milieu du dix-huitième siècle, de plus en plus de lots sont concédés et un véritable village se dessine à la pointe Claire, avec un noyau villageois établi sur la pointe. Le bourg sera officialisé en 1756 par l'arpentage de 74 lots déjà occupés pour la plupart. Entre 1755 et 1758, des troupes françaises établissent leur hivernage à la pointe Claire. La présence d'Amérindiens liée à ce gros campement a été notée (Archéotec 2002a). Cependant, l'emplacement exact du campement n'a pas été noté.

Plusieurs actes de concessions des terrains du village sont datés de 1765. Cela coïncide avec l'arrivée du notaire Soupras qui vient s'installer à Pointe-Claire pour rédiger les actes de concessions qui avaient été faits verbalement dans les années antérieures. L'historien Guy Mongrain (2004) indique que le premier lot du noyau villageois est concédé en 1728, mais les établissements se font lentement jusque dans les années 1760 malgré tous les services mis en place par les Sulpiciens depuis les premières décennies du dix-huitième siècle (Archéotec 2022d). Avant 1728, les lots concédés sont principalement à vocation agricole le long du lac Saint-Louis.

Parmi ces services, il y a le premier presbytère qui a été construit avant 1729, possiblement en même temps que la première église en 1713. Il a été agrandi en 1786. Il a été démoli en 1848 et remplacé par le presbytère actuel. En 1912, il est complètement transformé dans le style Second Empire. La maçonnerie originale est conservée et un étage avec un toit mansardé est ajouté. Le presbytère actuel a été rénové avec une décoration extérieure plus épurée (Archéotec 2022d).

Le moulin à vent est construit à l'extrémité de la pointe de 1709 à 1710 (notaire A. Adhémar di Saint-Martin, 23 décembre 1708; notaire P. Raimbault, 27 février 1709; dans Archéotec 2022e). Le même est encore en place aujourd'hui. Le moulin à farine est un service que les seigneurs doivent fournir à leurs censitaires. Lorsque le moulin était en fonction, il y avait donc une circulation régulière entre les censitaires des terres environnantes et le bout de la pointe Claire. La rue Saint-Joachim est l'axe le plus direct pour se rendre au moulin.

Quatre églises se sont succédé sur la pointe Claire. La première est inaugurée en 1713 et se trouvait à l'emplacement de l'église actuelle. En 1729, une enceinte de pieux est érigée autour de l'église et du presbytère (SSPPC 2005, p. 14). En 1742, il a été décidé de construire une deuxième église qui a été mise en chantier en 1746. Elle sera inaugurée en 1755. En 1751, Les Sulpiciens indiquent que le terrain de la deuxième église est borné d'un côté par la clôture du fort (SSPPC 2005, p. 17). La première église est alors utilisée en salle paroissiale et en hangar, puis en 1809 elle est utilisée en écurie et étable. Sa démolition est demandée en 1822 et le terrain revient au curé. En 1766, un mur de pierre est construit pour fermer le cimetière qui entoure la seconde église (notaire L.-J. Soupras, 23 décembre 1766 dans Archéotec 2022e). À l'ouest de la deuxième église, une chapelle des morts est construite vers 1823 à l'emplacement de la première église (figure 2.4). À partir de 1771, la deuxième église connaît plusieurs problèmes structuraux, notamment au niveau de son clocher, et elle sera démolie en 1856 (SSPPC 2005, p. 24 et 26). À partir de 1868, la troisième église est en construction à l'ouest de la deuxième église. Le 17 avril 1881, la deuxième église est toujours en place et un incendie se déclare dans la sacristie. Le feu se propage à la troisième église et seul le presbytère est épargné. L'église actuelle, la quatrième, est aussitôt construite au même emplacement et selon le même plan que la troisième église. Plusieurs sections de maçonnerie sont réutilisées, ainsi que des matériaux des décombres qui sont encore en bon état (Archéotec 2022e; SSPPC 2005, p. 35).



Figure 2.4 L'ensemble religieux de Pointe-Claire en 1831

En arrière-plan à gauche, il y a le premier presbytère et son annexe, des dépendances ainsi que la chapelle des morts et la deuxième église.

Duncan, Musée McCord, M683

Entre 1800 et 1875, l'occupation dans le noyau villageois se densifie. L'augmentation démographique est attribuable à l'arrivée massive d'immigrants irlandais dans les années 1820. Ces derniers travaillent à l'aménagement du canal de Lachine entre 1821 et 1825. Le milieu du siècle est caractérisé par des transformations majeures, attribuables à l'avènement du chemin de fer Grand Tronc (1853-1856) et de la gare ferroviaire (Archéotec 2022e; Matthew 1985).

Le cœur du village de Pointe-Claire a été frappé d'un incendie au mois de mai 1900. L'incendie s'est étendu de part et d'autre du chemin Bord-du-Lac jusqu'au nord de l'avenue Demers (Archéotec 2022e). À la fin du dix-neuvième siècle, le développement de Pointe-Claire se remarque également en dehors des noyaux villageois. Des maisons sont construites de part et d'autre du chemin Bord-du-Lac avant 1879 et plusieurs maisons seront construites entre 1920 et 1930. Dans les années 1960, les berges de la pointe du vieux Pointe-Claire sont remblayées (Archéotec 2015). La baie adjacente à la pointe est aussi remblayée; l'espace étant aujourd'hui occupé par le parc Alexandre-Bourgeau. Cette période coïncide avec la consolidation des berges un peu partout (Archéotec 2022e).

2.4.2 Développement du 360 chemin Bord-du-Lac

Le 360 chemin Bord-du-Lac, situé en marge ouest du noyau villageois, fait partie du lot original 151 du terrier de Montréal. Il a été concédé le 24 novembre 1698 à Jean L'Escuyer (Notaire J.-B. Pottier) par les Sulpiciens (tableau 2.4). La terre faisait trois arpents de front par 20 arpents de profondeur. M. L'Escuyer vendit à Pierre Barbary dit Grandmaison en 1708 (25 mars 1708, notaire A. Adhémar de Saint-Martin). Cette dernière a alors été allongée vers le nord d'une dizaine d'arpents pour un total de trois

Tableau 2.4 Chaîne de titre pour le lot 151

Date/Notaire	Acte	Propriétaire	Bâti	Commentaire
24 novembre 1698 J.-B. Pottier	Concession	Jean L'Escuyer		Concession d'une terre de 3 arpents sur 30 arpents (Lot 151) concédée par les Sulpiciens à Jean Lescuyer dit Lapière.
25 mars 1708 A. Adhémar de Saint-Martin	Vente	Pierre Barbary dit Grandmaison (marié à Marie-Françoise Paré)	Maison, grange et étable et trente-et-un arpents de terre labourable, et trois arpents de prairie	Il est nommé comme propriétaire dans l'Aveu et dénombrement de 1731 (Pierre Barbary, p. 117), 3 arpents de front sur 30 arpents de profondeur. Le 15 février 1736, il possède la partie arrière.
9 novembre 1741 L.-C. Danré de Blanzay	Abandon	Michel Barbary (dit Grandmaison, marié à Marie-Françoise Trépanier)	Maison, grange et étable et cinquante arpents de désert	Pierre Barbary dit Grandmaison abandonne sa terre à son fils Michel Barbary. Pierre Barbary a été fait prisonnier en 1689 à l'âge de 12 ans lors du massacre de Lachine et a été libéré en 1701 lors de la Grande Paix. Selon l'aveu et dénombrement de 1781, Michel Barbary possède toujours cette terre qui fait 3 arpents sur 30.
29 octobre 1774 L.-J. Soupras	Donation	Joseph Barbary	Maison, grange et étable	Donation de Michel Barbary dit Grandmaison à son fils Joseph Barbary dit Grandmaison de la leur terre à Pointe-Claire de 3 arpents sur 30 arpents, avec tous les déserts, prairies, bois et bâtiments, mais il conserve le droit de jouir de leur chambre en ladite maison, de faire leur feu à la cheminée et de tous leurs meubles de ménage avec leur jardin, potager... toute leur vie durant... ainsi que de leur jument, harnais et cariole... Comme il conserve le droit d'y habiter dans l'acte de donation, cela explique probablement pourquoi il est mentionné comme propriétaire dans l'aveu et dénombrement de 1781.
4 octobre 1788 L.-J. Soupras	Échange	Nicolas Tondou dit St-Onge	Maison, grange et étable	Échange d'une terre située à Pointe-Claire en retour d'une terre située en la Seigneurie de Blainville, paroisse Saint-Eustache par Joseph Barbary et Nicolas Fondû (Tondû) dit St-Anges... 3 arpents de front sur 30 arpents de profondeur tenant par devant au lac Saint-Louis, par derrière aux terres de la côte Saint-Charles, d'un côté Joseph Brunet et de l'autre Jean Biron, avec les déserts, prairies, bois et bâtiments. Joseph Barbary avait conservé un bout de terrain contenant 6 perches de terre de front sur six perches de profondeur au bord du chemin du Roy, le long de la ligne de séparation entre Nicolas Tondou et Joseph Brunet (au nord-est) et l'autre bout par derrière au côté du sud-ouest au dit Nicolas tondou avec les déserts et autres... qu'il revend le 30 octobre 1789 à François Berthelet.
28 mars 1812 L. Thibodeau	Vente	François Courville	Maison, grange, étable et écurie	Pourrait avoir été ensaisiné le 16 avril 1850. Il a fait ériger une écurie de 15 pieds sur 12 pieds. François Abraham dit Courville.
5 août 1820 Louis Demers	Donation	Paschal Courville	Maison, grange, étable et écurie	Selon le terrier numéro 1 de l'île (186-), il l'aurait acquise de son père François Courville. Paschal Abraham dit Courville.
5 avril 1843 P.-C. Valois	Vente	Michel Mayer (Meyer)	Maison, grange et autres bâtiments	Présent comme propriétaire sur la carte de Hopkins 1879, la transaction est mentionnée dans le terrier numéro 1 de l'île (186-), il l'aurait acheté de Pascal Abraham dit Courville et d'Abraham dit Courville, frères. Michel Meyer est déjà mort en début d'année 1843, sa veuve Rose Labadie dit St-Pierre morte en 1859 (la vente de ses biens à la suite de sa mort témoigne de tous ses biens, animaux incluent, 25-26-27 octobre 1859 P.-C. Valois)
27 octobre 1859 P.-C. Valois	Vente	Prosper et Félix Pilon	Maison, grange et autres bâtiments	Vente de Isidore Pilon à Prosper et Félix Pilon, tous des frères issus d'une première union de la veuve de Michel Meyer, Isidore aurait reçu en héritage la propriété
12 février 1845 P.-C. Valois	Vente	Joseph Daniel Allard		Acte non trouvé. Subdivision du terrain probablement, car Meyer est toujours propriétaire, sur la carte de Hopkins en 1854, de la portion au nord du chemin public du moins selon la carte de Regnaud.
7 janvier 1882 P. Roy	Vente	Aldéric Ouellette	Maison et autres bâtisses	
19 avril 1885 G. Boileau	Vente	Godefroi Demers	Maison et autres bâtiments dessus érigés	
9 octobre 1886 G. Boileau	Vente	Joseph Daoust	Maison et autres bâtiments dessus érigés	En 1904, les héritiers de Joseph Daoust l'ont toujours (veuve Rosalie Paquin, fils Godefroi Daoust).
26 mars 1905 C. Brault (acte de vente 7 novembre 1905, C. Brault)	Promesse de vente	Joseph Brisebois	Maison et autres bâtiments dessus érigés	Godefroi Daoust comme procureur de Rosalie Paquin veuve de Joseph Daoust, Urgel Daoust, dame Olivia Daoust, Isidore Daoust, promesse de vente le 1er décembre à Joseph Brisebois maçon de l'emplacement de 6790 pieds de terre, borné en front par le chemin du Roi, à l'arrière par le lac Saint-Louis, à côté par les représentants de Joseph Zéphirin Mitchel et de l'autre par Bruno Lanthier. Lot connu comme le numéro 3 au plan officiel du village de Pointe-Claire.
Indéterminé	Vente	Eusèbe Brunet		Acte non trouvé.
Indéterminé	Vente	W. Williams		Acte non trouvé.
Indéterminé	Vente	N. Legault		Acte non trouvé.
Indéterminé	Vente	JB Martin		Acte non trouvé.
Indéterminé	Successions? Transport?	Lorenzo Martin	Immeuble et dépendances	
2 décembre 1941 (enregistré le 4 décembre) Armand Bélanger	Vente	Marcelle Peguy (épouse séparée de Paul Paush)	Immeuble et dépendances	
19 octobre 1945 devant Marcel Libersan	Vente	Joseph Legault	Immeuble et dépendances	
25 avril 1946 Marcel Libersan	Vente	Raymonne Legault	Immeuble et dépendances	
30 août 1949 Gérard Tardif	Vente	Marguerite Morinville	Bâtisses construites dessus	Le lot mesure 6790 pieds de superficie avec toutes les bâtisses dessus construites, faisant partie du lot de terre connu et désigné sous le numéro 3 des plans et livres de renvoi officiels du village de la Pointe-Claire, borné en front par le chemin public, en arrière par le lac St-Louis, d'un côté à l'ouest par une autre partie du lot 3 appartenant à Ephrem Pilon et de l'autre côté par la propriété appartenant à Bruno Lanthier.
29 décembre 1980 (lettres patentes le 7 avril 1981) Ministère de l'Environnement	Vente	Marguerite Morinville Brisebois	Lot de grève et eau profonde	Le bloc 382 du fleuve Saint-Laurent, lac Saint-Louis, aussi désigné comme le bloc 7 du cadastre officiel du village de Pointe-Claire et situé en face d'une partie du lot 3 du même cadastre et d'une superficie de 294,9 m ² .
8 décembre 2020 Keben Mathieu	Transmission	Succession Marguerite Morinville-Brisebois	Maison recouverte de briques	Succession de la propriété à la suite du décès de Marguerite Morinville-Brisebois.
17 octobre 2022 Samuel Gaskin	Vente	Pierre Richard et Julie Martineau	Maison recouverte de briques	Propriétaires actuels.

arpents de front et 30 arpents de profondeur (figure 2.5). Information rencontrée au cours de la recherche, Pierre Barbary dit Grandmaison avait été pris en otage à la suite du massacre de Lachine (1689) alors qu'il avait 12 ans. Il aurait été libéré lors de la Grande Paix en 1701. Dans l'aveu et dénombrement de 1731, il est mentionné qu'une maison, une grange et une étable sont érigées sur la terre, ainsi qu'il y a 31 arpents de terre labourable et trois arpents de prairie. Barbary dit Grandmaison abandonne sa terre à son fils Michel Barbary dit Grandmaison le 9 novembre 1741 (notaire L.-C. Danré de Blanzzy).




Figure 2.5 Détail du plan terrier de l'île de Montréal montrant la dénomination des terres dans le secteur de Pointe-Claire au dix-huitième siècle, 1786
Archives du séminaire de Saint-Sulpice, P1 :E.20/15

Michel Barbary a vendu sa terre à son fils Joseph Barbary dit Grandmaison en octobre 1774 (29 octobre 1774 L.-J. Soupras), tout en gardant le droit d'y habiter. Joseph Barbary a par la suite fait un échange de terre avec Nicolas Tondu dit St-Onge le 4 octobre 1788 (notaire L.-J. Soupras). Il a conservé cependant une petite portion bordant le chemin public qu'il revendit à François Berthelet en 1789 (30 octobre 1789 L.-J. Soupras). Nicolas Tondu dit Saint-Onge (ou Fondû dit Saint-Ange dans certains actes) a vendu la terre à son tour à François Abraham dit Courville en 1812 (28 mars 1812, notaire L. Thibodeau), qui la donna ensuite à ses fils Pascal Abraham dit Courville et Abraham dit Courville en 1820 (5 août 1820 Louis Demers). Ces derniers la vendirent à Michel Mayer (ou Meyer selon les sources) en 1843 (5 avril 1843, P.-C. Valois).

Dans l'ouvrage de Désiré Girouard (1893), il est mentionné que le lot 151 (34 du cadastre ou 3 à la ville de Pointe-Claire) aurait été concédé à Jean L'Escuyer et que Michel Mayer, Félix et Isidore Pilon ainsi que F. X. Lanthier auraient été propriétaires par la suite, possiblement les portions au nord du chemin public ou à l'est du terrain à l'étude. Dans le terrier de l'île numéro 1 (186-), il est mentionné que Michel Meyer (ou Mayer) aurait acquis la propriété le 5 avril 1843. Le plan de 1854 illustre que des lotissements font leur apparition le long du chemin et que le lot 34 du cadastre appartenait à la veuve de Michel Mayer (Meyer) décédé en 1845 (figure 2.6). Isidore acquit la terre de sa mère lors de sa mort en




Figure 2.6 Détail du plan du village de Saint-Joachim de la pointe Claire de 1854 montrant le terrain à l'étude

La veuve de Michel Meyer est présentée comme la propriétaire du lot 15. Les bâtiments au sud du chemin public, à proximité du 360 chemin Bord-du-Lac, sont illustrés.

François Joseph V. Regnaud, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, cote E21,S555,SS1, SSS23,PJ3

1859, Rose Labadie dit St-Pierre, et qui était la veuve de Michel Mayer. Il la revendit aussitôt à ses frères Prosper et Félix Pilon (27 octobre 1859 C. Valois). Plus à l'ouest, les bâtiments affichent une disposition plutôt représentative d'un secteur agricole, avec des bâtiments secondaires dispersés en retrait du chemin (Archéotec 2019c).

Le plan de Hopkins réalisé en 1879 (figure 2.7) illustre le noyau villageois de Pointe-Claire, avec le développement des concessions de part et d'autre. C'est E. Langevin qui est indiqué comme propriétaire de la terre en 1879, du moins pour la portion au nord du chemin public, qui correspond alors au lot 4. Vers l'ouest, le chemin Bord-du-Lac est bordé de maisons de bois. Un bâtiment est visible sur la parcelle juste à l'ouest de l'emplacement de la maison actuelle du 360 chemin Bord-du-Lac, construite selon le rôle d'évaluation foncière en 1938.

Il est difficile par après de bien comprendre l'évolution de la propriété à travers les titres. Elle est sûrement subdivisée à plusieurs reprises. La division entre le nord et le sud du chemin public a probablement eu lieu au tournant des années 1800, peut-être dans sa première moitié. C'est la portion sud, soit entre le chemin public (Bord-du-Lac aujourd'hui) et le lac Saint-Louis qui correspond au terrain à l'étude. Daniel Allard a acheté une partie de la propriété correspondant au 360 chemin Bord-du-Lac le 12 février 1845 (notaire C. P. Valois, acte non trouvé, la date pourrait ne pas être la bonne) et l'a revendue à Aldéric Ouellette en 1882 (7 janvier 1882 P. Roy). Ce dernier a vendu à son tour le 19 avril 1885 à Godefroi Demers (notaire G. Boileau). Les deux derniers actes mentionnent la présence d'une maison et autres bâtisses érigées. La propriété change de mains plusieurs fois jusqu'en 1949, année où Marguerite Morinville l'achète. Elle en restera propriétaire, avec son deuxième conjoint, l'hôtelier Albert Brisebois, jusqu'à son décès en 2020. Elle acheta du ministère de l'Environnement le lot de grève et en eau profonde face à sa propriété, en décembre 1980, qui avait fait l'objet d'un deuxième remblayage afin d'agrandir la propriété. La différence est visible entre la photographie aérienne de 1948 et le




Figure 2.7 Détail du plan de Hopkins 1879 montrant le terrain à l'étude. Le lot 3 comporte toujours un bâtiment. La partie nord est devenue le lot 4 appartenant à E. Langevin. Le terrain à l'étude est entouré de rouge. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, G/114/M65G475/H6/1879 CAR

cadastre officiel à partir de 1980 (figure 2.9). Sa succession a finalement vendu la propriété en 2022 aux propriétaires actuels, Pierre Richard et Julie Martineau.




Figure 2.8 Détail du plan de Pinsonneault, 1907
Le terrain à l'étude est entouré de rouge.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, G/1144/
M65G475/P5/1907 DCA

Le plan de Pinsonneault de 1907 (figure 2.8), montre que le bâtiment présent en 1879 a été démoli et aucun bâtiment n'est présent sur ce terrain, alors que la photo aérienne de 1948 montre que la maison actuelle est déjà construite. La date de construction de 1938 est donc plausible selon les documents consultés. La photographie aérienne montre aussi que le terrain a déjà été remblayé en partie, un deuxième agrandissement s'est fait au tournant des années 1980. L'emplacement de la berge naturelle est visible immédiatement à l'est de la propriété (figure 2.10). Sur le plan d'assurance incendie de 1951, la maison en briques est illustrée et un garage en bois est présent à l'arrière du côté ouest (figure 2.11).

Cette partie du chemin Bord-du-Lac se développe principalement au cours de la première moitié du vingtième siècle, passant alors d'un secteur à vocation agricole à un secteur plutôt résidentiel en marge du noyau villageois de Pointe-Claire.




Figure 2.9 Cadastre actuel (gauche) et le bloc 7 en février 1980 (droite).
Le terrain a été augmenté par rapport à la photo aérienne de 1948, voir figure 2.10 du présent rapport.).



Figure 2.10 Photographie aérienne de 1948 montrant le secteur à l'étude
La maison du 360 chemin Bord-du-Lac est indiquée par une flèche.
Archives Ville de Montréal, VM97-3_7P31-027




Figure 2.11 Détail du plan de 1951, Insurance plan of the town of Pointe-Claire, Quebec
La propriété est entourée de rouge.
Underwriters Survey Bureau, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, G/3454/
P655G475/1951/U53/DCA

3. Méthodologie

L'intervention s'est déroulée les 3 et 6 novembre 2023 et consistait en l'excavation mécanique de l'emplacement d'une annexe et d'un garage projeté, à l'est de la maison située au 360 chemin Bord-du-Lac. Cette excavation mécanique avait lieu sous supervision archéologique. Une archéologue a effectué seule cette supervision. L'excavatrice, une Caterpillar 323 de la compagnie d'excavation Stéphane Amara Excavation, avait été retenue par l'entrepreneur responsable des travaux pour les propriétaires de la maison. Lors de l'arrivée de l'archéologue au terrain, la galerie située le long du mur est avait été démolie, la pièce sous-jacente retirée et l'excavation était entamée. La première journée, la terre était majoritairement entreposée sur place, alors qu'elle était sortie par camion au fur et à mesure lors de la deuxième journée d'excavation.

L'espace excavé a été nommé selon le mode de désignation Tikal, un système d'enregistrement alphanumérique utilisé en archéologie qui réfère à un numéro d'opération, de sous-opération et de lot. L'opération couvre l'ensemble de l'espace où l'intervention archéologique se déroule, la sous-opération chacune des tranchées, sondages ou unités de fouille effectués, alors que le lot correspond à la couche du sol où les vestiges et artefacts ont été répertoriés et composant la séquence stratigraphique. Cette séquence est donc constituée d'un chiffre, suivie d'une lettre puis d'un deuxième chiffre (1A1) et est généralement attribuée dans l'ordre chronologique qu'ils ont été effectués. Une seule tranchée a été excavée lors de cette intervention et a été désignée sous-opération 1A.

Tout au long de la supervision, l'archéologue pouvait arrêter l'excavation afin de préciser ses observations, procéder à des sondages ou enregistrements supplémentaires, tels que des plans et profils stratigraphiques ou prélèvement d'échantillon entre autres. Advenant la découverte de vestiges archéologiques, l'archéologue pouvait demander un arrêt des travaux afin de procéder à l'excavation de sondages manuels ou même d'une fouille fine des sols. Tout au long de l'excavation, les observations ont été notées, des croquis, plans et profils stratigraphiques ont été effectués et un relevé photographique complète les notes et observations. Ces notes et relevés ont été numérisés en laboratoire afin d'en faciliter la consultation. Le catalogue des photographies est disponible en annexe du présent rapport.

Quelques artefacts ont été prélevés afin de permettre une datation des différents remblais observés. Ces derniers ont été nettoyés en laboratoire et une analyse par attributs a été effectuée. Cette dernière visait à identifier principalement la fonction, le matériau, l'objet et la datation des artefacts récupérés. Les informations ont été compilées dans une base de données standardisée sur support informatique. Les informations sont présentées dans la section 4.3 et la base de données est présente en annexe du présent rapport. Les artefacts seront remis aux propriétaires qui ont signifié leur intérêt à les conserver.

4. Présentation des résultats

L'intervention réalisée en novembre 2023 ayant pour objectif de vérifier la présence de vestiges ou niveaux archéologiques liés aux occupations antérieures du 360 chemin Bord-du-Lac, à l'emplacement de l'agrandissement et du nouveau garage à l'est du bâtiment actuel (plan 4.1). L'intervention n'a pas permis de localiser de vestiges archéologiques. Quelques artefacts épars datant de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle au début du vingtième siècle ont été observés dans les niveaux de remblais et d'anciens niveaux de surface. L'enrochement placé le long de l'ancienne berge avant que le terrain ne soit agrandi par remblai dans le lac a été observé lors de l'excavation. Le plan 4.1 montre l'emplacement de la

sous-opération 1A et la limite approximative de l'ancienne berge en lien avec le cadre bâti et projeté de la propriété.

4.1 Sous-opération 1A

La sous-opération 1A se situe à l'est du bâtiment actuel. Ses dimensions finales sont d'environ 10 sur 12,5 mètres et couvrent l'espace comprenant l'annexe et le garage, en se gardant une marge pour couler les fondations. Sous la galerie, qui a été retirée, une pièce était aménagée et accessible par une trappe dans le plancher. Dans cette pièce un coffre-fort de grandes dimensions était présent (1 m de largeur sur 1,75 m de hauteur sur 0,75 m de profondeur). Il a été ouvert par le propriétaire et comme prévu, il était vide (photos 4.1 et 4.2) Après l'avoir sorti, la pièce dont les murs étaient composés de blocs de béton a été démolie et l'excavation s'est poursuivie (photo 4.3). Le conjoint de la propriétaire précédente était aussi propriétaire des établissements Le Pionnier et Edgewater, deux bars qui étaient situés dans le noyau villageois de Pointe-Claire (commentaire personnel de P. Richard, novembre 2023).



Photo 4.1 Sous-opération 1A, coffre-fort
Archéotec 2023, PCS23b_JF2_0002



Photo 4.2 Sous-opération 1A, détail de la porte du coffre-fort
Archéotec 2023, PCS23b_JF2_0001,

L'excavation atteignait une profondeur d'environ 2,40 mètres du côté nord et un peu moins vers le sud puisqu'il y a une faible pente dans le terrain. Une marge d'environ 50 centimètres était laissée le long des fondations de la maison afin d'éviter qu'elles ne bougent. Ces dernières sont en pierres et mortier. L'excavation s'arrêtait dans le niveau d'argile naturel non remanié. Le long du mur de fondation, dans la partie avant du bâtiment, ce qui s'apparente à un drain en briques plâtrières a été observé. Les briques sont déposées bout à bout, le long du mur, et reposent au fond d'une tranchée remplie de concassé (photo 4.4). Cette tranchée se trouve sous un petit trottoir de béton et elle devait s'arrêter contre le mur nord de blocs de béton de la pièce sous la galerie.

Lors de l'excavation, les portions sud et est présentaient un enrochement déposé le long de la berge afin d'en stabiliser le talus contre l'érosion (photo 4.5). Cet enrochement correspond donc à l'ancien talus, naturel possiblement, qui avait été protégé des mouvements de l'eau et des fortes vagues pour en limiter l'effet d'érosion. Cet enrochement a donc été réalisé avant que le terrain ne soit agrandi et vraisemblablement avant que la maison actuelle ne soit construite ou au moment de sa construction. La photographie aérienne de 1948 montre que le terrain a déjà été remblayé, en partie du moins, mais le plan de 1907 non (voir section 2.4.2). Cet enrochement permet donc de recréer partiellement l'environnement naturel avant que les aménagements ne soient réalisés au début du vingtième siècle. La limite visible sur le plan 4.1 correspond à peu près à la ligne de rupture de pente au haut du talus enroché.



Photo 4.3 Sous-opération 1A, coffre-fort dans la pièce après le retrait de la galerie, vue vers le nord-ouest
PCS23b_PR1_4892, courtoisie de Pierre Richard 2023



Photo 4.4 Sous-opération 1A, tranchée avec brique plâtrière le long de la maison, vue vers le nord-ouest
Archéotec 2023, PCS23b_JF2_0014



Photo 4.5 Sous-opération 1A, enrochement témoin de l'ancienne berge, vue vers le sud
Archéotec 2023, PCS23b_JF2_0017

4.2 Profil stratigraphique


Le profil stratigraphique observé est assez simple et comporte majoritairement des niveaux de remblais de rehaussement ou d'aménagement, particulièrement près de la maison. Quelques niveaux naturels remaniés et d'anciennes surfaces ont aussi été observés. La séquence observée en paroi nord est la suivante : sous l'aménagement de surface composé d'un niveau de circulation en asphalté et son infrastructure composée de criblure et de concassé (avec du sable moyen jaunâtre entre les deux dans la moitié ouest), un remblai d'aménagement composé de sable organique brun foncé à grain moyen avec de l'argile repose sur un sable brun moyen avec des fragments de briques entre autres. Il s'agit d'un ancien niveau de surface. Un niveau de concassé est ensuite observé qui pourrait être lié à une ancienne entrée charretière ou à un niveau de circulation. Ensuite, un ancien niveau de surface composé de sable brun foncé avec beaucoup de matière organique est présent. Ce dernier repose sur un remblai de sable argileux brun-beige avec des lentilles argileuses grises et noires. Le sol naturel est ensuite présent, tout d'abord un niveau d'argile rose à grise remaniée avec des fragments de briques et de mortier est présente et elle repose sur une argile grise homogène dont le sommet est parfois légèrement remanié. Ce dernier niveau est le naturel stérile dans lequel l'excavation s'arrêtait (photo 4.6 et figure 4.1).



Photo 4.6 Sous-opération 1A, paroi nord moitié ouest, vue vers le nord
Archéotec 2023, PCS23b_JF1_2952

Légende

- 2 Horizon / couche
- — — Limite de fouille



Sous-opération 1A
Paroi nord

Descriptif des couches

Couche / Lot / Description

1	1A1	Asphalte	Infrastructure
2a	1A2	Criblure de pierre, compact	
2b	1A2	Sable moyen beige orangé, meuble	
2c	1A2	Concassé, semi-compact	
3	1A3	Sable moyen organique brun foncé avec inclusion d'argile grise et rosée, compact (remblai d'aménagement)	
4	1A4	Sable brun moyen avec fragments de brique et artefacts épars (ancienne surface), semi-compact	
5	1A5	Concassé, semi-compact	
6	1A6	Sable organique brun foncé avec artefacts épars (ancienne surface), semi-compact	
7	1A7	Sable argileux brun beige avec lentilles grises et noires, homogène, semi-compact (remblais de comblement)	
8	1A8	Argile rose à grise remaniée par endroit, avec fragments de briques, mortier et artefacts épars, compact	
9	1A9	Argile grise homogène, naturelle et stérile, la portion supérieure est parfois remaniée, compact	

N.B.: Les mesures sont calculées à partir de la surface du sol.

360 Chemin Bord-de-Lac, Pointe-Claire
Agrandissement et ajout d'un
garage au bâtiment actuel
Intervention archéologique 2024

Relevé stratigraphique Sous-opération 1A (représentation schématique)

Source :

Figure 4.1

Cartographie Archéotec, 2024.
Fichier : PCS23b_1A_strateri_240116.afdesing

0 0,40 m 0,80 m

Janvier 2024

Archéotec inc.
Consultants en archéologie

Une pente descendante vers l'est est visible en paroi nord. Sous l'asphalte, l'infrastructure de criblure et concassé est plus épaisse et le niveau de sable intercalé n'a pas été observé, de même que le niveau de remblai sous-jacent (lot 3). Les lots 4 et 6 ne sont pas séparés à cet endroit par un niveau de concassé et reposent directement sur le niveau argileux rosé qui lui se trouve directement sur l'argile grise bleutée dont le sommet n'est pas remanié non plus. Le remblai de sable argileux brun-beige est aussi absent de la portion est (photo 4.7).



Photo 4.7 Sous-opération 1A, paroi nord à la fin de l'excavation, vue vers le nord
Archéotec 2023, PCS23b_JF1_2978



Photo 4.8 Sous-opération 1A, paroi est à la fin de l'excavation, pente vers l'ancienne berge avec enrochement
Archéotec 2023, PCS23b_JF1_2980

Dans la paroi est, l'ancienne rupture de pente est visible (photo 4.8). Puis sur l'enrochement composé de galets, pierres et gros concassé avec quelques blocs décimétriques épars, la séquence est composée uniquement de remblais majoritairement argileux, mais sableux où la piscine avait été installée. En paroi sud, des remblais sableux et argileux sont visibles sur l'enrochement (photo 4.9). En paroi est, les fondations de la maison reposent directement dans l'argile grise bleutée. Une portion de la galerie arrière a été construite sur l'enrochement. La photo 4.10 montre l'emplacement approximatif de l'ancienne rupture de pente, avant que le terrain ne soit remblayé pour permettre la construction de la maison, par la limite du concassé compacté posé là où l'enrochement passait et qui ne permettait pas de construire les aménagements projetés sans être retiré.



Photo 4.9 Sous-opération 1A, paroi sud, vue vers le sud-est avec la pointe Claire et le couvent Notre-Dame-du-Vieux-Moulin en arrière-plan
Archéotec 2023, PCS23b_JF1_2985



Photo 4.10 Sous-opération 1A, emplacement approximatif de l'ancienne rupture de pente (limite du concassé), vue vers le sud-ouest
Archéotec 2023, PCS23b_JF1_2982

4.3 Culture matérielle

Quelques artefacts ont été observés lors de l'excavation. Leur association à un lot précis était difficile puisqu'ils ont majoritairement été récupérés dans les sols excavés et déposés autour de la sous-opération 1A. C'est pourquoi leur provenance est indiquée comme étant le lot 99 (1A99), généralement utilisé pour indiquer une provenance stratigraphique précise indéterminée. Dans les parois, les artefacts se trouvaient majoritairement dans les lots 4, 6 et 8.

L'assemblage se compose de quelques éléments en métal ferreux, tels que des clous tréfilés, découpés et forgés de grosseurs différentes, une penture, quelques tiges de métal et autres (photo 4.11). Des fragments de briques et de mortier ont été observés, ainsi que du verre à vitre et de nombreux fragments de verre provenant de divers contenants, tels qu'une bouteille de gin en verre vert, un petit flacon pharmaceutique et un plat ou gobelet stylisé (photo 4.12).

Quelques tessons de céramique ont aussi été récupérés lors de l'intervention. Il s'agit entre autres de quelques fragments d'assiettes en terre cuite fine blanche vitrifiée, dont une au motif de blé et l'autre au décor bleu. Un tesson de bol ou terrine en terre cuite commune à glaçure et un tesson de pot à fleurs en terre cuite commune ont aussi été identifiés (photo 4.13). Finalement, un petit fragment de fourneau de pipe en terre cuite fine blanche argileuse présentant des traces de combustion complète l'assemblage.



Photo 4.11 Sous-opération 1A99, artefacts variés en métal ferreux
Penture (haut), clou forgé (bas gauche), clous découpés (trois de droite).
Archéotec 2023, PCS23b_Ens4




Photo 4.12 Sous-opération 1A99, artefacts en verre variés
Contenant en verre stylisé (haut), bouteille de gin en verre vert (bas gauche) et flacon pharmaceutique (bas droite).
Archéotec 2023, PCS23b_Ens2b




Photo 4.13 Sous-opération 1A99, artefacts variés en céramique
Terre cuite fine blanche vitrifiée (gobelet haut gauche, assiettes haut et centre droit, assiette à décor bleu en bas à gauche et à motif de blé au centre en bas), terrine ou bol en terre cuite commune (bas droite) et terre cuite commune (haut centre).
Archéotec 2023, PCS23b_Ens1



Photo 4.14 Sous-opération 1A99, ossements d'animaux présentant des traces de boucherie
Archéotec 2023, PCS23b_Ens3

Des ossements d'animaux, dont la majorité présentait des traces de boucherie, ont été observés lors de l'intervention. Des stigmates de passage au feu ont aussi été identifiés sur certains des ossements. Cet assemblage osseux est composé principalement de moyens gros mammifères domestiques, tels que le porc et le bœuf (photo 4.14).

L'assemblage récupéré date majoritairement de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle au premier tiers du vingtième siècle (1850-1920), ce qui correspond bien à l'occupation de l'endroit à partir du moment où le lot 151 (34 ou 3) a commencé à être divisé et où des bâtiments sont apparus sur les cartes au sud du chemin public, aujourd'hui chemin Bord-du-Lac. Ils témoignent bien de l'occupation domestique du secteur. Certains artefacts présentent des traces d'une érosion par l'eau, tel que le fragment de terrine ou de bol, témoignage de leur passage dans un sol gorgé d'eau ou même dans le lac Saint-Louis où ils auraient pu être par la suite rejetés par les vagues et enfouis avec le passage du temps ou lors des différents aménagements du terrain, tel que son remblayage pour en agrandir la superficie.

4.4 Interprétation

Cette intervention n'a pas permis de répertorier de bâtiment associé aux occupations du dix-neuvième siècle. Selon les données répertoriées au terrain et en archives, ces derniers devaient se trouver plus à l'ouest de la sous-opération 1A, soit à l'emplacement de la maison actuelle et vers l'ouest aux adresses voisines. La portion près de la maison a visiblement été perturbée par la construction de la maison et l'aménagement de la galerie avec sa pièce cachée dessous, alors que vers le sud-est, c'est plutôt l'agrandissement du terrain par remblai et l'aménagement subséquent de la piscine qui a eu un impact sur les sols. Les anciens niveaux de surface, majoritairement observés dans la portion nord, présentent très peu d'artéfacts, ce qui est conséquent avec l'occupation de l'espace en retrait des aires d'activités principales généralement liées aux bâtiments et à la cour arrière par exemple. Pour ce faire, malgré la présence d'artéfacts du dix-neuvième siècle, il n'est pas possible d'attribuer la mention de site archéologique à ces éléments plutôt épars.

L'excavation a permis d'identifier l'environnement naturel ancien par l'observation de l'enrochement ayant été placé pour protéger la rupture de pente de l'érosion causé par les vagues du lac Saint-Louis et ses variations saisonnières du niveau de l'eau. Un mince potentiel préhistorique était possible pour l'occupation de la terrasse en bordure de la baie, mais aucun élément n'a été observé en ce sens lors de la présente intervention.

5. Conclusion et recommandations

Le mandat confié à Archéotec était la supervision de l'excavation en lien avec le projet d'agrandissement de la maison actuelle située au 360 chemin Bord-du-Lac et la construction d'un garage simple, à l'est du bâtiment actuel. Cette intervention s'est déroulée les 3 et 6 novembre 2023 et une archéologue était présente sur les lieux. Aucun vestige archéologique ni niveau d'occupation conséquent n'ont été observés lors de la présente intervention. L'ancienne berge a toutefois été observée, ce qui ajoute aux connaissances du milieu ancien de ce secteur. Les travaux d'excavation ont pu être réalisés comme prévu, sans qu'il y ait eu besoin de la part de l'archéologue d'interrompre les travaux pour la réalisation de sondages manuels ou d'enregistrements supplémentaires. Aucune demande pour l'attribution d'un code Borden n'a été effectuée. Les artefacts seront conservés par les propriétaires actuels du 360 chemin Bord-du-Lac. L'intervention est terminée et aucune intervention supplémentaire n'est recommandée.

6. Bibliographie

6.1 Documents écrits

- ARCHÉOTEC INC. 2002a. *Pointe-Claire, projet de réfection des services publics, avenues Sainte-Anne et Saint-Joachim. Étude de potentiel archéologique du territoire compris entre les limites de Beaconsfield et Dorval au sud de Donegani et programme d'intervention archéologique territoire compris dans le quadrilatère formé par les artères Saint-Jean-Baptiste, Lakeshore et Saint-Anne*. Rapport remis au ministère de la Culture et des Communications du Québec et Ville de Pointe-Claire, Montréal, 91 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2002b. *Pointe-Claire, site BiFk-008. Supervision archéologique lors du remplacement du conduit de l'aqueduc de la rue Saint-Anne, été 2002*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 65 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2003. *Pointe-Claire, interventions archéologiques 2001-2002, inventaire et surveillance*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 212 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2005. *Pointe-Claire, site BiFk-8. Examen visuel et inventaire archéologique ponctuel au 6 et 8, rue Saint-Jean-Baptiste*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 21 pages et annexes.
- ARCHÉOTEC INC. 2006a. *Inventaire archéologique réalisé en 2006 sur le pourtour du moulin à vent. Site BiFk-8. 1, rue Saint-Joachim*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 56 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2006b. Ville de Pointe-Claire. *Inventaire archéologique réalisé en 2006 sur le pourtour du moulin à vent. Site BiFk-8. 1, rue Saint-Joachim. Rapport de recherches*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 52 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2008. *Pointe-Claire, BiFk-008. Intervention archéologique dans la cour arrière du 302, chemin du Bord-du-Lac. Rapport de surveillance archéologique*. Rapport remis à la Pizzéria Gigi's restaurant, Montréal, 82 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2010. *Stabilisation des berges en face du 48 chemin Bord-du-Lac. Inventaire archéologique 2010*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 49 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2011. *17b rue Saint-Joachim, site BiFk-008, opération 8. Supervision archéologique, novembre 2010*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 50 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2013a. *346, Chemin du Bord-du-Lac, Pointe-Claire. Surveillance archéologique 2013*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 44 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2013b. *Stewart Hall, 176, chemin bord-du-Lac, Pointe-Claire. Installation de deux drains entre l'édifice et le lac Saint-Louis. Surveillance archéologique 2012*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 45 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2015. *Pointe-Claire, site BiFk-008. Surveillance archéologique pour l'installation d'une oeuvre d'art à l'intersection des rues Sainte-Anne et Saint-Joachim*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 37 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2017a. *Excavation pour l'installation d'un nichoir à hirondelles noires, Parc Edgewater, Pointe-Claire. Surveillance archéologique 2016*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 22 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2017b. *Excavation pour l'installation d'un sonotube, club de Voile, Pointe-Claire, surveillance archéologique 2017*. Rapport présenté à la ville de Pointe-Claire, Montréal, 23 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2017c. *Excavation pour l'installation d'un sonotube, club de Voile, Pointe-Claire, surveillance archéologique 2017*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 23 p.

- ARCHÉOTEC INC. 2017d. *Projet de stabilisation et revégétalisation des berges du lac St-Louis au bout du boulevard St-Jean, chemin Bord-du-Lac, Ville de Pointe-Claire*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 19 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2017e. *Stewart Hall, 176, chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire. Enfouissement d'un conduit électrique. Surveillance archéologique 2016*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 22 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2017f. *Stewart Hall, 176, chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire. Installation d'une oeuvre d'art. Surveillance archéologique 2017*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 22 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2018a. *5 rue Saint-Jean-Baptiste, Pointe-Claire. Site BiFk-008, opération 10. Surveillance archéologique 2018*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 39 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2018b. *Excavation pour l'installation d'un mur de soutènement au 6, avenue Stewart, Pointe-Claire. Surveillance archéologique 2018*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 26 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2018c. *Installation d'un sonotube sur un terrain riverain au sud du chemin Bord-du-Lac, entre les avenues Bayview et Fifth, Pointe-Claire. Surveillance archéologique 2018*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 22 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2018d. *Pointe-Claire, site BiFk-008, opération 11. Surveillance archéologique pour la rénovation du solarium du presbytère Saint-Joachim*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 27 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2018e. *Projet majeur de l'échangeur Saint-Pierre, sur le territoire de la ville de Montréal. Projet 154-10-0301. Étude de potentiel archéologique 2018, version finale*. Étude de potentiel archéologique présentée au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec, Montréal, 129 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2019a. *12, avenue Stewart, Pointe-Claire. Excavation pour l'aménagement d'une piscine creusée. Surveillance archéologique 2019*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 23 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2019b. *Amélioration de l'accessibilité au parc de Stewart Hall, 176, chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire. Surveillance archéologique 2018 et 2019*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 27 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2019c. *Travaux de démolition et de reconstruction d'une maison 363, chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire. Surveillance archéologique 2019*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 23 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2020a. *Interventions archéologiques à Pointe-Claire dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures publiques des rues Saint-Joachim et Sainte-Anne et de l'avenue Demers. Site archéologique BiFk-008, opération 12*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 193 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2020b. *Interventions archéologiques autour du moulin à vent. Parc de la Pointe-du-Moulin à L'Île-Perrot. Site archéologique BiFl-1. Opération 15*. Rapport remis à la SODEC, Montréal, 123 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2020c. *Interventions archéologiques. Construction d'un nouveau chalet et aménagement du terrain du club de voile, parc de la Grande-Anse. Site BiFk-15. Pointe-Claire*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 90 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2020d. *Inventaire archéologique près du chalet du club de voile dans le parc de la Grande-Anse, site BiFk-015. Rapport d'intervention*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 48 p.

- ARCHÉOTEC INC. 2020e. *Ville de Pointe-Claire. Inventaire archéologique près du chalet du club de voile dans le parc de la Grande-Anse, site BiFk-015*. Rapport d'activités remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 24 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2021a. *Grand projet d'aménagement de l'Oratoire Saint-Joseph. 3800, chemin Queen-Mary, Montréal. Interventions archéologiques 2020. Site BiFj-81, Opérations 4 et 5*. Rapport remis à l'Oratoire Saint-Joseph, Montréal, 135 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2021b. *Installation d'un nouveau branchement électrique souterrain et implantation de deux poteaux électriques. École Marguerite-Bourgeoys. 3, avenue Sainte-Anne, Pointe-Claire. Site archéologique BiFk-8*. Rapport remis au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys., Montréal, 89 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2021c. *Interventions archéologiques. Démolition du bâtiment sis au 286, chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire. Site BiFk-8, opération 15*. Rapport remis à la Corporation de développement Koebra inc., Montréal, 73 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2021d. *Surveillance archéologique. Réfection d'un mur de soutènement en bordure du lac Saint-Louis. École Marguerite-Bourgeoys, Pointe-Claire. Site BiFk-8, opération 14*. Rapport remis au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys., Montréal, 59 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2022a. *10, avenue Claremont, Pointe-Claire. Travaux d'excavation pour la construction d'un nouveau bâtiment. Surveillance archéologique*. Rapport présenté à M. James Lee et Mme Semra Bikim, Montréal, 48 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2022b. *18, avenue Claremont, Pointe-Claire. Travaux d'excavation pour la construction d'un nouveau bâtiment. Surveillance archéologique*. Rapport remis à Mme Tanja Anfsten et M. Paolo Bombino, Montréal, 50 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2022c. *210 chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire. Travaux d'excavation pour la construction d'une piscine. Surveillance archéologique*. Rapport présenté à Mme Allana Henderson, Montréal, 45 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2022d. *Réfection des infrastructures publiques dans l'avenue Demers. Interventions archéologiques 2021. Site patrimonial de la pointe Claire. Site archéologique BiFk-8, opération 18*. Rapport remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 134 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2022e. *Relevés archéologiques dans le cadre d'une nouvelle construction au 4, avenue Saint-Joachim, Pointe-Claire. Site BiFk-8, opération 17*. Rapport remis à M. André Meloche propriétaire, 77 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2022f. *Surveillance archéologique - Réfection des fondations du bâtiment sis au 295, chemin Bord-du-Lac, Pointe-Claire. Site BiFk-8, opération 16*. Rapport remis à La Brasserie Le Village, Montréal, 78 p.
- ARCHÉOTEC INC. 2022g. *25, avenue Claremont, Pointe-Claire. Travaux d'excavation pour la construction d'un nouveau bâtiment. Surveillance archéologique*. Rapport remis à M. Daniel Castonguay, Montréal, 49 p.
- ARKÉOS INC. 1991. *La préhistoire du Vieux-Montréal. Analyse des sites Place Royale (BjFj-3, BjFj-47), Jardins d'Youville (BjFj-43), place Jacques-Cartier (BjFj-44, BjFj-55), Lemoyne-Leber (BjFj-49), 1990*. Collection Patrimoine Archéologique de Montréal, No 2. Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications du Québec, Montréal, 173 p.
- ARKÉOS INC. 2018. *Réseau express métropolitain (REM) - Antennes Deux-Montagnes et Saint-Anne-de-Bellevue - Préliminaire. Inventaire archéologique*. Rapport de recherche archéologique présenté à CIMA+ Hatch Coentreprise, Montréal, 183 p.

- ARKÉOS INC. 2019. *Réseau express métropolitain (REM) - Antenne Ouest. Interventions archéologiques: zones H-03 (BiF1-13) et P-08*. Rapport de recherche archéologique présenté à CIMA+ Hatch Coentreprise, Montréal, 41 pages et annexes p.
- ARTÉFACTUEL. 2023. *Inventaire archéologique dans le cadre du projet de reconstruction complète des avenues Sainte-Anne et Saint-Joachim, au sud de l'avenue Demers, à Pointe-Claire (2022). Projet 22-015. BiFk-8, Site patrimonial de Pointe-Claire*. Rapport de recherche archéologique remis à la Ville de Pointe-Claire, Montréal, 255 pages et annexes p.
- BURKE, A. L. 2017. « Le dynamisme et la diversité de l'Archaïque au Québec. » dans *L'Archaïque au Québec. Six millénaires d'histoire amérindienne*. Édité par Adrian L. Burke et Claude Chapdelaine. Collection *Paléo-Québec* 36. Recherches amérindiennes au Québec, Montréal, 1-14.
- BUTEAU, H., et D. CHEVRIER. 2001. *D'audace en mémoire: le lieu dit Lachine, un regard archéologique*. Collection *In situ*. Art gestion, Montréal, 55 p.
- CHEVRIER, D. 2017. « Pour une refonte d'un concept archaïque. » dans *L'Archaïque au Québec. Six millénaires d'histoire amérindienne*. Édité par Adrian L. Burke et Claude Chapdelaine. Collection *Paléo-Québec* 36. Recherches amérindiennes au Québec, Montréal, pages 327-335.
- CLARK, T. H. 1972. *Région de Montréal. Rapport géologique 152*. Service de l'exploration géologique, ministère des Richesses Naturelles, Québec, 244 p.
- DESJARDINS, P. 1982. *Les moulins à vent du Québec, analyse et proposition d'intervention*. Rapport remis au ministère des Affaires culturelles, Montréal, 17 p.
- ERICHSEN-BROWN, C. 1979. *Use of plants for the past 500 years*. Breezy Creeks Press, Aurora, 510 p.
- ETHNOSCOPI. 1998. *Parc du Mont-Royal, Montréal. Inventaire archéologique du site préhistorique BjFj-97*. Rapport remis à la Ville de Montréal, Montréal, 80 p.
- ETHNOSCOPI. 2000. *Présence amérindienne et occupations marchandes. Fouille archéologique au site Lemoyne-Léber (BjFj-49), 1999*. Collection *Patrimoine Archéologique de Montréal* 19. Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications du Québec, Montréal, 257 p.
- ETHNOSCOPI. 2005. *Centre Universitaire de santé McGill. Le site de la cour Glen. Étude de potentiel archéologique*. Rapport remis à Daniel Arbour & Associés, Montréal, 31 p.
- ETHNOSCOPI. 2008a. *Aménagement des espaces publics de Montréal. Arrondissement historique et naturel du mont Royal. Étude de potentiel et inventaire archéologiques, Parc Jeanne-Mance BjFj-130 et MTL04-17-1, Monument à Sir George-Étienne-Cartier BjFj-134, MTL04-24-14 et MTL04-25-6, Réservoir du mont Royal (secteur de l'escalier Peel) MTL04-25-15 et MTL05-25-16*. Rapport remis à la Ville de Montréal et au ministère des Cultures et des Communications, Boucherville, 155 p.
- ETHNOSCOPI. 2008b. *Complexe Turcot. Étude de potentiel archéologique - phase 2*. Rapport remis à Dessau Soprin et au ministère des Transports du Québec, Montréal, 31 p.
- ETHNOSCOPI. 2008c. *Complexe Turcot. Étude de potentiel archéologique - phase 2. Volume 1*. Rapport remis à Dessau Soprin et ministère des Transports du Québec, Montréal, 43 p.
- ETHNOSCOPI. 2010a. *Interventions archéologiques réalisées de 2005 à 2007*. Rapport remis à la Commission des services électriques de Montréal, Hydro-Québec, et Ville de Montréal, Montréal, 540 p.
- ETHNOSCOPI. 2010b. *Programme de subvention à la restauration et à la rénovation de bâtiments à valeur patrimoniale. Domaine des Messieurs-de-Saint-Sulpice (BiFj-6), Montréal. Supervision archéolo-*

- gique à l'est de la résidence des religieuses, 2006. Rapport remis à la Ville de Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, Montréal, 14 p.
- GIROUARD, D. 1893. *Lake St.Louis old and new illustrated and Cavalier de La Salle*. Columbian edition. Poirier, Bessette & cie, imprimeurs, Montreal, 534 p.
- GRONDIN, F. 2010. *Inventaire des cimetières effacés associés aux lieux de culte du territoire de l'Île de Montréal*. Rapport remis au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, Montréal, 313 p.
- JOLIVEL, M. 2018. *Paléogéographie du secteur de l'échangeur Saint-Pierre*. Étude géomorphologique effectuée pour Archéotec, Québec, 19 p.
- MAROIS, R. 1987. « Souvenirs d'Antan : les sépultures archaïques de Coteau-du-Lac, Québec ». *Recherches amérindiennes au Québec* 17 (1-2): 7-36.
- MATTHEWS, B. R. 1985. *A History of Pointe Claire*. Brianor LTD. Pointe Claire, 324 p.
- MONGRAIN, G. 2004. *Le développement urbain de Pointe-Claire (étude Historique)*. Montréal, 92 p.
- PERRAULT, C. 1969. *Montréal en 1781. Déclaration du fief et de la seigneurie de l'Isle de Montréal au papier terrier du domaine de Sa Majesté en la province de Québec en Canada, faite le 3 février 1781 par Jean Brassier, p.s.s.* Payette Radio Limitée, Montréal, 495 p.
- PINTAL, J.-Y., J. PROVENCHER, et G. PIÉDALUE. 2015. *Air - Archéologie du Québec: Territoire et peuplement*. Collection *Archéologie du Québec*. Pointe-à-Callières. Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Les Éditions de L'Homme, Montréal, 216 p.
- RICHARD, P. J. H. 1985. « Couvert végétal et paléoenvironnements du Québec entre 12 000 et 8 000 ans BP. L'habitabilité dans un milieu changeant. » *Recherches amérindiennes au Québec* 15 (1-2), p. 39-56.
- RICHARD, P. J. H. 2007. « Le paysage tardiglaciaire du « Grand Méganticois » : état des connaissances » dans *Entre lacs et montagnes au Méganticois: 12000 ans d'histoire amérindienne*, par Claude Chapdelaine et Simon Beaulieu. Collection *Paléo-Québec* 32. Recherches amérindiennes au Québec, Montréal, pages 21-45.
- RICHARD, P. J. H. 2009. « Chronologie de la déglaciation: de l'importance des années étalonnées (calibrées) ». *Publications de l'AQQUA*. Collection *Notes et Documents des membres*, p. 5.
- RICHARD, P. J. H. 2016. « Le Grand Témoin ou les paysages montérégiens au fil du temps. », 14 p.
- RICHARD, P. J. H. 2018. « Le Grand Témoin ou La genèse du paysage laurentien. » dans *Lumières sous la ville*, par Anne-Marie Balac, François C. Bélanger, et Éric Chalifoux. Recherches amérindiennes au Québec, Montréal, pages 290-301.
- RICHARD, P. J. H., et P. GRONDIN. 2009a. « Histoire postglaciaire de la végétation. » dans *Écologie forestière - Manuel de foresterie de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec*. 2^e édition. Saucier et al., Ouvrage collectif, Éditions MultiMondes, Québec, pages 170-176.
- RICHARD, P. J. H., et P. GRONDIN. 2009b. « Histoire postglaciaire de la végétation » dans *Manuel de foresterie*. Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, pages 1-10.

- RICHARD, P. J. H., et S. OCCHIETTI. 2005. « 14C chronology for ice retreat and inception of Champlain Sea in the St. Lawrence Lowlands, Canada. » *Quaternary Research* (63), p. 353-358.
- RICHARD, P. J. H., et J. POIRIER. 2016. *Séquence chronologique des événements tardi- et postglaciaires dans la région de la plaine de Montréal*. Tableau. Ethnoscop, Montréal, 2 p.
- SOCIÉTÉ POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE POINTE-CLAIRE [SSPPC]. 2005. *À la pointe claire*. SSPPC, Pointe-Claire, 47 p.
- TREMBLAY, R. 2006. *Les Iroquoiens du Saint-Laurent: peuple du maïs*. Pointe-à-Callière, Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal et les Éditions de l'Homme, Montréal, 139 p.
- VILLE DE MONTRÉAL. 2005. *Évaluation du patrimoine urbain. Arrondissement de Pointe-Claire*. Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, direction du développement urbain et division du patrimoine et de la toponymie de la Ville de Montréal, Montréal, 55 p.

6.2 Documents d'archives

- ADHÉMAR DIT SAINT-MARTIN, A. 25 mars 1708. « Vente d'une terre située au-dessus de la Pointe Claire en l'île de Montréal; par Jean Lescuyer, du Sault St Louis, paroisse de Lachine en l'île de Montréal, à Pierre Barbary di Petitgrandmaison, de Lachine. » Acte de vente. Montréal.
- BÉLANGER, A. 2 décembre 1941. « Vente de Lorenzo martin à Marcelle Peguy, enregistré le 4 décembre 1941 ». Acte de vente. Montréal.
- BOILEAU, G. 19 avril 1885. « Vente par Aldéric Ouellette à Godefroi Demers ». Acte de vente. Pointe-Claire.
- BOILEAU, G. 9 octobre 1886. « Vente par Godefroi Demers à Joseph Daoust ». Acte de vente. Pointe-Claire.
- BRAULT, C. 7 novembre 1905. « Vente de Joseph Daoust à Joseph Brisebois ». Acte de vente. Pointe-Claire.
- DANRÉ DE BLANZY, L.-C. 9 novembre 1741. « Abandon d'une terre située à la Pointe Claire; par Pierre Barbary dit Grandmaison, habitant et Marie-Françoise Paré, son épouse, de la Pointe Claire, à Michel Barbary, leur fils. » Acte d'abandon. Montréal.
- DEMERS, L. 5 août 1820a. « Cession par François Abraham-Courville sr. & Ux à François Abraham, leur fils ». Acte de cession. Pointe-Claire.
- DEMERS, L. 5 août 1820b. « Donation entrevifs par François Abraham-Courville sr. & Ux. à Étienne Abraham fils ». Acte de donation. Pointe-Claire.
- DEMERS, L. 5 août 1820c. « Donation entrevifs par François-Abraham-Courville sr. & Ux. à Paschal Abraham fils ». Acte de donation. Pointe-Claire.
- GASKIN, S. 17 octobre 2022. « Vente entre la succession de Marguerite Morinville-Brisebois et Pierre Richard et Julie Martineau ». Acte de vente. Kirkland.
- LIBERSAN, M. 19 octobre 1945. « Vente de Marcelle Peguy à Joseph Legault ». Acte de vente. Montréal.
- LIBERSAN, M. 25 avril 1946. « Vente de Joseph Legault à Raymonne Legault ». Acte de vente. Montréal.
- MATHIEU, K. 8 décembre 2020. « Déclaration de transmission de l'Immeuble à la succession de Marguerite Morinville-Birsebois ». Déclaration de succession. L'Île-Perrot.

- MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT. 29 décembre 1980. « Vente d'un lot de grève et en eau profonde connu sous le nom du bloc 382 du fleuve Saint-Laurent ou le bloc 7 du cadastre officiel du village de Pointe-Claire, situé en face d'une partie du lot 3 du même cadastre. » Acte de vente. Montréal.
- POTTIER, J.-B. 24 novembre 1698. « Concession d'une terre située dans le lac Saint-Louis: par le Séminaire de St-Sulpice de Montréal, seigneur et propriétaire de l'île, à Jean Lescuyer dit Lapierre. » Acte de concession. Montréal.
- RAIMBAULT DE PIEDMONT, J.-C. 15 février 1736. « Concession d'une continuation de terre située à la Pointe Claire; par le Séminaire de St-Sulpice de Montréal, procureur du Séminaire de St-Sulpice de Paris, seigneur et propriétaire de l'île de Montréal et St-Sulpice, à Pierre Barbary di Grandmaison ». Acte de concession. Montréal.
- ROY, P. 7 janvier 1882. « Vente par Daniel Allard à Aldéric Ouellet ». Acte de vente. Pointe-Claire.
- SÉMINAIRE DE SAINT-SULPICE. [17-]-1938. « Terriers de l'île de Montréal - Fonds Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, P073 ». Fonds d'archives. Montréal. Archives de la Ville de Montréal, cote P073-1.
- SOUPRAS, L.-J. 29 octobre 1774. « Donation d'une terre située à la Pointe Claire; par Michel Barbary, habitant et Marie-Françoise Trépanier, son épouse, de la Pointe Claire, à Joseph Barbary, de la Pointe Claire, leur fils ». Acte de donation. Pointe-Claire.
- SOUPRAS, L.-J. 4 octobre 1788. « Échange d'une part une terre située à la Pointe-Claire en retour d'une terre située en la seigneurie de Blainville, paroisse de St Eustache; par Joseph Barbary, de la Pointe Claire, et Nicolas Fondû dit St-Anges, de la paroisse de St Eustache ». Acte d'échange. Pointe-Claire.
- SOUPRAS, L.-J. 30 octobre 1789. « Vente d'un emplacement situé à la Pointe Claire; par Joseph Barbary, de Blainville, paroisse de St Eustache, à François Berthelet, marchand, de la Pointe Claire ». Acte de vente. Pointe-Claire.
- TARDIF, G. 30 août 1949. « Vente de Raymonne Legault à Marguerite Morinville ». Acte de vente. Pointe-Claire.
- THIDODEAU, L. 28 mars 1812. « Vente d'une terre située à la Pointe Claire; par Nicolas Tondû dit St Onge, cultivateur, et Catherine Dumouchelle, sons épouse, de la Pointe Claire, à François Courville, cultivateur, et Hippolyte Portelance dit Roi, son épouse, de la Pointe Claire ». Acte de vente. Montréal.
- VALOIS, P.-C. 5 avril 1843. « Contrat de vente entre Paschal Abraham dit Courville à Michel Meyer ». Acte de vente. Pointe-Claire.
- VALOIS, P.-C. 25-26-27 avril 1859. « Inventaire et vente des biens de Rose Labadie dit St-Pierre, veuve de Michel Meyer ». Acte de cession. Pointe-Claire.
- VALOIS, P.-C. 27 octobre 1859. « Contrat de vente de Isidore Pilon à Prosper et Félix Pilon ». Acte de vente. Pointe-Claire.

6.3 Cartographie

- ANONYME. 1786. *Plan terrier de l'île de Montréal*. s. n, Montréal. Univers culturel de Saint-Sulpice, cote P1:E.20/15. Échelle: 1/4 de lieue au 25 degré.
- FAUTEUX, M. 1980. *Cadastré du village de Pointe-Claire, Blocs 6 et 7*. Montréal. Échelle de 1 : 200.
- Hopkins, H. W. 1879. *Atlas of the city and island of Montreal, including the counties of Jacques Cartier and Hochelaga; from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the*

Department of Crown Lands - Villages Saint-Geneviève, Côte-des-Neiges et Rivière des Prairies. Provincial Surveying and Pub. Co., Québec (province). Bibliothèque et Archives nationales du Québec, cote G/1144/M65G475/H6/1879 CAR, Échelle de 200 pieds au pouce.

MAHAUT, V. 2016. *Cartographie des anciens cours d'eau, lignes de creux et des bassins versants de l'île de Montréal.* Université de Montréal, Faculté de l'aménagement, Montréal, non paginé.

MALHIOT, H. G., F. W. BLAIKLACK, et J. B. VARIN. 1874. *Plan officiel du village incorporé de la Pointe Claire comté de Jacques-Cartier. Fait conformément aux dispositions de chapitre 37 des Statuts refondus du bas-Canada. Département des terres de la Couronne.* Département des Terres de la Couronne, Bureau du Cadastre, Montréal. Échelle d'un arpent au pouce.

MONGRAIN et ALLARD. 2019. Plan de conservation du site patrimonial de la pointe Claire. Rapport présenté à la Ville de Pointe-Claire, Montréal.

PINSONEAULT, A. R. 1907. *Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard: a compilation of the most recent cadastral plans from the book of reference - Plate 61.* Collection Plans de villes et villages du Québec. The Atlas Publishing Co. Ltd, Montréal. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, cote G/1144/M65G475/P5/1907 CAR. Échelle: 200 pieds au pouce.

REGNAUD, F. J. V. 1854. *Plan du village de Saint-Joachim de la Pointe Claire.* Certifié par le maire du comté de Montréal, Montréal. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, cote E21,S555,SS1,SSS23,PJ.3. Échelle:200 pieds au pouce.

UNDERWRITERS' SURVEY BUREAU. 1951. *Insurance plan of the town of Pointe Claire, Que. Planche 2.* Underwriters' Survey Bureau, Toronto. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, cote G/3454/P655G475/1951/U53 CAR. Échelle: 1: 1 200.

6.4 Iconographie

DUNCAN, J. 1831. *L'ensemble religieux de Pointe-Claire en 1831.* Aquarelle peinte. Musée McCord, cote M683

MAHAUT, V. 2018. *Anciens cours d'eau de l'île de Montréal.* Faculté de l'aménagement, Université de Montréal, Montréal. Échelle: 5 km.

VILLE DE MONTRÉAL. 1948. *Photographie aérienne, VM97-3_7P31-027.* Archives de la Ville de Montréal, cote VM97-3_7P31-027.

6.5 Sites internet

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC. 2023. « Répertoire du patrimoine culturel du Québec. » <https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca>.

7. Annexes

7.1 Base de données de la culture matérielle historique

Numéro_Objet	Site	Op.	Ss-op.	No_materiau	Matériau	Objet	Nbr_artefacts	Nbr_objets	No_fonction	Fonction	CodeIntegrite_A	Intégrité	Inscription/ Marque	Décor	Commentaire	Datation	Fonction générale	Fonction SousClasse	Fonction_SSClassse	Mat_Gen	Mat_sous-classe
1	PCS23b	1	A	3.1.1.1	Fer ind.	Penture	1	1	4.7.2.2	Ferrures de rotation	A	Entier (100%)	n/a	n/a	Longue penture, possiblement 19 ^e siècle	-	Consommation	Construction	Quincaillerie d'architecture	Métal	Métaux et alliages ferreux
2	PCS23b	1	A	3.1.1.11	Fer forgé	Clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations - clous	A	Entier (100%)	n/a	n/a	1 petit clou forgé	v1600-v1920	Consommation	Construction	Quincaillerie d'architecture	Métal	Métaux et alliages ferreux
3	PCS23b	1	A	3.1.1.12	Fer laminé	Clous découpés	3	3	4.7.2.3	Fixations - clous	A	Entier (100%)	n/a	n/a	2 petits clous et un gros	1805-1893	Consommation	Construction	Quincaillerie d'architecture	Métal	Métaux et alliages ferreux
4	PCS23b	1	A	3.2.2.1	Fer-blanc	Bande	1	1	4.7.2	Quincaillerie d'architecture	H	Fragmentaire (0-5%)	n/a	n/a	Bande métallique repliée, possiblement une portion de quincaillerie, fonction et objet indéterminés	-	Consommation	Construction	Quincaillerie d'architecture	Métal	Métal étamé
5	PCS23b	1	A	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Vaisselle	10	0	4.1	Alimentation	G	Fragmentaire (5-25%)	n/a	n/a	Petits fragments variés de vaisselle, dontcertains pourraient provenir de gobelets,d'assiettes, de tasses ou de bols	v1840-aujourd'hui	Consommation	Alimentation	Alimentation	Céramique	Terre cuite fine (TCF)
6	PCS23b	1	A	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Assiette creuse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	G	Fragmentaire (5-25%)	n/a	Décor bleu	Un décor peint bleu est présent sur la paroi extérieure, juste au bord de la lèvre	v1840-aujourd'hui	Consommation	Alimentation	Alimentation, absorption	Céramique	Terre cuite fine (TCF)
7	PCS23b	1	A	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	Assiette creuse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	G	Fragmentaire (5-25%)	n/a	Motif de blé	Un motif de blé embossé est présent sur laparoi intérieure, près de la lèvre	v1840-aujourd'hui	Consommation	Alimentation	Alimentation, absorption	Céramique	Terre cuite fine (TCF)
8	PCS23b	1	A	1.1.1.31	TCG avec glaçure	Bol ou terrine	1	1	4.1	Alimentation	H	Fragmentaire (0-5%)	n/a	n/a	Fragment très érodé, indice d'érosion par l'eau,un tout petit bout de glaçure est toujours visible, pâte orangée pâle	-	Consommation	Alimentation	Alimentation	Céramique	Terre cuite grossière
9	PCS23b	1	A	1.1.1.3	TCG sans glaçure	Pot	1	1	4.99	Consommation indéterminée	H	Fragmentaire (0-5%)	n/a	n/a	Tesson de bord d'un pot, style pot à fleur	-	Consommation	Consommation indéterminée	Consommation indéterminée	Céramique	Terre cuite grossière
10	PCS23b	1	A	1.1.1	Terre cuite grossière (TCG)	Briques variées	5	4	4.7.1	Matériaux de construction	H	Fragmentaire (0-5%)	n/a	n/a	Quelques fragments de briques orangées, à pâtes différentes	-	Consommation	Construction	Matériaux de construction	Céramique	Terre cuite grossière
11	PCS23b	1	A	2.2.1	V teinté régulier	Vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base - vitre	H	Fragmentaire (0-5%)	n/a	n/a	Fragment de verre à vitre	-	Consommation	Construction	Matériaux de construction	Verre	Verre teinté
12	PCS23b	1	A	2.2.1.1	V teinté régulier vert	Bouteille	1	1	4.2.1	Boissons	G	Fragmentaire (5-25%)	n/a	n/a	Fragment de verre à bouteille	-	Consommation	Excitants et alcool	Boissons	Verre	Verre teinté
13	PCS23b	1	A	2.2.1.1	V teinté régulier vert	Gobelet stylisé	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	G	Fragmentaire (5-25%)	n/a	n/a	Fragment d'un gobelet stylisé	-	Consommation	Alimentation	Alimentation indéterminée	Verre	Verre teinté
14	PCS23b	1	A	2.2.1.4	V teinté régulier bleu	Flacon pharmaceutique	1	1	4.3	Médication	G	Fragmentaire (5-25%)	n/a	n/a	Petit fragment de corps d'un flacon de médicament	-	Consommation	Médication	Médication	Verre	Verre teinté
15	PCS23b	1	A	2.3.1.1	V Col trans vert foncé	Bouteille	1	1	4.2	Excitants et alcool	G	Fragmentaire (5-25%)	n/a	n/a	Fragment d'épaule d'une bouteille d'alcool, possiblement une bouteille de gin	-	Consommation	Excitants et alcool	Excitants et alcool	Verre	Verre de couleur translucide
16	PCS23b	1	A	5.1.1	Os	Os de Boucherie	9	9	6.1.1.1	Mammifères	G	Fragmentaire (5-25%)	n/a	n/a	Os de boucherie provenant majoritairement de moyens gros mammifères domestiques, tels que le porc et le bœuf	-	Écofact	Animaux	Animaux sauf mollusques	Matières organiques	Solides stables
17	PCS23b	1	A	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	Fourneau de pipe	1	1	4.2.2	Tabac	G	Fragmentaire (5-25%)	n/a	n/a	Petit fragment de fourneau de pipe en TCFB, traces de carbonisation à l'intérieur	-	Consommation	Excitants et alcool	Tabac	Céramique	Terre cuite fine (TCF argileuse)

TCF = Terre cuite fine
TCG = Terre cuite grossière
V= Verre
V Col trans vert foncé = Verre coloré translucide vert foncé

TCFB = terre cuite fine blanchev1600 = vers 1600

7.2 Catalogues des photographies

7.2.1 Catalogue de photos, PCS23b_JF1

Photo	Date	Site ou zone	Description	Sous-opération	Orientation
PCS23b_JF1_2943	2023-11-02	4.1.17.031	Coffre fort trouvé sous la galerie latérale avant l'arrivée de l'archéologue	1A	Plongée
PCS23b_JF1_2944	2023-11-02	4.1.17.031	Coffre fort trouvé sous la galerie latérale avant l'arrivée de l'archéologue, détail porte	1A	Plongée
PCS23b_JF1_2945	2023-11-02	4.1.17.031	Coffre fort trouvé sous la galerie latérale avant l'arrivée de l'archéologue, détail intérieur	1A	Plongée
PCS23b_JF1_2946	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, excavation en cours	1A	SE
PCS23b_JF1_2947	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, excavation en cours	1A	SE
PCS23b_JF1_2948	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, excavation en cours	1A	E
PCS23b_JF1_2949	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, mur extérieur est de la maison avec cicatrices de la galerie retirée et fondations apparentes	1A	SW
PCS23b_JF1_2950	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, mur extérieur est de la maison avec cicatrices de la galerie retirée et fondations apparentes	1A	SW
PCS23b_JF1_2951	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, paroi ouest	1A	W
PCS23b_JF1_2952	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, paroi nord	1A	N
PCS23b_JF1_2953	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, paroi nord	1A	NW
PCS23b_JF1_2954	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge	1A	SSE
PCS23b_JF1_2955	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge	1A	SE
PCS23b_JF1_2956	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge	1A	S
PCS23b_JF1_2957	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge	1A	NE
PCS23b_JF1_2958	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, paroi nord	1A	N
PCS23b_JF1_2959	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge	1A	E
PCS23b_JF1_2960	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge	1A	N
PCS23b_JF1_2961	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, succession des sols au nord de l'enrochement	1A	NE
PCS23b_JF1_2962	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge	1A	SE
PCS23b_JF1_2963	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge	1A	SE
PCS23b_JF1_2964	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	N
PCS23b_JF1_2965	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, excavation en cours	1A	NW
PCS23b_JF1_2966	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, mur extérieur est de la maison avec cicatrices de la galerie retirée et fondations apparentes	1A	NW
PCS23b_JF1_2967	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	NE
PCS23b_JF1_2968	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, excavation en cours	1A	N
PCS23b_JF1_2969	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, paroi est avec pente naturelle et enrochement	1A	E
PCS23b_JF1_2970	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, excavation en cours	1A	N
PCS23b_JF1_2971	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, excavation en cours	1A	N
PCS23b_JF1_2972	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	E
PCS23b_JF1_2973	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, paroi sud à la fin de l'excavation	1A	S
PCS23b_JF1_2974	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	NW
PCS23b_JF1_2975	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	NW
PCS23b_JF1_2976	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, excavation en cours	1A	NW
PCS23b_JF1_2977	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, paroi nord	1A	N
PCS23b_JF1_2978	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, paroi nord	1A	N
PCS23b_JF1_2979	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, paroi nord	1A	N
PCS23b_JF1_2980	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, paroi est	1A	E
PCS23b_JF1_2981	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, paroi nord	1A	N
PCS23b_JF1_2982	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, à la fin de l'excavation, le concassé montre la limite approximative d'une ancienne berge	1A	SW
PCS23b_JF1_2983	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, à la fin de l'excavation, le concassé montre la limite approximative d'une ancienne berge	1A	E
PCS23b_JF1_2984	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, à la fin de l'excavation, le concassé montre la limite approximative d'une ancienne berge	1A	SE
PCS23b_JF1_2985	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, à la fin de l'excavation, le concassé montre la limite approximative d'une ancienne berge	1A	S

7.2.2 Catalogue de photos, PCS23b_JF2

Photo	Date	Site ou zone	Description	Sous-opération	Orientation
PCS23b_JF2_0001	2023-11-02	4.1.17.031	Coffre fort trouvé sous la galerie latérale avant l'arrivée de l'archéologue, détail porte	1A	Plan
PCS23b_JF2_0002	2023-11-02	4.1.17.031	Coffre fort trouvé sous la galerie latérale avant l'arrivée de l'archéologue	1A	Plongée
PCS23b_JF2_0003	2023-11-02	4.1.17.031	Coffre fort trouvé sous la galerie latérale avant l'arrivée de l'archéologue, détail intérieur	1A	Plongée
PCS23b_JF2_0004	2023-11-02	4.1.17.031	Coffre fort trouvé sous la galerie latérale avant l'arrivée de l'archéologue, détail intérieur	1A	Plan
PCS23b_JF2_0005	2023-11-02	4.1.17.031	Coffre fort trouvé sous la galerie latérale avant l'arrivée de l'archéologue, détail intérieur	1A	Plan
PCS23b_JF2_0006	2023-11-02	4.1.17.031	Coffre fort trouvé sous la galerie latérale avant l'arrivée de l'archéologue, détail intérieur	1A	Plan
PCS23b_JF2_0007	2023-11-02	4.1.17.031	Coffre fort trouvé sous la galerie latérale avant l'arrivée de l'archéologue, détail intérieur	1A	Plongée
PCS23b_JF2_0008	2023-11-02	4.1.17.031	Coffre fort trouvé sous la galerie latérale avant l'arrivée de l'archéologue, détail intérieur	1A	Plongée
PCS23b_JF2_0009	2023-11-02	4.1.17.031	Coffre fort trouvé sous la galerie latérale avant l'arrivée de l'archéologue, détail intérieur	1A	Plongée
PCS23b_JF2_0010	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation	1A	N
PCS23b_JF2_0011	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, paroi nord (moitié ouest)	1A	NE
PCS23b_JF2_0012	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, détail brique plâtrière à plat dans une tranchée remplie de concassé le long du mur sous le trottoir de béton	1A	N
PCS23b_JF2_0013	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, détail brique plâtrière à plat dans une tranchée remplie de concassé le long du mur sous le trottoir de béton	1A	N
PCS23b_JF2_0014	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, détail brique plâtrière à plat dans une tranchée remplie de concassé le long du mur sous le trottoir de béton	1A	N
PCS23b_JF2_0015	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, détail paroi nord	1A	N
PCS23b_JF2_0016	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, détail brique plâtrière à plat dans une tranchée remplie de concassé le long du mur sous le trottoir de béton	1A	N
PCS23b_JF2_0017	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation avec enrochement le long de l'ancienne berge au sud	1A	S
PCS23b_JF2_0018	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation avec enrochement le long de l'ancienne berge au sud	1A	NE
PCS23b_JF2_0019	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation	1A	N
PCS23b_JF2_0020	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation	1A	N
PCS23b_JF2_0021	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation avec enrochement le long de l'ancienne berge au sud	1A	NE
PCS23b_JF2_0022	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation avec enrochement le long de l'ancienne berge au sud	1A	E
PCS23b_JF2_0023	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation avec enrochement le long de l'ancienne berge au sud	1A	NE
PCS23b_JF2_0024	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation avec enrochement le long de l'ancienne berge au sud	1A	NE
PCS23b_JF2_0025	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, succession des sols sur gabillons	1A	NE
PCS23b_JF2_0026	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, succession des sols sur gabillons	1A	E
PCS23b_JF2_0027	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, succession des sols sur gabillons	1A	E
PCS23b_JF2_0028	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	N
PCS23b_JF2_0029	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	NE
PCS23b_JF2_0030	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	NE
PCS23b_JF2_0031	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	N
PCS23b_JF2_0032	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	NE
PCS23b_JF2_0033	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	E
PCS23b_JF2_0034	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	E
PCS23b_JF2_0035	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	E
PCS23b_JF2_0036	2023-11-05	4.1.17.031	Environnement de la berge actuelle vers la pointe du vieux Pointe-Claire	n/a	SE
PCS23b_JF2_0037	2023-11-05	4.1.17.031	Environnement de la berge actuelle vers la pointe de la marina de Beaconsfield	n/a	SW
PCS23b_JF2_0038	2023-11-05	4.1.17.031	Environnement de la berge actelle	n/a	S
PCS23b_JF2_0039	2023-11-05	4.1.17.031	Environnement de la berge actuelle vers la pointe du vieux Pointe-Claire	n/a	SE
PCS23b_JF2_0040	2023-11-05	4.1.17.031	Environnement vers l'est-nord-est	n/a	ENE
PCS23b_JF2_0041	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	N
PCS23b_JF2_0042	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	N
PCS23b_JF2_0043	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, succession des sols sur gabillons	1A	E
PCS23b_JF2_0044	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation	1A	N

PCS23b_JF2_0045	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	N
PCS23b_JF2_0046	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	N
PCS23b_JF2_0047	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	N
PCS23b_JF2_0048	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	N
PCS23b_JF2_0049	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, succession des sols sur gabillons	1A	E
PCS23b_JF2_0050	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, détail de la succession des sols excavés	1A	Plan
PCS23b_JF2_0051	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, détail de la succession des sols excavés	1A	Plan
PCS23b_JF2_0052	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, détail de la succession des sols excavés	1A	Plan
PCS23b_JF2_0053	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, détail de la succession des sols excavés	1A	Plan
PCS23b_JF2_0054	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, détail de la succession des sols excavés	1A	Plan
PCS23b_JF2_0055	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	N
PCS23b_JF2_0056	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, paroi nord moitié ouest	1A	N
PCS23b_JF2_0057	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	N
PCS23b_JF2_0058	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	NE
PCS23b_JF2_0059	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	NNE
PCS23b_JF2_0060	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation	1A	N
PCS23b_JF2_0061	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation	1A	N
PCS23b_JF2_0062	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, succession des sols avec pente ancienne berge et enrochement, paroi est	1A	NE
PCS23b_JF2_0063	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, succession des sols avec pente ancienne berge et enrochement, paroi est	1A	E
PCS23b_JF2_0064	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, succession des sols avec pente ancienne berge et enrochement, paroi est	1A	NE
PCS23b_JF2_0065	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, succession des sols avec pente ancienne berge et enrochement, paroi est	1A	E
PCS23b_JF2_0066	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation	1A	N
PCS23b_JF2_0067	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	N
PCS23b_JF2_0068	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	NE
PCS23b_JF2_0069	2023-11-05	4.1.17.031	Environnement de la berge actuelle vers la pointe du vieux Pointe-Claire	n/a	SE
PCS23b_JF2_0070	2023-11-05	4.1.17.031	Environnement de la berge actelle	n/a	S
PCS23b_JF2_0071	2023-11-05	4.1.17.031	Environnement de la berge actuelle vers la pointe de la marina de Beaconsfield	n/a	SW
PCS23b_JF2_0072	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	NW
PCS23b_JF2_0073	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	NW
PCS23b_JF2_0074	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	NNW
PCS23b_JF2_0075	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, détail de la succession des sols excavés	1A	Plan
PCS23b_JF2_0076	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, détail de la succession des sols excavés	1A	Plan
PCS23b_JF2_0077	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, détail de la succession des sols excavés	1A	Plan
PCS23b_JF2_0078	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	N
PCS23b_JF2_0079	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	NE
PCS23b_JF2_0080	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	NE
PCS23b_JF2_0081	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	E
PCS23b_JF2_0082	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, en cours d'excavation, enrochement le long de l'ancienne berge et remplissage en concassé	1A	N
PCS23b_JF2_0083	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, paroi nord	1A	N
PCS23b_JF2_0084	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, paroi nord	1A	N
PCS23b_JF2_0085	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, paroi ouest	1A	W
PCS23b_JF2_0086	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, paroi est	1A	E
PCS23b_JF2_0087	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, paroi nord	1A	N
PCS23b_JF2_0088	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, paroi est	1A	E
PCS23b_JF2_0089	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, paroi nord	1A	N
PCS23b_JF2_0090	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, à la fin de l'excavation, concassé suit approximativement l'ancienne berge	1A	SW
PCS23b_JF2_0091	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, à la fin de l'excavation, concassé suit approximativement l'ancienne berge	1A	SE
PCS23b_JF2_0092	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, à la fin de l'excavation, concassé suit approximativement l'ancienne berge	1A	SE

7.2.3 Catalogue de photos, PCS23b_PR1

Photo	Date	Site ou zone	Description	Sous-opération	Orientation
PCS23b_PR1_0001	2023-11-02	4.1.17.031	Sous-opération 1A, coffre-fort en place (crédit photo Pierre Richard, propriétaire)	1A	NW
PCS23b_PR1_0002	2023-11-05	4.1.17.031	Sous-opération 1A, ambiance relevé et excavation en cours, Julie Fournier (crédit photo Pierre Richard, propriétaire)	1A	S

