



Archeo  
consultant

# INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE

AGRANDISSEMENT DU CAFÉ-THÉÂTRE GRAFFITI, PORT-CARTIER



Permis MCC :  
24-ARCO-11  
Détenanteur :  
François Guindon



26/03/2025

FINAL

## INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE

### AGRANDISSEMENT DU CAFÉ-THÉÂTRE GRAFFITI, PORT-CARTIER

SOU MIS À :

Ville de Port-Cartier  
21 rue des Cèdres  
Port-Cartier (QC) G5B 2W5

SOU MIS PAR :

Archéoconsultant inc.  
4, 3e Rue Ouest  
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, QC G0R 3A0



# SIGNATURES

PRÉPARÉ ET VÉRIFIÉ PAR :



**FRANÇOIS GUINDON**, Ph. D.

Archéologue principal

Archéoconsultant inc.

4, 3e Rue Ouest  
Saint-François-de-la-Rivière-du-  
Sud, QC G0R 3A0  
Téléphone : (418) 409-7455  
info@archeoconsultant.ca  
www.archeoconsultant.ca



Page couverture : Vue générale de l'aire inventoriée, opérations 1 et 2, vers l'ouest



# SOMMAIRE EXÉCUTIF

La Ville de Port-Cartier a retenu les services d'Archéoconsultant inc. pour la réalisation d'un inventaire archéologique dans le cadre du projet d'agrandissement du Café-Théâtre Graffiti, à Port-Cartier. Les travaux prévus comprennent quatre extensions du rez-de-chaussée aux quatre côtés de l'édifice, en plus d'une extension à l'étage. Ces travaux allaient avoir un impact au sol et risquaient d'endommager la ressource archéologique pouvant s'y trouver.

## *Objectifs*

L'inventaire devait vérifier si des vestiges se trouvaient dans l'aire affectée par le projet, faisant environ 42 m<sup>2</sup>. Le cas échéant, il devait aussi permettre d'en évaluer la valeur patrimoniale, d'évaluer l'impact du projet et de formuler des mesures d'atténuation pour le patrimoine archéologique.



Ces objectifs étaient basés sur les résultats d'une étude de potentiel archéologique menée en 2020. Celle-ci avait établi un potentiel de découvertes d'occupations autochtones et de découvertes liées à l'ancienne maison d'été de Robert McCormick, datant des premières décennies de la colonisation allochtones (circa 1917-1925) (Guindon 2020).

## *Résultats*

L'inventaire a été mené du 18 au 20 octobre 2024. L'équipe d'inventaire comprenait un archéologue responsable, aussi opérateur de pelle mécanique, ainsi qu'un technicien archéologue et une technicienne archéologue-arpenteuse.

Cinq tranchées ont été excavées (opérations 1 à 5) et quelques découvertes pourraient être associées à l'époque du colonel McCormick, mais toutes s'avèrent isolées.

Notons que les opérations 3 et 4 ont livré des séquences de sols naturels relativement complètes sous de minces niveaux de remblais. Dans ce contexte, il faut envisager que le bord de la terrasse menant vers l'eau puisse livrer d'autres séquences de sols naturels. Il est donc possible que des vestiges d'occupation autochtone puissent être trouvés aux environs.

## *Valeur patrimoniale et risque d'impact*

Les vestiges recensés sont tous en contexte de déposition secondaire, de sorte que leur valeur patrimoniale est jugée faible. Le risque d'impact des travaux est faible, compte tenu de cette valeur peu élevée.

### *Recommandations*

Il est recommandé que le client puisse procéder avec les prochaines étapes de son projet sans précaution supplémentaire par rapport au patrimoine archéologique.

Aussi, malgré un faible risque, des vestiges pourraient être découverts lors des travaux d'aménagement. Le ministère de la Culture et des Communications devra être avisé sans délai en cas de découverte fortuite. Un archéologue pourra également être contacté afin d'obtenir les conseils adéquats.

Ajoutons que tout changement aux plans du client, pour ce qui est des aménagements au niveau du sol, pourrait nécessiter des ajustements aux mesures proposées. Le bord de la terrasse paraît particulièrement sensible en raison des sols naturels encore présents, pouvant livrer des traces d'occupation autochtone. Les vestiges du chalet McCormick pourraient aussi se trouver aux environs. Un archéologue devrait donc être consulté si d'autres aménagements venaient à affecter le sol à l'intérieur des zones à potentiel archéologique moyen et fort, au-delà des zones déjà inventoriées.



# ÉQUIPE DE PRODUCTION

## **Archéoconsultant Inc.**

François Guindon, Ph. D.

Archéologue coordonnateur et chargé de projet

Jonathan Caron, B. A.

Archéologue technicien – terrain et mise au propre des figures

Édith Bergeron, M. Sc.

Archéologue technicienne – terrain  
Géomaticienne – cartographie et arpentage

## **Ville de Port-Cartier**

Morel Thériault

Régisseur à l'entretien des équipements et bâtiments récréatifs

# TABLE DES MATIÈRES

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| SOMMAIRE EXÉCUTIF                                    | iii  |
| ÉQUIPE DE PRODUCTION                                 | v    |
| TABLE DES MATIÈRES                                   | vi   |
| LISTE DES ILLUSTRATIONS                              | viii |
| LISTE DES CARTES                                     | ix   |
| LISTE DES TABLEAUX                                   | ix   |
| 1. INTRODUCTION                                      | 1    |
| 1.1. Résumé du projet                                | 1    |
| 1.2. Objectifs et portée de l'étude                  | 1    |
| 1.3. Structure du rapport                            | 1    |
| 2. MÉTHODOLOGIE                                      | 5    |
| 2.1. Recherche documentaire                          | 5    |
| 2.2. Inspection visuelle                             | 5    |
| 2.3. Excavation                                      | 5    |
| 2.4. Consignation des données                        | 6    |
| 2.5. Traitement des artefacts                        | 6    |
| 3. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL              | 7    |
| 3.1. Environnement                                   | 7    |
| 3.2. Histoire culturelle et patrimoine archéologique | 9    |
| 4. RÉSULTATS                                         | 19   |
| 4.1. Opération 1                                     | 19   |
| 4.2. Opération 2                                     | 20   |
| 4.3. Opération 3                                     | 20   |
| 4.4. Opération 4                                     | 21   |
| 4.5. Opération 5                                     | 22   |
| 5. CONCLUSION                                        | 30   |
| 5.1. Résultats                                       | 30   |
| 5.2. Valeur patrimoniale et risque d'impact          | 30   |



|                      |    |
|----------------------|----|
| 5.3. Recommandations | 30 |
| 6. RÉFÉRENCES        | 32 |

# LISTE DES ILLUSTRATIONS

|                                                                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1: Plan des agrandissements du bâtiment (en bleu).....                                                                                                                                                 | 3  |
| Figure 2 : Croquis reçu de la ville de Port-Cartier indiquant la position de la ligne d'eau et de l'égout.....                                                                                                | 8  |
| Figure 3 : Extrait du plan de 1900 « Comté de Saguenay : Position approximative du faîte de partage des eaux du fleuve Saint-Laurent et du Fleuve Hamilton [...] » (Bureau de l'Arpenteur général 1900) ..... | 11 |
| Figure 4 : Extrait du plan « Partie de la rivière Ste-Marguerite et ses tributaires [...] » montrant le tracé du portage des mousses en 1917 (Bélanger 1917b) .....                                           | 12 |
| Figure 5 : Extrait du plan de 1917 « Canton de Babel, blocs 1, 2, 3, 4, 5 côté Ouest rivière des Rochers » (Bélanger 1917a) .....                                                                             | 14 |
| Figure 6 : Habitations en bois rond typiques des années 1920 aux années 1940 à Shelter Bay .....                                                                                                              | 15 |
| Figure 7 : Extrait de « Plans in the Gulf of St.Lawrence » (Wharton 1927), montrant Shelter Bay en 1925 (bâtiment de l'île McCormick dans le cercle rouge).....                                               | 15 |
| Figure 8 : Pointe de l'île McCormick et maison d'été du Colonel vers 1923 (Société historique de Port-Cartier) .....                                                                                          | 16 |
| Figure 9 : Évolution de l'organisation spatiale de Shelter-Bay/Port-Cartier, de 1918 à 1968 (Trudel et Legault 1991) (aire étudiée dans le cercle rouge).....                                                 | 17 |
| Figure 10 : Première salle de spectacle de Port-Cartier construite dans les années 1960, à l'emplacement de l'actuel Café-Théâtre Graffiti .....                                                              | 18 |
| Figure 11 : Opération 1 – vue générale avant l'excavation, vers le sud-ouest .....                                                                                                                            | 22 |
| Figure 12 : Opération 1 – profil stratigraphique, vers le nord .....                                                                                                                                          | 22 |
| Figure 13 : Opération 1 – conduit passant au coin nord, vers le nord .....                                                                                                                                    | 23 |
| Figure 14 : Opération 2 – vue générale avant l'excavation, vers l'est .....                                                                                                                                   | 23 |
| Figure 15 : Opération 2 – profil stratigraphique, vers le sud-est .....                                                                                                                                       | 23 |
| Figure 16 : Opération 2 – ancrage de quai, en plan.....                                                                                                                                                       | 23 |
| Figure 17 : Opération 3 – vue générale avant l'excavation, vers le nord .....                                                                                                                                 | 23 |
| Figure 18 : Sous-opération 3A – profil stratigraphique, vers l'ouest.....                                                                                                                                     | 23 |
| Figure 19 : Opération 4 – vue générale avant l'excavation, vers le sud.....                                                                                                                                   | 24 |
| Figure 20 : Sous-opérations 4A et 4B – profil stratigraphique, vers le sud .....                                                                                                                              | 24 |
| Figure 21 : Opération 5 – vue générale avant l'excavation, vers l'ouest.....                                                                                                                                  | 24 |
| Figure 22 : Opération 5 – conduits électriques, vers le nord-est.....                                                                                                                                         | 24 |
| Figure 23 : Opération 5 – profil stratigraphique, vers le nord-ouest .....                                                                                                                                    | 24 |
| Figure 24 : Opération 1 – relevé stratigraphique, vers l'est .....                                                                                                                                            | 25 |
| Figure 25 : Opération 2 – relevé stratigraphique, vers le sud .....                                                                                                                                           | 26 |
| Figure 26 : Opération 3B – relevé stratigraphique, vers l'ouest.....                                                                                                                                          | 27 |
| Figure 27: Opération 4(AB) – relevé stratigraphique, vers le sud .....                                                                                                                                        | 27 |
| Figure 28 : Opération 5 – relevé stratigraphique, vers l'ouest .....                                                                                                                                          | 28 |

# LISTE DES CARTES

Carte 1 : Aire d'étude et synthèse des connaissances ..... 4

Carte 2 : Résultats d'intervention ..... 29

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Opérations proposées et objectifs d'évaluation ..... 6

Tableau 2 : Sommaire des résultats ..... 19

Tableau 3 : Opération 1 – séquence de lots ..... 20

Tableau 4 : Opération 2 – séquence de lots ..... 20

Tableau 5 : Opération 3 – séquence de lots ..... 21

Tableau 6 : Opération 4 – séquence de lots ..... 21

Tableau 7 : Opération 5 – séquence de lots ..... 22





# 1. INTRODUCTION

La Ville de Port-Cartier a retenu les services d'Archéoconsultant inc. pour la réalisation d'un inventaire archéologique dans le cadre du projet d'agrandissement du Café-Théâtre Graffiti, à Port-Cartier.

## 1.1. Résumé du projet

Le projet d'agrandissement du bâtiment consiste en quatre extensions du rez-de-chaussée faisant 12 à 60 m<sup>2</sup> chacune, aux quatre côtés de l'édifice, en plus d'une extension à l'étage (figure 1). L'impact au sol sera important, puisque des creusements atteindront une profondeur minimale de 2,3 m et pourraient atteindre le roc à certains endroits. Un système de drainage sous-terrain nécessitera également le creusement du sol à la périphérie des aménagements prévus (Englobe 2016). Si des vestiges archéologiques se trouvaient dans cet espace, les travaux au niveau du sol pourraient en menacer l'intégrité.

Selon l'étude que nous avons produite en 2020, le potentiel archéologique aux environs du bâtiment actuel est moyen. Ce potentiel est lié aux occupations autochtones anciennes et à l'ancienne maison d'été de Robert McCormick, datant des premières décennies de la colonisation allochtones (circa 1917-1925) (Guindon 2020). Les travaux risquent donc d'endommager la ressource archéologique pouvant s'y trouver.

## 1.2. Objectifs et portée de l'étude

L'étude a pour objectif principal de déterminer si des vestiges archéologiques sont présents dans les limites de l'aire visée par le projet (carte 1). En cas de découverte, elle doit aussi évaluer la valeur patrimoniale et l'impact du projet sur les vestiges. Des mesures d'atténuation devront aussi être formulées.

L'aire d'intervention est répartie en cinq tranchées (opérations 1 à 5) recoupant les agrandissements prévus au projet. Les cinq tranchées couvrent un total de 42 m<sup>2</sup> (carte 1).

## 1.3. Structure du rapport


Suivant l'introduction, la seconde section détaille la méthodologie employée pour l'intervention sur le terrain. La troisième présente un aperçu de l'histoire environnementale et culturelle de l'aire d'étude. La quatrième section présente les résultats de l'intervention. La cinquième section fait office de conclusion en estimant la valeur patrimoniale et le risque d'impact du projet sur les vestiges recensés. Elle propose

aussi des recommandations relatives aux mesures d'atténuation à appliquer. La dernière section fournit toutes les références citées dans le cadre de la présente étude.

Le dossier numérique contient toute la documentation technique de l'inventaire archéologique, notamment les fichiers cartographiques vectoriels, les notes de terrain, les figures, les photographies, le catalogue photo, ainsi qu'une version PDF du présent rapport.







**Agrandissement du café-théâtre Graffiti, Port-Cartier**

Carte 1  
Localisation de l'aire à l'étude et synthèse des connaissances

- Aire d'inventaire
- Plan d'eau
- Cours d'eau
- Chemin
- Zone d'information archéologique

Sources  
Ressources naturelles Canada-Série CanVec 2019,  
MCC 2024, MERNF 2023

Nad83 MTM fuseau 6  
0 200 400 m

Réalisé par E.Bergeron

2025-03-05

**Archeo**  
consultant

Carte 1 : Aire d'étude et synthèse des connaissances



## 2. MÉTHODOLOGIE

L'inventaire archéologique comprend cinq composantes essentielles, soit la recherche documentaire, l'inspection visuelle, l'excavation avec assistance mécanique, la consignation des données et le traitement des artefacts.

### 2.1. Recherche documentaire

La recherche documentaire a entièrement été réalisée lors de l'étude de potentiel archéologique (Guindon 2020). Les résultats sont tout de même présentés dans leur intégralité au chapitre suivant.

### 2.2. Inspection visuelle

L'inspection visuelle consiste en un examen systématique de la surface du sol de toute la zone d'intervention. Elle permet de déceler les vestiges archéologiques visibles en surface du sol, ainsi que d'éventuels risques et obstacles aux excavations prévues. L'inspection permet du même coup d'identifier d'éventuels obstacles aux excavations prévues et des lieux particulièrement stratégiques pour leurs emplacements.

### 2.3. Excavation

Le plan d'intervention proposait cinq tranchées devant être excavées avec assistance mécanique. Toutefois, certaines de ces tranchées ont dû faire l'objet d'ajustements en raison de services enfouis non répertoriés. Les superficies prévues ont tout de même été respectées (tableau 1, carte 1). Une pelle mécanique avec godet denté était utilisée pour excaver les remblais compacts jusqu'à la surface du premier niveau archéologique ou du premier niveau naturel. Un godet à front lisse était ensuite utilisé. En contexte de sol archéologique, la surface exposée devait être nettoyée à la bêche et à la pelle. Des sondages manuels devaient ensuite être excavés afin d'évaluer les sols et les vestiges en présence. Les parois étaient enfin nettoyées à la pelle et à la truelle afin de produire un relevé stratigraphique pour chaque tranchée. L'approche permettait d'évaluer la présence, la profondeur, la nature, l'état et la configuration des vestiges.

Tableau 1 : Opérations proposées et objectifs d'évaluation

| OPÉRATION | SUPERFICIE<br>PROJETÉE (M <sup>2</sup> ) | ZONE À<br>POTENTIEL | OBJECTIF D'ÉVALUATION                                                             |
|-----------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 6                                        | 2                   | -Occupation autochtone.<br>-Résidence d'été de Robert McCormick (circa 1917-1925) |
| 2         | 20                                       |                     |                                                                                   |
| 3         | 8                                        |                     |                                                                                   |
| 4         | 4                                        |                     |                                                                                   |
| 5         | 4                                        |                     |                                                                                   |

## 2.4. Consignation des données

Les données étaient recueillies sur le terrain en utilisant le système Tikal. Elles ont été consignées au carnet de notes du responsable de l'intervention, ainsi que sur les fiches dédiées à cet effet. Les artefacts étaient recueillis par lot et étaient accompagnés d'une étiquette de provenance. Dans les fiches, les aménagements structurels et tout autre vestige étaient décrits.

Les relevés photographiques étaient faits à l'aide d'un calepin adapté, comprenant le code Borden ou le code temporaire (s'il y a lieu), l'orientation cardinale, la zone, la date et une description. Les parois de chaque sondage positif, en plus de l'environnement des zones et sites inspectés, étaient photographiées. Tous les vestiges structurels (aménagement, fondation, bâtiment, etc.) devaient aussi faire l'objet d'un relevé photographique détaillé.

Les informations de localisations étaient enregistrées à l'aide de deux types d'appareils, soit une station d'arpentage et un niveau laser de précision. Le premier sert à l'implantation des opérations à relever la position selon les axes X, Y, Z des vestiges de structures et des limites de profils stratigraphiques. Le second appareil sert à relever les limites verticales de lots, selon l'axe Z. Il sert du même coup à produire les profils stratigraphiques.

## 2.5. Traitement des artefacts

L'ensemble artéfactuel ne présentait qu'un très faible intérêt archéologique en raison des contextes remaniés et de l'âge relativement récent des vestiges. Aucune pièce n'a donc été récoltée.

### 3. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL

L'aire à l'étude a connu une riche succession d'événements qui ont façonné son patrimoine archéologique. Les principales composantes de cette histoire, présentée dans les pages qui suivent, incluent les changements à l'environnement naturel et aux sociétés qui ont occupé le territoire.

#### 3.1. Environnement

L'environnement contemporain et ancien peut nous aider à comprendre les facteurs naturels qui ont influencé l'occupation humaine à travers le temps.

##### *3.1.1. Environnement contemporain*

L'aire à l'étude est située dans la région écologique des hautes collines de Baie-Comeau-Sept-Îles, dominée par une sapinière à bouleau blanc de l'Est. Son climat est de type subpolaire avec des températures annuelles moyennes de 0 °C et des précipitations moyennes de 1 100 à 1 200 mm. Elle s'inscrit dans une plaine étroite atteignant une altitude faible, soit en moyenne 77 m au-dessus du niveau marin. Elle est majoritairement recouverte de dépôts marins (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 2022; Blouin et Berger 2007). Ces sédiments sont principalement de la classe des argiles.

L'île McCormick, où se situe l'aire d'étude, se trouve au pied du grand rapide de la rivière aux Rochers, à la limite de son embouchure et du golfe du Saint-Laurent. Elle présente un relief assez plat et atteint une élévation absolue de 8 m. Les sédiments quaternaires seraient surtout des sables limoneux. Ils n'atteignent d'ailleurs que quelques mètres d'épaisseur et la nappe phréatique affleure passé un mètre sous la surface du sol naturel (Englobe 2016). L'essentiel de l'île est encore à l'état boisé, sauf pour le chemin pavé (chemin des Îles), une petite aire dégagée au nord de l'île et les environs du Café-Théâtre (carte 1). L'île présente une rive rocheuse avec un talus abrupt par endroits, marquant la transition entre la rive et la végétation.

Le substrat rocheux de l'île fait partie du massif des Laurentides et de la province géologique de Grenville. Les gabbros, les granitoïdes et la syénite y sont recensés (Blouin et Berger 2007; Ministère des Ressources naturelles et des Forêts 2024). L'étude géotechnique d'Englobe (2016) associe les formations géologiques de l'aire d'étude au gabbro. Ce type de pierre est communément utilisé pour la fabrication d'outils en pierre par les ancêtres des Premières Nations du nord du Québec (ex. Archéo-Mamu Côte-Nord



2018; Letendre 2015).

L'aire étudiée se situe sur la pointe sud-ouest de l'île, près du bord de l'eau. Le bâtiment est construit sur un vide sanitaire et une dalle de béton (Stéphan Harvey, communication personnelle), reposant sur un remblai variant de 50 à 130 cm d'épaisseur. Les environs immédiats du bâtiment sont pour l'essentiel asphaltés et reposent aussi sur du remblai. Une pente abrupte ( $>15\%$ ) aux limites sud-est, sud-ouest et nord-ouest des aménagements indique vraisemblablement la limite de ces remblais. L'ensemble des aménagements pourrait avoir affecté l'intégrité des sols naturels. Cependant, l'étude géotechnique réalisée par Englobe (2016) atteste qu'il y a encore du sol naturel en place sur les quatre côtés de l'édifice. Le côté est pourrait cependant être en plus mauvais état en raison de l'entrée d'eau et de l'égout (figure 2). L'ensemble est entouré d'une bande boisée, bordant aussi tout le pourtour de l'île. Les sols dans cet espace boisé n'auraient vraisemblablement peu ou pas été affectés par les aménagements actuels.



Figure 2 : Croquis reçu de la ville de Port-Cartier indiquant la position de la ligne d'eau et de l'égout

### 3.1.2. Environnement ancien

La configuration environnementale contemporaine est le résultat de l'évolution climatique et environnementale depuis au moins la dernière ère glaciaire. La fonte des glaces ne se serait amorcée que vers 10 200 ans avant aujourd'hui (AA), en extrapolant les données disponibles pour Sept-Îles (King 1985). Les terres libérées des glaces auraient été immédiatement envahies par la mer de Goldthwait qui atteignait son maximum vers 9 400 ans AA. Elle recouvrait alors toutes les terres déglacées jusqu'à une hauteur de 130 m (King 1985). Entre 7 900 et 7 000 ans AA, le front glaciaire était à quelques centaines de kilomètres de la côte, dont les terres émergées étaient colonisées par une forêt de type boréal (Dyke 2005; Richard 1985). Le niveau marin atteignait environ 15 mètres au-dessus de l'actuel vers la fin de cet intervalle (Dionne 1977). Vers 6 000 ans AA, à peu près toute la Côte-Nord était libre de glaces. Le climat estival y était d'environ un ou deux degrés supérieurs aux conditions actuelles (Richard et Grondin 2009). Entre 6 000 et 5 000, les biomes contemporains se formaient et la forêt boréale prenait sa forme et sa distribution contemporaine (Dyke 2005). Ce n'est que vers 2 500 ans AA que la mer de Goldthwait entre dans sa phase terminale, à un niveau de 6 à 8 m au-dessus de l'actuel (Dubois 1980). L'île McCormick, dont la surface naturelle ne dépasse pas 8 m au-dessus du niveau marin actuel, aurait émergé lors de ce moment charnière.

## 3.2. Histoire culturelle et patrimoine archéologique

L'aperçu historique qui suit s'intéresse principalement aux changements dans le mode d'occupation des terres et à l'identité des occupants qui s'y sont succédé depuis la paléohistoire<sup>1</sup>.

### 3.2.1. Occupation autochtone

Les sites autochtones de la paléohistoire consistent le plus souvent en des restes de campements enfouis à faible profondeur. Ceux-ci se présentent sous la forme de composantes d'habitations, comme des foyers, fosses, dépotoirs, traces de piquets et artefacts. D'autres lieux sont associés à l'exploitation de matières premières, tels que l'extraction de la pierre dans des affleurements rocheux. Les lieux à caractère rituel, comme les sépultures et les sites rupestres, sont plus

---

<sup>1</sup> Le mot « paléohistoire » est utilisé en remplacement de « préhistoire ». Le terme proposé se veut plus respectueux de l'histoire autochtone précédant l'arrivée européenne en Amérique, puisque « préhistoire » implique que les peuples autochtones n'avaient pas d'histoire avant les Européens. Cette notion est évidemment fautive et l'archéologie contribue à documenter le passé riche et ancien des premiers peuples du continent. Dans le même esprit, l'expression « période coloniale » remplace celle de « période historique » puisque la colonisation est le véritable fait marquant de l'arrivée européenne et de sa présence continue depuis le XVI<sup>e</sup> siècle.

rares.

La nature fugace de ces traces s'explique par le mode de vie des sociétés autochtones et par les problèmes de conservation des vestiges. Ce qui nous reste est le plus souvent la portion non dégradable, comme les artefacts lithiques et céramiques. Les restes osseux carbonisés et les structures de combustion sont aussi communs. Ces vestiges nous permettent tout de même d'observer des transformations importantes dans le mode de vie des occupants autochtones à travers le temps.

Quelques sites archéologiques nord-côtiers permettent d'avancer que l'occupation de ce vaste territoire remonte à au moins 8 000 – 7 000 ans AA (Archambault 1987; 1998; Ouellet 2018; Pintal 1998; Plourde 2003). Cependant, la très faible élévation de l'île McCormick ne laisse envisager des occupations humaines à cet endroit qu'à partir de 2 500 ans AA, alors que le niveau marin s'approchait de l'actuel.

Les données archéologiques disponibles pour l'agglomération de Port-Cartier sont malheureusement bien minces, puisque le site le plus proche se trouve à 12 km de l'aire d'étude. Aucune des interventions archéologiques menées dans cette agglomération n'a d'ailleurs livré de vestiges archéologiques (carte 1) (Ministère de la Culture et des Communications 2020). Cette absence relative ne nie cependant aucunement l'occupation autochtone des environs. Cela indique plutôt le manque relatif de recherche dans le territoire de Port-Cartier.

À l'échelle de la Côte-Nord, l'occupation autochtone s'intensifie pendant les deux ou trois derniers millénaires, alors que l'île McCormick devient habitable (CÉRANE 2000). Certains avancent que l'exploitation des ressources côtières débiterait vers 3 000 ans AA (Chevrier 1977). Vers 1 500 ans AA, l'occupation côtière s'intensifie et l'exploitation des ressources littorales gagne en importance, avec une économie centrée sur la pêche et la chasse au petit gibier. La chasse aux grands mammifères se poursuit malgré ces changements. Les groupes semblent aussi avoir développé des liens plus étroits avec ceux de régions plus éloignées, comme la Basse-Côte-Nord, la Gaspésie et la vallée laurentienne, en raison d'influences visibles dans la culture matérielle (CÉRANE 2000).

Les sites de cette période sont généralement situés à proximité des cours d'eau, occupent le plus souvent des superficies réduites à quelques dizaines de mètres carrés, quoique certains atteignent quelques centaines de mètres carrés. La culture matérielle est majoritairement constituée d'outils en pierre et de débris produits lors du façonnage et de l'entretien de ces outils. Les pierres utilisées sont principalement des quartz et quartzites.

La transformation culturelle des groupes locaux s'accélérerait avec l'arrivée des

premiers Européens, à partir du 16<sup>e</sup> siècle (Chevrier 1978; 1996). Il est probable que les occupants autochtones depuis la fin de la paléohistoire soient les descendants directs des Innus contemporains. L'occupation autochtone des environs se poursuivra jusqu'au 20<sup>e</sup> siècle, comme en attestent plusieurs témoignages historiques.

L'anthropologue américain, Frank G. Speck, rapportait qu'entre 1922 et 1925, trois familles innues occupaient les environs de la rivière aux Rochers. Les registres paroissiaux nous informent du nom de deux d'entre-elles, soit les Vollant et Saint-Onge. Pour Speck, il s'agissait de la bande de Shelter Bay, alors qu'en langue innue leur nom était *Wesakwopetanwilnuts*, signifiant gens de la rivière au portage moussu. L'entrée de ce portage est d'ailleurs présentée sur une carte de l'année 1900 (figure 3), alors que l'espace de Port-Cartier est encore occupé exclusivement par les Innus. Son tracé est aussi présenté sur une carte de 1917, alors que les premiers bâtiments allochtones font leur apparition (figure 4). Les Innus fréquentaient la côte en été et repartaient pour l'intérieur des terres en hiver (Frenette 1989; Trudel et Legault 1991). Avec la progression de la colonisation allochtone, les occupants innus seront graduellement rejetés vers la marge, comme partout ailleurs en Côte-Nord, pour être confinés dans les réserves (Mailhot 1996).





Figure 3 : Extrait du plan de 1900 « Comté de Saguenay : Position approximative du faite de partage des eaux du fleuve Saint-Laurent et du Fleuve Hamilton [...] » (Bureau de l'Arpenteur Général 1900)





1991; Wharton 1927).

C'est en 1925 qu'apparaît la première construction sur l'île McCormick, à proximité de l'actuel Café-Théâtre Graffiti (figure 7). Il s'agirait de la maison d'été de Robert McCormick (figure 8), le propriétaire de la *Ontario Paper* et fondateur du village de Shelter Bay. La position du bâtiment lui donnait une vue imprenable sur les installations industrielles et portuaires. Il n'y aurait cependant séjourné qu'à quelques reprises (Stéphan Harvey, communication personnelle). Une station d'arpentage se trouvait à quelques mètres au sud en 1925 (figure 7). Considérant que le bâtiment n'apparaît pas sur le plan de 1917, on peut alors considérer qu'il ait été construit pendant l'intervalle 1917-1925. Cette construction disparaît cependant des plans subséquents, dont le plus près dans le temps date de 1941.

L'expansion de Shelter Bay poursuit sa lancée à travers les années 1920 et 1930. Tous ces développements se font essentiellement dans le cœur historique de la communauté, situé sur la rive droite de la rivière aux Rochers (Figure 9). En 1927, Shelter Bay comptait environ 50 foyers. Le premier hôpital-couvent sera construit au début des années 1930 et le village aura un lien routier à compter de 1952 (Trudel et Legault 1991).

Les activités de la *Ontario Paper*, devenue *Quebec North Shore*, ralentissent dans les années 1950. Un incendie ravage les installations de la compagnie en 1955, ajoutant à ses difficultés économiques qui mèneront à l'arrêt de ses activités en 1962. Le matériel récupérable sera déménagé l'année d'après. La communauté connaîtra un nouvel élan avec le développement des activités de la *Québec Cartier Mining* à la fin des années 1950. Un nouveau port sera construit et un chemin de fer la reliera aux mines de fer en direction du Labrador. La population continuera de croître et commencera à occuper la rive gauche de la rivière vers la fin des années 1950 (figure 9). Shelter Bay deviendra officiellement Port-Cartier en 1959 (Trudel et Legault 1991). Elle fusionnera en 2003 avec Rivière-Pentecôte.

Pendant toute l'existence de Shelter Bay/Port-Cartier, les îles resteront peu aménagées (figure 9). Sur l'île McCormick, la maison éponyme aurait demeuré en place jusqu'à la construction d'une première salle de spectacle dans les années 1960 (figure 10). La construction aurait pris place à l'emplacement de la maison McCormick, selon Stéphan Harvey (communication personnelle). Cependant, les photographies historiques consultées permettent de croire que la maison McCormick était plus près de l'eau. Cette dernière aurait été démantelée et les pièces auraient servi à la construction du presbytère actuel. La première salle de spectacle aurait été démolie en 2001 pour faire place au bâtiment actuel du Café-Théâtre Graffiti. Sa construction débutera en 2002 et l'aménagement des stationnements se poursuivra dans les années suivantes. (Stéphane Harvey, communication personnelle).

Notons qu'aucun lieu ou bâtiment à valeur patrimoniale n'est identifié par les autorités publiques à Port-Cartier (Ministère de la Culture et des Communications 2020).




Figure 5 : Extrait du plan de 1917 « Canton de Babel, blocs 1, 2, 3, 4, 5 côté Ouest rivière des Rochers » (Bélanger 1917a)






Figure 6 : Habitations en bois rond typiques des années 1920 aux années 1940 à Shelter Bay



Figure 7 : Extrait de « Plans in the Gulf of St. Lawrence » (Wharton 1927), montrant Shelter Bay en 1925 (bâtiment de l'île McCormick dans le cercle rouge)





*Figure 8 : Pointe de l'île McCormick et maison d'été du Colonel vers 1923 (Société historique de Port-Cartier)*




Figure 9 : Évolution de l'organisation spatiale de Shelter-Bay/Port-Cartier, de 1918 à 1968 (Trudel et Legault 1991) (aire étudiée dans le cercle rouge)



*Figure 10 : Première salle de spectacle de Port-Cartier construite dans les années 1960, à l'emplacement de l'actuel Café-Théâtre Graffiti*

## 4. RÉSULTATS

L'inventaire archéologique a permis d'excaver les cinq tranchées mécaniques prévues (tableau 2, carte 2). Les dimensions et emplacements planifiés ont dû être ajustés en raison de nombreuses infrastructures souterraines non répertoriées. Quelques découvertes pourraient être associées à l'époque du colonel McCormick, mais toutes s'avèrent isolées et de faible valeur patrimoniale.

Tableau 2 : Sommaire des résultats

| OPÉRATION | SUPERFICIE (M <sup>2</sup> ) | RÉSULTAT                                                                                                                                                                                      | OBJECTIF D'ÉVALUATION                                                             |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 6                            | Débris du XX <sup>e</sup> siècle dans les niveaux de remblai et conduit possiblement associés à l'évacuation de l'eau du drain français au coin nord.                                         | -Occupation autochtone.<br>-Résidence d'été de Robert McCormick (circa 1917-1925) |
| 2         | 20                           | Ancrage de quai et débris de bois à la base du remblai, pouvant appartenir à l'époque du chalet McCormick. Débris de la seconde moitié du XX <sup>e</sup> siècle dans les niveaux supérieurs. |                                                                                   |
| 3         | 8                            | Mince séquence de remblai sur niveaux podzoliques remaniés avec forte composante coquillée.                                                                                                   |                                                                                   |
| 4         | 4                            | Mince séquence de remblai sur niveaux podzoliques remaniés avec forte composante coquillée et débris du XX <sup>e</sup> siècle.                                                               |                                                                                   |
| 5         | 4                            | Séquence de sols fortement affectée par plusieurs infrastructures enfouies. Séquence naturelle fortement remaniée. Fragment de brique rouge à la base du remblai.                             |                                                                                   |

### 4.1. Opération 1

L'excavation se trouve au nord-est du bâtiment, entre les opérations 2 et 5 (figure 11, carte 2). Elle a livré une séquence de remblais reposant sur une séquence podzolique tronquée à l'horizon sableux B remanié (tableau 3, figures 12 et 24). Des débris du XX<sup>e</sup> siècle se trouvent dans les niveaux de remblai. Un conduit, possiblement associé à l'évacuation de l'eau du drain français, est observé au coin nord de l'opération (figure 13). L'âge récent et le contexte remanié des vestiges confèrent une faible valeur patrimoniale aux découvertes.



Tableau 3 : Opération 1 – séquence de lots

| LOT | SOMMET (M) | BASE (M) | MATRICE                                                                                                      | TOTAL ARTEFACTS | PRINCIPAUX ARTEFACTS                                 | ÉTAT        | NATURE/ FONCTION     | CHRONOLOGIE                                           |
|-----|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | 5,18       | 5,13     | Asphalte                                                                                                     | 0               | Aucun                                                | Intact      | Circulation          | 2 <sup>e</sup> moitié XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 2   | 5,13       | 4,88     | Gravier subanguleux 0-3/4, brun-gris, très compact, légèrement humide                                        | 0               | Aucun                                                | Intact      | Remblai, circulation | 2 <sup>e</sup> moitié XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 3   | 4,88       | 4,74     | Sable, beige, légèrement compact, légèrement humide, cailloux et gravier (1-25 cm) subanguleux à subarrondis | 0               | Terre cuite commune rouge, débris ferreux, aluminium | Indéterminé | Remblai              | 2 <sup>e</sup> moitié XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 4   | 4,74       | 4,55     | Sable, brun foncé à orangé, compact, légèrement humide, gravier (1-5 cm) subanguleux                         | 0               | Aucun                                                | Indéterminé | Remblai              | 2 <sup>e</sup> moitié XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 5   | 4,55       | 4,11     | Sable, brun foncé, légèrement compact, légèrement humide, gravier (1-5 cm) subanguleux                       | 0               | Débris ferreux, bois                                 | Indéterminé | Remblai              | XX <sup>e</sup> siècle ou après                       |
| 6   | 4,74       | 4,59     | Sable limoneux, gris, légèrement compact, légèrement humide, cailloux (5-25 cm) subarrondis.                 | 0               | Aucun                                                | Remanié     | Naturel (podzol, Ae) | -                                                     |
| 7   | 4,59       | 4,47     | Sable homogène, orangé, légèrement compact, légèrement humide                                                | 0               | Aucun                                                | Intact      | Naturel (podzol, B)  | -                                                     |

## 4.2. Opération 2

L'excavation se trouve du côté nord du bâtiment dans une zone asphaltée (figure 14, carte 2). Elle a livré une séquence d'asphalte et remblai sur une suite podzolique tronquée à l'horizon sableux B remanié (tableau 4, figures 15 et 25). Un ancrage de quai (figure 16) et des débris de bois ont été observés à la base du remblai, alors que des débris de la seconde moitié du XX<sup>e</sup> siècle dans les niveaux supérieurs. L'ancrage de quai et les débris de bois pourraient appartenir à l'époque de la résidence d'été de McCormick. Le contexte remanié des vestiges confère une faible valeur patrimoniale aux découvertes.

Tableau 4 : Opération 2 – séquence de lots

| LOT | SOMMET (M) | BASE (M) | MATRICE                                                                                                | TOTAL ARTEFACTS | PRINCIPAUX ARTEFACTS | ÉTAT        | NATURE/ FONCTION | CHRONOLOGIE                                           |
|-----|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | 5,18       | 5,13     | Asphalte                                                                                               | 0               | Aucun                | Intact      | Circulation      | 2 <sup>e</sup> moitié XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 2   | 5,13       | 4,88     | Sable, beige clair, très compact, légèrement humide, gravier (1-5 cm) subanguleux                      | 0               | Débris ferreux       | Indéterminé | Remblai          | 2 <sup>e</sup> moitié XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 3   | 4,88       | 4,74     | Sable, brun, très compact, légèrement humide, gravillon (0,1-1 cm) subanguleux                         | 0               | Aucun                | Indéterminé | Remblai          | 2 <sup>e</sup> moitié XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 4   | 4,74       | 4,55     | Sable, gris, très compact, légèrement humide, gravier et cailloux (1-25 cm) subanguleux à subarrondis. | 0               | Plastique            | Remanié     | Naturel          | 2 <sup>e</sup> moitié XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 5   | 4,55       | 4,11     | Sable marbré beige et brun rouge, légèrement compact, légèrement humide                                | 0               | Aucun                | Remanié     | Naturel          | -                                                     |

## 4.3. Opération 3

L'excavation se trouve devant une porte de service du côté ouest du bâtiment (figure 17, carte 2). Elle a livré une mince séquence de remblais sur des niveaux podzoliques remaniés (figures 18 et 26). Un niveau organique avec forte composante coquillée surmonte la séquence naturelle. La matrice minérale des niveaux naturels est en sable. Aucun artefact d'intérêt archéologique n'a été recensé. La présence d'une séquence naturelle complète laisse toutefois envisager la possibilité de trouver des vestiges autochtones en bordure de la terrasse, au-delà de l'espace sondé.

Tableau 5 : Opération 3 – séquence de lots

| LOT | SOMMET (M) | BASE (M) | MATRICE                                                                                                                                                                | TOTAL ARTEFACTS | PRINCIPAUX ARTEFACTS | ÉTAT                       | NATURE/ FONCTION     | CHRONOLOGIE                     |
|-----|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1   | 5,18       | 5,13     | Asphalte                                                                                                                                                               | 0               | Aucun                | Intact                     | Circulation          | XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 2   | 5,13       | 4,88     | Sable, brun gris, très compact, légèrement humide, gravillon (0,1-1 cm) anguleux                                                                                       | 0               | Aucun                | Intact                     | Remblai, circulation | XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 3   | 4,88       | 4,74     | Sable organique, noir avec tâches de rouille et inclusion de coquillages blancs, très compact, légèrement humide, gravier et cailloux (1-25 cm) anguleux à subanguleux | 0               | Aucun                | Remanié                    | Naturel organique    | -                               |
| 4   | 4,74       | 4,55     | Sable organique, gris, compact, légèrement humide                                                                                                                      | 0               | Aucun                | Trace du niveau 3, remanié | Naturel (podzol, Ae) | -                               |
| 5   | 4,55       | 4,11     | Sable organique, marbré gris, orange et noir, compact, légèrement humide                                                                                               | 0               | Aucun                | Remanié                    | Naturel (podzol, B)  | -                               |

#### 4.4. Opération 4

L'excavation se trouve à l'extrémité sud-ouest du bâtiment (figure 19, carte 2). Elle a livré une séquence de remblai avec niveau organique enfoui, comprenant une forte composante coquillée. Le niveau organique naturel serait remanié et contient plusieurs artefacts du XX<sup>e</sup> siècle. Les niveaux podzoliques subséquents semblent intacts (figures 20 et 27). L'âge récent et le contexte remanié des vestiges confèrent une faible valeur patrimoniale aux découvertes. La séquence naturelle complète qui a été observée à l'opération 4 laisse toutefois envisager la possibilité de trouver des vestiges autochtones en bordure de la terrasse, au-delà de l'espace sondé.

Tableau 6 : Opération 4 – séquence de lots

| LOT | SOMMET (M) | BASE (M) | MATRICE                                                                                                       | TOTAL ARTEFACTS | PRINCIPAUX ARTEFACTS      | ÉTAT    | NATURE/ FONCTION     | CHRONOLOGIE                                           |
|-----|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | 5,18       | 5,13     | Sable organique, brun, meuble, légèrement humide, gravillon (0,1-1 cm) subanguleux                            | 0               | Plastique, aluminium      | Aucun   | Remblai, paysager    | 2 <sup>e</sup> moitié XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 2   | 5,13       | 4,88     | Sable limoneux, tacheté brun à noir, légèrement compact, légèrement humide, gravillons (0,1-1 cm) subanguleux | 0               | Plastique, coquillages    | Remanié | Remblai, paysager    | 2 <sup>e</sup> moitié XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 3   | 4,88       | 4,74     | Sable limoneux, noir, compact, légèrement humide, gravillon subanguleux                                       | 0               | Clous tréfilés, plastique | Remanié | Remblai, paysager    | 2 <sup>e</sup> moitié XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 4   | 4,74       | 4,55     | Sable, gris, meuble, légèrement humide, gravillon (0,1-1 cm) subanguleux                                      | 0               | Plastique                 | Remanié | Organique naturel    | 2 <sup>e</sup> moitié XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 5   | 4,74       | 4,59     | Sable, gris, légèrement compact, légèrement humide                                                            | 0               | Aucun                     | Intact  | Naturel (podzol, Ae) | -                                                     |

|   |      |      |                                                           |   |       |        |                     |   |
|---|------|------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--------|---------------------|---|
| 6 | 4,59 | 4,47 | Sable, brun orangé, légèrement compact, légèrement humide | 0 | Aucun | Intact | Naturel (podzol, B) | - |
| 7 | 4,55 | 4,11 | Sable limoneux, noir, compact, légèrement humide          | 0 | Aucun | Intact | Organique naturel   | - |

## 4.5. Opération 5

L'opération se trouve au coin nord-est du bâtiment, à cheval sur un espace gravelé et l'asphalte (figure 21, carte 2). Plusieurs infrastructures enfouies récentes ont perturbé la séquence plus ancienne de sols. Il s'agit d'un forage au nord-est et de deux conduits électriques superposés à la limite est (figure 22). Le sol naturel est remanié et suggère une ancienne séquence podzolique dans une matrice sableuse (figures 23 et 28). Quelques fragments de brique en terre cuite commune rouge ont été observés à la base du remblai. Ils pourraient être associés à l'époque de McCormick. Le contexte remanié des vestiges confère une faible valeur patrimoniale aux découvertes.

Tableau 7 : Opération 5 – séquence de lots

| LOT | SOMMET (M) | BASE (M) | MATRICE                                                                                                      | TOTAL ARTEFACTS | PRINCIPAUX ARTEFACTS                | ÉTAT        | NATURE/ FONCTION | CHRONOLOGIE                                           |
|-----|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | 5,18       | 5,13     | Sable, brun-gris, très compact, légèrement humide, forte présence de gravier (1-5 cm) anguleux à subanguleux | 0               | Aluminium                           | Indéterminé | Remblai          | 2 <sup>e</sup> moitié XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 2   | 5,13       | 4,88     | Sable, beige, meuble, légèrement humide, gravillons (0,1-1 cm)                                               | 0               | Brique en terre cuite commune rouge | Remanié     | Remblai          | 2 <sup>e</sup> moitié XX <sup>e</sup> siècle ou après |
| 3   | 4,88       | 4,74     | Sable, brun orangé, marbré beige, meuble, légèrement humide                                                  | 0               | Débris ferreux, béton, aluminium    | Remanié     | Naturel remanié  | 2 <sup>e</sup> moitié XX <sup>e</sup> siècle ou après |



Figure 11 : Opération 1 – vue générale avant l'excavation, vers le sud-ouest



Figure 12 : Opération 1 – profil stratigraphique, vers le nord





Figure 13 : Opération 1 – conduit passant au coin nord, vers le nord



Figure 14 : Opération 2 – vue générale avant l'excavation, vers l'est



Figure 15 : Opération 2 – profil stratigraphique, vers le sud-est



Figure 16 : Opération 2 – ancrage de quai, en plan



Figure 17 : Opération 3 – vue générale avant l'excavation, vers le nord



Figure 18 : Sous-opération 3A – profil stratigraphique, vers l'ouest





Figure 19 : Opération 4 – vue générale avant l'excavation, vers le sud



Figure 20 : Sous-opérations 4A et 4B – profil stratigraphique, vers le sud



Figure 21 : Opération 5 – vue générale avant l'excavation, vers l'ouest




Figure 22 : Opération 5 – conduits électriques, vers le nord-est



Figure 23 : Opération 5 – profil stratigraphique, vers le nord-ouest

Opération : 1  
Paroi : Est



**Archeo**  
consultant

|                |                |
|----------------|----------------|
| Dessin         | Traçage        |
| Jonathan Caron | Jonathan Caron |
| Édith Bergeron | 6-11-2024      |
| 19-10-2024     |                |

Figure 24 : Opération 1 – relevé stratigraphique, vers l'est





Figure 25 : Opération 2 – relevé stratigraphique, vers le sud



Opération : 3B  
Paroi : Ouest




**Archeo**  
consultant

Dessin  
Édith Bergeron  
19-10-2024

Traçage  
Jonathan Caron  
6-11-2024

Figure 26 : Opération 3B – relevé stratigraphique, vers l'ouest

Opération : 4(AB)  
Paroi : Sud




**Archeo**  
consultant

Dessin  
Jonathan Caron  
19-10-2024

Traçage  
Jonathan Caron  
6-11-2024

Figure 27: Opération 4(AB) – relevé stratigraphique, vers le sud


Opération : 5  
Paroi : Ouest



**Archeo**  
consultant

|                |                |
|----------------|----------------|
| Dessin         | Traçage        |
| Jonathan Caron | Jonathan Caron |
| Édith Bergeron | 6-11-2024      |
| 19-10-2024     |                |

Figure 28 : Opération 5 – relevé stratigraphique, vers l'ouest



Carte 2 : Résultats d'intervention



## 5. CONCLUSION

Le mandat confié à Archéoconsultant consistait à réaliser un inventaire archéologique dans le cadre du projet d'agrandissement du Café-Théâtre Graffiti, à Port-Cartier. Les travaux prévus comprenaient quatre extensions du rez-de-chaussée aux quatre côtés de l'édifice, en plus d'une extension à l'étage. Ces travaux allaient avoir un impact au sol et risquaient d'endommager la ressource archéologique pouvant s'y trouver.

L'inventaire devait donc vérifier si des vestiges se trouvaient dans l'aire affectée par le projet, sur une aire totale de 42 m<sup>2</sup>. Le cas échéant, il devait aussi permettre d'en évaluer la valeur patrimoniale, d'évaluer l'impact du projet et de formuler des mesures d'atténuation pour le patrimoine archéologique.

### 5.1. Résultats

Cinq tranchées ont été excavées (opérations 1 à 5) et quelques découvertes pourraient être associées à l'époque du colonel McCormick, mais toutes s'avèrent isolées. Notons que les opérations 3 et 4 ont livré des séquences de sols naturels relativement complètes sous de minces niveaux de remblais. Dans ce contexte, il faut envisager que le bord de la terrasse menant vers l'eau puisse livrer d'autres séquences de sols naturels. Il est donc possible que des vestiges d'occupation autochtone puissent être trouvés aux environs.

### 5.2. Valeur patrimoniale et risque d'impact

Les vestiges recensés sont tous en contexte de déposition secondaire, de sorte que leur valeur patrimoniale est faible. Le risque d'impact des travaux est aussi faible, compte tenu de cette valeur peu élevée.

### 5.3. Recommandations

Il est recommandé que le client puisse procéder avec les prochaines étapes de son projet sans précaution supplémentaire par rapport au patrimoine archéologique.

Aussi, malgré un faible risque, des vestiges pourraient être découverts lors des travaux d'aménagement. Le ministère de la Culture et des Communications devra être avisé sans délai en cas de découverte fortuite. Un archéologue pourra également être contacté afin d'obtenir les conseils adéquats.

Ajoutons que tout changement aux plans du client, pour ce qui est des aménagements au niveau du sol, pourrait nécessiter des ajustements aux mesures proposées. Le bord

de la terrasse paraît particulièrement sensible en raison des sols naturels encore présents, pouvant livrer des traces d'occupation autochtone. Les vestiges du chalet McCormick pourraient aussi se trouver aux environs. Un archéologue devrait donc être consulté si d'autres aménagements venaient à affecter le sol à l'intérieur des zones à potentiel archéologique moyen et fort, au-delà des zones déjà inventoriées.

## 6. RÉFÉRENCES

- Archambault, Marie-France. 1987. « L'Archaïque sur la haute côte nord du Saint-Laurent ». *Recherches amérindiennes au Québec* XVII (1-2): 101-13.
- . 1998. « Les pointes pentagonales de Tadoussac, indices d'une présence paléoindienne récente à l'embouchure du Saguenay? » Dans *L'éveilleur et l'ambassadeur: Essais archéologiques et ethnohistoriques en hommage à Charles A. Martijn*, édité par Roland Tremblay, 141-53. Paléo-Québec 27. Montréal: Recherches amérindiennes au Québec.
- Archéo-Mamu Côte-Nord. 2018. « Rapport d'intervention archéologique. Inventaire et fouille du site Manakashun (DcEi-20), Essipit, automne 2016 ». Rapport technique. Baie-Comeau: Conseil de la Première Nation des Innus Essipit.
- Bélanger, Henri. 1917a. « Canton Babel. Plan indiquant l'embouchure de la rivière aux Rochers; indiquant les îles & cayes. The Ontario Paper Co. Limited. » BANQ, fonds Ministère des Terres et Forêts, Publications et archives gouvernementales, E21,S555,SS1,SSS1,PB.52. S.L.
- . 1917b. « Partie de la rivière Ste-Marguerite et ses tributaires rivières Cacaouis et Alexandish ainsi que la rivière aux Rochers et ses tributaires. (COMTE DE SAGUENAY). » Carte. PL53155\_B. Greffe de l'Arpenteur Général du Québec - Arpentage des terres du domaine de l'État et des frontières du Québec.
- Blouin, Jacques, et Jean-Pierre Berger. 2007. « Guide de reconnaissance des types écologiques des régions écologiques. Région écologique 5g. Hautes collines de Baie-Comeau-Sept-Îles ». Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Forêt Québec. Direction des inventaires forestiers.
- Bureau de l'Arpenteur Général. 1900. « Comté de Saguenay: Position approximative du faite de partage des eaux du Fleuve Saint-Laurent et du Fleuve Hamilton. » Plan. Arpentage des terres du domaine de l'État et des frontières du Québec. S.L.
- CÉRANE. 2000. « Aménagement hydroélectrique de Sainte-Marguerite 3 : analyse et synthèse des interventions archéologiques ». Rapport synthèse. S.L.: Remis à Hydro-Québec.
- Champagne, Ludger. 2006. *Shelter Bay de 1915 à 1959*. S.L.
- Chevrier, Daniel. 1977. « Préhistoire de La Région de La Moisie ». Our Roots - Nos Racines: Les Histoires Locales Du Canada En Ligne. 1977.  
<http://www.ourroots.ca/toc.aspx?id=1898&qryID=fa4b440c-6b3b-4f07-85d3-516149928919>.
- . 1978. « La Côte-Nord du Saint-Laurent ». *Recherches amérindiennes au Québec* VII (1-2): 75-87.
- . 1996. « Le partage des ressources du littoral: 2 000 à 350 avant aujourd'hui ». Dans *Histoire de la Côte-Nord*, édité par Pierre Frenette, 105-34. Les régions du Québec 9. Montréal: Les presses de l'Université Laval et Institut québécois de recherche sur la culture.
- Dionne, Jean-Claude. 1977. « La mer de Goldthwait au Québec ». *Géographie physique et Quaternaire* 31 (1-2): 61-80.

- Dubois, Jean-Marie M. 1980. « Environnements quaternaires et évolution postglaciaire d'une zone côtière en émergence en bordure sud du Bouclier Canadien: La moyenne côte nord du Saint-Laurent, Québec ». Ph.D., Ottawa: Université d'Ottawa.
- Dyke, Arthur S. 2005. « Late Quaternary Vegetation History of Northern North America Based on Pollen, Macrofossil, and Faunal Remains ». *Géographie physique et Quaternaire* 59 (2-3): 211-62.
- Englobe. 2016. « Ville de Port-Cartier. Agrandissement du théâtre Graffiti. 50 chemin des Îles. Île McCormick. Port-Cartier. Rapport d'étude géotechnique ». Sept-Îles.
- Frenette, Jacques. 1989. « Frank G. Speck et la distribution géographique des bandes montagnaises au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord : l'ABC de l'HBC ». *Recherches amérindiennes au Québec* 19 (1): 38-51.
- Guindon, François. 2020. « Étude de potentiel archéologique. Agrandissement du Café-Théâtre Graffiti, Port-Cartier ». Rapport technique. Baie-Comeau: Remis à la ville de Port-Cartier.
- King, George A. 1985. « A Standard Method for Evaluating Radiocarbon Dates of Local Deglaciation: Application to the Deglaciation History of Southern Labrador and Adjacent Québec ». *Géographie physique et Quaternaire* 39 (2): 163-82.
- Letendre, Myriam. 2015. « Préhistoire ancienne dans la région de la rivière Eastmain: 5000 ans BP à 2000 ans BP ». Dans *Ce que la rivière nous procurait*, édité par Pierre Bibeau, David Denton, et André Burroughs, 115-49. Collection Mercure. Archéologie 175. Ottawa: Musée canadien de l'histoire et Les Presses de l'Université d'Ottawa.
- Mailhot, José. 1996. « La marginalisation des Montagnais ». Dans *Histoire de la Côte-Nord*, édité par Pierre Frenette, 321-57. Les régions du Québec 9. Montréal: Les presses de l'Université Laval et Institut québécois de recherche sur la culture.
- Ministère de la Culture et des Communications, (MCC). 2020. « Inventaire des sites archéologiques du Québec ». Dans *Géo-Portail MSP*. Gouvernement du Québec. [portail.msp.gouv.qc.ca](http://portail.msp.gouv.qc.ca).
- Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 2022. « I.G.O. - Données écoforestières ». Gouvernement du Québec. <https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/>.
- Ministère des Ressources naturelles et des Forêts. 2024. « Système d'information géominière du Québec (Carte interactive) ». [http://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108\\_afchCarteIntr](http://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr).
- Ouellet, Jean-Christophe. 2018. « Le programme de recherches archéologiques d'Ekuanitshit (Mingan) ». *Recherches amérindiennes au Québec*, L'archéologie autochtone: des approches communautaires et collaboratives, 48 (3): 11-29.
- Pintal, Jean-Yves, éd. 1998. *Aux frontières de la mer: La préhistoire de Blanc-Sablon*. Patrimoines. Québec: Les publications du Québec.
- Plourde, Michel. 2003. « Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent: 8000 ans de paléohistoire, Synthèse des recherches archéologiques ». Rapport technique. Québec: Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, Parcs Canada.
- Richard, Pierre J.H. 1985. « Couvert végétal et paléoenvironnements du Québec entre 12 000 et 8000 ans BP ». *Recherches amérindiennes au Québec* XV (1-2): 39-56.



- Richard, Pierre J.H., et Pierre Grondin. 2009. « Histoire postglaciaire de la végétation ». Dans *Manuel de foresterie*, édité par l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, Deuxième édition, 170-76. Boisbriand: MultiMondes.
- Trudel, Suzanne, et Roch Legault. 1991. *Historique de la Ville de Port-Cartier*. Histoire urbaine. Méridien.
- Wharton, W.J.L. 1927. « Plans in the Gulf of St.Lawrence ». Carte. E010699826. Bibliothèque et Archives Canada.

## INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE 2023



**Entretien du réseau d'Hydro-Québec par le remplacement et l'ajout de poteaux et d'ancrage aux abords de la rivière du Chêne à St-Eustache**

**Volume 1 : rapport**

**Image de la page couverture :**

Vue d'une partie de l'environnement qui sera sondée, début d'inventaire, vue vers le nord-ouest (PATR23N25-01).

---

**Entretien du réseau d'Hydro-Québec par le remplacement et l'ajout de poteaux et d'ancrage aux abords de la rivière du Chêne à Saint-Eustache**

**Inventaire archéologique 2023**

Rapport présenté à :

**Hydro-Québec**

**Titulaire du permis de recherche archéologique :**

Patrimoine Experts s.e.n.c.

23-PATR-13

**Rapport préparé par :**

Josée Villeneuve

Alain Prévost

Anthony Rochon

**Patrimoine Experts S.E.N.C.**

Siège social : 1013, rue Laurent-Leroux, L'Assomption (Québec) J5W 6H5

Téléphone : 450-589-4284, Cellulaire : 514-713-4284, Télécopieur : 450-713-0540

Adresse de courriel : j.villeneuve@patex.quebec

**Février 2025**

---



## Équipe de réalisation

---

### **HYDRO-QUÉBEC**

**Direction Environnement,**

**Marine Puech**, archéologue  
Conseillère expertise environnementale

### **PATRIMOINE EXPERTS S.E.N.C.**

**Josée Villeneuve**, archéologue  
Directrice-coordonnatrice  
Rédaction et révision

**Alain Prévost**, archéologue chargé de projet  
Terrain et rédaction

**Anthony Rochon**, archéologue technicien  
Terrain et rédaction section environnement et interventions antérieures

**Solène Boisard**, Cartographe

**Annie Forget**, Chargée d'édition et réviseuse linguistique

## Résumé

---

Patrimoine Experts a été mandaté par Hydro-Québec pour réaliser un inventaire archéologique dans le cadre de l'entretien de son réseau de distribution dans la ville de Saint-Eustache. Parmi les poteaux qui demandaient des travaux, cinq ont été identifiés sur le bord de la rivière du Chêne en prévision d'une évaluation archéologique. Il était prévu de remplacer les cinq poteaux existants par de nouveaux éléments et d'ajouter des ancrages pour certains d'entre eux.

L'inventaire archéologique a été réalisé le 24 novembre 2023 avec une équipe composée de deux archéologues : un chargé de projet et un technicien. L'inventaire a été divisé en 5 secteurs correspondant aux espaces prévus pour les travaux projetés. Un total de 10 puits de sondages manuels a été effectué.

L'intervention a révélé que les berges de la rivière du Chêne avaient subi plusieurs phases de remblais. Ces travaux ont permis d'agrandir et de niveler les terrains bordant la rivière. Au fil des ans, des structures, telles qu'un mur en béton et des empilements de pierres, ont été érigées pour renforcer ces remblais.

Au terme de l'inventaire, aucun élément archéologique n'a été découvert. De plus, aucun profil stratigraphique ne laisse croire qu'une occupation ancienne puisse se trouver sous le remblai. Par conséquent, cette intervention n'a pas mené à la création d'un site archéologique. Aucune autre intervention archéologique n'est recommandée.

## Table des matières

|                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Chapitre 1: Introduction.....</b>                                                                                  | <b>1</b> |
| 1.1 Contexte général.....                                                                                             | 1        |
| 1.2 Mandats et objectifs .....                                                                                        | 1        |
| 1.3 Localisation du projet.....                                                                                       | 2        |
| <b>Chapitre 2: Méthodologie.....</b>                                                                                  | <b>5</b> |
| 2.1 Travaux de terrain .....                                                                                          | 5        |
| 2.2 Analyses post-fouilles .....                                                                                      | 6        |
| <b>Chapitre 3: Contextes environnemental et archéologique. ....</b>                                                   | <b>7</b> |
| 3.1 Contexte environnemental actuel.....                                                                              | 7        |
| 3.1.1 Géologie et dépôts de surface.....                                                                              | 7        |
| 3.1.2 Classification écologique du territoire et hydrologie .....                                                     | 8        |
| 3.2 Contexte environnemental ancien.....                                                                              | 9        |
| 3.2.1 Tardiglaciaire : Épisode de l'inlandsis Laurentidien et la mer de Champlain .....                               | 9        |
| 3.2.2 Postglaciaire : Le lac Lampsilis, l'émersion des basses terres du Saint-Laurent et le Proto-Saint-Laurent ..... | 9        |
| 3.3 Contexte autochtone et euroquébécois.....                                                                         | 11       |
| 3.3.1 Contexte autochtone .....                                                                                       | 11       |
| 3.3.2 Occupation au cours de la période historique autochtone .....                                                   | 13       |
| Période de contact (1535-1642).....                                                                                   | 13       |
| Les autochtones durant les premiers moments de la colonie montréalaise (1642-1705).....                               | 13       |
| 3.3.3 Contexte euroquébécois.....                                                                                     | 14       |
| 3.4 Sites et zones d'information archéologiques situés à proximité .....                                              | 26       |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapitre 4: Résultats des interventions archéologiques.....</b> | <b>29</b> |
| 4.1 Secteur 1 .....                                                | 29        |
| 4.2 Secteur 2 .....                                                | 33        |
| 4.3 Secteur 3 .....                                                | 35        |
| 4.4 Secteur 4 .....                                                | 36        |
| 4.5 Secteur 5 .....                                                | 40        |
| <b>Chapitre 5: Discussion. ....</b>                                | <b>43</b> |
| <b>Bibliographie. ....</b>                                         | <b>45</b> |
| <b>Annexes Voir volume 2.....</b>                                  | <b>49</b> |

### Liste des tableaux

|                    |                                                                                                                                                      |    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tableau 3.1</b> | Chronologie des périodes de la préhistoire de la vallée du Saint-Laurent. ....                                                                       | 12 |
| <b>Tableau 3.2</b> | Secteur 2. Cadastre du Québec lot 1 697 926 (2000), Cadastre du village de Saint-Eustache lot 87 (1877), Terrier folio 594 (1840).....               | 18 |
| <b>Tableau 3.3</b> | Secteur 3. Cadastre du Québec lot 1 700 210 (2000), Cadastre du village de Saint-Eustache lot 76 (1877), Terrier folio 603 (1840).....               | 21 |
| <b>Tableau 3.4</b> | Secteur 4. Cadastre du Québec lot 1 699 959 et 3 474 503 (2000), Cadastre du village de Saint-Eustache lot 75 (1877), Terrier folio 604 (1840). .... | 23 |
| <b>Tableau 3.5</b> | Secteurs 1 et 5. Cadastre du Québec lot 6 265 636 (2000), Cadastre du village de Saint-Eustache lot 44 (1877), Terrier folio ? (1840).....           | 24 |

### Liste des plans

|                 |                                                                                                   |    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Plan 1.1</b> | Localisation du projet et des secteurs d'intervention. ....                                       | 3  |
| <b>Plan 3.1</b> | Sites archéologiques et zones d'information archéologique présents dans le secteur à l'étude..... | 27 |
| <b>Plan 4.1</b> | Zone d'intervention et secteurs d'étude.....                                                      | 28 |



## Liste des figures

---

|                    |                                                                                                                         |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figure 1.1</b>  | Localisation du projet sur une carte topographique.....                                                                 | 2  |
| <b>Figure 3.1</b>  | Variations des niveaux de base au nord du lac Saint-Pierre (tiré de Lamarche, 2006). ....                               | 10 |
| <b>Figure 3.2</b>  | Chronologie des événements quaternaires dans les basses terres du Saint-Laurent (tirée de Richard et Girard 2018). .... | 11 |
| <b>Figure 3.3</b>  | Superposition du plan de 1828 avec la localisation des travaux.....                                                     | 15 |
| <b>Figure 3.4</b>  | Superposition du plan de 1848 avec la localisation des travaux.....                                                     | 15 |
| <b>Figure 3.5</b>  | Superposition du plan de 1877 avec la localisation des travaux.....                                                     | 16 |
| <b>Figure 3.6</b>  | Superposition du plan de 1914 avec la localisation des travaux.....                                                     | 16 |
| <b>Figure 3.7</b>  | Superposition du plan de 1960 (feuillet 6 et 7) avec la localisation des travaux.....                                   | 17 |
| <b>Figure 3.8</b>  | Superposition du plan de 1960 (feuillet 11) avec la localisation des travaux. ....                                      | 19 |
| <b>Figure 3.9</b>  | Vue de la rue Fiset ou Finet qui deviendra la rue de la Caisse.....                                                     | 20 |
| <b>Figure 3.10</b> | Vue des camps propriété de la famille Légaré à proximité du cimetière. Date inconnue.....                               | 25 |
| <b>Figure 4.1</b>  | Stratigraphie de la paroi ouest du puits de sondage 3 du secteur 1.....                                                 | 32 |
| <b>Figure 4.2</b>  | Stratigraphie de la paroi ouest du puits de sondage 2 du secteur 2.....                                                 | 34 |
| <b>Figure 4.3</b>  | Stratigraphie de la paroi ouest du puits de sondage 1 du secteur 3.....                                                 | 37 |
| <b>Figure 4.4</b>  | Stratigraphie de la paroi hord du puits de sondage 1 du secteur 4 près de l'extrémité ouest. ....                       | 39 |
| <b>Figure 4.5</b>  | Stratigraphie de la paroi ouest du puits de sondage 1 du secteur 5.....                                                 | 41 |

## Liste des photographies

---

|                   |                                                                                                                                    |    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Photo 4.1</b>  | Vue générale vers l'est du poteau à remplacer dans le secteur 1 et du niveau de terrasse vers la rivière (PATR23N25-05)..          | 30 |
| <b>Photo 4.2</b>  | Vue générale vers le sud-ouest de l'attache du poteau du secteur 1 et de la clôture du cimetière (PATR23N25-10).....               | 30 |
| <b>Photo 4.3</b>  | Vue de la paroi ouest du puits de sondage 1 dans le secteur 1 (PATR23N25-07).....                                                  | 31 |
| <b>Photo 4.4</b>  | Vue générale vers l'ouest du secteur 2 et du talus dans lequel est installé le poteau et l'ancrage (PATR23N25-13)..                | 33 |
| <b>Photo 4.5</b>  | Vue générale vers le nord-ouest de l'attache du poteau à la limite du talus du secteur 2 (PATR23N25-17).....                       | 33 |
| <b>Photo 4.6</b>  | Vue de la paroi ouest du puit de sondage 2 (PATR23N25-16)..                                                                        | 35 |
| <b>Photo 4.7</b>  | Vue générale vers le sud du secteur 3 (PATR23N25-19)..                                                                             | 35 |
| <b>Photo 4.8</b>  | Vue de la paroi ouest du puits de sondage 1 dans le secteur 3 (PATR23N25-21).....                                                  | 36 |
| <b>Photo 4.9</b>  | Vue générale vers l'est de l'espace près du mur de soutènement avec le poteau visible dans la partie supérieur (PATR23N25-22)..... | 38 |
| <b>Photo 4.10</b> | Vue générale vers le sud-est du niveau de terrasse sur lequel va se trouver la future attache (PATR23N25-23). ..                   | 38 |
| <b>Photo 4.11</b> | Vue de la paroi nord du puits de sondage 1 du secteur 4 (PATR23N25-24)..                                                           | 38 |
| <b>Photo 4.12</b> | Vue générale vers le nord de l'environnement du secteur 5 (PATR23N25-26)..                                                         | 40 |
| <b>Photo 4.13</b> | Vue de la paroi ouest du puits de sondage 1 dans le secteur 5 (PATR23N25-27).....                                                  | 40 |

## Chapitre 1: Introduction

---

### 1.1 Contexte général

Hydro-Québec voit à l'entretien de son réseau de distribution en remplaçant ou ajoutant des poteaux et des ancrages. Selon les endroits où ces types de travaux sont prévus, Hydro-Québec voit à mandater une firme en archéologie pour réaliser une expertise archéologique permettant d'identifier s'il y a un risque que des éléments anciens enfouis soient touchés par les travaux. C'est dans ce cadre qu'Hydro-Québec a prévu des travaux de maintenance dans deux secteurs situés aux abords de la rivière du Chêne à Saint-Eustache (figure 1.1). Les travaux comprennent le retrait, le remplacement et l'ajout de poteaux et d'ancrages. Trois nouveaux poteaux et ancrages allaient être implantés, ainsi que deux nouveaux ancrages pour des poteaux déjà existants.

C'est dans ce même contexte, mais aussi dans une optique de prévention de la ressource archéologique et du développement durable, que la Direction Principale Gestion des Actifs et Environnement d'Hydro-Québec a mandaté la firme Patrimoine Experts, consultant spécialisé en archéologie, afin de réaliser un inventaire archéologique, lorsque possible, et une surveillance des travaux d'excavation pour le remplacement des poteaux et les ancrages à plaque, le cas échéant.

### 1.2 Mandats et objectifs

L'objectif de l'expertise archéologique était de recueillir, au moyen d'un inventaire et au besoin d'une surveillance, des informations liées à des occupations humaines dans les zones touchées par les travaux d'excavation nécessaires au projet de maintenance du réseau. De manière plus précise, le mandat consistait à utiliser les méthodes adéquates pour réaliser le mandat, documenter l'état du contexte archéologique possiblement en place, infirmer, confirmer et délimiter la présence de vestiges à l'état archéologique, évaluer la valeur patrimoniale des découvertes (si présentes) et proposer des recommandations et mesures permettant d'atténuer les impacts du projet sur la ou les ressources archéologiques mises au jour.




**Figure 1.1** Localisation du projet sur une carte topographique.

L'intervention archéologique s'est déroulée le 24 novembre 2023 avec une équipe composée de deux archéologues : un chargé de projet et un technicien. L'inventaire archéologique a été divisé en 5 secteurs correspondant aux emplacements prévus des travaux projetés. Un total de 10 puits de sondage a été effectué.

### 1.3 Localisation du projet

Le projet comprenait cinq emplacements de poteaux aux abords de la rivière du Chêne. Trois étaient localisés sur la rive nord de la rivière : un entre les terrains du 184 et 198 rue Saint-Eustache, un autre au fond de la rue de la Caisse et un dernier entre les terrains du 30 et 36 rue Saint-Eustache. Deux poteaux étaient localisés sur la rive sud de la rivière, en bordure de la piste cyclable longeant le cimetière (plan 1.1).





**Composante du projet**

Zone d'étude

Hydro-Québec - Aménagement réseau, Saint-Eustache

---

**Localisation de la zone d'étude**

---

**Sources :**  
*Imagerie aérienne, MRNF Québec, mars 2022*  
*Données de projet, Hydro-Québec, janvier 2025*

*Cartographie : Patrimoine Experts*  
*Fichier: XXXX\_c1\_1\_pa\_001\_situa\_250113*

0

---

NAD 1983 CSRS MTM 8  
North American 1983 CSRS  
Transverse Mercator

**Janvier 2025**

**Carte 1-1**





## Chapitre 2: Méthodologie

---

### 2.1 Travaux de terrain

Les travaux prévus comprenaient un inventaire archéologique qui serait, au besoin, complété par une surveillance archéologique des travaux d'installations. Finalement, les travaux de terrain réalisés consistaient en un inventaire par inspection visuelle et des sondages manuels des emplacements prévus pour les nouveaux poteaux et ancrages. Aucune surveillance archéologique n'a été nécessaire.

L'inventaire archéologique s'est déroulé le 24 novembre 2023 par la réalisation de puits de sondages manuels localisés à proximité des poteaux désignés et de leurs ancrages. Les puits de sondage ont été remblayés suite à leurs expertises. Les sols excavés ont été systématiquement décrits et étudiés. Une couverture photographique a également été faite. Les puits de sondage ont été localisés à l'aide d'un GPS à main.

Pour pouvoir réaliser un suivi efficace des travaux, ceux-ci ont été divisés en cinq secteurs correspondant aux emplacements des cinq poteaux compris dans le mandat. Chacun des puits de sondages devait avoir minimalement une dimension de 900 cm<sup>2</sup> et atteindre une profondeur de 50 cm, lorsque cela était possible, ou le sol naturel stérile et non remanié. En cas de découverte, les puits auraient été agrandis, afin de faciliter l'identification de l'élément archéologique mis au jour et les enregistrements supplémentaires à réaliser.

Advenant la découverte de vestiges, des mesures de protection auraient été mises en place. Le cas échéant, tous les éléments archéologiques significatifs observés sur le terrain auraient fait l'objet d'un enregistrement exhaustif. Des relevés descriptifs plus élaborés auraient été réalisés (notes, plans, altimétrie, dessins) et des photos des découvertes auraient complété les enregistrements. Les artefacts recueillis lors de l'intervention auraient été documentés et annoncés à Hydro-Québec. De même, des relevés en plan des vestiges découverts auraient été réalisés et géoréférencés.

## 2.2 Analyses post-fouilles

Les analyses post-fouille comprennent l'ensemble des travaux qui sont réalisés après les interventions sur le terrain. Les relevés stratigraphiques sont infographiés, de même que le catalogue des photographies qui est retranscrit en format numérique dans un tableur *Excel*. Les notes sont classées de manière à produire la description des travaux, leur analyse et afin de les croiser avec les éléments déjà connus ou appréhendés avant le début des travaux.

Les travaux de laboratoire comprennent lorsqu'il y a une récolte d'artéfacts, la préparation, le nettoyage, l'analyse et la numérotation de la collection matérielle (artéfacts). Les artéfacts sont ensuite inventoriés.

Les analyses post-fouille comprennent également la rédaction du rapport de recherche archéologique qui couvre l'ensemble des activités réalisées et fait état des résultats de l'inventaire selon les espaces touchés par les activités archéologiques en lien avec le rapport.

## **Chapitre 3: Contextes environnemental et archéologique**

### **3.1 Contexte environnemental actuel**

L'aire d'étude est localisée dans la région des Laurentides et plus particulièrement au sein de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes. L'emprise du projet se trouve au sein de l'unité de paysage de Montréal, une vaste plaine de basse altitude ponctuée par la limite occidentale des intrusions montréalaises que sont la montagne de Rigaud et les collines d'Oka (Robitaille et Saucier, 1998 : 51). Les zones concernées par les travaux se situent de chaque côté de la rivière du Chêne près de son exutoire donnant sur la rivière des Mille Îles. La topographie de ce secteur se compose de terrasses alluviales jonchées entre 24 et 27 m d'altitude par rapport au niveau moyen de la mer.

#### *3.1.1 Géologie et dépôts de surface*

La région de Saint-Eustache se trouve au sein de la province géologique de la Plate-forme du Saint-Laurent qui couvre l'ensemble des basses terres du Saint-Laurent. Localement, le substrat rocheux s'insère dans la formation de Beauharnois (groupe de Beekmantown), une plate-forme sédimentaire constituée de dolomie, de grès dolomitique, de shale dolomitique et de calcaire fossilifère (Thériault, 2014). L'encaissement ainsi que l'érosion des berges rendent possible l'observation de cette formation géologique en quelques endroits le long du tracé de la rivière du Chêne, notamment en aval du moulin Légaré.

Le socle rocheux est recouvert dans le secteur d'étude par des sédiments glaciomarins fins d'eau profonde mise en place par décantation dans les dépressions plus profondes des bassins glaciomarins, lors de l'épisode postglaciaire de la mer de Champlain (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, 2024). Ce dépôt est constitué de silt argileux et d'argile silteuse de couleur grisâtre avec un faciès laminé, stratifié ou massif. L'encaissement de la rivière du Chêne s'est effectué au sein de ces dépôts marins, ce qui a eu pour effet la création d'une série de rebords de ravinements formée parallèlement à l'axe de la rivière.



Les processus pédogéniques appliqués aux dépôts meubles d'origine marine ont permis la formation d'un horizon de sol argileux de la série Rideau (Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), 2008) (carte non présentée). Ces sols dépourvus de pierre présentent un drainage de surface modérément rapide à excessif en contexte de pente et plutôt mauvais à l'intérieur du solum. La distribution de ces sols se retrouve majoritairement en contexte de ravinement et d'escarpement soit au-dessus ou au sein des pentes (Lajoie, 1960 : 62).

Sur le terrain, la matrice de sol la plus répandue était le limon sableux fin ou le sable fin limoneux. Ces niveaux recouvraient par endroit des couches de poussières de roche, des niveaux d'asphaltes et des horizons de remblai suggérant ainsi que les niveaux de limon sableux ont une origine anthropique (remblai de rehaussement, de nivellement ou d'aménagement du terrain). Ces observations ont été réalisées de part et d'autre de la rivière notamment pour les sondages 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un niveau de sable moyen brun foncé a été retrouvé à la surface d'une terrasse située sur la rive nord de la rivière (sondage 4). Ce niveau suppose que des dépôts sableux se sont déposés au-dessus des argiles marines lors de la phase lacustre associée au lac Lampsilis. Dans le même ordre d'idée, du côté de la rive sud de la rivière du Chêne un sondage a révélé des sols naturels en place sous forme d'argile limoneuse de couleur gris foncé noirâtre à beige pâle bourgogne (sondage 9). Comme le suggèrent les données environnementales consultées, ces niveaux d'argile limoneuse pourraient être d'origine marine (mer de Champlain). La présence d'une zone marécageuse à quelques mètres du sondage a potentiellement permis la conservation de ces sols naturelle en place. Notons aussi que la roche-mère (roche sédimentaire de la formation de Beauharnois) a été identifiée dans le sondage 7 à environ 40 cm de profondeur.

### 3.1.2 *Classification écologique du territoire et hydrologie*

L'aire d'étude se trouve au sein du domaine bioclimatique de l'érablière à caryer cordiforme (Gouvernement du Québec, 2023). On retrouve dans cette zone un climat de type modéré subhumide, continental, caractérisé par des étés chauds et humides ainsi que des hivers froids (Cardou, 2020 : 36). Les milieux mésiques peuvent potentiellement accueillir l'érablière à caryer ou l'érablière à tilleul tandis que les sommets bien drainés sont potentiellement peuplés d'érablière à tilleul ou par le chêne rouge (Robitaille et Saucier, 1998 : 51). La prucheraie occupe quant à elle les sites mal drainés comme les bas de pente.

Sur le terrain, la végétation observée du côté sud de la rivière était composée majoritairement de quelques feuillus jeunes à mûre, d'arbuste et d'aménagement gazonné localisé au-dessus ou en contre-bas de la terrasse. La portion du projet situé au nord de la rivière et en contexte commercial est majoritairement perturbée et anthropisée et comprend que très peu de surface naturelle.

L'emprise du projet se trouve de part et d'autre de la rivière du Chêne à quelques mètres des rivages et à moins de 500 m de son exutoire avec la rivière des Mille Îles. Le bassin versant de la rivière du Chêne couvre une superficie de 212 km<sup>2</sup> et est le deuxième bassin versant en importance de la rivière des Mille-Îles (Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL), 2011). La rivière du Chêne prend sa source dans le secteur de Mirabel permettant ainsi de rejoindre l'intérieur des basses Laurentides.

D'après les données de Canards Illimités Canada, la portion aval de la rivière du Chêne comprend quelques milieux humides notamment le long de ses berges et de son embouchure. Des zones marécageuses se situent le long de la rive sud de la rivière, près des limites du projet. Cette zone marécageuse située en contrebas du ravinement était colonisée par des feuillus d'âge mûr tandis que le sommet de la terrasse consistait en une aire aménagée gazonnée.

## 3.2 Contexte environnemental ancien

### 3.2.1 *Tardiglaciaire : Épisode de l'inlandsis Laurentidien et la mer de Champlain*

Au Québec, la dernière période glaciaire s'est manifestée par la présence d'un vaste glacier qui recouvrait l'entièreté du territoire. Une période de réchauffement climatique vers la fin du Wisconsinien supérieur permet la fonte progressive du glacier. Vers 13 500 AA<sup>1</sup>, le glacier nommé Inlandsis Laurentidien effectue son retrait à partir des versants nord des hautes terres appalachiennes (Occhietti et Richard, 2003). Durant la fonte, plusieurs sections du glacier vont s'individualiser sur les Appalaches estriennes, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, au Maine et au New Hampshire (Richard, 2018). Ces glaciers auront pour effet de retenir les eaux de fonte dans la vallée du Saint-Laurent, en amont du détroit de Québec, résultant à la formation du lac Candona, une vaste étendue d'eau douce. En parallèle, la surcharge glacio-isostatique (renforcement de la croûte terrestre par le poids de la glace) permet une invasion marine précoce dans le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent, nommée mer de Goldthwait.

La continuation de la fonte de l'inlandsis va permettre l'élimination d'un glacier qui bloquait la vallée du Saint-Laurent dans la région de Donnacona-Neuville. Cet événement aura pour effet l'évacuation des eaux douces du lac Candona dans l'estuaire du Saint-Laurent. Au même moment, les eaux salées de la mer de Goldthwait vont envahir et submerger la grande plaine de Montréal ; ce qui correspond à l'épisode de la mer de Champlain vers 11 000 ±100 ans AA (Richard et Occhietti, 2005). La région de Saint-Eustache situé entre 20 et 40 m d'altitude était complètement submergée durant cette période puisque le niveau de l'eau se situait à environ 200 m suivant l'invasion marine (Occhietti et Richard, 2003).


### 3.2.2 Postglaciaire : Le lac Lampsilis, l'émersion des basses terres du Saint-Laurent et le Proto-Saint-Laurent

La fonte des glaciers a permis au fil du temps le relèvement isostatique (remonté de la croûte terrestre) du sud du Québec. Cette remontée du territoire a permis l'évacuation des eaux salées de la mer de Champlain qui furent remplacées par les eaux douces de fonte. Ce changement d'état du système hydrographique va permettre la mise en place d'un milieu lacustre, le lac Lampsilis, une étendue d'eau douce qui couvre la partie amont du détroit de Québec autour de 9 800 ans AA (Lamarche, 2006). Le lac Lampsilis va s'exonder suivant trois phases de stabilisation des eaux, soit le stade de Rigaud de 64 m (9 800

---

1 Les datations présentées correspondent à un étalonnage (calibrage) des dates au radiocarbone pour les exprimer en années calendaires (sidérales). Elles sont exprimées en années 14C calibrées AA (cal. AA) (c.-à-d. avant 1950).

AA), le stade de Montréal de 30 m (9 000 AA) et le stade de Saint-Barthélemy de 20 m (8 000 AA) (figure 3.1). Se situant à une altitude comprise entre une altitude de 24 à 27 m, l'aire d'étude se serait dégagée progressivement des eaux durant le stade de Montréal et a été complètement immergée lors du début du stade de Saint-Barthélemy. La baisse du niveau de l'eau sous la cote de 20 m lors de la formation du Proto-Saint-Laurent (8 000 ans AA) (Lamarche, 2006) aurait permis la formation de la rivière du Chêne. Les rebords de ravinements présents au sein de l'aire d'étude sont possiblement des vestiges de terrasses alluviales associés à la formation du stade de Saint-Barthélemy (figure 3.2).



**Figure 3.1**  
Variations des niveaux de base au nord du lac Saint-Pierre (tiré de Lamarche, 2006).

**Figure 3.2** Chronologie des événements quaternaires dans les basses terres du Saint-Laurent (tirée de Richard et Girard 2018).

### 3.3 Contexte autochtone et euroquébécois

#### 3.3.1 Contexte autochtone

Les basses plaines du Saint-Laurent, dans la région de Montréal, ont été libérées des glaces vers 10 000 à 8 000 AA, soit durant la période du Paléoindien récent, période suivie de la transition entre la mer de Champlain et le lac Lampsilis correspondant approximativement aux premières périodes de l'Archaïque (8 000 AA à 6 000 AA). Il faut attendre la période de l'archaïque laurentien (6 000 AA et 4 000 AA) pour voir les premiers groupes humains arriver dans la région (tableau 3.1).

La période archaïque marque plusieurs changements dans l'occupation et l'interaction avec le territoire. En effet, on semble mieux comprendre son environnement ainsi que les différentes ressources qui le composent, et ce pour chaque région. L'exploitation des ressources y semble plus systématique et surtout plus définie. L'acquisition de ressources s'effectue selon un nomadisme saisonnier, circonscrit dans des territoires couvrant des superficies de moins en moins importantes comparées à celles de la période du Paléoindien. Les connaissances du territoire de ces groupes leur ont permis d'exploiter un spectre de ressources plus vaste, tandis que leur déplacement limité sur le territoire leur a permis de mieux circonscrire l'environnement dans lequel ils évoluent, mais surtout de le rendre plus prévisible. Ce changement de paradigme se perçoit par la diversification des outils, tant dans la méthode de fabrication que dans leurs fonctions. De plus, les matières premières lithiques que ces groupes utilisent révèlent l'ampleur des réseaux d'échanges et de communications entre les différents groupes.

La période qui suit celle de l'Archaïque et qui précède l'arrivée des Européens est nommée le Sylvicole. Cette subdivision est majoritairement faite en fonction de l'observation de changements technologiques et à partir de l'évolution des styles céramiques. Les groupes se déplacent moins et maximisent les ressources disponibles, en particulier les ressources aquatiques.







Tableau 3.1

Chronologie des périodes de la préhistoire de la vallée du Saint-Laurent.

| Période     | Phase        | Chronologie       | Mode de subsistance                                                                                                                                    | Schème d'établissement                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paléoindien | Ancien       | 12 500–11 400 AA  | - Exploitation du gros gibier (principalement caribou)                                                                                                 | - Bandes nomades avec déplacements saisonniers<br><br>- Paléorivage de lacs proglaciaires ; hauts plateaux ; anciennes terrasses fluviales                                             |
|             | Récent       | 11 400–9 500 AA   | - Exploitation diversifiée d'espèces animales<br><br>- Diversification graduelle des ressources exploitées (petit gibier, plantes, ressources marines) | - Bandes nomades avec déplacements saisonniers<br><br>- Hauts plateaux ; anciennes terrasses fluviales                                                                                 |
| Archaïque   | Ancien       | 11 350 – 8 000 AA | - Exploitation saisonnière des ressources animales et végétales en fonction des disponibilités.                                                        | - Bandes nomades avec déplacements saisonniers<br>- Petits campements près de cours d'eau sur sols bien drainés.                                                                       |
|             | Moyen        | 8 800 – 6 800 AA  | - Chasse, pêche et cueillette                                                                                                                          | - Camps plus importants près de cours d'eau majeurs et de bons endroits de pêche<br>- Sites de haltes temporaires                                                                      |
|             | Supérieur    | 6 800 – 4 500 AA  | - Exploitation des ressources animales et végétales avec souvent une emphase pour les ressources halieutiques                                          | - Bandes nomades avec déplacements saisonniers                                                                                                                                         |
|             | Terminal     | 4 500 – 3000 AA   | - Chasse, pêche et cueillette                                                                                                                          | - Grand nombre de sites en position stratégique pour la capture du poisson (rapides et seuils)<br><br>- Réduction de la surface des territoires exploités et une mobilité moins grande |
| Sylvicole   | Inférieur    | 3 000–2400 AA     | - Diversité des ressources exploitées avec souvent une emphase pour les ressources halieutiques                                                        | - Bandes nomades avec déplacements saisonniers<br>- Sites d'hiver à l'arrière de la plaine laurentienne                                                                                |
|             | Moyen ancien | 2 400–1 400 AA    | - Chasse, pêche et cueillette                                                                                                                          | - Campements printaniers et estivaux près des cours d'eau importants<br><br>- Petits campements saisonniers réutilisés et camps semi-permanents                                        |
|             | Moyen tardif | 1 400–950 AA      | - Apparition et développement de l'horticulture et de l'agriculture                                                                                    | - Villages semi-permanents loin des routes fluviales sur des élévations bien drainées                                                                                                  |
|             | Supérieur    | 950–500 AA        | - Importance de la pêche et de la cueillette<br><br>- La chasse devient complémentaire                                                                 | - Camps saisonniers (station de pêche)<br><br>- Camps temporaires                                                                                                                      |
| Historique  |              | 500 – Aujourd'hui |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |

### 3.3.2 *Occupation au cours de la période historique autochtone*

Il est possible de séparer la période d'occupation autochtone historique selon deux phases pour la région de Montréal, soit la période de contact (1535-1642) et les premiers moments de la colonie montréalaise (1642-1705). La période de contact est caractérisée par l'occupation iroquoise des basses terres du Saint-Laurent jusqu'en 1580, puis par leur dispersion au sein d'autres communautés autochtones. Au cours de la seconde phase, l'île redevient un lieu grandement fréquenté et habité par divers groupes autochtones qui profitent des avantages que leur offrent la ville et les missions.

#### Période de contact (1535-1642)

Au cours du Sylvicole supérieur, les populations ancestrales des Iroquoiens du Saint-Laurent deviennent peu à peu les Iroquoiens d'Hochelaga, groupes de la région de Montréal qui, comme leurs ancêtres, cultivent le sol de façon intensive (maïs, tabac, haricot, etc.), pêchent aux abords du Saint-Laurent et chassent à l'intérieur des terres l'hiver. C'est en 1535 que Jacques Cartier visite pour la première fois l'île de Montréal et le village d'Hochelaga, qu'il dépeint comme une petite bourgade palissadée située au pied du mont Royal. Entre la dernière visite de Cartier et la remontée graduelle du Saint-Laurent par les Européens vers 1580, les Iroquoiens du Saint-Laurent disparaissent, laissant derrière eux terres et villages abandonnés. À partir de ce moment, la région de Montréal semble moins occupée par les groupes autochtones que lors des périodes précédentes. Le territoire reste tout de même convoité par plusieurs groupes locaux pour ses ressources et comme lieu stratégique permettant le contrôle du commerce et des différents corridors fluviaux. Il est donc probable qu'à partir de cette période la carrière de cornéenne du mont Royal ne soit plus exploitée, voire très peu. C'est une grande partie du Saint-Laurent qui est alors inoccupée et ses principaux affluents ne sont plus désormais que des routes de guerre pour les Algonquins, les Montagnais, les Hurons et les Iroquois (Arkéos, 2016 : 40). Notons aussi la visite de Champlain au Grand-Sault sur la rivière des Prairies en 1615. Il y fit la rencontre d'autochtones dont ceux-ci participèrent aux célébrations de la Saint-Jean-Baptiste qui s'effectuait à la mission de la Rivière-des-Prairies (Sault-au-Récollet) (Curé Beaubien, 1898 : 36).

#### Les autochtones durant les premiers moments de la colonie montréalaise (1642-1705)

La seconde phase d'occupation autochtone historique dans la région de Montréal est marquée par un retour de divers groupes (Hurons, Népissings et les représentants des cinq nations iroquoises). Ceux-ci habitent le territoire, l'exploitent et profitent des avantages que leur offre notamment le bourg de Montréal, ainsi que les missions religieuses autour de Montréal, particulièrement sur le mont Royal (mission de la Montagne, 1675-1705) ; dans le secteur de la Rivière-des-Prairies (mission du Sault-au-Récollet, 1689-1725) et du lac des Deux-Montagnes (mission de l'île aux Tourtes, 1705-1725 ; et mission d'Oka 1725 — aujourd'hui) (Arkéos, 2016 : 41).

Vers la fin du 18<sup>e</sup> siècle (1689-1705), les sulpiciens vont déplacer les résidents de la mission de la Montagne (mont Royal) vers leur nouvelle mission de Sault-au-Récollet (1689-1725) localisée dans la portion

nord de l'île de Montréal, en marge de la rivière des Prairies. Une seconde mission est fondée vers 1705 à l'île aux Tourtes (1705-1725) et au lac des Deux-Montagnes, permettant d'établir un contact avec les Népissings présents sur cette île qui se veut une position stratégique pour la route des fourrures. Vers 1725, cette mission et celle du Sault-au-Récollet seront remplacées par celle du lac des Deux Montagnes (Oka) qui sera éventuellement transformée en réserve. Les différentes missions ne seront pas sans impact sur la fréquentation autochtone des lieux de chasses, de pêches et de cueillettes de l'ouest de la région de Montréal.

### 3.3.3 *Contexte euroquébécois*

Le développement de ce qui allait être éventuellement Saint-Eustache débute sous le nom de seigneurie des Mille-Îles. Cette dernière est concédée en 1683 à Michel Sidrac Dugué, dit sieur de Boisbriand. Étant militaire de formation, il occupe la majeure partie de son temps entre la chasse au castor et la guerre aux Iroquois, ce qui a pour conséquence une faible colonisation et un faible développement de la seigneurie. Ultimement, le faible développement du territoire seigneurial poussa le rattachement de la seigneurie au domaine royal en 1714 (Bélisle, 2003 : 56 ; Laurin, 1989 : 82). Il faut attendre 1718 pour qu'une scission sépare la seigneurie en deux fiefs, soit celui de Blainville et du Chêne. Ces fiefs sont attribués respectivement à Charles-Gaspar Piot et à Jean Petit, tous deux gendres de Michel Sidrac Dugué (Laurin 1989 : 82). La période allant de 1718 à 1749 est marquée une fois de plus par une longue période de faible développement. Une nouvelle concession (1749) permet à Eustache-Louis Lambert Dumont, petit-fils de Jean Petit et Marie-Charlotte Dugué, de débiter véritablement la colonisation du fief du Chêne (Dumont), qui deviendra éventuellement Saint-Eustache (Laurin 1989 : 86).


Les lots de la seigneurie sont majoritairement distribués le long des embouchures des rivières Chicot et du Chêne. L'exploitation constante, après 1760, des terres avoisinantes de la rivière du Chêne par Eustache-Louis Lambert, fils du premier Dumont, a permis de coloniser le fief du Chêne et par le fait même de jeter les bases de la formation de la paroisse de Saint-Eustache en 1769 (Laurin 1979 : 88-108).

Les secteurs d'intervention sont situés de part et d'autre de la rivière du Chêne. Du côté nord, les secteurs 2, 3 et 4 sont localisés dans les cours arrière de bâtiments commerciaux ayant pignon sur la rue Saint-Eustache (voir plan 1.1 et figures 3.3 à 3.7). Compte tenu du manque de précision de certaines cartes anciennes et des fortes variations dans la présentation des bords de la rivière, des points mauves ont été ajoutés sur les cartes pour illustrer l'emplacement des poteaux en lien avec le contenu historique et la description des lots où ils se trouvent, lorsque ceux-ci étaient trop éloignés de la localisation géospatiale.




**Figure 3.3**

Superposition du plan de 1828 avec la localisation des travaux.




**Figure 3.4**


Superposition du plan de 1848 avec la localisation des travaux.







**Figure 3.5**  
Superposition du plan de 1877 avec la localisation des travaux.



**Figure 3.6**  
Superposition du plan de 1914 avec la localisation des travaux.



**Figure 3.7**

Superposition du plan de 1960 (feuilles 6 et 7) avec la localisation des travaux.



Le secteur 2 correspond à l'ancien lot cadastral 87 du village de Saint-Eustache (actuel lot 1 697 926) (tableau 3.2). Ce lot a d'abord été concédé à Nicolas Guindon en 1779 par le seigneur Dumont qu'il revend quatre jours plus tard à Joseph Debien. Ce dernier occupera le lot jusqu'à sa mort en 1798, dans une petite maison en bois (Vallières, 2012a). Au début du 19<sup>e</sup> siècle, le docteur Jacques Labrie achète le lot et l'agrandit en acquérant des parcelles voisines. En 1809, la maison de bois sera alors modifiée pour devenir en pierre. La maison de deux étages faisait cinquante pieds de large par quarante-cinq de profond. Un marché de construction est signé en 1810 pour la modification de la charpente des planchers de la maison. Un autre marché de construction est signé en 1814, cette fois pour les pièces du deuxième étage. Jacques Labrie vivra dans la maison pour une vingtaine d'années, jusqu'à sa mort en 1831. Son gendre et sa fille hériteront de la propriété. Son gendre, Jean-Olivier Chénier reprendra aussi la pratique de la médecine dans le village (Vallières, 2012a). En 1833, la propriété est achetée par William-Henry Scott qui utilisera la maison comme magasin général. Ce magasin subsistera pendant près de 150 ans. Cependant, en 1837, Saint-Eustache est au centre des événements de la rébellion des Patriotes. Une partie du village est incendiée, dont le magasin général (figure 3.8). Suivant l'incendie, la maison et le magasin sont reconstruits en pierre. À son décès en 1857, ce sont les enfants de Scott qui hériteront de la propriété. Un nouvel incendie en 1889 touchera la maison (Vallières, 2012a).

Tableau 3.2


Secteur 2. Cadastre du Québec lot 1 697 926 (2000), Cadastre du village de Saint-Eustache lot 87 (1877), Terrier folio 594 (1840).

| No. lot | Dates | Type de document   | Notaire, Bureau et no. d'enregistrement        | Vendeur                             | Acheteur                            | Superficie | Adresse                  | Description/Notes                                                                                                                              |
|---------|-------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87      | 1926  | Testament          | J. Ananias Bélisle, minute 5177                | Joseph-Albert Paquin                |                                     |            | 36-40 rue Saint-Eustache | Testament de Joseph-Albert Paquin. La résidence est léguée à son fils Georges. Le magasin est légué à ses fils Georges et Elzéar.              |
| 87      | 1882  | Acte de vente      | Cyrille H. Champagne, minute 6071              | Marie-Marguerite Maurice dit Paquet | Joseph-Albert Paquin                |            | 36-40 rue Saint-Eustache |                                                                                                                                                |
| 87      | 1876  | Acte de vente      | Cyrille H. Champagne, minute 4619              | William-Henry Scott (Fils)          | Marie-Marguerite Maurice dit Paquet |            | 36-40 rue Saint-Eustache | Il y a eu un procès concernant le testament de William-Henry Scott (père)                                                                      |
| 87      | 1868  | Acte de vente      | Cyrille H. Champagne, minute 2586              | Marie-Marguerite Maurice dit Paquet | William-Henry Scott (Fils)          |            | 36-40 rue Saint-Eustache |                                                                                                                                                |
| 87      | 1851  | Contrat de mariage | Jean-Baptiste Archambault, minute 667          | William-Henry Scott                 | Marie-Marguerite Maurice dit Paquet |            | 36-40 rue Saint-Eustache | Protêt en 1859 par Pierre Charlebois contre William Henry Scott. Charlebois est locataire du magasin et une partie du plancher s'est écroulée. |
| 87      | 1833  | Acte de vente      | Jean-Joseph Girouard                           | Jean-Olivier Chénier                | William-Henry Scott                 |            | 36-40 rue Saint-Eustache | Vente et adjudication                                                                                                                          |
| 87      | 1828  | Acte de vente      | Joseph-Amable Berthelot, minute 2590           | Jacques Labrie                      | Joseph Brazeau                      |            | 36-40 rue Saint-Eustache |                                                                                                                                                |
| 87      | 1818  | Acte de vente      | Joseph-Amable Berthelot, minute 1445           | François Rochon                     | Jacques Labrie                      |            | 36-40 rue Saint-Eustache |                                                                                                                                                |
| 87      | 1814  | Donation           | Joseph-Amable Berthelot, minute 469            | Pierre-Rémy Gagnier                 | Jacques Labrie                      |            | 36-40 rue Saint-Eustache |                                                                                                                                                |
| 87      | 1809  | Acte de vente      | François Lefebvre de Bellefeuille, minute 1034 | Marie-Charlotte Preseau             | Jacques Labrie                      |            | 36-40 rue Saint-Eustache | La maison de bois est remplacée par une de pierre de 50 pieds de large par 45 de profond                                                       |
| 87      | 1798  | Acte de vente      | Pierre-Rémy Gagnier, minute 2460               | Thérèse Tessier                     | Marie-Charlotte Preseau             |            | 40 rue Saint-Eustache    | Vente par licitation par Thérèse Tessier, veuve de Joseph Debien, à Marie-Charlotte Preseau, veuve de François Rochon                          |
| 87      | 1779  | Acte de vente      | Jacques Dufault, minute 1669                   | Nicolas Guindon                     | Joseph Debien                       |            | 40 rue Saint-Eustache    | Petite maison en bois                                                                                                                          |
| 87      | 1779  | Concession         | Jacques Dufault, minute 1666                   | Seigneur Dumont                     | Nicolas Guindon                     |            | 40 rue Saint-Eustache    |                                                                                                                                                |



**Figure 3.8**

Superposition du plan de 1960 (feuillet 11) avec la localisation des travaux.





Concernant le secteur 3, celui-ci appartient à l'ancien lot 76 du cadastre du village de Saint-Eustache (actuel lot 1 699 495) (tableau 3.3). Le lot 76 du village de Saint-Eustache a été concédé en 1780 à Joseph Cheval par le Seigneur Dumont. En 1800, l'emplacement est occupé par une brasserie. En 1804, Jean-Baptiste Chevallier et sa femme Marie-Anne Hervieux deviennent propriétaires de l'emplacement. Une maison de pierres de quarante pieds de long par trente-six pieds de profond sera construite sur le lot en 1812 (Vallières, 2012b). En 1828, le notaire Frédéric-Eugène Globensky acquiert la propriété et y établit son étude. Elle restera dans la famille Globensky jusqu'en 1861 (Vallières, 2012b). La maison a été démolie autour de 1950, lors de la construction de la Caisse populaire de Saint-Eustache. Le nouveau bâtiment est rapidement devenu trop petit pour la caisse en pleine expansion et celle-ci déménage dans les années 1960. Le bâtiment est maintenant occupé par la Maison du Citoyen (Vallières, 2012b). Le secteur 3 se trouve à l'extrémité sud de la rue du Docteur-Gustave-Labelle, anciennement connue comme rue de la Caisse (qui va de la rue Saint-Eustache vers la rivière du Chêne). Cette rue figure sur le plan de Fortune où elle est identifiée comme étant la rue Fiset ou Finet (figure 3.9). La rue est localisée entre les lots 76 et 77 de 1877. Aucun bâtiment n'est illustré sur le plan de Goad en 1914 (figure 3.6). Les premières identifications de bâtiments sur un plan correspondent à quelques constructions dont une « Ice house » sur le plan d'assurance incendie de 1960 de chaque côté de la rue qui est identifiée comme la 4<sup>e</sup> avenue Sud (figure 3.7).



**Figure 3.9** Vue de la rue Fiset ou Finet qui deviendra la rue de la Caisse.

**Tableau 3.3** Secteur 3. Cadastre du Québec lot 1 700 210 (2000), Cadastre du village de Saint-Eustache lot 76 (1877), Terrier folio 603 (1840).

| No. lot | Dates | Type de document   | Notaire, Bureau et no. d'enregistrement       | Vendeur                                           | Acheteur                             | Superficie | Adresse                | Description/Notes                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76      | 1901  | Acte de vente      | Zéphirin Nepveu, minute 257                   | Sévère-Godefroy Laviolette                        | Jérémie Paiement                     |            | 184 rue Saint-Eustache | À l'époque, il y a une maison de pierre                                                                                                                                                                                                                       |
| 76      | 1899  | Acte de vente      | Louis-de-Gonzague Lachaine, minute 9675       | Alfred-Antoine Laviolette                         | Sévère-Godefroy Laviolette           |            | 184 rue Saint-Eustache |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 76      | 1877  | Acte de vente      | Cyrille H. Champagne, minute 4891             | Elmire Lambert-Dupont                             | Alfred-Antoine Laviolette            |            | 184 rue Saint-Eustache |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 76      | 1861  | Échange            | Cyrille H. Champagne, minute 333              | Charles-Auguste-Maximilien Globensky              | Elmire Lambert-Dupont                |            | 184 rue Saint-Eustache |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 76      | 1859  | Acte de vente      | Joseph Labelle, minute 1169                   | Narcisse Féré, veuve de Frédéric-Eugène Globensky | Charles-Auguste-Maximilien Globensky |            | 184 rue Saint-Eustache |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 76      | 1842  | Quittance          | Louis Paquette, minute 243                    | Félicité Chevallier                               | Frédéric-Eugène Globensky            |            | 184 rue Saint-Eustache |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 76      | 1804  | Contrat de mariage | François Lefebvre de Bellefeuille, minute 386 |                                                   | Jean-Baptiste Chevallier             |            | 184 rue Saint-Eustache | Le douaire hypothèque les biens de l'époux. En 1812, une maison est construite avec un étage en pierre brute de 40 pieds de long sur 36 pieds de profondeur, avec une vraie et une fausse cheminée dans le mur sud-ouest et deux fausses dans l'autre pignon. |
| 76      | 1800  |                    |                                               |                                                   |                                      |            | 184 rue Saint-Eustache | À l'ouverture du second terrier, il y aurait eu une brasserie dirigée par St-Germain                                                                                                                                                                          |
| 76      | 1794  | Acte de vente      | Pierre-Rémy Gagnier, minute 1206              | Joseph Cheval                                     | Hyacinthe Lemer St-Germain           |            | 184 rue Saint-Eustache | Vente d'une partie du terrain                                                                                                                                                                                                                                 |
| 76      | 1780  | Concession         | Jacques Dufault, minute 1772                  |                                                   | Joseph Cheval                        |            | 184 rue Saint-Eustache | Concession à Joseph Cheval                                                                                                                                                                                                                                    |

Le secteur 4 correspond à l'ancien lot 75 du cadastre du village de Saint-Eustache (actuel lot 1 699 959) (tableau 3.4). Le lot 75 est cédé en 1777 à Mathurin Fournaise, tailleur, avant que ce privilège soit résigné en 1789. Le terrain est alors concédé au docteur Charles Gresingher (Vallières, 2012c). En 1810, le marchand William Smith achète le terrain. Il y fera construire une maison en pierre en 1814. Cette maison correspond à la partie est de l'immeuble actuel. En 1835, les créanciers de William Smith saisissent ces biens et la maison est vendue à James Gentle. Dans le contrat de vente, il est mentionné qu'il y a une maison de bois et un magasin de pierre sur l'emplacement (Vallières, 2012c). James Gentle fera ajouter la partie ouest du bâtiment en 1833, ainsi qu'une seconde maison (206 rue Saint-Eustache). La propriété changera de mains par la suite à quelques reprises pour finalement être léguée par testament à Henriette Dubé en 1892. Il sera alors mentionné qu'une auberge est opérée sur ce lot (Vallières, 2012c).

Du côté sud de la rivière, les secteurs 1 et 5 sont localisés le long de la piste cyclable qui longe le cimetière de la paroisse Saint-Eustache. Il s'agit ici du troisième cimetière de la paroisse, les deux premiers étant situés près de l'église. La fondation de la paroisse de Saint-Eustache en 1768 a amené la nécessité de construire une église dans le cœur villageois. Deux ans plus tard, un terrain est cédé par le seigneur Eustache-Louis Lambert-Dumont à la fabrique de Saint-Eustache. Cette cession d'environ 7 à 8 arpents de superficie occupe une pointe à la confluence entre la rivière du Chêne et des Mille Îles à l'endroit actuel de l'église. Une partie de cet emplacement est utilisé comme cimetière depuis 1768 par les résidents de la Rivière-du-Chêne (Grignon 1989). Suivant l'acquisition, un presbytère est construit en 1774, suivi de l'aménagement d'un nouveau cimetière (Grignon et Giroux, 1987 : 30). L'église pour sa part sera achevée en 1783. Le nouveau cimetière est quant à lui installé sur le côté est de l'église un peu en retrait vers le sud. La superficie du cimetière aménagé n'est pas connue. Toutefois, avant la construction du couvent en 1830 sur la partie est du terrain du cimetière (actuel emplacement de la mairie), des centaines de sépultures sont exhumées et déplacées pour ne pas être détruites par les travaux (Patrimoine Experts, 2023).

Le cimetière près de l'église sera déménagé dans un nouveau cimetière sur deux lots (44 et 43) vendus à la Fabrique par les héritiers de William Henry Scott en 1866 (figure 3.5 et tableau 3.5). Scott les avait acquis en partie en même temps que toutes les possessions du docteur Jean-Olivier Chénier, tué le 14 décembre 1837 alors qu'il sortait de l'église en feu pendant que l'armée britannique donnait l'assaut contre les patriotes réfugiés dans le couvent, le presbytère et ensuite l'église de Saint-Eustache. Ce dernier en était devenu propriétaire par son mariage avec la fille du docteur Jacques Labrie qui exploitait plusieurs terrains à vocation agricole dans ce secteur (figure 3.1). Le cimetière sera agrandi en 1923 par l'achat des lots 41 et 42. Les deux poteaux se trouvent sur l'ancien lot 44. Selon les cartes étudiées, cet espace a toujours eu une vocation agricole avant d'être acquis par la fabrique de Saint-Eustache.

Un plan en date de 1828 montre une série de bâtiment bordant une terrasse de la rivière du Chêne à proximité des secteurs 1 et 5 (voir figure 3.1). Étant donné la vocation agraire de ce lot et l'absence de chemin, il est fort probable qu'il illustre la présence de bâtiments agricoles ou du moins de bâtiments secondaires. Une seconde hypothèse concernant ces bâtisses est qu'ils peuvent correspondre à de petites cabanes, possiblement sur pilotis, installé le long de la rivière. La présence de chalet d'été (*camp*) non loin du cimetière a déjà été identifiée à partir d'un plan non daté montrant les propriétés de la famille Légaré, propriétaire du Moulin au 20<sup>e</sup> siècle (figure 3.10). Une intervention archéologique réalisée en

**Tableau 3.4** Secteur 4. Cadastre du Québec lot 1 699 959 et 3 474 503 (2000), Cadastre du village de Saint-Eustache lot 75 (1877), Terrier folio 604 (1840).


| No. lot | Dates | Type de document  | Notaire, Bureau et no. d'enregistrement | Vendeur                                   | Acheteur                     | Superficie     | Adresse                            | Description/Notes                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75      | 1892  | Testament         | Georges-N. Fauteux                      | Alexandrine Dubé                          | Henriette Dubé               |                | 196 et 202 rue Saint-Eustache      | Testament d'Alexandrine Dubé, veuve de Guillaume Leroux dit Rousson. Sa fille naturelle Henriette Dubé, épouse de Cléophas Savard, cultivateur, est légataire. Une auberge y est opérée.                                                 |
| 75      | 1891  | Testament         | Cyrille H. Champagne, minute 7944       | Guillaume Leroux dit Rousson              | Alexandrine Dubé             |                | 196 et 202 rue Saint-Eustache      | À la mort de Guillaume Leroux Rousson, sa femme Alexandrine Dubé est légataire                                                                                                                                                           |
| 75      | 1869  | Promesse de vente | Cyrille H. Champagne, minute 2763       | Augustin Gravelle                         | Guillaume Leroux dit Rousson |                | 196 et 202 rue Saint-Eustache      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75      | 1869  | Acte de vente     | Cyrille H. Champagne, minute 2762       | Mary Ann Forbes                           | Augustin Gravelle            |                | 196 et 202 rue Saint-Eustache      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75      | 1858  | Acte de vente     | Joseph Labelle, minute 925              | James Gentle                              | Mary Ann Forbes              |                | 196 et 202 rue Saint-Eustache      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75      | 1835  | Acte de vente     | Henry Griffin, minute 13 066            | Créanciers de William Smith               | James Gentle                 |                | 196, 202 et 206 rue Saint-Eustache | « [...] with a wooden house and stone store [...] »                                                                                                                                                                                      |
| 75      | 1810  | Acte de vente     | Pierre-Rémy Gagnier, minute 6014        | Jean-Baptiste-Jérémie Testard de Montigny | William Smith                |                | 196 rue Saint-Eustache             | Il y a sur le site « une maison en bois d'environ dix-huit pieds de large sur quarante de longueur avec une cuisine y attenante de quinze pieds sur seize, un petit hangar en bois, une étable tombant en ruine et autres dépendances. » |
| 75      | 1808  | Procès-verbal     | Pierre-Rémy Gagnier, minute 5653        | Charles Gresingher                        |                              |                |                                    | Inventaire des biens de Charles Gresingher après sa mort. Jean-Baptiste-Jérémie Testard de Montigny est l'exécuteur testamentaire.                                                                                                       |
| 75      | 1789  | Concession        | Louis-Joseph Soupras, minute 4346       |                                           |                              | 1 arpent carré |                                    | Le terrain est concédé au docteur Charles Gresingher                                                                                                                                                                                     |
| 75      | 1777  | Concession        | Louis-Joseph Soupras, minute 1959       | Seigneur Nicolas-Eustache Lambert Dumont  | Mathurin Fournaise           | 1 arpent carré |                                    | Le terrain est concédé au tailleur Mathurin Fournaise et résignation en 1789                                                                                                                                                             |



**Tableau 3.5** Secteurs 1 et 5. Cadastre du Québec lot 6 265 636 (2000), Cadastre du village de Saint-Eustache lot 44 (1877), Terrier folio ? (1840).

| No. lot | Dates | Type de document | Notaire, Bureau et no. d'enregistrement        | Vendeur                                                     | Acheteur                   | Superficie | Adresse | Description/Notes                                                                                   |
|---------|-------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44      | 1923  | Acte de vente    | Achille Chaurette, minute 2328                 | J.-Ananias-G. Bélisle                                       | Fabrique de Saint-Eustache |            |         | Une partie du lot 44                                                                                |
| 44      | 1923  | Acte de vente    | Achille Chaurette, minute 2327                 | J.-Henri Langlois                                           | Fabrique de Saint-Eustache |            |         | Une partie du lot 44                                                                                |
| 44      | 1923  | Acte de vente    | Achille Chaurette, minute 2219                 | J.-Herménégilde Cousineau                                   | Fabrique de Saint-Eustache |            |         | Lot 41 et une partie du lot 44                                                                      |
| 44      | 1866  | Acte de vente    | Cyrille H. Champagne, minute 1969              | William Henry Scott                                         | Fabrique de Saint-Eustache |            |         | Vente par bénéfice d'inventaire des héritiers de William Henry Scott (lots 42, 43)                  |
| 44      | 1832  | Testament        | Joseph-Amable Berthelot, minute 2822           | Marie-Marguerite Gagnier                                    |                            |            |         | Renonciation par Marie-Marguerite Gagnier, veuve de Jacques Labrie, à la communauté de son mari     |
| 44      | 1815  | Acte de vente    | François Lefebvre de Bellefeuille, minute 1429 | Pierre Perrin                                               | Pierre-Rémy Gagnier        |            |         |                                                                                                     |
| 44      | 1804  | Testament        | François Lefebvre de Bellefeuille, minute 242  | Pierre-Rémy Gagnier                                         | Jacques Labrie             |            |         | La fille et le gendre Jacques Labrie héritent du lot 44 d'après le testament de Pierre-Rémy Gagnier |
| 44      | 1798  | Acte de vente    | Dominique-Hubert Turgeon, minute 88            | Michel Cheval                                               | Pierre-Rémy Gagnier        |            |         |                                                                                                     |
| 44      | 1796  | Acte de vente    | Pierre-Rémy Gagnier, minute 1752, 1753, 1757   | Pierre Paradis, Marie-Louise Paradis et Pierre Paradis fils | Joseph Cheval              |            |         |                                                                                                     |
| 44      | 1756  | Concession       | Charles-François Coron, minute 2302            | Louis Lepage de Sainte-Claire                               | Pierre Paradis             |            |         |                                                                                                     |

2012 pour la Corporation du Moulin Légaré, par Patrimoine Experts en collaboration avec Archéophone, a montré un fort remblai en bordure de la terrasse longeant la rivière et aucun élément pouvant être associé aux camps n'a été découvert (Archéophone, 2013).



**Figure 3.10** Vue des camps propriété de la famille Légaré à proximité du cimetière. Date inconnue.

### 3.4 Sites et zones d'information archéologiques situés à proximité

L'examen du registre de l'inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) et de la Bibliothèque numérique en archéologie du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) indique que six sites archéologiques et six zones d'information archéologique (ZIA) se trouvent dans un rayon de 5 km autour de l'aire d'étude (plan 3.1).


Le site BjFI-1 correspond à un site autochtone préhistorique associé à la découverte fortuite d'une tête de hache sur la rive de Laval-Ouest en aval des rapides du Grand Moulin. L'affiliation culturelle n'a pu être identifiée (Barré, 1976). Le site BjFI-2 correspond à un site de production de poterie appartenant à Nicolas Tourangeau et ses fils. Le site de production de poterie fut en activité de 1799 à 1816. Les recherches effectuées durant les années 1970 n'ont pas permis d'identifier de four, mais des tessons de terrines et de plats y ont été découverts (Trahan, 1978).

Le site BjFI-3 est associé au cimetière de l'ancienne église presbytérienne (maintenant le Centre d'art la petite église) situé dans le vieux Saint-Eustache. Le cimetière a été en activité de 1843 à 1856 et aurait accueilli 18 individus. Des fouilles conduites en 1998 ont permis de documenter cinq sépultures sur le terrain de l'ancien cimetière (Larocque, 1999). Un inventaire archéologique réalisé en 2003 dans l'emprise de l'aire de protection de l'église de Saint-Eustache, un monument classé historique en 1970 a démontré que des sépultures étaient toujours présentes dans l'ancien cimetière paroissial (1768 – 1866). La découverte et la documentation de 22 sépultures correspondent au site BjFI-4 (Arkéos, 2004).

Le site BjFI-5 correspond au parc du moulin Légaré situé le long de la rive nord de la rivière du Chêne. Un inventaire réalisé en 2012 a permis d'identifier des éléments architecturaux associés au complexe du moulin Légaré (Archéophone, 2013).

Il est important de souligner que plusieurs bâtiments se trouvant à proximité de l'aire d'étude figurent dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec. L'Église de Saint-Eustache (1780), le presbytère (1895), l'ancienne église presbytérienne de Saint-Eustache (1848), le moulin Légaré (1762) et la mairie de Saint-Eustache (1898) sont des immeubles patrimoniaux classés et disposant pour la plupart d'aire de protection (Ministère de la Culture et des Communications (MCC), 2021). Soulignons que le moulin Légaré a été désigné lieu historique national du Canada en 1999.











## **Chapitre 4: Résultats des interventions archéologiques**

---

Le chapitre 4 traite des résultats issus des travaux d'inventaire archéologique effectués à l'emplacement des cinq poteaux qui allaient être remplacés par Hydro-Québec. Pour certains d'entre eux, des ancrages allaient être remplacés ou ajoutés. Un secteur a été identifié pour chacun des emplacements prévus pour les travaux projetés (plan 4.1). En plus de l'inspection visuelle du pourtour des poteaux, un total de 10 puits de sondages manuels réparti à l'intérieur de cinq secteurs a été réalisé dans le cadre de ce projet.

### **4.1 Secteur 1**

Le secteur 1 est localisé sur la rive sud de la rivière du Chêne à Saint-Eustache, en bordure d'un cimetière et d'un sentier pédestre. L'aire des travaux projetée était située sur la terrasse alluviale localisée à quelques mètres de la rivière (photo 4.1). Le poteau à cet endroit se trouvait à proximité d'un glaciais en direction de la rivière du Chêne. Un chemin de terre traverse le secteur dans sa partie sud, passant entre l'emplacement du poteau et de son attache (ancrage). La partie nord est composée d'un couvert forestier comprenant des arbres feuillus et des broussailles. Au moment de l'inventaire, les arbres étaient dénudés et des feuilles jonchaient le sol. L'attache qui lui est reliée se situait, quant à elle, à l'extrémité sud d'un chemin de terre, à proximité d'une clôture ceinturant l'aire du cimetière (photo 4.2). La topographie générale est relativement plane et on observe un léger glaciais en pente descendante du cimetière vers la rivière.

La stratigraphie des puits de sondage localisés à proximité du poteau du secteur 1 se compose d'un limon argilosableux assez compact en surface, mais très compact en profondeur. Ce dernier est de couleur brun-beige homogène et d'une épaisseur excavée de 50 cm. On y observe quelques inclusions sous forme de gravier et de pierre calcaire. Aucun artefact n'y a été retrouvé (photo 4.3). La stratigraphie retrouvée à proximité de l'attache est quelque peu différente et se compose d'un limon sableux fin moyennement compact, homogène. On y retrouve des inclusions sous forme de gravier et petites pierres de calcaire, de fragments de béton, de scorie et de coquillages. Quelques fragments de tuyau en grès étaient également présents (figure 4.1). Il s'agit donc fort probablement d'un remblai de rehaussement du cimetière.





**Photo 4.1** V u e générale vers l'est du poteau à remplacer dans le secteur 1 et du niveau de terrasse vers la rivière (PATR23N25-05).



**Photo 4.2** V u e générale vers le sud-ouest de l'attache du poteau du secteur 1 et de la clôture du cimetière (PATR23N25-10).



**Photo 4.3** Vue de la paroi ouest du puits de sondage 1 dans le secteur 1 (PATR23N25-07).







## 4.2 Secteur 2

Le secteur 2 est localisé sur la rive nord de la rivière du Chêne un peu à l'ouest du pot de la rue Saint-Louis. La végétation était peu dense, se composant de feuillus et de broussailles. Le poteau devant faire l'objet d'une réfection se trouvait près du sommet d'un talus abrupt menant à la rivière du Chêne. L'aire des travaux était limitrophe à un stationnement, directement sur le rebord de la terrasse surplombant la rivière (photo 4.4). La zone associée à l'attache du poteau était également située près du rebord de terrasse à l'arrière du stationnement. Les abords de cette dernière n'ont pu être sondés en raison d'un important amoncellement de feuilles dans la pente du talus (photo 4.5). La topographie générale était plane avec un glacis prononcé en direction de la rivière. Manifestement, le secteur 2 a subi des travaux de rehaussement et de nivellement.

La stratigraphie observée était composée d'un remblai de gravier calcaire brun grisâtre d'une vingtaine de cm reposant sur un limon sableux compact brun foncé d'une épaisseur excavé de 15 cm (figure 4.2). À noter la présence d'un niveau d'asphalte à 20 cm de profondeur dans l'un des deux puits de sondage (photo 4.6). Aucun artefact n'a été trouvé.



**Photo 4.4** Vue générale vers l'ouest du secteur 2 et du talus dans lequel est installé le poteau et l'ancrage (PATR23N25-13).



**Photo 4.5** Vue générale vers le nord-ouest de l'attache du poteau à la limite du talus du secteur 2 (PATR23N25-17).





**Photo 4.6** Vue de la paroi ouest du puit de sondage 2 (PATR23N25-16).



### 4.3 Secteur 3

Le secteur 3 est localisé sur la rive nord de la rivière du Chêne. Le poteau faisant l'objet d'une réfection se trouve à quelques mètres du bord d'une terrasse à proximité de la rivière. Ce secteur est gazonné et est situé en bordure d'un stationnement et d'un chemin d'accès à un bâtiment utilitaire de la ville de Saint-Eustache (Photo 4.7). La topographie montrait un aplanissement du secteur probablement lors de l'aménagement du stationnement et de la station de pompage par la ville de Saint-Eustache.

**Photo 4.7** Vue générale vers le sud du secteur 3 (PATR23N25-19).





La stratigraphie observée se compose d'un limon sablonneux brun beige foncé reposant sur deux niveaux de remblais compacts composés de pierres concassées de calcaire grisâtre d'une épaisseur excavé de 30 cm. Associés à divers niveaux de remblai qui ont servi à aplanir le terrain, le tout repose sur le roc en place (figure 4.3 et photo 4.8).



**Photo 4.8** Vue de la paroi ouest du puits de sondage 1 dans le secteur 3 (PATR23N25-21).

#### 4.4 Secteur 4

Le secteur 4 est localisé sur la rive nord de la rivière du Chêne. Le poteau faisant l'objet d'une réfection était installé directement dans un terrain de stationnement à proximité d'un mur de soutènement à proximité de la rivière (photo 4.9). L'aire devant recevoir l'attache se trouvait dans la partie inférieure près du mur de soutènement. Cet endroit correspond à une basse terrasse et est situé à une vingtaine de mètres de la rive nord de la rivière (photo 4.10). L'environnement était composé de quelques feuillus et arbustes sur une surface partiellement gazonnée. La topographie était plane avec un léger glacis en direction de la rivière. Il est à noter que du roc en affleurement était visible à proximité du secteur.

La stratigraphie observée se composait d'un limon sableux fin, brun grisâtre, plutôt compact et homogène, contenant beaucoup de gravier et de pierres calcaires subanguleuses à subarrondis sur une épaisseur excavée de 40 cm qui est associé à un remblai de nivellement. Ce niveau reposait sur la roche en place (figure 4.4 et photo 4.11).







**Photo 4.9** Vue générale vers l'est de l'espace près du mur de soutènement avec le poteau visible dans la partie supérieure (PATR23N25-22).



**Photo 4.10** Vue générale vers le sud-est du niveau de terrasse sur lequel va se trouver la future attache (PATR23N25-23).



**Photo 4.11** Vue de la paroi nord du puits de sondage 1 du secteur 4 (PATR23N25-24).





## 4.5 Secteur 5

Le secteur 5 est localisé sur la rive sud de la rivière du Chêne, en bordure d'un sentier pédestre et à proximité d'un cimetière. L'aire des travaux projetée se situait sur une basse terrasse située à quelques mètres de la rivière (Photo 4.12). Cette dernière est boisée et comprend des feuillus et des broussailles. La topographie est subhorizontale avec un léger glacis en direction de la rivière.

La stratigraphie du puits de sondage localisé à proximité du poteau, au bas du mur de soutènement, était composée d'un limon argileux gris foncé noirâtre, homogène, sans inclusion, d'une épaisseur de 20 cm. Il reposait sur un limon argileux brun beige foncé tendant vers le rouge foncé, aussi homogène et excavé sur 20 cm. À remarquer qu'à 40 cm de profondeur, la nappe phréatique a été atteinte et le puits de sondage commençait à se remplir d'eau (figure 4.5 et Photo 4.13). La nature des sols correspond à des niveaux naturels provenant probablement en partie des débordements de la rivière et qui peuvent avoir été remaniés, du moins pour le premier niveau.



**Photo 4.12** Vue générale vers le nord de l'environnement du secteur 5 (PATR23N25-26).



**Photo 4.13** Vue de la paroi ouest du puits de sondage 1 dans le secteur 5 (PATR23N25-27).



## Chapitre 5: Discussion

---

L'inventaire archéologique effectué dans le cadre de l'entretien du réseau de distribution d'Hydro-Québec dans la ville de Saint-Eustache consistait à réaliser des sondages manuels à proximité de cinq poteaux qui devaient être remplacés. Une inspection visuelle des lieux était d'abord faite pour déterminer la présence en surface du sol d'éléments permettant d'identifier une occupation ancienne sur le terrain. Elle permettait en même temps localiser les emplacements propices pour la réalisation des sondages manuels.

L'inspection et l'inventaire n'ont pas mené à la découverte d'éléments anciens qui auraient permis d'identifier un nouveau site archéologique. Toutes les observations et tous les relevés effectués lors de l'inventaire archéologique des 5 secteurs montrent que le bord de la rivière a été modifié par de nombreux remblais et qu'on y a installé, au fil du temps, des éléments de soutien. Les fluctuations dans la représentation de la rivière sur les cartes anciennes sont également attribuables à ces facteurs.

Compte tenu des résultats obtenus lors des sondages manuels, il est recommandé de ne pas poursuivre l'expertise archéologique. Par conséquent, les travaux de remplacement des poteaux et d'installation d'ancrage peuvent être réalisés sans la supervision d'un archéologue.



## Bibliographie

---

- Archéophone. 2013. « Inventaire archéologique, Parc du moulin Légaré (BjFl-5), Saint-Eustache, 2012 ». Saint-Eustache: Corporation du Moulin Légaré.
- Arkéos. 2004. « Inventaire archéologique sur le site de l'ancien cimetière de Saint-Eustache (BjFl-4). Projet de réaménagement des infrastructures urbaines et d'aménagement paysager près de l'église ». Ville de Saint-Eustache.
2016. « Poste Saint-Jean à 315-25 kV. Inventaire archéologique ». Hydro-Québec.
- Barré, Georges. 1976. « Notes de terrain, BjFl-1 ». Québec (Province): ministère des affaires culturelles.
- Bélisle, Jean. 2003. « Le moulin Légaré, Saint-Eustache (Québec) ». *Journal de la Société pour l'étude de l'architecture au Canada* 28 (1, 2): 49-62.
- Canards illimité Canada. 2024. « Carte interactive des milieux humides pour les secteurs habités du sud du Québec ». Québec (Province): Canards Illimités Canada. <https://ducksunlimited.maps.arcgis.com/apps/MapTools/index.html?appid=77c2d088f93d44a1b2ef3edaf030ec30&extent=-77.5327,44.1868,-66.6563,48.9195>.
- Cardou, Françoise. 2020. « Développement d'un indicateur d'intégrité écologique en milieux anthropisés : application de l'approche par traits fonctionnels. Université de Sherbrooke ». <https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/16466>.
- Conseil des bassins versants des Mille-îles (COBAMIL). 2011. « Portrait du bassin versant de la rivière du Chêne: Dans le cadre du Plan directeur de l'eau de la zone des Mille-Îles ». Rosemère. [https://cobamil.ca/wp-content/uploads/2018/03/Portrait\\_bv\\_Chene.pdf](https://cobamil.ca/wp-content/uploads/2018/03/Portrait_bv_Chene.pdf).

- Curé Beaubien, CharlesP. 1898. *Le Sault-au-Récollet, ses rapports avec les premiers temps de la colonie, mission-paroisse*. Montréal: C.O Beauchemin et Fils, Libraire-Imprimeurs.
- Fortune, Joseph. 1828. « Plan of the village of Saint-Eustache ». BANQ. <https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3142478>.
- Gouvernement du Québec. 2023. « Forêt ouverte ». Carte interactive des données écoforestières. 2023. <https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/>.
- Grignon, Claude-Henri, et André Giroux. 1987. *Le vécu à Saint-Eustache de 1683 à 1972*. Saint-Eustache: Éditions Corporation des fêtes de Saint-Eustache. [https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef\\_0000047574](https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000047574).
1989. « Le circuit historique du vieux Saint-Eustache ». Saint-Eustache.
- Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA). 2008. « Carte pédologique - 31H12101 ». Québec: Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA).
- Lajoie, Paul G. 1960. « Les sols des comtés d'Argenteuil, Deux-Montagnes et Terrebonne (Québec) ». Montréal: Service de recherches, ministère de l'Agriculture du Canada, ministère de l'Agriculture du QUébec, Collège Macdonald, Université McGill.
- Lamarche, L. 2006. « Reconstitution géologique du lac St-Pierre et de ses ancêtre à l'Holocène ». dans, 4-50. Montréal: Association Québécoise pour l'étude du Quaternaire. [https://www.aqqua.uqam.ca/pdf/AQQUA\\_guide2006.pdf](https://www.aqqua.uqam.ca/pdf/AQQUA_guide2006.pdf).
- Larocque, Robert. 1999. « le cimetière de la Petite église dans le vieux Saint-Eustache (BjFI-3) : fouilles archéologiques et analyse des reste humains. » Québec (Province): Ville de Saint-Eustache/MCC.
- Laurin, Serge. 1989. *Histoire des Laurentides*. Les régions du Québec 3. Québec: Institut québécois de recherche sur la culture. [https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef\\_0000090909&queryId=e19d0d7a-fdb5-4269-a45a-641bbac98358&posInSet=3](https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000090909&queryId=e19d0d7a-fdb5-4269-a45a-641bbac98358&posInSet=3).
- Ministère de la Culture et des Communications (MCC). 2021. « Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ) ». ). Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ). 2021. [<http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca>].
- Ministère des Ressources naturelles et des Forêts. 2024. « Géologie du Quaternaire, zones morphosédimentologiques ». SIGÉOM, Système d'information géominière, Carte interactive. 2024. [https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108\\_afchCarteIntr](https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr).

- Occhietti, Serge, et Pierre J.H. Richard. 2003. « Effet réservoir sur les âges 14C de la Mer de Champlain à la transition Pléistocène-Holocène : révision de la chronologie de la déglaciation au Québec méridional ». *Géographie physique et Quaternaire* 57 (2-3): 115-38.
- Patrimoine Experts. 2023. « Avis archéologique concernant les travaux de réfection de la mairie (145, rue Saint-Louis), Saint-Eustache, Québec ». Saint-Eustache: Ville de Saint-Eustache.
- Richard, Pierre J H, et S. Occhietti. 2005. « 14C chronology for the ice retreat and inception of Champlain Sea in the St.Lawrence Lowlands, Canada ». *Quaternary Research*, n° 63: 353-58.
- Richard, Pierre J.H. 2018. « Le Grand Témoin ou les paysages montérégiens au fil du temps ».
- Robitaille, André, et Jean-Pierre Saucier. 1998. *Paysages régionaux du Québec méridional*. Québec: Les Publications du Québec.
- Thériault, Robert. 2014. « Géologie des Basses-Terres du Saint-Laurent ». Québec (Province): Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Direction générale de Géologie Québec.
- Trahan, Pierre. 1978. « Rapport de fouille archéologique. Les potiers Tourangeau à Saint-Eustache et Trois-Rivières ». Québec (Province): Service de l'archéologie historique, direction de l'archéologie et de l'ethnologie, ministère des affaires culturelles.
- Vallières, Marc-Gabriel. 2012a. « Chaîne de titres - 36-40 rue Saint-Eustache ». Les maisons de Saint-Eustache. 2012.
- 2012b. « Chaîne de titres - 184 rue Saint-Eustache ». Patrimoine-Laurentides. 2012.
- 2012c. « Chaîne de titres - 196 rue Saint-Eustache ». 2012. <https://mgvallieres.com/eust/StEu196/Chaine.htm>.
- 2012d. « Chaînes de titres - 170 rue Saint-Eustache ». Patrimoine-Laurentides. 2012.
- 2012e. « Les maisons de Saint-Eustache ». Patrimoine-Laurentides. 2012. <http://mgvallieres.com/eust/Pages/Immeubles.htm>.



**ANNEXES  
VOIR VOLUME 2**

---






## **Inventaire archéologique 2023**

**sur le lot cadastral 2 703 881, à Brossard,  
en prévision de la vente d'une partie du terrain**

### **Volume 1 : Rapport**





---

### **Images de la page couverture:**

Gauche : Réalisation de sondages (équipe) dans le secteur 3, vue vers l'est (PATR23N21-0027).

Haut : Vue générale de la portion ouest du secteur 3, vers le nord (PATR23N21-0082).

Bas : Déchet autour de la cabane en bois récupérés du secteur 3, vue vers le sud-est (PATR23N21-0111).

---

PATRIMOINE EXP|ERTS S.E.N.C.

1013, Laurent-Leroux, L'Assomption (Québec) J5W 6H5

Téléphone : 450-589-4284    Cellulaire : 514 719-4284

Courriel : [patrimoine\\_experts@videotron.ca](mailto:patrimoine_experts@videotron.ca)

Site internet : [www.patrimoineexperts.com](http://www.patrimoineexperts.com)

---

**Inventaire archéologique 2023**  
**sur le lot cadastral 2 703 881, à Brossard,**  
**en prévision de la vente d'une partie du terrain**

Rapport présenté à :

**Ministère des transports et de la mobilité durables du Québec**

N° de dossier MTQ : 4306-22-AD01

N° de projet MTQ : 154-11-7243

Titulaire du permis de recherche archéologique :

Patrimoine Experts s.e.n.c.

23-PATR-12

Rapport préparé par :

Josée Villeneuve

Anthony Rochon

**Patrimoine Experts S.E.N.C.**

Siège social : 1013, rue Laurent-Leroux, L'Assomption (Québec) J5W 6H5

Téléphone : 450-589-4284, Cellulaire : 514-713-4284, Télécopieur : 450-713-0540

Adresse de courriel : j.villeneuve@patex.quebec

**Mars 2025**

---

---

**MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE DU QUÉBEC**  
**Direction de l'environnement**

**ROCHFORT, Frank** : archéologue,  
Chargé d'activité

**PATRIMOINE EXPERTS S.E.N.C.**

**VILLENEUVE, Josée** : archéologue  
Coordonnatrice et responsable d'intervention  
Terrain, analyse et rédaction

**ROCHON, Anthony** : archéologue assistant  
Terrain et rédaction chapitre 3

**LECLERC, Jonas** : technicien archéologue  
**PERREAULT, Alexandra** : technicienne archéologue  
**TREMBLAY, Gaëlle** : technicienne archéologue  
Terrain

**BOISARD, Solène** : cartographe  
Cartographie

**FORGET, Annie**, chargée d'édition  
Révision linguistique et montage du rapport



## Résumé

---

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) prévoyait se départir d'un terrain (lot cadastral 2 703 881) situé dans la municipalité de Brossard (mandat 154-11-7243). L'aire d'intervention était circonscrite à l'ouest par l'emprise de l'autoroute 30, par une bretelle de sortie/entrée au sud et par le chemin des prairies à l'est et au nord. Le mandat qui a été confié à Patrimoine Experts visait à vérifier la présence ou non d'éléments archéologiques dans l'emprise du terrain par la réalisation d'un inventaire archéologique par sondage manuel effectué au 10 m en quinconce.

L'intervention archéologique s'est déroulée du 27 au 30 novembre 2023. L'ensemble de l'emprise a été divisée en 4 secteurs. Un total de 254 sondages manuels a été réalisé selon les éléments rencontrés et les espaces disponibles et accessibles.

L'inventaire archéologique réalisé n'a pas mené à la découverte d'éléments anciens qui auraient permis d'identifier un nouveau site archéologique. Par conséquent, le ministère des Transports et de la Mobilité durable pouvait procéder à la vente du terrain sans contrainte archéologique.

## Table des matières

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapitre 1: Introduction.....</b>                                      | <b>1</b>  |
| 1.1 Contexte général et localisation de l'aire d'étude .....              | 1         |
| 1.2 Mandats et objectifs .....                                            | 1         |
| <b>Chapitre 2: Méthodologie.....</b>                                      | <b>5</b>  |
| 2.1 Travaux de terrain .....                                              | 5         |
| 2.2 Analyses post-fouilles .....                                          | 6         |
| <b>Chapitre 3: Contextes environnemental et archéologique. ....</b>       | <b>7</b>  |
| 3.1 Contexte environnemental actuel.....                                  | 7         |
| 3.1.1 Géomorphologie et dépôts de surface .....                           | 7         |
| 3.1.2 Hydrologie et écologie.....                                         | 8         |
| 3.2 Contexte environnemental ancien.....                                  | 8         |
| 3.3 Contexte autochtone et euroquébécois.....                             | 10        |
| 3.3.1 Contexte autochtone .....                                           | 10        |
| 3.3.1.1 Occupation au cours de l'Archaïque (10 000 -3 000 ans AA) .....   | 10        |
| 3.3.1.2 Occupation au cours du Sylvicole (3000 ans AA à 450 ans AA) ....  | 10        |
| 3.3.1.3 Occupation au cours de la période historique autochtone .....     | 11        |
| 3.3.2 Contexte euroquébécois.....                                         | 12        |
| 3.3.2.1 Formation de la seigneurie (17 <sup>e</sup> siècle).....          | 12        |
| 3.3.2.2 Développement au 18 <sup>e</sup> siècle.....                      | 13        |
| 3.3.2.3 Développement au 19 <sup>e</sup> et 20 <sup>e</sup> siècle .....  | 13        |
| 3.4 Sites et zones d'informations archéologiques situés à proximité ..... | 16        |
| <b>Chapitre 4: Résultats.....</b>                                         | <b>21</b> |
| 4.1 Secteur 1 .....                                                       | 21        |
| 4.2 Secteur 2 .....                                                       | 26        |
| 4.3 Secteur 3 .....                                                       | 32        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4 Secteur 4 .....                                     | 41        |
| <b>Chapitre 5: Discussion. ....</b>                     | <b>47</b> |
| <b>Chapitre 6 : Conclusion et recommandations. ....</b> | <b>49</b> |
| <b>Bibliographie. ....</b>                              | <b>51</b> |
| <b>Annexes Voir volume 2.....</b>                       | <b>55</b> |



---

## Liste des figures

---

|                   |                                                                                                                                                                                                                      |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figure 3.1</b> | Évolution des niveaux d'eau relatifs du Lac à Lampsilis et du Proto-Saint-Laurent dans le secteur nord du lac Saint-Pierre (tiré de Lamarche, 2005). ....                                                            | 9  |
| <b>Figure 3.2</b> | Vue de la maison Sénécal avec son bâtiment annexe en 1977 (Source: BAnQ; Hubert, Adrien (1977)).....                                                                                                                 | 14 |
| <b>Figure 3.3</b> | Vue de la maison Sénécal, du bâtiment annexe et de la croix du chemin des Prairies (Source: BAnQ; Hubert, Adrien (1977)). ....                                                                                       | 14 |
| <b>Figure 3.4</b> | Extrait d'un plan de la seigneurie de Laprairie-de-la-Magdeleine en date de 1861. Sur ce plan il est possible de voir la superficie et la disposition des terres des familles Banlier et Sénécal (Rielle, 1861)..... | 15 |
| <b>Figure 4.1</b> | Stratigraphie du sondage test 1, paroi est, secteur 1. ....                                                                                                                                                          | 25 |
| <b>Figure 4.2</b> | Stratigraphie du sondage test 2 (B5), paroi ouest, secteur 2.....                                                                                                                                                    | 31 |
| <b>Figure 4.3</b> | Stratigraphie du sondage test 7, paroi sud, secteur 3. ....                                                                                                                                                          | 39 |
| <b>Figure 4.4</b> | Stratigraphie du sondage test 8, paroi sud, secteur 4. ....                                                                                                                                                          | 46 |

---

## Liste des plans

---

|                 |                                                                                                              |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Plan 1.1</b> | Localisation du projet. ....                                                                                 | 3  |
| <b>Plan 1.2</b> | Localisation des secteurs d'intervention.. ....                                                              | 4  |
| <b>Plan 3.1</b> | Sites archéologiques et zones d'informations archéologiques situés à proximité du lieu d'intervention.. .... | 17 |
| <b>Plan 4.1</b> | Localisation des sondages dans les 4 secteurs. ....                                                          | 23 |
| <b>Plan 4.2</b> | Sondages réalisés dans le secteur 1.....                                                                     | 24 |
| <b>Plan 4.3</b> | Sondages réalisés dans le secteur 2.....                                                                     | 27 |
| <b>Plan 4.4</b> | Sondages réalisés dans le secteur 3.....                                                                     | 33 |
| <b>Plan 4.5</b> | Sondages réalisés dans le secteur 4.....                                                                     | 43 |

---

## Liste des tableaux

---

## Liste des photographies

|                   |                                                                                                                                                   |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Photo 4.1</b>  | Vue générale vers le sud-ouest du secteur 1 et de la réalisation des sondages manuels (PATR23N21-0003).....                                       | 22 |
| <b>Photo 4.2</b>  | Stratigraphie de la paroi est du sondage-test 1, dans le secteur 1 (PATR23N21-0005).....                                                          | 22 |
| <b>Photo 4.3</b>  | Vue générale vers le sud du secteur 2 (PATR23N21-0007).....                                                                                       | 26 |
| <b>Photo 4.4</b>  | Vue vers le nord-ouest de la clôture et du fossé localisé à l'ouest du secteur 2 (PATR23N21-0011).....                                            | 26 |
| <b>Photo 4.5</b>  | Vue vers le sud de l'accumulation d'eau dans le secteur 2 (PATR23N21-0013).....                                                                   | 26 |
| <b>Photo 4.6</b>  | Vue vers l'est de pièces de métal à demi ensevelis (PATR23N21-0014).....                                                                          | 29 |
| <b>Photo 4.7</b>  | Stratigraphie de la paroi ouest du sondage-test B5 dans le secteur 2 (PATR23N21-0021).....                                                        | 30 |
| <b>Photo 4.8</b>  | Vue vers l'ouest du sondage B3 inondé (PATR23N21-0009).....                                                                                       | 30 |
| <b>Photo 4.9</b>  | Vue vers l'est de la section ouest du secteur 3 (PATR23N21-0027).....                                                                             | 32 |
| <b>Photo 4.10</b> | Vue vers le nord-est des deux poteaux de bois associés à une ancienne clôture électrique dans la section ouest du secteur 3 (PATR23N21-0034)..... | 32 |
| <b>Photo 4.11</b> | Vue vers le sud-ouest de la section centrale du secteur 3 (PATR23N21-0044).....                                                                   | 35 |
| <b>Photo 4.12</b> | Vue vers le sud-ouest de la partie sud du secteur 3 où le drainage était déficient (PATR23N21-0047).....                                          | 35 |
| <b>Photo 4.13</b> | Stratigraphie de la paroi sud du sondage test 3 dans la partie centrale du secteur 3 (PATR23N21-0036).....                                        | 36 |
| <b>Photo 4.14</b> | Stratigraphie de la paroi est du sondage test 4 dans la partie centrale du secteur 3 (PATR23N21-0041).....                                        | 36 |
| <b>Photo 4.15</b> | Vue vers le sud-ouest de l'environnement boisé de la section est du secteur 3 (PATR23N21-0051).....                                               | 37 |
| <b>Photo 4.16</b> | Vue vers le sud de l'espace présentant des accumulations d'eau dans la section est du secteur 3 (PATR23N21-0063).....                             | 37 |
| <b>Photo 4.17</b> | Vue de la paroi sud du sondage test 7 dans la section est du secteur 3 (PATR23N21-0070)....                                                       | 38 |
| <b>Photo 4.18</b> | Vue vers le sud-ouest d'une partie de carcasse de camion (benne de pickup) (PATR23N21-0050).....                                                  | 38 |
| <b>Photo 4.19</b> | Vue vers le sud-est d'une cabane en morceau de bois récupéré (PATR23N21-0110).....                                                                | 40 |
| <b>Photo 4.20</b> | Vue vers le sud-est d'un foyer associé à un campement moderne (PATR23N21-0097).....                                                               | 41 |
| <b>Photo 4.21</b> | Vue vers le nord-nord-est de l'environnement boisé du secteur 4 (PATR23N21-0121).....                                                             | 42 |
| <b>Photo 4.22</b> | Vue vers l'est de l'environnement boisé et de roseaux communs du secteur 4 (PATR23N21-0124).....                                                  | 42 |
| <b>Photo 4.23</b> | Vue vers l'est-sud-est de l'accumulation dans la zone humide du secteur 4 (PATR23N21-0123).....                                                   | 42 |
| <b>Photo 4.24</b> | Stratigraphie de la paroi sud du sondage test 8 dans le secteur 4 (PATR23N21-0128).....                                                           | 45 |

## **Chapitre 1: Introduction**

---

### **1.1 Contexte général et localisation de l'aire d'étude**

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) procédera à la vente d'une partie de son terrain appartenant au lot cadastral 2 703 881 situé dans la municipalité de Brossard (mandat 154-11-7243). L'aire d'intervention est circonscrite à l'ouest par l'emprise de l'autoroute 30, par l'une de ses boucles de sortie au sud et par le chemin des prairies à l'est et au nord (plan 1.1).

Le terrain en question se trouve au sud de deux bâtiments classés et inscrits au répertoire du patrimoine culturel du Québec à savoir les maisons Banlier et Sénécal. La maison Banlier dispose pour sa part d'un périmètre de protection de 152 m. Un site archéologique était également situé à proximité (BiFi-9). Celui-ci est maintenant détruit. Avant de procéder à la vente, le MTMD devait effectuer un inventaire archéologique du terrain.

### **1.2 Mandats et objectifs**

Le mandat qui a été confié à Patrimoine Experts visait à vérifier la présence ou non d'éléments archéologiques dans l'emprise du lot 2 703 881 par la réalisation d'un inventaire archéologique, par sondage manuel effectué à tous les 10 m sur des transects au 10 m. Les zones qui présentaient d'importantes perturbations, comme des déblais et des remblais (talus), ou difficilement accessibles ou sondables, comme des sections à très forte concentration de roseaux communs (phragmite) ou des sections saturées en eau, n'ont pas été inventoriées.


L'intervention archéologique s'est déroulée du 27 au 30 novembre 2023. L'ensemble de l'emprise a été divisée selon quatre secteurs (plan 1.2).

La première étape du travail est de compléter une recherche documentaire qui permet au consultant de prendre connaissance des informations archéologiques déjà connues pour l'aire d'étude.



Viennent par la suite les activités de terrain qui comprennent d'abord une inspection visuelle de l'emprise et l'identification des secteurs d'intervention, suivie de la réalisation de l'inventaire par sondages manuels de 900 cm<sup>2</sup> minimum faits à la pelle à main. Au moins un sondage test de 225 cm<sup>2</sup> et de 70 cm de profondeur si le sol le permet est réalisé pour chaque secteur ou lorsque des changements d'environnement ou de sol sont notés. Si des découvertes sont faites, celles-ci sont évaluées et déclarées selon les normes en vigueur au MTMD et au MCC. À la suite des travaux de terrain et aux besoins, les artefacts sont nettoyés et inventoriés. Finalement, les données recueillies sont analysées et intégrées dans un rapport de recherche archéologique.





MTMD, Aut-30 - sortie boucle  
boul. Rome et chemin des Prairies

## Plan 1.1

Localisation du projet  
(mandat 154-11-7243)

### Légende

— Zone d'étude

0 250 500  
mètres  
1:10 000



Transports  
et Mobilité durable  
Québec

Sources: Composante du projet, Patrimoine Experts, 2023





MTMD, Aut-30 - sortie boucle  
boul. Rome et chemin des Prairies

## Plan 1.2

Localisation des secteurs  
d'intervention

### Légende

 Secteur

0 50 100  
mètres  
1:2 000



Transports  
et Mobilité durable  
Québec 

Sources: Composante du projet, Patrimoine Experts, 2023



## Chapitre 2: Méthodologie

---

### 2.1 Travaux de terrain

Les travaux de terrain comprenaient la réalisation d'un inventaire par sondage manuel de l'emprise du lot 2 703 881 prévu pour la vente par le MTMD. Les travaux se sont déroulés du 27 au 30 novembre 2023 avec une équipe composée d'un chargé de projet, d'un assistant et de trois archéologues techniciens.

L'emprise du projet a été divisée en 4 secteurs qui ont d'abord été inspectés visuellement. L'inspection visuelle avait pour but de localiser les diverses perturbations présentes sur le terrain et d'examiner la nature de l'environnement et de différents usages faits de ces espaces. Ensuite, des puits de sondage manuels ont été réalisés dans les secteurs déjà identifiés. Les sondages étaient dispersés au 10 m en quinconce sur des transepts distant de 10 m. Les espaces fortement perturbés situés à proximité des talus, de creusement des fossés en bordure de l'autoroute 30 et de l'une de ses boucles de sortie/entrée ont été évités, car elles étaient saturées en eaux ou étaient envahies par une très grande quantité de roseaux communs (phragmites). Dans ces cas, des sondages plus dispersés ont été réalisés aux endroits libres de ces contextes.

Chacun des puits de sondages devait avoir une dimension de 900 cm<sup>2</sup> et atteindre une profondeur de 50 cm lorsque cela était possible ou lorsque le sol naturel stérile et non remanié était atteint. En cas de découverte, des puits de sondage au 3 à 5 m devaient être réalisés autour du puits de sondage positif. Le cas échéant, ces puits de sondages rapprochés devaient être excavés à la pelle et le contenu des sols vérifié à la truelle. Des puits de sondage test devaient être réalisés dans chacun des secteurs minimalement à tous les 500 m linéaires d'emprise ou selon les changements notables des dépositions de sol.

L'enregistrement des données recueillies au cours de l'intervention comprenait la prise de notes et de photographies des secteurs expertisés. Un relevé photographique détaillé ainsi qu'une localisation en plan de vestiges mis au jour (le cas échéant) devait être réalisé au moyen d'un système de positionnement global (GPS). Tout comme la localisation de découverte de toutes activités anthropiques, dont certaines sont parfois considérées comme des perturbations. Cet appareil a servi également à enregis-

trer les coordonnées géographiques de la totalité des puits de sondages réalisés. En cas de découverte historique, l'enregistrement devait se faire selon les normes en archéologie historique et selon le système Tikal.

## **2.2        Analyses post-fouilles**

Les analyses post-fouille comprennent l'ensemble des travaux qui ont été réalisés après les interventions sur le terrain. Les relevés stratigraphiques ont été infographiés, de même que le catalogue des photographies qui a été retranscrit en format numérique dans un tableur *Excel*. Les notes ont été classées de manière à produire la description des travaux, leur analyse et afin de les croiser avec les éléments déjà connus ou appréhendés avant le début des travaux.

Les travaux de laboratoire comprennent lorsqu'il y a une récolte d'artéfacts, la préparation, le nettoyage, l'analyse et la numérotation de la collection matérielle (artéfacts). Les artéfacts sont ensuite inventoriés.

Les analyses post-fouille comprennent également la rédaction du rapport de recherche archéologique qui couvre l'ensemble des activités réalisées et fait état des résultats de l'inventaire selon les espaces touchés par les activités archéologiques en lien avec le rapport.

## **Chapitre 3: Contextes environnemental et archéologique**

### **3.1 Contexte environnemental actuel**

L'emprise du projet se situe au sein de la grande région physiographique des basses terres du Saint-Laurent et plus particulièrement la plaine de Montréal. Cette région s'inscrivant au sein de l'unité de paysage de Montréal est caractérisée par une plaine de basse altitude présentant très peu d'éléments de relief, excepté le mont Royal (253 m) et les collines d'Oka, qui forment la limite occidentale des Montérégiennes. Malgré une topographie peu prononcée, le territoire comporte plusieurs buttes et vallons, vestiges de l'épisode glaciaire, ainsi que des terrasses mises en place lors de l'épisode lacustre (lac Lamp-sillis et Proto-Saint-Laurent).

Dans son ensemble, la portion de la plaine en bordure du fleuve Saint-Laurent présente une élévation entre 10 et 50 m d'altitude. La zone d'intervention présente pour sa part une élévation comprise entre 15 et 17 m d'altitude par rapport au niveau moyen de la mer (NMM). La topographie du terrain présente une surface plane à subhorizontale comportant quelques surfaces accidentées. Le périmètre de l'aire d'intervention est défini par des éléments de relief de nature anthropique (buttons de creusement de fossé ou de la boucle de sortie de l'autoroute 30).

#### **3.1.1 *Géomorphologie et dépôts de surface***

L'emprise du projet se situe au sein de la province géologique de la Plate-forme du Saint-Laurent, composée de roches sédimentaires. Dans la région de Brossard, nous retrouvons la formation de Nicolet (groupe Lorraine), une formation géologique sédimentaire constituée de shale gris, de mudstone avec interlits de grès lithiques, de siltstone de calcarénite et de dolarénite (Gouvernement du Québec, 2019 ; Thériault, 2014). Au sein de l'aire d'intervention, le socle rocheux est recouvert de sédiments lacustres déposés lors de l'épisode du lac Lamp-sillis en contexte littoral et pré-littoral. Ce dépôt est formé de sable, de silt sableux, de sable graveleux et de gravier stratifié et généralement bien trié (Dubé-Loubert et al., 2014 ; Gouvernement du Québec, 2019). Les processus pédogéniques appliqués aux dépôts lacustres sous-jacents vont permettre la mise en place d'un sol sableux correspondant à la série Aston dans la



portion Nord du projet. Selon les données de l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), la portion sud-ouest est recouverte par un horizon de loam de la série Boucherville et issu de till (Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), 2023). La portion sud-est quant à elle est considérée comme étant perturbée par des activités de décapage possiblement associées à la construction de la boucle de sortie de l'autoroute 30.

### 3.1.2 *Hydrologie et écologie*

L'aire d'étude se trouve à environ 4 km à vol d'oiseau du bassin de La Prairie, un élargissement naturel du fleuve Saint-Laurent. À une dizaine de mètres à l'est de l'aire d'étude s'écoule le ruisseau des Prairies qui s'écoule à son tour dans le ruisseau Saint-Claude, un tributaire de la rivière Saint-Jacques, plus au sud. Cette dernière a pour exutoire le bassin de La Prairie (fleuve Saint-Laurent). La limite ouest du projet est marquée par la présence d'un fossé de drainage. Celui-ci se poursuit jusqu'à la limite sud du projet et rejoint le ruisseau des Prairies d'après les données ministérielles (Info-Sols).

Plusieurs milieux humides sous forme de marécages, de marais et de prairies humides se rencontrent le long du tracé du ruisseau des Prairies. Toutefois, aucun milieu humide ne se trouve au sein de l'emprise du projet. L'aire d'étude fait partie intégrante du domaine bioclimatique de l'érablière à caryer cordiforme. On y retrouve un climat de type modéré subhumide continental, soit l'un des plus doux du Québec. La végétation ligneuse domine dans l'emprise du projet. Les milieux mésiques (niveau d'humidité moyen du sol) en contexte de bas de pentes sont caractérisés par l'érablière à caryer cordiforme ou bien par l'érablière à tilleul tout comme les sommets bien drainés (Robitaille et Saucier, 1998 : 51). La pruche-raie occupe pour sa part les milieux mal drainés. Les espèces végétales ligneuses abondent au sein des différents secteurs où des portions boisées subsistent.


## 3.2 **Contexte environnemental ancien**

La dernière glaciation s'est manifestée au Québec par la présence de l'Inlandsis Laurentidien, un large glacier continental qui couvrait l'ensemble du territoire québécois lors du maximum glaciaire vers 21 000 ans AA. Il faut attendre vers 13 300 ans AA pour que la majorité de l'estuaire et de la vallée du Saint-Laurent soient libérés des glaces (Lamarche, 2011). Le sud du Québec, libéré des glaces depuis un bon moment, opère son relèvement isostatique. Les eaux salées de la mer sont progressivement remplacées par l'apport constant d'eau douce provenant de la fonte du glacier. La dessalure de la mer de Champlain entraîne la constitution du lac Lampsilis en amont du détroit de Québec vers 8 000 ans AA (Lamarche, 2011).

Le lac Lampsilis s'exonde suivant trois événements distincts survenus approximativement de 9 800 à 8 000 ans AA. Cet épisode s'est manifesté par la fragmentation de l'espace autrefois lacustre et par une transition vers un régime des eaux estuarien (Lamarche, 2006). C'est au cours de la dernière phase de son exondation, soit durant le stade de Saint-Barthélemy (vers 8 000 ans AA), que la région de Brossard commence à se dégager des eaux. À ce moment la ligne de rivage se trouve entre 15 à 20 m d'altitude

par rapport au niveau actuel de l'eau permettant ainsi l'émergence de la portion est de Brossard et de l'entièreté de l'aire d'étude (figure 3.1).

Théoriquement, l'aire d'étude aurait pu être fréquentée à partir de 8 000 ans AA une fois que la zone s'est libérée des eaux. Toutefois, le secteur d'intervention du fait de son élévation située entre 15 à 17 m NMM est assujéti au cycle de fluctuation de la montée des eaux qui se produit jusqu'à 5 000 m NMM, moment où la ligne des eaux diminue définitivement sous la cote des 20 m NMM. À partir de ce moment, le fleuve Saint-Laurent a atteint son niveau actuel et le site d'étude poursuit son assèchement, mais est tout de même habitable par les populations humaines anciennes.



**Figure 3.1** Évolution des niveaux d'eau relatifs du Lac à Lampsilis et du Proto-Saint-Laurent dans le secteur nord du lac Saint-Pierre (tiré de Lamarche, 2005).

### 3.3 Contexte autochtone et euroquébécois

#### 3.3.1 Contexte autochtone

La préhistoire du Québec méridional se divise en trois grandes périodes : le Paléoindien, l'Archaïque et le Sylvicole. Ces périodes sont elles-mêmes subdivisées en sous-périodes, basées sur les données archéologiques collectées tant au Québec méridional que dans les états du nord-est des États-Unis. Selon les informations paléoenvironnementales, la zone d'intervention était théoriquement habitable durant l'Archaïque moyen (à partir de 8 000 ans AA), soit lorsque la cote des eaux se trouve sous les 20 m NMM jusqu'au début de la période coloniale européenne, vers 1600 de notre ère.

##### 3.3.1.1 Occupation au cours de l'Archaïque (10 000 -3 000 ans AA)

La période archaïque s'échelonne approximativement de 10 000 à 3 000 ans AA. Elle est divisée en quatre phases : Archaïque ancien (10 000 à 8 800 ans AA), Archaïque moyen (8 800 ans AA à 6 800 ans AA), Archaïque récent (6 800 à 4 500 ans AA) et Archaïque terminal ou post-laurentien (4 500 à 3 000 ans AA).

La période Archaïque marque un tournant dans les modes d'occupation et de subsistance sur le territoire. Une forme de régionalisation commence à se développer, favorisée par une meilleure connaissance des environnements spécifiques à chaque région. Cette évolution permet une exploitation plus ciblée et précise des ressources, accompagnée d'une mobilité réduite, caractérisée par un nomadisme saisonnier. La réduction de l'aire d'exploitation des ressources entraîne également une diversification des sources de pierres qui sont utilisées pour fabriquer des outils de tailles variées ou qui nécessitent un polissage (Plourde, 2009). Les différents types de matières lithiques employées par les groupes témoignent de l'ampleur des réseaux d'échanges et de communication en vigueur durant cette période.

En périphérie de la zone d'intervention, les traces d'occupations autochtones les plus anciennes remontent à l'Archaïque récent (6 800 à 4 500 ans AA). Durant cette période les groupes restent principalement des nomades, pratiquant la chasse, la cueillette et la pêche. Leur schème d'établissement se compose principalement de petits campements saisonniers, stratégiquement situés près des cours d'eau, ou de camps plus grands, placés près de grandes rivières ou de lieux propices à la pêche. Des assemblages archéologiques lithiques associés à cette période culturelle ont été retrouvés au sein des sites BiFi-7, BiFi-12, BiFi-16 et BiFi-38, tous situés au niveau de la colline de l'arrondissement historique de La Prairie (Arkéos, 2010). Des pointes de projectiles des traditions Normanskill ou Lamokoïde (BiFi-38) et Small Stem (BiFi-16) y ont été retrouvées.

##### 3.3.1.2 Occupation au cours du Sylvicole (3000 ans AA à 450 ans AA)

L'établissement des groupes culturels du Meadowood vers 3 000 ans AA constituera le début de la période dite Sylvicole. Le Sylvicole peut être divisé en quatre phases culturelles : le Sylvicole inférieur (de 3 000 à 2 400 ans avant aujourd'hui), le Sylvicole moyen (de 2 400 à 1 500 ans avant aujourd'hui), le Syl-



vicole moyen tardif (1 500 à 1000 ans AA) et le Sylvicole supérieur (de 1 000 à 400 ans avant aujourd'hui). Ces subdivisions sont principalement fondées sur l'évolution morpho-stylistique des poteries, ainsi que sur l'analyse des changements technologiques, économiques et sociaux (Gates St-Pierre, 2010, p. 9). Dans son ensemble, la période Sylvicole se caractérise par l'adoption de l'arc et des flèches, l'apparition de la céramique et le développement de l'agriculture, qui conduira à la sédentarisation.

Il faut néanmoins attendre le Sylvicole moyen pour voir les premières manifestations du Sylvicole dans la région de Brossard. Durant cette période, un raffinement des motifs décoratifs sur les poteries permet de distinguer plus clairement les différents groupes. Parallèlement, la venue de la tradition Melocheville entraîne un renforcement de la pêche et de l'exploitation des ressources halieutiques, ce qui a pour effet de favoriser une certaine forme de nomadisme saisonnier (Ethnoscop, 2016, p. 45). Dans un contexte d'augmentation progressive de la population, combinée à une sédentarisation graduelle, l'horticulture se développe et devient une composante importante de l'alimentation des individus. Un total de neuf sites (BiFi-5, BiFi-6, BiFi-11 à 14, BiFi-16, BiFi-31, BiFi-38 et BiFi-41) présentant des assemblages artéfactuels diagnostiques de cette période ont été retrouvés au sein du site patrimonial de La Prairie (Arkéos, 2010). Toujours à La Prairie, les sites BiFi-11, BiFi-12, BiFi-15, BiFi-16, BiFi-22, BiFi-23 et BiFi-31 ont présenté des traces d'occupations, et dans certains cas de réoccupations, associées au Sylvicole moyen tardif, période précurseur de l'émergence des Iroquoiens du Saint-Laurent.

Le Sylvicole supérieur est marqué par l'introduction de l'horticulture et l'émergence d'un nouveau groupe culturel au Québec : les Iroquoiens du Saint-Laurent. Ces groupes se rassemblent en villages semi-permanents, parfois protégés par des palissades. Plus précisément, les sites d'établissement, qu'il s'agisse de hameaux ou de villages, sont situés en retrait du fleuve, à proximité de points d'eau potable, sur des terrasses élevées ou des crêtes morainiques bien drainées. Bien que la chasse et la pêche demeurent des activités essentielles, l'économie des Iroquoiens du Saint-Laurent se tourne de plus en plus vers l'horticulture de cultigènes comme le maïs, le haricot, la courge, le tournesol et le tabac. Les sites du Sylvicole supérieur connus les plus proches de la zone d'intervention se situent une fois de plus dans l'arrondissement historique du Vieux-La Prairie (BiFi-7, BiFi-11 à 13, BiFi-16, BiFi-22, BiFi-23, BiFi-31, BiFi-32, BiFi-38 et BiFi-39).

### 3.3.1.3 Occupation au cours de la période historique autochtone

La période historique autochtone commence officiellement avec l'arrivée de Jacques Cartier en 1535, mais la présence européenne dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent remonte aux années 1400 avec les visites annuelles des pêcheurs basques. Ces premières rencontres s'inscrivent au sein d'une période d'adaptation culturelle issue d'une exposition des différents groupes à de nouvelles idées, ainsi qu'à de nouveaux matériaux et comportements. La présence d'objets européens retrouvés en contexte autochtone, tel que des articles utilitaires européens dont certains transformés en objets de parure autochtones, témoigne de la circulation des biens et des réseaux d'interactions qui se mettent en place au moins un siècle avant la fondation de Ville-Marie en 1642. Dans la région de Montréal, la première rencontre documentée entre Autochtones et Européen s'effectue à l'automne 1535, lorsque Jacques Cartier visite le village iroquoien de Hochelaga. Le village est décrit comme étant palissadé et entouré de champs

de maïs, en plus de compter une population entre 1500 et 2000 personnes. Lors de la première visite de Champlain en 1603, les Iroquoiens du Saint-Laurent semblent avoir définitivement quitté la vallée du Saint-Laurent ou ont été intégrés au sein d'autres groupes culturels.

En 1667, suivant la signature d'un traité de paix entre la Compagnie des Indes occidentales et les Iroquois, les Jésuites désirent évangéliser les Iroquoiens et fondent la mission Saint-François-Xavier des Prés au sein de la seigneurie de La-Prairie-de-la-Magdeleine. Cette même année, le père Bruyas quitta Québec pour rejoindre la bourgade des Onneiouts établis plus au sud. Les individus de cette nation iroquoise seront les premiers membres de la mission qui sera dénommée plus tard « Kentake » par les Iroquoiens (Côté, 2003 : 4). D'après la Relation des Jésuites, la mission comportait en 1670 de 18 à 20 familles provenant « de pais différents, Hurons, Nation neutre, Iroquois, Andastogué, peuple de la Nouvelle-Suède ou Andastes, etc. Et tous, sortis de diverses Nations iroquoises ou comme naturels du pays ou y ayant demeuré comme prisonniers de guerre » (Thwaites, 1896). Malgré cette grande diversité, ce sont surtout les Agniers (Mohawks), les Hurons et les Onnontagués qui sont les plus représentés au sein de la mission (Lacroix, 1981). Les Autochtones présents à la mission s'adonnaient à la pratique de l'horticulture, la pêche, mais aussi la chasse en périphérie de La Prairie. L'appauvrissement des terres de la mission entraîna son déménagement vers le Sault Saint-Louis en 1676.

### 3.3.2 *Contexte euroquébécois*

Le contexte historique de l'aire d'étude est étroitement lié au développement de la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine et plus particulièrement au sein de la côte de La Prairie (ou Des Prairies). La seigneurie couvrait le territoire des municipalités actuelles de Saint-Lambert, Saint-Constant, Candiac, Brossard, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Jacques-le-Mineur et La Prairie.

#### 3.3.2.1 Formation de la seigneurie (17<sup>e</sup> siècle)

C'est le 15 janvier 1635 que les terres adjacentes à la rivière Saint-Jacques sont octroyées au Sieur François de Lauzon, seigneur de Lirec, par la Compagnie des Cent-Associés, alors dirigée par Jean de Lauzon, père de François de Lauzon. Quelques années plus tard, soit en 1647, une partie de la seigneurie (deux lieues de front par quatre lieues de profondeur) est donnée par François de Lauzon aux Jésuites (Nadeau, 2014). Cette partie de territoire concédé prend alors le nom de la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine. Comme dans la majorité des seigneuries localisées au sud du fleuve Saint-Laurent, la colonisation du territoire commence réellement avec la fin des guerres franco-iroquoises. Plus précisément, c'est la signature d'un traité de paix en 1667 entre la Compagnie des Indes occidentales, représentée par le régiment de Carignan-Salières, et les Iroquois qui va permettre aux colons de s'établir définitivement dans la colonie.

L'occupation de la seigneurie de La Prairie s'est organisée selon différentes « côtes <sup>1</sup> » réparties sur le

---

1 Terme utilisé sous le régime français pour désigner des suites de lots d'abord localisé en bordure de cours d'eau puis à l'intérieur des terres au sein d'une seigneurie (Bisson, 2017).

territoire le long des axes hydrographiques comme le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Jacques et la rivière Tortue (Lavallée, 1993 : 13). Parmi ces différents axes de colonisation figure la côte de « La Prairie » dont les terres font front à la rivière Saint-Jacques, voie de circulation initiale (Ethnoscop, 2016). Les côtes adjacentes aux rivières Saint-Jacques et Tortue, dont les côtes Saint-Lambert et de La Prairie, figurent parmi le noyau de concession initiale de la seigneurie qui sera complétée avant 1700. Des prolongations sont ajoutées dès 1690 aux concessions initiales de Saint-Lambert et de La Prairie (Lavallée, 1993). Deux ans plus tard, la paroisse de La Nativité de la Sainte-Vierge de La Prairie est érigée.

### 3.3.2.2 Développement au 18<sup>e</sup> siècle

Le premier quart du 18<sup>e</sup> siècle est marqué par une lente expansion de la seigneurie dont l'effort est surtout dirigé au sein du cœur villageois fortifié. C'est à partir de 1725 que l'on assiste à une colonisation plus intensive vers l'intérieur des terres (Lavallée, 1993). Pour cette occasion, de nouveaux chemins furent aménagés au sein des concessions. Pour remettre la situation en contexte, vers 1673 la majorité des terres de la rive droite de la rivière Saint-Jacques (concession sud-ouest de la côte Des Prairies) sont concédées (Lemerise, 2002). Une deuxième série de concessions de terres (concession nord-est de la côte Des Prairies) est réalisée vers 1717 le long du deuxième rang de la côte Des Prairies. À ce moment, aucune infrastructure de circulation n'existe et c'est seulement à partir de 1736 qu'un chemin est aménagé graduellement vers l'intérieur des terres, soit le chemin des Prairies (Lemerise, 2002). Le chemin fut tout d'abord ouvert et entretenu par les villageois avant que cette tâche ne soit administrée par le grand-voyer dès 1697. Des travaux de réfection de la section du chemin traversant la côte des Prairies, comprenant un élargissement de la route, furent réalisés en 1754 à la suite de l'inspection du sous-grand-voyer Paul Jourdin (Lemerise, 2002).

### 3.3.2.3 Développement au 19<sup>e</sup> et 20<sup>e</sup> siècle

Étant donné sa situation stratégique en bordure du fleuve Saint-Laurent, la paroisse de La Prairie est régulièrement visitée par des voyageurs et marchands et est régulièrement approvisionnée de marchandises par bateaux à vapeur. Le village continue son expansion au-delà de ses anciennes frontières palissadées, maintenant désuètes. Les campagnes n'échappent pas à ce phénomène et les nouvelles terres sont rapidement occupées. C'est dans ce contexte que le chemin des Prairies se peuple et se densifie. L'aire d'étude, située le long de la bordure sud de ce chemin, est habitée pour la première fois par la famille Sénécal, qui y construit une maison rurale d'inspiration française en pierres en 1799 (Gariépy, 1991). Ce bâtiment, aujourd'hui classé comme immeuble patrimonial, est un des rares vestiges des anciens établissements agrodomestiques de la seigneurie de La Prairie. La famille Sénécal y résidera jusqu'en 1974, année de leur expropriation en vue de la construction de l'autoroute 30. La maison comportait un bâtiment agricole, qui persista jusqu'après le départ de la famille, comme en témoignent des photographies datées de 1977 (figures 3.2 et 3.3).

Dans le même ordre d'idée, la première moitié du 19<sup>e</sup> siècle voit la construction d'une nouvelle habitation sur le terrain voisin de la maison Sénécal, à l'est de celle-ci. Il s'agit de la maison Banlier, son nom faisant référence à ses premiers occupants, Godefroi Banlier ou André Banlier, son fils (Bourque, 2018). À






**Figure 3.2** Vue de la maison Sénel avec son bâtiment annexe en 1977 (Source: BAnQ; Hubert, Adrien (1977)).



**Figure 3.3** Vue de la maison Sénel, du bâtiment annexe et de la croix du chemin des Prairies (Source: BAnQ; Hubert, Adrien (1977)).

**Figure 3.4**      Extrait  
d'un plan de la seigneurie de  
Laprairie-de-la-Magdeleine  
en date de 1861. Sur ce  
plan il est possible de voir la  
superficie et la disposition  
des terres des familles Banlier  
et Sénécal (Rielle, 1861).



Patrimoine Experts s.e.n.c. - 15

Symbole d'appartenance et marqueur d'enracinement au sein du territoire, une croix de chemin fut érigée sur le chemin des Prairies vers 1850. Une fois désuète, cette croix fut déplacée en 1884 sur la terre du Sieur Edmond Casimir Brosseau, alors voisin de la famille Sénécal (terrain se trouvant actuellement sous le tracé actuel de l'autoroute 30) (voir figure 3.3). La croix servit de lieu de rassemblement et de commémoration religieuse pour plusieurs familles du chemin des Prairies, notamment les Brosseau et les Sénécal (Bellemare, s. d. ; Ville de Brossard, s. d.). La croix sera déplacée devant la maison Sénécal en 1985 étant donné la construction de l'autoroute 30.

Le premier chemin de fer au Canada est inauguré en 1836 entre La Prairie et Saint-Jean-sur-le-Richelieu par la Champlain and St. Lawrence. L'ouverture du pont Victoria en 1860 força le déplacement du chemin de fer à travers les côtes Des Prairies et Ange Gardien dans le but d'établir un lien ferroviaire entre Montréal et Saint-Jean (Lemerise, 2002). Une nouvelle gare (gare Brosseau) fut construite à la jonction du chemin des Prairies et de la montée Brosseau, un ancien chemin reliant le chemin des Prairies au chemin Lapinière (à proximité de l'actuelle rue Ontario). L'implantation de la gare Brosseau entraîna l'installation de plusieurs commerçants et professionnels le long du chemin des Prairies qui, historiquement, était habité par des agriculteurs. D'après une liste électorale de 1889, le chemin comporte un épicier, deux commerçants, un médecin vétérinaire, un dentiste et un forgeron (Lemerise, 2002). Étant située entre deux noyaux villageois (La Prairie et Saint-Lambert), l'aire d'étude restera à vocation agricole jusqu'aux années 1960.

C'est en 1845 qu'est fondée la municipalité de paroisse de La Prairie. L'année suivante, c'est la municipalité de Village de La Prairie qui fut créée avant d'être rattachée à la municipalité de comté de La Prairie. La municipalité de paroisse de La Prairie est rétablie en 1855. L'année 1909 marque pour sa part l'intronisation de la municipalité du comté de La Prairie en tant que ville. En 1950, une partie du territoire connue sous le nom de Corporation de la Paroisse de La Prairie devient la Municipalité de paroisse de La-Nativité-de-La Prairie. Huit ans plus tard, la Municipalité de paroisse de La-Nativité-de-La Prairie devient Brossard.

### **3.4 Sites et zones d'informations archéologiques situés à proximité**

À ce jour, l'examen du registre de l'inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) et de la Bibliothèque numérique en Archéologie du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) indique la présence de plusieurs sites archéologiques et bâtiments classés dans un rayon de 5 km autour de l'aire d'intervention, ainsi que la réalisation de nombreuses interventions archéologiques (plan 3.1). La vaste majorité des sites archéologiques connus se trouvent au sein du site patrimonial de La Prairie, ancien cœur villageois, délimité par le fleuve Saint-Laurent à l'ouest, la rue Saint-Laurent à l'est, la rivière Saint-Jacques au nord et la rue Longtin au sud (Ministère de la Culture et des Communications, 2024b). Le site patrimonial compte 55 sites archéologiques autochtones et euroquébécois, tous inscrits à l'inventaire des sites archéologiques du Québec. À cela s'ajoutent 194 bâtiments (maisons, édifices religieux, charniers, dépendances, etc.) inscrits au registre du patrimoine immobilier du Québec.






MTMD, Aut-30 - sortie boucle  
boul. Rome et chemin des Prairies

**Plan 3.1**

**Sites archéologiques et zones  
d'informations archéologiques  
situés à proximité du  
lieu d'intervention**

**Légende**

- Zone d'étude
- ▲ Site archéologique
- Archéotec, 2000
- Archéotec, 2003
- Archéotec, 2004
- Archéotec, 2011
- Arkéos, 1990
- Arkéos, 1994
- Ethnoscop, 2017



Sources: Composante du projet, Patrimoine Experts, 2023  
Données Québec, ISAQ, 2025



Claude (BiFi-10), tous deux fouillés en 1993. Le site Brosseau, situé à environ 120 m à l'ouest de la zone d'intervention (actuellement sous l'autoroute 30), a permis de documenter des vestiges associés à des occupations agrodomestiques datant des 19<sup>e</sup> et 20<sup>e</sup> siècles (Arkéos, 1994 : 35).

Le site du ruisseau Saint-Claude, situé environ à 1,6 km au sud-ouest de l'aire d'étude, a révélé la présence de deux composantes culturelles (autochtone préhistorique indéterminée et euroquébécoise). La composante préhistorique est formée d'une petite butte située sur la rive sud du ruisseau Saint-Claude (tributaire de la rivière Saint-Jacques) et ayant servi de lieu de halte temporaire. Toutefois, aucune affiliation culturelle n'a pu être établie (Arkéos, 1994 : 75). Des objets témoins de la période de contact (pipe de type Micmac et rassade) ont aussi été retrouvés lors de la fouille. L'occupation historique pour sa part correspond à un contexte agrodomestique datant de la fin du 17<sup>e</sup> siècle jusqu'au début du 18<sup>e</sup> siècle.

Finalement, le site de la maison Brossard (BiFi-8), qui a été expertisé en 1966, a permis de relever des éléments architecturaux associés à la maison en plus d'artefacts datant de la première moitié du 19<sup>e</sup> siècle (Gaumond, 1966).

## Chapitre 4: Résultats

---

Le chapitre 4 traite des résultats issus des travaux d'inventaire archéologique effectués dans les limites d'emprise du terrain devant être vendu par le MTMD. Lors de l'inspection visuelle, l'emprise a été divisée en 4 secteurs qui se trouvent de part et d'autre et à l'arrière des maisons Sénécal et Banlier (voir plan 1.2). Une inspection visuelle de l'ensemble de l'emprise a également permis d'identifier des sections de l'emprise non propices à la réalisation de sondage manuel. C'est entre autres le cas d'espace couvert par des roseaux communs denses (phragmites), de zones humides en raison de fossé, d'un drainage déficient ou d'installation limitant l'évacuation des eaux et de zones de remblaiement ancien, ou d'aménagements anthropiques. Un total de 254 sondages manuels a été réalisé dans le cadre de ce projet (plan 4.1).

### 4.1 Secteur 1

Le secteur 1 couvre approximativement 4 033,81 m<sup>2</sup>. Il est situé, sur un espace gazonné et légèrement en friche. Le secteur est délimité au sud par l'orée d'un boisé et au nord par le chemin des Prairies. L'est et l'ouest sont respectivement délimités par un fossé de drainage le long du terrain de la maison Banlier et par le terrain de la maison Sénécal (photo 4.1). Une inspection visuelle systématique de ce secteur du projet a été effectuée. À cela s'est ajoutée la réalisation de 14 puits de sondage (plan 4.2).

Le terrain était plat sauf à l'extrémité sud où les derniers mètres du secteur sont légèrement accidentés, probablement en lien avec des travaux de nivellement, et couverts de plantes herbacées et arbustives à l'orée d'un boisé. Une clôture de bois était présente le long du Chemin des Prairies au nord du secteur. Le fossé identifié à l'est marque les limites des anciennes terres agricoles.

La stratigraphie observée se présentait comme un premier niveau d'argile légèrement sableuse gris foncé et très compact comportant des inclusions de graviers calcaires, des fragments de schistes gris, des fragments d'asphaltes, du béton et des petits nodules de scorie. Le niveau suivant était composé d'une argile gris foncé et compacte et on y retrouvait des fragments de briques rouges et du mortier. Ces deux niveaux suggèrent la présence d'un remblai, possiblement en lien avec l'élargissement du chemin des





**Photo 4.1** V u e générale vers le sud-ouest du secteur 1 et de la réalisation des sondages manuels (PATR23N21-0003)




Prairies et l'aménagement du terrain (photo 4.2 et figure 4.1).

Tous les puits de sondage se sont révélés négatifs. Aucun vestige d'occupation ancienne n'a été découvert.

**Photo 4.2** Stratigraphie de la paroi est du sondage-test 1, dans le secteur 1 (PATR23N21-0005).





MTMD, Aut-30 - sortie boucle  
boul. Rome et chemin des Prairies

## Plan 4.1

### Localisation des sondages dans les 4 secteurs

#### Légende


- Secteur
- Sondage
- Sondage test

0 50 100  
mètres  
1:2 000



Sources: Composante du projet, Patrimoine Experts, 2023





MTMD, Aut-30 - sortie boucle  
boul. Rome et chemin des Prairies

**Plan 4.2**

**Sondages réalisés  
dans le secteur 1**


**Légende**

- Secteur
- Sondage
- Sondage test



Sources: Composante du projet, Patrimoine Experts, 2023





Dessin: A. Rochon

Date: 27 novembre 2023

Infographie: A. Forget

**Figure 4.1** Stratigraphie du sondage test 1, paroi est, secteur 1.



## 4.2 Secteur 2

Le secteur 2 couvre un espace d'un peu plus de 5 293,49 m<sup>2</sup> entre la maison Sénécal et l'autoroute 30 (direction est) (photo 4.3). Il formait un rectangle borné à l'ouest et au sud par un fossé de drainage, un espace gazonné au nord et le terrain de la maison Sénécal à l'est. Une clôture longeait le fossé ouest, marquant en même temps le bas d'un talus isolant le terrain de l'autoroute (photo 4.4). Une inspection visuelle systématique de ce secteur du projet a été effectuée. À cela s'est ajoutée la réalisation de 11 puits de sondage aux 10 m en quinconces ou dispersé selon les besoins (plan 4.3).



Le terrain était relativement plat avec quelques endroits accidentés. Il présentait les caractéristiques d'un terrain laissé en friche : hautes plantes herbacées (graminées) et arbustives, branchages au sol, arbres matures (feuillus et conifères). Le drainage du sol était mauvais malgré la présence des fossés. Les sols étaient fréquemment saturés d'eau et des sections du secteur étaient carrément humides avec des accumulations d'eau en surface (photo 4.5). Deux amas de déchets ont été observés lors de l'inventaire. Tous deux se trouvent en bordure est du secteur. Le premier est composé de pièces métalliques dont plusieurs semblent liés à




**Photo 4.3** Vue générale vers le sud du secteur 2 (PATR23N21-0007).

**Photo 4.4** Vue vers le nord-ouest de la clôture et du fossé localisé à l'ouest du secteur 2 (PATR23N21-0011).

**Photo 4.5** Vue vers le sud de l'accumulation d'eau dans le secteur 2 (PATR23N21-0013).





MTMD, Aut-30 - sortie boucle  
boul. Rome et chemin des Prairies

## Plan 4.3

**Sondages réalisés  
dans le secteur 2**

### Légende

-  Secteur
-  Sondage
-  Sondage test

0 10 20  
mètres  
1:600



Transports  
et Mobilité durable  
Québec 

Sources: Composante du projet, Patrimoine Experts, 2023



des pièces automobiles, tels qu'un réservoir et des fragments de châssis, qui ont été en partie remblayés avec de la terre (photo 4.6). Le second est un amas de déchet végétal composé de branches, de tas de feuilles et de terre et résulte probablement de l'aménagement des terrains adjacents.

La stratigraphie observée dans ce secteur est composée, en surface, de sable limoneux, gris foncé noirâtre (organique), homogène et meuble, reposant sur un sable moyen à grossier gris de pâle à gris foncé homogène et meuble. Suivait un niveau d'argile sableuse de couleur orangée plutôt compacte et homogène sur une argile gris foncé, compacte et homogène (photo 4.7 et figure 4.2). La majorité des sondages ont été inondés une fois les 25 premiers centimètres atteints (photo 4.8).

Tous les puits de sondage se sont révélés négatifs. Aucun vestige d'occupation ancienne n'a été découvert.



**Photo 4.6** Vue vers l'est de pièces de métal à demi ensevelis (PATR23N21-0014).






**Photo 4.7** Stratigraphie de la paroi ouest du sondage-test B5 dans le secteur 2 (PATR23N21-0021).



**Photo 4.8** Vue vers l'ouest du sondage B3 inondé (PATR23N21-0009).



**Figure 4.2** Stratigraphie du sondage test 2 (B5), paroi ouest, secteur 2.



### 4.3 Secteur 3

Le secteur 3 qui comprend l'ensemble de l'emprise qui se trouve derrière les maisons Sénécal et Banlier couvre un espace d'un peu plus de 86 941,62 m<sup>2</sup>). Ce secteur est composé d'anciennes friches agricoles, de milieux boisés, d'aires gazonnées et de sections au drainage défaillant et envahi par le roseau commun. Le secteur est circonscrit à l'ouest, au sud et à l'est par les talus qui longent les voies routières. La limite nord est définie par les secteurs 1-2 et 4 ainsi que par les terrains des maisons Sénécal et Banlier. Afin de faciliter la description du secteur et compte tenu de l'environnement, le secteur a été divisé en sous-secteur ouest, est et central. Une inspection visuelle systématique de ce secteur du projet a été effectuée. À cela s'est ajoutée la réalisation de 219 puits de sondage aux 10 m en quinconces ou dispersés selon les obstacles rencontrés (plan 4.4).

La section ouest (11 372 m<sup>2</sup>) qui se trouve en partie dans le prolongement du secteur 2 était principalement plane avec de légers bourrelets le long

d'un fossé de drainage localisé au pied du talus qui séparait le terrain de l'autoroute 30. Cette partie du secteur était couverte d'un boisé clairsemé composé de feuillus d'âge moyen à mûre et de quelques arbustes (photo 4.9). Le roseau commun est particulièrement présent le long du talus. Le fossé de drainage parallèle au talus rencontré dans le secteur 2 se poursuit jusqu'à la limite sud pour se connecter avec un tuyau de béton (TBA) présent sous le talus. L'ancienne vocation agricole a été confirmée par la présence de poteaux de bois sur lesquels étaient présents des isolateurs avec des bouts de fils de fer démontrant qu'une clôture électrique ceinturait cette partie du terrain (photo 4.10). La stratigraphie de cette section du secteur est la même que pour le secteur 2 : un sol organique, c'est-à-dire un sable limoneux gris sur un sable moyen à grossier gris reposant sur une argile sableuse grise.




**Photo 4.9** Vue vers l'est de la section ouest du secteur 3 (PATR23N21-0027).



**Photo 4.10** Vue vers le nord-est des deux poteaux de bois associés à une ancienne clôture électrique dans la section ouest du secteur 3 (PATR23N21-0034).






MTMD, Aut-30 - sortie boucle  
boul. Rome et chemin des Prairies

## Plan 4.4

**Sondages réalisés  
dans le secteur 3**

### Légende

- Secteur
- Sondage
- Sondage test



Sources: Composante du projet, Patrimoine Experts, 2023



La section centrale (43 128,32 m<sup>2</sup>) occupe la majorité de la superficie du secteur 3. Elle était composée principalement de friche arbustive entrecoupée d'espace entretenu et de large zone envahie par le roseau commun (photo 4.11). Le terrain y était plat et peu accidenté et seuls quelques jeunes feuillus sont présents. Un fossé de drainage (le même que celui de la section ouest et d'orientation est-ouest) se trouvait au sud de cette section. Au-delà de ce fossé (vers le sud) se trouvait un grand espace boisé composé de jeunes feuillus et dont de grandes parties étaient saturées en eau (photo 4.12). Ce boisé se poursuivait jusqu'au talus de la sortie/entrée d'autoroute. Un second fossé de drainage aussi d'orientation est-ouest marquait la limite nord entre la zone d'inventaire et le terrain de la maison Sénécal. Ce même fossé marquait la limite entre le secteur 2 et la section ouest du secteur 3.

Deux types de stratigraphies ont été rencontrés dans cette partie du secteur 3. La première stratigraphie, documentée en contexte de roseaux communs, était composée d'un premier niveau de sol formé de sable limoneux brun foncé et noirâtre au moment de l'excavation (sol organique) meuble et homogène. Il reposait sur un sable fin gris avec des taches rouille, orangées et noirâtre, très meuble et saturé en eau (photo 4.13). La seconde stratigraphie a été identifiée dans les parties en friches. Elle était composée d'un premier niveau de limon argileux gris foncé noirâtre (organique), plutôt compact et homogène. Le second niveau était un sable fin à moyen, gris pâle, meuble et homogène. Finalement, la dernière couche se composait d'une argile bourgogne, plutôt compacte et homogène (photo 4.14). Aucune de ces couches ne présentait d'inclusions et les sols bourgogne ont aussi été observés en quelques endroits dans la portion plus boisée au sud.

La section est (32 364,68 m<sup>2</sup>) se trouvait le long de la voie d'accès de l'autoroute (extrémité est de



**Photo 4.11** Vue vers le sud-ouest de la section centrale du secteur 3 (PATR23N21-0044).

**Photo 4.12** Vue vers le sud-ouest de la partie sud du secteur 3 où le drainage était déficient (PATR23N21-0047).





**Photo 4.13** Stratigraphie de la paroi sud du sondage test 3 dans la partie centrale du secteur 3 (PATR23N21-0036).



**Photo 4.14** Stratigraphie de la paroi est du sondage test 4 dans la partie centrale du secteur 3 (PATR23N21-0041).

l'emprise). Dans l'ensemble, le terrain y était plat et couvert par un boisé formé de feuillus d'âge moyen à mûre et d'arbuste. Comme pour le restant du secteur 3, les parcelles de terrains en bordure des talus (au sud et à l'est du secteur) sont envahies par le roseau commun et sont souvent saturées en eau, voire inondées par endroit (photos 4.15 et 4.16).

La stratigraphie de cette section du secteur 3 était composée d'un premier niveau de limon légèrement argileux noirâtre (sol organique), plutôt meuble et homogène. Ce niveau reposait sur un sable gris fin à moyen meuble et homogène déposé sur une argile grise marbrée orangée compacte et homogène (photo 4.17 et figure 4.3).

Plusieurs zones de déchets ont été documentées dans le secteur 3 que l'on retrouve le plus d'éléments anthropiques, plus particulièrement dans la section est. En plus des petits amas de déchets divers, il a été noté la présence d'une benne de camion et de châssis de voiture près de la limite du secteur 1 (photos 4.18). De nombreux aménagements ont également été aperçus dans cette section du secteur.



**Photo 4.15**

Vue vers le sud-ouest de l'environnement boisé de la section est du secteur 3 (PATR23N21-0051).



**Photo 4.16** Vue vers le sud des l'espace présentant des accumulations d'eau dans la section est du secteur 3 (PATR23N21-0063).







**Photo 4.17** Vue de la paroi sud du sondage test 7 dans la section est du secteur 3 (PATR23N21-0070).



**Photo 4.18** Vue vers le dus-ouest d'une partie de carcasse de camion (benne de pickup) (PATR23N21-0050).





Ceux-ci comprennent un bassin d'eau avec un tuyau en PVC noir qui est présent à la limite du terrain de la maison Banlier et un étang artificiel autour duquel des bourrelets d'anciens aménagements paysagers sont visibles. Deux cabanes en bois ont également été vues, dont une suspendue. De nombreux déchets ont été notés autour de la cabane non suspendue (photo 4.19).

Un campement moderne a été documenté au pied de la jonction de deux talus dans le sud-est du secteur. Le campement se compose d'un foyer formé avec des pierres calcaire et granitique (photo 4.20). Un sondage a été effectué à l'intérieur du foyer dans lequel une batterie AA fondue et du verre à bouteilles fondu ont été trouvés. L'une des pierres portait des signes clairs de rubéfaction confirmant ainsi la fonction du vestige. De nombreux déchets comme de la mousse à matelas, des plaques de tôle, des bouteilles de bière, une couverture et des morceaux de moustiquaire étaient éparpillés autour du campement.

Tous les puits de sondage se sont révélés négatifs à l'exception du foyer moderne qui a livré une batterie et du verre fondus. Aucun vestige d'occupation ancienne n'a été découvert.



**Photo 4.19** V u e vers le sud-est d'une cabane en morceau de bois récupéré(PATR23N21-0110).



**Photo 4.20** Vue vers le sud-est d'un foyer associé à un campement moderne (PATR23N21-0097).



## 4.4 Secteur 4

Le secteur 4 (5 305,39 m<sup>2</sup>) correspond à un quadrilatère circonscrit au nord par le chemin des Prairies, à l'est par le talus de sortie/entrées de l'autoroute 30, à l'ouest par le terrain de la maison Banlier et au sud par le secteur 3. L'ensemble de ce secteur est plutôt accidenté/bosselé avec quelques portions plus planes. Le secteur est légèrement boisé (jeunes feuillus et rares arbres matures) dans la portion sud (photo 4.21) et est envahi par le roseau commun et la vigne au nord (photo 4.22). Le terrain forme une vaste cuvette dont l'intérieur est saturé en eau (photo 4.23). Des déchets abandonnés ont également été observés dans ce secteur, dont un amas de béton et de pièces de métal. Une inspection visuelle systématique de ce secteur du projet a été effectuée. À cela s'est ajoutée la réalisation de 10 sondages en quinconces ou dispersés selon les obstacles rencontrés (plan 4-5).

La stratigraphie de ce secteur est composée d'un premier niveau de limon sableux fin noirâtre (sol organique), plutôt meuble et homogène qui reposait sur un sable fin gris moyen, meuble et homogène (photo 4.24).

Tous les puits de sondage se sont révélés négatifs. Aucun vestige d'occupation ancienne n'a été découvert.





**Photo 4.21** Vue vers le nord-nord-est de l'environnement boisé du secteur 4 (PATR23N21-0121).



**Photo 4.22** Vue vers l'est de l'environnement boisé et de roseaux communs du secteur 4 (PATR23N21-0124).



**Photo 4.23** Vue vers l'est-sud-est de l'accumulation dans la zone humide du secteur 4 (PATR23N21-0123).





MTMD, Aut-30 - sortie boucle  
boul. Rome et chemin des Prairies

## Plan 4.5

**Sondages réalisés  
dans le secteur 4**

### Légende

- Secteur
- Sondage
- Sondage test

0 10 20  
mètres  
1:400




Sources: Composante du projet, Patrimoine Experts, 2023



**Photo 4.24** Stratigraphie de la paroi sud du sondage test 8 dans le secteur 4 (PATR23N21-0128).







Dessin: A. Rochon

Date: 30 novembre 2023

Infographie: A. Forget

**Figure 4.4** Stratigraphie du sondage test 8, paroi sud, secteur 4.

## Chapitre 5: Discussion

---

L'inventaire archéologique par puits de sondages manuels réalisés dans 4 secteurs du terrain appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) (lot 2 703 881) localisée aux limites des terrains des maisons Sénécal et Banlier qui sont toutes les deux classées et inscrites au répertoire du patrimoine culturel du Québec, n'a pas permis d'identifier de nouveau site archéologique.

L'inventaire a démontré que les terrains ont surtout eu une vocation agricole qui a été abandonnée il y a plusieurs années. Le terrain enclavé par l'autoroute 30 et une bretelle d'accès présentait des espaces en friche qui ont entraîné une revégétalisation partielle de certains espaces incluant des boisés entrecoupés de sections entretenues (herbes coupées). Un talus coupe-son accompagné de petits fossés a créé des espaces humides accentuant la présence de roseaux communs (phragmites).

Les puits de sondages réalisés dans les secteurs n'ont pas livré d'artéfacts, mis à part des objets tels que : des fragments de verre, des bouteilles de bière, des semelles de chaussures, des couvertures des pièces d'auto et des pneus. Tous des éléments modernes ne laissant présager aucune occupation ancienne. Les observations faites lors de l'inventaire, tel que les poteaux pour une clôture électrique, un premier sol organique pouvant être associé à un niveau de labours montre la vocation agricole de terrain. De plus, l'examen d'anciennes photographies des maisons Sénécal et Banlier suggère que les bâtiments agricoles se trouvaient probablement assez près des maisons.

## **Chapitre 6 : Conclusion et recommandations**

L'inventaire archéologique réalisé dans les limites du projet n'a pas mené à la découverte d'éléments anciens qui auraient permis d'identifier un nouveau site archéologique. Seuls quelques éléments reliés à des dépôts sauvages de déchets ou tout simplement à l'abandon d'objets ont été constatés lors de l'inventaire.

L'ensemble des observations et des relevés effectués lors de l'inventaire archéologique des 4 secteurs démontre l'utilisation agricole du terrain et indique qu'il n'a probablement pas été occupé par des bâtiments agricoles. Ce qui permet au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) de se départir du terrain sans contrainte archéologique.



## Bibliographie

---

**Arkéos.** 1994. « Fouille archéologique aux sites BiFi-9 (site Brosseau) et BiFi-10 (ruisseau Saint-Claude), La Prairie ». Montréal: Ministère des Transport du Québec. Division des études environnementales Ouest.

2010. « Projets d'enfouissement des réseaux câblés de distribution dans l'arrondissement historique de La Prairie. Occupation amérindienne ». 1. Montréal: Ville de La Prairie, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Hydro-Québec.

**Bellemare, Monique.** s. d. « Brossard, croix no 2 ». Les croix de chemin au Québec. <https://www.patrimoine-quebec.com/ajouts/brossard/>.

**Bisson, Marie-Ève.** 2017. « Guide des termes génériques. Un vocabulaire précis pour nommer les voies de communication en fonction de leur caractéristique ». Québec (Province): Commission de toponymie, Office québécois de la langue française.

**Bourque, G.** 2018. « Maison Banlier/Deschamps ». Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage. 2018. <https://biblio.brossard.ca/brossardana/2018/12/14/maison-banlier-deschamps/>.

**Côté, Hélène.** 2003. « Paléohistoire, Moyen-Âge et modernité. Résultats de l'intervention archéologique de 2001 sur les sites BiFi-23 et BiFi-12 à La Prairie. » Québec: Université Laval.

**Dubé-Loubert, Hugo, Michel Parent, et André Brazeau.** 2014. « Cartographie des dépôts de surface des bassins versant contigus des rivières Richelieu, Yamaska et de la baie Missisquoi ». RG 2014-01. Québec (Province): Ministère des Ressources naturelles, Direction générale de Géologie Québec.

**Ethnoscop.** 2016. « Réseau électrique métropolitain. Étude de potentiel archéologique ». Montréal: CIMA+.

- Gariépy, Odette.** 1991. *Maison Sénécal*. Vol. 2. Commission des biens culturels du Québec. Les chemins de la mémoire. Monuments et sites historiques du Québec. Québec: Les Publications du Québec.
- Gates St-Pierre, Christian.** 2010. « Le patrimoine archéologique amérindien du Sylvicole moyen au Québec Étude produite dans le cadre de la participation du Québec au Répertoire canadien des lieux patrimoniaux (RCLP) ». Montréal: Direction du patrimoine et de la muséologie, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.
- Gaumont, Michel.** 1966. « Rapport de recherches exécutées à la maison Brassard à Laprairie, lundi le 18 et 19 avril 1966 ». Québec: Ministère des Affaires culturelles du Québec.
- Hubert, Adrien.** 1977. *Maison Sénécal à Brassard*. Fonds Ministère de la Culture et des Communications - Archives nationales à Montréal.
- Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA).** 2023. « Carte pédologique. Comté de Iberville. Feuillet : 31H06201 ». Québec (Province): Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA).
- Lacroix, Yvon.** 1981. *Les origines de La Prairie (1667-1697)*. Cahiers d'histoire des jésuites 4. Montréal.
- Lamarche, L.** 2006. « Reconstitution géologique du lac St-Pierre et de ses ancêtre à l'Holocène ». 4-50. Montréal: Association Québécoise pour l'étude du Quaternaire. [https://www.aqqua.uqam.ca/pdf/AQQUA\\_guide2006.pdf](https://www.aqqua.uqam.ca/pdf/AQQUA_guide2006.pdf).
- Lamarche, Lise.** 2011. « Évolution paléoenvironnementale de la dynamique quaternaire dans la région de Québec : application en modélisation tridimensionnelle et hydrogéologique ». Québec: Institut national de la recherche scientifique.
- Lavallée, Louis.** 1993. *La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760 : étude d'histoire sociale*. Montréal et London: McGill-Queen's University Press.
- Lemerise, Odette.** 2002. « Histoire du boulevard des Prairies ». Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine. 2002.
- Ministère de la Culture et des Communications.** 2004. « Maison Banlier ». Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 2004. <https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92575&type=bien>.
- 2024a. « Maison Brassard ». Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 2024.

2024b. « Maison Sénécal ». Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 2024.

2024c. « Site patrimonial de La Prairie ». Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 2024.

**Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.** 2024. « Info-sol.ca ». 2024.  
<http://www.info-sols.ca/carte.php>.

**Ministère des Ressources naturelles et des Forêts.** 2024. « Géologie du socle, provinces géologiques ». SIGÉOM, Système d'information géominière, Carte interactive. 2024. [https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/l1108\\_afchCarteIntr](https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/l1108_afchCarteIntr).

**Nadeau, S.** 2014. « Bien avant « Brossard » ... » Bibliothèque de Brossard. Georgette-Lepage. 2014.  
<https://biblio.brossard.ca/brossardana/2014/07/11/bien-avant-brossard/>.

**Plourde, Michel.** 2009. « Étude synthèse sur les sites archéologiques caractéristiques de l'occupation amérindienne du territoire et sur la contribution scientifique de l'archéométrie ». Québec: Direction du patrimoine et de la muséologie, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec.

**Rielle, Joseph.** 1861. « Plan de la seigneurie de Laprairie de la Magdeleine ». Fonds Ministère des Terres et Forêts - Archives nationales à Québec. <https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3474397>.

**Robitaille, André, et Jean-Pierre Saucier.** 1998. *Paysages régionaux du Québec méridional*. Québec: Les Publications du Québec.

**Thériault, Robert.** 2014. « Géologie des Basses-Terres du Saint-Laurent ». Québec (Province): Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Direction générale de Géologie Québec.

**Thwaites, Ruben Gold.** 1896. *The Jesuit Relations and Allied Documents : Travels and Explorations of the Jesuits Missionaries in New France, 1610-1791*. Vol. 75. Cleveland, Ohio: The Burrows Brothers Company.


**Ville de Brossard.** 2025. « Histoire de la ville ». 2025.

s. d. « La croix du chemin des Prairies ».



**ANNEXES  
VOIR VOLUME 2**

---





Fouille et supervision archéologiques à l'îlot nord du site BiFj-141, quartier Griffintown à Montréal (2024).



RAPPORT FINAL, MARS 2025

---

**PATRIMONIA**  
ARCHÉOLOGIE





## Fouille et supervision archéologiques à l'îlot nord du site BiFj-141, quartier Griffintown à Montréal (2024).

Rapport soumis à l'organisme Maison Étudiante (UTILE) et au ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Permis de recherche archéologique 24-PATA-02

*Page couverture : Vue aérienne du site de l'église Saint-Stephen, Photographie Refract Media 2024*

**Patrimonia Archéologie s.e.n.c.**

7065A, av. Christophe-Colomb  
Montréal (Québec) H2S 2H4

**PATRIMONIA**  
  
ARCHÉOLOGIE

## Résumé

Ce rapport fait état des résultats des interventions de fouille et de supervision archéologiques réalisées sur le terrain situé à l'angle des rues Saint-Maurice, de l'Inspecteur et Saint-Paul O. dans le quartier Griffintown à Montréal (lots 5 069 561 et 1 179 377). Ce terrain correspond à la portion nord du site archéologique enregistré BiFj-141 qui avait déjà livré de nombreux vestiges associés à l'occupation domestique, industrielle et institutionnelle de ce quartier (Artefactuel 2019).

Dans le cadre d'un projet de développement immobilier porté par l'organisme Maison étudiante, le terrain devait faire l'objet d'une décontamination complète des sols impliquant des excavations sur plusieurs mètres de profondeur. Comme l'inventaire archéologique réalisé par Patrimonia Archéologie en 2023 avait révélé les fondations de pierre de l'ancienne église anglicane Saint-Stephen construite en 1881, une fouille archéologique plus extensive était de mise pour compléter la documentation du site avant sa destruction imminente. L'intervention archéologique du printemps 2024 s'est échelonnée sur quatre semaines, impliquant des opérations de décapage mécanique de surface (sous-opération 6A, 6B) puis de fouille manuelle minutieuse (7A à 7L).

Cette fouille de grande envergure aura livré un total de 3 652 artefacts et écofacts en plus de 37 vestiges et structures, traduisant des occupations domestiques de la première moitié du XIX<sup>e</sup> siècle, puis de l'occupation institutionnelle par l'église Saint-Stephen de 1881 à 1950. Presque l'entièreté des murs de fondation d'origine de l'église auront été mis au jour, permettant de documenter davantage son architecture et son organisation spatiale interne.

La fouille de l'appartement du sacristain dans le coin nord-est de l'église aura permis d'enregistrer un contexte archéologique intègre, soit un niveau de plancher de ciment et recouvert de linoléum sur lequel reposaient de nombreux artefacts. Rappelons qu'il s'agit bien ici du plancher du sous-sol de l'église qui se trouvait surélevé de deux pieds par rapport au niveau de la rue. Cette même pièce au coin nord-est accueillait également une large structure semi-octogonale de pierre et de brique rouge. Celle-ci a été interprétée comme une base de foyer faisant partie du système de chauffage central au charbon de l'église.

Enfin, une supervision archéologique de trois jours a eu lieu en décembre 2024 dans la portion nord du site, vers la rue Saint-Maurice. Cette dernière intervention (8A) a permis de compléter la documentation de l'ancienne patinoire « Valiquet Roller Skating Rink », aussi utilisé comme théâtre puis convertie en l'église Sainte-Hélène en 1903.

Étant donné que les travaux de décontamination du terrain ont occasionné le retrait complet des sols et vestiges archéologiques sur l'ensemble des deux lots investigués, aucune autre intervention au terrain n'a été recommandé dans le cadre de ce projet d'aménagement. Il a toutefois été proposé de mettre en valeur la riche histoire du lieu par l'entremise de panneaux d'interprétation ou autre initiative de commémoration visible aux résidents locaux et aux occupants de ce projet résidentiel.

## Table des matières

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Résumé .....                                                                | i    |
| Liste des figures .....                                                     | v    |
| Liste des photographies .....                                               | vi   |
| Liste des tableaux .....                                                    | viii |
| Liste des plans .....                                                       | viii |
| Liste des participants .....                                                | ix   |
| 1. INTRODUCTION .....                                                       | 1    |
| 1.1 Potentiel archéologique et mandat .....                                 | 1    |
| 1.2 Présentation de l'aire d'étude .....                                    | 2    |
| 1.3 Structure du rapport .....                                              | 3    |
| 2. MÉTHODOLOGIE.....                                                        | 6    |
| 2.1 Recherche documentaire.....                                             | 6    |
| 2.2 Stratégie d'intervention au terrain .....                               | 6    |
| 2.3 Mode d'enregistrement des données terrain.....                          | 8    |
| 2.4 Traitement des données post-terrain.....                                | 10   |
| 3. CONTEXTE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE .....                               | 11   |
| 3.1 Paysage ancien et potentiel d'occupation autochtone .....               | 11   |
| 3.2 Premiers établissements dans le secteur Griffintown .....               | 11   |
| 3.3 Occupation de l'aire d'étude entre 1815 et 1880.....                    | 14   |
| 3.4 L'église anglicane Saint-Stephen (1881) .....                           | 16   |
| 3.5 La patinoire et l'église catholique Sainte-Hélène (1887) .....          | 19   |
| 3.6 Le tournant du XX <sup>e</sup> siècle : Période de transformation ..... | 20   |
| 3.7 Abandon et démolition des églises entre 1950 et 1970 .....              | 22   |
| 3.8 Recherches archéologiques antérieures.....                              | 24   |
| 4. FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE L'ÉGLISE SAINT-STEPHEN : RÉSULTATS.....         | 28   |



|       |                                                                                             |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1   | Remblaiement du terrain et premières occupations (1815-1880) .....                          | 38 |
| 4.1.1 | Niveau supérieur du remblai et couche d'occupation domestique (mi-XIX <sup>e</sup> s.)..... | 38 |
| 4.2   | Phase de construction de l'église Saint-Stephen (1880-1881) .....                           | 39 |
| 4.2.1 | Remblai d'assainissement .....                                                              | 39 |
| 4.2.2 | Déblais de construction de l'église .....                                                   | 40 |
| 4.2.3 | Remblai d'assainissement pour aménagement du plancher de l'église .....                     | 40 |
| 4.3   | Architecture et organisation spatiale de l'église (1881-1950).....                          | 41 |
| 4.3.1 | Dimension, style et architecture extérieure de l'église.....                                | 41 |
| 4.3.2 | Les matériaux.....                                                                          | 46 |
| 4.3.3 | Organisation spatiale interne de l'église .....                                             | 47 |
| 4.4   | Travaux de réfection et d'infrastructure (XX <sup>e</sup> siècle) .....                     | 63 |
| 4.5   | Abandon/démolition de l'église (1950) .....                                                 | 67 |
| 5.    | SUPERVISION ARCHÉOLOGIQUE DE L'ÉGLISE SAINTE-HÉLÈNE : RÉSULTATS .....                       | 69 |
| 6.    | CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS .....                                                        | 77 |
| 6.1   | Bilan.....                                                                                  | 77 |
| 6.2   | Recommandations .....                                                                       | 78 |
|       | BIBLIOGRAPHIE.....                                                                          | 79 |
|       | ANNEXE I – COUPES STRATIGRAPHIQUES .....                                                    | 82 |
|       | ANNEXE II – INVENTAIRE DES ARTÉFACTS ET ÉCOFACTS .....                                      | 89 |

## Liste des figures

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1. Plan de Villeneuve de 1686 localisant l'aire d'étude au nord de la Petite rivière Saint-Pierre.....                                                                                                                                                                  | 12 |
| Figure 2. Extrait du plan de Chaussegros de Léry de 1725. Le tracé rouge indique l'aire d'étude. ....                                                                                                                                                                          | 12 |
| Figure 3. Extrait du plan de Charland de 1801. Le tracé rouge indique l'aire d'étude. ....                                                                                                                                                                                     | 13 |
| Figure 4. Extrait du plan d'Adam de 1825. Le tracé rouge indique l'aire d'étude. ....                                                                                                                                                                                          | 15 |
| Figure 5. Extrait du plan de Cane de 1846. Le tracé rouge indique l'aire d'étude.....                                                                                                                                                                                          | 15 |
| Figure 6. Extrait du plan de Hopkins de 1879. Le tracé rouge indique l'aire d'étude.....                                                                                                                                                                                       | 16 |
| Figure 7. Représentation de l'église St-Stephen en 1881 (source : Canadian Illustrated news 16 avril 1881).....                                                                                                                                                                | 17 |
| Figure 8. Extrait du plan de Goad de 1890. ....                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
| Figure 9. Photographie des funérailles du chef McCulloch en 1890 devant le parvis de l'église St-Stephen (source : BAnQ 2734112). ....                                                                                                                                         | 18 |
| Figure 10. Photographie de l'église St-Stephen pendant l'inondation de 1887 (source : Musée McCord MP-0000.1750.1.1). ....                                                                                                                                                     | 19 |
| Figure 11. À gauche, dessin du bâtiment original ayant servi de patinoire puis de théâtre avant sa conversion en église (source : Journal La Patrie 14 août 1903). À droite, photo de la façade de l'église Sainte-Hélène en 1910 avec son clocher (BAnQ_2734434).....         | 20 |
| Figure 12. Église Sainte-Hélène en 1930 (source BAnQ 06M_P748S1P1529). ....                                                                                                                                                                                                    | 21 |
| Figure 13. Extrait du plan de Goad de 1909. ....                                                                                                                                                                                                                               | 22 |
| Figure 14. Photographie de la façade de l'église St-Edward en 1938 (source : BAnQ 06M_P48S1P02026). ....                                                                                                                                                                       | 21 |
| Figure 15. À gauche, extrait du pan d'assurance incendie du Underwriters' Survey Bureau 1940. À droite, extrait du plan de 1950. ....                                                                                                                                          | 23 |
| Figure 16. À gauche, photo aérienne de 1958 montrant l'église Ste-Hélène en place (Archives de la Ville de Montréal 4984-16-034-e12000). À droite, photo aérienne de 1971 montrant les décombres de l'église Ste-Hélène (Archives de la Ville de Montréal VM97-3_10-058). .... | 24 |
| Figure 17. Coupe stratigraphique C1, sous-opérations 7J, 7K et 7L, paroi nord.....                                                                                                                                                                                             | 36 |
| Figure 18. Coupe stratigraphique C3. Sous-opération 7A, paroi est.....                                                                                                                                                                                                         | 60 |
| Figure 19. Coupe stratigraphique C2. Sous-opération 7H, paroi nord.....                                                                                                                                                                                                        | 83 |
| Figure 20. Coupe stratigraphique C4 – Sous-opération 7D, paroi sud.....                                                                                                                                                                                                        | 85 |
| Figure 21. Coupe stratigraphique C5 – Sous-opération 7F, paroi est.....                                                                                                                                                                                                        | 87 |

## Liste des photographies

|                                                                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Photo 1. Assortiment d'artéfacts associés à la couche d'occupation domestique mi-XIXe siècle. (L. Bolduc) .....                                                                                                              | 39 |
| Photo 2. Assiette en terre cuite fine de type creamware. Lot 7K3 (Photo L. Bolduc).....                                                                                                                                      | 40 |
| Photo 3. Dépôt de charbon minéral. Remblai d'assainissement sous le plancher de l'église (Photo : BiFj-141-24-N2-65).....                                                                                                    | 40 |
| Photo 4. Ensemble des vestiges de l'église, vue en plan. Les différentes sections y sont identifiées (Orthophotographie par drone : Refract Media 2024). .....                                                               | 42 |
| Photo 5. Bras du transept ouest de l'église. Vue vers le nord (Photo BiFj-141-24-N1-313) .....                                                                                                                               | 43 |
| Photo 6. Mur de fondation ouest de l'église. Vue vers le nord (Photo BiFj-141-24-N1-323). .....                                                                                                                              | 43 |
| Photo 7. Détail du trou de poteau dans le contrefort. Vue vers le sud (Photo BiFj-141-24-N1-320) .....                                                                                                                       | 44 |
| Photo 8. À gauche, mur de fondation est de l'église. Vue vers le sud (Photo BiFj-141-24-N1-284). À droite, détail du contrefort au sud du mur ST-22. Vue vers le sud (Photo BiFj-141-24-N1-208). .....                       | 44 |
| Photo 9. Mur de fondation sud de l'église. Vue vers l'est (Photo BiFj-141-24-N1-222). .....                                                                                                                                  | 45 |
| Photo 10. Perturbation de la fondation de la tour de clocher par une cuve de béton récente (Photo BiFj-141-24-N1-220) .....                                                                                                  | 45 |
| Photo 11. Section du mur de fondation nord correspondant à l'abside de l'église. Vue vers le nord-est (Photo par drone, Refract Media). .....                                                                                | 46 |
| Photo 12. Détail des assises de brique rouge au-dessus des fondations de pierre. Vue vers le nord (Photo BiFj-141-24-N1-245). .....                                                                                          | 46 |
| Photo 13. Exemples de tuiles d'ardoise utilisées pour la toiture (Photo BiFj-141-24-N1-78). .....                                                                                                                            | 47 |
| Photo 14. Échantillon de décoration en plâtre retrouvé dans les déblais de démolition 6B. (Photo L. Bolduc). .....                                                                                                           | 47 |
| Photo 15. Vue aérienne de la section avant de l'église (sous le garage) en front de rue Saint-Paul O. Vue vers le sud (Photo par drone, Refract Media). .....                                                                | 48 |
| Photo 16. Vue d'ensemble de la section centrale de l'église. Vue vers le sud (Photo BiFj-141-24-N1-201). .....                                                                                                               | 49 |
| Photo 17. Détail de la base de pilier ST-31. Vue vers le nord (Photo BiFj-141-24-N1-325). .....                                                                                                                              | 49 |
| Photo 18. Vue d'ensemble de la section du chœur à l'arrière de l'église. On y distingue 4 pièces séparées. Vue vers le nord-est (Photo par drone, Refract Media).....                                                        | 51 |
| Photo 19. À gauche, détail du mur ST-23 avec sa base de pilier intégrée. Vue vers le sud (Photo BiFj-141-24-N1-277). À droite, détail du mur ST-24 qui s'élargit au nord. Vue vers l'ouest (Photo BiFj-141-24-N1-275). ..... | 52 |
| Photo 20. Vue d'ensemble des petites pièces 3 et 4 à l'ouest. Vue vers le nord (Photo par drone, Refract Media). .....                                                                                                       | 52 |
| Photo 21. Détail du mur ST-28 avec son décroché vers l'ouest (Photo BiFj-141-24-N1-288). À droite détail du mur ST-29 avec sa base de pilier intégrée (Photo BiFj-141-24-N1-302). .....                                      | 53 |
| Photo 22. Vue d'ensemble des sous-opérations 7L (à l'avant), 7K (au centre) et 7J (à l'arrière). Vue vers l'est (Photo BiFj-141-24-N1-304).....                                                                              | 54 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Photo 23. Vue d'ensemble de la pièce au nord-est de l'église, interprétée comme l'appartement du sacristain. Vue vers le nord-est (Photo par drone, Refract Media).....                                                                                                                                                                                                       | 56 |
| Photo 24. Surface restante du revêtement de linoléum (prélart) à l'intérieur de l'appartement du sacristain. (Photo BiFj-141-24-N1-80). ....                                                                                                                                                                                                                                  | 57 |
| Photo 25. Détail du plancher de ciment (sous le prélart) (Photo BiFj-141-24-N1-148).....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57 |
| Photo 26. Sélection d'artéfacts retrouvés dans l'appartement du sacristain (lots 7A2, 7C2, 7G2). On y retrouve des boutons en nacre et en verre, des petites perles de verre, un bouton de manchette en métal, des billes en argile, des fragments de pipe en argile et de la vaisselle en terre cuite fine blanche et en terre cuite grossière locale (Photo L.Bolduc) ..... | 58 |
| Photo 27. Structure octogonale interprétée comme une base de foyer (pour chaudière à charbon). Vue vers le nord-est (Photo par drone, Refract Media). ....                                                                                                                                                                                                                    | 62 |
| Photo 28. Détail de la plateforme ST-35 de pierre et de brique à l'avant du foyer (Photo BiFj-141-24-N1-254).....                                                                                                                                                                                                                                                             | 62 |
| Photo 29. Vue en coupe d'une base de béton coulée contre la fondation ST-25 (Photo BiFj-141-24-N1-297).....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64 |
| Photo 30. Détail de deux bases de béton disposées contre le mur ST-21 (Photo BiFj-141-24-N1-270).....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64 |
| Photo 31. Détail de la conduite de terre cuite de la sous-opération 7E. La flèche indique la marque de la fabrique Garnkirk en Écosse (Photo BiFj-141-24-N1-295). ....                                                                                                                                                                                                        | 65 |
| Photo 32. Détail de la conduite en terre cuite de la sous-opération 7L (Photo BiFj-141-24-N1-305).....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66 |
| Photo 33. Assemblage de bouteilles à médicament retrouvées dans la tranchée d'aménagement de la conduite d'égout (Photo L. Bolduc). ....                                                                                                                                                                                                                                      | 66 |
| Photo 34. Section du mur ST-1 mis au jour pendant la supervision. Correspond au mur de fondation est de la patinoire et de l'église Sainte-Hélène. Vue vers le sud-ouest (Photo BiFj-141-24-N3-16).....                                                                                                                                                                       | 69 |

## Liste des tableaux

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 1. Description des sous-opérations et des enregistrements archéologiques .....                            | 9  |
| Tableau 2. Interventions archéologiques dans le secteur de Griffintown à Montréal .....                           | 25 |
| Tableau 3. Séquence chronologique du site, selon les couches et les lots .....                                    | 30 |
| Tableau 4. Description des structures et vestiges architecturaux, BiFj-141-24 .....                               | 32 |
| Tableau 5. Description de couches de la coupe stratigraphique C1 – Sous-opérations 7J, 7K et 7L, paroi nord ..... | 37 |
| Tableau 6. Objets-témoins associés au niveau de plancher (7A, 7C et 7G) .....                                     | 59 |
| Tableau 7. Description de couches de la coupe stratigraphique C3 – Sous-opération 7A, paroi est .....             | 61 |
| Tableau 8. Description de couches de la coupe stratigraphique C2 – Sous-opération 7H, paroi nord .....            | 84 |
| Tableau 9. Description de couches de la coupe stratigraphique C4 – Sous-opération 7D, paroi sud .....             | 86 |
| Tableau 10. Description de couches de la coupe stratigraphique C5 – Sous-opération 7F, paroi est .....            | 88 |

## Liste des plans

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Plan 1. Localisation générale de l'aire d'étude.....                                                         | 4  |
| Plan 2. Plan de la zone d'intervention mécanique (6A et 6B) .....                                            | 5  |
| Plan 3. Localisation des sites archéologiques à proximité de l'aire d'étude.....                             | 27 |
| Plan 4. Plan des sous-opérations archéologiques et des vestiges .....                                        | 29 |
| Plan 5. Plan rapproché du coin nord-ouest de l'église : sous-opération 7J, 7K, 7L.....                       | 50 |
| Plan 6. Plan rapproché du coin nord-est de l'église : sous-opération 7A à 7F .....                           | 55 |
| Plan 7. Intervention de supervision archéologique, sous-opération 8 .....                                    | 68 |
| Plan 8. Superposition des vestiges archéologiques sur le plan de Cane de 1846 .....                          | 71 |
| Plan 9. Superposition des vestiges archéologiques sur le plan de Hopkins de 1879 .....                       | 72 |
| Plan 10. Superposition des vestiges archéologiques sur le plan de Goad de 1880 .....                         | 73 |
| Plan 11. Superposition des vestiges archéologiques sur le plan de Goad de 1890 .....                         | 74 |
| Plan 12. Superposition des vestiges archéologiques sur le plan de Goad de 1918 .....                         | 75 |
| Plan 13. Superposition des vestiges archéologiques sur le plan du Underwriters's Survey Bureau de 1940 ..... | 76 |

# Liste des participants

## DIRECTION DU PROJET

---

### Maison Étudiante/UTIE

- André Fortin                      Directeur de projets immobiliers
- Kevin Saint-Pierre              Responsable construction Senior

## RÉALISATION DU PROJET

---

### Patrimonia Archéologie S.E.N.C.

- Laurence Bolduc                  Archéologue chargée de projet, spécialiste de la culture matérielle. Rédaction et édition du rapport.
- Alex Lefrançois-Leduc          Archéologue assistant. Recherche historique
- Jean-Pierre Henriët              Archéologue de terrain
- Jonas Leclerc                      Archéologue de terrain
- Geneviève Pothier-Bouchard    Archéologue de terrain
- Luis Trudel-Lopez                Archéologue de terrain
- Maxime Vaillancourt            Archéologue de terrain

### Archéo-CAD

- Marie Fournier                    Cartographe

**AM Démolition inc**                      Entrepreneur en excavation

**Refract Media**                              Photographies par drone



## 1. INTRODUCTION

Ce rapport vise à présenter les résultats de la fouille et de la supervision archéologique réalisées sur les lots 5 069 561 (sis au 938 rue Saint-Maurice) et 1 179 377 (sis au 405 rue de l'Inspecteur), dans le quartier de Griffintown à Montréal. Dans le cadre d'un projet de construction de nouveaux logements étudiants, l'organisme Maison étudiante prévoyait des excavations en profondeur sur l'ensemble des deux lots à des fins de décontamination du terrain. Notons que ces lots sont compris dans l'emprise de la portion nord du site archéologique BiFj-141, correspondant au quadrilatère formé par les rues Saint-Maurice, de l'Inspecteur, Saint-Paul Ouest et le boulevard Robert-Bourassa.

Cette intervention s'inscrit dans la suite de l'inventaire archéologique réalisé en mai 2023 (Patrimonia Archéologie 2023) qui avait confirmé la présence de nombreux vestiges archéologiques associés à deux anciennes églises, soit l'église anglicane Saint-Stephen (1881-1950), et l'église catholique Sainte-Hélène (1887-1970). Devant l'envergure et l'intérêt historique de ces vestiges, une opération de fouille archéologique plus complète du secteur de l'église Saint-Stephen avait été recommandée. Patrimonia Archéologie a ainsi été mandaté pour documenter les ressources archéologiques résiduelles du terrain à l'étude avant leur destruction complète.

Différentes interventions ont été exécutées entre mai et décembre 2024 sous le permis de recherche archéologique 24-PATA-02 délivré par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Une première phase de supervision archéologique de décapage mécanique de surface a été entreprise entre le 15 et le 23 mai 2024 par deux archéologues. La phase de fouille archéologique a été complétée entre le 27 et le 15 juin 2024 par une équipe de six archéologues. Enfin, une dernière phase de supervision archéologique des travaux de décontamination visant le secteur de l'ancienne église Sainte-Hélène a eu lieu entre le 10 et le 12 décembre 2024 par une équipe de deux archéologues.

### 1.1 Potentiel archéologique et mandat

L'inventaire archéologique de 2023 (sous-opérations 5A, 5B, 5C, 5D) a permis de mettre au jour de nombreux vestiges architecturaux, dont des murs de fondation et des bases de pilier en pierre de l'église Saint-Stephen, de même que des murs de fondation de l'église Sainte-Hélène (d'abord une patinoire intérieure). Dans l'ensemble, ce sont les vestiges de l'église Saint-Stephen qui offraient le plus grand intérêt archéologique en raison de leur excellent état de conservation et leur envergure. Un autre contexte archéologique en place a été repéré offrant un potentiel de recherche intéressant, soit une surface de ciment interprétée comme le plancher de l'appartement du sacristain. Ce plancher était associé à une couche organique contenant de nombreux artefacts (dont des pièces de monnaie). Le reste de la culture matérielle retrouvée sur le site provenait essentiellement des remblais mis en place au début du XIX<sup>e</sup> siècle et occupés par des habitations domestiques jusqu'en 1880.

À la lumière de ces découvertes archéologiques et du fort potentiel résiduel, plusieurs objectifs scientifiques ont guidé cette campagne de fouille :

- 1) Documenter l'organisation spatiale interne de l'église Saint-Stephen
- 2) Exposer l'ensemble des fondations et autres structures associées
- 3) Explorer les couches du secteur de « l'appartement » au coin nord-est de l'église
- 4) Documenter tous contextes en place (plancher, couche occupation) et récolter les artefacts pouvant nous renseigner sur les activités ayant eu lieu dans l'église.

Cette intervention finale de fouille archéologique vise à parfaire nos connaissances sur l'église Saint-Stephen, qui a été construite en 1881 pour desservir la population anglicane anglophone du quartier Griffintown. La supervision archéologique vise également à compléter la documentation des vestiges associés à l'église Sainte-Hélène, originairement construite en 1887 comme une patinoire intérieure.

## 1.2 Présentation de l'aire d'étude

L'aire d'étude identifiée pour ce projet correspond à deux lots cadastraux situés dans le quartier Griffintown de l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal (Plan 1). Le lot 5 069 561, sis au 926-938 rue Saint-Maurice, possède une superficie de 814 m<sup>2</sup>, tandis que le lot voisin 1 179 377, sis au 405 rue de l'Inspecteur, fait 843 m<sup>2</sup>. L'aire d'étude est délimitée au nord par la rue Saint-Maurice, à l'ouest par la rue de l'Inspecteur, au sud par la rue Saint-Paul O et à l'est, par deux lots vacants (5 069 560 et 1 179 699) donnant sur le boulevard Robert-Bourrassa.

Le lot 5 069 561, localisé au coin des rues Saint-Maurice et de l'Inspecteur, abrite actuellement un bâtiment patrimonial converti en école la Nouvelle Vague. Construit en 1923, ce bâtiment était originalement le presbytère associé à l'église catholique Sainte-Hélène. Ce bâtiment sera préservé et intégré au projet d'aménagement. Le reste du terrain est recouvert de plusieurs aménagements comme une entrée asphaltée à l'avant, une cour d'école à l'arrière comprenant des modules de jeux et un carré de sable.


Le lot 1 179 377, au coin des rues de l'Inspecteur et Saint-Paul O, contient une bâtisse rectangulaire utilisée comme un garage de réparation automobile (aujourd'hui démoli). Derrière ce garage se trouve un espace de stationnement asphalté utilisé pour les voitures en réparation et l'entreposage de pneus usagés. Selon les photographies aériennes, ce bâtiment commercial aurait été mis en place à la fin des années 1950 et aurait toujours servi comme garage. Une clôture en bois orientée est-ouest séparait le terrain du garage de celui de l'école, bien qu'il s'agisse du même lot cadastral.

De manière générale, le terrain présente une topographie plane, variant entre 13,83 m et 14,34 m au-dessus du niveau moyen de la mer (NMM).

### 1.3 Structure du rapport

Ce rapport se décline en six parties, commençant par une brève présentation du mandat, suivi d'une description détaillée de la méthodologie de travail adoptée au cours de ce projet. La partie suivante couvre une mise en contexte historique et archéologique de l'aire d'étude centrée particulièrement sur l'histoire de l'église Saint-Stephen. Le chapitre de présentation des résultats est séparé selon le type d'intervention, soit la fouille (opérations 6 et 7) et la supervision archéologiques (opération 8). Notez que cette section est structurée de manière à intégrer l'interprétation des données archéologiques au sein de la séquence chronologique établie pour le site, du plus ancien au plus récent. Ainsi, les résultats de chaque sous-opération (vestiges architecturaux, culture matérielle, stratigraphie, etc.) sont présentés en fonction de chaque phase d'occupation et d'événement archéologique ayant eu lieu sur le site. Ce rapport conclut avec un bilan des découvertes et une réalisation sur cette portion du site BiFj-141 et avec des recommandations pour la suite du projet d'aménagement.





# Légende

○ Aire à l'étude

## Plan 1



Source: BDTQ 20K, MRNQ

## Fouille archéologique 2024 BiFj-141

Église St. Stephen,  
Griffintown, Montréal

Plan de localisation générale

**PATRIMONIA** 0 0,5 1 km  
ARCHÉOLOGIE

août 2024





### Légende

- Sous-opération archéologique
- 6A Identification de sous-opération
- Limites du site BiFj-141
- BiFj-141 Code Borden

### Plan 2



### Fouille archéologique 2024 BiFj-141

Église St. Stephen,  
Griffintown, Montréal

Plan de l'aire d'étude (BiFj-141-6A et 6B)

**PATRIMONIA**  
ARCHÉOLOGIE

0 20 40 m

avril 2025

Source: Tuiles de la ville de Montréal - 31H05-010-4035, 31H05-010-4036 (SCRS-MTM-8);  
[https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/mosaïque, MOS\\_18\\_31H05\\_NE\\_20CM\\_F08](https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/mosaïque, MOS_18_31H05_NE_20CM_F08)

## 2. MÉTHODOLOGIE

### 2.1 Recherche documentaire

Un avis archéologique avait préalablement été réalisé (Patrimonia 2022) pour établir l'historique d'occupation humaine de l'aire d'étude et ainsi d'évaluer la nature des potentiels vestiges archéologiques enfouis avant d'entreprendre le projet de développement immobilier. Dans le cadre de cet avis, les sources historiques primaires consultées comprenaient des cartes anciennes, des plans d'assurance incendie de la Ville de Montréal, des articles de journaux, des photographies aériennes, des photographies et d'autres fonds d'archives provenant de bases de données en ligne (BAnQ, Archives de la Ville de Montréal, etc.). La documentation complémentaire incluait des rapports d'intervention archéologique, des études de potentiel archéologique (Arkéos 2012; Ethnoscop 2007), des synthèses historiques, des études patrimoniales et autres articles scientifiques pertinents.

Une recherche historique supplémentaire a été effectuée après les travaux de terrain pour documenter plus spécifiquement l'architecture et l'organisation spatiale de l'église Saint-Stephen. Cette démarche a demandé des recherches plus approfondies dans les articles de journaux de l'époque (BAnQ, Google News Archive, etc.) dans les actes notariés, puis dans l'annuaire Lovell de Montréal. La liste de ces sources consultée a été ajoutée à la bibliographie à la fin du rapport.

### 2.2 Stratégie d'intervention au terrain

Les travaux au terrain se sont déroulés en plusieurs phases, s'échelonnant d'avril à décembre 2024. D'abord, avant d'entreprendre toute excavation, l'entrepreneur AM démolition inc. a été mandaté pour exécuter le démantèlement du garage automobile présent au coin des rues Saint-Paul Ouest et de l'Inspecteur. Une fois la structure hors sol démolie, la phase de retrait de la dalle de béton s'est déroulée sous supervision archéologique. C'est ce même entrepreneur qui a fourni la machinerie pour la prochaine phase de décapage complet du site jusqu'à l'apparition des premiers vestiges archéologiques.

#### ***Phase 1 : Excavations mécaniques sous le garage (sous-opération 6B)***

Sous la dalle de béton du garage se trouvait un épais remblai de pierre concassée et de nombreux résidus de béton et de métal. Des excavations supplémentaires étaient donc requises afin de déterminer si les vestiges de l'église Saint-Stephen s'y trouvaient toujours intacts. Selon les plans anciens, l'emprise du garage devait couvrir le devant de l'église, soit les parties du narthex et de la tour du clocher (Plan 12).

Plusieurs vestiges de maçonnerie ont ainsi été exposés, correspondant effectivement aux fondations d'origine de l'église. Malheureusement, ces vestiges se trouvaient pour la plupart en très mauvais état de conservation en raison de la présence de nombreuses structures de béton



et autres installations récentes du garage. Considérant l'épaisseur du remblai de gravier et la problématique de la gestion des sols au chantier, seulement une partie des fondations n'a pu être exposée sous le garage. La quantité de déblais de démolition et de gros blocs de pierre à l'intérieur de la tour de clocher par exemple ont limité notre exploration en profondeur.

### ***Phase 2 : Décapage mécanique de surface du terrain (sous-opération 6A)***

En fonction des découvertes archéologiques réalisées lors de l'inventaire, accompagné des plans anciens de l'église, il a été possible de délimiter la zone dans laquelle les vestiges de l'église Saint-Stephen étaient attendus. La sous-opération 6A (Plan 2) représente l'intervention de décapage mécanique de surface dans l'optique d'exposer le tracé complet des fondations de l'église. Une fois l'asphalte de surface retirée, les excavations ont débuté dans le coin nord-est du terrain, en reculant tranquillement vers le sud, de manière à ne plus avoir à repasser la machinerie à ces endroits par la suite. Les premiers 0,4 m devaient ainsi être décapés délicatement sur l'ensemble de la zone identifiée. Certains secteurs présentaient des remblais plus épais que d'autres et demandaient des excavations plus profondes. Encore une fois, la principale contrainte demeurait la gestion des déblais. Comme le site n'offrait pas d'espace disponible pour entreposer les sols excavés, ceux-ci devaient être chargés dans un camion puis transportés hors site. Considérant la quantité (et le poids) inattendue de ces déblais, la capacité limitée de chargement des camions et le manque d'espace pour manœuvrer la machinerie au chantier, un compromis a dû être fait par rapport au plan initial. Il a été décidé d'abandonner l'excavation de la portion centrale de l'église afin d'y entreposer des sols et permettre l'entrée et sortie de la machinerie. Cette zone a été ciblée également pour son plus faible potentiel archéologique (correspondant au centre de la nef centrale de l'église). Ainsi, seulement une petite portion de l'église n'aura pas été explorée.

### ***Phase 3 : Fouille archéologique de l'église Saint-Stephen (sous-opérations 7A à 7W)***

Une fois les vestiges exposés sommairement dans l'ensemble de l'aire d'étude, l'opération de fouille archéologique s'est poursuivie sans machinerie, à l'aide d'outils manuels (pelle, bêche, pic, truelle, etc.). Premièrement, un nettoyage manuel général de la surface du site a été entrepris de manière à enlever les déblais de l'excavation mécanique et de mieux exposer la surface des vestiges. Aucun artefact n'a été collecté dans le cadre de cette opération de nettoyage considérant le manque de provenance spécifique. Ce nettoyage a permis une lecture globale du site et permis de réévaluer l'emplacement des aires de fouille selon le potentiel archéologique. Ainsi, les sous-opérations 7A à 7L ont été implantées à des endroits ciblés pouvant nous renseigner sur différents secteurs de l'église (sous le chœur, sacristie, etc.). Chaque sous-opération a été fouillée minutieusement par couches anthropiques (lots) jusqu'à une profondeur arbitraire déterminée par la présence du remblai de nivellement ancien détecté lors de l'inventaire de 2023. En effet, comme l'objectif principal de cette fouille est de documenter les couches et contextes associés à la période d'occupation de l'église (post-1881), il n'était pas pertinent de poursuivre la fouille au-delà de ce remblai datant du premier quart du XIX<sup>e</sup> siècle.

#### ***Phase 4 : Supervision archéologique des travaux d'excavation dans le secteur de l'église Sainte-Hélène (sous-opération 8A)***

Suivant la documentation complète et extensive des vestiges archéologiques de l'église Saint-Stephen dans le cadre de l'intervention de fouille archéologique, il a été conclu qu'il n'était pas pertinent de poursuivre avec la supervision archéologique des travaux de décontamination prévus dans ce secteur du site. En revanche, comme la portion nord du terrain (donnant sur la rue Saint-Maurice) n'avait pas été ciblée par la fouille archéologique, la recommandation de supervision demeurait en vigueur considérant le potentiel d'y trouver davantage de vestiges associés au bâtiment ayant abrité une patinoire puis l'église catholique Sainte-Hélène. L'opération 8 correspond donc à la zone ayant fait l'objet d'une supervision archéologique des travaux d'excavation mécanique à des fins de décontamination. Cette intervention impliquait le dégagement partiel et l'enregistrement complet (photos, notes, relevés, etc.) des vestiges archéologiques découverts en cours de travaux, suivi du retrait de ceux-ci à la pelle mécanique.

### **2.3 Mode d'enregistrement des données terrain**

Dans le cadre de ces interventions au terrain, c'est le système Tikal qui a été utilisé pour enregistrer les données. Ce système, le plus commun en archéologie historique nord-américaine, repose sur une subdivision à trois niveaux : l'opération, la sous-opération et le lot. L'opération, représentée par un code numérique, permet de distinguer le type d'intervention archéologique mené dans un secteur donné. Comme la dernière intervention d'inventaire archéologique s'étant déroulée au site BiFj-141 portait le numéro d'opération 5 (Patrimonia Archéologie 2023), nous devons poursuivre la séquence avec le numéro d'opération 6 pour les travaux mécaniques, et le numéro d'opération 7 pour les excavations manuelles.

En ce qui a trait à la sous-opération, elle est définie par un code alphabétique. Elle fait référence à la provenance horizontale des zones excavées, nous permettant de nous localiser dans l'espace du site. Dans le cas de la fouille, nous avons utilisé les numéros de sous-opération 7A à 7W (Tableau 1).

Enfin, le lot représente habituellement une unité de localisation verticale, souvent attribuée à un dépôt, ou à une couche de sol observé en cours de fouille. Un lot peut également être créé arbitrairement lorsqu'il y a une variation dans la nature du sol, pouvant ainsi couvrir l'ensemble de la sous-opération ou correspondre à une lentille bien ciblée. Des numéros de lot ont donc été assignés aux couches excavées manuellement dans les différentes aires de fouille (7A à 7L).

Tableau 1. Description des sous-opérations et des enregistrements archéologiques

| Sous-opérations | Technique excavation | Objectifs                                           | Structures                                                 | Coupes stratigraphiques |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>6A</b>       | Mécanique            | Décapage de surface de toute l'emprise de l'église  | -                                                          | -                       |
| <b>6B</b>       | Mécanique            | Décapage et excavation sous le garage               | ST-36 à ST-45, ST-47 et ST-51                              | -                       |
| <b>7A à 7L</b>  | Fouille manuelle     | Aires de fouilles ciblées à l'intérieur de l'église | ST-2 à ST-8, ST-11 à ST-16, ST-19 à ST-35 et ST-48 à ST-50 | C1 à C5                 |
| <b>7M à 7W</b>  | Manuelle             | Dégagements latéraux des murs                       | -                                                          | -                       |
| <b>8A</b>       | Mécanique            | Dégagement sommaire des vestiges                    | ST-1, ST-9/ST-18, ST-10 et ST-17                           | -                       |

Chaque sous-opération a fait l'objet d'un enregistrement archéologique complet. Toutes les observations en cours de fouille ont été colligées dans un carnet de notes tenu par la chargée de projet. Les données issues des aires de fouilles ont également été enregistrées dans des fiches prévues à cet effet (fiches de lot) accompagnées de dessins techniques en plan. L'intervention a fait l'objet d'une couverture photographique extensive et des coupes stratigraphiques ont été effectuées sur les parois pertinentes. Au terrain, chaque structure (vestiges immobiliers, services d'utilité publique, etc.) s'est fait attribuer un numéro «ST», dans la continuité de la numérotation commencée par Patrimonia lors de l'inventaire de 2023.

En ce qui concerne l'arpentage, tous les vestiges, sous-opérations et autres éléments d'intérêt ont été géoréférencés à l'aide d'un GPS à antenne GNSS de marque Topcon. Plusieurs points de référence géodésique ont été implantés au travers du site afin de prendre rapidement des élévations des couches archéologiques à l'aide du niveau optique. Une ligne de base (nord-sud) a également été tirée de part et d'autre de la zone (6A) pour faciliter la localisation horizontale. Un dessin technique à l'échelle 1 :50 a enfin été réalisé de l'ensemble des vestiges afin de compléter la mise en plan du site et corriger certaines erreurs du GPS. Les données ont ensuite été traitées par une cartographe spécialisée via le logiciel AutoCAD pour la création des plans du site et des sous-opérations.

Une fois les travaux de fouille terminés, une firme spécialisée en photographie par drone a été mandatée pour capter une série de photographies aériennes du site. Étant donné la grande étendue des vestiges, cet outil s'avère être le plus adéquat pour obtenir une meilleure vision en plan du site et pour générer une orthophotographie générale complète de qualité.



## 2.4 Traitement des données post-terrain

Une fois l'intervention au terrain terminée, le processus archéologique s'est poursuivi par le traitement des données et des artefacts au laboratoire et au bureau. Le traitement des données inclut la numérisation des fiches d'enregistrement, l'infographie des profils stratigraphiques, la transcription du catalogue de photographies, etc. Le traitement des artefacts comprend les étapes de nettoyage, de séchage, d'ensachage, d'inventaire et, si pertinent, de catalogage de la collection.

En laboratoire, les artefacts ont été nettoyés en fonction du type de matériaux. Le verre, la céramique, le plastique et les ossements ont été nettoyés à l'eau, tandis que le métal a été brossé à sec. L'inventaire des artefacts a été réalisé en format Excel suivant le modèle et les catégories créés par Parcs Canada. Les artefacts ont finalement été ensachés dans des sacs de polyéthylène en indiquant leur provenance, lesquels ont ensuite été entreposés dans des boîtes de carton.

### 3. CONTEXTE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

#### 3.1 Paysage ancien et potentiel d'occupation autochtone

Avant l'établissement des premiers colons au XVII<sup>e</sup> siècle, le secteur de Griffintown, situé au sud-ouest de l'île de Montréal, se présentait comme un territoire relativement plat situé sur les basses terres de Montréal. Le secteur était traversé d'ouest en est par la Petite rivière Saint-Pierre qui tirait sa source dans l'ancien lac Saint-Pierre pour se jeter dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la Pointe-à-Callière, drainant ainsi toutes les terres du sud-ouest (Arkéos 2012; Ethnoscop 2012). Le lit de cette rivière était connu pour changer constamment de cours, tandis que son débit d'eau fluctuait grandement en raison de la faible déclivité du terrain (Arkéos 2012; Ethnoscop 2007). L'aire d'étude était entourée de trois petits cours d'eau, soit de la Petite rivière Saint-Pierre au sud (sous l'actuelle rue William), du ruisseau Saint-Martin au nord (sous l'actuelle rue Saint-Antoine), puis du ruisseau Prud'homme à l'ouest (sous l'actuelle rue Montfort). Ce secteur des terres adjacentes à la vallée de la Petite rivière Saint-Pierre se trouvait à une élévation d'environ 13,08 m NMM (surface d'origine), tandis que le lit de la rivière se situait entre 11,30 et 11,90 m NMM.

Les premiers explorateurs européens au XVII<sup>e</sup> siècle caractérisent ce secteur comme marécageux, dépourvu de couvert forestier et inaccessible (Arkéos 2012 : 10). Samuel de Champlain décrit le paysage entourant la Petite rivière Saint-Pierre comme des « [...] terres désertées qui sont comme des prairies » (Artefactuel 2019 : 6). Ainsi sujet aux crues printanières et aux inondations, le secteur de Griffintown en général était peu propice à l'occupation humaine.

Malgré le caractère inhospitalier du territoire, il est probable que le secteur ait néanmoins été fréquenté ponctuellement par des communautés autochtones de passage pour de courtes haltes ou pour la chasse ou la traite (Artefactuel 2019). Selon les données archéologiques et environnementales connues, le secteur de Griffintown aurait été habitable seulement à partir de 3 000 ans avant aujourd'hui (Ethnoscop 2007). Notons que quelques témoins d'occupations autochtones anciennes ont été retrouvés sur les sites archéologiques de la plaine de Saint-Anne, soit sur le site du moulin des Sulpiciens (BiFj-96) et sur le site de la Grange des Pauvres (BiFj-56).

#### 3.2 Premiers établissements dans le secteur Griffintown

Au cours du milieu du XVII<sup>e</sup> siècle, le faubourg des Récollets se forme tout juste à l'ouest de la ville fortifiée, au nord de la Petite rivière Saint-Pierre (Figure 1). Les premières concessions sont octroyées par les Sulpiciens dans les années 1650 pour l'exploitation agricole des terres. À l'époque, le faubourg était principalement occupé par des champs, des vergers et des jardins (Arkéos 2012). Un canal est également creusé afin d'alimenter en eau le moulin à farine des Sulpiciens. Ce canal de Saint-Gabriel partait de Lachine et longeait l'actuelle rue Saint-Paul. L'aire d'étude aurait été située au cœur de ce faubourg.



Figure 1. Plan de Villeneuve de 1686 localisant l'aire d'étude au nord de la Petite rivière Saint-Pierre.




Figure 2. Extrait du plan de Chaussegros de Léry de 1725. Le tracé rouge indique l'aire d'étude.



Le plan de Chaussegros de Léry de 1725 montre l'aire d'étude à l'emplacement des champs du domaine de Louis Prud'homme, un ancien capitaine de milice (Figure 2). Le plan montre également deux petites bâtisses à la limite nord de notre aire d'étude, ainsi que le canal Saint-Gabriel au sud. À l'époque, les chemins du Faubourg des Récollets étaient qualifiés d'impraticables, car situés en zones humides et marécageuses. Ces contraintes physiques ont probablement contribué à retarder l'établissement humain de ce secteur. Il faut attendre les travaux de rehaussement et de remblayage des terrains pour voir une amélioration des conditions d'habitabilité et le développement urbain du faubourg des Récollets (Arkéos 2012 : 10). La rue Saint-Maurice (anciennement appelée St-Paul) est d'abord ouverte entre 1754 et 1767. Son prolongement jusqu'au pont du ruisseau Prud'homme permet alors un meilleur déplacement et favorise le lotissement du faubourg.




Figure 3. Extrait du plan de Charland de 1801. Le tracé rouge indique l'aire d'étude.

Le plan de Charland daté de 1801 (Figure 3) montre les limites des lotissements du faubourg des Récollets. L'aire d'étude se situe au niveau des anciens lots 42 et 44, entre les rues Saint-Paul au nord (actuelle rue Saint-Maurice) et du Canal au sud (actuelle rue Saint-Paul). Notons que la rue de l'Inspecteur n'est pas encore ouverte à l'époque. De plus, ce plan n'identifie pas les bâtiments qui auraient pu avoir été construits sur ces lots. Il est possible que l'aire d'étude ait abrité de petites maisons en front de rue. À la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, le faubourg était un espace principalement occupé par des artisans, des ouvriers et des agriculteurs. La démolition des fortifications en 1804 et le comblement du canal Saint-Gabriel auront permis la densification du cadre bâti. Ce n'est

qu'à partir de 1805 que le quartier de Griffintown se développe, dorénavant selon une grille orthogonale (Hanna 2007 : 3).

### 3.3 Occupation de l'aire d'étude entre 1815 et 1880

Au cours du premier quart du XIX<sup>e</sup> siècle, le paysage de Griffintown change rapidement. Les fermes et les champs font place aux maisons en rangée, permettant de loger une population croissante d'immigrants. En 1815, la portion nord de la rue de l'Inspecteur est ouverte (Arkéos 2012) et le cadre bâti des rues Saint-Maurice et Saint-Paul se densifie.

Les premiers bâtiments construits dans l'aire d'étude sont visibles sur le plan de Adams de 1825 (Figure 4). Le plan montre plusieurs maisons en front des rues Saint-Maurice et de l'Inspecteur. Rappelons que le tracé ancien de ces rues ne correspond pas exactement au tracé actuel, dû aux travaux d'élargissement exécutés à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle. En effet, ces bâtisses seraient aujourd'hui localisées en dessous des actuelles rues Saint-Maurice et de l'Inspecteur, ce qui les place tout juste à l'extérieur de l'aire d'étude. Les deux petits bâtiments situés à l'intérieur de l'aire d'étude correspondraient à de petites dépendances associées aux cours arrière des maisons, comme des remises ou des ateliers.

À la suite de l'incorporation de la Cité de Montréal en 1833, on observe la création du nouveau quartier Sainte-Anne qui combine le territoire du faubourg des Récollets et de Griffintown. Cette période connaît une arrivée massive d'immigrants irlandais (protestants et catholiques), écossais et anglais. Dans le cas des Irlandais plus démunis, ils sont employés sur les grands chantiers de construction, comme le canal Lachine (1821, et son élargissement en 1843), le premier chemin de fer (1847) et le pont Victoria (1854). Le canal de Lachine, qui connecte le port de Montréal et Lachine, permet de créer une voie navigable pour le transport des marchandises vers les Grands Lacs. Avec la multiplication des manufactures (brasserie, briqueterie, usine métallurgique, tanneries, produits chimiques, textiles, équipement ferroviaire, etc.), on observe une densification de la trame urbaine du quartier Sainte-Anne où vit une population diversifiée d'ouvriers et d'artisans immigrants (Ethnoscop 2007). Une communauté canadienne-française catholique est cependant présente, regroupée dans le coin nord-est du quartier, près du square Chaboillez (Hanna 2007 : 76).

Dans notre aire d'étude, le cadre bâti demeure relativement épars. Le plan de Cane de 1846 (Figure 5) montre une large structure le long de la rue Saint-Maurice caractéristique des maisons en rangée, puis deux plus petites maisons faisant front à de l'Inspecteur. À l'intérieur de l'aire d'étude, on retrouve un bâtiment en "L" situé dans l'arrière-cour des maisons, probablement une étable ou des remises.




Figure 4. Extrait du plan d'Adam de 1825. Le tracé rouge indique l'aire d'étude.




Figure 5. Extrait du plan de Cane de 1846. Le tracé rouge indique l'aire d'étude.



Notons également que la Petite rivière Saint-Pierre, qui longeait autrefois la rue William, a été canalisée. L'espace est désormais occupé par le marché à foin, pour l'alimentation des chevaux de Montréal, avec son bâtiment de pesée au centre.

Le plan de Hopkins daté de 1879 (Figure 6) montre plus en détail le lotissement et le cadre bâti lors du dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle. On peut voir que l'aire d'étude se trouve au croisement de trois lots. Le lot 1813, sur la rue Saint-Maurice, est la propriété d'un certain James S. Evans. Une petite structure carrée en bois occupe l'arrière du terrain (remise, latrine, etc.). Sur le lot 1814, une maison en rangée occupe le front de la rue Saint-Maurice, tandis que l'aire d'étude couvre la portion de la cour arrière. Quant au lot 1817, il est la propriété de la *St-Stephen's Church*, et est alors utilisé comme cours à bois. Cette section semble le lot désigné pour la construction de la future église anglicane St-Stephen.




Figure 6. Extrait du plan de Hopkins de 1879. Le tracé rouge indique l'aire d'étude.

### 3.4 L'église anglicane Saint-Stephen (1881)

La première église anglicane Saint-Stephen a été construite en 1846 et se trouvait au 123 rue Dalhousie, entre Wellington et Ottawa. Cette petite chapelle servait de lieu de culte aux adeptes anglicans de Griffintown, faisant partie de la « *Anglican Parish of Saint-Stephen's* ». En juin 1851, un incendie ravage cette première chapelle et une nouvelle église (Saint-Stephen's Chapel) est érigée peu après au même endroit. Étant donné le revenu moyen très faible des habitants du

quartier, cette église perd graduellement plusieurs de ses fidèles les plus riches qui préféraient s'établir dans un secteur plus aisé au nord (Trigger 2002 : 13). De plus, étant donné sa proximité au fleuve, l'église était fréquemment la proie des inondations saisonnières. Devant ces contraintes, un comité décide de construire une nouvelle église plus au nord, afin d'y pour desservir la communauté d'Irlandais et d'Anglais de foi anglicane. À cet effet, James Harris fait don de sa terre située au coin des rues de l'Inspecteur et du Collège (lot 1817).

En juin 1879, un contrat est signé avec l'architecte John James Brown pour la construction de cette deuxième église Saint-Stephen au 177 College Street. Un article du journal *Montreal Daily Witness* du 12 juin 1879 nous offre une précieuse description de la future église de style gothique anglaise de 112 pieds de long, sur 76 pieds de large sur 180 pieds de haut : un plan en croix latine composé de deux bras de transepts, une nef centrale et des bas-côtés. Au fond de l'église, le chœur se termine en abside semi-circulaire et comprend une sacristie et une salle d'orgue au coin nord-est. L'article précise ensuite que le plancher du sous-sol de l'église se retrouve à deux pieds au-dessus du niveau de la rue et que cet espace accueille une école paroissiale, une bibliothèque, des salles réservées aux associations chrétiennes (YMCA), l'appartement du sacristain, un vestiaire et des salles de bain. Ce sous-sol<sup>1</sup> comprend quatre entrées avec une série de marche menant à l'étage principal de l'église. Les travaux d'excavation et de maçonnerie s'échelonnent s'effectueront en 1880 et un premier service est célébré dans la partie du sous-sol de l'église dès janvier 1881.

Selon les observateurs de l'époque, cette nouvelle église monumentale de style néo-gothique surpassait de loin toutes les autres structures presbytériennes du quartier (Trigger 2002 : 13). La figure 7 nous offre une bonne référence visuelle du style architectural de l'église Saint-Stephen. Celle-ci montre bien le plan en croix latine, avec son bras de transept à l'ouest et une nef centrale flanquée de deux bas-côtés. L'entrée principale est disposée au coin sud-ouest, dans la tour




Figure 7. Représentation de l'église St-Stephen en 1881 (source : *Canadian Illustrated news* 16 avril 1881).

<sup>1</sup> Le sous-sol ici réfère donc au niveau du rez-de-chaussée et non à une cave creusée.



du clocher en flèche. Les murs latéraux sont percés de baies à lobes multiples et de fenêtres en arc brisé. Le bras de transept et la façade sont ornés d'une rose, c'est-à-dire une large fenêtre circulaire munie d'un vitrail.

Le plan de Goad de 1890 (Figure 8) montre bien le lot 1817 qui est entièrement occupé par le bâtiment de l'église Saint-Stephen. On y remarque mieux le plan de base en croix latine, avec l'abside à l'extrémité nord, les bras de transept et la tour de clocher au coin sud-ouest. En 1890, l'église Saint-Stephen a aussi été le théâtre d'un événement de marque, soit les funérailles d'un chef de police d'incendie Francis McCulloch, qui a attiré les foules devant le parvis de l'église (Figure 9).

Malheureusement pour l'église, ce secteur du quartier de Griffintown était également sujet aux inondations (Figure 10). Quasiment chaque printemps, les rues étaient submergées sous deux mètres d'eau, jusqu'à la station ferroviaire du Grand Tronc (Hanna 2007 : 19).

Ces inondations vont ultimement occasionner un exode des habitants plus aisés du quartier. Ceux-ci favorisent les plus hauts secteurs de la ville comme le Golden Square Mile pour s'établir (Trigger 2002 : 13). Comme l'église se trouvait également dans un quartier défavorisé, il demeurait difficile pour les prêtres de financer et d'entretenir ce bâtiment extravagant. Dans ses écrits, le Révérend Francis Fulford rappelle que l'église: «...is the only church witch the poor emigrants can be said to have any access. » (Montreal Gazette, 14 octobre 1950), ce qui témoigne de la place importante que devait tenir cette église pour la communauté immigrante locale.




Figure 8. Extrait du plan de Goad de 1890.




Figure 9. Photographie des funérailles du chef McCulloch en 1890 devant le parvis de l'église St-Stephen (source : BAnQ 2734112).





*Figure 10. Photographie de l'église St-Stephen pendant l'inondation de 1887 (source : Musée McCord MP-0000.1750.1.1).*

### 3.5 La patinoire et l'église catholique Sainte-Hélène (1887)

Le 30 décembre 1885, le journal annonce le projet de construction d'une nouvelle patinoire sur la rue Saint-Maurice (au Square Chaboillez). C'est l'architecte canadien William McLea Walbank qui est mandaté par le propriétaire J.S. Evans pour la construction de cette patinoire de 120 pieds de long sur 80 pieds de large. À l'époque victorienne, le patin à roulette était une activité populaire auprès de la classe aisée. Le 22 décembre 1887 marque la soirée d'ouverture de la Valiquette Roller skating rink au 190 rue Saint-Maurice.

Le plan de Goad de 1890 (Figure 8) est le premier à représenter cette patinoire intérieure sur le lot 1813. On remarque une large structure rectangulaire en brique faisant front à la rue Saint-Maurice et possédant deux petites tourelles latérales.

Il semblerait que cet édifice ait conjointement été utilisé comme salle de théâtre, car l'annuaire Lovell de Montréal de 1891 mentionne la présence du *Haymarket Theatre* à cette même adresse. La dernière mention de la patinoire (roller skating rink) dans l'annuaire Lovell est en 1895. Entre 1899 et 1902, le bâtiment aurait accueilli plusieurs compagnies de théâtre francophone comme le Théâtre des Variétés, le Théâtre Bijou, et le Théâtre de la Renaissance (Figure 11).



Figure 11. À gauche, dessin du bâtiment original ayant servi de patinoire puis de théâtre avant sa conversion en église (source : Journal La Patrie 14 août 1903). À droite, photo de la façade de l'église Sainte-Hélène en 1910 avec son clocher (BANQ\_2734434).

### 3.6 Le tournant du XX<sup>e</sup> siècle : Période de transformation

En 1901, la paroisse se divise en deux : la congrégation de Saint-Stephen déménage dans Westmount et fait construction une nouvelle église Saint-Stephen au 4006 boulevard Dorchester. Quant à l'église au coin des rues de l'Inspecteur et Saint-Paul, elle fait désormais partie de la nouvelle paroisse Saint-Edward. L'église, qui adopte le nom de Saint-Edward en 1903, continue à servir de lieu de culte pour les adeptes irlandais et écossais (Hanna 2007 : 71). Malheureusement cette paroisse connaît aussi des difficultés financières, mais parvient à survivre grâce à des donations. Les sources ne mentionnent pas toutefois si des travaux majeurs de réfection ou rénovation ont eu lieu dans le cadre de cette vente.

Une autre transformation majeure s'opère sur le lot 1813 à l'emplacement du théâtre de la Renaissance. En 1903, le terrain sera vendu à la paroisse Sainte-Hélène et le bâtiment est converti en église catholique, une initiative du père L.N. Dubuc (La Patrie, 14 août 1903). En 1903, l'église Sainte-Hélène est alors prête à desservir la communauté catholique francophone du quartier. La photographie de 1930 (Figure 12) montre clairement un bâtiment séculaire sur lequel un clocher a été ajouté.



Figure 12. Église Sainte-Hélène en 1930 (source BAnQ 06M\_P748S1P1529).




Figure 13. Photographie de la façade de l'église St-Edward en 1938 (source : BAnQ 06M\_P48S1P02026).



Sur le plan de Goad de 1909 (Figure 14), on peut y voir l'addition du clocher de l'église Sainte-Hélène sur le bâtiment original rectangulaire. À l'intérieur des limites de l'aire d'étude, on remarque des dépendances situées dans les arrière-cours des résidences (écuries, atelier, etc.), aussi utilisées comme dépotoir. Le plan détaille un peu mieux l'organisation spatiale de l'église St-Edward. On y remarque sa nef centrale flanquée par deux bas-côtés, la tour du clocher au coin sud-ouest (de 120 pieds de haut), et le chœur comprenant une abside à pans coupés. La photographie de 1938 (Figure 13) illustre bien les détails architecturaux néo-gothiques, dont des fenêtres en arc brisé ornées d'un gâble (élément triangulaire) et la rose ornant la façade.




Figure 14. Extrait du plan de Goad de 1909.

### 3.7 Abandon et démolition des églises entre 1950 et 1970

Le plan d'assurance incendie de 1940 (Figure 15) montre le nouveau viaduc du Canadian National Railways Company implanté dans le paysage, tout juste à l'est de l'aire d'étude. Ces nouveaux aménagements n'auront toutefois pas affecté le cadre bâti de l'aire à l'étude. On y trouve toujours l'église Sainte-Hélène sur la rue Saint-Maurice, ainsi que l'église anglicane St-Edward sur la rue Saint-Paul. Le principal changement semble être la présence d'un nouveau bâtiment au coin des rues Saint-Maurice et de l'Inspecteur (lot 1814). Il s'agit du presbytère en brique annexé à l'église Sainte-Hélène. Celui-ci aurait vraisemblablement été construit en 1923 dans le style monumental Beaux-Arts (Hanna 2007 : 105). Ce bâtiment a par la suite été converti en poste de police, et plus récemment en école (la Nouvelle Vague).

Aucune autre structure existante sur les lots 1814 et 1815 (maison, écurie, remise, etc.) ne semble avoir survécu à la construction de ce presbytère. Le plan d'assurance incendie du Underwriters' Survey Bureau de 1950 (Figure 15) témoigne de plusieurs changements majeurs dans l'aire d'étude. D'abord, on remarque que la façade de l'église Sainte-Hélène a dû être arasée et reculée pour l'élargissement de la rue St-Maurice, qui est maintenant au même niveau que l'entrée du presbytère.




Figure 15. À gauche, extrait du pan d'assurance incendie du Underwriters' Survey Bureau de 1940. À droite, extrait du plan de 1950.

On remarque également que le terrain de l'ancienne église St-Edward est maintenant vacant. Cette dernière aurait vraisemblablement été démolie en 1950. Une fois arasé, le terrain aurait été aménagé comme un espace de stationnement pavé.

Sur une photographie aérienne datée de 1958 (Figure 16), on observe que l'église Sainte-Hélène et le presbytère sont toujours présents sur la rue Saint-Maurice. La seule différence concerne une petite bâtisse rectangulaire au coin des rues St-Paul et de l'Inspecteur. Il s'agirait d'un garage associé à l'ancienne usine de viande Pevsner Brother Ltd, située sur de l'Inspecteur, juste en face (Hanna 2007 : 108). L'arrière du garage était alors utilisé comme stationnement. Selon les dimensions de la structure, nous pouvons supposer qu'il s'agit du même garage encore présent sur le lot aujourd'hui (récemment démoli).

Enfin, la photographie aérienne de 1971 (Figure 16) représente ce qui semble être des déblais de démolition de l'ancienne église Sainte-Hélène. En effet, les sources confirment que l'église aurait été démolie en 1971 (Hanna 2007:27). Cette photo aurait été prise tout juste après l'épisode de démolition, laissant les décombres en place avant d'être transformée en stationnement pavé. Avec les bâtiments du presbytère et du garage toujours en place, cette représentation du cadre bâti au début des années 1970 semble correspondre au paysage actuel de l'aire d'étude. Les seules modifications apportées depuis semblent être l'ajout d'une cage d'escalier à l'école La Nouvelle Vague et d'autres aménagements de la cour d'école.




Figure 16. À gauche, photo aérienne de 1958 montrant l'église Ste-Hélène en place (Archives de la Ville de Montréal 4984-16-034-e12000). À droite, photo aérienne de 1971 montrant les décombres de l'église Ste-Hélène (Archives de la Ville de Montréal VM97-3\_10-058).

### 3.8 Recherches archéologiques antérieures

Tel que mentionné plus haut, l'aire d'étude est comprise dans le périmètre du site archéologique BiFj-141, dont les limites s'étendent dans le quadrilatère situé entre la rue Saint-Maurice au nord, les rues de l'Inspecteur et Ann à l'ouest, la rue Ottawa au sud et le boulevard Robert Bourassa à l'est. Le site a été enregistré dans le cadre d'une intervention (Artefactuel 2019) précédant la construction du bassin de rétention William, qui incluait une station de pompage et une conduite d'égout traversant l'îlot entre les rues William et Saint-Maurice.

La firme Artefactuel a réalisé un total de onze tranchées mécaniques combinées à des sondages manuels. L'intervention la plus pertinente à notre étude est la sous-opération 1C. Celle-ci correspondant à une tranchée de 4,5 m sur 3,6 m positionné au sud de la rue Saint-Maurice, à l'est de l'aire d'étude. Dans cette tranchée 1C, les archéologues ont découvert des murs de brique, représentant des sections intérieures d'un bâtiment, et reposant sur un plancher de béton. Cette structure est vraisemblablement associée au bâtiment de la patinoire et de l'église catholique Sainte-Hélène.

Les autres interventions ont permis de mettre au jour le mur d'enceinte du jardin du Petit Séminaire, les anciens niveaux de circulation de la rue St-Paul, les vestiges de la boulangerie Wylie (1872), les vestiges d'une fabrique de chapeaux (XX<sup>e</sup> s.), ainsi que plusieurs structures associées aux occupations des maisons en rangées datant du XIX<sup>e</sup> siècle.




Le quartier de Griffintown possède un riche patrimoine archéologique, historique et industriel qui a été confirmé par de nombreuses interventions archéologiques. Plus d'une quinzaine de sites archéologiques ont été répertoriés à proximité de l'aire d'étude (Plan 3; Tableau 2). Nous trouvons par exemple le site de la briqueterie William Smith (BiFj-44), le site de l'église Saint-Anne (BiFj-42), le site de la brasserie Dow (BiFj-52), et de nombreux sites à vocation domestique et artisanale (BiFj-45, 46, 47, 52, 53, 73, 91, 135) pour n'en nommer que quelques-uns. Ces sites ont permis de documenter la vie quotidienne des habitants de ce quartier immigrant, en plus des nombreuses industries, boutiques, ateliers d'artisans, églises, écoles et infrastructures qui ont vu le jour entre le XVIII<sup>e</sup> et le XX<sup>e</sup> siècle.

Enfin, l'inventaire archéologique réalisé par Patrimonia en 2023 visait la portion nord du site BiFj-141, entre les rues Saint-Maurice, de l'Inspecteur et Saint-Paul Ouest. Les travaux ont permis de confirmer la présence de vestiges architecturaux associés à l'église anglicane Saint-Stephen (1881-1950) et à la patinoire/église Sainte-Hélène (1887-1971), en plus d'une grande quantité d'artéfacts provenant des remblais de nivellement du terrain au début du XIX<sup>e</sup> siècle.

*Tableau 2. Interventions archéologiques dans le secteur de Griffintown à Montréal*

| <b>Code Borden</b>                                    | <b>Intervention</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Source</b>            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BiFj-41;<br/>BiFj-42;<br/>BiFj-44;<br/>BiFj-45</b> | Interventions archéologiques dans le cadre des travaux de construction du pont Wellington et de l'aménagement de ses approches, sites BiFj-41, BiFj-42, BiFj-44, MTL95-08-1.                                                           | GRHQ 1996a (SO2449)      |
|                                                       | Parc Sainte-Anne, site BiFj-42 : mise en valeur des vestiges archéologiques sur le site de l'église Sainte-Anne (1854-1970), Griffintown, Montréal.                                                                                    | Ethnoscop 2000f (SO2904) |
|                                                       | Inventaire archéologique réalisé dans le cadre des travaux de construction des nouvelles lignes électriques souterraines à 120 kV Central/Viger et à 315 kV Guy/Viger : BiFj-44, BiFj-45, BiFj-46, BiFj-47, BiFj-48, BiFj-52, BiFj-53. | GRHQ 1997 (SO2501)       |
|                                                       | Projet Griffintown II, Phase I, Îlot 10 Montréal. Inventaire et fouille archéologiques, BiFj-45 et MTL10-23-2, 2010.                                                                                                                   | Ethnoscop 2011m (SO4804) |
| <b>BiFj-46;<br/>BiFj-47</b>                           | Reconstruction du poste De Lorimier à 315-25 kV et lignes souterraines à 315 kV. Circuit 3198 section Peel et Wellington (Montréal). Interventions archéologiques BiFj-45, 46, 47, 108 et MTL13-23-2, Automne 2013                     | Ethnoscop 2014j (SO5580) |
|                                                       | Interventions archéologiques 2000-2001. BiFj-20, BiFj-45, BiFj-47, BiFj-48, BiFj-56, BiFj-107, MTL00-06-5, MTL01-01-1, MTL01-06-8, MTL01-06-12, MTL01-06-14, MTL01-06-15.                                                              | Ethnoscop 2004e (SO3431) |
|                                                       | Projet Bonaventure - lots 15, 17, 19 et 21. Interventions archéologiques BiFj-47, BiFj-48, BiFj-67, MTL14-23-07 et MTL14-25-05.                                                                                                        | Ethnoscop 2016h (SO5951) |
| <b>BiFj-52;<br/>BiFj-53</b>                           | Interventions archéologiques réalisées dans le cadre du programme de réfection et de développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout (2017). Rue Peel (BiFj-52, BiFj-53, BiFj-140).                                               | Ethnoscop 2018d (SO6274) |

|                 |                                                                                                                                                                                                              |                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>BiFj-60</b>  | Interventions archéologiques 1999, contrat 915, CSEVM, MTL99-06-5, BiFj-60. Rues Brennan, Prince, Duke, Ann, Wellington, de la Commune et Mill.                                                              | Ethnoscop 2000g (SO2965)    |
|                 | Interventions archéologiques dans les rues de Montréal, 2002, 2003 et 2004. Rue Brennan (BiFj-60, BiFj-65, MTL02-23-1) et Cour de la Commune (BiFj-75).                                                      | Arkéos 2008g (SO4237)       |
| <b>BiFj-64</b>  | Projet d'aménagement de la place publique "Peel/Smith" au canal de Lachine. Suivi archéologique lors du dégagement et de la consolidation des vestiges architecturaux du Montreal Warehousing co. (BiFj-64). | Arkéos 2004r (SO4110)       |
|                 | District Griffin II - Phase I. Supervision archéologique des travaux de caractérisation des sols de l'îlot 8 (BiFj-41 et BiFj-64), secteur Griffintown, Montréal.                                            | Arkéos 2012g (SO5139)       |
| <b>BiFj-90</b>  | Quadrilatère Notre-Dame Ouest/Murray/William/Eleanor. Fouilles archéologiques, site BiFj-90, mai 2017                                                                                                        | Ethnoscop 2018h (SO6285)    |
|                 | Quadrilatère Notre-Dame/Murray/William/Eleanor (site BiFj-90). Interventions archéologiques, été et automne 2012.                                                                                            | Ethnoscop 2013w (SO5392)    |
|                 | Propriété du 1220, rue Notre-Dame ouest, Montréal. Projet d'aménagement paysager et reconstruction d'une station-service, site BiFj-90. Étude de potentiel et inventaire archéologique.                      | Arkéos 2009a (SO4403)       |
| <b>BiFj-91</b>  | Projet immobilier arrondissement sud-ouest de Montréal (Griffintown). Inventaire archéologique partie nord du quadrilatère William/Ann/Ottawa/Du Shanon, BiFj-91.                                            | Ethnoscop 2010q (SO4793)    |
|                 | Projet immobilier Lowney phase 8, arrondissement sud-ouest de Montréal (Griffintown). Fouille archéologique partie nord du quadrilatère William/Ann/Ottawa/Du Shanon, BiFj-91.                               | Ethnoscop 2012u (SO5048)    |
| <b>BiFj-99</b>  | Projet résidentiel Condominiums Murray, site BiFj-99. Inventaire archéologique, octobre 2010.                                                                                                                | Archéotec 2011i (SO5149)    |
| <b>BiFj-108</b> | Îlot 11 - quartier Griffintown. Site BiFj-108, Inventaire et fouilles archéologiques.                                                                                                                        | Arkéos 2019d (SO6567)       |
| <b>BiFj-116</b> | Projet immobilier Lowney sur Ville. Relevés archéologiques du gazomètre de la New City Gas Co. BiFj-116.                                                                                                     | Ethnoscop 2015i (SO5761)    |
| <b>BiFj-141</b> | Inventaire et fouille archéologiques dans le cadre des travaux de construction du bassin William. BiFj-141. Rapport d'intervention.                                                                          | Artefactuel 2019 (SO6511)   |
|                 | Intervention îlot nord du site BiFj-141, rues Saint-Maurice 3 de l'Inspecteur, secteur Griffintown, Montréal. Inventaire archéologique, printemps 2023.                                                      | Patrimonia Archéologie 2023 |



#### Légende

- Sous-opération archéologique
- 6A Identification de sous-opération
- Limite de site archéologique inscrit à l'ISAQ
- BiFj-45 Code Borden

Plan 3



#### Fouille archéologique 2024 BiFj-141

Église St. Stephen,  
Griffintown, Montréal

Plan des sites archéologiques à proximité



Source: Tuiles de la ville de Montréal - 31H05-010-3935, 31H05-010-3936, 31H12-010-0135, 31H12-010-0136 (SCRS-MTM-8);

mars 2025



## 4. FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE L'ÉGLISE SAINT-STEPHEN : RÉSULTATS

L'opération de fouille archéologique du site de l'ancienne église anglicane Saint-Stephen couvre une zone d'environ 890 m<sup>2</sup> au coin des rues de l'Inspecteur et Saint-Paul Ouest. Cette zone incluait initialement le bâtiment du garage automobile Serge (démoli), le stationnement asphalté du garage, et le secteur de la cour de l'ancienne école Nouvelle Vague (Plan 2, Plan 4). L'opération 6 correspond à la phase de décapage mécanique servant à dégager la surface des vestiges de l'église tandis que l'opération 7 représente les onze aires de fouille (sous-op. 7A à 7L) implantées à des endroits ciblés pour documenter plus rigoureusement les contextes intérieurs de l'église. Une phase finale d'excavation manuelle de tranchées autour de certains murs de fondation a été effectuée afin de mieux en délimiter les contours (sous-op 7M à 7W). Le plan 4 illustre tous les vestiges mis au jour au cours de cette intervention et identifie les limites de chaque sous-opération.

L'objectif scientifique central de cette intervention concernait la documentation des contextes archéologiques intègres associés à la phase d'occupation de l'église Saint-Stephen (1881-1950). Le décapage de surface allait permettre d'exposer l'ensemble du tracé des fondations de l'église pour mieux comprendre son architecture et son organisation spatiale interne. Quant aux aires de fouilles, elles visaient à examiner les couches de sol pour discerner des niveaux d'occupation en place et y collecter du mobilier en contexte.

Rappelons que les sols naturels stériles avaient déjà été atteints lors de l'inventaire archéologique de 2023 et qu'il n'était pas pertinent de les atteindre dans le cadre de ce mandat. Nous avons que le niveau d'argile grise naturelle se trouvait à une élévation variant d'entre 11,82 m et 12,25 m NMM, soit à environ deux mètres sous la surface d'asphalte actuelle. Dans le cadre de cette intervention, c'est la coupe stratigraphique C1 (Figure 17) qui la plus représentative de la séquence de déposition des sols à l'intérieur de l'édifice de l'église. Les autres profils stratigraphiques mentionnés dans le texte peuvent être consultés en annexe I (coupes C2, C4, et C5).

Dans la prochaine section, les résultats archéologiques seront présentés selon la séquence chronologique établie pour ce terrain, de la période la plus ancienne à la plus récente. Toutes les données archéologiques (vestiges architecturaux, stratigraphie, culture matérielle, etc.) ont donc été intégrées et interprétées en fonction des différentes phases d'occupation. Le tableau séquentiel (Tableau 3) synthétise les différents événements archéologiques observés avec les couches de sols et les lots qui leur sont associés, tandis que le tableau 4 détaille toutes les structures mises au jour pendant l'intervention et discutés dans ce rapport

La liste descriptive des 3 652 artefacts et écofacts inventoriés peut être consultée à l'annexe II à la fin de ce document.



Tableau 3. Séquence chronologique du site, selon les couches et les lots

| Période occupation                       | Événement                                               | Type de couche archéologique                                                              | Lots                                   | Couches                           | Élévation sommet                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Occupation moderne<br>(1950-2020)        |                                                         | Surface actuelle                                                                          | N/D (décapé à la pelle mécanique)      | N/D (décapé à la pelle mécanique) | 14,34 m NMM                     |
|                                          |                                                         | Remblai d'aménagement du garage automobile                                                | 6B1                                    | -                                 | -                               |
| Démolition et abandon de l'église (1950) |                                                         | Remblai de démolition de l'église                                                         | 7D1; 7E1; 7F1, 7F2; 7H1; 7J1; 7K1; 7L1 | C1-3, C2-1; C4-1, C4-2, C5-1      | 13,64 à 13,47 m NMM             |
|                                          |                                                         | Remblai démolition intérieur de l'appartement du sacristain                               | 7A1; 7C1; 7G1;                         | C3-1                              | 13,82 à 13,70 m NMM             |
|                                          |                                                         | Remblai comblement intérieur chaufferie                                                   | 7B1, 7B3, 7B4, 7B5, 7B6                | -                                 | 13,60 m NMM                     |
| Occupation de l'église<br>(1881-1950)    | Travaux de services d'utilité publique (ca 1900-1915)   | Tranchées de conduites (égouts et aqueduc).                                               | 7E2; 7L1                               | C1-1                              | 13,50 m NMM                     |
|                                          | Travaux de réfection des fondations (1900-1950)         | Tranchées pour blocs de béton                                                             | 7D3; 7H3                               | C2-2; C4-4                        | 13,23 à 13,34 m NMM             |
|                                          | Occupation de l'appartement du sacristain (au sous-sol) | Niveau de plancher et d'occupation de l'appartement (prélart sur ciment)                  | 7A2, 7A3; 7B2, 7B9; 7C3; 7G2, 7G3      | C3-2, C3-3                        | 13,65 m NMM<br>13,62 m (ciment) |
|                                          |                                                         | Résidus de combustion / Remblai d'assainissement sous le plancher                         | 7A4; 7G4; 7D1 (lentille)               | C4-1; C3-4                        | 13,60 m NMM                     |
|                                          |                                                         | Déblais de construction                                                                   | 7A5; 7B11; 7G5                         | C3-5                              | 13,57 m NMM<br>13,48 m NMM      |
|                                          |                                                         | Remblai nivellement terrain/aménagement église                                            | 7A6                                    | C3-6                              | 13,55 m NMM                     |
|                                          | Construction de l'église (1880-1881)                    | Résidus de combustion / Remblai d'assainissement sous le plancher du sous-sol de l'église | 7D2, 7F3; 7H2; 7J2; 7K2; 7L3           | C1-4; C2-3; C4-3; C5-2            | 13,40 m NMM                     |



|                                                      |  |                                                          |                                                                          |                                 |                                |
|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                                      |  | Tranchée et déblais de construction des murs église      | 7B7, 7F4, 7F7; 7G8;<br>7H4, 7H6, 7H8; 7J3,<br>7J6; 7K3, 7K6; 7L2,<br>7L4 | C1-2, C1-5<br>C2-4, C2-5, C5-3  | 13,38 m NMM                    |
|                                                      |  | Résidus de combustion / Remblai d'assainissement terrain | 7F5; 7H5; 7J4; 7K4;<br>7L5                                               | C1-6; C2-6; C5-4                | 13,20 m NMM                    |
| <b>Premières occupations domestiques (1815-1880)</b> |  | Couche d'occupation en surface du remblai                | 7A7; 7B8; 7D2; 7F6;<br>7G6, 7G7; 7G9;<br>7H7; 7J5; 7K5; 7L6              | C1-7; C2-7; C3-7;<br>C4-6; C5-5 | 13,17 m NMM<br>(13,40 dans 7A) |
|                                                      |  | Remblai de rehaussement du terrain                       | 7A8; 7D2; 7E3; 7F8;<br>7J7; 7K7; 7L7                                     | C1-8; C2-8; C3-8;<br>C4-7; C5-6 | 13,12 m NMM<br>13,40 (dans 7A) |
| <b>Sols naturels et le terrain d'origine *</b>       |  | Sol naturel remanié (labours)                            |                                                                          |                                 | 13,00 m NMM                    |
|                                                      |  | Sol naturel stérile (argile)                             |                                                                          |                                 | Entre 12,65 et<br>11,82 m NMM  |

\*Informations reprises des données d'inventaire 2023

Tableau 4. Description des structures et vestiges architecturaux, BiFj-141-24

| No structure            | Type                                                                                | Longueur                          | Largeur        | Hauteur | Élévation sommet (m NMM) | Identification et particularités                                                                                                                                   | Modification/réfection plus récente (XXe s.)   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ST-2*</b>            | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie                                       | 5,10 m                            | 0,9 m          | 1,20 m  | 13,52 m                  | Mur de fondation du transept ouest de l'église. Base atteinte en inventaire.                                                                                       |                                                |
| <b>ST-3/ST-4/ST-13*</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie + contreforts                         | 15,85 m (res.) ou 20,60 m (total) | 0,9 m          | 1,80 m  | 13,58 m                  | Mur de fondation ouest de l'église avec ses trois contreforts. Base atteinte en inventaire.                                                                        | Percé de tuyaux de plomb (entrée d'eau) ST-50  |
| <b>ST-5</b>             | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie                                       | 6,40 m                            | 0,9 m          | -       | 13,30 m                  | Mur de fondation du transept ouest de l'église                                                                                                                     | Percé de poteaux de clôture moderne            |
| <b>ST-6</b>             | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie surmonté d'une assise de brique rouge | 3,0 m                             | 0,75 m         | -       | 13,54 m                  | Mur de refend intérieur de l'église (sous le chœur)                                                                                                                |                                                |
| <b>ST-16</b>            | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie                                       | 5,5 m                             | 0,6 m          | -       | 14,05 m                  | Mur de fondation nord de l'église et de l'appartement du sacristain                                                                                                | Ajout d'un bloc de béton (ST-19).              |
| <b>ST-20</b>            | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie                                       | 9,25 m                            | 0,6 m          | -       | 13,75 m                  | Mur de fondation est de l'église et de l'appartement du sacristain                                                                                                 |                                                |
| <b>ST-21</b>            | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie et assise de brique + base de pilier. | 5,0 m                             | 0,6 m          | 0,73 m  | 13,55 m                  | Mur de refend intérieur de l'église. Élargi au centre pour soutenir un pilier.                                                                                     | Blocs de béton coulé contre les deux parements |
| <b>ST-22</b>            | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie + contrefort                          | 24,45 m                           | 0,9 m à 1,25 m | -       | 13,64 m                  | Mur de fondation est de l'église avec son contrefort extérieur sud (devant de l'église)                                                                            |                                                |
| <b>ST-23</b>            | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie + base de pilier.                     | 5,50 m                            | 0,6 m          | -       | 13,50 m                  | Mur de refend intérieur de l'église (entre la sacristie et la nef). Élargi au centre pour soutenir un pilier. Traversé au sud par la fondation en béton du garage. |                                                |

|              |                                                                       |                   |        |        |         |                                                                                                                                            |                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ST-24</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équare et assise de brique rouge | 4,40 m            | 0,6 m  | 0,40 m | 13,52 m | Mur de refend intérieur de l'église (entre le chœur et la sacristie). L'extrémité nord du mur s'élargie et tourne de 45 degrés vers l'est. | Bloc de béton                                                                  |
| <b>ST-25</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équare et assise de brique rouge | 5,75 m            | 0,7 m  | 0,30 m | 13,51 m | Mur de refend intérieur de l'église (entre le chœur et la résidence). Extrémité nord du mur affaissé.                                      | Percé pour le passage d'une conduite (ST-46). Renforcé par des blocs de béton. |
| <b>ST-26</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équare et assise de brique rouge | 4,30 m (résiduel) | 0,9 m  | -      | 13,63 m | Mur de fondation nord de l'église (portion du chœur). Partie ouest démolie pour la construction de la cage d'escalier de sécurité.         |                                                                                |
| <b>ST-27</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équare                           | 3,30 m (résiduel) | 0,9 m  | -      | 13,34 m | Mur de fondation du transept ouest de l'église. Portion est démolie pour la construction de la cage d'escalier.                            |                                                                                |
| <b>ST-28</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équare et assise de brique rouge | 6,75 m (résiduel) | 0,7 m  | 0,53 m | 13,51 m | Mur de refend intérieur de l'église (sous le chœur). Le mur tourne à 90 degré à l'ouest et retourne vers le nord                           | Bloc de béton intégré au mur                                                   |
| <b>ST-29</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équare et assise de brique rouge | 6,25 m            | 0,7 m  | -      | 13,52 m | Mur de refend intérieur de l'église (sous le chœur), Portion du centre élargie (base de pilier). Quelques briques au coin sud-est.         |                                                                                |
| <b>ST-30</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équare                           | 5,80 m (résiduel) | 0,7 m  | 0,50 m | 13,53 m | Mur de refend intérieur de l'église (sous le chœur). Base du mur s'imbrique dans la base du pilier de ST-29                                |                                                                                |
| <b>ST-31</b> | Base de pilier carrée                                                 | 1,0 m             | 1,0 m  | -      | 13,37 m | Base d'un pilier structural de l'église, séparant le bas-côté de la nef centrale.                                                          |                                                                                |
| <b>ST-32</b> | Base de pilier carrée                                                 | 1,10 m            | 1,05 m | -      | 13,27 m | Base d'un pilier structural de l'église, séparant le bas-côté de la nef centrale.                                                          |                                                                                |



|              |                                                                               |                      |        |        |         |                                                                                                                                                       |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ST-33</b> | Base de foyer en maçonnerie de pierre calcaire équarrie et brique rouge.      | 1,5 m                | 0,5 m  | 0,65 m | 13,67 m | Base de foyer pour chauffage au charbon. Surmonté de deux rangées de briques                                                                          |  |
| <b>ST-34</b> | Base de foyer en maçonnerie de pierre calcaire équarrie et brique rouge       | 2.20 m               | 0,7 m  | 0,65 m | 13,61 m | Base de foyer pour chauffage au charbon. Surmonté d'une rangée de brique                                                                              |  |
| <b>ST-35</b> | Plateforme de foyer en maçonnerie de pierre calcaire équarrie et brique rouge | 1,5 m                | 2,0 m  | 0,65 m | 13,61 m | Base de foyer pour chauffage au charbon, entrée pour alimentation du poêle au charbon. Surmonté d'un assemblage de 42 briques formant une plateforme. |  |
| <b>ST-36</b> | Fondation en béton                                                            | 23,0 m               | 9,80 m | -      | 14,16 m | Murs de fondation du garage (1950)                                                                                                                    |  |
| <b>ST-37</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie                                 | 14,10 m              | 0,9 m  | -      | 13,40 m | Mur de fondation sud de l'église avec ses contreforts extérieurs. Percé par plusieurs structures de béton du garage et d'un réservoir.                |  |
| <b>ST-38</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie                                 | 5,0 m<br>(résiduel)  | 0,9 m  | -      | 13,36 m | Mur sud de fondation de la tour de clocher. Parement sud arasé et coin sud-ouest démoli.                                                              |  |
| <b>ST-39</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie                                 | 1,80 m               | 0,9 m  | -      | 13,32 m | Mur de fondation d'un appentis/portique reliant la tour de clocher et le mur ouest                                                                    |  |
| <b>ST-40</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie                                 | 2,5 m<br>(résiduel)  | 1,30 m | -      | 13,24 m | Mur nord de fondation de la tour de clocher. Longueur estimée de 7,0 m (non excavé)                                                                   |  |
| <b>ST-41</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie                                 | 1,5 m<br>(résiduel)  | 0,8 m  | -      | 13,27 m | Mur de refend intérieur du narthex. Portion nord non excavé.                                                                                          |  |
| <b>ST-42</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie                                 | 1,30 m<br>(résiduel) | 0,6 m  | -      | 13,39 m | Mur de refend intérieur du narthex. Portion ouest non excavé.                                                                                         |  |
| <b>ST-43</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie                                 | 2,25 m<br>(résiduel) | 0,9 m  | -      | 13,24 m | Mur de refend intérieur du narthex. Portion nord non excavé.                                                                                          |  |
| <b>ST-44</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie                                 | 2,50 m               | 0,9 m  | -      | 13,53 m | Mur de fondation est de l'église qui s'imbrique dans le mur ST-20 au nord et vient buter contre le mur ST-21.                                         |  |

|              |                                               |                   |              |   |         |                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ST-45</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie | 4,75 m (résiduel) | Ind.         | - | 13,01 m | Mur ouest de fondation de la tour de clocher. Longueur estimée de 5,75 m (non excavé)                                                                                                |  |
| <b>ST-46</b> | Conduite de TCG et de fonte                   | Ind.              | 0,24 m diam. | - | 13,51 m | Conduite terre cuite grossière insérée dans une conduite en fonte qui part du chœur de l'église pour se rendre dans la résidence (évacuation des eaux usées). Traverse le mur ST-25. |  |
| <b>ST-47</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie | 2,0 m (résiduel)  | 1,25 m       | - | 13,29 m | Mur est de fondation de la tour de clocher. Longueur estimée de 5,75 m (portion nord non excavé)                                                                                     |  |
| <b>ST-48</b> | Tuyau en fonte                                | Ind.              | 0,03 m diam. | - | 13,60 m | Conduite en fonte qui passe au-dessus du mur ST-3. Plus récent que l'église (port 1950).                                                                                             |  |
| <b>ST-49</b> | Conduite d'égouts en TCG                      | 1,25 m (résiduel) | 0,26 m diam. | - | 13,28 m | Conduite en terre cuite grossière glaçurée (pour évacuation des eaux usées). Traverse le mur ST-6.                                                                                   |  |
| <b>ST-50</b> | Tuyaux en plomb                               | 2,0 m (résiduel)  | 0,02 m diam  | - | 13,32 m | Conduites en plomb (amenée d'eau) qui traverse le mur ST-3. Pour lavabo/toilette (salle de bain?).                                                                                   |  |
| <b>ST-51</b> | Mur de maçonnerie de pierre calcaire équarrie | 1,85 m            | 1,10 m       | - | 13,22 m | Mur de refend intérieur du narthex. Portion est et ouest non excavé.                                                                                                                 |  |

\*Informations reprises des données d'inventaire 2023




Figure 17. Coupe stratigraphique C1, sous-opérations 7J, 7K et 7L, paroi nord.



Tableau 5. Description de couches de la coupe stratigraphique C1 – Sous-opérations 7J, 7K et 7L, paroi nord

| No couche | Description de couche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Sable limoneux brun, hétérogène, moyennement compact avec inclusions de fragments de brique rouge commune, de mortier de chaux beige, de charbon minéral, de pierre calcaire et de cailloutis. Comblement de tranchée pour l'aménagement de conduites (égouts, aqueduc). (7L1)                                                                            |
| <b>2</b>  | Limon sablo-argileux brun foncé moucheté brun pâle et gris-brun foncé, hétérogène et moyennement compact. Inclusions de fragments de pierre calcaire anguleuse, de brique rouge commune, de charbon minéral, de mortier de chaux. Remblai de comblement de la tranchée de construction du mur ST-3 (7L2).                                                 |
| <b>3</b>  | Limon sableux brun moucheté (brun jaunâtre, gris-brun et gris-noirâtre), hétérogène et compact. Inclusions de cailloux subanguleux, de galets, de fragments de pierre calcaire, de charbon minéral, de brique rouge, de mortier de chaux beige. Remblai de démolition de l'église (7L1, 7K1, 7J1).                                                        |
| <b>4</b>  | Concentration de charbon minéral entremêlé de sable limoneux gris foncé, homogène et peu compact. Rares inclusions de fragments de brique rouge, de nodules de chaux. Remblai d'assainissement contemporain à l'occupation de l'église (7J2, 7K2, 7L3).                                                                                                   |
| <b>5</b>  | Limon sableux gris-brun moucheté (brun pâle, brun-gris foncé), hétérogène et moyennement compact. Inclusions de fragments de brique rouge, de mortier de chaux brun pâle, de charbon minéral, de cailloux et de pierre calcaire anguleuse. Remblai de rehaussement issu des déblais d'excavation pour la construction de l'église (7J3, 7K3, 7K6, 7L4).   |
| <b>6</b>  | Concentration de charbon minéral entremêlé de sable limoneux gris-noir, homogène et peu compact. Inclusions de cailloutis, de cailloux calcaires anguleux. Remblai d'assainissement composé de rejets de combustion de charbon minéral. Mis en place avant la construction de l'église (7J5, 7K5, 7L6).                                                   |
| <b>7</b>  | Limon sableux gris-brun, homogène et peu compact. La surface est fortement oxydée (coloration brun-orangé). Comprends des inclusions de fragments de brique rouge, de cailloux anguleux et subanguleux, et de charbon minéral. Surface d'occupation au-dessus du remblai d'aménagement du XIXe s, précédant la construction de l'église. (7J5, 7K5, 7L6). |
| <b>8</b>  | Limon argileux brun pâle jaunâtre moucheté (lentilles d'oxydes), hétérogène et compact. Inclusions de fragments de brique commune, de nodules de mortier, de galet et cailloux calcaires, et de fibre de bois décomposé. Remblai de rehaussement général pour l'aménagement du terrain au début du XIXe s. (7J7, 7K7, 7L7).                               |

#### 4.1 Remblaiement du terrain et premières occupations (1815-1880)

Un épais remblai de rehaussement et de nivellement a été observé de manière généralisée sur l'ensemble du terrain, à une élévation moyenne de 13,12 m NMM. Celui-ci a été identifié dans toutes les sous-opérations de fouille, correspondant aux lots 7A8, 7B8, 7D2, 7E3, 7F8, 7G9, 7J7, 7K7, et 7L7 (couches C1-8; C2-8; C3-8; C4-7; C5-6). Ce remblai se compose principalement d'un limon argileux brun-jaunâtre compact présentant des nodules ocre (oxydes) avec de fortes inclusions de cailloux arrondies et des nodules de mortier de chaux. Ces couches se sont avérées très riches en artéfacts domestiques représentant plusieurs époques mélangées. L'assemblage de 227 objets-témoins est principalement représentatif de la première moitié du XIX<sup>e</sup> siècle, mais contient aussi plusieurs objets plus anciens datant du XVIII<sup>e</sup> siècle (céramique de type faïence blanche, *creamware*, et *pearlware*).

Nous avons également noté la nature très fragmentée des artéfacts, souvent un indicateur d'un fort piétinement et de la qualité remaniée d'une couche de remblai. Ainsi, nous présumons que la culture matérielle associée à ce remblai n'est pas représentative de l'occupation du terrain actuel, puisque la provenance de ces sols demeure inconnue. Les sources documentaires consultées nous rappellent que ce secteur devait être à l'origine très marécageux et propice aux inondations (Arkéos 2012; Ethnoscop 2012). Il a été avancé qu'une importante opération de remblaiement a dû être nécessaire au début du XIX<sup>e</sup> siècle pour assainir et rehausser les terrains du quartier Griffintown (ancien faubourg des Récollets) avant de pouvoir le développer.

##### 4.1.1 Niveau supérieur du remblai et couche d'occupation domestique (mi-XIX<sup>e</sup> s.)

La couche de sol retrouvée directement en surface du remblai de rehaussement correspondrait à la première phase d'occupation humaine du terrain au XIX<sup>e</sup> siècle, avant la construction de l'église. Ce niveau correspond aux lots 7A7; 7B8; 7F6, 7G6, 7G7, 7G9, 7H7, 7J5, 7K5, et 7L6 (couches C1-7; C2-7; C3-7, C4-6; C5-5), retrouvé à une élévation moyenne de 13,17 m NMM (ou 13,44 m NMM dans le cas de 7A). D'une épaisseur de quelques centimètres, la couche est composée d'un limon sableux brun foncé moucheté, homogène et plutôt meuble avec des inclusions de fragments de brique rouge, de nodules de mortier, de petit charbon de bois, de charbon minéral, de petits cailloux arrondis et éclats de pierre calcaire.

Ce niveau a livré un assemblage 334 objets-témoins typiques d'une occupation domestique datant du milieu du XIX<sup>e</sup> siècle (ca. 1820-1880). L'assemblage est dominé par de la vaisselle en terre cuite fine blanche (TCFB), des parties de bouteilles d'alcool de couleur vert foncé, des clous découpés, des parties de chaussure en cuir (Photo 1), des parties de pipe en argile blanche dont une provenant de la fabrique Henderson à Montréal (production 1847-1876). Les autres artéfacts retrouvés en plus faible quantité comprennent des contenants en grès grossier, de la vaisselle en porcelaine, en terre cuite fine jaune, en plus d'ossements d'animaux. Notons que quelques objets plus anciens y ont été retrouvés en faible quantité, comme des fragments de céramique de type *creamware* (ca 1762-1820) et de type *pearlware* (ca 1780-1820).

Selon les plans de anciens, cette portion du terrain (anciennement le lot 1817) est demeurée longtemps vacante puis a été utilisé comme cours à bois avant la construction de l'église Saint-Stephen en 1881 (Plan 8, Plan 9) Cette parcelle était toutefois ceinturée de plusieurs habitations le long de rues Saint-Maurice, de l'Inspecteur et Saint-Paul, ce qui pourrait expliquer la présence des nombreux objets domestiques. Ce terrain vacant situé près des cours arrière des résidences auraient pu avoir été utilisé comme un espace de dépotoir domestique.



Photo 1. Assortiment d'artéfacts associés à la couche d'occupation domestique mi-XIXe siècle. (L. Bolduc)

## 4.2 Phase de construction de l'église Saint-Stephen (1880-1881)

### 4.2.1 Remblai d'assainissement

La séquence stratigraphique du terrain se poursuit avec la présence d'un dépôt noirâtre composé principalement de cendres de charbon minéral. Ce dépôt a été retrouvé dans les lots 7F5, 7H5, 7J4, 7K4, 7L5 (couches C1-6; C2-6; C5-4) à une élévation de 13,20 m NMM. À l'époque, il était commun de répartir les résidus de combustion du charbon minéral sur un terrain afin d'améliorer le drainage et la stabilité des sols argileux. Ce remblai d'assainissement aurait probablement été mis en place pour assurer l'écoulement des eaux souterraines en vue de la construction de l'église, autour de 1880. Un total de 52 objets-témoins du XIX<sup>e</sup> siècle (ca. 1820-1890) ont été retrouvés dans cette couche, principalement de la vaisselle en terre cuite fine blanche, en terre cuite grossière locale, en grès grossier, des fragments de bouteilles d'alcool en verre vert foncé, quelques pipes en argile et clous découpés. Un seul fragment de *creamware* (1762-1820) y a été compté, contrastant avec les remblais d'aménagement inférieurs.

Dans le secteur nord-est de l'église la séquence est quelque peu différente. Les couches de sol se retrouvent à une altitude d'environ 0,2 m plus élevée que le reste de l'église. En l'absence de la couche de résidus de combustion, on y retrouve plutôt un remblai de nivellement (C3-6) provenant probablement des déblais d'excavation lors de la construction de l'église. La matrice semble composée d'un mélange des couches de remblai inférieures et contient une grande quantité d'artéfacts représentatifs de ces mêmes couches. En effet, le lot 7A6 contient plus de 289 artéfacts, dont quelques intrusions du Régime français (TCG vernissée verte de France, faïence blanche), du Régime britannique (*creamware*, *pearlware*) mais principalement des périodes plus récentes (TCF blanche, grès Derbyshire, clous découpés, etc.).



#### 4.2.2 Déblais de construction de l'église

L'épisode de construction de l'église Saint-Stephen en 1881 peut être visible archéologiquement avec la présence de tranchées de construction de murs de fondation en pierre et autres dépôts de matériaux de construction (pierre calcaire grise locale, fragments de brique rouge commune, mortier, etc.) répartis sur le terrain. De tels dépôts correspondent aux lots 7A5, 7B7, 7F4, 7F7, 7G8, 7H4, 7H8, 7H6, 7J3, 7J6, 7K3, 7K6, 7L2, et 7L4 (C1-2, C1-5, C2-4, C2-5, C3-5, C5-3). D'une épaisseur très variée, le sommet de ces couches apparaît vers 13,39 m d'altitude. Bien qu'un assemblage de 431 artefacts soit associé à ces couches, ceux-ci seraient plutôt représentatifs des remblais antérieurs plus anciens étant donné que ce sont ces remblais qui ont été excavés puis utilisés pour combler les tranchées de construction. Le lot 7K3 a livré par exemple plusieurs fragments jointifs d'une même assiette de type *creamware*, produite entre 1762 et 1820 (Photo 2).



Photo 2. Assiette en terre cuite fine de type *creamware*. Lot 7K3 (Photo L. Bolduc).

#### 4.2.3 Remblai d'assainissement pour aménagement du plancher de l'église

Un autre dépôt de charbon minéral (Photo 3), similaire au précédent, a été détecté à une altitude de 13,40 m NMM. Celui-ci a été noté dans les sous-opérations localisées sous le chœur de l'église, correspondant aux lots 7B10, 7D2, 7F3, 7H2, 7J2, 7K2 et 7L3 (couches C1-4; C2-3; C4-3; C5-2). Cette couche a été interprétée comme un remblai d'assainissement mis en place pour l'aménagement du plancher de sous-sol d'église. Ce plancher devait donc reposer directement sur le sol en place. En l'absence de traces concrètes de ce plancher (tuiles, dalle de pierre, planches de bois?), ces dépôts sont les seuls à témoigner de la période d'occupation de l'église dès 1880.

L'assemblage matériel de ces lots compte 254 objets-témoins, dont 14 fragments de céramique de type *creamware*, une seule faïence blanche, 115 fragments de terre cuite fine blanche, 7 fragments de terre cuite grossière, 2 de grès grossier, 5 de



Photo 3. Dépôt de charbon minéral. Remblai d'assainissement sous le plancher de l'église (Photo : BiFj-141-24-N2-65)

porcelaine, 1 de terre cuite fine jaune, 5 pipes en argile blanche, 16 parties de bouteilles d'alcool vert foncé, 21 fragments de vitre, 14 clous découpés et 37 ossements d'animaux. Un tel assemblage demeure représentatif d'une occupation domestique du XIX<sup>e</sup> siècle. Aucun objet de nature religieuse n'y a été retrouvé.

### 4.3 Architecture et organisation spatiale de l'église (1881-1950)

Les opérations archéologiques de décapage mécanique et de fouille manuelle auront permis de mettre au jour la presque totalité des fondations d'origine de l'église Saint-Stephen (Photo 4). Grâce à la grande envergure des vestiges exposés, nous avons désormais accès à une vision globale en plan de cet ensemble architectural. Les données recueillies au terrain nous apportent une meilleure compréhension de l'organisation spatiale interne de l'église et de ses composantes architecturales.

#### 4.3.1 Dimension, style et architecture extérieure de l'église

De manière générale, les vestiges mis au jour concordent avec la forme typique d'une église anglicane néogothique de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle. Même si nous nous retrouvons au niveau du sous-sol, nous allons présumer que ces mêmes séparations formées par les murs intérieurs devaient se transposer à l'étage supérieur. Nous avons donc : le narthex, soit une sorte de vestibule situé à l'avant de l'église, la tour de clocher au coin sud-ouest qui est également utilisé comme porte d'entrée et qui était surmontée d'une flèche, la nef centrale flanquée par les bas-côtés qui accueillait les bancs des fidèles, le chœur qui est l'espace à l'arrière de l'église consacré au clergé, une partie de l'abside (en demi-cercle) et les deux bras du transept latéraux. La série de bases de piliers disposées de manière symétrique nous indique la présence d'arcades qui devaient supporter les étages supérieurs et le toit. En superposant ces vestiges sur les plans anciens (Plan 12, Plan 13, nous pouvons constater une certaine concordance dans l'architecture de l'église.

Selon le tracé des fondations de pierre, nous obtenons une dimension totale de 37,5 m (123 pi) de long sur 22,75 m (75 pi) de large au niveau du bras du transept (ce qui correspond sensiblement à ce qui était annoncé dans les sources documentaires). Le carré principal de la fondation de l'église est formé de onze structures (ST-2, ST-3, ST-5, ST-16, ST-20, ST-22, ST-27, ST-37, ST-38, ST-40, ST-44) dont le sommet se situe à une élévation moyenne de 13,30 m NMM. La fondation présente des murs à double parement de 0,9 m de large, composés d'une maçonnerie de pierre calcaire équarrie liée par du mortier de chaux blanchâtre. Les pierres sont disposées à plat et assemblées en assises plus ou moins régulières, formant des parements dressés. Les murs ST-2, ST-5 et ST-27 forment le bras de transept ouest de l'église dont une partie a été détruite par l'aménagement récent des escaliers de l'école (Photo 5). Le mur ST-3 forme la façade ouest de l'église et présente une série de contreforts, typique du style néogothique (Photo 6). En effet, le parement extérieur du mur comprend trois contreforts rectangulaires de 1,5 m de long et 0,6 m de large, espacés à environ 2,40 m les uns des autres.






Photo 4. Ensemble des vestiges de l'église, vue en plan. Les différentes sections y sont identifiées (Orthophotographie par drone : Refract Media 2024).





*Photo 5. Bras du transept ouest de l'église. Vue vers le nord (Photo BiFj-141-24-N1-313)*



*Photo 6. Mur de fondation ouest de l'église. Vue vers le nord (Photo BiFj-141-24-N1-323).*



Une autre particularité du mur ST-3 est la présence d'un orifice circulaire de 0,2 m de diamètre et d'au moins 0,4 m de profondeur percé au travers du contrefort sud. Nous pouvons présumer que ce trou aurait accueilli un poteau de soutènement (Photo 7).

Le mur ST-22 forme la façade est de l'église et comporte un large contrefort de 4,4 m de long et 0,3 m de large à son extrémité sud (Photo 8).



Photo 7. Détail du trou de poteau dans le contrefort. Vue vers le sud (Photo BiFj-141-24-N1-320)



Photo 8. À gauche, mur de fondation est de l'église. Vue vers le sud (Photo BiFj-141-24-N1-284). À droite, détail du contrefort au sud du mur ST-22. Vue vers le sud (Photo BiFj-141-24-N1-208).

Le mur ST-37 forme la façade sud de l'église et présente au moins deux contreforts. Les vestiges de la base de la tour de clocher sont également partiellement présents au coin sud-ouest de l'église (murs ST-38, ST-40 et ST-45). Malheureusement, ce secteur a été fortement perturbé par les aménagements de béton associés au garage automobile (Photo 9; Photo 10).

Enfin, le coin nord-est de l'église est composé des murs ST-16, ST-20 et ST-44 qui délimitent l'espace de l'appartement du sacristain et de la salle de chauffage au sous-sol (Photo 11). La façade nord de l'église a quant à elle presque entièrement disparu lors de la construction de la cage d'escalier de l'école. Seule la structure ST-26 rappelle la forme semi-circulaire de l'abside de l'église.





*Photo 9. Mur de fondation sud de l'église.  
Vue vers l'est (Photo BiFj-141-24-N1-222).*



*Photo 10. Perturbation de la fondation de  
la tour de clocher par une cuve de béton  
récente (Photo BiFj-141-24-N1-220)*





Photo 11. Section du mur de fondation nord correspondant à l'abside de l'église. Vue vers le nord-est (Photo par drone, Refract Media).

#### 4.3.2 Les matériaux

Les matériaux utilisés pour la construction des fondations consistent presque exclusivement en de la pierre calcaire grise locale de Montréal. De la brique commune rouge (Photo 12) a également été utilisée et posée sur l'assise supérieure de plusieurs murs de refend intérieur (ST-6, ST-21, ST-24, ST-25, ST-26, ST-28, ST-29, ST-33, ST-34). L'article du *Montreal Daily Witness* de 1879 mentionne bel et bien que : « *All the internal walls are to be lined with pressed brick...* ». Cette technique de construction devait servir à niveler et renforcer les murs intérieurs. Seulement quelques sections



Photo 12. Détail des assises de brique rouge au-dessus des fondations de pierre. Vue vers le nord (Photo Bifj-141-24-N1-245).

de ces briques ont été préservées, la majorité était en état très fragmenté. Si l'on compare l'élévation de sommet de ces petits murs intérieurs (moy. 13,42 m NMM) par rapport aux murs de fondation extérieurs de l'église (moy. 13,63 m NMM) on remarque un décalage d'environ 20

cm. La pose d'une ou deux assises de brique commune (de 10 cm d'épaisseur) viendrait donc corriger ce décalage et niveler le plancher.

En ce qui concerne la toiture, celle-ci était constituée de planches de pin recouvertes de tuiles d'ardoise. Une grande quantité d'ardoises fragmentées a d'ailleurs été retrouvée dans la sous-opération 7B. Ces tuiles font 20,5 cm sur 30,5 cm (ou 8 po X 12 po) et présentent deux petites perforations pour les clous, confirmant leur utilisation comme revêtement de toiture (Photo 13).

À ce jour, aucune représentation visuelle (photo, gravure, etc.) ne nous permet de représenter l'intérieur de l'église. Seul l'article de journal décrivant les plans de la future église nous offre des pistes. L'article décrit le plafond recouvert de planches et de poutres de bois vernis. Le plafond du chœur était soi-disant recouvert de plâtre moulé. La seule découverte archéologique nous offrant un indice que les murs intérieurs devaient être revêtus de plâtre est la présence de plusieurs fragments de moulures décoratives en plâtre (Photo 14). Ces fragments montrent des décors à volutes, géométriques ainsi qu'une figure ressemblant à un ange ou un chérubin.



Photo 13. Exemples de tuiles d'ardoise utilisées pour la toiture (Photo BiFj-141-24-N1-78).



Photo 14. Échantillon de décoration en plâtre retrouvé dans les déblais de démolition 6B. (Photo L. Bolduc).

#### 4.3.3 Organisation spatiale interne de l'église

L'analyse des vestiges architecturaux retrouvés sur le site, combiné aux documents cartographiques et iconographiques disponibles nous permet une meilleure lecture de l'organisation spatiale interne de l'église. D'abord, il est important de se rappeler que le plancher du sous-sol de l'église se trouve bien à deux pieds au-dessus du niveau de la rue (et non sous la terre comme la majorité des caves). Cela vient confirmer que nos vestiges mis au jour reflètent avant tout cet espace du sous-sol de l'église, et non l'étage principal de la nef et du chœur. L'interprétation de l'organisation spatiale et de la fonction des pièces soit donc prendre cela en considération. De manière générale, cet espace du sous-sol est séparé en trois sections – avant, centre et arrière de l'église, correspondant théoriquement aux espaces du narthex, de la nef et du chœur de l'étage principal.



### ***L'avant de l'église : le narthex et la tour de clocher***



*Photo 15. Vue aérienne de la section avant de l'église (sous le garage) en front de rue Saint-Paul O. Vue vers le sud (Photo par drone, Refract Media).*

La section avant de l'église (Photo 15), correspondant au narthex et à la tour de clocher, a été entièrement dégagée à la pelle mécanique (sous-opération 6B) une fois le garage automobile démoli. En raison de l'importante quantité des déblais et des contraintes de logistique au terrain, les fondations en maçonnerie de pierre n'ont pu être exposées dans leur intégralité. Quelques portions de murs de refend (ST-41, ST-42, ST-43, ST-51) ont toutefois été dégagées nous permettant de mieux délimiter les espaces intérieurs sous le narthex (vestibule avant). Ces murs intérieurs en pierre calcaire équarrie sont de largeur variée (entre 0,6 m et 1,10 m) et se trouvent à une élévation moyenne de 13,28 m NMM. La fonction plus précise de ces espaces intérieurs du sous-sol demeure indéterminée.

Quant aux murs portions de murs ST-47 et ST-40, ils forment la suite du carré de la fondation de la tour de clocher au coin sud-ouest de l'église. Ces murs de pierre calcaire équarrie de 1,25 m de large forment un espace intérieur de 4,75 m sur 3,35 m. L'article du *Montreal Daily Witness* de 1879 décrit plus en détail cette tour à trois étages. Le premier niveau correspond à l'entrée principale de l'église, accessible par une série de marches. Le second niveau aurait été conçu pour accueillir les chanteurs tandis que le niveau supérieur, percé de fenêtres, abritait le clocher. Sur chacun des quatre côtés de la tour se trouvait une horloge de six pieds pour être vue sur de grandes distances. Enfin, cette tour était ensuite surmontée d'une flèche dont le sommet se trouve à 180 pieds de hauteur. Notons qu'une petite section de mur ST-39 a été enregistrée dans le coin extérieur ouest de la tour de clocher. Ce mur rappelle la présence d'un appentis qui devait rejoindre le parement extérieur ouest de l'église. Selon les plans anciens et les photographies d'archive, cet appentis devrait correspondre à l'entrée latérale de l'église, surmonté d'un toit à pans coupés (Plan 12, Plan 13).



### ***Le centre de l'église : la nef et les piliers***



*Photo 16. Vue d'ensemble de la section centrale de l'église. Vue vers le sud (Photo BiFj-141-24-N1-201).*

Au terrain, la section du centre (Photo 16) a été dégagé à la pelle mécanique (sous-opération 6A) puis nettoyée manuellement. En raison de l'absence de sols archéologiques d'intérêt et du plus faible potentiel de contexte en place dans ce secteur, aucune aire de fouille n'aura été implantée. Les seuls vestiges architecturaux mis au jour consistent en deux bases de pilier en maçonnerie de pierre calcaire retrouvée vers le bas-côté est de l'église. La première base ST-31 (Photo 17) fait 1 m sur 1 m, tandis que l'autre base ST-32 localisée à trois mètres plus au sud fait plutôt



*Photo 17. Détail de la base de pilier ST-31. Vue vers le nord (Photo BiFj-141-24-N1-325).*

1,10 m sur 1,05 m. Rappelons qu'une structure similaire avait été répertoriée lors de l'inventaire de 2023, correspondant à une base de pilier du bas-côté ouest, parallèle à ST-31. Nous ne pouvons que présumer qu'une dernière base de pilier se retrouverait sous les déblais, parallèle au pilier ST-32 du côté ouest. D'un point de vue fonctionnel, ces piliers devaient faire partie d'une série d'arcades en tiers-point servant à supporter les étages supérieurs de l'église. L'article du *Montreal Daily Witness* de 1879 mentionne une alternance de colonnes circulaires et octogonales aux chapiteaux décorées de feuillage et de vases en plâtre moulé. D'autres sources mentionnent que les piliers étaient recouverts de cuivre (laiton). En ce qui concerne l'ensemble de cet espace ouvert (sous la nef centrale) nous pouvons penser qu'il était utilisé comme salle communautaire à tout usage : salle de réunion d'association, salle de classe, etc.



**Fouille archéologique 2024**  
BiFj-141

Église St. Stephen,  
Griffintown, Montréal

Plan rapproché des sous-opérations  
archéologiques dans le secteur nord-ouest

**Plan 5**

**Légende**

□ Cadre bâti actuel (toit)

**Données d'inventaire archéologique 2024**

□ Sous-opération mécanique

□ Sous-opération manuelle

6A7K Identification de sous-opération

■ Maçonnerie en pierres

■ Béton

■ Brique

■ Tuyau de fonte ou métal

■ Tuyau de terre cuite grossière

■ Poteau de clôture

■ Tranchée et trou moderne

■ Métal

■ Palier

■ Souche d'arbre

■ Clôture moderne

ST-29 Identification de vestige

Cl Coupe stratigraphique

**Données d'inventaire archéologique 2023**

5D Sous-opération 2023 et identification

■ Maçonnerie en pierres

■ Béton

■ Mortier

■ Bois

■ Brique

Source: Tuile de la ville de Montréal - 31H05-010-4036;  
les données archéologiques proviennent de l'arpenteur  
(final.dwg)  
(SCRS-MTM-8)

**PATRIMONIA**  
ARCHÉOLOGIE

0 0,6 1,2 m

mars 2025



### *L'arrière de l'église : sous le chœur*



*Photo 18. Vue d'ensemble de la section du chœur à l'arrière de l'église. On y distingue 4 pièces séparées. Vue vers le nord-est (Photo par drone, Refract Media)*

La partie arrière du sous-sol de l'église est documentée par les sous-opérations 7D, 7F, 7J, 7K, et 7L et par un ensemble de murs de refends intérieurs (ST-21, ST-23, ST-24, ST-25, ST-28, ST-29, ST-30) (Photo 18; Plan 5). Notons que les deux murs orientés est-ouest ST-23 et ST-29 pourraient concorder avec le jubé qui délimitait l'espace de la nef et du chœur à l'étage principal. Selon la disposition des murs intérieurs, trois petits espaces distincts semblent se dessiner au sous-sol.

À l'est, une pièce de 5,75 m sur 5,0 m (pièce 1) est formée par les murs de refend ST-23 et ST-24 (Photo 18). Ceux-ci sont des murs de maçonnerie de pierre calcaire de 0,6 m de large apparaissant à une élévation de 13,50 m NMM. Au cours de la fouille de la sous-opération 7F, la base du mur ST-24 a été atteinte, permettant d'établir sa hauteur à seulement 0,40 m. Une particularité du mur ST-23 est qu'il présente une saillie de 0,5 m de large et 1,0 m de long sur son parement nord (Photo 19). Considérant son positionnement dans l'alignement des bases de pilier ST-31 et ST-32, nous pouvons présumer qu'un autre pilier devait s'y appuyer. Une autre saillie similaire, interprétée comme base de pilier, se trouve dans le même alignement, contre le parement sud du mur ST-21. Quant au mur ST-24, sa section nord présente un angle de 45 degrés vers l'est et vient s'imbriquer avec le mur ST-25 (Photo 19).

En ce qui a trait à l'utilisation de cet espace même, aucune donnée archéologique concrète ne peut nous le confirmer. La culture matérielle retrouvée lors de la fouille de la sous-opération 7F n'est pas particulièrement diagnostique de l'époque d'occupation de l'église.). D'après les



informations historiques recueillies, il pourrait possiblement s'agir de la bibliothèque ou d'une petite salle de réunion.



*Photo 19. À gauche, détail du mur ST-23 avec sa base de pilier intégrée. Vue vers le sud (Photo BiFj-141-24-N1-277). À droite, détail du mur ST-24 qui s'élargit au nord. Vue vers l'ouest (Photo BiFj-141-24-N1-275).*



*Photo 20. Vue d'ensemble des petites pièces 3 et 4 à l'ouest. Vue vers le nord (Photo par drone, Refract Media).*



À l'ouest du chœur (Photo 20), on retrouve un petit espace de 1,85 m de large sur au moins 5,25 m de long (pièce 3), formée des murs de maçonnerie de pierre calcaire ST-28, ST-29 et ST-30. Le mur de refend ST-28 fait de 0,7 m de large et 0,53 m de haut. Celui-ci montre un décroché de 90 degrés vers l'ouest puis remonte vers le nord (Photo 21). La maçonnerie à la jonction des murs ST-29 et ST-30 se trouve renforcée indiquant la présence d'une autre base de pilier. La fonction de cet espace demeure incertaine étant donné que la culture matérielle (lot 7K3) est peu parlante. Selon les informations recueillies dans les journaux d'époque, nous pourrions possiblement être en présence d'un petit vestiaire (*cloak room*). Les plans anciens n'offrent pas plus d'indication non plus sur sa fonction.



Photo 21. Détail du mur ST-28 avec son décroché vers l'ouest (Photo BiFj-141-24-N1-288). À droite détail du mur ST-29 avec sa base de pilier intégrée (Photo BiFj-141-24-N1-302).

Tout juste à l'ouest se trouve une autre petite pièce de 2,0 m de large sur 4,25 m de long (pièce 4), formés des murs de maçonnerie de pierre calcaire ST-29, ST-30 et ST-6 faisant 0,7 m de large. La base du mur ST-30 a été atteinte dans la sous-opération 7K, confirmant sa hauteur à 0,5 m. Étant donné la présence d'une entrée d'eau en plomb (ST-50) et d'une conduite d'évacuation en terre cuite (ST-49), nous pourrions nous trouver à l'emplacement des toilettes du sous-sol (Photo 22).





*Photo 22. Vue d'ensemble des sous-opérations 7L (à l'avant), 7K (au centre) et 7J (à l'arrière). Vue vers l'est (Photo BiFj-141-24-N1-304).*





### ***L'appartement du sacristain***



*Photo 23. Vue d'ensemble de la pièce au nord-est de l'église, interprétée comme l'appartement du sacristain. Vue vers le nord-est (Photo par drone, Refract Media).*

Dans le coin nord-est (Photo 23; Plan 6) de l'église se trouve une pièce distincte de 7,0 m de large sur 7,6 m de long. Sur les plans anciens, cette pièce est bien identifiée par la lettre D (*dwelling*) confirmant la fonction résidentielle de cette section de l'église (Plan 13). Comme les journaux d'époque mentionnent la présence d'un appartement au sous-sol pour le sacristain, nous allons donc identifier cette pièce comme tel. Le sacristain (dit le bedeau) était celui en charge de l'entretien de l'église et de la sacristie. La pièce est formée des murs de fondation en maçonnerie de pierre calcaire ST-16, ST-20, ST-26 et des murs de refend intérieurs. Le mur ST-21 mesure 0,6 m de large et 0,73 m de haut, tandis que le mur ST-25 mesure 0,7 m de large et seulement 0,3 m de haut. À l'intérieur de cet espace, les sous-opérations 7A, 7C et 7G ont été implantées pour investiguer les couches archéologiques, tandis que les sous-opérations 7E et 7H ont été implantées pour documenter davantage le mode de construction des murs ST-21 et ST-25.

Cet espace est le seul à avoir fourni un niveau d'occupation intègre, correspondant au plancher du sous-sol. Le plancher est composé de deux matériaux supposés représentés dans la coupe stratigraphie C3 (Figure 18). On retrouve d'abord d'une mince toile de linoléum décomposé (communément appelé prélat) formant un dépôt organique brun foncé correspondant aux lots 7A2, 7B2, 7C2 et 7G2 (Photo 24). Ce revêtement est apposé sur une surface de ciment grisâtre d'environ 3 cm d'épaisseur (lots 7A3, 7B9, 7C3 et 7G3) localisé à une élévation de 13,62 m NMM (Photo 25).



En dessous de ce plancher se trouve un remblai composé principalement de charbon minéral et scories (C3-4). Celui-ci aurait été mis en place pour l'aménagement du plancher de la résidence pour améliorer le drainage du sol.



*Photo 24. Surface restante du revêtement de linoléum (prélart) à l'intérieur de l'appartement du sacristain. (Photo BiFj-141-24-N1-80).*



*Photo 25. Détail du plancher de ciment (sous le prélart) (Photo BiFj-141-24-N1-148).*



Au total, 184 artefacts et écofacts (Tableau 6) ont été associés à ce niveau de plancher de la sacristie. De manière générale, l'assemblage est représentatif d'une occupation domestique de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle et première moitié XX<sup>e</sup> siècle (Photo 26). Curieusement, l'on retrouve une moins forte proportion de céramique que pour le reste de l'église ou pour ce genre de contexte résidentiel. Une autre particularité de cet assemblage est la présence d'artefacts associés à la chasse (cartouche, balle, chevrotine). Est-ce que le sacristain qui occupait cet espace s'adonnait à la chasse aux petits animaux? Enfin, il a été observé que l'assemblage était composé de nombreux petits objets accumulés dans le coin nord-ouest de la pièce (7G). Nous pouvons présumer que l'espace était périodiquement nettoyé et que les objets de petite dimension venaient se loger dans des espaces moins accessibles.



*Photo 26. Sélection d'artefacts retrouvés dans l'appartement du sacristain (lots 7A2, 7C2, 7G2). On y retrouve des boutons en nacre et en verre, des petites perles de verre, un bouton de manchette en métal, des billes en argile, des fragments de pipe en argile et de la vaisselle en terre cuite fine blanche et en terre cuite grossière locale (Photo L.Bolduc)*

Tableau 6. Objets-témoins associés au niveau de plancher (7A, 7C et 7G)

| Catégorie                  | Matériau                    | Objet                                      | No. frag | Datation    |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| <b>Céramique</b>           | TCG sans glaçure            | Bille                                      | 7        |             |
|                            | TCF blanche                 | Assiette                                   | 4        | Post 1820   |
|                            | TCF chamois glaçure brune   | Contenant indéterminé                      | 1        |             |
| <b>Verre</b>               | Verre incolore              | Perles (très petites)                      | 3        |             |
|                            |                             | Contenant indéterminé                      | 2        |             |
|                            | V. teinté vert              | Vitre                                      | 17       |             |
|                            | V. couleur vert foncé       | Bouteille cylindrique                      | 4        |             |
|                            | V. couleur bleu             | Perle (très petite)                        | 1        |             |
|                            | V. couleur blanc-beige      | Perle ronde (petite)                       | 1        |             |
|                            | V. couleur opaque bleu      | Perle (très petite)                        | 3        |             |
|                            | V. couleur opaque blanc     | Bouton à 4 trous                           | 1        |             |
| <b>Métal</b>               | Métaux et alliages ferreux  | Raccord de tuyau                           | 2        |             |
|                            |                             | Clou indéterminé                           | 30       |             |
|                            | Fer laminé                  | Clou découpé                               | 64       | 1820-1890   |
|                            | Métaux et alliages cuivreux | Monnaie de ONE CENT                        | 1        | 188?        |
|                            |                             | Monnaie de 10 cents                        | 1        | 1916        |
|                            |                             | Cartouche de fusil                         | 1        |             |
|                            |                             | Tube indéterminé                           | 1        |             |
|                            |                             | Fil                                        | 4        |             |
|                            | Laiton                      | Bouton de manchette type 'bachelor button' | 1        | Fin XIXe s. |
|                            |                             | Bouton à oeillet                           | 1        |             |
|                            | Plomb                       | Balle de fusil de chasse                   | 2        |             |
|                            |                             | Balle chevrotine (fusil de chasse)         | 2        |             |
|                            |                             | Raccord de tuyau                           | 1        |             |
|                            |                             | Partie d'une lampe                         | 1        |             |
|                            |                             |                                            |          |             |
| <b>Matières organiques</b> | Os                          | Ossement mammifère                         | 19       |             |
|                            | Nacre                       | Bouton                                     | 2        |             |
|                            | Graphite                    | Électrode (pour batterie?)                 | 2        |             |
|                            |                             | Mine de crayon                             | 1        |             |
|                            | Plastique (bakelite)        | Partie de peigne                           | 1        |             |
|                            | Linoléum                    | Échantillon (prélart vert et Brun)         | 1        | Post 1863   |
| <b>TOTAL</b>               |                             |                                            | 184      |             |




Figure 18. Coupe stratigraphique C3. Sous-opération 7A, paroi est



Tableau 7. Description de couches de la coupe stratigraphique C3 – Sous-opération 7A, paroi est

| No couche | Description de couche                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Dépôt de mortier gris-beige désagrégé mélangé à du sable et des gros nodules de chaux, hétérogène et très friable. Inclusions de charbon minéral et quelques fragments de brique rouge. Remblai de démolition de l'église (7A1).                                  |
| <b>2</b>  | Mince dépôt organique brun foncé très friable comprenant des inclusions de fibre de bois, de racines et des restes de surface de linoléum (plancher de prélat). Couche d'occupation en surface du plancher de l'église (7A2).                                     |
| <b>3</b>  | Couche de ciment gris-beige très fragmenté mélangé à un dépôt sableux friable. Surface du plancher du sous-sol de l'église, portion de l'appartement du sacristain (7A2).                                                                                         |
| <b>4</b>  | Sable graveleux gris-noir composé principalement de charbon minéral et de scories. Inclusions de fragments de brique rouge, de nodules de mortier. Remblai d'assainissement pour l'aménagement du plancher de l'église (7A4).                                     |
| <b>5</b>  | Limon sableux brun jaunâtre moucheté, hétérogène et plutôt compact. Inclusions de fragments de brique rouge, d'éclats de pierre calcaire, de charbon minéral et de nodules de mortier. Déblais de construction contemporains à la construction de l'église (7A5). |
| <b>6</b>  | Limon sableux brun clair jaunâtre hétérogène et très compact. Inclusions de mortier, de fragments de brique rouge et de pierres angulaires. Remblai de nivellement pour la construction de l'église (7A6).                                                        |
| <b>7</b>  | Limon sableux brun foncé, homogène et plutôt meuble avec peu d'inclusions de charbon minéral et de charbon de bois. Surface d'occupation au-dessus du remblai d'aménagement du XIXe s. (7A7).                                                                     |
| <b>8</b>  | Limon argileux brun clair jaunâtre avec oxydes orangés, hétérogène et très compact. Inclusions de pierres arrondies, de pierre arrondie, de nodules de mortier. Remblai de rehaussement pour l'aménagement du terrain au début du XIXe siècle (7A8).              |

### ***Le foyer ou salle de chauffage***



*Photo 27. Structure octogonale interprétée comme une base de foyer (pour chaudière à charbon). Vue vers le nord-est (Photo par drone, Refract Media).*



*Photo 28. Détail de la plateforme ST-35 de pierre et de brique à l'avant du foyer (Photo BiFj-141-24-N1-254).*

Un important ensemble architectural se trouve également à l'intérieur de la pièce au nord-est. En effet, une partie de l'appartement est occupé par une large structure octogonale en maçonnerie de pierre et de briques interprétée comme une base de foyer (Photo 27). Nous pourrions être en présence des vestiges du système de chauffage central de l'église (à l'eau ou à la vapeur).

Les structures ST-33 et ST-34 représentent de petits murs de maçonnerie de pierre calcaire de 0,5 m de large et 0,65 m de haut, rattaché à une sorte de plateforme maçonnée ST-35 de 1,5 m de long sur 2,0 m de large (à 13,61 m NMM). Le mur ST-33 vient s'appuyer contre le mur de fondation nord de l'église (ST-26) tandis que le mur ST-34 vient rejoindre le mur de refend ST-25 à l'ouest, formant ainsi un espace vide semi-octogonal d'environ deux mètres de diamètre. Cet espace a été fouillé manuellement comme la sous-opération 7B. Malheureusement, aucune couche ne semble représentative de l'époque d'utilisation de la structure, puisque seulement une série de remblai de démolition (7B3, 7B4, 7B5, 7B6) recouvre la surface du remblai d'aménagement d'origine du terrain (7B8).

Malheureusement, aucun vestige comparatif n'a été retrouvé dans la documentation archéologique pour nous permettre d'identifier avec certitude la fonction de cette structure. Cependant, tous les indices (matériaux, localisation, forme, etc.) pointent vers une fonction de chauffage central de l'église, comme une base de foyer pour recevoir une large chaudière au charbon. La plateforme au sud correspondrait à l'entrée de la chaudière pour l'alimentation en carburant (Photo 28).

#### 4.4 Travaux de réfection et d'infrastructure (XX<sup>e</sup> siècle)

Plusieurs indices archéologiques nous signalent que des travaux majeurs de réfection auraient été entrepris sur la fondation existante de l'église au cours du XX<sup>e</sup> siècle. Deux types de travaux auraient causé des modifications structurelles aux murs de fondation, soit 1) des travaux de stabilisation et de soutènement de la fondation, et 2) des travaux d'aménagement de services d'utilité publique (égouts, aqueduc).

##### ***Travaux de stabilisation de la fondation***

Un des indices qui traduit une opération à grande échelle de stabilisation de la fondation de pierre existante est la présence de plusieurs blocs de béton coulés (Photo 29) à des endroits ciblés contre les parements des murs intérieurs (ST-21, ST-24, ST-25 et ST-28). Il semble que des tranchées aient été creusées pour avoir accès à la base de ces murs afin d'y couler des blocs de béton de différente dimension. Les lots 7D3 et 7H3 témoignent du comblement de ces tranchées creusées pour la réfection des murs ST-25 et ST-21 (Photo 30). Le mur ST-25 est celui ayant requis le plus de support structurel. En l'absence de documentation sur ces travaux de réfection, nous ne pouvons que présumer qu'ils ont eu lieu au cours de la première moitié du XX<sup>e</sup> siècle, avec l'utilisation plus généralisée du béton.





*Photo 29. Vue en coupe d'une base de béton coulée contre la fondation ST-25 (Photo BiFj-141-24-N1-297).*



*Photo 30. Détail de deux bases de béton disposées contre le mur ST-21 (Photo BiFj-141-24-N1-270)*



### ***Aménagement de services d'utilité publique***

L'intervention de fouille a également permis de documenter un réseau de conduites d'aqueduc et d'égouts (sous-opérations 7E, 7U, 7L). Une première conduite en terre cuite grossière vernissée (ST-46) de 0,26 m de diamètre a été enregistrée dans la sous-opération 7E. Celle-ci traverse le mur ST-25 et se dirige vers l'intérieur de la résidence du sacristain (7U). Ce type de conduite est habituellement utilisé pour l'évacuation des eaux usées (égouts), indiquant la présence d'une salle de bain ou lavabo à cet endroit. Un petit tuyau de plomb de 2,5 po de diamètre vient se connecter à la conduite de terre cuite, probablement connectée au réseau d'eau courante de la ville. La particularité de cette conduite ST-46 est qu'elle présente une inscription du fabricant moulée sur la surface : GARNKIRK (Photo 31). Il s'agit d'une briqueterie écossaise qui produit également des conduites d'égouts en terre cuite vernissée (*glazed sewer pipes*) entre 1832 jusqu'à sa fermeture en 1901<sup>2</sup>. Cela vient donc positionner cet événement d'installation du système d'évacuation des eaux usées à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle.



Photo 31. Détail de la conduite de terre cuite de la sous-opération 7E. La flèche indique la marque de la fabrique Garnkirk en Écosse (Photo BiFj-141-24-N1-295).

<sup>2</sup> Garnkirk Fireclay Works, Garnkirk, North Lanarkshire – History : <https://www.scottishbrickhistory.co.uk/garnkirk-fireclay-works-garnkirk-north-lanarkshire-history/>

Une conduite de terre cuite grossière similaire (ST-49) de 0,26 cm de diamètre a été repérée dans la sous-opération 7L, soit dans la petite pièce du côté ouest du chœur (Photo 32). Celui-ci traverse le mur ST-6, se dirigeant vers le bras de transept ouest. Un autre tuyau de plomb a été enregistré à cet endroit indiquant traversant le mur de fondation ST-3, indiquant une entrée d'eau courante. Serions-nous peut-être en présence d'une salle de bain à cet endroit du chœur?



*Photo 32. Détail de la conduite en terre cuite de la sous-opération 7L (Photo BiFj-141-24-N1-305)*

Le lot 7L1 témoigne de la tranchée creusée pour la mise en place de cette conduite. Notons qu'une grande quantité d'artéfacts proviennent de ce contexte de comblement de tranchée (n=118). L'élément le plus notable de cet assemblage est la présence de sept bouteilles de type médicament (sirop, huiles, peroxyde, etc.), dont quatre retrouvées entières (Photo 33). Il s'agit de bouteilles cylindriques de couleur ambré fabriquées à la machine automatique, à lèvre évasée et système de fermeture à bouchon. Le logo du fabricant moulé dans le fond de la bouteille (lettre D dans un losange) indique qu'elles ont été produites par la compagnie de verre Dominion Glass Co, implantée à Montréal. Cette compagnie fabrique de telles bouteilles à la machine à partir de 1913. Considérant que ce type de fermeture à bouchon de liège est remplacé par les bouchons vissables au cours des années 1920, nous pouvons inférer que ces bouteilles ont été produites, dans le premier quart du XX<sup>e</sup> siècle. La phase d'aménagement de ce réseau de services publics (aqueduc, égouts) pourrait donc également dater de cette période entre 1913 et 1925.



*Photo 33. Assemblage de bouteilles à médicament retrouvées dans la tranchée d'aménagement de la conduite d'égout (Photo L. Bolduc).*



#### 4.5 Abandon/démolition de l'église (1950)

La phase d'abandon et de démolition de l'église Saint-Stephen est représentée archéologiquement par une série de remblais composés de divers matériaux de construction et autre débris (brique rouge, pierre calcaire, mortier, charbon, scories, clous, vitre, etc.). Ces remblais viennent combler certains espaces précis, comme la base de foyer 7B. Les lots 7B1, 7B3, 7B4, 7B5, 7B6 témoignent de cet épisode de comblement lors de la démolition en 1950, qui contenaient une grande quantité d'artéfacts domestiques (n=788) du dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle jusqu'à la moitié du XX<sup>e</sup> siècle. L'assemblage est principalement dominé par les clous (n=509).

À l'intérieur de la résidence du sacristain, la couche de démolition au-dessus du plancher (7A1, 7C1, 7G1) se présentait comme un épais dépôt de mortier en poudre beige-gris très friable comprenant des inclusions de chaux, de fragments de brique rouge et quelques artéfacts (n=63).

En ce qui concerne le reste de l'église, le remblai de démolition (C1-3, C2-1, C4-1, C4-2, C5-1) se présentait comme une couche hétérogène de sable limoneux brun jaunâtre moucheté très compact avec de fortes inclusions de fragments de brique rouge, d'éclats de pierre calcaire, de nodules de mortier de chaux, de charbon minéral et plusieurs artéfacts épars. Les lots 7D1, 7E1, 7F1, 7F2, 7H1, 7J1, 7K1, 7L1 forment un assemblage de 567 artéfacts et écofacts, de toutes périodes confondues rappelant la nature perturbée de ces contextes archéologiques.

L'ensemble de ces remblais ont sensiblement été utilisés pour combler l'intérieur de l'église et niveler le terrain pour de futurs aménagements. Dans les années 1950, on voit la construction d'une petite bâtisse au coin des rues de l'Inspecteur et Saint-Paul. Ce garage de l'ancienne usine de viande Pevsner Brother Ltd, est ensuite devenu le garage de réparation automobile récemment démoli. Le reste du terrain a été asphalté et utilisé comme stationnement et plus récemment, comme cour d'école.



Fouille archéologique 2024  
BiFj-141

Église St. Stephen,  
Griffintown, Montréal

Plan rapproché des sous-opérations  
archéologiques dans le secteur nord-est

Plan 7

Légende

Cadre bâti actuel (toit)

Données d'inventaire archéologique 2024

- Sous-opération mécanique
- 8A Identification de sous-opération
- Maçonnerie en pierres
- Béton
- Pierre des champs et béton coulé en surface
- Trou de poteau ancien
- Tranchée moderne
- ST-16 Identification de vestige

Données d'inventaire archéologique 2023


- Sous-opération 2023 et identification
- Maçonnerie en pierres

Source: Tuile de la ville de Montréal - 31H05-010-4036;  
les données archéologiques proviennent de l'arpenteur  
(final.dwg)  
(SCRS-MTM-8)

PATRIMONIA  
ARCHÉOLOGIE

0 0,8 1,6 m

mars 2025



## 5. SUPERVISION ARCHÉOLOGIQUE DE L'ÉGLISE SAINTE-HÉLÈNE : RÉSULTATS

L'opération de supervision archéologique (8A) couvre une zone d'environ 300 m<sup>2</sup> délimitée par la rue Saint-Maurice au nord, l'école à l'ouest et la limite de lot à l'est (Plan 7). L'objectif principal de cette intervention était la documentation complémentaire des vestiges de l'ancienne église catholique Sainte-Hélène, étant donné que ce secteur du terrain n'avait pas été touché par l'intervention de fouille archéologique. Bien qu'une petite partie des fondations du bâtiment avaient été mise au jour en 2023 (sous-opération 5A et 5B), un fort potentiel résiduel demeurait pour cette zone visée par des travaux de décontamination. Une supervision archéologique des excavations mécaniques permettait donc d'enregistrer la suite des vestiges associés à l'église (anciennement une patinoire intérieure) et de mieux comprendre son organisation spatiale interne.

À la fin des trois journées de supervision au terrain en décembre 2024, trois vestiges architecturaux ont été enregistrés. Il s'agit de la continuité de trois murs de fondations en maçonnerie de pierre déjà identifiée lors de l'inventaire (ST-1, ST-17, ST-18).



*Photo 34. Section du mur ST-1 mis au jour pendant la supervision. Correspond au mur de fondation est de la patinoire et de l'église Sainte-Hélène. Vue vers le sud-ouest (Photo Bifj-141-24-N3-16).*



La portion du mur ST-1 exposé mesure 5,10 m de long sur 0,7 m de large (Photo 34). Seulement deux assises de pierres calcaires ébauchées ont été préservées en place. Ses limites nord et sud n'ont pu être établies en raison des perturbations récentes du sol (tranchées de construction du bâtiment de l'école). D'après le plan de superposition, cette structure devrait correspondre au mur de fondation ouest de l'ancienne patinoire.

Il s'avère que les deux structures auparavant interprétées comme des bases de pilier ST-9 (sous-opération 5A) et ST-18 (sous-opération 5B) viennent finalement se rejoindre pour former un seul mur de soutènement intérieur du bâtiment de la patinoire. Son sommet se situe à 0,6 m sous la surface d'asphalte (13,40 m NMM). L'extrémité nord est tronquée par des excavations modernes, tandis que son extrémité sud a été repérée dans l'ancienne sous-opération 5B. La portion résiduelle de ce mur de pierre calcaire ébauchée mesure 19,6 m sur 0,7 m. Seulement deux assises ont été préservées, dont la semelle.

Enfin, nous avons pu poursuivre le dégagement du mur ST-17 premièrement découvert dans la sous-opération 5B en 2023. Malheureusement, aucune limite n'a pu être établie, car les extrémités est et ouest ont été tronquées. La portion résiduelle du mur de pierre calcaire ébauchée mesure donc 10 m de long sur 0,6 m de large. Nous sommes bien en présence du mur de fondation sud du bâtiment de la patinoire/église, tel que confirmé par les plans de superpositions des vestiges sur les plans anciens (Plan 189-, Plan 1918).

Pour ce qui est de l'espace intérieur du bâtiment, aucun sol en place n'a été détecté, seulement des remblais de démolition (débris de béton, brique rouge, pierres, etc.). Un petit trou de poteau de 0,15 m de diamètre a été localisé à quatre mètres du mur de fondation sud. Sa fonction demeure indéterminée. Puis dernière structure (ST-53) a été enregistrée, soit une base carrée de béton coulé d'environ 2,5 m de côté, possiblement une base de pilier.

En l'absence d'information précise de provenance, aucun artéfact n'a été collecté lors de cette intervention. Une fois l'enregistrement complet terminée, tous les vestiges ont été retirés pour la suite des excavations de décontamination.

Ces vestiges demeurent les seuls témoins concrets de cet important édifice qui était autrefois le « Valiquet Roller Skating Rink » dont l'ouverture a eu lieu le 22 décembre 1887. Les journaux de l'époque encensent cette patinoire qui était soi-disant « le plus gros bâtiment du genre érigé au Canada » (*Montreal Herald and Daily Commercial Gazette*, 23 décembre 1887). À l'époque, ce bâtiment a été le point de rassemblement de plusieurs compétitions de patin à roulettes, de tournois de boxe et de handball. De courte durée, cette patinoire aurait été remplacée par un théâtre de variété français en décembre 1899 (troupes de théâtre Bijou et de la Renaissance) avant d'être convertie en église en 1903.



### Légende

- 6B Sous-opération mécanique
- 5B Sous-opération 2023 et identification
-  Maçonnerie en pierres
-  Brique
-  Bois
-  Tuyau de terre cuite grossière
-  Ciment
-  Béton

### Plan 8



Source: Tuiles de la ville de Montréal - 31H12-010-0136, 31H05-010-4036;  
Cane 1846. *Topographical and pictorial map of the city of Montreal*,  
BAHQ : G 344 M65 1846 C35 CAR (SCRS-MTM-8)

### Fouille archéologique 2024

BiFj-141


Église St. Stephen,  
Griffintown, Montréal

Superposition des sous-opérations  
archéologiques sur l'extrait du plan  
de Cane de 1846

**PATRIMONIA**  
ARCHÉOLOGIE

0 5 10 m

mars 2025



# Légende

- 6B Sous-opération mécanique
- 5B Sous-opération 2023 et identification
- Maçonnerie en pierres
- Brique
- Bois
- Tuyau de terre cuite grossière
- Ciment
- Béton

## Plan 9



Source: Tuiles de la ville de Montréal - 31H12-010-0136, 31H05-010-4036;  
Hopkins 1879, *Atlas of the city and island of Montreal*,  
BAnQ, 174244\_046 (SCRS-MTM-8)

## Fouille archéologique 2024

BiFj-141

Église St. Stephen,  
Griffintown, Montréal


Superposition des sous-opérations  
archéologiques sur l'extrait du plan  
de Hopkins de 1879

**PATRIMONIA**  
ARCHÉOLOGIE

0 5 10 m

mars 2025





# Légende

- 6B Sous-opération mécanique
- 5B Sous-opération 2023 et identification
- Maçonnerie en pierres
- Brique
- Bois
- Tuyau de terre cuite grossière
- Ciment
- Béton

## Plan 10



Source: Tuiles de la ville de Montréal - 31H12-010-0136, 31H05-010-4036;  
1880, Goad, Charles Edward, *Atlas of the City of Montreal from special survey and official plans,*  
showing all buildings & names of owners, BAnQ, <https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2246915>  
(SCRS-MTM-8)

## Fouille archéologique 2024

BiFj-141

Église St. Stephen,  
Griffintown, Montréal


Superposition de l'aire à l'étude sur un plan  
d'assurance incendie de Goad de 1880

**PATRIMONIA**  
ARCHÉOLOGIE

0 5 10 m

mars 2025





### Légende

- 6B Sous-opération mécanique
- 5B Sous-opération 2023 et identification
- Maçonnerie en pierres
- Brique
- Bois
- Tuyau de terre cuite grossière
- Ciment
- Béton

### Plan 11



Source: Tuiles de la ville de Montréal - 31H12-010-0136, 31H05-010-4036;  
1890, Goad, Charles Edward, *Atlas of the City of Montreal from special survey and official plans,*  
showing all buildings & names of owners, BAnQ, <https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2244203>  
(SCRS-MTM-8)

### Fouille archéologique 2024

BiFj-141

Église St. Stephen,  
Griffintown, Montréal


Superposition de l'aire à l'étude sur  
un plan de Goad de 1890

**PATRIMONIA**  
ARCHÉOLOGIE

0 5 10 m

mars 2025





### Légende

- 6B Sous-opération mécanique
- 5B Sous-opération 2023 et identification
- Maçonnerie en pierres
- Brique
- Bois
- Tuyau de terre cuite grossière
- Ciment
- Béton

### Plan 12



Source: Tuiles de la ville de Montréal - 31H12-010-0136, 31H05-010-4036;  
1918, Goad, Charles Edward, BAnQ, 179181\_28 (SCRS-MTM-8)

### Fouille archéologique 2024

BiFj-141

Église St. Stephen,  
Griffintown, Montréal

Superposition des sous-opérations  
archéologiques sur l'extrait du plan  
de Goad de 1918


PATRIMONIA



0 5 10 m

mars 2025





#### Légende

- 6B Sous-opération mécanique
- 5B Sous-opération 2023 et identification
- MAÇONNERIE EN PIERRES Maçonnerie en pierres
- Brique Brique
- Bois Bois
- Tuyau de terre cuite grossière Tuyau de terre cuite grossière
- Ciment Ciment
- Béton Béton

#### Plan 13



Source: Tuiles de la ville de Montréal - 31H12-010-0136, 31H05-010-4036;  
1949, Underwriters' Survey Bureau, *Insurance plan of the city of Montreal, volume I*, BAnQ,  
3216542\_28 (SCRS-MTM-8)


#### Fouille archéologique 2024

BiFj-141

Église St. Stephen,  
Griffintown, Montréal

Superposition des sous-opérations  
archéologiques sur l'extrait du plan  
de Underwriters' Survey Bureau de 1940

PATRIMONIA



ARCHÉOLOGIE

0 5 10 m

mars 2025

## 6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

### 6.1 Bilan

L'organisme Maison étudiante prévoit la construction d'une nouvelle tour à logements étudiants sur le terrain situé à l'angle des rues Saint-Maurice, de l'Inspecteur et Saint-Paul O. dans le quartier Griffintown à Montréal (lots 5 069 561 et 1 179 377). Le projet impliquait d'abord la démolition du garage automobile Serge, puis la décontamination complète du terrain occasionnant des excavations sur plusieurs mètres de profondeur. L'ancien presbytère de 1923 (converti en école), sera toutefois conservé pour être intégré au nouveau complexe résidentiel.

Ce terrain correspond également à la portion nord du site archéologique enregistré BiFj-141 qui avait déjà livré de nombreux vestiges archéologiques (Artefactuel 2020) associés à l'occupation domestique, industrielle et institutionnelle de ce quartier ouvrier. Un inventaire archéologique par tranchées mécaniques avait été réalisé en 2023, révélant les fondations de pierre de l'ancienne église anglicane Saint-Stephen construite en 1881 (Patrimonia Archéologie 2023). Devant la richesse archéologique du secteur et l'excellent état de conservation des vestiges, une fouille archéologique plus extensive était de mise pour compléter la documentation du site avant sa destruction imminente. L'intervention archéologique du printemps 2024 s'est échelonnée sur quatre semaines, impliquant des opérations de décapage mécanique de surface (sous-opération 6A, 6B) puis l'excavation minutieuse d'aires de fouille (7A à 7L).

Cette fouille de grande envergure aura livré un total de 3 652 artefacts et écofacts en plus de 37 vestiges et structures, traduisant des occupations domestiques de la première moitié du XIX<sup>e</sup> siècle, puis de l'occupation institutionnelle par l'église Saint-Stephen de 1881 à 1950. Presque l'entièreté des murs de fondation d'origine de l'église auront été mis au jour, permettant de documenter davantage son architecture et son organisation spatiale interne. L'église Saint-Stephen de style néogothique a été construite entre 1879 et 1884 selon un plan en croix latine. À l'extérieur, se dessine les murs de fondation renforcés par des contreforts, la base de la tour de clocher, le bras du transept ouest de l'église, et une partie de l'abside semi-circulaire. À l'intérieur on retrouve une série de bases de pilier en pierre, et des murs de refend délimitant plusieurs espaces distincts. La pièce dans le coin nord-est – soit dans le bras du transept est – aurait été utilisée comme appartement pour loger le sacristain de l'église (commis à l'entretien de l'église et de la sacristie). Les différentes opérations de fouille dans ce secteur de l'appartement auront permis d'enregistrer un contexte archéologique intègre, soit un niveau de plancher de ciment et recouvert de linoléum (prélart) sur lequel reposaient de nombreux artefacts. Rappelons qu'il s'agit bien ici du plancher du sous-sol de l'église qui se trouvait bel et bien surélevé de deux pieds par rapport au niveau de la rue.

Enfin, cette même pièce au coin nord-est accueillait également une large structure semi-octogonale de pierre et de brique rouge interprétée comme une base de foyer pour le système

de chauffage central de l'église. En effet, une large chaudière au charbon devait s'y retrouver et qui devait être alimentée par le commis.

L'analyse des vestiges (matériaux, mode de construction, organisation, etc.) permet de broser un portrait plus complet des différentes méthodes de construction et de réfection de l'église. D'ailleurs, une opération majeure de consolidation des fondations aurait eu lieu, On observe la présence de nombreux blocs de soutènement en béton coulé contre les parements des murs de refend intérieurs de l'église. Malgré nos recherches, aucune information historique ne vient confirmer l'année de ces travaux d'envergure, mais nous pouvons présumer qu'ils auraient eu lieu au cours de la première moitié du XX<sup>e</sup> siècle.

En décembre 2024, une intervention de supervision archéologique de trois jours dans la portion nord du site a permis de compléter la documentation des vestiges du bâtiment de la patinoire convertie en église. Le bâtiment a d'abord été construit en 1887 pour accueillir la « Valiquet Roller Skating Rink » aurait également été utilisée comme théâtre des variétés à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle. La bâtisse a ensuite été vendue puis convertie en l'église catholique Sainte-Hélène en 1903, qui sera démolie en 1970.

L'ensemble des interventions archéologiques auront également permis de reconstituer le profil stratigraphique de ce secteur de Griffintown jusqu'au sol naturel stérile. C'est la nature argileuse et marécageuse de ce secteur qui aurait entraîné une large opération de remblaiement et de rehaussement du terrain au début du XIX<sup>e</sup> siècle, ce qui vient expliquer pourquoi le sous-sol de l'église se retrouve surélevé. Plusieurs couches de résidus de combustion ont également été réparties sur terrain probablement dans cette optique d'assainissement et de drainage du sol.

## 6.2 Recommandations

Étant donné que les travaux de décontamination du terrain ont occasionné le retrait complet des sols et des vestiges archéologiques, aucune autre intervention au terrain n'est nécessaire dans le cadre de ce projet d'aménagement. Malgré l'absence de vestiges, nous proposons tout de même de mettre en valeur la riche histoire du lieu par l'entremise de panneaux d'interprétation ou autre initiative de commémoration visible aux résidents locaux et aux occupants des logements. Des photos d'artéfacts et de vestiges issus de fouilles archéologiques, ainsi que des plans anciens et des photographies d'archive des deux églises pourraient notamment y être exposés.

Rappelons qu'à partir du premier quart du XIX<sup>e</sup> siècle jusqu'au milieu du XX<sup>e</sup> siècle, Griffintown représentait un centre industriel florissant, accueillant des familles ouvrières et artisans de tous les horizons. L'aire d'étude s'inscrivait alors comme un pôle religieux important pour la communauté de Griffintown, attirant autant les fidèles catholiques francophones que les fidèles anglicans anglophones. Les données archéologiques recueillies lors de ces diverses interventions d'inventaire, de fouille et de supervision archéologiques pourront enfin venir se greffer au corpus de connaissance établi pour cet ancien quartier ouvrier de Griffintown et contribuer à faire revivre ce lieu.



## BIBLIOGRAPHIE

Arkeos inc.

- 2012 *Projet de réaménagement de l'autoroute Bonaventure : corridor Dalhousie. Étude de potentiel archéologique.* Rapport soumis à la Société du Havre de Montréal.
- 2019 *Îlot 11 – Quartier Griffintown. Site BiFj-108. Inventaire et fouilles archéologiques.* Rapport soumis à Édyfic Construction.

Artefactuel

- 2019 *Inventaire et fouilles archéologiques dans le cadre des travaux de construction du bassin William, BiFj-141.* Rapport soumis à la Ville de Montréal.

Bonenfant, Marie-Ève et Sylvain Lizotte

- 2015 *Glossaire. Vocabulaire de l'architecture québécoise.* Ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Ethnoscop inc.

- 2007 *Griffintown Arrondissement Sud-Ouest de Montréal. Étude de potentiel archéologique et planification d'interventions archéologiques au terrain.* Rapport soumis à la Ville de Montréal.
- 2012 *Projet immobilier Lowney phase 8. Arrondissement Sud-Ouest de Montréal (Griffintown). Fouille archéologique partie nord du quadrilatère William/Ann/Ottawa/du Shannon, BiFj-91.* Rapport soumis à Lowney.

Hanna, David B.

- 2007 *Griffintown : Son histoire et son cadre bâti.* Ville de Montréal, service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine.

Montreal Gazette

- 2018 *Open Door moves on as St. Stephen's Church Closes*, 01 décembre 2018.  
<https://montrealgazette.com/news/local-news/st-stephens-feature>

Patrimonia Archéologie

- 2022 *Intervention îlot nord du site BiFj-141, rues Saint-Maurice/de l'Inspecteur, secteur Griffintown, Montréal. Inventaire archéologique, printemps 2023.* Rapport soumis à Maison étudiante.

Trigger, Rosalyn

- 2002 *Protestant Restructuring in the Canadian City: Church and Mission in the Industrial Working-Class District of Griffintown, Montreal.* *Urban History Review* 31 (1):5-18.

Ville de Montréal

- 2005 *Évaluation du patrimoine urbain, arrondissement du Sud-Ouest.* Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine.  
[https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/patrimoine\\_urbain\\_fr/media/documents/12\\_evaluation\\_patrimoine\\_sud.pdf](https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/patrimoine_urbain_fr/media/documents/12_evaluation_patrimoine_sud.pdf).

### **Plans anciens**

Adams, John

1825 *Map of the city and suburbs of Montreal; exhibiting distinctly every property public & private the course of the water works the river line in front of the city and the La Chine Canal from its junction with the port to the distance of 1 1/2 miles above.* BAnQ : 0005245760.

Cane, James

1846 *Topographical and pictorial map of the city of Montréal.* BAnQ : G 3454 M65 1846 C35

Charland, Louis

1801 *Plan de la ville et cité de Montréal / Copie de l'original daté de 1801, dessinée par E.P.J. Courval en 1919.* BAnQ : G 3454 M65 1801 C4 CAR

Chaussegros de Léry, Gaspard-Joseph

1725 *Plan de la Ville de Montréal / 10 septembre 1725.* Centre des archives d'outre-mer (France), Fonds du Dépôt des fortifications des colonies : 03DFC 474B

De Villeneuve, Robert

1686 *Villemarie dans l'isle de Montréal / 13 novembre 1685.* Centre des archives d'outre-mer (France) ; Fonds du Dépôt des fortifications des colonies : 03DFC 466C.

Goad, Charles Edward

1890 *Atlas of the City of Montreal : from special survey and official plans, showing all buildings & names of owner.* BAnQ : G/1144/M65G475/G6/1890 CAR

Hopkins, H.W.

1879 *Atlas of the city and island of Montreal, including the counties of Jacques Cartier and Hochelaga from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the Department of Crown Lands.* BAnQ : G 1144 M65G475 H6 1879

Underwriter's Survey Bureau

1909 *Insurance plan of the City of Montreal, Quebec, Canada : volume I / Sheet 28.* BAnQ : 0003028509

1940 *Insurance plan of the city of Montreal, volume I / Sheet 28.* BAnQ : 3216542\_0028

1950 *Insurance plan of the city of Montreal, volume 1 / Sheet 28.* BAnQ : 3699649\_28.

### **Archives et journaux d'époque consultés**

Lovell's Montreal directory (1881-1903). BAnQ, Archives en ligne

Montreal Gazette, 28 septembre 1963. BAnQ, Archives en ligne

Montreal Gazette, 14 octobre 1950. BAnQ, Archives en ligne

Montreal Gazette, 13 août 1938. BAnQ, Archives en ligne

Montreal Gazette, 07 août 1937. BAnQ, Archives en ligne

Montreal Gazette, 12 juillet 1883. Google News Archives, Archives en ligne

Montreal Gazette, 31 janvier 1881. BAnQ, Archives en ligne

Montreal Gazette, 19 septembre 1879. BAnQ, Archives en ligne

Montreal Gazette, 14 janvier 1879. BAnQ, Archives en ligne

Montreal Herald, 29 décembre 1891. Google News Archives, Archives en ligne

Montreal Daily Witness, 02 juin 1890. Google News Archives, Archives en ligne

Montreal Daily Witness, 02 avril 1884. Google News Archives, Archives en ligne

Montreal Daily Witness, 14 novembre 1883. Google News Archives, Archives en ligne

Montreal Daily Witness, 06 avril 1883. Google News Archives, Archives en ligne

Montreal Daily Witness, 12 juin 1879. Google News Archives, Archives en ligne

Montreal Herald and daily commercial gazette, 31 janvier 1881. BAnQ, Archives en ligne

Montreal Herald and daily commercial gazette, 30 mars 1880. BAnQ, Archives en ligne

Morning chronicle and commercial and shipping gazette, 13 juin 1879. BAnQ, Archives en ligne

The Daily Witness, 14 janvier 1878. BAnQ, Archives en ligne

Montreal Daily Post, 30 décembre 1885. Google News Archives, Archives en ligne

Montreal Daily Herald, 24 janvier 1887. Google News Archives, Archives en ligne

Montreal Herald and daily Commercial Gazette, 23 décembre 1887., BAnQ Archives en ligne

Montreal Herald and daily Commercial Gazette, 14 avril 1887, BAnQ Archives en ligne

Montreal Daily Herald, 26 décembre 1892. BAnQ Archives en ligne

The Herald, 04 mars 1899. BAnQ Archives en ligne

La Patrie, 14 décembre 1899. BAnQ Archives en ligne

Rôle d'évaluation foncière, 01 mai 1948. BAnQ : CA M001 VM002-02-098-D002



## ANNEXE I – COUPES STRATIGRAPHIQUES




Figure 19. Coupe stratigraphique C2. Sous-opération 7H, paroi nord

Tableau 8. Description de couches de la coupe stratigraphique C2 – Sous-opération 7H, paroi nord

| No couche | Description de couche                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Sable limoneux brun jaunâtre moucheté, hétérogène et très compacte. Fortes inclusions de fragments de brique rouge, d'éclats de pierre calcaire, de nodules de mortier, et de charbon minéral. Remblai de démolition de l'église (7H1).                   |
| <b>2</b>  | Limon sableux brun jaunâtre moucheté, hétérogène et très compacte. Inclusions de gros nodules de mortier, de charbon minéral, de cailloux arrondis et un peu de brique rouge. Comblement de la tranchée pour la mise en place du bloc de béton (7H1/7H3). |
| <b>3</b>  | Dépôt graveleux de charbon minéral noir, homogène et meuble avec inclusions de quelques cailloux arrondis. Remblai d'assainissement composé de rejets de combustion contemporaine à l'occupation de l'église (7H2).                                       |
| <b>4</b>  | Limon brun moyen foncé hétérogène et meuble avec un peu d'inclusions de nodules de mortier, de cailloux arrondis. Remblai de comblement de tranchée de construction du mur ST-21 l'église (7H8).                                                          |
| <b>5</b>  | Limon sableux brun moyen moucheté, hétérogène et plutôt compact. Inclusions de petits charbons minéral et de nodules de mortier. Déblais d'excavation associés à la construction de l'église (7H4, 7H6).                                                  |
| <b>6</b>  | Dépôt graveleux de charbon minéral noir, homogène et meuble avec inclusions de quelques cailloux arrondis. Remblai d'assainissement composé de rejets de combustion mis en place avant la construction de l'église (7H5).                                 |
| <b>7</b>  | Limon organique brun foncé, homogène et plutôt meuble avec peu d'inclusions de charbon minéral et de charbon de bois. Surface d'occupation au-dessus du remblai d'aménagement du XIXe s. (7H7).                                                           |
| <b>8</b>  | Limon argileux jaunâtre hétérogène et très compact. Inclusions de pierres arrondies, de pierre calcaire angulaire et de mortier. Remblai de rehaussement pour l'aménagement du terrain au début du XIXe siècle.                                           |






Figure 20. Coupe stratigraphique C4 – Sous-opération 7D, paroi sud

Tableau 9. Description de couches de la coupe stratigraphique C4 – Sous-opération 7D, paroi sud

| No couche | Description de couche                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Sable graveleux gris-foncé, hétérogène et friable avec fortes inclusions de charbon minéral (à la base de la couche), de brique rouge et de mortier. Remblai de démolition de l'église (7D1).                                                              |
| <b>2</b>  | Limon sableux brun jaunâtre moucheté, hétérogène et compact. Inclusions de nodules de mortier, de blocs de ciment (reste de plancher), de charbon minéral, de cailloux arrondis et de brique rouge. Déblais de démolition de l'église (7D1).               |
| <b>3</b>  | Dépôt graveleux de charbon minéral noir, homogène et meuble avec inclusions de quelques cailloux arrondis, fragments de brique rouge et mortier. Remblai d'assainissement composé de rejets de combustion contemporain à l'occupation de l'église (7D2).   |
| <b>4</b>  | Limon argileux brun moucheté jaune et noir, hétérogène et compact. Inclusions de gros nodules de mortier, de blocs de béton concassé, cailloux et pierre calcaire. Comblement de tranchée pour l'aménagement du bloc de béton (contre le mur ST-25) (7D3). |
| <b>5</b>  | Limon sableux brun foncé homogène et meuble avec peu d'inclusions. Remblai de comblement tranchée de mur ST-25.                                                                                                                                            |
| <b>6</b>  | Limon argileux brun foncé, homogène et plutôt meuble avec peu d'inclusions de charbon minéral. Surface d'occupation au-dessus du remblai d'aménagement du XIXe s. (7D2).                                                                                   |
| <b>7</b>  | Limon argileux jaunâtre hétérogène et très compact. Inclusions de pierres arrondies, de pierre calcaire angulaire et peu de mortier. Remblai de rehaussement pour l'aménagement du terrain au début du XIXe siècle.                                        |




Figure 21. Coupe stratigraphique C5 – Sous-opération 7F, paroi est



Tableau 10. Description de couches de la coupe stratigraphique C5 – Sous-opération 7F, paroi est

| No couche | Description de couche                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Limon sableux brun moucheté (brun jaunâtre, gris-brun et gris-noirâtre), hétérogène et compact. Inclusions de cailloux subanguleux, de galets, de fragments de pierre calcaire, de charbon minéral, de brique rouge, de mortier de chaux beige. Remblai de démolition de l'église (7F1, 7F2). |
| <b>2</b>  | Dépôt gravilloneux de charbon minéral entremêlé de sable limoneux gris foncé, homogène et peu compact. Rares inclusions de fragments de brique rouge, de cailloux. Remblai d'assainissement contemporain à l'occupation de l'église (7F3).                                                    |
| <b>3</b>  | Limon sableux brun moucheté (brun jaunâtre, gris-brun et gris-noirâtre), hétérogène et compact. Inclusions de cailloux subanguleux, d'éclats de pierre calcaire, de charbon minéral. Déblais de construction de l'église (7F4).                                                               |
| <b>4</b>  | Dépôt gravilloneux de charbon minéral entremêlé de sable limoneux gris foncé, homogène et peu compact. Rares inclusions de fragments de brique rouge, de cailloux. Remblai d'assainissement mis en place pour la construction de l'église (7F5).                                              |
| <b>7</b>  | Limon sableux brun organique avec nodules ferrugineuses (oxydes), homogène et peu compact. Comprend des inclusions de charbon minéral et riche en artéfacts. Surface d'occupation au-dessus du remblai d'aménagement du XIXe s, précédant la construction de l'église. (7F6).                 |
| <b>8</b>  | Limon argileux brun jaunâtre moucheté (lentilles d'oxydes), hétérogène et compact. Inclusions de nodules de mortier, cailloux arrondis, et charbon minéral. Remblai de rehaussement général pour l'aménagement du terrain au début du XIXe s. (7F8).                                          |

## ANNEXE II – INVENTAIRE DES ARTÉFACTS ET ÉCOFACTS

| Inventaire des artefacts et écofacts |                                     |  |  | PATRIMONIA ARCHÉOLOGIE S.E.N.C. |                 |  |                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------|--|--------------------|
| Site :                               | Bassin William/Église Saint-Stephen |  |  | Analystes :                     | Laurence Bolduc |  | Date: février 2025 |
| Code:                                | BiFj-141-24                         |  |  | Archéologue:                    | Laurence Bolduc |  | Collection :       |

| Lot | Code mat. | Matériau               | Objet              | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                         | Inté-grité | Commentaires                                                                                                                                                                 | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|------------------------|--------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 6B1 | 4.2.4     | Plâtre                 | Moulure décorative | 14        | 14       | 4.8.5         | Décoration                       | Frag       | Parties de moulures décoratives en plâtre à motif varié: volûtes, bandes géométriques, ange (visage et partie d'une aile). Décor intérieur de l'église.                      | 1       |         |
| 7A1 | 1.1.1.3   | TCG sans glaçure       | Pot à plante       | 5         | 5        | 4.8           | Aménagement (environnement)      | Frag       | Fragments de corps pot à plante                                                                                                                                              | 1       |         |
| 7A1 | 1.1.1.33  | TCG locale glaçure inc | Contenant          |           | 1        | 4.1.99        | Alimentation indéterminée        | Frag       | Fragment de corps à pâte orangée et glaçure brune-verdâtre                                                                                                                   | 1       |         |
| 7A1 | 1.1.1.106 | TCG n-e Angleterre 2   | Contenant          | 1         | 1        | 4.1.99        | Alimentation indéterminée        | Frag       | Fragment de corps à pâte rouge et décor de lignes à engobe jaunâtre. XIXe s.                                                                                                 | 1       |         |
| 7A1 | 1.1.2.61  | TCF blanche            | Contenant          | 6         | 1        | 4.1.99        | Alimentation indéterminée        | Frag       | Petit fragment de bord et trois fragments de corps sans décor. Fragment de cord à décor imprimé bleu à l'extérieur; un fragment de corps à décor imprimé noir à l'intérieur. | 1       |         |
| 7A1 | 1.1.2.61  | TCF blanche            | Assiette           | 1         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table | Frag       | Fragment de fond d'une assiette avec inscription : (IRONSTONE) CHINA / (W. & E.) CORN / (BU)RSLEM. Marque de fabricant typique ca 1864 à 1891.                               | 1       |         |
| 7A1 | 2.1       | Verre Incolore         | Contenant          | 8         | 8        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag       | Fragment de bord d'un pot à conserve avec ligne moulée; fragments de corps                                                                                                   | 1       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                    | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                              | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7A1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé    | Bouteille        | 7         | 7        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de base de bouteille cylindrique; fragments de corps.                                                                            | 1       |         |
| 7A1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé    | Bouteille à gin  | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                        | 1       |         |
| 7A1 | 2.3.1.6   | V Coul transp bleu foncé    | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de base d'un objet indéterminé.                                                                                                  | 1       |         |
| 7A1 | 2.3.2.1   | V Coul opaque blanc         | Bouton           | 1         | 1        | 4.4.2         | Attaches                           | Ent       | Petit bouton blanc à quatre trous                                                                                                         | 1       |         |
| 7A1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Vitre            | 18        | 18       | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                           | NC      |         |
| 7A1 | 3.1.1.12  | Fer laminé                  | Clou découpé     | 5         | 5        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                                           | NC      |         |
| 7A1 | 5.1.1     | Os                          | Ossements        | 6         | 6        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      | Petits fragments                                                                                                                          | 1       |         |
| 7A1 | 5.1.7     | Graphite                    | Électrode?       | 1         | 1        | 5.8           | Science                            | Frag      | Tube en graphite, peut-être une électrode pour batterie                                                                                   | 1       |         |
| 7A2 | 2.1       | Verre Incolore              | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps indéterminé                                                                                                             | 1       |         |
| 7A2 | 3.1.1.12  | Fer laminé                  | Clou découpé     | 48        | 48       | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                                           | NC      |         |
| 7A2 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux  | Raccord de tuyau | 2         | 2        | 4.8.3         | Plomberie et canalisation          | Comp      | Pièces de métal cylindriques avec trois orifices (2,4 cm diam) filetées à l'intérieur. Pour raccorder des tuyaux ou autres canalisations. | 1       |         |
| 7A2 | 3.1.2     | Métaux et alliages cuivreux | Tube             | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Comp      | Tube de 6,5 cm de long et 1 cm de diamètre. Peut-être cartouche de balle de fusil?                                                        | 1       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                       | Objet              | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                         | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                    | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|--------------------------------|--------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7A2 | 3.1.4     | Métaux et alliages plombifères | Balle d'arme à feu | 2         | 2        | 3.9.2.1       | Chasse/guerre, munitions         | Comp      | Deux petites balles de plomb en forme d'ogive de 7 mm de diamètre avec ligne creuse au centre. Balle de fusil de chasse? Fin XIXe-début XXe s.  | 1       |         |
| 7A2 | 5.1.1     | Os                             | Ossements          | 4         | 4        | 6.1.1.1       | Mammifères                       | Frag      | Petits ossements de côte et un de rongeur                                                                                                       | 1       |         |
| 7A2 | 5.3.1     | Plastique                      | Peigne?            | 1         | 1        | 4.4.5         | Accessoires                      | Frag      | Petite dent de peigne en plastique brun foncé                                                                                                   | 1       |         |
| 7A2 | 5.3.4     | Linoléum                       | Prélart            | 1         | 1        | 4.7.1.4       | Matériaux de revêtement          | Frag      | Échantillon de plancher de prélart (linoléum) qui recouvrait le sol. Présence de peinture verte sur fond brun-rougeâtre. (Linoleum = post-1863) | 1       |         |
| 7A3 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert         | Vitre              | 4         | 4        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre        | Frag      |                                                                                                                                                 | NC      |         |
| 7A3 | 3.1.1.12  | Fer laminé                     | Clou découpé       | 16        | 16       | 4.7.2.3       | Fixations - clous                | Comp      |                                                                                                                                                 | NC      |         |
| 7A3 | 3.1.1.11  | Fer forgé                      | Clou forgé         | 2         | 2        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                | Comp      |                                                                                                                                                 | NC      |         |
| 7A4 | 1.1.2.61  | TCF blanche                    | Assiette           | 1         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table | Frag      | Fragment de base sans marques                                                                                                                   | 1       |         |
| 7A4 | 1.1.2.61  | TCF blanche                    | Contenant          | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragment de corps avec petites lignes horizontales moulées.                                                                                     | 1       |         |
| 7A4 | 1.2.1.108 | GG Albany                      | Pichet ou cruche   | 3         | 1        | 4.10          | Entreposage indéterminé          | Frag      | Deux fragments jointifs d'épaule et un fragment de corps à pâte chamois-beige sans glaçure intérieure et avec enduit Albany brun à l'extérieur. | 1       |         |
| 7A4 | 1.2.1.991 | GG glaçure saline - général    | Bouteille          | 1         | 1        | 4.10          | Entreposage indéterminé          | Frag      | Fragment de corps à pâte clair-beige et glaçure au sel extérieur.                                                                               | 1       |         |
| 7A4 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche          | Pipe - tuyau       | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                            | Frag      | Un tuyau sans marque                                                                                                                            | 1       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                  | Objet           | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                         | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|---------------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7A4 | 2.1       | Verre Incolore            | Pot à conserve  | 1         | 1        | 4.1.4         | Alimentation, conservation         | Frag      | Fragment de bord fileté d'un pot à conserve avec ligne de moule verticale.                           | 1       |         |
| 7A4 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert    | Contenant       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps d'une bouteille                                                                    | 1       |         |
| 7A4 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé  | Bouteille       | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de cul de bouteille cylindrique; fragment de corps.                                         | 1       |         |
| 7A4 | 2.3.2.1   | V Coul opaque blanc       | Assiette?       | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de bord d'une assiette ou soucoupe                                                          | 1       |         |
| 7A4 | 3.1.1.12  | Fer laminé                | Clou découpé    | 15        | 15       | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                      | NC      |         |
| 7A4 | 5.1.1     | Os                        | Ossements       | 21        | 21       | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      | Fragments variés, dont un os blanchi                                                                 | 1       |         |
| 7A5 | 1.1.1.3   | TCG sans glaçure          | Pot à plante    | 1         | 1        | 4.8           | Aménagement (environnement)        | Frag      | Fragment de corps pot à plante                                                                       | 1       |         |
| 7A5 | 1.1.1.3   | TCG sans glaçure          | Bille           | 1         | 1        | 5.7           | Jeux et divertissements            | Ent       | Bille en argile                                                                                      | 1       |         |
| 7A5 | 1.1.2.61  | TCF blanche               | Assiette        | 2         | 2        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Un fragment de base avec décor à l'éponge bleu, un fragment de base sans décor.                      | 1       |         |
| 7A5 | 1.1.2.61  | TCF blanche               | Tasse           | 1         | 1        | 4.2.1.1       | Boissons, absorption               | Frag      | Frag de bord d'une tasse à décor moulé motif de blé                                                  | 1       |         |
| 7A5 | 1.1.2.114 | TCF chamois glaçure brune | Contenant       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps à pâte chamois clair et glaçure brune intérieure et extérieure.                    | 1       |         |
| 7A5 | 1.1.2.91  | TCF jaune glaçure claire  | Jarre ou cruche | 1         | 1        | 4.10          | Entreposage indéterminé            | Frag      | Fragment de base à pâte jaunâtre et engobe blanche à l'intérieure et glaçure incolore à l'extérieur. | 1       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                  | Objet        | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|---------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7A5 | 2.1       | Verre Incolore            | Contenant    | 5         | 5        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                          | 1       |         |
| 7A5 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert    | Contenant    | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                           | 1       |         |
| 7A5 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé  | Contenant    | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de corps                                                           | 1       |         |
| 7A5 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert    | Vitre        | 3         | 3        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                             | 1       |         |
| 7A5 | 2.2.1.4   | V Teinté régulier bleu    | Fiole        | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Frag de base et de corps                                                    | 1       |         |
| 7A5 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé  | Bouteille    | 4         | 4        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de base et de corps d'une bouteille cylindrique                   | 1       |         |
| 7A5 | 3.1.1.12  | Fer laminé                | Clou découpé | 9         | 9        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                             | NC      |         |
| 7A5 | 5.1.1     | Os                        | Ossements    | 20        | 20       | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      | Quelques fragments avec traces de boucherie                                 | 1       |         |
| 7A6 | 1.1.1.3   | TCG sans glaçure          | Pot à plante | 3         | 3        | 4.8           | Aménagement (environnement)        | Frag      | Fragments de corps                                                          | 1       |         |
| 7A6 | 1.1.1.11  | TCG chamois glaçure verte | Contenant    | 1         | 1        | 4.9           | Entretien                          | Frag      | Petit fragment de bord pâte chamois et vernissée verte de France (pré 1760) | 1       |         |
| 7A6 | 1.1.1.3   | TCG sans glaçure          | Bille        | 1         | 1        | 5.7           | Jeux et divertissements            | Frag      | Bille en argile                                                             | 1       |         |
| 7A6 | 1.1.1.106 | TCG n-e Angleterre 2      | Bassin       | 1         | 1        | 4.5           | Soins du corps                     | Frag      | Large fragment de bord, ouverture évasée (bassin ou pot de chambre?)        | 1       |         |
| 7A6 | 1.1.1.106 | TCG n-e Angleterre 2      | Contenant    | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps et fragment de bord glaçure brune                         | 1       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau              | Objet           | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7A6 | 1.1.2.1   | Faïence blanche       | Contenant       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Petit fragment de corps à pâte chamois, reste de glaçure blanche-bleutée écaillée. Sans décor. Origine française (pré 1760)?                                                                                                                                                                                         | 1       |         |
| 7A6 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche | Pipe - tuyau    | 8         | 8        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | 7 fragments sans marque et un fragment avec marque : MU(RRAY)                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       |         |
| 7A6 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche | Pipe - fourneau | 4         | 4        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Un fragment avec décor moulé le lignes verticales; un fragment avec décor lettre 'G' dans un triangle; un fragment de décor moulé motif indéterminé                                                                                                                                                                  | 1       |         |
| 7A6 | 1.1.2.42  | TCF argileuse rouge   | Pipe - fourneau | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Partie de fourneau de pipe en argile brune, sans décor                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       |         |
| 7A6 | 1.1.2.31  | Creamware             | Contenant       | 20        | 20       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Petits fragments de corps sans décor (ca 1762 à 1820)                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |         |
| 7A6 | 1.1.2.51  | Pearlware             | Assiette        | 2         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Deux fragments jointifs de fond d'assiette type "flow blue" motif d'une scène extérieure avec arbres et petites maisons styles flamandes. Marque dans le fond : Dav... Production ca 1780-1820                                                                                                                       | 1       |         |
| 7A6 | 1.1.2.51  | Pearlware             | Assiette        | 1         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Petit fragment de fond avec marque: (P)EARL / WARE / P W & Co. (Podmore and Walker) Production ca 1834-1856.                                                                                                                                                                                                         | 1       |         |
| 7A6 | 1.1.2.51  | Pearlware             | Pot à lait?     | 3         | 1        | 4.1.3.4       | Alimentation, vaisselle de service | Frag      | Fragments jointifs d'une base de pot à lait ou pot à crème avec motif géométrique imprimé bleu à la base. Marque: DM/ WEDGWOOD/PEARL                                                                                                                                                                                 | 1       |         |
| 7A6 | 1.1.2.61  | TCF blanche           | Assiette        | 26        | 26       | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 2 fragments de bord à motif 'shell edge' bleu; 4 fragments de bord décor imprimé motif 'blue willow'; 3 fragments jointifs décor imprimé noir motif floral; 4 fragments de corps motif imprimé bleu; 3 fragments de corps motif imprimé noir; 2 fragments de bord motif imprimé bleu floral ; 8 fragments sans décor | 1       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                 | Objet       | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                  | Inté-<br>grité | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                          | No. Bte | No.C<br>at |
|-----|-----------|--------------------------|-------------|-----------|----------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 7A6 | 1.1.2.61  | TCF blanche              | Tasse       | 1         | 1        | 4.2.1.1       | Boissons, absorption      | Frag           | 1 fragment de bord avec applique pour anse décor à l'engobe motif de bandes horizontales brune (type mocha)                                                                                                                                                                           | 1       |            |
| 7A6 | 1.1.2.61  | TCF blanche              | Contenant   | 38        | 38       | 4.99          | Consommation indéterminée | Frag           | 1 fragment de bord à décor à l'éponge bleu; 1 fragment de corps à décor à l'éponge bleu; 1 fragment de bec verseur à décor imprimé noir; 2 fragments de corps à décor végétal bleu; 2 fragments de base sans décor; 11 fragments de bord sans décor; 20 fragments de corps sans décor | 1       |            |
| 7A6 | 1.1.2.91  | TCF jaune glaçure claire | Contenant   | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée | Frag           | Un fragment de corps glaçure transparente; un fragmnet de corps à décor bleu extérieur et glaçure transparente intérieure                                                                                                                                                             | 1       |            |
| 7A6 | 1.2.1.72  | GG Derbyshire 1          | Bouteille   | 1         | 1        | 4.10          | Entreposage indéterminé   | Frag           | Fragment de corps                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       |            |
| 7A6 | 1.2.1.101 | GG gl saline et Albany   | Contenant   | 3         | 3        | 4.99          | Consommation indéterminée | Frag           | Fragments de corps pâte chamois-beige glaçure saline extérieure et enduit Albany brun intérieur                                                                                                                                                                                       | 1       |            |
| 7A6 | 1.3.2.11  | PF dure orientale        | Tasse       | 1         | 1        | 4.2.1.1       | Boissons, absorption      | Frag           | Fragment de bord à décor peint rose et vert                                                                                                                                                                                                                                           | 1       |            |
| 7A6 | 2.1       | Verre Incolore           | Bouteille   | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée | Frag           | Fragment de goulot de petite bouteille type médicament à fermeture à bouchon, lèvres évasées.                                                                                                                                                                                         | 1       |            |
| 7A6 | 2.1       | Verre Incolore           | Décoration? | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée | Frag           | Pièce moulée formant un coin d'un objet décoratif (vase, cendrier?).                                                                                                                                                                                                                  | 1       |            |
| 7A6 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert   | Vitre       | 2         | 2        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre | Frag           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       |            |
| 7A6 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert   | Vitre       | 31        | 31       | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre | Frag           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NC      |            |
|     |           |                          |             |           |          |               |                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |



| Lot | Code mat. | Matériau                    | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                              | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7A6 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Contenant        | 18        | 17       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Deux fragments jointifs d'une base de bouteille; un goulot de bouteille à lèvres façonnée à la pince de finition et bulles allongées dans le verre; 15 fragments de corps | 1       |         |
| 7A6 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé    | Bouteille        | 39        | 39       | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 1 base de bouteille de forme cylindrique; 38 fragments de corps                                                                                                           | 1       |         |
| 7A6 | 3.1.1.12  | Fer laminé                  | Clou découpé     | 16        | 16       | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                                                                           | NC      |         |
| 7A6 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux  | Clou indéterminé | 14        | 14       | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                                                                           | NC      |         |
| 7A6 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux  | Crochet?         | 1         | 1        | 4.7.2.99      | Quincaillerie d'architecture ind.  | Comp      | Pièce de métal en forme de "S". Peut-être un crochet ou une pièce d'architecture                                                                                          | 1       |         |
| 7A6 | 3.1.2     | Métaux et alliages cuivreux | Rivet            | 1         | 1        | 4.4.2         | Attaches                           | Comp      | Petit rivet en cuivre, semble forgé                                                                                                                                       | 1       |         |
| 7A6 | 5.1.1     | Os                          | Ossements        | 39        | 39       | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      | Quelques fragments avec traces de boucherie, comprend 3 dents                                                                                                             | 1       |         |
| 7A6 | 5.2.1     | Corne                       | Anneau?          | 5         | 1        | 4.4.99        | Habillement indéterminé            | Frag      | Fragment d'un anneau ressemblant à un bracelet en corne ou ivoire.                                                                                                        | 1       |         |
| 7A6 | 5.3.1.1   | Bakelite                    | Peigne           | 1         | 1        | 4.5           | Soins du corps                     | Frag      | Fragment d'un peigne en plastique noir (bakelite)                                                                                                                         | 1       |         |
| 7A7 | 1.1.1.33  | TCG locale glaçure inc      | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps pâte orangée et glaçure brune                                                                                                                           | 1       |         |
| 7A7 | 1.1.2.31  | Creamware                   | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Petite fragment de corps                                                                                                                                                  | 1       |         |
| 7A7 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche       | Pipe - tuyau     | 2         | 2        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Sans marque                                                                                                                                                               | 1       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                 | Objet           | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                           | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7A7 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche    | Pipe - fourneau | 4         | 4        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Sans marque                                                                                                            | 1       |         |
| 7A7 | 1.1.2.61  | TCF blanche              | Contenant       | 12        | 12       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 1 fragment de bord décor moulé motif de blé, un fragment de corps décor imprimé bleu; 10 fragments de corps sans décor | 1       |         |
| 7A7 | 2.1       | Verre Incolore           | Contenant       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                     | 1       |         |
| 7A7 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert   | Vitre           | 3         | 3        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                        | NC      |         |
| 7A7 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé | Bouteille       | 3         | 3        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                                                                     | 1       |         |
| 7A7 | 2.3.1.8   | V Coul transp rouge      | Perle           | 1         | 1        | 4.4.6         | Parures et bijoux                  | Ent       | Petite perle ovale rouge-rose de 0,7 cm de long. Perle de collier?                                                     | 1       |         |
| 7A7 | 3.1.1.12  | Fer laminé               | Clou découpé    | 4         | 4        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                        | NC      |         |
| 7A7 | 5.2.1     | Corne                    | Anneau?         | 3         | 1        | 4.4.99        | Habillement indéterminé            | Frag      | Fragments jointifs d'un anneau ressemblant à un bracelet en corne ou ivoire. Même objet que 7A6                        | 1       |         |
| 7A8 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche    | Pipe - fourneau | 2         | 2        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | 1 fragment de fourneau à décor moulé motif quadrillé; 1 fragment avec lettres : W.G dans un écusson (pré-1830).        | 1       |         |
| 7A8 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert   | Contenant       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps, bouteille rectangle                                                                                 | 1       |         |
| 7B1 | 1.1.1.3   | TCG sans glaçure         | Pot à plante    | 2         | 1        | 4.8           | Aménagement (environnement)        | Frag      | Fragments jointifs                                                                                                     | 1       |         |
| 7B1 | 1.1.1.3   | TCG sans glaçure         | Bille           | 1         | 1        | 5.7           | Jeux et divertissements            | Comp      | Bille en argile                                                                                                        | 1       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet                | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                   | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|----------------------------|----------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|
| 7B1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche      | Pipe - tuyau         | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Sans marque                    | 1       |         |
| 7B1 | 1.3.1     | Porcelaine commune (PC)    | Isolateur électrique | 5         | 5        | 4.8           | Aménagement (environnement)        | Frag      | Pièces d'isolateurs électrique | 1       |         |
| 7B1 | 2.1       | Verre Incolore             | Verre à boire        | 3         | 1        | 4.2.1.1       | Boissons, absorption               | Frag      | Fragments jointifs d'un verre  | 1       |         |
| 7B1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Vitre                | 30        | 30       | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                | NC      |         |
| 7B1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille            | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de corps              | 1       |         |
| 7B1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille à gin      | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de corps              | 1       |         |
| 7B1 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé         | 21        | 21       | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  |           |                                | NC      |         |
| 7B1 | 3.1.1.11  | Fer forgé                  | Clou forgé           | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      | Un gros clou                   | 1       |         |
| 7B1 | 5.1.1     | Os                         | Ossements            | 1         | 1        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      | Un petit fragment              | 1       |         |
| 7B2 | 2.1       | Verre Incolore             | Contenant            | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps             | 1       |         |
| 7B2 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé         | 2         | 2        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  |           |                                | NC      |         |
| 7B2 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé     | 4         | 4        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                | NC      |         |
| 7B3 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé         | 2         | 2        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  |           |                                | NC      |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                 | Objet                      | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7B4 | 1.1.1.3   | TCG sans glaçure         | Pot à plante               | 1         | 1        | 4.8           | Aménagement (environnement)        | Frag      | Fragment de base                                                                                                                                                                                            | 1       |         |
| 7B4 | 1.1.2.61  | TCF blanche              | Contenant                  | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Frag de corps à décor imprimé bleu                                                                                                                                                                          | 1       |         |
| 7B4 | 1.1.2.43  | TCF argileuse noire      | Pipe - tuyau               | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Sans marque, pâte couleur noire                                                                                                                                                                             | 1       |         |
| 7B4 | 2.1       | Verre Incolore           | Bouteille                  | 2         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Deux fragments jointifs d'une base de bouteille                                                                                                                                                             | 1       |         |
| 7B4 | 2.1       | Verre Incolore           | Bouteille                  | 2         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Deux fragments jointifs d'une bouteille avec inscriptions: THE GUARANTEED                                                                                                                                   | 1       |         |
| 7B4 | 2.1       | Verre Incolore           | Cheminée ou globe de lampe | 2         | 1        | 4.8.2         | Éclairage                          | Frag      | Fragments jointifs d'une partie de lampe (cheminée ou globe?) avec décor végétal en relief                                                                                                                  | 1       |         |
| 7B4 | 2.1       | Verre Incolore           | Contenant                  | 24        | 24       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de bords et de corps de contenants sans marque ou décor                                                                                                                                           | 1       |         |
| 7B4 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert   | Bouteille                  | 5         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Comprend 3 fragmens jointifs, bouteille ovale type eau gazeuse, aspect extérieur 'fumée'. Avec inscription: PE...IAL.                                                                                       | 1       |         |
| 7B4 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert   | Bouteille                  | 20        | 20       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 2 goulots (lèvre filetée, lèvre façonnée à la pince); 18 fragments de corps                                                                                                                                 | 1       |         |
| 7B4 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert   | Bouteille à médicament     | 1         | 1        | 4.3           | Médication                         | Frag      | 1 fragment de corps avec inscriptions: R.R.R/RADWAY/NEW Y(ORK); ca 1852-1877. Source: <a href="https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/234125">https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/234125</a> | 1       |         |
| 7B4 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé | Bouteille                  | 12        | 12       | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps de bouteille cylindrique                                                                                                                                                                 | 1       |         |
| 7B4 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé | Bouteille à gin            | 16        | 16       | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 1 base avec lettres moulées : P/J/C/B; 15 fragments de corps                                                                                                                                                | 1       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                          | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                          | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7B4 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Vitre            | 50        | 50       | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre         | Frag      |                                                                                                                                                                                       | NC      |         |
| 7B4 | 3.1.1.11  | Fer forgé                  | Clou forgé       | 4         | 4        | 4.7.2.2       | Ferrures de rotation              |           |                                                                                                                                                                                       | 1       |         |
| 7B4 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé     | 60        | 60       | 4.7.2.3       | Fixations - clous                 |           |                                                                                                                                                                                       | NC      |         |
| 7B4 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé | 140       | 140      | 4.7.2.3       | Fixations - clous                 | Frag      |                                                                                                                                                                                       | NC      |         |
| 7B4 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Pièce de support | 1         | 1        | 4.7.2.99      | Quincaillerie d'architecture ind. | Frag      | Pièce de métal rectangulaire avec deux perforations (pour vis).                                                                                                                       | 1       |         |
| 7B4 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Tige             | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée         | Frag      |                                                                                                                                                                                       | NC      |         |
| 7B4 | 5.1.4     | Coquille                   | Huître           | 2         | 2        | 6.1.2         | Mollusques                        | Comp      |                                                                                                                                                                                       | NC      |         |
| 7B4 | 5.1.1     | Os                         | Ossements        | 10        | 10       | 6.1.1.1       | Mammifères                        | Frag      |                                                                                                                                                                                       | 1       |         |
| 7B4 | 4.3       | Matières composites        |                  | 1         | 1        | 7.1           | Indéterminé                       | Frag      | Pièce en matière goudronnée noire avec deux petits rivets de cuivre. Fonction indéterminée                                                                                            |         |         |
| 7B4 | 7.5       | Fer et plomb               | Pièce            | 1         | 1        | 7.1           | Indéterminé                       | Frag      | Pièce composée de deux parties : une tiges de métal insérée dans une lourde pièce de plomb en forme de pointe (à quatre facettes). Partie de clôture ou quincaillerie d'architecture? | 1       |         |
| 7B5 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Vitre            | 3         | 3        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre         | Frag      |                                                                                                                                                                                       | NC      |         |
| 7B5 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé     | 9         | 9        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                 |           |                                                                                                                                                                                       | NC      |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                    | Objet     | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                                    | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7B6 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Contenant | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Frag de corps sans décor                                                                                                                                                                                                        | 1       |         |
| 7B6 | 1.1.2.91  | TCF jaune glaçure claire    | Contenant | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Frag de corps à décor à l'engobe blanche et bleu extérieure                                                                                                                                                                     | 1       |         |
| 7B6 | 1.2.1.991 | GG glaçure saline - général |           | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps pâte chamois, glaçure au sel extérieure et intérieure                                                                                                                                                         | 1       |         |
| 7B6 | 2.1       | Verre Incolore              | Contenant | 10        | 10       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 1 fragment de base, un fragment de bord, 8 fragments de corps                                                                                                                                                                   | 1       |         |
| 7B6 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé    | Bouteille | 5         | 5        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Un goulot de bouteille cylindrique fermeture à bouchon; 1 fragment de base, 3 fragments de corps                                                                                                                                | 1       |         |
| 7B6 | 5.1.1     | Os                          | Ossements | 1         | 1        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      | 1 petit fragment                                                                                                                                                                                                                | 1       |         |
| 7B6 | 1.1.1.11  | TCG chamois glaçure verte   | Contenant | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de bord (terrine ?) pâte chamois rosée avec grosses inclusions. Reste de glaçure verte. Type vernissée verte de France (pré-1760).                                                                                     | 1       |         |
| 7B6 | 1.1.1.32  | TCG locale glaçure verte    | Contenant | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps à pâte orangée et glaçure brune-verdâtre                                                                                                                                                                      | 1       |         |
| 7B6 | 1.1.2.31  | Creamware                   | Assiette  | 2         | 2        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                                                                                              | 1       |         |
| 7B6 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Assiette  | 7         | 7        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 2 fragments de bord sans décor; 1 fragment de bord décor type 'shell edge' bleu; 1 fragment de base décor imprimé bleu; 3 fragments sans décor                                                                                  | 1       |         |
| 7B6 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Contenant | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 2 fragments de bord sans décor; 1 fragment de bord décor à l'éponge bleu; 4 fragments de corps décor imprimé bleu; 1 fragment de corps décor imprimé noir; 1 fragment décor moulé motif de blé; 7 fragments de corps sans décor | 1       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                    | Objet                  | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                              | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7B6 | 1.2.1.991 | GG glaçure saline - général |                        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de bord                                                                                                          | 1       |         |
| 7B6 | 1.3.2     | Porcelaine fine dure (PF)   | Soucoupe               | 1         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragment de bord décor imprimé bleu floral                                                                                | 1       |         |
| 7B6 | 2.1       | Verre Incolore              | Contenant              | 5         | 5        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                        | 1       |         |
| 7B6 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Bouteille à médicament | 2         | 2        | 4.3           | Médication                         | Frag      | 1 goulot à long col, un petit fragment de corps de bouteille rectangulaire. Type bouteille à médicament.                  | 1       |         |
| 7B6 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé    | Bouteille              | 9         | 9        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 1 goulot de bouteille cylindrique à alcool; 8 fragments de corps                                                          | 1       |         |
| 7B6 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Vitre                  | 5         | 5        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                           | NC      |         |
| 7B6 | 3.1.1.12  | Fer laminé                  | Clou découpé           | 26        | 26       | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  |           | Grosseurs variées, très corrodés                                                                                          | NC      |         |
| 7B6 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux  | Clou indéterminé       | 244       | 244      | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      | Grosseurs variées, très corrodés                                                                                          | NC      |         |
| 7B6 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux  | Barre                  | 1         | 1        | 4.7.3         | Eléments architecturaux            | Frag      | Barre de métal indéterminé                                                                                                | NC      |         |
| 7B6 | 3.1.1.13  | Fer tréfilé                 | Clou tréfilé           | 2         | 2        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                           | NC      |         |
| 7B6 | 4.1.8     | Silex                       | Bloc                   | 1         | 1        | 1.1.1.3       | Pierre dure, matière brute         | Frag      | Bloc de silex de forme irrégulière avec extérieure arrondie ou usée. Mortier collé sur la surface. Fonction indéterminée. | 1       |         |
| 7B6 | 5.1.1     | Os                          | Ossements              | 11        | 11       | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      | Plusieurs fragments avec traces de boucherie                                                                              | 1       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                       | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7B6 | 5.1.4     | Coquille                   | Huître           | 9         | 9        | 6.1.2         | Mollusques                         | Comp      |                                                                                                    | NC      |         |
| 7B7 | 1.1.2.31  | Creamware                  | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                 | 1       |         |
| 7B7 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Assiette         | 4         | 4        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Deux fragments de bord jointifs à décor imprimé motif floral bleu; 2 fragments de corps sans décor |         |         |
| 7B7 | 1.1.2.91  | TCF jaune glaçure claire   | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                  | 1       |         |
| 7B7 | 1.2.1.93  | GG feld pâle               | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps à pâte grise et glaçure fledspath transparente des deux côtés                    | 1       |         |
| 7B7 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                  | 1       |         |
| 7B7 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille        | 10        | 10       | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 1 base de bouteille de forme cylindrique; 3 parties de goulot; 6 fragments de corps                | 1       |         |
| 7B7 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé | 19        | 19       | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      | Grosseurs variées, très corrodés                                                                   | NC      |         |
| 7B7 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé     | 10        | 10       | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  |           | Grosseurs variées, très corrodés                                                                   | NC      |         |
| 7B7 | 5.1.1     | Os                         | Ossements        | 3         | 3        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                    | 1       |         |
| 7B7 | 5.1.4     | Coquille                   | Huître           | 13        | 13       | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                    | NC      |         |
| 7B8 | 1.1.1.3   | TCG sans glaçure           | Bille            | 1         | 1        | 5.7           | Jeux et divertissements            | Comp      | Bille en argile                                                                                    | 1       |         |
| 7B8 | 1.1.2.31  | Creamware                  | Contenant        | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Un fragment de corps et un fragment de bord                                                        | 1       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                         | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7B8 | 1.1.2.51  | Pearlware                  | Tasse            | 2         | 2        | 4.2.1.1       | Boissons, absorption               | Frag      | Un fragment de corps et un fragment de bord à décor peint bleu et vert                                                                                                                               | 1       |         |
| 7B8 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche      | Pipe - tuyau     | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Un tuyau de marque HENDERSON (post-1847)                                                                                                                                                             | 1       |         |
| 7B8 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche      | Pipe - fourneau  | 2         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Deux fragments jointifs d'un fourneau à décor moulé de lignes verticales parallèles                                                                                                                  | 1       |         |
| 7B8 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Assiette         | 7         | 7        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 1 fragment de bord décor Blue Willow; 1 fragment de bord décor moulé motif de blé; 3 fragments de corps décor imprimé bleu; 1 fragment de corps décor imprimé noir, un fragment de corps sans décor. | 1       |         |
| 7B8 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant        | 3         | 3        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps décor imprimé bleu (flow blue)                                                                                                                                                    | 1       |         |
| 7B8 | 1.3.2     | Porcelaine fine dure (PF)  | Assiette         | 1         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragment de base d'assiette ou soucoupe                                                                                                                                                              | 1       |         |
| 7B8 | 1.2.1.93  | GG feld pâle               | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps à pâte grise et glaçure fledspath transparente des deux côtés                                                                                                                      | 1       |         |
| 7B8 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Vitre            | 1         | 1        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                                                                      | NC      |         |
| 7B8 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille        | 6         | 6        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 1 goulot de bouteille cylindrique à alcool; 1 lèvre de bouteille; 4 fragments de corps                                                                                                               | 1       |         |
| 7B8 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé     | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                                                                                                      | 1       |         |
| 7B8 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé | 5         | 5        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      | Grosseurs variées, très corrodés                                                                                                                                                                     | NC      |         |
| 7B8 | 5.1.1     | Os                         | Ossements        | 7         | 7        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      | Plusieurs fragments avec traces de boucherie                                                                                                                                                         | 1       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                       | Objet                 | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                         | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|--------------------------------|-----------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7B8 | 5.1.4     | Coquille                       | Huître                | 2         | 2        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                                      | NC      |         |
| 7B8 | 5.1.1     | Os                             | Bouton                | 2         | 1        | 4.4.2         | Attaches                           | Ent       | Petit bouton en os à un seul trou au centre                                                                          | 1       |         |
| 7C2 | 1.1.2.61  | TCF blanche                    | Assiette              | 2         | 2        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Un petit fragment de bord imprimé bleu; un petit fragment de corps sans décor                                        | 1       |         |
| 7C2 | 1.1.2.114 | TCF chamois glaçure brune      | Contenant             | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps à pâte chamois clair et glaçure brune intérieure et extérieure.                                    | 1       |         |
| 7C2 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert         | Vitre                 | 7         | 7        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                      | NC      |         |
| 7C2 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé       | Bouteille             | 3         | 3        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Un fragment de col et 2 fragments de corps                                                                           | 1       |         |
| 7C2 | 2.3.1.13  | V Coul transp autre            | Perle                 | 1         | 1        | 4.4.6         | Parures et bijoux                  | Ent       | Petite perle ronde de couleur blanche-beige (aspect extérieur altéré) de 8 mm de diamètre                            | 1       |         |
| 7C2 | 3.1.1.12  | Fer laminé                     | Clou découpé          | 12        | 12       | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                      | NC      |         |
| 7C2 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux     | Clou indéterminé      | 13        | 13       | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      | Grosseurs variées, très corrodés                                                                                     | NC      |         |
| 7C2 | 3.1.2     | Métaux et alliages cuivreux    | Fil                   | 4         | 4        | 4.7.1         | Matériaux de construction          | Frag      | Broche de cuivre                                                                                                     | NC      |         |
| 7C2 | 3.1.4     | Métaux et alliages plombifères | Raccord de tuyau      | 1         | 1        | 4.8.3         | Plomberie et canalisation          | Comp      | Pièce de métal cylindrique avec ouverture de 2,5 cm diamètre. Raccord de tuyau de plomb                              | 1       |         |
| 7C2 | 3.1.4     | Métaux et alliages plombifères | Lampe à incandescence | 1         | 1        | 4.8.2         | Éclairage                          | Frag      | Partie de la base d'une lampe dans laquelle s'insère une ampoule à incandescence. Reste de fil électrique à la base. | 1       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                 | Objet        | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                    | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|--------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7C2 | 5.1.1     | Os                       | Ossements    | 13        | 13       | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      | Un fragment avec traces de boucherie                                                            | 1       |         |
| 7C2 | 5.1.7     | Graphite                 | Électrode?   | 2         | 1        | 5.8           | Science                            | Frag      | Tube en graphite, peut-être une électrode pour batterie                                         | 1       |         |
| 7D1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche    | Pipe - tuyau | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Tuyau sans marque                                                                               | 1       |         |
| 7D1 | 1.1.2.61  | TCF blanche              | Soucoupe     | 1         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragment de bord d'une soucoupe décor imprimé rose                                              | 1       |         |
| 7D1 | 1.1.2.61  | TCF blanche              | Assiette     | 1         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragmen de bord sans décor                                                                      | 1       |         |
| 7D1 | 1.1.2.71  | TCF blanche vitrifiée    | Contenant    | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de base, vitrifié                                                                     | 1       |         |
| 7D1 | 1.3.1     | Porcelaine commune (PC)  | Contenant    | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments d'un objet indéterminé                                                                | 1       |         |
| 7D1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert   | Bouteille    | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                                              | 1       |         |
| 7D1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé | Bouteille    | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                                              | 1       |         |
| 7D1 | 2.99      | Verre altéré             | Bouteille    | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de couleur bleu altéré (par la chaleur?)                                               | 1       |         |
| 7D1 | 3.1.1.12  | Fer laminé               | Clou découpé | 4         | 4        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  |           | Grosseurs variées, très corrodés                                                                | NC      |         |
| 7D1 | 5.1.1     | Os                       | Ossements    | 2         | 2        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      | Un fragment avec traces de boucherie                                                            | 1       |         |
| 7D2 | 1.1.1.106 | TCG n-e Angleterre 2     | Contenant    | 3         | 3        | 4.1.99        | Alimentation indéterminée          | Frag      | Fragment de bord et deux fragments de corps à pâte rouge et engobe blanche et glaçure jaunâtre. | 1       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                  | Objet           | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                         | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|---------------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7D2 | 1.1.1.32  | TCG locale glaçure verte  | Contenant       | 4         | 4        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragment de corps à pâte orangée et glaçure brune-verdâtre                                                                                                                                                                                                                                  | 1       |         |
| 7D2 | 1.1.2.1   | Faïence blanche           | Contenant       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragment d'anse ou applique décorative à pâte saumon, reste de glaçure bleu et blanche. Origine française? Pré-1760                                                                                                                                                                         | 1       |         |
| 7D2 | 1.1.2.31  | Creamware                 | Contenant       | 12        | 12       | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragments de corps; 1 fragment de bord décor petite boucle                                                                                                                                                                                                                                  | 1       |         |
| 7D2 | 1.1.2.61  | TCF blanche               | Assiette        | 15        | 15       | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table | Frag      | 3 fragments jointifs d'un bord à décor imprimé noir motif de panier tressé; 3 fragments jointifs de bord motif flow blue; 3 fragments de bord motif shell edge; 2 fragments de cord décor imprimé bleu; 1 fragment de bord sans décor; 3 fragments de corps décor imprimé bleu              | 1       |         |
| 7D2 | 1.1.2.61  | TCF blanche               | Contenant       | 51        | 51       | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | 3 fragments de base sans décor; 3 fragments de bord décor imprimé bleu; 1 fragment de bord décor mocha; 1 fragment de bord décor motif de blé; 5 fragments de bord sans décor; 13 fragments de corps décor imprimé bleu; 1 fragment de corps décor engobe; 24 fragments de corps sans décor | 1       |         |
| 7D2 | 1.1.2.61  | TCF blanche               | Pot ou bol      | 3         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Trois fragments jointifs d'un petit pot ou bol circulaire avec décor imprimé bleu au fond à l'intérieur                                                                                                                                                                                     | 1       |         |
| 7D2 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche     | Pipe - tuyau    | 3         | 3        | 4.2.2         | Tabac                            | Frag      | Un tuyau avec marque: Fiolet / St-Omer / Déposé. Fabriqué en France (1765-1921).                                                                                                                                                                                                            | 1       |         |
| 7D2 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche     | Pipe - fourneau | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                            | Frag      | Fourneau avec marque: D                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       |         |
| 7D2 | 1.1.2.114 | TCF chamois glaçure brune | Contenant       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragment de base d'une théière ou d'un bol                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                  | Objet        | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|---------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7D2 | 1.2.1.101 | GG gl saline et Albany    | Contenant    | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps pâte chamois, glaçure au sel à l'extérieure et enduit Albany à l'intérieure; 1 fragment avec peinture bleue                                                                                                                                                                              | 1       |         |
| 7D2 | 1.3.2     | Porcelaine fine dure (PF) | Assiette     | 3         | 3        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 1 fragment de base de petite assiette ou soucoupe à décor peint bleu; 2 fragments de corps sans décor                                                                                                                                                                                                      | 1       |         |
| 7D2 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert    | Vitre        | 12        | 12       | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NC      |         |
| 7D2 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert    | Bouteille    | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de col et fragment de couvercle de pot                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       |         |
| 7D2 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé  | Bouteille    | 15        | 15       | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 3 fragments de base de bouteille cylindrique; 1 partie de lèvres; 11 fragments de corps                                                                                                                                                                                                                    | 1       |         |
| 7D2 | 3.1.1.12  | Fer laminé                | Clou découpé | 14        | 14       | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  |           | Grosseurs variées, très corrodés                                                                                                                                                                                                                                                                           | NC      |         |
| 7D2 | 5.1.1     | Os                        | Ossements    | 22        | 22       | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      | Trace de boucherie; 1 fragment blanchi; 1 fragment noirci par le feu                                                                                                                                                                                                                                       | 1       |         |
| 7D3 | 1.1.2.31  | Creamware                 | Contenant    | 4         | 4        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1       |         |
| 7D3 | 1.1.2.61  | TCF blanche               | Assiette     | 13        | 13       | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 2 fragments jointifs de bord à décor blue willow; 1 fragment de bord type shell edge à bord droit; 1 fragment de bord décor moulé de boucle; 1 fragment de bord sans décor; 1 fragment de base décor imprimé noir; 6 fragments de corps décor imprimé bleu motif losanges; 1 fragment de corps sans décor. | 1       |         |
|     |           |                           |              |           |          |               |                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                    | Objet        | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                   | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|-----------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7D3 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Contenant    | 11        | 11       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 1 fragment de bord décor imprimé bleu; 1 fragment de corps décor ligne brune engobe; 1 fragment de base marque fabricant noir 2 fragments de corps imprimé bleu; 1 fragment de corps peint motif végétal vert. | 1       |         |
| 7D3 | 1.2.1.93  | GG feld pâle                | Contenant    | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                                                                                              | 1       |         |
| 7D3 | 1.2.1.991 | GG glaçure saline - général | Contenant    | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps pâte grise-beige glaçure au sel                                                                                                                                                              | 1       |         |
| 7D3 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Vitre        | 2         | 2        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                                                                                | NC      |         |
| 7D3 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Bouteille    | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                                                                             | 1       |         |
| 7D3 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé    | Bouteille    | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 1 base de bouteille cylindrique (8,5 cm diamètre) type bouteille à vin; 1 fragment de corps                                                                                                                    | 1       |         |
| 7D3 | 2.3.2.1   | V Coul opaque blanc         | Bouton       | 1         | 1        | 4.4.2         | Attaches                           | Ent       | Petit bouton rond à deux trous.                                                                                                                                                                                | 1       |         |
| 7D3 | 3.1.1.12  | Fer laminé                  | Clou découpé | 3         | 3        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  |           | Grosseurs variées, très corrodés                                                                                                                                                                               | NC      |         |
| 7D3 | 5.1.1     | Os                          | Ossements    | 11        | 11       | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      | Comprend une dent                                                                                                                                                                                              | 1       |         |
| 7D3 | 5.1.4     | Coquille                    | Huître       | 1         | 1        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                                                                                                                                | NC      |         |
| 7E1 | 1.1.2.31  | Creamware                   | Contenant    | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                                                                             | 2       |         |
| 7E1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Assiette     | 9         | 9        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 3 fragments de bord sans décor; 6 fragments de corps sans décor                                                                                                                                                | 2       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                 | Objet        | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                         | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|--------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7E1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche    | Pipe - tuyau | 3         | 3        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | 2 tuyau sans marque, 1 embout glaçuré                                                                                | 2       |         |
| 7E1 | 2.1       | Verre Incolore           | Contenant    | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps à décor moulé en forme de diamants (gobelet ou vase décoratif?)                                    | 2       |         |
| 7E1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert   | Vitre        | 9         | 9        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                      | NC      |         |
| 7E1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert   | Bouteille    | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Base de bouteille rectangulaire avec inscription : ...LL / U.S.A)                                                    | 2       |         |
| 7E1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé | Bouteille    | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                                                                   | 2       |         |
| 7E1 | 3.1.1.12  | Fer laminé               | Clou découpé | 2         | 2        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  |           | Grosseurs variées, très corrodés                                                                                     | NC      |         |
| 7E1 | 5.1.1     | Os                       | Ossements    | 20        | 20       | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      | Avec traces de boucherie                                                                                             | 2       |         |
| 7E2 | 1.1.1.32  | TCG locale glaçure verte | Contenant    | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de bord de terrine ou plat creux                                                                            | 2       |         |
| 7E2 | 1.1.2.31  | Creamware                | Contenant    | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                   | 2       |         |
| 7E2 | 1.1.2.61  | TCF blanche              | Contenant    | 4         | 4        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 1 fragment de bord à décor rose extérieur; 1 fragment de base décor imprimé noir; 2 fragments de corps sans décor    | 2       |         |
| 7E2 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche    | Pipe - tuyau | 3         | 3        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Tuyau sans marque                                                                                                    | 2       |         |
| 7E2 | 1.2.1.101 | GG gl saline et Albany   | Contenant    | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps pâte chamois-grise, glaçure au sel extérieur avec décor peint bleu cobalt, enduit Albany intérieur | 2       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                    | Objet           | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                         | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                              | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7E2 | 2.1       | Verre Incolore              | Bouteille       | 4         | 4        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragments d'une lèvre de petite bouteille                                                                                                                 | 2       |         |
| 7E2 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Vitre           | 2         | 2        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre        | Frag      |                                                                                                                                                           | NC      |         |
| 7E2 | 3.1.2     | Métaux et alliages cuivreux | Ampoule?        | 1         | 1        | 4.8.2         | Éclairage                        | Frag      | Partie de la base d'une ampoule?                                                                                                                          | 2       |         |
| 7E2 | 3.1.1.12  | Fer laminé                  | Clou découpé    | 5         | 5        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                |           | Grosseurs variées, très corrodés                                                                                                                          | NC      |         |
| 7E2 | 5.1.1     | Os                          | Ossements       | 5         | 5        | 6.1.1.1       | Mammifères                       | Frag      |                                                                                                                                                           | 2       |         |
| 7F1 | 1.1.1.3   | TCG sans glaçure            | Bille           | 1         | 1        | 5.7           | Jeux et divertissements          | Comp      | Bille en argile                                                                                                                                           | 2       |         |
| 7F1 | 1.1.1.11  | TCG chamois glaçure verte   | Terrine ou plat | 2         | 2        | 4.1.1         | Alimentation, préparation        | Frag      | Fragment de bord et de corps à pâte chamois et glaçure verte, type vernissée verte de France (pré-1760).                                                  | 2       |         |
| 7F1 | 1.1.2.31  | Creamware                   | Contenant       | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                        | 2       |         |
| 7F1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche       | Pipe - tuyau    | 3         | 3        | 4.2.2         | Tabac                            | Frag      | Tuyau sans marque                                                                                                                                         | 2       |         |
| 7F1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Assiette        | 7         | 7        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table | Frag      | 1 fragment de bord décor shell edge ondulé; 1 fragment de bord sans décor; 4 fragments de corps décor imprimé bleu, 1 fragments de base décor arbre vert. | 2       |         |
| 7F1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Contenant       | 9         | 9        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | 2 fragments de bord décor imprimé bleu, 1 fragment de bord décor ligne rose; 6 fragments de corps                                                         | 2       |         |
| 7F1 | 1.2.1.991 | GG glaçure saline - général | Contenant       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Petit fragment de corps                                                                                                                                   | 2       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                  | Objet        | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                     | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|---------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7F1 | 1.3.2     | Porcelaine fine dure (PF) | Assiette     | 1         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Petit fragment de corps                                                                                                                                                                                                                                          | 2       |         |
| 7F1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert    | Vitre        | 1         | 1        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | NC      |         |
| 7F1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert    | Bouteille    | 4         | 4        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 1 base de bouteille carrée; 1 goulot bouteille type médicament; 2 fragments de corps                                                                                                                                                                             | 2       |         |
| 7F1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé  | Bouteille    | 20        | 20       | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 2 fragments jointifs d'une base de bouteille cylindrique (8,5 cm diamètre); 1 base de bouteille cylindrique (8 cm diamètre); 3 fragments jointifs d'une base de bouteille (8 cm diamètre); 1 base bouteille cylindrique (7,5 cm diamètre); 13 fragments de corps | 2       |         |
| 7F1 | 5.1.1     | Os                        | Ossements    | 12        | 12       | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2       |         |
| 7F2 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche     | Pipe - tuyau | 2         | 2        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Tuyaux sans marque                                                                                                                                                                                                                                               | 2       |         |
| 7F2 | 1.2.1.101 | GG gl saline et Albany    | Contenant    | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                                                                                                                                                | 2       |         |
| 7F2 | 1.2.1.72  | GG Derbyshire 1           | Bouteille    | 1         | 1        | 4.10          | Entreposage indéterminé            | Frag      | Fragment de col bouteille type bière ou cire à chaussure                                                                                                                                                                                                         | 2       |         |
| 7F2 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé  | Bouteille    | 5         | 5        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                                                                                                                               | 2       |         |
| 7F2 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert    | Vitre        | 2         | 2        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | NC      |         |
| 7F2 | 3.1.1.12  | Fer laminé                | Clou découpé | 3         | 3        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | NC      |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                    | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                    | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7F2 | 5.1.1     | Os                          | Ossements        | 6         | 6        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                                                 | 2       |         |
| 7F2 | 5.1.4     | Coquille                    | Huître           | 2         | 2        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                                                                 | NC      |         |
| 7F3 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Contenant        | 4         | 4        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                              | 2       |         |
| 7F3 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Vitre            | 3         | 3        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                 | NC      |         |
| 7F3 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux  | Clou indéterminé | 3         | 3        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      | Grosseurs variées, très corrodés                                                                                                                | NC      |         |
| 7F4 | 1.1.2.31  | Creamware                   | Contenant        | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps décor à l'enboge brun; fragment de base                                                                                       | 2       |         |
| 7F4 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Contenant        | 5         | 5        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps d'un bol ou pot de chambre décor imprimé bleu; fragment de bord type shell edge à bord droit, 3 fragments de corps sans décor | 2       |         |
| 7F4 | 1.1.2.114 | TCF chamois glaçure brune   | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                               | 2       |         |
| 7F4 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Vitre            | 1         | 1        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                 | NC      |         |
| 7F4 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé    | Bouteille        | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de corps et de goulot                                                                                                                  | 2       |         |
| 7F4 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux  | Clou indéterminé | 3         | 3        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      | Grosseurs variées, très corrodés                                                                                                                | NC      |         |
| 7F4 | 3.1.2     | Métaux et alliages cuivreux | Rivet            | 1         | 1        | 4.4.2         | Attaches                           | Comp      | Petit rivet en cuivre                                                                                                                           | 2       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                 | Objet           | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                      | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7F4 | 5.1.1     | Os                       | Ossements       | 4         | 4        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                   | 2       |         |
| 7F4 | 5.1.4     | Coquille                 | Huître          | 1         | 1        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                                   | NC      |         |
| 7F5 | 1.1.2.61  | TCF blanche              | Assiette        | 2         | 2        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragments de bord sans décor                                                                                      | 2       |         |
| 7F5 | 1.2.1.72  | GG Derbyshire 1          | Bouteille       | 1         | 1        | 4.10          | Entreposage indéterminé            | Frag      | Fragment de petit encrier                                                                                         | 2       |         |
| 7F5 | 1.2.1.93  | GG feld pâle             | Bouteille       | 1         | 1        | 4.10          | Entreposage indéterminé            | Frag      | Fragment de corps                                                                                                 | 2       |         |
| 7F5 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert   | Vitre           | 2         | 2        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                   | NC      |         |
| 7F5 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé | Bouteille       | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de corps et de goulot                                                                                    | 2       |         |
| 7F5 | 5.1.1     | Os                       | Ossements       | 1         | 1        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                   | 2       |         |
| 7F6 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche    | Pipe - tuyau    | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Tuyau sans marque                                                                                                 | 2       |         |
| 7F6 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche    | Pipe - fourneau | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Fourneau sans marque                                                                                              | 2       |         |
| 7F6 | 1.1.2.61  | TCF blanche              | Contenant       | 8         | 8        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 2 fragments de corps décor imprimé bleu; 1 fragment de corps décor décalque noir; 5 fragmnets de corps sans décor | 2       |         |
| 7F6 | 1.1.2.91  | TCF jaune glaçure claire | Contenant       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                                 | 2       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                  | Objet                | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                     | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|---------------------------|----------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7F6 | 1.1.2.114 | TCF chamois glaçure brune | Couvercle de théière | 5         | 1        | 4.1.3.4       | Alimentation, vaisselle de service | Frag      | Fragments jointifs d'un couvercle de théière décor moulé de fleurs               | 2       |         |
| 7F6 | 1.2.1.93  | GG feld pâle              | Bouteille            | 1         | 1        | 4.10          | Entreposage indéterminé            | Frag      | Fragment de corps                                                                | 2       |         |
| 7F6 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert    | Vitre                | 3         | 3        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                  | NC      |         |
| 7F6 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert    | Bouteille            | 1         | 1        | 4.10          | Entreposage indéterminé            | Frag      | Fragment de corps                                                                | 2       |         |
| 7F6 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé  | Bouteille            | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de corps                                                                | 2       |         |
| 7F6 | 4.1.14    | Marbre                    | Décoration?          | 1         | 1        | 7.1           | Indéterminé                        | Frag      | Moitié d'une sphère en marbre avec des rainures bleues. Pièce décorative, bille? | 2       |         |
| 7F6 | 5.1.1     | Os                        | Ossements            | 4         | 4        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                  | 2       |         |
| 7F6 | 5.1.4     | Coquille                  | Huître               | 1         | 1        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                  | NC      |         |
| 7F6 | 5.5.7     | Cuir                      | Talon de chaussure   | 3         | 1        | 4.4.3         | Chaussures                         | Frag      | Parties d'un talon de chaussure en cuir                                          | 2       |         |
| 7F7 | 1.1.2.61  | TCF blanche               | Assiette             | 2         | 2        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragments de bord décor imprimé bleu et noir                                     | 2       |         |
| 7F7 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé  | Bouteille            | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de corps                                                                | 2       |         |
| 7F7 | 5.1.1     | Os                        | Ossements            | 1         | 1        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                  | 2       |         |
| 7G2 | 1.1.1.3   | TCG sans glaçure          | Bille                | 7         | 7        | 5.7           | Jeux et divertissements            | Comp      | Billes en argile de différentes grosseur et couleur (orangé à grisâtre)          | 2       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet               | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|----------------------------|---------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7G2 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Assiette            | 2         | 2        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragments de corps sans décor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2       |         |
| 7G2 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Vitre               | 10        | 10       | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NC      |         |
| 7G2 | 2.3.2.1   | V Coul opaque blanc        | Bouton              | 2         | 2        | 4.4.2         | Attaches                           | Ent       | Boutons à 4 trous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2       |         |
| 7G2 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille           | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2       |         |
| 7G2 | 2.1       | Verre incolore             | Perle               | 3         | 3        | 4.4.6         | Parures et bijoux                  | Ent       | Très petites perles de forme annuaires transparentes (3 mm diamètre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2       |         |
| 7G2 | 2.3.1.5   | V Coul transp bleu         | Perle               | 1         | 1        | 4.4.6         | Parures et bijoux                  | Ent       | Très petite perles de forme annuaire transparente bleue-violet (3 mm diamètre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       |         |
| 7G2 | 2.3.2.6   | V Coul opaque bleu         | Perle               | 3         | 3        | 4.4.6         | Parures et bijoux                  | Ent       | 2 très petites perles de forme annuaire bleu pâle; 1 petite perle ronde de couleur bleu aqua (5 mm diamètre).                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2       |         |
| 7G2 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé        | 2         | 2        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NC      |         |
| 7G2 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé    | 13        | 13       | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      | Petits clous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NC      |         |
| 7G2 | 3.1.2.2   | Laiton                     | Bouton de manchette | 1         | 1        | 4.4.2.3       | Attaches - sans identification     | Comp      | Bouton circulaire de 1,6 cm de diamètre avec décorations gravées sur la surface plane (volûtes et lignes sinueuses). À l'arrière on retrouve une petite tige et un mécanisme à ressort (sert à tenir en place une autre partie). Inscriptions gravées : W.WEST ? Sorte de bouton de manchette type 'bachelor or solitaire button' pour des chemises d'homme. Période victorienne. (ca 1880) | 2       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                       | Objet          | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                        | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                        | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|--------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7G2 | 3.1.2.2   | Laiton                         | Bouton         | 1         | 1        | 4.4.2.2       | Attaches - identification autre | Ent       | Bouton circulaire de 2,2 cm de diamètre à la face bombée (lisse) arrière concave avec un petit œillet. Inscriptions : BEST QUALITY - avec couronne.                 | 2       |         |
| 7G2 | 3.1.2     | Métaux et alliages cuivreux    | Monnaie        | 1         | 1        | 5.2           | Commerce                        | Ent       | Pièce de monnaie corrodée. Sur une face: inscription ONE CENT 18??. Sur l'autre face: profil de la reine victoria et inscription CANADA VICTORIA DEI GRATIA REGINA. | 2       |         |
| 7G2 | 3.1.2     | Métaux et alliages cuivreux    | Monnaie        | 1         | 1        | 5.2           | Commerce                        | Ent       | Pièce de monnaie de 10 cent. Sur une face: 10 cents. CANADA. 1916. Sur l'autre face: Profil du roi Georges V avec inscription GEORGIUS V DEI GRATIA REX IND.IMP     | 2       |         |
| 7G2 | 3.1.4     | Métaux et alliages plombifères | Chevrotine     | 2         | 2        | 3.9.2.1       | Chasse/guerre, munitions        | Comp      | Petite balle chevrotine de 8 mm de diamètre avec 4 trous d'un côté (anti-ricochet?); 1 mini balle de 4 mm. Pour le fusil de chasse                                  | 2       |         |
| 7G2 | 3.1.2     | Métaux et alliages cuivreux    | Cartouche      | 1         | 1        | 3.9.2.1       | Chasse/guerre, munitions        | Comp      | Petite cartouche de balle de fusil en cuivre de 6 mm de diamètre avec lettre U gravée. Pour la chasse.                                                              | 2       |         |
| 7G2 | 5.1.1     | Os                             | Ossements      | 2         | 2        | 6.1.1.1       | Mammifères                      | Frag      |                                                                                                                                                                     | 2       |         |
| 7G2 | 5.1.5     | Nacre                          | Bouton         | 2         | 2        | 4.4.2.2       | Attaches - identification autre | Ent       | Gros bouton de nacre de 3,5 cm de diamètre à quater trous; 1 petit bouton de 1 cm de diamètre à deux trous                                                          | 2       |         |
| 7G2 | 5.1.7     | Graphite                       | Mine de crayon | 4         | 1        | 5.3           | Écrits                          | Frag      | Mince de crayon en graphite                                                                                                                                         | 2       |         |
| 7G2 | 4.2.5     | Ciment                         | Échantillon    | 1         | 1        | 4.7.1.4       | Matériaux de revêtement         | Frag      | Échantillon du plancher de ciment-béton                                                                                                                             | 2       |         |
| 7G4 | 1.1.2.61  | TCF blanche                    | Contenant      | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée       | Frag      | Fragment de bord motif blé                                                                                                                                          | 2       |         |
| 7G4 | 1.2.1.101 | GG gl saline et Albany         | Contenant      | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée       | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                                                   | 2       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet                   | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                 | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|----------------------------|-------------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7G4 | 1.2.1.93  | GG feld pâle               | Bouteille               | 1         | 1        | 4.10          | Entreposage indéterminé            | Frag      | Fragment de corps à pâte grise, glaçure extérieure. Inscription: STEPHEN...(STEPHEN'S LONDON) bouteille à encre ou ginger beer.                                                                              | 2       |         |
| 7G4 | 4.1.14    | Marbre                     | Éclats                  | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de marbre arrondi avec extérieur noirci et poli. Fonction indéterminée                                                                                                                              | 2       |         |
| 7G4 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé        | 3         | 3        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                                                                                                              | NC      |         |
| 7G4 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Vis                     | 1         | 1        | 4.7.2.4       | Fixations - divers                 | Comp      | Grosse vis                                                                                                                                                                                                   | NC      |         |
| 7G5 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche      | Pipe - tuyau            | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Tuyau sans marque lisible                                                                                                                                                                                    | 2       |         |
| 7G5 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Assiette                | 3         | 2        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Deux fragments jointifs d'un bord décor moulé végétal; un fragment de bord décor imprimé bleu                                                                                                                | 2       |         |
| 7G5 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant               | 4         | 4        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 3 fragments décor imprimé bleu, un fragment de corps sans décor                                                                                                                                              | 2       |         |
| 7G5 | 1.1.2.105 | TCF rouge glaçure noire    | Pot de chambre ou jarre | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Gros fragment de bord à lèvre évasée                                                                                                                                                                         | 2       |         |
| 7G5 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille               | 18        | 18       | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 1 base de bouteille cylindrique (7,5 cm diamètre); 2 fragments jointifs d'une base de bouteille; 2 fragments jointifs d'une base de bouteille; 1 partie de base et de corps; 1 goulot; 11 fragments de corps | 2       |         |
| 7G5 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Vitre                   | 5         | 5        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                                                                              | NC      |         |
| 7G5 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé            | 2         | 2        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                                                                                                              | NC      |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                    | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7G5 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                 | NC      |         |
| 7G5 | 5.1.1     | Os                         | Ossements        | 3         | 3        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      | Os long avec trace de découpe                                                                                   | 2       |         |
| 7G5 | 5.1.4     | Coquille                   | Huître           | 8         | 8        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                                 | NC      |         |
| 7G6 | 1.3.2     | Porcelaine fine dure (PF)  | Assiette         | 1         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragment de bord sans décor                                                                                     | 2       |         |
| 7G6 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Vitre            | 1         | 1        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                 | NC      |         |
| 7G6 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille        | 3         | 3        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                                                              | 2       |         |
| 7G7 | 1.1.2.31  | Creamware                  | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                               | 2       |         |
| 7G7 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Assiette         | 3         | 2        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 1 fragment de bord et 2 fragments de corps sans décor                                                           | 2       |         |
| 7G7 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant        | 3         | 3        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 1 fragment de bord d'un pichet?; 1 fragment de corps imprimé bleu-noir, 1 fragment de lèvre d'un pot sans décor | 2       |         |
| 7G7 | 1.2.1.72  | GG Derbyshire 1            | Bouteille        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps bouteille de bière ou encre                                                                   | 2       |         |
| 7G7 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Vitre            | 2         | 2        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                 | NC      |         |
| 7G7 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille        | 13        | 13       | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 1 base de bouteille cylindrique de 7,5 cm diamètre; 12 fragments de corps                                       | 2       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                     | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                            | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|------------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7G7 | 5.1.1     | Os                           | Ossements        | 4         | 4        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                                                                                                                         | 2       |         |
| 7G7 | 5.1.4     | Coquille                     | Huître           | 2         | 2        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                                                                                                                                         | NC      |         |
| 7G8 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé     | Bouteille        | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Petit fragment de corps                                                                                                                                                                                                 | 2       |         |
| 7G8 | 5.1.1     | Os                           | Ossements        | 3         | 3        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                                                                                                                         | 2       |         |
| 7G8 | 5.1.4     | Coquille                     | Huître           | 1         | 1        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                                                                                                                                         | NC      |         |
| 7G8 | 5.2.3     | Bois                         | Bouton           | 1         | 1        | 4.4.2.2       | Attaches - identification autre    | Comp      | Bouton en bois de 2 cm de diamètre à quatre trous, une face concave et une face bombée. Une partie du rebord est percé de trois autres trous (même grosseur que les autres trous). Peut être une erreur de fabrication? | 2       |         |
| 7G9 | 1.1.2.61  | TCF blanche                  | Assiette         | 6         | 6        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 1 fragment de bord type shell edge bleu à rebord ondulé; 4 fragments de corps                                                                                                                                           | 2       |         |
| 7G9 | 1.2.2.31  | GF blanc homo glaçure saline | Assiette         | 1         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Petit fragment de corps pâte grise homogène et glaçure saline. (production 1720-1780)                                                                                                                                   | 2       |         |
| 7G9 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert       | Vitre            | 1         | 1        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                                                                                         | NC      |         |
| 7G9 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé     | Bouteille        | 3         | 3        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Petit fragment de corps                                                                                                                                                                                                 | 2       |         |
| 7G9 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux   | Clou indéterminé | 3         | 3        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                                                                                                                         | NC      |         |
| 7G9 | 5.1.1     | Os                           | Ossements        | 4         | 4        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                                                                                                                         | 2       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                 | Objet        | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                                               | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|--------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7G9 | 5.1.4     | Coquille                 | Huître       | 1         | 1        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                                                                                                                                                            | NC      |         |
| 7H1 | 1.1.1.3   | TCG sans glaçure         | Pot à plante | 2         | 2        | 4.8           | Aménagement (environnement)        | Frag      |                                                                                                                                                                                                                                            | 2       |         |
| 7H1 | 1.1.2.31  | Creamware                | Contenant    | 4         | 4        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                                                                                                         | 2       |         |
| 7H1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche    | Pipe - tuyau | 2         | 2        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Tuyau avec marque: (GLAS) GOW - MURRA(Y) avec partie de l'éperon et du talon; un tuyau sans marque                                                                                                                                         | 2       |         |
| 7H1 | 1.1.2.61  | TCF blanche              | Contenant    | 31        | 31       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 2 fragments de bord décor imprimé bleu; 1 fragment de corps décor à l'éponge bleu; 9 fragments de corps décor imprimé bleu; 1 fragment de corps décor imprimé noir; 1 fragment de corps décor peint vert; 17 fragments de corps sans décor | 2       |         |
| 7H1 | 1.1.2.54  | TCF glaçure jaune        | Contenant    | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Petit fragment de corps à glaçure jaune vif                                                                                                                                                                                                | 2       |         |
| 7H1 | 1.1.2.91  | TCF jaune glaçure claire | Contenant    | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de bord et de corps                                                                                                                                                                                                               | 2       |         |
| 7H1 | 1.2.1.93  | GG feld pâle             | Pot ou jarre | 1         | 1        | 4.10          | Entreposage indéterminé            | Frag      | Fragment de corps pâte grise-beige glaçure au sel extérieur et glaçure feldspath intérieur                                                                                                                                                 | 2       |         |
| 7H1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert   | Vitre        | 12        | 12       | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                                                                                                            | NC      |         |
| 7H1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé | Bouteille    | 42        | 42       | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 41 fragments de corps; 1 fragment de goulot                                                                                                                                                                                                | 2       |         |
| 7H1 | 2.3.1.10  | V C transp brun          | Bouteille    | 3         | 3        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                                                                                                         | 2       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                    | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                        | Intégrité | Commentaires                                                                                                       | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7H1 | 2.3.1.5   | V Coul transp bleu          | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée       | Frag      | Fragment de bord avec une face plane. Peut être une pièce décorative?                                              | 2       |         |
| 7H1 | 2.3.1.8   | V Coul transp rouge         | Vitre            | 1         | 1        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre       | Frag      | Fragment de vitrail? Couleur rose                                                                                  | 2       |         |
| 7H1 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux  | Clou indéterminé | 7         | 7        | 4.7.2.3       | Fixations - clous               | Frag      |                                                                                                                    | NC      |         |
| 7H1 | 3.1.2     | Métaux et alliages cuivreux | Oeillet          | 1         | 1        | 4.7.2.4       | Fixations - divers              | Comp      | Petit œillet de chaussure?                                                                                         | 2       |         |
| 7H1 | 4.2.3     | Pigment                     | Échantillon      | 1         | 1        | 7.1           | Indéterminé                     | Frag      | Petit bloc de matière bleue-indigo, semble être du pigment ou plâtre?                                              | 2       |         |
| 7H1 | 5.5.7     | Cuir                        | Chaussure?       | 1         | 1        | 4.4.99        | Habillement indéterminé         | Frag      | Pièce de cuir pouvant faire partie d'une chaussure ou vêtement                                                     | 2       |         |
| 7H1 | 5.1.1     | Os                          | Ossements        | 14        | 14       | 6.1.1.1       | Mammifères                      | Frag      | Comprend une dent                                                                                                  | 2       |         |
| 7H1 | 5.1.4     | Coquille                    | Huître           | 4         | 4        | 6.1.2         | Mollusques                      | Frag      |                                                                                                                    | NC      |         |
| 7H1 | 5.1.5     | Nacre                       | Bouton           | 1         | 1        | 4.4.2.2       | Attaches - identification autre | Ent       | Petit bonton en nacre à quatre trous                                                                               | 2       |         |
| 7H1 | 7.6       | Fer et bois                 |                  | 1         | 1        | 7.1           | Indéterminé                     | Frag      | Pièce non identifiée de forme carrée en bois avec une perforation au centre et des petits clous de métal intégrés. | 2       |         |
| 7H2 | 1.1.2.31  | Creamware                   | Contenant        | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée       | Frag      | Fragments de corps                                                                                                 | 2       |         |
| 7H2 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche       | Pipe - tuyau     | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                           | Frag      | Sans marque                                                                                                        | 2       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                    | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                             | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7H2 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Contenant        | 3         | 3        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 2 fragments jointifs d'une base de pot ou bol; 1 fragment de corps à décor imprimé bleu intérieur                                                        | 2       |         |
| 7H2 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Assiette         | 9         | 9        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 1 fragment de bord et 8 de corps sans décor                                                                                                              | 2       |         |
| 7H2 | 1.3.2     | Porcelaine fine dure (PF)   | Assiette         | 2         | 2        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Petits fragments de corps sans décor                                                                                                                     | 2       |         |
| 7H2 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Vitre            | 5         | 5        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                          | NC      |         |
| 7H2 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé    | Bouteille        | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Petit fragment de corps                                                                                                                                  | 2       |         |
| 7H2 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux  | Clou indéterminé | 3         | 3        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      | Gros clous                                                                                                                                               | NC      |         |
| 7H2 | 5.1.1     | Os                          | Ossements        | 12        | 12       | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                                                          | 2       |         |
| 7H2 | 5.1.4     | Coquille                    | Huître           | 2         | 2        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                                                                          | NC      |         |
| 7H3 | 1.1.1     | Terre cuite grossière (TCG) | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de bord d'un pot ou terrine à pâte chamois-beige avec grosses inclusions. Pourrait être de la vernissée verte de France qui a perdu sa glaçure? | 2       |         |
| 7H3 | 1.1.1.106 | TCG n-e Angleterre 2        | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps engobe et glaçure intérieure                                                                                                           | 2       |         |
| 7H3 | 1.1.1.32  | TCG locale glaçure verte    | Anse             | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Anse de pichet ou cruche                                                                                                                                 | 2       |         |
| 7H3 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche       | Pipe - tuyau     | 2         | 2        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Sans marque                                                                                                                                              | 2       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                    | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                      | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7H3 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche       | Pipe - fourneau  | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Fourneau sans marque                                                                                                                                                                                              | 2       |         |
| 7H3 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Contenant        | 27        | 27       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 5 fragments de bord décor imprimé bleu; 1 fragment de bord (tasse ou bol) décor peint vert; 1 fragment de bord décor engobe brun; 1 fragment de base de bol décor peint au fond; 19 fragments de corps sans décor | 2       |         |
| 7H3 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Assiette         | 4         | 4        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 1 fragment de bord décor imprimé noir; 3 fragments de corps décor imprimé bleu                                                                                                                                    | 2       |         |
| 7H3 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Vitre            | 11        | 11       | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                                                                                   | NC      |         |
| 7H3 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Contenant        | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                                                                                | 2       |         |
| 7H3 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé    | Bouteille        | 3         | 3        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de base et 2 de corps                                                                                                                                                                                    |         |         |
| 7H3 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux  | Clou indéterminé | 3         | 3        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                                                                                                                   | NC      |         |
| 7H3 | 3.1.1.12  | Fer laminé                  | Clou découpé     | 4         | 4        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                                                                                                                   | NC      |         |
| 7H3 | 3.1.2     | Métaux et alliages cuivreux | Feuille          | 1         | 1        | 4.7.1.99      | Matériaux de construction ind.     | Frag      | Feuille de métal bosselé                                                                                                                                                                                          | 2       |         |
| 7H3 | 3.1.1.3   | Fonte                       | Barre            | 1         | 1        | 4.7.1.99      | Matériaux de construction ind.     | Frag      | Barre en fonte fonction indéterminée                                                                                                                                                                              | NC      |         |
| 7H3 | 5.1.1     | Os                          | Ossements        | 9         | 9        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      | Comprend une dent                                                                                                                                                                                                 | 2       |         |
| 7H4 | 1.1.2.31  | Creamware                   | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                                                                                | 2       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet                   | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                               | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|----------------------------|-------------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7H4 | 1.1.1.32  | TCG locale glaçure verte   | Contenant               | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                         | 2       |         |
| 7H4 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche      | Pipe - fourneau         | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Fourneau sans marque avec partie du talon et du tuyau                      | 2       |         |
| 7H4 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Assiette                | 2         | 2        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragment de bord et de base sans décor                                     | 2       |         |
| 7H4 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant               | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps décor imprimé bleu extérieur                             | 2       |         |
| 7H4 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Vitre                   | 3         | 3        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                            | NC      |         |
| 7H4 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille               | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de base et de corps                                               | 2       |         |
| 7H4 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé        | 3         | 3        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                            | NC      |         |
| 7H4 | 5.1.1     | Os                         | Ossements               | 3         | 3        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                            | 2       |         |
| 7H6 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant               | 3         | 3        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de base d'un pot, fragment de corps décor à l'engobe brun         | 2       |         |
| 7H6 | 1.1.2.91  | TCF jaune glaçure claire   | Pot de chambre ou jarre | 4         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Trois fragments jointifs d'une base d'un pot ou jarre et fragment de corps | 2       |         |
| 7H6 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille               | 3         | 3        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                         | 2       |         |
| 7H6 | 5.1.1     | Os                         | Ossements               | 2         | 2        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                            | 2       |         |
| 7H7 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche      | Pipe - fourneau         | 4         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Fragments jointifs d'un fourneau sans marque                               | 2       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                   | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7H7 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Assiette         | 5         | 5        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragments de corps décor imprimé bleu 'blue willow'                                                                                                                                                            | 2       |         |
| 7H7 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant        | 15        | 15       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps sans décor                                                                                                                                                                                  | 2       |         |
| 7H7 | 1.1.2.114 | TCF chamois glaçure brune  | Contenant        | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                                                                             | 2       |         |
| 7H7 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Vitre            | 2         | 2        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                                                                                | NC      |         |
| 7H7 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille        | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                                                                             | 2       |         |
| 7H7 | 2.3.2.1   | V Coul opaque blanc        | Bouton           | 1         | 1        | 4.4.2         | Attaches                           | Ent       | Petit bouton blanc à quatre trous                                                                                                                                                                              | 2       |         |
| 7H7 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Fer à cheval     | 1         | 1        | 4.7.2.6       | Pièces de protection               | Comp      | Fer à cheval très corrodé                                                                                                                                                                                      | 2       |         |
| 7H7 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                                                                                                                | NC      |         |
| 7H7 | 5.1.1     | Os                         | Ossements        | 2         | 2        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                                                                                                                | 2       |         |
| 7H7 | 5.1.4     | Coquille                   | Huître           | 2         | 2        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                                                                                                                                | NC      |         |
| 7J1 | 1.1.1.32  | TCG locale glaçure verte   | Contenant        | 7         | 7        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de bord de terrine ou plat creux; 6 fragments de corps                                                                                                                                                | 3       |         |
| 7J1 | 1.1.2.1   | Faïence blanche            | Assiette         | 2         | 2        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 1 fragment de bord à pâte beige clair, glaçure bleutée et décor peint sur le marli: demi fleur jaune avec quadrillé vert. 1 fragment de corps à pâte beige clair, glaçure bleutée et décor peint plante bleue. | 3       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                    | Objet           | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                        | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7J1 | 1.1.2.31  | Creamware                   | Contenant       | 4         | 4        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                                  | 3       |         |
| 7J1 | 1.1.2.51  | Pearlware                   | Assiette        | 1         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragment de base et corps motif blue willow                                                                                                                         | 3       |         |
| 7J1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Assiette        | 10        | 10       | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 1 fragment de bord décor imprimé vert; 2 fragment de bord décor shell edge bleu; 7 fragments de corps sans décor                                                    | 3       |         |
| 7J1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Contenant       | 26        | 26       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 1 fragment de corps décor engobe brun type mocha; 11 fragments de corps décor imprimé bleu; 1 fragment de corps décor engobe brun; 13 fragments de corps sans décor | 3       |         |
| 7J1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche       | Pipe - fourneau | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Décor moulé fleur                                                                                                                                                   | 3       |         |
| 7J1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche       | Pipe - tuyau    | 3         | 3        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Sans marque                                                                                                                                                         | 3       |         |
| 7J1 | 1.1.2.91  | TCF jaune glaçure claire    | Bol ou pot      | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de bord décor à l'engobe bande horizontale blanche et bandes brunes                                                                                        | 3       |         |
| 7J1 | 1.2.1.72  | GG Derbyshire 1             | Bouteille       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps d'une bouteille                                                                                                                                   | 3       |         |
| 7J1 | 1.2.1.101 | GG gl saline et Albany      | Contenant       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                                                   | 3       |         |
| 7J1 | 1.2.1.991 | GG glaçure saline - général | Contenant       | 2         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments jointifs d'une base de pot ou de bouteille                                                                                                                | 3       |         |
| 7J1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Vitre           | 2         | 2        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                                     | NC      |         |
| 7J1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé    | Bouteille       | 32        | 32       | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 5 bases de bouteilles cylindriques (7,5 à 8 cm de diamètre); 27 fragments de corps                                                                                  | 3       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                            | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7J1 | 2.1       | Verre Incolore             | Bouteille        | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Partie de goulot                                                                                                                                                                        |         |         |
| 7J1 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé | 8         | 8        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                                                                                         | NC      |         |
| 7J1 | 5.1.1     | Os                         | Ossements        | 12        | 12       | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                                                                                         | 3       |         |
| 7J1 | 5.1.4     | Coquille                   | Huître           | 8         | 8        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                                                                                                         | NC      |         |
| 7J2 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant        | 22        | 22       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 3 fragments de bord décor moulé de blé; 2 fragments de corps décor imprimé rose et bleu; 17 fragments de corps sans décor                                                               | 3       |         |
| 7J2 | 1.1.2.91  | TCF jaune glaçure claire   | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                                                      | 3       |         |
| 7J2 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                                                                                         | NC      |         |
| 7J2 | 5.1.1     | Os                         | Ossements        | 1         | 1        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                                                                                         | 3       |         |
| 7J2 | 5.1.4     | Coquille                   | Huître           | 1         | 1        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                                                                                                         | NC      |         |
| 7J3 | 1.1.1.33  | TCG locale glaçure inc     | Terrine ou plat  | 3         | 3        | 4.1.1         | Alimentation, préparation          | Frag      | Fragment de bord à décor à l'engobe blanche motif ligne ondulée sur le rebord intérieur type Saint-Denis (fin XVIIIe-mi XIXe s.); 2 fragments de corps                                  | 3       |         |
| 7J3 | 1.1.2.31  | Creamware                  | Contenant        | 10        | 10       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                                                      | 3       |         |
| 7J3 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Assiette         | 16        | 16       | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 1 fragment de bord décor shell edge bleu ondulé; 1 fragment de bord décor imprimé brun; 2 fragments de base sans décor; 6 fragments de bord sans décor; 6 fragments de corps sans décor | 3       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                      | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7J3 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant        | 18        | 18       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 1 fragment de bord décor imprimé bleu; 7 fragments de corps décor imprimé bleu; 1 partie de anse; 9 fragments de corps sans décor | 3       |         |
| 7J3 | 1.1.2.114 | TCF chamois glaçure brune  | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                | 3       |         |
| 7J3 | 1.3.2     | Porcelaine fine dure (PF)  | Assiette         | 1         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                 | 3       |         |
| 7J3 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche      | Pipe - tuyau     | 3         | 3        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | 1 tuyau de marque : HENDERSON-MONTREAL; 2 tuyaux sans marque                                                                      | 3       |         |
| 7J3 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Vitre            | 1         | 1        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                   | NC      |         |
| 7J3 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille        | 4         | 4        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                | 3       |         |
| 7J3 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé | 8         | 8        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                                   | NC      |         |
| 7J3 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé     | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                                   | NC      |         |
| 7J3 | 5.1.1     | Os                         | Ossements        | 20        | 20       | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                                   | 3       |         |
| 7J4 | 1.1.1.33  | TCG locale glaçure inc     | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                | 3       |         |
| 7J4 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant        | 4         | 4        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 1 fragment de bord décor imprimé bleu; 1 fragment de corps décor imprimé bleu, 2 fragments de corps sans décor                    | 3       |         |
| 7J4 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille        | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                 | 3       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                  | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7J4 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé     | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                                               | NC      |         |
| 7J5 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche      | Pipe - tuyau     | 5         | 5        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | 3 tuyaux sans marque; 2 tuyaux de marque HENDERSON                                                                                            | 3       |         |
| 7J5 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Assiette         | 23        | 23       | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 3 fragments de bord sans décor; 2 fragments de bord décor imprimé bleu; 15 fragments de corps imprimé bleu; 3 fragments de corps imprimé noir | 3       |         |
| 7J5 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant        | 39        | 39       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 11 fragments de corps décor imprimé bleu; 28 fragments de corps sans décor                                                                    | 3       |         |
| 7J5 | 1.1.2.91  | TCF jaune glaçure claire   | Contenant        | 3         | 3        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                             | 3       |         |
| 7J5 | 1.2.1.93  | GG feld pâle               | Contenant        | 3         | 3        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                             | 3       |         |
| 7J5 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Vitre            | 2         | 2        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                               | NC      |         |
| 7J5 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille        | 7         | 7        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                            | 3       |         |
| 7J5 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé     | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                                               | NC      |         |
| 7J5 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                                               | NC      |         |
| 7J5 | 5.1.1     | Os                         | Ossements        | 2         | 2        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                                               | 3       |         |
| 7J5 | 5.5.7     | Cuir                       | Chaussure        | 12        | 12       | 4.4.3         | Chaussures                         | Frag      | 1 semelle; 2 talons; 9 pièces indéfinies                                                                                                      | 3       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                 | Objet     | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|--------------------------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7J6 | 1.1.2.61  | TCF blanche              | Contenant | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                                           | 3       |         |
| 7J6 | 1.2.1.93  | GG feld pâle             | Contenant | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                                           | 3       |         |
| 7J6 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert   | Vitre     | 1         | 1        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                                             | NC      |         |
| 7J6 | 5.1.4     | Coquille                 | Huître    | 1         | 1        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                                                                             | NC      |         |
| 7J7 | 1.1.2.61  | TCF blanche              | Assiette  | 10        | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 4 fragments jointifs de bord décor shell edge vert ondulé. 6 fragments de corps probablement du même objet                                                  | 3       |         |
| 7K1 | 1.1.1.32  | TCG locale glaçure verte | Contenant | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                                           | 3       |         |
| 7K1 | 1.1.1.33  | TCG locale glaçure inc   | Contenant | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                                           | 3       |         |
| 7K1 | 1.1.1.106 | TCG n-e Angleterre 2     | Contenant | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de bord                                                                                                                                            | 3       |         |
| 7K1 | 1.1.2.31  | Creamware                | Contenant | 8         | 8        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                          | 3       |         |
| 7K1 | 1.1.2.61  | TCF blanche              | Assiette  | 7         | 7        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 3 fragments de bord décor shell edge bleu rebord ondulé; 1 fragment de bord décor imprimé bleu; 3 fragments de corps décor imprimé bleu                     | 3       |         |
| 7K1 | 1.1.2.61  | TCF blanche              | Contenant | 14        | 14       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 1 fragment de corps décor à engobe motif œil de chat; 1 fragment décor à engobe motif bandes brunes; 1 fragment décor imprimé brun; 11 fragments sans décor | 3       |         |
| 7K1 | 1.2.1.72  | GG Derbyshire 1          | Bouteille | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                                           | 3       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                    | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                            | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7K1 | 1.1.2.115 | TCF chamois glaçure noire   | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                       | 3       |         |
| 7K1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Vitre            | 1         | 1        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                         | NC      |         |
| 7K1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Bouteille        | 3         | 3        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Partie de goulot de bouteille fermeture à bouchon; 2 fragments de corps | 3       |         |
| 7K1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé    | Bouteille        | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                      | 3       |         |
| 7K1 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux  | Clou indéterminé | 7         | 7        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      | 5 élagués                                                               | 3       |         |
| 7K1 | 3.1.2     | Métaux et alliages cuivreux | Bouton           | 1         | 1        | 4.4.2         | Attaches                           | Ent       | Bouton de 1,7 cm de diamètre corrodé                                    | 3       |         |
| 7K1 | 5.1.1     | Os                          | Ossements        | 13        | 13       | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                         | 3       |         |
| 7K1 | 5.1.4     | Coquille                    | Huître           | 6         | 6        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                         | NC      |         |
| 7K2 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Assiette         | 10        | 10       | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 2 fragments décor imprimé bleu; 8 fragments sans décor                  |         |         |
| 7K2 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Vitre            | 1         | 1        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                         | NC      |         |
| 7K2 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux  | Clou indéterminé | 2         | 2        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                         | NC      |         |
| 7K2 | 5.1.1     | Os                          | Ossements        | 2         | 2        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                         | 3       |         |
| 7K2 | 5.1.4     | Coquille                    | Huître           | 1         | 1        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                         | NC      |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                       | Objet           | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                         | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                                   | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7K3 | 1.1.1.32  | TCG locale glaçure verte       | Contenant       | 5         | 5        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                                                                                                              | 3       |         |
| 7K3 | 1.1.1.33  | TCG locale glaçure inc         | Contenant       | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragment de corps et de bord                                                                                                                                                                                                   | 3       |         |
| 7K3 | 1.1.1.35  | TCG locale gl coloration multi | Contenant       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragment de corps glaçure noire                                                                                                                                                                                                | 3       |         |
| 7K3 | 1.1.1.106 | TCG n-e Angleterre 2           | Contenant       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                                                                                                             | 3       |         |
| 7K3 | 1.1.2.31  | Creamware                      | Contenant       | 10        | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragments jointifs d'une même assiette. Décor moulé de petits points et rebord ondulé.                                                                                                                                         | 3       |         |
| 7K3 | 1.1.2.61  | TCF blanche                    | Assiette        | 12        | 12       | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table | Frag      | 7 fragments jointifs d'un bord type shell edge bleu rebord ondulé; 1 bord de petite assiette décor imprimé bleu; 1 base décor imprimé bleu motif arbre; 2 fragments jointifs d'une base sans décor; 1 bord décor imprimé noir. | 3       |         |
| 7K3 | 1.1.2.61  | TCF blanche                    | Contenant       | 44        | 44       | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | 4 fragments de corps décor imprimé bleu, 1 fragments de base; 39 fragments de corps sans décor                                                                                                                                 | 3       |         |
| 7K3 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche          | Pipe - fourneau | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                            | Frag      | Sans marque                                                                                                                                                                                                                    | 3       |         |
| 7K3 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche          | Pipe - tuyau    | 3         | 3        | 4.2.2         | Tabac                            | Frag      | 2 tuyaux de marque: MONTREAL- HENDERSON; 3 tuyaux sans marque                                                                                                                                                                  | 3       |         |
| 7K3 | 1.3.2     | Porcelaine fine dure (PF)      | Assiette        | 1         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                                                                                                              | 3       |         |
| 7K3 | 1.1.2.91  | TCF jaune glaçure claire       | Contenant       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragment de corps décor à l'engobe blanc                                                                                                                                                                                       | 3       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                  | Objet         | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                  | Intégrité | Commentaires                                                                           | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7K3 | 1.1.2.114 | TCF chamois glaçure brune | Contenant     | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée | Frag      | Fragment de corps                                                                      | 3       |         |
| 7K3 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert    | Vitre         | 4         | 4        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre | Frag      |                                                                                        | NC      |         |
| 7K3 | 3.1.1.12  | Fer laminé                | Clou découpé  | 7         | 7        | 4.7.2.3       | Fixations - clous         | Comp      |                                                                                        | NC      |         |
| 7K3 | 5.1.1     | Os                        | Ossements     | 19        | 19       | 6.1.1.1       | Mammifères                | Frag      | Os long avec plusieurs traces de découpe (Stries parallèles)                           | 3       |         |
| 7K3 | 5.1.4     | Coquille                  | Huître        | 18        | 18       | 6.1.2         | Mollusques                | Frag      |                                                                                        | NC      |         |
| 7K4 | 1.1.1.32  | TCG locale glaçure verte  | Contenant     | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée | Frag      | Fragment de corps                                                                      | 3       |         |
| 7K4 | 1.1.1.33  | TCG locale glaçure inc    | Contenant     | 3         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée | Frag      | Fragment jointifs de corps                                                             | 3       |         |
| 7K4 | 1.1.2.31  | Creamware                 | Contenant     | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée | Frag      | Fragment de corps                                                                      | 3       |         |
| 7K4 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche     | Pipe - tuyau  | 3         | 3        | 4.2.2         | Tabac                     | Frag      | Sans marque                                                                            | 3       |         |
| 7K4 | 1.1.2.61  | TCF blanche               | Contenant     | 12        | 12       | 4.99          | Consommation indéterminée | Frag      | 3 fragments décor imprimé bleu; 2 fragments décor imprimé vert; 7 fragments sans décor | 3       |         |
| 7K4 | 2.1       | Verre Incolore            | Verre à boire | 1         | 1        | 4.2.1.1       | Boissons, absorption      | Frag      | base d'un verre de forme extogonal de 5,5 cm de diamètre                               | 3       |         |
| 7K4 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert    | Vitre         | 2         | 2        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre | Frag      |                                                                                        | NC      |         |
| 7K4 | 5.1.1     | Os                        | Ossements     | 1         | 1        | 6.1.1.1       | Mammifères                | Frag      |                                                                                        | 3       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                            | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7K4 | 5.1.4     | Coquille                   | Huître           | 1         | 1        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                         | NC      |         |
| 7K4 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé     | 4         | 4        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      | 1 gros clou                                                                                             | NC      |         |
| 7K5 | 1.1.1.33  | TCG locale glaçure inc     | Contenant        | 3         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                       | 3       |         |
| 7K5 | 1.1.2.31  | Creamware                  | Contenant        | 4         | 4        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                       | 3       |         |
| 7K5 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant        | 6         | 6        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 1 fragment de bord type shell edge bleu; 2 fragment de corps décor imprimé bleu; 3 fragments sans décor | 3       |         |
| 7K5 | 1.2.1.72  | GG Derbyshire 1            | Bouteille        | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de corps                                                                                       | 3       |         |
| 7K5 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Vitre            | 2         | 2        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                         | NC      |         |
| 7K5 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille        | 8         | 8        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                                                      | 3       |         |
| 7K5 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé | 4         | 4        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                         | NC      |         |
| 7K5 | 3.1.1.11  | Fer forgé                  | Clou forgé       | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                         | 3       |         |
| 7K5 | 5.1.1     | Os                         | Ossements        | 3         | 3        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                         | 3       |         |
| 7K5 | 5.1.4     | Coquille                   | Huître           | 2         | 2        | 6.1.2         | Mollusques                         | Frag      |                                                                                                         | NC      |         |

| Lot | Code mat. | Matériau              | Objet           | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                         | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                   | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7K6 | 1.1.2.71  | TCF blanche vitrifiée | Contenant       | 2         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragments jointifs d'un bord d'objet indéterminé à motif de blé                                                                                | 3       |         |
| 7K6 | 1.1.2.61  | TCF blanche           | Contenant       | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                             | 3       |         |
| 7K6 | 5.1.1     | Os                    | Ossements       | 1         | 1        | 6.1.1.1       | Mammifères                       | Frag      |                                                                                                                                                | 3       |         |
| 7L1 | 1.1.2.31  | Creamware             | Contenant       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                              | 3       |         |
| 7L1 | 1.1.2.51  | Pearlware             | Contenant       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragment de base                                                                                                                               | 3       |         |
| 7L1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche | Pipe - tuyau    | 2         | 2        | 4.2.2         | Tabac                            | Frag      | Sans marque                                                                                                                                    | 3       |         |
| 7L1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche | Pipe - fourneau | 2         | 2        | 4.2.2         | Tabac                            | Frag      | Sans marque                                                                                                                                    | 3       |         |
| 7L1 | 1.1.2.61  | TCF blanche           | Assiette        | 2         | 2        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table | Frag      | Fragment de base décor imprimé bleu; fragment de base décor peint vert                                                                         | 3       |         |
| 7L1 | 1.1.2.61  | TCF blanche           | Tasse           | 1         | 1        | 4.2.1.1       | Boissons, absorption             | Frag      | Partie du corps et de la base, surface facettée                                                                                                | 3       |         |
| 7L1 | 1.1.2.61  | TCF blanche           | Bol             | 1         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table | Frag      | Fragment de bord décor imprimé bleu intérieur                                                                                                  | 3       |         |
| 7L1 | 1.3.2.29  | PF dure indéterminée  | Tasse           | 3         | 2        | 4.2.1.1       | Boissons, absorption             | Frag      | Fragment de bord décor peint bleu de bande horizontale le long de la lèvre et motif végétal; 2 fragments de bord jointifs motif de trèfle doré | 3       |         |
| 7L1 | 1.3.2.29  | PF dure indéterminée  | Tasse - anse    | 1         | 1        | 4.2.1.1       | Boissons, absorption             | Frag      |                                                                                                                                                | 3       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet                  | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                   | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|----------------------------|------------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7L1 | 1.3.1     | Porcelaine commune (PC)    | Contenant              | 4         | 4        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Parties d'isolateur électrique?                                                                                                                                                                                                                                                | 3       |         |
| 7L1 | 1.2.1.79  | GG gl saline brune         | Contenant              | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                                                                                                                                                              | 3       |         |
| 7L1 | 2.1       | Verre Incolore             | Ampoule                | 7         | 7        | 4.8.2         | Éclairage                          | Frag      | 12 fragment d'ampoule, très mince; 2 tiges en verre à l'intérieur de l'ampoule; 1 tube avec fil de cuivre                                                                                                                                                                      | 3       |         |
| 7L1 | 2.1       | Verre Incolore             | Bouteille à médicament | 14        | 1        | 4.3           | Médication                         | Frag      | Fragments d'une même bouteille à médicament de forme rectangulaire avec goulot à bouchon. Ligne de moule verticale (moulé à la machine). Marque dans le fond du cul: Lettre D dans un losange (Dominion Glass Co) 4 oz. Marque du moule Owens (post 1906)                      | 3       |         |
| 7L1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille              | 6         | 6        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3       |         |
| 7L1 | 2.3.1.10  | V C transp brun            | Bouteille à médicament | 4         | 4        | 4.3           | Médication                         | Ent       | 4 bouteilles entières fabriquées à la machine, rondes (4,5 cm diamètre), lèvre évasée fermeture à bouchon (entre 1870 et 1920). Marque de fabricant: lettre D dans un losange (Dominion Glass Co). Post-1913. Type 'prescription bottle' pour les sirops, huiles, peroxydes... | 3       |         |
| 7L1 | 2.3.1.10  | V C transp brun            | Bouteille à médicament | 31        | 2        | 4.3           | Médication                         | Frag      | Fragments de deux bouteilles (deux bases) à médicament de forme ronde avec fermeture à bouchon. Fabricant: Dominion Glass Co.                                                                                                                                                  | 3       |         |
| 7L1 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé       | 15        | 15       | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | NC      |         |
| 7L1 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé           | 2         | 2        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | NC      |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                       | Objet        | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                         | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                                                                                            | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|--------------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7L1 | 3.1.1.13  | Fer tréfilé                    | Clou tréfilé | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                | Comp      |                                                                                                                                                                                                                         | NC      |         |
| 7L1 | 3.1.4     | Métaux et alliages plombifères | Tuyau        | 1         | 1        | 4.8.3         | Plomberie et canalisation        | Frag      | Partie de tuyau de plomb                                                                                                                                                                                                | 3       |         |
| 7L1 | 4.1.14    | Marbre                         | Éclats       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Bloc de marbre                                                                                                                                                                                                          | 3       |         |
| 7L1 | 5.1.1     | Os                             | Ossements    | 12        | 12       | 6.1.1.1       | Mammifères                       | Frag      |                                                                                                                                                                                                                         | 3       |         |
| 7L1 | 5.1.4     | Coquille                       | Huître       | 4         | 4        | 6.1.2         | Mollusques                       | Frag      |                                                                                                                                                                                                                         | NC      |         |
| 7L2 | 1.1.1.3   | TCG sans glaçure               | Pot à plante | 9         | 9        | 4.8           | Aménagement (environnement)      | Frag      | Fragments de corps et de base de pot à plante                                                                                                                                                                           | 3       |         |
| 7L2 | 1.1.1.32  | TCG locale glaçure verte       | Contenant    | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                                                                                                       | 3       |         |
| 7L2 | 1.1.2.31  | Creamware                      | Contenant    | 3         | 3        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                                                                                                       | 3       |         |
| 7L2 | 1.1.2.61  | TCF blanche                    | Assiette     | 3         | 2        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table | Frag      | 2 fragments jointifs d'un bord motif blue willow; 1 fragment de bord motif shell edge bleu                                                                                                                              | 3       |         |
| 7L2 | 1.1.2.61  | TCF blanche                    | Contenant    | 19        | 19       | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | 1 Fragment de bord décor peint bleu (pearlware?); 1 fragment décor engobe de bande bleu et brune; 3 fragments décor imprimé bleu; 1 fragment décor imprimé vert; 1 fragment décor imprimé noir; 12 fragments sans décor | 3       |         |
| 7L2 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche          | Pipe - tuyau | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                            | Frag      | Sans marque                                                                                                                                                                                                             | 3       |         |
| 7L2 | 1.3.2.29  | PF dure indéterminée           | Tasse - anse | 1         | 1        | 4.2.1.1       | Boissons, absorption             | Frag      |                                                                                                                                                                                                                         | 3       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                 | Objet        | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                  | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|--------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7L2 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert   | Vitre        | 3         | 3        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                               | NC      |         |
| 7L2 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert   | Bouteille    | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Partie de goulot                                                                                              | 3       |         |
| 7L2 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé | Bouteille    | 4         | 4        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      |                                                                                                               | 3       |         |
| 7L2 | 3.1.1.12  | Fer laminé               | Clou découpé | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                               | NC      |         |
| 7L2 | 3.1.1.13  | Fer tréfilé              | Clou tréfilé | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                               | NC      |         |
| 7L2 | 5.1.1     | Os                       | Ossements    | 6         | 6        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                               | 3       |         |
| 7L2 | 5.1.1     | Os                       | Perle        | 1         | 1        | 4.4.6         | Parures et bijoux                  | Ent       | Perle ronde de 1,3 cm de diamètre avec motifs gravés dans la surface (cercles et lignes en étoiles).<br>Photo | 3       |         |
| 7L5 | 1.1.2.61  | TCF blanche              | Contenant    | 6         | 6        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps sans décor                                                                                 | 3       |         |
| 7L5 | 1.2.1.108 | GG Albany                | Contenant    | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps enduit Albany intérieur et extérieur                                                       | 3       |         |
| 7L5 | 5.1.5     | Nacre                    | Disque       | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Disque circulaire de 1,4 cm diametre                                                                          | 3       |         |
| 7M1 | 1.1.1.32  | TCG locale glaçure verte | Contenant    | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                             | 4       |         |
| 7M1 | 1.1.2.31  | Creamware                | Contenant    | 5         | 5        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                             | 4       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                  | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7M1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Assiette         | 3         | 3        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 1 fragment de bord décor moulé de points et bande bleue sur le marli; 1 bord décor imprimé bleu; 1 base avec marque de fabricant : CATSKILL.. | 4       |         |
| 7M1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant        | 15        | 15       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 1 corps décor imprimé bleu; 1 corps décor éponge bleu; 1 corps décor peint bleu et brun; 1 bord sans décor; 11 corps sans décor               | 4       |         |
| 7M1 | 1.1.2.114 | TCF chamois glaçure brune  | Contenant        | 9         | 9        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de bord d'un pot ou jarre                                                                                                           | 4       |         |
| 7M1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Vitre            | 3         | 3        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                                                                                               | NC      |         |
| 7M1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille        | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Partie de base avec lettres moulées: ...ERS/...S                                                                                              | 4       |         |
| 7M1 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé | 4         | 4        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                                               | NC      |         |
| 7M1 | 5.1.1     | Os                         | Ossements        | 10        | 10       | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                                               | 4       |         |
| 7N1 | 1.1.1.33  | TCG locale glaçure inc     | Contenant        | 3         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                             | 4       |         |
| 7N1 | 1.1.2.1   | Faïence blanche            | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Petit fragment de corps glaçure bleuté blanche sans décor                                                                                     | 4       |         |
| 7N1 | 1.1.2.31  | Creamware                  | Contenant        | 4         | 4        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 2 fragments de bord, 2 fragment de corps                                                                                                      | 4       |         |
| 7N1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche      | Pipe - tuyau     | 5         | 5        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | 1 tuyau de marque HENDERSON; 1 tuyau de marque BANNERMAN entouré de petits points; 2 tuyaux sans marque; 1 partie de talon avec éperon        | 4       |         |
| 7N1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Assiette         | 6         | 6        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 2 fragments de bord décor type shell edge bleu; 2 fragments de bord et 2 de base sans décor                                                   | 4       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                    | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                              | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7N1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Tasse            | 2         | 2        | 4.2.1.1       | Boissons, absorption               | Frag      | 1 fragment de bord décor imprimé bleu extérieur et intérieur; 1 fragment de bord décor peint bleu extérieur                               | 4       |         |
| 7N1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Contenant        | 15        | 15       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 1 fragment de bord décor peint rose; 3 fragments de corps décor imprimé bleu; 1 fragment de base de pot; 10 fragments de corps sans décor | 4       |         |
| 7N1 | 1.1.2.91  | TCF jaune glaçure claire    | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de base de pot ou bol                                                                                                            | 4       |         |
| 7N1 | 1.2.1.108 | GG Albany                   | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps enduit Albany intérieur et glaçure au sel extérieur                                                                    | 4       |         |
| 7N1 | 1.2.1.72  | GG Derbyshire 1             | Bouteille        | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de bord de bouteille ou pot                                                                                                     | 4       |         |
| 7N1 | 1.3.2     | Porcelaine fine dure (PF)   | Porte-savon?     | 1         | 1        | 4.5           | Soins du corps                     | Frag      | Pièce avec plusieurs perforations (port-savon?)                                                                                           | 4       |         |
| 7N1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Bouteille        | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                        | 4       |         |
| 7N1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé    | Bouteille        | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Base de bouteille cylindrique                                                                                                             | 4       |         |
| 7N1 | 2.3.1.5   | V Coul transp bleu          | Bouteille        | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                        | 4       |         |
| 7N1 | 2.4       | Verre Polychrome            | Bille            | 1         | 1        | 5.7           | Jeux et divertissements            | Ent       | Bille en verre transparent avec motif en verre vert à l'intérieur. XXe s.                                                                 | 4       |         |
| 7N1 | 3.1.1.12  | Fer laminé                  | Clou découpé     | 2         | 2        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                                           | NC      |         |
| 7N1 | 3.1.2     | Métaux et alliages cuivreux | Raccord de tuyau | 1         | 1        | 4.8.3         | Plomberie et canalisation          | Comp      | Pièce de plomberie                                                                                                                        | 4       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                  | Objet                | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                                | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|---------------------------|----------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7N1 | 5.1.1     | Os                        | Ossements            | 2         | 2        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                                             | 4       |         |
| 7P1 | 1.1.2.31  | Creamware                 | Contenant            | 4         | 4        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                          | 4       |         |
| 7P1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche     | Pipe - tuyau         | 3         | 3        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | 1 tuyau de marque HENDERSON, 1 tuyau sans marque; 1 partie de talon et début de fourneau décor moulé de quadrillé                           | 4       |         |
| 7P1 | 1.1.2.61  | TCF blanche               | Assiette             | 10        | 10       | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 2 fragments jointifs d'une petite assiette décor peint motif feuille verte; 3 fragments de corps décor imprimé bleu; 5 fragments sans décor | 4       |         |
| 7P1 | 1.1.2.61  | TCF blanche               | Contenant            | 31        | 31       | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 6 fragments de corps décor imprimé bleu; 3 fragments de bord et 22 de corps sans décor                                                      | 4       |         |
| 7P1 | 1.1.2.61  | TCF blanche               | Anse                 | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Anse de pot ou pichet décor moulé                                                                                                           | 4       |         |
| 7P1 | 1.1.2.61  | TCF blanche               | Théière              | 1         | 1        | 4.1.3.4       | Alimentation, vaisselle de service | Frag      | Bouton au dessus du couvercle de théière, décor moulé                                                                                       | 4       |         |
| 7P1 | 1.3.1     | Porcelaine commune (PC)   | Isolateur électrique | 1         | 1        | 4.8           | Aménagement (environnement)        | Frag      | Pièce d'isolateur électrique                                                                                                                | 4       |         |
| 7P1 | 2.1       | Verre Incolore            | Verre sur pied       | 2         | 1        | 4.2.1.1       | Boissons, absorption               | Frag      | Fragment de la base de la coupe et du pied, décor moulé facettée en hexagone; pied de la coupe. Coupe à vin?                                | 4       |         |
| 7P1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert    | Fiole pharmaceutique | 1         | 1        | 4.3           | Médication                         | Frag      | Fragment de base et de corps d'une petite fiole cylindrique avec inscription: ...TORS / PERKINS /SYRUP                                      | 4       |         |
| 7P1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé  | Bouteille            | 13        | 13       | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 2 bases de bouteilles cylindriques, 1 goulot; 10 fragments de corps                                                                         | 4       |         |
| 7P1 | 2.3.2.5   | V Coul opaque blanc autre | Bille                | 1         | 1        | 5.7           | Jeux et divertissements            | Ent       | Bille en verre opaque blanc avec décorations jaune opaque, XXe s.                                                                           | 4       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                         | Intégrité | Commentaires                                                                                                                       | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7P1 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé | 2         | 2        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                | Frag      |                                                                                                                                    | NC      |         |
| 7P1 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Barre            | 1         | 1        | 4.7.3         | Eléments architecturaux          | Frag      | Barre de métal indéterminé                                                                                                         | NC      |         |
| 7P1 | 5.1.1     | Os                         | Ossements        | 8         | 8        | 6.1.1.1       | Mammifères                       | Frag      |                                                                                                                                    | 4       |         |
| 7P1 | 5.1.4     | Coquille                   | Huître           | 4         | 4        | 6.1.2         | Mollusques                       | Frag      |                                                                                                                                    | NC      |         |
| 7Q1 | 1.1.1.33  | TCG locale glaçure inc     | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragment de corps avec décor engobe blanche                                                                                        | 4       |         |
| 7Q1 | 1.1.2.31  | Creamware                  | Contenant        | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragments de corps                                                                                                                 | 4       |         |
| 7Q1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche      | Pipe - tuyau     | 3         | 3        | 4.2.2         | Tabac                            | Frag      | 1 tuyau avec iscriptions: QUEBEC/(BRE)WSTER; 1 tuyau sans marque                                                                   | 4       |         |
| 7Q1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Assiette         | 7         | 7        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table | Frag      | 4 fragments de bord décor moulé de blé; 3 fragments sans décor                                                                     | 4       |         |
| 7Q1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant        | 8         | 8        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | 2 fragments jointifs d'une tasse décor peint bleu; 2 fragments jointifs d'un bol décor peint noir; 3 fragments de corps sans décor | 4       |         |
| 7Q1 | 1.1.2.104 | TCF rouge glaçure brune    | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragment de bord d'un pot de chambre?                                                                                              | 4       |         |
| 7Q1 | 1.1.2.91  | TCF jaune glaçure claire   | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée        | Frag      | Fragment de base d'un bol ou pot de chambre décor moulé et enduit d'engobre blanc intérieur                                        | 4       |         |
| 7Q1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Vitre            | 2         | 2        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre        | Frag      |                                                                                                                                    | 4       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                               | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7Q1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Contenant        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de base de bouteille cylindrique                                                                                  | 4       |         |
| 7Q1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille        | 7         | 6        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 2 fragments jointifs d'une base de bouteille (8 cm diamètre), 1 base de bouteille (6,5 cm diamètre); 3 fragments de corps  | 4       |         |
| 7Q1 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                            | 4       |         |
| 7Q1 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé     | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                            | 4       |         |
| 7Q1 | 3.1.1.13  | Fer tréfilé                | Clou tréfilé     | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                            | 4       |         |
| 7Q1 | 3.1.4.1   | Plomb                      | Coulure?         | 1         | 1        | 1.3.7.3       | Plomb, matière brute               | Frag      | Coulure de plomb                                                                                                           | 4       |         |
| 7Q1 | 5.1.1     | Os                         | Ossements        | 3         | 3        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                            | 4       |         |
| 7R1 | 1.1.2.31  | Creamware                  | Contenant        | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                                                                         | 4       |         |
| 7R1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche      | Pipe - tuyau     | 3         | 3        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Tuyau de marque HENDERSON                                                                                                  | 4       |         |
| 7R1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Assiette         | 4         | 4        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragments sans décor                                                                                                       | 4       |         |
| 7R1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant        | 8         | 8        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 3 fragments de corps décor imprimé bleu; 1 fragment décor lignes horizontales à l'engobe bleu-gris; 4 fragments sans décor | 4       |         |
| 7R1 | 1.1.2.114 | TCF chamois glaçure brune  | Contenant        | 8         | 8        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps                                                                                                          | 4       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                       | Objet                | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                                          | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|--------------------------------|----------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7R1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert         | Fiole pharmaceutique | 1         | 1        | 4.3           | Médication                         | Frag      | Partie du la base d'une fiole cylindrique                                                                                             | 4       |         |
| 7R1 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux     | Clou indéterminé     | 2         | 2        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                                                                                                       | NC      |         |
| 7R1 | 5.1.1     | Os                             | Ossements            | 1         | 1        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                                       | 4       |         |
| 7S1 | 1.1.2.1   | Faïence blanche                | Assiette             | 1         | 1        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragment de corps pâte chamois-beige, glaçure bleuté blanche sans décor. Origine française?                                           | 4       |         |
| 7S1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche          | Pipe - tuyau         | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Tuyau de marque HENDERSON                                                                                                             | 4       |         |
| 7S1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche          | Pipe - fourneau      | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Fourneau TD                                                                                                                           | 4       |         |
| 7S1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                    | Assiette             | 4         | 4        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | 1 fragment de bord de type shell edge bleu rebord ondulé; 3 fragments sans décor                                                      | 4       |         |
| 7S1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                    | Contenant            | 9         | 9        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 2 fragments de bord décor imprimé bleu, 1 fragment de corps décor peint (brun, jaune, orange); 1 partie danse, 5 fragments sans décor | 4       |         |
| 7S1 | 1.2.1.93  | GG feld pâle                   | Contenant            | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de corps d'une jarre ou pot                                                                                                  | 4       |         |
| 7S1 | 1.2.1.992 | GG gl saline et feld - général | Contenant            | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de bord d'un large pot ou jarre                                                                                              | 4       |         |
| 7S1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé       | Bouteille            | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de corps                                                                                                                     | 4       |         |
| 7S1 | 2.3.1.13  | V Coul transp autre            | Vitre?               | 1         | 1        | 4.7.1.2       | Matériaux de base - divers         | Frag      | Fragment de verre plat de couleur vert forêt (vitrail?).                                                                              | 4       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet                    | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                                                                          | No. Bte | No. Cat |
|-----|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7S1 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Penture                  | 1         | 1        | 4.7.2.2       | Ferrures de rotation               | Comp      | Penture de porte en métal avec trois perforations                                                                     | 4       |         |
| 7S1 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé             | 2         | 2        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                       | NC      |         |
| 7S1 | 5.1.1     | Os                         | Ossements                | 4         | 4        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                                                                       | 4       |         |
| 7T1 | 1.1.1.111 | TCG avec engobe et glaçure | Contenant                | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment d'une anse de pot ou pichet pâte orangée-grise avec engobe blanchâtre et glaçure verte pâte (t.c.g. locale?) | 4       |         |
| 7T1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche      | Pipe - tuyau             | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Tuyau avec inscription: 149 COLLE(CTION?) ; 1 tuyau sans marque                                                       | 4       |         |
| 7T1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant                | 9         | 9        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 1 fragment de bord décor moulé motif de blé; 4 fragments décor imprimé bleu; 4 fragments sans décor                   | 4       |         |
| 7T1 | 2.1       | Verre Incolore             | Bouteille à médicament   | 1         | 1        | 4.3           | Médication                         | Ent       | Bouteille cylindrique transparente (3,5 cm diamètre, 9 cm de haut). Type fiole à médicament                           | 4       |         |
| 7T1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert     | Bouteille à eau minérale | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de corps d'une bouteille en forme d'ogive (type eau minérale)                                                | 4       |         |
| 7T1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille                | 8         | 8        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | 1 base de bouteille (8,5 cm diamètre); 3 bases bouteille (7,5 cm diamètre); 2 goulots; 2 fragments de corps           | 4       |         |
| 7T1 | 3.1.1.12  | Fer laminé                 | Clou découpé             | 1         | 1        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Comp      |                                                                                                                       | NC      |         |
| 7U1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant                | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | 1 fragment de bord et 1 de corps sans décor                                                                           | 4       |         |
| 7U1 | 1.2.1.72  | GG Derbyshire 1            | Bouteille                | 2         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragments jointifs d'une base de bouteille                                                                            | 4       |         |

| Lot | Code mat. | Matériau                    | Objet                    | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                                        | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|-----------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 7U1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Bouteille à eau minérale | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Partie de la base de la bouteille                                   | 4       |         |
| 7U1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé    | Bouteille                | 2         | 2        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Partie de goulot et de corps                                        | 4       |         |
| 7U1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Vitre                    | 2         | 2        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                     | NC      |         |
| 7U1 | 5.1.1     | Os                          | Ossements                | 1         | 1        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                     | 4       |         |
| 7U1 | 5.3.1     | Plastique                   | Bouchon                  | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Ent       | Petit bouchon de flabon ou tube en plastique ou bakelite            | 4       |         |
| 7V1 | 1.1.1     | Terre cuite grossière (TCG) | Contenant                | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de bord de terrine ou plat sans glaçure (ou disparu?)      | 4       |         |
| 7V1 | 2.2.1.1   | V Teinté régulier vert      | Vitre                    | 1         | 1        | 4.7.1.1       | Matériaux de base - vitre          | Frag      |                                                                     | NC      |         |
| 7V1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé    | Bouteille                | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Partie de goulot                                                    | 4       |         |
| 7V1 | 2.3.1.10  | V C transp brun             | Bouteille                | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Partie de goulot                                                    | 4       |         |
| 7V1 | 5.1.1     | Os                          | Ossements                | 1         | 1        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                                     | 4       |         |
| 7W1 | 1.1.1.33  | TCG locale glaçure inc      | Contenant                | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de corps                                                  | 4       |         |
| 7W1 | 1.1.2.41  | TCF argileuse blanche       | Pipe - tuyau             | 1         | 1        | 4.2.2         | Tabac                              | Frag      | Tuyau sans marque                                                   | 4       |         |
| 7W1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                 | Assiette                 | 3         | 3        | 4.1.3.3       | Alimentation, vaisselle de table   | Frag      | Fragment de bord décor imprimé bleu; 2 fragments de base sans décor | 4       |         |



| Lot | Code mat. | Matériau                   | Objet            | No. frag. | No. obj. | Code fonction | Fonction                           | Intégrité | Commentaires                                    | No. Bte | No.C at |
|-----|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------|---------|
| 7W1 | 1.1.2.61  | TCF blanche                | Contenant        | 2         | 2        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragments de base de bol ou pot décor flow blue | 4       |         |
| 7W1 | 1.2.1.72  | GG Derbyshire 1            | Bouteille        | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de bord                                | 4       |         |
| 7W1 | 1.2.1.93  | GG feld pâle               | Bouteille        | 1         | 1        | 4.99          | Consommation indéterminée          | Frag      | Fragment de col de bouteille                    | 4       |         |
| 7W1 | 2.3.1.1   | V Coul transp vert foncé   | Bouteille        | 1         | 1        | 4.2.1.2       | Boissons, conservation/entreposage | Frag      | Fragment de corps                               | 4       |         |
| 7W1 | 3.1.1     | Métaux et alliages ferreux | Clou indéterminé | 2         | 2        | 4.7.2.3       | Fixations - clous                  | Frag      |                                                 | NC      |         |
| 7W1 | 5.1.1     | Os                         | Ossements        | 3         | 3        | 6.1.1.1       | Mammifères                         | Frag      |                                                 |         |         |

