LE TRAMWAY DE QUÉBEC

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2023

Site du futur Pôle de Saint-Roch (CeEt-727 et CeEt-755) et rue des Embarcations (CeEt-703), Québec

Rapport final



VILLE DE QUÉBEC

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2023
Site du futur Pôle Saint-Roch (CeEt-727 et CeEt-755) et rue des Embarcations (CeEt-703), Québec

Rapport final

Division interfaces de construction
Bureau pivot du tramway de Québec
Ville de Québec

Ville de Québec – 2025

Cette intervention archéologique a été réalisée avec le soutien du Service de l’ingénierie et du Bureau pivot du tramway de Québec de la Ville de Québec.

Permis de recherche archéologique au Québec : 23-QUEB-03

Présentation des images en page couverture, de gauche à droite :

- Vestiges archéologiques dans l’opération 14 du site CeEt-727 (Photo : Ville de Québec)
- Fondations du moulin à vent des Jésuites de 1717 (Photo : Ville de Québec)
- Pots pharmaceutiques provenant de la fosse à déchets ou latrines associée à l’Hôpital de la Marine (1834-1843) (Photo : Anja Herzog)

© 2025

Ville de Québec

Tous droits réservés

ÉQUIPE DE RÉALISATION

Ville de Québec

- Stéphane Noël, coordination, responsable d'intervention (inventaires et fouilles archéologiques), rédaction et révision du rapport
- Véronique Miclette, responsable d'intervention (fouilles et surveillance archéologique), bioarchéologue, rédaction du rapport
- Eli Blouin-Rondeau, assistant-archéologue, rédaction du rapport, inventaire de la culture matérielle
- Étienne Corbeil, assistant-archéologue, rédaction du rapport
- Jérémy Gribaut, archéologue de terrain, infographie
- Éloïse St-Pierre, archéologue de terrain
- Serge Rouleau, rédaction de la section 3.6
- Benoit Mimeault, chef de tronçons
- Marie-Josée Pelletier, révision linguistique
- Marie-Christine Clavel, cartographie

Ethnoscop Inc.

- Aida R. Barbera, bioarchéologue assistante
- Andréanne Chouinard, archéologue de terrain
- Olivier Daoust, archéologue de terrain
- Marilou Dauphin, archéologue de terrain
- Nicolas Drolet, archéologue de terrain
- William Harrison, archéologue de terrain
- Anne Laberge, archéologue de terrain
- Jérémie Laflamme-Allard, archéologue de terrain
- Antoine Lepage, archéologue de terrain
- Sidy Ndour, archéologue de terrain
- Marc-André Paquet, archéologue de terrain
- Olivier Pilette, archéologue de terrain
- Rémi Prévost, archéologue de terrain
- Benoit Proulx, archéologue de terrain
- Myriam Renaud, archéologue de terrain

- Clotilde Roger, archéologue de terrain
- Luis Trudel-Lopez, archéologue de terrain
- Laurence Johnson, coordonnatrice
- Mathieu Sévigny, coordonnateur

Consultantes

- Anja Herzog, inventaire et catalogage de la culture matérielle
- Andréanne Chouinard, technicienne en laboratoire
- Aida R. Barbera, analyse des restes humains
- Laurence Ferland, photogrammétrie

Ville de Québec – Service de l'ingénierie

- Steeve St-Hilaire, technicien en génie civil
- Jean-Philippe Bernier, chef d'équipe - ingénieur
- Pascal Giguère, premier technicien en RTU
- Eric Deschênes, technicien en arpentage
- Mathieu Drolet, préposé à l'arpentage
- Louis-Philippe Jobin, préposé à l'arpentage
- Steeve Michaud, préposé à l'arpentage

Ville de Québec – Service des transports et de la mobilité intelligente

- Dejan Kolovic, technicien à la circulation et au transport

Nation wendat

- Thiéfaine Terrier, archéologue
- Jaaka Lajeunesse Romain, surveillant en archéologie
- Guy Savard, surveillant en archéologie
- Elie Lainé, surveillant en archéologie
- Mikaël Gros-Louis, surveillant en archéologie
- Dylan Gros-Louis, surveillant en archéologie
- Emmanuel Picard, surveillant en archéologie

Gosselin Tremblay Excavation Inc.

Entrepreneur général lors de l'inventaire et des fouilles archéologiques

- Michel Demers, chef d'équipe
- Christian Lachance, chargé de projet et arpenteur
- Maxime Gosselin, contremaître
- Frédéric Moisan, opérateur de pelle mécanique
- Jimmy Blouin, opérateur de pelle mécanique
- Julien Simard, opérateur de pelle mécanique
- Marco Ouellet, opérateur de pelle mécanique
- Martin Cormier, opérateur de pelle mécanique
- Patrick Michaud, opérateur de pelle mécanique
- Charles Roberge, opérateur de chargeur
- Frédéric Simard, opérateur de chargeur
- Jean-François Beaulieu, opérateur de chargeur
- Michel Jutras, arpenteur
- Anthony Létourneau, arpenteur
- Ariane Létourneau, stagiaire arpenteuse
- Dominic Boucher, manœuvre
- Francis Desgagnés, manœuvre
- Francis Lapointe, manœuvre
- Justin Von Kleinsorgen, manœuvre
- Vicky Ouellet, manœuvre
- Xavier Morin, conducteur de camion
- Guy Simard, conducteur de camion
- Samuel Hovington, conducteur de camion
- William Dion, conducteur de camion
- Bruno Letarte : commissionnaire

Charles-Auguste Fortier Inc.

Entrepreneur général lors de la surveillance archéologique

- Benoit Fortier, chargé de projet
- Jonathan Roy, surintendant

RÉSUMÉ

En 2023, dans le cadre des travaux préparatoires au projet du tramway de Québec, la Ville de Québec a réalisé un inventaire et des fouilles archéologiques sur le site du futur Pôle de Saint-Roch (CeEt-727 et CeEt-755) et une surveillance archéologique sur la rue des Embarcations (CeEt-703).

Sur les terrains appartenant au Réseau de transport de la Capitale (RTC), les interventions faisaient suite à celles réalisées par Truelle et Cie. Les objectifs étaient de vérifier la présence de sépultures dans la moitié sud du cimetière de l'Hôpital de la Marine, et de valider la présence de vestiges ailleurs sur le terrain, dont des bâtiments associés à l'Hôpital de la Marine et des structures associées aux chantiers navals.

De plus, en prévision du réaménagement du stationnement des condos du Domaine des Berges et de la rue des Embarcations, des fouilles archéologiques ont été réalisées, suivies d'une surveillance lors des excavations pour les conduites municipales et les réseaux techniques urbains (RTU).

Les résultats des interventions ont été plus importants que prévus. Il a notamment été possible de mettre au jour les fondations d'un moulin à vent construit en 1717, des vestiges et artéfacts associés à un établissement agricole (fin 17^{e}-19^{e} siècles), une fosse à déchets ou latrines datant des débuts de l'Hôpital de la Marine (1834-1843), les fondations d'un hangar construit vers 1843, et une inhumation multiple dans une fosse commune du cimetière de l'Hôpital de la Marine.

Les interventions réalisées en 2023 ont permis de confirmer l'important potentiel archéologique résiduel du terrain du Pôle de Saint-Roch. Ainsi, il est fortement recommandé de poursuivre des interventions archéologiques sur le terrain du Pôle de Saint-Roch, préalablement à la construction et l'aménagement du site pour les besoins du tramway.

TABLE DES MATIÈRES

Équipe de réalisation ..... **i**
Résumé ..... **iv**
Table des matières ..... **v**
Liste des figures ..... **vii**
Liste des tableaux ..... **xiii**
Liste des plans ..... **xiv**
Liste des photos ..... **xv**
1 Introduction **1**
1.1 Mandat et objectifs 2
1.2 Organisation du rapport 5
2 Méthodologie **6**
2.1 Méthodes de travail – inventaire archéologique 6
2.2 Méthodes de travail – fouilles archéologiques 7
2.3 Méthodes de travail – surveillance archéologique 8
2.4 Traitement et analyse des ossements humains 8
3 Évolution du secteur à l'étude **13**
3.1 Cadre environnemental ancien et actuel 13
3.2 Occupation autochtone paléohistorique 15
3.3 Occupation autochtone historique (16e au 20e siècle) 16
3.4 Les premières concessions et la ferme des Jésuites au 17e siècle 20
3.5 Les moulins à vent des Jésuites 22
3.6 Ouvrages défensifs de 1711 et de 1759 27
3.7 La ferme des Jésuites au début du Régime britannique 30
3.8 La ferme de David Lynd (1771-1829) 31
3.9 L'Hôpital de la Marine et des Émigrés 44
3.10 Les cimetières 70
3.11 Les chantiers navals au 19e siècle 75
4 Interventions archéologiques antérieures **83**
4.1 CeEt-727 et CeEt-755 83
4.2 CeEt-703 87
5 CeEt-727 : Résultats et interprétations – inventaires archéologiques **89**
5.1 Opération 10 : secteur du cimetière de l'Hôpital de la Marine 89
5.2 Opération 11 : secteur sud-est 104

5.3 Opération 12 : aile est de l'Hospice Saint-Charles 111
5.4 Opération 13 : secteur du hangar de l'Hôpital de la Marine 116
6 CeEt-727 : Résultats et interprétations – fouilles archéologiques, secteur sud-est 142
6.1 Phase 1 : Paléoenvironnement et occupation autochtone paléohistorique ... 142
6.2 Phase 2 : La ferme des Jésuites (1646-1771) 146
6.3 Phase 3 : La ferme de David Lynd (1771-1832) 166
6.4 Phase 4 : L'Hôpital de la Marine et des Émigrés (1832-1898) 226
7 CeEt-727 : Résultats et interprétations – fouilles archéologiques, secteur du moulin à vent 249
7.1 Phase 1 : Paléoenvironnement et occupation autochtone paléohistorique ... 249
7.2 Phase 2 : La ferme des Jésuites (1646-1771) 251
8 CeEt-755 : Résultats et interprétations 267
8.1 Opération 18 : cimetière de l'Hôpital de la Marine 267
8.2 Opération 19 : secteur nord-est 282
9 Surveillance archéologique : résultats et interprétations 299
9.1 Sous-opération CeEt-727-16A 300
9.2 Sous-opération CeEt-755-20A 304
9.3 Sous-opération CeEt-703-7A 308
9.4 Vestige 2023-VQ-EMB-1B100 313
10 Conclusion et recommandations 316
Références 318
Annexe A : Plans 333
Annexe B : Coupes stratigraphiques et dessins techniques 334
Annexe C : Catalogue des photographies 335
Annexe D : Inventaire de la culture matérielle 336
Annexe E : Rapport d'analyses bioarchéologiques 337
Annexe F : Rapport d'analyses archéobotaniques et archéoentomologiques 338
Annexe G : Rapports d'analyse dendrochronologique et datation ^{14}C 339
Annexe H : Étude en culture matérielle : la collection de la fosse à déchets ou de latrines de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés, Québec (CeEt-727) 340
Annexe I : Correspondance des lots et événements dans le secteur sud-est du site CeEt-727 341

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Localisation générale de la zone d'intervention (échelle 1 : 20 000) sur la photo aérienne de 2023 (Ville de Québec) 3

Figure 2 : Détail du plan intitulé « Le Véritable plan de Québec fait en 1663 », par Jean Bourdon, 1663. Le fort des Hurons est situé au centre de l'image 18

Figure 3 : Détail de « L'entrée de la Rivière du St Laurent, et la ville de Québec dans le Canada », par Jean-Baptiste Franquelin, entre 1670 et 1693 (probablement vers 1678) 21

Figure 4 : Détail d'un plan de Québec, par Boisberthelot de Beaucours, 30 octobre 1710 21

Figure 5 : Détail de la « Carte des Environs de Quebec en La Nouvelle France Mezuré sur le lieu très exactement en 1685 et 86 », par Robert de Villeneuve, 1685-86. 24

Figure 6 : Détail du « Plan de Québec et de ses environs, en la Nouvelle-France, assiégé par les Anglais le 16 octobre 1690 […], par Robert de Villeneuve, 1690. 25

Figure 7 : Détail du « Plan du terrain de La Vacherie avec la division des emplacements projetés dans la partie ouest d'icelui », Adolphe Larue, 29 juillet 1829. Il s'agit du dernier plan représentant le moulin à vent (encerclé en rouge). 26

Figure 8 : Aquarelle intitulée « Quebec Seen from the West Bank of the St. Charles River », montrant le moulin à vent en ruine, James Pattison Cockburn, v. 1830. ...26

Figure 9 : Détail du « Plan de Québec », Boisberthelot de Beaucours, 1712. 29

Figure 10 : Détail du « Plan of Québec with the positions of the British and French army's on the Heights of Abraham 13th of Sept. 1759: Repetition plan no. 1 », James Murray, 1761 [1759]. 29

Figure 11 : Détail du brouillon du « Plan of the town and fortifications of Quebec with the ground between the St. Lawrence and St. Charles rivers, extending two miles in front », William Chewitt, vers 1785 32

Figure 12 : Détail du « Plan of the town and fortifications of Quebec with the ground between the St. Lawrence and St. Charles rivers [...] », William Chewitt, 1786 33

Figure 13 : Détail du « Plan of a Survey of the City and Fortifications of Quebec with part of the Environs […] », William Hall, 1799 34

Figure 14 : Détail du « Plan of actual survey of the country house and lands adjacent and belonging there to the property of David Lynd Esq. the plot containing seventy-three square acres, District of St. Roch in Quebec city », William Vondenvelden, vers 1800 35

Figure 15 : "Plan du chemin au sud du pont Dorchester », François Baillairgé, vers 1815 36

Figure 16 : Détail du « This Topographical map of the Province of Lower Canada », Joseph Bouchette, 1815 37

Figure 17 : Détail du « Plan d'une partie du fief La Vacherie », Anonyme, v. 1824. La maison et la corderie et Evan Rees sont encerclées en rouge.....39

Figure 18 : Détail du « Plan figuratif de la partie ouest du terrain de La Vacherie à prendre de la rue de la Couronne jusqu'au chemin ou rue qui conduit à l'ancien pont Dorchester », Jean-Baptiste Larue, 20 décembre 1826 43

Figure 19 : Détail du « Plan du terrain de La Vacherie avec la division des emplacements projettés dans la partie ouest d'icelui », Adolphe Larue, 29 juillet 1829.....43

Figure 20 : Arrivée d'émigrants irlandais à Cork - La scène du quai. Canadian Illustrated News, 10 mai 1851, p. 386. 45

Figure 21 : « Le Choléra à Québec », v. 1832. Huile sur toile, par Joseph Légaré. 46

Figure 22 : Détail du « Plan of the City of Quebec », par Alfred Hawkins, 1835. On y voit au centre le « Emigrant Hospital » ouvert en 1820 47

Figure 23 : Détail du « Plan du terrain de La Vacherie avec la division des emplacements projettés dans la partie ouest d'icelui », Adolphe Larue, 29 juillet 1829. On y voit le « terrain demandé pour bâtir un Hôpital » 48

Figure 24 : Détail du « Plan d'une partie de La Vacherie réservé par le gouvernement pour y bâtir un hôpital de Marine et pour y ériger un cimetière pour la Fabrique de Saint-Roch […] », Jean-Baptiste Larue, 3 janvier 1832 49

Figure 25 : « Plan of a tract of ground [...] forming part of the property depending of the marine hospital », Adolphe Larue, 4 septembre 1837. 50

Figure 26 : Détail du « Plan of St. Roch showing the Protestant Burial ground between Stewart and Panet Streets St-Roch », Alex Wallace, juin 1858. 51

Figure 27 : Façade de l'Hôpital de la Marine de Québec, dessiné par l'architecte Pierre Gauvreau. Plan produit le 16 avril 1853, pour un marché de construction passé en 1854. 53

Figure 28 : « Plan of the entire compilation of the interior of new wing of the Quebec Marine Hospital », Pierre Gauvreau, 1854 53

Figure 29 : Extrait du « Plan du relevé de la rivière St-Charles depuis le quai d'Anderson jusqu'au pont de Scott », F. F. Legendre, octobre 1854 54

Figure 30 : Extrait du "Plan de la cité de Québec, fondé par Samuel de Champlain de Brouage en 1608", Pierre-Louis Morin, 1854 54

Figure 31 : « Plan du terrain de l'hôpital de la Marine », Joseph Hamel, 22 avril 1858...55

Figure 32 : Photographie montrant la façade de l'Hôpital de la Marine et sa clôture en maçonnerie et fer forgé, auteur inconnu, 1875. 55

Figure 33 : « Plan for a hangar to be built at the Marine Hospital, Québec », Richardson Browne, 14 mars 1843 56

Figure 34 : Les *fever sheds* de la Pointe-Saint-Charles, vus du chantier du pont Victoria (vue vers le nord-ouest). Dessin à l'encre de couleur sur papier, réalisé à partir d'une photographie prise par William Notman à la fin des années 1850.....58

Figure 35 : « Plan d'un hangar devant être érigé sur le terrain de l'hôpital de Marine de Québec », anonyme, date inconnue [v. 1865?].....61

Figure 36 : Manufacture de fourrures de la compagnie J. Arthur Paquet, rue de la Pointe-aux-Lièvres, J. E. Livernois, [v. 1900]. On voit à l'avant-plan un long bâtiment en bois de deux étages, possiblement l'ancien « hangar » pour les malades construit vers 1865 62

Figure 37 : Photographies du Dr James Douglas, vers 1875 par Universal Photographic Company (à gauche) et du Dr Joseph Painchaud, vers 1851 par Livernois (à droite) 63

Figure 38 : Agrandissement de l'aile est de l'Hospice Saint-Charles, date et auteur inconnus.....66

Figure 39 : Photographie de l'incendie à l'Hospice Saint-Charles, 14 décembre 1927 ..66

Figure 40 : Photographie de l'incendie de l'Hospice Saint-Charles, montrant le côté nord de la jonction entre l'aile ouest et le corps central de l'édifice, en 1927 67

Figure 41 : Façade de l'Hospice Saint-Charles en 1936. 67

Figure 42 : Plan d'assurance-incendie de 1957 (feuillet 54), Underwriters' Survey Bureau, septembre 1957 69

Figure 43 : Plan de 1837, par Adolphe Larue, illustrant les deux cimetières catholiques derrière l'Hôpital de la Marine (encerclés) 71

Figure 44 : Détail d'un plan de 1852, par Hamel, illustrant trois cimetières distincts sur le terrain à l'étude.....72

Figure 45 : Détail d'un plan de 1833 illustrant le cimetière paroissial protestant de Saint-Roch au sud de l'Hôpital de la Marine (encadré en rouge) 73

Figure 46 : Détail du « Plan of St. Roch showing the Protestant Burial ground between Stewart and Panet Streets St-Roch », Alex Wallace, juin 1858.....73

Figure 47 : Détail d'un plan de la rive du sud de la rivières Saint-Charles, Joseph Bouchette, 1840 (limite du terrain de l'hôpital en jaune).....76

Figure 48 : Carte synthèse des chantiers navals sur la rivière Saint-Charles, entre 1805 et 1870 77

Figure 49 : Détail du relevé de la rivière Saint-Charles depuis le quai Anderson jusqu'au pont Scott, F. F. Legendre, 1854 79

Figure 50 : Détail du « Plan du terrain appartenant à la Fabrique Saint-Roch de Québec, situé sur la rue Dorchester », Alfred Hamel, 30 août 1852.....80

Figure 51 : Plan de Saint-Roch du « Contoured plan of the environs of Quebec », Honorius Sisson Sitwell, 1867 80

Figure 52 : Détail de l'« Atlas of the city and county of Quebec from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the Department of Crown Lands », Henry Whitmer, 1879.....81

Figure 53 : Insurance plan of the City of Quebec, Canada, Charles Edward Goad, 1898 81

Figure 54 : Insurance plan of the city of Quebec, Canada, Charles Edward Goad, 1910 82

Figure 55 : Plan d'assurance-incendie de 1923, Underwriters' Survey Bureau, avril 1923 82

Figure 56 : Dessin en plan du fond de cercueil de la sépulture CeEt-727-10B100 91

Figure 57 : Extrémité ouest du hangar pour les malades de l'hôpital, construit vers 1865. On y voit deux cheminées, vraisemblablement associées aux massifs en maçonnerie 10A100 (à gauche) et 10B200 (à droite).....99

Figure 58 : Croquis stratigraphique d'une section de la structure CeEt-727-10C50.....102

Figure 59 : Détail du « Plan for a hangar to be built at the Marine Hospital, Québec », Richardson Browne, 14 mars 1843.....124

Figure 60 : « Plan for a hangar to be built at the Marine Hospital, Québec », Richardson Browne, 14 mars 1843. 137

Figure 61 : Plan de P. Cousin (1871, en haut) et plan de H. W. Hopkins (1879, en bas) 138

Figure 62 : Orthophoto de la structure 1, basée sur un modèle 3D. Les lignes tiretées montrent l'extrapolation des vestiges.....147

Figure 63 : Méthode de construction des fondations sur pilotis 158

Figure 64 : Différentes représentations cartographiques du moulin des Jésuites avec ses bâtiments à la fin du 17e siècle. A) Villeneuve 1685-86 (BnF), B) Villeneuve 1690 (BnF), C) Villeneuve 1690 (ANOM), D) Villeneuve 1690 (BnF).....160

Figure 65 : Détail du « Plan of the town and fortifications of Quebec with the ground between the St. Lawrence and St. Charles rivers [...] », William Chewitt, 1786.....170

Figure 66 : Orthophoto de la structure 2, basée sur un modèle 3D.....175

Figure 67 : Détail du « Plan of the city and fortifications of Quebec », par Jean-Baptiste Duberger, 1808 190

Figure 68 : Orthophoto de la structure 4 (CeEt-727-14A600, 14A1100 et 14A1200), basée sur un modèle 3D 193

Figure 69 : Orthophoto de la structure 5, basée sur un relevé 3D.....198

Figure 70 : Détail du « Plan of the town and fortifications of Quebec with the ground between the St. Lawrence and St. Charles rivers [...] », William Chewitt, 1786. Les flèches jaunes montrent les possibles clôtures de jardins.....208

Figure 71 : Plans de 1808 (Duberger) et de 1815 (Bouchette) montrant l'évolution des bâtiments de la ferme de Lynd.....218

Figure 72 : « Plan of a tract of ground [...] forming part of the property depending of the marine hospital », Adolphe Larue, 4 septembre 1837. 227

Figure 73 : Jonction des modes 14A800a et 14A800b (identifiée par les flèches jaunes) 230

Figure 74 : Photographie montrant le côté sud-ouest de l'Hôpital de la Marine et sa clôture en maçonnerie et fer forgé, auteur inconnu, vers 1875.....241

Figure 75 : « Plan du terrain de l'hôpital de la Marine », Joseph Hamel, 22 avril 1858.244

Figure 76 : Détail de l'« Atlas of the city and county of Quebec from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the Department of Crown Lands », Henry Whitmer, 1879.....245

Figure 77 : Détails d'une photographie de 1866 montrant le secteur de l'Hôpital de la Marine. La flèche jaune indique la localisation du bâtiment des marchands de bois Bickell et Rouleau.....246

Figure 78 : Carte postale datée vers 1870, montrant le bâtiment des marchands de bois Bickell et Rouleau (flèche jaune) 246

Figure 79 : Détail du « Plan de Québec et de ses environs, en la Nouvelle-France, assiégé par les Anglais le 16 octobre 1690 […], par Robert de Villeneuve, 1690. La flèche montre une possible ligne de clôtures.....253

Figure 80 : Plan d'un moulin de Nouvelle-France proposé à faire à la Pointe à la Chevelure, 1737, par Chaussegros de Léry.....259

Figure 81 : Interprétation des individus mis au jour dans la fosse d'inhumations multiples (CeEt-755-18B et 18D).....272

Figure 82 : Détail d'une photographie montrant la limite ouest du terrain de l'Hôpital de la Marine, v. 1900, J. E. Livernois. On peut y voir une clôture le long de la rue de la Pointe-aux-Lièvres (flèche bleue) 291

Figure 83 : Photographie de « Scieurs de long dans un chantier naval sur les berges de la rivière Saint-Charles, Québec », Louis-Prudent Vallée, 5 mai 1874. 292

Figure 84 : Extrait du plan d'assurance-incendie de 1957 (feuillet 54), Underwriters' Survey Bureau, septembre 1957. Au centre, la chaufferie de l'Hospice Saint-Charles et sa cheminée en briques (b.c.) haute de 100 pieds.....294

Figure 85 : Photographie aérienne de la Pointe-aux-Lièvres, W. B. Edwards Inc., 1937 296

Figure 86 : Photographie aérienne de la Pointe-aux-Lièvres, W. B. Edwards Inc., 1945 297

Figure 87 : Extrait du plan d'assurance-incendie de 1957 (feuillet 54), Underwriters' Survey Bureau, septembre 1957. Le grand entrepôt de la Ville de Québec a été démoli; le terrain sert désormais comme cour d'autos usagées.....297

Figure 88 : Détail d'un plan de Legendre, 1854, illustrant des quais dans le secteur du site CeEt-703. En rouge, les structures est-ouest qui pourraient correspondre au vestige CeEt-703-A100.....312

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Catégories utilisées pour l'estimation du sexe d'un individu. 10

Tableau 2 : Catégories utilisées pour l'estimation de l'âge au décès d'un individu 11

Tableau 3 : Éléments anatomiques de la sépulture CeEt-727-10B100 93

Tableau 4 : Présentation des lots observés dans l'opération CeEt-755-18 lors de la fouille de la fosse commune 269

Tableau 5 : Résumé des observations de la fosse commune selon la sépulture 273

Tableau 6 : Nombre minimal d'individus provenant de squelettes en articulation et d'éléments désarticulés CeEt-755-18B 275

Tableau 7 : Estimation du sexe selon les groupes d'âge des individus de CeEt-755-18B 275

Tableau 8 : Distributions des éléments osseux provenant de CeEt-755-18B selon la région anatomique 275

Tableau 9 : Occurrence des pathologies selon leur type 276

LISTE DES PLANS

Plan 1 : Interventions archéologiques réalisées en 2023 sur le site du futur Pôle Saint-Roch (CeEt-727 et CeEt-755) et la rue des Embarcations (CeEt-703).....4

Plan 2 : Plan des sous-opérations CeEt-755-10A à 10C 90

Plan 3 : Superposition du plan de Honorius Sitwell (v. 1865).....103

Plan 4 : Superposition du plan d'assurance-incendie du Underwriters' Survey Bureau (avril 1923).....114

Plan 5 : Superposition du plan d'assurance-incendie du Underwriters' Survey Bureau (septembre 1957).....115

Plan 6 : Plan des sous-opérations CeEt-727-13A à 13E 117

Plan 7 : Superposition du plan au sol du "Plan for a hangar to be built at the Marine Hospital, Québec" par l'architecte Goodlatte Richardson Browne (1843) sur l'opération CeEt-727-13.....125

Plan 8 : Plan du secteur sud-est du site CeEt-727, section nord (opérations 11 et 14) 143

Plan 9 : Plan du secteur sud-est du site CeEt-727, section sud (opérations 11 et 14) . 144

Plan 10 : Superposition du plan de William Chewitt (1786).....191

Plan 11 : Superposition du plan de William Vondenvelden (v. 1800) 192

Plan 12 : Plan des sous-opérations CeEt-727-12A et 15A à 15F 250

Plan 13 : Plan des sous-opérations CeEt-755-19A à 19D 284

Plan 14 : Surveillance archéologique dans les limites des sites CeEt-755 et CeEt-727 303

Plan 15 : Surveillance archéologiques dans les limites du site CeEt-755 306

Plan 16 : Surveillance archéologique dans les limites du site CeEt-703 310

Plan 17 : Surveillance archéologique dans le rond-point de la rue des Embarcations . 314

LISTE DES PHOTOS

Photo 1 : Sépulture CeEt-727-10B après la fouille. La mandibule (flèche rouge) et l'humérus (flèche jaune) sont visibles 91

Photo 2 : Vestiges CeEt-727-10A200 (à l'avant-plan), 10A300 (au fond) et 10B200 (à gauche) 95

Photo 3 : Vue en plan du vestige CeEt-727-10A200 95

Photo 4 : Vestige CeEt-727-10A300 96

Photo 5 : Parement est du vestige CeEt-727-10A100 97

Photo 6 : Vue en plan du vestige 10A100 avec les limites de la base de cheminée (bleu) et du mur de fondation (vert) mis en évidence 98

Photo 7 : Drain en bois CeEt-727-10C50, vue en coupe, vers l'ouest 100

Photo 8 : Sous-opérations 11A et 11F en fin de fouilles, vers l'ouest 105

Photo 9 : Paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-11F 106

Photo 10 : Sous-opération CeEt-727-11B en fin de fouilles, vers l'ouest 107

Photo 11 : Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-11B 108

Photo 12 : Sous-opération CeEt-727-11C en fin de fouilles, vers le nord 109

Photo 13 : Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-11C 109

Photo 14 : Sous-opération CeEt-727-11E en fin de fouilles, vers le sud 110

Photo 15 : Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-11E 111

Photo 16 : Vestiges 12A100 (dallage en briques) et 12A200 (mur en béton) 112

Photo 17 : Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-12A 113

Photo 18 : Moitié ouest de la fosse en bois CeEt-727-13E100 120

Photo 19 : Planches horizontales formant le côté est de la fosse CeEt-727-13E100, après dégagement mécanique 120

Photo 20 : Sous-opération 13E après un épisode de pluie torrentielle la nuit du 10 au 11 juillet 2023 122

Photo 21 : État de la sous-opération 13E, après le pompage de l'eau de pluie 122

Photo 22 : Tasse à thé à décor romantique imprimé au décalque bleu (CeEt-727-13E11-31; à gauche) et tasse à thé à décor rural imprimé en noir CeEt-727-13E12-32; à droite) 129

Photo 23 : Pipe de type Ring Bristol / Ohio avec fourneau à l'effigie du Hussard (CeEt-727-13E12-54) 130

Photo 24 : Tuyau de pipe à fumer portant l'inscription manuscrite "Bromley" (à gauche) et fourneau de pipe associé portant l'inscription "1836"; photographies infrarouges 130

Photo 25 : Coupe stratigraphique (section centrale) montrant les dépositions à l'intérieur de la fosse 13E100 131
Photo 26 : Vestige CeEt-727-13A100 133
Photo 27 : Extrémité est du vestige CeEt-727-13A100 134
Photo 28 : Vestiges CeEt-727-13A200 (à l'avant-plan) et 13A100 (à droite) 134
Photo 29 : Vestige CeEt-727-13A300 135
Photo 30 : Paroi est de la sous-opération CeEt-727-13C, montrant le lot 13C3 (flèche rouge) 139
Photo 31 : Surface du lot CeEt-727-13C1 141
Photo 32 : Surface du lot 13C2 (en avant-plan) 141
Photo 33: Photo de fin de fouille de la sous-opération 14H et représentant le sol naturel (lot 14H7) 145
Photo 34 : Gros éclat de chert noir, provenant du lot CeEt-727-14S14 146
Photo 35 : Parois ouest de la sous-opération 14L et le parement est du vestige 14A1000 148
Photo 36 : Paroi sud de la sous-opération 14L et parement nord du vestige 14A900a 149
Photo 37 : Portion du vestige 14B900b à la jonction avec le vestige 14B700 151
Photo 38 : Paroi nord de la sous-opération 14T et parement sud du mode 14A900b .. 151
Photo 39 : Poteau de bois 14L150, intégré à la fondation en pierre 14A900a 152
Photo 40 : Poteau de bois CeEt-727-14L150 posé sur la couche 14L11 152
Photo 41 : Trous de pieux vus en coupe, sous le vestige 14R100 154
Photo 42 : Pilots (pieux) enfoncés dans le sol naturel sous le vestige 14R100 154
Photo 43 : Vue en coupe de la stratigraphie sous le mode 14A1300b, vers l'ouest. Les pieux de bois sous la fondation sont visibles dans le sol naturel (flèches jaunes) 155
Photo 44 : Début de fouille du lot 14L11 156
Photo 45 : Début de fouille du lot 14L9 168
Photo 46 : Surface du lot 14B7, associé à la démolition de la structure 1 169
Photo 47 : Pièce de bois horizontale au fond du lot CeEt-727-14U6 et paroi est de la sous-opération 14U 172
Photo 48 : Terrines en TCC glaçurées locales presque complètes *in situ*, dans le lot CeEt-727-14N6 173
Photo 49 : Vestige CeEt-727-14A400 correspondant au mur est de la structure 2 176
Photo 50 : Parement est du vestige CeEt-727-14A1300, montrant la jonction entre les deux modes de construction (14A1300a et 14A1300b) 177
Photo 51 : Vue en plan du vestige CeEt-727-14A1300 178

Photo 52 : Parement sud du vestige CeEt-727-14A1300a 179
Photo 53 : Limite du crépi sur le parement sud du vestige 14A300 et le parement est du vestige 14A200 représenté comme une ligne rouge 180
Photo 54 : Pièce de bois décomposée au fond du lot CeEt-727-14S18 181
Photo 55 : Surface du lot 14H6, longeant les fondations de la structure 2 182
Photo 56 : Fin de la fouille du lot 14C4, associé à la tranchée de construction du vestige 14A300 183
Photo 57 : Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14F, montrant les tranchées de construction du vestige 14A400 (à droite) et du vestige 14A800a (à gauche) 184
Photo 58 : Parement ouest (intérieur) du vestige CeEt-727-14A500 187
Photo 59 : Parement sud du vestige 14A300, montrant la limite entre les modes 14A300a et 14A300b 188
Photo 60 : Vue en plongée du vestige 11G100, vers l'est 189
Photo 61 : Parement sud du vestige 14A600, montrant la jonction avec le vestige 14A500 à l'ouest 194
Photo 62 : Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14C, montrant la mince tranchée de construction le long du parement sud du vestige 14A600 195
Photo 63 : Base de four à pain le long du mur pignon ouest du presbytère de Saint-Constant (construit en 1833), en Montérégie. La fondation à gauche de l'image a été ajoutée ultérieurement et est associée à une fosse de latrines 196
Photo 64 : Vestige de la base du four à pain mise au jour dans le mur pignon ouest de la maison Robert-Bélanger, à Montréal (BjFk-5) 197
Photo 65 : Vue en plan du vestige CeEt-727-14P100 199
Photo 66 : Parement nord du vestige CeEt-727-14P100 201
Photo 67 : Parement est du vestige CeEt-727-14A700, dans la sous-opération 14G, montrant les deux modes de construction observés 203
Photo 68 : Vue en plan du fond de la tranchée de construction 14G5 le long du parement est du vestige 14A700 204
Photo 69 : Intersection des vestiges CeEt-727-14A700 et 14A900 206
Photo 70 : Paroi est de la sous-opération 14L 207
Photo 71 : Traces de planches de bois situés au-dessus du lot 14H4 210
Photo 72 : Paroi est de la sous-opération 14H 210
Photo 73 : Paroi ouest de la sous-opération 14S 211
Photo 74 : Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14B, montrant le remplissage d'une étroite tranchée (14B8/14L5) 213

Photo 75 : Vue en plan de l'étroite tranchée visible dans la sous-opération CeEt-727-14B 214
Photo 76 : Fosse conique laissée par le retrait du lot CeEt-727-14B9 215
Photo 77 : Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-11J 216
Photo 78 : Tessons de TCF vernissée altérés par le feu, lot CeEt-727-11J1 216
Photo 79 : Paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-11G, montrant la tranchée de construction du mur sud de l'aile est de l'Hôpital de la Marine (flèche jaune).....217
Photo 80 : Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-14S 220
Photo 81 : Canalisation en bois 14R150.....221
Photo 82 : Parement nord du vestige CeEt-727-14W100 225
Photo 83 : Parement nord (intérieur) du vestige CeEt-727-11D100, associé à l'aile est de l'Hôpital de la Marine 226
Photo 84 : Courbe dans la maçonnerie à l'extrémité sud du vestige CeEt-727-14A800a 229
Photo 85 : Bris dans le vestige 14A800b causé par la pose d'un tuyau de grès 229
Photo 86 : Parement ouest du vestige 14A800a, dans la sous-opération CeEt-727-14F 231
Photo 87 : Surface du vestige CeEt-727-14A800a, au nord de la sous-opération 14F 232
Photo 88 : Orthophoto du vestige 14A800b, basée sur un modèle 3D 233
Photo 89 : Paroi nord de la sous-opération 14F, montrant la tranchée de construction du vestige 14A800a, le lot 14F4 (flèche jaune).....234
Photo 90 : Mur de clôture de l'Hôpital de la Marine, mis au jour en 1995 par Cérane..239
Photo 91 : Parement ouest du vestige CeEt-727-9F5, dégagé en 2023 par Ethnoscop 240
Photo 92 : Sole de bois sous le vestige CeEt-727-9F5, mis au jour en 2023 par Ethnoscop 240
Photo 93 : Vestige en bois CeEt-727-14X100, vue vers l'ouest.....243
Photo 94 : Exemple de gros clous (*spikes*) dans la structure 14X100, vue en plan 243
Photo 95 : Lot CeEt-727-14K16, correspondant au sol présent à l'intérieur du drain 14K150.....248
Photo 96 : Planches du fond du drain CeEt-727-14K150 248
Photo 97 : Trous de poteau (15F5) sous le vestige CeEt-727-15B100, vue vers l'est..251
Photo 98 : Vue en coupe d'un trou de poteau (CeEt-727-15F5).....252
Photo 99 : Vue en plan (orthophoto) du vestige du moulin à vent (CeEt-727-15B100) tirée du modèle 3D, le nord est vers la gauche.....255
Photo 100: Parement extérieur du vestige 15B100 dans la sous-opération 15B.....256

Photo 101 : Sole en mélèze (15B101) sous la maçonnerie de 15B100 observée à l'intérieur du vestige.....256

Photo 102 : Intérieur du moulin de l'Hôpital Général de Québec, rez-de-chaussée, avec la huche et l'âtre du foyer 261

Photo 103 : Éclat de silex avec traces de mortier/ciment, s'apparentant à un fragment de meule (CeEt-727-15C3).....263

Photo 104 : Vue générale de l'opération CeEt-755-18, avant l'excavation de la sous-opération 18F 267

Photo 105 : Implantation des sous-opérations 18B à 18E. 268

Photo 106 : Début de la fouille de la fosse dans la sous-opération 18B : de gros nodules de chaux sont visibles entre les os longs, en bas au centre.....270

Photo 107 : Bouton en nacre situé sur les côtes droites de l'individu 18B600 270

Photo 108 : En cours de fouille de la fosse multiple, sous-opération 18B et 18D, vue vers le nord. Au moins six individus dont les éléments anatomiques toujours en articulation sont observables 271

Photo 109 : Vue buccale d'une canine droite inférieure.....277

Photo 110 : Vue latérale de la portion proximale l'ulna gauche de 18B100/18B200 avec de la porosité anormale à l'articulation radio-ulnaire 277

Photo 111 : Vue médiale de la diaphyse du tibia gauche de l'individu 18B300 présentant une périostite guérie 278

Photo 112 : Patella droite trouvée sur la clavicule de 18B100/18B200 présentant une pathologie nommée « vastus notch » à l'insertion du muscle *vastus latralis* (flèche) 279

Photo 113 : Coupe stratigraphique de la paroi est de la sous-opération CeEt-755-19B 285

Photo 114 : Coupe stratigraphique de la portion ouest de la paroi nord de la sous-opération 19C.....286

Photo 115 : Pièces en bois (19D100) associées à une clôture du 19e siècle 287

Photo 116 : Longrine en bois (19D100, pièce A) associée à une clôture du 19^{e} siècle, vue vers l'ouest. 288

Photo 117 : Poteaux en bois mis au jour dans la sous-opération CeEt-755-19D 289

Photo 118 : Fondation en béton (19D200) associée à la chaufferie de l'Hospice Saint-Charles.....293

Photo 119 : Fondation en béton CeEt-755-19A100, vers le sud 295

Photo 120 : Fondations en béton CeEt-755-5A100 et 5A200 mises au jour par Truelle et Cie en 2019, vers le nord.....296

Photo 121 : Structure en béton CeEt-755-19D300 298

Photo 122 : Lot de déchets d'incinérateur sous les conduites. On remarque des bouteilles intactes dans le sédiment tombé de la paroi 300

Photo 123 : Poteaux de bois ou rondins à l'horizontale dans la paroi ouest de CeEt-727-16A (indiqués par des flèches) 301

Photo 124 : Vestige CeEt-727-16A100, vue vers l'est et coupé par un massif de béton (encerclé) 302

Photo 125 : Vestige CeEt-727-16A100, vue vers le sud 302

Photo 126 : Exemple d'une couche de démolition en paroi (flèche), vue vers le nord, dans la sous-opération CeEt-755-20A..... 304

Photo 127 : Vestige en bois CeEt-755-20A100, vue vers le sud. Au coin nord-est (à gauche sur la photo), on remarque le géotextile recouvrant le sondage d'Ethnoscop en 2020 305

Photo 128 : Pièces de bois mis au jour dans la portion nord de CeEt-755, hors contextes 308

Photo 129 : Vestige CeEt-703-7A100, structure en bois (flèches) vue vers l'est..... 309

Photo 130 : Pièce de bois aplanie avec un gros clou forgé, hors contexte 311

Photo 131 : Vestige 2023-VQ-EMB-1B100, vue vers le nord (encerclé)..... 313

Photo 132 : Poutres formant le vestige 2023-VQ-EMB-1B100, hors contexte. On y remarque plusieurs clous à une extrémité 315

1 INTRODUCTION

Au moment des travaux archéologiques, le projet du tramway de Québec prévoit l'aménagement d'un réseau de tramway moderne sur 19,3 km, entre Cap-Rouge et D'Estimauville, passant par Sainte-Foy, le centre-ville et Limoilou. Le tracé compte 24 stations et cinq pôles d'échanges et desservira l'axe le plus achalandé de l'agglomération.

Le projet du tramway de Québec étant soumis au Règlement relatif à l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement de la *Loi sur la qualité de l'environnement*, le potentiel archéologique de tous les tronçons du projet a fait l'objet d'évaluations détaillées, puis des recommandations ont été formulées relativement aux interventions à planifier (ex. : inventaire, fouilles, supervision). Plusieurs études de potentiel archéologique ont été réalisées :

- Évaluation sommaire du potentiel archéologique pour le tracé d'origine soit du Pôle Le Gendre au Terminus de Charlesbourg, correspondant aux tronçons TW-01 à TW-17 (Simoneau 2018);
- Études de potentiel archéologique réalisées pour le tracé d'origine (tronçons TW-01 à TW-17) (Ethnoscop 2020a, 2020b, 2020c, 2020d);
- En 2021, ajout d'une nouvelle portion du tracé allant du Pôle de Saint-Roch au Pôle D'Estimauville (tronçons TW-19 et TW-20). Ces nouveaux tronçons ont également fait l'objet d'une étude de potentiel archéologique (Ethnoscop 2021a; Ethnoscop 2023a).

En 2020 et 2021, des fouilles archéologiques, des inventaires par sondages exploratoires ont été réalisés dans plusieurs zones identifiées dans les études de potentiel (Ethnoscop 2021b, 2022a, 2022b, 2023b). Les validations du potentiel archéologique sur le terrain se sont poursuivies en 2022 et 2023, principalement pour les tronçons TW-19 et TW-20 traversant les quartiers du Vieux-Limoilou, de Maizerets et le secteur D'Estimauville (Ethnoscop 2024b, 2024c, 2024d). Diverses interventions archéologiques ont été réalisées en 2023 par la Ville de Québec sur

les tronçons TW-09, TW-12 et TW-19 (Ville de Québec 2024a, 2024b, 2024c, 2024d).

Parallèlement aux fouilles menées par la Ville de Québec, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) a amorcé des travaux archéologiques d'envergure sur le site du futur Pôle de Saint-Roch (CeEt-727 et CeEt-755), de 2017 à 2021 (Ruralys 2018; Truelle et Cie 2021, 2022). Lors de ces fouilles archéologiques, près de 250 sépultures ont été mises au jour, ainsi que des vestiges associés à des chantiers navals et à l'Hôpital de la Marine.

En 2023, après avoir analysé les résultats des interventions archéologiques sur les sites CeEt-727 et CeEt-755, le Bureau de projet du tramway de Québec (BPTQ) a recommandé la poursuite des recherches sur le site du futur Pôle de Saint-Roch. L'objectif principal était d'atténuer les risques de découvertes significatives lors de la phase de réalisation du projet de tramway, et lors du réaménagement du stationnement du Domaine des Berges prévu à l'été 2023 (figure 1 et plan 1). Cette intervention a été réalisée sous le permis **23-QUEB-03** délivré à la Ville de Québec par le MCC conformément au *Règlement sur la recherche archéologique* de la *Loi sur le patrimoine culturel* (LPC).

1.1 Mandat et objectifs

Spécifiquement, le mandat de l'équipe en archéologie du BPTQ s'est décliné en trois phases distinctes dans les limites des sites CeEt-727, CeEt-755 et CeEt-703 :

- À partir du 18 mai 2023, un inventaire par tranchées mécaniques et sondages manuels dans cinq secteurs distincts, visant à identifier et à qualifier les ressources archéologiques potentielles, notamment :
  - Sépultures associées au cimetière de l'Hôpital de la Marine (1835-1871);
  - Chantiers navals du 19e siècle;
  - Bâtiments secondaires liés à l'Hôpital de la Marine;
  - Aile est de l'Hôpital de la Marine;
  - Établissement agricole occupé dès le 17e siècle.





Figure 1 : Localisation générale de la zone d'intervention (échelle 1 : 20 000) sur la photo aérienne de 2023 (Ville de Québec)



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- BÂTIMENT EXISTANT
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 30 60 MÈTRE

Échelle: 1:1500

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 1 : Interventions archéologiques réalisées en 2023 sur le site du futur Pôle Saint-Roch (CeEt-727 et CeEt-755) et la rue des Embarcations (CeEt-703)

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues

- Du 18 mai au 5 septembre 2023, fouilles des ressources archéologiques importantes mises au jour, dont :
    - Une fosse commune située dans les limites du cimetière de l'Hôpital de la Marine;
    - Une fosse à déchets ou de latrines utilisée dans les premières années de l'Hôpital de la Marine (v. 1834-1843);
    - Les vestiges d'un moulin à vent construit par les Jésuites en 1717;
    - Les habitations et bâtiments secondaires associés à un établissement agricole occupé dès le Régime français, jusque vers 1830.

- Du 6 septembre au 31 octobre 2023, supervision archéologique des travaux de réaménagement du stationnement du Domaine des Berges (CeEt-727 et CeEt-755), et de la rue des Embarcations, à l'intersection avec la rue du Chalutier (CeEt-703).

1.2 Organisation du rapport

Le rapport est divisé en sept chapitres qui permettent de contextualiser l'intervention et de présenter les résultats principaux :

- Introduction (comprenant la mise en contexte et les objectifs de l'intervention);
- Méthodologie;
- Évolution du secteur à l'étude, incluant le cadre environnemental ancien et actuel, l'occupation autochtone du secteur et l'occupation historique complète;
- Interventions archéologiques antérieures;
- Résultats et interprétations;
- Discussion;
- Conclusion et recommandations.

2 MÉTHODOLOGIE

Conformément à la méthodologie archéologique utilisée à la Ville de Québec, le système Tikal (Parcs Canada 2005) a été utilisé pour l'identification des tranchées, des couches stratigraphiques et des vestiges. Pour le site CeEt-727, les numéros d'opérations de 11 à 16 ont été utilisés lors de l'intervention de 2023. En ce qui concerne le site CeEt-755, nous avons utilisé les numéros d'opérations de 18 à 20. Pour le site CeEt-703, l'opération 7 a désigné l'intervention de 2023, tandis que le no 2023-VQ-EMB a servi à désigner les secteurs hors-sites dans la rue des Embarcations. Les prochaines sections font état des méthodes plus spécifiques utilisées lors de l'inventaire, des fouilles, de la surveillance et du travail en laboratoire.

2.1 Méthodes de travail – inventaire archéologique

L'inventaire archéologique a été réalisé à l'aide d'une pelle mécanique, sur les sites CeEt-727 et CeEt-755. Des sondages manuels ont également été fouillés afin de documenter des couches archéologiques *in situ* ou des vestiges.

La plus grande tranchée réalisée était à cheval entre les deux sites archéologiques, faisant au total 39,50 m sur 19,50 m, et portant les numéros d'opération CeEt-727-10 et CeEt-755-18. Sur le terrain, la limite entre les deux sites a été positionnée à l'aide d'une station totale, et les différents éléments archéologiques observés ont été enregistrés dans leurs sites respectifs.

Dans le site CeEt-755, une autre longue tranchée mécanique a été excavée dans le secteur nord-est (opération 19). Dans les limites du site CeEt-727, sept grandes tranchées mécaniques ont été excavées dans les opérations 11, 12 et 13. À noter que dans l'opération 11, en raison des découvertes, certaines sous-opérations (11D, 11G, 11H et 11J) sont présentées avec les résultats des fouilles archéologiques.

De façon générale, les couches de sol ayant été relevées en stratigraphie ont fait l'objet d'une description technique, d'une documentation photographique et de

dessins ou croquis stratigraphiques. Toutes les sous-opérations ont été arpentées à l'aide d'une station totale. Les notes relatives à l'inventaire ont été consignées dans des carnets d'arpentage et des fiches de résumés de lots. La description des photos se trouve dans un catalogue (Annexe C) et les photos originales sont déposées à la Ville de Québec. Les artéfacts recueillis ont été inventoriés par des spécialistes en culture matérielle (Annexe D). Aux termes du projet, tous les documents originaux de l'intervention ont été déposés à la Ville de Québec et des copies ont été remises au ministère de la Culture et des Communications du Québec.

2.2 Méthodes de travail – fouilles archéologiques

Dans la portion sud-est du site CeEt-727, le décapage mécanique des couches de surface a rapidement permis de constater la présence de plusieurs vestiges bien préservés. Comme des travaux de réfection d'infrastructures souterraines étaient prévus plus tard à l'été 2023 dans le stationnement du Domaine des Berges, il a été décidé de procéder à des fouilles archéologiques de sauvetage. Ces interventions étaient nécessaires considérant l'intégrité des biens archéologiques, leur ancienneté et leurs valeurs archéologiques.

Le secteur des fouilles a fait l'objet d'un décapage mécanique progressif. La première phase s'est déroulée le 6 juin 2023 dans une bande gazonnée entre le stationnement du Domaine des Berges et la clôture en métal ceinturant la propriété appartenant au RTC. Compte tenu que les vestiges se dirigeaient vers l'est, une demande de modification de permis et une entente avec les propriétaires des condominiums ont été demandées. Ainsi, la deuxième phase du décapage mécanique s'est déroulée du 12 au 14 juillet 2023, et incluait la portion ouest du stationnement du Domaine des Berges, sur une longueur de 83 m à partir de l'entrée donnant sur la rue des Embarcations. Finalement, en août, nous avons décapé la moitié est du stationnement du Domaine des Berges sur cette même longueur.

2.3 Méthodes de travail – surveillance archéologique

La surveillance archéologique a été effectuée simultanément aux excavations mécaniques nécessaires pour la pose de conduites souterraines. Dans le cadre de l'intervention de 2023, la surveillance a touché trois sites archéologiques différents et des numéros d'opérations ont été attribués pour chaque site : CeEt-755-20, CeEt-727-16 et CeEt-703-7. Comme les excavations représentaient une seule longue tranchée, il n'y a qu'une sous-opération par site : CeEt-755-20A, CeEt-727-16A et CeEt-703-7A.

La localisation en plan de la tranchée nécessaire à l'installation des conduites a été positionnée à l'aide du fichier géoréférencé des conduites souterraines et des notes de terrain. Les données géoréférencées ont été archivées à la Ville de Québec. Les notes relatives à la surveillance ont été consignées dans des carnets d'arpentage.

Chaque vestige rencontré lors des interventions, en bois, en maçonnerie ou en béton ont été géolocalisés à l'aide d'une station totale. Des fiches de résumés lots décrivant ces vestiges ont été complétées pour les vestiges en maçonnerie et en bois. La description des photos se trouve dans un catalogue (Annexe A) et les photos originales sont déposées à la Ville de Québec. Les artéfacts recueillis ont été inventoriés par une spécialiste en culture matérielle (Annexe B). Aux termes du projet, tous les documents originaux de l'intervention ont été déposés à la Ville de Québec et des copies ont été remises au ministère de la Culture et des Communications du Québec.

2.4 Traitement et analyse des ossements humains

Les ossements humains mis au jour lors de la fouille provenaient principalement d'un contexte de fosse commune. La majorité de ceux ramassés durant l'intervention de 2023 étaient des ossements épars.

Sur le terrain, la fouille s'est réalisée à l'aide d'outils de précisions en bois (similaires à ceux pour le décor de la poterie), de petites cuillères en métal et de pinceaux variés. En raison de la nature du sol et de la disposition des corps dans

la fosse, la plupart des os ont été dégagés avant de commencer à les retirer. Cette approche a permis d'avoir une meilleure vision d'ensemble. Les os épars étaient ensachés au fur et à mesure de leur découverte, après avoir été positionnés sur un plan. Afin de mieux documenter la position des corps, la photogrammétrie a été utilisée à trois moments du dégagement des ossements, car dessiner l'ensemble aurait été trop long et compliqué vu l'enchevêtrement des individus.

Lorsque des artefacts étaient mis au jour avec les sépultures, ils étaient ensachés et identifiés en lien avec la sépulture associée plutôt qu'avec les lots de sols. L'enregistrement des données de la collection bioarchéologique des sites CeEt-755 et CeEt-727 en laboratoire s'est déroulé conformément aux standards établis dans la discipline (Buikstra et Ubelaker 1994; Mitchell et Brickley 2017) :

- Les ossements les mieux conservés ont été brossés délicatement avec une brosse à dents mouillée, puis séchés à l'air libre, tandis que les ossements plus fragiles ont été brossés doucement à sec lors de l'inventaire;
- Tous les éléments et les fragments d'éléments osseux ont été examinés visuellement à l'aide d'une loupe 10x;
- Le matériel a été enregistré selon le contexte durant l'excavation. Afin d'éviter la confusion, les mêmes identifiants ont été conservés en laboratoire. Toutefois, lorsque l'analyse bioarchéologique permettait l'association de plusieurs éléments à un même individu, ils étaient notés et discutés comme tels;
- Tous les éléments anatomiques ont été identifiés et latéralisés; des estimations d'âge et de sexe ont été effectuées et les conditions pathologiques ont été notées. Les identifications et estimations réalisées en laboratoire prévalent sur celles obtenues sur le terrain;
- L'intégrité de chaque élément était notée comme suit : « éclaté » = éléments en multiples fragments, impossible de déterminer l'intégrité de l'élément; 1 = < 25 %; 2 = 25-50 %; 3 = 50-75; 4 = > 75 %;

- Aucun inventaire photographique n'a été réalisé, mais lorsque jugé pertinent à des fins d'illustration, des données et des photographies ont été prises pour illustrer les pathologies.

2.4.1 Détermination du sexe et de l'âge au moment du décès

L'estimation du sexe d'un individu et de l'âge au moment du décès, ont été évaluées selon les critères standards en ostéologie (Bass 1981; Buikstra et Ubelaker 1994; Mitchell et Brickley 2017) et les manuels de biologie développementale (Baker *et al.* 2005; Schaeffer *et al.* 2009; Scheuer et Black 2000, 2016).

Les estimations de sexe sont basées sur les morphologies du pelvis et du crâne pour les adultes, et n'ont pas été tentées pour les individus non adultes qui se sont vu attribuer la catégorie « indéterminée ». Pour les adultes (et adolescents), les catégories détaillées dans le tableau 1 ont été assignées :

Tableau 1 : **Catégories utilisées pour l'estimation du sexe d'un individu.**

0 = Indéterminé. Pas assez de données disponibles pour déterminer le sexe.
1 = Féminin. Il y a peu de doutes que les structures représentent un individu féminin.
2 = Probablement féminin. Les structures sont plus probables d'être féminines que masculines.
3 = Ambigu. Les marqueurs diagnostiques du sexe sont ambigus.
4 = Probablement masculin. Les structures sont plus probables d'être masculines que féminines.
5 = Masculin. Il y a peu de doutes que les structures représentent un individu masculin.

* Pour certains traits distinctifs, il n'y a que trois catégories : probablement féminin (1), indéterminé (2) et masculin (3).

Lorsque l'état de préservation des ossements ne permettait pas l'estimation du sexe, la catégorie « non observable » a été utilisée.

Dans le même ordre d'idée, la détermination de l'âge d'un individu se fait en observant une série de critères ostéologiques (Bass 1981; Buikstra et Ubelaker 1994; Mitchell et Brickley 2017). L'estimation de l'âge se réfère aussi au score de la fusion de différents éléments anatomiques, car il permet d'établir une fourchette d'âge à la mort de l'individu (tableau 2). Il se quantifie comme suit : non fusionné (1), fusion non complétée (2), fusion complétée (3). Chez les individus juvéniles, l'âge à la mort est estimé en comparant l'éruption des dents avec le

diagramme publié par Ubelaker (1989). La quantification des différents critères donne une fourchette d'âge estimé du décès.

Tableau 2 : **Catégories utilisées pour l'estimation de l'âge au décès d'un individu**

Fœtus = Avant 37 semaines *in utero*
Périnatal = 37 semaines *in utero* à quelques semaines après la naissance
Bébé = 1 mois à 2 ans
Enfant = 3 ans à 11 ans
Adolescent = 12 ans à 20 ans
Jeune adulte = 20 ans à 35 ans
Moyen adulte = 35 ans à 50 ans
Vieil adulte = 50 ans et plus
Adulte (général) = > 25 ans

2.4.2 Données métriques et non métriques

Les mesures des différents os ont été prises selon la méthode de Buikstra et Ubelaker (1994) pour les individus adultes et selon Schaeffer *et al.* (2009) et Scheuer et Black (2016) pour les individus non adultes. La stature des individus adultes a aussi été estimée en se référant aux mesures proposées par Trotter et Gleser (1952). Il est à noter que les données métriques des éléments associés à des individus non adultes ont aussi servi à l'estimation de l'âge au moment du décès.

Lorsque présentes, les données non métriques ont été enregistrées en suivant la classification de Buikstra et Ubelaker (1994). L'objectif de les compiler vise à décrire les variations non pathologiques du squelette humain dans une population donnée.

2.4.3 Paléopathologies

Toutes les conditions pathologiques observées sur les ossements ont été détaillées lors de l'examen, selon les protocoles établis par Buikstra et Ubelaker (1994), Klaus et Lynnerup (2019), et Ortner (1991). La littérature scientifique spécialisée a été consultée afin de décrire des os anormaux (représentant la pathologie), la localisation, le type de lésion et son expansion. Tous les éléments

du squelette ont été observés à la loupe 10x pour des traces macroscopiques de lésions pathologiques. L'analyse des maladies dentaires a été adaptée de la méthode proposée par Buikstra et Ubelaker (1994) et de la littérature spécialisée consultée.

2.4.4 Ossements épars

Lors de l'intervention sur le terrain, une bonne quantité d'ossements épars a été recueillie, majoritairement dans la portion supérieure de la fosse commune (CeEt-755-18). L'analyse de ces os est plus complexe que celle des os provenant d'une sépulture identifiée. Cela a nécessité une adaptation de la méthode d'analyse.

Tout d'abord, une analyse visuelle des éléments anatomiques permettant de déterminer l'âge et le sexe de l'individu a été réalisée. Ensuite, les os répétitifs et différenciatifs (en fonction de l'âge, du sexe, des mesures et de la taphonomie), la localisation approximative et les notes de terrain ont été compilés pour établir le nombre minimum d'individus (NMI).

Lorsque les restes concordaient avec un individu déjà identifié, ils étaient jumelés; lorsque plusieurs os épars étaient rassemblés pour former un nouvel individu, celui-ci recevait un numéro de sépulture et les os étaient analysés comme tels; enfin lorsqu'un os ne pouvait être associé à aucun autre, il était inventorié comme os épars.

3 ÉVOLUTION DU SECTEUR À L'ÉTUDE

Ce chapitre traite tout d'abord du cadre environnemental ancien et actuel, suivi d'un résumé de l'occupation autochtone du territoire.

L'occupation historique du secteur fait l'objet d'une description détaillée, mettant en lumière les différentes phases d'occupation ayant marqué les sites CeEt-727 et CeEt-755. Il sera notamment question des premières concessions au 17e siècle, du développement de la ferme du passage au Régime français par les Jésuites, de la reprise de la terre par David Lynd en 1771, de l'implantation de l'Hôpital de la Marine et des cimetières, ainsi que de l'installation des chantiers navals au 19e siècle.

3.1 Cadre environnemental ancien et actuel

L'aire d'intervention se situe sur la rive droite (côté sud) de la rivière Saint-Charles, dans l'actuel quartier Saint-Roch[1]. Le secteur fait partie de la formation de Les Fonds qui caractérise la dépression de Cap-Rouge–Limoilou. Cette formation est constituée d'ardoise et d'ardoise dolomitique de l'Ordovicien moyen (Ethnoscop 2020a : 15).

Les cartes pédologiques ne tiennent généralement pas compte du secteur à l'étude, car cette partie de la ville de Québec est considérée comme une zone remblayée. Cependant, la carte des formations superficielles de la région de Québec montre que le secteur du quartier Saint-Roch est essentiellement formé d'alluvions de terrasses fluviales. La majeure partie de la dépression de Cap-Rouge–Limoilou est recouverte de silts estuariens mis en place lors de la transgression laurentienne, soit entre 5 000 et 6 000 ans AA (Ethnoscop 2020a : 16; Dionne 2001; Lamarche 2011). Dans les secteurs ayant moins de 15 m d'altitude, des limons sableux estuariens recouvrent les argiles d'origine marine, tandis qu'au-dessus de 15 m d'altitude, les sols sont plutôt des sables littoraux formant des levées et des bas de plages (Ethnoscop 2020a : 16 ; Morneau 1989 :

[1] La description du cadre environnemental ancien et est principalement tirée de l'étude de potentiel archéologique réalisée par Ethnoscop (2020a).

40). Dans les secteurs sous 20 m d'altitude, les dépôts présentent un drainage qualifié de bon à moyen (Ethnoscop 2020a : 17).

Les sites CeEt-727 et CeEt-755 sont situés le long de rivière Saint-Charles, l'une des principales rivières de la ville de Québec. À l'origine, l'extrémité est de ces sites était partiellement dans l'estran et soumis aux marées, mais avec les remblaiements successifs débutant au 19e siècle et s'accélérant au tournant du 20e siècle, la rive s'est peu à peu éloignée.

Le secteur à l'étude se situe entre 4 et 6 m d'altitude. Les études en paléoenvironnement permettent de déterminer que la région de Québec était recouverte des glaces de l'inlandsis laurentidien jusque vers 13 000 à 12 500 ans AA, alors que s'entame la déglaciation de la région de Québec. Un peu après 11 000 ans AA, le seuil de Québec aurait été libéré des glaces, engendrant la vidange du lac proglaciaire Candona et l'arrivée massive d'eaux salées dans la vallée du Saint-Laurent, formant de ce fait la mer de Champlain.

Le relèvement isostatique et le drainage des eaux saumâtres de la mer de Champlain mènent à la création du lac à Lampsilis à l'ouest de Québec vers 9 800 ans AA. L'exondation progressive du territoire passe par diverses phases menant à la création de terrasses (Lamarche 2011 : 9). Dans la région de Québec, le Proto-Saint-Laurent commence à se former à une altitude de 65 m vers 9 700 ans AA (Lamarche 2011 : 125). Des bras du Proto-Saint-Laurent coulent alors sur la rive nord du promontoire de Québec émergeant, en empruntant la dépression de Cap-Rouge–Limoilou (Ethnoscop 2020a : 19).

Jusqu'à environ 9 500 ans AA, le climat devait être assez rigoureux, avec les terres émergées caractérisées par un pergélisol recouvert d'une toundra herbeuse. Les études paléoenvironnementales indiquent toutefois que dès 9 000 ans AA, des arbres peuplaient les contreforts des Laurentides au nord de Québec, tandis qu'entre 7 000 et 8 000 ans AA, une forêt d'épinettes noires recouvrait les basses terres (Richard 1985 ; Ethnoscop 2020a : 20).

Le niveau relatif de l'eau s'abaisse progressivement, bien que de manière irrégulière. Vers 7 000 ans AA, il descend à environ 10 m sous le niveau actuel, avant de remonter lors de la transgression laurentienne, entre 6 500 et 5 600 ans AA, atteignant de 10 à 15 m au-dessus du niveau marin moyen actuel. Il descend ensuite en dessous du niveau actuel, pour remonter de nouveau peu après 2 000 ans AA lors de la transgression de Mitis, atteignant de 5 à 8 m au-dessus du niveau actuel (Ethnoscop 2020a : 20; Dionne 2001). Les chercheurs considèrent que les conditions climatiques et les niveaux hydriques se sont stabilisés il y a environ 1 000 ans AA (Ethnoscop 2020a : 20).

Ainsi, le secteur à l'étude a pu être occupé par des humains il y a environ 7 000 ans AA, avant d'être submergé progressivement entre 6 500 et 5 600 ans AA. Vraisemblablement, cette partie de Saint-Roch ne redevient habitable qu'à partir du Sylvicole, soit à compter de 3 000 ans AA.

Actuellement, l'aire d'intervention est dans un milieu fortement urbanisé. Les terrains sur lesquels sera aménagé le pôle Saint-Roch du tramway sont actuellement exempts de bâtiments. En effet, les bâtiments du gouvernement fédéral ont été démolis en 2017, tandis que celui de la Croix-Rouge canadienne, au nord, l'a été en 2018. Des travaux ont également été réalisés dans le stationnement asphalté des copropriétés du Domaine des Berges, et dans l'emprise de la rue des Embarcations.

3.2 Occupation autochtone paléohistorique

Lors de la période du Paléoindien récent (10 000 à 8 000 ans AA), le secteur à l'étude était complètement submergé. Dans la région de Québec, un site de cette époque a été identifié à l'embouchure de la rivière Chaudière, sur une terrasse située entre 40 et 50 m d'altitude, soit à des altitudes similaires aux rebords du promontoire de Québec. Aucun site de cette époque n'a toutefois encore été mis au jour sur le territoire de la ville de Québec.

La période de l'Archaïque (10 000 à 3 000 ans AA) a été divisée en trois sous-périodes : Archaïque ancien, Archaïque moyen et Archaïque récent. Bien que des

sites de l'Archaïque ancien et moyen ont été identifiés sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, il faut attendre la période de l'Archaïque récent (6 000 à 3 000 ans AA) avant que le territoire de la ville de Québec soit occupé de façon permanente par les Autochtones. Les sites de cette époque consistent principalement en de petits campements saisonniers installés entre 10 et 20 m d'altitude (Ethnoscop 2020a : 10). Lors de l'Archaïque, le site à l'étude se trouvait submergé en bonne partie, ce qui a limité son potentiel d'occupation par les peuples autochtones.

Les sites de la période du Sylvicole (3 000 à 450 ans AA) sont mieux représentés à Québec. Des occupations du Sylvicole moyen (2 400 à 1 000 ans AA) ont été identifiées au site de l'îlot des Palais et à Place Royale, en Basse-Ville de Québec. Ces sites ont été mis au jour entre 5 et 20 m d'altitude. La sous-période du Sylvicole supérieur (1 000 à 450 ans AA) est quant à elle documentée sur les sites de la place Royale, de l'îlot des Palais, du domaine Maizerets et de Sillery (Ethnoscop 2023b : 15). Ainsi, l'occupation autochtone la plus probable du secteur du pôle Saint-Roch aurait pu débuter à partir du Sylvicole, il y a environ 3 000 ans AA.

3.3 Occupation autochtone historique (16e au 20e siècle)

Au cours de ses visites dans l'estuaire du Saint-Laurent de 1534 à 1536, Jacques Cartier prend contact avec des Iroquoiens dans la région de Québec, et entretient avec eux des relations politiques et économiques. Déjà, plusieurs villages devaient être présents entre Québec et la côte de Beaupré. Dans ses récits, alors qu'il naviguait à l'embouchure de la rivière Saint-Charles en septembre 1535, Cartier mentionne la présence d'une bourgade nommée Stadaconé et estime alors sa population entre 500 et 800 personnes. La localisation du village de Stadaconé a fait l'objet de plusieurs hypothèses par les archéologues et historiens. Une analyse récente suggère qu'il serait vraisemblablement sur la rive sud de la rivière Saint-Charles, sur une terrasse de 15 m d'altitude, à environ 1,6 km (une demi-lieue) de l'embouchure de la rivière Lairet (Plourde 2008).

Pour des raisons qui demeurent largement débattues, les Iroquoiens du Saint-Laurent abandonnent la vallée du fleuve Saint-Laurent entre le passage de Cartier (1534-36) et la fondation de Québec par Samuel de Champlain en 1608 (Ethnoscop 2023b : 16). Au début du 17e siècle, la vallée du Saint-Laurent est sous le contrôle de différentes Nations autochtones : Innus, Algonquins, Etchemins (Malécites) et Mi'kmaw. L'ouverture de la mission de Sillery en 1637 attire aussi des groupes d'origine abénaquise (Ethnoscop 2023b : 16).

Après une période tumultueuse au début du 17e siècle, marquée par les épidémies et les guerres avec les Iroquois, les Wendat, affaiblis, se dirigent entre autres vers Québec, depuis la région de la baie Georgienne, en Ontario. Au printemps 1650, environ 300 Wendat arrivent à Québec où ils sont temporairement hébergés par les Ursulines et les Augustines (Lozier 2018 : 109). À partir de l'automne 1650, ce nombre augmente à environ 600, et tous passent l'hiver de 1650-51 près de l'Hôtel-Dieu de Québec (Jaenen 1996 : 180). Au printemps 1651, les Jésuites les conduisent à l'Île d'Orléans, sur une terre louée pour huit ans auprès d'Éléonore de Grandmaison (Labelle 2014 : 133). Au printemps 1656, un groupe d'Iroquois attaque le village huron de l'Île d'Orléans et environ 70 individus, incluant plusieurs jeunes femmes, sont tués ou faits prisonniers (Trigger 1976 : 810).

La plupart des Wendat retournent à Québec le 4 juin 1656. Quelques familles huronnes se sont aussi dirigées vers Sillery puisque cette mission était fortifiée (Trigger 1976 : 811). En Haute-Ville, le gouverneur Louis d'Ailleboust de Coulonge fait construire un fort pour protéger les Wendat, tout juste à côté du Fort Saint-Louis (figure 2). Ils reçoivent aussi des terres à cultiver : au moins 44 arpents sur la rive sud du Saint-Laurent (Labelle 2014 : 135).

En 1667, les Wendat décident de se diriger vers Beauport à la suite de la paix instaurée entre les Français et les Iroquois (Labelle 2014 : 135). Ce séjour n'a été que de courte durée, car en 1669 ils repartent, cette fois vers la côte Saint-Michel à Notre-Dame-de-Foy (Sainte-Foy). Ils y sont restés quatre ans, suffisamment de temps pour cultiver des champs et construire des maisons.

En 1673, les terres et le bois commencent à manquer à Notre-Dame-de-Foy (Martin 1885 : 194). Après des consultations et des prospections, la population huronne-wendat choisit un nouvel emplacement dans la seigneurie Saint-Gabriel qui appartient aux Jésuites. Il s'agit d'un plateau sablonneux, formant une pointe située entre deux ruisseaux et la rivière Lorette. Cette nouvelle mission est nommée Notre-Dame-de-Lorette. Les Wendat sont demeurés à cet endroit de décembre 1673 jusqu'à l'automne 1697, soit près de 24 ans (Labelle 2014 : 136-137). Après le départ des Wendat et des Jésuites, ce village a été renommé la Vieille-Lorette, puis L'Ancienne-Lorette. Ils s'installent alors près des chutes de la rivière Saint-Charles, à un endroit nommé Jeune-Lorette. Maintenant appelé Wendake, ce village est aujourd'hui toujours occupé par les Wendat[2].

La documentation historique disponible ne permet pas de déterminer que l'aire d'intervention immédiate a fait l'objet d'une occupation soutenue par des Autochtones à la période historique (16e au 20e siècle).



Figure 2 : Détail du plan intitulé « Le Véritable plan de Québec fait en 1663 », par Jean Bourdon, 1663. Le fort des Hurons est situé au centre de l'image
Source : BnF, département Cartes et plans, GE SH 18 PF 127 DIV 7 P 3.
Lien Web : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59689086

[2] L'encadré qui suit représente la vision de la Nation wendat sur l'histoire autochtone de la région de Québec aux 16e et 17e siècles.

PERSPECTIVE DE LA NATION WENDAT

Lorsque Champlain parcourt la vallée du fleuve Saint-Laurent, la situation qu'il observe est considérablement différente de celle décrite par Cartier quelques décennies auparavant. En effet, les villages iroquoiens que ce dernier mentionne ne sont alors plus occupés. Le manque de documentation historique lors de cette période de changements a fait en sorte que la « disparition » de ces groupes iroquoiens a longtemps été considérée comme un mystère par les archéologues étudiant le nord-est de l'Amérique du Nord, qui ont proposé diverses explications comme des guerres, épidémies, migrations et fusions avec d'autres groupes.

Aujourd'hui, la collaboration de chercheurs dans plusieurs disciplines comme l'archéologie, l'histoire, la linguistique et l'anthropologie, ainsi que la participation active dans le processus de recherche d'autochtones fournissant l'apport de leurs savoirs traditionnels et l'information tenue de la tradition orale, a permis d'obtenir une vision plus claire de la situation. Il semblerait selon les données disponibles que les Iroquoiens du Saint-Laurent auraient pris la décision de se déplacer et de rejoindre d'autres groupes autochtones, notamment les Wendat, dans le but principal de s'éloigner des attaques répétées de l'Haudenosaunee (Lesage et Williamson 2020).

Il faut aussi noter que bien qu'aucun village iroquoien ne soit mentionné dans la région dans les témoignages de Champlain, Sagard et divers missionnaires jésuites, ceux-ci indiquent que des Iroquoiens, les Wendat, étaient fréquemment présents à l'époque dans la région de Québec, le Saguenay et la basse vallée du Saint-Laurent. En effet, au cours du XVII^{e} siècle, les Wendat continuent à visiter la région de Québec dans le cadre de leurs activités commerciales et diplomatiques avec les Français et avec les autres Premières Nations présentes (Lesage et Williamson 2020 : 42), comme les Innus, Algonquins, Etchemins (Malécites) et Micmacs (Martijn 1991). La mission des Jésuites à Sillery, fondée en 1637, accueille des Innus, Algonquins, Attikameks, Wendat, Abénaquis, Népissingues et Etchemins (Lesage et Williamson 2020 : 44 et Robert 1990).

En 1649, face à des épidémies, famines et attaques de l'Haudenosaunee, les Wendat habitant au sud de la baie Georgienne choisissent de se déplacer et entreprennent des démarches pour s'installer dans un nouveau village dans la région de Québec, qui était pour certains d'entre eux la terre de leurs ancêtres récents (Lesage et Williamson 2020 : 51). Après des établissements successifs à l'île d'Orléans, Québec, Beauport, la mission de Notre-Dame-de-Foy et la mission de L'Ancienne-Lorette, les Wendat s'installent en 1697 à la Jeune Lorette, maintenant Wendake.

3.4 Les premières concessions et la ferme des Jésuites au 17e siècle

Le site du futur Pôle de Saint-Roch du tramway de Québec (CeEt-727 et CeEt-755) est localisé dans les limites de l'ancienne terre de la Vacherie. Cette terre s'étendait de la rivière Saint-Charles (incluant la Pointe-aux-Lièvres) à la rue Saint-Vallier Est, entre les actuelles rues Dorchester et de la Couronne.

La terre de la Vacherie regroupe trois terres contiguës, échangées ou concédées aux Jésuites au cours du 17e siècle. Les aveux et dénombrements du 17 janvier 1733 permettent de mieux comprendre la séquence d'acquisition des terres par les Jésuites[3].

En 1626, les Jésuites se sont fait concéder une pointe de terre au nord-est de l'Hôpital Général, du côté sud-est de la rivière Saint-Charles. Défrichée et en prairies, cette terre couvrait de 30 à 35 arpents. Il s'agit du lieu-dit de la Pointe-aux-Lièvres. À cette terre, s'en ajoute une autre de 18 arpents, mais non concédée en 1637. Le gouverneur de Montmagny l'aurait concédé aux Jésuites à la suite d'un procès-verbal du 24 juillet 1646[4]. Finalement, une terre de 10 arpents est concédée le 25 novembre 1658 à Simon Denis de la Trinité par le gouverneur Pierre de Voyer D'Argenson. Le 10 juillet 1666, Simon Denis fait don de sa terre aux religieuses hospitalières (Congrégation des Augustines). Ces dernières cèdent ensuite cette terre aux Jésuites le 29 août 1667[5].

Les sites CeEt-727 et CeEt-755 font vraisemblablement partie de la terre de 30 à 35 arpents échangée en 1626. En 1733, on y trouvait « une maison construite en pierre de cinquante pieds de front sur vingt pieds de profondeur et un moulin à vent faisant farine, aussi construit en pierre »[6].

[3] BAnQ, Registre contenant une copie des aveux et dénombrements des seigneuries des Révérends Pères Jésuites situées dans les districts de Québec et Montréal […] 12 décembre 1781 et 17 janvier 1733.
[4] BAnQ, Acte de mise en possession par Charles Huault de Montmagny […] de deux concessions faites par la Compagnie de la Nouvelle-France aux Révérends Pères de la Compagnie de Jésus […] le 15 janvier 1637 et le 18 mars 1637.
[5] Idem.
[6] BAnQ, Registre contenant une copie des aveux et dénombrements des seigneuries des Révérends Pères Jésuites situées dans les districts de Québec et Montréal […] 12 décembre 1781 et 17 janvier 1733.



Figure 3 : Détail de « L'entrée de la Rivière du St Laurent, et la ville de Québec dans le Canada », par Jean-Baptiste Franquelin, entre 1670 et 1693 (probablement vers 1678)

Source : BnF, département Cartes et plans, GE SH 18 PF 127 DIV 6 P 1 D.

Lien Web : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5968928z



Figure 4 : Détail d'un plan de Québec, par Boisberthelot de Beaucours, 30 octobre 1710

Source : ANOM, FR ANOM 03DFC377B

3.5 Les moulins à vent des Jésuites

Dans la région de Québec, les Jésuites, ayant d'immenses terres qu'ils s'évertuaient à défricher et à mettre en valeur, sont sans contredit ceux qui possédaient le plus grand nombre de moulins.

En 1645, un dénommé Mathurin Morisset débarque à Québec. Originaire de La Rochelle, il est marchand et maître charpentier spécialisé dans la construction de moulins à vent (Thibeault 1988 : 136). C'est à lui que revient la construction de plusieurs moulins à vent au cours du 17e siècle en Nouvelle-France (Deschênes 2009 : 47; Thwaites 1898 : 202).

En juin 1646, les Jésuites confient à Mathurin Morisset la construction d'un nouveau moulin à vent sur leur terre de la Vacherie, au sud de la rivière Saint-Charles (Deschênes 2009 : 47). Comme mentionné dans les Relations des Jésuites, ce moulin remplace un premier moulin mal construit : « […] la cause pour laquelle principalement on le refaisait de nouveau étant que l'autre pour avoir été mal fait menaçait de ruine à chaque bout de champ » (Thwaites 1898 : 202). Selon nos recherches, ce moulin défectueux, construit avant 1646, représente la première tentative d'implantation de ce type de technologie en Nouvelle-France.

Le moulin construit en 1646 était vraisemblablement en bois. Le 30 novembre 1658, un marché de construction est passé entre Simon Denys de La Trinité et Mathurin Morisset pour l'érection d'un moulin sur les hauteurs du Cap aux Diamants. Il y est mentionné que Morisset doit construire un moulin à vent « de la mesme forme et fasson que celuy qu'ont a Nostre Dame des Anges les Reverends Pères de la Compagnie de JESUS[7] ». Le document indique également que, dans les deux cas, les moulins étaient construits en bois (Deschênes 2009 : 52).

[7] BAnQ, Minutier de Jean-Baptiste Peuvret de Mesnu, 30 novembre 1658.

Certains indices permettent de suggérer que le moulin construit en 1646 aurait été démonté et reconstruit vers 1651 à proximité du lieu de passage de la rivière Saint-Charles (Langlois 2005 : 78; Deschênes 2009 : 47). En effet, dans un acte de concession d'une terre par les Jésuites à Jacques Bedeau, en 1651, il est indiqué que ce dernier devra faire moudre ses grains au moulin des Révérends pères Jésuites qui sera bâti sur la « terre de Notre-Dame-des-Anges » ou sur la terre de la Vacherie, leur appartenant[8]. Selon les récentes études sur le sujet, ce moulin aurait été construit sur la terre de la Vacherie, du côté sud de la rivière Saint-Charles (Langlois 2005 : 78; Deschênes 2009 : 47).

À la fin du 17e siècle, les Jésuites font construire une grande maison de ferme en pierre. Un moulin à vent continue également d'être exploité sur leur terre de la Vacherie (figure 5 et figure 6). En 1686, le moulin banal est géré par le farinier Jean Méthot[9]. Ce dernier obtient gain de cause dans une affaire l'opposant à des habitants de la seigneurie Notre-Dame-des-Anges qui font moudre leurs grains ailleurs qu'au moulin banal de la seigneurie. Les habitants en question clament pour leur part que le moulin construit depuis quelques années est en mauvais état et qu'il est peu accessible, car ils doivent traverser la rivière pour y accéder (Ethnoscop 2020b : 7). Le moulin à vent présent sur la ferme des Jésuites à la Vacherie à la fin du 17e siècle était probablement celui qui a été construit en bois en 1646 et reconstruit vers 1651.

En février 1717, les Jésuites donnent un contrat au marchand tanneur Joseph Normand pour qu'il construise un moulin à vent en pierre, en se servant des matériaux et équipements provenant de la démolition de leur moulin à la Haute-Ville (Deschênes 2009 : 72)[10]. En novembre 1717, un nouveau marché de construction est signé entre les deux parties, dans lequel Normand s'engage à verser aux Jésuites 70 minots de blé pendant vingt ans, en échange de la jouissance et de la responsabilité du moulin[11]. Normand confie l'exploitation du

[8] BAnQ, Acte d'une concession d'une terre appartenant aux Pères de la compagnie de Jésus à Jacques Badeau […], 16 avril 1651.
[9] BAnQ, Jugement rendu par le juge Guillaume Roger en faveur de Jean Méthot, 26 février 1686.
[10] BAnQ, Marché de construction d'un moulin à vent de pierre au lieu nommé le Passage […], 7 février 1717.
[11] BAnQ, Convention (marché) entre les Révérends Pères Jésuites et Joseph Normand, 1er novembre 1717.

moulin au meunier François Travers en 1722. Après le retrait de Joseph Normand, le moulin à vent revient aux Jésuites. En 1738, ces derniers prolongent le bail du meunier François Travers, qui réside sur les lieux[12]. En plus de percevoir des droits de mouture, le meunier perçoit également des montants pour l'hébergement des animaux en pâturage sur la terre de la Vacherie (Ethnoscop 2020b : 7).

Ce moulin semble avoir été endommagé lors de la Conquête de 1759. En effet, lorsque Daniel Gallwey [aussi écrit Gallway ou Galloway] prend à bail l'exploitation de la ferme de la Vacherie en 1767, le moulin est en ruines : « […] le dit Daniel Gallwey aura droit de Pesche devant la dite terre pendant le present bail et de rétablir le moulin dont le Mur seulement existe àprésent au Cas qu'il le juge a propos a son usage[13] » (Ethnoscop 2020b : 8).



Figure 5 : Détail de la « Carte des Environs de Quebec en La Nouvelle France Mezuré sur le lieu très exactement en 1685 et 86 », par Robert de Villeneuve, 1685-86.
Source : BnF, département Cartes et plans, GE SH 18 PF 127 DIV 7 P 4.
Lien Web : ark:/12148/btv1b59689108

[12] BAnQ, Bail à loyer d'un moulin à vent situé près du passage à la rivière Saint-Charles […], 30 janvier 1738.
[13] BAnQ, Transfert du bail de la ferme de la Vacherie, des Jésuites à Daniel Gallney (Magdeleine Trefflet Rottot), acte sous seing privé, 16 décembre 1767.



Figure 6 : Détail du « Plan de Québec et de ses environs, en la Nouvelle-France, assiégé par les Anglais le 16 octobre 1690 […], par Robert de Villeneuve, 1690.
Source : BnF, département Cartes et plans, GE D-8053
Lien Web : ark:/12148/btv1b53230714j

Il ne semble pas avoir été remis en état, car les documents historiques de la fin du 18e siècle et du début du 19e siècle ne mentionnent plus l'existence d'un moulin à vent. Il apparaît pour la dernière fois sur un plan d'arpenteur de 1829 (figure 7), ainsi que sur une aquarelle de James Pattison Cockburn, peinte vers 1830 (figure 8). À l'état de ruines, ce qui reste de la tour de pierre est probablement démoli au début de la construction de l'Hôpital de la Marine en 1832.




Figure 7 : Détail du « Plan du terrain de La Vacherie avec la division des emplacements projetés dans la partie ouest d'icelui », Adolphe Larue, 29 juillet 1829. Il s'agit du dernier plan représentant le moulin à vent (encerclé en rouge).
Source : BAnQ, Fonds ministère des Terres et Forêts, E21, S555, SS1,SSS20,PL.24D.
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4381061



Figure 8 : Aquarelle intitulée « Quebec Seen from the West Bank of the St. Charles River », montrant le moulin à vent en ruine, James Pattison Cockburn, v. 1830.
Source : Royal Ontario Museum, no. 953.131.6.
Lien Web : https://collections.rom.on.ca/objects/154237/quebec-seen-from-the-west-bank-of-the-st-charles-river?ctx=16b72749-de5a-4d95-a81b-c82924547829&idx=163

3.6 Ouvrages défensifs de 1711 et de 1759

En 1711, les informations concernant l'attaque imminente de Québec par une flotte de 78 navires dirigés par l'amiral Hovenden Walker vont justifier la mise en place de fortifications de campagne de Beauport jusqu'à la Basse-Ville. Les autorités coloniales anticipent un débarquement sur les battures situées à la hauteur du chemin de la Canardière. En fait, on redoute une approche identique à celle réalisée lors du siège de la ville en 1690. La défense de l'étroite bande de terre du secteur de la Vacherie et de la ferme des Jésuites est donc de mise pour contrer la progression d'une armée vers Québec advenant le succès d'un débarquement.

La rive droite face à l'embouchure de la rivière Saint-Charles est garnie d'ouvrages défensifs de campagne. L'espace compris entre la chapelle des Récollets, l'ermitage Saint-Roch, et la ferme des Jésuites est donc fortifié dans le cadre de ces préparatifs. La chapelle des Récollets est dorénavant désignée sous le nom de redoute Saint-Roch (Benoît *et al.* 1988 : 16). Un compte-rendu de la main du gouverneur Vaudreuil confirme que le capitaine Dubois Berthelot de Beaucours a fait fortifier les moulins à vent à l'entrée de la rivière Saint-Charles et la chapelle des Récollets.

Il semble bien que ces ouvrages défensifs aient été réalisés sous la supervision de Boisberthelot de Beaucours :

> « Sous sa direction, les défenses de la capitale s'améliorèrent de jour en jour et les battures de Beauport furent mises à l'abri d'un débarquement. Le don qu'avait Beaucours de convaincre la population de travailler en supplément de la corvée sans récriminer fut souligné dans une lettre signée par Vaudreuil et Raudot et dans laquelle ceux-ci demandaient de nouveau qu'on lui décerne la croix de Saint-Louis. » (Russ 1974)

Cette affirmation est reprise par les auteurs Charbonneau, Desloges et Lafrance en citant la correspondance du gouverneur Vaudreuil (Charbonneau *et al.* 1982 : 44).

Sur le « Plan de Québec » de 1712 (figure 9), les fortifications près du rivage sont identifiées sous le terme « Lignes ». Il s'agit essentiellement de retranchements. Certains points névralgiques comme l'ermitage des Récollets et les moulins à vent sont armés, probablement avec de l'artillerie (Charbonneau *et al.* 1982 : 44). L'étroite bande de terre située à la ferme des Jésuites a fait l'objet de retranchements afin de couper les voies de communication menant à la ville. Cette partie de la Pointe-aux-Lièvres accueillait le chemin menant à Beauport et Charlesbourg. Il est à noter que les ouvrages à proximité de la ferme des Jésuites comportent un demi-bastion à chaque extrémité afin de favoriser le flanquement des tirs en enfilade. De plus, le contour de ces ouvrages est rehaussé d'encre noir foncé sur le plan. Ce traitement graphique pourrait indiquer une construction plus solide que le reste des « Lignes » des retranchements. Le maintien ou la durée de la forme des demi-bastions à la ferme des Jésuites a probablement impliqué l'utilisation de pièces de bois lors de la construction. Ces pièces pourraient donc comporter des indices d'assemblage : tenons, mortaises, chevilles de bois, entailles, etc. Ces ouvrages sont construits sous la direction du même ingénieur responsable des fortifications de la ville en 1690 et des projets visant à améliorer les ouvrages postérieurs.

Dans le marché passé entre les Jésuites et Joseph Normand en 1717, la présence des fortifications est confirmée par le passage suivant :

> « […] et par le dit marché présent que je fais avec les dits pères je déroge aux autres que j'avois fait avec eux pour le dit moulin et ne seront de nulle valeur. Je jouiray du terrain qu'il y a entre le jardin et le fossé fait pour les fortifications qui s'étend à 30 ou quarante pieds. [14] »

L'ouvrage défensif levé en 1711 semble avoir été intégré aux retranchements érigés en 1759 par les troupes françaises, tel qu'illustré sur un plan du *Murray Atlas of Canada* (figure 10).

[14] BAnQ, Convention (marché) entre les Révérends Pères Jésuites et Joseph Normand, 1er novembre 1717.



Figure 9 : Détail du « Plan de Québec », Boisberthelot de Beaucours, 1712.
Source : Archives nationales d'outre-mer, FR ANOM 03DFC385B.
Lien Web : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?id=FR_ANOM_03DFC385B



Figure 10 : Détail du « Plan of Québec with the positions of the British and French army's on the Heights of Abraham 13th of Sept. 1759: Repetition plan no. 1 », James Murray, 1761 [1759].
Source : William L. Clements Library, ID no. 704.
Lien Web : https://quod.lib.umich.edu/cgi/i/image/image-idx?id=S-WCL1IC-X-704%5DWCL000817

Au printemps 1759, le débarquement de l'armée britannique est imminent. Les Français érigèrent une fortification temporaire de part et d'autre de la rivière Saint-Charles, afin de protéger un passage à gué qui permettait de circuler entre les deux rives. Ces ouvrages étaient composés de remblais de terre, et possiblement de pièces de bois. Les fortifications ont été démantelées assez rapidement sur la rive sud de la rivière, mais la « tête de pont » est demeurée dans le paysage au moins jusqu'au début du 19e siècle sur la rive nord.

3.7 La ferme des Jésuites au début du Régime britannique

Au cours de la guerre de Sept Ans, les bâtiments de la ferme des Jésuites auraient été substantiellement abîmés. En 1762, après la Guerre de la Conquête, les Jésuites signent un bail de neuf ans en faveur de Jean Laberge et Marie Roy[15]. Selon le contrat, ces derniers « […] ferons Rétablir a leurs frais et depenses la maison telle quelle êtois, faisant mettre des pierres de Tailles aux Croiser de devant et aux Portes et Rétablir la Cheminée du milieu de la cave[16] ». En plus de ces travaux sur la maison, le bail décrit aussi des travaux à faire sur la grange, mentionnant par le fait même que celle-ci avait un solage en pierre, en plus d'exiger de « […] faire une Etable de vingt pieds de long sur quinze pieds de large[17] ». Les nouveaux locataires sont aussi dans l'obligation de mettre des clôtures où elles seront vues comme nécessaires[18].

En 1767, le bail est transféré à Daniel Gallwey[19], qui doit achever les travaux entamés par Jean Laberge sur la maison, la grange et l'étable, confirmant qu'elles ont bel et bien été construites. Il a également un droit de pêche dans la rivière, en plus de pouvoir rétablir le moulin pour son usage, dont « le mur seulement existe[20] ». À l'inverse des autres bâtiments présents sur le terrain, il n'est toutefois pas obligé de rénover ou d'entretenir le moulin. Le transfert de bail mentionne que,

[15] BAnQ, Bail à ferme (9 ans) de la terre du petit moulin […], 14 juillet 1762.
[16] Idem
[17] Idem
[18] Idem
[19] Selon Fournier (2021 : 54), Daniel Gallwey [Galloway, Gallway] est né vers 1735 à Killeagh dans la province de Munster, en Irlande. Il arrive au Canada au début des années 1760 comme écrivain du roi, et épouse Madeleine Trefflé dit Rotot en 1765.
[20] BAnQ, Collation d'un bail à ferme d'une terre située près du faubourg Saint-Roch proche la ville de Québec appelée la Vacherie […], 22 juin 1771

contrairement au bail de Jean Laberge, ce bail n'est pas limité dans le temps et sera valide jusqu'à la mort de Daniel Gallwey. Toutefois, toute cession de bail doit être approuvée par les Jésuites ou leurs successeurs[21]. Il semble que le moulin à vent n'a jamais été remis en état de fonctionnement, et a continué de se détériorer jusqu'à sa démolition vers 1832, lors de la construction de l'Hôpital de la Marine.

3.8 La ferme de David Lynd (1771-1829)

En 1771, le bail est transféré à David Lynd. En 1767, ce notable de Québec fut nommé greffier anglais de la Cour des plaids communs de Québec. En 1784, il occupait le poste de greffier de langue anglaise de tous les tribunaux du district de Québec (Morel 1983). Il exerça également comme coroner du district de Québec entre 1779 et 1792.

Contrairement au précédent bail, celui-ci ne mentionne pas explicitement l'état des bâtiments sur la ferme ni les obligations potentielles en matière de travaux à entreprendre. Cependant, il réitère que David Lynd doit respecter les conditions décrites dans le bail de Gallwey.

Bien qu'il soit impossible de connaître l'ampleur des travaux effectués par Lynd ni l'état des bâtiments au moment où il en a pris possession, un document écrit 33 ans plus tard, par son épouse Jane Lynd,[22] décrit le terrain de manière peu élogieuse lors de leur acquisition de la ferme :

> « […] the said lands were of a very inconsiderable value in the year 1771. […] the said David Lynd, during his life built a House upon the Farm, Drained, and banked in the Lands, planted Trees, and ameliorated the Property, and your Majesty Petitioner since his Death, has also improved the premises[23] ».

Probablement véridique, cette description est à relativiser puisqu'il s'agit d'une requête de la part de Jane Lynd pour obtenir un bail de la part de la Couronne.

[21] Idem
[22] Les documents historiques varient dans la manière de nommer Jane Lynd. Certains documents après la mort de David Lynd utilisent son nom de jeune fille, Jane Henry, tandis que d'autres continuent à utiliser le nom Jane Lynd. Le nom Jane Henry est probablement utilisé pour tenter de limiter la confusion avec sa fille, elle aussi prénommée Jane.
[23] BAnQ, Requête de Jane Lynd (Jane Henry), veuve de David Lynd […], 10 novembre 1804

Dans ce contexte, il serait à son avantage d'accentuer les améliorations apportées par son défunt mari à la propriété. Bien que le texte de madame Lynd ne le précise pas, il est probable que cette nouvelle maison ait été construite au cours des 13 premières années d'occupation du terrain par la famille Lynd, car elle apparaît avec sa forme distinctive sur un plan de 1785-86 (figure 11 et figure 12).



Figure 11 : Détail du brouillon du « Plan of the town and fortifications of Quebec with the ground between the St. Lawrence and St. Charles rivers, extending two miles in front », William Chewitt, vers 1785
Source : BAnQ, E21, S555, SS1, SSS22, P1.
Lien Web : Plan de la ville et des environs de Québec | BAnQ numérique




Figure 12 : Détail du « Plan of the town and fortifications of Quebec with the ground between the St. Lawrence and St. Charles rivers [...] », William Chewitt, 1786
Source : BAnQ, E21, S555, SS1, SSS22, P3.

Le plan de William Chewitt (1785-86) constitue aussi la première représentation connue de la grange. Toutefois, il est impossible de savoir s'il s'agit de la même grange que celle décrite dans les précédents baux ou s'il s'agit, comme pour la maison, d'une nouvelle construction entreprise par David Lynd.

Les plans de William Hall (1799; figure 13) et de Vondenvelden (v. 1800; figure 14) représentent la ferme sous une forme similaire au plan de 1785-86, sauf pour la présence du moulin à vent. Comme mentionné plus haut, le moulin était dans un piètre état lors de la signature du bail de Gallwey en 1767. Seul son mur d'enceinte circulaire était encore en place. Ainsi, deux hypothèses sont avancées à propos de la présence du moulin sur le plan de Vondenvelden :

1) Le moulin n'a connu aucune réparation majeure entre 1785 et 1800, mais contrairement à Chewitt, Vondenvelden a choisi de représenter les ruines du moulin malgré qu'il n'était plus fonctionnel;

2) David Lynd a réparé le moulin dans cette période, car il était autorisé à le faire sur son bail[24].

La première option est la plus probable, puisqu'il serait surprenant qu'une telle reconstruction ait été omise par Jane Lynd, lorsqu'en 1804, elle vante le travail de son mari décédé deux ans auparavant, le 29 juin 1802[25].

Après le décès de David Lynd, la succession des titres de propriété du terrain s'obscurcit. Le bail de 1771 mentionnait que « David Lynd et son Epouse leur vie durant et au survivant d'eux la terre et batimments cy dessus designées pour en jouir comme en a dû jouir mon dit Sieur Gallwey et son epouse […][26] ». Au moment de sa mort, David Lynd a eu trois enfants avec Jane Lynd : Ann, Jane et Hutchinson.




Figure 13 : Détail du « Plan of a Survey of the City and Fortifications of Quebec with part of the Environs […] », William Hall, 1799
Source : BAC, no. 4128573
Lien Web : http://central.bac-lac.gc.ca/.redirect?app=fonandcol&id=4128573&lang=fra

[24] BAnQ, Collation d'un bail à ferme d'une terre située près du faubourg Saint-Roch proche la ville de Québec appelée la Vacherie […], 22 juin 1771
[25] BAnQ, Mourut le 29 de Juin dernier, The Quebec Gazette, 8 juillet 1802
[26] BAnQ, Collation d'un bail à ferme d'une terre située près du faubourg Saint-Roch proche la ville de Québec appelée la Vacherie […], 22 juin 1771



Figure 14 : Détail du « Plan of actual survey of the country house and lands adjacent and belonging there to the property of David Lynd Esq. the plot containing seventy-three square acres, District of St. Roch in Quebec city », William Vondenvelden, vers 1800
Source : BAnQ, E21, S64, SS5, SSS17, P73
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3146556

Ann et son époux, Thomas Grant, sont morts en 1799, laissant derrière eux Margaret Grant, petite-fille de David Lynd ; Jane, elle, vivait à ce moment à Londres avec son mari Thomas Dodd, tandis que Hutchinson, âgé de 16 ans, est encore mineur au moment de la mort de son père[27].

En 1804, Jane Lynd pétitionne la Couronne, maintenant propriétaire du terrain, pour qu'elle puisse conserver le bail de son défunt mari jusqu'à sa mort[28]. La description qu'elle fait du terrain correspond assez bien à ce qui est représenté sur le plan de William Vondenvelden (figure 14). Cette requête se révéla un succès, puisqu'elle demeura locatrice du terrain jusqu'en 1820[29].

[27] BAnQ, Requêtes de Jane Henry, veuve de David Lynd, protonotaire de la Cour du banc du roi (Clerk of the Court of King's Bench), 10 juillet 1802
[28] BAnQ, Requête de Jane Lynd (Jane Henry), veuve de David Lynd […], 10 novembre 1804
[29] BAnQ, Rapport de George Vanfelson, procureur général du Bas-Canada, à Lewis Foy, commissaire des biens des Jésuites, de la ville de Québec, au sujet de la ferme appelé la Vacherie, 30 août 1820

Malgré son statut de locataire, Jane Lynd ne semble pas résider sur la ferme bien longtemps, puisqu'en 1810 elle signe un document qui la décrit comme résidente de Londres avec son fils Hutchinson, son gendre Thomas Todd, et sa fille Jane[30].

C'est à cette époque que Jane Lynd semble permettre à John Mure d'utiliser une partie de son terrain pour y installer un chantier naval, représenté sur un plan de François Baillairgé de 1815 (figure 15). Ce chantier ne semble avoir qu'une courte durée de vie, puisqu'aucun des différents rapports et baux rédigés dans les années suivantes ne le mentionne.

Un autre plan de la même année permet d'identifier un bâtiment rectangulaire près de l'ancien pont Dorchester. Il se situerait dans la section du terrain ayant été louée à John Mure, et pourrait être lié au chantier naval (figure 16).




Figure 15 : "Plan du chemin au sud du pont Dorchester », François Baillairgé, vers 1815
Source : AVQ, C-344-13, Vol. 11, nos 68-A, 69-B, FC303

[30] BAnQ, Dépôt d'une procuration de Jane Henry veuve de David Lynd, greffier (clerk of His Majesty's Court), de la ville de Québec, demeurant actuellement sur la rue Sloane à Londres […], 23 octobre 1810



Figure 16 : Détail du « This Topographical map of the Province of Lower Canada », Joseph Bouchette, 1815
Source : David Rumsey Historical Map Collection, 4431.008

Le plan dressé par Joseph Bouchette en 1815 (figure 16) permet de constater les premières transformations significatives de la ferme depuis le plan de 1785 (figure 11), qui représentait la maison des Lynd. Les différents bâtiments du quartier Saint-Roch et de la Pointe-aux-Lièvres apparaissent sur cette carte, portant l'inscription « Lynd's Farm ». La ferme y figure avec la même grange qu'en 1785, mais la maison n'a plus sa forme particulière. Elle est désormais représentée par un simple carré. L'explication de ce changement se trouve dans un rapport sur l'état de la ferme rédigé en 1817. Il y est écrit : « […] we observed the foundation of a large house which has been burnt several years since, the stone kitchen is in very bad order[31] ». Il semble donc que le bâtiment orienté est-ouest, présent sur les plans précédents, s'avérait être la maison détruite lors d'un

[31] BAnQ, Rapport de visite de la ferme nommée la Vacherie située près du pont Dorchester effectué à la requête de William McCance, de la ville de Québec, par Anthony Anderson et Étienne Samson, 9 juin 1817

incendie avant 1815. Quant au bâtiment carré encore présent en 1815, il correspond à la cuisine.

De manière générale, le rapport rédigé par Anthony Anderson et Étienne Samson est une description détaillée du terrain lors de son utilisation agricole, et contraste de manière importante avec la description qu'en fait Jane Lynd dans ses différentes demandes de prolongation de bail[32]. Sans même prendre en compte les fondations de la maison incendiée et la piètre condition de la cuisine en pierre, potentiellement endommagée par les flammes, la ferme est dans un piteux état. Les différentes clôtures et les ponts sont soit en mauvaise condition, soit inexistants, et la grange ainsi que les écuries sont tellement délabrées que le rapport recommande de les reconstruire[33].

Ce rapport ne décrit pas uniquement l'état d'anciens bâtiments, mais mentionne aussi deux nouvelles structures. La première, une certaine « farmer's house », serait dans un état déplorable. Tandis que la seconde est une nouvelle maison de deux étages, que construirait William McCance, le requérant de ce rapport[34].

Encore une fois, l'absence de mention du chantier naval de John Mure semble indiquer son abandon. Cette omission est d'autant plus surprenante que l'espace entre l'ancien pont Dorchester et la maison de la ferme y est décrit sans référence à la présence de chantier naval.

Le rapport contenait également un témoignage d'une tierce partie sur l'état de la ferme au moment de la signature du bail par William McCance. Ce bail est signé trois mois plus tard par William Holmes, l'avocat de la famille Lynd, et William McCance. Nuance importante, il ne s'agit pas d'une cession de bail, mais d'une sous-location de 14 ans ou jusqu'à la mort de Jane Lynd[35]. Ce nouveau bail contient quelques informations supplémentaires absentes du rapport. Tout

[32] BAnQ, Requête de Jane Lynd (Jane Henry), veuve de David Lynd […], 10 novembre 1804
BAnQ, Requête de Jane Lynd, veuve de feu David Lynd […], Après 1814
BAnQ, Pétition de William Holmes, médecin de la ville de Québec […], 9 novembre 1821
[33] BAnQ, Rapport de visite de la ferme nommée la Vacherie située près du pont Dorchester effectué à la requête de William McCance, de la ville de Québec, par Anthony Anderson et Étienne Samson, 9 juin 1817
[34] Idem
[35] BAnQ, Bail (14 ans) de la ferme nommée la Vacherie […], 26 septembre 1817

d'abord, il y est expliqué que la cuisine a été convertie en habitation (*dwelling house*) après l'incendie de la maison. Ensuite, il y est dit que la maison de ferme (*farmer's house*), mentionnée dans le rapport, est un petit bâtiment en bois[36].

Pendant son occupation du terrain, McCance loue un lopin de terre à Evan Rees, mais aucun bail formel ne semble avoir été signé entre les deux parties. Selon une pétition qu'il dépose à la Commission des terres de la Couronne en décembre 1821, il serait locataire depuis trois ans et aurait érigé une petite maison, en plus d'avoir installé une corderie[37]. Un plan dressé vers 1824 illustre une maison et une corderie (*ropeworks*) au sud-ouest de la ferme; il s'agit fort probablement des installations de Rees (figure 17).




Figure 17 : Détail du « Plan d'une partie du fief La Vacherie », Anonyme, v. 1824. La maison et la corderie et Evan Rees sont encerclées en rouge
Source : BAnQ, E21, S555, SS1, SSS20, PL.24B
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/4410837

William McCance sous-louera aussi un bail à Étienne Samson et Jean Chartré le 23 avril 1817, quelques mois avant même la signature de son bail en septembre de la même année. Ce bail n'étant pas disponible, la seule mention de cette sous-

[36] Idem
[37] BAnQ, Pétition de Evan Rees, cordier, aux commissaires des terres de la Couronne […], 28 décembre 1821

location se trouve dans la cession de bail entre William McCance et John Goudie de 1820[38]. Il y est décrit la location de deux petits terrains sans précisions sur la position de ceux-ci. Aucun document postérieur ne semble mentionner ces locations.

William McCance ne sera locataire de la Vacherie que pendant trois ans, puisqu'en septembre 1820, il cède son bail à John Goudie[39]. Il s'agit d'un constructeur naval d'origine écossaise qui exploite un chantier naval le long de la rivière Saint-Charles depuis 1800. Au cours des deux premières décennies du 19e siècle, il fera de nombreuses acquisitions le long de la rivière dans le but de faire croître ses activités (Marcil 1987). Son chantier naval est aussi représenté et identifié sur la carte de Bouchette de 1815, à l'est de l'actuelle rue du Pont (figure 16).

En parallèle de cette cession de bail, la commission chargée de l'administration des biens des Jésuites demande à George Vanfelson de mener l'enquête concernant le futur de la Vacherie[40]. Il conclut que la commission devrait retirer la terre à la famille Lynd pour trois raisons : premièrement, Jane Lynd a accumulé du retard dans le paiement de son loyer à la Couronne; deuxièmement, la sous-location du terrain à McCance s'est conclue sans l'accord de la commission; troisièmement, Jane Lynd n'habite plus dans la province de Québec et a pratiquement abandonné la ferme[41]. Sur ces faits, la commission appliquera la recommandation, résiliant le bail de Jane Lynd malgré les protestations de William Holmes, son avocat[42].

L'idée de réserver une partie du terrain de la Vacherie pour un cimetière protestant apparaît rapidement après la résiliation du bail de Jane Lynd. Dès 1821, John Ready, secrétaire du gouverneur, envoie une lettre dans laquelle il affirme que ce dernier songe à réserver une partie de la Vacherie pour la mise en place d'un cimetière dédié à la population protestante de la ville, qui est en augmentation

[38] BAnQ, Transfert de bail d'une ferme nommée la Vacherie ; par William McCance […], 9 septembre 1820
[39] Idem
[40] BAnQ, Rapport de George Vanfelson, procureur général du Bas-Canada, à Lewis Foy, commissaire des biens des Jésuites, de la ville de Québec, au sujet de la ferme appelé la Vacherie, 30 août 1820
[41] Idem
[42] BAnQ, Pétition de William Holmes, médecin de la ville de Québec, procureur de Jane Henry veuve de David Lynd […], 9 novembre 1821

constante[43]. Pendant ce temps, bien qu'il n'ait pas de bail formel valide et qu'il ne paie pas de loyer, John Goudie a toujours accès à la propriété et profite de cette période pour proposer d'acheter le terrain pour 4 000 livres[44]. Cette vente n'aura pas lieu, puisqu'à sa mort en 1824, la Pointe-aux-Lièvres ne semble pas figurer parmi ses propriétés (Marcil 1987)[45]. Il est probable que John Goudie n'ait jamais résidé sur la ferme, puisqu'il possédait une maison dans Saint-Roch, toujours occupée par sa veuve en 1825[46]. Au même moment, Evan Rees entreprend lui aussi des démarches pour racheter le lopin de terre qui lui avait été loué par William McCance[47]. Cette démarche ne lui permettra pas d'acheter la terre, mais il conservera le droit de l'occuper en échange de payer un loyer à la commission[48]. À la fin de l'année 1823, en plus de permettre à Evan Rees et sa famille de continuer à vivre dans leur petite maison, la commission autorise qu'ils emménagent dans la grande maison de la ferme en attendant qu'elle trouve un nouveau locataire[49].

En 1824, un bail de cinq ans est signé par Joshua Whitney. Il concerne une section de la ferme de la Vacherie qui inclut la maison et les jardins mis en place par William McCance[50]. L'ancienne grange et l'étable apparaissent encore sur un plan anonyme désignant Joshua Whitney comme locataire, mais toutes deux se situent hors des limites de son terrain (figure 17). Leur représentation graphique est

[43] BAnQ, Lettre de John Ready, secrétaire civil du gouverneur, du château Saint-Louis de la ville de Québec […], 24 septembre 1821
BAnQ, Extrait d'un procès-verbal d'une réunion de la commission responsable de l'administration des biens des Jésuites […], 29 octobre 1821
[44] BAnQ, Lettre de John Goudie, de la ville de Québec, à George H. Ryland, 7 juin 1821
BAnQ, Rapport de Herman Witsius Ryland, président (chairman) de la commission des biens des Jésuites […], 13 mars 1822
[45] BAnQ, Procès-verbal d'une réunion de la commission responsable de l'administration des biens des Jésuites […], 27 décembre 1822
BAnQ, To let, The Quebec Gazette, 14 avril 1825
[46] Idem
[47] BAnQ, Pétition de Evan Rees, cordier, aux commissaires des terres de la Couronne […], 28 décembre 1821
BAnQ, Pétition de Evan Rees, de la ville de Québec, aux commissaires des biens des Jésuites […], 2 février 1824
[48] BAnQ, Procès-verbal d'une réunion de la commission responsable de l'administration des biens des Jésuites […], 4 juillet 1823
[49] BAnQ, Requête de la veuve Ann Reese (Rees) adressée aux commissaires responsables de l'administration des biens des Jésuites […], vers 1825
[50] BAnQ, Bail d'une partie de la ferme nommée la Vacherie située dans le quartier Saint-Roch […], 13 mai 1824

probablement une erreur de transcription de plan, puisqu'une lettre datant d'avant le début du bail de Joshua Whitney, en mai 1824, mentionne « the Barn which has recently been blown down[51] ». L'absence de ces bâtiments sur les plans de Jean-Baptiste Larue (1826; figure 18) et d'Adolphe Larue (1829; figure 19), dressés quelques années plus tard, semble confirmer ce témoignage. Pour sa part, l'existence du moulin sur ces plans soutient l'hypothèse que la tour du moulin était encore visible, bien qu'à l'état de ruine. De plus, tous les plans de cette époque ne représentent qu'une seule maison rectangulaire sur le terrain et non la cuisine carrée présente sur le plan de Bouchette (figure 16). Cette maison rectangulaire correspond très probablement à celle de deux étages construite par McCance en 1817.

Initialement, cette maison est occupée par la famille Rees. McCance ne s'y installera que plus tard. Dans sa requête non datée, Ann Rees mentionne aux commissaires que son mari est décédé, que Whitney l'a semée de quitter la maison dans de courts délais, et que l'hiver approche[52]. Considérant que Evan Rees est mort en décembre 1824 et qu'en mars 1826 elle écrit un nouveau mémoire depuis la maison construite par son mari, l'éviction de la famille Rees a probablement eu lieu en 1825[53].

[51] BAnQ, Note de Lewis [Louis] Foy qui a accordé la permission à monsieur Evan Rees d'occuper la résidence de la ferme appelée La Vacherie, et ce, jusqu'au 1er mai 1824, 13 février 1824

[52] BAnQ, Requête de la veuve Ann Reese (Rees) adressée aux commissaires responsables de l'administration des biens des Jésuites […], vers 1825

[53] BAnQ, Died, The Quebec Gazette, 27 décembre 1824
BAnQ, Mémoire de Anne Rees, de la ville de Québec, locataire de la ferme nommée Hare Point de la Vacherie obtenue de Joshua Whitney, 15 mars 1826




Figure 18 : Détail du « Plan figuratif de la partie ouest du terrain de La Vacherie à prendre de la rue de la Couronne jusqu'au chemin ou rue qui conduit à l'ancien pont Dorchester », Jean-Baptiste Larue, 20 décembre 1826
Source : BAnQ, E21, S555, SS1, SSS20, PL.24A
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4488372?docref=qJ9BTlgz2nR9iytv9631Ag




Figure 19 : Détail du « Plan du terrain de La Vacherie avec la division des emplacements projettés dans la partie ouest d'icelui », Adolphe Larue, 29 juillet 1829
Source : BAnQ, E21, S555, SS1, SSS20, PL.24D
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4381061

En parallèle, le terrain de la ferme de la Vacherie est sectionné en plus petits lots mis en vente ou loués par la Commission des biens des Jésuites, depuis 1822[54]. Les différents plans de cette période représentent bien ces divisions (figure 17 et figure 19)[55].

À partir de 1828, la commission commence à publier des publicités pour la location de pâturage de la section nord de la Vacherie, à ce moment encore occupée par Joshua Whitney[56]. Toutefois, cette annonce ne semble pas inclure l'entièreté des terres louées en 1824 : « The property called Hare Point laying to the west of the Road leading to the old Dorchester Bridge, and forming part of the Vacherie […][57] ». Cette description semble exclure la section de la Vacherie sur laquelle la maison a été construite et qui correspond aux sites CeEt-727 et CeEt-755. Cette exclusion est d'autant plus probable que l'annonce ne mentionne aucun bâtiment et présente plutôt le terrain comme un grand pâturage pour les bêtes, contrastant avec l'usage du terme « garden » dans le bail de 1824 et sur les différents plans de cette époque. Ainsi, l'ensemble de l'ancienne ferme de la Vacherie est divisée et remise sur le marché pour être vendue ou louée, à l'exception du secteur des sites CeEt-727 et CeEt-755.

3.9 L'Hôpital de la Marine et des Émigrés

Dans la première moitié du 19e siècle, la ville de Québec était l'un des principaux ports d'entrée pour les immigrants en Amérique du Nord, avec Boston et New York. Il est estimé qu'entre 1815 et 1860, un million d'immigrants sont débarqués au port de Québec. Bien que la plupart n'ont été que de passage (vers Montréal, le Haut-Canada ou les États-Unis), plusieurs immigrants y ont pris racine. Les Irlandais, Écossais et Anglais constituaient à l'époque la quasi-totalité des immigrants qui se sont installés à Québec (Harvey 1987 : 41) (figure 20).

[54] BAnQ, The Quebec Mercury, 17 août 1824
BAnQ, to let, The Quebec Mercury, 6 mai 1828
[55] BAnQ, Plan figuratif de la partie est du terrain de La Vacherie appartenant au Gouvernement, 23 novembre 1826
[56] BAnQ, Hare Point, The Quebec Gazette, 1 janvier 1829
BAnQ, Hare Point, The Quebec Gazette, 25 décembre 1828
[57] Idem

La ville de Québec comptait environ 15 000 habitants en 1815, atteignant approximativement 51 000 personnes en 1861. À titre comparatif, le port de Québec recevait en moyenne 30 000 immigrants annuellement entre 1830 et 1860. Certaines années ont battu des records, comme en 1831-1832, où le port de Québec a reçu 102 000 immigrants, ou en 1847, alors que 89 500 individus débarquent à Québec. Ce dernier record s'explique par l'arrivée massive d'Irlandais fuyant la famine (Harvey 1987).

Cet afflux massif de nouveaux arrivants a profondément marqué la ville. Des infrastructures d'accueil et de soins ont dû être construites à la hâte, notamment pour gérer les grandes épidémies apportées d'Europe, dont le choléra en 1832, 1834, 1849, 1851-52 et le typhus en 1847 (figure 21).




Figure 20 : Arrivée d'émigrants irlandais à Cork - La scène du quai. Canadian Illustrated News, 10 mai 1851, p. 386.
Source : Bibliothèque et Archives Canada.
Lien Web : http://central.bac-lac.gc.ca/.redirect?app=fonandcol&id=4627493&lang=fra



Figure 21 : « Le Choléra à Québec », v. 1832. Huile sur toile, par Joseph Légaré.
Source : Musée des Beaux-Arts du Canada, no d'acquisition 7157.

En 1820, l'Hôpital des Émigrants (aussi appelé l'Hôpital des Immigrés ou le *Hospital for the Reception of Sick Emigrants*) est établi dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste. Destiné aux immigrants, cet hôpital est installé dans un édifice en bois construit rapidement. Le système d'égouts étant rudimentaire, les conditions hygiéniques laissaient à désirer, et les voisins et résidents du quartier se plaignaient d'odeurs nauséabondes. L'hôpital est fermé en 1834, puis un incendie le détruit complètement le 4 mars 1837. Le bâtiment se trouvait entre la rue d'Aiguillon et la rue Saint-Jean, à l'est de l'actuelle église Saint-Jean-Baptiste (Roy 1938 : 200-202; figure 22).



Figure 22 : Détail du « Plan of the City of Quebec », par Alfred Hawkins, 1835. On y voit au centre le « Emigrant Hospital » ouvert en 1820
Source : BAnQ, cote : G, 3454, Q 4,1835, H38 CAR

Dès le 27 février 1829, le docteur François Blanchet présente à la Législature un *bill* demandant l'autorisation de construire l'Hôpital de la Marine et des Émigrés à Québec (figure 23). Ce bill est voté lors de la Législature de 1830-31 (LeBlond 1951 : 617).




Figure 23 : Détail du « Plan du terrain de La Vacherie avec la division des emplacements projettés dans la partie ouest d'icelui », Adolphe Larue, 29 juillet 1829. On y voit le « terrain demandé pour bâtir un Hôpital »
Source : BAnQ, E21, S555, SS1, SSS20, PL.24D
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4381061

Le terrain choisi se trouve aux abords de la rivière Saint-Charles, sur l'ancienne terre de la Vacherie (figure 24) appartenant au Gouvernement depuis le départ des Jésuites en 1800 (Leblond 1951 : 616). Dans un article du journal *Le Canadien* du 20 août 1831 (reproduction d'un article de l'édition du 13 août 1831 du *Quebec Mercury*), le choix du site est critiqué et accueilli avec scepticisme :

> « Nous avons été informé que les Commissaires chargés de faire bâtir l'Hôpital de la Marine, ont fait choix pour cet édifice d'un site situé à la Vacherie près des ruines de l'Ancien Moulin à Vent. Nous pensons que la personne dont nous tenons cette information se méprend; ce terrain est bas et marécageux et ne possède aucun des avantages propres à le recommander pour une telle fin, si ce n'est l'ample approvisionnement d'eau qu'offre la Rivière St. Charles, et c'est un avantage que l'on peut à peine regarder comme compensant l'absence de presque tous ceux que la localité d'un pareil établissement devrait avoir. D'ailleurs, le lieu est si éloigné de la ville, que si les soins médicaux doivent être gratuits, ce sera une charge bien pesante pour les Messieurs Médecins qui dévoueront leur temps à soigner les malades.[58] »

[58] BAnQ, *Le Canadien*, 20 août 1831 (https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/3453876).

Malgré le fait que ce terrain soit argileux et humide, les autorités vont tout de même de l'avant avec la construction de l'Hôpital de la Marine à cet endroit. Les premiers contrats sont octroyés à l'automne 1831, puis le 28 mai 1832, la pierre angulaire est posée par Lord Aylmer en présence de nombreux notables (Leblond 1951 : 616). Le contrat passé avec le maître maçon François Fortier stipule que la maçonnerie devra être composée de pierres de Cap-Rouge (grès verdâtre)[59].




Figure 24 : Détail du « Plan d'une partie de La Vacherie réservé par le gouvernement pour y bâtir un hôpital de Marine et pour y ériger un cimetière pour la Fabrique de Saint-Roch […] », Jean-Baptiste Larue, 3 janvier 1832
Source : AVQ, CC-D01349.

Les plans originaux de l'architecte Henry Musgrave Blaiklock prévoient la construction d'un corps de logis central et de deux ailes d'inspiration néoclassique. Probablement pour des raisons financières, les travaux initiés au printemps 1832 se concentrent sur le corps central et l'aile ouest de l'édifice. Toutefois, les fondations de l'aile est auraient quand même été érigées en 1832, ou du moins avant 1844, comme suggéré par un article du 10 avril 1844 du journal *Le Canadien* :

> « Le grand-jury, néanmoins, suggère respectueusement que l'addition d'une aile du côté de l'est à l'Hôpital de la Marine de cette ville, comme la chose était projetée dans le plan original de cet édifice […]. Le site est des plus convenables pour cet objet, et les

[59] BAnQ, Greffe de Edward Glackemeyer, 3 septembre 1831, no 294.

fondements d'un édifice étant déjà posés, il ne faudrait pas une grande dépense pour son érection. [60] »

Ceci expliquerait qu'un plan d'arpentage de 1837 illustre l'aile est avec un traitement graphique différent du reste du bâtiment (figure 25).



Figure 25 : « Plan of a tract of ground [...] forming part of the property depending of the marine hospital », Adolphe Larue, 4 septembre 1837.
Source : BAnQ, CN301, S255, D613
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3429699

Le 30 avril 1834, les travaux sont très avancés; le corps central et l'aile ouest sont presque terminés (Leblond 1951 : 618). En juin de la même année, une nouvelle épidémie de choléra frappe Québec, ce qui force les autorités à ouvrir rapidement les salles prêtes. Ainsi, le 20 juillet 1834, l'Hôpital de la Marine et des Émigrés ouvre ses portes et accueille ses premiers malades, tous atteints du choléra. Dès la première semaine, 62 cholériques sont admis et 29 d'entre eux décèdent (Leblond 1951 : 619). Au total, l'hôpital a répertorié 202 cas lors de l'épidémie de 1834, dont 104 décès.

[60] BAnQ, Le Canadien, 10 avril 1844, https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/3455798

L'épidémie terminée, l'hôpital ferme à nouveau le 29 septembre 1834, et l'entrepreneur achève les travaux de construction et d'aménagement (Drolet 1970 : 69). Au printemps 1835, sa construction est officiellement terminée et il est prêt à fonctionner au maximum de sa capacité. Au fil du temps, différentes constructions ou rénovations viennent bonifier l'édifice principal. Par exemple, en 1839, des contrats sont octroyés pour la construction d'un mur de clôture venant ceinturer les côtés ouest, sud et est de la propriété (figure 26). Construit en maçonnerie, avec des pierres de l'Ange-Gardien, le mur est couronné de pierres de tailles et d'une balustrade en fer forgé. En 1858, cette clôture de maçonnerie est agrandie de 100 pieds (vers le nord) de chaque côté de l'hôpital, avec des pierres de Château-Richer (Chabot 1978 : 49). Le maçon Pierre Châteauvert ajoute également une plateforme en cèdre ou en pin pour supporter la maçonnerie.




Figure 26 : Détail du « Plan of St. Roch showing the Protestant Burial ground between Stewart and Panet Streets St-Roch », Alex Wallace, juin 1858.
Source : BAnQ, E21, S555, SS10, P95B.

Entre 1854 et 1856, des contrats sont attribués pour la construction et l'aménagement intérieur de l'aile est de l'hôpital, conformément aux plans de l'architecte Pierre Gauvreau (figure 27 et figure 28). Le 20 janvier 1854, un contrat est signé avec l'entrepreneur François Belleau pour l'ensemble des travaux nécessaires à la construction de l'aile est. Devant être terminés pour le 1er novembre 1854, le 8 novembre, les travaux ne sont pas encore achevés; un nouveau contrat est signé entre Sa Majesté et le maître maçon Pierre Châteauvert pour terminer les travaux débutés par Belleau (Chabot 1978 : 47). Ces travaux

doivent être complétés pour le 1er novembre 1855. Le 9 juillet 1856, un nouveau contrat est octroyé à Sévère Amiot, entrepreneur menuisier, pour terminer l'intérieur de la nouvelle aile de l'hôpital. Il fallut donc attendre 1856 pour que le plan symétrique de l'architecte Henry Musgrave Blaiklock soit finalement complété (figure 29, figure 30, figure 31 et figure 32).

En 1834, Alfred Hawkins décrit l'aménagement prévu à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital, tout récemment construit :

> « The Marine Hospital, when completed, will contain upon the ground or first story, Catholic and Protestant Chapels, with apartments for the officiating Ministers: - Housekeeper's and Steward's apartments and store-rooms: - Nurses' apartments: - two large kitchens: - Wards for sixty patients, with Baths and all necessary conveniences. The principal story will contain a large entrance hall, approached by a double flight of stone steps on the exterior: - a Museum, forty-five feet in length: - apartments for the Medical Officers: - examining rooms: - operating theatres, and accommodations for sixty eight patients. The third story will have apartments for the chief Nurses, and wards for one hundred and forty patients. The upper story is also planned as a Lying-in Hospital, only, for thirty-four patients, and the attics will contain sixty, making a total of accommodation for three hundred and sixty-two persons.
>
> The exterior of the Marine Hospital is of the Ionic order; and the proportions are taken from the Temple of the Muses on the Ilissus near Athens. With the wings it measures two hundred and six feet from east to west. The wings are one hundred feet in depth; and the whole premise contain an area of about six acres, to be laid out in gardens and promenade grounds for the convalescents. » (Hawkins 1834 : 261-262)

En 1843, un marché de construction est signé pour bâtir un hangar mesurant 110 pieds sur 25 pieds[61]. Selon les plans d'architecture, il devait à l'origine servir à l'entreposage de bois, de charbon, de paille et d'autres matériaux (figure 33).

[61] BAnQ, Greffe de Alexandre Benjamin Sirois, Marché entre François More (entrepreneur menuisier) et les Commissaires de l'Hôpital de la Marine, 13 mars 1843, no 1892.




Figure 27 : Façade de l'Hôpital de la Marine de Québec, dessiné par l'architecte Pierre Gauvreau. Plan produit le 16 avril 1853, pour un marché de construction passé en 1854.
Source : MCQ, fonds d'archives du Séminaire de Québec. Cote : Z-245




Figure 28 : « Plan of the entire compilation of the interior of new wing of the Quebec Marine Hospital », Pierre Gauvreau, 1854
Source : MCQ, fonds d'archives du Séminaire de Québec. Cote : Z-145



Figure 29 : Extrait du « Plan du relevé de la rivière St-Charles depuis le quai d'Anderson jusqu'au pont de Scott », F. F. Legendre, octobre 1854
Source : BAnQ, E21, S555, SS1, SSS22, P33.
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4488251




Figure 30 : Extrait du "Plan de la cité de Québec, fondé par Samuel de Champlain de Brouage en 1608", Pierre-Louis Morin, 1854
Source : MCQ, Fonds Séminaire de Québec, SME15-La collection de cartes et plans. Cote : Z-44.




Figure 31 : « Plan du terrain de l'hôpital de la Marine », Joseph Hamel, 22 avril 1858
Source : BAnQ, E9, S101, SS20, SSS1, P49.
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4515613



Figure 32 : Photographie montrant la façade de l'Hôpital de la Marine et sa clôture en maçonnerie et fer forgé, auteur inconnu, 1875.
Source : AVQ, cote : CI-N0307-N030746.




Figure 33 : « Plan for a hangar to be built at the Marine Hospital, Québec », Richardson Browne, 14 mars 1843

Source : BAnQ, Fonds Cour supérieure, District judiciaire de Québec, Greffes de notaires. CN301, S255, D1892.

3.9.1 Le soin des malades et le contrôle sanitaire

En activité à partir de 1834, l'Hôpital de la Marine offrait donc des soins médicaux et chirurgicaux importants. Dans l'histoire de l'institution, les années 1847-1848 ont été particulièrement marquantes. Cette année-là, environ 100 000 émigrants arrivent au Canada, surtout en provenance de l'Angleterre, de l'Irlande et d'Écosse. Parmi ceux-ci, environ 50 000 Irlandais fuyaient la famine qui ravageait leur pays. Hélas, avec ces immigrants arrive également la fièvre typhoïde – aussi appelée le typhus – tuant des milliers de personnes.

À ce moment, la station de quarantaine de Grosse-Île déborde de malades, alors l'Hôpital de la Marine reçoit le surplus de patients. Comme les installations ne suffisent pas, des abris (*sheds*) temporaires mal ventilés sont construits rapidement autour de l'hôpital pour recevoir les malades malgré l'opposition de la population locale qui craint la prolifération de foyers d'infection (LeBlond 1951 : 620)[62]. La localisation exacte et le nombre d'abris temporaires érigés restent inconnus.

Quelques indices peuvent toutefois être décelés dans un article du Journal de Québec du 22 juin 1847 :

> « cet établissement se trouve actuellement dans une crise sérieuse : *les abris temporaires*, érigés, depuis quelques jours, dans la *grande cour*, pouvaient recevoir les malades qui demandent journellement admission, mais ces abris n'étant pas encore couverts en bardeau, il a été impossible de les y garder, vu la pluie incessante depuis samedi dernier. »[63] [nos italiques]

Il y aurait eu plusieurs abris. Selon un article du 9 juin 1847, des abris temporaires d'une capacité de 500 malades auraient été érigés sur le terrain de l'hôpital[64]. Au même moment, à Montréal, 850 personnes étaient logées dans huit *sheds* à la Pointe-Saint-Charles, donc environ 100 personnes par *shed* (Charest-Auger 2012 : 73; figure 34). On peut donc supposer qu'au moins cinq abris temporaires

[62] BAnQ, Le Canadien, 11 juin 1847 : Grande assemblée des citoyens du quartier Saint-Roch et de la Cité de Québec
[63] BAnQ, Le Journal de Québec, 22 juin 1847 : Hôpital de la Marine
[64] BAnQ, Le Canadien, 9 juin 1847 : Que fait le Bureau de Santé?

ont été construits derrière l'Hôpital de la Marine. Ceci est probablement un nombre minimal, car d'autres sources indiquent que près de 1 000 immigrants ont été admis à l'hôpital vers la fin juin 1847[65].




Figure 34 : Les *fever sheds* de la Pointe-Saint-Charles, vus du chantier du pont Victoria (vue vers le nord-ouest). Dessin à l'encre de couleur sur papier, réalisé à partir d'une photographie prise par William Notman à la fin des années 1850.
Source : Musée McCord, no. M15934.46.

Dans plusieurs articles de l'époque, on parle de la « grande cour » de l'hôpital. Cette mention pourrait référer à l'espace situé à l'arrière (au nord) de l'aile principale de l'hôpital, et au sud du hangar construit vers 1843.

Ces abris temporaires ont probablement été démontés ou démolis vers 1855, puisqu'ils sont mis aux enchères cette année-là :

> « Notice is hereby given that the OLD SHEDS at the MARINE HOSPITAL in this City, will be sold at Public Auction on SATURDAY, the 25th instant, at the hour of ONE o'clock. Terms will be made known at time of sale. »[66]

[65] BAnQ, Le Canadien, 5 juillet 1847.
[66] BAnQ, The Quebec Mercury, 21 août 1855

En 1851, une Commission d'enquête est mise en place pour faire la lumière sur différents problèmes de gestion interne et de plaintes contre des commissaires de l'Hôpital de la Marine. Les enquêteurs nommés par Lord Elgin, alors gouverneur général du Canada-Uni, constatent plusieurs manquements : l'organisation interne est défectueuse, des désaccords importants existent depuis longtemps entre les officiers médicaux, et la gestion du Dr Douglas avait des allures dictatoriales. Ils trouvent également que l'Hôpital de la Marine est un édifice considérable, mais plutôt sombre et mal ventilé. Ceci vaut également pour un abri situé à 100 pieds derrière l'hôpital, destiné à recevoir les cholériques et les fiévreux (LeBlond 1951 : 624). Cet abri est fort probablement le « hangar » construit vers 1843. Il fut possiblement transformé en abri pour soigner les malades lors de l'épidémie de typhus de 1847.

Les enquêteurs sont critiques face à l'état de l'hôpital :

> « Cet hôpital, malgré toutes les tentatives pour l'améliorer, ne pourra jamais devenir sain; on ne pourra jamais se débarrasser des odeurs nuisibles qui proviennent de l'état peu élevé du sol, qui dans les hautes eaux n'est qu'à quelques pieds, et souvent même qu'à quelques pouces au-dessus de la rivière. Comme les égouts n'ont que peu ou point de déclivité, ils ne peuvent qu'imparfaitement se débarrasser de leur contenu; et ce qui est pis encore, ils sont constamment dans un état plus ou moins grand d'agitation, ce qui, plus que rien au monde, en fait sorti un vaste volume de gaz putrides; car avec le montant et le baissant de la marée, la masse empestée qu'ils contiennent, va et vient plusieurs fois par jour. » (cité dans LeBlond 1951 : 624)

Ils vont même jusqu'à recommander qu'au lieu de construire l'aile est, dont les fondations sont déjà posées depuis longtemps, l'édifice devrait être abandonné et transformé en magasin, tandis que les terrains pourraient servir de dépôts à bois pour les chantiers navals des environs. Cette recommandation n'est pas suivie par la Législature, puisque la nouvelle aile est construite entre 1854 et 1856.

Vers 1865, la crainte de nouvelles épidémies amène les Commissaires de l'Hôpital de la Marine à faire construire un nouveau bâtiment pour accueillir les patients en temps d'épidémie. Un bâtiment de deux étages mesurant environ 181 pieds (241 pieds si l'on inclut les latrines) est construit au nord de l'hôpital (figure 35 et figure

36). Selon le plan d'architecture représentant cet édifice, il aurait été composé de trois grandes salles pour les malades au 2e étage, puis d'une grande aire ouverte et d'autres pièces au rez-de-chaussée. Des latrines étaient localisées des deux côtés du bâtiment, à une distance d'environ 24 pieds de l'édifice.

Dans le Quebec Daily Mercury (21 février 1866), le bâtiment est décrit comme suit :

> « […] ample provision is now made for accommodating at the Marine Hospital as large a number of cases of cholera or other patients as, from previous experience, are ever likely to occur here. ***The building set apart for this purpose is substantially constructed, about two hundred and fifty feet in length, two storeys high, with windows on every face, and heated and ventilated in the most approved manner.*** By a new and simple contrivance, an opening of about a foot in diameter is made under each of the stoves in the building, through which a regulated or continuous current of fresh air is introduced into the tin box surrounding the stove wherein it is warmed before passing out from the top and thus it spreads through the ward at an agreeable temperature. […] This branch hospital, as it may be called, is situate two hundred feet in rear of and quite distinct and disconnected from the larger main building; and has the river St. Charles running north on its western front and south again on its east front at a distance of about sixty feet from it, so that ship patients can be brought alongside in boats more expeditiously and easily that by land […] »[67]

[67] BAnQ, The Quebec Daily Mercury, 21 février 1866.




Figure 35 : « Plan d'un hangar devant être érigé sur le terrain de l'hôpital de Marine de Québec », anonyme, date inconnue [v. 1865?]

Source : MCQ, SME-Fonds Séminaire de Québec, SME15-La collection de cartes et plans, Z-147.

Lien Web : https://collections.mcq.org/objets/463128



Figure 36 : Manufacture de fourrures de la compagnie J. Arthur Paquet, rue de la Pointe-aux-Lièvres, J. E. Livernois, [v. 1900]. On voit à l'avant-plan un long bâtiment en bois de deux étages, possiblement l'ancien « hangar » pour les malades construit vers 1865

Source : BAnQ, P560, S1, P596.

Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3113343

3.9.2 L'enseignement de la médecine

En plus de jouer un rôle crucial dans le soin des malades et le contrôle sanitaire des nouveaux arrivants, l'Hôpital de la Marine et des Émigrés devient la première école de médecine de Québec. Bien que le docteur Joseph Painchaud prodigue des soins aux malades et participe à l'enseignement, cette fonction d'enseignement prend de l'ampleur en 1837 avec l'arrivée du Dr James Douglas qui offre des cours d'anatomie, de chirurgie et de dissection recherchés par les étudiants (figure 37). Soulignons que le docteur Painchaud était responsable de l'Hôpital des Émigrants depuis 1820, y exerçant la médecine et la chirurgie jusqu'à sa fermeture en 1834. Il fut ensuite embauché comme médecin visiteur à l'Hôpital de la Marine, où il travailla jusqu'à sa mort, en 1871 (Boissonnault 1972).



Figure 37 : Photographies du Dr James Douglas, vers 1875 par Universal Photographic Company (à gauche) et du Dr Joseph Painchaud, vers 1851 par Livernois (à droite)
Source : [Dr Douglas] BAnQ, P1000, S4, D83, PD68, https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3107714; [Dr. Painchaud] BAnQ, P560, S2, D1, P981, https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3115577

En 1846, le docteur Painchaud soutient que grâce à son travail et à celui du Dr Douglas, l'Hôpital de la Marine est devenu pour l'enseignement de la médecine le « point cardinal de toute la Province, qui, sous le rapport de la Chirurgie, est sans égal sur le continent, et qui, à lui seul, fait accourir tous les étudiants des quatre coins de la province. » (cité dans LeBlond 1951 : 620). L'hôpital est intégré à la nouvelle École de médecine de l'Université Laval en 1854, devenant son centre d'enseignement clinique.

Il faut aussi dire que l'Hôpital de la Marine offre une ressource essentielle à l'enseignement de l'anatomie et de la dissection : des cadavres. En vertu d'une loi adoptée en 1847, tous les étudiants en médecine devaient posséder une formation pratique en anatomie humaine. Cette nécessité impliquait donc un approvisionnement régulier en cadavres, qui s'accrut en même temps que l'augmentation des inscriptions en médecine.

Les cadavres fournis légalement aux médecins provenaient pour la plupart des prisons (criminels) et des gens pauvres qui décédaient de manière anonyme, sans que leurs corps ne soient réclamés. Ces « sources » de cadavres n'arrivaient pas à combler la demande des écoles de médecine. Cependant, l'hôpital ne manquait pas de cadavres, car de nombreux immigrants et marins y décédaient. Leurs corps n'étant pas réclamés par leurs proches, ils finissaient parfois sur les tables de dissection.

À cette époque, on voit apparaître une pratique illégale : le vol de cadavres. Ceux qui s'y adonnaient étaient surnommés « résurrectionnistes ». Ces derniers étaient souvent des étudiants en médecine, des médecins ou parfois des individus peu scrupuleux voulant s'enrichir.

Pour se procurer des corps « frais », les voleurs de cadavres pénétraient la nuit dans les charniers des cimetières ou dans les morgues des hôpitaux. Dans certains cas, ils prenaient des précautions pour cacher leur crime, Par exemple, ils pouvaient remplacer les corps par des bûches avant de reclouer le couvercle du cercueil, comme constaté lors des fouilles réalisées dans le cimetière de l'Hôpital de la Marine (Truelle et Cie 2022 : 396).

Au Québec, cette pratique aurait existé au moins à partir de 1832 et s'est poursuivie jusqu'en 1883. À ce moment, une loi a été adoptée, ordonnant la remise des corps non réclamés dans un délai de 24 heures aux salles de dissection, sous peine d'amende. Cette loi permit de suffire à la demande des écoles de médecine de la province, et mit fin à un épisode controversé de l'histoire médicale québécoise (Milot 2007 : 93).

3.9.3 L'Hospice Saint-Charles (1892-1940) et l'Hôpital des Anciens Combattants (1946-1956)

À la fin du 19e siècle, un nombre grandissant de navires passent devant Québec sans s'y arrêter. Parallèlement, le contrôle sanitaire à la Grosse Île s'améliore, réduisant ainsi l'importance de l'hôpital. Dans ce contexte, le gouvernement fédéral décide de fermer l'institution en 1889.

Trois ans plus tard, en 1892, l'édifice est cédé aux Sœurs du Bon-Pasteur qui en font un asile pour jeunes filles, puis un orphelinat. Il s'agit de l'Hospice Saint-Charles. Les Sœurs du Bon-Pasteur y déménagent aussi leurs écoles de réforme et d'industrie pour filles. En 1921, l'école de réforme ferme ses portes, mais l'école d'industrie poursuit son rôle (Gilbert 2006 : 41).

L'édifice est agrandi à quelques reprises au cours de la première moitié du 20e siècle. Entre 1910 et 1923, l'aile est du bâtiment est notamment agrandie vers le nord (figure 38). En 1925, une annexe en briques de 50 sur 31 pieds est ajoutée derrière le corps central de l'hospice pour servir de cuisine (Caron 1980 : 247).

Le 14 décembre 1927, un drame secoue la communauté de Québec : l'Hospice Saint-Charles, abritant 371 enfants et 30 religieuses, est la proie des flammes (figure 39 et figure 40). Les sources varient sur le nombre exact de victimes qui compterait entre 28 et 36 fillettes. Un monument est érigé en leur mémoire au Cimetière Saint-Charles (RPCQ). Les dommages sont considérables et des travaux de reconstruction sont réalisés dès 1928. Lors de ces travaux, la façade du bâtiment est modifiée et on y ajoute des briques (Chabot 1978 : 50; figure 41).



Figure 38 : Agrandissement de l'aile est de l'Hospice Saint-Charles, date et auteur inconnus

Source : Dans Gilbert 2006; Archives Bon-Pasteur de Québec, fonds Résidence Saint-Charles, PH. D. 23.1, Album photo.




Figure 39 : Photographie de l'incendie à l'Hospice Saint-Charles, 14 décembre 1927

Source : AVQ, Q-C2-IC-N001565.

Lien Web : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/archives/recherche/archive.aspx?aid=917567



Figure 40 : Photographie de l'incendie de l'Hospice Saint-Charles, montrant le côté nord de la jonction entre l'aile ouest et le corps central de l'édifice, en 1927
Source : AVQ, Q-C2-IC-N00156767.
Lien Web : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/archives/recherche/archive.aspx?aid=899351#



Figure 41 : Façade de l'Hospice Saint-Charles en 1936.
Source : BAnQ, Fonds J. E. Livernois.
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3115909

Initialement situé en périphérie de la ville, l'Hospice Saint-Charles se retrouve assez rapidement au centre d'activités industrielles importantes, principalement en raison de l'accroissement de la population et du développement industriel de ce secteur de Saint-Roch (Gilbert 2006 : 42). Les Sœurs du Bon-Pasteur commencent à réfléchir à une solution, tandis que des rumeurs d'expropriation courent au sujet de l'Hospice depuis les années 1910. Il fallut attendre le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale pour sceller le sort de l'Hospice Saint-Charles dans le quartier Saint-Roch : en août 1940, le gouvernement fédéral réquisitionne l'édifice pour y loger une école d'aviation de la *Royal Air Force*. En contrepartie, les Sœurs du Bon-Pasteur reçoivent la ferme expérimentale de Cap-Rouge et y transfèrent l'hospice.

Après la fin de la guerre, en 1946, l'édifice devient l'Hôpital des Anciens Combattants; il accueille des patients jusqu'à l'ouverture d'un nouvel établissement à Sainte-Foy en 1954, qui deviendra l'Hôpital Sainte-Foy (aujourd'hui le Centre hospitalier de l'Université Laval). Des bâtiments annexes sont ajoutés sur le terrain, comme on peut le voir sur le plan d'assurance-incendie de 1957 (figure 42). Il y a notamment un centre de réhabilitation associé à l'Hôpital des Anciens Combattants, un « club house », un « guard house », une maison et des garages et entrepôts.

À partir de 1959, des rumeurs commencent à courir sur la démolition éventuelle de l'ancien Hôpital de la Marine (Morrisset 1959). L'édifice est finalement démoli en 1962 après un incendie. Deux nouveaux bâtiments administratifs sont construits sur le terrain de l'hôpital, accueillant des fonctionnaires fédéraux. Ces édifices ont finalement été démolis en 2017 par le Réseau de transport de la Capitale (RTC) en prévision de l'implantation d'un pôle d'échanges en transport en commun.




Figure 42 : Plan d'assurance-incendie de 1957 (feuillet 54), Underwriters' Survey Bureau, septembre 1957

Source : BAnQ, notice 0000174294.

Lien Web : https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2244127

3.10 Les cimetières

Au moins deux cimetières ont été présents, à la même époque, sur le terrain du futur pôle d'échanges Saint-Roch. Le premier, établit en 1832, est un cimetière paroissial catholique, tandis que le second, inauguré en 1834, est le cimetière associé à l'Hôpital de la marine. Les deux cimetières étaient situés derrière cet hôpital, sur la portion nord du terrain à l'étude (figure 43). Au fil du temps, les deux cimetières contigus ont fini par n'en former qu'un seul (Roy 1941 : 212), toutefois ils demeuraient complètement indépendants et bien distincts : le cimetière catholique appartenait à la fabrique de Saint-Roch et le cimetière de l'Hôpital de la Marine, aux commissaires de l'hôpital. Un cimetière protestant aussi rattaché à l'Hôpital de la Marine a probablement été en utilisation à la même époque sur le terrain à l'étude. À noter qu'un cimetière protestant paroissial était localisé en face de l'hôpital de la Marine depuis 1831, de l'autre côté de la rue, sur le terrain maintenant occupé par l'usine de cigarettes Rothmans (Roy 1941 : 267).

3.10.1 Le cimetière paroissial de Saint-Roch (cimetière de la Pointe)

Le premier cimetière de la paroisse de Saint-Roch, contigu à l'église du même nom sur la rue Saint-Joseph, est inauguré en 1829, mais la première sépulture y est inhumée en 1831 (Roy 1941 : 205). Le terrain est assez réduit, d'autant que la paroisse de Saint-Roch est la plus peuplée de Québec. On décide rapidement d'ouvrir un second champ de morts pour les paroissiens catholiques de Saint-Roch. Celui-ci, connu sous le nom de cimetière de la Pointe aux Lièvres, est inauguré à la fin de l'année 1831 sur un terrain concédé par Lord Aylmer, en retrait des habitations. C'est ce second cimetière, aussi appelé le cimetière de la Pointe, qui est présent sur la portion la plus au nord du terrain à l'étude. Son implantation s'inscrit aussi dans le contexte de l'épidémie de choléra de 1832 où les nombreuses victimes furent inhumées. Selon les registres de la paroisse, la première inhumation, datée du 15 juin 1832, est celle de Thérèse Croteau, âgée de 51 ans. On enterra les défunts dans ce cimetière jusqu'à l'ouverture du cimetière Saint-Charles en 1854 (Roy 1941 : 206-207; Truelle et Cie 2021 : 105). La permission d'exhumer les corps du cimetière de la Pointe aux Lièvres est

donnée par l'évêque Charles-François Baillargeon en mai 1857 (Truelle et Cie 2021 : 105).




Figure 43 : Plan de 1837, par Adolphe Larue, illustrant les deux cimetières catholiques derrière l'Hôpital de la Marine (encerclés)
Source : BAnQ, Fonds Cour supérieure. District judiciaire de Québec. Greffes de notaires.
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3429699

3.10.2 Les cimetières de l'Hôpital de la Marine

Dans le contexte des épidémies de choléra, et du manque d'espace pour enterrer les nombreux défunts, le Bureau de Santé de Québec sollicite le gouvernement afin de trouver des emplacements pour établir de nouveaux cimetières. C'est ainsi qu'est créé en 1834 le second cimetière catholique sur le terrain à environ 100 pieds au nord de l'hôpital (Truelle et Cie 2021 : 34). Il faut attendre le 18 août 1835 pour la première inhumation dans ce cimetière, soit celle d'un marin nommé Richard Ryan. Selon un plan de 1852 (figure 44), les patients de confession

protestante avaient leur propre section dans ce cimetière localisé derrière l'hôpital. Il s'agit du seul plan ancien observé localisant un cimetière protestant sur le terrain à l'étude.

Toutefois, la présence d'un cimetière protestant au sud, en face de l'hôpital (sur le terrain où se dresse actuellement l'usine de la compagnie Rothmans) est attestée par plusieurs sources historiques (figure 45) et des patients protestants décédés à l'Hôpital de la Marine y auraient été inhumés (Truelle et Cie 2021 : 3; Roy 1941 : 267; Guay 1991 : 34).

Un plan de 1854 (figure 29) indique seulement l'emplacement d'un cimetière au nord-ouest de l'établissement et ne marque pas de distinctions entre de possibles sections. Ceci vient probablement du fait que l'objectif du plan consistait à représenter les installations le long de la rivière Saint-Charles, et non à tracer un plan précis du terrain de l'hôpital et des cimetières.




Figure 44 : Détail d'un plan de 1852, par Hamel, illustrant trois cimetières distincts sur le terrain à l'étude
Source : BAnQ : Fonds Cour supérieure. District judiciaire de Québec. Greffes d'arpenteurs.
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3412059




Figure 45 : Détail d'un plan de 1833 illustrant le cimetière paroissial protestant de Saint-Roch au sud de l'Hôpital de la Marine (encadré en rouge)
Source : Ville de Québec, Fonds Collection de documents cartographiques et dessins architecturaux, CC-D0135-D01351




Figure 46 : Détail du « Plan of St. Roch showing the Protestant Burial ground between Stewart and Panet Streets St-Roch », Alex Wallace, juin 1858.
Source : BAnQ, E21,S555,SS10,P95B.
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4436318

En tant que cimetière d'institution hospitalière, le cimetière catholique de l'Hôpital de la Marine ne tarde pas à recevoir plusieurs défunts. Les citoyens de Saint-Roch s'inquiètent rapidement des impacts sur la population et de la salubrité des lieux : en l'absence d'aqueduc municipal, les vendeurs d'eau à la tonne vont chercher l'eau dans la rivière Saint-Charles, directement au pied du cimetière; les passants et ouvriers - en particulier lors de l'érection de l'aile est de l'hôpital en 1854 - y circulent librement, et selon les sources historiques, les animaux y pacagent (Roy 1941 : 267; Guay 1991 : 42, Truelle et Cie 2022 : 87).

La nature du terrain du cimetière était argileuse et semblait aussi peu indiquée pour accueillir un cimetière. Durant l'épidémie de typhus de 1847, on se plaignait de ne plus pouvoir inhumer de cadavres dans le cimetière de l'hôpital, car ceux enterrés une quinzaine d'années auparavant étaient encore en bon état de conservation; il est dangereux d'y recreuser[68]. Pour cette même épidémie, il est estimé par Charbonneau et Sévigny (1997) qu'environ 18 % des immigrants de 1847 décédèrent du typhus, dont 1 041 décès eurent lieu à l'Hôpital de la Marine et des Émigrants. Il appert logique que la majorité de ces morts furent inhumés dans le cimetière adjacent à l'hôpital, puisque pour éviter la propagation de la maladie, on limitait au maximum le transport des défunts et on les enterrait au plus vite. Les sources historiques témoignent d'un cimetière dépassant sa capacité, où les sépultures ne sont pas recouvertes de suffisamment de terre, mettant à risque la santé des personnes habitant dans le secteur[69].

En 1846, le cimetière de l'hôpital étant déjà bien rempli, le chef du service médical de l'Hôpital de la Marine demande l'octroi d'une nouvelle parcelle de terrain afin d'y consacrer un nouveau cimetière. Ainsi, en mars 1847 un terrain est consacré en cimetière au lieu-dit du Gros-Pin, à l'extérieur de la ville (dans ce qui est actuellement le quartier Lairet), et a probablement reçu son lot de victimes de l'épidémie de typhus de la même année (Lizotte 2019; Roy 1941 : 234-235; Le Soleil 13 février 1899). Les inhumations augmentaient au cimetière Gros-Pin à

[68] The Quebec Gazette, 18 juin 1847 https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/4259993
[69] *Idem*

mesure que celles enregistrées dans le cimetière de l'hôpital diminuaient (Lizotte 2019). Le cimetière de Gros-Pin aurait accueilli des défunts catholiques et protestants, dans deux sections distinctes. Parmi ces défunts, plusieurs étaient des anonymes : des personnes sans famille à Québec, décédées à l'hôpital de la Marine, et d'autres, trouvées inertes, ou même de possibles sujets d'études des étudiants en médecine de l'Université Laval (la faculté de médecine y est ouverte en 1854) (Lizotte 2019). Des écrits confirment que le cimetière Gros-Pin faisait encore partie du paysage dans les années 1930 et 1940, de même que l'emplacement de la maison du gardien et d'une poudrière à proximité (Desjardins 1942 et Brault 1946, cités dans Lizotte 2019).

Malgré tout, des inhumations eurent lieu dans le cimetière catholique de l'Hôpital de la Marine jusqu'au 6 décembre 1871. À partir de cette date, tous les patients catholiques décédés à cette institution furent inhumés au cimetière Saint-Charles (Roy 1941 : 212-213; Guay 1985 : 42).

3.11 Les chantiers navals au 19e siècle

Après la mort de John Goudie en 1824, William Bell présente à la Commission assignée à l'administration des biens des Jésuites une requête pour l'achat d'un terrain afin d'y construire un chantier naval[70]. Selon les éléments décrits, il s'agirait du terrain utilisé par John Mure illustré sur un plan de 1815 (figure 15). Il n'est pas clair s'il a effectivement été capable d'acheter le terrain ou s'il n'a pu que le louer.

Un plan de Joseph Bouchette daté de 1840 illustre un chantier naval appartenant à un dénommé « Mr. Nelson », probablement Andrew Neilson (figure 47). Ce chantier est situé à l'extérieur des limites du terrain octroyé pour la mise en place de l'Hôpital de la Marine. Selon Archithème (1996), le chantier de Neilson est passé entre les mains de plusieurs constructeurs navals, soit Thomas C. Lee (1839-1849), Pierre-Vincent Valin (après 1849), William Power (après 1851) et P. G. Labbé (après 1851) (figure 48).

[70] BAnQ, Requête de William Bell, constructeur de navires, adressée à John Stewart, commissaire responsable de l'administration des biens des Jésuites […],11 juillet 1826.




Figure 47 : Détail d'un plan de la rive du sud de la rivières Saint-Charles, Joseph Bouchette, 1840 (limite du terrain de l'hôpital en jaune)
Source : BAnQ, E21,S555,SS1,SSS22,P28
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4488243




Figure 48 : Carte synthèse des chantiers navals sur la rivière Saint-Charles, entre 1805 et 1870

Source : Archithème 1996 : 94

Un plan de la rivière dessiné en 1854 indique que la disposition particulière entre l'hôpital et les chantiers navals est conservée, et ce, peu importe le propriétaire. Le plan de 1854 indique que l'ancien chantier naval de Andrew Neilson a été divisé en deux. La section nord est désormais utilisée par un dénommé Drolet et la section sud est utilisée par des dénommés Lachance et Jolicoeur (figure 49). Ce plan, et celui dressé deux ans plus tôt (figure 50), montrent que le terrain au nord de l'Hôpital appartient à la fabrique de la paroisse de Saint-Roch. De même, le plan de 1852 permet l'identification des autres bâtiments présents sur le terrain, respectivement une forge et une salle à tracer (*mold loft*). Ce même plan témoigne aussi de l'utilisation par Thomas C. de la berge de la rivière Saint-Charles longeant l'hôpital. Un chantier naval est encore illustré au nord du terrain sur le plan de Sitwell (1865; figure 51).

L'atlas de 1879 témoigne du changement important dans la disposition des bâtiments dans la section nord du terrain (figure 52). La fonction de cette nouvelle configuration du terrain est révélée par un plan d'assurance-incendie de 1898 qui ne décrit plus le site comme un chantier naval, mais comme une cour à bois « lumber yard » (figure 53). Cette transformation dans la fonction du site correspond généralement au même phénomène que ce qui s'est passé ailleurs dans le quartier de Saint-Roch. L'industrie navale de Québec commence sa décroissance à partir des années 1850. D'ailleurs cette industrie a pratiquement disparu de la ville de Québec en seulement 25 ans (Morisset 2001 : 175-176). La section nord du terrain ne connaîtra pas d'autres transformations majeures jusque tard au 20^{e} siècle (figure 54). Entre 1923 et 1948, un grand entrepôt est bâti à l'endroit où se trouvait la cour à bois. Il servait probablement à la Ville de Québec, car cette parcelle est identifiée comme « Corporation Yard » sur le plan d'assurance-incendie de 1923 (figure 55). Puis, en 1961, un édifice à bureaux est construit pour abriter les activités de la Croix-Rouge canadienne. Ce dernier bâtiment fut démoli en 2018.



Figure 49 : Détail du relevé de la rivière Saint-Charles depuis le quai Anderson jusqu'au pont Scott, F. F. Legendre, 1854
Source : BAnQ, 0003814427
Lien Web : https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2246993




Figure 50 : Détail du « Plan du terrain appartenant à la Fabrique Saint-Roch de Québec, situé sur la rue Dorchester », Alfred Hamel, 30 août 1852
Source : BAnQ, CA301,S22,D11
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3412059




Figure 51 : Plan de Saint-Roch du « Contoured plan of the environs of Quebec », Honorius Sisson Sitwell, 1867
Source : BAnQ, P600,S4,SS2,D634,P16
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3121133




Figure 52 : Détail de l'« Atlas of the city and county of Quebec from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the Department of Crown Lands », Henry Whitmer, 1879

Source : BAnQ, 0000174243

Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244119




Figure 53 : Insurance plan of the City of Quebec, Canada, Charles Edward Goad, 1898

Source : BAnQ, 0003028680

Lien Web : https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2246715




Figure 54 : Insurance plan of the city of Quebec, Canada, Charles Edward Goad, 1910
Source : BAnQ, 0003657013
Lien Web : https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2246879




Figure 55 : Plan d'assurance-incendie de 1923, Underwriters' Survey Bureau, avril 1923
Source : BAnQ, P 600, S4, SS1, D31, feuillet 48

4 INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES ANTÉRIEURES

4.1 CeEt-727 et CeEt-755

Considérant que le terrain et les interventions archéologiques sur les sites CeEt-727 et CeEt-755 sont multiples et concernent souvent les deux sites simultanément, le résumé des interventions antérieures sera présenté en ordre chronologique, sans distinction des sites.

Les premières interventions archéologiques dans le secteur à l'étude ont été entreprises au cours des années 1990 par la firme Cérane, dans le cadre d'excavations par Hydro-Québec pour l'enfouissement du réseau électrique dans les rues avoisinantes. Des surveillances ont eu lieu en 1992, 1994 et 1995 :

- La première intervention a eu lieu en 1992 dans la rue du Chalutier, au sud-est du site CeEt-727. Ces fouilles ont permis la découverte d'un vestige en pierre de schiste, associé par les archéologues au vestige d'un bâtiment industriel du 19e siècle (Cérane 1993 : 171-176).

- En 1994, Hydro-Québec a poursuivi des travaux d'enfouissement dans la rue du Chalutier, et cette deuxième surveillance a permis la découverte d'égouts datant de la fin du 19e ou du début du 20e siècle (Cérane 1994 : 102-115).

- Les surveillances archéologiques de 1995 étaient localisées sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres à l'ouest du terrain du futur pôle de Saint-Roch. Cette surveillance a permis la découverte de nombreux vestiges en maçonnerie. Au nord, près de l'intersection avec la rue de la Croix-Rouge, ces différentes structures sont associées aux chantiers navals de la seconde moitié du 19e siècle (représentés sur les plans de Sitwell [1865] et d'Hopkins [1879]) et un vestige plus au sud est associé à la fondation en pierre de la clôture de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés (Cérane 1996 : 87-99).

Des cercueils ont été découvertes en 1996 sur le site CeEt-755, lors d'excavations pour le retrait d'un ancien réservoir d'huile de chauffage situé derrière le bâtiment

de la Croix-Rouge. À la suite de cette découverte, Daniel Simoneau, archéologue à la Ville de Québec, a entrepris des fouilles de sauvetage qui ont mené à la mise au jour de sept sépultures individuelles dans des cercueils, dont certaines avaient été exhumées puisque seuls des fonds de cercueils étaient présents. Elles ont été associées à des individus inhumés dans le cimetière paroissial de Saint-Roch et ont permis de confirmer que des sépultures étaient toujours présentes sur le terrain de l'ancien cimetière même si une exhumation avait eu lieu (Simoneau 1997 : 28-29).

En 2003, une surveillance archéologique effectuée par la Ville de Québec lors de travaux d'aménagement sur la rue de la Croix-Rouge, près de l'intersection avec la rue de la Pointe-aux-Lièvres (CeEt-755) a permis de découvrir des vestiges de maçonnerie et des structures de bois. Ces différents éléments ont été interprétés par Serge Rouleau comme des vestiges de bâtiments associés à un chantier naval présent au cours de la deuxième moitié du 19^{e} siècle. Ils ont aussi été mis en association avec les découvertes de Cérane lors de leur surveillance de 1995 (Rouleau 2004 : 3-11).

En 2017, la firme Ethnoscop a été mandatée pour surveiller la démolition des bâtiments du ministère du Revenu du Canada érigés sur le site CeEt-727. Aucun vestige n'a été observé lors de ces travaux (Ethnoscop 2018 : 21). L'automne de la même année, Ruralys a mené un inventaire archéologique sur le terrain délimité par la rue de la Croix-Rouge au nord, la rue de la Pointe-aux-Lièvres à l'ouest, la rue des Embarcations au sud et la rue du Chalutier à l'est, et sur la portion de terrain entre la rue de la Pointe-aux-Lièvres et l'autoroute Laurentienne. Cette intervention touchait à la fois les sites CeEt-727 et CeEt-755. Lors de cet inventaire, 33 sous-opérations ont été excavées à la pelle mécanique. Le mandat de l'inventaire visait à identifier les limites de l'ancien cimetière sur le terrain : 13 sépultures y ont été localisées, mais non fouillées. En plus de ces sépultures, des vestiges associés à des bâtiments de la première moitié du 20^{e} siècle, à un bâtiment secondaire de l'hôpital et au chantier naval ont été observés (Ruralys 2018 : 1).

En 2019, Ruralys a été chargé de réaliser la surveillance archéologique lors de la démolition des fondations de l'édifice de la Croix-Rouge dans le site CeEt-755. Cette surveillance n'a pas révélé de sépulture ni de structure. Les seuls éléments archéologiques notés et identifiés furent quelques artéfacts retrouvés au sein de sols associés à des remblais (Ruralys 2019 : 43).

La même année, le Réseau de Transport de la Capitale (RTC) a mandaté la firme Truelle et Cie pour entreprendre des fouilles archéologiques dans une section du site CeEt-755 et dans la section nord du site CeEt-727. L'objectif de cette fouille était de documenter pleinement les différents éléments identifiés précédemment dans l'inventaire de Ruralys (2019), avec une emphase particulière sur les sépultures encore en place dans l'enceinte de l'ancien cimetière.

Lors de ces fouilles, 115 sépultures ont été exhumées, et une soixantaine d'autres furent identifiées sans avoir été fouillées (Truelle et Cie 2021 : 411). Il est à noter que ce n'est pas toute la superficie du cimetière qui a pu être expertisée lors de l'intervention de 2019 (Truelle et Cie 2021 : 416). En plus des éléments reliés au cimetière, les fouilles de 2019 ont permis l'observation de nombreuses pièces de bois, similaires à celles découvertes par Ruralys en 2017. Les archéologues les ont associées à un chantier naval en activité sur le terrain après l'abandon du cimetière. Ces fouilles ont également validé l'interprétation de Ruralys concernant les vestiges de béton liés à un bâtiment industriel du début du 20^{e} siècle. De plus, la fouille de 2019 a mis au jour des éléments de maçonnerie liés à des traces d'incendie, associés à un chantier naval.

Pour leur part, les fouilles dans la section nord-est du site CeEt-727 ont révélé les vestiges en maçonnerie d'un bâtiment rectangulaire orienté est-ouest. Ce bâtiment, interprété comme un entrepôt par Truelle et Cie, serait en fait un abri pour les malades de l'Hôpital de la Marine construit vers 1865. Il est représenté sur plusieurs plans anciens de la seconde moitié du 19^{e} siècle (Truelle et Cie 2021 : 415-416).

En 2020, Truelle et Cie avait pour mandat de compléter les fouilles entreprises l'année précédente, s'achevant finalement en mai 2021. Ces fouilles ont permis

de bien définir les dimensions de l'hôpital en dégageant et en identifiant plusieurs éléments de maçonnerie qui lui sont associées (Truelle et Cie 2022 : 52). En ce qui a trait au site CeEt-755, à l'instar des excavations précédentes dans ce secteur, de nombreuses structures de bois liées au chantier naval furent dégagées (Truelle et Cie 2022 : 70) et d'autres fondations de béton liées au bâtiment industriel de la première moitié du 20e siècle ont été mises au jour (Truelle et Cie 2022 : 84). La poursuite des fouilles des cimetières a permis la découverte de 126 autres sépultures qui ont été complètement fouillées (Truelle et Cie 2022 : 126).

Dans le cadre des travaux préparatoires au tramway de Québec, Ethnoscop a effectué des interventions archéologiques le long de la rue de la Croix-Rouge, dans la section nord-est du site CeEt-755, durant les saisons de fouille de 2020 et de 2021. Elles ont mis au jour de nombreuses structures de bois associées soit à des bâtiments présents sur le site lors de la seconde moitié du 19e siècle, soit au chantier naval de la première moitié du 19e siècle (Ethnoscop 2022a : 73).

En 2021, la firme Truelle et Cie a procédé à la surveillance de divers travaux de réfection de réseaux techniques urbains dans le quartier Saint-Roch. Ces travaux ont notamment touché au trottoir nord de la rue des Embarcations, tout juste à l'extérieur des limites du site CeEt-727. Aucune découverte significative a été faite au cours de cette intervention, outre un égout en brique à l'intersection de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et de la rue des Embarcations (Truelle et Cie 2023).

En juillet 2022, Ethnoscop a réalisé une courte surveillance archéologique dans le rond-point du stationnement du Domaine des Berges, en partie dans les limites du site CeEt-755, qui a mené à l'identification de contextes stratigraphiques associés à une cour à bois (Ethnoscop 2025).

Puis, de l'automne 2022 au printemps 2023, Ethnoscop a réalisé la surveillance des travaux de réfection de réseaux techniques urbains dans les rues ceinturant le futur Pôle de Saint-Roch, soit les rues du Chalutier, des Embarcations, de la Pointe-aux-Lièvres et de la Croix-Rouge. Ces travaux ont touché aux sites CeEt-703, CeEt-727, CeEt-755, CeEt-859, CeEt-927 et au site CeEt-979, nouvellement

créé. Cette intervention a permis la localisation de traces associées à des cours à bois du début du 20e siècle, notamment à l'intersection de la rue de la Croix-Rouge et de la Pointe-aux-Lièvres. De plus, des vestiges associés au mur de clôture ouest de l'Hôpital de la Marine et à d'autres bâtiments ont été mis au jour le long de la rue de la Pointe-aux-Lièvres, entre la rue de la Croix-Rouge et la rue des Embarcations (Ethnoscop 2024a).

4.2 CeEt-703

La surveillance archéologique de l'automne 2023 s'est aussi étendue à l'emprise du site CeEt-703, sur la rue des Embarcations. Quelques interventions archéologiques ont eu lieu sur ce site depuis les années 1990.

La première intervention ayant été réalisée à l'intérieur des limites du site CeEt-703 est celle de Cérane en 1994. Lors de la surveillance des travaux d'enfouissement d'Hydro-Québec, les vestiges d'un quai ont été observés en face du 415, rue des Embarcations (Cérane 1994). Le parement est du quai, a été dégagé sur 7,20 m et sur une hauteur de 1,68 m. L'intervention archéologique a permis d'observer le mode de construction du vestige en bois, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de ce dernier. L'étude des plans anciens et de l'assemblage d'artéfacts mis au jour dans son remblai de construction a permis de déterminer que ce quai aurait été érigé entre 1870 et 1875. Les archéologues apportent toutefois la nuance que le terme « quai » est utilisé au sens large et qu'il est aussi possible, à cause de sa localisation, qu'il s'agisse d'une infrastructure de rue (mur de soutènement le long de la berge de la rivière Saint-Charles) plutôt qu'un quai servant au transbordement de marchandises.

Puis, d'autres travaux d'enfouissement menés par Hydro-Québec dans l'emprise du site ont été faits sous surveillance archéologique. Cette intervention n'a menée qu'à l'observation de remblais de rehaussement (Bélanger 2014).

Plus récemment, des forages de caractérisation environnementale expertisés par Pintal en 2020 ont signalé la présence de possibles vestiges en brique dans l'emprise du site CeEt-703 et des couches avec une grande proportion de copeaux

de bois, probablement liées à la cour à bois ou au chantier naval dans le secteur (Guérette et Pintal 2021).

Enfin deux interventions y ont eu lieu en 2020 et 2022 par Ethnoscop. L'inventaire de 2020 a permis d'expertiser plusieurs vestiges dans la portion sud du site, dont des structures en bois, interprétés comme le parement d'un quai à caisson orienté nord-sud, et qui daterait de la seconde moitié du 19e siècle. Son mode de construction, notamment son assemblage à tenon et mortaise et la présence de clous pourraient suggérer qu'il a été érigé entre 1850 et 1880. Les archéologues ont associé la structure aux quais visibles sur le plan de Legendre en 1854, c'est-à-dire qu'il pourrait s'agir du quai de Pierre-Vincent Vallin à l'ouest de la rue de la Couronne ou de celui de Thomas Lee à l'est de la rue de la Couronne. Ces découvertes ont mené à l'agrandissement des limites du site CeEt-703 vers le sud (Ethnoscop 2021b :89-94). En 2022, une surveillance, majoritairement autour de massifs de béton, n'a répertorié que des remblais (Ethnoscop 2024a : 73-76).

5 CeEt-727 : RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS – INVENTAIRES ARCHÉOLOGIQUES

5.1 Opération 10 : secteur du cimetière de l'Hôpital de la Marine


L'opération 10 est localisée dans le coin nord-ouest du site CeEt-727, dans la moitié sud du cimetière de l'Hôpital de la Marine. La sous-opération 10A désigne une grande excavation mécanique de 20 m sur 18 m, dans laquelle deux tranchées plus profondes ont été délimitées (10B et 10C). La tranchée 10B a une longueur de 13,65 m sur une largeur maximale de 3,50 m. La sous-opération 10C, quant à elle, mesure 13,50 m sur une largeur maximale de 7,85 m. À la fin de l'intervention, la berme séparant les sous-opérations 10B et 10C a été excavée mécaniquement.

Différentes structures ont été mises au jour dans les limites de l'opération 10, notamment le fond d'un cercueil d'enfant (10B100), des fondations en maçonnerie (10A100, 10A200, 10A300, 10B200), ainsi qu'un drain en bois (10C50).

5.1.1 Sépulture d'un enfant, v. 1835-1871 (10B100)

Lors de l'inventaire mécanique, en mai 2023, les traces d'une sépulture ont été observées dans la sous-opération CeEt-727-10B. La fouille de ce qui restait de cette sépulture (10B100) a été effectuée les 29 et 30 mai 2023 par les bioarchéologues Véronique Miclette et Aida R. Barbera.

Peu d'ossements étaient préservés, et la plupart d'entre eux n'étaient pas en position anatomique (photo 1). Ces os, en mauvais état de conservation, reposaient sur le fond d'un cercueil moyennement préservé qui mesurait 1,68 m de longueur sur 0,33 m de largeur, et se situait à une altitude moyenne de 4,05 m ANMM. Des clous étaient toujours en place à la tête, au pied et sur le côté droit du cercueil qui semblait de forme rectangulaire (figure 56). La sépulture était orientée nord-ouest – sud-est. Lors de la fouille, le cercueil était posé à plat, mais légèrement incliné vers le sud-est. La tête du cercueil (et de la sépulture) était probablement au nord-ouest, considérant la présence d'une mandibule à cette extrémité et la position d'un humérus droit sur le côté droit.



VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 2 : Plan des sous-opérations
CeEt-755-10A à 10C

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



Photo 1 : Sépulture CeEt-727-10B après la fouille. La mandibule (flèche rouge) et l'humérus (flèche jaune) sont visibles
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-727-VM-0012, 29 mai 2023




Figure 56 : Dessin en plan du fond de cercueil de la sépulture CeEt-727-10B100

Vu leur mauvais état, tous les os n'ont pu être prélevés. Toutefois, les observations réalisées en cours de fouille permettent de croire qu'il y aurait eu des os appartenant à plus d'un individu, notamment à cause de la présence de dents temporaires et permanentes. Le tableau 3 présente les éléments anatomiques ayant été prélevés de la sépulture 10B100 et observés en laboratoire.

La sépulture montrait des signes évidents de perturbation : il y avait une faible quantité d'éléments osseux, les ossements présents n'étaient pas nécessairement en place et l'extrémité sud-est du cercueil semblait avoir été arrachée. Cette perturbation pourrait être reliée à l'exhumation d'une section du cimetière ou à la construction du bâtiment du gouvernement fédéral en 1962.

En laboratoire, l'analyse bioarchéologique[71] des éléments de squelette recueillis dans la sépulture 10B100 a prouvé la présence de deux individus : un enfant de 5 ans +/- 1,5 an représenté par un fragment de mandibule, des dents et un fragment d'humérus droit, ainsi qu'un bambin âgé de 18 mois +/- 6 mois représenté par quatre dents éparses. La détermination de l'âge à la mort des deux individus s'est effectuée en observant l'éruption et le développement de la dentition temporaire et permanente. Comme il s'agit d'individus juvéniles, leur sexe n'a pas été déterminé. En raison de la fragmentation et de la mauvaise conservation des os, aucune autre information n'a pu être obtenue.

La disposition des os dans le cercueil suggère que l'enfant de cinq ans serait l'individu principal de la sépulture : le fragment de mandibule est localisé à l'extrémité nord-ouest, à l'emplacement où la tête aurait dû être située, et l'humérus droit un peu plus au sud, sur le côté droit, à l'endroit attendu d'une sépulture contenant un individu allongé sur le dos, les bras le long du corps. Il demeure incertain si l'individu de 18 mois a été placé dans le même cercueil, puisque les dents éparses étaient situées à l'autre extrémité, au pied du cercueil.

[71] Voir annexe E pour le rapport d'analyse et les fiches de laboratoires dans le dossier technique.

Tableau 3 : Éléments anatomiques de la sépulture CeEt-727-10B100

	Localisation	Individu	Élément anatomique	Latéralité	Âge	Commentaires
001	CeEt-727-10B	Co. 01	Mandibule	Centre	Enfant	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
002	CeEt-727-10B	Co. 01	Première incisive inférieure temporaire	Droite	5 ans ± 1,5 an	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
003	CeEt-727-10B	Co. 01	Deuxième incisive inférieure temporaire	Droite	5 ans ± 1,5 an	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
004	CeEt-727-10B	Co. 01	Canine inférieure temporaire	Droite	5 ans ± 1,5 an	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
005	CeEt-727-10B	Co. 01	Première molaire inférieure temporaire	Droite	5 ans ± 1,5 an	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
006	CeEt-727-10B	Co. 01	Deuxième molaire inférieure temporaire	Droite	5 ans ± 1,5 an	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
007	CeEt-727-10B	Co. 01	Première molaire inférieure temporaire	Gauche	5 ans ± 1,5 an	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
008	CeEt-727-10B	Co. 01	Deuxième molaire inférieure temporaire	Gauche	5 ans ± 1,5 an	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
009	CeEt-727-10B	Co. 01	Première molaire supérieure temporaire	Droite	5 ans ± 1,5 an	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
010	CeEt-727-10B	Co. 01	Première molaire supérieure temporaire	Gauche	5 ans ± 1,5 an	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
011	CeEt-727-10B	Co. 01	Première incisive supérieure permanente	Gauche	5 ans ± 1,5 an	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
012	CeEt-727-10B	Co. 01	Première incisive supérieure permanente	Droite	5 ans ± 1,5 an	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
013	CeEt-727-10B	Co. 01	Deuxième incisive supérieure permanente	Droite	5 ans ± 1,5 an	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
014	CeEt-727-10B	Co. 01	Deuxième incisive inférieure permanente	Gauche	5 ans ± 1,5 an	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
015	CeEt-727-10B	Co. 01	Canine inférieure permanente	Gauche	5 ans ± 1,5 an	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
016	CeEt-727-10B	Co. 01	Humérus	Droite	Enfant	Trouvé à la tête du cercueil se trouvant au nord-ouest
017	CeEt-727-10B	Co. 02	Canine inférieure temporaire	Droite	18 mois ± 6 mois	Trouvé au pied du cercueil
018	CeEt-727-10B	Co. 02	Première molaire inférieure temporaire	Droite	18 mois ± 6 mois	Trouvé au pied du cercueil
019	CeEt-727-10B	Co. 02	Deuxième molaire inférieure temporaire	Droite	18 mois ± 6 mois	Trouvé au pied du cercueil
020	CeEt-727-10B	Co. 02	Première molaire supérieure temporaire	Droite	18 mois ± 6 mois	Trouvé au pied du cercueil

Leur présence pourrait s'expliquer par différents processus taphonomiques, comme la présence d'une inhumation double, ou l'effondrement de cercueils superposés. Les deux possibilités ont d'ailleurs été observées lors d'interventions archéologiques antérieures sur les cimetières de la Pointe et de l'hôpital de la Marine et des Émigrés : des cercueils fermés ont révélé la présence d'inhumations doubles ou triples (Truelle et Cie 2021 : 178), alors que des cas d'effondrement de cercueils superposés ont également conduit au mélange des os de plusieurs individus (Truelle et Cie 2023).

5.1.2 Hangar pour les malades de l'hôpital, v. 1865 (10A100, 10A200, 10A300, 10B200)

Durant la surveillance de l'excavation mécanique des sous-opérations 10A, 10B et 10C, des vestiges en maçonnerie ont été observés.

Le vestige 10B200 est principalement composé de pierres de calcaire schisteux ébauchées, avec cinq assises plus ou moins régulières. Les joints entre les pierres sont dépourvus de mortier : soit ce vestige est en maçonnerie sèche, soit le mortier s'est complètement désagrégé. On constate une forme de « L », mais il a visiblement été arraché au nord-ouest (photo 2). Les extrémités sud et est n'ont toutefois pas été arrachées. Ainsi, le vestige 10B200 pourrait représenter les parements est et sud d'un massif de maçonnerie mesurant 2,20 m (N-S) sur 2,10 m (E-O). La surface du vestige a été observée à 4,71 m ANMM, tandis que le fond est à 4,06 m ANMM, pour une hauteur résiduelle de 0,65 m.

À environ 2 m au nord-ouest de la structure 10B200, un petit vestige orienté NE-SO a été mis au jour lors de l'excavation mécanique (10A200) : une structure en maçonnerie à parement double ayant un maximum de trois assises préservées (photo 3). Il se compose de pierres ébauchées en calcaire schisteux, liées avec un mortier de chaux blanc grisâtre très désagrégé. L'assise du fond est posée sur du bois très mal conservé qui dépasse la limite sud de la maçonnerie de 0,26 m. Il mesure 0,61 m de largeur et a été observé sur une longueur maximale de 0,98 m. La surface du vestige se trouve à une altitude de 4,40 m ANMM, tandis que le bois sous la structure se trouve à 4,15 m ANMM.



Photo 2 : Vestiges CeEt-727-10A200 (à l'avant-plan), 10A300 (au fond) et 10B200 (à gauche)
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0230, 26 juin 2023



Photo 3 : Vue en plan du vestige CeEt-727-10A200
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0227, 26 juin 2023

À environ 6 m au sud du vestige 10A200, un second vestige orienté NE-SO a été mis au jour (10A300). Très abimée, cette structure en maçonnerie à parement double n'a qu'une seule assise préservée (photo 4). Elle se compose de pierres en calcaire schisteux ébauchées, dont les joints sont presque vides. Quelques traces de mortier de chaux blanc grisâtre sont visibles. Comme le vestige 10A200, il est posé sur du bois très mal conservé d'environ 0,01 m d'épaisseur. Il a une largeur de 0,67 m et a été observé sur une longueur maximale de 1,93 m. Sa surface se trouve à une altitude moyenne de 4,50 m ANMM, tandis que le bois est à 4,48 m ANMM.



Photo 4 : Vestige CeEt-727-10A300
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0222, 26 juin 2023

À 12 m au sud-ouest, un autre massif de pierre a été observé (10A100), sans toutefois être fouillé entièrement : une structure en maçonnerie, composée de pierres de calcaire schisteux et calcaire ébauchées à grossièrement équarries. Les joints de mortier sont très désagrégés, mais semblent se composer de mortier

blanc de chaux et sable (photo 5). Seul le parement est a pu être mis au jour partiellement, sur une largeur de 0,90 m et une hauteur minimale de 1 m (surface à 5,78 m ANMM et fond de l'excavation à 4,78 m ANMM). L'extrémité sud du vestige a été démolie par un pilier de béton de 0,40 m sur 0,46 m.

En plan, le vestige 10A100 semble être formé de deux segments : tout d'abord, il y a un mur de fondation orienté NO-SE d'une largeur d'environ 0,65 m et visible sur 1,60 m. Puis, une partie de cette fondation est additionnée d'un massif de maçonnerie d'une largeur de 1,30 m (NE-SO) sur une longueur minimale de 1,65 m (NO-SE) (photo 6). Le coin intérieur joignant la fondation et le massif a été observé dans la portion sud du vestige 10A100. La surface du vestige 10A100 est à une altitude de 5,78 m ANMM.



Photo 5 : Parement est du vestige CeEt-727-10A100
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0299, 07 juillet 2023



Photo 6 : Vue en plan du vestige 10A100 avec les limites de la base de cheminée (bleu) et du mur de fondation (vert) mis en évidence
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0292, 07 juillet 2023

Interprétations

Le secteur de l'opération 10 a été grandement perturbé par la construction du bâtiment du gouvernement fédéral en 1962. Outre le vestige 10A100, les structures mises au jour sont grandement perturbées. Néanmoins, la superposition des plans anciens sur le cadastre actuel ainsi que la mise en commun des données archéologiques de 2023 avec celles de Truelle et Cie (2021) permettent d'interpréter les vestiges révélés dans cette portion du site CeEt-727.

Tout d'abord, les deux vestiges parallèles (10A200 et 10A300) suivent le même axe que les vestiges 6A100 et 6A200, trouvés par Truelle et Cie en 2019. La distance entre les deux vestiges est la même (environ 6,15 m) et les structures sont composées de pierres similaires, soit des pierres en calcaire et calcaire

schisteux ébauchées à grossièrement équarries. L'altitude du bois sous les vestiges 10A200 (4,15 m ANMM) et 10A300 (4,48 m ANMM) est comparable à celle des soles situées sous les vestiges 6A100 (4,39 m ANMM) et 6A200 (4,37 m ANMM).

Ainsi, les vestiges 10A200 et 10A300 sont respectivement interprétés comme les murs nord et sud d'un long hangar construit vers 1865 pour accueillir des malades de l'Hôpital de la Marine. Le vestige 10A100 représente les fondations du mur latéral et de la base de cheminée positionnés à l'extrémité ouest de l'édifice, tandis que 10B200 est une autre base de cheminée située à une douzaine de mètres plus à l'est. Ces deux cheminées sont visibles sur une photographie prise vers 1900 (figure 57). Aucune couche d'occupation en place n'a toutefois été observée, compte tenu des importantes perturbations dans l'opération 10.



Figure 57 : Extrémité ouest du hangar pour les malades de l'hôpital, construit vers 1865. On y voit deux cheminées, vraisemblablement associées aux massifs en maçonnerie 10A100 (à gauche) et 10B200 (à droite)
Source : J. E. Livernois, [v. 1900], BAnQ, P560, S1, P596

5.1.3 Drain en bois, fin 19e siècle (10C50)

Au cours de l'excavation de la tranchée mécanique 10B, à moins de 0,50 m au sud de la sépulture 10B100, deux planches de bois parallèles et posées à la verticale ont été observées. En poursuivant la fouille manuelle, il a été constaté que les planches de bois se poursuivaient sur plusieurs mètres vers le sud-ouest.

La structure 10C50 est interprétée comme un drain. Elle est composée de deux parois de bois verticales, d'environ 0,01 m d'épaisseur, et espacées de 0,76 m. À certains endroits à la surface de la structure se trouvent des restes de planches posées à plat et perpendiculaires à l'axe du drain. Elles pourraient représenter le couvercle du drain. Ces planches se trouvent à une altitude de 3,95 m ANMM. Le drain traverse l'entièreté de l'opération 10, sa surface ayant été dégagée sur 12,20 m (photo 7).



Photo 7 : Drain en bois CeEt-727-10C50, vue en coupe, vers l'ouest
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0247, 27 juin 2023

En raison de contraintes de temps, il n'a pas été possible de fouiller manuellement l'intérieur du drain. Un sondage mécanique réalisé entre les sous-opérations 10B et 10C a toutefois permis de documenter la structure 10C50 en stratigraphie, et de recueillir quelques artéfacts.

L'intérieur du drain est comblé par quatre couches successives de remblais, sur une profondeur de 1,03 m (figure 58). Dans la couche de comblement la plus récente (10C51), des artéfacts fabriqués entre le milieu du 19e siècle et le début du 20e siècle ont été recueillis : de la TCF chamoise vernissée de type Rockingham et de la TCF jaune vernissée. De plus, un fragment de TCF vernissée et vitrifiée de type White Granite, fabriquée entre 1840 et aujourd'hui, a été découvert dans la couche de limon argileux gris bleuté (10C54) au fond du drain. Ces quelques indices permettent de suggérer que ce drain en bois a été comblé à la fin du 19e siècle ou vers le début du 20e siècle.

Comme le drain 10C50 est orienté parallèlement à l'axe long du hangar pour malades construit vers 1865, il est fort probable qu'il y soit associé (plan 3). Il aurait peut-être servi à canaliser les eaux de ruissellement ou souterraines du côté nord de la bâtisse, sachant que le terrain était reconnu pour être mal drainé. D'ailleurs, dans une décision du 1er mars 1866, le Département des travaux publics du Canada donne l'autorisation de dépenser 3 600 $ pour « the introduction of water, gas & drainage, for use of new works just completed »[72]. Les « new works » correspondent fort probablement au nouveau hangar en bois de deux étages, dont la construction a débuté en 1865 et s'est achevée en 1866. Ce long hangar est d'ailleurs visible sur le plan de Sitwell, dressé en 1865-67.

[72] Canadiana Héritage, Department of Public Works, docket registry system : registers and indexes : C-12806, page 6907.





Figure 58 : Croquis stratigraphique d'une section de la structure CeEt-727-10C50



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- BÂTIMENT EXISTANT
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 30 60 MÈTRE

Échelle: 1:1500

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 3 : Superposition du plan de Honorius Sisson Sitwell (v. 1865)

Source: BAnQ Québec, P600, S4, SS2, D634, P16,
Plan de la série Fortification Surveys

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël &
Véronique Miclette, archéologues

5.2 Opération 11 : secteur sud-est

L'opération 11 a principalement servi à identifier cinq grandes tranchées mécaniques. Dans certains cas, des sondages manuels se sont greffés à ces tranchées, afin de documenter des vestiges ou couches archéologiques.

La présente section traitera expressément des sous-opérations 11A, 11B, 11C, 11E et 11F. Les sous-opérations 11D, 11G, 11H et 11J sont, quant à elles, intégrées aux résultats des fouilles archéologiques au chapitre 6.

5.2.1 Sous-opérations 11A et 11F

La sous-opération 11A est celle qui est la plus au sud dans ce secteur. Ses dimensions maximales (haut de tranchée) sont de 11,70 m sur 2,40 m. La partie plus profonde de la tranchée fait quant à elle 6,80 m sur 1,90 m. Elle a été excavée sur une profondeur de 1,10 m, jusqu'à une altitude de 5,60 m ANMM. Aucun vestige n'a été mis au jour dans les limites de cette sous-opération, mais des couches archéologiques en place ont été observées, particulièrement dans la paroi sud.

Afin de documenter la séquence stratigraphique, et de recueillir des artéfacts et écofacts en association avec les couches de sol, la sous-opération 11F a été excavée. Il s'agit d'un sondage fouillé manuellement, mesurant 1 m sur 1 m.

La fouille de la sous-opération 11F a révélé la présence d'au moins huit couches d'origine anthropique. Déposées horizontalement, ces couches représentent vraisemblablement divers épisodes de remblaiement ou d'occupation remontant au moins à la deuxième moitié du 18^{e} siècle. Comme aucun vestige n'a été trouvé en association avec ces couches, il est relativement difficile de bien les interpréter. Seuls les artéfacts peuvent permettre de fournir une datation approximative.



Photo 8 : Sous-opérations 11A et 11F en fin de fouilles, vers l'ouest
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0146, 13 juin 2023

La présence de TCF jaune vernissée et de TCF blanche vernissée dans le lot 11F4 tend à démontrer que les quatre couches supérieures (11F1 à 11F4) ont été déposées à partir du milieu du 19^{e} siècle. Ceci correspond à la période après la construction de l'Hôpital de la Marine et de l'aménagement du terrain autour, puis au développement du terrain au 20^{e} siècle. La matrice du lot 11F5, un limon sableux brun pâle marbré brun foncé, plutôt compact avec plusieurs petites pierres anguleuses, permet de l'interpréter comme un remblai, possiblement de la même période que les couches supérieures.

Le lot 11F6, quant à lui, contient quelques artéfacts du Régime français, dont de la TCC vernissée verte de la France et de la TCC avec engobe et vernissée de la Saintonge. Cependant, dans les couches sous-jacentes, et jusqu'au sol naturel, on retrouve également des artéfacts qui ne sont produits qu'à partir du Régime

britannique, dont le *Creamware* (v. 1762-1820). Il est possible que la couche 11F6 soit un remblai composé de sols prélevés dans des couches plus anciennes.

Les lots 11F7, 11F8 et 11F9 pourraient être des remblais de nivellement ou d'aménagement datant de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle. La couche 11F10, quant à elle, pourrait représenter le niveau d'occupation à la fin du 18e siècle. Finalement, le lot 11F11, un limon sableux brun contenant plusieurs grosses et moyennes pierres anguleuses, et des fragments de briques, pourrait être associé à la démolition d'un bâtiment adjacent.

La fouille du sondage 11F a donc permis de documenter la séquence stratigraphique de ce secteur du site CeEt-727, indiquant qu'il est possible de mettre au jour des couches ou vestiges archéologiques *in situ* dans ce secteur. La poursuite des interventions dans ce secteur pourrait permettre de mieux comprendre l'évolution de l'occupation à partir du 18e siècle.



Photo 9 : Paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-11F
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0132, 09 juin 2023

5.2.2 Sous-opération 11B

La sous-opération 11B est une tranchée mécanique ayant des dimensions maximales (haut de tranchée) de 8,50 m sur 5,12 m. Les pentes d'excavation ont eu pour effet de réduire les dimensions de la tranchée plus profonde à 2,80 m sur 1,85 m. La profondeur de cette tranchée est de 2,23 m, le fond de l'excavation ayant atteint une altitude de 4,29 m ANMM (photo 10).

Aucun vestige archéologique n'a été mis au jour dans les limites de cette sous-opération. La stratigraphie observée dans la paroi nord de la sous-opération 11B indique que l'ensemble des couches anciennes ont été complètement décapées. Le sol naturel composé d'un limon gris bleuté est recouvert de cinq couches distinctes de remblais modernes (photo 11).



Photo 10 : Sous-opération CeEt-727-11B en fin de fouilles, vers l'ouest
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0097, 05 juin 2023



Photo 11 : Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-11B
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0063, 02 juin 2023

5.2.3 Sous-opération 11C

La sous-opération 11C est une tranchée mécanique ayant des dimensions maximales (haut de tranchée) de 9,35 m sur 4,65 m (photo 12). Les pentes d'excavation ont eu pour effet de réduire les dimensions de la tranchée plus profonde à 5,65 m sur 1,85 m. La profondeur de cette tranchée est de 1,51 m, le fond de l'excavation ayant atteint une altitude de 4,94 m ANMM.

Tout comme pour la sous-opération 11B, la tranchée 11C n'a révélé aucun vestige archéologique. La stratigraphie observée dans la paroi nord de la sous-opération 11C a permis d'observer que l'ensemble des couches anciennes ont été complètement décapées. Le sol naturel composé d'un sable limoneux gris bleuté est recouvert de six couches distinctes de remblais modernes, composées soit de sable, de gravier ou de sable mélangé à des fragments de béton (photo 13).



Photo 12 : Sous-opération CeEt-727-11C en fin de fouilles, vers le nord
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0095, 05 juin 2023




Photo 13 : Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-11C
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0061, 02 juin 2023

5.2.4 Sous-opération 11E

La sous-opération 11E est une tranchée mécanique ayant des dimensions maximales (haut de tranchée) de 10,60 m sur 6,70 m (photo 14). Les pentes d'excavation ont eu pour effet de réduire les dimensions de la tranchée plus profonde à 5,20 m sur 2 m. La profondeur de cette tranchée est de 1,95 m, le fond de l'excavation ayant atteint une altitude maximale de 4,35 m ANMM.

Tout comme pour les sous-opérations 11B et 11C, la tranchée 11E n'a révélé aucun vestige archéologique. La stratigraphie documentée dans la paroi sud de la sous-opération 11E a permis d'observer plusieurs couches de remblais modernes, dont certaines contenant des débris de démolition (briques, pierres, béton, bois) (photo 15). Comme cette tranchée est localisée à l'intérieur de l'aile est de l'Hôpital de la Marine, il est fort probable que les débris de démolition observés en stratigraphie aient été déposés lors de la démolition de l'édifice en 1962.



Photo 14 : Sous-opération CeEt-727-11E en fin de fouilles, vers le sud
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0054, 02 juin 2023



Photo 15 : Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-11E
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0053, 02 juin 2023

5.3 Opération 12 : aile est de l'Hospice Saint-Charles

L'opération 12 avait pour objectif de vérifier les perturbations causées par la construction d'un agrandissement à l'aile est de l'Hospice Saint-Charles au début du 20e siècle. Un objectif secondaire était de vérifier si les vestiges du moulin de 1717 se trouvaient sur le terrain du futur Pôle de Saint-Roch, plutôt que sous le stationnement du Domaine des Berges. Une seule sous-opération (12A) a été excavée dans ce secteur.

5.3.1 Sous-opération 12A

La sous-opération 12A est une tranchée mécanique ayant des dimensions maximales (haut de tranchée) de 10,40 m sur 6,70 m (photo 16). Les pentes d'excavation ont eu pour effet de réduire les dimensions de la tranchée plus

profonde à 4,75 m sur 3 m. La profondeur de cette tranchée est de 1,31 m, le fond de l'excavation ayant atteint une altitude maximale de 4,95 m ANMM.



Photo 16 : Vestiges 12A100 (dallage en briques) et 12A200 (mur en béton)
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0103, 06 juin 2023

Deux vestiges ont été mis au jour à l'intérieur de cette sous-opération. Le premier, 12A100, est interprété comme un dallage en briques. Il a été dégagé sur une superficie de 1,80 m sur 1,10 m et sa surface est à une altitude moyenne de 4,60 m ANMM. Les briques qui le composent font 21,5 cm sur 10 cm sur une épaisseur de 6 cm. Environ 80 % sont des briques de couleur rouge-orangé, tandis qu'environ 20 % sont des briques jaunes.


Le second vestige est un segment d'un mur en béton (12A200) orienté nord-sud, à environ 1,50 m à l'est du dallage 12A100. Sa surface est à une altitude de 5,99 m ANMM, et il mesure environ 1 m de longueur sur 0,50 m de largeur. Il n'a pas été dégagé au complet, donc sa hauteur n'a pas pu être observée.

Selon toute vraisemblance, le dallage 12A100 et le mur 12A200 (non-arpenté) pourraient représenter, respectivement, une surface de circulation aménagée dans le sous-sol et le mur est de l'agrandissement de l'aile est de l'Hospice Saint-Charles.

L'analyse de la coupe stratigraphique de la paroi nord n'a pas permis d'observer de couches anciennes (photo 17). Selon les plans d'assurance-incendie de 1923 et 1957, un sous-sol était aménagé dans l'agrandissement de l'aile est (plan 4 et plan 5). Comme la sous-opération 12A est entièrement dans les limites du bâtiment, il est logique de penser que tous les sols observés ont été déposés après de la démolition de l'hospice Saint-Charles vers 1962.



Photo 17 : Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-12A
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0104, 06 juin 2023



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- BÂTIMENT EXISTANT
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 30 60 MÈTRE

Échelle: 1:1500

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 4 : Superposition du plan d'assurance-incendie du Underwriters' Survey Bureau (avril 1923)

Source: BAnQ, P 600, S4, SS1, D31, feuillet 48

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- BÂTIMENT EXISTANT
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 30 60 MÈTRE

Échelle: 1:1500

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 5 : Superposition du plan d'assurance-incendie du Underwriters' Survey Bureau (septembre 1957)

Source: BAnQ, notice 0000174294

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues

5.4 Opération 13 : secteur du hangar de l'Hôpital de la Marine


Un grand sondage d'inventaire a été réalisé dans le secteur nord du site CeEt-727, représenté par l'opération 13 (plan 5). Il avait pour objectif de documenter de possibles vestiges en lien avec un hangar associé à l'Hôpital de la Marine et construit vers 1843.

La sous-opération 13A correspond à l'excavation mécanique sur toute la superficie de l'opération, soit environ 21 m sur 7,50 m. Les vestiges en maçonnerie mis au jour ont été identifiés au sein de cette sous-opération (ex. 13A100, 13A200, 13A300). Cette sous-opération a été agrandie à quelques reprises, notamment pour permettre le dégagement du mur nord du hangar (13A300) et la fouille de la fosse à déchets (13E100).

La sous-opération 13B correspond à une tranchée mécanique plus profonde réalisée principalement à l'intérieur du bâtiment. Orientée parallèlement à l'axe du bâtiment (est-ouest), une extension a également été ajoutée vers le sud. L'objectif de cette sous-opération était de mieux comprendre la séquence des sols à l'intérieur du bâtiment.

Un sondage manuel (13C) de 3 m sur 1,50 m a été réalisé dans la portion sud de la sous-opération 13A. Le sondage 13C a été positionné perpendiculairement au vestige en maçonnerie 13A100/13C100, afin d'en documenter la construction. La fouille a été réalisée sur une profondeur maximale de 0,71 m sous la surface du vestige 13C100, dans un sondage adossé à son parement au sud. Cette sous-opération a permis de documenter la séquence stratigraphique de ce secteur du site CeEt-727.

À la fin de l'intervention dans l'opération 13, une structure rectangulaire en bois a été dégagée. Pour mieux comprendre sa fonction, un sondage (13D) a été positionné dans le coin nord-est de la structure. Ce sondage manuel de 0,90 m sur 0,70 m a rapidement révélé une quantité impressionnante d'artéfacts et d'écofacts, indiquant que la structure aurait pu servir de fosse à déchets ou de latrines.



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- BOIS
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 2,5 5 MÈTRE

Échelle: 1:200

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 6 : Plan des sous-opérations **CeEt-727-13A à 13E**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël &
Véronique Miclette, archéologues

La partie supérieure de la structure de bois a ensuite été dégagée complètement à l'aide de la pelle mécanique. La sous-opération 13E a été créée pour délimiter l'intérieur de la structure de bois 13E100, afin de procéder aux fouilles des couches qui s'y trouvaient. Plus de 38 000 artéfacts et d'écofacts ont été mis au jour, formant un assemblage unique associé aux premières années d'opération de l'Hôpital de la Marine.

5.4.1 Événement 0 : Sols naturels

Les sols naturels dans l'opération 13 ont surtout été observés dans la sous-opération 13C. Le lot 13C11, d'apparence naturelle, est composé d'un limon gris, marbré brun pâle, plutôt friable. Cette couche était dépourvue d'artéfacts et d'inclusions anthropiques. Sa surface a été mise au jour à une altitude de 5,24 m ANMM. Un sondage à la pelle a été réalisé plus profondément le long du vestige 13C100, et a permis de confirmer la nature stérile du lot 13C11.

5.4.2 Événement 1 : Occupation avant 1843

Dans la sous-opération 13C, des couches de sol potentiellement associées à l'occupation des lieux avant la construction du hangar de l'Hôpital de la Marine ont été mises au jour. Il s'agit des lots 13C5, 13C6, 13C7, situés de part et d'autre du vestige 13C100 (fondation d'un hangar construit vers 1843).

Tout d'abord, on observe une corrélation dans la texture, la couleur et les inclusions entre les lots situés au nord (13C6) et ceux au sud (13C5, 13C7) du vestige 13C100. Cela suggère que ce vestige a été construit après la formation de ces couches. En l'absence de tranchée de construction clairement identifiable pour la fondation 13C100, il est probable que les maçons aient simplement creusé une tranchée suffisamment large et profonde pour ériger leur ouvrage.

La partie supérieure du lot 13C6 (au nord) et le lot 13C7 sont particulièrement riches en artéfacts. Ces couches représentent vraisemblablement un mince dépotoir, contenant des objets typiques de la seconde moitié du 18^{e} siècle et du début du 19^{e} siècle. On y retrouve notamment plusieurs contenants en *Creamware* (v. 1762-1820) et *Pearlware* (v. 1780-1830), de la TCC vernissée, de la TCC avec

engobe et vernissée du Staffordshire, ainsi que des céramiques françaises pouvant remonter à la première moitié du 18e siècle (faïence brune, TCC vernissée verte de la France). D'autres types d'artéfacts ont aussi été recueillis : un bouton en os et des retailles de fabrication de boutons en os, deux boutons en métal cuivreux, ainsi que plusieurs clous forgés. Plus de 300 ossements d'animaux et des coquilles d'huîtres ont également été mis au jour dans cette mince couche de dépotoir.

L'assemblage d'artéfacts recueilli dans ce dépotoir est typique de la période s'étendant de 1760 à 1830, avec une prédominance du *Creamware* et du *Pearlware*. Minimalement, cette couche s'est accumulée dans ce secteur avant la construction du hangar de l'Hôpital de la Marine, vers 1843. Elle pourrait aussi représenter une occupation antérieure à l'utilisation du terrain par l'Hôpital de la Marine (1834-35), soit lorsque la terre était exploitée à des fins agro-domestiques.

5.4.3 Événement 2 : Construction d'une fosse à déchets ou de latrines associée à l'Hôpital de la Marine (v. 1834)

Cet événement est représenté par la structure en bois 13E100. Il s'agit d'une fosse rectangulaire mesurant 3,43 m de longueur (nord-sud) sur 2,35 m de largeur (est-ouest), dont les parois ont été consolidées à l'aide de pièces de bois. La structure est composée de quatre côtés, chacun formé d'un maximum de cinq planches disposées horizontalement. Ces planches présentent une hauteur moyenne de 0,19 m et une épaisseur d'environ 0,03 m. Elles reposent au fond de la fosse sur quatre madriers posés à plat, ayant une largeur moyenne de 0,19 m et une épaisseur d'environ 0,05 m. L'ensemble est renforcé aux coins par des poteaux de bois carrés, mesurant environ 0,18 m de côté (photo 18 et photo 19).



Photo 18 : Moitié ouest de la fosse en bois CeEt-727-13E100
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0278, 04 juillet 2023



Photo 19 : Planches horizontales formant le côté est de la fosse CeEt-727-13E100, après dégagement mécanique
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0308, 12 juillet 2023

Les pièces de bois composant la structure 13E100 sont dans un état de conservation variant de moyen pour les madriers et les planches, à faible pour les poteaux de coins. La fosse a visiblement été dérasée et était donc plus profonde que ce qui a pu être observé lors des fouilles. Au coin nord-ouest de la fosse, le dessus du poteau est à une altitude de 4,66 m ANMM, tandis que le fond du madrier est à 3,64 m ANMM. Ainsi, la fosse avait une profondeur minimale de 1,02 m.

La structure 13E100 se situe dans l'axe du vestige 13A100, mais ce dernier s'arrête à 1,25 m à l'ouest de 13E100. L'extrémité du vestige 13A100 ne semble toutefois pas avoir été abimé, et aucune tranchée d'enlèvement n'était visible. De plus, la structure 13E100 est légèrement désaxée par rapport à l'axe du vestige 13A100, ce qui suggère qu'ils ne sont pas contemporains (plan 5).

Il est à noter que la fouille et la documentation de la structure 13E100 ont été ardues en raison des conditions météorologiques difficiles. En effet, malgré les efforts déployés par l'équipe pour protéger la sous-opération en cours de fouilles, des épisodes de pluies torrentielles ont complètement inondé la fosse à deux reprises (photo 20 et photo 21). Ceci a eu pour effet de déstructurer une partie de la structure de bois qui était partiellement dégagée, ainsi qu'affecter l'intégrité des couches archéologiques, particulièrement de la portion est de la fosse (lots 13E11 et 13E12). Il a donc été difficile de faire un relevé photographique adéquat de la structure dans son ensemble.



Photo 20 : Sous-opération 13E après un épisode de pluie torrentielle la nuit du 10 au 11 juillet 2023
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0301, 11 juillet 2023



Photo 21 : État de la sous-opération 13E, après le pompage de l'eau de pluie
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0304, 12 juillet 2023

Interprétations

Les données archéologiques et historiques permettent d'interpréter la structure 13E100 comme une grande fosse à déchets ou de latrines associée à l'Hôpital de la Marine. La structure a probablement été aménagée vers 1834, lorsque l'hôpital a été ouvert temporairement pour soigner les cholériques, ou lors de son ouverture officielle, en 1835. Cette interprétation est appuyée par plusieurs données observées sur le terrain et par la documentation historique.

Tout d'abord, la fosse se trouve dans les limites du terrain cédé au gouvernement en 1831 pour la construction de l'Hôpital de la Marine. Auparavant, cette terre faisait partie de la ferme de la Vacherie, occupée jusqu'à la fin des années 1820 par des locataires. La fosse ne se trouve donc pas sur les terrains qui servaient aux chantiers navals ou à l'industrie du bois, et sont aussi relativement loin des bâtiments agro-domestiques situés à une centaine de mètres au sud-est.

De plus, ses dimensions (3,43 x 2,35 m) sont plus importantes que celles des fosses à déchets ou latrines domestiques du 19^{e} siècle à Québec. Par exemple, une fosse de latrines de la deuxième moitié du 19^{e} siècle mise au jour sur le site CeEt-927, à moins de 200 m au sud de la structure 13E100, mesurait 1,50 m sur 1,20 m (Duchaine 2014 : 32). Les latrines qui servaient à la grande maisonnée d'Hedley Lodge (CeEt-950) au 19^{e} siècle, dans le Vieux-Limoilou, mesuraient quant à elles 2,03 m sur 1,57 m (Archambault et Bain 2023 : 66).

La fosse se compare plutôt favorablement à des installations sanitaires aménagées dans des établissements institutionnels, qui desservaient des dizaines, voire des centaines d'individus. Par exemple, sur le site de la prison militaire de l'île Johnson (Ohio), utilisée pendant la guerre de Sécession (1861-1865), les fouilles archéologiques ont démontré que les latrines de l'hôpital et des dortoirs mesuraient en moyenne 3,7 m sur 2,4 m (Bush 2000 : 69). Plus près de nous, à la station de quarantaine de Grosse-Île, des témoignages d'époque indiquent qu'en 1847, lors de l'épidémie de typhus, plusieurs latrines ont été bâties pour les abris temporaires et pour les hôpitaux; elles variaient entre 15 pieds (4,6 m) et 18 pieds (5,5 m) de longueur (Charbonneau et Sévigny 1997 : 271-272).

En ce qui a trait à la date de construction de la structure 13E100, différents éléments fournissent des informations pertinentes. Tout d'abord, le positionnement (localisation et angle) de la fosse 13E100 par rapport au mur sud (13A100) du hangar construit vers 1843 (voir événement 4) démontre que la fosse est antérieure à ce dernier. Le plan au sol du hangar (figure 59) montre un bâtiment possédant une fondation en pierres qui devait soutenir une structure en bois. Le dessin montre toutefois qu'une portion d'environ 20 pieds au centre de la face sud était dépourvue de fondations; il s'agissait d'un grand portique qui donnait accès à une aire commune. La fosse se trouve au centre de ce portique et est légèrement désaxée par rapport à l'axe du hangar (plan 6). Ainsi, la fosse de latrines doit avoir été construite avant 1843.




Figure 59 : Détail du « Plan for a hangar to be built at the Marine Hospital, Québec », Richardson Browne, 14 mars 1843.
Source : BAnQ, Fonds Cour supérieure, District judiciaire de Québec, Greffes de notaires. CN301,S255,D1892.

Les milliers d'artéfacts retrouvés à l'intérieur de la fosse 13E100 permettent de raffiner la date de construction de la structure et sa période d'utilisation. De façon générale, l'assemblage d'artéfacts est typique de la période 1780-1840, et de nombreux artéfacts peuvent être associés à la médecine. Certains artéfacts permettent de limiter davantage la fourchette chronologique, dont des bouteilles à bière de gingembre en grès cérame grossier au sel du Derbyshire portant les lettres EX, une marque de douane obligatoire entre 1817 et 1834.



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- BOIS
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 2,5 5 MÈTRE

Échelle: 1:200

Plan 7 : Superposition du plan au sol du "Plan for a hangar to be built at the Marine Hospital, Québec" par l'architecte Goodlatte Richardson Browne (1843)

Source: BAnQ Québec, CN301, S255, D1892, Fonds Cour supérieur, District judiciaire de Québec, Greffes de notaires

VILLE DE QUÉBEC
Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues

Cette bouteille à bière de gingembre ayant une fonction unique, avec une durée de vie utile relativement courte, a probablement été rejetée dans la fosse en 1834 ou 1835. De plus, en tenant pour acquis que cette fosse est associée à l'hôpital de la Marine ouverte en 1834, il est possible d'en déduire que les latrines n'ont pas pu être aménagées avant 1834.

Dans l'événement 3, une description plus détaillée des types d'artéfacts retrouvés dans la fosse 13E100 est présentée. L'étude en culture matérielle, rédigée par Anja Herzog (annexe H), présente l'assemblage unique d'artéfacts retrouvés dans cette fosse. Cette étude en culture matérielle permet de mieux connaître le contenu de la fosse, et de comprendre sa fonction et sa durée probable d'utilisation.

5.4.4 Événement 3 : Utilisation et abandon d'une fosse à déchets ou de latrines associée à l'Hôpital de la Marine (v. 1834-v. 1843)

Description

Après le dégagement mécanique de la structure 13E100, les couches 13E1 et 13E2 ont été fouillées manuellement sur toute la superficie de la fosse. Ces lots, comprenant une importante quantité de pierres anguleuses de grès gris et grès vert (surtout dans la moitié sud de la fosse), pourraient être associées à l'abandon de la fosse, ou à la fin de son utilisation. Ainsi, certains artéfacts recueillis pourraient être intrusifs (plus tardifs) par rapport aux couches d'utilisation de la fosse associée à son utilisation.

Afin de garder un contrôle stratigraphique sur les dépositions à l'intérieur de la fosse 13E100, la fouille s'est déroulée en deux étapes. La fosse a tout d'abord été divisée en deux parties à peu près égales, dans l'axe nord-sud. La moitié ouest a été fouillée en premier, et les lots anthropiques qui y sont associés vont de 13E4 à 13E9. Ensuite, la moitié est de la fosse a été fouillée (lots 13E11 et 13E12). La fin de la fouille du lot 13E11 a été arbitraire, car une pluie torrentielle a complètement inondée la sous-opération dans la nuit du 10 juillet 2023. À ce moment, nous avons décidé d'arrêter la fouille manuelle du lot 13E11, puis le reste de la moitié est de la fosse a été excavé mécaniquement. Tous les sols ont été

isolés, puis ont fait l'objet d'un tamisage à l'eau avec un tamis de ¼ pouces, afin de recueillir tous les artéfacts et écofacts.

L'événement 3 regroupe plusieurs couches différentes associées à l'utilisation de la fosse 13E100. Cette « utilisation » se matérialise principalement par le rejet de déchets, de matières organiques et d'excréments à l'intérieur de la fosse en bois. Bien que des couches étaient visibles lors des fouilles de la moitié ouest, il est difficile d'établir une chronologie d'utilisation claire.

Des échantillons de sol ont fait l'objet d'analyses archéobotaniques et archéoentomologiques (voir Annexe F). Ces analyses, de façon générale, démontrent que la formation des sols découle de dépositions primaires et tertiaires, dont le rejet de déchets alimentaires et de matière fécale.

Les contextes échantillonnés ne présentent toutefois pas la signature typique des latrines de la première moitié du 19^{e} siècle. Tout d'abord, les couches de sols analysées témoignent de dépositions différentes. Tandis que certains lots présentent une plus grande proportion de matière fécale (ex. lot 13E2), d'autres en sont presque exempts (ex. lot 13E8).

Les échantillons provenant du lot 13E2 ont révélé la présence de près de 1 500 restes de plantes comestibles, dont les plus abondants sont la ronce (framboise/mûre), la fraise, la figue, le raisin cultivé, le sureau, la prune, la cerise à grappes et le lin. Il s'agit du lot avec la plus importante densité de macro-restes végétaux, donc probablement la plus grande proportion de matière fécale.

Concernant les restes entomologiques, le lot 13E2 contient quelques spécimens, dont *Sitophilus oryzae*, l'un des principaux ravageurs de grains à l'échelle mondiale. Cet insecte se nourrit de divers types de grains, avec une préférence marquée pour le blé. Les adultes peuvent également consommer de la farine. Leur présence pourrait résulter d'une fréquentation naturelle du milieu par ces insectes, ou encore d'un apport anthropique, volontaire ou involontaire, par exemple par l'introduction de farine déjà infestée.

Dans le cadre du présent rapport, il n'a pas été possible de procéder à l'analyse des ossements d'animaux mis au jour dans la fosse 13E100. L'évaluation préliminaire de l'assemblage osseux suggère toutefois la présence de mammifères domestiques (majoritairement du bœuf, mais aussi du porc et du mouton), d'oiseaux domestiques (poule, dinde), de poissons (morue et autres espèces), ainsi que des coquilles d'œufs. De plus, 133 restes humains (os et dents) ont été mis au jour à l'intérieur de la structure 13E100. Certains spécimens présentent des marques de scie, témoignant d'actes médicaux (ex. autopsie) ou de pratiques chirurgicales. Quelques-uns de ces ossements proviennent d'individus juvéniles.

Au total, près de 21 000 artéfacts ont été recueillis de la fosse 13E100. L'assemblage est varié, avec une prédominance d'objets liés à l'alimentation, mais avec une bonne représentation d'objets associés à l'hygiène et à la médecine. Parmi ces derniers, au moins 23 pots de chambres ont été recueillis, ainsi que plusieurs pots pharmaceutiques, des godets à onguent, des fioles et petites bouteilles cylindriques à vocation pharmaceutique, des bouteilles d'entreposage en verre, etc. De plus, une impressionnante collection de 529 fourneaux de pipes à fumer a été recueillie. Présentant des décors variés, ces pipes forment un assemblage typique de la période 1780-1840. L'étude en culture matérielle (Herzog 2025, annexe H) présente l'ensemble de collection et une description détaillée des différents types d'objets mis au jour dans la fosse.

Interprétations

La mise en commun de toutes les données permet d'offrir un portrait un peu plus complet de l'utilisation de la fosse 13E100. Cette dernière comptait plus de 1 300 objets (20 908 artéfacts), plus de 10 000 restes fauniques et botaniques, ainsi que 133 restes humains.

Tout d'abord, il y a une quasi-absence d'artéfacts datant après 1840. Bien que les céramiques mises au jour aient surtout été produites entre 1780 et 1840, plusieurs portant des décors étaient particulièrement populaires entre 1810 et 1840. De plus, certains artéfacts offrent des terminus post-quem plus tardifs : une pièce de

monnaie ou jeton de 1812 et des bouteilles à bière de gingembre avec des marques EX (1817 à 1834).

D'autres artéfacts étaient particulièrement populaires dans les années 1830 et au début des années 1840, comme une tasse en *Pearlware* décorée d'un motif de type romantique imprimé au décalque en bleu et une autre en terre cuite fine blanche à décor rural imprimé en noir (photo 22). Plusieurs bouteilles à alcool fabriquées au moule de type Ricketts (après 1820) ont aussi été mises au jour. Au moins 529 fourneaux de pipes à fumer ont été retrouvés, dont plusieurs portant des marques de fabricants. C'est notamment le cas pour les pipes à effigie de type Ring Bristol affichant le nom « Ohio », fabriquées pour l'exportation en Amérique du Nord entre 1816 et 1849. Une pipe portant une inscription au crayon « 1836 » et « Bromley » pourrait quant à elle provenir du brick anglais *Bromleys* arrivé au port de Québec avec des marchandises en juin 1836[73].




Photo 22 : Tasse à thé à décor romantique imprimé au décalque bleu (CeEt-727-13E11-31; à gauche) et tasse à thé à décor rural imprimé en noir CeEt-727-13E12-32; à droite)
Source : Anja Herzog

[73] BAnQ, Le Canadien, édition du 20 juin 1836



Photo 23 : Pipe de type Ring Bristol / Ohio avec fourneau à l'effigie du Hussard (CeEt-727-13E12-54)
Source : Anja Herzog



Photo 24 : Tuyau de pipe à fumer portant l'inscription manuscrite "Bromley" (à gauche) et fourneau de pipe associé portant l'inscription "1836"; photographies infrarouges
Source : Centre de conservation du Québec

Initialement interprétée comme une fosse de latrines, les analyses réalisées sur son contenu permettent de nuancer cette interprétation. Il serait plus juste d'interpréter la structure 13E100 comme une grande fosse à déchets dans laquelle ont été rejetés divers types de déchets : des déjections humaines (ex. contenus de pots de chambre), des restes alimentaires (ex. ossements d'animaux), des objets divers utilisés par les patients et les employés de l'hôpital (ex. contenants en céramique et verre, pipes à fumer, etc.), ainsi que des rejets biomédicaux (ossements humains). Il est aussi possible qu'elle ait pu servir de fosse de latrines au début, mais qu'elle ait ensuite changée de fonction, accueillant tous types de déchets. On remarque d'ailleurs en stratigraphie et dans l'inventaire une plus grande densité d'artéfacts dans les couches supérieures (ex. 13E5, 13E11), suggérant que la fosse a potentiellement accueillie une plus grande quantité de déchets solides à la fin de son utilisation (photo 25).




Photo 25 : Coupe stratigraphique (section centrale) montrant les dépositions à l'intérieur de la fosse 13E100
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0286, 05 juillet 2023

L'on sait que l'Hôpital de la Marine était pourvu de latrines en 1847, comme en fait foi une représentation (*presentment)* d'un grand jury de la Cour du banc de la Reine :

> « The privies emit a noisome odour, owing to an obstruction in the conduct leading from them to the river. The Jury are, however, informed that workmen are now employed in freeing it, when it is believed the effluvium will be sensibly diminished if not entirely destroyed. »[74]

Ces latrines étaient situées dans les coins intérieurs des ailes de l'édifice, et non à l'extérieur, comme on peut le voir sur un plan d'architecture de l'hôpital (figure 28). Il est possible que la fosse 13E100 pourrait avoir servie de latrines temporaires lors de la deuxième épidémie de choléra, en 1834.

[74] The Quebec Gazette, 13 août 1847.

Au printemps 1834, la construction de l'hôpital est bien avancée, mais pas terminée. En juin 1834, le choléra refait son apparition à Québec. Après un premier refus, le maire de Québec, Elzéar Bédard, réussi à convaincre le Conseil législatif d'utiliser les salles achevées de l'hôpital pour le traitement des malades. Ainsi, le 20 juillet 1834, l'hôpital ouvre ses portes et 12 malades y sont admis le jour même. Il faut attendre le printemps 1835 pour que l'hôpital soit pleinement terminé et prêt à fonctionner (Leblond 1951 : 1086-87). Des latrines temporaires ont possiblement été aménagées rapidement en juin ou juillet 1834, afin d'offrir aux patients et aux employés de l'hôpital des installations sanitaires, en attendant que les latrines de l'édifice soient pleinement fonctionnelles. Puis, la fosse 13E100 a été utilisée pendant quelques années, potentiellement jusqu'en 1843, année de construction du hangar de l'hôpital (voir événement 4).

L'impressionnante collection d'artéfacts provenant de cette fosse présente une opportunité unique de documenter la vie quotidienne des patients et employés de l'Hôpital de la Marine, pendant les premières années d'activités de cette institution. L'étude en culture matérielle (voir Annexe H) présente en détails les différents objets mis au jour.

5.4.5 Événement 4 : Construction du hangar de l'Hôpital de la Marine (v. 1843)

L'excavation mécanique de la sous-opération 13A a permis de mettre au jour les fondations sud, ouest et le coin nord-ouest d'un long bâtiment.

Orienté est-ouest, le vestige 13A100/13C100 est associé au mur sud du bâtiment. Il s'agit d'une fondation en maçonnerie de pierres, à parement double. Les pierres sont principalement en calcaire schisteux, sont ébauchées et ont en moyenne 0,07 m d'épaisseur. Elles sont liées entre elles par un mortier de chaux gris blanchâtre. La section qui a été dégagée dans la sous-opération 13C (vestige 13C100) présente six assises, assez irrégulières. L'assise inférieure est en retrait d'environ 0,05 m vers l'intérieur du vestige. Préservé sur une hauteur de 0,58 m, la surface de ce vestige est à une altitude moyenne de 5,65 m et sa base est à 5,07 m. Le vestige 13A100 avait une largeur qui variait entre 0,70 et 0,76 m, et avait une

longueur totale de 13,72 m (45 pieds anglais), mais avec une section de 1,27 m brisée par la pose d'une conduite (photo 26 et photo 27).

La fondation 13A200 est quant à elle orientée nord-sud et représente le mur pignon ouest du bâtiment (photo 28). Ce vestige n'a été dégagé qu'en surface, alors il n'a pas été possible de connaître sa hauteur totale. Il semble toutefois avoir un mode de construction similaire au vestige 13A100, soit une maçonnerie de pierres à parement double, lié par du mortier de chaux gris blanchâtre. La fondation 13A200 a une largeur moyenne de 0,66 m, et sa surface se situe à une altitude maximale de 5,87 m ANMM. Il a une largeur totale de 7,79 m, soit un peu plus de 25 pieds anglais (30,48 cm).

Le vestige 13A300, quant à lui, est associé au mur nord du bâtiment. Il a été mis au jour à l'aide de la pelle mécanique, avant le remblaiement de la sous-opération 13A. Cette fondation en maçonnerie a été dégagée sur 3,08 m de longueur et une largeur de 0,62 m. Son mode de construction est similaire aux vestiges 13A100 et 13A200. La surface et l'extrémité est de 13A300 ont été abîmés par la pose d'une conduite de gaz (photo 29).



Photo 26 : Vestige CeEt-727-13A100
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0040, 1er juin 2023



Photo 27 : Extrémité est du vestige CeEt-727-13A100
Source : Stéphane Noël, no 2023-CeEt-727-SN-0310, 13 juillet 2023



Photo 28 : Vestiges CeEt-727-13A200 (à l'avant-plan) et 13A100 (à droite)
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0035, 1er juin 2023



Photo 29 : Vestige CeEt-727-13A300
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0150, 13 juin 2023

Interprétations

Les vestiges 13A100, 13A200 et 13A300 forment la portion ouest d'un long bâtiment. L'analyse de la documentation historique permet de déterminer que ces fondations sont celles d'un hangar en bois associé à l'Hôpital de la Marine.

Un marché de construction est signé le 13 mars 1843 entre François More (entrepreneur menuisier) et les Commissaires de l'Hôpital de la Marine pour l'érection d'un hangar mesurant 110 pieds sur 25 pieds[75]. Le plan d'architecture associé à ce marché, signé par Richardson Browne, indique qu'il devait à l'origine servir à l'entreposage de bois, de charbon, de paille et d'autres matériaux (figure 60). Le devis de construction comprend plusieurs détails sur les caractéristiques du bâtiment :

[75] BAnQ, Greffe de Alexandre Benjamin Sirois, Marché entre François More (entrepreneur menuisier) et les Commissaires de l'Hôpital de la Marine, 13 mars 1843, no 1892.

- Les fondations doivent être en pierres de Beauport;
- Une sole de pin de 10 x 8 pouces doit être posée sur la maçonnerie, et les poteaux doivent être de 16 pieds de longueur;
- La charpente doit être faite à la « façon Canadienne »;
- L'extérieur de la bâtisse doit être lambrissé avec de la planche de pin;
- La couverture doit être en bardeaux de pin.
- Un dôme doit être « placé au centre de la bâtisse sur la couverture tel que marqué sur le plan avec une girouette et couvert avec du fer blanc de la lettre I C d'une manière permanente ».

Les conditions générales du contrat indiquent également qu'un bâtiment a dû être démoli pour la construction du hangar : « L'entrepreneur démolira à ses frais la vieille bâtisse qui se trouve actuellement près de l'Hôpital de Marine et les vieux matériaux seront à son profit ». Il est possible que cette « vieille bâtisse » soit associée à la fosse 13E100.




Figure 60 : « Plan for a hangar to be built at the Marine Hospital, Québec », Richardson Browne, 14 mars 1843.

Source : BAnQ, Fonds Cour supérieure, District judiciaire de Québec, Greffes de notaires. CN301,S255,D1892

Bien que la fonction originale de ce hangar ait pu être l'entreposage de différents matériaux, il est possible qu'il ait pu servir à soigner des malades, notamment lors de l'épidémie de typhus en 1847-48. En effet, dans leur rapport d'enquête de 1851, les enquêteurs écrivent que l'hôpital est sombre et mal ventilé, et que c'est aussi le cas pour un abri situé à 100 pieds derrière l'hôpital, destiné à recevoir les cholériques et les fiévreux (LeBlond 1951 : 624). Cet abri est fort probablement le hangar représenté par les vestiges 13A100, 13A200 et 13A300. Selon qu'on calcule à partir de l'aile ouest ou de l'aile centrale, le mur sud du hangar (13A100) se trouve entre 70 et 130 pieds de distance de l'hôpital.

Le hangar aurait été démoli au courant des années 1870, puisqu'il est visible sur la carte de Cousin (1871), mais est absent sur le plan de Hopkins 1879 (figure 61).




Figure 61 : Plan de P. Cousin (1871, en haut) et plan de H. W. Hopkins (1879, en bas)
Source : MCQ, fonds Séminaire de Québec, cote Z-48; BAnQ, notice 0000174243

5.4.6 Événement 5 : Occupation/remblaiement (v. 1843-v.1870)

La position stratigraphique et le contenu de certains lots fouillés dans le sondage 13C pourrait permettre de les associer à la période d'occupation du hangar de l'hôpital. Le lot 13C3, situé à l'extérieur (au sud) du hangar est un limon sableux brun très pâle, marbré gris, très compact et avec peu d'inclusions (photo 30). Il contient quelques artéfacts, dont de la TCFB vernissée, du verre à bouteille de couleur verte, un tesson de TCC avec engobe et vernissée de Staffordshire et des clous en métal ferreux. Il faisait en moyenne 0,07 m d'épaisseur.

Le lot 13C4, quant à lui, est situé au nord du vestige 13C100, soit à l'intérieur de l'édifice. Il est composé d'un limon sableux gris moyen brunâtre, très compact, avec beaucoup de petits cailloux anguleux et quelques petits fragments de briques. Seuls des objets en métal non-diagnostiques ont été trouvés dans ce lot. Cette couche était mince, mesurant en moyenne 0,02 m d'épaisseur.



Photo 30 : Paroi est de la sous-opération CeEt-727-13C, montrant le lot 13C3 (flèche rouge)
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0023, 31 mai 2023

Comme ces deux lots sont déposés par-dessus des couches associées à l'occupation du secteur avant la construction du hangar (voir événement 2), et en-dessous des couches associées à la démolition/abandon du hangar (événement 6), nous les interprétons comme des niveaux d'occupation ou de remblaiement déposés pendant la période d'occupation du hangar (v. 1843-v.1870).

5.4.7 Événement 6 : Abandon ou démolition du hangar de l'Hôpital de la Marine (v. 1870)

Dans la sous-opération 13C, deux couches pourraient être associées à l'occupation du hangar au cours du 19e siècle.

Le lot 13C1 est la couche qui recouvrait l'ensemble de la sous-opération après le dégagement mécanique du secteur. Il recouvrait notamment la surface arasée du vestige 13C100 (photo 31). Il est composé d'un limon sableux brun avec des taches brun foncé compact, hétérogène, avec des inclusions de pierres moyennes (5-10 cm), un peu de mortier et fragments de briques, un peu de charbon de bois et quelques copeaux de bois. Cette couche mesure en moyenne 0,05 m d'épaisseur.

Le lot 13C2, quant à lui, est caractérisé par un sable limoneux brun foncé marbré gris avec lentilles de sable, contenant beaucoup de mortier, de fragments de briques, de métal ferreux et de bois, ainsi que quelques pierres (photo 32). Cette couche a une épaisseur moyenne de 0,05 m et est localisée au nord du vestige 13C100 (intérieur du hangar). Les artéfacts mis au jour datent surtout de la 2e moitié du 19e siècle : TCF jaune vernissée, pipe à fumer de marque « A. Coghill Glasgow / T.W. & Co » (après 1840), clous découpés, etc.

La matrice et la position stratigraphique des lots 13C1 et 13C2, ainsi que leurs inclusions, permettent de les associer à l'abandon ou la démolition du hangar, dont le vestige 13C100 représente une section du mur sud.



Photo 31 : Surface du lot CeEt-727-13C1
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0006, 26 mai 2023



Photo 32 : Surface du lot 13C2 (en avant-plan)
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0009, 26 mai 2023

6 CeEt-727 : RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS – FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES, SECTEUR SUD-EST

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats des fouilles archéologiques réalisées dans le secteur sud-est du site CeEt-727, soit l'opération 14 et les sous-opérations 11D, 11G, 11H et 11J (plan 7 et plan 8). Les événements sont regroupés par phases et sont présentés chronologiquement, du plus ancien au plus récent. Un tableau-synthèse est présenté à l'annexe I, présentant la correspondance des lots avec les différents événements.

6.1 Phase 1 : Paléoenvironnement et occupation autochtone paléohistorique


6.1.1 Événement 1.1 : Sols naturels en bordure de la rivière Saint-Charles

Description

Les lots les plus anciens observés sur le site sont représentés par les sols naturels en place et à la déposition de sédiments provenant de la rivière Saint-Charles. Les lots 14B11, 14C7, 14D3, 14E3, 14F12, 14G4, 14H7, 14J4, 14K8, 14K13, 14L10, 14N12, 14P10, 14Q10, 14R12,14S19, 14T3, 14U7, 14V8 et 14W5 correspondent à ces dépositions. Ces lots sont généralement composés d'un limon gris bleuté, contenant du sable ou de l'argile en proportions variées. Ces sols possèdent fréquemment des taches orangées, le plus souvent sous forme de marbrures (photo 33). Ils ne contiennent aucune inclusion anthropique, mais des petites plaquettes de schiste sont parfois observées.

Interprétations

La couleur gris-bleu et la présence de taches orangées (oxydation ferreuse) sont les traits d'un sol mal drainé où un processus d'oxyréduction a créé des marbrures. Le mauvais drainage de ce terrain est bien connu; dès les premières propositions d'y établir un hôpital et un cimetière, des observateurs au 19^{e} siècle ont soulevé des réticences. Les sols argileux et l'humidité des sols empêchaient la décomposition rapide des cadavres, et les marées quotidiennes ramenaient les eaux usées et ses effluves dans les latrines de l'hôpital.




VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 8 : Plan du secteur sud-est du site
CeEt-727, section nord **(opérations 11 et 14)**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël &
Véronique Miclette, archéologues



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- MAÇONNERIE SÈCHE
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 2,5 5 MÈTRE

Échelle: 1:200

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 9 : Plan du secteur sud-est du site
CeEt-727, section sud **(opérations 11 et 14)**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël &
Véronique Miclette, archéologues



Photo 33: Photo de fin de fouille de la sous-opération 14H et représentant le sol naturel (lot 14H7)
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0194, 16 août 2023

6.1.2 Événement 1.2 : Occupation autochtone paléohistorique

Les fouilles réalisées en 2023 sur le site CeEt-727 n'ont pas permis de mettre au jour des artéfacts ou vestiges *in situ* associés à une occupation autochtone paléohistorique.

Le seul artéfact pouvant potentiellement être lié à une occupation autochtone paléhistorique est un gros éclat de chert noir, retrouvé dans le lot 14S14 (photo 34). Toutefois, ce lot est associé à l'occupation de la cave de la structure 2, construite à la fin du 18^{e} siècle. La couche est composée d'un sable beige-jaune hétérogène avec des tâches brunâtre, meuble, contenant du schiste, très peu de mortier, quelques fragments de brique et de l'ocre rouge en très petite quantité. Il

s’agit probablement d’une couche rapportée d’ailleurs, donc l’objet n’est pas dans son contexte d’origine.



Photo 34 : Gros éclat de chert noir, provenant du lot CeEt-727-14S14
Source : Anja Herzog

6.2 Phase 2 : La ferme des Jésuites (1646-1771)

Cette phase couvre plus d’un siècle et regroupe les différents événements liés à l’établissement de la ferme par les Jésuites au Régime français, jusqu’à sa location à David Lynd en 1771.

6.2.1 Événement 2.1 : Construction d’un bâtiment de la ferme des Jésuites (structure 1), fin 17e siècle

Description

Les vestiges 14A900a, 14A900b, 14A1000, 14R100 et le mode 14A1300b forment la structure 1 (figure 62). La composition de cette structure est plutôt irrégulière. Son mur ouest, identifié comme le vestige 14A1000, est fait de pierres de calcaire

équarries liées par du mortier. Le mur est à parement double avec remplissage médian, son appareillage est plus ou moins régulier et il est plus ou moins dressé. La section la plus au nord du vestige 14A1000 correspond à la section la mieux préservée de la structure 1. La première assise repose sur un lit de sable meuble brun clair ne contenant aucun artéfact, située à une altitude d'environ 5,08 m ANMM (14L11 et 14Q7). Ce vestige mesurait à l'origine 5,04 m de long, mais une portion de 2,15 m a été enlevée. Le mur faisait en moyenne 0,82 m de largeur et l'altitude de surface était en moyenne à 5,77 m ANMM (photo 35).



Figure 62 : Orthophoto de la structure 1, basée sur un modèle 3D. Les lignes tiretées montrent l'extrapolation des vestiges
Source : iSCAN 3D



Photo 35 : Parois ouest de la sous-opération 14L et le parement est du vestige 14A1000
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0280, 22 août 2023

Le mur sud de la structure 1 correspond au vestige 14A900. Ce vestige d'orientation est-ouest est composé de deux segments : les modes 14A900a et 14A900b. Le mode 14A900a constitue la portion ouest de 14A900 et a un mode de construction similaire au vestige 14A1000. Il s'agit d'un mur à double parement et à remplissage médian composé de gros blocs de calcaire équarris et ébauchés ayant un appareillage plus ou moins régulier (photo 36). Sa base de situe à 5,03 m ANMM, et sa surface arasée est à 5,31 m ANMM.

Le mode 14A900b est quant à lui plus ou moins dressé, notamment près de l'endroit où il rencontre le vestige 14A700. À cet endroit, les deux premières assises semblent avoir été déplacées de manière importante vers le sud de sorte à créer une importante saillie dans cette section du parement sud du vestige 14A900. La jonction entre les modes 14A900a et 14A900b se trouve à cet endroit. C'est également en ce point que le vestige 14A700 passe par-dessus le vestige 14A900.



Photo 36 : Paroi sud de la sous-opération 14L et parement nord du vestige 14A900a
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0297, 22 août 2023

Le mode 14A900b, qui correspond à la section du vestige la plus à l'est, commence à l'est du vestige 14A700 (photo 37). Il est majoritairement formé de grosses pierres des champs, d'une taille maximale d'environ 0,60 m sur 0,50 m. Ces pierres des champs sont presque uniquement du grès. Ainsi, à l'est du vestige 14A700, près de la totalité des pierres formant le vestige 14A900 sont des pierres des champs en grès. Il n'y a que dans la section jouxtant le mode 14A900a qu'on observe un alignement de pierres calcaires ébauchées qui sont accolées aux pierres des champs du mode 14A900b. Ce mode ne comporte qu'une assise irrégulière. Un mortier beige et sableux se trouve entre les pierres.

Le mode 14A900b est très perturbé. Il a été coupé à plusieurs reprises. Il est d'abord coupé par le vestige 14A800. On retrouve d'ailleurs une portion de 1,17 m de 14A900b à l'est de ce dernier (photo 38). Des pierres des champs provenant de 14A900b sont même visibles dans le vestige 14A800. Il a ensuite été coupé lors des excavations liées à l'installation d'un puisard et des canalisations lui étant reliées, au 20^{e} siècle. En tout, il est coupé sur une longueur d'environ 2,30 m. Dans son ensemble, le vestige 14A900, qui constitue le mur sud de la structure 1, est

conservé sur une longueur d'environ cinq mètres dans sa portion ouest, en plus d'une section de 1,17 m à l'est de 14A800. En incluant les sections absentes, le vestige 14A900 aurait une longueur minimale de 9,15 m (environ 28,5 pieds) et une largeur moyenne de 0,81 m.

Le mur sud de la structure 1 comprend aussi, comme particularité, la présence de l'élément 14L150 (photo 39). Cette pièce de bois carrée verticale d'environ 0,20 m sur 0,20 m est plantée dans le vestige 14L900. L'une des pierres du mode 14A900a semble avoir été taillée spécifiquement pour accommoder la forme de l'élément 14L150. Comme les vestiges 14A900a et 14A1000, il repose sur le sable du lot 14L11 (photo 40). Bien que la position de cette pièce de bois semble intentionnelle et semble dater de la construction initiale du mur, sa fonction est moins évidente. En effet, aucune autre pièce de bois n'a été trouvée dans une configuration semblable au sein de la structure. L'hypothèse la plus plausible serait qu'il s'agit de la base d'un poteau servant à soutenir le mur sud de la structure 1 et que les autres bases de poteau étaient situées à des endroits maintenant détruits.



Photo 37 : Portion du vestige 14B900b à la jonction avec le vestige 14B700
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0112, 18 août 2023



Photo 38 : Paroi nord de la sous-opération 14T et parement sud du mode 14A900b
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0441, 29 août 2023



Photo 39 : Poteau de bois 14L150, intégré à la fondation en pierre 14A900a
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0310, 22 août 2023



Photo 40 : Poteau de bois CeEt-727-14L150 posé sur la couche 14L11
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0266, 21 août 2023

Le mur nord de la structure 1, pour sa part, est pratiquement inexistant ayant été détruit lorsque les structures subséquentes ont été construites. Toutefois, le vestige 14R100 et le mode 14A1300b sont parallèles au vestige 14A900 (mur sud) et leur orientation laisse penser qu'ils aient pu faire partie du mur nord de la structure 1.

Le vestige 14R100, n'est observable que dans la sous-opération 14R. Il s'agit d'une petite section de vestige de maçonnerie d'orientation plus ou moins est-ouest dont les extrémités sont brisées. C'est un vestige à double parement avec un remplissage médian, dont les parements sont plus ou moins dressés. Deux assises plus ou moins régulières de 14R100 sont conservées. Le liant est un mortier beige, mais il est très désagrégé. Le vestige est composé de pierres calcaires ébauchées avec quelques cales de schiste et de calcaire schisteux. La section conservée du vestige 14R100 a une longueur de 1,10 m et est large de 0,66 m. L'altitude de sa base est à 4,96 m ANMM, tandis que sa surface arasée est à 5,26 m ANMM. Un seul mode de construction est visible. Le vestige est posé sur une mince couche de sable et de mortier qui repose sur une mince pièce de bois. Sous cette pièce de bois horizontale se trouve plusieurs petits pieux de bois (pilots) profondément enfoncés dans le sol naturel (photo 41 et photo 42).

Le mode 14A1300b semble aussi avoir fait partie du mur nord de la structure 1. Il a la même orientation et a un mode de construction similaire au vestige 14R100, ce qui permet de supposer qu'il ait pu s'agir du même mur. Le mode 14A1300b constitue la portion nord du vestige 14A1300. Il mesure environ 0,95 m sur 1,16 m et est composé de pierres calcaires ébauchées. Le mode 14A1300b comprend deux assises plus ou moins régulières posées sur une couche mélangée composée de petites pierres, de sable limoneux et de mortier sableux jaunâtre. Sa base est à une altitude de 5,15 m ANMM, tandis que sa surface arasée est à 5,47 m ANMM. Cette section de 14A1300 semble avoir été construite sur des petits pieux de bois (pilots) enfoncés dans le sol naturel, tel qu'observé aussi sous le vestige 14R100 (photo 43). Le mode 14A1300b et le vestige 14R100 auraient donc tous deux fait partie du mur nord de la structure 1.



Photo 41 : Trous de pieux vus en coupe, sous le vestige 14R100
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0193, 29 août 2023



Photo 42 : Pilots (pieux) enfoncés dans le sol naturel sous le vestige 14R100
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0189, 29 août 2023



Photo 43 : Vue en coupe de la stratigraphie sous le mode 14A1300b, vers l'ouest. Les pieux de bois sous la fondation sont visibles dans le sol naturel (flèches jaunes)
Source : Eli Blouin-Rondeau, no. 2023-CeEt-727-EBR-0132, 23 août 2023

L'espace intérieur entre les murs nord (14R100) et sud (14A900) de la structure 1 est d'environ 5,45 m. La largeur maximale du bâtiment, entre les deux parements extérieurs, est de 6,95 m (environ 21 pieds français). Toutefois, si l'on calcule la largeur à partir du centre des murs sud et nord, il mesure environ 6,50 m (20 pieds français).

Seuls quelques lots de sols peuvent être associés à la construction de ce bâtiment. Il s'agit d'abord des lots 14L11 (photo 44) et 14Q7, situés respectivement sous les vestiges 14A900 et 14A1000. Ces lots sont distingués car ils étaient dans deux sous-opérations différentes, mais ils ont la même description. Il s'agit d'un sable brun jaunâtre déposé au fond de la tranchée de construction des vestiges composant la structure 1. Aucun artéfact diagnostique n'a été mis au jour dans ces lots. Puisque les vestiges n'ont pas été démontés, les seuls endroits où ce lot a pu être fouillé était dans les zones où les vestiges n'étaient plus en place. Cependant, ce sable brun jaunâtre est visible en paroi sous les sections de vestige encore en

place dans les sous-opérations 14B, 14L et 14Q. De plus, le vestige 14L150 repose sur ce sable, ce qui tend à confirmer son association avec la structure 1.



Photo 44 : Début de fouille du lot 14L11
Source : Étienne Corbeil, no 2023-CeEt-727-EC-0247, 21 août 2023

Quatre lots pourraient témoigner de la construction du mur nord de la structure 1 : 14N10, 14R7, 14R10, 14R12. Le lot 14N10, composé de limon gris-bleu, est un lot de sol naturel remanié, principalement lié à la construction de la structure 8. Toutefois, en paroi, sous le mode 14A1300b, on y a observé dans ce lot une série de petits pieux enfoncés profondément dans le limon naturel et qui semblent avoir été utilisés pour la construction du vestige (photo 43). Ces pieux étaient également visibles près de 14A1300b. S'il y en avait plus, ils ont été détruits lors de la construction de 14A800. Or, des pieux très similaires ont été découverts dans le lot 14R12 et sous le vestige 14R100 qui fait lui aussi partie du mur nord de la structure 1.

Le lot 14R12 est un limon gris-bleu comme le lot 14N10. On y a observé un minimum de huit pieux à l'est et cinq pieux à l'ouest de 14R100. Ces derniers sont enfoncés profondément dans le limon naturel 14R12. Ils ont aussi été observés

sous le vestige 14R100 (photo 41). Par ailleurs, si ce n'est pas visible sur toutes les faces du vestige 14R100, il est tout de même possible que ce vestige ait été construit sur au moins quelques pièces de bois posées à la même hauteur que le sommet des pieux. En effet, une telle pièce de bois a été observée sous la dernière assise de 14R100, dans le lot 14R10 (photo 41). Ce dernier est lui aussi un limon gris bleuté qui est meuble et homogène. Il contient toutefois plus d'inclusions que 14R12. On y retrouve notamment des pierres et du mortier en poudre près de 14R100, ce qui vient appuyer l'hypothèse selon laquelle ce lot serait lié à la construction du mur nord de la structure 1. Il s'agirait ainsi d'un sol naturel remanié dans lequel on aurait construit 14R100 et avec lequel on aurait remblayé par la suite. D'ailleurs, un autre lot, équivalent à 14R10, est interprété de la même façon. Il s'agit de 14R7, situé au nord de 14R100. Sa matrice est la même que 14R10 et on y retrouve les mêmes inclusions. Pour ce qui est de la culture matérielle retrouvée dans ces lots, elle ne permet pas de dater avec précision la construction de la maison. Il y a bien de la terre cuite commune locale dans le lot 14R10, ce qui pourrait suggérer un événement survenu au 18e siècle, mais elle n'est pas diagnostique et des productions locales similaires ont perduré jusqu'au 19e siècle voire plus tard (Brassard et Leclerc 2001 : 38-39). De la même manière, un clou forgé qui semble avoir été tordu volontairement (en forme de crochet) a été découvert dans 14R7. Or, ces derniers ont été utilisés au moins jusqu'au 19e siècle (Dubé 1991 : 171-172).

Interprétations

Les fouilles archéologiques ont permis de documenter la structure 1, soit ses modes de construction, ses dimensions minimales et sa datation relative.

Tout d'abord, les assises de la structure 1 représentent un rare exemple de fondations sur pilotis observées archéologiquement. Dans ce genre de fondations, des pieux (aussi nommés pilots) sont enfoncés l'un contre l'autre sous le périmètre du bâtiment. Une plate-forme de bois réunie tous les pieux, puis la maçonnerie est posée sur cette plate-forme (Varin 2003 : 58; figure 63).

Dans le cas de la structure 1, la plate-forme de bois est très mal préservée, mais quand même visible, notamment sous le vestige 14R100. Les traces de pieux sont quant à eux bien visibles et se limitent uniquement au périmètre de la fondation.

La méthode de construction des fondations dépendait surtout du type de sol, mais aussi du poids et de la taille du bâtiment à ériger. Varin (2003 : 58) qualifie trois types de sols : un sol ferme, un sol compressible et un sol semi-fluide, comme le sol près de la berge d'une rivière. Pour ce dernier type, une des méthodes préconisées était la construction de fondations sur pilotis, avec des pieux enfoncés dans le sol instable.

La structure 1 étant construite très près de l'ancienne berge de la rivière Saint-Charles, il semble que les maçons ont utilisé cette méthode pour assurer la stabilité du bâtiment.




Figure 63 : Méthode de construction des fondations sur pilotis
Source : Varin, François (2003) Les fondations : point d'appui de la maison. Dans *Continuité*, no 97, p. 58. Dessin de Guy Lévesque.

Ensuite, bien que la structure 1 ait été perturbée à différents endroits, il a été possible d'extrapoler sa largeur. La distance entre le milieu des murs nord et sud est d'environ 6,50 m, soit 20 pieds français. Comme l'extrémité est du bâtiment a été démolie, il n'a pas été possible de déterminer sa longueur totale. Nous pouvons toutefois déterminer que la structure 1 mesurait au moins 10,50 m (32,3 pieds français).

Il est plutôt difficile de déterminer la date de construction de la structure 1. Néanmoins, en mettant en commun les données archéologiques et historiques, il est possible d'émettre des hypothèses quant à sa période de construction.

La cartographie ancienne, bien que peu précise, permet de constater qu'en 1685-86, la ferme des Jésuites était composée d'un moulin et d'un petit bâtiment. Quelques années plus tard, en 1690, l'ingénieur royal Robert de Villeneuve illustre désormais sur le terrain un moulin à vent, deux grands bâtiments rectangulaires et un plus petit bâtiment carré (figure 64). Est-ce que deux nouveaux bâtiments ont été construit entre 1686 et 1690? S'agirait-il d'une simple omission de Villeneuve sur son plan de 1685-86? Il est impossible d'en être certain.

Dans la déclaration des propriétés des Jésuites de 1733, il est mentionné que sur cette terre se trouve une « maison construite en pierre de **cinquante pieds de front sur vingt pieds de profondeur** et un moulin à vent faisant farine aussi construit en pierre »[76]. Cette maison construite avant 1733 pourrait potentiellement être celle représentée par les vestiges de la structure 1; cette dernière faisait 20 pieds de largeur sur plus de 32 pieds de longueur. La largeur des fondations (entre 0,66 et 0,80 m) suggère qu'elle aurait pu supporter des murs en pierre, avec de possibles poteaux en bois intégrés à même la maçonnerie (ex. poteau de bois 14L150).

[76] BAnQ, Registre contenant une copie des aveux et dénombrements des seigneuries des Révérends Pères Jésuites […], 17 janvier 1733 - 12 décembre 1781




Figure 64 : Différentes représentations cartographiques du moulin des Jésuites avec ses bâtiments à la fin du 17e siècle. A) Villeneuve 1685-86 (BnF), B) Villeneuve 1690 (BnF), C) Villeneuve 1690 (ANOM), D) Villeneuve 1690 (BnF).

Les lots de sol pouvant potentiellement être associés à la construction et à l'occupation de la structure 1 ne contiennent que très peu d'artéfacts diagnostiques. Toutefois, dans les couches associées à la démolition de la structure 1 (voir Événement 2.3), la majorité des artéfacts datent du Régime français, dont certains pourraient remonter à la fin du 17e siècle. Toutefois, plusieurs tessons de *Creamware* ont également été mis au jour dans la couche de démolition de la structure 1, ce qui tend à démontrer que cette dernière aurait été démolie dans les premières décennies du Régime britannique, possiblement entre les années 1760 et 1770.

Selon nos connaissances actuelles, la structure 1 est la plus ancienne observée dans le secteur de l'opération 14. Avec les données historiques et archéologiques actuelles, nous sommes en mesure d'avancer que la structure 1 aurait été construite vers la fin du 17e siècle, possiblement à la fin des années 1680. Elle aurait été occupée pendant une centaine d'années, ayant été démolie au début du Régime britannique.

6.2.2 Événement 2.2 : Occupation de la ferme des Jésuites, de la fin du 17e siècle à v. 1771

Description des données

L'occupation de la ferme des Jésuites, et particulièrement de la maison représentée par la structure 1, est représentée par quelques couches. Toutefois, dans l'opération 14, la plupart des artéfacts datant du Régime français ont été mis au jour dans des couches associées à la démolition de la structure 1.

À l'intérieur de la structure 1, le lot 14B10 pourrait être associé à l'occupation de la maison. Le lot est composé d'un limon argileux gris, moyennement compact, contenait un peu de mortier et quelques traces d'oxydation. Il s'apparente à un sol naturel anthropisé. Le seul artéfact retrouvé est un tesson de faïence britannique. Dans la sous-opération 14L, adjacente à 14B, aucune couche clairement attribuable à l'occupation du bâtiment n'a pu être identifiée. À l'intérieur de la structure 1, une importante quantité d'artéfacts du Régime français ont été mis au jour, mais dans la couche associée à la démolition de la maison.

Dans le secteur nord-est de la structure 1, on n'y retrouve pratiquement aucun lot lié à son occupation. Il y a bien le lot 14R7/14R10 qui pourrait avoir été mis en place lors de l'occupation du bâtiment, mais les artefacts et écofacts qui y ont été découverts ne sont pas diagnostiques et sont très peu nombreux. Ce lot de limon gris bleuté avec des taches d'oxydation ferreuse comprenait quelques inclusions de mortier et était meuble et homogène. Le lot 14R10 comprenait de la terre cuite commune locale qui pourrait suggérer une occupation au 18e siècle. D'ailleurs, les lots plus anciens de la sous-opération 14R ont été plutôt perturbés lors des quelques événements étant venus briser le vestige 14R100. Il en va de même pour

le mode de construction 14A1300b. Les lots situés à l'est qui auraient pu être liés à la construction ou à l'occupation de la structure 1 ont été perturbés lors de la construction du vestige 14A800, alors que ceux qu'on aurait pu retrouver au sud ont été détruits lors de la construction des vestiges 14A1300a et de 14A400.

Trois autres lots pourraient possiblement être associés à l'occupation de cette structure. Il s'agit d'abord du lot 14N4, qui est un limon sableux brun contenant notamment des traces de charbon et de brique rouge. Ce lot est tout petit (environ 0,70 m sur 0,30 m pour une épaisseur de 0,33 m) et est déposé sur le côté nord de 14A1300b et au coin nord-est de celui-ci. Il pourrait s'agir d'un sol en place lors de l'occupation de la structure 1, à l'extérieur de cette dernière. Toutefois, ce lot est petit, ayant probablement été perturbé lors de la construction de 14A1300a, puis lors des excavations pour construire le vestige 14A800a. Un seul tesson de terre cuite commune glaçurée y a été découvert, ce qui ne permet pas de datation non plus.

Ensuite, le lot 14N8, à l'intérieur de la maison de la ferme des Jésuites (structure 1), pourrait lui aussi être associé à son occupation. À l'instar du lot 14B10, il s'agit d'un limon argileux gris similaire au sol naturel du secteur. Des inclusions de pierres calcaires anguleuses d'un maximum de 10 cm y ont été découvertes. Vu ses inclusions et son apparence plus hétérogène que le sol naturel, il semble s'agir d'un sol naturel remanié. Il pourrait être lié à l'occupation de la maison de la ferme des Jésuites. Se trouvant au sud du mur nord de ce bâtiment, il s'agirait donc de l'occupation à l'intérieur de cette dernière. Aucun artefact n'ayant été découvert dans le lot 14N8, il est seulement possible de le dater relativement aux autres lots. Ainsi, il est antérieur à la construction et à l'utilisation d'une fosse à déchets domestiques utilisée environ de 1772 à 1785 (14N6, événement 3.2).

Finalement, le lot inférieur à 14N8, le lot 14N11, pourrait lui aussi être associé à l'occupation de ce bâtiment. Ce limon gris-bleu moyennement compact est très similaire au sol naturel, mais on y retrouve des inclusions de quelques pierres ainsi que des traces de mortier. Il s'agit donc d'un sol naturel remanié. Étant lui aussi

localisé à l'intérieur du périmètre de la maison de la ferme des Jésuites, ce lot pourrait être associé à son occupation.

Des couches d'occupation remontant au 18e siècle ont été identifiées à une douzaine de mètres au sud de la structure 1, dans la sous-opération 14V. Les artéfacts retrouvés dans les lots 14V1, 14V4, 14V5 et 14V6 permettent d'associer ces couches à l'occupation de la ferme des Jésuites dans la première moitié du 18e siècle.

Le lot 14V1 est composé d'un limon noir très compact comportant des inclusions de fragments de schiste de dimensions variables et des nodules de mortier. Le lot est hétérogène et a une épaisseur moyenne de 0,13 m. L'assemblage archéologique y est représentatif du 18e siècle, avec quelques artéfacts à la datation plus précise. Par exemple, deux faïences blanches françaises au décor dans le style de Rouen produites respectivement entre 1735-1759 et 1700-1750 et un grès cérame fin à corps blanc homogène et glaçuré au sel au décor moulé de type « *Barley* » en production entre 1740-1780 ont été mis au jour dans ce lot. La majorité des artéfacts mis au jour dans 14V1 sont des artéfacts domestiques, mais trois pierres à fusil sur éclat, une balle de fusil et du plomb fondu ont aussi été mis au jour. À noter que plusieurs artéfacts de ce lot, et du lot suivant, présentent des traces d'altération par la chaleur.

Immédiatement sous 14V1, nous retrouvons le lot 14V4, un petit lot d'une épaisseur moyenne de 0,04 m dont la matrice est un limon sableux gris foncé avec quelques inclusions de mortier, de quartz et de fragments de schiste. Les artéfacts qui en proviennent sont diagnostiques d'une occupation domestique du 18e siècle avec des TCC vernissées locales, de la TCC avec engobe et vernissée de la Saintonge, des faïences françaises, britanniques et possiblement hollandaises et du verre bleu-vert français.

Puis, le lot 14V5, d'une épaisseur moyenne de 0,23 m, est un limon noir très compact vraiment similaire à 14V1. Contenant plus de 300 artéfacts et écofacts, les objets mis au jour représentent aussi une occupation du 18e siècle, avec entre autres des objets de consommation (terrines, assiettes, plats de service) en terre

cuite commune vernissée locale, en Saintonge, en faïence blanche française, des faïences décorées d'autres provenances, des bouteilles en verre de couleur verte, des clous forgés et une boucle de chaussure en cuivre. Des balles de fusil en plomb ont aussi été mises au jour dans ce lot.

Enfin, le lot 14V6, sous le précédent, est considéré comme l'interface entre 14V5 et le sol naturel et a révélé un assemblage très semblable. Il y a des traces d'altération par la chaleur sur certains artéfacts provenant des lots 14V5 et 14V6, mais de manière moins marquée que pour les lots 14V1 et 14V4. Tous ces lots suivent une pente probablement naturelle vers le sud.

Interprétations

Déposés les uns sur les autres, les lots 14V1, 14V4, 14V5 et 14V6 se suivent stratigraphiquement, bien qu'ils ne soient en association directe avec aucun bâtiment en particulier. Il pourrait s'agir de couches d'occupation, de remblais anciens ou niveaux de jardins. L'accumulation la plus ancienne (correspondant aux lots 14V5 et 14V6) peut être associée à la première moitié du 18e siècle et à l'occupation de la ferme des Jésuites. Il est aussi intéressant de noter que certains artéfacts provenant de ce lot semblent être indicateurs d'une certaine aisance : pierre à sertir, faïence décorée espagnole, faïence blanche française. Au sommet, les lots 14V1 et 14V4 nous semblent être une couche de transition entre le Régime français et le Régime britannique, selon la datation des artefacts, mais aussi selon les types d'objets qu'on y retrouve.

De plus, des sources historiques suggèrent que lors de la guerre de Sept ans, la maison de ferme des Jésuites aurait été endommagée par le passage des troupes britanniques. Cette maison en pierre de 50 pieds de front sur 20 pieds de profondeur, probablement la structure 1, aurait été construite vers la fin du 17e siècle. Dans un bail à ferme de 9 ans daté de 1762 fait à Jean Laberge et à son épouse Marie Roy pour la location de la terre dite « *du petit moulin* », les nouveaux occupants doivent « rétablir à leurs frais et dépens la maison telle qu'elle était »[77].

[77] BAnQ, Bail à ferme (9 ans) de la terre du petit moulin […], 14 juillet 1762.

Puisque des artéfacts altérés par le feu ont été observés dans tous les lots de la sous-opération 14V, mais qu'il ne s'agit pas de tous les objets, il n'est pas possible de les interpréter comme des couches d'incendie. Ces objets (terres cuites communes, verre, pierres à fusil) pourraient avoir été simplement jetés au feu, puis rejetés à l'extérieur de la maison. Quoiqu'il en soit, les lots 14V1 et 14V4, avec leur assemblage d'artéfacts du Régime français et du début du Régime britannique (ex. faïence britannique et grès fin salin blanc, mais absence de *Creamware*), dateraient de la transition entre les deux régimes, vers 1760. Ils sont donc associés aux dernières années d'occupation de la structure 1, avant la prise de possession par David Lynd et sa famille, en 1771.

6.2.3 Événement 2.3 : Accumulation de sédiments ou occupation au nord de la maison de la ferme des Jésuites (structure 1)

Descriptions et interprétations

Cet événement n'est lié qu'à quelques lots. D'abord, il s'agit du lot 14C6 enclavé entre les vestiges 14A300, 14A500 et 14A600. Il est composé d'un limon brun contenant quelques matériaux de construction tels que des briques, des éléments de quincaillerie et du mortier. La présence de ces différents éléments confirme qu'il s'agit d'un lot anthropisé postérieur à la prise en charge du terrain par les Jésuites. La présence du lot 14C6 sous le lot 14C4, qui correspond à la tranchée de construction de la cuisine de David Lynd (v. 1762-1785), confirme qu'il y est antérieur. Il pourrait s'agir d'un remblai de nivellement, ou d'une couche d'occupation. L'absence d'artéfacts et la faible quantité d'inclusions, en comparaison avec les lots 14B7, 14L8 et 14Q5, tendent à exclure la possibilité d'un lot de démolition. Cette déposition a donc eu lieu entre la fin du 17^{e} siècle et le dernier quart du 18^{e} siècle.

Ensuite, le lot 14F7 peut, lui aussi, être interprété de la même manière. Il s'agit d'un limon brun-gris foncé et compact comprenant des radicelles, des petites racines, quelques traces de charbon de bois, quelques pierres calcaires d'environ 0,20 m, des traces de mortier et quelques lentilles de sable. On y a aussi découvert quelques artéfacts, dont des tessons de terre cuite commune glaçurée et un clou

forgé. Plus encore, ce lot est coupé par le lot 14F6 qui est interprété comme étant la tranchée de construction d'un mur de la cuisine de Lynd, construite dans les dernières décennies du 18e siècle.

Finalement, les lots 14F9 et 14F10 peuvent eux aussi être associés à ce même événement. En fait, en paroi, on ne différencie pratiquement pas les lots 14F7 et 14F9 (photo 57). Il est donc logique de les considérer ensemble. Le lot 14F9 est un limon argileux brun et peu compact comprenant des traces de charbon, des petits nodules de mortier et des pierres de calcaire et de schiste de moins de 0,05 m. Seul un os de volaille et une plaque d'ardoise circulaire percée en son centre y ont été découverts. Ces inclusions, et artéfacts et écofacts, même s'ils sont peu présents, indiquent tout de même qu'il s'agit d'une accumulation de sédiments lors d'une occupation historique, logiquement liée à la ferme des Jésuites. Le lot 14F10, pour sa part, est légèrement différent. Il s'agit en effet d'un limon gris bleuté avec marbrures orange comprenant quelques inclusions de cailloux et de radicelles ainsi qu'un clou forgé. Il s'agit donc du sol naturel propre au secteur qui a été légèrement remanié par les activités humaines. Ces deux lots, comme 14F7 et 14C6, sont coupés par une tranchée de construction d'un mur de la cuisine de David Lynd. Ils lui sont donc antérieurs.

6.3 Phase 3 : La ferme de David Lynd (1771-1832)

6.3.1 Événement 3.1 : Démolition du bâtiment (structure 1) de la ferme des Jésuites (entre v. 1762 et 1785)

Description des données

Contrairement à sa construction et à son occupation, la démolition de la maison de la ferme des Jésuites (structure 1) a laissé de nombreuses traces archéologiques. En effet, un bon nombre de lots y sont directement associés.

Premièrement, du côté du mur nord de la structure 1, le lot 14R3 pourrait être lié à cet événement. En effet, ce lot de sable limoneux hétérogène était situé exactement à l'extrémité brisée (ouest) du vestige 14R100. L'hétérogénéité de ce lot porte aussi à croire qu'il s'agirait d'une couche de débris liée à la destruction de cette portion du mur nord de la structure 1. Le tesson de *Creamware* découvert

dans ce lot suggère qu'il s'agit d'un événement survenu durant la seconde moitié du 18e siècle (Labonté-Leclerc 2016a : 228-229). Toutefois, deux clous découpés ont aussi été trouvés dans ce lot, une invention des années 1780-1790, ce qui repousse légèrement la datation de cet événement (Dubé 1991: 172-174). Il faut toutefois rappeler que la zone a été excavée vers 1839 lors de la construction du vestige 14A800, ce qui pourrait impliquer un certain mélange des sols archéologiques.

Pour leur part, les lots 14L9 et 14Q6 sont clairement associés à la démolition de la maison de la ferme des Jésuites par leurs positions relatives à la structure 1 (photo 45). En effet, ces lots sont situés dans le négatif des murs de fondation de la structure, en plus d'être composés en bonne partie de mortier et de pierres calcaire équarries de la même dimension que celles composant les vestiges de la structure 1. La seule différence est leur désorganisation. Bien qu'en faible quantité, la présence de *Creamware* au sein du lot 14L9 tend à indiquer une déposition durant ou après la seconde moitié du 18e siècle (Labonté-Leclerc 2016a : 228-230).

Les lots 14B7, 14L8 et 14Q5, quant à eux, ne suivent pas l'empreinte des fondations de la structure 1 (photo 46). Ils sont plutôt présents sur l'ensemble de leurs sous-opérations respectives. Bien qu'ayant des textures et des compacités différentes, ces lots partagent le même type d'inclusions. L'importante quantité de pierres équarries de taille similaire à celles des pierres retrouvées dans la structure 1 et l'abondance de mortier sont autant d'indices que ces trois lots sont liés au même événement de démolition de la structure 1. On y retrouve notamment de la TCC avec engobe et vernissée de la Saintonge, de la TCC du Giroussens, de la faïence française et britannique, de la porcelaine orientale, des clous forgés, et du *Creamware*. Cet assemblage pointe vers une démolition du bâtiment dans le 3e quart du 18e siècle (Chapelot 2016 : 114-115; Chollet 2016 : 356-357; Jarrett 2016 : 209; Labonté-Leclerc 2016a : 228-229; Labonté-Leclerc et Léouffre 2016a : 234; Métreau et Rosen 2016 : 196-197).

Les lots 14B6, 14L6 et 14L7 semblent aussi être liés à la démolition de la structure 1. Ces lots contiennent majoritairement des artéfacts du Régime français, datant principalement de la première moitié du 18e siècle : TCC vernissée verte de la France, TCC avec engobe et vernissée de la Saintonge, TCC vernissée de Vallauris, faïence blanche française et britannique, TCC vernissée locale, porcelaine fine orientale.



Photo 45 : Début de fouille du lot 14L9
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0224, 18 août 2023



Photo 46 : Surface du lot 14B7, associé à la démolition de la structure 1
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0087, 07 août 2023

Interprétations

Les documents historiques, notamment le plan de Chewitt de 1786, indiquent qu'à ce moment-là, l'ancienne maison des Jésuites était déjà démolie. En effet, ce plan illustre la maison de David Lynd (structures 2 et 3) après la démolition de la structure 1 (figure 65). L'assemblage d'artéfacts mis au jour dans les couches de démolition de la structure 1 est dominé par des artéfacts du Régime français, mais avec une certaine quantité de céramiques de la deuxième moitié du 18^{e} siècle (surtout du *Creamware* et un peu de *Pearlware*). Ainsi, la documentation historique et les données archéologiques tendent à démontrer que la structure 1 a été démolie entre 1762 et 1785, soit au début du Régime britannique.




Figure 65 : Détail du « Plan of the town and fortifications of Quebec with the ground between the St. Lawrence and St. Charles rivers [...] », William Chewitt, 1786
Source : BAnQ, E21, S555, SS1, SSS22, P3.

6.3.2 Événement 3.2 : Utilisation d'une fosse à déchets et d'un drain en bois (v. 1762-1785)

Description des données

Les sous-opérations 14N, 14R et 14U, voisines l'une de l'autre, ont permis d'observer des couches similaires. Ils ont été regroupés en trois couches selon leurs altitudes et caractéristiques physiques. Il s'agit des lots 14N6, 14R2/14U2/14U3 et 14R8/14U6.

Les lots 14N6 et 14R2/14U2/14U3 sont des lots de sable limoneux brun clair à brun gris plutôt meuble et légèrement organique. Ils contiennent tous du mortier et des pierres calcaires ainsi que du schiste. Les proportions d'inclusions sont plus élevées dans les lots qui ont été le plus perturbés par la construction de différentes structures. En effet, le lot 14N6 est perturbé par la construction de 14A400 et de 14A1300a à l'ouest et au nord. À l'est, elle l'a probablement été à nouveau par le

creusement de la tranchée de construction de 14A800a. Il en va de même pour les lots 14R2/14U2/14U3 qui sont eux aussi coupés par le vestige 14A800a.

Le lot 14R8 a été fouillé avec le lot 14U6. Il s'agit d'un sable limoneux brun très organique avec quelques lentilles de limon gris. Toute la matrice du lot comprend une grande quantité d'inclusions de bois décomposé. À la limite sud de 14U6, un alignement de clous avec la tête en bas a été découvert. Il semble s'agir d'une planche renversée ou affaissée si l'on se fie à l'alignement des clous et au bois qui entourait une majorité d'entre eux. Au fond du lot 14U6/14R8 se trouve une planche de bois posée à plat et d'orientation est-ouest. Elle était décomposée, mais bien visible. Elle a d'ailleurs été observée dans la paroi est des sous-opérations 14R et 14U (photo 47).

Le lot 14N6 comprenait aussi du bois, possiblement des restes de planches. Elles étaient moins bien conservées que dans le lot décrit précédemment, mais elles l'étaient assez pour observer qu'il s'agissait de pièces de bois et non seulement de copeaux ou de retailles. Ce bois avait l'apparence de sections de planches disposées dans une orientation presque est-ouest et suivant pratiquement le même axe que le mode 14A1300a.



Photo 47 : Pièce de bois horizontale au fond du lot CeEt-727-14U6 et paroi est de la sous-opération 14U
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0217, 31 août 2023

Tous ces lots contenaient des assemblages d'artefacts et d'écofacts presque identiques. On y a retrouvé une relativement grande quantité d'os de mammifères et d'oiseaux, ainsi que des coquilles d'huîtres. Tous ces lots comprenaient également du *Creamware* d'un style similaire. On y a, par exemple, découvert des assiettes de *Creamware* de type *New Queen's* et de type *Royal*. De plus, les lots 14R2/14U2 comprenaient des objets de *Pearlware* avec des décors peints et des

décors imprimés de type « chinoiseries ». On y a aussi trouvé des objets de porcelaine chinoise très similaires. D'autres types de céramiques et d'objets ont également été découverts, comme un peigne à poux en os et des terrines de TCC glaçurée locales complètes ont été découverts dans le lot 14N6 (photo 47), alors que d'autres types de TCC glaçurées locales ont été découvertes dans les lots 14R2/14U2/14U3.



Photo 48 : Terrines en TCC glaçurées locales presque complètes *in situ*, dans le lot CeEt-727-14N6
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0122, 22 août 2023

Interprétations

Ainsi, vu leurs compositions quasi identiques, ces lots sont interprétés comme étant tous plus ou moins contemporains. Ils ont tous une altitude de départ et de fond similaires. D'ailleurs leur altitude de fond moyenne (5,02 m ANMM) correspond presque parfaitement au début du lot 14R8/14U6 (5,01 m ANMM) qui constitue le fond de cet ensemble. Vu le type d'artefacts qui y a été découvert et

le fait que cet ensemble semble avoir été contenu dans une fosse bordée de bois, la portion à l'ouest est interprétée comme étant une fosse à déchets (14N6 et 14R2/14U2/14U3), potentiellement rattachée à un drain en bois s'écoulant vers l'est (14R8/14U6).

La présence d'une grande quantité de coquilles d'huîtres, d'os de poissons, de volaille et de mammifères vient appuyer l'idée selon laquelle il s'agirait de déchets domestiques. Considérant la présence importante de *Creamware* dans cette fosse et, plus précisément, du motif *Royal*, elle aurait été utilisée au moins jusqu'en 1766 (Campbell 1984 ; Labonté-Leclerc 2016a : 228-230; MAC Lab : Creamware). La présence de *Pearlware* dans 14R2/14U2 nous indique que la fosse était encore en utilisation au moins jusqu'au début des années 1780 (Labonté-Leclerc et Léouffre 2016a : 234). Il est à noter que les lots 14N6 et 14U2 comprenaient aussi quelques tessons de terre cuite fine blanche. Une grosse anse de White Granite a aussi été découverte dans 14U2. Possiblement intrusives, ces céramiques plus tardives pourraient avoir été déposées lors de la construction de la clôture de l'Hôpital de la Marine en 1839 (structure 8). De plus, dans le cas du lot 14U2, puisqu'il se trouvait pratiquement en surface (après les excavations mécaniques), il est probable qu'il ait été légèrement perturbé.

Compte tenu du niveau de perturbation des lots qui sont interprétés comme faisant partie de la fosse à déchets, il n'est pas possible de déterminer à quel moment elle a été mise en place et pendant combien de temps elle a été utilisée. La fin de l'utilisation de la fosse, elle, peut être déterminée. D'abord, comme cela a déjà été mentionné, les artefacts indiquent une utilisation au moins jusque dans le dernier quart du 18^{e} siècle. Ensuite, on voit clairement que le lot 14N6 a été perturbé lors de la construction du mur 14A400 et de la partie sud de 14A1300. La fosse à déchets a donc été aménagée et utilisée avant la pose des fondations de la structure 2, dont la date de construction est estimée entre 1771 et 1785.

6.3.3 Événement 3.3 : Construction d'une habitation carrée (structure 2), v. 1762-1785

Description des données

La structure 2 comprend les vestiges 14A100, 14A200, 14A300 et 14A400 qui correspondent aux murs sud, ouest, nord et est de la structure 2 respectivement, en plus du vestige 14A1300 qui correspond à une base de cheminée (figure 66).



Figure 66 : Orthophoto de la structure 2, basée sur un modèle 3D
Source : iSCAN 3D

Les quatre premiers vestiges forment les fondations d'un bâtiment de forme carrée, mesurant 6,70 m de côté (22 pieds anglais). À l'exception du coin nord-ouest de la structure 2, qui correspond au mode 14A300b (voir événement 3.4), les différents vestiges partagent des caractéristiques similaires. Ils sont tous faits à majorité de pierres en calcaire et en calcaire schisteux équarries. Il s'agit de maçonneries à double parement avec un remplissage médian. Les murs de cette

structure comprennent aussi une faible quantité de pierres des champs en grès ainsi que des cales de schiste. Les murs sont plus ou moins dressés et ont un appareillage plus ou moins régulier. À l'exception de la section centrale du vestige 14A400, les murs partagent des largeurs similaires d'environ 0,80 m (photo 49). Le vestige 14A400 connaît un élargissement significatif à la hauteur du vestige 14A1300. À cet endroit, le vestige mesure 1,05 m de largeur. Outre cet élargissement et ce lien avec le vestige 14A1300, le mode de construction de cette section centrale n'est pas différent du reste de celui-ci.



Photo 49 : Vestige CeEt-727-14A400 correspondant au mur est de la structure 2
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0356, 05 septembre 2023

Le vestige 14A1300 est différent des autres vestiges formant cette structure. En plan, il a une forme presque carrée. Sur son axe nord-sud, il mesure entre 1,51 m, alors que sur son axe est-ouest, il mesure 1,30 m au sud et 1,23 m au nord. Son coin sud-est est brisé et son parement semble l'être également. Le vestige

14A1300 est adossé au parement est du vestige 14A400. En plan et en coupe, on observe que le vestige 14A1300 est formé de deux modes de construction latéraux (photo 50).




Photo 50 : Parement est du vestige CeEt-727-14A1300, montrant la jonction entre les deux modes de construction (14A1300a et 14A1300b)
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0141, 23 août 2023

Le mode 14A1300b se situe dans la portion nord du vestige (photo 51). Ce mode est plus ancien et faisait originellement partie de la maison de la ferme des Jésuites (structure 1). Le mode 14A1300a, constituant la portion sud du vestige, semble avoir été construit pour s'agencer avec le mode 14A1300b. Le parement sud de 14A1300a est plus ou moins dressé et est composé de quatre assises plutôt régulières formées de pierres calcaires ébauchées et de quelques cales horizontales de schiste et de calcaire schisteux (photo 52). Sa base est à une altitude de 4,94 m ANMM, tandis que sa surface arasée est à 5,47 m ANMM. Son extrémité est brisée et on n'y observe aucune organisation entre les pierres. Les pierres du parement sud de 14A1300a et leur agencement sont très similaires à celles du vestige 14A400, ce qui supporte l'idée selon laquelle ils auraient été bâtis

au même moment. Ceci malgré le fait que la base de cheminée 14A1300 a clairement été aménagée après la pose de la fondation 14A400, puisqu'elle est par-dessus la tranchée de construction de ce dernier (photo 52).

On voit l'effort d'agencement lorsque l'on observe le vestige 14A1300 en plan. On remarque d'ailleurs une grande quantité de mortier plutôt blanc sur la face supérieure du vestige, notamment sur le dessus du mode 14A1300b et à la jonction entre les deux modes. Le vestige 14A1300 dans son état final est donc construit en réutilisant un vestige plus ancien, le mode 14A1300b, et en y agençant le mode 14A1300a afin de former la base de la cheminée de la structure 2.



Photo 51 : Vue en plan du vestige CeEt-727-14A1300
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0146, 24 août 2023



Photo 52 : Parement sud du vestige CeEt-727-14A1300a
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0147, 24 août 2023

Les pierres des vestiges formant la structure 2 sont liées par un mortier jaunâtre creux et les parements intérieurs des quatre murs sont recouverts d'un crépi blanchâtre à l'exception des assises les plus profondes (photo 53). Cette différence dans l'usage du crépi entre les parements extérieurs et intérieurs du bâtiment témoigne de la présence d'une cave. L'existence de cette cave est supportée par les nombreux sols anthropiques fouillés à l'intérieur de la structure 2.



Photo 53 : Limite du crépi sur le parement sud du vestige 14A300 et le parement est du vestige 14A200 représenté comme une ligne rouge
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0100, 09 août 2023

Huit lots de sol sont liés à la construction de la structure 2, soit les lots 14C4, 14F6,14H6, 14N3, 14N9, 14S16, 14S17 et 14S18. Les lots 14S17 et 14S18 correspondent tous deux au sol naturel remanié lors de la mise en place des murs de fondation à l'intérieur de la cave du bâtiment. Ces deux lots ne contiennent aucune inclusion ou artefact, mais leur position par rapport aux vestiges et la présence d'une planche de bois au sein du lot 14S18 confirme qu'il y a bien eu remaniement (photo 54).



Photo 54 : Pièce de bois décomposée au fond du lot CeEt-727-14S18
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0486, 31 août 2023

Pour leur part, les lots 14H6 et 14S16 partagent une très faible anthropisation, majoritairement par la présence de débris de construction et du charbon de bois, mélangé à un sol gris bleuté composé de limon et d'argile. À l'instar des lots précédents, il s'agit probablement de lots légèrement anthropisés lors de l'excavation de la tranchée de fondation. Il existe toutefois une différence majeure entre les différents lots de construction de la sous-opération 14S et le lot 14H6. Ce dernier longe les parements des fondations de la cuisine et plonge le long de ceux-ci, comme une tranchée de fondation (photo 55). Une telle forme de tranchée n'est pas présente dans la sous-opération 14S. Cette absence peut s'expliquer par la méthode de fouille. Pour des raisons de sécurité, seule la section sud-est de la sous-opération 14S a pu être fouillée jusqu'au sol naturel.

Le lot 14C4, pour sa part, est une tranchée de construction située à l'extérieur de la cuisine, longeant le parement nord du vestige 14A300 (photo 56). De couleur

gris bleuté, il a une matrice plus sableuse et moins argileuse que les lots de construction situés à l'intérieur de la structure 2. De plus, il contient des inclusions similaires, majoritairement des débris de construction et du charbon de bois.



Photo 55 : Surface du lot 14H6, longeant les fondations de la structure 2
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0107, 10 août 2023



Photo 56 : Fin de la fouille du lot 14C4, associé à la tranchée de construction du vestige 14A300
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0040, 19 juillet 2023

Le lot 14F6 est lui aussi une tranchée de construction de ce bâtiment visible le long du parement extérieur de son mur est (14A400). Le lot 14F6 est un sable limoneux brun compact dans lequel on retrouve une grande quantité de mortier et des pierres calcaires. Contrairement au lot 14C4, le lot 14F6 a une forme irrégulière. En effet, il est très mince au nord et plutôt large au sud. Cela pourrait suggérer que le vestige 14A400 aurait pu être construit de l'intérieur, en poussant les pierres de la fondation contre la paroi de la tranchée, ce qui expliquerait la faible largeur de la portion nord de 14F6.

Deux autres lots peuvent être associés à la construction de la structure 2. Il s'agit d'abord du lot 14N9, directement à l'est du parement est du vestige 14A400. Ce lot est un limon sableux brun dans lequel des inclusions de nodules de mortier et de pierres calcaires ont été découvertes. Il forme une bande d'une largeur maximale d'environ 0,20 m le long de 14A400. Vu sa forme, sa position le long du vestige et le fait qu'il coupe les lots voisins, 14N9 est interprété comme étant la tranchée de construction du mur est de la structure 2.



Photo 57 : Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14F, montrant les tranchées de construction du vestige 14A400 (à droite) et du vestige 14A800a (à gauche)
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0084, 14 août 2023

Un autre lot pourrait être lié à la construction de la structure 2. Il s'agit du lot 14N3 qui est interprété comme un lot de remblai recouvrant la tranchée de 14A400 et le lot voisin. Il pourrait s'agir d'un remblai de nivellement, sa surface étant presque parfaitement de niveau. Il pourrait ainsi avoir servi à niveler à la suite de la construction de 14A400, mais aussi après la construction de 14A1300a venant compléter la construction de la base de cheminée de la structure 2. Toutefois, toute la portion est de la sous-opération ayant été perturbée par la construction du mur 14A800, il est impossible de l'affirmer. Quoi qu'il en soit, les artefacts découverts dans le lot 14N3 indiquent que ce remblai serait survenu minimalement après les années 1760 considérant la présence de *Creamware* (Labonté-Leclerc 2016a : 228-229). Or, ce lot comprenait aussi un petit tesson de *Pearlware*, un type céramique dont on date l'introduction en Amérique du Nord à environ 1775 (Labonté-Leclerc et Léouffre 2016a : 234). La présence de cet artéfact pourrait

suggérer que ce bâtiment a été construit après 1775, ce qui est possible. Toutefois, l'érection du mur d'enceinte de l'Hôpital de la Marine (structure 8), dont il sera question plus loin, a perturbé tous les lots présents et mélangé une portion des sols, notamment ceux les plus près de la portion orientale de la sous-opération. La présence de cet unique tesson de *Pearlware* dans le lot 14N3 pourrait résulter de cette perturbation.

Interprétations

De manière générale, les différents lots liés à la construction de cette structure contenaient des assemblages d'artefacts similaires. Par exemple, on y a découvert du *Creamware*, de la TCC vernissée verte de France et de la TCC vernissée. Toutefois, le faible volume de culture matérielle découvert dans la plupart de ces lots ne permet pas réellement de préciser la date de la construction du bâtiment outre qu'il s'agit d'un événement survenu durant la seconde moitié du 18^{e} siècle. Toutefois, d'autres éléments permettent une datation relative.

Tout d'abord, d'un point de vue stratigraphique, la structure 2 est clairement postérieure aux lots de démolition de la maison de ferme des Jésuites (structure 1; voir événement 3.1). D'autant plus que la structure 2 est construite en partie dans l'axe de l'ancienne maison de ferme. Comme décrit plus haut, les données archéologiques suggèrent que la structure 1 a été démolie au tout début du Régime britannique.

La documentation historique et les données archéologiques permettent d'émettre deux hypothèses quant à la construction de la structure 2. Tout d'abord, elle aurait pu être une maison construite dans les années 1760 par Jean Laberge (1762 à 1767) ou Daniel Gallway (1767 à 1771) et occupée comme telle jusqu'à ce que David Lynd l'acquière et la transforme en cuisine pour sa nouvelle maison, qu'il fait construire entre 1771 et 1786 (structure 3). Le mode 14A300b, visible dans le coin nord-ouest de la structure 2, pourrait témoigner du bouchage d'une ouverture servant à joindre les caves des structures 2 et 3.

La deuxième hypothèse est que ce bâtiment carré aurait été construit par David Lynd un peu après 1771, puis quelques années plus tard il aurait voulu se construire une maison plus spacieuse qu'il aurait imbriquée dans le coin nord-ouest de la structure, tel qu'on peut le voir sur les plans d'époque. L'ancienne maison en pierres aurait ensuite été transformée en cuisine, comme il est mentionné dans un document de 1817.

Quoiqu'il en soit, les deux bâtiments sont construits avant 1786, année où Chewitt illustre pour la première fois l'ensemble de bâtiments composé d'un édifice carré (structure 2) et d'une grande maison rectangulaire (structure 3).

6.3.4 Événement 3.4 : Construction de la maison de David Lynd (structure 3), v. 1771-1785

Description des données

La structure 3 correspond à la maison construite par David Lynd entre 1771 et 1786. Elle est composée des vestiges 14A500 et 11G100 (plan 7).

Le vestige 14A500, représentant le mur pignon est de la structure 3, mesure 6,61 m (environ 21,5 pieds anglais) de long et en moyenne 0,90 m de large. Cependant, cette largeur n'est pas constante. L'extrémité sud de la fondation mesure 0,76 m pendant 1,80 m avant de s'élargir à 1,07 m à la hauteur du vestige 14A600 pour tranquillement se rétrécir à une largeur de 0,90 m à la hauteur du vestige 14A1200. De plus, cette largeur n'inclut pas un ressaut de 0,20 m sous les deux assises inférieures du parement ouest du vestige, formant un empattement. Le vestige 14A500 est une maçonnerie en pierre à parement double et remplissage médian. Il a un appareillage plus ou moins régulier et plus ou moins dressé comportant un léger fruit. Il est composé majoritairement de pierres calcaires équarries, de quelques pierres des champs en grès et de rares briques, présentes surtout dans la section sud du vestige. Les pierres du parement est sont liées par un mortier jaunâtre mélangé avec du sable et apposé de manière très creuse. Le parement ouest, quant à lui, est blanc grisâtre et est très débordant. Du crépi est visible à plusieurs endroits sur le parement ouest, indiquant que le

bâtiment possédait une cave (photo 58). La surface et le fond du vestige 14A500 sont à des altitudes respectives de 6,15 et 4,68 m ANMM.



Photo 58 : Parement ouest (intérieur) du vestige CeEt-727-14A500
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0350, 5 septembre 2023

La section du parement est qui se situe au nord du vestige 14A1200, c'est-à-dire les 2,75 m le plus au nord de celui-ci, est désarticulée et endommagée. Une portion de 0,90 m de largeur, du côté ouest de l'extrémité nord du vestige 14A500 représente ce qui reste du mur nord de la structure 3. En effet, le mur nord de la structure 3 semble avoir été complètement détruit. Le mur sud de la structure 3, quant à lui, est présent uniquement à son coin sud-est, soit dans le coin nord-ouest de la structure 2. Il correspond au mode 14A300b (photo 59).



Photo 59 : Parement sud du vestige 14A300, montrant la limite entre les modes 14A300a et 14A300b
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0100, 9 août 2023

Le vestige 11G100, est situé à 12,25 m au sud-ouest de 14A500. Il s'agit d'une fondation en pierre composée principalement de calcaire grisâtre, liées par un mortier blanc grisâtre. Il s'agit d'un mur à double parement. Il a un appareillage plus ou moins régulier, et au moins six assises ont été préservées (photo 60). Il a une largeur maximale de 0,60 m et est conservé sur une hauteur de 0,56 m. Il a été observé sur une longueur de 3,65 m, mais sa portion sud est grandement perturbée, notamment du côté du parement est. La surface et le fond du vestige se trouvent à des altitudes respectives de 5,15 m et 4,59 m ANMM. Le vestige 11G100 est parallèle au vestige 14A500, et l'altitude de fond est très similaire, ce qui suggère qu'ils pourraient faire partie du même bâtiment (structure 3). La distance entre les parements extérieurs de ces deux vestiges est de 13,88 m, soit environ 45 pieds anglais. De chaque côté du vestige 11G100, des couches associées à l'occupation et l'incendie de la structure 3 ont été observées; elles seront traitées ultérieurement.



Photo 60 : Vue en plongée du vestige 11G100, vers l'est
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0170, 16 juin 2023

Interprétations

Les données archéologiques et la documentation historique permettent d'émettre l'hypothèse que ces vestiges forment les fondations de la maison construite par David Lynd entre 1771 et 1785.

Tout d'abord, le long bâtiment rectangulaire représenté par la structure 3 apparaît pour la première fois sur le plan de Chewitt, dressé en 1786 (figure 65; plan 9). Sur ce plan, on voit la juxtaposition de ce long bâtiment à un plus petit bâtiment de forme carrée (structure 2). Cet ensemble de bâtiments apparaît aussi sur un plan dressé vers 1800 (plan 10), puis pour la dernière fois sur le plan de Duberger de 1808 (figure 67).

Un document de 1817 permet de mieux comprendre la fonction de ces structures. Le rapport sur l'état du terrain rédigé en 1817 et le bail de la même année décrivent les ruines de l'ancienne maison de David Lynd, brulée quelques années auparavant, la cuisine reconvertie en résidence et la construction éventuelle d'une nouvelle maison à deux étages pas William McCance.[78] Un plan de Joseph Bouchette, de 1815, confirme que la longue maison de David Lynd était disparue à ce moment. Donc, la structure 3 aurait pu représenter la maison construite par David Lynd entre 1771 et 1786, puis incendiée avant 1815.

L'observation de couches d'incendie de chaque côté du vestige 11G100 indique qu'une cave était probablement aménagée de chaque côté de ce vestige. Ainsi, le vestige 11G100 serait probablement un mur mitoyen, plutôt que le mur pignon ouest de la longue maison de Lynd.




Figure 67 : Détail du « Plan of the city and fortifications of Quebec », par Jean-Baptiste Duberger, 1808
Source : BAC, H2/340/Quebec/[1808]

[78] BAnQ, Rapport de visite de la ferme nommée la Vacherie située près du pont Dorchester effectué à la requête de William McCance, de la ville de Québec, par Anthony Anderson et Étienne Samson, 9 juin 1817
BAnQ, Bail (14 ans) de la ferme nommée la Vacherie […], 26 septembre 1817



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- BÂTIMENT EXISTANT
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 6,25 12,5 MÈTRE

Échelle: 1:500


VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 10 : Superposition du plan de William Chewitt (1786)

Source: BAnQ Québec, E21, S555, SS1, SSS22, P3, Fonds Ministères des Terre et Forêts

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- BÂTIMENT EXISTANT
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 6,25 12,5 MÈTRE

Échelle: 1:500

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 11 : Superposition du plan de William Vondenvelden (v. 1800)

Source: BAnQ Québec, E21, S64, SS5, SSS17, P73, Fonds Ministère des Terres et Forêts

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues

6.3.5 Événement 3.5 : Construction d'un four à pain adossé au mur pignon est de la maison de David Lynd (structure 4), v. 1771-1814

Description des données

La structure 4 est composée des vestiges 14A600, 14A1100 et 14A1200. La structure 4 est adossée au mur pignon est de la structure 3, représenté par le vestige 14A500.

Les vestiges 14A600, 14A1100 et 14A1200 correspondent respectivement aux murs sud, est et nord de la structure 4. Elle mesure 1,98 m de long (est-ouest) sur 1,90 m de largeur (nord-sud). Ses murs sont d'une épaisseur d'environ 0,55 m et sont fait d'un double parement, possèdent un appareillage plus ou moins régulier et sont plus ou moins dressé. Les vestiges 14A1100 et 14A1200 possèdent six assises préservées, tandis que le vestige 14A600 en comprend huit. Cette différence s'explique par le fait que le vestige 14A600 a été un peu moins dérasé que les vestiges 14A1100 et 14A1200.



Figure 68 : Orthophoto de la structure 4 (CeEt-727-14A600, 14A1100 et 14A1200), basée sur un modèle 3D
Source : iSCAN 3D

Les trois vestiges sont composés à majorité de pierres de calcaire équarries, mais contiennent aussi quelques pierres des champs et pierres ébauchées en grès. La majorité des pierres qui composent ces vestiges mesurent environ 0,15 m sur

0,10 m. Les assises inférieures des vestiges 14A600 et 14A1200 contiennent toutefois des pierres des champs beaucoup plus grosses allant jusqu'à 0,50 m de long sur 0,30 m de large. Ses pierres sont liées par un mortier gris, et les joints sont creux. Les vestiges 14A600, 14A1100 et 14A1200 sont imbriqués de sorte qu'uniquement leur orientation détermine la limite entre les vestiges.

Il a été possible d'observer que la structure 4 était simplement adossée au vestige 14A500 (structure 3), ce qui indique qu'elle est postérieure à la construction de la cave de la maison de David Lynd (photo 61).



Photo 61 : Parement sud du vestige 14A600, montrant la jonction avec le vestige 14A500 à l'ouest
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0048, 20 juillet 2023

Aucun des lots fouillés ne fut formellement associé à la construction de cette structure. Cependant, la stratigraphie de la paroi est de la sous-opération 14C a permis l'identification d'une mince tranchée de construction. De plus, le lot 14K13, interprété comme un sol naturel, était légèrement altéré le long du vestige

14A1100. Le sol est un peu plus brunâtre et moins bleuté. Ce sol de couleur différente mesure environ 0,02 m de largeur. Cette bande de sol correspond potentiellement à une très petite tranchée de construction de la structure 4.



Photo 62 : Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14C, montrant la mince tranchée de construction le long du parement sud du vestige 14A600
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0046, 20 juillet 2023

Interprétations

Il n'y a aucun artéfact pouvant être associé clairement à la construction de la structure 4, ni à son occupation/utilisation, puisque le secteur a été dérasé sous la surface d'occupation du 19e siècle. Ainsi, c'est uniquement la relation entre la structure 4 et le vestige de 14A500 (structure 3) qui permet d'émettre des hypothèses quant à sa datation.

Tel que mentionné plus haut, la structure 4 est adossée au vestige 14A500, ce qui indique que ce dernier est antérieur. Considérant l'hypothèse selon laquelle le

vestige 14A500 est associé à la maison de David Lynd (événement 3.4), il est possible de déterminer que la structure 4 a été érigée après 1771.

La structure 4 est interprétée comme la base d'un four à pain adossée au mur pignon est de la maison de David Lynd. Tout d'abord, elle est centrée dans le mur pignon, vis-à-vis un élargissement dans la maçonnerie interprété comme la base de l'âtre d'un foyer. On peut imaginer que la gueule du four à pain était aménagée dans le fond du foyer (contrecœur), ce qui permettait de faire cuire des pains à l'intérieur de la maison.

Des exemples similaires ont été observés archéologiquement au Québec, notamment aux maisons Robert-Bélanger (Ethnoscop 2014) et Brossard-Gauvin (Ethnoscop 2022c) à Montréal, ainsi qu'au presbytère de Saint-Constant (Artefactuel, à paraître). Dans ce dernier exemple, la base du four à pain mesurait 2 m sur 1,80 m, soit des dimensions similaires à celles de la structure 4 (photo 63).



Photo 63 : Base de four à pain le long du mur pignon ouest du presbytère de Saint-Constant (construit en 1833), en Montérégie. La fondation à gauche de l'image a été ajoutée ultérieurement et est associée à une fosse de latrines
Source : Artefactuel, à paraître

La base de four à pain mise au jour sur le site de la maison Robert-Bélanger (BjFk-5) était également à base quadrangulaire, avec des dimensions légèrement plus importantes que la structure 4, soit 2,05 m sur 2,55 m (photo 64; Ethnoscop 2014 : 88).



Photo 64 : Vestige de la base du four à pain mise au jour dans le mur pignon ouest de la maison Robert-Bélanger, à Montréal (BjFk-5)
Source : Ethnoscop 2014 : 88

6.3.6 Événement 3.6 : Construction de la clôture du jardin de la famille Lynd, v. 1771-1786 (structure 5)

Description des données

Au sud de la structure 2, un long vestige de maçonnerie en forme de « L » a été mis au jour. Désignée comme la structure 5, elle comprend les vestiges 14P100 et 14A700 (figure 69).




Figure 69 : Orthophoto de la structure 5, basée sur un relevé 3D
Source : iSCAN 3D

Le vestige **14P100** est un mur de maçonnerie d'orientation est-ouest, dont le sommet se situe à 5,85 m ANMM et la base à 5,10 m ANMM. Son extrémité est a été brisée par une excavation moderne. Les lots 14P2, 14P6 et 14P9 témoignent de cette perturbation : on retrouve dans ces trois lots des inclusions et des artéfacts à la fois anciens et contemporains, incluant des morceaux d'asphalte. Les trois assises supérieures du vestige 14P100 sont aussi brisées en leur centre; ce qui semble être une ouverture quasi circulaire d'un diamètre d'environ 0,48 m y a été pratiquée (photo 65).



Photo 65 : Vue en plan du vestige CeEt-727-14P100
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0195, 29 août 2023

Le vestige 14P100 est composé de deux modes de construction distincts : 14P100a[79] et 14P100b. Le mode 14P100a est la première assise du vestige, sur lequel le mode 14P100b est posé. Le mode 14A100a, dont le sommet est à une élévation de 5,38 m ANMM et la base entre 5,10 m ANMM et 5,20 m ANMM, est composé d'une à deux assises de pierres des champs. Ces pierres sont majoritairement du grès rose et vert. Elles sont arrondies et ont toutes une dimension similaire (entre 0,15 m et 0,25 m). On y trouve aussi quelques pierres calcaires en blocs ébauchés. Les pierres sont posées directement sur le limon naturel (lot 14P10) et aucun mortier n'a été observé entre les pierres de 14P100a. Il pourrait s'agir d'un empattement pour le vestige 14P100b.

La longueur conservée de 14P100a est de 2,80 m sur une largeur observable de 0,90 m. Le même type de pierres est aussi présent sous le coin est du vestige 14P100 localisé dans un sondage réalisé à 1,75 m à l'est de la sous-opération 14P. Ainsi, le mode 14P100a aurait une longueur observée d'au moins 5 m.

Le mode 14P100b représente quant à lui un mur à parement double et blocage médian, d'une largeur de 0,55 m et observé sur une longueur de 2,65 m. Sa surface est à une altitude de 5,85 m ANMM, tandis que sa base est à 5,38 m ANMM, pour une hauteur maximale de 0,47 m. Seul le parement nord, qui est plus ou moins dressé, a pu être observé (photo 66). Le vestige comprend quatre à cinq assises plus ou moins régulières composées de pierres calcaires ébauchées et équarries. Les pierres sont jointes par une très petite quantité de mortier de chaux jaunâtre principalement affleurant. On dénombre également une quinzaine de cales de schiste et de calcaire schisteux. Quelques pierres de schiste effritées se retrouvent aussi dans le vestige 14P100b. Elles se trouvent notamment dans la première assise, qui est composée en majorité de minces pierres de calcaire et de calcaire schisteux. Cette première assise semble être un lit de pose pour asseoir le reste du vestige 14P100b. En effet, ce dernier est construit directement sur le

[79] Dans les fiches d'enregistrement, le mode 14P100a est identifié comme le vestige 14P300.

mode 14P100a, d'où le besoin de créer une assise stable et droite pour le mur sud de la structure 5.




Photo 66 : Parement nord du vestige CeEt-727-14P100
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0203, 30 août 2023

Une couche témoigne directement de la construction de ce vestige, soit le lot 14P7. Ce lot avait la forme d'une bande située tout le long du vestige 14P100. Il s'agit d'un limon gris foncé contenant une grande quantité de mortier en nodules et en poussière. Des clous forgés et de très petits tessons de *Creamware* y ont été découverts, ce qui indique que cette déposition a eu lieu après le début du Régime britannique. Le lot 14P7 est directement inférieur au lot 14P4, interprété comme étant un remblai légèrement postérieur à la construction de 14P100, et qui pourrait avoir servi à niveler le terrain à la suite des travaux. Le lot 14P4 est un sable limoneux plutôt hétérogène comprenant beaucoup de mortier en lentilles ainsi que des plaquettes de schiste. Ces inclusions pourraient appuyer l'hypothèse d'un remblai lié à cet événement de construction. Le lot 14P4 comprenait des artefacts pouvant être datés du 18^{e} siècle incluant de la faïence blanche, de la

terre cuite commune glaçurée dite « verte de France », de la porcelaine européenne ainsi que du *Creamware*. La déposition de ce lot aurait ainsi un *terminus post quem* de la seconde moitié du 18e siècle, minimalement au début du Régime britannique vu la présence de *Creamware*, ce qui correspond aussi à la datation du lot sous-jacent, 14P7.

Au nord-ouest du vestige 14P100 on retrouve un amoncellement de pierres qui a d'abord été identifié comme un vestige (14P150/14M150), dont le sommet est légèrement plus haut que le sommet du mode 14P100a, soit à 5,50 m ANMM (photo 65). Cette accumulation de pierres a une longueur totale d'environ 2,50 m et mesure 0,90 m à son point le plus large. Elle contient des pierres des champs, des pierres calcaires ébauchées et ce qui semble être des retailles de taille de pierres de construction. Dans sa portion localisée dans la sous-opération 14M, la structure 14M150/14P150 est en grande partie recouverte de mortier blanc-jaunâtre. On retrouve une mince couche de mortier entre certaines pierres. Les pierres de 14M150/14P150, comme celles de 14P100a, sont posées directement sur le limon naturel. Même si les pierres qui font partie de cet amoncellement sont très semblables à celles observées dans le vestige 14P100a, elles sont plus ou moins agencées en une seule couche irrégulière et ne forment probablement pas une structure en place. Il pourrait en fait s'agir de débris de démolition d'une structure située à proximité.

Le coin sud-est de la structure 5 se situe à l'est du vestige 14P100, et a été observé dans un sondage. À cet endroit, 14P100 forme un coin avec le vestige 14A700, qui est un long mur orienté nord-sud.

Le vestige **14A700**, orienté nord-sud, a une longueur totale de 17,80 m et une largeur moyenne de 0,55 m. Il est composé d'au moins trois modes de construction, dont deux ont été observés dans la sous-opération 14G. Le mode **14A700b**, situé dans la portion inférieure du vestige, est composé de pierres calcaires ébauchées, de pierres des champs en grès et de schiste très désagrégé. Ces pierres sont liées par un épais mortier beige-jaune, grossier et plutôt baveux. Elles forment entre trois et quatre assises irrégulières. La base de 14A700b est à

une altitude moyenne de 5,12 m ANMM, soit une altitude équivalente à la base du vestige 14P100 (5,10 à 5,20 m ANMM). Sa surface est à 5,60 m ANMM.




Photo 67 : Parement est du vestige CeEt-727-14A700, dans la sous-opération 14G, montrant les deux modes de construction observés
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0020, 9 août 2023

Aucun artefact n'a été découvert dans la tranchée de construction de 14A700b (14G5), un limon sableux gris-brun moyennement compact sans inclusions (photo 68). Le lot 14G2, un loam brun avec inclusions de mortier et de quelques pierres, se trouvait lui aussi le long du vestige 14A700. Directement supérieur à 14G5, ce lot est interprété comme étant la tranchée de construction du mode 14A700a. Or, le lot 14G2 comprenait du *Creamware,* un type céramique apparu dans les années 1760 (Labonté-Leclerc 2016a : 229). Il contenait aussi du *Pearlware* à décor peint qui semble être de type « chinoiseries ». Ce dernier est daté d'environ 1775-1810 (Labonté-Leclerc et Léouffre 2016a : 234). Le mode 14A700a étant postérieur au mode 14A700b, on peut déduire que ce dernier aurait été construit minimalement durant la même période et daterait probablement d'après 1775.



Photo 68 : Vue en plan du fond de la tranchée de construction 14G5 le long du parement est du vestige 14A700
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0014, 7 août 2023

Le mode **14A700a**, aussi observé dans la sous-opération 14G, est postérieur au mode 14A700b. Il comprend un maximum de deux assises préservées. Elles sont régulières et sont formées de grandes pierres de calcaire et de calcaire schisteux ébauchées. Elles forment un mur à parement double avec remplissage médian composé de schiste, de calcaire et de mortier plutôt blanc. La surface du mode 14A700a est à une altitude maximale de 5,90 m ANMM, tandis que sa base est à 5,60 m ANMM. L'agencement et le type de pierres dans 14A700a s'apparente à la partie supérieure du vestige 14P100 (mode 14P100b). Vu la présence de *Pearlware* dans sa tranchée de construction (lot 14G2), la construction de 14A700a daterait au plus tôt des années 1770 (Labonté-Leclerc 2016b : 234).

Le mode de construction **14A700c**, quant à lui, a été mis au jour directement au sud du vestige 14A100. Une partie de son parement est a été observé dans la

sous-opération 14J, tandis que son parement ouest l'a été dans les sous-opérations 14B, 14L et 14E.

Le mode 14A700c constitue environ le tiers nord du vestige 14A700, mesurant 5,80 m de longueur et une largeur moyenne de 0,55 m. Sa base se situe à une altitude d'environ 5,20 m ANMM, et sa surface arasée est à 5,35 m ANMM. Ainsi, la base des vestiges 14A700 et 14P100 sont équivalentes, se situant à environ 5,20 m ANMM.

La limite sud de 14A700c correspond à une coupure dans le vestige 14A700, occasionnée par une excavation moderne. Le mode 14A700c est composé d'une seule assise irrégulière et plus ou moins dressée, formée de grandes pierres calcaires ébauchées. Ces pierres sont de facture similaire à celles du mode 14A700a. Elles viennent au moins s'appuyer, voire s'imbriquer au mode 14A700a (les assises supérieures de 14A700a ayant été perturbées, il est difficile de l'affirmer). La structure 5 est construite par-dessus le vestige 14A900, associé à la structure 1 (photo 69). Des pierres des champs sont, par ailleurs, visibles dans le mode 14A700c à l'endroit où il croise ce dernier. L'extrémité nord du vestige 14A700 est appuyé contre le vestige 14A100, qui est le mur sud de la structure 2. Le vestige 14A700 est donc postérieur à 14A100 (structure 2), ainsi qu'à la démolition du vestige 14A900 (structure 1).



Photo 69 : Intersection des vestiges CeEt-727-14A700 et 14A900
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0364, 5 septembre 2023

Il n'y a qu'un lot de sol directement associé à la construction du mode 14A700c. Il s'agit du lot 14J3, une mince couche de limon légèrement sableux brun-gris foncé avec inclusions de gravier, de petits cailloux, de petits nodules de mortier et de traces de charbon et de brique. Ce lot très mince (0,03 m en moyenne) était collé sur 14A700c et entre ses pierres. Il forme en quelque sorte une mince tranchée de construction. Aucun artefact n'y a été découvert. Le lot 14J3 semble « couper » le lot 14J2, mais n'étant pas une réelle tranchée, il lui est plutôt latéral. Or, des artefacts ont été découverts dans le lot 14J2, un limon compact avec inclusions de pierres et traces de charbon, mortier et brique. On y a, par exemple, découvert de la terre cuite commune avec engobe et « vernissée » d'Angleterre du nord-est, de la terre cuite commune avec engobe et « vernissée » du Staffordshire et de la faïence blanche française. Cependant, le lot 14J2 comprenait aussi du matériel beaucoup plus récent, notamment de la terre cuite fine blanche et du *White granite*. Ce lot semblait plutôt perturbé en surface (grosses lentilles de gravier

d’apparence moderne) et toute la portion sud de la sous-opération a été perturbée par une excavation moderne (14J1), ce qui peut expliquer la présence de ces artefacts plus récents.

Toutefois, lorsque le vestige 14A700 longe les sous-opérations 14B et 14L, il repose sur un sol brun foncé à la même altitude et avec des inclusions anthropiques similaires aux lots 14B7 et 14L8 (photo 70). Ces lots étant associés à la démolition de la maison de ferme des Jésuites (structure 1), le vestige 14A700c aurait été construit après cet événement survenu au tout début du Régime britannique.



Photo 70 : Paroi est de la sous-opération 14L
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0298, 22 août 2023

Interprétations

La structure 5, formée des vestiges 14A700 et 14P100, est interprétée comme la base d’une clôture construite pour ceinturer les jardins de David Lynd. Tout d’abord, les fouilles archéologiques ont permis de déterminer que la construction de la structure 5 a eu lieu après la démolition de la structure 1, au début du Régime britannique. Les artéfacts trouvés en association avec la structure 5 confirment également une construction vers le troisième quart du 18^{e} siècle.

Le plan dressé par William Chewitt en 1786 illustre des lignes pointillées agencées de façon similaire à la structure 5 (figure 70; plan 9). On y voit notamment une ligne orientée nord-sud partant environ du centre du bâtiment carré interprété comme la structure 2. Il pourrait s’agir du vestige 14A700. Près de la limite sud de

la propriété, orientée est-ouest, une autre ligne pointillée est dessinée; elle pourrait représenter le vestige 14P100. Ainsi, la clôture aurait été construite avant 1786.

De plus, un rapport qui présente l'état des lieux en 1817 mentionne que la « […] *garden fence is mostly rotten and decayed and the* ***railing on the wall*** *is mostly carried away from the house to the property of the late William Grant at St. Roch along the river the fences in very bad order* […] »[80]. Cela nous indique qu'une clôture de jardins existait déjà sur le terrain en 1817. On peut également en déduire qu'une partie de la clôture, en mauvais état, était formée balustrades posées sur un mur. La structure 5 pourrait représenter ce mur de clôture. Il a probablement été démoli au moment du début de la construction de l'Hôpital de la Marine, en 1832[81].




Figure 70 : Détail du « Plan of the town and fortifications of Quebec with the ground between the St. Lawrence and St. Charles rivers [...] », William Chewitt, 1786. Les flèches jaunes montrent les possibles clôtures de jardins
Source : BAnQ, E21, S555, SS1, SSS22, P3

[80] BAnQ, Rapport de visite de la ferme nommée la Vacherie située près du pont Dorchester effectué à la requête de William McCance, de la ville de Québec, par Anthony Anderson et Étienne Samson, 9 juin 1817
[81] Idem

6.3.7 Événement 3.7 : Occupation de la cuisine et de la maison de David Lynd, v. 1771-1832 (structure 2)

L'occupation de la cuisine de David Lynd est représentée dans plusieurs lots à l'intérieur de la structure 2. Il s'agit des lots 14H4, 14H5, 14S12, 14S13, 14S14 et 14S15. Ces différents sols ont été anthropisés par différentes inclusions et artéfacts liés à la construction du bâtiment ou au rejet de déchets de la vie quotidienne des occupants.

Il est probable que ces lots correspondent à des remblaiements de nivellement de la cave sous la cuisine. La distinction entre ces lots et les remblais de démolition de cuisine est particulièrement apparente dans le coin nord-ouest de la cuisine, au sein de la sous-opération 14H. Il s'y trouvait des planches de bois à plat, parallèles et disposées dans une orientation nord-sud (photo 71). Ces pièces de bois sont probablement issues du plancher de la cuisine qui s'est effondré lors de la démolition de celle-ci. Ainsi, le sol sous les planches précèderait la destruction du bâtiment. De plus, l'élévation des planches coïncide avec la limite entre la portion avec et sans crépi recouvrant les parements des vestiges 14A200 et 14A300a. Cette différence correspond sûrement avec la section des fondations qui avait pour but de rester exposée, contrairement à la section des fondations qui était enfouie. L'absence de pièces de bois similaires dans la sous-opération 14S rend la distinction entre les lots de remblaiement de démolition et les lots d'occupations plus complexe.

Toutefois, il y a une similitude entre les lots 14H4 et 14S12, en termes de texture, de couleur, d'altitude et d'inclusion, ce qui semble indiquer qu'il s'agit événement similaire. De plus, ce lot est, lui aussi, situé à la limite du crépi recouvrant le parement intérieur des fondations de la structure 2. Il s'agirait, donc, de la section supérieure du sol d'occupation de l'intérieur de la cave. Ces lots contiennent peu d'artéfacts. On y retrouve différents déchets alimentaires, des pièces métalliques, de la terre cuite commune, un tesson de terre cuite fine blanche vernissée.



Photo 71 : Traces de planches de bois situés au-dessus du lot 14H4
Source : Étienne Corbeil, no. 2023-CeEt-727-EC-0091, 7 août 2023



Photo 72 : Paroi est de la sous-opération 14H
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0196, 16 août 2023



Photo 73 : Paroi ouest de la sous-opération 14S
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0502, 1 septembre 2023

Deux lots pourraient potentiellement être associés à l'occupation de ce bâtiment. Contrairement à ceux dont il a été question précédemment, ceux-ci témoignent tous d'activités à l'extérieur du bâtiment. Il s'agit d'abord des lots 14F8 et 14F5. Le lot 14F5 est directement supérieur à 14F8 et tous deux suivent le même tracé. Leur extrémité ouest se situe à environ une 0,50 m du coin nord-est de la structure 2. Ils viennent s'appuyer sur le parement est du vestige 14A400. Ils sont supérieurs à la tranchée de construction de 14A400, donc postérieurs à la construction de la structure 2.

Le lot 14F8 est un lot d'argile sableuse grise et compacte comprenant une grande quantité de nodules de mortier gris-blanc et des pierres calcaires de 0,05 à 0,10 m. Le lot 14F5, quant à lui, est un limon légèrement sableux brun, mélangé à une grande quantité de mortier plutôt beige et de pierres calcaires mesurant entre 0,05 et 0,30 m. Ces inclusions représentent environ 50 % du lot. Le lot 14F8 étant plus mince que 14F5 et étant sous ce dernier, il est probable que ces deux lots forment

en fait deux niveaux d'un comblement d'une même dépression. La fonction de cette dépression est difficile à déterminer, mais il est évident qu'elle a été creusée après la construction de 14A400. Les artéfacts découverts dans ces lots ne nous renseignent que très peu sur leur datation. En effet, le lot 14F8 ne contenait qu'un os d'oiseau et un tuyau de pipe, alors que le lot 14F5 ne comprenait qu'un os de mammifère, deux clous très altérés et un tesson de terre cuite commune glaçurée.

Ainsi, il est seulement possible d'affirmer que cet événement est survenu lors de l'occupation de la structure 2 ou, du moins, après sa construction puisque ces lots sont supérieurs à sa tranchée de construction (14F6) et qu'ils s'appuient sur le vestige 14A400.

De manière générale, les lots associés à l'occupation de la cuisine de David Lynd sont relativement pauvres en culture matérielle. Cependant, la présence d'un tesson de terre cuite fine blanche vernissé au sein du lot 14H4 (à l'intérieur) semble indiquer une occupation du bâtiment au cours des années 1810, puisqu'il s'agit de l'époque de la popularisation de ce type céramique (Labonté-Leclerc et Léouffre 2016b : 244).

6.3.8 Événement 3.8 : Creusement et remblaiement d'une tranchée au sud de la cuisine de David Lynd, v. 1771-1832

Les sous-opérations 14B et 14L contiennent deux lots équivalents, de forme allongée, et coupant les lots de démolition de la cuisine de David Lynd. Il s'agit des lots 14B8 et 14L5. Ils sont composés d'un mélange de sable et de limon brun contenant différents déchets de construction, comme du mortier et des pierres angulaires (photo 74). Ils contiennent aussi quelques artéfacts, tels que de la faïence, de la terre cuite commune vernissée locale et de la porcelaine orientale. La tranchée plonge près des fondations de la cuisine de David Lynd (photo 75). En plus du changement important d'altitude, le lien entre cette tranchée et le vestige 14A100 semble être confirmé par l'orientation de celui-ci. Ils sont dans un angle presque droit. Si ces structures étaient en effet liées, cette tranchée aurait logiquement été creusée entre la construction et la destruction de la cuisine de David Lynd (structure 2). Une fourchette chronologique cohérente avec

l’assemblage archéologique présent dans les lots 14L5 et 14B8. Toutefois, la fonction de cette tranchée est indéterminée. Elle pourrait potentiellement être associée à une clôture en bois ayant été enlevée.



Photo 74 : Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14B, montrant le remplissage d'une étroite tranchée (14B8/14L5)
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0144, 11 août 2023



Photo 75 : Vue en plan de l'étroite tranchée visible dans la sous-opération CeEt-727-14B
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0130, 11 août 2023

6.3.9 Événement 3.9 : Creusement et remblaiement d'une fosse le long de la cuisine de David Lynd, v. 1771-1832

Le lot 14B9 correspond au remblaiement d'une fosse conique le long du vestige 14A100 (photo 76). Ce lot contient un bon nombre d'artéfacts typiques du tournant de la fin du 18e siècle et du début du 19e siècle, particulièrement du *Creamware* (Labonté-Leclerc 2016a : 228-229). Comme cette fosse longe le vestige 14A100, il pourrait s'agir du remplissage d'une tranchée de construction pour la mise en place de la cuisine, comme les lots 14C4 et 14F6. Toutefois, sa forme particulière (conique) et le fait qu'elle ne se rend pas à la base du vestige tend à démontrer qu'elle aurait une autre fonction. Il est possible que cette fosse ait été creusée dans le but de réparer les fondations. Cependant, aucun mode différent issu de ces potentielles réparations n'est visible sur le parement sud du vestige 14A100.



Photo 76 : Fosse conique laissée par le retrait du lot CeEt-727-14B9
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0135, 11 août 2023

6.3.10 Événement 3.10 : Incendie et démolition de la maison de David Lynd (structure 3), v. 1808-1815

Description des données

Du côté ouest du vestige 11G100, associé à la maison construite par David Lynd entre 1771 et 1785, des traces évidentes d'incendie ont été observées. Les lots 11G2, 11G3 et 11J1 sont associés à cet événement.

Ces lots sont composés de sols hétérogènes, principalement du limon sableux brun, mélangé à d'importantes concentrations de cendres blanche-grisâtre, beaucoup de mortier, du charbon de bois, ainsi que des plaquettes de schiste et des fragments de calcaire schisteux (photo 77). Ces lots contiennent également une importante quantité d'artéfacts brûlés, notamment des tessons de céramiques noircis et du verre fondu. Dans le lot 11J1 seulement, il a été possible d'identifier 820 tessons de terre cuite fine vernissée altérés par le feu. L'altération des objets rend l'identification difficile, mais les céramiques s'apparentent à du *Creamware* et du *Pearlware*.



Photo 77 : Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-11J
Source : Stéphane Noël, no. 2023-CeEt-727-SN.0195, 19 juin 2023



Photo 78 : Tessons de TCF vernissée altérés par le feu, lot CeEt-727-11J1
Source : Stéphane Noël

Cette couche d'incendie a une épaisseur maximale de 0,29 m et se situe entre 5,36 m et 5,07 m ANMM. Elle est déposée sur un lot de sable brun homogène, possiblement associé à l'occupation de la cave de la structure 3. La couche d'incendie est coupée par la tranchée de construction de l'aile est de l'Hôpital de la Marine, érigée entre 1854 et 1858, mais dont les fondations auraient été posées entre 1832 et 1834 (photo 79).

Interprétations

Les couches décrites dans cet événement et observées dans la sous-opération 11G et 11J sont associées à l'incendie de la maison de Lynd, survenu entre 1808 et 1815. En effet, le long bâtiment rectangulaire associé à la maison de la famille Lynd apparaît encore sur le plan de Duberger dressé en 1808, mais est absent du plan de Bouchette en 1815.



Photo 79 : Paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-11G, montrant la tranchée de construction du mur sud de l'aile est de l'Hôpital de la Marine (flèche jaune)
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0163, 16 juin 2023

De plus, dans un rapport décrivant l'état de la ferme, rédigé en 1817, il est indiqué que « […] we observed the foundation of a large house which has been burnt several years since, the stone kitchen is in very bad order[82] ». Ainsi, il appert qu'en 1817, plusieurs années s'étaient écoulées depuis l'incendie de la maison.

Selon toute vraisemblance, les occupants de la ferme n'ont pas tenté de réoccuper l'extrémité ouest de la cave de la maison après son incendie; les débris et déchets ont simplement été laissés sur place, puis remblayés. Les artéfacts mis au jour dans la couche d'incendie représentent les objets de la vie quotidienne qui étaient à l'intérieur de la maison des Lynd lors de la conflagration.

De plus, l'observation de couches d'incendie à la fois du côté ouest (11J1, 11G2) et du côté est (11G3) du vestige 11G100 indique qu'une cave était présente des deux côtés de ce vestige. Ainsi, le vestige 11G100 représentait probablement un mur mitoyen à l'intérieur de la maison de Lynd, plutôt qu'un mur pignon.



Figure 71 : Plans de 1808 (Duberger) et de 1815 (Bouchette) montrant l'évolution des bâtiments de la ferme de Lynd
Source : Jean-Baptiste Duberger (1808) *Plan of the city and fortifications of Quebec*, BAC H2/340/Quebec/[1808]; Joseph Bouchette (1815) *City of Quebec*, BAnQ, notice 0003836113

[82] BAnQ, Rapport de visite de la ferme nommée la Vacherie située près du pont Dorchester effectué à la requête de William McCance, de la ville de Québec, par Anthony Anderson et Étienne Samson, 9 juin 1817

6.3.11 Événement 3.11 : Destruction de la cuisine de David Lynd (structure 2), v. 1829-1832

Les lots 14H1, 14H2, 14H3, 14S1, 14S2, 14S3, 14S4, 14S5, 14S6, 14S7, 14S8, 14S9, 14S10 et 14S11 sont associés à l'abandon de la structure 2. Toutefois, il est possible de différencier deux phases de destruction distinctes. La première, incluant les lots 14H1, 14H2, 14H3, 14S5, 14S6, 14S8, 14S9, 14S10 et 14S11, correspond au remblaiement de la cave. Ces lots se distinguent par la faible présence d'artéfacts et d'inclusions tout en étant des sols clairement exogènes au site. Toutefois, les quelques artéfacts présents sont indicatifs du caractère tardif de ce remblaiement dans l'histoire du bâtiment. La terre cuite fine blanche vernissée, présente dans certains de ces lots, ne commence à être produite que vers 1805 (Labonté-Leclerc et Léouffre 2016b : 244).

Ce type céramique est aussi présent dans l'assemblage archéologique de la deuxième phase de destruction. Celle-ci comprend les lots 14S1, 14S2, 14S3 et 14S4. Ces derniers contiennent beaucoup plus d'éléments typiques de lots de destruction, particulièrement du charbon, des cendres, du mortier, de la scorie et des briques. La forte présence de cendre et de charbon pourrait laisser croire que ses lots sont en réalité liés à l'incendie qu'aurait connue la maison de David Lynd au cours des années 1810. Cependant, il est plus probable que ces différents résidus de combustion soit issue de la destruction de l'âtre et la cheminée reposant respectivement sur les vestiges 14A400 et 14A1300. Cette hypothèse explique aussi la grande présence de briques dans ces lots, malgré l'absence de vestiges en briques à proximité. Cette couche contient aussi de nombreux outils en métal, tel qu'un compas, des ciseaux et une bêche.

À l'extérieur du bâtiment, un seul lot pourrait être associé à la destruction de cette cuisine. Il s'agit de 14F3, un limon légèrement sableux brun-gris et compact. Ce lot contient des inclusions de brique rouge en gros fragments et une très grande quantité de pierres mesurant jusqu'à 0,30 m. Il s'agit majoritairement de calcaire et d'une petite proportion de schiste. Une concentration de mortier en nodules et en poudre a aussi été découverte au centre du lot. La quantité d'inclusions et leur type appuient l'hypothèse selon laquelle ce lot serait un remblai lié à la destruction

de la structure 2. Ce sont d'ailleurs le même type d'inclusions qui ont été découvertes dans les lots associés à cet événement dans la sous-opération 14S, du côté ouest de 14A400.

La culture matérielle liée à cet événement tend à pointer vers une déposition lors de la première moitié du 19e siècle. Cette interprétation est appuyée par la documentation historique. En 1817, la cuisine est encore en place, mais dans un piètre état. Au même moment, William McCance construit sa nouvelle maison, sur deux étages. Il est possible que la maison de McCance « joining the kitchen » a été construite en intégrant une partie des fondations de la cuisine de David Lynd. Si c'est le cas, la destruction de la structure 2 se serait déroulée entre 1829 et 1832.



Photo 80 : Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-14S
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0504, 01 septembre 2023

6.3.12 Événement 3.12 : Mise en place, utilisation et abandon d'un drain à l'est de la cuisine de David Lynd, 18e-19e siècle

Un autre événement a pu être observé à l'est de l'opération 14. En effet, une section de drain a été découverte dans la sous-opération 14R. Il s'agit d'une structure en bois située dans la portion nord-est de cette sous-opération et mesurant 1,54 m de longueur sur 0,56 m de largeur. Elle a perturbé le vestige 14R100 dans sa portion est et a une orientation nord-ouest, sud-est. Cette structure, 14R150, a une apparence rectangulaire lorsque vue en plan (photo 81). Cette structure aurait eu une hauteur d'au moins une quinzaine de centimètres. Or, au moment de sa découverte, le dessus de 14R150 était entièrement affaissé à l'exception d'une portion adossée au vestige 14R100. Vu sa forme creuse, la présence de deux planches parallèles et le fait qu'il s'agit d'une structure de bois, le vestige 14R150 est interprété comme étant un drain.



Photo 81 : Canalisation en bois 14R150
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0159, 25 août 2023

Cet événement est difficile à dater précisément. Deux lots équivalents, les lots 14R7/14R10, sont ceux qui ont probablement été excavés pour la pose de 14R150. Il s'agit de limon gris-bleu avec marbrures orange (oxydation), homogène, plutôt meuble et contenant des inclusions de mortier et de pierres près du vestige 14R100 et quelques inclusions de bois. Le drain 14R150 a donc été installé dans ce qui semble être un sol naturel remanié. Toutefois, la culture matérielle retrouvée dans ces lots ne nous permet pas de dater cet événement. En effet, on y a trouvé quelques os de gros mammifères, un clou forgé tordu volontairement et qui semble avoir été chauffé, et de la terre cuite commune locale. Ces artefacts et écofacts ne fournissent pas de *terminus post quem* pour la pose de ce drain d'autant plus que certains d'entre eux pourraient provenir de couches associées à la construction ou à l'occupation de la structure 1, plus ancienne, dont 14R100 faisait partie. D'ailleurs, à l'est de 14R150, dans la paroi est, on retrouve dans ces lots une concentration de pierres désorganisées. Elles sont dans le même axe que 14R100. Il est probable qu'il s'agisse de pierres provenant de ce vestige. On aurait détruit cette partie du mur pour y installer le drain 14R150. Cela nous indique donc que le drain est postérieur à 14R100 et donc postérieur à la structure 1.

Des sédiments ont également été découverts à l'intérieur de ce drain et pourraient témoigner de l'utilisation de ce dernier ou, du moins, de son obstruction. Il s'agit du lot 14R11. Ce lot de limon légèrement sableux gris comprenait quelques inclusions de très petits fragments de mortier ainsi qu'une mince lentille de mortier jaunâtre à l'endroit où 14R100 est coupé par 14R150. On y a aussi observé de la fibre de bois. Or, le dessus du drain étant effondré et partiellement décomposé, le sol de 14R11 est en fait un mélange des sols supérieurs au drain (15R5, 14R6), de fibres de bois provenant de sa décomposition et, potentiellement de sédiments s'étant accumulés lors de son utilisation. Son fond est lui-aussi en grande partie décomposé. Il est généralement identifiable et différenciable des lots sous-jacents, mais pas partout. Notamment, toute la portion nord semble très mélangée et, à cet endroit, l'interface inférieure de 14R150 est graduelle. Le lot 14R11 ne peut donc pas être un bon indicateur quant à l'utilisation de 14R150. Par ailleurs, le lot 14R11

contenait très peu d'artefacts pouvant aider à dater cet événement. En effet, on n'y a découvert qu'un gros clou forgé, quelques tessons de terre cuite commune locale et un fragment de brique probablement française. Aucun d'entre eux n'offre de *terminus* concernant l'utilisation de 14R150.

Il est pertinent de considérer l'angle dans lequel est placé le drain 14R150. En effet, si on extrapole sa trajectoire vers le nord avec son orientation légèrement nord-ouest, sud-est, on finit par croiser le vestige 14A800. Or, l'angle avec lequel ce drain croiserait le mur d'enceinte de l'hôpital n'est pas suffisant pour penser qu'il ait pu le traverser efficacement. D'ailleurs, le mode 14A800a, l'endroit où pourraient se rencontrer l'extrapolation du drain et le vestige, ne montre aucune indication que cela aurait pu se produire. Ainsi, il est probable que 14R150 soit antérieur à 14A800 ou, du moins, au mode 14A800a.

Dans tous les cas, les lots supérieurs à 14R150, 14R5 et 14R6, n'apportent que très peu de précision quant aux datations. Ces lots plus ou moins équivalents sont des limons sableux moyennement compacts. Le lot 14R5 est plutôt gris-brun, alors que 14R6 est plus hétérogène avec des endroits gris foncé et d'autres plutôt gris-bruns. Les deux comprennent des inclusions de mortier, de pierres calcaires et de schiste près du vestige 14R100. Ils comprennent aussi des traces de bois à l'interface avec 14R150. Le lot 14R6 ne recouvre qu'une petite partie du drain car celui-ci arrête vis-à-vis le parement sud de 14R100, qui est aussi la limite de 14R6. Le lot 14R5, quant à lui, recouvre la majorité du drain puisque celui-ci se trouve majoritairement au nord du vestige 14R100. Malgré ces quelques différences, ces deux lots de sédiments sont interprétés comme ayant la même fonction, c'est-à-dire des remblais de comblement servant aussi à niveler légèrement le terrain au-dessus du drain. Ces remblais auraient évidemment été déposés après la pose de 14R150. Les artefacts ayant été découverts dans 14R5 et 14R6 incluent du W*hiteware* à décor imprimé bleu sous la glaçure, ce qui indique une date minimale du début du 19^{e} siècle (Labonté-Leclerc et Léouffre 2016b :244). Cependant, ces deux lots comprenaient aussi de la terre cuite commune locale et le lot 14R6 comprenait de la terre cuite commune dite « vernissée verte de France » et de la

faïence blanche, des artefacts typiques du 18e siècle. Des dents et des os de mammifères et d'oiseaux, des clous forgés, et du verre à vitre ont aussi été découverts dans ces lots. Les sols utilisés pour remblayer après la pose du drain semblent ainsi être des sols rapportés, potentiellement plus anciens et mélangés.

La pose du drain 14R150 serait donc survenue au plus tôt après la destruction de la structure 1. Cet événement est donc postérieur à cette démolition qui a eu lieu entre au début du Régime britannique. Ce *terminus* peut être appuyé par la présence de terre cuite fine datée du tournant du 19e siècle dans ce qui est interprété comme un remblai de comblement et de nivellement lié à la pose de ce drain. Ensuite, ce n'est qu'une supposition, mais il est possible que ce drain ait été posé avant la construction de la structure 8, le mur de clôture de l'Hôpital de la Marine. Le drain 14R150 daterait ainsi d'entre 1762 et 1839, au plus tard.

6.3.13 Événement 3.13 : Construction d'une structure en maçonnerie sèche, 18e ou 19e siècle

Le vestige 14W100 mesure 1,25 m dans une orientation est-ouest et il est large de 0,75 m. Ce vestige a un appareillage à tout venant et n'est pratiquement pas dressé. Il est fait de pierres des champs et de pierres ébauchées liée uniquement par le limon argileux de la rivières Saint-Charles (photo 82). Les pierres étaient organisées de manière tellement précaire, que la fouille du sol adjacent à celui-ci a causé son effondrement. Aucun lot anthropique ayant été fouillé n'a pu être associé à la mise en place de ce vestige. Cependant, la présence de sol du lot 14W5 au-dessus du vestige 14W100 semble confirmer le remaniement de celui-ci lors de la mise en place de ce vestige. Cependant, ce lot ne contient aucun élément anthropique et est identique en texture et en couleur au sol naturel. Il est donc impossible de déterminer un *terminus post quem* à la mise en place de cette structure. De plus, l'absence de d'autres vestiges similaires qui pourraient être liés à la même structure rend l'interprétation de celle-ci extrêmement problématique. Il est donc impossible de connaitre les dimensions ou ne serait-ce la forme du potentiel bâtiment. La seule relation entre cette structure et un autre élément pouvant être daté est son antériorité d'avec le vestige 14A800a, construit en 1839.



Photo 82 : Parement nord du vestige CeEt-727-14W100
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EC-0514, 01 septembre 2023

Le caractère rudimentaire de cette structure tend à exclure la possibilité qu'il s'agisse de la fondation d'un bâtiment en pierre. Il est possible qu'il s'agisse de fondations pour un bâtiment un bois, peut-être une grange ou une étable. Il n'a pas été possible d'établir une datation précise; il pourrait avoir été érigé au Régime français ou plus tard, au Régime britannique.

6.4 Phase 4 : L'Hôpital de la Marine et des Émigrés (1832-1898)

6.4.1 Événement 4.1 : Pose des fondations de l'aile est de l'Hôpital de la Marine (v. 1832)

Description des données

Dans la sous-opération 11D, il a été possible d'observer le coin sud-est de l'aile est de l'Hôpital de la Marine. Il est représenté par le vestige 11D100, une fondation à parement double, composée de pierres de grès vert, liées avec du mortier de chaux avec sable blanc jaunâtre. Quatre à cinq assises préservées ont été observées dans la portion ouest de la sous-opération. Les assises sont plus ou moins régulières et les pierres son équarries et ébauchées, avec quelques calles en calcaire schisteux.

Le mur orienté est-ouest a une largeur moyenne de 1,05 m, et a été observé sur une longueur de 7,56 m. Il est préservé sur une hauteur de 0,75 m, la surface du vestige étant à une altitude de 5,33 m ANMM et sa base à 4,58 m ANMM.



Photo 83 : Parement nord (intérieur) du vestige CeEt-727-11D100, associé à l'aile est de l'Hôpital de la Marine
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0208, 26 juin 2023

Interprétations

Le vestige 11D100 correspond au coin sud-est de l'aile est de l'Hôpital de la Marine, tel que confirmé par la superposition des plans historiques, notamment celui de Sitwell 1865-67. Bien que l'aile est ait été érigée entre 1854 et 1856, des sources historiques indiquent que les fondations de l'aile est auraient quand même été érigées en 1832, ou du moins avant 1844, comme suggéré par un article du 10 avril 1844 du journal *Le Canadien* :

> « Le grand-jury, néanmoins, suggère respectueusement que l'addition d'une aile du côté de l'est à l'Hôpital de la Marine de cette ville, comme la chose était projetée dans le plan original de cet édifice […]. Le site est des plus convenables pour cet objet, et **les fondements d'un édifice étant déjà posés**, il ne faudrait pas une grande dépense pour son érection. [83] »

Ceci expliquerait qu'un plan d'arpentage de 1837 illustre l'aile est avec un traitement graphique différent du reste du bâtiment (figure 72).



Figure 72 : « Plan of a tract of ground [...] forming part of the property depending of the marine hospital », Adolphe Larue, 4 septembre 1837.
Source : BAnQ, CN301, S255, D613
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3429699

[83] BAnQ, Le Canadien, 10 avril 1844. https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/3455798

6.4.2 Événement 4.2 : Construction de la clôture de l'Hôpital de la Marine, 1839 et 1858 (structure 8)

Description des données

La structure 8 traverse toute l'opération CeEt-727-14 du nord au sud, et plusieurs sous-opérations bordent ce long vestige. Cette structure est formée d'un seul vestige, mais de deux modes distincts (14A800a et 14A800b), représentant deux épisodes de construction distincts.

Il est majoritairement d'orientation nord-sud, quoique pas parfaitement rectiligne, et forme une courbe tournant vers l'ouest à son extrémité sud (photo 84). Il semble ainsi se poursuivre vers l'ouest sous la passerelle Adrien-Pouliot. La structure 8 est perturbée à au moins trois endroits. Au nord, 14A800b est coupé par une canalisation de grès qui la traverse perpendiculairement (photo 85). Plus au sud, le vestige est traversé de la même manière par une canalisation en PVC reliée à un puisard situé tout juste à l'ouest du vestige. Le mur est de nouveau brisé par une autre excavation moderne un peu plus au sud. Le vestige 14A700 est d'ailleurs brisé de la même façon vis-à-vis ce bris dans la structure 8.

Le vestige 14A800 a une longueur totale de 63 m. Environ au centre du vestige, on remarque un décrochement dans la maçonnerie; la section au nord (14A800b) n'est pas tout à fait dans le même axe que la section au sud (14A800a), et ils n'ont pas la même largeur (figure 73). Le mode au sud (14A800a) est plus large que le mode au nord (14A800b), avec des largeurs respectives de 0,87 m et 0,75 m. Le mode 14A800a a été observé sur une longueur de 32,50 m et le mode 14A800b sur une longueur totale de 30,50 m (100 pieds anglais).



Photo 84 : Courbe dans la maçonnerie à l'extrémité sud du vestige CeEt-727-14A800a
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0379, 05 septembre 2023



Photo 85 : Bris dans le vestige 14A800b causé par la pose d'un tuyau de grès
Source : iSCAN 3D



Figure 73 : Jonction des modes 14A800a et 14A800b (identifiée par les flèches jaunes)
Source : iSCAN 3D

Mode 14A800a

Le parement est du vestige 14A800a est visible dans les sous-opérations 14R, 14T et 14U. On y compte quatre à cinq assises plus ou moins régulières composées de gros blocs de calcaire ébauchés et équarris. Une très grosse pierre des champs est visible dans la sous-opération 14T à l'endroit où 14A800 coupe le vestige 14A900. Il est possible que les maçons aient intégré des pierres de ce vestige au mur de clôture de l'Hôpital de la Marine.

Quelques pierres de grès verdâtre sont visibles tant dans le parement est que dans le parement ouest du vestige 14A800a. Le parement ouest, pour sa part a pu être observé dans les sous-opérations 14F (photo 86), 14N et 14V en plus d'être visible, partiellement ou en entier, à quelques endroits où des excavations mécaniques ont été pratiquées. Ce parement est dressé et un seul mode de construction est présent. Il est composé de calcaire à environ 95% et quelques pierres de grès vert sont visibles dans sa portion sud. On observe également une grosse pierre des champs dans la sous-opération 14F. Quelques cales de schiste sont aussi présentes.

Les pierres formant le parement ouest de 14A800a sont équarries pour la plupart et sont grosses, voire très grosses. Les assises observées sur ce parement sont plus ou moins régulières (photo 86). Dans la sous-opération 14F, où le parement ouest a pu être le mieux observé, le fond du vestige est à 4,65 m ANMM, tandis que son sommet dérasé est à 5,54 m ANMM. On compte à cet endroit entre quatre et six assises. Les quelques pierres des champs mentionnées plus haut se trouvent toutes dans l'assise inférieure. Le vestige 14A800a est construit sur une sole de bois d'une épaisseur d'environ 0,10 m qui a été observé dans les sous-opérations 14F (lot 14F11) et 14N, ainsi que, partiellement, dans les sous-opérations 14T, 14R et 14U.



Photo 86 : Parement ouest du vestige 14A800a, dans la sous-opération CeEt-727-14F
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0087, 14 août 2023



Photo 87 : Surface du vestige CeEt-727-14A800a, au nord de la sous-opération 14F
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-727-SN-0373, 05 septembre 2023

Mode 14A800b

Contrairement au mode 14A800a, le mode 14A800b n'a pas été documenté jusqu'à sa base. Il présente un mode de construction similaire au mode 14A800a, soit une maçonnerie à parement double, avec au moins cinq assises plus ou moins régulières préservées. Les pierres sont principalement en calcaire gris à gris foncé. La maçonnerie fait en moyenne 0,75 m de largeur.

La surface de ce vestige a été nettoyée sur toute sa longueur, mais ses parements n'ont n'a pas fait l'objet d'un dégagement manuel complet. De plus, le mode 14A800b n'a été remarqué qu'après l'intervention sur le terrain, grâce au relevé 3D produit par iSCAN.



Photo 88 : Orthophoto du vestige 14A800b, basée sur un modèle 3D
Source : iSCAN 3D

Tranchées de construction

Dans les sous-opérations fouillées de part et d'autre du vestige 14A800a, il a été possible de distinguer le remplissage des tranchées de construction de cette fondation. Du côté ouest, les lots associés au remplissage de la tranchée de construction de 14A800a sont : 14F4, 14N5, 14N7, 14V2 et 14V3.

La matrice du lot 14F4 est composée d'un mélange de sable et de limon peu compact. Ce lot est interprété comme étant le remplissage de la tranchée de construction du vestige 14A800a vu sa forme et son positionnement le long du vestige (photo 89). Il s'agit du remplissage au-dessus de la sole de bois (14F11). Les artéfacts qui y ont été trouvés sont plutôt représentatifs du 18e siècle. La présence d'artefacts plus anciens s'explique par le fait que la tranchée a été creusée dans des sols plus anciens, puis a été remblayée avec ces mêmes sols.

Un peu plus au sud, toujours le long du vestige 14A800a, la tranchée de construction a été observée dans la sous-opération 14N. Le lot 14N5 est un sable limoneux gris et peu compact avec des inclusions de mortier, de pierres calcaires et de schiste. Le lot 14N7, sous-jacent, est un sable légèrement limoneux brun-gris et peu compact comprenant beaucoup de mortier blanc-beige, un peu de brique rouge ainsi que des petits fragments de pierre calcaire. Même si leur

matrice et inclusions sont différentes et que l'interface entre ces deux lots était abrupte, les artéfacts qui y ont été découverts sont similaires. Il s'agit notamment d'objets en *Creamware* d'apparence très semblable, de terre cuites communes de différents types et de déchets alimentaires, comme des os de mammifères. Le lot 14N5 comprenait un tesson de terre cuite fine blanche à décor imprimé bleu en négatif sous la glaçure, un type céramique produit entre 1802 et 1864 et populaire entre 1821 et 1840, ce qui appuie l'idée selon laquelle 14A800a serait construit au en 1839 (Samford 1997: 23; Maryland Archaeological Conservation Laboratory 2015[2002]: Printed Underglazed Earthenware).



Photo 89 : Paroi nord de la sous-opération 14F, montrant la tranchée de construction du vestige 14A800a, le lot 14F4 (flèche jaune)
Source : Eli Blouin-Rondeau, 2023-CeEt-727-EBR-0085, 14 août 2023

Finalement, du côté ouest du vestige, le lot 14N2 pourrait lui aussi être lié à la construction ou à l'utilisation de ce vestige. En effet, ce lot de sable brun légèrement limoneux est interprété comme étant un remblai pouvant avoir servi à combler et à niveler l'espace entre le vestige 14A1300 et le mur 14A800a nouvellement construit. La présence de terre cuite fine blanche vernissée dans ce lot indique d'ailleurs que sa déposition est survenue au plus tôt dans les premières décennies du 19e siècle.

Puis, à l'extrémité sud de l'aire de fouille, des lots de la sous-opération 14V permettent aussi de documenter la construction du vestige 14A800. Les lots 14V2 et 14V3 sont associés au creusement et au remblaiement de la tranchée de construction de la structure 8 (14A800a). Ils ont été fouillés simultanément puisque l'événement auquel ils sont reliés avait déjà été investigué, mais les artéfacts ont tout de même été séparés. La matrice de 14V2 est composée d'une argile limoneuse compacte grise avec une grande proportion (50%) de gros fragments de pierre calcaire et de schiste (entre 0,10 m et 0,20 m). Il s'agit d'un lot assez homogène de forme irrégulière qui longe le côté ouest de 14A800a. Les artéfacts provenant de 14V2 sont un mélange d'objets domestiques représentatifs de la fin du 18e siècle et du début du 19e siècle. La majorité de l'assemblage de 14V2 est représentée par des types de céramiques dont les dates de production s'étendent de la seconde moitié du 18e au 19e siècle (quelques tessons de *Creamware*, de *Pearlware*, de terre cuite commune de production locale, d'Angleterre du nord-est). Notons aussi un tesson de bouteille en grès grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire et trois tessons d'une assiette en terre cuite fine blanche qui datent tous d'après 1820. Toutefois, aucun artefact typique de la seconde moitié du 19e siècle n'y a été mis au jour. La matrice de 14V3 est similaire à 14V2, mais contient moins d'inclusions de fragment de pierres. Seulement quelques artefacts y ont été récoltés et sont similaires à ceux provenant du lot précédent. Un fragment de silex, possiblement pris d'une pierre de ballast et qui aurait servi comme pierre à feu y a aussi été mis au jour. Le lot 14V2 a été fouillé sur 0,74 m et 14V3 sur 0,77 m, mais leur base n'a pas été atteinte, à cause de l'eau qui remontait dans la tranchée créée par la fouille.

Quelques constats peuvent être tirés de la fouille de cette sous-opération. D'abord, la construction de 14A800a est venue bouleverser des lots contenant du matériel relié à une occupation de la seconde moitié du 18e siècle. Les artefacts provenant des lots 14V2 et 14V3 sont majoritairement en fabrication pour de longues périodes chevauchant les 18e et 19e siècles et proviennent probablement des lots en place qui ont été perturbés par la construction du vestige (14V1, 14V4, 14V5 et 14V6). Quelques-uns de ces objets nous permettent toutefois d'avancer un *terminus post quem* de 1820, à cause de leur production à partir de 1820. De plus, l'absence d'artefacts fréquents de la seconde moitié du 19e siècle pourrait renforcer l'hypothèse d'une date de construction entre 1820-1850.

Du côté est de 14A800a, la tranchée de construction de ce vestige est peu visible, voire pratiquement inexistante. C'est ce qui a été observé notamment dans la sous-opération 14R. Il n'est pas impossible que ce mur ait été construit à l'intérieur d'une très mince tranchée et que les maçons l'aient bâti en enlignant les pierres sur le côté est de cette dernière la faisant ainsi « disparaître ». En effet, durant tout le début de la fouille de cette sous-opération, une bande de quelques centimètres à peine, collée sur le vestige et trop mince pour être dessinée ou pour y prendre des relevés d'altitude a été observée. Il pourrait s'agir de cette partie orientale de l'excavation pratiquée pour la construction de 14A800a. Aucun artefact n'y a été découvert. Quoi qu'il en soit, un autre lot de cette sous-opération semble également être lié à la construction de ce vestige. Il s'agit du lot 14R9 qui est une mince bande collée sur le vestige et qui se termine sous celui-ci. Il s'agit d'un sable argileux brun-gris meuble et relativement hétérogène puisqu'on y retrouve des portions plus organiques. Ces sections organiques sont interprétées comme étant des portions décomposées de la sole de bois sur lequel est construit 14A800. Ce lot se termine d'ailleurs sous le vestige, à une altitude similaire à celle des lots associés à la sole et observés sous le parement ouest du vestige (14F11, 14N10).

Directement au sud de 14R, le lot 14U5 ressemble lui aussi à une mince tranchée de construction de 14A800a. Le lot 14U5 est un sable limoneux très organique brun orangé. Il a une largeur maximale de 0,08 m. De plus, comme pour 14R9, la

portion supérieure de ce qui est interprété comme étant le fond de la tranchée de construction de 14A800a et sa sole de bois, était trop mince et collée sur le vestige pour être mesurée ou dessinée correctement.

Ainsi, les lots 14U5 et 14R9, sont interprétés comme étant liés à la construction du mur de clôture de l'Hôpital de la Marine. Plus précisément, ils correspondraient à une partie de la tranchée de construction et, surtout, à la sole de bois sur laquelle a été bâti le vestige 14A800a. Les artefacts découverts dans les lots interprétés comme étant liés à la construction de ce mur sont similaires et datés des mêmes périodes, c'est-à-dire plusieurs décennies précédant la construction de l'Hôpital de la Marine. Toutefois, tel que mentionné précédemment, cette situation est facilement expliquée par le fait que le vestige 14A800a et sa tranchée coupent un grand nombre de lots plus anciens incluant ce qui est interprété comme une fosse à déchets du 18^{e} siècle.

Au sud de l'opération 14, d'autres lots témoignent de la construction de ce mur de clôture. Premièrement, les lots 14T2 et 14W3 correspondent à la tranchée de construction des fondations de ce mur. Ils suivent la forme typique de ce type de tranchée et longent le parement est du vestige 14A800a. Les deux lots sont composés d'un mélange de limon et de sable grisâtre et contiennent quelques inclusions pouvant être liées à une construction (mortier et pierres). Toutefois, le lot 14W3 n'est pas présent sur la totalité de la profondeur de la structure 8. Cela correspond à ce qui a été observé dans la sous-opération 14R et appuie l'hypothèse selon laquelle le mur de clôture de l'hôpital aurait été construit en collant les pierres sur le côté est de la tranchée.

Les lots 14T4 et 14W1 sont eux aussi lié à la mise en place du vestige 14A800. Ils ne correspondent pas directement à la tranchée de construction. Il s'agit plutôt des négatifs de la destruction partielle des vestiges 14A900 et 14W100. Malgré tout, ces lots sont similaires aux lots de tranchée observés dans leurs sous-opérations respectives en termes de texture et couleur. C'est leur forme et leur positionnement qui les différencie. D'abord, les lots 14T4 et 14W1 ont une forme allongée dans une orientation est-ouest (plutôt que nord-sud). Ensuite, ils sont

positionnés à l'ouest des vestiges 14A900 et 14W100, qui sont coupés par la construction du mur de clôture de l'hôpital. Finalement, on y trouve une plus grande proportion d'inclusions pouvant être liée à la construction d'une structure maçonnée ou, dans le cas présent, à leur destruction. La présence de terre cuite fine blanche au sein de ces lots, particulièrement en ce qui a trait au lot 14T4, permet de confirmer que cette démolition n'est pas liée à l'abandon des structures susmentionnées. En effet, ce type céramique est apparu au début du 19^{e} siècle et n'est réellement courante sur les sites archéologiques nord-américains qu'au plus tôt vers les années 1810-1820 (Labonté-Leclerc et Léouffre 2016b : 244). Sa présence dans les lots 14T4 et 14W1 indique donc que ces dépositions sont postérieures à la destruction de la maison de la ferme des Jésuites survenue au plus tard en 1785. Il est donc possible de suggérer que leur perturbation, comme celle des vestiges 14R200 et 14U100, serait due à la mise en place du vestige 14A800a.

En fait, la construction du mur d'enceinte de l'hôpital de la Marine a perturbé plusieurs contextes et vestiges. Le vestige 14R100, coupé à l'est pour la pose du drain 14R150, a manifestement été perturbé (ou re-perturbé) dans sa partie ouest lors du creusement de la tranchée de construction de 14A800. En effet, il est brisé à environ une trentaine de centimètres du parement est de 14A800. S'il était encore entier à cet endroit au moment de la construction de ce mur, il aura été coupé pour permettre le passage de ce dernier. D'ailleurs, le lot 14R3 pourrait être un témoin de cet événement. Ce lot de sable limoneux brun et hétérogène est situé uniquement vis-à-vis l'extrémité ouest du vestige 14R100 et ses limites est et ouest sont, respectivement, les vestiges 14R100 et 14A800. Il contenait une grande quantité de mortier en nodules et du schiste en plaquettes provenant manifestement de la destruction de 14R100. Le lot 14R3 semble être un témoin de cet événement de construction, ses sédiments ayant manifestement été perturbés à ce moment.

Interprétations

La structure 8, composée des vestiges 14A800a et 14A800b, a été bâtie en deux phases distinctes. Tout d'abord, le vestige 14A800a aurait été érigé vers 1839. En effet, le 14 mai 1839, des contrats sont octroyés pour la construction d'un mur de clôture venant ceinturer les côtés ouest, sud et est de la propriété de l'Hôpital de la Marine. Cette clôture était composée d'un mur en maçonnerie, couronné de pierres de taille et d'une balustrade en fer forgé. Le marché de construction indique que le mur doit avoir 4 pieds (1,20 m) sous terre et 3 pieds (0,90 m) hors terre (Chabot 1978 : 45).

Lors d'interventions archéologiques antérieures, des portions de cette clôture ont été mises au jour du côté ouest du terrain. En 1995, Cérane a dégagé une section (lot 2A2) de 15,1 m sur une hauteur de 1,50 m, révélant une assise de pierres calcaires taillées qui surmontaient sept assises de blocs calcaire ébousinés (photo 90). En 2023, trois sections supplémentaires du mur ouest de la clôture ont été dégagé par Ethnoscop (2024a) lors d'une surveillance (photo 91 et photo 92).



Photo 90 : Mur de clôture de l'Hôpital de la Marine, mis au jour en 1995 par Cérane
Source : Cérane (1996 : 97-98)



Photo 91 : Parement ouest du vestige CeEt-727-9F5, dégagé en 2023 par Ethnoscop
Source : Ethnoscop 2024, p. 99



Photo 92 : Sole de bois sous le vestige CeEt-727-9F5, mis au jour en 2023 par Ethnoscop
Source : Ethnoscop 2024, p. 101

Le vestige 14A800b, quant à lui, aurait été érigé en 1858. Le 20 janvier 1858, un contrat est donné au maçon Pierre Châteauvert pour agrandir de 100 pieds le mur de clôture de chaque côté de l'hôpital. Le contrat prévoit également la pose d'une plateforme (sole) en cèdre ou en pin pour supporter les fondations, la construction d'un mur de même largeur que le premier mur, ainsi qu'une balustrade en fer semblable à l'ancienne.

Tel que décrit plus haut, le vestige 14A800b fait exactement 100 pieds anglais, soit 30,50 m. Avec ses pierres de taille et sa clôture en fer forgé, le mur ceinturant l'Hôpital de la Marine ne servait pas seulement à marquer la limite de la propriété. Il est intimement lié à la volonté des architectes de projeter aux passants et usagers le statut de cette importante institution. Ce mur s'intégrait bien à l'architecture monumentale de l'édifice de style néoclassique. Il est d'ailleurs visible sur une photographie prise vers 1875 (figure 74). Contrairement au mur de la façade, le mur de clôture à l'arrière de la propriété était construit en bois (voir section 8.2), n'ayant pas le même rôle « esthétique ».



Figure 74 : Photographie montrant le côté sud-ouest de l'Hôpital de la Marine et sa clôture en maçonnerie et fer forgé, auteur inconnu, vers 1875
Source : BAnQ, P600,S6,D1,P362

6.4.3 Événement 4.3 : Aménagement d'un quai le long de la rivière Saint-Charles, 19e siècle

Description des données

La sous-opération 14X est située au sud-est de l'aire d'intervention et a été excavée mécaniquement. Seul le vestige 14X100 a été mis au jour dans cette sous-opération (photo 93). Il s'agit d'une structure en bois composée de planches disposées horizontalement, dont l'élévation varie entre 4,95 m ANMM et 5,43 m ANMM. Le dessus de la structure a été dégagé sur une superficie d'environ 4,20 m par 3 m, mais celle-ci se prolongeait dans les parois est et ouest de la sous-opération. Il convient de noter qu'elle ne semble pas se poursuivre sur une longue distance vers l'est, puisque la surveillance effectuée après la fouille dans cette portion du site n'a révélé aucune structure en bois à cet emplacement.

Les planches sont orientées est-ouest et une planche nord-sud est visible le long de la paroi ouest. Les planches les mieux préservées mesurent 0,30 m de largeur et une longueur maximale de 2,85 m. Elles mesurent environ 0,10 m d'épaisseur. Au centre de la section du vestige qui a été dégagée, on peut observer une seconde planche nord-sud sous les planches du dessus. Plusieurs grosses pointes de fer forgé (de type *spikes*) sont présentes dans l'axe de cette planche (photo 94).

Ce vestige de bois pourrait être en relation avec un amoncellement de grosses pierres anguleuses (14A1400) observé au nord, plus profondément. Un sondage a été fait manuellement afin de vérifier si les pierres continuaient sous le vestige, mais seule une accumulation de remblai a été observée; il est toujours possible que les pierres soient plus basses. Les couches de sol au-dessus du vestige sont des lots de remblais datant de la fin du 19e siècle et de l'infrastructure du stationnement. Mis à part les clous dans la structure, quelques artéfacts ont été récoltés lors du nettoyage du vestige : il s'agit toutefois d'artéfacts peu diagnostiques, produits sur de longues périodes, mais suggestifs du 19e siècle (verre vert, terre cuite fine blanche, des clous découpés de grosseurs variées).

Quelques artéfacts plus récents et probablement reliés au début du 20e siècle sont aussi présents : des clous tréfilés, des morceaux de canalisation en grès grossier. Le vestige a été arpenté et remblayé. Il n'a pas été touché postérieurement par la pose des conduites.



Photo 93 : Vestige en bois CeEt-727-14X100, vue vers l'ouest
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-727-VM-0334, 31 août 2023



Photo 94 : Exemple de gros clous (*spikes*) dans la structure 14X100, vue en plan
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-727-VM-0339, 1er septembre 2023

Interprétation

En raison de sa localisation à proximité de l'ancienne berge de la rivière Saint-Charles et de son mode de construction, deux hypothèses sont privilégiées quant à la fonction de ce vestige.

D'abord, le mode de fabrication du vestige 14X100 ne ressemble pas aux vestiges reliés aux différents chantiers navals localisés plus au nord sur le site CeEt-755 et mis au jour lors de précédentes interventions archéologiques (Ethnoscop 2022a). Il s'agit ici de planches et non de rondins équarris et nous n'avons remarqué aucune mortaise ou pièces diagonales soutenant le vestige 14X100. Il pourrait donc s'agir de la surface d'un quai ou d'une surface de circulation associée à la rue longeant la rivière (appelée selon les époques *Water Street* ou bien *Seaside*), parfois illustrée sur des cartes du milieu du 19e siècle (figure 75). Durant le 19e siècle, les lots de grève de la rivière Saint-Charles dans le secteur étaient utilisés et loués par divers propriétaires privés ou le gouvernement pour l'installation de quais, majoritairement reliés au commerce du bois.




Figure 75 : « Plan du terrain de l'hôpital de la Marine », Joseph Hamel, 22 avril 1858
Source : BAnQ, E9, S101, SS20, SSS1, P49.
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4515613

La seconde hypothèse est qu'il pourrait aussi s'agir du plancher d'un petit bâtiment ayant pignon sur cette rue ou sur les quais. Un petit bâtiment carré est effectivement visible dans ce secteur sur un plan de 1879 (figure 76) et sur une photographie de 1866 (figure 77). Une carte postale (v. 1870) illustre dans le secteur de la sous-opération 14X un bâtiment commercial exhibant l'enseigne de Bickell et Rouleau, marchands de bois (figure 78).




Figure 76 : Détail de l'« Atlas of the city and county of Quebec from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the Department of Crown Lands », Henry Whitmer, 1879
Source : BAnQ, 0000174243
Lien Web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244119



Figure 77 : Détails d'une photographie de 1866 montrant le secteur de l'Hôpital de la Marine. La flèche jaune indique la localisation du bâtiment des marchands de bois Bickell et Rouleau

Source : BAnQ, E6,S8,SS6,P412

Lien web : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3472698




Figure 78 : Carte postale datée vers 1870, montrant le bâtiment des marchands de bois Bickell et Rouleau (flèche jaune)

Source : AVQ, cote CI-N0222-N022207

Lien web : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/archives/recherche/archive.aspx?aid=811309

6.4.4 Événement 4.4 : Mise en place d'un drain près de l'ancienne maison de David Lynd, 19e siècle

Un drain en bois a été identifié au nord de la sous-opération 14K. La base de ce drain a été identifiée comme la structure 14K150. Il mesure environ 0,55 m de large et 0,25 m de hauteur. Il se rend jusque dans la paroi nord de la sous-opération et pourrait se prolonger sous le vestige 14A500. Toutefois, l'état de préservation du parement est de la section nord du vestige 14A500 ne permettait pas de dégager la section ouest du drain de manière sécuritaire. De plus, le secteur à l'ouest du vestige 14A500 est trop perturbé pour espérer retrouver le drain, même s'il passait sous le vestige.

La structure 14K150 est traversée par de nombreux clous en position verticale ayant la pointe vers le haut. Le drain repose sur le lot 14K17. Ce sol correspond au limon-argileux déposé par la rivière Saint-Charles, mais légèrement anthropisé. Les limites de ce lot sont parfaitement alignées avec la forme du drain. Il contient une planche de bois perpendiculaire au drain, qui servait potentiellement de renfort à celui-ci. Il est très probable que le lot 14K17 corresponde au lit de pose du drain. Malheureusement, l'absence d'artéfacts en son sein, ne permet pas la datation de ce lot. Cependant, le drain semble couper les lots 14K10 et 14K14, qui contiennent des assemblages archéologiques remontant au début du 19e siècle.

Pour sa part, le lot 14K16 serait issue de l'accumulation de sol à l'intérieur du drain (photo 95). Il est délimité par la structure 14K150 en dessous et par des planches des bois décomposées sur ses côtés et au-dessus de lui (photo 96). Bien que les planches de bois situées à la limite supérieure du lot ne soient pas aussi bien conservées que celles de la structure 14K150, il demeure évident qu'il s'agit du couvercle du même drain. Ainsi, puisque le couvercle est toujours en place, il est probable que le sol présent à l'intérieur du drain ait été transporté lors de son utilisation. Il contient de nombreux éléments anthropiques, allant des déchets de construction, tel que du mortier, de la chaux, de la brique et des clous, à des artéfacts de la vie quotidienne, comme des tuyaux de pipe, de la céramique et de verre à bouteille. La présence de terre cuite fine blanche confirme une déposition de ce sol au cours du 19e siècle (Labonté-Leclerc et Léouffre 2016b : 244).



Photo 95 : Lot CeEt-727-14K16, correspondant au sol présent à l'intérieur du drain 14K150
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0283, 22 août 2023



Photo 96 : Planches du fond du drain CeEt-727-14K150
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0327, 23 août 2023

7 CeEt-727 : RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS – FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES, SECTEUR DU MOULIN À VENT

Ce chapitre traite spécifiquement de l'opération CeEt-727-15, qui désigne le secteur autour des vestiges d'un moulin à vent construit au 18e siècle. L'opération 15 est localisée directement au nord de l'opération 14 (plan 11).

7.1 Phase 1 : Paléoenvironnement et occupation autochtone paléohistorique


7.1.1 Événement 1.1 : Sols naturels en bordure de la rivière Saint-Charles

Description des données

Les lots les plus anciens observés dans le secteur du moulin à vent des Jésuites sont représentés par les sols naturels en place et à la déposition de sédiments provenant de la rivière Saint-Charles. Les lots 15B11, 15C4 et 15E3 correspondent à ces dépositions. Ces lots sont généralement composés d'un limon gris bleuté, contenant du sable ou de l'argile en proportions variées. Ces sols possèdent fréquemment des taches orangées, le plus souvent sous forme de marbrures (photo 33). Ils ne contiennent aucune inclusion anthropique, mais des petites plaquettes de schiste ou des gravillons arrondis sont parfois observés. Les couches de sol dans le secteur du moulin à vent suivent une pente descendante vers l'est, vers la rivière Saint-Charles, tel qu'observé lors de la fouille et en stratigraphie.

Interprétations

La couleur gris-bleu et la présence de taches orangées (oxydation ferreuse) sont les traits d'un sol mal drainé où un processus d'oxyréduction a créé des marbrures. Le mauvais drainage de ce terrain est bien connu; dès les premières propositions d'y établir un hôpital et un cimetière, des observateurs au 19e siècle ont soulevé des réticences. Les sols argileux et l'humidité des sols empêchaient la décomposition rapide des cadavres, et les marées quotidiennes ramenaient les eaux usées et ses effluves dans les latrines de l'hôpital.



VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 12 : Plan des sous-opérations **CeEt-727-12A et 15A à 15F**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues

7.2 Phase 2 : La ferme des Jésuites (1646-1771)

7.2.1 Événement 2.1 : Pose de poteaux en bois (1646-1717)

Description des données

Un alignement formé d'au moins six trous de poteaux orienté nord-sud a été observé à l'intérieur du vestige 15B100 (moulin à vent), dans sa portion sud. Ces trous de poteau sont regroupés dans le lot 15F5. Stratigraphiquement, ils sont inférieurs au vestige 15B100, puisque leur présence a été observée sous le creusement de la tranchée de construction intérieure du vestige 15B100, ce qui confirme leur antériorité. Ils sont aussi visibles à l'intérieur du cercle formé par le vestige, plus haut, dans un sol qui apparaît non remanié (photo 97). Ils ont été observés entre les élévations de 4,70 m et 4,47 m ANMM. Le plus large possède un diamètre de 0,25 m, tandis que les autres mesurent en moyenne 0,15 m de diamètre et ils font un maximum de 0,23 m de profondeur. Ces trous sont remplis par un limon organique brun, moyennement compact et homogène avec des inclusions de fragments de bois (photo 98). Aucun artéfact n'y sont associés.



Photo 97 : Trous de poteau (15F5) sous le vestige CeEt-727-15B100, vue vers l'est
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-727-VM-0284, 29 août 2023



Photo 98 : Vue en coupe d'un trou de poteau (CeEt-727-15F5)
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-727-VM-0288, 29 août 2023

En raison de leur position stratigraphique, en partie sous la tranchée de construction du moulin à vent (15B100), ces pieux auraient été posés avant 1717, date du marché de construction du moulin des Jésuites.

Interprétations

L'interprétation de ces trous de poteaux est plutôt difficile. Toutefois, une hypothèse principale peut être proposée à la suite de l'analyse des données et de la superposition des plans anciens.

L'hypothèse privilégiée actuellement est que cet alignement de poteaux pourrait être associé à une clôture fermant le côté est de la terre des Jésuites, possiblement installée au 17^{e} siècle. Tout d'abord, les trous de poteaux suivent la limite de lots telle qu'elle apparait sur le plan de Sitwell de 1865. Cette clôture aurait été démantelée en 1717 (ou avant) lors de la construction du moulin à vent.

La carte de Villeneuve de 1690 montre d'ailleurs une ligne pointillée ceinturant le terrain des Jésuites de la Pointe-aux-Lièvres qui pourrait représenter une clôture (figure 79). Toutefois, en l'absence d'artéfacts diagnostiques, les seuls indices sur l'ancienneté de la structure provient des liens stratigraphiques entre ces trous de poteaux et les fondations du moulin.



Figure 79 : Détail du « Plan de Québec et de ses environs, en la Nouvelle-France, assiégé par les Anglais le 16 octobre 1690 […], par Robert de Villeneuve, 1690. La flèche montre une possible ligne de clôtures
Source : BnF, département Cartes et plans, GE D-8053
Lien Web : ark:/12148/btv1b53230714j

7.2.2 Événement 2.2 : Construction du moulin à vent des Jésuites (v. 1717)

Description des données

Dans l'opération 15, six sous-opérations ont permis de faire la fouille presque complète de l'intérieur et de l'extérieur d'une structure en maçonnerie de forme ronde : 15A, 15B, 15C, 15D, 15E et 15F. Lors de la prise de note, différentes appellations ont été données à ce même vestige, selon la sous-opération dans laquelle il était situé. Cela fait en sorte que les vestiges 15B100, 15C100 et 15D100 correspondent à la même structure : la fondation d'un moulin. À noter que la sous-

opération 15D est associée au nettoyage de la portion est du moulin et n'est pas représenté sur les plans puisque d'autres sous-opérations ayant été fouillées complètement la recoupent (15E et 15F).

Afin de faciliter la lecture, nous utiliserons le numéro de vestige 15B100, puisque c'est dans cette première sous-opération qu'il a d'abord été dégagé et observé. Le sommet du vestige varie en élévation entre 5,52 m ANNM et 5,25 m ANNM selon la portion observée et la base du vestige maçonné a été observée à 4,47 m ANMM dans la sous-opération 15D et à 4,40 m ANMM dans la sous-opération 15B (environ aux deux extrémités les mieux préservées du vestige). Le vestige circulaire 15B100 (photo 99) est une fondation en maçonnerie formée majoritairement de gros moellons de pierres des champs. Certains des plus gros moellons font jusqu'à un mètre de diamètre. Ces pierres sont liées par un mortier gris-beige grossier et sableux qui contient des inclusions de gravillons. Le vestige est conservé sur trois assises dans sa section nord-ouest, là où il est le mieux préservé, pour une hauteur qui varie entre 0,80 et 1,00 m. La largeur totale du vestige est de 1,20 m (4 pieds). Les deux assises supérieures sont faites de gros moellons intercalés d'autres plus petits (d'un diamètre moyen variant entre 0,20 et 0,30 m) pour former un appareillage irrégulier, alors que l'assise inférieure est constituée complètement des plus petits moellons (photo 100).

Cette assise de petits moellons repose sur des pièces de bois, formant une sole sous la fondation. Ces pièces de bois ont été observées autant dans les sondages à l'extérieur du vestige que dans la fouille de la section intérieure (photo 101). Deux rondins (15B101 et 15B103), dont la circonférence est de 0,32 m, ont été échantillonnés pour datation dendrochronologique. Ils étaient dans un état de conservation exceptionnel considérant leur ancienneté; après l'échantillonnage, il a même été possible de constater la présence de sève dans le bois.

Bien que les portions sud et est du vestige soient partiellement démolies, quelques lambeaux de pièces de bois subsistent et permettent d'extrapoler la circonférence complète de la structure. Au total, le diamètre extérieur du vestige circulaire 15B100 est d'environ 6,20 m alors que le diamètre intérieur est d'environ 3,80 m.

Le vestige est localisé dans ce qui serait la rupture de pente naturelle de la berge de la rivière Saint-Charles, telle qu'elle était à l'époque de sa construction, comme le démontre la pente vers l'est que suivent les couches de sol.



Photo 99 : Vue en plan (orthophoto) du vestige du moulin à vent (CeEt-727-15B100) tirée du modèle 3D, le nord est vers la gauche
Source : iSCAN 3D



Photo 100: Parement extérieur du vestige 15B100 dans la sous-opération 15B
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-727-VM-0101, 10 août 2023



Photo 101 : Sole en mélèze (15B101) sous la maçonnerie de 15B100 observée à l'intérieur du vestige
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-727-VM-0241, 24 août 2023

La sous-opération 15B mesurait 3,50 m sur 2 m et englobait l'intérieur et l'extérieur du vestige dans sa section nord-ouest (Annexe B : 2023-CeEt-727-46-Strat 15B). À l'extérieur, les lots 15B9 et 15B10 ont une matrice semblable de limon gris bleuté moucheté orange et semblent être des sols naturels remaniés. Ils se distinguent principalement par leurs inclusions. Le lot 15B9 longe le vestige, est large de 0,55 m et possède des inclusions de plaquettes de schiste, de charbon, de brique et de mortier. Il pourrait s'agir d'une tranchée faite lors de la construction du vestige, bien qu'elle ne soit pas clairement visible en paroi. Les artéfacts qui y ont été mis au jour sont toutefois peu nombreux et peu diagnostiques (clous forgés, terre cuite commune, verre de couleur verte) mis à part deux tessons de terre cuite commune vernissée verte de France qui peuvent dater de tout le Régime français.

Puis, le lot 15B10 apparaît comme un sol naturel remanié. Il diffère de 15B9 par son nombre moins élevé d'inclusions et son absence d'artefacts. Il pourrait s'agir d'un remblai datant sensiblement de la même époque. Dans la sous-opération 15C, à l'extérieur du vestige au nord, la tranchée de construction n'a pas été observée.

Enfin, les rondins formant la base structure avaient été échantillonnés à des fins d'analyse dendrochronologique. Les rondins sont du mélèze, et la date de construction du moulin n'a pu être estimée car aucune série de référence n'est disponible pour cette essence.

Interprétations

Selon la superposition de cartes anciennes, il apparaît que nous sommes vis-à-vis du moulin du Passage (ainsi nommé à cause de sa proximité avec le « lieu nommé le passage ») (Côté 2011) de la rivière Saint-Charles, datant de 1717. Le contrat de construction entre les Jésuites et Joseph Normand, tanneur, devant le notaire Jean-Étienne Dubreuil est le suivant est rédigé le 7 février 1717[84]. Il ressort de ce contrat, outre l'emplacement du moulin à construire, que le moulin sera fait de pierres. Il y est aussi précisé la réutilisation des matériaux et du mécanisme

[84] BAnQ, Convention (marché) entre les Révérends Pères Jésuites et Joseph Normand, 1er novembre 1717.

d'un moulin déjà existant appartenant aux Pères Jésuites à la ville à défaire. Le contrat stipule en plus le temps de bail de 20 ans pour lequel Normand pourra jouir du moulin et les différentes technicalités quant à l'utilisation du terrain. Le bail de ce moulin passe par différentes mains (voir section 3.2.2) jusqu'à la conquête. Des cartes anciennes semblent illustrer le moulin comme ayant fait partie de l'ouvrage défensif mis en place en 1759 (figure 10). Puis, il semble qu'au début du Régime anglais, le moulin était à l'état d'abandon, et qu'il ne restait que sa structure extérieure, comme mentionné dans un bail de 1767 (voir section 3.7). Par la suite, aucun autre document historique étudié ne mentionne le moulin du Passage, seule une aquarelle datée vers 1830 (figure 8) illustre une tour de pierre abandonnée dans le secteur, et il est probablement démoli au début de la construction de l'Hôpital de la Marine en 1832. La présence de terre cuite fine jaune vernissée et de terre cuite fine chamoise vernissée dans le lot 15D1 associé à sa démolition, dont les dates de production sont plutôt entre 1850-1930 (Brassard et Leclerc 2001 : 83-84, 88) suggèrent toutefois que la démolition aurait pu avoir lieu dans la seconde moitié du 19^{e} siècle plutôt qu'à la construction de l'hôpital en 1832, ou bien ces artefacts sont une inclusion du lot supérieur a pu contaminer le lot 15D1 (le secteur du moulin reposait sous un remblai hétérogène contenant des artéfacts des 19^{e} et 20^{e} siècles).

Les moulins utilisent une force motrice afin de faire bouger un mécanisme voué à différents types de production. Le mot moulin est à la fois associé au mécanisme et au bâtiment qui abrite ce mécanisme, tant pour le moulin mû par l'eau que pour celui mû par le vent (Archéotec 2008 : 14). Il est su par les sources historiques et les archives que le moulin érigé sur la terre de la Vacherie en 1717 est un moulin à vent. Pour ce type de moulin, la force motrice éolienne actionne les ailes, ce qui entraîne par la suite le mécanisme interne du moulin. Au Québec, le moulin à vent adopte deux structures afin de pouvoir orienter les ailes du moulin selon les vents : la structure pivotante ou la toiture pivotante. La structure pivotante est toutefois vite abandonnée, car sa confection entièrement en bois est facilement entravée par le froid. On privilégie alors le moulin-tour à toit conique sur glissière qui permet au meunier de faire pivoter les ailes vers le vent en tournant entièrement le toit

(Archéotec 2008 : 17-18) à l'aide de la guivre, guy ou queue. Le vestige du moulin fouillé ici étant une large fondation circulaire en pierre, il est presque certain que nous avons sur le site CeEt-727 affaire à un moulin-tour.




Figure 80 : Plan d'un moulin de Nouvelle-France proposé à faire à la Pointe à la Chevelure, 1737, par Chaussegros de Léry.
Les différentes sections du moulin et son mécanisme y sont représentés.
Source : Archives nationales d'Outre-mer, CP F3 290/5, https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/81423.3829301/daogrp/0/1

Ce plan (figure 80) présente un moulin-tour typique, tel qu'on en retrouvait un peu partout sur le territoire de la Nouvelle-France. Par moulin-tour, on entend une structure cylindrique à toit conique avec parfois un fruit à la base. Habituellement, ce type de moulin contient trois étages : celui du haut contient le mécanisme, celui du milieu reçoit la farine et le rez-de-chaussée est où on trouve le foyer (lorsqu'il y en a un) et où on accueille les visiteurs (Archéotec 2008 : 18). Le vestige 15B100 est probablement la fondation, ou la partie enfouie du mur d'un moulin-tour à vent érigé sur la terre de la Vacherie. Son mode de fabrication concorde avec les autres fondations de moulin qui ont été fouillées sur le territoire québécois, par exemple à Pointe-aux-Trembles ou à l'Hôpital Général de Québec, qui révèlent que la maçonnerie des fondations est souvent faite de moellons. Bien que le vestige 15B100 soit plus large que les 0,80 m observés au moulin de Pointe-aux-Trembles, son mode de construction lui est très similaire (Ethnoscop 2006 : 107; Archéotec 2008). La largeur de la fondation de 1,20 m au sommet observé du vestige est plutôt semblable à celle du moulin de l'Hôpital Général à Québec, dont l'épaisseur du mur d'assise varie entre 1,20 et 1,60 m. Sur le plan ci-haut, les fondations enfouies font environ 1 toise de hauteur (c'est-à-dire presque 2 mètres) et l'inventaire archéologique au second moulin de Pointe-aux-Tremble a permis d'observer une fondation s'enfonçant jusqu'à 2,30 m sous la surface du sol (Ethnoscop 2006 : 107). Si on se fie à ces mesures, il semblerait donc ici que la fondation du moulin, représentée par le vestige 15B100, a été dérasée par des événements postérieurs pour laisser en moyenne un mètre de hauteur dans la section la mieux conservée du vestige. Il ne subsisterait donc que la moitié inférieure de la fondation, ce qui expliquerait l'absence d'un aménagement de plancher, ou la présence d'une huche ou d'un âtre dans le mur de pierre, tels qu'on aurait pu les observer au rez-de-chaussée. La photo du rez-de-chaussée du moulin de l'Hôpital-Général (photo 102) laisse imaginer à quoi aurait pu ressembler celui du moulin du Passage, eût-il été préservé (à l'exception du plancher de pierre qui date du 19^{e} siècle). Un autre indice suggérant que seule la partie enfouie des fondations a été observée est qu'aucune démarcation ou transition dans les parements intérieurs ou extérieurs et suggérant la présence

d’assises enfouies en dessous et d’assises visibles au-dessus n’a été observé, contrairement à ce qui a été vu sur le moulin de l’Hôpital Général (Rouleau et Fortier 2011 : 29-30)



Photo 102 : Intérieur du moulin de l'Hôpital Général de Québec, rez-de-chaussée, avec la huche et l'âtre du foyer
Source : Ville de Québec, Galerie multimédia - Archéologie - Ville de Québec (quebec.qc.ca)

Des archives de notaire concernant les contrats de construction de différents moulins de la Pointe-aux-Lièvres, au 17e siècle, permettent aussi d’avoir une vision plus claire du mode de construction des moulins de la région au tournant du 18e siècle. En 1691, le sieur de La Chesnaye fait construire un troisième moulin, entre les deux déjà présents sur son domaine de la Pointe-aux-Lièvres. Un premier contrat avec Jacques Bédard, un charpentier de Charlesbourg, mentionne la construction d’un « *chassis de bois de cèdre de la force qu’il sera requis par les maçons entrepreneurs pour porter la dite tour et muraille* »[85]. Un second contrat,

[85] Greffe du notaire Gilles Rageot- Marché entre Jacques Bédard et Charles Aubert de La Chesnaye, Québec, 11 mars 1691

celui-là avec Claude Baillif, entrepreneur maçon, stipule les détails de construction de la maçonne d'une muraille en pierre pour le moulin, en pierres de Beauport, avec portes, fenêtres et cheminée en pierres taillées au ciseau, avec les enfoncements pour une huche et une cabane[86]. Ce moulin de 1691 devait ressembler à celui fouillé ici, selon les observations du vestige 15B100. Des pierres taillées ou ébauchées ont été retrouvées dans les lots de démolition du vestige (15C1 et 15D1) et pourraient avoir fait partie de la section supérieure et visible de la muraille du moulin. De plus, une structure de bois était présente sous le vestige 15B100. Ce type d'assise de bois n'a pas été observée ni à Pointe-aux-Trembles, ni à l'Hôpital Général; il n'était probablement pas habituel d'ajouter un châssis de bois sous une fondation d'envergure comme celle des moulins-tour, mais les sols instables du terrain de la Pointe-aux-Lièvres peuvent avoir influencé le choix des constructeurs.

7.2.3 Événement 2.3 : Occupation du moulin à vent des Jésuites (1717-1832)

Description des données

La fouille des sous-opérations à l'intérieur et à l'extérieur du moulin n'a pas permis d'identifier de couches clairement associées à l'occupation ou l'utilisation du moulin.

Les lots 15C1, 15C2 et 15C3 sont des accumulations de remblais postérieurs au moulin avec des assemblages d'artéfacts contenant des objets des 18^{e} et 19^{e} siècles et de la première moitié du 20^{e} siècle, et qui représentent bien que de manière mélangée, l'époque d'occupation du moulin. Toutefois, notons dans 15C3 la présence d'un gros éclat de silex avec du mortier à plusieurs endroits, s'apparentant à un fragment de meule (photo 103).

[86] Greffe du notaire Gilles Rageot- Marché entre Claude Baillif et Charles Aubert de la Chenaye, Québec, 31 mai 1691

Interprétations

L'absence de couche d'occupation contemporaine à l'utilisation du moulin ne permet pas d'avoir une idée de la vie quotidienne du meunier et de ses visiteurs. Le terrain ayant été perturbé, particulièrement à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les couches de sols de l'époque ont été dérasées. Parce que le meunier affûte et retaille régulièrement la meule faite de silex, il est possible de retrouver des éclats de silex en contexte archéologique. Selon la nature de ces éclats, on peut déterminer le type d'activité ayant eu lieu sur le site. Si le meunier agençait les carreaux de la meule, il produisait de gros éclats de silex sans mortier. S'il effectuait le rhabillage ou le rayonnage de la meule, il produisait des éclats de plus petite taille présentant du plâtre ou du mortier (Archéotec 2008 : 20). La présence dans le lot 15C3 d'un gros éclat de silex de 9,5 cm sur 7,7 cm pour une épaisseur de 0,5 à 3,7 cm avec du mortier (photo 103) ne correspond à aucune des deux activités et serait probablement dû à de la démolition, mais permet toutefois de confirmer la présence d'une meule en silex sur le site.



Photo 103 : Éclat de silex avec traces de mortier/ciment, s'apparentant à un fragment de meule (CeEt-727-15C3)
Photo : Éloïse Saint-Pierre

7.2.4 Événement 4.1 : Démolition du moulin à vent des Jésuites (seconde moitié 19e siècle)

Description des données

Au-dessus, dans la portion intérieure du vestige, les lots 15D1 et 15E1 sont équivalents et sont des lots associés à la démolition du moulin. Ils ont majoritairement été fouillés à la truelle et un peu à la pelle. Leur matrice est hétérogène et est composée d'un limon brun gris foncé moyennement compact avec beaucoup d'inclusions comme du mortier, de la brique, des pierres de calcaire schisteux subangulaires et subarrondies (probablement ébauchées) et du charbon. Parce que 15D1 recouvre aussi le vestige dans sa majorité, nous associons ces lots à la démolition du vestige 15B100 ou de ce qu'il en restait dans la seconde moitié du 19e siècle. Les artéfacts qui y ont été récoltés sont assez variés et représentatifs de la période d'abandon estimée du moulin, c'est à dire le milieu du 19e siècle : plusieurs objets ou outils en métal ferreux, des tessons de bouteilles en verre vert et du verre à vitre, des terres cuites communes locales et d'Angleterre, du grès, de la terre cuite fine blanche vitrifiée. Puis, les sous-opération 15D et 15F divisent l'intérieur du vestige en deux : 15D est la portion nord du cercle, fouillée en premier, et 15F est la portion sud fouillée en dernier. Le lot 15F3 suit le parement intérieur sur toute la circonférence, car il n'avait pas encore été atteint au nord, sur une largeur variante entre 0,35 m et 0,40 m et ressemble à un sol remanié. Il pourrait s'agir d'un creusement relié à la construction du vestige 15B100. Les quelques artefacts qui y ont été récoltés sont peu diagnostiques. Notons toutefois la présence d'un gros fragment de tuyau en céramique grossière et d'un terrons de grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire qui sont plutôt représentatifs du 19e siècle ce qui permettrait d'associer ce lot à la destruction du vestige plutôt qu'à sa construction.

Interprétations

À l'intérieur du cercle formé par le vestige 15B100 un amoncellement de pierres arrondies et subangulaires variant entre 0,30 et 0,40 m de grosseur, sans organisation apparente, a été observé et identifié comme le vestige 15F100. Les

pierres sont étendues d'est en ouest sur une seule assise et du bois décomposé est présent en-dessous et au travers des pierres (identifié comme le lot 15B6 à l'ouest). Des nodules de mortier sont visibles sous certaines pierres, mais pas toutes. Le lot 15F2 recouvre et est entre les pierres du vestige 15F100. La matrice de 15F2 est un limon sableux gris compact moucheté orange et des lentilles plus pâles avec des inclusions de nodules de mortier, de petits fragments de brique, de bois et de gravier.

Les artefacts mis aux jours dans le lot 15F2 et qui sont associées à la structure 15F100 sont peu diagnostiques: fragments de verre à vitre teinté vert, fragments d'os de mammifère et quelques clous forgés et pièces de quincaillerie en métal de dimensions variées. Ces quelques éléments permettent d'émettre l'hypothèse que les pierres de 15F100 représentent une accumulation de pierres reliées à la démolition du moulin formé par le vestige 15B100. Il est toutefois surprenant de le retrouver si bas à l'intérieur de la fondation (entre 4,76 m et 4,51 m ANMM) qui était remplie de terre selon les exemples de plans de moulins semblables et selon le sol presque stérile observé tout autour du vestige (lot 15F1 associé à un sol naturel remanié à l'intérieur de 15B100). Il n'est toutefois pas impossible que le moulin ait eu un vide sanitaire, comme c'est le cas au moulin de l'Hôpital Général (Rouleau et Fortier 2011 : 31, 126), et que des débris de démolitions s'y soit accumulés.

7.2.5 Événement 4.2 : Accumulation de remblais après l'abandon/ démolition du moulin (post 1832)

Description des données

La sous-opération 15E, quant à elle, est localisée à l'extérieur du moulin, à l'est. Il s'agit de la portion du vestige qui est la moins bien conservée. On y observe le lot 15E2, un lot composé de limon organique noir moyennement compact avec beaucoup d'inclusions de copeaux de bois (plus de 80 % de la couche), de plaquettes de schiste, du charbon minéral et du mortier, en surface. Ce lot contient des artéfacts tels que des tessons de terre cuite commune d'Angleterre, des

fourneaux de pipe en terre cuite fine blanche argileuse, des fragments de verre, du grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire (19e siècle), plusieurs clous et artéfacts indéterminés en métal ferreux et quelques os de mammifères. Le lot 15E2 entoure, dans la rupture de pente naturelle vers la rivière, des pierres de bonne dimension qui pourraient avoir été des constituantes du vestige 15B100.

Interprétation

Le lot 15E2 est interprété comme étant postérieur à l'occupation du moulin à vent des Jésuites pour deux principales raisons : la présence de pierres qui auraient fait partie du moulin et pour l'assemblage d'artéfacts plutôt représentatif de la seconde moitié du 19e siècle. Ce lot pourrait être associé à l'utilisation de la rivière Saint-Charles dans le secteur pour le commerce du bois et les chantiers navals à une époque où le moulin avait déjà été délaissé, à partir du milieu du 19e siècle.

8 CeEt-755 : RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS

8.1 Opération 18 : cimetière de l'Hôpital de la Marine

L'opération 18 du site CeEt-755 est adjacente à l'opération 10 du site CeEt-727; les deux opérations visaient principalement à vérifier la présence résiduelle de sépultures dans une partie du cimetière de l'Hôpital de la Marine qui n'avait pas encore été expertisée.

La sous-opération 18A désigne l'ensemble du décapage mécanique de surface et l'enlèvement des remblais modernes, ainsi que la réalisation de deux sondages mécaniques profonds (photo 104); les sous-opérations 18B, 18C, 18D et 18E ont été mises en place pour procéder à la fouille manuelle d'une fosse commune; la sous-opération 18F, quant à elle, correspond à la tranchée plus profonde réalisée dans le secteur ouest, adjacente à la sous-opération 10C du site CeEt-727. Outre la fosse commune dans les sous-opérations 18B à 18E, aucun élément d'intérêt n'a été relevé ailleurs dans l'opération 18 (sous-opérations 18A et 18F).



Photo 104 : Vue générale de l'opération CeEt-755-18, avant l'excavation de la sous-opération 18F
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-755-SN-0026, 13 juin 2023

8.1.1 Inhumation multiple dans une fosse commune du cimetière de l'Hôpital de la Marine (v. 1835-1871)

L'excavation mécanique de la sous-opération 18A s'est arrêtée à l'apparition d'une couche de sol contenant des nodules de chaux et des os en surface à une élévation moyenne de 4,73 m ANMM. Un secteur de fouille de 4 m sur 4 m a été délimité autour de la zone où la chaux était visible, et divisé en quatre sous-opérations de 2 m sur 2 m créant ainsi les sous-opérations 18B, 18C, 18D et 18E (photo 105). La fouille a permis de mettre au jour une fosse d'inhumations multiples contenant des ossements associés à au moins douze individus. Le NMI de 12 individus a été calculé en incluant les ossements épars et les squelettes articulés plus ou moins complets encore en place dans la fosse.



Photo 105 : Implantation des sous-opérations 18B à 18E.
Un fémur est visible en surface dans 18B (flèche), de même que des nodules de chaux
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-755-VM-0003, 30 mai 2023

Le tableau 4 présente les lots de sols observés durant la fouille des sous-opérations 18B à 18E. Il est important de noter que, les limites de la fosse s'étant précisées en cours de fouille et n'atteignant pas la sous-opération 3C, cette dernière n'a pas été fouillée.

Tableau 4 : Présentation des lots observés dans l'opération CeEt-755-18 lors de la fouille de la fosse commune

Événement	Lots	Description lot	Datation relative
Déposition naturelle	18E4	Sable moyen gris avec traces d'oxydation, compact, inclusions de cailloutis arrondis.	Avant 1835
Utilisation du cimetière	18B3; 1D3	Limon argileux gris-brun avec taches d'oxydation, très compact, homogène, contenant peu d'inclusions et d'artéfacts.	1835-1871
Fosse d'exhumation	18B2; 18D2; 18E3	Limon argileux brun très compact, hétérogène, avec inclusions de nodules de chaux, quelques fragments de bois et de charbon.	Après 1871
Remblai de rehaussement	18B1; 18D1; 18E2	Limon sableux brun compact, avec lentilles de limon argileux bleuté à l'odeur nauséabonde, contient des inclusions de pierres fracturées et arrondies, briques, tiges de métal et d'artéfacts modernes.	20e siècle
Remblai de tranchée moderne	18E1	Sable jaune moyennement compact et homogène	20e siècle

Les os ont été trouvés dans un sol hétérogène composé de limon argileux brun très compact avec plusieurs inclusions de nodules de chaux (photo 106), comprenant quelques inclusions de fragments de bois et de charbon (18B2, 18D2, 18E3). Les os étaient dans un état de conservation moyen à mauvais.

La texture du sol, un limon argileux, a fait en sorte que le sédiment était durci et collé sur les os et que son retrait brisait les os plus fragiles, comme les côtes et les os coxaux, de même que ceux composés majoritairement d'os spongieux comme les vertèbres. Très peu d'artéfacts ont été trouvés lors de la fouille de la fosse; la plupart des artéfacts provenaient des remblais récents au-dessus de la fosse. Notons toutefois, dans le sol de la fosse (18B2/18D2), trois boutons (deux en os et un en nacre) dont un directement associé avec la sépulture 18B600 (photo 107). Puis, une quantité considérable de clous ressemblant à ceux de cercueil ont été recueillis dans les différents lots de remblais des sous-opérations 18B et 18D, ce qui pourrait être un indice que ce secteur du cimetière a été exhumé.



Photo 106 : Début de la fouille de la fosse dans la sous-opération 18B : de gros nodules de chaux sont visibles entre les os longs, en bas au centre
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-755-VM-0060, 9 juin 2023



Photo 107 : Bouton en nacre situé sur les côtes droites de l'individu 18B600
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-755-SN-0015, 12 juin 2023

La fouille de la saison 2023 a permis d'observer au moins six individus adultes ou adolescents encore en place, dont les squelettes étaient complets ou en partie complets (photo 108 et figure 81). Également, il a été possible de ramasser plusieurs ossements épars, représentant un nombre minimal de douze individus. Les limites de la fosse étaient incertaines, toutefois ces sépultures se trouvaient dans une aire mesurant au maximum 1,5 m sur 2 m.



Photo 108 : En cours de fouille de la fosse multiple, sous-opération 18B et 18D, vue vers le nord. Au moins six individus dont les éléments anatomiques toujours en articulation sont observables
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-755-VM-0101, 20 juin 2023




Figure 81 : Interprétation des individus mis au jour dans la fosse d'inhumations multiples (CeEt-755-18B et 18D)

Au terme de l'intervention, plusieurs ossements épars majoritairement localisés au sommet et aux limites latérales de la fosse ont été amassés. Deux sépultures en place ont été exhumées complètement : les sépultures représentées par les identifiants 18B200 (avec les os identifiés comme 18B100 qui lui ont été associés en laboratoire) et 18B300. Toutefois, la fouille a été très bien entamée pour les autres squelettes et un relevé photogrammétrique a été réalisé, ce qui permet quelques observations préliminaires sur l'ensemble de la fosse (tableau 5).

Tableau 5 : Résumé des observations de la fosse commune selon la sépulture

No Sépulture	État de conservation	Positionnement squelette			Élévation moyenne (m AMMM)	Os présents			Approx. âge	Estimation sexe	Associations	Remarques
		Position	Tête au	Orientation		Crâne	Squelette axial	Squelette app.				
18B100; 18B200; 18B700	Moyen à mauvais	Allongé	Sud	Nord-sud	4,65	Absent	Quelques vertèbres cervicales et thoraciques, sternum, côtes gauches	Clavicules, scapula bras et main gauche	Adulte	Indéterminé	Portion proximale dans sous-opération 18D et portion distale dans 18B	Les trois sépultures identifiées différemment sur le terrain ont été associées au laboratoire
18B300	Bon à moyen	Allongé	Sud	Nord-sud	4,61	Absent	Vertèbres, sternum, sacrum, côtes gauches et droites	Os coxaux, jambes, pieds, humérus gauche, clavicule gauche, scapula gauche, ulna et radius droit	Adulte	H?	Portion proximale dans sous-opération 18D et portion distale dans 18B. Bras gauche sous 18B400, au-dessus de 18B800	Sexe estimé sur le terrain avec la forme de la ceinture pelvienne
18B400	Moyen	Allongé/peut-être sur le côté gauche	Ind.	Ind.	4,59	Absent	Environ 8 vertèbres thoraciques et 4-5 côtes gauches	s. o.	Adulte	s. o.	Dans la sous-op. 18D. Portion est au-dessus de 18B300 et portion ouest au-dessus de 18B500	
18B500	Moyen	Allongé	Sud	Nord-sud	4,54	Mandibule, quelques dents	Sternum, côtes gauches et droites, sacrum	Main droite, bras droit, scapula droite, clavicule droite, jambes, pieds, os coxaux	Env.15 ans	F?	Portion proximale dans sous-opération 18D et portion distale dans 18B. Sous 18B300 et en partie par-dessus 18B600	Âge estimé avec la dentition de la mandibule et l'épiphyse fémorale pas complètement fusionnée. Sexe estimé avec la forme arrondie de la mandibule
18B600	Bon à moyen	Allongé	Nord	Nord-sud	4,44	Absent	Sternum, côtes gauches et droites, sacrum, vertèbres (min. 17)	Bras et main gauche, scapula gauche, clavicule gauche, os coxaux, ulna et prob. radius droit et prob. fémur gauche	Adulte	s. o.	Dans la section ouest de 18B. Légèrement par-dessus les membres inférieurs de 18B500	
18B800	Moyen	Allongé	Sud	Nord-sud	4,61	Absent	Sternum, vertèbres (min. 17), côtes gauches et droites (min 10 de chaque côté), sacrum	Bras droit et main droite, scapula droite, clavicule droite, os coxaux jambes et pieds	Adulte	H	Portion proximale dans sous-opération 18D et portion distale dans 18B. Portion ouest sous 18B300. Un avant-bras (prob. à 18B300 repose sur le bras de 18B800)	Sexe estimé par la forme de la ceinture pelvienne

Au moins trois niveaux de squelettes, allongés sur le dos, ont été notés dans le centre de la fosse, toutefois aucun crâne n'était présent. Par ailleurs, deux mandibules et plusieurs dents ont été observées. Ne pouvant être associées à un individu en particulier, elles sont souvent classées dans la catégorie « os épars ». Les sépultures sont orientées nord-sud, avec le haut du corps au sud, excepté l'individu 18B600. Ce dernier, longeant la limite ouest de la fosse, a le haut du corps au nord. À noter qu'une quantité considérable de dents et d'os épars attribuables à un ou des individu(s) juvénile(s) s'ajoute à ces individus adultes. Une portion de squelette formée d'os considérablement plus petits (bras et main) a été observé au sud de la fosse, et associée à un enfant sur le terrain. Sa très mauvaise conservation n'a toutefois pas permis son retrait. Toutes ces sépultures sont trouvées entre 4,44 m ANMM et 4,65 m ANMM. La poursuite de la fouille en 2024 permettra d'exhumer les sépultures supérieures et de poursuivre l'observation des sépultures inférieures.

L'inventaire et l'analyse en laboratoire des ossements retirés de la fosse permettent de comprendre un peu mieux la population représentée par cet événement d'inhumation multiple. D'abord, en inventoriant les os épars, il appert que plusieurs autres individus ont probablement aussi été inhumés au même moment. Le nombre minimal d'individus (NMI) représenté par les os s'élève à douze (tableau 6). Il s'agit majoritairement d'adultes, mais il y a présence d'au moins un enfant, un adolescent et un bébé. Parmi cette population, il y aurait deux femmes, deux hommes et huit individus dont le sexe n'a pu être déterminé (tableau 7) en raison du manque d'éléments diagnostiques du squelette ou d'éléments associés à des individus juvéniles.

En comparant les différentes régions anatomiques représentées par les os (tableau 8), on constate une surreprésentation de mains, de pieds et du squelette axial.

Tableau 6 : Nombre minimal d'individus provenant de squelettes en articulation et d'éléments désarticulés CeEt-755-18B

	Adulte	Adolescent	Enfant	Bébé	Total
Squelettes en articulation	4	1			5
Éléments désarticulés	5		1	1	7
Total	**9**	**1**	**1**	**1**	**12**

Tableau 7 : Estimation du sexe selon les groupes d'âge des individus de CeEt-755-18B

Estimation du sexe	Nombre minimal d'individus
Féminin	2
Masculin	2
Indéterminé	8

Tableau 8 : Distributions des éléments osseux provenant de CeEt-755-18B selon la région anatomique

Région anatomique	NME	%
Crâne	3	1 %
Dentition	21	5 %
Axial	110	25 %
Membres supérieurs	17	4 %
Membres inférieurs	16	4 %
Pieds	151	35 %
Mains	119	27 %
Total	**437**	**100 %**

Deux hypothèses pourraient expliquer cette distribution des éléments anatomiques et le pourcentage élevé en provenance du squelette axial, des pieds et des mains :

- Le squelette axial est majoritairement représenté dans l'inventaire par des fragments d'os coxaux, de vertèbres et de côtes qui sont des os fragiles et qui proviennent, en plus des éléments épars et des deux sépultures exhumées (18B100 et 18B300), des autres sépultures encore en place dans la fosse et qui seront fouillées au complet ultérieurement. De plus, plusieurs éléments inventoriés peuvent provenir d'un seul os du squelette axial;
- Les mains et les pieds sont formés de plusieurs os, dont certains sont petits et sujets à se déplacer après la décomposition des tissus mous. Ce sont des os souvent oubliés lors des épisodes d'exhumation alors que les crânes et les os longs sont souvent privilégiés au détriment d'os plus petits.

Outre l'aspect démographique, l'analyse ostéologique des os d'une population permet de renseigner sur son état de santé par l'observation des pathologies visibles sur les os. Cinq types de pathologies ont pu être observées sur les ossements provenant de la fosse commune (tableau 9). Toutefois, il s'agit ici de résultats préliminaires qui seront réexaminés lorsque la fouille sera complétée, et que tous les os de la fosse seront exhumés, pour obtenir une compréhension globale de la population représentée.

Tableau 9 : Occurrence des pathologies selon leur type

Pathologies	Nombre d'éléments touchés
Maladies articulaires	9
Maladies dentaires	14
Enthésopathie	3
Conditions inflammatoires	2
Maladies métaboliques	2

Plusieurs dents recueillies ont révélé du tartre et quelques caries. De plus, quelques dents présentaient des indices de consommation de tabac comme une coloration rouge à noire et de l'usure non symétrique, qui pourrait être reliée à l'utilisation de la pipe (photo 109).

La mauvaise conservation des os prélevés a rendu l'observation des articulations difficile, néanmoins une vertèbre présentait une hernie intra discale (nodules de Schmorl's), et trois processus postérieurs de vertèbres présentaient de l'ossification du ligament jaune (*ligamentum flavum*). De la porosité anormale et des lésions arthrosiques ont été observées sur trois têtes de côtes et sur l'incisure radiale de l'ulna (photo 110) de l'individu 18B200, ce qui suggère une maladie articulaire dégénérative de l'articulation radio-ulnaire.



Photo 109 : Vue buccale d'une canine droite inférieure
De la plaque est observable sur la moitié inférieure de la couronne et de l'usure, en particulier sur la moitié droite (flèche)
Source : Aida R. Barbera



Photo 110 : Vue latérale de la portion proximale l'ulna gauche de 18B100/18B200 avec de la porosité anormale à l'articulation radio-ulnaire
Source : Aida R. Barbera

Pour le bioarchéologue, il est difficile d'observer des changements relatifs à l'apport nutritionnel sur les os qui proviennent de contextes désarticulés, car il est préférable d'identifier les maladies métaboliques résultant d'un agencement de lésions sur l'entièreté du squelette, et non pas sur une lésion en particulier (Brickley et Mays 2019). Néanmoins, de la porosité et de la formation de nouvel os sur la face postérieure des fémurs laissent supposer une carence en vitamine C. Les deux individus fouillés complètement en 2023 (18B200 et 18B300) pourraient présenter des lésions suggestives d'un épisode de scorbut guéri sur leurs fémurs.

L'inflammation observable sur le squelette peut résulter de traumas ou d'infections. La face antérieure des tibias est une région souvent affectée. Ici, les deux tibias de l'individu 18B300 montraient des signes de périostite (inflammation du périoste) guérie (photo 111), suggérant une réaction de l'os dû à un trauma ou à une infection. Cela pourrait également indiquer une carence en vitamine C, surtout en considérant les observations du fémur gauche du même individu.



Photo 111 : Vue médiale de la diaphyse du tibia gauche de l'individu 18B300 présentant une périostite guérie
Source : Aida R.Barbera

Des lésions à l'emplacement des insertions des muscles, des tendons et des ligaments sont souvent des marqueurs d'activités, toutefois, à l'instar des maladies métaboliques, il est difficile de différencier le type d'activité sans observer les changements sur le squelette au complet. Chez la population mise au jour en 2023, les patellas des individus 18B200 et 18B300 et les phalanges de mains de 18B300 présentaient des changements à certaines insertions de muscle et de tendon. En particulier, la patella droite de 18B200 présentait une encoche du vaste externe (*vastus notch* en anglais) (photo 112), souvent associée à une contraction répétitive du muscle *vastus lateralis*, par exemple dans l'accroupissement.



Photo 112 : Patella droite trouvée sur la clavicule de 18B100/18B200 présentant une pathologie nommée « vastus notch » à l'insertion du muscle *vastus latralis* (flèche)
Source : Aida R. Barbera

8.1.1.1 Discussion

La fouille archéologique d'un contexte funéraire et les analyses bioarchéologiques de ses sépultures permettent de comprendre les populations étudiées (démographie, occupations, état de santé), ainsi que les circonstances socioéconomiques entourant leur inhumation. La fosse multiple fouillée lors de la

saison 2023 semble avoir été exhumée partiellement à une date indéterminée. En effet, le sol recouvrant les os, marbré de nodules de chaux mais sans couche de chaux distincte, ressemble à un sol d'inhumation remanié et redéposé en place. Cette fausse devait contenir plus de squelettes, mais ceux du dessus auraient été exhumés, laissant quelques os en place (notamment les plus petits et plus sensibles aux processus taphonomiques). Pour une raison inconnue, la fosse n'aurait pas été vidée complètement, laissant les squelettes du dessous en place.

La superposition de plans anciens à la localisation des sous-opérations 18B à 18E démontre clairement que cette fosse multiple était localisée dans les limites du cimetière catholique associé à l'Hôpital de la Marine et des Émigrés. L'absence de cercueil et le peu d'artefacts mis au jour donnent peu d'indices quant au moment de l'inhumation de ces multiples individus, mis à part qu'ils ont été enterrés en pleine terre. La seule certitude étant qu'elle a été effectuée durant les années d'exploitation du cimetière, soit entre 1835 et 1871. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées quant au contexte ayant mené à l'enterrement d'au moins douze individus dans une fosse multiple, mais elles devront être étudiées plus en détail lors de la poursuite des fouilles et des analyses subséquentes.

Quelques pistes de réflexion pour la poursuite des fouilles et de la recherche historique sur le site du cimetière catholique de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés peuvent être suggérées.

Tout d'abord, des exemples archéologiques de fosses multiples en période d'épidémies ont déjà été mis au jour dans plusieurs cimetières de Québec ou de Montréal (Ville de Québec 2024c; Truelle et Cie 2021, 2022; Ethnoscop 2021c), cependant leurs caractéristiques étaient différentes. Dans ces exemples archéologiques, de grandes tranchées ont été ouvertes puis plusieurs cercueils contenant une sépulture individuelle y étaient enterrés. Ce genre de fosse commune avait pour but de maximiser le temps et l'espace en contexte épidémique.

Des exemples de fosses multiples ont été mises au jour sur le terrain à l'étude, dans le cimetière catholique de la Pointe-au-Lièvre et dans celui de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés (Truelle et Cie 2021, 2022) ainsi qu'au cimetière Saint-Louis dans le

quartier Saint-Jean-Baptiste de Québec (Ville de Québec 2024c). Ces fosses multiples pourraient être associées à des épidémies de choléra et de typhus ayant touché la ville entre les années 1830 et 1850. De plus, la fouille en 2019 à Pointe-Saint-Charles à Montréal a aussi révélé une fosse contenant de multiples cercueils dans un cimetière associé à un camp d'émigrants irlandais souffrant du typhus. Bien que des exemples de fosses communes reliées à des épidémies aient déjà été observés dans le présent cimetière, la fosse multiple en pleine terre ne ressemble pas aux exemples connus à ce jour dans les sources archéologiques et historiques.

L'absence de tête et d'autres parties du corps des individus restés en place pourrait s'expliquer par une exhumation incomplète de la fosse de sépultures puisque nous avons observé au moins deux mandibules et plusieurs dents, ce qui suggère que des crânes ont déjà été présents dans la fosse.

Le cimetière à l'étude, relié à une institution médicale où la médecine était aussi enseignée, a déjà livré des témoins reliés à des amputations et/ou à des autopsies. Les fouilles de 2019 et 2020 ont révélé des boîtes contenant les restes de membres amputés, des cercueils renfermant des membres surnuméraires, et même un cercueil où un corps avait été remplacé par une buche de bois. Ce dernier a été associé à un vol de cadavre tel que pratiqué au 19^{e} siècle par les étudiants en médecine désireux de s'exercer sur de vrais corps (Truelle et Cie 2021, 2022). Les exemples de fosses en pleine terre s'avèrent moins communs, et sont normalement associés à des épisodes épidémiques ou aux individus les plus pauvres (Oliver-Lloyd 2008 : 51). Une fosse commune sise en pleine terre et contenant des ossements d'enfants a été fouillée au cimetière Sainte-Anne à Québec puis reliée à une épidémie indéterminée du 18^{e} siècle (peut-être la variole en 1702 ou 1783) (Ville de Québec 1996 : 48; Larocque 1999).

Une recherche plus approfondie dans les rapports archéologiques pourrait nous permettre de trouver d'autres exemples d'inhumations multiples et primaires dans des fosses en pleine terre dans des contextes du 19^{e} siècle, et plus particulièrement dans des cimetières reliés à des hôpitaux. Bien que le contexte du cimetière d'hôpital en fonction des épidémies du milieu du 19^{e} siècle doit être pris en compte, il faut

considérer que les hivers rudes du Québec nécessitaient de repousser les inhumations au printemps. Les fosses communes peuvent donc être associées à des inhumations n'ayant pas nécessairement eu lieu lors d'un épisode de mortalité exceptionnel, mais plutôt à plusieurs défunts dont la mort n'est pas reliée, mais qui ont tout simplement été mis en terre en même temps au printemps (Ethnoscop 2021c : 69).

En rassemblant les données collectées jusqu'à présent, il semble que l'inhumation a probablement été effectuée rapidement et que ces individus pourraient être décédés anonymement à l'hôpital, ce qui n'est pas surprenant étant donné que l'établissement accueillait des marins et de nouveaux arrivants.

La continuation de la fouille en 2024 permettra d'achever la cueillette des ossements et des données nécessaires à la compréhension du contexte de cette fosse multiple. Les analyses bioarchéologiques de plusieurs sépultures complètes, en complément des os épars et de celles fouillées (2) permettront de brosser un portrait plus complet de la population représentée et pourraient permettre d'affiner l'interprétation.

8.2 Opération 19 : secteur nord-est

Au nord-est du site CeEt-755, une longue tranchée orientée nord-sud a été positionnée à environ 1 m à l'ouest de la clôture séparant le terrain du RTC de la propriété du Domaine des Berges (plan 13). L'objectif de cette tranchée était de vérifier la présence de ressources archéologiques associées aux chantiers navals installés dans ce secteur dès la première moitié du 19^{e} siècle.

Tout d'abord la sous-opération 19A a été excavée mécaniquement afin d'atteindre des couches ou vestiges archéologiques d'intérêt. Le haut de cette tranchée mesurait 32,50 m de longueur sur 7 m de largeur. L'excavation mécanique s'est arrêtée à des niveaux variables, mais normalement sur une couche comportant beaucoup de copeaux de bois.

Les sous-opérations 19B et 19C sont deux tranchées mécaniques excavées dans la partie centrale de la tranchées 19A. Elles visaient à mieux comprendre la séquence stratigraphique en profondeur, et d'atteindre des sols d'apparence


naturelle. Finalement, la sous-opération 19D, située à l'extrémité sud de la tranchée 19A, a été excavée plus profondément pour permettre le dégagement de vestiges en bois et en béton.

8.2.1 Sondage mécanique 19B

La sous-opération 19B est un sondage mécanique de 4,85 m sur 3,10 m, perpendiculaire à la grande tranchée 19A, à peu près au centre de cette dernière. Aucun vestige n'a été mis au jour, et aucun artéfact n'a été recueilli.

La stratigraphie de la paroi est montre trois épisodes successifs de dépositions de copeaux de bois (photo 113). En l'absence d'artéfacts permettant d'établir une chronologie, l'interprétation de la déposition des sols demeure hypothétique. Ces couches de copeaux de bois présentent une pente descendante vers le nord. La surface de la plus ancienne couche de copeaux de bois se situe à 4,79 m ANMM, la seconde à 4,89 m ANMM et la dernière à 5,15 m ANMM.

Ces trois couches pourraient représenter différentes phases d'occupation associées aux chantiers navals et aux cours à bois, entrecoupées d'épisodes de remblaiements servant à rehausser le niveau du terrain. Selon une autre hypothèse, considérant que l'ancienne berge se trouve à une vingtaine de mètres à l'est, il pourrait s'agir d'épisodes de crues de la rivière Saint-Charles. La couche la plus ancienne de copeaux de bois est déposée sur un limon argileux gris bleuté avec marbrures orangées. Cette couche d'apparence naturelle est déposée en pente vers le nord, sur un sable friable orangé à beige.



VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 13 : Plan des sous-opérations **CeEt-755-19A à 19D**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



Photo 113 : Coupe stratigraphique de la paroi est de la sous-opération CeEt-755-19B
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-755-SN-0016, 12 juin 2023

8.2.2 Sondage mécanique 19C

La sous-opération 19C représente un sondage mécanique de 2 m sur 4,10 m, réalisé à environ 4,50 m au sud de la sous-opération 19 B. Aucun artefact n'a été recueilli lors de l'excavation mécanique.

Une portion d'environ 1,80 m de la coupe stratigraphique nord de 19C a été relevée à l'extrémité ouest de la tranchée (photo 114). Cette coupe stratigraphique présente une épaisse couche de copeaux de bois, en pente vers l'ouest. Elle semble faire partie du remplissage d'une dépression qui a coupé les sols naturels, ces derniers étant composés de sable orangé déposé sur une argile limoneuse grise.

À l'instar des couches de copeaux bois relevées dans 19B, cette couche pourrait provenir du travail du bois dans les chantiers navals (19^{e} siècle) ou dans la cour à

bois (fin 19e au début du 20e siècle). Étant donné l'absence de marqueurs chronologiques, il n'est pas possible de dater cette occupation.



Photo 114 : Coupe stratigraphique de la portion ouest de la paroi nord de la sous-opération 19C
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-755-SN-0010, 12 juin 2023

8.2.3 Base d'une clôture en bois, 19e siècle (CeEt-755-19D100)

Dans la sous-opération 19D, deux pièces de bois posées à l'horizontale ont été mises au jour (photo 115). Les deux pièces équarries, presque parallèles, étaient orientées nord-nord-ouest/sud-sud-est.

À l'est, la pièce A mesurait 2,44 m de longueur sur 0,27 m de largeur et 0,21 m d'épaisseur. Au total, trois mortaises (0,21 sur 0,05 m) ont été pratiquées dans la pièce : au centre et aux deux extrémités. Ces mortaises étaient espacées uniformément, à une distance de 0,70 m les unes des autres.

Des tenons posés à la verticale étaient visibles à l'intérieur de ces mortaises. Des chevilles en bois permettaient de retenir les pièces de bois posées au centre et au

sud. La pièce A était assise sur deux minces planches de bois, l'une orientée dans le même axe, et l'autre posée perpendiculairement (photo 116). Elles servaient probablement à stabiliser la pièce de bois dans le sol argileux.



Photo 115 : Pièces en bois (19D100) associées à une clôture du 19e siècle
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-755-SN-0007, 12 juin 2023



Photo 116 : Longrine en bois (19D100, pièce A) associée à une clôture du 19e siècle, vue vers l'ouest.
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-755-SN-0031, 13 juin 2023

La pièce B, placée à 0,50 m à l'ouest de la pièce A, mesurait 2,22 m de longueur sur 0,22 m à 0,24 m de largeur. Plus mince que la pièce A, elle mesurait 0,13 m d'épaisseur. Une profonde encoche (0,23 m de largeur sur 0,09 m de profondeur) a été observée sur le flanc ouest de la pièce, à peu près en son centre. La surface des deux pièces de bois (A et B) se trouve à une altitude moyenne similaire, soit à 4,45 m ANMM.

Deux poteaux en bois relativement mal préservés ont été observés à moins de 1,50 m de la pièce A. Comme ils n'ont été dégagés que partiellement, il est difficile d'en interpréter la fonction, toutefois ils pourraient être associés à la même structure (une clôture) que celle de 19D100.



Photo 117 : Poteaux en bois mis au jour dans la sous-opération CeEt-755-19D
Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-755-SN-0018**,** 12 juin 2023.

Interprétations

La pièce A de la structure 19D100 est interprétée comme une longrine (pièce disposée à l'horizontale servant à répartir les charges) dans laquelle s'inséraient un poteau vertical et une jambe de force. L'agencement des pièces A et B est très similaire à ce qui a été observé lors des fouilles de 2019 et 2020 (Truelle et Cie 2021, 2022). Selon l'hypothèse privilégiée, il s'agirait d'une clôture installée à la fin du 19^{e} siècle à l'extrémité nord du terrain de l'Hôpital de la Marine.

Lors des fouilles de 2019 et 2020, seize ensembles de pièces de bois analogues aux pièces de 19D100 ont été mis au jour (Truelle et Cie 2021, 2022). Une des pièces de bois révélée en 2019, en cèdre blanc de l'Est (*Thuya occidentalis*), a pu être datée de l'automne/hiver 1887 (Truelle et Cie 2021 : 85). À l'époque, ces

structures avaient été interprétées comme vestiges d'une cale sèche associée aux chantiers navals en service au milieu du 19e siècle.

Une analyse plus approfondie des plans et documents historiques, ainsi que la réanalyse des dernières données archéologiques, permettent d'écarter l'hypothèse de la cale sèche.

Tout d'abord, les pièces de bois forment une imposante structure linéaire en deux segments. Un premier segment d'une longueur minimale de 45 m, orienté est-ouest, traverse le terrain dans son entièreté, de la rue de la Pointe-aux-Lièvres jusqu'à quelques mètres de la ligne cadastrale à l'est. La longrine 19D100 représente la partie observée la plus à l'est. Un second segment, orienté nord-sud, longe la limite cadastrale ouest du terrain à la jonction de la rue de la Pointe-aux-Lièvres. Ce segment mesure environ 16 m de longueur. En superposant les plans historiques de la deuxième moitié du 19e siècle sur le cadastre actuel, on peut constater que le segment est-ouest de cette structure linéaire suit exactement la limite nord du terrain de l'Hôpital de la Marine. Lors d'une intervention en 2023, Ethnoscop (2024a) avait également émis cette hypothèse.

Ensuite, la date de 1887 obtenue par l'analyse dendrochronologique d'une pièce de cèdre blanc ne concorde pas avec l'utilisation du terrain comme chantier naval. Dès la fin des années 1850, l'industrie de construction navale perd rapidement de son importance à Québec. Sur le plan d'assurance-incendie de 1898, le terrain au nord de l'Hospice Saint-Charles est identifié comme cour à bois, et non plus comme chantier naval. La rue Saint-Jean-Baptiste, séparant le terrain de l'hospice de la cour à bois, apparaît sur les plans historiques à partir des années 1870. Il aurait donc été surprenant qu'une cale sèche soit aménagée au nord de l'Hôpital de la Marine en 1887, alors que les chantiers navals n'étaient plus en activité.

Le terrain de l'Hôpital de la Marine était ceinturé par une clôture ornementale en fer forgé posée sur une fondation en maçonnerie. Or, comme démontré par des vestiges archéologiques mis au jour en 1995 (Cérane 1996), en 2023 (Ethnoscop 2024a) et lors de la présente intervention (vestige CeEt-727-14A800a et 14A800b), de même que par la documentation historique, cette clôture en

maçonnerie n'était présente qu'en façade et de chaque côté de l'hôpital. La première clôture, principalement en façade, aurait été construite vers 1839, puis aurait été agrandie de 100 pieds vers le nord en 1858.

Les photographies à partir de la seconde moitié du 19e siècle montrent surtout la façade de l'hôpital, et non l'arrière du terrain. Une photographie prise par J. E. Livernois vers 1900 montre une clôture le long de la rue de la Pointe-aux-Lièvres, près d'un grand bâtiment à deux étages en bois (figure 82). La clôture aurait aussi pu ressembler à celle photographiée par Louis-Prudent Vallée en 1874, sur un chantier naval situé au bord de la rivière Saint-Charles, au sud-est du site CeEt-755 (figure 83).



Figure 82 : Détail d'une photographie montrant la limite ouest du terrain de l'Hôpital de la Marine, v. 1900, J. E. Livernois. On peut y voir une clôture le long de la rue de la Pointe-aux-Lièvres (flèche bleue)
Source : BAnQ, P560, S1, P596, https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3113343.



Figure 83 : Photographie de « Scieurs de long dans un chantier naval sur les berges de la rivière Saint-Charles, Québec », Louis-Prudent Vallée, 5 mai 1874.
L'angle de la photographie suggère qu'elle a été prise sur un chantier au sud-est de l'Hôpital de la Marine
Source : Archives du musée de la Civilisation, no. 88-1593, https://collections.mcq.org/objets/47469

En résumé, la localisation des pièces de bois découvertes dans les interventions récentes, la datation à 1887 de l'une des pièces (Truelle et Cie 2021 : 85), et le contexte du déclin de l'industrie de construction navale au troisième quart du 19^{e} siècle permettent de réfuter l'association de cette structure avec un chantier naval. Cette structure aurait plutôt servi à clôturer les limites ouest et nord du terrain de l'Hôpital de la Marine.

8.2.4 Chaufferie de l'Hospice Saint-Charles, v. 1931 (19D200)

Une structure en béton a été mise au jour dans la paroi est de la sous-opération 19D. La surface de ce vestige se trouvait à une altitude de 5,29 m ANMM. Il a été observé sur une longueur de 2,62 m et dégagé sur environ 0,30 m de largeur. Sa largeur réelle demeure inconnue, car seule sa face ouest a été dégagée. Le dégagement a atteint une hauteur d'environ 0,70 m, toutefois sa base

n’a pas été atteinte. Aucun artefact n’a été trouvé en association avec cette structure, et le vestige est recouvert de gravier.

Interprétations

La superposition de ce vestige avec la photo aérienne de 1948 et avec le plan d’assurance-incendie de 1957 indique qu’il pourrait s’agir du mur ouest de la chaufferie de l’Hospice Saint-Charles.

Un permis de construction a été donné par les Révérendes Sœurs du Bon-Pasteur le 14 septembre 1931 pour la construction d’une « bâtisse pour les chaudières à l’hospice Saint-Charles ». Ce bâtiment d’un étage mesurait 63 pi sur 40 pi sur 22 pi et a été construit par François-Xavier Lamontagne, en conformité avec les plans de l’architecte P. Lévesque. Le plan d’assurance-incendie de 1957 montre un bâtiment de forme trapézoïdale le long de la ligne cadastrale est, dans lequel se trouve deux chaudières (*boilers*). Le bâtiment est résistant au feu et un garage y est attaché. Également, une cheminée de 100 pieds est érigée du côté ouest.



Photo 118 : Fondation en béton (19D200) associée à la chaufferie de l’Hospice Saint-Charles

Source : Stéphane Noël, 2023-CeEt-755-SN.0040, 16 juin 2023




Figure 84 : Extrait du plan d'assurance-incendie de 1957 (feuillet 54), Underwriters' Survey Bureau, septembre 1957. Au centre, la chaufferie de l'Hospice Saint-Charles et sa cheminée en briques (b.c.) haute de 100 pieds
Source : BAnQ, notice 0000174294, https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2244127.

8.2.5 Entrepôt, construit entre 1937 et 1945 (19A100)

Dans la portion nord de la sous-opération 19A, sous des remblais récents, une fondation en béton a été mise au jour lors du décapage mécanique. Sa surface se trouvait à une altitude qui varie entre 5,41 m et 5,46 m ANMM, soit environ 0,60 m sous la surface actuelle du terrain.

Cette fondation a été observée sur une longueur totale de 8,80 m (photo 119). Le segment central mesure 3,77 m de longueur sur 0,52 m de largeur et se trouve entre deux sections rectangulaires mesurant 1,10 m sur 1,47 m. Son épaisseur n'est pas connue, car seule sa surface a été dégagée. La fondation se poursuit vers le nord, et semble avoir été perturbée à son extrémité sud.



Photo 119 : Fondation en béton CeEt-755-19A100, vers le sud
Source : Stéphane Noël, no 2023-CeEt-755-SN.0034, 14 juin 2023

Interprétations

Cette structure en béton (19A100) est identique aux vestiges découverts en 2019, un peu plus à l'ouest (vestiges 5A100, 5A200 et 5A300; Truelle et Cie 2021 : 94-96, photo 120). Elle est également aux mêmes altitudes. Ces vestiges sont associés à un grand bâtiment construit entre 1937 et 1945 (figure 85 et figure 86), puis démoli avant 1957 (figure 87). En considérant les vestiges mis au jour en 2019, on peut estimer que ce bâtiment mesurait 35 m sur 45 m.

Les lots cadastraux 5 et 6, présents entre la rue Saint-Jean-Baptiste (aujourd'hui disparue) et la rue de la Croix-Rouge, ont été vendus à la Cité de Québec en 1911, par la Fabrique St-Roch. Le plan d'assurance-incendie de 1923 indique que ce secteur du terrain était occupé par une *Corporation Yard*, une propriété de la Ville de Québec. Selon toute vraisemblance, il s'agirait d'un grand entrepôt construit pour les besoins de la municipalité. Le terrain a été cédé à la Société canadienne de la Croix-Rouge en 1961, mais l'entrepôt était déjà démoli puisqu'il n'apparaît pas sur le plan d'assurance-incendie de 1957 (figure 87).



Photo 120 : Fondations en béton CeEt-755-5A100 et 5A200 mises au jour par Truelle et Cie en 2019, vers le nord
Source : Truelle et Cie 2021 : 95



Figure 85 : Photographie aérienne de la Pointe-aux-Lièvres, W. B. Edwards Inc., 1937
Source : AVQ, cote no. P012-N019143



Figure 86 : Photographie aérienne de la Pointe-aux-Lièvres, W. B. Edwards Inc., 1945
Source : AVQ, cote no. P012-N023524




Figure 87 : Extrait du plan d'assurance-incendie de 1957 (feuillet 54), Underwriters' Survey Bureau, septembre 1957. Le grand entrepôt de la Ville de Québec a été démoli; le terrain sert désormais comme cour d'autos usagées
Source : BAnQ, notice 0000174294, https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2244127

8.2.6 Structure indéterminée en béton, 20e siècle (19D300)

Une structure en béton a été dégagée à l'aide de la pelle mécanique à environ 1,50 m de la fondation de la chaufferie (19D100). Sa surface se trouve à une altitude moyenne de 5,11 m ANMM. Elle est composée de deux petits murets en béton d'une largeur variant entre 0,15 m et 0,30 m. Ces murets sont situés de part et d'autre d'une possible cuve en métal ferreux.

Interprétations

La fonction de cette structure aménagée au 20e siècle demeure inconnue. Il pourrait s'agir d'un réservoir souterrain ou d'un puisard. Aucune structure n'est identifiée à cet endroit sur les plans anciens. Visible sur le plan d'assurance-incendie de 1957, la cheminée en briques aurait été plus au sud, à l'extérieur de l'opération 19.



Photo 121 : Structure en béton CeEt-755-19D300
Source : Stéphane Noël, no 2023-CeEt-755-SN-0020, 13 juin 2023

9 SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE : RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS

Une troisième phase d'intervention archéologique a eu lieu sur le futur site du Pôle Saint-Roch et dans ses environs à l'automne 2023. Une surveillance archéologique a suivi les excavations pour le remplacement des conduites des services municipaux. Les excavations se sont faites d'abord dans la portion est des sites archéologiques CeEt-755 et CeEt-727, du nord vers le sud dans le stationnement du Domaine des Berges, à partir de la rue des Embarcations jusqu'au talus séparant le terrain du Domaine des Berges de la rue de la Croix-Rouge. Dans un second temps, une excavation qui traverse le site CeEt-703 a aussi eu lieu dans la moitié sud de la rue des Embarcations, de l'ouest vers l'est, de l'entrée du stationnement vers le rond-point à l'extrémité de la rue et traverse. Les tranchées qui ont été faites pour ces travaux ont reçu les numéros de sous-opérations suivantes : CeEt-727-16A, CeEt-755-20A et CeEt-703-7A

Quelques vestiges ont été relevés, mais en général, les couches de sol qui ont été observées représentent des perturbations et des remblais plus ou moins récents. En particulier la couche très hétérogène composée de déchets d'incinérateur qui a servi à remblayer les berges de la rivière Saint-Charles au début du 20e siècle. De plus, dans la section ouest de la tranchée, les travaux nécessitaient le retrait d'une conduite existante, dont l'installation dans le passé avait perturbé les sols. Dans le même ordre d'idée, plusieurs massifs et conduites (massifs de béton, conduites en plastique ou en fonte) traversent d'est en ouest l'aire d'excavation dans les sites CeEt-755 et CeEt-727 et sont aussi venu perturber les sols en place. Pour ces raisons les secteurs où des vestiges ont été observés sont rares et entrecoupés de grandes sections où aucun sol en place n'est visible avant l'atteinte des sols naturels.

9.1 Sous-opération CeEt-727-16A

Les couches de sols de remblais modernes sont présentes en surface, au-dessus de la couche de rejets d'incinérateur (observée partout et dont l'épaisseur varie) caractérisée par un sol sableux noir contenant selon les endroits différentes proportions de cendre gris pâle. Notons dans cette couche une énorme quantité de bouteilles de toutes formes, mais aussi plusieurs déchets métalliques et des céramiques (photo 122). À certains endroits, notamment dans la paroi ouest de la tranchée principale pour les conduites, la présence de poutres ou de poteaux de bois à l'horizontale ont été observées assez profondément dans l'excavation (entre 4,37 m ANMM et 4,16 m ANMM). Elles étaient presque à la hauteur requise pour l'installation des conduites (photo 123). Les mieux préservés mesurent 0,20 m de diamètre et ils sont dans une couche de limon gris qui serait un sol naturel remanié. Comme les plans historiques ne montrent pas de quais dans ce secteur, ils pourraient être reliés à une aire de travail ou de circulation le long de la berge de la rivière.



Photo 122 : Lot de déchets d'incinérateur sous les conduites. On remarque des bouteilles intactes dans le sédiment tombé de la paroi
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-727-VM-0391, 7 septembre 2023



Photo 123 : Poteaux de bois ou rondins à l'horizontale dans la paroi ouest de CeEt-727-16A (indiqués par des flèches)
Source : Étienne Corbeil, 2023-CeEt-727-EC-0526, 18 septembre 2023

Un vestige en maçonnerie, CeEt-727-16A100 (photo 124 et photo 125, plan 14), a été observé dans la portion nord du site CeEt-727, mais aussi dans la portion sud du site CeEt-755. Il s'agit d'une portion de fondation orientée nord-sud dont il ne reste qu'une assise en place. Quelques nodules d'un mortier friable blanc-gris a été observé dans le sol autour et au-dessus du vestige, suggérant que les pierres au-dessus étaient liées par du mortier. Le vestige est présent à une hauteur variant de 5,05 m ANMM à 5,15 m ANMM, et est coupé au centre par un massif en béton. Il a pu être observé sur une longueur totale de 6,60 m et il faisait en moyenne 0,55 m de largeur. Il est composé de pierres de calcaire schisteux posées à plat dont les dimensions varient entre 0,30 m et 0,60 m de grosseur et entre 0,10 m et 0,20 m d'épaisseur. Quelques traces de bois décomposé ont été vues sous les pierres. Il est probable qu'au nord le mur tourne vers l'ouest, car la portion nord semble s'élargir dans cette direction. On serait donc en présence du coin nord-est d'un bâtiment. Quelques artéfacts ont été mis au jour lors du nettoyage du vestige, et représentent un assemblage du 19e siècle avec des objets du début du siècle, mais aussi des objets qui ont aussi été fabriqués sur une longue période jusqu'au 20e siècle, ce qui est peu diagnostique : du *Pearlware*, des terres cuites fines blanches


et jaunes, des fragments de pipes en argile, un crampon en fer forgé, un clou découpé et des os d'animaux.



Photo 124 : Vestige CeEt-727-16A100, vue vers l'est et coupé par un massif de béton (encerclé)
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-727-VM-0454, 21 septembre 2023



Photo 125 : Vestige CeEt-727-16A100, vue vers le sud
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-727-VM-0457, 21 septembre 2023



VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 14 : Surveillance archéologique dans les limites des sites **CeEt-755 et CeEt-727**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues

CeEt-755-2023-plan 10

9.2 Sous-opération CeEt-755-20A

Dans la sous-opération 20A du site CeEt-755, les couches de sols sont similaires à celles observées au sud sur le site CeEt-727, mais avec parfois des traces d'étendue de déblai de démolitions représentées par des couches formées de mortier et de brique (photo 126) et témoins des divers bâtiments industriels présents sur le terrain au début du 20^{e} siècle. Le lot de déchets d'incinérateur y est parfois absent, probablement dérasé par des remblais plus récents.



Photo 126 : Exemple d'une couche de démolition en paroi (flèche), vue vers le nord, dans la sous-opération CeEt-755-20A
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-755-VM-0135, 22 septembre 2023


Un vestige en bois (20A100) a été observé (photo 127; plan 15) durant la surveillance du site CeEt-755. Le vestige avait déjà été noté lors d'un inventaire par Ethnoscop en 2020 (vestige 15A100, Ethnoscop 2021b), comme le démontre le sondage identifié par du géotextile et dégagé lors de l'intervention actuelle. Il a toutefois été possible d'en observer une plus grande portion. Il s'agit d'une structure en bois qui reposait immédiatement sous la couche de déchets d'incinérateurs. Cette structure est formée de trois épaisseurs de planches : celles

du dessus sont orientées est-ouest, celles du milieu sont disposées nord-sud et celles du dessous, d'est en ouest. Les planches font en moyenne 0,30 m de largeur et sont d'une épaisseur qui varie entre 0,05 et 0,006 m. Elles forment ensemble une surface plane. Au moment de l'intervention de l'archéologue, une partie du vestige avait été arrachée dans l'axe des conduites à poser, mais la portion ouest a pu rapidement être nettoyée et enregistrée. Le vestige a été observé sur environ 4 m de longueur sur 2,20 m de largeur. Au nord, il était déstructuré. L'élévation moyenne de la surface du vestige qui a été dégagée est de 4,35 m ANMM, mais elle varie beaucoup. Sous le vestige se trouvait une couche d'un sol d'apparence naturel, formé d'un limon argileux gris homogène et moyennement compact.



Photo 127 : Vestige en bois CeEt-755-20A100, vue vers le sud. Au coin nord-est (à gauche sur la photo), on remarque le géotextile recouvrant le sondage d'Ethnoscop en 2020

Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-755-VM-0181, 2 octobre 2023



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- BÂTIMENT EXISTANT
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 6,25 12,5 MÈTRE

Échelle: 1:500

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 15 : Surveillance archéologique dans les limites des sites **CeEt-755 et CeEt-727**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues

L'interprétation d'Ethnoscop (2022a : 47), qui associe ce vestige à une aire de circulation ou de travail durant l'occupation du secteur par la cour à bois de François-Xavier Delisle nous semble aussi la plus probable. Le limon argileux du sol du terrain devait être particulièrement glissant lorsque mouillé et il n'est pas étonnant qu'un aménagement de ce type ait été bâti pour rendre les lieux de travail sécuritaires. La structure de bois, dont l'élévation de surface varie, semble aussi directement posée sur le terrain qui suit une pente descendante vers le sud.

Dans le site CeEt-755, plusieurs rondins de bois ou poutres de bois ont été observés dans les lots de remblais, mais sont souvent seuls ou sans organisation. Ces pièces de bois sont probablement reliées au chantier naval ou à la cour à bois anciennement situés dans ce secteur.

Dans la portion complètement au nord du site CeEt-755, deux gros billots de bois ont été retirés d'un sol de limon argileux bleu-gris avec taches orange, qui serait un sol naturel remanié (photo 128). Il n'a pas été possible d'observer s'ils étaient agencés d'une manière particulière, mais comme ils étaient dans une couche qui semblait en place et que leur conservation était très bonne, il a été décidé de faire des datations dendrochronologiques sur ces deux pièces. À la lumière des résultats de cette analyse, il ne peut être qu'émis que les arbres ont été coupés en 1809 ou après, sans plus de précision, car il n'y a pas de référentiel dendrochronologique existant à ce jour pour leur essence, le pin gris (voir Annexe G). Néanmoins des vestiges composés de billots de pin blanc avaient aussi été mis au jour dans le même secteur par Ethnoscop et avaient aussi été datés du premier quart du 19^{e} siècle et seraient donc associés l'époque des chantiers navals sur le site (Ethnoscop 2022a : 68).



Photo 128 : Pièces de bois mis au jour dans la portion nord de CeEt-755, hors contextes
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-755-VM.0193, 2 octobre 2023

9.3 Sous-opération CeEt-703-7A


Les sols observés dans la rue des Embarcations et dans le secteur du site CeEt-703 diffèrent légèrement de ceux des sites CeEt-727 et CeEt-755. Les remblais y sont moins importants sous le sable de l'infrastructure de rue et les couches de sol de limon argileux sont atteintes plus haut. À noter que les nombreux travaux d'infrastructure de rue et sur les conduites municipales dans les dernières années ont grandement perturbé les sols en place dans le secteur et pourraient avoir dérasé des accumulations plus anciennes.

Néanmoins, un vestige a été observé lors de la surveillance, dans la portion nord-ouest de l'excavation (photo 129; plan 16). Ce vestige est composé de structures

en bois remplies de pierres anguleuses. Les structures sont formées, en paroi nord, par de très longues planches de bois posées sur le chant et mesurant 0,21 m de large sur 0,08 m d'épais. La paroi sud semble plutôt composée de poutres de bois à section carrée ou de billots aplanis. Un rondin de bois aplani sur une face et à l'extrémité duquel un gros clou forgé mesurant 0,20 m est aussi associé à ce vestige, même s'il a été observé hors contexte (photo 130). Entre ces deux parois étaient contenues de nombreuses pierres calcaires anguleuses de grandes dimensions (≥ 0,50 m). Le vestige est orienté est-ouest et a été observé sur une dizaine de mètres. Il était situé entre les élévations de 3,32 m ANMM et de et 2,93 m ANMM. La base du vestige n'a pas été atteinte ou observée. En raison de la nature profonde de l'excavation, il n'était pas sécuritaire de descendre dans la tranchée afin de faire des relevés archéologiques. Les observations se sont faites à partir de la surface, car les excavations n'étaient pas assez sécuritaires.



Photo 129 : Vestige CeEt-703-7A100, structure en bois (flèches) vue vers l'est
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-703-VM-0002, 26 octobre 2023



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- MAÇONNERIE SÈCHE
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 2,5 5 MÈTRE

Échelle: 1:200

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 16 : Surveillance archéologique dans les limites du site **CeEt-703**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



Photo 130 : Pièce de bois aplanie avec un gros clou forgé, hors contexte
Source : Véronique Miclette, 2023-CeEt-703-VM-0013, 29 octobre 2023

Il est probable que la structure soit le vestige d'un quai visible sur un plan de 1854 qui illustre les différents quais de la rivière Saint-Charles. On y remarque un quai orienté est-ouest dans le prolongement de la rue Panet (aujourd'hui la rue des Embarcations) à l'est de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés (figure 88). Comme aucun artefact n'a été observé lors de la surveillance, il est difficile de dater avec précision le vestige. Toutefois, des interventions antérieures dans l'emprise du site CeEt-703 avaient déjà permis l'observation de quais orientés nord-sud au sud-est de la présente intervention, au mode d'assemblage semblable à ce que nous avons vu ici, soit probablement des quais à caissons en bois rempli d'un remblai de pierres. Une étude de Patrimoine Experts (2015) présente les différents types de quai à avoir été en utilisation à Québec, et explique que les quais à caissons

remplis de pierres ont fait leur apparition à Québec vers 1775 et que dans le premier quart du 19e siècle plusieurs quais de la ville avaient ce mode de fabrication (Patrimoine Experts 2015 : 8). C'est aussi vers le début du 19e siècle que les quais perpendiculaires à la rive et prenant la forme d'une longue jetée font leur apparition à Québec (tel que le serait le vestige CeEt-703A100), ce qui aurait généralisé le quai à charpente de bois (Patrimoine Experts 2015 : 8). Notons toutefois que les vestiges observés durant les interventions antérieures étaient localisés à une élévation d'en moyenne deux mètres plus haut au-dessus du niveau moyen de la mer que le vestige CeEt-703-7A100. Ces structures avaient été associées aux quais présents à l'extrémité nord-est de la rue de la Couronne dans la seconde moitié du 19e siècle, tels que visibles sur le plan de Legendre 1854 (Cérane 1996 : 144-150; Ethnoscop 2021b : 89-94). En raison de ces découvertes, le site CeEt-703 a été légèrement agrandi vers l'est.



Figure 88 : Détail d'un plan de Legendre, 1854, illustrant des quais dans le secteur du site CeEt-703. En rouge, les structures est-ouest qui pourraient correspondre au vestige CeEt-703-A100.


Source : Legendre, F.F.1854. *Plan du relevé de la rivière St-Charles depuis le quai d'Anderson jusqu'au pont de Scott*, BAnQ, E21,S555,SS1,SSS22,P33, https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4488251

9.4 Vestige 2023-VQ-EMB-1B100

Un vestige localisé hors site archéologique a aussi été observé, à l'extrémité sud-ouest de la rue des Embarcations (plan 17). Comme la tranchée d'excavation était très profonde et non sécuritaire, les observations et prises de notes se sont faites du haut de la tranchée et sur les différents éléments une fois retirés de l'excavation. Le vestige 2023-VQ-EMB-1B100 est une structure de bois (photo 131) orientée est-ouest dont le sommet est situé entre 2,66 m ANMM et 2,36 m ANMM. La structure est similaire à celle observée plus à l'ouest dans la sous-opération CeEt-703-7A. Ses côtés sont formés de longues planches de 0,20 m de large et de 0,10 m d'épaisseur posées sur le chant, et entre ces planches s'aligne une série de poutres de bois à section carrée de 0,20 m de côté (photo 132). De longs clous forgés à section carrée d'environ 0,50 m de longueur sont visibles à l'extrémité sud des poutres. La base du vestige n'a pas été atteinte ou observée, mais son parement sud se poursuivait sur au moins 0,50 m. Ce mode d'assemblage rappelle encore une fois les quais à caissons composés de madriers, parfois tenus en place par des clous forgés utilisés dans la première moitié du 19^{e} siècle (Patrimoine Experts 2015 : 9).



Photo 131 : Vestige 2023-VQ-EMB-1B100, vue vers le nord (encerclé)
Source : Véronique Miclette, 2023-VQ-emb-0001, 31 octobre 2023



VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan 17 : Surveillance archéologique dans le rond-point de la rue des Embarcations

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



Photo 132 : Poutres formant le vestige 2023-VQ-EMB-1B100, hors contexte. On y remarque plusieurs clous à une extrémité
Source : Véronique Miclette, 2023-VQ-emb-0006, 31 octobre 2023

Le mode d'assemblage du vestige, rappelle celui des quais observés à l'ouest, sur le site CeEt-703, tant celui de cet automne, que ceux de l'intervention d'Ethnoscop (2021b). Pourtant, aucun quai ou structure s'y apparentant n'est illustrée à cet emplacement sur les cartes anciennes; emplacement localisé dans la rivière Saint-Charles avant la modification de ses berges. L'hypothèse actuelle et qu'il s'agisse aussi d'un quai de la même époque, probablement en place dans la première moitié du 19^{e} siècle, si on se fie au mode de construction, mais qui ne serait pas illustré sur les plans consultés.

Tous les vestiges qui ont été observés en surveillance ont été en détruits, soit au complet (CeEt-727-16A100), soit partiellement (CeEt-755-20A100, CeEt-703-7A100 et 2023-VQ-EMB-1B100), car il se trouvaient dans le tracé des conduites ou aux emplacements des massifs à installer.

10 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

En 2023, dans le cadre des travaux préparatoires au projet du tramway de Québec, la Ville de Québec a réalisé un inventaire et des fouilles archéologiques sur le site du futur Pôle de Saint-Roch (CeEt-727 et CeEt-755) et une surveillance archéologique sur la rue des Embarcations (CeEt-703).

Ces sites avaient déjà été expertisés à quelques reprises par le passé, et les résultats de l'intervention ont été plus importants que prévu. Les interventions réalisées en 2023 ont permis de confirmer l'important potentiel archéologique résiduel du terrain du Pôle de Saint-Roch, mais aussi la grande diversité des phases d'occupations représentées par les nombreux témoins archéologiques.

Il a notamment été possible de mettre au jour les fondations d'un moulin à vent construit en 1717, des vestiges et artéfacts associés à un établissement agricole (fin 17^{e} - 19^{e} siècle), une fosse à déchets ou latrines datant des débuts de l'Hôpital de la Marine (1834-1843), les fondations d'un hangar construit vers 1843, et une inhumation multiple dans une fosse commune du cimetière de l'Hôpital de la Marine. Différentes analyses post-terrain (bioarchéologiques, archéobotaniques, archéoentomologies, dendrochronologiques, analyses de culture matérielle) ont aussi contribué à mieux comprendre les différents contextes d'occupations répertoriés.

Les interventions réalisées en 2023 ont permis de confirmer l'important potentiel archéologique résiduel du terrain du Pôle de Saint-Roch. Puisque les témoins représentent une occupation qui remonte au 17^{e} siècle et qui se poursuit sans interruption jusqu'à l'époque moderne, il est sans équivoque que les sites archéologiques CeEt-755 et CeEt-727 ont encore une valeur de recherche sur le terrain et scientifique très importante, car des secteurs n'ont pas encore été expertisés et sont susceptibles de ne pas avoir été bouleversés par des aménagements récents. Ainsi, il est **fortement recommandé de poursuivre des interventions archéologiques** sur le terrain du Pôle Saint-Roch, préalablement à la construction et l'aménagement du site pour les besoins du tramway. Cette

recommandation s’applique en particulier à la portion sud du site CeEt-727, vers la rue des Embarcations où des couches d’occupations parmi les plus anciennes (fin du 17e siècle) ont été observées, ainsi que dans l’emprise des anciens cimetières sur le site CeEt-755, car il a été prouvé en 2023 que des sépultures pouvaient se retrouver encore en place entre les piliers de l’ancien bâtiment du fédéral.

Pour le secteur de la rue des Embarcations et du site CeEt-703, la surveillance réalisée en 2023 a permis de démontrer la présence de vestiges de quais relativement bien préservés. Il est **recommandé de poursuivre la surveillance archéologique** lors d’éventuels travaux d’excavation, particulièrement du côté nord de la rue des Embarcations, à l’est de l’intersection avec la rue du Chalutier.

RÉFÉRENCES

Archambault, Rachel et Allison Bain
2023 Synthèse des interventions archéologiques. Site Anderson, CeEt-950. Rapport soumis à la Ville de Québec, Québec.

Archéotec
2008 *Patrimoine archéologique des moulins du Québec*. Étude produite pour le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine dans le cadre de la participation du Québec au Répertoire canadien des Lieux patrimoniaux. Rapport soumis au MCC, Québec.

Archithème
1996 *Patrimoine du quartier Saint-Roch*. Rapport soumis à la Ville de Québec, Québec.

Artéfactuel
À paraître *Inventaire et fouilles aux presbytères de Saint-Constant*. Rapport en préparation.

Baker, Brenda J., Tosha L. Dupras et Matthew W. Tocheri
2005 *Osteology of Infants and Children (Vol. 12)*. Texas A&M University Press, College Station, Texas.

Bass, William M.
1981 *Human osteology: A laboratory and field manual of the human skeleton* (2e édition). Missouri Archaeological Society, Columbia, Missouri.

Bélanger, René
2014 *Surveillance archéologique des travaux d'enfouissement d'Hydro-Québec dans la région de Québec en 2013. Projet Édifice du Revenu – rue des Embarcations*. Hydro-Québec, Québec.

Benoît, Jean, Daniel Laroche et Marc Vallières
1988 *L'Ancien chantier : un faubourg en pleine évolution (1670-1870), Étude de potentiel archéologique et historique*. Ville de Québec, Service de l'Urbanisme, Division du Vieux-Québec et du Patrimoine, Québec.

Boissonnault, Charles-Marie
1972 PAINCHAUD, JOSEPH (1787-1871). Dans *Dictionnaire biographique du Canada*, vol. 10, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 13 mai 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/painchaud_joseph_1787_1871_10F.html.

Brickley, Megan B. et Simon Mays
2019 Chapter 15 — Metabolic Disease. Dans J. E. Buikstra (dir.), *Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains* (3e édition), pp. 531–566. Academic Press, San Diego, California.

Brickley, Megan. B., et Brianne Morgan
2023 Assessing diagnostic certainty for scurvy and rickets in human skeletal remains. Dans *American Journal of Biological Anthropology* 181(4), pp. 637–645.

Buikstra, Jane E. (dir.)
2019 *Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains* (3e édition), pp. 285–319. Academic Press, San Diego, California.

Buikstra, Jane E. et Douglas H. Ubelaker (dirs.)
1994 *Standards for data collection from human skeletal remains*. Arkansas Archeological Survey, research series No. 44, Fayetteville.

Brassard, Michel
2016 Yellow ware. Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau. Les Cahiers d'archéologie du CELAT 41, pp. 177–179.

Brassard, Michel et Myriam Leclerc
2001 *Identifier la céramique et le verre anciens au Québec : guide à l'usage des amateurs et des professionnels.* Sous la direction de Marcel Moussette et Réginald Auger, Cahiers d'archéologie du CELAT no.12, CELAT, Université Laval, Québec.

Brault, Lucien
1946 Cimetière des commissaires de l'Hôpital de la Marine à Québec. Dans *Bulletin des recherches historiques*, Pierre-Georges Roy (dir.), vol. 52, no 3, pp. 77-78.

Bush, David R.
2000 Interpreting the Latrines of the Johnson's Island Civil War Military Prison. *Historical Archaeology*, 34 (1), pp. 62–78.

Campbell, Anita
1984 *Le creamware de Place-Royale.* Collection Patrimoines, Dossiers no. 57, Les publications du Québec, Québec.

Caron, Robert
1980 *Inventaire des permis de construction des archives de la ville de Québec 1913-1930*. Histoire et archéologie 32a, Parcs Canada, Direction des lieux et des parcs historiques, Québec.

Cérane
1993 *Surveillance archéologique des travaux d'enfouissement de réseaux de distribution dans les secteurs Orléans, Lévis, Beauce et Thetford en 1992*. Hydro-Québec, Québec.

Cérane (suite)
1994 *Surveillance archéologique dans les secteurs Orléans, Lévis, Thetford et Beauce.* Hydro-Québec, Québec.
1996 *Surveillance archéologique des travaux d'enfouissement du réseau de distribution dans les secteurs Orléans et Lévis, 1995.* Hydro-Québec, Québec.

Chabot, Line
1978 *Comptes rendus de certains bâtiments dans la ville de Québec (P.Q.) et dans les municipalités avoisinantes*. Parcs Canada, Ottawa.

Chapelot, Jean
2016 Terre cuite glaçurée de Saintonge. Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau. Les Cahiers d'archéologie du CELAT 41, pp. 111–115.

Charbonneau, André, Yvon Desloges, and Marc Lafrance
1982 *Québec, ville fortifiée du XVIIe siècle au XIXe siècle.* Éditions du Pélican, en collaboration avec Parcs Canada et le Centre d'édition du Gouvernement du Canada, Approvisionnements et Services Canada, Québec.

Charbonneau, André et André Sévigny
1997 *1847, Grosse-Île au fil des jours*. Parcs Canada, Ottawa.

Charest-Auger, Maude
2012 *Les réactions montréalaises à l'épidémie de typhus de 1847*. Mémoire de maîtrise en histoire, Université du Québec à Montréal, Montréal.

Chollet, Hélène
2016 Porcelaine chinoise. Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau. Les Cahiers d'archéologie du CELAT 41, pp. 353–357.

Davey, Peter et Christine Longworth
2016 Terre cuite à glaçure noire britannique. Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau. Les Cahiers d'archéologie du CELAT 41, pp. 137–143.

Deschênes, Gilles
2009 *Quand le vent faisait tourner les moulins. Trois siècles de meunerie banale et marchande au Québec*. Septentrion, Montréal.

Desjardins, Georges-Arthur
1942 Le cimetière au Gros-Pin de Charlesbourg, dans *Bulletin des recherches historiques*, Pierre-Georges Roy (dir.), vol. 48, no 1, pp. 28-30.

Dionne, Jean-Claude
2001 Relative Sea-Level Changes in the St. Lawrence Estuary from Deglaciation to Present Day. Dans Thomas K. Weddle et Michael J. Retelle (dirs.), *Deglacial History and Relative Sea-Level Changes, Northern New England and Adjacent Canada*, Geological Society of America Special Paper no 351, pp. 271–284. Geological Society of America, Boulder, Colorado

Dittmar, Jenna M. et Piers D. Mitchell
2019 Equality after Death: The Dissection of the Female Body for Anatomical Education in Nineteenth-Century England. Dans *Bioarchaeology International* 2(4) : pp. 283–293.

Drolet, André
1970 Un hôpital municipal en 1834 à Québec. Dans *Trois siècles de médecine québécoise*, *Cahiers d'histoire*, no 22, p. 66–69. Société historique de Québec, Québec.

Desrante, Virginie
2016 Porcelaine dure européenne. Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau. Les Cahiers d'archéologie du CELAT 41, pp. 359–362.

Dubé, Françoise
1991 *La quincaillerie d'architecture de Place-Royale*. Collection Patrimoines, Dossiers, 71. Publications du Québec, Québec.

Duchaine
2014 *Surveillance archéologique (automne 2013). Projet de construction d'une sortie d'urgence au bâtiment 900 de l'usine Rothmans, Benson & Hedges de Québec (CeEt-ll)*. Rapport soumis à Rothmans Benson & Edges, Québec.

Ethnoscop
2006 *Inventaire archéologique du site du second moulin de Pointe-aux-Trembles, BjFi-5, lots 1 093 301, 1 093 651 et 1 093 650, 2005*. Rapport soumis à la Ville de Montréal, Montréal.
2014 *Inventaire et supervision archéologique sur le site de la maison Robert-Bélanger (2012-2013).* Rapport soumis à la Ville de Montréal et au MCC, Montréal.
2018 *155 et 165, rue de la Pointe-aux-Lièvres (CeEt-727). Intervention archéologique dans le cadre de la démolition des bâtiments existants, 2017.* Rapport soumis au RTC, Québec.
2020a *RSTC, Étude de potentiel archéologique du parcours du tramway*, 3 volumes. Bureau de projet du tramway de Québec, Ville de Québec, Québec.
2020b *RSTC, Étude de potentiel archéologique des parcours Basse-Ville (tronçons TW-11 à TW-14) Addenda : Modification du tracé du tronçon TW-12,* 2 volumes. Bureau de projet du tramway de Québec, Ville de Québec, Québec.
2020c *RSTC Étude de potentiel archéologique des parcours Vieux-Québec (tronçon TW-10) Addenda Station Honoré-Mercier,* 2 volumes. Ville de Québec : Bureau de projet du tramway de Québec.

Ethnoscop (suite)
2020d *RSTC Étude de potentiel archéologique des parcours Vieux-Québec (tronçon TW-10) Addenda Stations Grand Théâtre et Centre des Congrès,* 2 volumes*.* Ville de Québec : Bureau de projet du tramway de Québec.
2021a *RSTC Étude de potentiel archéologique du parcours du tramway Vieux-Limoilou, chemin de la Canardière et boulevard Sainte-Anne (tronçons TW-19 et TW-20),* 2 volumes. Ville de Québec : Bureau de projet du tramway de Québec.
2021b *RSTC. Inventaires archéologiques, 2020.* Bureau de projet du tramway de Québec, Ville de Québec, Québec.
2021c *Fouille archéologique à l'emplacement du pilier CC-P41 du REM, novembre-décembre 2019, Cimetière des Irlandais BiFj-139, Montréal,* rapport préliminaire. Rapport soumis à CDPQ Infra, Montréal.
2022a *RSTC, Rue de la Croix-Rouge (CeEt-755), Inventaire et fouille archéologiques, 2021*. Bureau de projet du tramway de Québec, Ville de Québec, Québec.
2022b *RSTC Inventaires archéologiques, 2021 : prolongement de la rue Mendel, Université Laval et cimetière Saint-Michel-de-Sillery.* Bureau de projet du tramway de Québec, Ville de Québec, Québec.
2022c *Interventions archéologiques sur le site de la maison Brossard-Gauvin à Montréal (BjFj-218)*. Rapport soumis à la Ville de Montréal, Montréal.
2023a *Tramway de Québec. Étude de potentiel archéologique autochtone. Tronçon TW-19 (Vieux-Limoilou) et 4e Rue, 5e Rue, 3e Avenue, 4e Avenue, 6e Avenue et boulevard des Capucins*. Bureau de projet du tramway de Québec, Ville de Québec, Québec.
2023b *RSTC Boulevard René-Lévesque Ouest à l'est de l'avenue Belvédère (CeEt-964). Inventaire et fouille archéologiques, 2021*. Bureau de projet du tramway de Québec, Ville de Québec, Québec.
2024a *Tramway de Québec. Surveillance archéologique à la Pointe-aux-Lièvres (CeEt-703, CeEt-727, CeEt-755, CeEt-859. CeEt-927, CeEt-979 et VDQ2018-PAL), 2022-2023*, Bureau de projet du tramway de Québec, Ville de Québec, Québec.
2024b *Tramway de Québec : inventaire archéologique sur la rue Saint-Joachim, août 2022.* Ville de Québec : Bureau de projet du tramway de Québec
2024c *Tramway de Québec : inventaires et fouilles archéologiques, 2022. Vieux-Limoilou et boulevard Sainte-Anne (CeEt-841, CeEt-563, CeEt-973, CfEt-34 et VDQ2018).* Ville de Québec : Bureau de projet du tramway de Québec
2024d *Tramway de Québec : inventaire archéologique au 250, 4e Rue. Juin-juillet 2023 et mars 2024.* Ville de Québec : Bureau de projet du tramway de Québec
2025 *Tramway de Québec. Surveillance archéologique au Domaine des Berges (CeEt-755), juillet 2022*. Bureau de projet du tramway de Québec, Ville de Québec, Québec.

Fournier, Marcel
2021 *Les premières familles anglo-canadiennes issus des mariages mixtes au Québec 1760-1780*. Société de recherche historique Archiv-Histo, Montréal.

Garcia-Putnam, Alexander et Christine Halling
2023 Postmortem Examination as Necroviolence at Charity Hospital Cemetery No. 2 (1847–1929). Dans *Historical Archaeology* 57(1) : pp. 134–151.

Gilbert, Dale
2006 *Dynamiques de l'institutionnalisation de l'enfance délinquante et en besoin de protection : le cas des écoles de réforme et d'industrie de l'Hospice Saint-Charles de Québec, 1870-1950*. Mémoire de maîtrise (histoire), Université Laval, Québec.

Godden, Geoffrey A.
1964 *Encyclopaedia of British Pottery and Porcelain Marks*. Barrie and Jenkins Ltd., Londres.

Guay, Lorraine
1985 La fermeture du cimetière des picotés (1855). Dans *Les cahiers du CRAD*, Volume 9, Numéro 1, Université Laval.
1991 Le cimetière vide. *Les cahiers du CRAD*, Volume 10, Numéro 1, Université Laval.

Guérette, Antoine et Jean-Yves Pintal
2021 *Caractérisation environnementale – marine Saint-Roch et parc Gilles-Lamontagne. Supervision archéologique*. Rapport soumis à la Ville de Québec, Québec.

Harvey, Fernand
1987 Une porte d'entrée en Amérique : L'immigration à Québec au XIXième siècle. Dans *Cap-aux-Diamants, La revue d'histoire du Québec*, vol. 2, no. 2.

Hawkins, Alfred
1834 *Hawkins's Picture of Quebec: With Historical Recollections*. Neilson & Cowan : Québec.

Hendersen, David, Mark Collard et Daniel A. Johnson.
1996 Archaeological Evidence for 18th-Century Medical Practice in the Old Town of Edinburgh: Excavations at 13 Infirmary Street and Surgeons' Square. Dans *Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland* 126 : pp. 929–941.

Hodge, Christina J.
2013 Non-Bodies of Knowledge: Anatomized Remains from the Holden Chapel Collection, Harvard University. Dans *Journal of Social Archaeology* 13(1) : pp. 122–149.

Hodge Christina J., Jane L. Rousseau et Michèle E. Morgan
2017 Teaching of the Dead: The Archaeology of Anatomized Remains from Holden Chapel, Harvard University. Dans Kenneth C. Nystrom (dir.), *The Bioarchaeology of Dissection and Autopsy in the United States*, p. 115–142. Springer, Cham.

Jaenen, Cornelius J.
1996 Rapport historique sur la nation huronne-wendat. Dans Denis Vaugeois (dir.), *Les Hurons de Lorette*, p. 160–253. Éditions du Septentrion, Québec.

Janowitz, Meta F.
2016 Grès à glaçure saline nord-américain. Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau. Les Cahiers d'archéologie du CELAT 41, pp. 337-339.

Janson, Rébecca
2009 *Sépultures du cimetière de Saint-Frederic étude sur la quincaillerie de cercueil et les modes d'inhumation d'une communauté catholique et rurale de la Beauce aux 19e et 20e siècles*. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Québec.

Jarrett, Chris
2016 Faïence britannique. Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau. Les Cahiers d'archéologie du CELAT 41, pp. 203-209.

Jasper, Nina Linde
2016 Faïence hollandaise. Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau. Les Cahiers d'archéologie du CELAT 41, pp. 199-202.

Jones, Olive R.
1983 London Mustard Bottles. *Historical Archaeology* 17 (1) : pp. 69-84.

Jones, Olive et Catherine Sullivan
1985 *Glossaire du verre de Parcs Canada décrivant les contenants, la verrerie de table, les dispositifs de fermeture et le verre plat.* Études en archéologie, architecture et histoire. Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, Parcs Canada, Environnement Canada, Ottawa.

Kilpatrick, Maureen C. et Morag Cross
2014 *ARO9: Anatomy of a Burial. Grove Street, Edinburgh*. Avec la collaboration de Susan Ramsay et Bob Will. GUARD Archaeology Ltd, Glasgow. Publié dans *Archaeology Reports Online* no 9. Disponible en ligne : https://www.archaeologyreportsonline.com/reports/2014/ARO9.html

Klaus, Haagen D. et Niels Lynnerup
2019 Chapter 5—Abnormal Bone: Considerations for Documentation, Disease Process Identification, and Differential Diagnosis. Dans *Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains*, sous la direction de Jane E. Buikstra, p. 59–89. 3e éd. Academic Press, San Diego, Californie.

Kriletić, Bojan, Maja Vuković et Marija Carić
2021 A case of bipartite patella and vastus notch from Kneževići hillfort–Malo Libinje, Croatia. Dans *Journal of Bioanthropology*, 1(1) : pp. 81–92.

Labelle, Katherine M.
2014 *Le Pari de la dispersion : une histoire des Ouendats au dix-septième siècle*. Presses de l'Université Laval, Québec.

Labonté-Leclerc, Melissa
2016a Creamware. Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau. Les Cahiers d'archéologie du CELAT 41, pp. 225-230.
2016b Terre blanche vitrifiée et glaçurée. Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau. Les Cahiers d'archéologie du CELAT 41, pp. 249-253.

Labonté-Leclerc, Melissa et Delphine Léouffre
2016a Pearlware. Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau. Les Cahiers d'archéologie du CELAT 41, pp. 231-235.
2016b Whiteware. Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau. Les Cahiers d'archéologie du CELAT 41, pp. 237-244.

Lamarche, Lise
2011 *Évolution paléoenvironnementale de la dynamique quaternaire dans la région de Québec : Application en modélisation tridimensionnelle et hydrogéologique*. Thèse de doctorat, Institut national de la recherche scientifique, Université du Québec, Québec.

Langlois, Michel
2005 *Des moulins et des hommes 1608-1700*. La maison des ancêtres, Drummondville.

Larocque, Robert
1999 La mortalité en bas âge dans la ville de Québec, XVIIe–XIXe siècles. Dans *Bulletin de la Société canadienne d'histoire de la médecine* 16(2) : pp. 341–361.

Leblond, Sylvio
1951 L'Hôpital de la Marine de Québec. Dans *Bulletin de l'Association des médecins de langue française du Canada – L'Union médicale du Canada* 80 : pp. 616–626.

Lesage, Louis et Ronald F. Williamson
2020 When and Where Did the St. Lawrence Iroquoians and the North Shore of Lake Ontario Iroquoians Go and Why? The Huron-Wendat Perspective. Dans *Ontario Archaeology* no 100 : pp. 34–61. Ontario Archaeological Society, Toronto.

Lewis, Jason E.
2008 Identifying Sword Marks on Bone: Criteria for Distinguishing between Cut Marks Made by Different Classes of Bladed Weapons. Dans *Journal of Archaeological Science* 35 : pp. 2001–2008.

Lizotte, Guillaume
2019 *Le cimetière de Gros-Pin : un lieu oublié du quartier Limoilou*, consulté le 12 mai 2025. Site Internet : https://saintrochmoderne.wordpress.com/2019/01/01/le-cimetiere-de-gros-pin-un-lieu-oublie-du-quartier-limoilou/.

Lovejoy, Claude O., Richard S. Meindl, Thomas R. Pryzbeck et Robert P. Mensforth
1985 Chronological Metamorphosis of the Auricular Surface of the Ilium: A New Method for the Determination of Adult Skeletal Age at Death. Dans *American Journal of Physical Anthropology* 68(1) : pp. 15–28.

Lozier, Jean-François
2018 *Flesh Reborn : The Saint Lawrence Valley Mission Settlements through the Seventeenth Century*. McGill-Queen's University Press, Montréal.

Marcil, Eileen
1987 GOUDIE, JOHN », dans *Dictionnaire biographique du Canada*, vol. 6, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 13 mai 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/goudie_john_6F.html

Martijn, Charles
1991 Gepèg (Québec), un toponyme d'origine micmaque. Dans *Recherches amérindiennes au Québec* 21(3) : 51–64. Montréal.

Martin, Félix (dir.)
1885 *Autobiographie du Père Chaumonot de la Compagnie de Jésus et son complément par Rév. P. Félix Martin de la même compagnie*. Oudin, Paris.

Majewski, Teresita et Michael J. O'Brien
1987 The Use and Misuse of Nineteenth-Century English and American Ceramics in Archaeological Analysis. Dans *Advances in Archaeological Method and Theory* 11 : pp. 97–209

Marier, Christiane
1996 *Les menus objets de Place-Royale.* Collection Patrimoines, Dossiers no. 95, Les publications du Québec, Québec.

Métreau, Laetitia, et Jean Rosen
2016 Faïence française. Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau. Les Cahiers d'archéologie du CELAT 41, pp. 189-197.

Miller, George L.
1991 A Revised Set of CC Index Values for Classification and Economic Scaling of English Ceramics from 1787 to 1880. *Historical Archaeology* 25:1-25.

Milot, Jean
2007 Profanateurs de tombeaux et détrousseurs de cadavres. Dans *Le Médecin du Québec* 42(11) : 93-94.

Mitchell, Piers. D. et Megan Brickley, dirs.
2017 *Updated guidelines to the standards for recording human remains.* Chartered Institute for Archaeologists et British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology, Reading, UK.

Monette, Yves
2016a Terre cuite glaçurée dite « verte de France ». Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau. Les Cahiers d'archéologie du CELAT 41, pp. 107-110.
2016b Terre cuite glaçurée québécoise. Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau. Les Cahiers d'archéologie du CELAT 41, pp. 77-82.

Morel, André
1983 LYND, DAVID. Dans *Dictionnaire biographique du Canada*, vol. 5, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 13 mai 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/lynd_david_5F.html.

Morisset, Gérard
1959 L'Hôpital de la Marine. Dans *L'Action catholique*, édition du 11 février 1959.

Morisset, Lucie K.
2001 *La mémoire du paysage: histoire de la forme urbaine d'un centre-ville: Saint-Roch, Québec*. Les Presses de l'Université Laval, Sainte-Foy, Québec.

Morneau, François
1989 *Contribution à une méthodologie de caractérisation et de cartographie écologique en milieu urbain : le cas de la Basse-Ville de Québec*. Centre de recherches en aménagement et en développement, Université Laval, Québec.

Nikita, Efthymia
2017 *Osteoarchaeology : A Guide to the Macroscopic Study of Human Skeletal Remains*. Academic Press, Amsterdam.

Nikita, Efthymia, Anne Karligkioti et Hannah Lee
2019 *Excavation and Study of Commingled Human Skeletal Remains*. STARC Guide No. 2. Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center (STARC), The Cyprus Institute, Nicosie.

Oliver-Lloyd, Vanessa.
2008 *Le patrimoine archéologique des cimetières euroquébécois*. Étude produite dans le cadre de la participation du Québec au Répertoire canadien des lieux patrimoniaux, volet archéologique. Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Québec.

Ortner, Donald J.
1991 Theoretical and Methodological Issues in Paleopathology. Dans Donald J. Ortner et Arthur C. Aufderheide (dirs.), *Human Paleopathology: Current Syntheses and Future Options*, pp. 5–11. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C.
2003 *Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains*. Academic Press, Londres.

2008 Differential Diagnosis of Skeletal Injuries. Dans Erin H. Kimmerle et José Pablo Baraybar (dirs.), *Skeletal Trauma: Identification of Injuries Resulting from Human Rights Abuse and Armed Conflict*, pp. 21–87. CRC Press, Boca Raton

Parcs Canada
2005 *Manuel pour l'enregistrement des données archéologiques : fouilles et prospections*. Parcs Canada, Ottawa, 2005.

Patrimoine Experts
2015 *Vestiges de quai – Étude comparative. Réaménagement du boulevard Champlain entre le quai des Cageux et la rue du Domaine-des-Retraités*. Rapport préparé pour le ministère des Transports du Québec, Direction de la Capitale-Nationale, Québec.

Piers, D. Mitchell, Ceridwen Boston, Andrew Chamberlain, Simon Chaplin, Vin Chauhan, Jonathan Evans, Louise Fowler, Natasha Powers, Don Walker, Helen Webb et Annsofie Witkin
2011 The Study of Anatomy in England from 1700 to the Early 20th Century. Dans *Journal of Anatomy* 219(2) : pp. 91–99.

Plourde, Michel
2008 Stadaconé : lieu de "demourance" de Donnacona. Dans *Revue Cap-aux-Diamants*, no 93, Québec, Éditions Cap-aux-Diamants, pp. 11–14.

Richard, Pierre J. H.
1985 Couvert végétal et paléoenvironnements de Québec entre 12 000 et 8 000 ans BP. L'habitabilité dans un milieu changeant. Dans *Recherches amérindiennes au Québec*, vol. 15, nos 1-2, pp. 39-56.

Robert, Isabelle
1990 *Le site de l'ancienne mission des Jésuites à Sillery*. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Québec.

Roberts, Charlotte A.
2019 Chapter 10—Infectious Disease: Introduction, Periostosis, Periostitis, Osteomyelitis, and Septic Arthritis. Dans J. E. Buikstra (dir.), *Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains*, 3e éd., pp. 285–319. Academic Press, Amsterdam.

Rouleau, Serge
2004 *Rapport de surveillance archéologique des travaux d'aménagement urbain, projets de la rue de la Croix-Rouge et Grande Allée, 200*3. Ville de Québec, Québec.

Rouleau, Serge et Nicolas Fortier
2011 *Inventaire et surveillances archéologiques 2009. Site du moulin à vent de l'Hôpital Général de Québec, rue Des Commissaires et boulevard Langelier (CeEt-600, CeEt-884) et rue Saint-Félix*. Ville de Québec, Québec.

Roy, Pierre-Georges
1938 L'hôpital des émigrés du Faubourg Saint-Jean, à Québec. Dans *Bulletin des recherches historiques : bulletin d'archéologie, d'histoire, de biographie, de numismatique, etc.*, vol. XVIV, no 7.
1941 *Les cimetières de Québec*. Imprimerie Le Quotidien, Lévis.

Ruralys
2018 *Inventaire archéologique (automne 2017), Projet du Réseau de Transport de la Capitale dans le secteur de la rue de la Pointe-Aux-Lièvres à Québec*. RTC, Québec.
2019 *Démolition du solage de l'édifice de la Croix-Rouge, CeEt-755, Surveillance archéologique 2019*. RTC, Québec.

Russ, Christopher J.
1974 DUBOIS BERTHELOT DE BEAUCOURS, JOSUÉ (Jean-Maurice-Josué). Dans *Dictionnaire biographique du Canada*, vol. 3, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 13 mai 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/dubois_berthelot_de_beaucours_josue_3F.html

Samford, Patricia M.
1997 Response to a market : dating English underglaze transfer-printed wares. Dans *Historical Archaeology* 31(2) : 1–30.

Sauer Norman J.
1998 The timing of injuries and manner of death: distinguishing among antemortem, perimortem and postmortem trauma. Dans K. Reichs (dir.), *Forensic osteology: advances in the identification of human remains*, 2e éd., Springfield, Charles C. Thomas, pp. 321–332.

Savard, Mario et Pierre Drouin
1990 *Les pipes à fumer de Place-Royale*. Collection Patrimoines, Dossiers no. 67, Les publications du Québec, Québec.

Schaefer, M., Black, S. M., Schaefer, M. C., & Scheuer, L.
2009 *Juvenile osteology*. San Diego, Academic Press Elsevier, 369 pages.

Scheuer, Louise et Sue M. Black
2000 *Developmental juvenile osteology*. Academic Press, San Diego, CA.
2016 *Developmental juvenile osteology (2e Édition)*. Academic Press, San Diego.

Scott G. Richard et Joel D. Irish
2017 *Human Tooth Crown and Root Morphology : The Arizona State University Dental Anthropology System*. Cambridge University Press, Cambridge.

Simoneau, Daniel
1997 *Rapport d'activités archéologiques interventions ponctuelles 1996*. Ville de Québec, Québec.
2018 *Projet du réseau structurant de transport en commun : Évaluation sommaire du potentiel archéologique*. Ville de Québec, Bureau de projet du tramway de Québec, Québec.

Sprague, Roderick
2002 China or Prosser Button Identification and Dating. Dans *Historical Archaeology* 36(2) : 111-127.

Smith, B. Holly
1991 Standards of human tooth formation and dental age assessment. Dans *Advances in Dental Anthropology*. Wiley-Liss, New York, pp. 143-168.

Thibeault, Pierrette
1988 Mathurin Morisset, marchand et maître charpentier. Dans *L'Ancêtre : Bulletin de la Société de généalogie de Québec*, vol 14, no 4, pp. 135-140.

Thwaites, Reuben G.
1898 *The Jesuit relations and allied documents : travels and explorations of the Jesuit missionaries in New France, 1610-1791 : the original French, Latin, and Italian texts, with English translations and notes*. The Burrows Brothers Company, Cleveland.

Tremblay, Yves.
1996 *Les ustensiles, les objets de couture et le luminaire de Place-Royale,* Collection Patrimoines, Dossiers no. 96, Les publications du Québec, Québec.

Trigger, Bruce G.
1976 *Children of Aataentsic : A History of the Huron People to 1660*. McGill-Queen's University Press, Montréal.

Trotter, Mildred et Goldine C. Gleser
1952 Estimation of Stature from Long Bones of American Whites and Negroes. Dans *American Journal of Physical Anthropology*, 10(4) : 463-514.

Truelle et Cie inc.
2021 *Fouille archéologique des sites CeEt-755 et CeEt 727 (été-automne 2019), Projet d'aménagement du pôle Saint-Roch*. RTC, Québec.
2022 *Interventions archéologiques réalisées sur les sites CeEt-755 et CeEt-727 (été 2020-printemps 2021), Projet d'aménagement du pôle Saint-Roch*. RTC, Québec.

Truelle et Cie inc. (suite)
2023 *Supervision des travaux de réfection des réseaux techniques urbains (RTU) du quartier Saint-Roch à Québec (TW-11 et TW-12) (été-automne 2021)*. Rapport soumis à la Ville de Québec, Québec.

Turner, Christy G., C. Richard Nichol et G. Richard Scott
1991 Scoring Procedures for Key Morphological Traits of the Permanent Dentition: The Arizona State University Dental Anthropology System. Dans *Advances in Dental Anthropology*, New-York, Wiley Liss, pp. 13-31.

Ubelaker, Douglas H.
1989 *Human skeletal remains: excavations, analysis, interpretation.* 2e éd., Taraxxacum Press, Washington, DC.

Varin, François
2003 Les fondations : point d'appui de la maison. Dans *Continuité*, no. 97.

Ville de Québec
1996 *Recherches archéologiques sur le site du cimetière Sainte-Anne à Québec (CeEt-36)*. Ville de Québec, Québec.
2024a *Supervision archéologique : réfection des réseaux techniques urbains (RTU) de l'avenue des Érables*. Bureau de projet du tramway de Québec, Ville de Québec, Québec.
2024b *Supervision archéologique : jardins communautaires de la rue du Chalutier et stationnement du Havre Saint-Charles (CeEt-777) et stationnement du Cégep Limoilou et boulevard des Capucins*. Bureau de projet du tramway de Québec, Ville de Québec, Québec.
2024c *Interventions archéologiques : cimetière Saint-Louis, rue De Maisonneuve, Québec (CeEt-801)*. Bureau de projet du tramway de Québec, Ville de Québec, Québec.
2024d *Inventaire archéologique : site de Hedley Cottage (CeEt-973) et 4e Avenue, quartier Vieux-Limoilou, Québec*. Bureau de projet du tramway de Québec, Ville de Québec, Québec.

Villotte, Sébastien et Christopher J. Knüsel
2013 Understanding Entheseal Changes: Definition and Life Course Changes. *International Journal of Osteoarchaeology*, 23(2), pp. 135–146.

White Ironstone China Association Inc.
2005 White Ironstone Tureens Part 4. *White Ironstone Notes* 11(4) : 23.

White, Timothy D. et Pieter A. Folkens
2005 *The Human Bone Manual*. Academic Press, London.

Bases de données et ressources en ligne

Maryland Archaeological Conservation Laboratory

2015 [2002] Chinese Porcelain. *Diagnostic Artefacts in Maryland* [en ligne], https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Porcelain/PorcelainWareDescriptions/ChinesePorcelain-intro.html

2015 [2002] Creamware. *Diagnostic Artefacts in Maryland* [en ligne], https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/ColonialCeramics/Colonial%20Ware%20Descriptions/Creamware.html

2015 [2002] Dipped Earthenware. *Diagnostic Artefacts in Maryland* [en ligne], https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/DiptWares/index-dippedwares.htm

2015 [2002] Edged Earthenwares. *Diagnostic Artefacts in Maryland* [en ligne], https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Shell%20Edged%20Wares/index-shelledgedwares.html

2015 [2002] Luster Decorated Wares. *Diagnostic Artefacts in Maryland* [en ligne], https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/LusterDecoratedWares/index-Lusterware.html

2015 [2002] North American Stoneware. *Diagnostic Artefacts in Maryland* [en ligne], https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/NorthAmericanStoneware/index-NorthAmericanStoneware.html

2015 [2002] Printed Underglaze Earthenware. *Diagnostic Artefacts in Maryland* [en ligne],https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Printed%20Earthenwares/index-PrintedEarthenwares.htm

2015 [2002] Rhenish. *Diagnostic Artefacts in Maryland* [en ligne], https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/ColonialCeramics/Colonial%20Ware%20Descriptions/Rhenish.html

2015 [2002] Sponge Decorated Wares. *Diagnostic Artefacts in Maryland* [en ligne], https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/SpongedWares/index-spongedwares.htm

2015 [2002] Table Glass Vessel Forms. *Diagnostic Artefacts in Maryland* [en ligne], https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/TableGlass/TableglassVesselForms.html

2015 [2002] Yellow Ware. *Diagnostic Artefacts in Maryland* [en ligne], https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Less%20Commonly%20Found/YellowWare/index-YellowWare.html

Spude, Cathy

2022 [2015] Common 20th Century Artifacts – A Guide to Dating. *Society for Historical Archaeology*, Consulté en Janvier 2021, Common 20th Century Artifacts - A Guide to Dating - Society for Historical Archaeology (sha.org)

ANNEXE A : PLANS

ANNEXE B : COUPES STRATIGRAPHIQUES ET DESSINS TECHNIQUES

ANNEXE C : CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

ANNEXE D : INVENTAIRE DE LA CULTURE MATÉRIELLE

ANNEXE E : RAPPORT D'ANALYSES BIOARCHÉOLOGIQUES

ANNEXE F : RAPPORT D'ANALYSES ARCHÉOBOTANIQUES ET ARCHÉOENTOMOLOGIQUES

ANNEXE G : RAPPORTS D'ANALYSE DENDROCHRONOLOGIQUE ET DATATION ^{14}C

1 : Analyse dendrochronologique

2 : Datation 14C des pièces du moulin à vent

3 :Calibration 14C et dendrochronologie des pièces du moulin à vent


ANNEXE H : ÉTUDE EN CULTURE MATÉRIELLE : LA COLLECTION DE LA FOSSE À DÉCHETS OU DE LATRINES DE L'HÔPITAL DE LA MARINE ET DES ÉMIGRÉS, QUÉBEC (CeEt-727)

ANNEXE I : CORRESPONDANCE DES LOTS ET ÉVÉNEMENTS DANS LE SECTEUR SUD-EST DU SITE CeEt-727



LE TRAMWAY
DE QUÉBEC

VILLE DE
QUÉBEC



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- BÂTIMENT EXISTANT
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 30 60 MÈTRE


Échelle: 1:1500

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Interventions archéologiques réalisées en 2023 sur le site du futur Pôle Saint-Roch (CeEt-727 et CeEt-755) et la rue des Embarcations (CeEt-703)

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 2,5 5 MÈTRE


Échelle: 1:200

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan des sous-opérations **CeEt-755-19A à 19D**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël &
Véronique Miclette, archéologues



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE
- SÉPULTURE INDIVIDUELLE
- FOSSE D'INHUMATIONS MULTIPLES

0 2,5 5 MÈTRE


Échelle: 1:200

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan des sous-opérations **CeEt-755-18A à 18F**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- SÉPULTURE INDIVIDUELLE

0 2,5 5 MÈTRE


Échelle: 1:200

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan des sous-opérations **CeEt-755-10A à 10C**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- BOIS
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 2,5 5 MÈTRE


Échelle: 1:200

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan des sous-opérations **CeEt-727-13A à 13E**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël &
Véronique Miclette, archéologues




VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan des sous-opérations **CeEt-727-12A et 15A à 15F**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues




VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan du secteur sud-est du site **CeEt-727,** section nord **(opérations 11 et 14)**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- MAÇONNERIE SÈCHE
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 2,5 5 MÈTRE


Échelle: 1:200

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Plan du secteur sud-est du site **CeEt-727,** section sud **(opérations 11 et 14)**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues




VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Surveillance archéologique dans les limites du site **CeEt-727**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- BÂTIMENT EXISTANT
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 6,25 12,5 MÈTRE

Échelle: 1:500


VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Surveillance archéologique dans les limites des sites **CeEt-755 et CeEt-727**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues

CeEt-755-2023-plan 10



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- BÂTIMENT EXISTANT
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 6,25 12,5 MÈTRE


Échelle: 1:500

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Surveillance archéologique dans les limites des sites **CeEt-755 et CeEt-727**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- MAÇONNERIE SÈCHE
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 2,5 5 MÈTRE


Échelle: 1:200

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Surveillance archéologique dans les limites du site **CeEt-703**

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues




VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Surveillance archéologique dans le rond-point de la rue des Embarcations

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- BÂTIMENT EXISTANT
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 6,25 12,5 MÈTRE

Échelle: 1:500

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Superposition du plan de William Chewitt (1786)

Source: BAnQ Québec, E21, S555, SS1, SSS22, P3, Fonds Ministères des Terre et Forêts

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues

CeEt-755-2023-plan 14



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- BÂTIMENT EXISTANT
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 6,25 12,5 MÈTRE

Échelle: 1:500

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Superposition du plan de William Vondenvelden (v. 1800)

Source: BAnQ Québec, E21, S64, SS5, SSS17, P73, Fonds Ministère des Terres et Forêts

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues

CeEt-755-2023-plan 15



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- BOIS
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 2,5 5 MÈTRE


Échelle: 1:200

Superposition du plan au sol du "Plan for a hangar to be built at the Marine Hospital, Québec" par l'architecte Goodlatte Richardson Browne (1843)

Source: BAnQ Québec, CN301, S255, D1892, Fonds Cour supérieur, District judiciaire de Québec, Greffes de notaires

VILLE DE QUÉBEC
Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- BÂTIMENT EXISTANT
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 30 60 MÈTRE

Échelle: 1:1500


VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Superposition du plan de Honorius Sisson Sitwell (v. 1865)

Source: BAnQ Québec, P600, S4, SS2, D634, P16, Plan de la série Fortification Surveys

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- BÂTIMENT EXISTANT
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 30 60 MÈTRE

Échelle: 1:1500

VILLE DE QUÉBEC

Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Superposition du plan d'assurance-incendie du Underwriters' Survey Bureau (avril 1923)

Source: BAnQ, P 600, S4, SS1, D31, feuillet 48

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues



LÉGENDE:

- LIMITE DES SOUS-OPÉRATIONS
- LIMITE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
- LIMITES DE SITES ARCHÉOLOGIQUE
- BOIS
- BÉTON
- MAÇONNERIE DE PIERRES AVEC MORTIER
- BRIQUES
- BÂTIMENT EXISTANT
- TROTTOIR
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- EXTRAPOLATION
- LIMITE HAUT DE TRANCHÉE
- LIMITE BAS DE TRANCHÉE

0 30 60 MÈTRE

Échelle: 1:1500

VILLE DE QUÉBEC


Section du soutien à la construction
Division de la construction
Bureau de projet du tramway de Québec

Superposition du plan d'assurance-incendie du Underwriters' Survey Bureau (septembre 1957)

Source: BAnQ, notice 0000174294

Date: 2025-03-17
Préparé par: Stéphane Noël
Dessiné par: M-Christine Clavel, d.t.
Approuvé par: Stéphane Noël & Véronique Miclette, archéologues

Paroi est de la sous-opération CeEt-727-10B



Description des lots :

1 : Limon argileux gris compact. *Possible fosse d'exhumation de 10B100.*

2 : Limon sableux gris avec tâches de sable beige et orange, moyennement compact.

3 : Limon sableux brun et compact avec inclusions de pierres de schiste, de brique, de mortier et artefacts assez récents. *Remblai.*

4 : Limon sableux brun moyennement compact avec inclusions de pierre.

Légende :

0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche

Limite de fouille

Limite de couche


Lot incertain ou limite non visible

Bois

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Véronique Miclette, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-11A



Description des lots :

1 : Sable légèrement limoneux gris et assez meuble avec inclusions de fragments de brique, mortier et pierres. *Couche de remblais.*

2 : Sable fin limoneux gris foncé avec des petites plaquettes de schiste, cailloux arrondis et quelques fragments de brique. *Couche de remblais.*

3 : Limon sableux brun clair avec fortes inclusions de nodules de mortier, fragments de briques et plusieurs petites pierres anguleuses. *Couche de remblais.*

4 : Sable beige brunâtre avec beaucoup d'inclusions de fragments de mortiers et de nombreuses pierres anguleuses. *Remblais de démolition.*

5 : Sable brun grisâtre et assez meuble avec quelques inclusions de petits cailloux.

6 : Sable brun doré avec très fortes inclusions de fragments de plaques de schiste sur le dessus.

7 : Limon sableux gris et assez meuble avec plusieurs nodules de mortier et quelques pierres anguleuses.

8 : Limon sableux brun grisâtre avec une grande pierre subanguleuse et peu d'inclusions anthropiques.

9 : Limon brun pâle tâcheté d'orange assez meuble. *Sol naturel.*

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Racine
Pierre

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Véronique Miclette, infographie par Jérémy Gribaut

Croquis stratigraphique de la paroi nord de la sous-opération CeEt-727-11D



Description des lots :

5 : Limon argileux marbré gris et gris pâle avec fragments de brique, quelques petites pierres et nodules ferreux.

6 : Loam sableux brun noirâtre avec quelques inclusions de fragments de bois et de charbon.

7 : Sable beige avec de nombreuses inclusions de mortier, de fragments de bois et de chaux.

8 : Sable gris foncé marbré brun avec de beaucoup de nodules de mortier, des inclusions de bois, de charbon et de scories. *Débris de démolition.*

9 : Sable gris pâle avec de nombreuses inclusions de mortier et des nodules de chaux. Couche de cendre aussi présente à l'interface inférieure avec la dalle de béton.

Légende :


0 40 cm
1/20

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Palier
Béton
Gravier

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Étienne Corbeil, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-11E



Description des lots :

1 : Loam sableux brun, avec gazon en surface.
2 : Remblai composé majoritairement de béton fragmenté.
3 : Remblai gris foncé composé de sable grossier et cailloux arrondis.
4 : Sable brun pâle avec inclusion de cailloux arrondis.
5 : Argile limoneuse grise légèrement bleutée.
6 : Planches de bois contreplaquées avec clous tréfilés.
7 : Sable gris grossier foncé.
8 : Remblai de démolition composé de sable limoneux avec cailloux arrondis, gros nodules de mortier et fragments de briques.
9 : Sable brun pâle.
10 : Argile limoneuse grise légèrement bleutée.
11 : Loam brun foncé noirâtre.
12 : Argile limoneuse bleutée.

Légende :


0 40 cm
1:20

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Stéphane Noël, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-11F



Description des lots :

1 : Sable meuble jaune avec quelques radicelles.

2 : Loam sableux très compact brun clair tâcheté de gris et hétérogène avec inclusions de mortier, de gravier et quelques fragments de brique.

3 : Loam limoneux compact gris foncé tâcheté de quelques lentilles de sable brun clair avec de faibles inclusions de gravier et de mortier.

4 : Limon compact brun clair tâcheté de quelques lentilles gris foncé avec quelques inclusions de mortier, de gravier et de briques.

5 : Limon compact brun clair avec quelques lentilles gris foncé et de fortes inclusions de mortier et un peu de gravier et de fragments de brique.

6 : Sable limoneux gris, presque beige dans la partie supérieures, avec inclusions de gravier et de brique.

7 : Sable limoneux meuble brun clair.

8 : Sable limoneux gris foncé et moucheté d'orange avec inclusions de gravier, de schiste et de mortier.

9 : Limon sableux semi compact avec plusieurs inclusions de grosses pierres, et un peu d'inclusion de fragments de brique et de gravier.

10 : Limon semi compact gris bleuté.

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Mortier
Os
Brique
Racine
Clou

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Étienne Corbeil, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-11G



Description des lots :

1 : Limon gris très compact avec inclusions de mortier beige pâle, de plaquettes de schiste (0-10 cm), de charbon de bois et des fragments et de la poussière de briques.

2 : Couche de cendre et de mortier très compacte avec inclusions de pierres (0-5 cm), une anse en terre cuite fine et une lentille de limon sableux brun orangé.

3 : Couche de charbon de bois de couleur noire et meuble.

4 : Sable meuble brun tirant au gris dans sa partie inférieure avec inclusions de cailloux (< 1 cm).

5 : Loam sableux gris-brun compact avec inclusions de mortier, de schiste et de calcaire (< 5 cm).

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Vestige maçonné
Lentille de limon sableux
Céramique

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Éli Blouin-Rondeau et Étienne Corbeil, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi est de la sous-opération CeEt-727-11G



Description des lots :

1 : Sable limoneux brun moyennement compact avec quelques inclusions de mortier et de pierres subangulaires, angulaires et arrondies (0-5 cm) et de la chaux.

2 : Sable limoneux brun pâle compact avec beaucoup d'inclusions de mortier et de pierres angulaires.

3 : Loam limoneux brun compact avec quelques inclusions de pierres angulaires (5-10 cm) et quelques traces de mortier.

4 : Limon sableux compact avec inclusions de grosses pierres angulaires (calcaire et calcaire schisteux, fragments de brique rouge et beaucoup de mortier jaunâtre.

5 : Loam brun clair moyennement compact avec fortes inclusions de mortier beige et de pierres angulaires (5-10 cm).

6 : Limon brun orangé avec beaucoup d'inclusions de cendre et de mortier et quelques nodules ferreux et du charbon dans la partie inférieure.

7 : Sable brun tirant au brun clair vers sa partie inférieure meuble avec inclusions de cailloutis.

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Vestige maçonné
Brique

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Éli Blouin-Rondeau et Étienne Corbeil, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-11J



Description des lots :

1 : Lot composé de cendre et de mortier compact avec inclusions de fragments de brique rouge, charbon de bois, oxydes de fer, plusieurs tessons de céramique et une lentille de sable limoneux brun-orangé.
2 : Charbon, cendre et mortier formant un lot noir et moyennement compact.
3 : Sable jaune moucheté de gris meuble avec quelques inclusions de pierres arrondies (<1 cm).
4 : Sable gris foncé meuble avec quelques inclusions de pierres angulaires et de mortier.
5 : Sable gris meuble avec quelques zones oxydées.
6 : Limon sableux gris moucheté d'orange compact avec une pierre angulaire et inclusions de mortier.
7 : Limon sableux gris moucheté d'orange semi-compact.

Légende :


0 20 cm
1/10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Limon sableux

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Éli Blouin-Rondeau et Étienne Corbeil, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-11J



Description des lots :

1 : Lot composé de cendre et de mortier compact avec inclusions de fragments de brique rouge, charbon de bois, oxydes de fer, plusieurs tessons de céramique et une lentille de sable limoneux brun-orangé.

2 : Charbon, cendre et mortier formant un lot noir et moyennement compact.

3 : Sable jaune moucheté de gris meuble avec quelques inclusions de pierres arrondies (<1 cm).

4 : Sable gris meuble avec quelques inclusions de tâches d'oxydes ferreux.

5 : Sable gris meuble.

6 : Limon sableux gris semi-compact avec quelques inclusions de poches de mortier poudreux et un objet en métal ferreux (prob. cerceau de tonneau).

7 : Limon sableux gris moyennement compact.

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Métal
Limon sableux

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Éli Blouin-Rondeau et Étienne Corbeil, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-12A



Description des lots :

1 : Sable gris pâle meuble avec de fortes inclusions de graviers angulaires variant entre 1 et 5 cm (98%).

2 : Sable jaune et gris meuble avec inclusions de graviers angulaires variant entre 1 et 5 cm (10%), quelques fragments de brique (1%) et de la poudre de mortier (1%).

3 : Sable limoneux gris foncé moucheté de gris bleuté et d'orange, compact et hétérogène, inclusions de poudre de mortier (5%), de fragments de brique de <2 cm (2%) et de graviers (1%).

4 : Limon sableux bleuté moucheté d'orange semi-compact.

Légende :

0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche


Limite de fouille

Limite de couche

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Étienne Corbeil, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi est des sous-opérations CeEt-727-13B et CeEt-727-13C



Description des lots :

1 : (13C2) Limon sableux brun clair très compact avec inclusions de pierres (<1%) et de mortier (<1%) très compact.
2 : (13C4) Limon sableux brun compact avec inclusions de brique rouge (<1%), de charbon de bois (<1%) et de mortier (<1%).
3 : (13C6) Sable limoneux brun foncé moyennement compact avec inclusions de charbon de bois (20%), de pierres de schiste (1%), de tuyau de pipe, de fragments de brique rouge, d'os et de mortier (1%).
4 : (13C6) Limon sableux brun et compact avec inclusions de pierre (<1%).
5 : (13C1) Limon sableux brun clair très compact avec inclusions de pierres (<1%), de fragments de brique rouge (<1%), de mortier (1%) et d'anthracite (<1%).
6 : (13C3) Limon sableux brun clair moucheté d'orange avec inclusions de pierre (<1%).
7 : (13C5) Sable limoneux brun moyennement compact avec inclusions de brique rouge (1%), de charbon (1%) et d'anthracite (1%).
8 : (13C7) Sable limoneux brun foncé moyennement compact avec inclusions de charbon (25%), de pierres (1%) de dents de bovins et de céramique.
9 : (13C9 et 13C10) Limon sableux brun moyennement compact avec inclusions de charbon (1%), de brique rouge (1%) et de bois (1%).
10 : (13C11) Limon argileux gris-brun moucheté d'orange moyennement compact avec plaquettes de schiste (1%).

Légende :


0 40 cm
1:20

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Lot incertain ou limite non visible
Vestiges maçonnés

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Éli Blouin Rondeau, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-13B



Description des lots :

1 : Sable limoneux brun moyennement compact avec des inclusions de bois , de mortier (1%), de fragment de brique rouge (1%), de pierres (1%) (surtout du calcaire schisteux).

2 : Limon sableux gris foncé (plus foncé à la limite avec lot 3) marbré d'orange moyennement compact avec inclusions de pierre (1%) dont une de grosse taille.

3 : Limon gris marbré d'orange moyennement compact avec des lentilles de sable orange.

4 : Limon sableux brun compact avec inclusions de charbon (1%), de brique rouge (<1%), de mortier (<1%) et de pierres (<1%).

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Copeaux de bois

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Éli Blouin Rondeau, infographie
par Jérémy Gribaut

Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-13C



Description des lots :

1 : Limon sableux brun clair très compact avec inclusions de pierres (<1%) et de mortier (<1%).

2 : Limon sableux brun clair moucheté d'orange compact avec inclusions de pierres (<1%) et une concentration de charbon (10%), de mortier (1%) et de brique rouge (1%).

3 : Sable limoneux brun moyennement compact avec inclusions de brique rouge (<1%), charbon (<1%) et anthracite.

4 : Sable limoneux brun foncé moyennement compact avec inclusions de charbon (25%) et de pierres (1%).

5 : Limon sableux brun moyennement compact avec inclusions de charbon (<1%) et de fragments de brique rouge (<1%).

Légende :

0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche

Limite de fouille


Limite de couche

Concentration de charbon, mortier et brique

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Sidy Ndour et Eli Blouin Rondeau, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi ouest de CeEt-727-13D



Description des lots :

1 : Sable limoneux gris marbré d'orange meuble avec inclusions de pierre (grès) angulaires de 10-40 cm.

2 : Loam organique brun foncé meuble avec une grande quantité d'artefacts et d'écofacts (coquille d'œuf, céramique, verre, fragments d'os et charbon).

3 : Sable limoneux gris meuble légèrement marbré d'orange.

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Boutille en verre
Pierre
Céramique

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Éli Blouin Rondeau, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi est de la sous-opération CeEt-727-13E



Description des lots :

1 : Limon sableux gris clair moyennement compact avec quelques inclusions de pierres subangulaires (<2 cm) et beaucoup d'artefacts (surtout des os et pipes) (13E5).

2 : Loam limoneux brun clair marbré d'orange compact avec inclusions de grosses pierres (entre 10 et 30 cm) (13E4).

3 : Sable limoneux brun foncé organique marbré d'orange compact avec beaucoup d'artefacts (surtout de os) (13E6).

4 : Sable limoneux brun foncé organique marbré d'orange moyennement compact avec quelques inclusions de fragments de verre (13E8).

5 : Limon sableux gris clair marbré d'orange peu compact avec quelques inclusions de pierres angulaires (13E7).

6 : Sable limoneux brun foncé marbré d'orange peu compact avec quelques inclusions de pierres et des artefacts (13E9).

7 : Sable gris et jaune meuble (13E10).

Légende :


0 40 cm
1:20

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Bois
Céramique

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Étienne Corbeil, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi nord entre 14A400 et 14A800 (correspond à paroi sud de 14N)



Légende :

0 20 cm
1:10

- 1 Numéro de couche
- Limite de fouille
- Limite de couche
- Pierre
- Vestiges maçonnés
- Bois
- Céramique


Description des lots :

1 : Limon sableux brun noir avec inclusions de mortier (40%), de schiste (20%) et de brique (5%).
2 : Limon sableux brun avec inclusions de pierre (50%) et de mortier (10%).
3 : Limon sableux brun gris avec très faible inclusions de mortier (1%) et de pierre (1%).
4 : Limon argileux.

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Nicolas Drolet, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14B



Description des lots :

1 : Limon sableux brun meuble mélangé avec du gravier et inclusions de pierre de moins de 10 cm (5%), de racines (1%) et de mortier (1%) (14B5).

2 : Sable limoneux brun foncé moyennement compact avec faibles inclusions de fragments de brique (1%), de mortier (1%) et de racines (1%) (14B3).

3 : Limon sableux brun foncé moyennement compact avec faibles inclusions de mortier (1%), de racine (1%) et de charbon (1%) (14B4).

4 : Limon brun clair compact avec inclusions de pierre (20%), de brique (1%), de charbon (1%) et de racine (1%) (14B4).

5 : Limon sableux brun foncé moyennement compact avec faibles inclusions de mortier (1%), de pierres de moins de 10 cm (1%), de racine (1%) et une lentille d'argile (resemblant au sol naturel) (14B8).

6, 7 et 8 : Sable beige et meuble.

9 et 10 : Limon sableux brun foncé compact avec faibles inclusions de fragments de brique de moins de 10 cm (1%), de mortier (1%), de racine (1%) et de pierres de moins de 5 cm (%).

11, 12, 13 et 14 : Couches de mortier beige compact avec faibles inclusions de racines (1%) (14B7).

15 : Limon argileux bleu vert compact avec faibles inclusions de racine (1%) (14B10 et 14B11).

Légende :


0 40 cm
1:20

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Brique
Lentilles

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Rémi Prévost et Olivier D'Aoust,
infographie par Jérémy Gribaut

Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14C



Description des lots :

1 : Sable limoneux brun noirâtre peu compact avec inclusions de gravier (50%) (14C2).

2 : Limon légèrement argileux brun jaunâtre foncé compact avec inclusions de fragments de brique (1%), de charbon (1%) et de mortier (1%) (14C6).

3 : Lentille de limon argileux gris bleu foncé compact avec inclusions de mortier (1%), de charbon (1%) et de fragments de brique (1%) (14C6).

4 : Limon sableux brun verdâtre peu compact avec inclusions de charbon (1%), de mortier (2%) et de fragments de brique (1%) (14C4).

5 : Limon argileux gris bleuté marbré d'orange avec inclusions de racines (5%) (14C7).

Légende :

0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche

Limite de fouille

Limite de couche


Pierre

Vestiges maçonnés

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Myriam Renaud et William Harrisson, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi ouest et paroi nord de la sous-opération CeEt-727-14F



Description des lots :

1 : Sable limoneux gris foncé compact avec inclusions de pierre concassée 0-¾ (75%) (14F1).

2 : Limon sableux brun peu compact avec inclusions de pierres de calcaire de 5 à 30 cm (5%), de radicelles (5% paroi ouest, 1% paroi nord), de plaquettes schisteuses (5%), de nodules de mortier blanc (2%) et une lentille de limon sableuxbrun-gris peu compact avec des nodules de mortier blanc et blanc-beige de 5 cm (20%).

3 : Limon brun-vert olive peu compact avec des traces d'oxydation et des inclusions d'anthracite (-1%) (14F4).

4 : Limon argileux brun-gris peu compact avec des inclusions de nodules de mortier blanc (5%), quelques petites pierres anguleuses de calcaire (3%), trace de fibre de bois (-1%), quelques radicelles à la base de la tranchée (1%) et une lentille de limon vert peu compact avec trace d'oxydation (14F11).

5 : Sable limoneux gris-vert meuble avec quelques traces d'oxydation (2%) et de poudre de mortier blanc (1%) (14F6).

6 : Limon argileux gris-brun compact avec traces d'oxydation (30%) (14F7, 14F10 et 14F12).

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Lot incertain ou limite non visible
Limite entre parois
Pierre
Vestiges maçonnés
Lentilles

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Andréanne Chouinard, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14F



Description des lots :

1 : Sable gris foncé limoneux et compact avec des inclusions de concassé de pierre 0-¾ (75%) (14F1).

2 : Limon sableux peu compact avec des inclusions de radicelles (5%), nodules de mortier blanc de 1 à 2 cm (1%) (14F2 et 14F3).

3 : Limon argileux brun grisâtre peu compact avec des inclusions de nodules de mortier blanc de moins de 1 cm (5%), pierres de calcaire anguleuses de 5 à 10 cm (2%) et de petits nodules de limon argileux gris verdâtre oxydé (14F4 et 14F11).

4 : Couche organique brun peu compact avec des inclusions de bois décomposé (sole de 14A800) et de radicelles (1%).

5 : Limon argileux brun grisâtre peu compact avec inclusions de nodules de mortier blanc de 1 à 5 cm (10%), de pierres angulaires (20-25 cm) et de pierres anguleuses et subanguleuses d'environ 5 cm (3%), de limon argileux gris-vert peu compact et oxydé (5%), de radicelles (1%) et d'anthracite (1%).

6 : Limon-argileux gris brunâtre compact avec traces d'oxydation (30%) (14F7, 14F10 et 14F12).

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Vestiges maçonnés

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par William Harrisson, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14G



Description des lots :

1 : : Gravier gris-foncé meuble avec inclusions de pierres concassées de 1 à 2 cm (14G1).

2 : Sable limoneux brun foncé meuble avec de fortes inclusions de mortier, un peu de brique et de calcaire (14G2).

3 : Limon sableux brun grisâtre compact avec un peu de mortier et de charbon (14G3).

4 : Limon argileux gris marbré d'orange compact, sans inclusions (14G4).

5 : Limon brun-grisâtre moyennement compact avec inclusions de petits nodules de mortier et de charbon (14G3).

Légende :

0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche

Limite de fouille


Limite de couche

Vestiges maçonnés

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Olivier Pilette et William Harrisson, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14G



Description des lots :

1 : Limon argileux gris compact sans inclusions (14G1).

2 : Gravier gris foncé avec inclusions de pierres de 1 à 2 cm (14G1).

3 : Limon sableux brun grisâtre compact avec inclusions de mortier, de charbon et d'une large lentille de mortier (14G3).

4 : Limon argileux gris marbré d'orange compact sans inclusions (14G4).

Légende :

0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche

Limite de fouille

Limite de couche


Pierre

Mortier

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Olivier Pilette et William Harrisson,
infographie par Jérémy Gribaut

Parement est du vestige 14A700



Description des lots :

14A700a : Deux assises régulières de pierres calcaire sschisteuses équarries allant de 5 cm surr 10 cm à 15 cm sur 40 cm. Mortier arrasé.

14A700b : Environ quatre assises irrégulières de pierres ébauchée à brute allant de 5 cm sur 5 cm à 12 cm sur 22 cm. Mortier débordant et épais. On trouve une pierre équarrie à son extrémité nord.

1 : Limon argileux compact avec tâches orangées (14G4).

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Lot incertain ou limite non visible
Vestiges maçonnés
PE Pierre équarrie

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Olivier Pilette et William Harrisson,
infographie par Jérémy Gribaut

Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14H



Description des lots :

1 : Limon sableux brun-gris moyennement compact avec inclusions de mortier et de pierre (14H1).
2 : Sable jaune-brun moyennement compact (14H2).
3 : Sable limoneux brun compact avec de nombreuses inclusions de nodules de mortier, des fragments de brique et des pierres anguleuses (14H3).
4 : Sable brun noir compact avec beaucoup d'inclusions de charbon (14H4).
5 : Sable jaune grisâtre moyennement compact snas inclusions.
6 : Sable limoneux gris-brun compact avec plusieurs inclusions de pierres anguleuses et de poudre de mortier (14H5).
7 : Sable jaune-brun compact avec quelques inclusions de pierres anguleuses (3 cm).
8 : Limon sableux gris-noir compact sans inclusions.
9 et 10 : Limon sableux compact avec inclusions de charbon, de poudre de mortier et de pierres anguleuses.
11 : Limon sableux gris-noir compact sans inclusions (14H6).
12 et 13 : Sable limoneux compact avec nodules d'oxydation.

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Vestiges maçonnés
Bois

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Nicolas Drolet, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-14J



Description des lots :

1 : Sable limoneux gris, meuble et sans inclusions (14J1).

2 : Gravier gris foncé meuble avec inclusions de graviers de moins de <1 cm(14J1).

3 : Sable brun-jaunâtre pâle, meuble et sans inclusions (14J1).

4 : Limon argileux brun foncé compact avec inclusions de mortier et de fragments de brique (14J3).

5 : Limon argileux gris marbré d'orange, compact et sans inclusions (14J4).

Légende :

0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche

Limite de fouille


Limite de couche

Pierre

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par William Harrisson, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-14K



Description des lots :

1 : Gravier 0-¾ très compact gris foncé et hétérogène (14K3).

2 : Sable limoneux gris clair hétérogène avec de fortes inclusions de gravillons, de graviers, de fragments de schiste, de mortier, de terre cuite et concentrations de tessons de céramique (14K4).

3 : Sable limoneux compact beige avec inclusions de gravillons, de mortier, de fragments de brique, de charbon et de quelques racines (14K9).

4 : Limon argileux gris pâle et compact, homogène, avec de faibles inclusions de mortier, de charbon, de fragments de brique et de quelques pierres (14K15).

5 : Argile sableux gris moucheté d'orange meuble et très homogène (14K13). *Sol naturel*

6 : Limon argileux brun hétérogène avec de fortes inclusions de mortier et de fragments de brique, présence de planches de bois au sommet et à la base de la couche (14K16).

7 : Sable argileux gris clair plutôt compact hétérogène avec quelques inclusions de mortier, de fragments de brique, de charbon et d'anthracite.

Légende :


0 40 cm
1:20

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Brique
Bois

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Sidy Ndour et Jérémy Gribaut,
infographie par Jérémy Gribaut

Paroi ouest des sous-opération CeEt-727-14B et CeEt-727-14L



Description des lots :

1 et 2 : Sable gris foncé compact avec de nombreuses inclusions de pierres et de gravier (>5 cm), un peu de fragments de brique, du mortier (14L1).

3 : Sable limoneux brun foncé moyennement compact avec inclusions de fragments de brique, de charbon et de mortier (14L2).

4 : Sable limoneux brun foncé moyennement compact avec inclusions de gravillons, de pierres (>5 cm), quelques fragments de brique et du mortier.

5 : Sable brun jaunâtre meuble, sans inclusions (14L6).

6 : Loam brun foncé moyennement compact avec quelques inclusions de charbon, de mortier et de fragments de brique (14L7).

7 et 8 : Loam brun compact avec de nombreuses inclusions de mortier, de pierres et de graviers (14L8 et 14L9).

9 : Argile limoneuse gris-bleu compact avec de faibles inclusions de mortier et de fragments de brique.

10 : Loam brun foncé compact, sans inclusions.

11 : Sable brun jaune meuble avec de nombreuses inclusions de mortier et quelques morceaux de bois (14L1).

12 : Limon argileux gris bleuté marbré d'orange, sans inclusions (14L10).

Légende :

0 40 cm
1:20

1 Numéro de couche

Limite de fouille

Limite de couche


Pierre

Vestiges maçonnés

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Rémi Prévost, Olivier Pilette et William Harrisson, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14M



Description des lots :

1 : Limon sableux gris brun peu compact avec inclusions de quelques nodules de mortier de <5 cm (5%), quelques pierres subanguleuses de calcaire de 5 à 15 cm (10%), de traces de nodules de brique de 5 cm (1%) et des traces de radicelles (1%).

2 : Limon sableux brun peu compact avec inclusions de quelques pierres de calcaire subanguleuses d'environ 5 cm (5%), quelques fragments de pierres de schiste en décomposition (1%), quelques nodules de mortier blanc de <5 cm (3%), de traces de fragments de brique (1%), de sable grossier brun et de radicelles (1%).

3 : Limon gris pâle peu compact avec inclusions de quelques pierres de calcaire anguleuses (3%), de pierres de schiste en décomposition (1%) et de sable brun grossier. Une lentille de nodules de mortier blanc.

4 : Mortier blanc en nodules et en poudre.

5 : Limon argileux gris peu compact avec inclusions de pierres de calcaire.

Légende :

0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Mortier
Vestiges maçonnés

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Andréanne Chouinard, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi nord de la sous-opération 14N



Description des lots :

1 : Limon sableux brun grisâtre meuble et hétérogène avec quelques nodules de limon gris (*sol naturel remanié*) à l'interface inférieure. Inclusions de pierres calcaire anguleuses entre 4-5 cm (10%), tâches de mortier jaunâtre en poudre (3%), de radicelles (3%), de cailloutis (1%) et de charbon de bois (1%). *Remblai de comblement de la tranchée du mur 14A400* (14N9).

2 : Limon fin gris moyennement compact et assez homogène avec une lentille de limon argileux brun compact et organique. Inclusions de pierres calcaire anguleuses d'environ 5-6 cm (2%), de tâches de mortier jaunâtre en poudre et de radicelles (1%). *Remblai de comblement de la tranchée du mure 14A400* (14N9).

3 : Limon fin gris verdâtre moyennement compact et homogène avec quelques tâches orangées d'oxydation. *Sol naturel* (14N8, 14N11 et 14N412).

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Mortier
Pierre
Vestiges maçonnés
Lentille

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Clotilde Roger, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi ouest de la sous-opération 14N



Description des lots :

1 : Limon sableux brun et compact avec quelques radicelles (14N4).

2 : Sable limoneux brun-gris compact avec des inclusions de nodules de mortier gris de <5 cm, de plaquettes de schiste de <5 cm, de quelques racines et de pierres calcaire anguleuses (14N2, 14N5 et 14N7).

3 : Limon sableux brun et peu compact avec des traces organiques et des inclusions de radicelles.

4 : Limon argileux gris bleuté et compact (14N10 et 14N12).

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Lot incertain ou limite non visible
Pierre
Vestiges maçonnés

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Nicolas Drolet et Andréanne Chouinard, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi ouest de la sous-opération 14P



Description des lots :

1 : Sable limoneux brun-noir friable avec des inclusions de pierre de calcaire (2%) et de schiste (2%), de nodules de mortier blanc (5%), de fragments de brique en poudre (1%) (14P1 et 14P3).

2 : Sable loameux gris beige meuble avec inclusions de plaquettes de schiste (1%) et de mortier blanc et beige en poudre (5 à 10%).

3 : Limon légèrement sableux brun gris et peu compact avec inclusions de radicelles (<1%) et de poudre de mortier à la surfce (14P7 et 14P8).

4 : Limon gris bleuté peu compact, sans inclusions (14P10).

Légende :

0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Vestiges maçonnés
Vestiges en pierres des champs

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Anne Laberge, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14P



Description des lots :

1 : Sable beige-blond meuble avec inclusions de radicelles (1%).

2 : Mélange hétérogène de limon sableux verdâtre et de sable noir, peu compact, avec inclusions de nodules de mortier blanc (<1%), de radicelles (<1%) et de petites plaquettes de schiste (<1%) (14P1).

3 : Sable limoneux gris brun peu compact avec inclusions de gravier (5%), pierres calcaire et de schiste (5%) et de mortier en poudre (1%) (14P2, 14P6 et 14P9).

4 : Loam brun-noir peu compact avec inclusions de pierre calcaire et de schiste (5%), de nodules de mortier blanc (1-2%) et de radicelles (1%) (14P3).

5 : Limon sableux gris verdâtre et meuble avec inclusions de mortier blanc en nodule et en plaquette (5%), du charbon (<1%) et des fragments de brique (<1%) (14P4 et 14P8).

6 : Limon gris-brun légèrement sableux et organique, peu compact, avec inclusions de charbon et de nodules de mortier (<1%) (14P8 et 14P10).

7 : Limon sableux bleu grisâtre peu compact, sans inclusion (14P16).

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Vestiges en pierres des champs

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Anne Laberge, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14P



Description des lots :

1 : Sable limoneux gris brunâtre peu compact et hétérogène avec inclusions de gravier (5%), de blocs de béton (1%), de pierre calcaire (5%) et de schiste (5%), de petits nodules de mortier blanc (1%), de fragments de brique (1%) et de racines (1%) (14P2, 14P6 et 14P9).

2 : Limon légèrement sableux brun-gris verdâtre peu compact avec inclusions de pierres calcaire (<1%), de mortier en poudre (<1%) et de nodules de brique (<1%) (14P1).

3 : Loam sableux brun meuble avec inclusions de pierre calcaire et de schiste (5%), de mortier blanc en nodules, en plaquettes et en poudre (30%) (14P5).

Légende :


0 40 cm
1:20

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Vestiges maçonnés
Vestiges en pierres des champs

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Anne Laberge, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14R



Description des lots :

1 : Sable grossier limoneux brun jaunâtre meuble et homogène avec inclusions de mortier en poudre (3%), de cailloutis subanguleux (3%), de nodules de brique (1%) et une lentille de mortier beige jaunâtre. Concentration d'artefacts à l'extrémité ouest (14R1 et 14R2). *Remplissage fosse à déchets ?*

2 : Limon fin gris bleuté et hétérogène et mêlé avec du sable limoneux brun moyennement compact et hétérogène avec inclusions de charbon (<1%), de nodules de mortier en poudre (<1%) et de cailloutis subanguleux (<1%). *Remblai de rehaussement ?*

3 : Limon sableux brun grisâtre compact et hétérogène avec poches de limon fin gris bleuté et marbré d'orange. Inclusions de tâches de mortier en poudre (2%), de charbon (<1%), de fragments de brique (<1%) et de pierres angulaires de 4 à 17 cm (<3%). *Remblai de rehaussement*.

4 : Limon sableux organique brun orangé très meuble. Niveau de bois complètement décomposé avec plusieurs clous (14R8).

5 : Limon fin gris bleuté moyennement compact. Sol naturel remanié (14R10). *Naturel remanié ?*

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Lot incertain ou limite non visible
Vestiges maçonnés
Verre
Pierre
Mortier
Céramique
Huître

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Clotilde Roger, infographie par Jérémy Gribaut

Parement est du vestige 14R200



Description des lots :

1 : Limon argileux gris verdâtre moyennement compact et homogène avec quelques infiltrations de mortier (1%). *Sol naturel remanié.*

2 :Limon fin gris bleuté avec tâches orangées moyennement compact. *Sol naturel.*

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Mortier

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Clotilde Roger, infographie par Jérémy Gribaut

Coupe est du vestige CeEt-727-14R100



Description des lots :

1 : Limon sableux gris verdâtre moyennement compact avec inclusions de mortier en poudre (5%), de tâches de bois décomposé en poudre (1%), de radicelles (2%), de pierres calcaire subanguleuses entre 4 à 10 cm (10%). *Sédiment compris dans le blocage du vestige 14R100.*

2 : Niveau de mortier beige jaunâtre mêlé à du sable légèrement limoneux, ligne de bois à l'interface inférieure. *Lit de pose du vestige 14R100.*

3 : Bois très décomposé sous forme de poudre, très meuble. *Piquets de bois possiblement reliés au vestige 14R100.*

4 : Limon sableux gris verdâtre meuble et homogène. *Naturel remanié* (14R7).

5 : Limon fin gris bleuté moyennement compact et homogène. *Sol naturel.*

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Vestiges maçonnés
Mortier
Bois

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Clotilde Roger, infographie par Jérémy Gribaut

Parement nord du vestige CeEt-727-14R100



Description des lots :

1 : Limon sableux gris verdâtre moyennement compact avec inclusions de mortier en poudre (5%), de tâches de bois décomposé en poudre (1%), de radicelles (2%), de pierres calcaire subanguleuses entre 4 à 10 cm (10%). *Sédiment compris dans le blocage du vestige 14R100.*

2 : Niveau de mortier beige jaunâtre mêlé à du sable légèrement limoneux, ligne de bois à l'interface inférieure. *Lit de pose du vestige 14R100.*

4 : Limon sableux gris verdâtre meuble et homogène. *Naturel remanié* (14R7).

5 : Limon fin gris bleuté moyennement compact et homogène. *Sol naturel.*

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Vestiges maçonnés
Mortier
Bois

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Clotide Roger, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-14S



Description des lots :

1 : Sable graveleux gris clair meuble et homogène, sans inclusions (14S1).
2 : Limon gris brunâtre très compact et homogène avec inclusions de cailloutis anguleux (5%), de briques (<2%), de tâches de mortier en poudre (<2%) et de charbon (<1%) (14S2).
3 : Sable grossier beige-gris très meuble et hétérogène avec poches de mortier en poudre compactes (80%), de pierres calcaire et de schiste (20%), de tâches sableuses oxydées (<1%) et de charbon (<1%) (14S3).
4 : Sable légèrement limoneux brun grisâtre meuble et homogène avec quelques tâhces d'oxydation et des nodules de briques et de charbon. Infiltration de mortier en poudre (<1%).
5 : Limon fin gris brun meuble et homogène avec de rares tâches d'oxydation (<1%) et des inclusions de calloutis (<1%) et de nodules de brique (<1%) (14S4).
6 : Sable moyennement grossier noir, meuble et homogène, sans inclusions (14S4).
7 : Sable grossier noir (charbonneux) légèrement compact et homogène avec traces d'oxydation (2%) et inclusions de gravillons (2%) (14S4).
8 : Sable grossier noir (charbonneux) meuble et homogène avec races d'oxydation (2%) et inclusions de poches de mortier (3%), de nodules de briques (2%), de cailloutis (<1%) et de nodules de charbon (2%).
9 : Sable grossier brun, gris et beige hétérogène et meuble avec traces d'oxydation (2%) et des inclusions de nodules de briques (3%), de charbon (2%), de mortier (5%) et de cailloutis arrondis (2%) (14S5).
10 : Mince couche de sable grossier noir meuble et homogène.
11 : Sable grossier jaune très meuble et homogène avec traces d'oxydation (<1%) et de cailloutis subangleux (<1%) (14S6).
12 : Sable grossier brun-beige meuble et hétérogène avec inclusions de tâches de mortier en poudre (5%), de traces d'oxydation (<1%), de cailloutis subanguleux (<1%) et de nodules de brique (1%). Os en paroi.
13 : Sable limoneux brun moyennement compact et hétérogène avec de rares traces d'oxydation et des tâches de mortier (<1%) et de charbon (<1%). Os en paroi (14S7).
14 : Sable moyennement grossier beige très meuble et homogène, sans inclusions (14S8).
15 : Limon légèrement argileux brun olive compact et homogène avec inclusions de fragments d'huître (<1%), de tâches de mortier et de charbon de bois (<1%) (14S9).
15a: Argile brun orange compact et homogène, sans inclusions.
16 : Sable grossier beige très meuble et homogène avec inclusions de pierres calcaire et de schiste subanguleuses (20%), de mortier en poudre (13%) et de nodules de brique (<1%) (14S12).
17 : Sable grossier beige très meuble et homogène avec quelques cailloutis subarrondis (<1%) (14S4).
18 : Sable grossier gris meuble et homogène avec inclusions de radicelles (15%), de pierres anguleuses et subanguleuses (25%), de nodules de briques (2%) (14S15).
19 : Limon fin gris bleuté marbré d'orange homogène. *Sol naturel* (14S16).

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Mortier
Os
Brique

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Clotilde Roger, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-14S



Description des lots :

1 : Sable graveleux gris clair meuble et homogène, sans inclusions (14S1).

2 : Limon gris brunâtre très compact et homogène avec inclusions de cailloutis anguleux (5%), de briques (<2%), de tâches de mortier en poudre (<2%) et de charbon (<1%) (14S2).

3 : Sable grossier beige-gris très meuble et hétérogène avec poches de mortier en poudre compactes (80%), de pierres calcaire et de schiste (20%), de tâches sableuses oxydées (<1%) et de charbon (<1%) (14S3).

5 : Limon fin gris brun meuble et homogène avec de rares tâches d'oxydation (<1%) et des inclusions de calloutis (<1%) et de nodules de brique (<1%) (14S4).

8 : Sable grossier noir (charbonneux) meuble et homogène avec races d'oxydation (2%) et inclusions de poches de mortier (3%), de nodules de briques (2%), de cailloutis (<1%) et de nodules de charbon (2%).

9 : Sable grossier brun, gris et beige hétérogène et meuble avec traces d'oxydation (2%) et des inclusions de nodules de briques (3%), de charbon (2%), de mortier (5%) et de cailloutis arrondis (2%) (14S5).

10 : Mince couche de sable grossier noir meuble et homogène.

12 : Sable grossier brun-beige meuble et hétérogène avec inclusions de tâches de mortier en poudre (5%), de traces d'oxydation (<1%), de cailloutis subanguleux (<1%) et de nodules de brique (1%). Os en paroi.

13 : Sable limoneux brun moyennement compact et hétérogène avec de rares traces d'oxydation et des tâches de mortier (<1%) et de charbon (<1%). Os en paroi (14S7).

14 : Sable moyennement grossier beige très meuble et homogène, sans inclusions (14S8).

15 : Limon légèrement argileux brun olive compact et homogène avec inclusions de fragments d'huître (<1%), de tâches de mortier et de charbon de bois (<1%) (14S9).

15a: Argile brun orange compact et homogène, sans inclusions.

16 : Sable grossier beige très meuble et homogène avec inclusions de pierres calcaire et de schiste subanguleuses (20%), de mortier en poudre (13%) et de nodules de brique (<1%) (14S12).

17 : Sable grossier beige très meuble et homogène avec quelques cailloutis subarrondis (<1%) (14S4).

18 : Sable grossier gris meuble et homogène avec inclusions de radicelles (15%), de pierres anguleuses et subanguleuses (25%), de nodules de briques (2%) (14S15).

19 : Limon fin gris bleuté marbré d'orange homogène. *Sol naturel* (14S16).

20: Sable grossier brun-noir meuble et hétérogène avec inclusions de briques complètes et gros nodules de briques (60%), poches de mortier (5%), pierres subanguleuses (2%) et des traces d'oxydation

21: Sable limoneux brun orangé compact et homogène, sans inclusions (14S10).

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Vestiges maçonnés
Brique

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Clotilde Roger, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-14T



Légende :

0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Mortier
Pierre

Description des lots :


1 : Sable légèrement limoneux brun avec inclusions de mortier, quelques pierres (>5 cm) et quelques concrétions métalliques (14T4).

2 : Limon argileux gris verdâtre marbré d'orange compact, sans inclusions (14T3).

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Antoine Lepage et Marc-André Paquet, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi est des sous-opérations CeEt-727-14U et 14R



Légende :

0 40 cm
1:20

- 1 Numéro de couche
- Limite de fouille
- Limite de couche
- Limite du relevé continu
- Pierre
- Céramique
- Bois

Description des lots :

1 : Limon sableux moyennement compact brun grisâtre avec inclusions de pierres calcaire schisteux, de charbon, de bois, de mortier, de fragments de brique rouge et de radicelles.


2 : Limon argileux compact gris bleuté avec inclusions de mortier et de schiste décomposé.

3 : Limon argileux compact gris bleuté.

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Guillaume Turcotte et Nicolas Drolet, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14U



Légende :

0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Mortier
Lentille de limon argileux
Brique

Description des lots :

1 : Sable limoneux brun grisâtre et compact avec inclusions de mortier et de pierre anguleuses (>5 cm), un nodule de mortier beige et une lentille de limon argileux gris bleuté (14U1, 14U2).


2 : Limon argileux brun noir peu compact avec inclusions de quelques nodules de mortier (14U2).

3 : Limon argileux compact gris bleuté, sans inclusions (14U4, 14U7).

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Nicolas Drolet, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14V



Description des lots :

1 : Argile limoneuse gris assez homogène et meuble avec inclusions de pierres et de fragments de schiste. Quelques légères infiltrations de sable (14V3).

2 : Sable argileux brun grisâtre hétérogène et meuble avec inclusions de pierres, de fragments de schiste, de gros nodules de mortier et de sable brun clair (14V2).

3 : Limon sableux gris beige et gris foncé hétérogène et compact avec inclusions de fragments de pierres et de graviers (80%).

4 : Limon sableux gris foncé assez homogène et assez meuble avec inclusions de gravier (50%).

5 : Limon sableux gris clair hétérogène et compact avec inclusions de graviers et gravillons, de fragments de schiste et de pierres et d'une concentration de mortier dans la partie inférieure (14V1).

6 : Sable argileux gris homogène et meuble, sans inclusions(14V4).

7 : Sable limoneux gris clair homogène et meuble avec incusions de graviers, de gravillons, de fragments de schiste et deux clous visibles en paroi (14V5).

8 : Limon argileux gris clair moucheté de tâches oranges, homogène et meuble (14V6).

Légende :


0 40 cm
1:20

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Clou
Pierre
Béton
Mortier
Bois
Limon sableux

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Jérémy Gribaut et Sidi N'dour,
infographie par Jérémy Gribaut

Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-15B (extérieur moulin)



Description des lots :

1 : Loam sableux friable avec inclusions d'anthracite (<1%), de fragments de brique(<1%) et des nodules de mortier (1%)

2: Argile limoneuse grise et compacte avec inclusions de tâches oxydées et de schiste décomposé(15B4).

3: Argile grise foncée très compact avec inclusions de mortier, de schiste, de fragments de brique et de quelques artefacts (15B10).

4: Limon argileux gris jaunâtre, sans inclusions (sol naturel) (15B11).

Légende :

0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche

Limite de fouille


Limite de couche

Pierre

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Jérémy Gribaut et Sidi N'dour,
infographie par Jérémy Gribaut

Paroi est de la sous-opération CeEt-727-15B (centre du moulin)



Description des lots :

1 : Asphalte.

2 : Concassé de pierre 0-¾.

3 : Loam sableux friable avec inclusions d'anthracite (<1%), de fragments de brique(<1%) et des nodules de mortier (1%).

4 : Limon sableux brun foncé organique peu compact avec inclusions de charbon (<1%), d'anthracite (<1%), de mortier (2%), de fragments de pierre de schiste et un nodule de quartz.

5 : Sable limoneux brun clair peu compact avec inclusions de blocs de pierre de schiste (1%), de fragments de brique (<1%) et de mortier (1%).

6 : Limon sableux brun clair peu compact avec inclusions de mortier (75%), de fragments de brique (<1%), de pierres de schiste (<1%) et un bloc de pierre de schiste taillé (45 cm de longueur).

7 : Sable limoneux brun foncé peu compact avec inclusions de mortier (20%) et de blocs de pierre de schiste (40%).

8 : Sable argileux gris compact avec des tâches orangées avec inclusions de mortier (<1%) et de métal ferreux.

9 : Loam gris compact avec inclusions de mortier (<1%), de pierres de schiste (<1%) et d'anthracite (<1%).

10 : Limon sableux brun-gris compact avec taches orangées et lentilles grises pâle, hétérogène, inclusions de nodules de mortier (2%) de petits fragments de briques (<1%), de fragments de bois (<1%), de graviers de schistes angulauex, lentilles de sable blond, et plusieurs pierres arronries entre 30-40 cm à la base (15F2).

Légende :

0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche

Limite de fouille


Limite de couche

Pierre

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Sidy N'Dour et Rémy Prévost,
infographie par Jérémy Gribaut

Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-15B (extérieur du moulin)



Description des lots :

1 : Loam sableux friable avec inclusions d'anthracite (<1%), de fragments de brique(<1%) et des nodules de mortier (1%)

2 : Argile limoneux compact avec inclusions de tâches oxydées et de schiste décomposé (coloration bleutée).

3 : Limon sableux semi-compact et grisâtre avec inclusions de mortier, de terre cuite, de charbon et de pierres de schiste.

4 : Argile sableux semi-compact et grisâtre avec inclusions de pierres de schiste, de mortier et de briques (15B10).

5 : Limon argileux gris jaunâtre (15B11). *Sol naturel*.

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Mortier

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Jérémy Gribaut, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-15E



Description des lots :

1 : Limon sableux brun foncé moyennement compact et hétérogène avec inclusions de graviers et de gravillons, de mortier, de fragments de brique, d'anthracite et de terre cuite (15E1).

2 : Limon organique noir empreint de fragments de bois compact (litage ?) avec inclusions de clous, de tiges de fer et de pierres calcaire à l'interface avec le lot inférieur (15E2).

3: Limon gris moucheté d'orange moyennement compact, sans inclusions (15E3). *Sol naturel.*

4: Limon sableux brun et beige hétérogène et compact avec inclusions de terre cuite, de fragments de briques et de mortier (15E4).

5: Sable limoneux brun et meuble avec inclusions de gravier, de gravillons et de mortier (15E5).

6: Sable jaune moyen à grossier très meuble avec inclusions de gravillons (15E6).

Légende :


0 40 cm
1:20

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Pierre
Vestiges maçonnés

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Jérémy Gribaut, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi centrale de la sous-opération CeEt-727-15F



Description des lots :

1 : Limon organique brun moyennement compact avec inclusions de pierres, de mortier et de charbon.

2A : Limon gris compact avec inclusions de mortier, de charbon et de plaquettes de schiste en décomposition (15F3)

2B : Limon sableux brun moyennement compact avec inclusions de mortier, de plaquettes de schiste, de fragments de brique et d'os animaux (15F3).

3 : Limon organique brun moyennement compact et homogène. *Trou de poteau*

4 : Limon argileux gris marbré d'orange compact avec des petites poches de sable et des inclusions de quartz fin (15F1). *Sol naturel remanié?*

Légende :

0 40 cm
1:20

1 Numéro de couche

Limite de fouille

Limite de couche


Pierre

Bois

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Sidy Ndour et Étienne Arseanault,
Infographie par Jérémy Gribaut

Paroi est de la sous-opération CeEt-755-18E



Description des lots :

1 : Limon sableux bruns avec des lentilles de limon argileux brun compact et hétérogène, inclusions de pierres anguleuses, de charbon, de nodules de chaux. Os humains à la base des la couche (18E3). *Fosse d'exhumation ?*

2 : Sable moyen gris avec traces d'oxydations, compact avec inclusions de cailloutis arrondis (18E4). *Sol naturel*

Légende :


0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Ossement

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin et infogrpahie par Véronique Miclette

Paroi est de la sous-opération CeEt-755-19B



Description des lots :

1 : Chaîne de trottoir en béton.
2 : Asphalte.
3 : Gravier 0-3/4, moyennement compact.
4 : Sable limoneux brun, moyennement compact avec inclusions de pierre de 0-10 cm (25%) (surtout des plaquettes de sciste et du calcaire schisteux), de brique (<1%), du mortier (<1%), du charbon (<1%) et des racines.
5 : Limon sableux gris-brun moyennement compact avec des inclusions de pierres de 0-10 cm (<1%) et des copeaux de bois (1%).
6 : Sable limoneux brun très foncé, copeux de bois 0-15 cm (90%).
7 : Limon sableux gris compact avec des taches oranges (ferrugineuses) et des inlcusions de copeaux de bois à l'interface avec le lot 6.
8 : Sable limoneux gris foncé avec marbrures et taches grises et oranges compact avec des inclusions de brique rouge en petits nodules de 0-2 cm (<1%), de bois (<1%) et de schiste (<1%).
9 : Sable limoneux brun très foncé compact avec inclusions de copeaux de bois de 0-15 cm (95%).
10 : Limon sableux gris compact avec taches oranges.
11 : Sable limoneux brun très foncé compact avec inclusions de copeaux de bois de 0-15 cm (95%).
12 : Limon argileux gris-bleu avec marbrures oranges compact.
13 : Sable beige-orange, très orange par endroits et beige ailleurs, friable.

Légende :


0 40 cm
1:20

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Clotilde Roger, infographie par Jérémy Gribaut

Paroi nord de la sous-opération CeEt-755-19C



Description des lots :
1 : Limon sableux brun peu compact et homogène avec inclusions de copeaux de bois.
2 : Couche majoriatairement constituée de copeaux de bois dans une matrice de limon.
3 : Limon sableux brun clair peu compact avec taches orangées d'oxydation.
4 : Argile limoneuse grise compacte avec inclusions de copeaux de bois.
5 : Limon brun clair compact avec inclusions de copeaux de bois.
6 : Sable fin blanchâtre et friable et limon brun clair friable avec inclusions de quartz, de petits fragments de copeaux de bois (<1%) et de charbon (<1%).
7 : Argile limoneuse gris avec taches d'oxydations oranges avec inclusions d edeux lentilles limoneuses et de copeuax de bois (<1%).
8 : Sable fin orange homogène et friable et mélangé avec du limon argileux dans la portion ouest.
9 : Argile limoneuse grise cmpacte et homogène, sans inclusions.
10 : Sable de plage gris foncé / noir et du limon argileux, hétérogène, sans inclusions.

Légende :


0 40 cm
1:20

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Lentille argileuse

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Sidy Ndour, infographie par Véronique Miclette

Paroi nord de la sous-opération CeEt-755-19D



Description des lots :
1 : Limon gris-bleu moyennement compact avec avec des marbrures oranges, inclusions d'un grosse lentille de copeaux de bois (de minces couches de copeaux sont intercallées de couches de limon dans la lentille), et d'une grosse lentille de sable brun meuble.
2 : Limon gris-bleu moyennement compact avec des marbrures oranges avec inclusion de deux lentilles de copeaux de bois à proximité des pièces de bois.
3 : Sable brun meuble avec des stries oranges.
4 : Sable limoneux gris avec des marbrures oranges.

Légende :

0 20 cm
1:10

1 Numéro de couche
Limite de fouille
Limite de couche
Copeaux de bois
Pièces de bois
Lentille de sable

VILLE DE QUÉBEC

BUREAU DE PROJET DU TRAMWAY DE QUÉBEC
Dessin par Eli Blouin-Rondeau, infographie par Véronique Miclette

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-SN.0001	20230518_075457	10A	Début de l'excavation mécanique dans le secteur de la sous-opération 10A	NE	Stéphane Noël	18-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0002	20230518_142724	10A	Début de l'excavation mécanique dans le secteur de la sous-opération 10A, avec le fond de cercueil 10B100 recouverte de polythène.	SSO	Stéphane Noël	18-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0003	20230519_104229	11A	Secteur de la sous-opération 11A, avant le début de l'excavation mécanique.	O	Stéphane Noël	19-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0004	20230519_104243	11A	Secteur de la sous-opération 11A, avant le début de l'excavation mécanique.	S	Stéphane Noël	19-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0005	20230519_110453	11A	Début de l'excavation mécanique de la sous-opération 11A.	O	Stéphane Noël	19-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0006	20230526_075320	13C1	Surface du lot 13C1.	N	Stéphane Noël	26-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0007	20230526_075344	13C1	Surface du lot 13C1.	O	Stéphane Noël	26-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0008	20230526_121710	13C2, 13C3, 13C100	Surface des lots 13C2 et 13C3 et du vestige 13C100.	O	Stéphane Noël	26-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0009	20230526_121753	13C2, 13C3, 13C100	Surface des lots 13C2 et 13C3 et du vestige 13C100.	S	Stéphane Noël	26-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0010	20230526_121812	13C2, 13C3, 13C100	Surface des lots 13C2 et 13C3 et du vestige 13C100.	N	Stéphane Noël	26-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0011	20230526_144157	13C3	Lot 13C3 en cours de fouilles.	SO	Stéphane Noël	26-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0012	20230526_152621	13C4, 13C5, 13C100	Surface des lots 13C4 et 13C5 et du vestige 13C100.	N	Stéphane Noël	26-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0013	20230526_152705	13C4, 13C5, 13C100	Surface des lots 13C4 et 13C5 et du vestige 13C100.	O	Stéphane Noël	26-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0014	20230529_101844	10B100	Fond du cercueil 13B100 en cours de fouilles.	SE	Stéphane Noël	29-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0015	20230529_101849	10B100	Fond du cercueil 13B100 en cours de fouilles.	SE	Stéphane Noël	29-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0016	20230529_111924	13A200	Tesson de TCC Staffordshire près du vestige 13A200, à l'intérieur du bâtiment.	O	Stéphane Noël	29-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0017	20230529_115208	13C6	Surface du lot 13C6.	S	Stéphane Noël	29-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0018	20230529_124715	13C7	Surface du lot 13C7.	N	Stéphane Noël	29-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0019	20230530_081338	13C9, 13C10	Surface des lots 13C9 (petite tranchée le long du vestige 13C200) et 13C10.	E	Stéphane Noël	30-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0020	20230530_081348	13C9, 13C10	Surface des lots 13C9 (petite tranchée le long du vestige 13C200) et 13C10.	N	Stéphane Noël	30-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0021	20230530_101741	13C10	Surface du lot 13C10 après la fouille du lot 13C9.	E	Stéphane Noël	30-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0022	20230531_075227	13C11	Surface du lot 13C11 (sol naturel) et du sondage réalisé pour atteindre la base du vestige 13C100.	E	Stéphane Noël	31-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0023	20230531_083101	13C paroi est	Paroi est de la section sud de la sous-opération 13C.	E	Stéphane Noël	31-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0024	20230531_083732	13C paroi sud	Paroi sud de la sous-opération 13C	S	Stéphane Noël	31-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0025	20230531_083754	13C paroi sud	Paroi sud de la sous-opération 13C	S	Stéphane Noël	31-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0026	20230531_084407	13C paroi est	Paroi est de la section nord de la sous-opération 13C.	E	Stéphane Noël	31-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0027	20230531_084553	13C8	Surface du lot 13C8 (sol naturel?)	E	Stéphane Noël	31-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0028	20230531_084615	13C8	Surface du lot 13C8 (sol naturel?)	S	Stéphane Noël	31-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0029	20230531_084635	13C	Fin de fouilles de la sous-opération 13C.	S	Stéphane Noël	31-05-2023
2023-CeEt-727-SN.0030	20230601_111612	13A	Sous-opération 13A avec en avant-plan le vestige 13A200 et à droite le vestige 13A100. Sous-opération 13C en cours de fouilles.	E	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0031	20230601_111618	13A	Sous-opération 13A avec en avant-plan le vestige 13A200 et à droite le vestige 13A100. Sous-opération 13C en cours de fouilles.	E	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0032	20230601_111625	13A	Sous-opération 13A avec en avant-plan le vestige 13A200 et à droite le vestige 13A100. Sous-opération 13C en cours de fouilles.	E	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0033	20230601_135032	13A100/13C	Sous-opération 13C en fin de fouilles, avec une portion du vestige 13A100 (section 13C100 dans la sous-opération 13C).	N	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0034	20230601_135039	13A100/13C	Sous-opération 13C en fin de fouilles, avec une portion du vestige 13A100 (section 13C100 dans la sous-opération 13C).	NE	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0035	20230601_135205	13A100/13A200	Vestiges 13A100 (à droite) et 13A200 (en avant-plan).	E	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0036	20230601_135222	13A100/13A200	Vestiges 13A100 (à droite) et 13A200 (en avant-plan).	E	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0037	20230601_135227	13A100/13A200	Vestiges 13A100 (à droite) et 13A200 (en avant-plan).	E	Stéphane Noël	01-06-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-SN.0038	20230601_135237	13A100/13A200	Vestiges 13A100 (à droite) et 13A200 (à gauche).	NNE	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0039	20230601_135250	13A100	Vestige 13A100 (en avant-plan) avec la sous-opération 13C en fin de fouilles.	N	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0040	20230601_135302	13A100/13A200	Vestiges 13A100 (en avant-plan) et 13A200 (au fond à gauche).	NO	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0041	20230601_135328	13A100/13A200	Vestiges 13A100 (au fond) et 13A200 (à droite).	S	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0042	20230601_135335	13A100	Vestige 13A100 (en arrière-plan) et tranchée mécanique 13B au centre.	S	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0043	20230601_135343	13A100/13C100	Vestige 13A100/13C100 (en arrière-plan) et tranchée mécanique 13B au centre.	S	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0044	20230601_135350	13A100/13C100	Vestige 13A100/13C100 (en arrière-plan) et tranchée mécanique 13B au centre.	S	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0045	20230601_135402	13A	Vue générale de la sous-opération 13A, vers l'ouest.	O	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0046	20230601_135406	13A	Vue générale de la sous-opération 13A, vers l'ouest.	O	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0047	20230601_145741	13B paroi sud	Paroi sud d'une section de la sous-opération 13B (moitié ouest de la sous-opération).	S	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0048	20230601_145751	13B paroi sud	Paroi sud d'une section de la sous-opération 13B (moitié ouest de la sous-opération).	S	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0049	20230601_151035	13A	Sous-opération 13A avec en avant-plan le vestige 13A200 et à droite le vestige 13A100. Après averse de pluie.	E	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0050	20230601_151038	13A	Sous-opération 13A avec en avant-plan le vestige 13A200 et à droite le vestige 13A100. Après averse de pluie.	E	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0051	20230601_151048	13A100/13A200	Vestiges 13A100 (à droite) et 13A200 (en avant-plan).	E	Stéphane Noël	01-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0052	20230602_075931	11E paroi sud	Paroi sud d'une section de la sous-opération 11E.	S	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0053	20230602_075939	11E paroi sud	Paroi sud d'une section de la sous-opération 11E.	S	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0054	20230602_090513	11E	Tranchée mécanique 11E, vue générale.	S	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0055	20230602_090536	11E	Tranchée mécanique 11E, vue générale.	O	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0056	20230602_090551	11E	Tranchée mécanique 11E, vue générale.	N	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0057	20230602_090607	11E	Tranchée mécanique 11E, vue générale.	E	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0058	20230602_091725	11D paroi nord	Paroi nord d'une section de la sous-opération 11D.	N	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0059	20230602_091734	11D paroi nord	Paroi nord d'une section de la sous-opération 11D.	N	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0060	20230602_112211	11C paroi nord	Paroi nord d'une section de la sous-opération 11C.	N	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0061	20230602_112227	11C paroi nord	Paroi nord d'une section de la sous-opération 11C.	N	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0062	20230602_112422	11B paroi nord	Paroi nord d'une section de la sous-opération 11B.	N	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0063	20230602_112428	11B paroi nord	Paroi nord d'une section de la sous-opération 11B.	N	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0064	20230602_150516	11A paroi sud	Paroi sud d'une section de la sous-opération 11A, équivalent à la paroi nord de 11F (avec ligne de base).	S	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0065	20230602_150547	11A paroi sud	Paroi sud d'une section de la sous-opération 11A, équivalent à la paroi nord de 11F (avec ligne de base).	S	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0066	20230602_150600	11A paroi sud	Paroi sud d'une section de la sous-opération 11A, équivalent à la paroi nord de 11F (sans ligne de base).	S	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0067	20230602_150606	11A paroi sud	Paroi sud d'une section de la sous-opération 11A, équivalent à la paroi nord de 11F (sans ligne de base).	S	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0068	20230602_151508	11F1	Surface du lot 11F1.	N	Stéphane Noël	02-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0069	20230605_082104	11F2	Surface du lot 11F2.	N	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0070	20230605_082119	11F2	Surface du lot 11F2.	E	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0071	20230605_091122	11F3	Surface du lot 11F3.	N	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0072	20230605_091129	11F3	Surface du lot 11F3.	E	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0073	20230605_101141	11F4	Surface du lot 11F4.	N	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0074	20230605_110634	11F5	Surface du lot 11F5.	N	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0075	20230605_114037	11F6	Surface du lot 11F6.	N	Stéphane Noël	05-06-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-SN.0076	20230605_114112	11F6	Surface du lot 11F6.	S	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0077	20230605_125213	11F7	Surface du lot 11F7.	S	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0078	20230605_132014	11F8	Surface du lot 11F8.	S	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0079	20230605_142023	11F9	Surface du lot 11F9.	N	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0080	20230605_151913	11F9	Pierres anguleuses dans le lot 11F9, en cours de fouille.	S	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0081	20230605_151928	11F9	Pierres anguleuses dans le lot 11F9, en cours de fouille.	S	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0082	20230605_155304	11E	Tranchée mécanique 11E, vue générale.	O	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0083	20230605_155321	11E	Tranchée mécanique 11E, vue générale.	O	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0084	20230605_155344	11E	Tranchée mécanique 11E, vue générale.	N	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0085	20230605_155435	11D, 11D100	Vue générale de la sous-opération 11D et vestige 11D100.	O	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0086	20230605_155438	11D, 11D100	Vue générale de la sous-opération 11D et vestige 11D100.	O	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0087	20230605_155446	11D100	Vestige 11D100 (coin sud-est de l'aile est de l'Hôpital de la Marine).	O	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0088	20230605_155508	11D100	Vestige 11D100 (coin sud-est de l'aile est de l'Hôpital de la Marine), et une partie du sondage 11G.	N	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0089	20230605_155520	11D, 11D100	Vue générale de la sous-opération 11D et vestige 11D100.	NO	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0090	20230605_155538	11D, 11D100	Vue générale de la sous-opération 11D et vestige 11D100.	SO	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0091	20230605_155546	11D, 11D100	Vue générale de la sous-opération 11D et vestige 11D100.	S	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0092	20230605_155553	11D, 11D100	Vue générale de la sous-opération 11D et vestige 11D100.	SO	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0093	20230605_155712	11C	Tranchée mécanique 11C, vue générale.	O	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0094	20230605_155715	11C	Tranchée mécanique 11C, vue générale.	O	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0095	20230605_155734	11C	Tranchée mécanique 11C, vue générale.	N	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0096	20230605_155739	11C	Tranchée mécanique 11C, vue générale.	N	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0097	20230605_155911	11B	Tranchée mécanique 11B, vue générale.	O	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0098	20230605_155936	11B	Tranchée mécanique 11B, vue générale.	N	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0099	20230606_074809	12A	Tranchée mécanique 12A, avec vestige de briques 12A100 et mur de béton 12A200. Étienne Corbeil au travail.	S	Stéphane Noël	06-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0100	20230606_082936	12A100	Vestige de briques 12A100.	E	Stéphane Noël	06-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0101	20230606_082946	12A100	Vestige de briques 12A100.	S	Stéphane Noël	06-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0102	20230606_083007	12A100, 12A200	Vestige de briques 12A100 et mur en béton 12A200.	O	Stéphane Noël	06-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0103	20230606_083028	12A100, 12A200	Vestige de briques 12A100 et mur en béton 12A200.	N	Stéphane Noël	06-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0104	20230606_110648	12A paroi nord	Paroi nord de la sous-opération 12A.	N	Stéphane Noël	06-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0105	20230606_141832	14A	Début de l'excavation de la sous-opération 14A.	SE	Stéphane Noël	06-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0106	20230606_155518	14A	Début de l'excavation de la sous-opération 14A.	S	Stéphane Noël	06-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0107	20230608_111618	12A100	Vestige 12A100	E	Stéphane Noël	08-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0108	20230608_111715	12A100, 12A200	Vestiges 12A100 (briques) et 12A200 (béton).	S	Stéphane Noël	08-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0109	20230608_114408	11D100	Parement sud d'une partie du vestige 11D100, dans le sondage 11G avant son agrandissement.	N	Stéphane Noël	08-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0110	20230608_114426	11G	Sondage 11G avant son agrandissement.	N	Stéphane Noël	08-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0111	20230608_114446	11G paroi est	Paroi est du sondage 11G, avant agrandissement.	E	Stéphane Noël	08-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0112	20230608_114513	11G paroi sud	Paroi sud du sondage 11G, avant agrandissement.	S	Stéphane Noël	08-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0113	20230608_145615	11G100	Vestige 11G100 et couche d'incendie avec briques à l'est de 11G100.	S	Stéphane Noël	08-06-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-SN.0114	20230608_145650	11G100	Vestige 11G100 et couche d'incendie avec briques à l'est de 11G100.	O	Stéphane Noël	08-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0115	20230608_145714	11G100	Vestige 11G100 et couche d'incendie avec briques à l'est de 11G100, vue rapprochée.	S	Stéphane Noël	08-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0116	20230608_145832	11G100	Vestige 11G100 et couche d'incendie avec briques à l'est de 11G100.	N	Stéphane Noël	08-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0117	20230608_153325	11G	Pièce de bois mal préservée à l'est du vestige 11G100.	S	Stéphane Noël	08-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0118	20230608_153339	11G	Pièce de bois mal préservée à l'est du vestige 11G100.	S	Stéphane Noël	08-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0119	20230609_080726	11F10	Lot 11F10 en cours de fouilles (environ 3 cm sour la surface du lot)	O	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0120	20230609_080742	11F10	Lot 11F10 en cours de fouilles (environ 3 cm sour la surface du lot)	S	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0121	20230609_093150	11F10	Lot 11F10 en cours de fouilles, beaucoup de pierres et briques dans le lot.	S	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0122	20230609_093244	11F10	Lot 11F10 en cours de fouilles, beaucoup de pierres et briques dans le lot.	N	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0123	20230609_125227	14A300, 14A500	Jonction des vestiges 14A300 et 14A500.	O	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0124	20230609_125245	14A100,14A200,14A300, 14A500	Agencement des vestiges 14A100, 14A200, 14A300 et 14A500.	S	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0125	20230609_125308	14A100,14A200,14A300, 14A500	Agencement des vestiges 14A100, 14A200, 14A300 et 14A500.	S	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0126	20230609_125334	14A100,14A200,14A300, 14A500	Agencement des vestiges 14A100, 14A200, 14A300 et 14A500.	O	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0127	20230609_125350	14A100,14A200,14A300, 14A500	Agencement des vestiges 14A100, 14A200, 14A300 et 14A500.	N	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0128	20230609_125401	14A100,14A200,14A300, 14A500	Agencement des vestiges 14A100, 14A200, 14A300 et 14A500.	N	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0129	20230609_125431	14A200,14A300, 14A500	Agencement des vestiges 14A200, 14A300 et 14A500.	NE	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0130	20230609_131719	11F11	Fin du lot 11F10, surface du sol considéré comme naturel (11F11).	S	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0131	20230609_141756	11F paroi ouest	Paroi ouest de la sous-opération 11F.	O	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0132	20230609_141814	11F paroi ouest	Paroi ouest de la sous-opération 11F.	O	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0133	20230609_151147	14B1	Surface du lot 14B1, avant agrandissement de la sous-opération.	N	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0134	20230609_151158	14B1	Surface du lot 14B1, avant agrandissement de la sous-opération.	O	Stéphane Noël	09-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0135	20230612_090711	14B2	Surface du lot 14B2, avant agrandissement de la sous-opération.	N	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0136	20230612_090736	14B2	Surface du lot 14B2, avant agrandissement de la sous-opération.	O	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0137	20230612_104728	14B3	Surface du lot 14B3, avant agrandissement de la sous-opération.	N	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0138	20230612_104737	14B3	Surface du lot 14B3, avant agrandissement de la sous-opération.	O	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0139	20230612_133043	10B50	Surface du drain en bois 10B50/10C50.	E	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0140	20230612_133053	10B50	Surface du drain en bois 10B50/10C50.	E	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0141	20230612_133125	10B50	Surface du drain en bois 10B50/10C50.	N	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0142	20230612_133205	10B50	Surface du drain en bois 10B50/10C50.	O	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0143	20230612_133809	10B50	Surface du drain en bois 10B50/10C50, extrémité est.	O	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0144	20230612_141008	10B300	Surface du vestige en bois 10B300	N	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0145	20230612_141033	10B300	Surface du vestige en bois 10B300	O	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0146	20230613_081033	11A, 11F	Sous-opérations 11A et 11F en fin de fouilles.	O	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0147	20230613_123513	13A300	Vestige en maçonnerie 13A300.	E	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0148	20230613_123541	13A300	Vestige en maçonnerie 13A300.	E	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0149	20230613_123554	13A300	Vestige en maçonnerie 13A300.	S	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0150	20230613_123600	13A300	Vestige en maçonnerie 13A300.	S	Stéphane Noël	13-06-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-SN.0151	20230614_084904	13E100	Surface de la structure de bois 13E100 au début du dégagement.	S	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0152	20230614_084909	13E100	Surface de la structure de bois 13E100 au début du dégagement.	S	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0153	20230614_084922	13E100	Surface de la structure de bois 13E100 au début du dégagement.	O	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0154	20230614_084956	13E100	Surface de la structure de bois 13E100 au début du dégagement.	O	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0155	20230614_085007	13E100, 13B paroi sud	Paroi sud de 13B, dans le secteur de la structure 13E100.	S	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0156	20230614_101836	11G100	Vestige 11G100 en train d'être nettoyé par Étienne Corbeil après excavation mécanique.	S	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0157	20230614_101840	11D	Excavation dans la sous-opération 11D, au nord de 11D100.	NO	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0158	20230614_103243	11D	Excavation dans la sous-opération 11D, au nord de 11D100.	NO	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0159	20230614_110923	13E100, 13B paroi sud	Paroi sud de 13B, dans le secteur de la structure 13E100.	S	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0160	20230614_110945	13E100, 13B paroi sud	Paroi sud de 13B, dans le secteur de la structure 13E100.	S	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0161	20230614_154453	10A200	Vestige 10A200.	N	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0162	20230614_154501	10A200	Vestige 10A200 en relation avec le vestige 10B200.	SE	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0163	20230616_105705	11G paroi ouest	Paroi ouest de la sous-opération 11G.	O	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0164	20230616_105946	11G paroi sud	Paroi sud de la sous-opération 11G.	S	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0165	20230616_110622	11G paroi est	Paroi est de la sous-opération 11G.	E	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0166	20230616_134800	11G/11G100	Sous-opération 11G et vestige 11G100 en fin de fouilles.	S	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0167	20230616_134958	11G/11G100	Sous-opération 11G et vestige 11G100 en fin de fouilles.	O	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0168	20230616_135004	11G/11G100	Sous-opération 11G et vestige 11G100 en fin de fouilles.	O	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0169	20230616_135029	11G/11G100	Sous-opération 11G et vestige 11G100 en fin de fouilles.	SE	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0170	20230616_135108	11G/11G100	Sous-opération 11G et vestige 11G100 en fin de fouilles.	E	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0171	20230616_135317	11G/11G100	Sous-opération 11G et vestige 11G100 en fin de fouilles.	N	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0172	20230616_135332	11G/11G100	Sous-opération 11G et vestige 11G100 en fin de fouilles.	E	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0173	20230616_141512	11J1	Surface du lot 11J1, après nettoyage de surface.	N	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0174	20230616_141521	11J1	Surface du lot 11J1, après nettoyage de surface.	O	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0175	20230616_141538	11J1	Surface du lot 11J1, après nettoyage de surface.	S	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0176	20230619_092912	11J2	Surface du lot 11J2.	E	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0177	20230619_092920	11J2	Surface du lot 11J2.	S	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0178	20230619_092949	11J2	Surface du lot 11J2.	N	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0179	20230619_103725	11J3	Surface du lot 11J3.	S	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0180	20230619_103734	11J3	Surface du lot 11J3.	E	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0181	20230619_103750	11J3	Surface du lot 11J3.	O	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0182	20230619_112418	11J4/11J5	Surface des lots 11J4 (près du vestige 11G100) et 11J5.	S	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0183	20230619_112425	11J4/11J5	Surface des lots 11J4 (près du vestige 11G100) et 11J5.	E	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0184	20230619_112443	11J4/11J5	Surface des lots 11J4 (près du vestige 11G100) et 11J5.	O	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0185	20230619_112448	11J4/11J5	Surface des lots 11J4 (près du vestige 11G100) et 11J5.	N	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0186	20230619_115806	11J5	Surface du lot 11J5.	S	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0187	20230619_115816	11J5	Surface du lot 11J5.	S	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0188	20230619_115826	11J5	Surface du lot 11J5.	O	Stéphane Noël	19-06-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-SN.0189	20230619_132629	11J6	Surface du lot 11J6.	S	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0190	20230619_132640	11J6	Surface du lot 11J6.	E	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0191	20230619_132653	11J6	Surface du lot 11J6.	O	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0192	20230619_142134	11J7	Surface du lot 11J7.	S	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0193	20230619_142141	11J7	Surface du lot 11J7.	O	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0194	20230619_151412	11J paroi ouest	Paroi ouest de la sous-opération 11J.	O	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0195	20230619_152250	11J paroi sud	Paroi sud de la sous-opération 11J.	S	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0196	20230619_152302	11J paroi sud	Paroi sud de la sous-opération 11J.	S	Stéphane Noël	19-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0197	20230621_150741	13D	Cercle de métal ferreux dans le sondage 13D (dans la fosse à déchets ou de latrines 13E100).	O	Stéphane Noël	21-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0198	20230621_150759	13D	Cercle de métal ferreux dans le sondage 13D (dans la fosse à déchets ou de latrines 13E100).	O	Stéphane Noël	21-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0199	20230626_081640	13D2	Céramiques dans le lot 13D2.	E?	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0200	20230626_081646	13D2	Céramiques dans le lot 13D2.	E?	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0201	20230626_101130	11D100	Vestige de maçonnerie 11D100.	E	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0202	20230626_101136	11D100	Vestige de maçonnerie 11D100.	NE	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0203	20230626_101145	11D100	Vestige de maçonnerie 11D100.	SE	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0204	20230626_101202	11D100	Vestige de maçonnerie 11D100.	E	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0205	20230626_101712	11D100 parement nord	Parement nord du vestige 11D100.	S	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0206	20230626_101721	11D100 parement nord	Parement nord du vestige 11D100.	S	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0207	20230626_101749	11D100 parement nord	Parement nord du vestige 11D100.	S	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0208	20230626_101805	11D100 parement nord	Parement nord du vestige 11D100, vue d'ensemble.	SE	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0209	20230626_104012	11G100 parement ouest	Parement ouest du vestige 11G100.	E	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0210	20230626_104032	11G100 parement ouest	Parement ouest du vestige 11G100.	E	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0211	20230626_104256	11G100 parement est	Parement est du vestige 11G100.	O	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0212	20230626_104416	11G100 parement est	Parement est de la partie sud du vestige 11G100.	O	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0213	20230626_105231	11D100 parement sud	Parement sud d'une partie du vestige 11D100, dans le sondage 11G.	N	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0214	20230626_115303	13D paroi ouest	Paroi ouest du sondage manuel 13D.	O	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0215	20230626_115308	13D paroi ouest	Paroi ouest du sondage manuel 13D, vue rapprochée de la couche 13D2.	O	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0216	20230626_115325	13D paroi sud	Paroi sud du sondage manuel 13D.	S	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0217	20230626_115329	13D paroi sud	Paroi sud du sondage manuel 13D, vue rapprochée de la couche 13D2.	S	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0218	20230626_123848	11D/11G/11J	Vue d'ensemble des sous-opérations 11D, 11G et 11J en fin de fouilles.	N	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0219	20230626_123857	11D/11G/11J	Vue d'ensemble des sous-opérations 11D, 11G et 11J en fin de fouilles.	E	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0220	20230626_123903	11D/11G/11J	Vue d'ensemble des sous-opérations 11D, 11G et 11J en fin de fouilles.	E	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0221	20230626_134654	10A300	Vestige 10A300.	O	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0222	20230626_134702	10A300	Vestige 10A300.	S	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0223	20230626_134713	10A300	Vestige 10A300, détails parement nord.	S	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0224	20230626_134723	10A300	Vestige 10A300.	E	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0225	20230626_134735	10A300	Vestige 10A300.	N	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0226	20230626_134901	10A300	Vestige 10A300.	N	Stéphane Noël	26-06-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-SN.0227	20230626_135106	10A200	Vestige 10A200.	N	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0228	20230626_135113	10A200	Vestige 10A200.	E	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0229	20230626_135121	10A200	Vestige 10A200.	N	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0230	20230626_135131	10A200	Vestige 10A200.	S	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0231	20230626_155450	10C50	Vue en coupe de la portion supérieure du drain en bois 10C50.	O	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0232	20230626_155457	10C50	Vue en coupe de la portion supérieure du drain en bois 10C50.	O	Stéphane Noël	26-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0233	20230627_075745	10A200, 10A300, 10B200	Vue générale des vestiges 10A200, 10A300 et 10B200.	O	Stéphane Noël	27-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0234	20230627_075757	10A200, 10A300, 10B200	Vue générale des vestiges 10A200, 10A300 et 10B200.	SO	Stéphane Noël	27-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0235	20230627_081045	10C50	Surface du drain en bois 10C50.	E	Stéphane Noël	27-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0236	20230627_081051	10C50	Surface du drain en bois 10C50.	N	Stéphane Noël	27-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0237	20230627_081106	10C50	Coupe d'une partie du drain 10C50.	N	Stéphane Noël	27-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0238	20230627_132423	13E1	Surface du lot 13E1 après l'excavation du remblais à la pelle mécanique et le nettoyage manuel.	S	Stéphane Noël	27-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0239	20230627_132441	13E1	Surface du lot 13E1 après l'excavation du remblais à la pelle mécanique et le nettoyage manuel.	O	Stéphane Noël	27-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0240	20230627_132452	13E1	Surface du lot 13E1 après l'excavation du remblais à la pelle mécanique et le nettoyage manuel.	S	Stéphane Noël	27-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0241	20230627_134148	10A, 10B, 10C	Vue d'ensemble de l'excavation mécanique 10A, 10B et 10C	NO	Stéphane Noël	27-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0242	20230627_134152	10A, 10B, 10C	Vue d'ensemble de l'excavation mécanique 10A, 10B et 10C	NO	Stéphane Noël	27-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0243	20230627_140839	13E1	Lot 13E1 en cours de fouilles.	N/A	Stéphane Noël	27-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0244	20230627_153337	10C50	Coupe d'une partie du drain 10C50.	O	Stéphane Noël	27-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0245	20230627_153343	10C50	Coupe d'une partie du drain 10C50.	O	Stéphane Noël	27-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0246	20230627_155046	10C50	Coupe d'une partie du drain 10C50, avec fond en bois.	O	Stéphane Noël	27-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0247	20230627_155052	10C50	Coupe d'une partie du drain 10C50, avec fond en bois.	O	Stéphane Noël	27-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0248	20230628_085646	13E2	Surface du lot 13E2 et 13E3 (sable du tuyau en PVC)	E	Stéphane Noël	28-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0249	20230628_085653	13E2	Surface du lot 13E2 et 13E3 (sable du tuyau en PVC)	E	Stéphane Noël	28-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0250	20230628_085704	13E2	Surface du lot 13E2 et 13E3 (sable du tuyau en PVC)	S	Stéphane Noël	28-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0251	20230628_085711	13E2	Surface du lot 13E2 et 13E3 (sable du tuyau en PVC)	S	Stéphane Noël	28-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0252	20230628_113041	13E4, 13E5	Fin des lots 13E2 et 13E3, début des lots 13E4 et 13E5 (moitié ouest).	E	Stéphane Noël	28-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0253	20230628_113107	13E4, 13E5	Fin des lots 13E2 et 13E3, début des lots 13E4 et 13E5 (moitié ouest).	S	Stéphane Noël	28-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0254	**20230628_113122**	13E4, 13E5	Fin des lots 13E2 et 13E3, début des lots 13E4 et 13E5 (moitié ouest).	O	Stéphane Noël	28-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0255	20230628_134656	10A100	Parement est du vestige en maçonnerie 10A100, brisé par un pilier de béton.	O	Stéphane Noël	28-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0256	20230628_134724	10A100	Parement est du vestige en maçonnerie 10A100, brisé par un pilier de béton.	O	Stéphane Noël	28-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0257	20230628_134824	10A100	Vue en plan du vestige 10A100.	N	Stéphane Noël	28-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0258	20230628_134842	10A100	Vue en plan du vestige 10A100.	S	Stéphane Noël	28-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0259	20230629_091323	13E	Sous-opération 13E et l'intérieur de la structure 13E100 après une inondation causée par de fortes pluies. Après pompage. Étienne Corbeil découragé.	S	Stéphane Noël	29-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0260	20230629_154849	13E4, 13E6, 13E7	Surface des lots 13E4 (dépression au sud), 13E6 et 13E7.	NO	Stéphane Noël	29-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0261	20230629_155058	13E6, 13E7	Surface des lots 13E6 et 13E7.	O	Stéphane Noël	29-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0262	20230629_155107	13E6, 13E7	Surface des lots 13E6 et 13E7.	O	Stéphane Noël	29-06-2023
2023-CeEt-727-SN.0263	20230629_155114	13E6, 13E7	Surface des lots 13E6 et 13E7.	NO	Stéphane Noël	29-06-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-SN.0264	20230703_085738	13E6, 13E7	Surface des lots 13E6 et 13E7.	O	Stéphane Noël	03-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0265	20230703_085749	13E6, 13E7	Surface des lots 13E6 et 13E7.	S	Stéphane Noël	03-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0266	20230703_085754	13E6, 13E7	Surface des lots 13E6 et 13E7.	S	Stéphane Noël	03-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0267	20230703_123951	13E7	Fin du lot 13E6, lot 13E7 dégagé au complet.	O	Stéphane Noël	03-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0268	20230703_124006	13E7	Fin du lot 13E6, lot 13E7 dégagé au complet.	N	Stéphane Noël	03-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0269	20230704_093356	13E8	Fin du lot 13E4, surface du lot 13E8.	O	Stéphane Noël	04-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0270	20230704_093405	13E8	Fin du lot 13E4, surface du lot 13E8.	SO	Stéphane Noël	04-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0271	20230704_093419	13E8	Fin du lot 13E4, surface du lot 13E8.	S	Stéphane Noël	04-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0272	20230704_095455	13E8	Artéfacts dans le lot 13E8.	S	Stéphane Noël	04-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0273	20230704_105921	13E10	Fin du lot 13E8, surface du lot 13E10. Madriers de bois autour de la structure 13E100.	O	Stéphane Noël	04-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0274	20230704_105955	13E10	Fin du lot 13E8, surface du lot 13E10. Madriers de bois autour de la structure 13E100.	O	Stéphane Noël	04-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0275	20230704_110009	13E10	Fin du lot 13E8, surface du lot 13E10. Madriers de bois autour de la structure 13E100.	O	Stéphane Noël	04-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0276	20230704_141928	13E9, 13E10	Surface des lots 13E9 et 13E10.	S	Stéphane Noël	04-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0277	20230704_141935	13E9, 13E10	Surface des lots 13E9 et 13E10.	S	Stéphane Noël	04-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0278	20230704_141949	13E9, 13E10	Surface des lots 13E9 et 13E10.	O	Stéphane Noël	04-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0279	20230704_154823	13E10	Surface du lot 13E10, sol naturel.	S	Stéphane Noël	04-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0280	20230704_154832	13E10	Surface du lot 13E10, sol naturel.	S	Stéphane Noël	04-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0281	20230704_154849	13E10	Surface du lot 13E10, sol naturel.	S	Stéphane Noël	04-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0282	20230705_092527	13E	Coupe stratigraphique N-S au centre de la structure 13E100. Portion nord.	E	Stéphane Noël	05-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0283	20230705_092804	13E	Coupe stratigraphique N-S au centre de la structure 13E100. Portion sud.	E	Stéphane Noël	05-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0284	20230705_092811	13E	Coupe stratigraphique N-S au centre de la structure 13E100. Portion nord.	E	Stéphane Noël	05-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0285	20230705_092834	13E	Coupe stratigraphique N-S au centre de la structure 13E100. Tiers nord.	E	Stéphane Noël	05-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0286	20230705_092844	13E	Coupe stratigraphique N-S au centre de la structure 13E100. Tiers central.	E	Stéphane Noël	05-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0287	20230705_092905	13E	Coupe stratigraphique N-S au centre de la structure 13E100. Tiers sud.	E	Stéphane Noël	05-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0288	20230705_140401	13E11	Surface du lot 13E11, après nettoyage.	S	Stéphane Noël	05-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0289	20230705_140417	13E11	Surface du lot 13E11, après nettoyage.	O	Stéphane Noël	05-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0290	20230705_142002	13E11	Lot 13E11 en cours de fouilles.	S	Stéphane Noël	05-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0291	20230705_142006	13E11	Lot 13E11 en cours de fouilles.	S	Stéphane Noël	05-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0292	20230707_075425	10A100	Surface du vestige 10A100.	N	Stéphane Noël	07-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0293	20230707_075438	10A100	Surface du vestige 10A100.	NO	Stéphane Noël	07-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0294	20230707_075448	10A100	Surface du vestige 10A100.	O	Stéphane Noël	07-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0295	20230707_075453	10A100	Surface du vestige 10A100.	O	Stéphane Noël	07-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0296	20230707_075504	10A100	Surface du vestige 10A100.	SO	Stéphane Noël	07-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0297	20230707_075513	10A100	Surface du vestige 10A100.	S	Stéphane Noël	07-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0298	20230707_075543	10A100	Surface du vestige 10A100.	E	Stéphane Noël	07-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0299	20230707_075623	10A100	Parement est du vestige 10A100.	O	Stéphane Noël	07-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0300	20230707_075628	10A100	Parement est du vestige 10A100.	O	Stéphane Noël	07-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0301	20230711_074647	13E	Sous-opération 13E inondée après de fortes pluies dans la nuit précédente.	NE	Stéphane Noël	11-07-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-SN.0302	20230711_132451	14A	Début du décapage de l'asphalte du stationnement du Domaine des Berges, sous-opération 14A.	NNO	Stéphane Noël	11-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0303	20230712_101139	14A	Décapage mécanique sous l'asphalte du stationnement du Domaine des Berges, sous-opération 14A.	N	Stéphane Noël	12-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0304	20230712_110018	13E	État de la sous-opération 13E après le pompage de l'eau de pluie de la nuit du 10 au 11 juillet.	S	Stéphane Noël	12-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0305	20230712_110028	13E	État de la sous-opération 13E après le pompage de l'eau de pluie de la nuit du 10 au 11 juillet.	SO	Stéphane Noël	12-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0306	20230712_155436	13E	Sous-opération 13E après excavation mécanique pour retirer les couches d'utilisation.	N	Stéphane Noël	12-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0307	20230712_155446	13E	Sous-opération 13E après excavation mécanique pour retirer les couches d'utilisation. Parement de bois est de la structure 13E100.	E	Stéphane Noël	12-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0308	20230712_155515	13E	Sous-opération 13E après excavation mécanique pour retirer les couches d'utilisation.	S	Stéphane Noël	12-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0309	20230713_081336	13A100	Extrémité est du vestige 13A100.	O	Stéphane Noël	13-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0310	20230713_081346	13A100	Extrémité est du vestige 13A100.	NO	Stéphane Noël	13-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0311	20230713_081625	13E	Sous-opération 13E en fin de fouilles, avant remblaiement.	E	Stéphane Noël	13-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0312	20230713_094329	13E	Frament de crâne scié retrouvé dans le lot 13E12.	N/A	Stéphane Noël	13-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0313	20230713_094404	13E	Frament de crâne scié retrouvé dans le lot 13E12.	N/A	Stéphane Noël	13-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0314	20230713_145251	15A	Secteur de la sous-opération 15A, après l'enlèvement de l'asphalte.	N	Stéphane Noël	13-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0315	20230713_160137	13E	Fémur d'enfant retrouvé dans le lot 13E12.	N/A	Stéphane Noël	13-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0316	20230713_160151	13E	Fémur d'enfant retrouvé dans le lot 13E12.	N/A	Stéphane Noël	13-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0317	20230714_143522	15A	Début de dégagement des vestiges du moulin à vent.	E	Stéphane Noël	14-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0318	20230717_114714	15B1	Début du lot 15B1 (à l'est), et surface du vestige 15B100.	N	Stéphane Noël	17-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0319	20230717_114737	15B1	Début du lot 15B1 (à l'est), et surface du vestige 15B100.	E	Stéphane Noël	17-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0320	20230717_114757	15B1	Début du lot 15B1 (à l'est), et surface du vestige 15B100.	E	Stéphane Noël	17-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0321	20230717_153033	15B2	Début du lot 15B2 (à l'est), et surface du vestige 15B100.	E	Stéphane Noël	17-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0322	20230717_153036	15B2	Début du lot 15B2 (à l'est), et surface du vestige 15B100.	E	Stéphane Noël	17-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0323	20230717_153051	15B2	Début du lot 15B2 (à l'est), et surface du vestige 15B100.	N	Stéphane Noël	17-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0324	20230717_153104	15B2	Début du lot 15B2 (à l'est), et surface du vestige 15B100.	O	Stéphane Noël	17-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0325	20230718_142710	15B3	Fin du lot 15B2 (à l'est), et surface du lot 15B3 (à l'ouest).	N	Stéphane Noël	18-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0326	20230718_142725	15B3	Fin du lot 15B2 (à l'est), et surface du lot 15B3 (à l'ouest).	E	Stéphane Noël	18-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0327	20230718_142733	15B3	Fin du lot 15B2 (à l'est), et surface du lot 15B3 (à l'ouest).	E	Stéphane Noël	18-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0328	20230719_091143	15B4	Fin du lot 15B3 et début du lot 15B4 (à l'ouest).	N	Stéphane Noël	19-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0329	20230719_091156	15B4	Fin du lot 15B3 et début du lot 15B4 (à l'ouest).	N	Stéphane Noël	19-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0330	20230720_134343	15B5	Surface du lot 15B5 (à l'est).	S	Stéphane Noël	20-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0331	20230720_134404	15B5	Surface du lot 15B5 (à l'est).	E	Stéphane Noël	20-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0332	20230720_134420	15B5	Surface du lot 15B5 (à l'est).	N	Stéphane Noël	20-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0333	20230720_134433	15B5	Surface du lot 15B5 (à l'est).	E	Stéphane Noël	20-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0334	20230721_090238	15B5	Lot 15B5 en cours de fouilles, avec Marc-André Paquet (à gauche) et Rémi Prévost (à droite)	E	Stéphane Noël	21-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0335	20230721_090328	15B5	Lot 15B5 en cours de fouilles, avec Marc-André Paquet (avant-plan) et Rémi Prévost (à l'arrière)	E	Stéphane Noël	21-07-2023
2023-CeEt-727-SN.0336	20230823_142752	14P1	Lot 14P1 et vestige 14P100.	O	Stéphane Noël	23-08-2023
2023-CeEt-727-SN.0337	20230823_142845	14P1	Lot 14P1 et vestige 14P100.	S	Stéphane Noël	23-08-2023
2023-CeEt-727-SN.0338	20230905_011712	15A	Vue d'ensemble de la sous-opération 15A.	NE	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0339	20230905_011719	15A	Vue d'ensemble de la sous-opération 15A.	E	Stéphane Noël	05-09-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-SN.0340	20230905_011723	14A, 15A	Vue d'ensemble des sous-opérations 14A et 15A.	SE	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0341	20230905_011750	15A	Vue d'ensemble de la sous-opération 15A.	NE	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0342	20230905_011753	15A	Vue d'ensemble de la sous-opération 15A.	E	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0343	20230905_011755	14A, 15A	Vue d'ensemble des sous-opérations 14A et 15A.	SE	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0344	20230905_071839	14A500	Parement ouest (intérieur) du vestige 14A500.	E	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0345	20230905_071842	14A500	Parement ouest (intérieur) du vestige 14A500.	E	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0346	20230905_071848	14A	Vue d'ensemble de la sous-opération 14A.	SE	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0347	20230905_071852	14A	Vue d'ensemble de la sous-opération 14A.	SE	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0348	20230905_115614	14A500	Surface de la partie nord du vestige 14A500.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0349	20230905_115703	14A500	Surface de la partie centrale du vestige 14A500.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0350	20230905_115755	14A500	Parement ouest (intérieur) du vestige 14A500.	E	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0351	20230905_115914	14A300, 14A500	Jonction des vestiges 14A300 et 14A500 (flèche du nord mal positionnée).	E	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0352	20230905_115941	14A300, 14A500	Jonction des vestiges 14A300 et 14A500.	E	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0353	20230905_115948	14A300, 14A500	Jonction des vestiges 14A300 et 14A500.	E	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0354	20230905_120027	14A300, 14A400	Jonction des vestiges 14A300 et 14A400.	E	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0355	20230905_120057	14A400	Surface du vestige 14A400.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0356	20230905_120103	14A400	Surface du vestige 14A400.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0357	20230905_120121	14A400	Surface du vestige 14A400, partie centrale (base de l'âtre?).	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0358	20230905_123635	14A100, 14A400	Jonction des vestige 14A100 et 14A400.	E	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0359	20230905_123706	14A100	Surface du vestige 14A100.	O	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0360	20230905_123742	14A100	Surface du vestige 14A100.	O	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0361	20230905_123841	14A200	Surface du vestige 14A200.	N	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0362	20230905_123922	14A200	Côté ouest du vestige 14A200, partiellement destructuré.	E	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0363	20230905_123924	14A200	Côté ouest du vestige 14A200, partiellement destructuré.	E	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0364	20230905_124036	14A700, 14A900	Jonction entre le vestige 14A700 (plus récent) et 14A900 (plus ancien).	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0365	20230905_124100	14A700	Surface du vestige 14A700.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0366	20230905_124122	14A700	Surface du vestige 14A700.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0367	20230905_124124	14A700	Surface du vestige 14A700.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0368	20230905_124204	14A700	Surface du vestige 14A700.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0369	20230905_124231	14A700	Coin sud-est du vestige 14A700, en relation avec le vestige 14P100 plus à l'ouest.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0370	20230905_124244	14A700	Coin sud-est du vestige 14A700, en relation avec le vestige 14P100 plus à l'ouest.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0371	20230905_124430	14A800a	Parement ouest du vestige 14A800a, dans la sous-opération 14V.	E	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0372	20230905_124547	14A800a	Vue d'ensemble du vestige 14A800a.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0373	20230905_124602	14A800a	Surface du vestige 14A800a.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0374	20230905_124631	14A800a	Surface du vestige 14A800a.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0375	20230905_124658	14A800a	Surface du vestige 14A800a.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0376	20230905_124725	14A800a	Surface du vestige 14A800a.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0377	20230905_124810	14A800a	Surface du vestige 14A800a.	S	Stéphane Noël	05-09-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-SN.0378	20230905_124838	14A800a	Surface du vestige 14A800a.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0379	20230905_124905	14A800a	Surface du vestige 14A800a.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0380	20230905_124932	14A800a	Surface du vestige 14A800a.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0381	20230905_125017	14P100	Vestige 14P100 en fin de fouilles.	O	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0382	20230905_125033	14P100	Vestige 14P100 en fin de fouilles.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-SN.0383	20230905_125050	14P100	Vestige 14P100 en fin de fouilles.	S	Stéphane Noël	05-09-2023
2023-CeEt-727-EBR.0001	20230807_081532	14G	Début de la fouille de 14G1, vue du vestige 14A700	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0002	20230807_081545	14G	Début de la fouille de 14G1, vue du vestige 14A700	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0003	20230807_081716	14F	Début de la fouille de 14F1, vue de 14A400 et de 14A800	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0004	20230807_095915	14G	Fin de la fouille de 14G1 (section sud), début de la fouille de 14G2 et de 14G3	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0005	20230807_104241	14F	Fin de la fouille de 14F1, début de la fouille de 14F2	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0006	20230807_104329	14F	Fin de la fouille de 14F1, début de la fouille de 14F2	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0007	20230807_112148	14G	Fin de la fouille de 14G1 (coin nord-est), fin de fouille de 14G2, fouille de 14G3 en cours et lot 14G4 sous 14G1 (coin nord-est)	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0008	20230807_112155	14G	Fin de la fouille de 14G1 (coin nord-est), fin de fouille de 14G2, fouille de 14G3 en cours et lot 14G4 sous 14G1 (coin nord-est)	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0009	20230807_132532	14G	Lentille dans les lots 14G3 et 14G4 (sous 14G3), lot 14G5 aussi visible	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0010	20230807_141049	14F	Fin de la fouille du lot 14F2, début de la fouille de 14F3 et de 14F4 (tranchée)	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0011	20230807_141102	14F	Fin de la fouille du lot 14F2, début de la fouille de 14F3 et de 14F4 (tranchée)	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0012	20230807_141120	14F	Fin de la fouille du lot 14F2, début de la fouille de 14F3 et de 14F4 (tranchée)	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0013	20230807_141908	14G	Début de la fouille de 14G4 et de 14G(tranchée)	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0014	20230807_152250	14G	Fin de la fouille de la tranchée 14G5, lot 14G4 visibles partout	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0015	20230807_153123	14G	Ambiance de fouille: vue vers le nord-ouest de Nicolas et Anne, fouille du lot 14G4 pour trouver la base du vestige 14A700	Nord-ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0016	20230807_153132	Opération14	Ambiance de fouille, secteur CeEt-727-14	Nord	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0017	20230807_153203	14F	Ambiance de fouille : vue vers l'ouest, Andréanne et Olivier, fouille du lot 14F3	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0018	20230807_153217	14F	Ambiance de fouille : vue vers le nord, Andréanne et Olivier, fouille du lot 14F3	Nord	Eli Blouin-Rondeau	07/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0019	20230809_085353	14G	Parement est du vestige 14A700/14G100	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0020	20230809_085404	14G	Parement est du vestige 14A700/14G100	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0021	20230809_090308	14G	Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14G	Est	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0022	20230809_090334	14G	Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14G	Est	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0023	20230809_090351	14G	Vue de la paroi est de CeEt-727-14G et du sondage au nord-est	Est	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0024	20230809_090446	14G	Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14G	Sud	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0025	20230809_090500	14G	Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14G	Sud	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0026	20230809_090502	14G	Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14G	Sud	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0027	20230809_091656	14G	Sous-opération 14G, fin de fouille (lot 14G4)	Sud	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0028	20230809_091658	14G	Sous-opération 14G, fin de fouille (lot 14G4)	Sud	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0029	20230809_113650	14F	Début de la fouille du lot 14F5 et du lot 14F7	Plan	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0030	20230809_113715	14F	Début de la fouille du lot 14F5 et du lot 14F7	Plan	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0031	20230809_132916	14F	Fin de la fouille du lot 14F5 et début de fouille du lot 14F8	Plan	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EBR.0032	20230809_134716	14J	Début de la fouille des lots 14J1, 14J2 et 14J3	Plan	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0033	20230809_134729	14J	Début de la fouille des lots 14J1, 14J2 et 14J3	Plan	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0034	20230809_142633	14J	Grosse lentille dans le lot 14J2 ("bande")	Plan	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0035	20230809_142654	14J	Grosse lentille dans le lot 14J2 ("bande")	Plan	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0036	20230809_142712	14J	Grosse lentille dans le lot 14J2 ("bande")	Plan	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0037	20230809_151939	14J	Tranchée 14J3 (meilleure photo que 134716)	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0038	20230809_152128	14J	Tranchée 14J3 (meilleure photo que 134716)	Est	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0039	20230809_152229	14J	Tranchée 14J3 (meilleure photo que 134716)	Est	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0040	20230809_154409	14F	Fouille en cours du lot 14F4	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0041	20230809_154602	14F	Fouille en cours du lot 14F4	Sud	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0042	20230809_160227	14J	Fin de la fouille du lot 14J3	Est	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0043	20230809_160243	14J	Fin de la fouille du lot 14J3	Est	Eli Blouin-Rondeau	09/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0044	20230810_084228	14J	Ambiance de fouille : Anne et William fouillent les lots 14F4 et 14F6	Nord-est	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0045	20230810_091348	14J	Ambiance de fouille : William fouille les lots 14F4 et 14F6	Sud	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0046	20230810_091415	14F	Ambiance de fouille : Anne et Andréanne fouillent les lots 14F4 et 14F6	Nord	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0047	20230810_105158	14J	Fin de la fouille des lots 14J2 et 14J4	Est	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0048	20230810_105302	14J	Paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-14J	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0049	20230810_105320	14J	Paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-14J	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0050	20230810_105346	14J	Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-14J	Nord	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0051	20230810_105412	14J	Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14J	Sud	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0052	20230810_105448	14J	Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14J	Est	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0053	20230810_105452	14J	Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14J	Est	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0054	20230810_110138	14F	Lots 14F4 et 14F6 en cours de fouille	Sud	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0055	20230810_110143	14F	Lots 14F4 et 14F6 en cours de fouille	Sud	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0056	20230810_134850	14F	Ambiance : fouille du lot 14F7 en cours, Anne William et Andréanne	Sud	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0057	20230810_134923	14	Ambiance de fouille : Étienne, Marc-André et Jean-Pierre	Nord-ouest	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0058	20230810_145701	14F	Ambiance de fouille : Anne et Andréanne, fouille du lot 14F7	Nord	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0059	20230810_145757	14F	Ambiance : fouille du lot 14F7 en cours, Anne William et Andréanne	Nord	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0060	20230810_153914	14F	Fin de fouille du lot 14F7, vue du début de la fouille du lot 14F8	Plan	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0061	20230810_153939	14F	Fin de fouille du lot 14F7, vue du début de la fouille du lot 14F8	Plan	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0062	20230810_161650	14F	Fin de fouille du lot 14F8, vue des deux tranchées en cours et de 14F9 (début)	Sud	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0063	20230810_161707	14F	Fin de fouille du lot 14F8, vue des deux tranchées en cours et de 14F9 (début)	Sud	Eli Blouin-Rondeau	10/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0064	20230811_074823	14F	Début de la fouille du lot 14F9, tranchées 14F4 et 14F6 fouille en cours	Sud	Eli Blouin-Rondeau	11/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0065	20230811_074851	14F	Début de la fouille du lot 14F9, tranchées 14F4 et 14F6 fouille en cours	Sud	Eli Blouin-Rondeau	11/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0066	20230811_074853	14F	Début de la fouille du lot 14F9, tranchées 14F4 et 14F6 fouille en cours	Sud	Eli Blouin-Rondeau	11/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0067	20230811_091444	14F	Fin de la fouille du lot 14F9 et début de la fouille du lot 14F10; fouille en cours des lots 14F4 et 14F6	Sud	Eli Blouin-Rondeau	11/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0068	20230811_091454	14F	Fin de la fouille du lot 14F9 et début de la fouille du lot 14F10; fouille en cours des lots 14F4 et 14F6	Sud	Eli Blouin-Rondeau	11/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0069	20230811_110843	14F	Fin de la fouille de 14F6 dans la portion centrale de la tranchée (il n'en reste qu'une trace collée sur 14A400	Sud	Eli Blouin-Rondeau	11/08/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EBR.0070	20230811_110855	14F	Fin de la fouille de 14F6 dans la portion centrale de la tranchée (il n'en reste qu'une trace collée sur 14A400	Sud	Eli Blouin-Rondeau	11/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0071	20230811_152625	14F	Ambiance de fouille: Anne, Andréanne et Sidy fouillent le lot 14F10	Sud	Eli Blouin-Rondeau	11/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0072	20230811_152735	14F	Ambiance de fouille: Anne et Andréanne fouillent le lot 14F10	Sud	Eli Blouin-Rondeau	11/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0073	20230811_160935	14F	Ambiance de fouille: Anne fouille le lot 14F10	Sud	Eli Blouin-Rondeau	11/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0074	20230814_084038	14F	Fin de la fouille de 14F4, début de la fouille du lot 14F11 (fond de la tranchée) et fouille de 14F10 en cours	Sud	Eli Blouin-Rondeau	14/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0075	20230814_084056	14F	Fin de la fouille de 14F4, début de la fouille du lot 14F11 (fond de la tranchée) et fouille de 14F10 en cours	Sud	Eli Blouin-Rondeau	14/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0076	20230814_084134	14F	"coupure" dans le lot 14F11	Plan	Eli Blouin-Rondeau	14/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0077	20230814_102526	14F	Ambiance de fouille: Jérémy G. fouille le lot 14F10	Nord	Eli Blouin-Rondeau	14/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0078	20230814_114522	14F	Fin de la fouille des lots14F6 et 14F11, lot 14F10 partout	Nord	Eli Blouin-Rondeau	14/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0079	20230814_114529	14F	Fin de la fouille des lots14F6 et 14F11, lot 14F10 partout	Nord	Eli Blouin-Rondeau	14/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0080	20230814_152635	14F	Paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-14F (parement est de 14A400)	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	14/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0081	20230814_152833	14F	Paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-14F (parement est de 14A400)	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	14/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0082	20230814_152946	14F	Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14F (parement ouest de 14A800)	Est	Eli Blouin-Rondeau	14/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0083	20230814_153130	14F	Fin de fouille de la sous-opération CeEt-727-14F, lot 14F12	Plan	Eli Blouin-Rondeau	14/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0084	20230814_153227	14F	Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14F	Sud	Eli Blouin-Rondeau	14/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0085	20230814_153336	14F	Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-14F	Nord	Eli Blouin-Rondeau	14/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0086	20230814_153407	14F	Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-14F	Nord	Eli Blouin-Rondeau	14/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0087	20230814_154603	14F	Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14F (parement ouest de 14A800)	Est	Eli Blouin-Rondeau	14/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0088	20230815_074756	14F	Ambiance de fouille : Andréanne et William font les relevés stratigraphiques de la sous-opération CeEt-727-14F	Nord	Eli Blouin-Rondeau	15/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0089	20230815_074800	14F	Ambiance de fouille : Andréanne et William font les relevés stratigraphiques de la sous-opération CeEt-727-14F	Nord	Eli Blouin-Rondeau	15/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0090	20230815_103328	Opération14	Ambiance: vue de l'opération CeEt-727-14	Est	Eli Blouin-Rondeau	15/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0091	20230815_131211	14F	Ambiance : Andréanne décrit les couches de la paroi sud de la sous-opération 14E	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	15/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0092	20230815_131218	14L	Ambiance : Éloïse, Rémi et William dans la sous-opération 14L	Sud-ouest	Eli Blouin-Rondeau	15/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0093	20230816_074908	14M	Ambiance de fouille : Éloïse et Andréanne fouillent le lot 14M1	Sud-ouest	Eli Blouin-Rondeau	16/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0094	20230816_083259	14M	Alignement de pierre et de mortier dans la couche 14M1, vue en plongée		Eli Blouin-Rondeau	16/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0095	20230816_111045	14M	Pierres et mortier dans le lot 14M1 en cours de fouille	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	16/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0096	20230816_115033	14M	Pierres sous le mortier	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	16/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0097	20230816_115055	14M	Pierres sous le mortier	Sud	Eli Blouin-Rondeau	16/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0098	20230816_145929	14M	Fin de la fouille dans la sous-opération 14M	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	16/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0099	20230816_145937	14M	Fin de la fouille dans la sous-opération 14M	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	16/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0100	20230816_150043	14M	Fin de la fouille dans la sous-opération 14M	Sud	Eli Blouin-Rondeau	16/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0101	20230816_151418	14M	Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14M	Sud	Eli Blouin-Rondeau	16/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0102	20230816_151434	14M	Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14M	Sud	Eli Blouin-Rondeau	16/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0103	20230816_151538	14M	Sondage dans la sous-opération 14M (paroi sud)	Sud	Eli Blouin-Rondeau	16/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0104	20230816_151545	14M	Sondage dans la sous-opération 14M (paroi sud)	Sud	Eli Blouin-Rondeau	16/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0105	20230817_091853	14M	Ambiance de fouille : Andréanne fait les relevés stratigraphiques de la paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14M	Sud	Eli Blouin-Rondeau	17/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0106	20230817_092407	Op. 14 et 15	Ambiance : vue d'ensemble du travail et de l'excavation mécanique	Nord	Eli Blouin-Rondeau	17/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0107	20230817_092604	Op. 15	Ambiance : Excavation mécanique et équipe au travail dans l'opération 15	Nord-est	Eli Blouin-Rondeau	17/08/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EBR.0108	20230817_101927	Op. 15	Ambiance : Excavation mécanique et équipe au travail dans l'opération 15	Nord-est	Eli Blouin-Rondeau	17/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0109	20230818_102100	Op.14	Vue de la tranchée moderne pour l'égout, paroi est du sondage au nord de 14J	Est	Eli Blouin-Rondeau	18/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0110	20230818_113121	Op.14	Sondage au nord de la sous-opération CeEt-727-14J en cours de fouille. Prolongement de 14A900 en cours de dégagement	Est	Eli Blouin-Rondeau	18/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0111	20230818_113146	Op.14	Ambiance de fouille : Poursuite de 14A900 au nord de CeEt-707-14J	Sud	Eli Blouin-Rondeau	18/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0112	20230818_115740	Op.14	Alignement de pierre /poursuite du vestige 14A900	Plan	Eli Blouin-Rondeau	18/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0113	20230821_091336	14N	Sous-opération 14N: vue du vestige 14A1300 et du début de la fouille des lots 14N2 et 14N3	Plan	Eli Blouin-Rondeau	21/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0114	20230821_191429	14N	Vue de la sous-opération 14N et d'une section du vestige 14A400; lien entre les vestiges 14A400 et 14A1300	Est	Eli Blouin-Rondeau	21/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0115	20230821_191445	14N	Vue de la sous-opération 14N : lien entre les vestiges 14A400 et 14A1300	Est	Eli Blouin-Rondeau	21/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0116	20230821_134221	14N	Fin de la fouille des lots 14N2 et 14N3, début de la fouille des lots 14N4, 14N5 et 14N6	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	21/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0117	20230821_134232	14N	Fin de la fouille des lots 14N2 et 14N3, début de la fouille des lots 14N4, 14N5 et 14N6	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	21/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0118	20230822_081158	14N	Fin de la fouille du lot 14N5 et début des lots 14N7, vue de 14N6	Plan	Eli Blouin-Rondeau	22/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0119	20230822_081225	14N	Fin de la fouille du lot 14N5 et début des lots 14N7, vue de 14N6	Sud	Eli Blouin-Rondeau	22/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0120	20230822_081253	14N	Fin de la fouille du lot 14N5 et début des lots 14N7, vue de 14N6	Sud	Eli Blouin-Rondeau	22/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0121	20230822_081511	14N	Paroi au sud de la sous-opération CeEt-727-14N (vue au nord)	Nord	Eli Blouin-Rondeau	22/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0122	20230822_085550	14N	Terrines dans le lot 14N6	Plan	Eli Blouin-Rondeau	22/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0123	20230822_085703	14N	Terrines dans le lot 14N6	Plan	Eli Blouin-Rondeau	22/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0124	20230822_101203	14N	Peigne dans le lot 14N6	Plan	Eli Blouin-Rondeau	22/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0125	20230822_133207	14N	Début de la fouille des lots 14N8, 14N9 et 14N10	Est	Eli Blouin-Rondeau	22/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0126	20230822_133237	14N	Début de la fouille des lots 14N8, 14N9 et 14N10	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	22/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0127	20230822_133305	14N	Début de la fouille des lots 14N8, 14N9 et 14N10	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	22/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0128	20230822_141616	14N	Fin de la fouille du lot 14N8, vue de 14N9 et 14N10	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	22/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0129	20230822_141630	14N	Fin de la fouille du lot 14N8, vue de 14N9 et 14N10	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	22/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0130	20230823_073401	14N	Fin de la fouille du lot 14N9 et début de la fouille du lot 14N12	Plan	Eli Blouin-Rondeau	23/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0131	20230823_105334	14N	Lentilles rondes dans 14N10 (probablement naturel) trous poteau ?	Plan	Eli Blouin-Rondeau	23/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0132	20230823_105344	14N	Lentilles rondes dans 14N10 (probablement naturel) trous poteau ?	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	23/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0133	20230823_100152	14N	Lentilles rondes dans 14N10 (probablement naturel), fond trous poteau ?	Plan	Eli Blouin-Rondeau	23/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0134	20230823_110213	14N	Lentilles rondes dans 14N10 (probablement naturel) trous poteau ?	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	23/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0135	20230823_110228	14N	Lentilles rondes dans 14N10 (probablement naturel) trous poteau ?	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	23/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0136	20230823_112355	14N	Partie sud de la paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-14N/ vestige 14A400	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	23/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0137	20230823_112426	14N	Partie sud de la paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-14N/ vestige 14A400	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	23/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0138	20230823_112501	14N	Parement sud du vestige 14A1300/section ouest de la paroi nord de la sou-opération CeEt-727-14N	Nord	Eli Blouin-Rondeau	23/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0139	20230823_112531	14N	Partie est de la paroi nord de la sous-opération CeEt-727-14N	Nord	Eli Blouin-Rondeau	23/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0140	20230823_112807	14N	Partie nord de la paroi ouest de la sous-opération 14N/ parement est du vestige 14A1300. 1 de 2	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	23/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0141	20230823_112907	14N	Partie nord de la paroi ouest de la sous-opération 14N/ parement est du vestige 14A1300. 2 de 2	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	23/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0142	20230823_113036	14N	Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14N / parement ouest du vestige 14A800. 1 de 3.	Est	Eli Blouin-Rondeau	23/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0143	20230823_113112	14N	Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14N / parement ouest du vestige 14A800. 2 de 3.	Est	Eli Blouin-Rondeau	23/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0144	20230823_113219	14N	Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14N / parement ouest du vestige 14A800. 3 de 3.	Est	Eli Blouin-Rondeau	23/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0145	20230824_071311	14N	Fin de la fouille du lot 14N12	Est	Eli Blouin-Rondeau	24/08/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EBR.0146	20230824_071511	14N	Fin de la fouille du lot 14N12	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	24/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0147	20230824_075820	14N	Parement sud du vestige 14A1300/ paroi nord de la sou-opération CeEt-727-14N	Nord	Eli Blouin-Rondeau	24/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0148	20230824_075823	14N	Parement sud du vestige 14A1300/ paroi nord de la sou-opération CeEt-727-14N	Nord	Eli Blouin-Rondeau	24/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0149	20230824_100619	14P	Début de la fouille de la sous-opération CeEt-727-14P: lot 14P1, vestiges 14P100 et 14P200	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	24/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0150	20230824_100747	14P	Début de la fouille de la sous-opération CeEt-727-14P: lot 14P1, vestiges 14P100 et 14P200	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	24/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0151	20230824_130848	14R	Début de la fouille de la sous-opération CeEt-727-14R: lot 14R1 et vestiges 14R100	Nord-ouest	Eli Blouin-Rondeau	24/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0152	20230824_150322	14P	Concentration d'une matière argileuse et poudreuse orangée (torchis?) dans le lot 14P3	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	24/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0153	20230824_150344	14P	Concentration d'une matière argileuse et poudreuse orangée (torchis?) dans le lot 14P3	Plan	Eli Blouin-Rondeau	24/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0154	20230824_154114	14R	Fin de la fouille du lot 14R1, début de la fouille des lots 14R2, 14R3 et 14R4	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	24/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0155	20230824_154128	14R	Fin de la fouille du lot 14R1, début de la fouille des lots 14R2, 14R3 et 14R4	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	24/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0156	20230825_090227	14R	Fin de la fouille du lot 14R3, fouille en cours des lots 14R4 et 14R2	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	25/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0157	20230825_090236	14R	Fin de la fouille du lot 14R3, fouille en cours des lots 14R4 et 14R2	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	25/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0158	20230825_145324	14R	Fin de la fouille des lots 14R2 et 14R6, fouille du lot 14R5 en cours, vue des vestiges 14R150 et portion en place du vestige 14R100	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	25/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0159	20230825_145335	14R	Fin de la fouille des lots 14R2 et 14R6, fouille du lot 14R5 en cours, vue des vestiges 14R150 et portion en place du vestige 14R100	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	25/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0160	20230825_145444	14R	Fin de la fouille des lots 14R2 et 14R6, fouille du lot 14R5 en cours, vue des vestiges 14R150 et portion en place du vestige 14R100	Sud	Eli Blouin-Rondeau	25/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0161	20230825_145505	14R	Vue rapprochée du drain 14R150	Plan	Eli Blouin-Rondeau	25/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0162	20230825_145521	14R	Trace de bois su drain 14R150 collée sur les pierres (illustre la hauteur du train avant son affaissement)	Sud	Eli Blouin-Rondeau	25/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0163	20230828_071511	14R	Vue des lots 14R7 et 14R10 et du drain en bois 14R150	Sud-est	Eli Blouin-Rondeau	28/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0164	20230828_073305	14P	Fin de fouille du lot 14P4 et début de fouille du lot 14P7, fin de fouille du lot 14P5 (14P100/14P200)	Sud	Eli Blouin-Rondeau	28/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0165	20230828_073439	14P	Trou dans le vestige 14P100/14P200	Sud	Eli Blouin-Rondeau	28/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0166	20230828_074108	14R	Détail du drain 14R150	Plan	Eli Blouin-Rondeau	28/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0167	20230828_074125	14R	Détail du drain 14R150	Plan	Eli Blouin-Rondeau	28/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0168	20230828_075426	14R	Fouille du lot 14R11 (à l'intérieur du vestige 14R150)	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	28/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0169	20230828_075454	14R	Fouille du lot 14R11 (à l'intérieur du vestige 14R150)	Nord	Eli Blouin-Rondeau	28/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0170	20230828_083740	14R	Fin de la fouille du lot 14R11 (les trous sont les pieux visibles dans 14R12; le fouilleur a surcreusé le lot 14R11)	Sud-est	Eli Blouin-Rondeau	28/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0171	20230828_084043	14R	Fin de la fouille du lot 14R11 (les trous sont les pieux visibles dans 14R12; le fouilleur a surcreusé le lot 14R11)	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	28/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0172	20230828_101746	14R	Bois au nord du vestige 14R100	Plan	Eli Blouin-Rondeau	28/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0173	20230828_101800	14R	Bois au nord du vestige 14R100	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	28/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0174	20230828_112240	14P	Fin de la fouille du lot 14P4, début de la fouille des lots 14P7 et 14P8	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	28/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0175	20230828_132304	14P	Fin de la fouille du lot 14P4, début de la fouille des lots 14P7 et 14P8	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	28/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0176	20230829_073255	14T	(voir fiches Étienne, sous-op Étienne)	Plan	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0177	20230829_073258	14T	(voir fiches Étienne, sous-op Étienne)	Plan	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0178	20230829_075132	14P	Fin de la fouille du lot 14P8, début de la fouille des lots 14P9 et 14P10	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0179	20230829_081030	14R	Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14R	Sud	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0180	20230829_081107	14R	Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14R	Sud	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0181	20230829_081239	14R	Trous de poteau ? dans les lots 14R7 et 14R10, à l'ouest du vestige 14R100	Plan	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0182	20230829_090044	14R	Détail d'une section du lot 14R9	Plan	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EBR.0183	20230829_092306	14T	(voir fiches Étienne, sous-op Étienne)	Est	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0184	20230829_092316	14T	(voir fiches Étienne, sous-op Étienne)	Nord	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0185	20230829_092347	14T	(voir fiches Étienne, sous-op Étienne)	Est	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0186	20230829_102949	14P	Bois sous le vestige 14P300	Plan	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0187	20230829_102956	14P	Bois sous le vestige 14P300	Plan	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0188	20230829_104708	14R	Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14R	Sud	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0189	20230829_131416	14R	Traces de piquets/trous poteau sous le vestige 14R100 (partie brisée à l'est)	Plan	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0190	20230829_131702	14R	Fin de la fouille des lots 14R7 et 14R10, début du lot 14R12	Sud	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0191	20230829_131725	14R	Fin de la fouille des lots 14R7 et 14R10, début du lot 14R12	Sud	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0192	20230829_142220	14R	Fin de la fouille des lots 14R7 et 14R10, début du lot 14R12	Sud	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0193	20230829_142338	14R	Coupe est de 14R100	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0194	20230829_142815	14R	Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14R	Sud	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0195	20230829_145426	14P	Fin de fouille des lots 14P6 et 14P10	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0196	20230829_151035	14U	Début de fouille des lots 14U1 et 14U2	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	29/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0197	20230830_085524	14R	Parement nord du vestige 14R100	Sud	Eli Blouin-Rondeau	30/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0198	20230830_085559	14R	Coupe est du vestige 14R100	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	30/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0199	20230830_085646	14R	Parement sud du vestige 14R100	Nord	Eli Blouin-Rondeau	30/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0200	20230830_085705	14R	Parement nord du vestige 14R200	Sud	Eli Blouin-Rondeau	30/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0201	20230830_085728	14R	Vue en plan du vestige 14R100	Plan	Eli Blouin-Rondeau	30/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0202	20230830_085738	14R	Vue en plan du vestige 14R200	Plan	Eli Blouin-Rondeau	30/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0203	20230830_104832	14P	Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14P (et vestiges 14P100/14P200 et 14P300)	Sud	Eli Blouin-Rondeau	30/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0204	20230830_104851	14P	Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14P (et vestiges 14P100/14P200 et 14P300)	Sud	Eli Blouin-Rondeau	30/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0205	20230830_104907	14P	Paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-14P	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	30/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0206	20230830_104938	14P	Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14P	Est	Eli Blouin-Rondeau	30/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0207	20230830_105128	14P	Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-14P	Nord	Eli Blouin-Rondeau	30/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0208	20230830_105136	14P	Paroi nord de la sous-opération CeEt-727-14P	Nord	Eli Blouin-Rondeau	30/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0209	20230830_105338	14U	Fouille en cours du lot 14U3 et section restante du lot 14U2, vue de 14U100	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	30/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0210	20230830_105355	14U	Fouille en cours du lot 14U3 et section restante du lot 14U2, vue de 14U100	Est	Eli Blouin-Rondeau	30/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0211	20230831_081033	14U	Fin de la fouille de 14U3 et début de la fouille du lot 14U6; fouille en cours des lots 14U4, 14U2 et 14U5	Nord	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0212	20230831_081051	14U	Fin de la fouille de 14U3 et début de la fouille du lot 14U6; fouille en cours des lots 14U4, 14U2 et 14U5	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0213	20230831_081249	14U	Détail du début de la fouille de 14U6 (bois)	Plan	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0214	20230831_085746	14U	Traces de bois au nord de 14U100	Plan	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0215	20230831_085757	14U	Traces de bois au nord de 14U100	Plan	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0216	20230831_093021	14U	Fond de la pièce de bois (14U6)	Plan	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0217	20230831_093057	14U	Vue du lot 14U6/pièce de bois dans la paroi est	Est	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0218	20230831_112328	14U	Fin de la fouille de 14U6 et 14U4, début de la fouille du lot 14U7, fouille du lot 14U5 en cours	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0219	20230831_112336	14U	Fin de la fouille de 14U6 et 14U4, début de la fouille du lot 14U7, fouille du lot 14U5 en cours	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0220	20230831_131440	14U	Fin de la fouille des lots 14U5 et 14U7; fin de la fouille de la sous-opération CeEt-727-14U	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EBR.0221	20230831_131449	14U	Fin de la fouille des lots 14U5 et 14U7; fin de la fouille de la sous-opération CeEt-727-14U	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0222	20230831_131532	14U	Paroi sud de la sous-opération CeEt-727-14U	Sud	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0223	20230831_131601	14U	Paroi est de la sous-opération CeEt-727-14U	Est	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0224	20230831_131620	14U	Parement est du vestige 14U100	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0225	20230831_131633	14U	Parement sud du vestige 14U100	Nord	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0226	20230831_131656	14U	Parement nord du vestige 14U100	Sud	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0227	20230831_131727	14U	Vue en plan du vestige 14U100	Plan	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0228	20230831_131803	14U	Paroi ouest de la sous-opération CeEt-727-14U, vue des vestiges 14U100 et 14A800	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	31/08/2023
2023-CeEt-727-EBR.0229	20230901_084026	14R	Côté est du vestige 14R200	Ouest	Eli Blouin-Rondeau	01/09/2023
2023-CeEt-727-EBR.0230	20230901_084111	14R	Parement sud du vestige 14R200	Nord	Eli Blouin-Rondeau	01/09/2023
2023-CeEt-727-EBR.0231	20230901_084134	14R	Parement sud du vestige 14R200	Nord	Eli Blouin-Rondeau	01/09/2023
2023-CeEt-727-EBR.0232	20230901_084204	14R	Côté nord du vestige 14R200	Sud	Eli Blouin-Rondeau	01/09/2023
2023-CeEt-727-EC.0001	20230714-133744	14C	Début du lot 14C1	Ouest	Étienne Corbeil	14-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0002	20230714-133808	14C	Début du lot 14C1	Sud	Étienne Corbeil	14-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0003	20230714-100859	14C	Fin du lot 14C1, du lot début 14C2	Ouest	Étienne Corbeil	14-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0004	20230714-100909	14C	Fin du lot 14C1, du lot début 14C2	Nord	Étienne Corbeil	14-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0005	20230714-100920	14C	Fin du lot 14C1, du lot début 14C2	Est	Étienne Corbeil	14-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0006	20230717-132720	14C	Fin du lot 14C2, début du lot 14C3	Ouest	Étienne Corbeil	17-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0007	20230717-132741	14C	Fin du lot 14C2, début du lot 14C3	Sud	Étienne Corbeil	17-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0008	20230718-075316	14C	Fin du lot 14C3, début du lot 14C4	Nord	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0009	20230718-075327	14C	Fin du lot 14C3, début du lot 14C4	Ouest	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0010	20230718-090727	14C	Lot 14C4 en cours, vestige 14A300	Sud	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0011	20230718-090737	14C	Lot 14C4 en cours, vestige 14A300	Sud	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0012	20230718-090752	14C	Lot 14C4 en cours, vestige 14A300	Est	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0013	20230718-100725	14C	Lot 14C4 en cours, vestige 14A300	Sud	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0014	20230718-100732	14C	Lot 14C4 en cours, vestige 14A300	Sud	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0015	20230718-103139	14C	Début des lots 14C5 et 14C6	Sud	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0016	20230718-103152	14C	Début des lots 14C5 et 14C6	Sud	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0017	20230718-103203	14C	Début des lots 14C5 et 14C6	Ouest	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0018	20230718-103214	14C	Début des lots 14C5 et 14C6	Nord	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0019	20230718-113541	14C	Lots 14C5 et 14C6 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0020	20230718-113554	14C	Lots 14C5 et 14C6 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0021	20230718-135841	14C	Concrétion métallique dans le lot 14C5	Nord	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0022	20230718-135844	14C	Concrétion métallique dans le lot 14C5	Nord	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0023	20230718-154710	14C	Fin du lot 14C5	Sud	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0024	20230718-154715	14C	Fin du lot 14C5	Sud	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0025	20230718-154720	14C	Fin du lot 14C5	Sud	Étienne Corbeil	18-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0026	20230719-084735	14A	Stratigraphie entre les vestiges 14A400 et 14A700	Nord	Étienne Corbeil	19-07-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EC.0027	20230719-084820	14A	Stratigraphie entre les vestiges 14A400 et 14A701	Nord	Étienne Corbeil	19-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0028	20230719-084831	14A	Stratigraphie entre les vestiges 14A400 et 14A702	Nord	Étienne Corbeil	19-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0029	20230719-095901	14C	Lentille bleu dans le lot 14C6	Nord	Étienne Corbeil	19-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0030	20230719-103028	14D	Début du lot 14D1	Ouest	Étienne Corbeil	19-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0031	20230719-103033	14D	Début du lot 14D2	Ouest	Étienne Corbeil	19-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0032	20230719-125602	14D	Fin du lot 14D1, début 14D2	Ouest	Étienne Corbeil	19-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0033	20230719-125606	14D	Fin du lot 14D1, début 14D3	Ouest	Étienne Corbeil	19-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0034	20230719-125608	14D	Fin du lot 14D1, début 14D4	Ouest	Étienne Corbeil	19-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0035	20230719-145250	14C	Fin du lot 14C6, début 14C7, 14C4 en cours	Ouest	Étienne Corbeil	19-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0036	20230719-145252	14C	Fin du lot 14C6, début 14C7, 14C4 en cours	Ouest	Étienne Corbeil	19-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0037	20230719-145302	14C	Fin du lot 14C6, début 14C7, 14C4 en cours	Ouest	Étienne Corbeil	19-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0038	20230719-153013	14D	Fin du lot 14D2, début du lot 14D3	Ouest	Étienne Corbeil	19-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0039	20230719-153021	14D	Fin du lot 14D2, début du lot 14D4	Nord	Étienne Corbeil	19-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0040	20230719-154825	14C	Lot 14C4 en cours, vestige 14A300	Sud	Étienne Corbeil	19-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0041	20230719-154839	14C	Lot 14C4 en cours, vestige 14A300	Sud	Étienne Corbeil	19-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0042	20230720-082025	14D	Fin de fouille de la sous-opération 14D	Nord	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0043	20230720-082028	14D	Fin de fouille de la sous-opération 14D	Nord	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0044	20230720-091114	14E	Début du lot 14E1	Nord	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0045	20230720-091123	14E	Début du lot 14E1	Nord	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0046	20230720-112829	14C	Fin des fouilles de la sous-opération 14C	Est	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0047	20230720-112837	14C	Fin des fouilles de la sous-opération 14C	Est	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0048	20230720-113049	14C	Vestige 14A600	Nord	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0049	20230720-113403	14E	Fin du lot 14E1, début du lot 14E2	Nord	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0050	20230720-113404	14E	Fin du lot 14E1, début du lot 14E2	Nord	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0051	20230720-131326	14E	Fin du lot 14E2, Début du lot 14E3	Nord	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0052	20230720-131333	14E	Fin du lot 14E2, Début du lot 14E3	Nord	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0053	20230720-141540	14B	Début du lot 14B3	Nord	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0054	20230720-141556	14B	Début du lot 14B3	Nord	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0055	20230720-141627	14B	Début du lot 14B3	Ouest	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0056	20230720-151007	14E	Fin de fouille de la sous-opération 14E	Nord	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0057	20230720-151037	14E	Vestige 14A900 dans la parois nord	Nord	Étienne Corbeil	20-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0058	20230720-151236	14E	Vestige 14A700 dans la parois est	Est	Étienne Corbeil	21-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0059	20230721-091210	14B	Fin du lot 14B3, début du lot 14B4	Ouest	Étienne Corbeil	21-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0060	20230721-091229	14B	Fin du lot 14B3, début du lot 14B4	Nord	Étienne Corbeil	21-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0061	20230721-091239	14B	Fin du lot 14B3, début du lot 14B4	Nord	Étienne Corbeil	21-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0062	20230721-100603	14B	Mortier et pierres dans le lot 14B4	Ouest	Étienne Corbeil	21-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0063	20230721-100610	14B	Mortier et pierres dans le lot 14B4	Ouest	Étienne Corbeil	21-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0064	20230721-115012	14B	Lot 14B4 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-07-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EC.0065	20230721-115018	14B	Lot 14B4 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-07-2023
2023-CeEt-727-EC.0066	20230807-082017	14H	Début de fouille du lot 14H1	Nord	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0067	20230807-082037	14H	Début de fouille du lot 14H1	Nord	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0068	20230807-082054	14H	Début de fouille du lot 14H1	Ouest	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0069	20230807-082103	14H	Début de fouille du lot 14H1	Sud	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0070	20230807-083410	14H	Parement du vestige 14A300	Nord	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0071	20230807-085924	14B	Fin de fouille du lot 14B4	Nord	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0072	20230807-085926	14B	Fin de fouille du lot 14B4	Nord	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0073	20230807-085937	14B	Fin de fouille du lot 14B4	Est	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0074	20230807-090004	14B	Fin de fouille du lot 14B4	Ouest	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0075	20230807-095255	14H	Fin de fouille du lot 14H1, début de fouille du lot 14H2	Nord	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0076	20230807-095306	14H	Fin de fouille du lot 14H1, début de fouille du lot 14H2	Ouest	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0077	20230807-095310	14H	Fin de fouille du lot 14H1, début de fouille du lot 14H2	Ouest	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0078	20230807-105126	14H	Fin de fouille du lot 14H2, début de fouille du lot 14H3	Nord	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0079	20230807-105141	14H	Fin de fouille du lot 14H2, début de fouille du lot 14H3	Ouest	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0080	20230807-105152	14H	Fin de fouille du lot 14H2, début de fouille du lot 14H3	Sud	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0081	20230807-105954	14B	Fin de fouille du lot 14B5	Ouest	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0082	20230807-110004	14B	Fin de fouille du lot 14B5	Sud	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0083	20230807-110009	14B	Fin de fouille du lot 14B5	Sud	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0084	20230807-110017	14B	Fin de fouille du lot 14B5	Sud	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0085	20230807-110823	14B	Début de fouille du lot 14B6	Sud	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0086	20230807-110830	14B	Début de fouille du lot 14B6	Sud	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0087	20230807-124759	14B	Fin de fouille du lot 14B6, début de fouille 14B7	Nord	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0088	20230807-124805	14B	Fin de fouille du lot 14B6, début de fouille 14B7	Nord	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0089	20230807-134113	14H	Fin de fouille du lot 14H3, début de fouille du lot 14H4, planches de bois entre les deux lots	Nord	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0090	20230807-134119	14H	Fin de fouille du lot 14H3, début de fouille du lot 14H4, planches de bois entre les deux lots	Ouest	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0091	20230807-134126	14H	Fin de fouille du lot 14H3, début de fouille du lot 14H4, planches de bois entre les deux lots	Ouest	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0092	20230807-134130	14H	Fin de fouille du lot 14H3, début de fouille du lot 14H4, planches de bois entre les deux lots	Ouest	Étienne Corbeil	07-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0093	20230809-100000	14B	14B7 en cours de fouille, concentration de mortier au sein du lot	Nord	Étienne Corbeil	09-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0094	20230809-100029	14B	14B7 en cours de fouille, concentration de mortier au sein du lot	Nord	Étienne Corbeil	09-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0095	20230809-100110	14B	14B7 en cours de fouille, concentration de mortier au sein du lot	Nord	Étienne Corbeil	09-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0096	20230809-110203	14H	Fin de fouille du lot 14H4, début de fouille du lot 14H5	Sud	Étienne Corbeil	09-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0097	20230809-110211	14H	Fin de fouille du lot 14H4, début de fouille du lot 14H5	Est	Étienne Corbeil	09-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0098	20230809-153539	14H	Fin de fouille du lot 14H5, début de fouille du lot 14H6	Est	Étienne Corbeil	09-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0099	20230809-153549	14H	Fin de fouille du lot 14H5, début de fouille du lot 14H6	Sud	Étienne Corbeil	09-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0100	20230809-153629	14H	Fin de fouille du lot 14H5, début de fouille du lot 14H6, vestige 14A300	Nord	Étienne Corbeil	09-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0101	20230809-153632	14H	Fin de fouille du lot 14H5, début de fouille du lot 14H6, vestige 14A300	Nord	Étienne Corbeil	09-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0102	20230809-154724	14B	14B7 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	09-08-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EC.0103	20230809-154733	14B	14B7 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	09-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0104	20230809-154753	14B	14B7 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	09-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0105	20230809-154808	14B	14B7 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	09-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0106	20230810-080145	14H	14H6 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	10-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0107	20230810-080150	14H	14H6 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	10-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0108	20230810-091223	14B	Fin de fouille du lot 14B7, début de fouille des lots 14B8 et 14B9	Nord	Étienne Corbeil	10-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0109	20230810-091304	14B	Début de fouille du lot 14B9	Nord	Étienne Corbeil	10-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0110	20230810-091412	14B	Début de fouille du lot 14B8	Est	Étienne Corbeil	10-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0111	20230810-135444	14B	14B8 et 14B9 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	10-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0112	20230810-135506	14B	14B8 et 14B9 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	10-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0113	20230810-135556	14B	14B9 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	10-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0114	20230810-135625	14B	14B9 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	10-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0115	20230810-135723	14B	14B8 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	10-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0116	20230810-150917	14H	Fin de fouille du lot 14H6	Nord	Étienne Corbeil	10-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0117	20230810-150919	14H	Fin de fouille du lot 14H6	Nord	Étienne Corbeil	10-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0118	20230810-162005	14B	14B8 et 14B9 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	10-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0119	20230810-162008	14B	14B8 et 14B9 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	10-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0120	20230811-074551	14K	Début de fouille du lot 14K1	Ouest	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0121	20230811-074605	14K	Début de fouille du lot 14K1	Est	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0122	20230811-074616	14K	Début de fouille du lot 14K1	Sud	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0123	20230811-100809	14B	14B8 et 14B11 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0124	20230811-100817	14B	14B8 et 14B11 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0125	20230811-100823	14B	14B8 et 14B11 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0126	20230811-100838	14B	Parois du lot 14B11 longeant le lot 14A100	Est	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0127	20230811-100905	14B	Parois des lots 14B8 et 14B11	Sud	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0128	20230811-100928	14B	14A1000 vue du 14B	Ouest	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0129	20230811-101824	14K	Fin de fouille du lot 14K1, début de fouille du lot 14K2	Ouest	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0130	20230811-101830	14K	Fin de fouille du lot 14K1, début de fouille du lot 14K2	Ouest	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0131	20230811-105611	14B	Fin de fouille du lot 14B8	Ouest	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0132	20230811-105615	14B	Fin de fouille du lot 14B8	Ouest	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0133	20230811-105647	14B	Fin de fouille du lot 14B8	Nord	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0134	20230811-105650	14B	Fin de fouille du lot 14B8	Nord	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0135	20230811-114410	14B	Fin de fouille du lot 14B9	Nord	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0136	20230811-114425	14B	Fin de fouille du lot 14B9	Ouest	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0137	20230811-141052	14K	Fin de fouille du lot 14K2	Est	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0138	20230811-141114	14K	Fin de fouille du lot 14K2	Sud	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0139	20230811-151446	14B	Vestige 14A1000	Ouest	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0140	20230811-151509	14B	Vestige 14A1000	Ouest	Étienne Corbeil	11-08-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EC.0141	20230811-154810	14B	Stratigraphie de la parois sud de la sous-opération 14B	Sud	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0142	20230811-154817	14B	Stratigraphie de la parois sud de la sous-opération 14B	Sud	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0143	20230811-154830	14B	Stratigraphie de la parois sud de la sous-opération 14B	Sud	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0144	20230811-154842	14B	Stratigraphie de la parois sud de la sous-opération 14B	Sud	Étienne Corbeil	11-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0145	20230814-082153	14K	Fin de fouille du lot 14K3	Ouest	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0146	20230814-082221	14K	Fin de fouille du lot 14K3	Est	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0147	20230814-082233	14K	Fin de fouille du lot 14K3, début de fouille des lots 14K4 et 14K5	Sud	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0148	20230814-113721	14L	Début de fouille de la sous-opération 14L	Est	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0149	20230814-113724	14L	Début de fouille de la sous-opération 14L	Est	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0150	20230814-114102	14K	14K4 et 14K5 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0151	20230814-114104	14K	14K4 et 14K5 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0152	20230814-114126	14K	14K4 et 14K5 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0153	20230814-114144	14K	14K4 et 14K5 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0154	20230814-114221	14K	14K4 et 14K5 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0155	20230814-114248	14K	14K4 et 14K5 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0156	20230814-114309	14K	14K4 et 14K5 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0157	20230814-132813	14K	Fin de fouille du lot 14K5, début de fouille du lot 14K6	Ouest	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0158	20230814-132816	14K	Fin de fouille du lot 14K5, début de fouille du lot 14K6	Ouest	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0159	20230814-135553	14L	Fin de fouille du lot 14L1, début de fouille du lot 14L2	Sud	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0160	20230814-135644	14L	Fin de fouille du lot 14L1, début de fouille du lot 14L2	Est	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0161	20230814-135645	14L	Fin de fouille du lot 14L1, début de fouille du lot 14L2	Est	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0162	20230814-155730	14K	Fin de fouille du lot 14K5, début de fouille du lot 14K6	Ouest	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0163	20230814-155737	14K	Fin de fouille du lot 14K5, début de fouille du lot 14K6	Nord	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0164	20230814-155743	14K	Fin de fouille du lot 14K5, début de fouille du lot 14K6	Nord	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0165	20230814-162017	14L	Fin de fouille du lot 14L2, début de fouille du lot 14L3	Est	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0166	20230814-162021	14L	Fin de fouille du lot 14L2, début de fouille du lot 14L3	Est	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0167	20230814-162033	14L	Fin de fouille du lot 14L2, début de fouille du lot 14L3	Nord	Étienne Corbeil	14-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0168	20230815-100639	14K	Début de fouille du lot 14K9	Ouest	Étienne Corbeil	15-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0169	20230815-100658	14K	Début de fouille du lot 14K9	Est	Étienne Corbeil	15-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0170	20230815-100802	14K	Début de fouille du lot 14K9	Sud	Étienne Corbeil	15-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0171	20230815-100834	14K	Début de fouille du lot 14K9, 14K4 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	15-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0172	20230815-100855	14K	Début de fouille du lot 14K9, 14K4 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	15-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0173	20230815-100927	14K	Fin de fouille du lot 14K6, début de fouille du lot 14K7	Sud	Étienne Corbeil	15-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0174	20230815-100938	14K	Fin de fouille du lot 14K6, début de fouille du lot 14K7	Sud	Étienne Corbeil	15-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0175	20230815-113230	14L	Fin de fouille du lot 14L3, début de fouille du lot 14L4	Ouest	Étienne Corbeil	15-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0176	20230815-113232	14L	Fin de fouille du lot 14L3, début de fouille du lot 14L4	Ouest	Étienne Corbeil	15-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0177	20230815-113354	14L	Fin de fouille du lot 14L3, début de fouille du lot 14L4	Est	Étienne Corbeil	15-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0178	20230815-113356	14L	Fin de fouille du lot 14L3, début de fouille du lot 14L4	Est	Étienne Corbeil	15-08-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EC.0179	20230815-140822	14L	Fin de fouille du lot 14L4, début de fouille des lots 14L5 et 14L6	Est	Étienne Corbeil	15-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0180	20230815-140923	14L	Fin de fouille du lot 14L4, début de fouille des lots 14L5 et 14L6	Nord	Étienne Corbeil	15-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0181	20230815-140953	14L	Fin de fouille du lot 14L4, début de fouille des lots 14L5 et 14L6	Nord	Étienne Corbeil	15-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0182	20230815-141056	14K	Début de fouille du lot 14K11	Ouest	Étienne Corbeil	15-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0183	20230815-141110	14K	Début de fouille du lot 14K11	Ouest	Étienne Corbeil	15-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0184	20230816-083635	14K	Fin de fouille du lot 14K4, 14K9 et 14K11 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	16-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0185	20230816-083710	14K	Fin de fouille de la section sud-est du lot 14K11, début de fouille du lot 14K12	Nord	Étienne Corbeil	16-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0186	20230816-083908	14K	Fin de fouille du lot 14K4, 14K9 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	16-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0187	20230816-083951	14K	Fin de fouille du lot 14K4, 14K9 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	16-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0188	20230816-083954	14K	Fin de fouille du lot 14K4, 14K9 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	16-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0189	20230816-092732	14L	Fin de fouille du lot 14L6, début de fouille du lot 14L7, 14L5 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	16-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0190	20230816-092822	14L	Fin de fouille du lot 14L6, début de fouille du lot 14L7, 14L5 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	16-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0191	20230816-092909	14L	Fin de fouille du lot 14L6, début de fouille du lot 14L7, 14L5 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	16-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0192	20230816-112059	14H	Reprises des fouille du lot 14H (nouvelle paroi)	Nord	Étienne Corbeil	16-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0193	20230816-112112	14H	Parois est avant le dessin stratigraphique	Est	Étienne Corbeil	16-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0194	20230816-114839	14H	Fin de fouille de la sous-opération 14H	Nord	Étienne Corbeil	16-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0195	20230816-114841	14H	Fin de fouille de la sous-opération 14H	Nord	Étienne Corbeil	16-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0196	20230816-115528	14H	Parement est du vestige 14A200	Ouest	Étienne Corbeil	16-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0197	20230816-115635	14H	Paroi est de la sous-opération 14H	Est	Étienne Corbeil	16-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0198	20230817-083143	14L	Fin de fouille du lot 14L7, début de fouille du lot 14L8, en cours de fouille du lot 14L5	Est (flèche du nord erronée)	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0199	20230817-083147	14L	Fin de fouille du lot 14L7, début de fouille du lot 14L8, en cours de fouille du lot 14L5	Est (flèche du nord erronée)	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0200	20230817-100058	14L	Photo d'ambiance lors de la fouille du lot 14L5	Sud-est	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0201	20230817-102655	14L	14L5 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0202	20230817-102715	14L	14L5 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0203	20230817-102717	14L	14L5 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0204	20230817-112812	14L	Fin de fouille du lot 14L5, 14L8 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0205	20230817-112835	14L	Fin de fouille du lot 14L5, 14L8 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0206	20230817-113133	14K	Fin de fouille de la section sud-est du lot 14K12, début de fouille du lot 14K13	Ouest	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0207	20230817-113136	14K	Fin de fouille de la section sud-est du lot 14K12, début de fouille du lot 14K13	Ouest	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0208	20230817-113150	14K	Fin de fouille de la section sud-est du lot 14K12, début de fouille du lot 14K13	Nord	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0209	20230817-150253	14K	Fin de fouille du lot 14K9	Sud	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0210	20230817-150301	14K	Fin de fouille du lot 14K9	Sud	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0211	20230817-150405	14K	Fin de fouille du lot 14K9	Sud	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0212	20230817-154027	14K	Début de fouille du lot 14K10	Nord	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0213	20230817-154030	14K	Début de fouille du lot 14K10	Nord	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0214	20230817-154052	14K	Début de fouille du lot 14K10	Sud	Étienne Corbeil	17-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0215	20230818-073914	14E	Fin des fouilles de la sous-opération 14E	Nord	Étienne Corbeil	18-08-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EC.0216	20230818-073920	14E	Fin des fouilles de la sous-opération 14E	Nord	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0217	20230818-074011	14E	Parement sud du vestige 14A900	Nord	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0218	20230818-074017	14E	Vestige 14A900 passant sous le lot 14A700	Nord	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0219	20230818-074024	14E	Vestige 14A900 passant sous le lot 14A700	Nord-Est	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0220	20230818-074033	14E	Plongé sur le vestige 14A900 et la sous-opération 14E	Nord	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0221	20230818-074251	14E	Parois ouest de la sous-opération 14E	Ouest	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0222	20230818-074303	14E	Parois ouest de la sous-opération 14E	Ouest	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0223	20230818-074310	14E	Parois ouest de la sous-opération 14E	Ouest	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0224	20230818-091607	14L	Fin de fouille du lot 14L8, début de fouille du lot 14L9	Est	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0225	20230818-091612	14L	Fin de fouille du lot 14L8, début de fouille du lot 14L9	Est	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0226	20230818-091615	14L	Fin de fouille du lot 14L8, début de fouille du lot 14L9	Ouest	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0227	20230818-091624	14L	Fin de fouille du lot 14L8, début de fouille du lot 14L9	Sud	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0228	20230818-104137	14K	Fin de fouille du lot 14K10, début de fouille du lot 14K12	Est	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0229	20230818-104140	14K	Fin de fouille du lot 14K10, début de fouille du lot 14K12	Est	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0230	20230818-104152	14K	Fin de fouille du lot 14K10, début de fouille du lot 14K12	Ouest	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0231	20230818-104248	14K	Fin de fouille du lot 14K10, début de fouille du lot 14K12	Sud	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0232	20230818-114310	14K	Fin de fouille du lot 14K12, début de fouille du lot 14K14	Nord	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0233	20230818-115149	14K	Parement est du vestige 14A500 avant le retrait des pierres	Ouest	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0234	20230818-115201	14K	Dessus du vestiges 14A500 avant le retrait des pierres	Est	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0235	20230818-123927	14L	14L9 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0236	20230818-123929	14L	14L9 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0237	20230818-123939	14L	14L9 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0238	20230818-123941	14L	14L9 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0239	20230818-133713	14K	Fin de fouille du lot 14K14	Sud	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0240	20230818-133716	14K	Fin de fouille du lot 14K14	Sud	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0241	20230818-133724	14K	Fin de fouille du lot 14K14	Ouest	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0242	20230818-143147	14K	Début de fouille du lot 14K15	Est	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0243	20230818-143156	14K	Début de fouille du lot 14K15	Est	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0244	20230818-143520	14L	Fin de fouille du lot 14L9	Est	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0245	20230818-143541	14L	Fin de fouille du lot 14L9	Est	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0246	20230818-143626	14L	Planche de bois situé à la limite entre les lots 14L9 et 14L11	Nord	Étienne Corbeil	18-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0247	20230821-072819	14L	Début de fouille du lot 14L11	Ouest	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0248	20230821-072856	14L	Début de fouille du lot 14L11	Est	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0249	20230821-072900	14L	Début de fouille du lot 14L11	Est	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0250	20230821-102651	14L	14L11 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0251	20230821-102658	14L	14L11 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0252	20230821-102702	14L	14L11 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0253	20230821-103152	14L	Morceau de bois	Sud	Étienne Corbeil	21-08-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EC.0254	20230821-135129	14L	14L11 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0255	20230821-135131	14L	14L11 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0256	20230821-135142	14L	14L11 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0257	20230821-135152	14L	14L11 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0258	20230821-135201	14L	14L11 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0259	20230821-135208	14L	14L11 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0260	20230821-135216	14L	14L11 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0261	20230821-141245	14L	14L11 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0262	20230821-141249	14L	14L9 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0263	20230821-141256	14L	14L9 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0264	20230821-145751	14L	14L11 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0265	20230821-145755	14L	14L11 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0266	20230821-145802	14L	14L11 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0267	20230821-150847	14L	14L10 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0268	20230821-150852	14L	14L10 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0269	20230821-151544	14L	14L10 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0270	20230821-151547	14L	14L10 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0271	20230821-151556	14L	14L10 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0272	20230821-151603	14L	14L10 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	21-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0273	20230822-091341	14L	14L9 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0274	20230822-091343	14L	14L9 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0275	20230822-091347	14L	14L9 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0276	20230822-095900	14L	14L11 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0277	20230822-195902	14L	14L11 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0278	20230822-195906	14L	14L11 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0279	20230822-110102	14L	Fin de fouille des lots 14L9 et 14L11	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0280	20230822-110105	14L	Parois ouest de la sous-opération 14L	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0281	20230822-110112	14L	Parois ouest de la sous-opération 14L	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0282	20230822-111437	14K	Fin de fouille du lot 14K15, surface du lot 14K16	Est	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0283	20230822-111628	14K	Fin de fouille du lot 14K15, surface du lot 14K16	Est	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0284	20230822-111633	14K	Fin de fouille du lot 14K15, surface du lot 14K16	Est	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0285	20230822-111636	14K	Fin de fouille du lot 14K15, surface du lot 14K16	Est	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0286	20230822-120045	14L	Structure 14L150	Sud	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0287	20230822-120052	14L	Structure 14L150	Sud	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0288	20230822-130731	14K	Fin de fouille des lots 14K11 et 14K12	Sud	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0289	20230822-130739	14K	Fin de fouille des lots 14K11 et 14K12	Sud	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0290	20230822-130755	14K	Fin de fouille des lots 14K11 et 14K12	Sud	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0291	20230822-131008	14L	Fin de fouille de la sous-opération 14L	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EC.0292	20230822-131019	14L	Fin de fouille de la sous-opération 14L	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0293	20230822-131124	14B/14L	Fin de fouille des sous-opérations 14B et 14L	Est	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0294	20230822-131129	14B/14L	Fin de fouille des sous-opérations 14B et 14L	Est	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0295	20230822-131136	14B/14L	Fin de fouille des sous-opérations 14B et 14L	Est	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0296	20230822-131356	14B/14L	Fin de fouille des sous-opérations 14B et 14L	Sud	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0297	20230822-131358	14B/14L	Fin de fouille des sous-opérations 14B et 14L	Sud	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0298	20230822-131428	14B/14L	Fin de fouille des sous-opérations 14B et 14L	Est	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0299	20230822-131438	14B/14L	Fin de fouille des sous-opérations 14B et 14L	Est	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0300	20230822-131442	14B/14L	Fin de fouille des sous-opérations 14B et 14L	Est	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0301	20230822-131502	14L	Structure 14L150	Sud	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0302	20230822-131508	14L	Structure 14L150	Sud	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0303	20230822-145753	14K	14K13 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0304	20230822-145800	14K	14K13 en cours de fouille	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0305	20230822-145817	14K	14K13 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0306	20230822-145820	14K	14K13 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0307	20230822-145829	14K	14K13 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0308	20230822-145831	14K	14K13 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0309	20230822-151334	14L	Structure 14L150	Est	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0310	20230822-151351	14L	Structure 14L150	Sud	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0311	20230822-154439	14K	Structure 14K150	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0312	20230822-154441	14K	Structure 14K150	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0313	20230822-154445	14K	Structure 14K150	Ouest	Étienne Corbeil	22-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0314	20230823-071823	14Q	Début de fouille de la sous-opération 14Q	Est	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0315	20230823-071834	14Q	Début de fouille de la sous-opération 14Q	Nord	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0316	20230823-071846	14Q	Début de fouille de la sous-opération 14Q	Sud	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0317	20230823-075227	14Q	Fin de fouille du lot 14Q1, début de fouille du lot 14Q2	Sud	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0318	20230823-075314	14Q	Fin de fouille du lot 14Q1, début de fouille du lot 14Q2	Est	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0319	20230823-075339	14Q	Fin de fouille du lot 14Q1, début de fouille du lot 14Q2	Nord	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0320	20230823-075348	14Q	Fin de fouille du lot 14Q1, début de fouille du lot 14Q2	Nord	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0321	20230823-091515	14Q	Fin de fouille du lot 14Q2, début de fouille du lot 14Q3	Ouest	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0322	20230823-091536	14Q	Fin de fouille du lot 14Q2, début de fouille du lot 14Q3	Ouest	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0323	20230823-091549	14Q	Fin de fouille du lot 14Q2, début de fouille du lot 14Q3	Ouest	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0324	20230823-091605	14Q	Fin de fouille du lot 14Q2, début de fouille du lot 14Q3	Ouest	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0325	20230823-103330	14K	Structure 14K150	Nord	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0326	20230823-103333	14K	Structure 14K150	Nord	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0327	20230823-103348	14K	Structure 14K150	Nord	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0328	20230823-103407	14K	Structure 14K150	Nord	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0329	20230823-104107	14Q	Fin de fouille du lot 14Q3, début de fouille du lot 14Q4	Nord	Étienne Corbeil	23-08-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EC.0330	20230823-104120	14Q	Fin de fouille du lot 14Q3, début de fouille du lot 14Q4	Est	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0331	20230823-104148	14Q	Fin de fouille du lot 14Q3, début de fouille du lot 14Q4	Sud	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0332	20230823-130506	14Q	Fin de fouille du lot 14Q4, début de fouille du lot 14Q5	Est	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0333	20230823-130514	14Q	Fin de fouille du lot 14Q4, début de fouille du lot 14Q5	Nord	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0334	20230823-130524	14Q	Fin de fouille du lot 14Q4, début de fouille du lot 14Q5	Sud	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0335	20230823-155514	14Q	14Q5 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0336	20230823-155537	14Q	14Q5 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0337	20230823-155610	14Q	14Q5 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	23-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0338	20230824-072229	14A1400	Structure 14A1400	Sud	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0339	20230824-072248	14A1400	Structure 14A1400	Ouest	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0340	20230824-072255	14A1400	Structure 14A1400	Ouest	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0341	20230824-072504	14A1400	Structure 14A1400	Ouest	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0342	20230824-072527	14A1400	Structure 14A1400	Ouest	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0343	20230824-072534	14A1400	Structure 14A1400	Ouest	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0344	20230824-101523	14Q	14Q5 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0345	20230824-101536	14Q	14Q5 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0346	20230824-101548	14Q	14Q5 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0347	20230824-105828	14Q	Fin de fouille du lot 14Q5	Est	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0348	20230824-105839	14Q	Fin de fouille du lot 14Q5	Nord	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0349	20230824-105908	14Q	Début de fouille du lot 14Q6	Est	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0350	20230824-105914	14Q	Début de fouille du lot 14Q6	Est	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0351	20230824-105944	14Q	Début de fouille du lot 14Q6	Ouest	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0352	20230824-105946	14Q	Début de fouille du lot 14Q6	Ouest	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0353	20230824-125925	14Q	Fin de fouille du lot 14Q6, début de fouille du lot 14Q7	Ouest	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0354	20230824-125931	14Q	Fin de fouille du lot 14Q6, début de fouille du lot 14Q7	Ouest	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0355	20230824-125935	14Q	Fin de fouille du lot 14Q6, début de fouille du lot 14Q7	Ouest	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0356	20230824-131525	14Q	Fin de fouille du lot 14Q7	Ouest	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0357	20230824-131534	14Q	Fin de fouille du lot 14Q7	Ouest	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0358	20230824-131539	14Q	Fin de fouille du lot 14Q7	Ouest	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0359	20230824-131556	14Q	Fin de fouille du lot 14Q7, début de fouille du lot 14Q8	Nord	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0360	20230824-133152	14K	Sol sous la structure 14K150, début de fouille du lot 14K17	Nord	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0361	20230824-133155	14K	Sol sous la structure 14K150, début de fouille du lot 14K17	Nord	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0362	20230824-133158	14K	Sol sous la structure 14K150, début de fouille du lot 14K17	Nord	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0363	20230824-133247	14K	Sol sous la structure 14K150, début de fouille du lot 14K17	Ouest	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0364	20230824-141320	14Q	Fin de fouille du lot 14Q8, début de fouille du lot 14Q9	Est	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0365	20230824-141336	14Q	Fin de fouille du lot 14Q8, début de fouille du lot 14Q9	Est	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0366	20230824-141410	14Q	Fin de fouille du lot 14Q8, début de fouille du lot 14Q9	Nord	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0367	20230824-141413	14Q	Fin de fouille du lot 14Q8, début de fouille du lot 14Q9	Nord	Étienne Corbeil	24-08-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EC.0368	20230824-142259	14K	Fin de fouille du lot 14K17	Nord	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0369	20230824-142304	14K	Fin de fouille du lot 14K17	Nord	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0370	20230824-142326	14K	Fin de fouille du lot 14K17	Ouest	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0371	20230824-161334	14Q	Fin de fouille du lot 14Q9, début du lot 14Q10	Est	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0372	20230824-161335	14Q	Fin de fouille du lot 14Q9, début du lot 14Q10	Est	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0373	20230824-161349	14Q	Fin de fouille du lot 14Q9, début du lot 14Q10	Nord	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0374	20230824-161354	14Q	Fin de fouille du lot 14Q9, début du lot 14Q10	Nord	Étienne Corbeil	24-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0375	20230825-074736	14K	Stratigraphie nord de la sous-opération 14K	Nord	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0376	20230825-074741	14K	Stratigraphie nord de la sous-opération 14K	Nord	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0377	20230825-100020	14Q	Fin de la fouille de la sous-opération 14Q	Ouest	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0378	20230825-100207	14Q	Fin de la fouille de la sous-opération 14Q	Est	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0379	20230825-100209	14Q	Fin de la fouille de la sous-opération 14Q	Est	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0380	20230825-100217	N/A	Ambiance	Nord-Est	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0381	20230825-100220	N/A	Ambiance	Sud-Est	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0382	20230825-100230	N/A	Ambiance	Sud-Est	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0383	20230825-100251	N/A	Ambiance	Sud-Est	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0384	20230825-100253	N/A	Ambiance	Est	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0385	20230825-103434	14S	Début de fouille de la sous-opération 14S	Est	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0386	20230825-103437	14S	Début de fouille de la sous-opération 14S	Est	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0387	20230825-113950	14S	Fin de fouille du lot 14S1, début de fouille 14S2	Est	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0388	20230825-114002	14S	Fin de fouille du lot 14S1, début de fouille 14S2	Est	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0389	20230825-132342	14S	Fin de fouille du lot 14S2, début de fouille 14S3	Est	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0390	20230825-132346	14S	Fin de fouille du lot 14S2, début de fouille 14S3	Est	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0391	20230825-132355	14S	Fin de fouille du lot 14S2, début de fouille 14S3	Sud	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0392	20230825-132357	14S	Fin de fouille du lot 14S2, début de fouille 14S3	Sud	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0393	20230825-135516	14K	Stratigraphie parois nord	Nord	Étienne Corbeil	25-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0394	20230828-080810	14S	Fin de fouille du lot 14S3, début de fouille du lot 14S4	Sud	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0395	20230828-080823	14S	Fin de fouille du lot 14S3, début de fouille du lot 14S4	Nord	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0396	20230828-080838	14S	Fin de fouille du lot 14S3, début de fouille du lot 14S4	Ouest	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0397	20230828-080849	14S	Fin de fouille du lot 14S3, début de fouille du lot 14S4	Sud	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0398	20230828-082529	14T	Début de fouille de la sous-opération 14T	Est	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0399	20230828-082540	14T	Début de fouille de la sous-opération 14T	Nord	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0400	20230828-082551	14T	Début de fouille de la sous-opération 14T	Est	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0401	20230828-104924	14S	Fin de fouille du lot 14S4, début de fouille des lots 14S5 et 14S6	Nord	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0402	20230828-104927	14S	Fin de fouille du lot 14S4, début de fouille des lots 14S5 et 14S6	Nord	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0403	20230828-104934	14S	Fin de fouille du lot 14S4, début de fouille des lots 14S5 et 14S6	Est	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0404	20230828-104944	14S	Fin de fouille du lot 14S4, début de fouille des lots 14S5 et 14S6	Ouest	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0405	20230828-112314	14S	Tâches de bois et de charbons dans le lot 14S5	Est	Étienne Corbeil	28-08-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EC.0406	20230828-112325	14S	Tâches de bois et de charbons dans le lot 14S5	Nord	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0407	20230828-125731	14S	Fin de fouille des lots 14S5 et 14S6, début de fouille du lot 14S7	Nord	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0408	20230828-125806	14S	Fin de fouille des lots 14S5 et 14S6, début de fouille du lot 14S7	Ouest	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0409	20230828-141701	14T	Fin de fouille du lot 14T1, début de fouille des lots 14T2 et 14T3	Nord	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0410	20230828-141711	14T	Fin de fouille du lot 14T1, début de fouille des lots 14T2 et 14T3	Ouest	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0411	20230828-141723	14T	Fin de fouille du lot 14T1, début de fouille des lots 14T2 et 14T3	Nord	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0412	20230828-141742	14T	Fin de fouille du lot 14T1, début de fouille des lots 14T2 et 14T3	Ouest	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0413	20230828-150708	14S	Fin de fouille du lot 14S7, début de fouille des lots 14S8	Sud	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0414	20230828-150720	14S	Fin de fouille du lot 14S7, début de fouille des lots 14S8	Ouest	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0415	20230828-155551	14S	Fin de fouille du lot 14S8, début de fouille des lots 14S9	Nord	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0416	20230828-155553	14S	Fin de fouille du lot 14S8, début de fouille des lots 14S9	Nord	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0417	20230828-155601	14S	Fin de fouille du lot 14S8, début de fouille des lots 14S9	Ouest	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0418	20230828-155642	14S	Fin de fouille du lot 14S8, début de fouille des lots 14S9	Est	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0419	20230828-155646	14S	Fin de fouille du lot 14S8, début de fouille des lots 14S9	Est	Étienne Corbeil	28-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0420	20230829-073255	14T	Début de fouille du lot 14T2	Sud	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0421	20230829-073258	14T	Début de fouille du lot 14T2	Sud	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0422	20230829-075034	14T	Lentille de mortier et de limon présent au sein du lot 14T2	Est	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0423	20230829-092306	14T	14T2 et 14T3 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0424	20230829-092316	14T	14T2 et 14T3 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0425	20230829-092347	14T	14T2 et 14T3 en cours de fouille	Est	Étienne Corbeil	29-08-2023
	20230829-104403	14S	Fin de fouille du lot 14S9, début de fouille des lots 14S11 et 14S10	Sud	Étienne Corbeil	29-08-2023
	20230829-104414	14S	Fin de fouille du lot 14S9, début de fouille des lots 14S11 et 14S10	Est	Étienne Corbeil	29-08-2023
	20230829-104416	14S	Fin de fouille du lot 14S9, début de fouille des lots 14S11 et 14S10	Est	Étienne Corbeil	29-08-2023
	20230829-104430	14S	Fin de fouille du lot 14S9, début de fouille des lots 14S11 et 14S10	Nord	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0426	20230829-112322	14S	14S11 et 14S10 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0427	20230829-112337	14S	14S11 et 14S10 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0428	20230829-112345	14S	14S11 et 14S10 en cours de fouille	Sud	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0429	20230829-120155	14S	Fin de fouille des lots 14S11 et 14S10, début de fouille du lot 14S12	Est	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0430	20230829-120212	14S	Fin de fouille des lots 14S11 et 14S10, début de fouille du lot 14S12	Sud	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0431	20230829-120213	14S	Fin de fouille des lots 14S11 et 14S10, début de fouille du lot 14S12	Sud	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0432	20230829-132935	14S	Bois présent coin sud-est au fond du lot 14S12	Ouest	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0433	20230829-132940	14S	Bois présent coin sud-est au fond du lot 14S12	Ouest	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0434	20230829-132952	14S	Bois présent coin sud-est au fond du lot 14S12	Nord	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0435	20230829-133004	14S	Bois présent coin sud-est au fond du lot 14S12	Sud	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0436	20230829-133318	14T	Fin de fouille de la sous-opération 14T	Nord	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0437	20230829-133326	14T	Fin de fouille de la sous-opération 14T	Ouest	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0438	20230829-133354	14T	Parement est du vestige 14A800	Ouest	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0439	20230829-133402	14T	Parement est du vestige 14A800	Ouest	Étienne Corbeil	29-08-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EC.0440	20230829-133420	14T	Parement est du vestige 14A800	Ouest	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0441	20230829-133438	14T	Parement sud du vestige 14A900	Nord	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0442	20230829-133441	14T	Parement sud du vestige 14A900	Nord	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0443	20230829-133507	14T	Parois sud de la sous-opération 14T	Sud	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0444	20230829-133533	14T	Parois sud de la sous-opération 14T	Sud	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0445	20230829-133554	14T	Parois sud de la sous-opération 14T	Sud	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0446	20230829-135325	14S	Fin de fouille du lot 14S12, début de fouille des lots 14S13 et 14S14	Nord	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0447	20230829-135336	14S	Fin de fouille du lot 14S12, début de fouille des lots 14S13 et 14S14	Nord	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0448	20230829-152039	14S	14S13 et 14S14 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0449	20230829-152042	14S	14S13 et 14S14 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0450	20230829-152049	14S	14S13 et 14S14 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	29-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0451	20230830-085007	14S	Fin de fouille des lots 14S14 et 14S13, début de fouille du lot 14S15	Nord	Étienne Corbeil	30-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0452	20230830-085010	14S	Fin de fouille des lots 14S14 et 14S13, début de fouille du lot 14S15	Nord	Étienne Corbeil	30-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0453	20230830-085016	14S	Fin de fouille des lots 14S14 et 14S13, début de fouille du lot 14S15	Nord	Étienne Corbeil	30-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0454	20230830-104059	14S	Fin de fouille du lot 14S15, 14S13 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	30-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0455	20230830-104101	14S	Fin de fouille du lot 14S15, 14S13 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	30-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0456	20230830-104108	14S	Fin de fouille du lot 14S15, 14S13 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	30-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0457	20230830-104112	14S	Fin de fouille du lot 14S15, 14S13 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	30-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0458	20230831-074606	14S	Fin de fouille du lot 14S13, début de fouille du lot 14S16	Nord	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0459	20230831-074609	14S	Fin de fouille du lot 14S13, début de fouille du lot 14S16	Nord	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0460	20230831-074624	14S	Fin de fouille du lot 14S13, début de fouille du lot 14S16	Nord	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0461	20230831-074627	14S	Fin de fouille du lot 14S13, début de fouille du lot 14S16	Nord	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0462	20230831-091259	14W	Début de fouille de la sous-opération 14W	Nord	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0463	20230831-091301	14W	Début de fouille de la sous-opération 14W	Nord	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0464	20230831-091307	14W	Début de fouille de la sous-opération 14W	Est	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0465	20230831-091308	14W	Début de fouille de la sous-opération 14W	Est	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0466	20230831-091311	14W	Début de fouille de la sous-opération 14W	Est	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0467	20230831-091325	14W	Début de fouille de la sous-opération 14W	Ouest	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0468	20230831-101514	14W	Parois ouest du sondage précédent	Ouest	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0469	20230831-102203	14W	Début de fouille du lot 14W1	Ouest	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0470	20230831-102206	14W	Début de fouille du lot 14W1	Ouest	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0471	20230831-105220	14S	Fin de fouille du lot 14S16, début de fouille du lot 14S17	Nord	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0472	20230831-105223	14S	Fin de fouille du lot 14S16, début de fouille du lot 14S17	Nord	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0473	20230831-105252	14S	Fin de fouille du lot 14S16, début de fouille du lot 14S17	Sud	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0474	20230831-113406	14W	Fin de fouille du lot 14W1, début de fouille du lot 14W3	Ouest	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0475	20230831-113413	14W	Fin de fouille du lot 14W1, début de fouille du lot 14W3	Ouest	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0476	20230831-113427	14W	Fin de fouille du lot 14W1, début de fouille du lot 14W3	Sud	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0477	20230831-113433	14W	Fin de fouille du lot 14W1, début de fouille du lot 14W3	Est	Étienne Corbeil	31-08-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EC.0478	20230831-125116	14W	Fin de fouille du lot 14W3, début de fouille du lot 14W2	Ouest	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0479	20230831-125126	14W	Fin de fouille du lot 14W3, début de fouille du lot 14W2	Sud	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0480	20230831-125134	14W	Fin de fouille du lot 14W3, début de fouille du lot 14W2	Est	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0481	20230831-125142	14W	Fin de fouille du lot 14W3, début de fouille du lot 14W2	Est	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0482	20230831-130505	14S	Fin de fouille du lot 14S17, début de fouille du lot 14S18	Nord	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0483	20230831-130507	14S	Fin de fouille du lot 14S17, début de fouille du lot 14S18	Nord	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0484	20230831-130513	14S	Fin de fouille du lot 14S17, début de fouille du lot 14S18	Ouest	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0485	20230831-130552	14S	Fin de fouille du lot 14S17, début de fouille du lot 14S18, pièce de bois	Nord	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0486	20230831-130602	14S	Fin de fouille du lot 14S17, début de fouille du lot 14S18, pièce de bois	Est	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0487	20230831-130619	14S	Fin de fouille du lot 14S17, début de fouille du lot 14S18, pièce de bois	Nord	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0488	20230831-134107	14S	Fin de fouille du lot 14S18, début de fouille du lot 14S19	Est	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0489	20230831-134123	14S	Fin de fouille du lot 14S18, début de fouille du lot 14S19	Est	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0490	20230831-134148	14S	Fin de fouille du lot 14S18, début de fouille du lot 14S19	Est	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0491	20230831-135352	14S	Fin de fouille du lot 14S18, début de fouille du lot 14S19	Est	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0492	20230831-135356	14S	Fin de fouille du lot 14S18, début de fouille du lot 14S19	Est	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0493	20230831-142541	14S	Fin de fouille de la sous-opération 14S	Nord	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0494	20230831-142552	14S	Fin de fouille de la sous-opération 14S	Nord	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0495	20230831-142554	14S	Fin de fouille de la sous-opération 14S	Nord	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0496	20230831-142604	14S	Fin de fouille de la sous-opération 14S	Sud	Étienne Corbeil	31-08-2023
2023-CeEt-727-EC.0497	20230901-080748	14W	Fin de fouille du lot 14W3, début de fouille des lots 14W4 et 14W5	Nord	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0498	20230901-080750	14W	Fin de fouille du lot 14W3, début de fouille des lots 14W4 et 14W5	Nord	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0499	20230901-080800	14W	Fin de fouille du lot 14W3, début de fouille des lots 14W4 et 14W5	Nord	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0500	20230901-081523	14A	Structure 14A150	Ouest	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0501	20230901-081530	14A	Structure 14A150	Est	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0502	20230901-081556	14A	Structure 14A150	Ouest	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0503	20230901-082604	14S	Stratigraphie ouest du lot 14S	Ouest	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0504	20230901-082729	14S	Stratigraphie nord du lot 14S	Nord	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0505	20230901-100011	14W	Fin de fouille du lot 14W4, début de fouille du lot 14W5	Nord	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0506	20230901-100012	14W	Fin de fouille du lot 14W4, début de fouille du lot 14W5	Nord	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0507	20230901-100013	14W	Fin de fouille du lot 14W4, début de fouille du lot 14W5	Nord	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0508	20230901-100020	14W	Fin de fouille du lot 14W4, début de fouille du lot 14W5	Nord	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0509	20230901-100021	14W	Fin de fouille du lot 14W4, début de fouille du lot 14W5	Nord	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0510	20230901-112330	14W	14W5 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0511	20230901-112336	14W	14W5 en cours de fouille	Nord	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0512	20230901-145335	14W	Parement nord du vestige 14A100	Sud	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0513	20230901-145339	14W	Parement nord du vestige 14A100	Sud	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0514	20230901-145410	14W	Parement nord du vestige 14A100	Sud	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0515	20230901-145421	14W	Fin de fouille de la sous-opération 14W	Sud	Étienne Corbeil	01-09-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727-EC.0516	20230901-145424	14W	Fin de fouille de la sous-opération 14W	Sud	Étienne Corbeil	01-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0517	20230911-152455	Op. 16	Madrier de bois, dans la portion est de la sous-opération	nord	Étienne Corbeil	11/09/2023
2023-CeEt-727-EC.0518	20230911-152457	Op. 16	Madrier de bois, dans la portion est de la sous-opération	nord	Étienne Corbeil	11/09/2023
2023-CeEt-727-EC.0519	20230911-154409	Op. 16	Madrier de bois, dans la portion est de la sous-opération	nord-ouest	Étienne Corbeil	11/09/2023
2023-CeEt-727-EC.0520	20230913-130548	Op. 16	Paroi ouest de la portion sud de la sous-opération CeEt-727: pierres équarries et des champs éparses, sans mortier, pièces de bois et briques	ouest	Étienne Corbeil	13/09/2023
2023-CeEt-727-EC.0521	20230913-130550	Op. 16	Paroi ouest de la portion sud de la sous-opération CeEt-727: pierres équarries et des champs éparses, sans mortier, pièces de bois et briques	ouest	Étienne Corbeil	13/09/2023
2023-CeEt-727-EC.0522	20231918-150220	Op. 16	Pieces de bois orientées est-ouest, visibles dans la paroi ouest de la tranchée pour la pose des conduites. Ont été arrachés par la pelle mécanique	ouest	Étienne Corbeil	18-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0523	20231918-150226	Op. 16	Pieces de bois orientées est-ouest, visibles dans la paroi ouest de la tranchée pour la pose des conduites. Ont été arrachés par la pelle mécanique	ouest	Étienne Corbeil	18-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0524	20231918-150231	Op. 16	Pieces de bois orientées est-ouest, visibles dans la paroi ouest de la tranchée pour la pose des conduites. Ont été arrachés par la pelle mécanique	ouest	Étienne Corbeil	18-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0525	20231918-150241	Op. 16	Pieces de bois orientées est-ouest, visibles dans la paroi ouest de la tranchée pour la pose des conduites. Ont été arrachés par la pelle mécanique	ouest	Étienne Corbeil	18-09-2023
2023-CeEt-727-EC.0526	20231918-150243	Op. 16	Pieces de bois orientées est-ouest, visibles dans la paroi ouest de la tranchée pour la pose des conduites. Ont été arrachés par la pelle mécanique	ouest	Étienne Corbeil	18-09-2023
2023-CeEt-727.VM.0001	20230529_083212	10B100	Début de la fouille de la sépulture CeEt-727-10B100	Est	Véronique Miclette	29/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0002	20230529_083220	10B100	Début de la fouille de la sépulture CeEt-727-10B100	Sud-est	Véronique Miclette	29/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0003	20230529_083235	10B100	Début de la fouille de la sépulture CeEt-727-10B100	Plan	Véronique Miclette	29/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0004	20230529_083239	10B100	Début de la fouille de la sépulture CeEt-727-10B100	Plan	Véronique Miclette	29/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0005	20230529_083308	10B100	Début de la fouille de la sépulture CeEt-727-10B100	Plan	Véronique Miclette	29/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0006	20230529_083314	10B100	Début de la fouille de la sépulture CeEt-727-10B100	Plan	Véronique Miclette	29/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0007	20230529_103657	10B100	Fouille en cours de la sépulture CeEt-727-10B100	Est	Véronique Miclette	29/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0008	20230529_103700	10B100	Fouille en cours de la sépulture CeEt-727-10B100	Est	Véronique Miclette	29/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0009	20230529_142048	10B100	Sépultures CeEt-727-10B100, os mis au jour	Plan	Véronique Miclette	29/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0010	20230529_142051	10B100	Sépultures CeEt-727-10B100, os mis au jour	Plan	Véronique Miclette	29/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0011	20230529_142100	10B100	Sépultures CeEt-727-10B100, os mis au jour	Plan	Véronique Miclette	29/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0012	20230529_142122	10B100	Sépultures CeEt-727-10B100, os mis au jour	Est	Véronique Miclette	29/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0013	20230529_142128	10B100	Sépultures CeEt-727-10B100, os mis au jour	Est	Véronique Miclette	29/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0014	20230529_142133	10B100	Sépultures CeEt-727-10B100, os mis au jour	Est	Véronique Miclette	29/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0015	20230530_080611	10B100	Fond de la sépulture CeEt-727-10B100 après le retrait des ossements	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0016	20230530_080632	10B100	Fond de la sépulture CeEt-727-10B100 après le retrait des ossements	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0017	20230530_080636	10B100	Fond de la sépulture CeEt-727-10B100 après le retrait des ossements	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0018	20230530_080639	10B100	Fond de la sépulture CeEt-727-10B100 après le retrait des ossements	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0019	20230530_092023	10B100	Fin de la fouille de la sépulture CeEt-727-10B100, après le retrait de la planche de bois	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0020	20230530_092027	10B100	Fin de la fouille de la sépulture CeEt-727-10B100, après le retrait de la planche de bois	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0021	20230530_092036	10B100	Fin de la fouille de la sépulture CeEt-727-10B100, après le retrait de la planche de bois	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0022	20230530_092039	10B100	Fin de la fouille de la sépulture CeEt-727-10B100, après le retrait de la planche de bois	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-727.VM.0023	20230601_134518	13A100	Vue générale du vestige CeEt-727-13A100, vue vers l'est	Est	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0024	20230601_134521	13A100	Vue générale du vestige CeEt-727-13A100, vue vers l'est	Est	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0025	20230601_134544	13A100	Vue générale du vestige CeEt-727-13A100, vue vers l'est	Est	Véronique Miclette	01/06/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727.VM.0026	20230601_134600	13A100	Portion ouest du vestige CeEt-727-13A100, vue vers le nord (mur nord-sud)	Nord	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0027	20230601_134604	13A100	Portion ouest du vestige CeEt-727-13A100, vue vers le nord (mur nord-sud)	Nord	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0028	20230601_134643	13A100	Portion ouest du vestige CeEt-727-13A100, vue vers le nord (mur est-ouest)	Nord	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0029	20230601_134646	13A100	Portion ouest du vestige CeEt-727-13A100, vue vers le nord (mur est-ouest)	Nord	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0030	20230601_134721	13A100	Portion centrale du vestige CeEt-727-13A100, vue vers le nord (mur est-ouest)	Nord	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0031	20230601_134725	13A100	Portion centrale du vestige CeEt-727-13A100, vue vers le nord (mur est-ouest)	Nord	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0032	20230601_134805	13A100	Portion centrale du vestige CeEt-727-13A100, vue vers le nord de la portion arrachée du mur est-ouest	Nord	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0033	20230601_134808	13A100	Portion centrale du vestige CeEt-727-13A100, vue vers le nord de la portion arrachée du mur est-ouest	Nord	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0034	20230601_134845	13A100	Portion est du vestige CeEt-727-13A100, vue vers le nord-est du mur est-ouest	Nord-est	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0035	20230601_134848	13A100	Portion est du vestige CeEt-727-13A100, vue vers le nord-est du mur est-ouest	Nord-est	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0036	20230608_153517	10B	Paroi est d'une portion de la sous-opération 10B, avec drain en bois et sépulture 10B100 (au nord)	Est	Véronique Miclette	08/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0037	20230608_153520	10B	Paroi est d'une portion de la sous-opération 10B, avec drain en bois et sépulture 10B100 (au nord)	Est	Véronique Miclette	08/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0038	20230608_153524	10B	Paroi est d'une portion de la sous-opération 10B, avec drain en bois et sépulture 10B100 (au nord)	Est	Véronique Miclette	08/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0039	20230608_153528	10B	Paroi est d'une portion de la sous-opération 10B, avec drain en bois et sépulture 10B100 (au nord)	Est	Véronique Miclette	08/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0040	20230620_085659	14A	Découverte de vestiges à la pelle mécanique, dégagement en cours	Nord-est	Véronique Miclette	20/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0041	20230620_085720	14A	Découverte de vestiges à la pelle mécanique, dégagement en cours	Nord-est	Véronique Miclette	20/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0042	20230620_085729	14A	Découverte de vestiges à la pelle mécanique, dégagement en cours	Nord-est	Véronique Miclette	20/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0043	20230620_085732	14A	Découverte de vestiges à la pelle mécanique, dégagement en cours	Nord-est	Véronique Miclette	20/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0044	20230629_184939	13E100	Latrines inondée	Est	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0045	20230629_184941	13E100	Latrines inondée	Est	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-727.VM.0046	20230807_100209	15B	Ambiance de fouille, secteur du moulin	Sud	Véronique Miclette	07/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0047	20230807_100211	15B	Ambiance de fouille, secteur du moulin	Sud	Véronique Miclette	07/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0048	20230807_100247	15B	Ambiance de fouille, secteur du moulin	Est	Véronique Miclette	07/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0049	20230807_100249	15B	Ambiance de fouille, secteur du moulin	Est	Véronique Miclette	07/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0050	20230807_100255	15B	Nettoyage section nord du mur est de l'enceinte de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés, ambiance	Sud-est	Véronique Miclette	07/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0051	20230807_100259	15B	Nettoyage section nord du mur est de l'enceinte de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés, ambiance	Sud-est	Véronique Miclette	07/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0052	20230807_115354	15B	Trou de poteau 15B6 en vue oblique	Oblique/sud	Véronique Miclette	07/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0053	20230807_115417	15B	Trou de poteau 15B6 en vue oblique	Oblique/sud	Véronique Miclette	07/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0054	20230807_115425	15B	Trou de poteau 15B6 en vue oblique	Oblique/sud	Véronique Miclette	07/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0055	20230807_115439	15B	Trou de poteau 15B6 , vue en plan	Plan	Véronique Miclette	07/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0056	20230807_115442	15B	Trou de poteau 15B6 , vue en plan	Plan	Véronique Miclette	07/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0057	20230807_152106	15B	Ambiance de fouille, secteur du moulin	Est	Véronique Miclette	07/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0058	20230807_152124	15B	Ambiance de fouille, secteur du moulin	Nord	Véronique Miclette	07/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0059	20230809_095655	14B	Ambiance de fouille	Sud-ouest	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0060	20230809_095735	14H	Ambiance de fouille	Nord	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0061	20230809_095741	14H	Ambiance de fouille	Nord	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0062	20230809_095744	14H	Ambiance de fouille	Nord	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0063	20230809_095753	14H	Ambiance de fouille	Sud	Véronique Miclette	09/08/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727.VM.0064	20230809_101805	15B6	Fin de la fouille de la tranchée 15B6	Plan	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0065	20230809_101825	15B6	Fin de la fouille de la tranchée 15B6	Plan	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0066	20230809_101847	15B6	Fin de la fouille de la tranchée 15B6	Plan	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0067	20230809_101851	15B6	Fin de la fouille de la tranchée 15B6	Plan	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0068	20230809_102419	15B	Stratigraphie de la paroi est au centre du vestige 15B100	Est	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0069	20230809_102423	15B	Stratigraphie de la paroi est au centre du vestige 15B100	Est	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0070	20230809_102431	15B	Stratigraphie de la paroi est au centre du vestige 15B100	Est	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0071	20230809_111211	15B9	Fin de fouille du lot 15B9/sommet 15B10	Plan	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0072	20230809_111222	15B9	Fin de fouille du lot 15B9/sommet 15B10	Est	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0073	20230809_111225	15B9	Fin de fouille du lot 15B9/sommet 15B10	Est	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0074	20230809_111242	15B100	Ambiance de fouille, vestige 15B100	Est	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0075	20230809_125137	15B100	Ambiance de fouille, vestige 15B100	Nord-est	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0076	20230809_125144	15B100	Ambiance de fouille, vestige 15B100	Nord-est	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0077	20230809_125236	14	Ambiance de fouille, opération 14	Sud-est	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0078	20230809_125244	14	Ambiance de fouille, opération 14	Sud-est	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0079	20230809_125250	15B/15C	Ambiance de fouille, opération 15	Nord	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0080	20230809_150346	15C1/15C2	Début de la fouille de la sous-opération 15C (lots 15C1 et 15C2 côte à côte)	Est	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0081	20230809_150350	15C1/15C2	Début de la fouille de la sous-opération 15C (lots 15C1 et 15C2 côte à côte)	Est	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0082	20230809_150358	15C1/15C2	Début de la fouille de la sous-opération 15C (lots 15C1 et 15C2 côte à côte)	Est	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0083	20230809_150442	15C1/15C2	Début de la fouille de la sous-opération 15C (lots 15C1 et 15C2 côte à côte)	Nord	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0084	20230809_150511	15C1/15C2	Début de la fouille de la sous-opération 15C (lots 15C1 et 15C2 côte à côte)	Ouest	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0085	20230809_150514	15C1/15C2	Début de la fouille de la sous-opération 15C (lots 15C1 et 15C2 côte à côte)	Ouest	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0086	20230809_151909	15C100/15B100	Ambiance de fouille sous-opération 15, vestige 15C100/15B100	Sud-ouest	Véronique Miclette	09/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0087	20230810_072908	15B10/15B11	Fin de fouille du lot 15B10/sommet du lot 15B11 (sol naturel)	Plan	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0088	20230810_072918	15B10/15B11	Fin de fouille du lot 15B10/sommet du lot 15B11 (sol naturel)	Plan	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0089	20230810_072928	15B10/15B11	Fin de fouille du lot 15B10/sommet du lot 15B11 (sol naturel)	Plan	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0090	20230810_072935	15B10/15B11	Fin de fouille du lot 15B10/sommet du lot 15B11 (sol naturel)	Plan	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0091	20230810_100334	15C1/15C2	Fin de fouille du lot 15C1/sommet du lot 15C2	Sud	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0092	20230810_100343	15C1/15C2	Fin de fouille du lot 15C1/sommet du lot 15C2	Sud	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0093	20230810_100404	15C1/15C2	Fin de fouille du lot 15C1/sommet du lot 15C2	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0094	20230810_100415	15C1/15C2	Fin de fouille du lot 15C1/sommet du lot 15C2	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0095	20230810_100938	15B11/15B100	Fin de fouille lot 15B11/dégagement du parement extérieur de 15B100	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0096	20230810_100954	15B11/15B100	Fin de fouille lot 15B11/dégagement du parement extérieur de 15B100	Plan	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0097	20230810_101102	15B11/15B100	Fin de fouille lot 15B11/dégagement du parement extérieur de 15B100	Plan	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0098	20230810_101108	15B11/15B100	Fin de fouille lot 15B11/dégagement du parement extérieur de 15B100	Plan	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0099	20230810_101119	15B11/15B100	Fin de fouille lot 15B11/dégagement du parement extérieur de 15B100	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0100	20230810_101217	15B11/15B100	Fin de fouille lot 15B11/dégagement du parement extérieur de 15B100	est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0101	20230810_101223	15B11/15B100	Fin de fouille lot 15B11/dégagement du parement extérieur de 15B100	Est	Véronique Miclette	10/08/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727.VM.0102	20230810_101314	15B	Paroi sud, stratigraphie extérieure du vestige 15B100	Sud	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0103	20230810_101316	15B	Paroi sud, stratigraphie extérieure du vestige 15B100	Sud	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0104	20230810_114130	15B	Paroi nord, stratigraphie extérieure du vestige 15B100	Nord	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0105	20230810_114141	15B	Paroi nord, stratigraphie extérieure du vestige 15B100	Nord	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0106	20230810_114146	15B	Paroi nord, stratigraphie extérieure du vestige 15B100	Nord	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0107	20230810_114359	15C3	Début de la fouille du lot 15C3	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0108	20230810_114417	15C3	Début de la fouille du lot 15C3	Plan	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0109	20230810_114431	15C3	Début de la fouille du lot 15C3	Plan	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0110	20230810_154430	15B100	Vue générale su vestige 15B100	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0111	20230810_154440	15B100	Vue générale su vestige 15B100	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0112	20230810_154458	15B100	Vue générale su vestige 15B100	nord-est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0113	20230810_154502	15B100	Vue générale su vestige 15B100	Nord-est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0114	20230810_154607	15B100	Vue générale su vestige 15B100	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0115	20230810_154609	15B100	Vue générale su vestige 15B100	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0116	20230810_154614	15B100	Vue générale su vestige 15B100	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0117	20230810_154624	15B100	Vestige 15B100/15C100, détail	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0118	20230810_154632	15B100	Vestige 15B100/15C100, détail	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0119	20230810_154752	15B100	Vestige 15B100/15C100, détail	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0120	20230810_154755	15B100	Vestige 15B100/15C100, détail	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0121	20230810_154814	15B100	Vestige 15B100/15C100, détail des pierres et du mortier	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0122	20230810_154822	15B100	Vestige 15B100/15C100, détail des pierres et du mortier	Est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0123	20230810_154905	15B100	Vestige 15B100/15C100, détail	Sud-est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0124	20230810_154915	15B100	Vestige 15B100/15C100, détail	Sud-est	Véronique Miclette	10/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0125	20230811_092339	15	Ambiance de terrain, Clotilde Roger	Sud-ouest	Véronique Miclette	11/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0126	20230811_113653	15	Retrait asphalte dans le stationnement du domaine des berges pour dégager complètement le vestige du moulin	Sud	Véronique Miclette	11/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0127	20230815_092419	15	Retrait de l'asphalte et du béton dans le stationnement du domaine des berges	Sud	Véronique Miclette	15/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0128	20230815_093218	15	Retrait de l'asphalte et du béton dans le stationnement du domaine des berges	Sud-est	Véronique Miclette	15/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0129	20230815_104414	15D1	Semelle dans la couche de remblai (15D1) au-dessus du vestige 15D100	Plan	Véronique Miclette	15/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0130	20230815_104418	15D1	Semelle dans la couche de remblai (15D1) au-dessus du vestige 15D100	Plan	Véronique Miclette	15/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0131	20230815_104422	15D1	Semelle dans la couche de remblai (15D1) au-dessus du vestige 15D100	Plan	Véronique Miclette	15/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0132	20230815_104433	15D1	Semelle dans la couche de remblai (15D1) au-dessus du vestige 15D100	Plan	Véronique Miclette	15/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0133	20230815_141848	15E100	Nettoyage en cours de 15E100 (retrait 15E1)	Est	Véronique Miclette	15/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0134	20230815_141851	15E100	Nettoyage en cours de 15E100 (retrait 15E1)	Est	Véronique Miclette	15/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0135	20230815_141941	15E100	Nettoyage en cours de 15E100 (retrait 15E1)	Ouest	Véronique Miclette	15/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0136	20230815_141943	15E100	Nettoyage en cours de 15E100 (retrait 15E1)	Ouest	Véronique Miclette	15/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0137	20230816_072708	15E100	Ambiance de fouille, nettoyage vestige 15E100	Sud-ouest	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0138	20230816_072718	15E100	Ambiance de fouille, nettoyage vestige 15E100	Sud-ouest	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0139	20230816_072829	15E100	Ambiance de fouille, nettoyage vestige 15E100	Sud-ouest	Véronique Miclette	16/08/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727.VM.0140	20230816_072834	15E100	Ambiance de fouille, nettoyage vestige 15E100	Sud-ouest	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0141	20230816_072917	15E100	Vestige 15E100, nettoyage/dégagement en cours	Sud-ouest	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0142	20230816_090640	15E2	Fin de la fouille du lot 15E1/ sommet lot 15E2	Ouest	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0143	20230816_090653	15E2	Fin de la fouille du lot 15E1/ sommet lot 15E2	Ouest	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0144	20230816_090659	15E2	Fin de la fouille du lot 15E1/ sommet lot 15E2	Ouest	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0145	20230816_090742	15E2	Fin de la fouille du lot 15E1/ sommet lot 15E2	Nord	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0146	20230816_090746	15E2	Fin de la fouille du lot 15E1/ sommet lot 15E2	Nord	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0147	20230816_090831	15E100	Détail d'une pièce de bois à la base du vestige, parement extérieur	Plan	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0148	20230816_090834	15E100	Détail d'une pièce de bois à la base du vestige, parement extérieur	Plan	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0149	20230816_090904	15E100	Détail d'une pièce de bois à la base du vestige et des pierres, parement extérieur	Plan	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0150	20230816_090907	15E100	Détail d'une pièce de bois à la base du vestige et des pierres, parement extérieur	Plan	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0151	20230816_090922	15E100	Détail d'une pièce de bois à la base du vestige et des pierres, parement extérieur	oblique/ouest	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0152	20230816_090927	15E100	Détail d'une pièce de bois à la base du vestige et des pierres, parement extérieur	oblique/ouest	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0153	20230816_091019	15E100	Détail d'une pièce de bois à la base du vestige et des pierres, parement extérieur	oblique/ouest	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0154	20230816_091022	15E100	Détail d'une pièce de bois à la base du vestige et des pierres, parement extérieur	oblique/ouest	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0155	20230816_141221	s.o.	Excavation à la pelle mécanique	Sud	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0156	20230816_141227	s.o.	Excavation à la pelle mécanique	Sud	Véronique Miclette	16/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0157	20230817_100449	15E100	Sondage manuel à l'extérieur du vestige 15E100	Sud	Véronique Miclette	17/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0158	20230817_100455	15E100	Sondage manuel à l'extérieur du vestige 15E100	Sud	Véronique Miclette	17/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0159	20230817_100506	15E100	Sondage manuel à l'extérieur du vestige 15E100	Sud	Véronique Miclette	17/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0160	20230817_100523	15E100	Sondage manuel à l'extérieur du vestige 15E100	Sud	Véronique Miclette	17/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0161	20230817_100538	15E100	Sondage manuel à l'extérieur du vestige 15E100	Sud	Véronique Miclette	17/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0162	20230817_100552	15E100	Sondage manuel à l'extérieur du vestige 15E100, vue générale	Sud	Véronique Miclette	17/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0163	20230817_100611	15E100	Sondage manuel à l'extérieur du vestige 15E100, vue générale	Sud	Véronique Miclette	17/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0164	20230817_104342	15E100	Sondage exploratoire au sud de la sous-opération 15, après l'excavation mécanique	Plan	Véronique Miclette	17/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0165	20230817_104349	15E100	Sondage exploratoire au sud de la sous-opération 15, après l'excavation mécanique	Plan	Véronique Miclette	17/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0166	20230817_104357	15E100	Paroi est du sondage exploratoire	Est	Véronique Miclette	17/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0167	20230817_104404	15E100	Paroi est du sondage exploratoire	Est	Véronique Miclette	17/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0168	20230817_105322	15E100	Vue générale du vestige 15E100, dégagement en cours	Nord	Véronique Miclette	17/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0169	20230817_105325	15E100	Vue générale du vestige 15E100, dégagement en cours	Nord	Véronique Miclette	17/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0170	20230818_055207	15E2/15E3	Fin de la fouille du lot 15E2/ sommet du lot 15F3 (naturel)	Ouest	Véronique Miclette	18/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0171	20230818_055211	15E2/15E3	Fin de la fouille du lot 15E2/ sommet du lot 15F3 (naturel)	Ouest	Véronique Miclette	18/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0172	20230818_075239	15E2/15E3	Fin de la fouille du lot 15E2/ sommet du lot 15F3 (naturel)	Nord/oblique	Véronique Miclette	18/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0173	20230818_075246	15E2/15E3	Fin de la fouille du lot 15E2/ sommet du lot 15F3 (naturel)	Nord/oblique	Véronique Miclette	18/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0174	20230818_082659	Op. 15	Excavation à la pelle mécanique	Sud	Véronique Miclette	18/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0175	20230818_082713	15E3	Ambiance de fouille 15E100/15E3	Sud-ouest	Véronique Miclette	18/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0176	20230818_091848	15E3	Début de la fouille du lot 15E3 après le retrait des moellons non en place	Ouest	Véronique Miclette	18/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0177	20230818_091851	15E3	Début de la fouille du lot 15E3 après le retrait des moellons non en place	Ouest	Véronique Miclette	18/08/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727.VM.0178	20230818_091902	15E3	Début de la fouille du lot 15E3 après le retrait des moellons non en place	Nord/Oblique	Véronique Miclette	18/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0179	20230818_091909	15E3	Début de la fouille du lot 15E3 après le retrait des moellons non en place	Nord/oblique	Véronique Miclette	18/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0180	20230821_125353	15B100	Vue générale du vestige 15B100	Nord-est	Véronique Miclette	21/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0181	20230821_125357	15B100	Vue générale du vestige 15B100	Nors-est	Véronique Miclette	21/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0182	20230821_125446	15B100	Vue générale du vestige 15B100	Sud	Véronique Miclette	21/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0183	20230821_125448	15B100	Vue générale du vestige 15B100	Sud	Véronique Miclette	21/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0184	20230821_125508	15B100	Vue générale du vestige 15B100	Ouest	Véronique Miclette	21/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0185	20230821_125510	15B100	Vue générale du vestige 15B100	Ouest	Véronique Miclette	21/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0186	20230821_132128	15E99	Détail d'une cartouche trouvée dans 15E99 et élaguée	Plan	Véronique Miclette	21/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0187	20230821_132131	15E99	Détail d'une cartouche trouvée dans 15E99 et élaguée	Plan	Véronique Miclette	21/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0188	20230821_132138	15E99	Détail d'une cartouche trouvée dans 15E99 et élaguée	Plan	Véronique Miclette	21/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0189	20230821_151152	15F100	Début de la fouille de l'intérieur du vestige 15F100	Nord-est	Véronique Miclette	21/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0190	20230821_151156	15F100	Début de la fouille de l'intérieur du vestige 15F100	Nord-est	Véronique Miclette	21/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0191	20230821_151236	15F100	Début de la fouille de l'intérieur du vestige 15F100	Sud	Véronique Miclette	21/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0192	20230821_151240	15F100	Début de la fouille de l'intérieur du vestige 15F100	Sud	Véronique Miclette	21/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0193	20230821_151256	15F100	Début de la fouille de l'intérieur du vestige 15F100	Sud-ouest	Véronique Miclette	21/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0194	20230821_151258	15F100	Début de la fouille de l'intérieur du vestige 15F100	Sud-ouest	Véronique Miclette	21/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0195	20230822_074858	15F1/15F2	Début de la fouille des lots 15F1 et 15F2	Sud	Véronique Miclette	22/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0196	20230822_074901	15F1/15F2	Début de la fouille des lots 15F1 et 15F2	Sud	Véronique Miclette	22/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0197	20230822_074947	15F1/15F2	Début de la fouille des lots 15F1 et 15F2	Sud	Véronique Miclette	22/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0198	20230822_124007	15B100	Ambiance de fouille autour du vestige 15B100	Sud	Véronique Miclette	22/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0199	20230822_132249	15F1/15F2/15F3	Fouille en cours au centre du vestige 15F100	Sud-ouest	Véronique Miclette	22/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0200	20230822_150634	15F2/15F100	Fouille en cours du lot 15F2 et dégagement du parement intérieur de 15F100	Nord	Véronique Miclette	22/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0201	20230822_150638	15F2/15F100	Fouille en cours du lot 15F2 et dégagement du parement intérieur de 15F100	Nord	Véronique Miclette	22/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0202	20230822_150650	15F2/15F100	Fouille en cours du lot 15F2 et dégagement du parement intérieur de 15F100	Nord	Véronique Miclette	22/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0203	20230822_150656	15F2/15F100	Fouille en cours du lot 15F2 et dégagement du parement intérieur de 15F100	Nord	Véronique Miclette	22/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0204	20230823_075702	15F2/15F3/15F100	Fouille en cours des lots 15F2 et 15F3 et dégagement du parement intérieur de 15F100	Sud	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0205	20230823_075709	15F2/15F3/15F100	Fouille en cours des lots 15F2 et 15F3 et dégagement du parement intérieur de 15F100	Sud	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0206	20230823_075735	15F2/15F3/15F100	Fouille en cours du lot 15F2 et dégagement de 15F100	Ouest	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0207	20230823_075737	15F100/15F2	Fouille en cours du lot 15F2 et dégagement de 15F100	Ouest	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0208	20230823_075755	15F100/15F2	Fouille en cours du lot 15F2 et dégagement de 15F100	Nord	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0209	20230823_095902	15F100/15F2	Fouille en cours du lot 15F2 et dégagement de 15F100	Plan	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0210	20230823_095907	15F100/15F2	Fouille en cours du lot 15F2 et dégagement de 15F100	Plan	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0211	20230823_095945	15F100/15F2	Fouille en cours du lot 15F2 et dégagement de 15F100	Plan	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0212	20230823_095955	15F100/15F2	Fouille en cours du lot 15F2 et dégagement de 15F100	Plan	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0213	20230823_100639	15F100//15F1/15F2	Début de fouille du lot 15F1 à l'intérieur du vestige 15F100	Sud	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0214	20230823_100713	15F100//15F1/15F2	Début de fouille du lot 15F1 à l'intérieur du vestige 15F100	Sud	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0215	20230823_100727	15F100//15F1/15F2	Début de fouille du lot 15F1 à l'intérieur du vestige 15F100	Sud	Véronique Miclette	23/08/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727.VM.0216	20230823_100755	15F100//15F1/15F2	Début de fouille du lot 15F1 à l'intérieur du vestige 15F100	Sud	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0217	20230823_100759	15F100//15F1/15F2	Début de fouille du lot 15F1 à l'intérieur du vestige 15F100	Sud	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0218	20230823_112807	15A	Détail d'un drain en bois mis au jour dans 15A	Plan	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0219	20230823_112811	15A	Détail d'un drain en bois mis au jour dans 15A	Plan	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0220	20230823_112925	15A	Détail d'un drain en bois mis au jour dans 15A	Plan	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0221	20230823_112933	15A	Détail d'un drain en bois mis au jour dans 15A	Plan	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0222	20230823_112946	15A	Drain dans vestige maçonné (mur est hôpital), vue générale	Est	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0223	20230823_134935	15E	Paroi sud de la sous-opération 15E	Sud	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0224	20230823_134939	15E	Paroi sud de la sous-opération 15E	Sud	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0225	20230823_134954	15E	Paroi sud de la sous-opération 15E	Sud	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0226	20230823_134958	15E	Paroi sud de la sous-opération 15E	Sud	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0227	20230823_142631	15F100	Vue générale du vestige 15F100 avec le bois dans 15F2	Nord	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0228	20230823_142633	15F100	Vue générale du vestige 15F100 avec le bois dans 15F2	Nord	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0229	20230823_142656	15F100	Vue générale du vestige 15F100 avec le bois dans 15F2	Est	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0230	20230823_142712	15F100	Vue générale du vestige 15F100 avec le bois dans 15F2	Sud	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0231	20230823_142715	15F100	Vue générale du vestige 15F100 avec le bois dans 15F2	Sud	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0232	20230823_142730	15F100	Vue générale du vestige 15F100 avec le bois dans 15F2	Sud-ouest	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0233	20230823_142743	15F100	Vue générale du vestige 15F100 avec le bois dans 15F2	Nord-ouest	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0234	20230823_142754	15F100	Vue du vestige 15F100, extrémité est	plan	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0235	20230823_142825	15F100	Vue du vestige 15F100, extrémité ouest	plan	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0236	20230823_142828	15F100	Vue du vestige 15F100, extrémité ouest	plan	Véronique Miclette	23/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0237	20230824_092531	15F	Ambiance de fouille, sous-opération 15F, vue vers l'ouest	Ouest	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0238	20230824_092537	15F	Ambiance de fouille, sous-opération 15F, vue vers l'ouest	Ouest	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0239	20230824_104705	15F/15B100	Ambiance de fouille, sous-opération 15F et nettoyage du vestige 15B100	Nord-est	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0240	20230824_104708	15F/15B100	Ambiance de fouille, sous-opération 15F et nettoyage du vestige 15B100	Nord-est	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0241	20230824_131350	15B101	Sondage pour dégagement de la bille de bois 15B101 à échantillonner	Plan	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0242	20230824_131402	15B101	Sondage pour dégagement de la bille de bois 15B101 à échantillonner	Nord	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0243	20230824_131416	15B101	Sondage pour dégagement de la bille de bois 15B101 à échantillonner	Nord	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0244	20230824_134938	15B101	Sondage pour dégagement de la bille de bois 15B101 à échantillonner	Nord	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0245	20230824_140129	CeEt-727	Vue générale du chantier et site CeEt-727 vers le sud	Sud	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0246	20230824_141923	15B101	Sondage pour dégagement de la bille de bois 15B101 à échantillonner	Nord	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0247	20230824_141935	15B101	Sondage pour dégagement de la bille de bois 15B101 à échantillonner	Nord	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0248	20230824_141943	15B101	Sondage pour dégagement de la bille de bois 15B101 à échantillonner	Nord	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0249	20230824_142421	15B101	Échantillonnage de la bille de bois 15B101 en cours	Nord-ouest	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0250	20230824_142425	15B101	Échantillonnage de la bille de bois 15B101 en cours	Nord-ouest	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0251	20230824_142430	15B101	Échantillonnage de la bille de bois 15B101 en cours	Nord-ouest	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0252	20230824_142435	15B101	Échantillonnage de la bille de bois 15B101 en cours	Nord-ouest	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0253	20230824_152840	15B101	Échantillonnage de la bille de bois 15B101 en cours	Nord-ouest	Véronique Miclette	24/08/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727.VM.0254	20230824_152843	15B101	Échantillonnage de la bille de bois 15B101 en cours	Nord-ouest	Véronique Miclette	24/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0255	20230825_073654	15F2/15F100	Échantillonnage de la bille de bois 15B101 en cours	Nord-ouest	Véronique Miclette	25/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0256	20230825_073657	15F2/15F100	Échantillonnage de la bille de bois 15B101 en cours	Nord-ouest	Véronique Miclette	25/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0257	20230825_111909	15F2/15F100	Lot 15F2 après le retrait des pierres. Fouille en cours, section est	Plan	Véronique Miclette	25/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0258	20230825_111914	15F2/15F100	Lot 15F2 après le retrait des pierres. Fouille en cours, section est	Plan	Véronique Miclette	25/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0259	20230825_111922	15F2/15F100	Lot 15F2 après le retrait des pierres. Fouille en cours, section ouest	Plan	Véronique Miclette	25/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0260	20230825_120213	15F2/15F100	Lot 15F2 après le retrait des pierres. Fouille en cours, section est, détails	Plan	Véronique Miclette	25/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0261	20230825_120241	15F2/15F100	Fouille de la tranchée 15F2 en cours	Plan	Véronique Miclette	25/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0262	20230825_120253	15F2/15F100	Fouille de la tranchée 15F2 en cours	Ouest	Véronique Miclette	25/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0263	20230825_134048	15F2/15F100	Fin de la fouille de la tranchée 15F100/15F2	Nord	Véronique Miclette	25/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0264	20230825_134052	15F2/15F100	Fin de la fouille de la tranchée 15F100/15F2	Nord	Véronique Miclette	25/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0265	20230825_134113	15F2/15F100	Fin de la fouille de la tranchée 15F100/15F2	Est	Véronique Miclette	25/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0266	20230825_134118	15F2/15F100	Fin de la fouille de la tranchée 15F100/15F2	Est	Véronique Miclette	25/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0267	20230828_075218	15F	Paroi centrale de la sous-opération 15F, vue vers le sud, section ouest	Sud	Véronique Miclette	28/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0268	20230828_075224	15F	Paroi centrale de la sous-opération 15F, vue vers le sud, section ouest	Sud	Véronique Miclette	28/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0269	20230828_025757	15F	Paroi centrale de la sous-opération 15F, vue vers le sud, section est	Sud	Véronique Miclette	28/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0270	20230828_075301	15F	Paroi centrale de la sous-opération 15F, vue vers le sud, section est	Sud	Véronique Miclette	28/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0271	20230828_075354	15F	Paroi centrale de la sous-opération 15F, vue vers le sud, en entier	Sud	Véronique Miclette	28/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0272	20230828_075357	15F	Paroi centrale de la sous-opération 15F, vue vers le sud, en entier	Sud	Véronique Miclette	28/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0273	20230828_110302	15F1/15F3	Début de la fouille de la portion sud à l'intérieur du vestige 15B100	plan/est	Véronique Miclette	28/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0274	20230828_110308	15F1/15F3	Début de la fouille de la portion sud à l'intérieur du vestige 15B100	plan/est	Véronique Miclette	28/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0275	20230828_130921	15F1/15F5	Fin de la fouille des trous de poteau dans 15F portion sud	plan	Véronique Miclette	28/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0276	20230828_130930	15F1/15F5	Fin de la fouille des trous de poteau dans 15F portion sud	plan	Véronique Miclette	28/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0277	20230828_130942	15F1/15F5	Fin de la fouille des trous de poteau dans 15F portion sud	Sud	Véronique Miclette	28/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0278	20230828_154713	15B100	Vue générale des billes de bois sous le vestige 15B100	Sud-ouest	Véronique Miclette	28/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0279	20230828_154723	15B100	Vue générale des billes de bois sous le vestige 15B100	Ouest	Véronique Miclette	28/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0280	20230828_154728	15B100	Vue générale des billes de bois sous le vestige 15B100	Ouest	Véronique Miclette	28/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0281	20230829_084113	15F5	Ligne pieux/trous de poteaux en plan	Plan	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0282	20230829_084208	15F5	Ligne pieux/trous de poteaux en plan	Plan	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0283	20230829_084241	15F5	Ligne pieux/trous de poteaux en plan	Plan	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0284	20230829_084243	15F5	Ligne pieux/trous de poteaux en plan	Plan	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0285	20230829_092416	15B100/15F1	Ambiance de fouille, 15B100/15F1	Sud-ouest	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0286	20230829_100422	15F5	Trous de poteaux visibles lors d'un arrêt de la fouille de 15F1	Plan	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0287	20230829_100425	15F5	Trous de poteaux visibles lors d'un arrêt de la fouille de 15F1	Plan	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0288	20230829_100520	15F5	Trous de poteaux visibles lors d'un arrêt de la fouille de 15F1 et traces d'un autre en paroi sud	Sud	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0289	20230829_131728	14V	Ambiance de fouille	Sud-est	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0290	20230829_131736	14V	Ambiance de fouille	Sud-est	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0291	20230829_131748	14V	Ambiance de fouille	Sud-est	Véronique Miclette	29/08/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727.VM.0292	20230829_131808	Op. 14	Vu générale des travaux et de la sous-opération	Nord	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0293	20230829_131810	Op. 14	Vu générale des travaux et de la sous-opération	Nord	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0294	20230829_134642	14V	Début de la fouille dans la sous-opération 14V	Sud	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0295	20230829_134644	14V	Début de la fouille dans la sous-opération 14V	Sud	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0296	20230829_134707	14V	Début de la fouille dans la sous-opération 14V	Nord-est	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0297	20230829_ 134709	14V1	Début de la fouille dans la sous-opération 14V, limites de sous-opération	Nord-est	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0298	20230829_142414	14V1/14V2	Limites des lots 14V1 et 14V2, sommet, après le nettoyage de la surface de la sous-opération	Nord-est	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0299	20230829_142426	14V1/14V2	Limites des lots 14V1 et 14V2, sommet, après le nettoyage de la surface de la sous-opération	Nord-est	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0300	20230829_142450	14V1	Début de la fouille, vue générale	Nord-est	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0301	20230829_142501	14V1	Début de la fouille, vue générale	Nord-est	Véronique Miclette	29/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0302	20230830_083626	14V1	Fouille en cours du lot 14V1, ambiance	Ouest	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0303	20230830_083631	14V1	Fouille en cours du lot 14V1, ambiance	Ouest	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0304	20230830_083649	14V1	Fouille en cours du lot 14V1, ambiance	Ouest	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0305	20230830_090034	14V1	Détail d'une pierre à fusil mise au jour dans 14V1	Plan	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0306	20230830_090247	14V1	Détail d'une pierre à fusil mise au jour dans 14V2	Plan	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0307	20230830_102654	14X100	Mise au jour structure/plancher de bois à la pelle mécanique dans la sous-opération 14X	Ouest	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0308	20230830_102735	14X100	Mise au jour structure/plancher de bois à la pelle mécanique dans la sous-opération 14X	Ouest	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0309	20230830_104249	14X100	Mise au jour structure/plancher de bois à la pelle mécanique dans la sous-opération 14X	Ouest	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0310	20230831_091611	14V2/14V3	Début de la fouille, limites entre les lots 14V2 et 14V3	Est	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0311	20230831_091625	14V2/14V3	Début de la fouille, limites entre les lots 14V2 et 14V4	Est	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0312	20230831_091628	14V2/14V3	Début de la fouille, limites entre les lots 14V2 et 14V5	Est	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0313	20230831_091648	14V2/14V3	Début de la fouille, limites entre les lots 14V2 et 14V6	Sud	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0314	20230831_094030	14V1/14V4	Base du lot 14V1, sommet du lot 14V4	Est	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0315	20230831_094041	14V1/14V4	Base du lot 14V1, sommet du lot 14V5	Nord	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0316	20230831_094044	14V1/14V4	Base du lot 14V1, sommet du lot 14V6	Nord	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0317	20230831_095747	s.o.	Assemblage artéfactuel présenté aux médias	s.o.	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0318	20230831_095752	s.o.	Assemblage artéfactuel présenté aux médias	s.o.	Véronique Miclette	30/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0319	20230831_130836	14V4/14V5/14V7	Base du lot 14V4, sommet du lot 14V5 au sud et sommet du lot 14V7 au nord	nord/plan	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0320	20230831_130839	14V4/14V5/14V7	Base du lot 14V4, sommet du lot 14V5 au sud et sommet du lot 14V7 au nord	nord/plan	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0321	20230831_130850	14V4/14V5/14V7	Base du lot 14V4, sommet du lot 14V5 au sud et sommet du lot 14V7 au nord	est/plan	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0322	20230831_131628	14V5	Détail du sommet du lot 14V5	est/plan	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0323	20230831_131631	14V5	Détail du sommet du lot 14V5	est/plan	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0324	20230831_152751	14V5/14V6	Base du lot 14V5 et sommet du lot 14V6	est/plan	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0325	20230831_152758	14V5/14V6	Base du lot 14V5 et sommet du lot 14V6	nord/plan	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0326	20230831_152802	14V5/14V6	Base du lot 14V5 et sommet du lot 14V6	nord/plan	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0327	20230831_152931	14V2/14V3	Fin arbitraire de la fouille des lots 14V2 et 14V3 (nape phréatique)	Sud	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0328	20230831_152940	14V2/14V3	Fin arbitraire de la fouille des lots 14V2 et 14V3 (nape phréatique)	Sud	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0329	20230831_152944	14V2/14V3	Fin arbitraire de la fouille des lots 14V2 et 14V3 (nape phréatique)	Sud	Véronique Miclette	31/08/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727.VM.0330	20230831_161401	14X100	Vestige 14X100, plancher ou quai en place	Ouest	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0331	20230831_161556	14X100	Vestige 14X100, plancher ou quai en place	Plan/est	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0332	20230831_161559	14X100	Vestige 14X100, plancher ou quai en place	Plan/est	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0333	20230831_161610	14X100	Vestige 14X100, plancher ou quai en place	Plan/nord	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0334	20230831_161628	14X100	Vestige 14X100, plancher ou quai en place	Plan/ouest	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0335	20230831_161631	14X100	Vestige 14X100, plancher ou quai en place	Plan/ouest	Véronique Miclette	31/08/2023
2023-CeEt-727.VM.0336	20230901_082922	14V3/14V5	Fin de la fouille du lot 14V3/ retrait de la berme jusqu'au lot 14V5 dont il restait une mince interface	Plan/nord	Véronique Miclette	01/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0337	20230901_082927	14V3/14V5	Fin de la fouille du lot 14V3/ retrait de la berme jusqu'au lot 14V5 dont il restait une mince interface	Plan/nord	Véronique Miclette	01/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0338	20230901_085136	14X100	Détail d'une concentration de clous 1 dans le vestige en bois 14X100	Plan	Véronique Miclette	01/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0339	20230901_085147	14X100	Détail d'une concentration de clous 1 dans le vestige en bois 14X100	Plan	Véronique Miclette	01/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0340	20230901_085220	14X100	Détail d'une concentration de clous 2 dans le vestige en bois 14X100	Plan	Véronique Miclette	01/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0341	20230901_085235	14X100	Détail d'une concentration de clous 2 dans le vestige en bois 14X100	Plan	Véronique Miclette	01/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0342	20230901_085256	14X100	Détail du coin nord-est dégagé du vestige en bois 14X100, bois visible sous les planches nord-sud du dessus	Plan	Véronique Miclette	01/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0343	20230901_085308	14X100	Détail du coin nord-est dégagé du vestige en bois 14X100, bois visible sous les planches nord-sud du dessus	Plan	Véronique Miclette	01/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0344	20230901_104050	14V5/14V7	Fin de la fouille du lot 14V5, dans toute la sous-opération/sommet de 14V7 visible partout	Plan/nord	Véronique Miclette	01/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0345	20230901_104053	14V5/14V7	Fin de la fouille du lot 14V5, dans toute la sous-opération/sommet de 14V7 visible partout	Plan/nord	Véronique Miclette	01/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0346	20230901_104105	14V5/14V7	Fin de la fouille du lot 14V5, dans toute la sous-opération/sommet de 14V7 visible partout	Plan/est	Véronique Miclette	01/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0347	20230905_081644	14X100(sondage)	Paroi nord dans le sondage dans le vestige 14X100	Nord	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0348	20230905_081651	14X100(sondage)	Paroi nord dans le sondage dans le vestige 14X100	Nord	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0349	20230905_081708	14X100(sondage)	Paroi nord dans le sondage dans le vestige 14X100	Nord	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0350	20230905_090046	14V	Paroi sud de la sous-opération 14V	Sud	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0351	20230905_090051	14V	Paroi sud de la sous-opération 14V	Sud	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0352	20230905_090137	14V8	Fin de la fouille de la sous-opération 14V (arrêt dans le sol naturel 14V8)	Plan	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0353	20230905_090139	14V8	Fin de la fouille de la sous-opération 14V (arrêt dans le sol naturel 14V8)	Plan	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0354	20230905_090149	14V8	Fin de la fouille de la sous-opération 14V (arrêt dans le sol naturel 14V8)	Plan	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0355	20230905_102630	14A1401/14A1402	Pièces de bois échantillonnées sous le vestige 14A1400 (amoncellement de pierres sur bois, coin sud-est de l'opération 14)	Est	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0356	20230905_102639	14A1401/14A1402	Pièces de bois échantillonnées sous le vestige 14A1400 (amoncellement de pierres sur bois, coin sud-est de l'opération 14)	Est	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0357	20230905_102658	14A1400	Vue générale du vestige 14A1400	Est	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0358	20230905_102709	14A1400	Vue générale du vestige 14A1400	Sud	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0359	20230905_103907	14A700	Vue générale du vestige 14A700, extrémité sud coupé par le massif de béton	Plan/est	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0360	20230905_103956	14A700	Vue générale du vestige 14A700, extrémité sud coupé par le massif de béton	Plan/ouest	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0361	20230905_110009	14A700	Vestige 14A770, retour au sud du massif de béton	Plan/est	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0362	20230905_110021	14A700	Vestige 14A770, retour au sud du massif de béton	Plan/ouest	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0363	20230905_110032	14A700	Vestige 14A700 coupé par le massif de béton	Plan/ouest	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0364	20230905_110042	14A700	Vestige 14A700 coupé par le massif de béton	Est	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0365	20230905_110112	14A700	Vestige 14A700 coupé par le massif de béton	Est	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0366	20230905_110348	14A700	Vestige 14A700, extrémité nord	Plan	Véronique Miclette	05/09/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727.VM.0367	20230905_110358	14A700	Vestige 14A700, extrémité nord	Plan	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0368	20230905_110418	14A700	Vestige 14A700, totalité du vestige dégagé, vue vers le sud	Sud	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0369	20230905_133248	15B100	Section nord-est du vestige 15B100 défaite à la main, car elle sera démolie par les travaux	Nord-est	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0370	20230905_133258	15B100	Section nord-est du vestige 15B100 défaite à la main, car elle sera démolie par les travaux	Nord-est	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0371	20230905_133304	15B100	Section nord-est du vestige 15B100 défaite à la main, car elle sera démolie par les travaux	Nord-est	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0372	20230905_135955	15B100	15B100 recouvert de géotextile à la fin du chantier	Sud	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0373	20230905_140002	15B100	15B100 recouvert de géotextile à la fin du chantier	Sud-est	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0374	20230905_140038	Opération 14	Vestiges de la sous-opération 14 recouverts de géotextile à la fin du chantier	Sud	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0375	20230905_140041	Opération 14	Vestiges de la sous-opération 14 recouverts de géotextile à la fin du chantier	Sud	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0376	20230905_151100	Opération 14	Vestiges de la sous-opération 14 recouverts de géotextile à la fin du chantier	Nord-est	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0377	20230905_151112	Opération 14	Vestiges de la sous-opération 14 recouverts de géotextile à la fin du chantier	Sud-est	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0378	20230905_151125	Opération 14	Vestiges de la sous-opération 14 recouverts de géotextile à la fin du chantier	Est	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0379	20230905_151135	Opération 14	Vestiges de la sous-opération 14 recouverts de géotextile à la fin du chantier	Nord-est	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0380	20230905_151148	Opération 14	Vestiges de la sous-opération 14 recouverts de géotextile à la fin du chantier	Ouest	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0381	20230905_151310	Opération 14	Vestiges de la sous-opération 14 recouverts de géotextile à la fin du chantier	Sud	Véronique Miclette	05/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0382	20230906-083447	Opération 16	Début de l'excavation; extrémité sud	nord-ouest	Véronique Miclette	06/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0383	20230906-083454	Opération 16	Début de l'excavation; extrémité sud	nord-ouest	Véronique Miclette	06/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0384	20230906-085054	Opération 16	Excavation en cours; extrémité sud	nord-ouest	Véronique Miclette	06/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0385	20230906-102544	Opération 16	Couche de déchets de l'incinérateur; paroi est (droite)	plan	Véronique Miclette	06/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0386	20230906-105006	Opération 16	Remblai des vestiges; CeEt-727 en cours	ouest	Véronique Miclette	06/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0387	20230906-110707	Opération 16	Gros madrier en bois dans le lot ?	nord	Véronique Miclette	06/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0388	20230906-110754	Opération 16	Gros madrier en bois; après son retrait	nord	Véronique Miclette	06/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0389	20230906-144521	Opération 16	Massif Hydro (droite) et massif Bell en céramique (gauche)	nord	Véronique Miclette	06/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0390	20230907-080357	Opération 16	Couche de déchets de l'incinérateur sous le massif Bell,	nord-est	Véronique Miclette	07/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0391	20230907-080450	Opération 16	Couche de déchets de l'incinérateur sous le massif Bell	nord-ouest	Véronique Miclette	07/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0392	20230907-080757	Opération 16	Couche de déchets de l'incinérateur sous le massif d'Hydro	nord-ouest	Véronique Miclette	07/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0393	20230907-084401	Opération 16	Couche de déchets de l'incinérateur sous le massif d'Hydro; exemple de bouteilles	NA	Véronique Miclette	07/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0394	20230907-084429	Opération 16	Couche de déchets de l'incinérateur sous le massif d'Hydro; exemple de bouteilles	NA	Véronique Miclette	07/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0395	20230907-113401	Opération 16	Couche de déchets de l'incinérateur sous le massif Bell	nord-est	Véronique Miclette	07/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0396	20230908-070709	Opération 16	Puisard P5 installé	est	Véronique Miclette	08/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0397	20230908-070726	Opération 16	Puisard P5 installé	est	Véronique Miclette	08/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0398	20230908-143734	Opération 16	Massif Bell; continuation vers le nord	est	Véronique Miclette	08/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0399	20230908-144829	Opération 16	Tranchée de sable, conduit existant	est	Véronique Miclette	08/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0400	20230908-144835	Opération 16	Tranchée de sable, conduit existant	est	Véronique Miclette	08/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0401	20230908-145757	Opération 16	Madrier de bois; il ne semble pas en place	est	Véronique Miclette	08/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0402	20230908-151255	Opération 16	Paroi est sous le massif Bell	est	Véronique Miclette	08/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0403	20230911-074244	Opération 16	Morceau de bois à l'est de l'excavation	ouest	Véronique Miclette	11/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0404	20230911-074844	Opération 16	Bois dans la paroi ouest à l'intérieur avec la tranchée de sable du conduit existant	ouest	Véronique Miclette	11/09/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727.VM.0405	20230911-133247	Opération 16	Bois dans la paroi ouest à l'intérieur avec la tranchée de sable du conduit existant	ouest	Véronique Miclette	12/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0406	20230911-134021	Opération 16	Bois dans la paroi ouest à l'intérieur avec la tranchée de sable du conduit existant; stratigraphie ouest	ouest	Véronique Miclette	12/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0407	20230911-134026	Opération 16	Bois dans la paroi ouest à l'intérieur avec la tranchée de sable du conduit existant; stratigraphie ouest	ouest	Véronique Miclette	12/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0408	20230912-105804	Opération 16	Travaux en cours; photo d'ambiance	nord-ouest	Véronique Miclette	12/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0409	20230912-111046	Opération 16	Travaux en cours; photo d'ambiance	ouest	Véronique Miclette	12/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0410	20230913-070554	Opération 16	Avancement des travaux; remblai	nord	Véronique Miclette	13/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0411	20230914-093736	Opération 16	Couche de déchets de l'incinérateur sous les massifs Bell et Hydro; plus au nord	nord	Véronique Miclette	14/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0412	20230914-093744	Opération 16	Couche de déchets de l'incinérateur sous les massifs Bell et Hydro; plus au nord	nord	Véronique Miclette	14/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0413	20230914-094927	Opération 16	Couche de déchets de l'incinérateur sous les massifs Bell et Hydro; plus au nord	est	Véronique Miclette	14/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0414	20230914-103234	Opération 16	Conduit de béton et structure en brique associée; observée en paroi ouest	ouest	Véronique Miclette	14/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0415	20230914-103240	Opération 16	Conduit de béton et structure en brique associée; observée en paroi ouest	ouest	Véronique Miclette	14/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0416	20230915-071130	Opération 16	Seconde excavation (partie déjà creusée) pour l'installation RTU; vue générale	sud	Véronique Miclette	15/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0417	20230915-071134	Opération 16	Excavation qui a presqu'atteint le moulin; vers le nord	nord	Véronique Miclette	15/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0418	20230915-073928	Opération 16	Profondeur atteinte sous le lot de déchets de l'incinérateur; bois	nord-ouest	Véronique Miclette	15/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0419	20230915-074344	Opération 16	Rondin arraché à la pelle mécanique; est ouest	nord-ouest	Véronique Miclette	15/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0420	20230915-131925	Opération 16	Base de l'excavation à l'est; couches en place	nord-est	Véronique Miclette	15/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0421	20230915-131930	Opération 16	Base de l'excavation à l'est; couches en place	nord-est	Véronique Miclette	15/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0422	20230918-071739	Opération 16	Excavation au niveau de moulin; pelle mécanique; sol non perturbé sur le vestige	ouest	Véronique Miclette	18/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0423	20230918-071742	Opération 16	Excavation au niveau de moulin; pelle mécanique; sol non perturbé sur le vestige	ouest	Véronique Miclette	18/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0424	20230918-091347	Opération 16	Pose des conduites à l'est du secteur du moulin (15B100)	ouest	Véronique Miclette	18/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0425	20230918-091351	Opération 16	Pose des conduites à l'est du secteur du moulin (15B100)	ouest	Véronique Miclette	18/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0426	20230918-133952	Opération 16	Pose des conduites à l'est du secteur du moulin (15B100); géotextile posé sur le vestige est visible en paroi	nord-ouest	Véronique Miclette	18/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0427	20230918-145814	Opération 16	Billes ou madrier de bois visibles en paroi ouest	ouest	Véronique Miclette	18/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0428	20230919-085032	Opération 16	Excavation dans la zone au nord-est du moulin (15B100), sols perturbés	Nord	Véronique Miclette	19/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0429	20230919-085044	Opération 16	Excavation dans la zone au nord-est du moulin (15B100), sols perturbés	nord	Véronique Miclette	19/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0430	20230919-110204	Opération 16	Puisard et madrier de bois, probablement en lien avec le puisard et la conduite au-dessus, orienté est-ouest, sol perturbé autour	Ouest	Véronique Miclette	19/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0431	20230919-110209	Opération 16	Puisard et madrier de bois, probablement en lien avec le puisard et la conduite au-dessus, orienté est-ouest, sol perturbé autour	Ouest	Véronique Miclette	19/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0432	20230920-072114	Opération 16	Puisard et madrier de bois, probablement en lien avec le puisard et la conduite au-dessus, orienté est-ouest, sol perturbé autour	Ouest	Véronique Miclette	20/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0433	20230920-075017	Opération 16	Puisard et madrier de bois, probablement en lien avec le puisard et la conduite au-dessus, orienté est-ouest, sol perturbé autour	Nord-est	Véronique Miclette	20/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0434	20230920-075021	Opération 16	Puisard et madrier de bois, probablement en lien avec le puisard et la conduite au-dessus, orienté est-ouest, sol perturbé autour	Nord-est	Véronique Miclette	20/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0435	20230920-082721	Opération 16	Vestige de béton orienté nord-sud et massif HQ	est	Véronique Miclette	20/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0436	20230920-02738	Opération 16	Vestige de béton orienté nord-sud et massif HQ	est	Véronique Miclette	20/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0437	20230920-083131	Opération 16	Vestige de béton orienté nord-sud et massif HQ	est	Véronique Miclette	20/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0438	20230920-083137	Opération 16	Vestige de béton orienté nord-sud et massif HQ	est	Véronique Miclette	20/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0439	20230920-092211	Opération 16	Vue générale des travaux de pose des conduites	nord-est	Véronique Miclette	20/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0440	20230920-092236	Opération 16	Vue générale des travaux de pose des conduites	nord	Véronique Miclette	20/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0441	20230920-103034	Opération 16	Sondage à la pelle mécanique : plusieurs pierres équarries pas en place dans un sol sableux	Est	Véronique Miclette	20/09/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-727.VM.0442	20230920-103038	Opération 16	Sondage à la pelle mécanique : plusieurs pierres équarries pas en place dans un sol sableux	Est	Véronique Miclette	20/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0443	20230920-103045	Opération 16	Sondage à la pelle mécanique : plusieurs pierres équarries pas en place dans un sol sableux	Est	Véronique Miclette	20/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0444	20230920-145104	Opération 16	Paroi ouest, pierre équarrie non en place visible	Ouest	Véronique Miclette	20/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0445	20230920-150610	Opération 16	Paroi ouest, bille de bois orientée est-ouest	ouest	Véronique Miclette	20/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0446	20230921-070748	Opération 16	Vue générale des travaux de pose des conduites (P9 et P10)	nord-ouest	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0447	20230921-070755	Opération 16	Vue générale des travaux de pose des conduites (P9 et P10)	sud	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0448	20230921-104359	16A100	Découverte de pierres formant le vestige 16A100	ouest	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0449	20230921-110204	16A100	Découverte de pierres formant le vestige 16A100	nord	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0450	20230921-111206	16A100	Section sud du vestige 16A100	plan	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0451	20230921-111225	16A100	Section sud du vestige 16A100	plan	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0452	20230921-115649	16A100	Vestige 16A100 dégagé au complet	plan/est	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0453	20230921-115652	16A100	Vestige 16A100 dégagé au complet	plan/est	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0454	20230921-115701	16A100	Vestige 16A100 dégagé au complet	plan/est	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0455	20230921-115724	16A100	Vestige 16A100 dégagé au complet	sud-est	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0456	20230921-115727	16A100	Vestige 16A100 dégagé au complet	sud-est	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0457	20230921-115748	16A100	Vestige 16A100 dégagé au complet	sud	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0458	20230921-115750	16A100	Vestige 16A100 dégagé au complet	sud	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0459	20230921-115909	16A100	Vestige 16A100, semble posséder qu'une assise et détail du sol en dessous	ouest	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0460	20230921-130125	16A100	Vestige 16A100, détail du bois sous une assise de pierre	plan	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0461	20230921-130138	16A100	Vestige 16A100, détail du bois sous une assise de pierre	est	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0462	20230921-130806	16A100	Vestige 16A100 aurait déjà été observé, au nord du vestige, parement ouest semble avoir été observé, paroi d'un ancien sondage	est	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-727.VM.0463	20230921-133330	16A100	Démolition du vestige 16A100 après enregistrement et localisation, une seule assise confirmée	nord/plan	Véronique Miclette	21/09/2023
2023-CeEt-755-SN.0001	20230605_100020	CeEt-755-18B	Ossements humains dans la sous-opération CeEt-755-18B.	N	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0002	20230605_100140	CeEt-755-18B	Ossements humains dans la sous-opération CeEt-755-18B.	E	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0003	20230605_153553	CeEt-755-18B	Ossements humains dans la sous-opération CeEt-755-18B.	N	Stéphane Noël	05-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0004	20230606_085644	CeEt-755-19B paroi nord-est	Paroi NE de la sous-opération CeEt-755-19B.	NE	Stéphane Noël	06-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0005	20230612_112148	19D100	Pièces de bois formant l'ensemble 19D100.	NO	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0006	20230612_112157	19D100	Détails de la pièce de bois Est de 19D100.	O	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0007	20230612_112219	19D100	Pièces de bois formant l'ensemble 19D100.	O	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0008	20230612_112222	19D100	Pièces de bois formant l'ensemble 19D100, portion nord.	O	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0009	20230612_112233	19D100	Pièces de bois formant l'ensemble 19D100.	S	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0010	20230612_115902	19C paroi nord	Paroi nord de l'extrémité ouest de la sous-opération 19C.	N	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0011	20230612_115914	19C paroi nord	Paroi nord de l'extrémité ouest de la sous-opération 19C.	N	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0012	20230612_135059	18B	Ossements humains et bouton dans la sous-opération CeEt-755-18B.	E	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0013	20230612_135109	18B	Ossements humains et bouton dans la sous-opération CeEt-755-18B.	E	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0014	20230612_135117	18B	Ossements humains et bouton dans la sous-opération CeEt-755-18B.	N	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0015	20230612_135128	18B	Bouton associé aux ossements humains dans la sous-opération CeEt-755-18B.	E	Stéphane Noël	12-06-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-755-SN.0016	20230612_150524	19B paroi nord-est	Paroi nord-est de la sous-opération 19B.	NE	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0017	20230612_152419	19D	Poteau de bois mis à jour à l'ouest de la structure 19D100.	N	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0018	20230612_152427	19D	Poteau de bois mis à jour à l'ouest de la structure 19D100.	NO	Stéphane Noël	12-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0019	20230613_093307	19D300	Structure en béton 19D300.	E	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0020	20230613_093322	19D300	Structure en béton 19D300.	S	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0021	20230613_093329	19D300	Structure en béton 19D300.	E	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0022	20230613_093338	19D300	Structure en béton 19D300.	N	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0023	20230613_093351	19D300	Structure en béton 19D300, vue rapprochée de la cuve en métal ferreux.	N	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0024	20230613_112317	18A	Sondage mécanique au nord de la sous-opération 18A.	O	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0025	20230613_112328	18A	Sondage mécanique au nord de la sous-opération 18A.	SO	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0026	20230613_112339	18A	Sondage mécanique au nord de la sous-opération 18A.	S	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0027	20230613_112348	18A	Sondage mécanique au nord de la sous-opération 18A.	SE	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0028	20230613_122635	19D100	Partie nord du vestige 19D100, après sondage manuel.	N	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0029	20230613_122642	19D100	Partie nord du vestige 19D100, après sondage manuel.	S	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0030	20230613_122656	19D100	Vue en profil de la face ouest de la pièce de bois est de 19D100.	E	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0031	20230613_122728	19D100	Vue en profil de la face est de la pièce de bois est de 19D100.	E	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0032	20230613_122737	19D100	Vue en profil de la face est de la pièce de bois est de 19D100.	E	Stéphane Noël	13-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0033	20230614_135410	19A100	Vestige en béton 19A100.	S	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0034	20230614_135414	19A100	Vestige en béton 19A100.	S	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0035	20230614_135436	19A100	Vestige en béton 19A100.	E	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0036	20230614_150038	19D paroi nord	Paroi nord de 19D, avec la partie nord de la pièce est du vestige de bois 19D100.	N	Stéphane Noël	14-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0037	20230616_083304	19D100	Détails de la pièce de bois Est de 19D100, partie nord.	E	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0038	20230616_083354	19D100	Détails de la pièce de bois Est de 19D100, partie nord.	E	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0039	20230616_083953	19D100	Détails de la pièce de bois Est de 19D100, partie centrale.	E	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0040	20230616_085718	19D200	Vestige en béton 19D200.	E	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0041	20230616_085733	19D200	Vestige en béton 19D200.	N	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0042	20230616_090405	19B paroi sud	Paroi sud de la sous-opération 19B.	S	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0043	20230616_090416	19B paroi sud	Paroi sud de la sous-opération 19B.	S	Stéphane Noël	16-06-2023
2023-CeEt-755-SN.0044	20230620_080255	18B	Ossements humains en cours de fouilles dans la sous-opération 18B.	NO	Stéphane Noël	20-06-2023
2023-CeEt-755-EC.0001	20230921-154650	20A	Pièce de bois orientée ouest-est dans ce qui semble être un sol naturel, peut-être sol remanié	plan	Étienne Corbeil	21-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0002	20230921-161225	20A	Pièce de bois orientée ouest-est dans ce qui semble être un sol naturel, peut-être sol remanié	plan	Étienne Corbeil	21-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0003	20230921-161226	20A	Pièce de bois orientée ouest-est dans ce qui semble être un sol naturel, peut-être sol remanié	plan	Étienne Corbeil	21-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0004	20230926-080753	20A	Tuyau moderne orienté est-ouest en plastique retiré lors de la pose des conduites	est	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0005	20230926-080936	20A	Tuyau moderne orienté est-ouest en plastique retiré lors de la pose des conduites	est	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0006	20230926-080948	20A	Tuyau moderne orienté est-ouest en plastique retiré lors de la pose des conduites	nord-est	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0007	20230926-080953	20A	Tuyau moderne orienté est-ouest en plastique retiré lors de la pose des conduites	est	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0008	20230926-081146	20A	Plusieurs artefacts dans la couche de remblai de déchets d'incinérateur et de cendre, exemple tasse émaillée	s.o.	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0009	20230926-081951	20A	Plusieurs artefacts dans la couche de remblai de déchets d'incinérateur et de cendre, exemple tôle	s.o.	Étienne Corbeil	26-09-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-755-EC.0010	20230926-082521	20A	Plusieurs artefacts dans la couche de remblai de déchets d'incinérateur et de cendre, exemple objets métal	s.o.	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0011	20230926-082629	20A	En paroi, couche épaisse de cendre recouverte de déchets métalliques	nord-est	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0012	20230926-084828	20A	Couche épaisse de cendre recouverte de déchets métalliques	plan	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0013	20230926-094940	20A	Plusieurs artefacts dans la couche de remblai de déchets d'incinérateur et de cendre,tcfb vitrifiée, pot de chambre émaillé	s.o.	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0014	20230926-094943	20A	Plusieurs artefacts dans la couche de remblai de déchets d'incinérateur et de cendre,tcfb vitrifiée, pot de chambre émaillé	s.o.	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0015	20230926-101937	20A	Déblai sorti de l'excavation contenant une majorité d'artefacts provenant de la couche de déchets (bouteilles en majorité)	s.o.	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0016	20230926-101951	20A	Excavation en cours dans la couche de déchets	est	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0017	20230926-103849	20A	Plusieurs artefacts dans la couche de remblai de déchets d'incinérateur et de cendre, exemple bouteille verre "beef fluid cordial"	s.o.	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0018	20230926-125006	20A	Plusieurs artefacts dans la couche de remblai de déchets d'incinérateur et de cendre, exemple bouteilles verre	s.o.	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0019	20230926-125009	20A	Plusieurs artefacts dans la couche de remblai de déchets d'incinérateur et de cendre, exemple bouteille verre "Dr Chase. Syrup Linseed & turpentine"	s.o.	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0020	20230926-125012	20A	Plusieurs artefacts dans la couche de remblai de déchets d'incinérateur et de cendre, exemple bouteille verre "beef fluid cordial"	s.o.	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0021	20230926-134332	20A	Tranchée, à l'ouest de l'opération, probablement liés à un tuyau moderne, contenant plusieurs artefacts	est	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0022	20230926-134437	20A	Tranchée, à l'ouest de l'opération, probablement liés à un tuyau moderne, contenant plusieurs artefacts	est	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0023	20230926-134446	20A	Tranchée, à l'ouest de l'opération, probablement liés à un tuyau moderne, contenant plusieurs artefacts	nord	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0024	20230926-152427	20A	Massif de béton (HQ) orienté nord-sud	ouest	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0025	20230926-152430	20A	Massif de béton (HQ) orienté nord-sud	ouest	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0026	20230926-152436	20A	Massif de béton (HQ) orienté nord-sud	ouest	Étienne Corbeil	26-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0027	20230927-081153	20A	Madrier de bois orienté nord-sud dans ce qui semble être un sol naturel, peut-être sol remanié	plan	Étienne Corbeil	27-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0028	20230927-084233	20A	Madrier de bois orientée nord-sud dans ce qui semble être un sol naturel, peut-être sol remanié, hors contexte. Coupé en biseau à une extrémité	s.o.	Étienne Corbeil	27-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0029	20230927-084243	20A	Madrier de bois orientée nord-sud dans ce qui semble être un sol naturel, peut-être sol remanié, hors contexte. Coupé en biseau à une extrémité	s.o.	Étienne Corbeil	27-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0030	20230927-084734	20A	Madrier de bois orientée nord-sud dans ce qui semble être un sol naturel, peut-être sol remanié, hors contexte. Coupé en biseau à une extrémité	s.o.	Étienne Corbeil	27-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0031	20230927-085057	20A	Exemple de brique provenant de la sous-opération CeEt-755-20A	s.o.	Étienne Corbeil	27-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0032	20230927-085110	20A	Exemple de brique provenant de la sous-opération CeEt-755-20A	s.o.	Étienne Corbeil	27-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0033	20230927-085117	20A	Exemple de brique provenant de la sous-opération CeEt-755-20A	s.o.	Étienne Corbeil	27-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0034	20230927-085125	20A	Exemple de brique provenant de la sous-opération CeEt-755-20A	s.o.	Étienne Corbeil	27-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0035	20230927-111740	20A	Inclusions de briques dans la sous-opération CeEt-755-20A	nord	Étienne Corbeil	27-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0036	20230927-142822	20A	Planches de bois, probablement hors contexte dans la sous-opération CeEt-755-20A	nord	Étienne Corbeil	27-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0037	20230927-142827	20A	Planches de bois, probablement hors contexte dans la sous-opération CeEt-755-20A	nord	Étienne Corbeil	27-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0038	20230927-142838	20A	Planches de bois, probablement hors contexte dans la sous-opération CeEt-755-20A	nord-est	Étienne Corbeil	27-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0039	20230927-142840	20A	Planches de bois, probablement hors contexte dans la sous-opération CeEt-755-20A	nord-est	Étienne Corbeil	27-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0040	20230929-152718	20A	Madrier de bois arraché par la pelle mécanique	nord	Étienne Corbeil	29-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0041	20230929-152724	20A	Madrier de bois arraché par la pelle mécanique	plan	Étienne Corbeil	29-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0042	20230929-152950	20A	Madrier de bois arraché par la pelle mécanique	ouest	Étienne Corbeil	29-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0043	20230929-152953	20A	Madrier de bois arraché par la pelle mécanique	plan	Étienne Corbeil	29-09-2023
2023-CeEt-755-EC.0044	20231003-101823	20A	Ancien tuyau d'aqueduc en fonte dans la tranchée pour la pose des conduites	ouest	Étienne Corbeil	03-10-2023
2023-CeEt-755-EC.0045	20231003-101833	20A	Ancien tuyau d'aqueduc en fonte dans la tranchée pour la pose des conduites	ouest	Étienne Corbeil	03-10-2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-755-EC.0046	20231003-120929	20A	Amas de pierres taillées (à la manière de brique, au-dessus de la tranchée pour aqueduc en fonte, peu profond. Ancien aménagement de surface	est	Étienne Corbeil	03-10-2023
2023-CeEt-755-EC.0047	20231003-120931	20A	Amas de pierres taillées (à la manière de brique, au-dessus de la tranchée pour aqueduc en fonte, peu profond. Ancien aménagement de surface	est	Étienne Corbeil	03-10-2023
2023-CeEt-755-EC.0048	20231003-120944	20A	Amas de pierres taillées (à la manière de brique, au-dessus de la tranchée pour aqueduc en fonte, peu profond. Ancien aménagement de surface	nord	Étienne Corbeil	03-10-2023
2023-CeEt-755-EC.0049	20231003-124047	20A	Détail d'une pierre taillée	s.o.	Étienne Corbeil	03-10-2023
2023-CeEt-755-EC.0050	20231003-124100	20A	Détail d'une pierre taillée	s.o.	Étienne Corbeil	03-10-2023
2023-CeEt-755-EC.0051	20231003-124106	20A	Détail d'une pierre taillée	s.o.	Étienne Corbeil	03-10-2023
2023-CeEt-755-EC.0052	20231003-124111	20A	Détail d'une pierre taillée	s.o.	Étienne Corbeil	03-10-2023
2023-CeEt-755-EC.0053	20231003-124114	20A	Détail d'une pierre taillée	s.o.	Étienne Corbeil	03-10-2023
2023-CeEt-755-EC.0054	20231003-124127	20A	Détail d'une pierre taillée	s.o.	Étienne Corbeil	03-10-2023
2023-CeEt-755-EC.0055	20231004-142543	20A	Grande présence de bois dans le lot de déchets d'incinérateur	sud	Étienne Corbeil	04-10-2023
2023-CeEt-755-EC.0056	20231004-142546	20A	Grande présence de bois dans le lot de déchets d'incinérateur	sud	Étienne Corbeil	04-10-2023
2023-CeEt-755-EC.0057	20231004-143129	20A	Grande présence de bois dans le lot de déchets d'incinérateur	sud	Étienne Corbeil	04-10-2023
2023-CeEt-755-EC.0058	20231004-143132	20A	Vu générale des travaux, portion nord du stationnement	sud	Étienne Corbeil	04-10-2023
2023-CeEt-755-EC.0059	20231005-093720	20A	Vu générale des travaux, portion nord du stationnement, profondeur d'excavation	sud-est	Étienne Corbeil	05-10-2023
2023-CeEt-755-VM-0001	20230530_115622	Op. 18	Implantation de la sous-opération CeEt-755-18 et nettoyage de la surface	Ouest	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0002	20230530_115704	Op. 18	Implantation de la sous-opération CeEt-755-18 et nettoyage de la surface	Ouest	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0003	20230530_115711	Op. 18	Implantation de la sous-opération CeEt-755-18 et nettoyage de la surface	Ouest	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0004	20230530_115717	Op. 18	Implantation de la sous-opération CeEt-755-18 et nettoyage de la surface	Ouest	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0005	20230530_115721	Op. 18	Implantation de la sous-opération CeEt-755-18 et nettoyage de la surface	Ouest	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0006	20230530_154535	18B1	Fin de la fouille du lot 18B1	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0007	20230530_154542	18B1	Fin de la fouille du lot 18B1	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0008	20230530_154549	18B1	Fin de la fouille du lot 18B1	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0009	20230531_074528	18B et 18E	Bois dans la portion ouest des sous-opérations 18B et 18D	Nord/oblique	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0010	20230531_074553	18B et 18E	Bois dans la portion ouest des sous-opérations 18B et 18D	Ouest/oblique	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0011	20230531_074557	18B et 18E	Bois dans la portion ouest des sous-opérations 18B et 18D	Ouest/oblique	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0012	20230531_114318	18B	Os en place dans la sous-opération CeEt-755-18B	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0013	20230531_114321	18B	Os en place dans la sous-opération CeEt-755-18B	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0014	20230531_114321_1	18B	Os en place dans la sous-opération CeEt-755-18B	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0015	20230531_114323	18B	Os en place dans la sous-opération CeEt-755-18B	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0016	20230531_143536_1	18B	Os en place dans la sous-opération CeEt-755-18B	Plan	Véronique Miclette	30/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0017	20230531_153859	18B	Ambiance de fouille CeEt-755-18B	Sud-ouest	Véronique Miclette	31/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0018	20230531_153902	18B	Ambiance de fouille CeEt-755-18B	Sud-ouest	Véronique Miclette	31/05/2023
2023-CeEt-755-VM-0019	20230601_092119	18B	Ambiance de fouille CeEt-755-18B	Sud	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0020	20230601_092126	18B	Ambiance de fouille CeEt-755-18B	Sud	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0021	20230601_092130	18B	Ambiance de fouille CeEt-755-18B	Sud	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0022	20230601_101217	18B	Ambiance de fouille CeEt-755-18B, prise d'échantillon	Sud	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0023	20230601_101222	18B	Ambiance de fouille CeEt-755-18B, prise d'échantillon	Sud	Véronique Miclette	01/06/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-755-VM-0024	20230601_101230	18B	Ambiance de fouille CeEt-755-18B, prise d'échantillon	Sud	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0025	20230601_101233	18B	Ambiance de fouille CeEt-755-18B, prise d'échantillon	Sud	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0026	20230601_101242	18B	Ambiance de fouille CeEt-755-18B, prise d'échantillon au sacrum	Sud	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0027	20230601_101243	18B	Ambiance de fouille CeEt-755-18B, prise d'échantillon au sacrum	Sud	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0028	20230601_110105	18B	Quadrant sud-est dans la sous-opération 18B, ossement épars	Plan	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0029	20230601_110107	18B	Quadrant sud-est dans la sous-opération 18B, ossement épars	Plan	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0030	20230601_110748	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements	Plan	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0031	20230601_110753	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements	Plan	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0032	20230601_110755	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements	Plan	Véronique Miclette	01/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0033	20230603_153455	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements : détail d'un tibia et fibula gauches	Plan	Véronique Miclette	06/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0034	20230603_153458	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements : détail d'un tibia et fibula gauches	Plan	Véronique Miclette	06/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0035	20230603_153507	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements : détail d'un tibia et fibula gauches	Plan	Véronique Miclette	06/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0036	20230603_153604	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements : détail de vertèbres thoraciques ? et sternum	Plan	Véronique Miclette	06/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0037	20230603_153609	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements : détail de vertèbres thoraciques ? et sternum	Plan	Véronique Miclette	06/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0038	20230603_153616	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements : détail de vertèbres thoraciques ?, sternum et côtes	Plan	Véronique Miclette	06/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0039	20230603_153619	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements : détail de vertèbres thoraciques ?, sternum et côtes	Plan	Véronique Miclette	06/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0040	20230607_081043	18B	Ambiance de fouille CeEt-18B :Andréanne, Étienne et Aida dégagent les ossement	Ouest	Véronique Miclette	07/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0041	20230607_081046	18B	Ambiance de fouille CeEt-18B :Andréanne, Étienne et Aida dégagent les ossement	Ouest	Véronique Miclette	07/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0042	20230607_153607	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements : détail vertèbres cervicales (#30 sur plan)	Plan	Véronique Miclette	07/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0043	20230607_153611	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements : détail vertèbres cervicales (#30 sur plan)	Plan	Véronique Miclette	07/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0044	20230607_153706	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements : détail vertèbres cervicales (#35 sur plan)	Plan	Véronique Miclette	07/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0045	20230607_153709	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements : détail vertèbres cervicales (#35 sur plan)	Plan	Véronique Miclette	07/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0046	20230607_153854	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements : détail d'un avant-bras et d'une main gauche (#32 sur plan)	Plan	Véronique Miclette	07/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0047	20230607_153857	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements : détail d'un avant-bras et d'une main gauche (#32 sur plan)	Plan	Véronique Miclette	07/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0048	20230607_153902	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements : détail d'un avant-bras et d'une main gauche (#32 sur plan)	Plan	Véronique Miclette	07/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0049	20230607_163907	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements : détail d'un avant-bras et d'une main gauche (#32 sur plan)	Plan	Véronique Miclette	07/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0050	20230609_083316	18E	Fouille en cours de la sous-opération CeEt-755-18E, limite visible entre la fosse d'exhumation/inhumation et le remblai	Ouest	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0051	20230609_083326	18E	Fouille en cours de la sous-opération CeEt-755-18E, limite visible entre la fosse d'exhumation/inhumation et le remblai	Plan	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0052	20230609_083331	18E	Fouille en cours de la sous-opération CeEt-755-18E, limite visible entre la fosse d'exhumation/inhumation et le remblai	Plan	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0053	20230609_113357	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements :côtes suggérant une tête vers le nord, au nord de la sous-opération	Plan	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0054	20230609_113359	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements :côtes suggérant une tête vers le nord, au nord de la sous-opération	Plan	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0055	20230609_114351	18B	Ambiance de fouille CeEt-18B :Andréanne, et Aïda dégagent les ossement	Nord	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0056	20230609_114402	18B	Ambiance de fouille CeEt-18B :Andréanne, et Aïda dégagent les ossement	Ouest	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0057	20230609_114407	18B	Ambiance de fouille CeEt-18B :Andréanne, et Aïda dégagent les ossement	Ouest	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0058	20230609_114415	18B	Ambiance de fouille CeEt-18B :Andréanne, et Aïda dégagent les ossement	Ouest	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0059	20230609_154445	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements :os épars, os de jambes, côtes	Nord/oblique	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0060	20230609_154450	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements :os épars, os de jambes, côtes	Nord/oblique	Véronique Miclette	09/06/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-755-VM-0061	20230609_154454	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements :os épars, os de jambes, côtes	Nord/oblique	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0062	20230609_154511	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements: photo prise avant le retrait des os épars dans le quadrant Sud-ouest	Plan	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0063	20230609_154514	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements: photo prise avant le retrait des os épars dans le quadrant Sud-ouest	Plan	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0064	20230609_154546	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements: photo prise avant le retrait des os épars dans le quadrant Sud-est	Plan	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0065	20230609_154558	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements: photo prise avant le retrait des os épars dans le quadrant Sud-est	Plan	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0066	20230609_154600	18B	Fouille en cours, dégagement des ossements: photo prise avant le retrait des os épars dans le quadrant Sud-est	Plan	Véronique Miclette	09/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0067	20230612_145513	18B/18D	Ambiance de fouille : Andréanne, Étienne, Eli et Aïda dégagent les ossements	Ouest	Véronique Miclette	12/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0068	20230612_145515	18B/18D	Ambiance de fouille : Andréanne, Étienne, Eli et Aïda dégagent les ossements	Ouest	Véronique Miclette	12/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0069	20230613_074147	18D	Premier niveau d'o dans le quadrant nord-est de la sous-opération CeEt-755-18D avant le retrait des os (niveau du dessus)	Plan	Véronique Miclette	13/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0070	20230613_074149	18D	Premier niveau d'o dans le quadrant nord-est de la sous-opération CeEt-755-18D avant le retrait des os (niveau du dessus)	Plan	Véronique Miclette	13/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0071	20230613_074155	18D	Premier niveau d'o dans le quadrant nord-est de la sous-opération CeEt-755-18D avant le retrait des os (niveau du dessus)	Plan	Véronique Miclette	13/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0072	20230613_091250	18D	Os de pieds légèrement déstructurés mais en probable articulation dans le quadrant nord-est de 18D (extrémité est)	Plan	Véronique Miclette	13/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0073	20230613_091254	18D	Os de pieds légèrement déstructurés mais en probable articulation dans le quadrant nord-est de 18D (extrémité est)	Plan	Véronique Miclette	13/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0074	20230614_101850	18D	Photo en plan des os épars mis au jour dans le quadrant nord-est de la sous-opération 18D	Plan	Véronique Miclette	14/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0075	20230614_101856	18D	Photo en plan des os épars mis au jour dans le quadrant nord-est de la sous-opération 18D	Plan	Véronique Miclette	14/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0076	20230614_101911	18D	Photo en plan des os épars mis au jour dans le quadrant nord-est de la sous-opération 18D, détail	Plan	Véronique Miclette	14/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0077	20230614_101912	18D	Photo en plan des os épars mis au jour dans le quadrant nord-est de la sous-opération 18D, détail	Plan	Véronique Miclette	14/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0078	20230614_101928	18D	Photo en plan des os épars mis au jour dans le quadrant nord-est de la sous-opération 18D, détail	Plan	Véronique Miclette	14/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0079	20230614_101931	18D	Photo en plan des os épars mis au jour dans le quadrant nord-est de la sous-opération 18D, détail	Plan	Véronique Miclette	14/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0080	20230615_150814	Op. 18	Ambiance de fouille : Laurence Ferland fait de la photogrammétrie	Ouest	Véronique Miclette	15/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0081	20230615_150817	Op. 18	Ambiance de fouille : Laurence Ferland fait de la photogrammétrie	Ouest	Véronique Miclette	15/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0082	20230616_103907	18B	Photo d'os épars dans la section est de la sous-opération CeEt-755-18B	Plan	Véronique Miclette	16/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0083	20230616_103910	18B	Photo d'os épars dans la section est de la sous-opération CeEt-755-18B	Plan	Véronique Miclette	16/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0084	20230616_152744	18B	Photo d'os épars dans la section est de la sous-opération CeEt-755-18B	Plan	Véronique Miclette	16/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0085	20230616_152746	18B	Photo d'os épars dans la section est de la sous-opération CeEt-755-18B	Plan	Véronique Miclette	16/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0086	20230616_154803	18B300	Détail de côtes en place, numéro de sépulture attribué = 18B300	Plan	Véronique Miclette	16/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0087	20230616_154806	18B300	Détail de côtes en place, numéro de sépulture attribué = 18B300	Plan	Véronique Miclette	16/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0088	20230616_154819	18B200	Détail de vertèbres et de côtes en place en articulation avec une scapula, une clavicule et un bras gauche, numéro de sépulture attribué = 18B200	Plan	Véronique Miclette	16/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0089	20230616_154821	18B200	Détail de vertèbres et de côtes en place en articulation avec une scapula, une clavicule et un bras gauche, numéro de sépulture attribué = 18B200	Plan	Véronique Miclette	16/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0090	20230616_154825	18B200	Détail de vertèbres et de côtes en place en articulation avec une scapula, une clavicule et un bras gauche, numéro de sépulture attribué = 18B200	Plan	Véronique Miclette	16/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0091	20230619_082150	Op. 18	Ambiance de fouille : Andréanne, Nicolas, Sidy et Aïda dégagent les ossements	Ouest	Véronique Miclette	19/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0092	20230619_082153	Op. 18	Ambiance de fouille : Andréanne, Nicolas, Sidy et Aïda dégagent les ossements	Ouest	Véronique Miclette	19/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0093	20230619_110430	18B300	Cage thoracique avec une concrétion ferreuse à l'intérieur	Plan	Véronique Miclette	19/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0094	20230619_110442	18B300	Cage thoracique avec une concrétion ferreuse à l'intérieur, détail	Plan	Véronique Miclette	19/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0095	20230619_110447	18B300	Cage thoracique avec une concrétion ferreuse à l'intérieur, détail	Plan	Véronique Miclette	19/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0096	20230619_154858	18B/18D	Vue générale des os dégagés dans les sous-opérations 18B et 18D	Plan	Véronique Miclette	19/06/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-755-VM-0097	20230619_154904	18B/18D	Vue générale des os dégagés dans les sous-opérations 18B et 18D, détail sur la sépulture 18B300, 18B200 visible au nord-est	Plan	Véronique Miclette	19/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0098	20230619_154905	18B/18D	Vue générale des os dégagés dans les sous-opérations 18B et 18D, détail sur la sépulture 18B300, 18B200 visible au nord-est	Plan	Véronique Miclette	19/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0099	20230620_153835	18B/18D	Fouille en cours vue générale des os dégagés dans l'opération CeEt-755-18	Plan	Véronique Miclette	20/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0100	20230620_153839	18B/18D	Fouille en cours vue générale des os dégagés dans l'opération CeEt-755-18	Plan	Véronique Miclette	20/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0101	20230620_153841	18B/18D	Fouille en cours vue générale des os dégagés dans l'opération CeEt-755-18	Plan	Véronique Miclette	20/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0102	20230621_154541	18B/18D	Fouille en cours vue générale des os dégagés dans l'opération CeEt-755-18, avec sépulture 18B300 complètement dégagée	Plan	Véronique Miclette	21/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0103	20230621_154544	18B/18D	Fouille en cours vue générale des os dégagés dans l'opération CeEt-755-18, avec sépulture 18B300 complètement dégagée	Plan	Véronique Miclette	21/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0104	20230621_154550	18B300	Sépulture 18B300 complètement dégagée, détail du haut du corps	Plan	Véronique Miclette	21/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0105	20230621_154554	18B300	Sépulture 18B300 complètement dégagée, détail du haut du corps	Plan	Véronique Miclette	21/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0106	20230621_154615	18B300	Sépulture 18B300 complètement dégagée, détail du bas du corps	Plan	Véronique Miclette	21/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0107	20230622_074641	18B400	Sépulture 18B400 (côtes et vertèbres) avant le retrait des os, aussi visible à l'est 18B300	Plan	Véronique Miclette	22/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0108	20230622_074644	18B400	Sépulture 18B400 (côtes et vertèbres) avant le retrait des os, aussi visible à l'est 18B300	Plan	Véronique Miclette	22/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0109	20230622_074657	18B400	Sépulture 18B400 (côtes et vertèbres) avant le retrait des os, détail	Plan	Véronique Miclette	22/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0110	20230626_100952	Op. 18	Ambiance de fouille : Andréanne, Nicolas, et Aïda dégagent les ossements	Nord-est	Véronique Miclette	26/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0111	20230626_100956	Op. 18	Ambiance de fouille : Andréanne, Nicolas, et Aïda dégagent les ossements	Nord-est	Véronique Miclette	26/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0112	20230629_141819	Op. 18	Photo générale du dégagement et de l'état des ossements à la fin de la fouille, avant qu'ils soient réensevelis.	Plan	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0113	20230629_141824	Op. 18	Photo générale du dégagement et de l'état des ossements à la fin de la fouille, avant qu'ils soient réensevelis.	Plan	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0114	20230629_141841	Op. 18	Photo générale du dégagement et de l'état des ossements à la fin de la fouille, avant qu'ils soient réensevelis.	Plan	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0115	20230629_141846	Op. 18	Photo générale du dégagement et de l'état des ossements à la fin de la fouille, avant qu'ils soient réensevelis.	Plan	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0116	20230629_141850	Op. 18	Photo générale du dégagement et de l'état des ossements à la fin de la fouille, avant qu'ils soient réensevelis.	Plan	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0117	20230629_141928	Op. 18	Photo générale du dégagement et de l'état des ossements à la fin de la fouille, avant qu'ils soient réensevelis.	Plan	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0118	20230629_141932	Op. 18	Photo générale du dégagement et de l'état des ossements à la fin de la fouille, avant qu'ils soient réensevelis.	Plan	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0119	20230629_141934	Op. 18	Photo générale du dégagement et de l'état des ossements à la fin de la fouille, avant qu'ils soient réensevelis.	Plan	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0120	20230629_152220	Op. 18	Abri au-dessus des sépultures lors de la fouille, Aida et Michel	Ouest	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0121	20230629_154519	Op. 18	Abri au-dessus des sépultures lors de la fouille recouvert d'une bâche à la fin de la journée, en prévision du remblayage, pour éviter l'infiltration d'eau de pluie	Ouest	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0122	20230629_154520	Op. 18	Abri au-dessus des sépultures lors de la fouille recouvert d'une bâche à la fin de la journée, en prévision du remblayage, pour éviter l'infiltration d'eau de pluie	Sud-ouest	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0123	20230629_154522	Op. 18	Abri au-dessus des sépultures lors de la fouille recouvert d'une bâche à la fin de la journée, en prévision du remblayage, pour éviter l'infiltration d'eau de pluie	Sud-ouest	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0124	20230629_154535	Op. 18	Abri au-dessus des sépultures lors de la fouille recouvert d'une bâche à la fin de la journée, en prévision du remblayage, pour éviter l'infiltration d'eau de pluie	Nord-ouest	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0125	20230629_154526	Op. 18	Abri au-dessus des sépultures lors de la fouille recouvert d'une bâche à la fin de la journée, en prévision du remblayage, pour éviter l'infiltration d'eau de pluie	Nord-ouest	Véronique Miclette	29/06/2023
2023-CeEt-755-VM-0126	20230922_071610	Op. 20	Madrier en bois seul orienté est-ouest, sous une couche de sable moderne	est	Véronique Miclette	22/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0127	20230922_071615	Op. 20	Madrier en bois seul orienté est-ouest, sous une couche de sable moderne	est	Véronique Miclette	22/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0128	20230922_071632	Op. 20	Madrier en bois seul orienté est-ouest, sous une couche de sable moderne	Ouest	Véronique Miclette	22/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0129	20230922_072401	Op. 20	Couche de démolition contenant des gros fragments de béton et de la brique	nord-ouest	Véronique Miclette	22/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0130	20230922_072404	Op. 20	Couche de démolition contenant des gros fragments de béton et de la brique	nord-ouest	Véronique Miclette	22/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0131	20230922_094136	Op. 20	Pose des conduites, dans sol qui ressemble à un remblai, présence de briques sans organisation	ouest	Véronique Miclette	22/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0132	20230922_094141	Op. 20	Pose des conduites, dans sol qui ressemble à un remblai, présence de briques sans organisation	ouest	Véronique Miclette	22/09/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-755-VM-0133	20230922_132609	Op. 20	Couche de démolition (mortier et brique) visible en paroi nord de l'excavation	nord	Véronique Miclette	22/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0134	20230922_132611	Op. 20	Couche de démolition (mortier et brique) visible en paroi nord de l'excavation	nord	Véronique Miclette	22/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0135	20230922_133123	Op. 20	Couche de démolition (mortier et brique) visible en paroi nord de l'excavation	nord	Véronique Miclette	22/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0136	20230922_133128	Op. 20	Couche de démolition (mortier et brique) visible en paroi nord de l'excavation	nord	Véronique Miclette	22/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0137	20230922_134220	Op. 20	Massif en béton orienté est-ouest	nord	Véronique Miclette	22/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0138	20230925_115232	Op. 20	Couche de remblai avec madriers en bois qui ne semble pas en place	nord-est	Véronique Miclette	25/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0139	20230925_115236	Op. 20	Couche de remblai avec madriers en bois qui ne semble pas en place	nord-est	Véronique Miclette	25/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0140	20230925_125302	20A100	Massif en béton orienté nord-sud	nord	Véronique Miclette	25/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0141	20230925_125812	20A100	Massif en béton orienté nord-sud	nord	Véronique Miclette	25/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0142	20230925_130517	20A100	Massif en béton orienté nord-sud	nord-est	Véronique Miclette	25/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0143	20230925_130527	20A100	Massif en béton orienté nord-sud	nord-est	Véronique Miclette	25/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0144	20230925_131043	20A100	Démolition du massif de béton orienté-nord-sud	nord	Véronique Miclette	25/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0145	20230925_132448	20A100	Après retrait du béton	nord	Véronique Miclette	25/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0146	20230925_135524	Op. 20	Vue générale de l'excavation pour les conduites, vue vers le nord.	nord	Véronique Miclette	25/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0147	20230928_094936	Op. 20	Vue générale de l'excavation pour les conduites, beaucoup moins profonde pour la conduite à l'ouest. Posée sur un sol mélangé de remblai assez moderne	nord-ouest	Véronique Miclette	28/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0148	20230928_094939	Op. 20	Vue générale de l'excavation pour les conduites, beaucoup moins profonde pour la conduite à l'ouest. Posée sur un sol mélangé de remblai assez moderne	nord-ouest	Véronique Miclette	28/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0149	20230928_095157	Op. 20	Vue générale de l'excavation pour les conduites, beaucoup moins profonde pour la conduite à l'ouest. Posée sur un sol mélangé de remblai assez moderne	nord-ouest	Véronique Miclette	28/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0150	20230928_131223	Op. 20	Vue générale de l'excavation pour les conduites, beaucoup moins profonde pour la conduite à l'ouest. Posée sur un sol mélangé de remblai assez moderne	nord	Véronique Miclette	28/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0151	20230928_131228	Op. 20	Vue générale de l'excavation pour les conduites, beaucoup moins profonde pour la conduite à l'ouest. Posée sur un sol mélangé de remblai assez moderne	nord	Véronique Miclette	28/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0152	20230928_145921	Op. 20	Sol très mélangé, avec inclusions de bois, de gros concassé, papier goudronné, briques couche de mortier ou cendre visible en paroi est	nord-est	Véronique Miclette	28/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0153	20230928_145925	Op. 20	Sol très mélangé, avec inclusions de bois, de gros concassé, papier goudronné, briques couche de mortier ou cendre visible en paroi est	nord-est	Véronique Miclette	28/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0154	20230929_092303	Op. 20	Concassé de pierre sous l'asphalte, extrémité nord du stationnement du domaine des Berges	nord	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0155	20230929_092320	Op. 20	Vue générale, concassé de pierre sous l'asphalte, extrémité nord du stationnement du domaine des Berges	nord	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0156	20230929_131219	Op. 20	Concentration de brique et de mortier	nord	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0157	20230929_131323	Op. 20	Concentration de brique et de mortier	nord-ouest	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0158	20230929_144000	Op. 20	Apparition d'un possible vestige en bois	nord	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0159	20230929_144333	Op. 20	Apparition d'un possible vestige en bois	nord-ouest	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0160	20230929_144748	20A200	Vestige en bois dans l'excavation pour les conduites	nord	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0161	20230929_144752	20A200	Vestige en bois dans l'excavation pour les conduites	nord	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0162	20230929_145334	20A200	Vestige en bois dans l'excavation pour les conduites	nord	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0163	20230929_145607	20A200	Vestige en bois dans l'excavation pour les conduites	nord	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0164	20230929_150233	20A200	Sol avec brique, pierres et artefacts autour du vestige 20A200 (prob. Remblai d'incinérateur)	nord-est	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0165	20230929_150336	20A200	Planches du vestige 20A200 arrachées par la pelle mécanique	nord	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0166	20230929_150403	20A200	Planches du vestige 20A200 arrachées par la pelle mécanique	nord	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0167	20230929_150835	20A200	Détail d'une planche nord-sud avec plusieurs planche est-ouest au-dessus	ouest	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0168	20230929_150845	20A200	Détail d'une planche nord-sud avec plusieurs planche est-ouest au-dessus	ouest	Véronique Miclette	29/09/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-755-VM-0169	20230929_150857	20A200	Détail d'une planche nord-sud avec plusieurs planche est-ouest au-dessus	plan	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0170	20230929_151102	20A200	Détail d'une planche nord-sud avec plusieurs planche est-ouest au-dessus	ouest	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0171	20230929_151109	20A200	Détail d'une planche nord-sud avec plusieurs planche est-ouest au-dessus	ouest	Véronique Miclette	29/09/2023
2023-CeEt-755-VM-0172	20231002_072602	20A200	Dégagement en cours du vestige 20A200, portion plus au nord	plan	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0173	20231002_072605	20A200	Dégagement en cours du vestige 20A200, portion plus au nord	nord	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0174	20231002_073609	20A200	Dégagement en cours du vestige 20A200, portion plus au nord	plan	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0175	20231002_073616	20A200	Dégagement en cours du vestige 20A200, portion plus au nord	nord	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0176	20231002_073636	20A200	Dégagement en cours du vestige 20A200, portion plus au nord	sud	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0177	20231002_073639	20A200	Dégagement en cours du vestige 20A200, portion plus au nord	sud	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0178	20231002_073857	20A200	Planches orientées nord-sud	ouest	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0179	20231002_075714	20A200	Planches orientées est-ouest	plan	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0180	20231002_075718	20A200	Planches orientées est-ouest	plan	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0181	20231002_075734	20A200	Vue générale de la portion nord du vestige 20A200	sud	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0182	20231002_075740	20A200	Vue générale de la portion nord du vestige 20A200	sud	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0183	20231002_080045	20A200	Retrait des planches formant le vestige 20A200, après enregistrement	ouest	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0184	20231002_080131	Op. 20	Pose des conduites, section nord de la sous-opération	Nord	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0185	20231002_080141	Op. 20	Bois sous massif de béton dans la portion nord de la sous-opération. Possible prolongement de 20A200?	Nord	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0186	20231002_080806	20A200	Vestige 20A200 avait déjà été observé en partie : géotextile recouvrait une portion au nord	sud	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0187	20231002_082249	20A200	Démolition d'une section du vestige 20A200	Nord	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0188	20231002_085554	20A200	Vue générale vers le nord, au nord de la sous-opération CeEt-755-20A	nord	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0189	20231002_085934	Op. 20	Vue générale vers le nord, au nord de la sous-opération CeEt-755-20A	nord	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0190	20231002_110320	Op. 20	Sol de limon argileux gris-bleu à l'extrémité nord de la sous-opération	nord-est	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0191	20231002_114826	Op. 20	Planches dans un sol contaminé noir à l'extrémité nord de la sous-opération	nord	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0192	20231002_114830	Op. 20	Planches dans un sol contaminé noir à l'extrémité nord de la sous-opération	nord	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0193	20231002_132107	Op. 20	Détail des planches, hors contexte	plan	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0194	20231002_132110	Op. 20	Détail des planches, hors contexte	plan	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0195	20231002_150621	Op. 20	Sondage mécanique avec ancien tuyau de font au fon	nord-est	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0196	20231002_152043	Op. 20	Vue générale de la limite nord de la sous-opération CeEt-755-20A, talus de remblai, aménagement moderne	est	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0197	20231002_152051	Op. 20	Vue générale de la limite nord de la sous-opération CeEt-755-20A, talus de remblai, aménagement moderne	est	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-755-VM-0198	20231002_152053	Op. 20	Vue générale de la limite nord de la sous-opération CeEt-755-20A, talus de remblai, aménagement moderne	est	Véronique Miclette	02/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0001	IMG_20231026_143702	7A/7A100	Tranchée 7A et vestige 7A100	Est	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0002	IMG_20231026_143707	7A/7A100	Tranchée 7A et vestige 7A100	Est	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0003	IMG_20231026_143747	7A/7A100	Tranchée 7A et vestige 7A100	Est	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0004	IMG_20231026_145006	7A/7A100	Tranchée 7A et vestige 7A100	Nord-est	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0005	IMG_20231026_145141	7A/7A100	Tranchée 7A et vestige 7A100	Est	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0006	IMG_20231026_145149	7A/7A100	Tranchée 7A et vestige 7A100	Est	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0007	IMG_20231026_150322	7A	Pièce de bois 7A100, hors contexte	n.a.	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0008	IMG_20231026_150331	7A	Pièce de bois 7A100, hors contexte	n.a.	Véronique Miclette	26/10/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-CeEt-703-VM-0009	IMG_20231026_150337	7A	Pièce de bois 7A100, hors contexte	n.a.	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0010	IMG_20231026_150342	7A	Pièce de bois 7A100, hors contexte	n.a.	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0011	IMG_20231026_150346	7A	Pièce de bois 7A100, hors contexte	n.a.	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0012	IMG_20231026_150355	7A	Pièce de bois 7A100, hors contexte	n.a.	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0013	IMG_20231026_151105	7A	Pièce de bois 7A100, hors contexte, avec gros clou	n.a.	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0014	IMG_20231026_151109	7A	Pièce de bois 7A100, hors contexte, avec gros clou	n.a.	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0015	IMG_20231026_152656	7A	Excavation en cours, démolition du vestige 7A100	Nord-est	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0016	IMG_20231026_152805	7A	Excavation en cours, démolition du vestige 7A100	Nord-est	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0017	IMG_20231026_160900	7A	Excavation en cours, pose des conduites	Est	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0018	IMG_20231026_160908	7A	Excavation en cours, pose des conduites	Est	Véronique Miclette	26/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0019	IMG_20231027_093831	7A/7A100	Excavation en cours, démolition du vestige 7A100	Nord-est	Véronique Miclette	27/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0020	IMG_20231027_093850	7A/7A100	Excavation en cours, démolition du vestige 7A100	Nord-est	Véronique Miclette	27/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0021	IMG_20231027_093900	7A/7A100	Excavation en cours, démolition du vestige 7A100	Nord-est	Véronique Miclette	27/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0022	IMG_20231027_094047	7A	Paroi nord, tranchée 7A	Nord	Véronique Miclette	27/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0023	IMG_20231027_094314	7A	Paroi nord, tranchée 7A	Nord	Véronique Miclette	27/10/2023
2023-CeEt-703-VM-0024	IMG_20231030_083554	7A	Excavation en cours, pose des conduites	Nord	Véronique Miclette	30/102023
2023-CeEt-703-VM-0025	IMG_20231030_095202	7A	Excavation en cours, pose des conduites	Nord-est	Véronique Miclette	30/102023
2023-CeEt-703-VM-0026	IMG_20231030_095211	7A	Excavation en cours, pose des conduites	Nord-est	Véronique Miclette	30/102023
2023-CeEt-703-VM-0027	IMG_20231030_095216	7A	Excavation en cours, pose des conduites	Nord-est	Véronique Miclette	30/102023
2023-CeEt-703-VM-0028	IMG_20231030_095724	7A	Excavation en cours, pose des conduites	Nord-est	Véronique Miclette	30/102023
2023-VQ-emb.0001	2023-10-31-091344	rue des Embarcations	Mise au jour d'une structure en bois dans le fond de la tranchée pour les conduites, rue des Embarcations (extrémité est, dans la portion sud du rond-point)	nord	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0002	2023-10-31-091358	rue des Embarcations	Mise au jour d'une structure en bois dans le fond de la tranchée pour les conduites, rue des Embarcations (extrémité est, dans la portion sud du rond-point)	nord	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0003	2023-10-31-091431	rue des Embarcations	Mise au jour d'une structure en bois dans le fond de la tranchée pour les conduites, rue des Embarcations (extrémité est, dans la portion sud du rond-point)	nord	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0004	2023-10-31-091434	rue des Embarcations	Mise au jour d'une structure en bois dans le fond de la tranchée pour les conduites, rue des Embarcations (extrémité est, dans la portion sud du rond-point)	nord	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0005	2023-10-31-092342	rue des Embarcations	Détail de pièces de bois composant le vestige, hors contexte. Madriers carrés	s.o.	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0006	2023-10-31-092350	rue des Embarcations	Détail de pièces de bois composant le vestige, hors contexte. Madriers carrés	s.o.	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0007	2023-10-31-092556	rue des Embarcations	Mise au jour d'une structure en bois dans le fond de la tranchée pour les conduites, rue des Embarcations (extrémité est, dans la portion sud du rond-point)	nord-est	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0008	2023-10-31-092657	rue des Embarcations	Mise au jour d'une structure en bois dans le fond de la tranchée pour les conduites, rue des Embarcations (extrémité est, dans la portion sud du rond-point)	nord	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0009	2023-10-31-092659	rue des Embarcations	Mise au jour d'une structure en bois dans le fond de la tranchée pour les conduites, rue des Embarcations (extrémité est, dans la portion sud du rond-point)	nord	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0010	2023-10-31-093349	rue des Embarcations	Mise au jour d'une structure en bois dans le fond de la tranchée pour les conduites et boite en fonte dans la paroi ouest, rue des Embarcations (extrémité est, dans la portion sud du rond-point)	nord	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0011	2023-10-31-094003	rue des Embarcations	Mise au jour d'une structure en bois dans le fond de la tranchée pour les conduites et boite en fonte dans la paroi ouest, rue des Embarcations (extrémité est, dans la portion sud du rond-point)	nord	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0012	2023-10-31-100034	rue des Embarcations	Mise au jour d'une structure en bois dans le fond de la tranchée pour les conduites et boite en fonte dans la paroi ouest, rue des Embarcations (extrémité est, dans la portion sud du rond-point)	nord	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0013	2023-10-31-100106	rue des Embarcations	Mise au jour d'une structure en bois dans le fond de la tranchée pour les conduites et boite en fonte dans la paroi ouest, rue des Embarcations (extrémité est, dans la portion sud du rond-point)	nord-ouest	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0014	2023-10-31-100724	rue des Embarcations	Mise au jour d'une structure en bois dans le fond de la tranchée pour les conduites et boite en fonte dans la paroi ouest, rue des Embarcations (extrémité est, dans la portion sud du rond-point)	ouest	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0015	2023-10-31-100728	rue des Embarcations	Mise au jour d'une structure en bois dans le fond de la tranchée pour les conduites et boite en fonte dans la paroi ouest, rue des Embarcations (extrémité est, dans la portion sud du rond-point)	ouest	Véronique Miclette	31/10/2023

No. catalogue	Ancien no. de photo	Provenance	Description	Orientation	Photographe	Date
2023-VQ-emb.0016	2023-10-31-102044	rue des Embarcations	Mise au jour d'une structure en bois dans le fond de la tranchée pour les conduites et boite en fonte dans la paroi ouest, rue des Embarcations (extrémité est, dans la portion sud du rond-point)	sud	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0017	2023-10-31-102048	rue des Embarcations	Mise au jour d'une structure en bois dans le fond de la tranchée pour les conduites et boite en fonte dans la paroi ouest, rue des Embarcations (extrémité est, dans la portion sud du rond-point)	sud	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0018	2023-10-31-103510	rue des Embarcations	Démolition de la portion du vestige en bois mise au jour	nord-est	Véronique Miclette	31/10/2023
2023-VQ-emb.0019	2023-10-31-103516	rue des Embarcations	Démolition de la portion du vestige en bois mise au jour	nord-est	Véronique Miclette	31/10/2023

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00001	CeEt-	727	13D1	Métal	M3.04	Métal ferreux	Contenant?	93		fragments métalliques minces et plats ou courbés couverts d'importantes concrétions; possiblement des restes de contenants en fer-blanc			F5.19	Conservation indéterminée	à élaguer, sauf fragments plus parlants			2023-09-18
00002	CeEt-	727	13D1	Métal	M3.04.2	Fer forgé	Clou forgé	2	2	un petit clou à large tête, complet, et un moyen clou sans tête			F5.08.4.2	Fixations				2023-09-18
00003	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.1.2.10	Terre cuite commune vernissée et décorée à l'engobe locale	Plat à aile	6	1	jatte de petit diamètre ou bol, paroi évasée et rebord cannelé, lèvre aplatie oblique, décor de lignes ondulées d'engobe blanc, glaçure verdâtre sur la paroi intérieure, lèvre et le rebord extérieur; diamètre d'ouverture: 19,5 cm; hauteur: 6,8 cm; tous les tessons recollent; recolle aussi avec fragments de 13E11 et 13E12	I	20	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	remontage 13D2 # 3 et 13E11 # 594 et 13E12 # 1009			2023-09-18
00004	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	Contenant	1	1	tesson de rebord de pied évasé (ou de lèvre?); pâte rouge, glaçure incolore qui couvre une face et le rebord, mais pas la paroi inférieure ou extérieure			F5.21	Consommation indéterminée				2023-09-18
00005	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Pot à conserve ou pharmaceutique	5	1	pot cylindrique conservé sur presque toute sa hauteur, sans décor, avec bande concave sous le rebord pour fixer un papier ou autre matériau de fermeture, fond plat en retrait, lèvre manquante; tous les tessons recollent; hauteur conservée: 8,3 cm (int.: 7,7 cm); diamètre: 8,5 cm; int.: 7,8 cm; type de rebord possiblement identique à celui d'un pot pharmaceutique en Terre cuite fine blanche de 13E5	XXV	14	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	même si ces pots sont identifiés comme pots à conserve dans la publication de Place Royale, ces pots cylindriques peuvent servir à de multiples fins; dans le contexte de l'hôpital de la Marine, je les considère être des pots pharmaceutiques; aussi, Campbell note que la seule référence trouvée à ces pots dans les catalogues anciens était pour une « jarre » qui était associée à des objets servant aux soins du corps (p. 36); voir aussi nos. 5, 6, 278, 310; Recollage 13D2 # 5, 13E5 # 310 et 13E12 # 1039		Anita Campbell, *Le Creamware de Place Royale*	2023-09-18
00006	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Pot à conserve ou pharmaceutique	1	1	tesson de paroi d'un pot cylindrique avec col qui se rétrécit sous le rebord qui est en bandeau à lèvre arrondie; permet de fixer un papier ou autre matériau de fermeture	XXIV	15	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	voir aussi nos. 5, 6, 278, 310; Recollage 13E6 # 461 (2 tessons) et 13E12 # 1037 et 13D2 # 6 et 13E4 # 278			2023-09-18
00007	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	fragment du haut du pot avec rebord large et plat, sans décor			F5.05.1	Excrétion				2023-09-18
00008	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Soucoupe	9	1	soucoupe à paroi évasé sur pied annulaire; décor peint floral polychrome sur la paroi intérieure (bleu foncé et pâle, orange, jaune et vert) et bande bleu foncée sur la lèvre; tous les tessons recollent; marque de fabricant sous le fond sous forme d'étampe circulaire montrant une fleur à six pétales (ou étoile à six pointes); diamètre: 18 cm; hauteur 3,7 cm	III	26	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	13D2 # 8 et 13E11 # 600 et 13E12 # 1012; décor peint de 1795-1830, mais utilisation de plus de cobalt à partir de 1815	1815-1830		2023-09-18
00009	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	5	3	quatre tessons de marli et un tesson de fond; lèvre moulé ondulante régulière et décor moulé Shell Edge avec fleur et rehaussé de bleu; possiblement une seule assiette; deux tessons recollent avec 13E11 et deux autres tessons pourraient appartenir à la même assiette, un tesson recolle avec d'autres tessons de 13E11; deux tessons catalogués (# 51)	VII/51: 2 tessons ; A5: 2 tessons avec # 608; A8: 1 tesson	51 (2 tessons)	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	remontage 2 tessons de 13D2 # 9 et 13E11 # 606 et 13E11 # 609; remontage un tesson 13D2 #9 et 13E11 # 608	1800-années 1830		2023-09-18
00010	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Tasse	1	1	fragment avec rebord, décor imprimé en bleu; motif floral sous le rebord intérieur, paysage avec maisons, arbres, montagne, bateau avec personnages sur un lac ou rivière sur la paroi extérieure, forme londonienne (grecque); recolle avec tessons de 13E11	10, 671		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	recollage 13D2 # 10 et 13E11 # 671	1815-1840 (forme: (1802-?)1825-années 1840)		2023-09-18
00011	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot pharmaceutique	4	1	pot cylindrique avec mince bande en saillie à env. 1 cm sous le rebord, lèvre arrondie, fond en retrait; 4 tessons recollent	XXIII	12	F5.06	Médication	la surface de deux tessons ressemble visuellement à du Creamware, mais le cumul de colorant dans les espaces creux est bleuté; voir aussi nos. 11, 14, 311; Remontage 13D2 # 11, 13E12 # 1035 et 1035			2023-09-18
00012	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot à conserve ou pharmaceutique	1	1	pot cylindrique avec bande concave sous le rebord, lèvre arrondie, partie inférieure manquante, sans décor	XXII	13	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Recollage 13D2 # 12, 13E11 # 618 et 13E12 # 1033			2023-09-18
00013	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Godet à onguent	2	1	tessons de rebord de petit pots cylindriques avec lèvre épaissie et arrondie	XIX	6	F5.06	Médication	Recollage 13E11 # 659 et 13E12 # 1038 et 13D2 # 13			2023-09-18
00014	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot à conserve ou pharmaceutique?	1	1	fragment de base d'un contenant cylindrique, probablement appartenant à un pot pharmaceutique ou à conserve	non		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	voir aussi no. 11, 14, 311			2023-09-18
00174	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	3	1	pot de chambre complet, corps arrondie, rebord large et plat, pied annulaire évasé et arrondie, sans décor; anse manquante et rebord ébréché à un endroit, un fragment de rebord recolle; diamètre 22,2 cm; hauteur: 13,6 cm; largeur du rebord: 2,5 cm; diamètre du pied: 12,1 cm	IX	39	F5.05.1	Excrétion	teinte très jaunâtre, mais traces bleutés dans les plis			2023-09-22
00015	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	6	1	pot de chambre de grand format, composé de quatre fragments de rebord plat et une anse verticale ainsi qu'un éclat de rebord qui recollent tous, corps supérieur globulaire, sans décor; diamètre: 24 cm			F5.05.1	Excrétion	probablement un minimum de sept pots de chambre			2023-09-18
00016	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	3	1	pot de chambre de grand format, composé de trois fragments de rebord plat qui recollent, corps supérieur avec courbure (globulaire?), sans décor; diamètre: 24 cm			F5.05.1	Excrétion				2023-09-18
00017	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	pot de chambre de grand format, composé d'un gros fragment de rebord plat, corps supérieur globulaire, sans décor; diamètre: 25,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2023-09-18
00018	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	11		fragments de rebord plats dont deux avec haut du corps courbé			F5.05.1	Excrétion				2023-09-18
00019	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre?	1	1	grand fond globulaire sur pied évasé arrondi, probablement appartenant à un pot de chambre; sans décor; anneau en creux au centre du fond extérieur			F5.05.1	Excrétion				2023-09-18
00020	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre?	7	1	grand fond globulaire sur pied évasé arrondi, probablement appartenant à un pot de chambre; sans décor; reste de pâte collé sur la paroi intérieure			F5.05.1	Excrétion				2023-09-18
00021	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Anse de pot de chambre	6	6	anses verticales à section ovale, dont une avec décor de deux rainures longeant ses rebords; probablement des anses de pots de chambre			F5.05.1	Excrétion				2023-09-18
00022	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	2	2	deux fonds plats et bouges de ce qui semble être une assiette creuse, fond fraisé, départ du marli visible sur un tesson; teinte très bleuté; 1 tesson catalogué (# 51)	VII: 1 tesson, A5: 1 tesson	51 (1 tesson)	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-09-18
00023	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	tesson de fond plat à pied annulaire, petit ressaut longeant l'extérieur du pied annulaire, sans décor			F5.01	Alimentation				2023-09-18
00024	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	55		tessons de corps courbés, sans décor; probablement appartenant à des pots de chambre			F5.05.1	Excrétion	vérifier remontages avec pots de chambre, ok			2023-09-18
00025	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	10	10	grands fourneaux de pipe complets, fourneaux à angle presque droit et ouverture parallèle au tuyau, décor de filûtes et cannelures sur le pourtour des fourneaux, surmonté d'une bande en relief; éperon présent sur 8 pipes, courbé vers l'avant de la pipe ou vertical, cassé sur une pipe et base du fourneau manquante sur une autre pipe; tous les fourneaux sont très noircis à l'intérieur; neuf pipes conservent une partie du tuyau de longueur variable			F5.03.1	Absorption des narcotiques	Ce type de pipe était aussi fabriqué par A. Coghill (1826-1904), voir Savoie et Drouin, 1990:62	1780-1840		2023-09-18
00026	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau de pipe complet, fourneau à angle presque droit et ouverture parallèle au tuyau, décor de filûtes et cannelures sur le pourtour du fourneau, surmonté d'une bande en relief; éperon présent et courbé vers l'avant de la pipe noirci à l'intérieur; une partie du tuyau conservé	?		F5.03.1	Absorption des narcotiques	Ce type de pipe était aussi fabriqué par A. Coghill (1826-1904), voir Savoie et Drouin, 1990:63	1780-1840		2023-09-18
00027	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	15		fragments de fourneaux de pipe avec décor de filûtes et cannelures identique aux deux entrées précédentes			F5.03.1	Absorption des narcotiques	Ce type de pipe était aussi fabriqué par A. Coghill (1826-1904), voir Savoie et Drouin, 1990:64	1780-1840		2023-09-19
00028	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	petit fourneau sans décor; à angle presque droit avec le tuyau et dessus du fourneau parallèle au tuyau; avec éperon et partie du tuyau, inscription partielle en creux de part et d'autre du tuyau: « A. COGH[ILL] / [JAC]KSON ST »; noirci à l'intérieur; la pipe recolle avec un fragment de tuyau/embout du lot 13E12		82	F5.03.1	Absorption des narcotiques	Alexander Coghill est un fabricant de Glasgow qui fait des pipes dès 1826; selon Savard et Drouin, des pipes de Place Royale sont aussi marquées Coghill / Jackson, mais ils n'étaient pas en mesure de trouver de l'information sur Jackson; selon notre pipe, il semble plutôt s'agir d'une adresse: Jackson Street, probablement à Glasgow	1826-1904	Savard et Drouin, 1990:62	2023-09-19
00029	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau formant un angle presque droit avec le tuyau et dont l'ouverture est parallèle au tuyau, fourneau à décor franc-maçonnique: lettre « G » dans un losange formé par l'entrecroisement d'un compas et d'une équerre sur la paroi droite, grand oiseau sur la paroi gauche; branchages cadrant le motif en bas et étoiles en haut; cannelures sur les marques de moule; possiblement avec initiales du fabricant de part et d'autres sur le talon: A/C? ou autres (non déchiffrables) ou autres motifs?	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques	possiblement une pie de la fabrique Alexander Coghill de Glasgow (1826-1904), ou Ann Chamberlain, Birmingham (1817-35) ou Ann Cope, Woolrich (1845); voir aussi inv. 29, 30, 31, 196, 197	1780-1840		2023-09-19
00030	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau formant un angle presque droit avec le tuyau et dont l'ouverture est parallèle au tuyau, fourneau à décor franc-maçonnique: lettre « G » dans un losange formé par l'entrecroisement d'un compas et d'une équerre sur la paroi droite, grand oiseau sur la paroi gauche; branchages cadrant le motif en bas et étoiles en haut; cannelures sur les marques de moule; initiales du fabricant de part et d'autres sur le talon: M/D?	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques	beaucoup de fabricant ont une initiale M dans leur nom, il est donc impossible de déterminer c'est lequel, vu que la deuxième lettre ne peut être déchiffrée; voir aussi inv. 29, 30, 31, 196, 197	1780-1840		2023-09-19
00031	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau montrant un décor moulé en relief d'une partie d'un oiseau appartenant à un décor franc-maçonnique (voir les deux entrées précédentes)	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi inv. 29, 30, 31, 196, 197			2023-09-19
00032	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau élancé et haut, presque à angle droit et ouverture parallèle au tuyau, avec éperon; décor de trois couronnes superposées cadrées de fines guirlandes feuillues des deux côtés du fourneau; cannelures sous ce décor et lignes de feuillages sur les lignes de moule, deux cercles concentriques des deux côtés au-dessus de l'éperon; inscription en relief sous le rebord de part et d'autre du fourneau: « D [prob. B] LYTH / HULL »	Héraldique 1		F5.03.1	Absorption des narcotiques	La lettre D est probablement un B pour Elizabeth Blyth de Hull, 1817; voir aussi inv. # 32, 33, 198, 199, 200, 482	1817		2023-09-19

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00033	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	fourneau complet avec éperon et partie du tuyau; à angle presque droit et ouverture parallèle au tuyau; décor franc-maçonnique: lettre « G » cadre d'un compas et d'une équerre sur un côté par-dessus des cannelures et surmonté de deux lettres « I », cadré de petites fleurs de lys; de l'autre côté, en bas, un cercle avec rayons, au-dessus une gerbe de blé, au-dessus de cannelures et cadrées de branchages; en haut: une rangée de fleurs de lys sous le rebord; deux cercles concentriques sur l'éperon et feuillages sur lignes de moule; huit autres pipes avec même motif, dont une de 13E5 (no. 356) et sept dans 13E12 (no. 1127, dont une cataloguée)	? FM1		F5.03.1	Absorption des narcotiques	même si le décor est seulement partiellement identifiable et le fabricant n'est pas identifié, certains éléments et leur emplacement ressemblent à la pipe précédente d'Elizabeth Blyth de Hull (1817); voir aussi inv. # 32, 33, 198, 199, 200			2023-09-19
00034	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau haut mais de petit diamètre avec décor moulé en relief très élaboré, gerbe de blé et fleur sur la paroi droite, mais indéterminé sur la paroi gauche; partie inférieure couverte de cannelures et bande de petits stries verticaux sous le rebord; tige feuillue sur la ligne de moule	FM13		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-19
00035	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec éperon, motifs élaborés moulés en relief, mais indéterminés; comporte des motifs de rinceaux			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-19
00036	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	1	fragments d'un grand fourneau à angle presque droit et parallèle au tuyau; avec talon et départ de tuyau; décor en relief de marque T/D sur l'arrière du fourneau, dans un cercle ornementé de traits et avec palmettes			F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840		2023-09-19
00037	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec marque TD dans un cercle bordé de pics triangulaires moulée en relief			F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840		2023-09-19
00038	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	6	6	fourneaux complets de grande taille, avec éperon ou trace de ce dernier, une pipe avec partie du tuyau; tous sans décor ou marque; le diamètre de l'ouverture varie quelque peu; tous sont noircis à l'intérieur; angle presque droit et ouverture parallèle au tuyau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-19
00039	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau complet de plus petite taille, sans décor et marque; avec éperon et partie du tuyau, noirci à l'intérieur, angle presque droit et ouverture parallèle au tuyau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-19
00040	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	13		fragments de fourneaux divers, sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-19
00041	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	long tuyau avec éperon et base de fourneau; inscription partiellement lisible sur un côté : « [...]P[ou T]OL » en relief; décor floral longeant les lignes de moule sur une partie du tuyau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-19
00042	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec éperon; marque T/D de part et d'autre sur l'éperon; tuyau très décoré par rayures obliques denses, se terminant par deux cercles concentriques et une rangée de triangles près de l'éperon; à l'autre extrémité, une inscription partielle en relief sur le tuyau: « OHIO [...] / RING [BRISTOL] »; recolle avec un fourneau de 13E12 (# 1162)			F5.03.1	Absorption des narcotiques	marque anglaise de Ring-Bristol; ces pipes sont placées dans la période postérieure à 1840 par Savard et Drouin; les pipes avec l'inscription Ohio peuvent avoir des fourneaux variables (sans décor, marque TD sur l'éperon, cannelures, décor de « pattes d'oiseaux » en haut et en bas de l'inscription; (d'autres fabricants semblent avoir continué de fabriquer des pipes Ohio au 19e siècle, ex. Waldie de Glasgow en 1900); la famille Ring est le fabricant de pipes à Bristol le plus important du début du 19e siècle et le seul connu pour avoir exporté en Amérique du Nord	1803-1883/84 (firme); 1816-1849 (Ohio)	Walker, Iain C.; Clay Tobacco-Pipes, with Particular Reference to the Bristol Industry, 1977:546, 630-633; aussi Walker 1970 Nineteenth Century Clay Tobacco Pipes in Canada, Ontario Archaeology 16:19-35	2023-09-19
00043	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau très décoré avec rayures obliques longées de lignes de points et se terminant par trois anneaux à une extrémité; aucune inscription; le décor est similaire mais non identique au tuyau précédent, peut-être aussi une Ring Bristol, mais incertain			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-19
00044	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec décor de rameaux moulé en relief sur le tuyau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-19
00045	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	12	12	fragments de tuyau avec trace du fourneau ou proche du fourneau, dont six avec éperon et dans trois cas, avec décor moulé en relief à la base des fourneaux			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-19
00046	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec extrémité proximale émoussée, possiblement par l'utilisation			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-19
00047	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	21		tuyaux avec glaçure sur la paroi ou à l'extrémité distale, dont deux avec trace de glaçure verte, deux avec glaçure jaunâtre (dont un très long fragment montrant la trace du lien avec le fourneau), treize avec glaçure jaune-brunâtre et quatre avec glaçure rouge-brune			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-19
00048	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	73		fragments de tuyau de différentes longueurs, dont quatre très longs, sans décor ou marque			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-19
00049	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Pot à conserve	1	1	petit pot cylindrique entier, épaule arrondie, petit col concave et lèvre évasée arrondie; rainure décorative à la jonction corps-épaule, enduit ferrugineux et glaçure au sel sur la paroi extérieure	XXXVIII	42	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	vérifier fonction; ouverture pas fermée avec un bouchon, mais avec un tissu attaché et peut-être de la cire (comm. Pers. Paul-Gaston L'Anglais, 2024-01-09)	1800-1875		2023-09-18
00050	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre	3	1	bouteille cylindrique, base complète et partie du corps et de l'épaule concave, l'ouverture est manquante; enduit ferrugineux et glaçure au sel sur la paroi extérieure	# 50, 292; B7		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	recolle avec tessons de 13E4 (# 292) pour former une bouteille complète			2023-09-18
00051	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Anse de cruche ou de pichet?	1	1	grande anse verticale plate, à section ovoïde avec une rainure centrale et une empreinte de pouce à sa base, au niveau de l'attachement; entièrement couverte d'un enduit ferrugineux brun et d'une glaçure au sel luisante; anse de cruche, de pichet, de pot ou de bouteille; longueur conservée: 8,5 cm; section: 2,6 x 1,1 cm			F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides		XIX^{e} siècle		2023-09-18
00052	CeEt-	727	13D2	Céramique	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre	2	1	partie supérieure d'une bouteille cylindrique, épaule concave, col cylindrique et lèvre très épaissie et arrondie; l'intérieur semble avoir été couvert d'une glaçure feldspathique verdâtre, mais les surfaces des deux fragments sont altérées par la chaleur, l'extérieur est brun foncé à noir, la surface intérieure est toujours verdâtre, mais toute rugueuse	# 52, 156, 784, B8		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Recollage entre # 52 (13D2) et # 784 (13E11)			2023-09-18
00053	CeEt-	727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	1	1	petit éclat d'épaisseur inégale			F5.21	Consommation indéterminée				2023-09-19
00054	CeEt-	727	13D2	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	base plate et paroi cylindrique d'un gobelet; point d'appui plat et fond légèrement concave, talon arrondi; pontil de verre sous le fond; sans décor			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	le gobelet à paroi cylindrique aurait commencé à remplacer le gobelet de forme conique vers 1800	1800+	Jones et Smith, La verrerie utilisée par l'armée britannique de 1755 à 1820, p. 41	2023-09-19
00055	CeEt-	727	13D2	Verre	M2.2	Verre teinté	Gobelet	10	1	petit gobelet à paroi décorée de côtes et cannelures; cul sphérique avec trace de pontil au verre au centre, le pourtour est aussi côtelé, une grande impureté noire est prise dans le verre de la paroi affectant trois fragments; recolle possiblement avec un tesson de 13E12; teinte jaunâtre, verre au plomb		150	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	recolle possible 13E12 # 1268 avec 13D2 # 55 et certain avec 13E11 # 832			2023-09-19
00056	CeEt-	727	13D2	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	fragment de paroi droite avec rebord à lèvre arrondie			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-09-19
00057	CeEt-	727	13D2	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Contenant	2		tessons de corps courbés, d'épaisseurs différentes			F5.21	Consommation indéterminée				2023-09-19
01615	CeEt-	727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	1		tesson de corps courbé, altéré par la chaleur			F5.21	Consommation indéterminée				2023-09-19
00058	CeEt-	727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	3	1	verre de teinte plus turquoise; deux tessons de fond et et tesson de corps d'une fiole de petit diamètre; corps cylindrique, talon arrondi, cul légèrement concave avec pontil en verre; diamètre: 4,7 cm	VTV7:RR 58, 64, 845 (1 tesson)		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	minimum trois fioles à médicaments selon les tessons diagnostiques (diamètres: 4,7 cm / 6,1 cm / 5,05 cm) 3 tessons au lieu de 2 identifiés dans l'inventaire à l'origine			2023-09-19
00059	CeEt-	727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	1	1	verre de teinte plus turquoise; fragment de fond d'une fiole cylindrique, à talon arrondi et cul sphérique; marque de pontil au verre; diamètre: 6,1 cm	VTV6?	89	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	des fioles à cul cylindrique (vert ou incolore) sont typiques du premier quart du XIXe siècle		Jones et Smith, La verrerie utilisée par l'armée britannique de 1755 à 1820, p. 97	2023-09-19
00060	CeEt-	727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	3	1	verre de teinte plus turquoise; fragments d'épaule arrondie avec petit replat sur le dessus et départ de col, dont deux recollent; diamètre: env. 6,4 cm	RR60 et 1x401 et 3x1278; VTV6	89	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2023-09-19
00061	CeEt-	727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	3	1	verre de teinte plus turquoise; fragments d'épaule arrondie avec départ du col; deux tessons recollent; diamètre: env. 5,4 cm	VTV7: RR61 et 66 (1 tesson)		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2023-09-20
00062	CeEt-	727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Fiole à médicament	2		verre de teinte plus turquoise; petits fragments d'épaule arrondie			F5.06	Médication				2023-09-20
00063	CeEt-	727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	1		verre de teinte plus turquoise; fragments de lèvre plate à rebord large			F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	lèvre typique des fioles pharmaceutiques; un tesson avec cat. 88 (voir # 1619)			2023-09-20
01619	CeEt-	727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	1		verre de teinte plus turquoise; fragments de lèvre plate à rebord large	VTV5	88	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	lèvre typique des fioles pharmaceutiques			2023-09-20

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00064	CeEt-727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	2	1	tessons de corps cylindriques qui recollent; diamètre: 5,05 cm	VTV7:RR 58, 64, 845 (1 tesson)		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2023-09-20
00065	CeEt-727	13D2	Verre	M2.2.2	Verre teinté bleu-vert français	Bouteille à l'huile d'olive	4		fragments de corps; trois tessons recollent formant une partie d'épaule tombante, probablement une bouteille similaire à la bouteille à huile d'olive no. 90; un tesson recolle avec trois fragments de 13E12 et d'autres de 13E11 et 13E2 sur le haut du corps de la bouteille; un autre recolle avec des tessons de 13E5 (# 406) et un de 13E12 (# 1287)	XXXVI?	90	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2023-09-20
00066	CeEt-727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	3		fragments de corps; possiblement des fragments de fioles à médicaments	VTV7: RR61 et 66(1 tesson)		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	un tesson avec cat. 88 (voir #1620)			2023-09-20
01620	CeEt-727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	1		fragment de corps	VTV5; VTV7: RR61 et 66(1 tesson)	88	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2023-09-20
00067	CeEt-727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille à l'huile?	6		tessons de corps courbés et minces, de teinte très claire, forme indéterminée, 5 tessons remontent avec la bouteille		104	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2023-09-20
00068	CeEt-727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Biberon ou flasque	1	1	tesson de corps à courbure rappelant le haut des flasques, deux rainures moulées	XLI, VTV2	85	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	voir aussi no. 235			2023-09-20
00069	CeEt-727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille à l'huile?	1	1	goulot composé d'un col rétréci vers le haut, d'une lèvre fissurée polie au feu, et d'une bague aplatie droite; ouverture typiques des bouteilles à champagne, mais verre teinté très clair plutôt que coloré; le col montre aussi les rainures obliques observées sur les extrémités des bouteilles à champagne françaises du XIX^{e} siècle		104	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2023-09-20
00070	CeEt-727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille à l'huile?	1	1	fragment de col cylindrique ou rétréci d'une bouteille		104	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2023-09-20
00071	CeEt-727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Miroir?	1	1	fragment plat avec une surface couverte d'une couche grisâtre; contour semi-circulaire, peut-être un miroir ou les restes d'une étiquette?			F5.05.3	Soins de beauté				2023-09-20
00072	CeEt-727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	7		de teinte plus foncé à turquoise			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	élagage?			2023-09-20
00073	CeEt-727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	20		de teinte plus pâle			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	élagage?			2023-09-20
00074	CeEt-727	13D2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	1		de teinte verte			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2023-09-20
00075	CeEt-727	13D2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à sauce?	10	1	bouteille rectangulaire aux coins chanfreinés; talon arrondi, point d'appui plat et cul concave peu profond avec une large marque ovoïde de pontil; base très usée; épaule arrondie et col renflé; ouverture manquante; aucune marque de moule; la bouteille a été soufflée dans un moule en creux, seulement le corps porte la texture du moulage, l'épaule et le col sont lisses; dimensions de la base: 9,0 x 6,5 cm; hauteur conservée: env. 19,8 cm	LXXII	107	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	cette bouteille de petite taille ressemble à certaines bouteilles à médicament, à poison ou à produits chimiques de la deuxième moitié du XIX^{e} siècle présentées sur le site des bouteilles de verre de la SHA (ces dernières portent habituellement des inscriptions moulées); le moulage dans un moule en creux ne permet pas d'appliquer des inscriptions sur le corps des bouteilles (tout comme pour les bouteilles à gin carrées qui sont fabriquées de la même manière); des bouteilles similaires, plus petites et à ouverture moins haute et plus larges sont dites être des bouteilles à condiments et à tabac, datant de la deuxième moitié du XVIII^{e} siècle et possiblement plus tard; notre bouteille a, par contre, une ouverture plus petite et un col plus long (pour liquides); selon Paul-Gaston L'Anglais, il pourrait aussi s'agir d'une forme utilisée pour des sauces (comm. pers. 2024-01-12)		Lindsay Bill, 2021: Medicinal/Chemical/Drugist Bottles, à: https://sha.org/bottle/medicinal.htm#Patent%20and%20Proprietary%20Medicinal%20bottles; aussi Jones et Smith, La verrerie utilisée…, p. 68	2023-09-20
00076	CeEt-727	13D2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille champenoise	6	1		verre plus clair		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-09-20
00077	CeEt-727	13D2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille cylindrique	2	1	verre de couleur claire; base d'une bouteille cylindrique avec cul en forme de cloche et talon arrondi; texture du verre moulé, mais pas de marque de moule (moule en creux?); teinte similaire à celle de la bouteille champenoise précédente; diamètre: 7,4 cm; recolle avec d'autres tessons de 13D2	verre plus clair		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Recollage entre # 77 et 80			2023-09-20
00078	CeEt-727	13D2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille cylindrique	1	1	verre de couleur claire; bouteille cylindrique de petit diamètre, talon arrondi, cul concave peu profond, marque de pontil en verre; texture de moule, mais pas de marque de moule (moule en creux?); verre à beaucoup de bulles d'air; diamètre: 6,3 cm	verre plus clair		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-09-20
00079	CeEt-727	13D2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Fiole	1	1	partie supérieure d'une petite bouteille cylindrique; épaule tombante, col cylindrique, lèvre et bague rajoutées et profilées en V, le dessus est plat; deux marques de moule sur l'épaule, mais pas sur le col; extrémité finie à la pince de finition; diamètre: 5 cm			F5.19	Conservation indéterminée	fiole pharmaceutique? Datation après 1828 en raison de l'utilisation de la pince de finition	1828-1925		2023-09-20
00080	CeEt-727	13D2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille cylindrique	3	1	fragment de corps et partie de la base d'une bouteille cylindrique; verre de couleur claire; talon arrondi, pas de marque de moule, texture de moule; recolle avec d'autres tessons de 13D2	verre plus clair		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Recollage entre # 77 et 80			2023-09-20
00081	CeEt-727	13D2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille cylindrique	4	1	fragment d'épaule arrondie et de corps d'une bouteille cylindrique; verre de couleur claire; texture de moule sur le corps, mais pas sur l'épaule, légère démarcation au niveau de l'épaule; probablement soufflé dans un moule en plusieurs parties avec soufflage à l'aire libre de l'épaule; recolle avec un tesson de 13E7	verre plus clair		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Recollage 13D2 # 81 et 13E7 # 548			2023-09-20
00082	CeEt-727	13D2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille cylindrique	10		fragments de corps courbés de bouteilles cylindriques; deux tessons pourraient appartenir à des bouteilles à vin Château Laurier; d'	verre plus clair		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-09-20
00083	CeEt-727	13D2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	partie inférieure d'une bouteille cylindrique, avec talon arrondi, point d'appui plat et cul en cloche avec grosse marque de pontil; pas de marque de moule, mais texture de moule; soufflé au moule en creux; diamètre: 7,8 cm			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-09-20
00084	CeEt-727	13D2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	62		fragments de paroi et d'épaule, dont quelques-uns avec un renflement au niveau de l'épaule ou une marque de moule horizontale; un fragment de col et un tesson indéterminé; pas de marques de moule sur les fragments, soufflées dans un moule en creux (1730+) ou dans un moule de type Ricketts (1821+)			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	le petit renflement au niveau de l'épaule peut s'expliquer par un surplus de verre qui déborde le moule au moment du soufflage au moule en creux; soufflage au moule en creux dès 1730 en Angleterre et probablement avant en France, jusqu'aux années 1870 en France, mais remplacé par d'autres méthodes utilisant des moules à parties multiples en Angleterre au cours du XIX^{e} siècle; moule de type Ricketts à partir des années 1820			2023-09-20
00589	CeEt-727	13D2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	2		fragments de verre fortement altéré par la chaleur dont un semble être un cul de bouteille; le verre est partiellement fondu, a pris une coloration bleu opaque et est blanc et poreux par endroit			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-09-20
00085	CeEt-727	13D2	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à vin	1	1	bouteille cylindrique conservée sur toute sa hauteur, à épaule arrondie, col renflé, lèvre rabattue et bague profilée en V; cul conique; diamètre: 8,0 cm; hauteur: 28,9 cm; marque de moule horizontale au niveau de l'épaule et verticale sur l'épaule (une seulement, la face opposée est manquante); fabrication dans un moule de type Ricketts, finition à la pince de finition	?	97	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	fabrication des bouteilles à alcool en verre vert foncé presque exclusivement au moule de type Ricketts entre 1821 et 1840 (Jones et Sullivan, 1985: 32-33); pince de finition entre 1820 et 1920	1821-1920 env.	Jones et Sullivan, Glossaire du verre de Parcs Canada, 1985	2023-09-20
00086	CeEt-727	13D2	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	16	11	fonds et parties du corps de bouteilles cylindriques; neuf avec cul conique, un avec cul sphérique et un trop fragmentaire pour évaluer la forme du cul; corps sans marque de moule (utilisation d'un moule en creux ou Ricketts), mais marque de moule horizontal sur l'épaule d'une des bouteilles (fabrication au moule Ricketts, 1821+); diamètres: 7,5 cm; 8,1 cm; 8,1 cm; 8,2 cm; 8,2 cm; 8,3 cm; 8,4 cm; 8,4 cm; 8,5 cm; 9,7 cm; env. 10 cm; trois avec marques de moule au cul (base séparée pour le moule)			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-09-20
00087	CeEt-727	13D2	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	3		fragments de bas de corps qui ne recollent pas avec les bases précédentes			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-09-21
00088	CeEt-727	13D2	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	2	2	goulots de bouteilles, à col renflé, un à lèvre rabattue et bague droite, un à lèvre rabattue et bague profilée en V, la partie conservée de l'épaule arrondie porte une marque de moule verticale indiquant l'utilisation du moule de type Ricketts (1821+); l'ouverture finie à la pince de finition, stries horizontaux sur l'ouverture			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools		1821+		2023-09-21

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00089	CeEt-	727	13D2	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	3	3	goulots de bouteilles, à col renflé, deux avec lèvre droite et bague droite et un avec lèvre droite et bague évasée vers le bas; finition irrégulière et distance entre lèvre et bague sur une extrémité; probablement soufflés dans des moules en creux, pas de pince à finition			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools		1790-1820	Olive R. Jones et E. Ann Smith, *La verrerie utilisée par l'armée britannique de 1755 à 1820*, p. 24	2023-09-21
00090	CeEt-	727	13D2	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	2	2	goulots de bouteilles, à col renflé, à lèvre rabattue et bague droite, finition toujours légèrement irrégulière, mais présence de stries horizontaux sur l'ouverture			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	incertain si une pince de finition a été utilisée	1790-1820+		2023-09-21
00091	CeEt-	727	13D2	Métal	M3.04.2	Fer forgé	Clou forgé	6	6	fragments de clous pris dans d'importantes concrétions, un fragment d'os collé dans une des concrétions			F5.08.4.2	Fixations				2023-09-21
00092	CeEt-	727	13D2	Métal	M3.04	Métal ferreux	Clou?	2		petits fragments dans des concrétions, possiblement des fragments de clous			F5.08.4.2	Fixations	à élaguer?			2023-09-21
00093	CeEt-	727	13D2	Métal	M3.04	Métal ferreux	Bande ou contenant?	4		fragments plats divers pris dans des concrétions			F5.21	Consommation indéterminée	à élaguer?			2023-09-21
00094	CeEt-	727	13D2	Métal	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	3		concrétions ferriques divers, sans forme apparente			F5.21	Consommation indéterminée	à élaguer			2023-09-21
00095	CeEt-	727	13D2	Métal	M3.04	Métal ferreux	Indéterminé	1	1	pièce circulaire bombée, peut-être un bouton ou un embout de culasse d'un manche d'ustensile			F5.21	Consommation indéterminée				2023-09-21
00113	CeEt-	727	13D2	Matériaux inorganiques	M4.1.1.03	Calcaire	Fragment chauffé	1	1	fragment rectangulaire plat très altéré et fragilisé, blanchi et noirci par la chaleur, fabrication de chaux?			F3.2.3.5	Transformation des solides stables	fabrication de chaux?			2023-09-22
00096	CeEt-	727	13D2	Matériaux inorganiques	M4.2.1	Chaux	Fragment plat	1	1	fragment carré plat, une surface avec couche de matière fondue verdâtre (verre?); altéré par la chaleur			F5.08.3.2	Matériaux de liaison				2023-09-21
00097	CeEt-	727	13D2	Matériaux inorganiques	M4.3.3	Mortier	Nodule	1		petit fragment informe, trace de vitrification brune			F5.08.3.2	Matériaux de liaison				2023-09-21
00098	CeEt-	727	13D2	Matériaux organiques	M5.1.2	Charbon	Anthracite	2		fragments allongés, partiellement vitrifiés et luisants			F5.20	Témoins de combustion				2023-09-21
00115	CeEt-	727	13D2	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Dent humaine	1	1	prémolaire ou molaire humaine, cariée			E1.3.1.6	Reste humain	mis de côté			2023-09-22
01429	CeEt-	727	13D2	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	3	3	deux vertèbres et une clavicule			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-18
00114	CeEt-	727	13D2	Matériaux organiques	M5.2.1	Bois	Couvercle	2	1	couvercle circulaire plat avec collerette verticale et collerette horizontale concave pour s'ajuster à un rebord de contenant arrondi; le bois est très usé, mais on perçoit un anneau gravé décoratif sur le pourtour supérieur du couvercle; la partie centrale du couvercle est manquante; diamètre: 6,1 cm; diamètre de la collerette: 3,6 cm	XXXIX	43	F5.19	Conservation indéterminée	à restaurer			2023-09-22
00110	CeEt-	727	13D2	Matériaux organiques	M5.2.1	Bois	Planchette	1	1	petit fragment plat et rectangulaire, cassé à une extrémité			F5.08.3.5	Matériaux de base-bois				2023-09-22
00116	CeEt-	727	13D2	Matériaux organiques	M5.2.1.1	Charbon de bois	Charbon de bois	1	1	petit fragment			F5.20	Témoins de combustion				2023-09-22
00099	CeEt-	727	13D2	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Chaussure	1	1	partie d'une chaussure composée de fragments des semelles extérieure et intérieure et du talon composé de quatre couches de cuir; bout du pied, quartiers et empeigne manquants; fixation du talon par une rangée de clous; sur les semelles, on voit des clous et des chevilles en bois; chaussure droite? concrétions sous le talon			F5.04.3	Chaussures				2023-09-21
00100	CeEt-	727	13D2	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Semelle	1	1	fragment d'une large semelle, pointe et extrémité du talon manquantes;			F5.04.3	Chaussures				2023-09-21
00101	CeEt-	727	13D2	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Quartier?	1	1	fragment courbe avec un rebord replié, probablement le quartier d'une large chaussure			F5.04.3	Chaussures				2023-09-21
00102	CeEt-	727	13D2	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Talon	2	2	talons fragmentaires avec traces d'une rangée de clou et concrétions sous chaque talon; un des talons montre une rangée de clous supplémentaires qui traverse le fond			F5.04.3	Chaussures				2023-09-21
00103	CeEt-	727	13D2	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Résidus	5		fragments informes et un fragment composé de deux couches de cuir; provenant de chaussures?			F5.04.3	Chaussures				2023-09-21
00104	CeEt-	727	13D2	Matériaux composites	M7.6	Fer et bois	Manche d'ustensile?	1	1	manche cylindrique partiellement recouvert d'un tube métallique qui semble aussi fermer une extrémité; noirci	?	130	F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	à restaurer?			2023-09-21
00105	CeEt-	727	13D2	Matériaux composites	M7.8	Fer et os	Manche d'ustensile	1	1	manche effilé et à section arrondie en os (ou autre matériau organique?) pris dans d'importantes concrétions; présence de deux rivets en fer qui fixent les plaquettes du manche sur la soie plate de l'ustensile; décor gravé complexe sur les plaquettes: cinq stries longitudinales au centre bordés des deux côtés d'un motif à losanges faites de lignes doublées; embout de culasse et ustensile manquants	?		F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	à restaurer? Modèle unique	1780-1850/75	DUNNING Phil, 2001, « Couverts de table composites de 1700 à 1930 », dans: Karklins Karlis dir., *Études en culture matérielle*, Parcs Canada, p. 43	2023-09-21
00106	CeEt-	727	13D2	Matériaux composites	M7.8	Fer et os	Manche d'ustensile	1	1	manche effilé et à section arrondie en os (ou un autre matériau organique?) pris dans d'importantes concrétions; présence de trois rivets en fer qui fixent les plaquettes du manche sur la soie plate de l'ustensile; décor gravé complexe sur les plaquettes: motif de triple rayures perpendiculaires répétitifs sur la partie centrale, bordé des deux côtés d'un motif de losanges; embout de culasse est ustensile manquants; la surface des plaquettes osseuses est partiellement grugée	?		F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	à restaurer? même modèle 106 et 991	1780-1850/75	DUNNING Phil, 2001, « Couverts de table composites de 1700 à 1930 », dans: Karklins Karlis dir., *Études en culture matérielle*, Parcs Canada, p. 43	2023-09-21
00111	CeEt-	727	13D2	Matériaux composites	M7.26	Matériau composite autre	Manche d'instrument?	1	1	petit manche d'ustensile effilé composé de deux minces plaquettes plates d'os non décorées renfermant une soie plate d'ustensile en fer fixée avec deux rivets en alliage cuivreux; les deux plaquettes sont déformées et il y a beaucoup de concrétions ferreuses	?	131	F5.06	Médication	à restaurer?			2023-09-22
00112	CeEt-	727	13D2	Matériaux composites	M7.26	Matériau composite autre	Manche d'instrument?	1	1	petit manche d'ustensile effilé identique au précédent, mais moins bien conservé, composé de deux minces plaquettes d'os non décorées renfermant une soie plate d'ustensile en fer fixée avec des rivets en alliage cuivreux, dont un seul est visible; une des plaquettes est déformée, l'autres est couverte d'importantes concrétions	?		F5.06	Médication	à restaurer?			2023-09-22
00107	CeEt-	727	13D2	Matériaux composites	M7.20	Cuir et tissu	Indéterminé	1	1	pièce circulaire de cuir fixé sur ou pris sur un fragment (tubulaire?) d'un matériau indéterminé et un autre élément en matériau indéterminé sur le dessus; présence de fibres textiles			F5.04	Habillement				2023-09-21
00108	CeEt-	727	13D2	Matériaux composites	M7.26	Matériau composite autre	Indéterminé	2	1	deux fragments d'un objet tubulaire avec un épaississement à une extrémité dont se détachent une partie annulaire et une sorte de pointe, la couche extérieure se compose de fibres et il s'agit peut-être d'un textile enveloppant un tube ou une tige dans un autre matériau (métallique?), le détachement à l'extrémité pourrait juste être le résultat d'un bris du tissu			F5.21	Consommation indéterminée				2023-09-21
00109	CeEt-	727	13D2	Écofacts	E1.3.1.1	Poissons	Ossement	31		dont une vertèbre			E1.3.1.1	Poissons				2023-09-21
00117	CeEt-	727	13D2	Écofacts	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossement	19		surtout os longs divers			E1.3.1.4	Oiseaux				2023-09-22
00118	CeEt-	727	13D2	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	259		os très divers			E1.3.1.5	Mammifères	3 os enlevés (humains)			2023-09-21
00119	CeEt-	727	13D2	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	5		os avec traces vertes d'altérations cuivreuses			E1.3.1.5	Mammifères				2023-09-22
00120	CeEt-	727	13D2	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	11		os altérés blanchis			E1.3.1.5	Mammifères				2023-09-22
00121	CeEt-	727	13D2	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	16		os très altérés, noircis et très poreux, dont trois ou quatre ressemblent à des scories (identification comme os reste incertaine)			E1.3.1.5	Mammifères				2023-09-22
00122	CeEt-	727	13E98	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	fragment de rebord plat et large, sans décor			F5.05.1	Excrétion				2023-09-22
00123	CeEt-	727	13E98	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	4	1	fragments de fond plat fraisé, sans décor apparent; large diamètre (pot de chambre ou assiette?); tous les tessons recollent	A7	34	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-09-22
00124	CeEt-	727	13E98	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre?	1	1	petit tesson de corps courbé, sans décor			F5.05.1	Excrétion				2023-09-22
00125	CeEt-	727	13E98	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	large fourneau complet avec éperon, décor moulé de flûtes et cannelures sur le pourtour du fourneau, surmonté d'une ligne sous le rebord; intérieur noirci; même modèle que dans le lot 13D2			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir # inv. 25	1780-1840		2023-09-22
00126	CeEt-	727	13E98	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	moyen fourneau complet avec trace de l'éperon et début du tuyau; décor moulé en relief: un grand oiseau (paon?) sur chacune des parois, ligne de feuilles pointues sur la ligne de moule; fourneau noirci à l'intérieur	?		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-22
00127	CeEt-	727	13E98	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	3	3	trois fragments de tuyau de différents diamètre; sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-22
00128	CeEt-	727	13E98	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	7		fragments de différentes teintes et épaisseurs			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2023-09-22
00129	CeEt-	727	13E98	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Contenant	1	1	tesson allongé légèrement courbé et à épaisseur variable			F5.21	Consommation indéterminée				2023-09-22
00130	CeEt-	727	13E98	Métal	M3.04.2	Fer forgé	Clou forgé	2	2	fragments de clous de moyenne taille, dont un très épais, pris dans d'importantes concrétions			F5.08.4.2	Fixations				2023-09-22
00131	CeEt-	727	13E98	Écofacts	E1.1	Mollusque	Coquillage d'huître	2		coquillage d'huître, petits fragments			E1.1	Mollusque				2023-09-22
00132	CeEt-	727	13E98	Écofacts	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossement	2					E1.3.1.4	Oiseaux				2023-09-22
00133	CeEt-	727	13E98	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	18		dont un fragment de mâchoire avec une dent			E1.3.1.5	Mammifères				2023-09-22
00134	CeEt-	727	13E98	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1		un fragment partiellement blanchi (altéré par la chaleur)			E1.3.1.5	Mammifères				2023-09-22
00135	CeEt-	727	13E98	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1		un fragment très altéré par la chaleur, noirci et poreux, ressemblant à une scorie (identification comme os incertaine)			E1.3.1.5	Mammifères				2023-09-22
00136	CeEt-	727	13E98	Écofacts	E2.2	Plantes Vasculaires	Bois naturel	3		fragments de petites branches et possible nœud de bois			E2.2	Plantes Vasculaires	à élaguer?			2023-09-22

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01463	CeEt-	727	13E99	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Pot à conserve ou pharmaceutique	1	1	tesson de corps cylindrique avec bande concave à une extrémité, lèvre manquante	non		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	vérifier remontage			2024-05-06
01464	CeEt-	727	13E99	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Assiette?	1		tesson de marli à rebord ondulant, probablement un décor moulé de type Royal	A15		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-05-06
01465	CeEt-	727	13E99	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	2		tessons de marli avec motif « Shell Edge » moulé et rehaussé de bleu	177 (1 tesson) et 1465 (2 tessons)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-05-06
01466	CeEt-	727	13E99	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette?	4		tessons de fond plat; possiblement des fragments d'assiettes; un fragment avec fond en retrait; sans décor	A3 (1 tesson)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-05-06
01467	CeEt-	727	13E99	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	13		tessons de corps courbés, épaisseurs variables, tous sans décor; possiblement des assiettes ou des pots de chambre			F5.05.1	Excrétion				2024-05-06
01468	CeEt-	727	13E99	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Anse de pot de chambre?	2	1	grande anse verticale à section ovale, sans décor; anse de pot de chambre?			F5.05.1	Excrétion				2024-05-06
01471	CeEt-	727	13E99	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	deux fourneaux de pipe complets, dont un avec éperon et une partie du tuyau; décor de côtes et cannelures en relief sur les deux fourneaux avec une bande en relief sous le rebord			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-05-06
01472	CeEt-	727	13E99	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau de pipe entier de marque Blyth de Hull; avec décor moulé en relief représentant trois couronnes superposées et bordées de tiges feuillues sur les côtés gauche et droite du fourneau, avec une tige feuillue sur les lignes de moule en avant et en arrière, des cannelures dans la partie inférieure des parois gauche et droite, deux cercles concentriques au-dessus de l'éperon et inscription « BLYTH / HULL » sous le rebord du fourneau	Héraldique 1	61	F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-05-06
01473	CeEt-	727	13E99	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau entier avec éperon et départ du tuyau, sans décor ou marque			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-05-06
01474	CeEt-	727	13E99	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de base de fourneau avec éperon et départ de tuyau, initiales R/G de part et d'autre de l'éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-05-06
00137	CeEt-	727	13E99	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec inscription partielle en creux de part et d'autre du tuyau: « HEND[ERSON'S] / [MONTR]EAL; fabricant actif entre 1846 et 1877			F5.03.1	Absorption des narcotiques		1846-1877		2023-09-22
01475	CeEt-	727	13E99	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	22		fragments de tuyau sans marque ou décor, plusieurs très longs			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-05-06
01476	CeEt-	727	13E99	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	3	3	embouts de tuyaux couverts de glaçure jaune-brune			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-05-06
01469	CeEt-	727	13E99	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1	bouteille cylindrique entière, avec épaule évasé vers le bas et se terminant par une carène, col évasé vers le haut et lèvre plate; fond concave peu profond; entièrement recouvert d'un enduit ferrugineux et glaçuré au sel; le joint col-épaule est imparfait sur la majeure partie du pourtour	? B12	non	F5.04.8	Entretien		1800-1875		2024-05-06
01470	CeEt-	727	13E99	Céramique	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre?	1	1	partie inférieure d'une bouteille cylindrique, probablement à bière à gingembre; la paroi intérieure est recouverte d'une glaçure feldspathique, tandis que la paroi extérieure est couverte en partie d'un enduit ferrugineux et partout d'une glaçure au sel; une zone irrégulière près de la base du corps pourrait représenter une trace d'un poinçonnage des lettres « EX », marque indiquant que la taxe d'accise sur la bouteille a été acquittée et que l'on retrouve sur plusieurs autres bouteilles de même type dans la collection	B9		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	possiblement avec « EX » poinçonné près de sa base, mais à peine visible (peut-être seulement une irrégularité de la pâte			2024-05-06
01477	CeEt-	727	13E99	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	fragment de rebord à lèvre arrondie, corps légèrement évasé vers le haut			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-05-06
01478	CeEt-	727	13E99	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole pharmaceutique	1	1	fragment de corps cylindrique de petit diamètre, verre très mince			F5.06	Médication				2024-05-06
01479	CeEt-	727	13E99	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	11		fragments plats dont six à teinte verte très foncé et sept à teinte verte pâle, épaisseurs très variables			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2024-05-06
00138	CeEt-	727	13E99	Verre	M2.2.2	Verre teinté bleu-vert français	Bouteille à l'huile d'olive	2		fragments de corps courbés minces; de teinte bleu-verte avec beaucoup de bulles d'air; contenant de petit diamètre	XXXVI	90	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	peut-être la bouteille à huile d'olive?			2023-09-22
01480	CeEt-	727	13E99	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	4	2	tessons de corps et de fond de bouteilles cylindriques, une avec cul en forme de cône arrondi, la deuxième est trop incomplète			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-05-06
01481	CeEt-	727	13E99	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	7	1	tessons de col et d'ouverture d'une bouteille, à lèvre arrondie et bague droite, col renflé; finition à la pince			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools		1820+		2024-05-06
01482	CeEt-	727	13E99	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	28		tessons de corps d'une ou plusieurs bouteilles cylindriques			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-05-06
00139	CeEt-	727	13E99	Métal	M3.04.2	Fer forgé	Clou forgé	3	3	deux moyens clous, un grand clou fragmentaire			F5.08.4.2	Fixations				2023-09-22 et 2024-05-09
01483	CeEt-	727	13E99	Métal	M3.04.1	Fer	Clou	1	1	clou de type indéterminé, entièrement couvert de concrétions			F5.08.4.2	Fixations				2024-05-09
01484	CeEt-	727	13E99	Métal	M3.04.1	Fer	Clou?	1	1	large nodule de concrétions d'où sort une tige épaisse à section carrée, possiblement un clou			F5.08.4.2	Fixations				2024-05-09
01485	CeEt-	727	13E99	Métal	M3.04.1	Fer	Lame ou bande?	1	1	fragment plat avec une extrémité arrondie, l'autre, plus large et plus droite aux coins arrondis; couvert de concrétions importantes			F5.21	Consommation indéterminée				2024-05-09
01487	CeEt-	727	13E99	Métal	M3.04.1	Fer	Bande?	1	1	fragment plat arrondi à une extrémité et cassé de l'autre			F5.21	Consommation indéterminée				2024-05-09
01486	CeEt-	727	13E99	Métal	M3.04	Métal ferreux	Indéterminé	1	1	objet oblong qui pourrait comporter la tige à section carrée d'un large clou, mais au moins un fragment métallique plat fait aussi partie de cet « objet » couvert de concrétions			F5.21	Consommation indéterminée				2024-05-09
01488	CeEt-	727	13E99	Matériaux organiques	M5.3.3	Plastique	Disque?	1	1	fragment mince et plat à contour extérieur circulaire, de couleur blanc, souple (se laisse plier dans une certaine mesure), avec une rainure qui suit le contour; ressemble à un fragment de disque souple utilisé dans certains couvercles modernes			F5.19	Conservation indéterminée				2024-05-09
01489	CeEt-	727	13E99	Écofacts	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossement	6					E1.3.1.4	Oiseaux				2024-05-09
00140	CeEt-	727	13E99	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	115		très gros fragments à petites éclisses; un petit fragment blanchi			E1.3.1.5	Mammifères				2023-09-22 et 2024-05-09
00141	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	1	1	fragment de marli-bouge avec rebord à ondulations régulières et décor moulé Shell Edge rehaussé de bleu	sorti, mais ne recolle pas		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments		1800-1840		2023-09-22
00142	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	1	1	fragment de fond fraisé avec départ de bouge; sans décor	A6		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-09-22
00143	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	4		fragments de corps courbés, sans décor apparent, probablement des tessons de corps de pots de chambre			F5.05.1	Excrétion				2023-09-22
00144	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	4	1	assiette à fond fraisé avec marli à rebord ondulant et motif moulé de chevrons et plumes ou feuilles(?) rehaussé d'une bande bleue; fragments recollent	A6		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	voir aussi les entrées nos. 144, 184, 329	1820-1840		2023-09-22
00145	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Soucoupe	5	1	soucoupe à décor imprimé en noir; bande fleurie longeant le rebord intérieur et motif de paysage au fond avec bâtiment et montagnes; tessons recollent; diamètre: 16,5 cm; hauteur: 3,6 cm;	XXX	28	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	impression en noir entre 1785 et 1864, mais surtout entre 1825 et 1838; début du décor de ligne et points (line and stipple), vers 1797; voir aussi inv. Nos. 145, 185, 285, 331; recolle avec 13E2 (# 185) et 13E1 (# 145) et 13E5 (# 331)	1820+		2023-09-22
00146	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	1	1	un petit fragment de marli-bouge non décoré	A6		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-09-22
00147	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Contenant	5		tessons de corps courbés divers, sans décor, probablement des tessons de pots de chambre			F5.05.1	Excrétion				2023-09-22
00148	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.2.2	Terre cuite fine vernissée	Contenant	1	1	tesson de fond plat; altéré par la chaleur et type de TCF indéterminé, Creamware? Assiette ou plat?	non		F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides				2023-09-22

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00149	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	1	1	fourneau de pipe à effigie, de type « Le Hussard », base du fourneau et tuyau manquants; fourneau noirci à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques	Les pipes à effigie représentant un hussard apparaissent en Europe entre la fin du XVIIIe et le premier quart du XIXe siècle. Un exemple trouvé au Danemark est associé à un fabricant actif entre les années 1780 et 1822. Le modèle ne correspond cependant pas à ceux trouvés sur le site de l'Hôpital de la Marine. D'autres modèles représentant le hussard, ou parfois un homme identifié comme un soldat ou un indien, se trouvent en Angleterre au moins dès les années 1820. Il y a un modèle de Thomas Edwards, Nottingham (1812-1838) qui daterait de la période env. 1820-1835.Le Cheminant illustre un exemple de pipe fabriquée à Londres, probablement par James Critchfield de Southwark, en 1838, mais il mentionne d'autres exemples connus de Londres, Hull et Nottingham, dont un qui pourrait avoir été fabriqué par Robert Osborne, un pipier bien établi sur la Webb Street, Shoreditch, à Londres en 1836. Selon Le Cheminant, ces pipes pourraient avoir été fabriquées pour le grand nombre de tavernes au nom de Turk's Head connus à l'époque (1981:148). Un autre exemple trouvé est une pipe fabriqué par un William S. sur la RD Surry à Guildford, au Surrey, mais la seule datation disponible est le XIXe siècle (Higgins David, Surrey Clay Tobacco Pipes, p. 189-293)	Dès 1820 (ou avant)	Le Cheminant, Richard, 1981, Clay Tobacco Pipes from London and the South East, dans: Davey Peter, éd., The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe VI. Pipes and kilns in the London region. Bar British Series 97; p. 127-172.	2023-09-22
00150	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec décor de flûtes et cannelures identique à celles du lot 13D2 et 13E1			F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840		2023-09-22
00151	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	fourneau fragmentaire avec éperon et tuyau partiel, marque partielle sur la paroi arrière du fourneau: lettres dans un cercle composé de deux anneaux avec l'espace entre les anneaux remplis de rayons; seulement une lettre verticale est conservé: I ou T ou L? marque sur le côté droit de l'éperon ressemblant à un B ou un R			F5.03.1	Absorption des narcotiques	le style de cadrage des lettres sur la paroi arrière correspond aux styles de la période 1780-1840 ou antérieurs	1780-1840		2023-09-22
00152	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec éperon; décor moulé en relief; ligne de feuillages sur le joint de moule; côtes et cannelures à côté; motif complexe sur le fourneau, mais le fragment reste trop petit pour l'identifier			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-22
00153	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	fragment de base de fourneau avec partie du tuyau; éperon arraché; pas de décor visible sur le fourneau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-22
00154	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	9		fragments de différentes épaisseurs et longueurs; sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-22
00155	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de faible épaisseur, recouvert de glaçure jaune-brunâtre			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-22
00156	CeEt-	727	13E1	Céramique	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre?	2	1	tesson de corps et épaule d'une bouteille cylindrique à épaule évasée vers le bas; sur la paroi intérieure, on voit un enduit verdâtre, mais rugueux, peut-être une glaçure feldspathique altérée?	# 52, 156, 784, B8		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2023-09-22
00157	CeEt-	727	13E1	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	3	1	fragments de corps avec cannelures taillées sur le pourtour du gobelet (à longueur inégales); deux fragments recollent			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-09-22
00158	CeEt-	727	13E1	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	fragment de rebord droit à lèvre arrondie; possiblement un rebord du gobelet précédent			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-09-22
00159	CeEt-	727	13E1	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole?	2	1	fragments courbés très mince, formant un cylindre de petite ouverture; fragments recollent			F5.06	Médication	rappelle aussi une cheminée de lampe			2023-09-22
00160	CeEt-	727	13E1	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	15		verre de différentes épaisseurs et teintes			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2023-09-22
00161	CeEt-	727	13E1	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	3		verre de teinte verte plus foncée à turquoise			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2023-09-22
00162	CeEt-	727	13E1	Verre	M2.3.2	Verre de couleur verte de type français	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	fragment d'épaule tombante d'une bouteille cylindrique	français		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-09-22
00163	CeEt-	727	13E1	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	fragment mince courbé; bouteille cylindrique?			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-09-22
00164	CeEt-	727	13E1	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	5	1	tessons de corps d'une bouteille cylindrique			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-09-22
00165	CeEt-	727	13E1	Métal	M3.04	Métal ferreux	Bande ou contenant?	1	1	fragment plat pris dans des concrétions			F5.21	Consommation indéterminée	à élaguer?			2023-09-22
00166	CeEt-	727	13E1	Métal	M3.04	Métal ferreux	Indéterminé	2		petits fragments allongés, peut-être liés à des clous, couverts de concrétions			F5.21	Consommation indéterminée	à élaguer?			2023-09-22
00167	CeEt-	727	13E1	Métal	M3.04.2	Fer forgé	Crochet	1	1	crochet à tige à section rectangulaire et tête très large; pris dans d'importantes concrétions			F5.08.4.5	Systèmes de fermeture				2023-09-22
00168	CeEt-	727	13E1	Métal	M3.04	Métal ferreux	Boîtier?	1	1	fragment plat avec un rebord droit légèrement replié; possiblement paroi et rebord d'un petit contenant			F5.19	Conservation indéterminée				2023-09-22
00169	CeEt-	727	13E1	Matériaux organiques	M5.2.1.1	Charbon de bois	Charbon de bois	1	1	petit fragment			F5.20	Témoins de combustion				2023-09-22
00170	CeEt-	727	13E1	Écofacts	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossement	7		surtout os longs divers			E1.3.1.4	Oiseaux				2023-09-22
00171	CeEt-	727	13E1	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	52		dont un os avec taches de rouille			E1.3.1.5	Mammifères				2023-09-22
00172	CeEt-	727	13E1	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	3		os altérés, blanchis			E1.3.1.5	Mammifères				2023-09-22
00173	CeEt-	727	13E1	Écofacts	E2.2	Plantes Vasculaires	Écorce	3		un fragment très mince et deux fragments d'écorce épaisse			E2.2	Plantes Vasculaires	à élaguer?			2023-09-22
00175	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique	1	1	petit fragment avec une surface plane			F5.08.3.4	Matériaux de base-brique				2023-09-25
00176	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	Contenant	1	1	éclat avec une surface plane, pâte rouge foncé, glaçure incolore	non comptabilisé		F5.21	Consommation indéterminée				2023-09-25
00177	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	3	1	assiette creuse à fond fraisé; rebord de marli à ondulations régulières, décor Shell Edge avec fleur moulé sur le rebord et rehaussé de bleu	A9 (1 tesson); 2 tessons avec # 1465		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	pourrait remonter avec les tessons de l'entrée suivante et tessons d'autres lots (13D2, 13E1); no. inv. 9, 22, 141, 142, 177, 178	1800-années 1830		2023-09-25
00178	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	7	2	fragments de marli-bouge avec rebord à ondulations régulières et décor Shell Edge avec une fleur sur un tesson moulé et rehaussé de bleu; bouge incomplet et la hauteur réelle ne peut pas être déterminée, mais possiblement une assiette creuse; 4 tessons catalogués (# 51)	VII: 4 tessons; A5: 3 tessons	51 (4 tessons)	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	pourrait remonter avec les tessons de l'entrée précédente et tessons d'autres lots (13D2, 13E1); no. inv. 9, 22, 141, 142, 177, 178	1800-années 1830		2023-09-25
01607	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette?	3		deux tessons de fond plat, un tesson de jonction marli-bouge, tous sans décor			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-11-11
00179	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Bol	1	1	grand bol à paroi arrondi et rebord droit à lèvre arrondie, sans décor, le fond est manquant	XXVI	16	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Recollage 13E2 # 179 et 13E12 # 1075			2023-09-25
00180	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	9		rebord horizontaux plats et un fragment avec corps arrondi; sans décor; teinte parfois très légèrement bleue; diamètres: 25 cm, 25 cm, 26 cm, 24 cm, 25 cm, 24 cm, 24 cm, 24-25 cm; un indéterminé; certains fragments pourraient appartenir au même pot			F5.05.1	Excrétion				2023-09-25
00181	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre?	1	1	fragment de fond avec pied évasé épais et départ d'anse verticale sur la paroi; probablement appartenant à un pot de chambre			F5.05.1	Excrétion				2023-09-25
00182	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	45		tessons de corps divers, sans décor; la plupart appartiennent probablement à des pots de chambre			F5.05.1	Excrétion				2023-09-25
00183	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Anse de pot de chambre	7	4	larges anses plates verticales, à section ovoïde; sans décor; probablement appartenant toutes à des pots de chambre			F5.05.1	Excrétion				2023-09-25
00186	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2		tessons avec rebord plat et large			F5.05.1	Excrétion				2023-09-25
00187	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre?	2	1	fragments de grand fond avec pied annulaire évasé et arrondi, sans décor, probablement appartenant à un pot de chambre			F5.05.1	Excrétion				2023-09-25
00188	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	19		tessons de corps divers, sans décor; probablement en majorité appartenant à des pots de chambre; un fragment de pied évasé et arrondi			F5.05.1	Excrétion	la teinte de ces tessons est plus blanchâtre que celle des tessons no. 182			2023-09-25

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00184	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	15	2	fragments d'assiettes à fond fraisé, le rebord à des ondulations régulières avec un motif de feuilles (ou plumes?) et de chevrons moulés et rehaussé d'une bande bleue	A3 (6 tessons), A6 (8 tessons)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	la distinction entre Pearlware est TCF blanche devient floue, la glaçure montre par endroit toujours une faible teinte bleutée, le motif date après 1820; voir aussi les entrées nos. 144, 184, 329	1820-1840		2023-09-25
00185	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Soucoupe	2	1	soucoupe à décor imprimé en noir: bande fleurie longeant le rebord intérieur et motif de paysage au fond avec bâtiment et arbres; tessons recollent; diamètre: 16,5 cm; hauteur: 3,6 cm;	XXX	28	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	voir aussi nos. Inv. 145, 185, 285, 331; recolle avec 13E2 (# 185) et 13E1 (# 145) et 13E5 (# 331)	1820+		2023-09-25
00189	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	grand fourneau complet avec décor moulé en relief de filtes et cannelures sur toute la hauteur, surmonté d'une bande horizontale sous le rebord; présence de l'éperon et d'une partie du tuyau; noirci à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi entrées nos. 25, 26, 125	1780-1840		2023-09-26
00190	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	grands fourneaux, dont un complet et un partiel, avec décor moulé en relief de filtes et cannelures sur toute la hauteur, surmonté d'une bande horizontale sous le rebord; présence d'un éperon sur une des pipes; noircis à l'intérieur et une en partie à l'extérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi entrées nos. 25, 26, 125, 189	1780-1840		2023-09-26
00191	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de grand fourneau avec décor en relief de filtes et cannelures avec ligne horizontale sous le rebord; comme modèles précédents; noirci à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi entrées nos. 25, 26, 125, 189, 190	1780-1840		2023-09-26
00192	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de la partie supérieure d'un petit fourneau avec décor moulé en relief de filtes et cannelures similaires aux précédents, mais avec des points ou petits traits soulignant le rebord du fourneau; noirci à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-26
00193	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	moyen fourneau avec éperon et une partie du tuyau; décor de filtes et cannelures en relief sur la paroi du fourneau, surmonté d'une guirlande longeant le rebord du fourneau; partie supérieur du fourneau très noirci, intérieur noirci; possiblement une lettre « I » sur un côte du talon			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-26
00194	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	moyen fourneau avec éperon et une partie du tuyau; décor de filtes et cannelures en relief sur le fourneau et lignes végétales sur les joints de moule; inscription en relief partielle sur le tuyau: « […]ONKHOUSE. / AWAKEN[…] », possiblement des initiales sur l'éperon: « E ou B / L ou couronne? », mais il pourrait juste s'agir d'irrégularités de la pâte	?		F5.03.1	Absorption des narcotiques	à identifier			2023-09-26
00195	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment inférieur de fourneau avec éperon et départ du tuyau; filtes et cannelures en relief sur le fourneau avec décor végétal sur les marques de moule; initiales « T / F » en relief de part et d'autre du talon			F5.03.1	Absorption des narcotiques	à identifier			2023-09-26
00196	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3	3	un fourneau complet avec éperon et départ de tuyau, un fourneau sans la partie inférieure et éperon, décor franc-maçonnique moulé en relief; lettre « G » dans un losange formé d'un compas et d'une équerre entrecroisées sur la paroi droite et oiseaux sur la paroi gauche, décor linéaire sur les marques de moule; pipe plus complète noirci à l'intérieur; un fragment de paroi gauche de fourneau avec partie du décor d'oiseau	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques	datation du motif entre 1780-1840, selon Archéolab, ces motifs franc-maçonniques sont particulièrement populaires entre 1780 et 1830; voir aussi inv. 29, 30, 31, 196, 197	1780-1840	Archéolab, https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/208028	2023-09-26
00197	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	2	2	long fragment de tuyau avec éperon et partie inférieure d'un fourneau, traces du décor moulé sur le fourneau identique à celui des motifs franc-maçonniques mentionnées dans l'entrée précédente; fragment de base de fourneau avec talon, décor moulé aussi très proche de celui des autres pipes franc-maçonniques	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi inv. 29, 30, 31, 196, 197	1780-1840		2023-09-26
00198	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau élancé et haut, motif franc-maçonnique de lettre « G » entre un compas et une équerre surmonté des lettres ll sur le côté droit et motif de trèfle et guirlande florale du côté gauche du fourneau, filtes et cannelures dans la partie inférieure du fourneau et ligne surmontée de petits trèfles sous le rebord; éperon pointu; tige feuillue sur les marques de moule; rebord du fourneau légèrement incliné			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi inv. # 32, 33, 198, 199, 200, 482	1780-1840		2023-09-26
00199	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau de pipe un peu plus petit que le précédent avec motif moulé très similaire au précédent, mais ligne de fleurs de lys sous le rebord et deux petits cercles concentriques au-dessus de l'éperon qui est très petit; motif floral difficile à voir sous l'altération de la surface; noirci à l'intérieur et sur le rebord extérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques	ressemble aux pipes d'Elisabeth Blyth de Hull; voir aussi inv. # 32, 33, 198, 199, 200, 482	1780-1840		2023-09-26
00200	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	long fragment de tuyau avec éperon et base du fourneau; décor de filtes et cannelures sur la base du fourneau et cercle avec point central au-dessus de l'éperon sur chaque côté			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir les pipes d'Elisabeth Blyth de Hull; inv. 32, 33, 189, 199, 200			2023-09-26
00201	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	1	1	fourneau de pipe à effigie, de type « Le Hussard », avec éperon; fourneau noirci à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi no. 149	Dès 1820 (ou avant)		2023-09-26
00202	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	pipe à petit fourneau avec éperon et partie du tuyau; décor floral en relief sur les deux côtés du fourneau, décor de petits traits horizontaux sur la ligne de moule avant; finition très grossière, les bavures du moule sont très importantes; légèrement noirci à l'intérieur	XLII	64	F5.03.1	Absorption des narcotiques	pipe d'un modèle différent et très petit			2023-09-26
00203	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	fourneau complet de moyenne taille avec éperon et fragment du tuyau; décor moulé en relief; gerbe de blé et soleil sur la paroi droite et de possible corne d'abondance entouré de soleil, lune et étoile sur la paroi gauche (motifs franc-maçonniques?) motif de plumes et de tige feuillue sur la marque de moule avant, petits traits sur la marque arrière	FM11		F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840?		2023-09-26
00204	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de grand fourneau avec motif végétal ou plume sur la marque de moule avant, motif partiel de lune et étoiles (et d'une colonne?) sur la paroi droite et de soleil sur la paroi gauche; motifs franc-maçonniques			F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840?		2023-09-26
00205	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment supérieur de fourneau de petite ou moyenne taille, décor de tige feuillue sur les deux marques de moule; rebord et intérieur noirci			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-26
00206	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment supérieur de fourneau de petite ou moyenne taille, décor d'une petite croix moulé en relief sur la paroi droite			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-26
00207	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	large fourneau, légèrement incliné par rapport au tuyau, avec éperon; ouverture parallèle au tuyau; marque TD dans un cartouche ovale bordé à l'intérieur de petits filets doubles imprimé en relief sur la face arrière du fourneau			F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840		2023-09-26
00208	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	4	trois fourneaux complets et un fragmentaire, tous avec éperon, grand format; marque TD dans un cartouche ovale imprimé en creux sur la paroi arrière du fourneau; le côté gauche comportant le T est généralement peu visible			F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840?		2023-09-26
00209	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	moyen fourneau sans décor, initiales « J / P » en relief sur l'éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques	fabricant à identifier à l'aide des initiales JP			2023-09-26
00210	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	4	fourneaux de moyenne à grande taille, sans décor, trois avec éperon, sur le quatrième, l'éperon est cassé			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-26
00211	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	7		fragments de fourneau sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-26
00212	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	fragment de jonction fourneau-tuyau avec éperon pointu; sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-26
00213	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec décor moulé en relief de traits obliques parallèles sur deux côtés du tuyau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-26
00214	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	63		fragments de différentes longueurs, dont deux avec éperons, quatre autres avec trace du départ du fourneau et quatre fragments avec embout; tous sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-26
00215	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	22		fragments avec glaçure jaune-brune; dont 14 avec extrémité de l'embout; deux seulement avec traces (taches) de glaçure			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-26
00216	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	1	1	fragment de tuyau avec embout et avec glaçure verte; avec inscription partielle en relief: « […]TOL »			F5.03.1	Absorption des narcotiques	marque à identifier			2023-09-26
00217	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	2	2	fragments de tuyau avec embout et avec glaçure verte			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-26
00218	CeEt-	727	13E2	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1	bouteille cylindrique entière, avec col évasé vers le haut et lèvre plate, paroi extérieure entièrement recouvert d'un enduit ferrugineux et glaçuré au sel	B13		F5.04.8	Entretien		1800-1875		2023-09-26
00219	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	3	1	rebord de gobelet, tessons recollent			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-09-26
00220	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	21		14 fragments de rebord droit à lèvre arrondie et 7 tessons de corps			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-09-26
00221	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	2		un fragment de coupe évasée vers le haut et un fragment de pied avec départ de la tige; marque de pontil sous le fond			F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools				2023-09-26
00222	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	2		fragments de coupe avec rebord droit à lèvre arrondie de diamètre plus petit; deux fragments à env. 6,0 cm, un tesson recolle avec 13E11 et 13E5			F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Remontage 1 tesson de 13E2 # 222, 1 tesson de 13E5 # 388 et 13E11 # 792; deux tessons séparés (# 1622) pour catalogage avec CeEt-727-13E11-77			2023-09-26

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01622	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	2		fragments de coupe avec rebord droit à lèvre arrondie de diamètre plus petit; deux fragments recollent (env. 5,5 cm de diamètre)	LV	77	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	anciennement avec # 222			2023-09-26
00223	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	2	1	fragment de fond-paroi et tesson de paroi, décor de côtes sur la partie inférieure de la paroi et sous le fond; décor moulé, recolle avec un fragment de 13E11			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Recollage 13E2 # 223 et 13E11 # 815			2023-09-26
00224	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	4	1	fragment de fond-paroi et fragments de corps de gobelet avec pans coupés; base à large point d'appui plat et cul légèrement concave, recolle avec des fragments de 13E11			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Recollage 13E2 # 224 et 13E11 # 826			2023-09-26
00225	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	2	1	fragments de fond d'une fiole cylindrique; à cul en ogive, talon arrondi, point d'appui plat; marque de pontil en verre; diamètre: 5 cm; recolle avec un tesson de 13E11			F5.06	Médication	Remontage # 225 (13E2) avec un tesson de 13E11 (# 810)			2023-09-27
00226	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament?	3		fragments de corps cylindrique de petit diamètre, verre très mince, un avec courbure vers le fond			F5.06	Médication	remontage?			2023-09-27
00227	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige?	2		fragments de corps moyennement épais, un avec petit bout de la lèvre légèrement évasée et arrondie, un tesson recolle avec 13E11 et 13E12			F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Remontage 13E11 # 793 et 13E12 # 1252 et 13E2 # 227 (1 tesson)			2023-09-27
00228	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Contenant	1		fragment de corps moyennement épais; verre à tige ou fiole?			F5.21	Consommation indéterminée				2023-09-27
00229	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Fiole à médicament	2	1	verre teinté au plomb! Fond d'une fiole cylindrique, à cul sphérique, talon arrondi et point d'appui plat, marque de pontil en verre; diamètre: 4,3 cm			F5.06	Médication				2023-09-27
00230	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Fiole à médicament	2	1	verre teinté au plomb! Fond d'une fiole cylindrique, à cul sphérique, talon arrondi et point d'appui plat, marque de pontil en verre; diamètre: 4,5 cm			F5.06	Médication				2023-09-27
00231	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Fiole à médicament	9	1	verre teinté au plomb! Partie supérieure d'une fiole à corps cylindrique, épaule tombante avec une dépression à un endroit, col cylindrique court et lèvre évasé, large et plate; diamètre du corps: 4,8 cm; voir base de fiole en verre teinté du lot 13E12	?		F5.06	Médication				2023-09-27
00232	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Fiole à médicament	4	1	verre teinté au plomb! Tessons de corps cylindrique; diamètre du plus gros fragment: env. 5 cm; recollent possiblement avec les fioles précédentes			F5.06	Médication				2023-09-27
00233	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille à épices, à médicaments ou à produits de toilette?	1	1	tesson de rebord d'un contenant à conservation ou à médication; large ouverture à lèvre éversé vers l'extérieur et arrondie, col court cylindrique et épaule tombante; diamètre de l'ouverture: 5,2 cm, grande, int.: 4,4 cm	Pot 2	108?	F5.19	Conservation indéterminée				2023-09-27
01627	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille cylindrique?	1	1	un tesson de corps courbé pourrait appartenir à une bouteille cylindrique	verre plus clair		F5.19	Conservation indéterminée	pourrait recoller avec les bouteilles cylindriques similaires aux bouteilles d'entreposage			2023-09-27
00234	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Biberon ou flasque	5	1	tessons de corps, dont deux plats avec dépressions, deux courbés, forme globale probablement plutôt ovoïde; certains fragments avec traces de rainures ou décor moulé légèrement côtelé, mais diffus; teinte verdâtre plus prononcée; fragment de goulot: col étranglé court et lèvre évasée et aplatie quoique irrégulière, polie au feu; verre s'amincissant vers le bas;	XLI, VTV2	85	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	voir aussi no. 68 et commentaires no. 235	1780-1830	Lindsay Bill, 2021: « Pattern mold/"Pitkin" Flasks » à: https://sha.org/bottle/liquor.htm#Flasks%20(not%20considered%20figured)	2023-09-27
01610	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	1	1	tesson de corps courbé, teinte verdâtre plus prononcée	VTV5	88	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2023-09-27
00235	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Biberon ou flasque	10	1	fragments de corps rectangulaire aux coins arrondis à paroi entièrement côtelé (autant à l'extérieur et à l'intérieur) verticalement ou oblique, pouvant donner une forme globale plutôt ovoïde; à épaule tombante, soufflage au moule-contact, mais pas de marques de moule visible sur les fragments; teinte verdâtre plus prononcée	XLI VTV1	84	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	voir aussi no. 68 et 263; possiblement du verre français; bouteille pour spiritueux en général, mais peut aussi contenir des médicaments; les bouteilles de cette forme servaient aussi de biberon pour adultes; voir « Pattern mold/"Pitkin" Flasks » sur le site web des bouteilles de la SHA; datation en fonction des bouteilles similaires en Nouvelle-Angleterre; plus de recherches à faire; recolle avec des fragments de biberon du lot 13E5 (# 399, 2023-10-26, nom corrigé)	1780-1830	Lindsay Bill, 2021: « Pattern mold/"Pitkin" Flasks » à: https://sha.org/bottle/liquor.htm#Flasks%20(not%20considered%20figured)	2023-09-27
00236	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	114		différentes teintes et épaisseurs			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	élagage à faire			2023-09-27
00237	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant, miroir ou vitre?	1	1	fragment plat avec dépôt altéré grisâtre sur une face; étiquette ou couche opacifiante pour miroir?			F5.05.3	Soins de beauté				2023-09-27
00238	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.2.2	Verre teinté bleu-vert français	Bouteille à l'huile d'olive	4	1	fragments de parois et de base d'un flacon cylindrique; à talon arrondi, la forme du cul reste indéterminé, trois tessons recollent entre eux et avec la base de la bouteille, un tesson recolle vraisemblablement avec le haut du corps; verre à beaucoup de bulles d'air; diamètre: env. 7 cm	XXXVI 3 tessons	90	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Remontage 13E11 # 855 et 13E12 # 1285, prob. aussi 1286, autres tessons possibles (1287 et 870); voir aussi 13E2 # 238, 13E4 # 299 et 13E5 # 406			2023-09-27
00239	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	6	5	fragments de base et corps de bouteilles cylindriques; à cul coniques; présence de marques de pontil au sable; pas de marques de moule, soufflé dans un moule en creux			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-09-27
00240	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	3	1	fragments de corps et base d'une bouteille cylindrique; marque de moule sous la base entourant le cul, cul sphérique, point central protubérant au centre du cul; soufflé dans un moule à base séparée, peut-être de type Ricketts; voir aussi haut de bouteille suivante			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-09-27
00241	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	extrémité d'une bouteille cylindrique, à col renflé, marque de moule verticale sur l'épaule, soufflé dans un moule de type Ricketts, pourrait appartenir à la base précédente; lèvre rabattue et évasée vers le bas, peut-être faites à la pince de finition, mais finition irrégulière			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	fabrication des bouteilles à alcool en verre vert foncé presque exclusivement au moule de type Ricketts entre 1821 et 1840 (Jones et Sullivan, 1985: 32-33)	1821-1840?		2023-09-27
00242	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	8	7	goulots de bouteilles cylindriques, à col renflé, à lèvre arrondies et bagues droites ou légèrement évasées vers le bas; pas de marques de moule, soufflées dans un moule en creux; finition irrégulière et distance entre lèvre et bague sur une extrémité; probablement soufflés dans des moules en creux, pas de pince à finition			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	nombre minimum de bouteilles dans 13E2: 8	1790-1820	Jones et Smith, p. 24	2023-09-27
00243	CeEt-	727	13E2	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	114		fragments de corps, quelques fragments d'épaule, un fragment de cul et un fragment de col; une quarantaine de tessons de couleur verte plus foncée; généralement pas de marques de moule quoique les fragments de corps ont une texture de moule et les épaules en sont généralement dépourvues; parfois, on observe un renflement au niveau de l'épaule (dû à l'utilisation d'un moule en creux), dans deux cas, des marques de moule dont une associée au moule de type Ricketts; soufflage dans des moules en creux ou de type Ricketts			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	datation surtout entre 1790 et 1840; absence de marques de moule, sauf sur l'épaule parfois, donc moule en creux ou de type Ricketts	1790-1840		2023-09-27
00244	CeEt-	727	13E2	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Monnaie ou jeton	1	1	grande pièce de monnaie ou jeton, rendu entièrement illisible en raison des concrétions cuivreuses qui couvrent les deux faces; diamètre: 3,1 cm	?	111	F5.12	Commerce	à restaurer!			2023-09-27
00245	CeEt-	727	13E2	Métal	M3.04	Métal ferreux	Concrétion ou scorie	1	1	fragment avec un côté plat et autre côté bombé, très léger			F5.21	Consommation indéterminée	à élaguer?			2023-09-28
00246	CeEt-	727	13E2	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Vertèbre humaine	1	1	vertèbre complète			E1.3.1.6	Reste humain	mis de côté, d'autres os humains à ajouter (11), voir les sacs mis de côté; ok			2023-09-28
01430	CeEt-	727	13E2	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	1	1	omoplate droite juvénile			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-18
01431	CeEt-	727	13E2	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	3	3	côtes droites juvéniles			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-18
01432	CeEt-	727	13E2	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	1	1	côte gauche juvénile			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-18
01433	CeEt-	727	13E2	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	2	2	côtes droites juvéniles			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-18
01434	CeEt-	727	13E2	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	3	3	phalanges main/pied			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-18
01435	CeEt-	727	13E2	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	1	1	4e métatarse gauche, tache de cuivre			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-18
01436	CeEt-	727	13E2	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	3	3	2e - 3e - 4e métacarpe gauche			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-18
00247	CeEt-	727	13E2	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Peigne à poux	1	1	fragment d'un peigne à poux avec un rebord courbé, trace de dents sur les deux côtés de la partie centrale			F5.05.2	Hygiène				2023-09-28
00248	CeEt-	727	13E2	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	1	1	bouton circulaire plat entier de moyenne taille, à cinq trous placées à l'intérieur d'une dépression circulaire centrale			F5.04.2	Attaches				2023-09-27
00249	CeEt-	727	13E2	Matériaux organiques	M5.2.4	Liège	Bouchon	1	1	fragment de forme légèrement tronconique dont les deux extrémités sont endommagés; traces de brûlures à la surface; diamètre: 1,1 à 1,5 cm; hauteur conservée: 2,6 cm, la partie inférieure est très usée est érodée	?	103	F5.06	Médication	à la limite, ça pourrait être un fragment naturel d'une branche, mais on dirait que tous les petites branchages qui en étaient poussés ont été intentionnellement brûlés			2023-09-28
00250	CeEt-	727	13E2	Matériaux organiques	M5.2.1.1	Charbon de bois	Charbon de bois	2	2	fragments de bois brûlé			F5.20	Témoins de combustion				2023-09-28
00251	CeEt-	727	13E2	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Semelle	1	1	fragment d'une semelle (partie antérieure ou talon?), bande de couture (?) visible sur le pourtour, mais pas de trous percés à travers la semelle, sauf deux centraux à une extrémité			F5.04.3	Chaussures				2023-09-27
00252	CeEt-	727	13E2	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Semelle?	1	1	fragment avec deux rebord coupés, le troisième est irrégulier, une ligne de trous de fixation suit le rebord le plus long avec quelques trous parallèles aux premiers			F5.04.3	Chaussures				2023-09-28
00253	CeEt-	727	13E2	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Retaille?	1	1	petit fragment avec trois côtés droits, découpés?			F3.2.3.4	Transformation des solides souples				2023-09-28

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00254	CeEt-727	13E2	Matériaux composites	M7.13	Métal cuivreux et cuir	Applique?	1	1	fragment de cuir en forme de larme ou feuille pointue, avec trous de fixations sur tout le pourtour; un rivet cuivreux est toujours en place; peut-être un élément de chaussure, mais la forme est inhabituelle			F5.08.1.5	Mobilier des habitations et autres constructions				2023-09-28
00255	CeEt-727	13E2	Matériaux composites	M7.8	Fer et os	Manche de couteau	1	1	grand manche complet composé de deux plaquettes plates en os de forme trapézoïdale (fuselées d'une extrémité à l'autre); toujours fixées sur une soie plate, mais seulement un rivet est visible; les deux extrémités ainsi que les rebords sont couverts de larges concrétions; les plaquettes sont décorées de losanges complexes gravées, formées par des groupes de quatre rayures obliques qui s'entrecroisent		132	F5.01.1.1	Ustensile de service pour l'absorption des aliments	à restaurer?	1780-1850/75	DUNNING Phil, 2001, « Couverts de table composites de 1700 à 1930 », dans: Karklins Karlis dir., *Études en culture matérielle*, Parcs Canada, p. 43	2023-09-28
00256	CeEt-727	13E2	Écofacts	E1.3.1.1	Poissons	Ossement	4		vertèbres			E1.3.1.1	Poissons				2023-09-28
00257	CeEt-727	13E2	Écofacts	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossement	42					E1.3.1.4	Oiseaux				2023-09-28
00258	CeEt-727	13E2	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	538		dont trois dents et un fragment de dent			E1.3.1.5	Mammifères	vérifier pour côtes, un os long, phalanges, 1 dent, il y a plusieurs os humains; ok (13 os enlevé du nombre d'ossements)			2023-09-28
00259	CeEt-727	13E2	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	40		os altérés, trois avec taches de rouille ferrique, trois avec taches vertes d'altération cuivreuse, 13 avec altération partielle par la chaleur, six rendus très poreux par l'altération et 16 fortement altérés et calcinés ressemblant parfois à des scories			E1.3.1.5	Mammifères	1 os enlevé pour os humains			2023-09-28
00260	CeEt-727	13E2	Écofacts	E2.2	Plantes Vasculaires	Écorce	4	4	fragments d'écorce d'espèces d'arbres divers, dont un probablement de bouleau; naturels			E2.2	Plantes Vasculaires				2023-09-28
00261	CeEt-727	13E2 Ouest	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de grand fourneau avec éperon et départ du tuyau, sans décor, noirci à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-28
00262	CeEt-727	13E2 Ouest	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet?	1	1	petit fragment de rebord droit			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-09-28
00263	CeEt-727	13E2 Ouest	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Biberon ou flasque	1	1	fragment allongé comportant une côte et deux cannelures rappelant les fragments de flasque ou biberon pour adulte du lot 13E2; couleur verte assez riche	? VTV1	84	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	voir aussi no. 68, 235, 263			2023-09-28
00264	CeEt-727	13E2 Ouest	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	1	1				F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2023-09-28
00265	CeEt-727	13E2 Ouest	Matériaux organiques	M5.1.2	Charbon	Anthracite	1					F5.20	Témoins de combustion				2023-09-28
00266	CeEt-727	13E2 Ouest	Écofacts	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossement	1		os d'oiseau			E1.3.1.4	Oiseaux				2023-09-28
00267	CeEt-727	13E2 Ouest	Écofacts	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossement	8					E1.3.1.4	Oiseaux				2023-09-28
00268	CeEt-727	13E2 Ouest	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	127					E1.3.1.5	Mammifères				2023-09-28
00269	CeEt-727	13E2 Ouest	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	7		os altérés, dont deux avec taches vertes d'altération cuivreuse, un blanchi-rose, quatre fortement altérés, noircis et poreux ressemblant à des scories			E1.3.1.5	Mammifères				2023-09-28
00270	CeEt-727	13E2 Ouest	Écofacts	E2.2	Plantes Vasculaires	Écorce	1		probablement du bouleau			E2.2	Plantes Vasculaires				2023-09-28
00271	CeEt-727	13E3	Céramique	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique	1	1	fragment informe, sans paroi conservée			F5.08.3.4	Matériaux de base-brique				2023-09-28
00272	CeEt-727	13E3	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	1	fragment de pied annulaire haut d'un petit contenant; diamètre du pied: 7 cm	non		F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides				2023-09-28
00273	CeEt-727	13E3	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	fragment de corps, sans décor; probablement un tesson de pot de chambre			F5.05.1	Excrétion				2023-09-28
00274	CeEt-727	13E3	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	long fragment de tuyau avec départ du fourneau et éperon, sans décor ou marque			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-28
00275	CeEt-727	13E3	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	1	1	embout de pipe couvert de glaçure jaune-verdâtre			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-28
00276	CeEt-727	13E3	Écofacts	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossement	1		fragment de grand os long			E1.3.1.4	Oiseaux				2023-09-28
00277	CeEt-727	13E3	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	4					E1.3.1.5	Mammifères				2023-09-28
00294	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique	6		un grand fragment de brique épaisse avec traces de mortier sur une face et un côté, cinq éclats très petits de brique à pâte orangé			F5.08.3.4	Matériaux de base-brique				2023-09-29 et 2024-05-06
01444	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Tuile ou carreau	1	1	grand fragment, large et plat, possiblement un coin d'une tuile, mais les rebords sont endommagés; face inférieure inégale, face supérieure rayée			F5.08.3.3	Matériaux de revêtement				2024-05-06
01445	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.1.2.8	Terre cuite commune vernissée locale	Contenant	1	1	tesson de corps feuilleté, trace de glaçure incolore sur la face extérieure			F5.01	Alimentation				2024-05-06
01446	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.1.2.8	Terre cuite commune vernissée locale	Contenant	1	1	fragment de fond plat, mince, avec glaçure verdâtre sur le fond intérieur			F5.01	Alimentation				2024-05-06
00278	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Pot à conserve ou pharmaceutique	1	1	tesson de rebord d'un pot cylindrique, avec col rétréci sous le rebord qui est saillant, à bandeau arrondie; sans décor	XXIV	15	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	voir aussi nos. 5, 6, 278, 310; Recollage 13E6 # 461 (2 tessons) et 13E12 # 1037 et 13D2 # 6 et 13E4 # 278			2023-09-28
01447	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	1	fragment de rebord légèrement évasé, corps courbé, très mince; petit pot ou peut-être un godet pharmaceutique?	non		F5.21	Consommation indéterminée				2024-05-06
00279	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	2	2	un grand fragment d'une assiette creuse avec pied annulaire et un petit fragment de marli-bouge, rebord à ondulation avec décor Shell Edge et autre motif végétal, rehaussé de bleu; marque de fabricant estampée en creux sous le fond: « V / DAVENPORT / . [motif d'un ancre] . »	A8 (1 tesson), A5 (1 tesson)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments		1800-1840		2023-09-29 et 2024-05-06
00280	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	1	1	fragment de marli-bouge avec fond en retrait d'une assiette, trace de décor moule près du rebord, possiblement feuille d'acanthe avec trace de couleur bleue, la lèvre est manquante	A12 type de décor différent		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	teinte bleu très pâle, TCF blanche?	1820-1840		2023-09-29
01448	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	2	1	tessons de marli-bouge et fond d'une assiette, fond en retrait, rebord ondulant, décor de plumes moulé et rehaussé d'une bande bleue	A6		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments		1820-1840		2024-05-06
01449	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Couvercle?	1	1	petit fragment épais montrant une paroi concave (intérieure?), une paroi évasée (collerette horizontale?) et possiblement une cassure d'une collerette verticale, sans décor	non		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2024-05-06
00281	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Soucoupe	2	1	fragment de fond avec pied annulaire, trace de décor végétal peint en vert et en bleu; marque de fabricant sous le fond: cercle de points partiel avec symbole à trois branches aux milieu; recolle avec 13E6 et 13E12	IV	25	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	teinte bleu très pâle, TCF blanche? recollage 13E4 (#281), 13E6 (# 470) et 13E12 (# 1011)	1815-1830		2023-09-29
00282	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Bol	1	1	fragment de rebord de bol avec décor de bande à la roulette coloré vert sous le rebord, surmontant une bande d'engobe gris comportant un motif cable tricolore (brun foncé, brun-orangé et blanc)	non		F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	l'outil qui permet de faire le décor de type cable est breveté en 1811	1811+		2023-09-29
00283	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	tessons de rebord large et plat, sans décor			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29 et 2024-05-06
00284	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	2		deux tessons de corps, un épais et un mince, sans décor; pourraient être associés à des pots de chambre			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29
00285	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Soucoupe	1	1	tesson de fond et paroi avec pied annulaire, décor imprimé en noir de paysage avec bâtiment, arbres et montagnes au fond et floral sur la paroi	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	vois aussi nos. Inv. 145, 185, 285, 331; recollage 13E4 # 285 avec 13E12 # 1083			2023-09-29
00286	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Couvercle de théière	2	1	fragments d'un petit couvercle qui recollent, avec collerette horizontale formant deux coins arrondis d'un couvercle de forme carrée ou rectangulaire, collerette verticale présente; décor floral imprimé en bleu à la base du dôme dont le corps est moulé avec des côtes et cannelures; le pourtour du bouton porte un motif moulé de feuilles; un petit trou est percé à un endroit de la paroi; recolle avec le bouton suivant	?	38	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	recollage # 286 et 287, vérifier 332			2023-09-29 et 2024-05-06
00287	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Couvercle de théière - bouton	1	1	petit bouton en forme de champignon, mais au motif moulé floral; une teinte bleutée s'observe dans les creux du motif moulé, mais il semble quand-même s'agir d'une terre cuite fine blanche; recolle avec l'un des fragments du couvercle précédent	?	38	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	recollage # 286 et 287, vérifier 332			2023-09-29
01450	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Pot à lait ou crémier?	1	1	tesson de rebord vertical à lèvre arrondie, col sous la lèvre légèrement concave est délimitée par une petite carène sous laquelle le corps s'évase; une bande d'engobe bleu couvre le col concave entre la lèvre et la carène; petit pot à lait?			F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments				2024-05-06
00288	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Contenant	1	1	petit tesson de corps courbé, sans décor			F5.01	Alimentation				2023-09-29
00289	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau presque complet avec éperon; marque « GS » dans un cercle au contours de zigzags moulé en relief sur la paroi arrière du fourneau; forme un angle obtus par rapport au tuyau, très noirci à l'intérieur et sur le rebord			F5.03.1	Absorption des narcotiques	George Salisbury, Leicester (1819-35) ou George Shaftoe, York (1817-46)	1817-1846	Savard et Drouin, 1990:174-175	2023-09-29

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00290	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	5	4	un grand fourneau complet avec éperon, un fragment de grand fourneau avec éperon et partie du tuyau, deux fragments de fourneau qui recollent et un fragment de rebord de fourneau; tous sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-29 et 2024-05-06
01451	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	7	3	un fourneau complet, un fourneau fragmentaire composé de 4 fragments et un autre fourneau fragmentaire avec une partie du tuyau en deux fragments; décor moulé en relief de côtes et cannelures avec une bande horizontale sous le rebord			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-05-06
01452	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau enter avec éperon; marque TD dans un ovale moulé en relief sur la paroi arrière, une bande de double-traits formant des ovales longe la limite intérieure du grand ovale cadrant le lettrage			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-05-06
01453	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	petite pipe à décor franc-maçonnique moulé en relief sur le fourneau, avec éperon et une partie du tuyau; motif de compas et équerre sur la paroi droite et possiblement d'un soleil (?) sur la paroi droite, bande de trèfles (?) sous le rebord; petits cercles mal moulés en haut de l'éperon	FM2		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-05-06
00291	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	21		fragment de diverses longueurs, sans décor ou marque			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-09-29 et 2024-05-06
01454	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	long fragment de tuyau avec faible trace d'un décor et d'une inscription moulés en relief; l'inscription semble être « B[RIS]TOL », donc une pipe de type Ring Bristol			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-05-06
01455	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	1	1	embout de tuyau de pipe vernissée brun			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-05-06
00292	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre	10	1	bouteille cylindrique à épaule concave et col qui se rétrécit vers le haut; lèvre épaissie et arrondie; la paroi intérieure n'est, par contre, pas vernissée	# 50, 292, B7		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	selon les informations sur le grès du Derbyshire, habituellement, les objets destinés à la conservation de denrées portent un vernis feldspathiques sur la paroi intérieure, ce qui n'est pas le cas ici; recolle avec # 50 de 13D2 pour former une bouteille complète	1800-1875		2023-09-29
00293	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre	4	1	fragments de la partie inférieure, du corps et de l'épaule d'une bouteille cylindrique à base légèrement concave et épaule concave, le goulot est manquant; l'intérieur de la bouteille n'est pas vernissé; la marque « EX » est poinçonnée en creux à la base du corps;	Oui, # 293 et 571	45	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	il s'agit d'une marque de douane obligatoire sur certaines bouteilles entre 1817 et 1834;	1817-1834	Brassard et Leclerc, Identifier la céramique et le verre anciens au Québec, 2001:111 Robin Hildyard, « Grès brun glaçuré du Derbyshire », dans: Laetitia Métreau, dir., Identifier la céramique au Québec, Cahiers d'archéologie du CÉLAT no. 41, Série Archéométrie no. 8, Québec, CÉLAT, 2016, p. 311-316.	2023-09-29
01456	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.6	Porcelaine fine	Soucoupe?	1	1	fragment de fond et paroi avec pied annulaire, très altéré, le type ou possible décor ne sont pas identifiables	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-05-06
01457	CeEt-727	13E4	Céramique	M1.6.2	Porcelaine fine orientale	Bol à thé	1	1	fragment de fond et paroi avec pied annulaire de faible diamètre, parois plus épais que le précédent, décor linéaire peint en bleu sur les deux parois	?		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-05-06
00295	CeEt-727	13E4	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	4	1	partie inférieure d'une fiole cylindrique de très petit diamètre; verre très mince, talon arrondi, cul concave peu profond, presque entièrement couvert d'un pontil en verre; diamètre: 2,6 cm; tous les fragment recollent; pas de marque de moule			F5.06	Médication				2023-09-29
00296	CeEt-727	13E4	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	3	1	fragments de base et de paroi d'un contenant cylindrique, base épaisse à talon arrondi, cul concave peu profond, marque de pontil en verre au centre; pas de marque de moule			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-09-29
00297	CeEt-727	13E4	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	33		fragments de teintes vertes pâles à bleu-vert			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2023-09-29 et 2024-05-06
00298	CeEt-727	13E4	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Miroir ou vitre?	3	1	fragment plat et mince, traces d'un dépôt grisâtre sur une face, le tesson s'est fragmenté en trois			F5.05.3	Soins de beauté				2023-09-29
00299	CeEt-727	13E4	Verre	M2.2.2	Verre teinté bleu-vert français	Bouteille à l'huile d'olive?	1		fragment de corps-épaule, pas de marque de moule, beaucoup de bulles d'air dans le verre	XXXVI?	90?	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Remontage 13E11 # 855 et 13E12 # 1285, prob. aussi 1286, autres tessons possibles (1287 et 870); voir aussi 13E2 # 238, 13E4 # 299 et 13E5 # 406			2023-09-29
00300	CeEt-727	13E4	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à bière	6	1	bouteille cylindrique reconstituable sur toute sa hauteur, avec cul en forme de cône, talon arrondi; possiblement pontil en sable; point d'appui très usée pas de marque de moule, partie supérieure comportant l'épaule arrondie, le col renflé relativement court et une lèvre arrondie ainsi qu'une bague droite, toutes deux de dimensions très égales (utilisation d'une pince de finition? 1828+); marque de moule horizontale à l'épaule et deux verticales sur l'épaule, typiques de l'utilisation d'un moule de type Ricketts; bouteille de faible hauteur			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools		1821/1828+		2023-09-29
00301	CeEt-727	13E4	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	30		fragments de corps, d'épaule-col et de goulot de deux ou plus de bouteilles cylindriques; deux fragments d'épaule avec marque de moule horizontale, d'autres fragments d'épaule sans marque; extrémité avec lèvre et bague évasées vers le bas; pas de marque de moule sur les tessons de corps			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-09-29
00302	CeEt-727	13E4	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Monnaie ou jeton	1	1	partie des surfaces couvertes de concrétions, le reste est très plat, on discerne à peine des traces de l'ancien décor; diamètre: 2,5 cm	?	112	F5.12	Commerce	à restaurer			2023-09-29
00303	CeEt-727	13E4	Métal	M3.04.2	Fer forgé	Clou forgé	3		petite masse de concrétion comportant au moins un, mais probablement trois clous forgés			F5.08.4.2	Fixations				2023-09-29
01458	CeEt-727	13E4	Métal	M3.04.2	Fer forgé	Clou forgé	4	4	petits et moyens clous, entièrement couverts de concrétions			F5.08.4.2	Fixations				2024-05-06
01459	CeEt-727	13E4	Métal	M3.04.1	Fer	Clou?	2	2	fragments allongés couvert de concrétions, possiblement des clous			F5.08.4.2	Fixations				2024-05-06
01460	CeEt-727	13E4	Métal	M3.04.1	Fer	Clou ou bande?	1	1	fragment allongé, à section soit carrée, soit plate, cassé aux deux extrémités, possiblement un clou ou une bande?			F5.08.4.2	Fixations				2024-05-06
01461	CeEt-727	13E4	Métal	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	3		petites masses informes couvertes de concrétions; impossible de déterminer s'il s'agit de fragments d'objets			F5.21	Consommation indéterminée				2024-05-06
00304	CeEt-727	13E4	Métal	M3.04	Métal ferreux	Indéterminé	1	1	plaque métallique convexe avec une protuberation au centre; très altéré avec beaucoup de concrétions;			F5.21	Consommation indéterminée	radiographie?			2023-09-29
00305	CeEt-727	13E4	Matériaux indéterminés	M6	Matériau indéterminé	Matière première?	1	1	matériau à coloration rouge vive, minéral? possiblement en concrétion avec un autre matériaux; laisse des stries rouges sur un papier			F5.21	Consommation indéterminée	était dans un sac avec des éclats de brique de couleur orangée			2023-09-29
01462	CeEt-727	13E4	Matériaux composites	M7.8	Fer et os	Manche d'ustensile	1	1	manche d'ustensile composé de deux côtes en os, assemblées à l'aide de rivets dont seulement un est visible; la partie active de l'ustensile est manquante; l'objet est partiellement couvert d'importantes concrétions; aucun décor; la surface de l'une des côtes est partiellement feuilletée; soie plate ? (les concrétions longent le haut et le bas des côtes en os)			F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	sans décor même modèle de manche 1418, 1419 et 1462			2024-05-06
00306	CeEt-727	13E4	Écofacts	E1.1	Mollusque	Coquillage d'huître	1	1	huître			E1.1	Mollusque				2023-09-29
00307	CeEt-727	13E4	Écofacts	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossement	4					E1.3.1.4	Oiseaux				2023-09-29
00308	CeEt-727	13E4	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	124		dont une grande mâchoire avec quelques dont, dont certaines pas encore sorties, aussi trois os avec traces verdâtres liées à des concrétions cuivreuses; deux os très calcinés			E1.3.1.5	Mammifères				2023-09-29 et 2024-05-06
00309	CeEt-727	13E4	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	8		os altérés, dont six fragments blanchis, certains minuscules, un os rendu très poreux et un os avec noircissement/blanchissement partiel			E1.3.1.5	Mammifères				2023-09-29
00457	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique	1	1	petit éclat de pâte rouge-brune grossière			F5.08.3.4	Matériaux de base-brique				2023-10-11
00385	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	1	tesson de corps, pâte rouge-brune grossière et très dure, couvert d'une glaçure brun foncé tacheté brun pâle; grésifié? Peut-être locale			F5.01	Alimentation				2023-10-05
00310	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Pot à conserve ou pharmaceutique	1	1	fragment de corps cylindrique avec col concave près d'une extrémité; type de rebord possiblement identique à celui d'un pot pharmaceutique en Terre cuite fine blanche de 13E5	XXV	14	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	voir aussi nos. 5, 6, 278, 310; Recollage 13E6 # 461 (2 tessons) et 13E12 # 1037 et 13D2 # 6 et 13E4 # 278			2023-09-29
00311	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot pharmaceutique	3	1	pot cylindrique avec mince bande en saillie à env. 1 cm sous le rebord, lèvre arrondie, 3 tessons recollent	XVIII	11	F5.06	Médication	voir aussi no. 11, 14, 311; Remontage 13E5 # 311 et 13E12 # 1034			2023-09-29
00312	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Bol	1	1	fragment de paroi évasée et lèvre arrondie d'un grand bol profond; sans décor, recolle avec un fragment de rebord de 13E11	non		F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Remontage 13E5 # 312 et 13E11 # 620			2023-09-29
00313	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	7	2	fragments d'une assiette creuse à marli à rebord ondulant régulier, décoré d'un motif Shell Edge avec à l'occasion un motif floral, moulé et rehaussé de bleu; fond fraisé; marque partielle de fabricant en creux sous le fond: ancre surmonté de « DAVENPORT », la ligne supérieure comportant le nom du fabricant est manquante; tessons recollent	A4		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	la marque DAVENPORT en lettre majuscules est utilisée à partir de 1805	1805+		2023-09-29
00314	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	1	2	un fragment de marli-bouge sans décor	VII/A13;	51	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-09-29
00315	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	fragments de rebord large et plat, sans décor; diamètre: env. 24,5 cm			F5.05.1	Excrétion	min. 5 pots de chambre dans ce lot (selon les anses 6)			2023-09-29
00316	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	9	1	fragments de rebord plat et large, faisant la majeure partie du pourtour du pot; sans décor; diamètre: 25 cm			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29
00317	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	fragments du haut du corps arrondie avec lèvre plate et large et anse verticale aplatie, à section ovale, attachée sur le haut et le bas du corps; sans décor; diamètre: ext.: 22,5 cm, int.: 17,5 cm; les tessons ne recollent pas			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29
00318	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	4	1	tessons du haut du corps et de la lèvre large et plate, sans décor; diamètre: 22,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00319	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	4	1	tessons formant tout le pourtour du rebord à lèvre large et plate et une partie du haut du corps; sans décor; diamètre: 23 cm			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29
00320	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	8		tessons de lèvre large et plate appartenant à des pots de chambre, mais qui ne recollent pas avec les rebords inventoriés plus haut			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29
00321	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	10		tessons de haut de corps de pots de chambre, cassés au niveau du repli de la lèvre; un avec légère concavité au niveau du pli intérieur			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29
00322	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	fragments de fond et corps inférieur arrondi, avec pied annulaire large, évasé et arrondi; diamètre du pied: 14 cm; fond complet			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29
00323	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	4	1	fragments de fond et corps inférieur arrondi, avec pied annulaire large, évasé et arrondi; diamètre du pied: 13 cm; fond complet			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29
00324	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	6	1	fragments de fond et corps inférieur arrondi, avec pied annulaire large, évasé et arrondi; diamètre du pied: 12 cm; fond complet			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29
00325	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	fragment de fond et corps inférieur arrondi, avec pied annulaire large, évasé et arrondi; diamètre du pied: 13 cm; fond fragmentaire			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29
00326	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre?	1	1	tesson de fond plat et pied annulaire épais, évasé et arrondi; diamètre: env. 14 cm			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29
00327	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Anse de pot de chambre	4	4	anses verticales à section ovale, probablement des anses de pots de chambre			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29
00328	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	99		tessons de corps courbés, généralement épais, certains très gros; appartiennent probablement tous à des pots de chambre			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29
00329	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	7	1	large assiette à rebord ondulant régulier, marli décoré de feuilles et chevrons moulés rehaussé d'une bande bleue; fond fraisé; diamètre: 27 cm	A2	33	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	ailleurs, le même type est inventorié sous TCF blanche, mais on voit par endroit une teinte plus bleutée; la datation du décor se situe, par contre, plus entre 1820 et 1840; voir aussi les entrées nos. 144, 184, 329	1820-1840		2023-09-29
01600 (329)	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	5	2	large assiette à rebord ondulant régulier, marli décoré de feuilles et chevrons moulés rehaussé d'une bande bleue; fond fraisé; diamètre: 27 cm	A3 (4 tessons); A6 (1 tesson)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	ailleurs, le même type est inventorié sous TCF blanche, mais on voit par endroit une teinte plus bleutée; la datation du décor se situe, par contre, plus entre 1820 et 1840; voir aussi les entrées nos. 144, 184, 329	1820-1840		2023-09-29
00330	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	très petit fragment avec décor imprimé en bleu sur une face; glaçure bleutée			F5.21	Consommation indéterminée				2023-09-29
00331	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Soucoupe	3	1	large soucoupe avec pied annulaire; décor imprimé en noir; bande florale sous le rebord et motif de paysage avec vaches et moutons et partie d'un personnage; diamètre: 16,5 cm; hauteur: 3,6 cm; au moins une autre soucoupe portant le même motif se trouve dans la collection de la latrine	XXX	28	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	motif pastoral et bande de fleurs et couleur noir surtout entre 1819-1836; vois aussi nos. Inv. 145, 185, 285, 331; recolle avec 13E2 (# 185) et 13E1 (# 145) et 13E5 (# 331)	1819-1836		2023-09-29
00332	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Couvercle de théière	2	1	fragments d'un couvercle bombé de forme rectangulaire aux coins arrondis; collerette horizontale et verticale; motifs floraux imprimés en bleu sur le dessus, motif moulé en relief autour du point d'attache du bouton manquant; recolle avec fragments de couvercle du lot précédent		38	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	remontage 286, 287, 332			2023-09-29
00333	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Pot à conserve ou pharmaceutique	2	1	fragments de rebord avec bande concave sous le rebord, lèvre arrondie; type de rebord possiblement identique à celui d'un pot pharmaceutique en Creamware de 13D2/13E5/13E12	non		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2023-09-29
00334	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Assiette	1	1	tesson de marli à rebord ondulant, décor imprimé en bleu, motif floral; remonte avec une assiette de 13E11	XXIX	23	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Remontage 13E5 # 334 et 13E11 # 663			2023-09-29
00335	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Anse de tasse	1	1	petite anse verticale à section ovale, anse de tasse?, décor imprimé en bleu sur le dessus, bande bleue comportant une ligne de trèfles à quatre feuilles laissées en blanc			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-09-29
00336	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Anse de tasse	1	1	petite anse verticale à section ovale, anse de tasse?, décor imprimé en noir sur le dessus, guirlande de fleurs			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-09-29
00337	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Anse de tasse	1	1	petit fragment d'anse verticale plate, anse de tasse? Sans décor			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-09-29
00338	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Anse de pot de chambre	1	1	large anse verticale à section plate, sans décor; probablement une anse de pot de chambre			F5.05.1	Excrétion				2023-09-29
00339	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Contenant	4		petits tessons de corps, sans décor, dont au moins deux pourraient appartenir à des pots pharmaceutiques, un fragment de fond plat, un autre avec un rebord qui devient arrondi			F5.21	Consommation indéterminée				2023-09-29
00340	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	pipe à grand fourneau avec éperon et une bonne partie du tuyau; décor de filtes et cannelures sur le pourtour du fourneau, surmonté d'une bande en relief sous le rebord; noirci à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840		2023-10-03
00341	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	3	grands fourneaux avec éperon, décor de filtes et cannelures sur le pourtour des fourneaux, bande en relief sous le rebord, comme la précédente; noirci à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-03
00342	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	9		fragments de fourneau avec décor de filtes et cannelures comme les deux précédentes, six fragments noircis à l'intérieur; deux fragments recollent			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-03
00343	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau de moyenne taille avec éperon, décor de filtes et cannelures sur les côtés et ligne de feuilles sur la marque de moule avant; sur la paroi arrière, on retrouve la tête d'un cerf avec la lettre B à gauche et M à droite, et les lettres EM au-dessous; au-dessus de l'éperon, on retrouve deux cercles concentriques de chaque côté de la pipe			F5.03.1	Absorption des narcotiques	deux fabricants sont proposés dans Drouin et Savard pour les initiales EM: Elizabeth et Judith Morgan de Liverpool (1817-32) et Elizabeth Millward de Lye (1835); aucune propositions existe pour les initiales BM; plus de recherches seraient nécessaires	1780-1840		2023-10-03
00344	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	fourneaux de moyenne taille avec éperon, décor similaire à la précédente avec filtes et cannelures, tige à feuilles sur la marque de moule en avant et tête de cerf sur la paroi arrière, mais cette dernière est bordé des lettres I à gauche et J à droite seulement; un des fourneaux à une bande de petits traits verticaux sous le rebord; le motif à l'arrière du fourneau est moins bien imprimé et à peine discernable			F5.03.1	Absorption des narcotiques	aucune proposition pour les initiales IJ se trouve dans Drouin et Savard; plus de recherches seraient nécessaires, voir aussi no. 678 dans 13E11			2023-10-03
00345	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau couvert de filtes et cannelures dans le deux-tiers inférieur de sa surface, surmonté d'une bande de zigzag rempli de points, surmonté d'une bande de petits traits verticaux sous le rebord; noirci à l'intérieur; tiges feuillues sur les marques de moule			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-03
00346	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau plus élancé avec éperon et départ du tuyau; couvert de filtes et cannelures; surmonté de petits motifs non identifiables en raison de l'impression incomplète sur la pâte argileuse (oiseaux? guirlandes?)			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-03
00347	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	moyen fourneau complet avec éperon, motif de filtes et cannelures sur la paroi et tiges feuillues sur les marques de moule, initiales I/P de part et d'autre sur l'éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques	aucune information trouvée sur les initiales I/P			2023-10-03
00348	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	1	grand fourneau élancé avec éperon et partie du tuyau; décor d'ecu avec trois spirales sur la paroi droite et inscription sur la paroi gauche: « R. HILTON / WHITBY »; cannelures à la base du fourneau et traits verticaux sous le rebord; tige feuillue sur les deux marques de moule arrière; noirci à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques	fabricant Richard Hilton, prob. de Hull	1817		2023-10-03
00349	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	fourneaux de moyenne taille identiques avec tiges feuillues moulées en relief sur le pourtour du fourneau; avec éperon; noirci à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-03
00350	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	grand fourneau droit avec motifs franc-maçonniques imprimés en relief; lettre « G » dans un losange formé d'un compas et d'une équerre sur la paroi droite et grand oiseau sur la paroi gauche; un motif de losanges remplis d'un point est imprimé sur le départ du tuyau; motifs ou initiales se trouvent sur l'éperon: « A/C » ? ou plutôt une lune est un autre motif comme un triangle comportant un œil au centre; motif des plumes du Prince de Galles sur la paroi arrière et filtes (ou plumes?) sur la marque de moule avant; noircis à l'intérieur;	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques	s'il s'agit des lettres A/C, elles ne sont pas orientés dans le même sens; de plus, le A n'est pas vraiment clairement visible; l'autre symbole pourrait être un C ou une lune, vu que les pipes regorgent de symboles franc-maçonniques; comme sur la pipe de l'entrée 352, on pourrait peut-être distinguer un motif triangulaire comportant un œil, autre motif franc-maçonnique	1780-1840		2023-10-03
00351	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau de pipe un peu plus petit que les précédents mais avec le même décor franc-maçonnique, lettre « G » dans un losange formé d'un compas et d'une équerre sur la paroi droite et grand oiseau sur la paroi gauche; mais pas de décor sur le tuyau; lettre C ou lune sur un côté de l'éperon, l'autre côté est endommagé; motif des plumes du Prince de Galles sur la paroi arrière et filtes (ou plumes?) sur la marque de moule avant	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840		2023-10-03
00352	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de grand fourneau avec décor franc-maçonnique d'une lettre « G » dans un losange formé d'un compas et d'une équerre sur la paroi gauche du fourneau, la paroi droite est manquante; décor de losanges remplis d'un point sur le départ du tuyau; motif des plumes du Prince de Galles sur la paroi arrière; motifs sur l'éperon: lettres A/C ou plutôt lune et motif triangulaire comportant un œil au centre?	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi 350	1780-1840		2023-10-03
00353	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	fragment de grand fourneau avec décor de filtes ou plumes sur la paroi avant, identique à celui des pipes à décor franc-maçonnique précédentes; fragment de paroi avec partie d'"un compas formant le haut du losange comportant un G des pipes à décor franc-maçonniques	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840		2023-10-03
00354	CeEt-	727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	pipe à petit fourneau avec éperon et longue partie du tuyau; décors franc-maçonniques; point (ou lettre « G »?) entre compas et équerre sur la paroi droite et gerbe de blé sur la paroi gauche, filtes et cannelures à la base du fourneau et ligne de trèfles sous le rebord; motif de tige feuillue sur au moins une des marques de moule	XLIII; FM2	59	F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840		2023-10-03

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00355	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau à anglé obtus et rebord incliné; décor franc-maçonnique moulé en relief; oiseaux sur la paroi droite et gerbe de blé sur la paroi gauche; côtes et cannelures à la base du fourneau et ligne de petits trèfles et ligne de petits traits sous le rebord; tiges feuillues sur les marques de moule; inscription entre motif et ligne de croix: « SMITH » sur la paroi gauche et « HULL » sur la paroi droite; deux petits cercles concentriques au-dessus de l'éperon comme sur d'autres pipes de Hull; départ du tuyau; noirci à l'intérieur; pipe identique dans 13E11 (no. 686)	FM4	66	F5.03.1	Absorption des narcotiques	fabricant Smith de Hull	1780-1840		2023-10-03
00356	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	moyen fourneau avec éperon et départ de tuyau; décor franc-maçonnique comme précédent sauf inscription et cercles concentriques; (oiseaux sur la paroi droite et gerbe de blé sur la paroi gauche; côtes et cannelures à la base du fourneau et ligne de petits trèfles sous le rebord, tiges feuillues sur les marques de moule	FM3		F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840		2023-10-03
00458	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de rebord avec décor moulé en relief, décor comportant un cadrage sur la paroi droite du fourneau et une bande de motifs sous le rebord; comparable aux pipes comportant un décor avec plumes du Prince de Galles			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir pipes # 354, 355, 356			2023-10-11
00357	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	moyen fourneau avec décor moulé en relief; gerbe de blé sur la paroi droite et motif indéterminé courbé sur la paroi gauche (corne d'abondance?), présence d'étoiles; plumes ou flûtes et tige feuillue sur la marque de moule avant, traits verticaux sous la lèvre; éperon et départ de tuyau	FM11		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-03
00358	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	un fragment avec flûtes et cannelures ou plumes et tige feuillue sur la marque de moule et un fragment avec décor de tige feuillue sur la marque de moule			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-03
00459	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	1	fragments de fourneau avec décors moulés, deux avec tige feuillue identique sur la marque de moule deux fragments qui recollent avec éperon; lettres moulés en relief « B/C ou G » de part et d'autre de l'éperon	Ind 1		F5.03.1	Absorption des narcotiques	vérifier lettres B/C ou B/G pour identifier le fabricant			2023-10-11
00359	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	2	2	deux pipes à fourneau complets de type « Le Hussard »; avec éperon et partie du tuyau			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi no. 149	Dès 1820 (ou avant)		2023-10-03
00360	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	5	1	pipe à fourneau fragmentaire de type « Le Hussard »			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi no. 149	Dès 1820 (ou avant)		2023-10-03
00361	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	2	1	fragment du côté gauche d'un fourneau de type « Le Hussard »			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi no. 149	Dès 1820 (ou avant)		2023-10-03
00362	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	4	trois fourneaux complets dont deux avec leur éperon, un fourneau fragmentaire avec éperon, marque « TD » moulé en relief sur la paroi arrière dans un ovale avec décor de deux filets fins entrecroisés			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir exemple no. 1QU2148-LATRINES-156, dans Savard et Drouin, p. 59-60	1780-1840	Savard et Drouin, p. 59-60	2023-10-03
00363	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	4	fourneaux de grande taille, mais variés; tous avec éperon et marque « TD » moulé en relief sur la paroi arrière du fourneau, dans un ovale bordé d'une bande de petits traits ou, dans un cas, de petits croix (?)			F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840		2023-10-03
00364	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec marque « TD » en relief dans un ovale avec rayons sur son pourtour			F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840		2023-10-03
00365	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau élancé complet avec éperon et avec marque en creux de type « TD » dans un ovale avec deux petits cercles sous les lettres			F5.03.1	Absorption des narcotiques	pourrait être un motif TD plus ancien de la période 1720-1780; voir aussi 370	1780-1840?		2023-10-03
00366	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	grand fourneaux avec marque « TD » dans un cercle ou ovale imprimée en creux sur la paroi arrière du fourneau; rendu trop mauvais pour mieux discerner le motif			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-03
00367	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3	3	grands fourneaux élancés, dont un un peu plus petit, avec marque « GS » dans un ovale de ligne brisée (zigzaguée) imprimé en relief sur la paroi arrière; tous avec éperon, un avec tuyau relativement long conservé			F5.03.1	Absorption des narcotiques	George Salisbury de Leicester (1819-1835) ou George Shaftoe de York (1817-1846)	1817-1846	Savard et Drouin, 1990:174-175	2023-10-03
00368	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau avec éperon, marque possible TD fragmentaire et très mal imprimé en relief dans un ovale formé d'une bande à petits traits sur la paroi arrière			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-03
00369	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragments de fourneau avec décor en relief montrant un D (TD) dans la partie droite d'un écu			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-03
00370	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	2	fragments appartenant à deux fourneaux avec marque en creux de type « TD » dans un ovale avec trace de deux petits cercles sous les lettres			F5.03.1	Absorption des narcotiques	pourrait être un motif TD plus ancien de la période 1720-1780; voir aussi 365	1780-1840?		2023-10-03
00371	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	un fourneau avec trace d'un ovale composé d'une bande de petits traits, et lettre T (probablement de la marque T/D) visible, estampé en creux, mais très mal imprimé; initiales A/D ou A/C (?) ou A/Q (si lu dans le même sens d'orientation) de part et d'autre de l'éperon, l'orientation des lettres sur l'éperon n'est pas égale			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-03
00372	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	un fragment de fourneau avec trace d'une lettre G imprimé en relief avec faible trace d'un cercle à ligne brisée autour; pipe de marque GS			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-03
00373	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	fourneau de grand format avec éperon et tuyau, tuyau décoré de lignes obliques moulées en relief			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-03
00374	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	11	10	fourneaux de grande taille, sans décor ou marque			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-03
00375	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	33		fragments de fourneau sans décor ou marque; trois fragments avec éperon et départ du tuyau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-05
00376	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	fragment de tuyau avec base de fourneau et éperon; trace d'un décor moulé en relief sur la base du fourneau; lettre « M » sur un côté de l'éperon, recolle avec fragments de 13E11 (# 700)			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-05
00377	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	129		fragments de tuyau de longueurs très variées; dont six avec éperon ou trace d'éperon, neuf avec embout			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-05
00378	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec inscription en relief: « RING BR[ISTOL] / OHIO », très mal imprimé par endroit			F5.03.1	Absorption des narcotiques	marque anglaise de Ring-Bristol; ces pipes sont placées dans la période postérieure à 1840 par Savard et Drouin; les pipes avec l'inscription Ohio peuvent avoir des fourneaux variables (sans décor, marque TD sur l'éperon, cannelures, décor de « pattes d'oiseaux » en haut et en bas de l'inscription; (d'autres fabricants semblent avoir continué de fabriquer des pipes Ohio au 19e siècle, ex. Waldie de Glasgow en 1900); la famille Ring est le fabricant de pipes à Bristol le plus important du début du 19e siècle et le seul connu pour avoir exporté en Amérique du Nord	1803-1883/84 (firme); 1816-1849 (Ohio)	Walker, Iain C.; Clay Tobacco-Pipes, with Particular Reference to the Bristol Industry, 1977:546, 630-633; aussi Walker 1970 Nineteenth Century Clay Tobacco Pipes in Canada, Ontario Archaeology 16:19-35	2023-10-05
00379	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec inscription en relief: « RING BRISTOL / O[HIO] », très mal imprimé par endroit			F5.03.1	Absorption des narcotiques	marque anglaise de Ring-Bristol; ces pipes sont placées dans la période postérieure à 1840 par Savard et Drouin; les pipes avec l'inscription Ohio peuvent avoir des fourneaux variables (sans décor, marque TD sur l'éperon, cannelures, décor de « pattes d'oiseaux » en haut et en bas de l'inscription; (d'autres fabricants semblent avoir continué de fabriquer des pipes Ohio au 19e siècle, ex. Waldie de Glasgow en 1900); la famille Ring est le fabricant de pipes à Bristol le plus important du début du 19e siècle et le seul connu pour avoir exporté en Amérique du Nord	1803-1883/84 (firme); 1816-1849 (Ohio)	Walker, Iain C.; Clay Tobacco-Pipes, with Particular Reference to the Bristol Industry, 1977:546, 630-633; aussi Walker 1970 Nineteenth Century Clay Tobacco Pipes in Canada, Ontario Archaeology 16:19-35	2023-10-05
00380	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau sans marque ni décor; une extrémité resserrée par l'usure par les dents			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-05
00381	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec embout portant une glaçure verte			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-05
00382	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec embout à glaçure jaune pâle avec traces verdâtres			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-05
00383	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	17		fragments de tuyau avec glaçure ou trace de glaçure jaune-brune, dont cinq avec embout complet			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-05

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00384	CeEt-727	13E5	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à cirage	7	1	bouteille cylindrique avec enduit ferrugineux et glaçurée au sel; paroi intérieure non vernissée; épaule évasée vers le bas, ouverture haute et évasée vers le haut, lèvre plate; inscription estampée en creux en bas du corps: « BLACKING BOTTLE / 12 / J. B.D. »	Oui	47	F5.04.8	Entretien	l'inscription « BLACKING BOTTLE » permet d'exempter cette bouteille de la taxe d'accise britannique sur les bouteilles en grès, selon une loi voté en 1817 et en vigueur jusqu'en 1834 (les autres bouteilles en grès portent l'inscription « EX »); fabricant: Joseph Bourne de Denby	1817-1834	Brassard et Leclerc, Identifier la céramique et le verre anciens au Québec, 2001:111 Robin Hildyard, « Grès brun glaçuré du Derbyshire », dans: Laetitia Métreau, dir., Identifier la céramique au Québec, Cahiers d'archéologie du CÉLAT no. 41, Série Archéométrie no. 8, Québec, CÉLAT, 2016, p. 311-316. PIMIQ: https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/detail.do?methode=consulter&id=234126&type=bien; voir aussi: DUGUAY, Geneviève et Mario SAVARD. La fonction commerciale de Place-Royale entre 1820 et 1860. Patrimoine, série Dossiers, 68. Québec, Publications du Québec, 1990. 363 p. à voir: Godden Geoffrey A., Encyclopaedia of British Pottery and Porcelain Marks, 1968;	2023-10-05
00386	CeEt-727	13E5	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	1	1	petite fiole cylindrique et élancée complète, seulement quelques éclats de la lèvre sont manquants; épaule arrondie, col cylindrique et lèvre horizontale; talon arrondi et cul légèrement concave, marque de pontil en verre; pas de marque de moule; soufflé dans un moule en creux; diamètre: 3,3 cm; hauteur: 12,9 cm	XLVII	67	F5.06	Médication				2023-10-05
00387	CeEt-727	13E5	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	1	1	fragment de pied avec départ de la tige, deux pièces assemblées; pontil au verre?			F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools				2023-10-05
00388	CeEt-727	13E5	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	2		un fragment de rebord et deux fragments de corps de ce qui semble être une coupe conique; tous à diamètre d'ouverture réduite, un tesson recolle avec 13E11 et 13E2			F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Remontage 1 tesson de 13E2 # 222, 1 tesson de 13E5 # 388 et 13E11 # 792; un tesson séparé (# 1623) pour catalogage avec CeEt-727-13E12-79			2023-10-05
01623	CeEt-727	13E5	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	1		un fragment de rebord et deux fragments de corps de ce qui semble être une coupe conique; tous à diamètre d'ouverture réduite, un tesson recolle avec 13E11 et 13E2	LIV	79	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	anciennement avec # 388			2023-10-05
00389	CeEt-727	13E5	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet?	1	1	fragment de corps cylindrique avec base épaisse à talon arrondi et cul sphérique peu profond; marque de pontil en verre; (pourrait aussi être une base de bouteille)			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-10-05
00390	CeEt-727	13E5	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	5	1	tesson de corps avec décor partiel de pans coupés			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-10-05
00391	CeEt-727	13E5	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	6	2	tessons de rebord de plus grande ouverture; cinq pourraient appartenir au même objet			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-10-05
00392	CeEt-727	13E5	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet ou contenant	5		tessons de corps moyennement épais, pourraient appartenir à un ou des gobelets			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-10-05
00393	CeEt-727	13E5	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet ou contenant	1	1	fragment de rebord très épais, lèvre irrégulière, arrondie sur un côté, mais en oblique de l'autre côté			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-10-05
00394	CeEt-727	13E5	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole?	3		fragments de corps-épaule avec courbure caractéristique des fioles cylindriques trouvées dans cette sous-opération			F5.06	Médication				2023-10-05
00395	CeEt-727	13E5	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Contenant	5		tessons de corps très divers, deux plus minces peut-être appartenant à des fioles, deux plus aplatis et épais, un moyennement épais à faible courbure			F5.21	Consommation indéterminée				2023-10-05
00396	CeEt-727	13E5	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Fiole à médicament	1	1	verre au plomb, mince; fragment de goulot; épaule tombante, col cylindrique et lèvre plate d'une petite fiole cylindrique; diamètre min. 4,1 cm			F5.06	Médication				2023-10-05
00397	CeEt-727	13E5	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Fiole à médicament?	2	1	tessons de corps-épaule, verre très mince; semblable aux autres fioles de la collection			F5.06	Médication				2023-10-05
00398	CeEt-727	13E5	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Flasque	13	1	fragments de corps, d'épaule et de col; le corps est de forme ovoïde aplati avec des côtes très espacées suivant la courbure du corps à la verticale, épaules tombantes et petits côtés concaves, la base du col est cylindrique; un fragment de lèvre large et plate pourrait appartenir au même objet; teinte verte intense; plusieurs sections recollent	? VTV3	86	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	voir aussi no. 68, 235 et 263; possiblement du verre français; bouteille pour spiritueux en général, mais peut aussi contenir des médicaments; les bouteilles de cette forme servaient aussi de biberon pour adultes; voir « Pattern mold/"Pitkin" Flasks » sur le site web des bouteilles de la SHA; datation en fonction des bouteilles similaires en Nouvelle-Angleterre; plus de recherches à faire	1780-1830	Lindsay Bill, 2021: « Pattern mold/"Pitkin" Flasks » à: https://sha.org/bottle/liquor.htm#Flasks%20(not%20considered%20figured)	2023-10-05
00399	CeEt-727	13E5	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Biberon ou flasque	11	1	fragments d'un biberon ovoïde aplatie, dont deux tessons formant la partie inférieure du corps entier couvert de côtes rayonnantes à partir de la base, base ovoïde à cul concave peu profond avec un petit cercle moulé en relief au centre; une marque de moule visible sur une côte et sous le point d'appui; talon arrondi, marque de pontil? plusieurs tessons plus minces, tous entièrement couverts de côtes; teinte bleu-verte très intense	XLI, VTV1	84	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	il s'agit d'un style de biberon fabriqué en Amérique entre les années 1790 et 1830; recolle avec fragments du lot 13E2 (# 235)	1790-1840	Lindsay Bill, 2021: « Nursing bottles », à: https://sha.org/bottle/food.htm#Baby%20food	2023-10-05
00400	CeEt-727	13E5	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	1	1	fragment de rebord large et plat pouvant appartenir à une fiole de plus gros diamètre, voir aussi flasque précédent	? VTV5	88	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	(même verre que la flasque no. 398)			2023-10-05
00401	CeEt-727	13E5	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Biberon ou flasque	4		tessons de corps courbés et relativement épais	VTV6: RR60 et 1x401 et 3x1278' VTV2	85	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	un tesson de pot à marinade inventorié séparément (# 1618)			2023-10-05
01611	CeEt-727	13E5	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Biberon ou flasque	4		tessons de corps courbés et relativement épais		85	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides				2023-10-05
01618	CeEt-727	13E5	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	1		tesson de corps courbé et relativement épais, avec trace de courbure vers le fond	VTV6: RR60 et 1x401 et 3x1278' VTV2	89	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	à l'origine avec # 401			2023-10-05
00402	CeEt-727	13E5	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	1	1	fragment de corps très mince affichant une côte bordée de deux cannelures			F5.21	Consommation indéterminée				2023-10-05
00403	CeEt-727	13E5	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	2		tessons de corps ou de fond pouvant appartenir à différents objets; teinte bleu-verte	? Bleu-vert? Non		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2023-10-05
00404	CeEt-727	13E5	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	1		fragment très mince et courbé, teinte verte, fiole à médicament?			F5.21	Consommation indéterminée				2023-10-05
00405	CeEt-727	13E5	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	63		différentes teintes et épaisseurs			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2023-10-05
00406	CeEt-727	13E5	Verre	M2.2.2	Verre teinté bleu-vert français	Bouteille à l'huile d'olive?	2	1	fragments minces et courbés d'une teinte bleu-verte; beaucoup de bulles d'air dans le verre, tessons recollent entre eux et avec un tesson de 13E12 (# 1287) et un tesson de 13D2 (# 65)	XXXVI?	90?	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Remontage 13E11 # 855 et 13E12 # 1285, prob. aussi 1286, autres tessons possibles (1287 et 870); voir aussi 13E2 # 238, 13E4 # 299 et 13E5 # 406			2023-10-05
00407	CeEt-727	13E5	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	11	1	verre de couleur verte plus claire, tessons de corps courbés et d'épaule-col tombante; pas de marque de moule visible; au moins huit tessons recollent avec la bouteille à vin avec sceau Château Laurier	verre plus clair; un recolle avec cat. 93	93	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-10-05
00408	CeEt-727	13E5	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée ou à sauce?	1	1	fragment de goulot de couleur vert / bleu-vert; lèvre et bague évasées vers le bas avec une petite distance entre eux; fragment très petit	p-ê avec # 75	107?	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	finition de l'ouverture diagnostique pour cette période	1790-1830		2023-10-05
00409	CeEt-727	13E5	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	6	6	six fonds de bouteilles cylindriques de différents diamètres, dont cinq avec cul conique et un avec cul plus sphérique; dont au moins deux avec pontil en verre, les autres avec rugosité qui pourrait venir d'un pontil au verre; pas de marque de moule, mais texture de moule et parfois, une partie du cul est plus en retrait; soufflé au moule-contact ou possiblement moule Ricketts; diamètres: 8,0 cm; 8,3 cm; 8,5 cm; 9,2 cm; 9,4 cm; 9,7 cm;			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-10-05

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00410	CeEt-	727	13E5	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	partie inférieure d'une bouteille cylindrique, cul en cône, trace d'un pontil en sable; à l'intérieur de la bouteille, il y a neuf petites billes en plomb utilisés pour le nettoyage des bouteilles; fabrication dans un moule-contact ou Ricketts	?	98	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	utilisation du moule Ricketts surtout entre 1821-1840, la fabrication au moule-contact était en utilisation avant l'introduction des moules en plusieurs parties comme celui de Ricketts	avant 1840		2023-10-06
00411	CeEt-	727	13E5	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à bière?	1	1	fragment d'épaule-col-ouverture d'une possible bouteille à bière (faible hauteur); col renflé, lèvre et bague évasées vers le bas, irrégulières, pas fait à la pince de finition; pas de marque de moule à la base du col (fabrication dans un moule-contact)			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools		1790-1820		2023-10-06
00412	CeEt-	727	13E5	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	136		fragments de corps, d'épaule et de col de bouteilles cylindriques d'épaisseurs variables; les seules marques de moule observables se trouvent sur quelques fragments d'épaule et sont liées à l'utilisation de moules de type Ricketts; plusieurs fragments d'épaule n'en ont pas ou ont seulement un renflement horizontal qui indique l'utilisation d'un moule contact; les fragments des cols sont tous renflés;			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	les deux types de moule identifiés ont surtout été utilisés avant 1840	avant 1840		2023-10-06
00413	CeEt-	727	13E5	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Bague	1	1	petit anneau en fil d'alliage cuivreux, brisé à un endroit et couvert de petites concrétions à deux endroits; diamètre: 1,9 cm	?	118	F5.04.6	Parures et bijoux	restauration?			2023-10-06
00414	CeEt-	727	13E5?	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Monnaie ou jeton?	2	1	fragments semi-circulaires plats, possiblement des fragments d'une monnaie ou d'un jeton, entièrement couverts de concrétions, diamètre: 2,2 cm; les fragments ne recollent pas	?	113	F5.12	Commerce	à restaurer; pourrait être du lot 13B3 (un sac de 13B3 a été placé dans une boîte 13E5)			2023-10-06
00415	CeEt-	727	13E5?	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Embout?	1	1	petit tube cylindrique creux, fermé à une extrémité			F5.21	Consommation indéterminée	à restaurer? pourrait être du lot 13B3 (un sac de 13B3 a été placé dans une boîte 13E5)			2023-10-06
00416	CeEt-	727	13E5?	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Ressort?	1	1	ressort en fil cuivreux enroulé deux fois; diamètre: 1,25 cm			F2.6	Controle et transmission de l'énergie mécanique	pourrait être du lot 13B3 (un sac de 13B3 a été placé dans une boîte 13E5)			2023-10-06
00417	CeEt-	727	13E5?	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Fil	1	1	petit fragment de fil cuivreux			F5.21	Consommation indéterminée	pourrait être du lot 13B3 (un sac de 13B3 a été placé dans une boîte 13E5)			2023-10-06
00418	CeEt-	727	13E5?	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Fil?	2		fragments de fil cuivreux recouverts de concrétions; un fragment a un bout plus pointu; peut-être un autre objet?			F5.21	Consommation indéterminée	pourrait être du lot 13B3 (un sac de 13B3 a été placé dans une boîte 13E5)			2023-10-06
00419	CeEt-	727	13E5	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Clou forgé	1	1	petit clou à tête plate			F5.08.4.2	Fixations				2023-10-06
00420	CeEt-	727	13E5	Métal	M3.04.2	Fer forgé	Clou forgé	2	1	fragments d'un clou moyen qui recollent, concrétions importantes			F5.08.4.2	Fixations				2023-10-06
00421	CeEt-	727	13E5	Métal	M3.04.2	Fer forgé	Clou forgé?	1	1	fragment sans tête, couvert de concrétions			F5.08.4.2	Fixations				2023-10-06
00422	CeEt-	727	13E5	Métal	M3.04.3	Fer laminé	Clou découpé?	1	1	fragment sans tête dont la tige semble avoir une section rectangulaire, couvert de concrétions			F5.08.4.2	Fixations				2023-10-06
00423	CeEt-	727	13E5	Métal	M3.04	Métal ferreux	Tige	1	1	longue tige couverte de concrétions; possiblement section circulaire			F5.21	Consommation indéterminée				2023-10-06
00424	CeEt-	727	13E5	Métal	M3.04	Métal ferreux	Clou?	2	2	fragments entièrement couverts de concrétions			F5.08.4.2	Fixations				2023-10-06
00425	CeEt-	727	13E5	Métal	M3.04	Métal ferreux	Tige ou contenant?	2		fragments allongés qui comportent des tiges ressemblant à des clous, mais il y a aussi des fragments plats (rebord de contenant?)			F5.21	Consommation indéterminée				2023-10-06
00426	CeEt-	727	13E5	Métal	M3.04	Métal ferreux	Contenant?	2	1	un fragment formant un boîtier rectangulaire creux dont une face est manquante; un fragment plat avec aile?			F5.19	Conservation indéterminée				2023-10-06
00427	CeEt-	727	13E5	Métal	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	18		fragments de diverses formes et tailles couverts de concrétions importantes, dans un cas aussi présence de bois, non identifiables			F5.21	Consommation indéterminée				2023-10-06
00451	CeEt-	727	13E5	Métal	M3.04	Métal ferreux	Clou?	6	6	fragments de tige pris dans d'importantes concrétions, deux avec larges têtes (clous forgés?)			F5.08.4.2	Fixations				2023-10-11
00452	CeEt-	727	13E5	Métal	M3.04	Métal ferreux	Couteau ou outil?	1	1	petit objet avec une section large et plate et une tige à section rectangulaire, formant un angle, pris dans une importante concrétion			F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	à radiographier pour identification?			2023-10-11
00453	CeEt-	727	13E5	Métal	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	43		fragments plats ou informes divers; un avec un fragment de tuyau de pipe pris dans la concrétion, un avec des traces de bois; un avec un fragment d'os calciné noir			F5.21	Consommation indéterminée	à élaguer en partie ou au complet			2023-10-11
00446	CeEt-	727	13E5	Matériaux inorganiques	M4.2.1	Chaux	Fragment plat	2					F5.08.3.2	Matériaux de liaison				2023-10-11
00447	CeEt-	727	13E5	Matériaux inorganiques	M4.4.3	Scories	Scorie	1	1	fragment informe de matière fondue			F5.21	Consommation indéterminée				2023-10-11
00448	CeEt-	727	13E5	Matériaux organiques	M5.1.2	Charbon	Anthracite	1					F5.20	Témoins de combustion				2023-10-11
00428	CeEt-	727	13E5	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	3	3	une phalange et deux dents humaines			E1.3.1.6	Reste humain				2023-10-06
01440	CeEt-	727	13E5	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	1	1	côte juvénile			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-19
00429	CeEt-	727	13E5	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	7	7	Boutons circulaires plats simples, à un trou central; diamètre: 1,1 à 1,6 cm; entiers			F5.04.2	Attaches				2023-10-06
00430	CeEt-	727	13E5	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	1	1	bouton circulaire plat avec rebord épaissi; section centrale brisée, comportait probablement deux trous dont un est toujours partiellement identifiable; diamètre: 1,2 cm			F5.04.2	Attaches				2023-10-06
00431	CeEt-	727	13E5	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	2	2	Boutons circulaires complets comportant un rebord épaissi et arrondi pour l'un, épaissi et plat pour l'autre, avec quatre trous au centre; le plus grand est verdâtre (teint ou altéré par contact avec du cuivre en contexte de déposition?); diamètres: 1,3 cm et 1,7 cm; complets			F5.04.2	Attaches				2023-10-06
00432	CeEt-	727	13E5	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	2	2	deux boutons circulaires fragmentaires; avec rebord épaissi et probablement quatre trous au centre à l'origine, un des boutons est très usé; diamètre: 1,5 cm et 1,7 cm			F5.04.2	Attaches				2023-10-06
00433	CeEt-	727	13E5	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	1	1	bouton circulaire plat entier avec rebord épaissi et plat, cinq trous au centre; diamètre: 1,8 cm; sur la face inférieure, on voit un segment de cercle incisé, causé par le travail de découpage qui devait, à l'origine, découper un bouton un peu plus à côté du rebord actuel			F5.04.2	Attaches				2023-10-06
00449	CeEt-	727	13E5	Matériaux organiques	M5.2.1.1	Charbon de bois	Charbon de bois	7					F5.20	Témoins de combustion				2023-10-11
00434	CeEt-	727	13E5	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Lanière	1	1	fragment d'une petite lanière, arraché aux deux extrémités; largeur: 1,2 cm			F3.2.3.4	Transformation des solides souples				2023-10-06
00450	CeEt-	727	13E5	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Retaille	3		un fragment allongé avec bout pointu et coupure longitudinale séparant l'autre extrémité en deux; un fragment plus gros avec un rebord découpé; un fragment avec rebords courbés			F3.2.3.4	Transformation des solides souples				2023-10-11
00445	CeEt-	727	13E5	Matériaux indéterminés	M6	Matériau indéterminé	Indéterminé	6		fragments entièrement altérés et noircis, possiblement des os, un avec traces de rouille			F5.21	Consommation indéterminée				2023-10-11
00456	CeEt-	727	13E5	Matériaux composites	M7.7	Fer et cuir	Vis ou mécanisme de fermeture?	1	1	objet composé d'une tête bombé en métal ferreux, posé sur un disque de cuir sous lequel on voit la trace d'un autre élément en métal ferreux cassé; peut-être une vis ou un mécanisme de fermeture?			F5.08.4.2	Fixations				2023-10-11
00435	CeEt-	727	13E5	Matériaux composites	M7.8	Fer et os	Couteau?	1	1	ustensile pris dans d'importantes concrétions, possiblement un couteau dont la lame semble au moins partiellement conservé sous les concrétions; on voit que le manche est composé de deux plaquettes en os qui couvrent la soie, probablement plate, de l'ustensile, présence d'au moins deux rivets en fer; le manche semble cunéiforme, les plaquettes sont fuselés en direction de l'ustensile avec une surface courbé donnant une section ovoïde au manche; aucun décor ne se trouve sur les plaquettes	?	133	F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	radiographie pour identifier l'objet et, le cas échéant, la forme de la lame, restauration?			2023-10-06
00436	CeEt-	727	13E5	Matériaux composites	M7.8	Fer et os	Manche d'ustensile	1	1	manche effilé et à section arrondie en os (ou un autre matériau organique?) pris dans d'importantes concrétions; présence de deux rivets en fer qui fixent les plaquettes du manche sur la soie plate de l'ustensile; décor gravé complexe sur les plaquettes: motif de losanges au centre bordé d'au moins quatre rainures longitudinales de chaque côté; l'embout de culasse et une partie de l'ustensile pourraient toujours être présents sous les concrétions; une des plaquettes est fracturée	?		F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	à restaurer? même décor sur manches 436, 1415, 1416 et 1417	1780-1850/75	DUNNING Phil, 2001, « Couverts de table composites de 1700 à 1930 », dans: Karklins Karlis dir., *Études en culture matérielle*, Parcs Canada, p. 43	2023-10-06
00455	CeEt-	727	13E5	Matériaux composites	M7.26	Matériau composite autre	Crépi?	1		fragment de matière minérale, possiblement de la chaux ou du crépi, mélangé à des fibres végétales ou animales (crin de cheval?)			F5.08.3.3	Matériaux de revêtement				2023-10-11
00437	CeEt-	727	13E5	Écofacts	E1.1	Mollusque	Coquillage d'huître	11		huître			E1.1	Mollusque				2023-10-06
00438	CeEt-	727	13E5	Écofacts	E1.3.1.1	Poissons	Ossement	28		surtout des vertèbres			E1.3.1.1	Poissons				2023-10-06
00439	CeEt-	727	13E5	Écofacts	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossement	55					E1.3.1.4	Oiseaux				2023-10-06
00440	CeEt-	727	13E5	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1095		une possible griffe; deux os avec traces de concrétion ferreuse			E1.3.1.5	Mammifères	un os à vérifier			2023-10-06
00441	CeEt-	727	13E5	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	16		os avec traces de corrosion cuivreuse			E1.3.1.5	Mammifères				2023-10-06
00442	CeEt-	727	13E5	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	87		os altérés, blanchis			E1.3.1.5	Mammifères				2023-10-11
00443	CeEt-	727	13E5	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	21		os complètement altérés, brûlés et noircis; un avec pierre fortement altérée collée			E1.3.1.5	Mammifères				2023-10-11
00444	CeEt-	727	13E5	Écofacts	E2.2	Plantes Vasculaires	Graines	21		diverses graines; possiblement aussi des fragments d'écorce			E2	Végétaux	à faire identifier			2023-10-11
00454	CeEt-	727	13E5	Écofacts	E2.2	Plantes Vasculaires	Bois	17		fragments de bois et d'écorce divers; probablement majoritairement naturels ou restes de structures dégradées; un fragment d'écorce de bouleau			E2.2	Plantes Vasculaires	à élaguer en partie ou au complet			2023-10-11
00460	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique	1	1	petit fragment avec une surface plane			F5.08.3.4	Matériaux de base-brique				2023-10-11
00461	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Godet à onguent	1	1	tesson de rebord d'un petit godet à onguent, lèvre épaissie et arrondie	XX	4	F5.06	Médication	Recollage 13E6 # 461 (1 tesson) et 13E11 # 616			2023-10-11

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01599	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Pot à conserve ou pharmaceutique	2	1	pot cylindrique conservé sur toute sa hauteur, le col se rétrécit sous la lèvre qui est en petit bandeau, épaissie et arrondie; hauteur: 8,1 cm; diamètre: 7,7 cm; traces verdâtres sur une cassure	XXIV	15	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Recollage 13E6 # 461 (2 tessons) et 13E12 # 1037 et 13D2 # 6 et 13E4 # 278			2023-10-11
00462	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	9	1	tessons de rebord large et plat et de corps, sans décor; traces verdâtres sur deux fragments (concrétions cuivreuses?); plusieurs tessons recollent; diamètre: 22 cm			F5.05.1	Excrétion				2023-10-11
00463	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Anse de pot de chambre	1	1	anse verticale à section ovale, pourrait appartenir au pot de chambre précédent			F5.05.1	Excrétion	voir no. 462			2023-10-11
00464	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	8	1	tessons de corps et de rebord plat et large d'un pot de chambre, sans décor; plusieurs tessons recollent; diamètre: 25 cm			F5.05.1	Excrétion				2023-10-11
00465	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Anse de pot de chambre	2	1	longue anse verticale à section ovale aplatie, pourrait appartenir au pot de chambre précédent			F5.05.1	Excrétion	voir no. 464			2023-10-11
00466	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	6		fragments de rebord large et plat qui appartiennent à des pot de chambre, ne recollent pas et deux tessons de corps qui recollent de même teinte bleutée; 1 tesson d'attache d'anse; un tesson de corps avec trace d'attache qui recolle avec la partie inférieure d'anse de l'entrée suivante			F5.05.1	Excrétion				2023-10-11
00467	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Anse de pot de chambre	1	1	tesson de la partie inférieure d'une anse verticale à section ovale qui appartiennent probablement à un pot de chambre; recolle avec un des tessons de l'entrée précédente			F5.05.1	Excrétion	voir no. 466			2023-10-11
00468	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	2	1	tessons de fond d'assiette qui recollent	A2	33	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-10-11
01601	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	2	1	fragments de marli-bouge et de fond d'une large assiette à fond fraisé; rebord ondulant et décor moulé de chevrons et plumes ou feuilles (?), rehaussé d'une bande bleue;	A7	34	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-10-11
00469	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	2	1	fragments de marli-bouge d'une large assiette; rebord ondulant et décor moulé de chevrons et plumes ou feuilles (?), rehaussé d'une bande bleue	A3		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-10-11
00470	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Soucoupe	2	1	deux tessons de rebord, décor peint d'une bande bleue longeant le rebord et de feuilles faisant le tour du marli en polychrome orange, bleu et vert, recolle avec 13E12; diamètre: 17 cm; hauteur: 4,00 cm	IV	25	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	1795-1830, mais avec plus de bleu de cobalt à partir d'environ 1815; recollage 13E4 (#281), 13E6 (# 470) et 13E12 (# 1011)	1815-1830		2023-10-11
00471	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Tasse	4	1	tasse de forme grecque ou londonienne, avec décor imprimé en noir, motif pastoral sur la paroi extérieure (maison, montagne, plan d'eau, femme qui arrose le jardin, mouton et vaches; recolle avec 7 tessons de 13E12; s'agence avec une soucoupe trouvée dans le même contexte	XXXI	32	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	décor entre 1781 et 1859, mais surtout entre 1819 et 1836; forme de la tasse: 1825 aux années 1840; Recollage 13E6; (s'agence avec soucoupe 145 / 185 / 331) # 471 et 13E12 # 1084	1819-1836		2023-10-11
00472	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	3		fragments de rebord large et plat			F5.05.1	Excrétion				2023-10-11
01608	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette?	1		un fragment probable de bouge d'assiette sans décor			F5.01	Alimentation				2024-11-13
00473	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre?	6		tessons de corps divers, sans décor, probablement de pots de chambre			F5.05.1	Excrétion				2023-10-11
00474	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	5	5	trois grands fourneaux complets, une base de fourneau et un fragment de paroi; quatre avec éperon et trois avec une partie du tuyau; décor de filtes et cannelures et bande horizontale sous le rebord			F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840		2023-10-13
00475	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau de moyenne taille avec éperon et partie du tuyau, angle obtus et rebord du fourneau légèrement incliné; décor de filtes et cannelures avec bande de volutes sous le rebord			F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840		2023-10-13
00476	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau très gros avec décor moulé de côtes et cannelures dans la partie inférieure seulement; présence d'un éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir modèle 1QU2145 (b) -496 dans Savoir et Drouin, fig. 61, p. 208-209	1780-1840		2023-10-13
00477	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	4	4	trois fourneaux complets identiques et un fragment de fourneau de pipe à effigie de type « Le Hussard », avec éperon et dans un cas une partie du tuyau			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi no. 149	Dès 1820 (ou avant)		2023-10-13
00478	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	1	1	fourneau complet de type « Le Hussard », mais d'un modèle un peu différent que les précédents: le personnage a les yeux ronds, une large moustache, il n'y a pas de motif de rondelle sur le devant du bandeau de la tête, les cheveux sont plus ondulés et il y a un motif floral (fleur-de-lys?) au cou et sur l'éperon		55	F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi no. 149	Dès 1820 (ou avant)		2023-10-13
00479	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3	2	fragments de fourneau avec décor franc-maçonnique montrant des parties du motif de la lettre « G » dans un losange formé d'un compas et d'une équerre et oiseau sur la face opposée; motif de plumes (du Prince de Galles?) sur les marques de moule; un fragment recolle avec 13E11 (#695)	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840		2023-10-13
00480	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3	3	un fourneau complet avec éperon et partie du tuyau, un fourneau fragmentaire avec éperon et partie du tuyau et fourneau complet cassé au joint du tuyau et éperon brisé; marque « GS » dans un cercle à ligne brisée (zigzaguée) sur la paroi arrière du fourneau			F5.03.1	Absorption des narcotiques	George Salisbury, Leicester (1819-35) ou George Shafloe, York (1817-46)	1817-1846	Savard et Drouin, 1990:174-175	2023-10-13
00481	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau de moyenne taille complet, avec angle obtus et rebord légèrement incliné, éperon cassé, décor de petits traits (chevrons?) longeant la marque de moule avant			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-13
00482	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec décor de tige feuillue ou chevron sur la ligne de moule présente et inscription sous le rebord: « BLYTH »; fabricant Elizabeth Blyth de Hull, 1817			F5.03.1	Absorption des narcotiques	Elizabeth Blyth de Hull, 1817; voir aussi inv. # 32, 33, 198, 199, 200, 482	1817		2023-10-13
00483	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	1	fourneau de moyenne taille avec éperon et partie du tuyau, sans décor; très noirci à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-13
00484	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	long tuyau presque complet avec trace de glaçure jaune-brune près de l'embout, éperon et départ du fourneau, à angle obtus, sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-13
00485	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	12	11	fourneaux de tailles, petite, moyenne et grande, dont six entiers et trois complets, deux fragmentaires, dans huit cas, l'éperon est présent; sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-13
00486	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	5		petits fragments de fourneau, sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-13
00487	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	2	2	tuyaux avec décor de traits obliques parallèles moulés en relief			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-13
00488	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	7	7	fragments de tuyau dont cinq avec embout, couvert de glaçure verte			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-13
00489	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	3	3	fragments avec glaçure jaune			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-13
00490	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	18	18	dont douze avec embout; couverts d'une glaçure jaune-brune; un embout est entouré d'une bande d'argile près de l'extrémité			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-13
00491	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	tuyaux avec trace altéré brune à l'extrémité la moins épaisse, possiblement les traces d'une glaçure			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-13
00492	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	51		fragments de tuyau de différentes longueurs, sans décor ou marque			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-13
00493	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à cirage	1	1	fragment de goulot haut et évasé à lèvre plate d'une bouteille à noir de chaussures		47	F5.04.8	Entretien				2023-10-13
00494	CeEt-	727	13E6	Céramique	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	Soucoupe	2	1	contenant de faible hauteur à paroi évasée; avec pied annulaire; pâte faiblement fusionnée, blanc cassé dans la tranche et de couleur crème sur les surfaces; décor peint sur glaçure; polychrome, bandes annulaires en mauve sous le rebord intérieur; floral et à ponctuations en alternance sur deux registres sur la paroi intérieure, couleurs jaune et mauve? décor en partie effacé et altéré; porcelaine à l'os	XL	30	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	les soucoupes pouvaient aussi être utilisées pour boire le thé à l'époque (comm. Pers. Paul-Gaston L'Anglais, 2024-01-12); recollage probable entre 13E6 (#494) et 13E11 (#790)			2023-10-13
00495	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	3	1	petit gobelet à paroi couverte de côtes et cannelures; fond aussi à côtes et cannelures rayonnantes, grand pontil de verre au centre, fond très épais; le motif sur la paroi est légèrement courbé; hauteur: 7,6 cm; diamètre au rebord: 5,8 cm; moule-ébauche?	XLV	74	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	similaire au gobelet de 14B7 (# 2545), mais objet ici à paroi plus épaisse et donc plus lourd			2023-10-26
00496	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	fond et corps inférieur d'un contenant à corps cylindrique; talon arrondi, cul légèrement concave, pas de marques de moule, pontil en verre au centre du fond; utilisation d'un moule en creux			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-10-26
00497	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	3	1	fragments de paroi cylindrique et rebord droit à lèvre arrondie; deux tessons recollent			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-10-26
00498	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet?	5		fragments de corps cylindrique, paroi moyennement épaisse, un fragment en partie blanchâtre; un fragment très épais près du fond			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-10-26
00499	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	4	1	fragments d'une fiole cylindrique comportant l'épaule tombante, le col cylindrique avec trace d'une lèvre horizontale et une partie du haut du corps; diamètre: 4,5 cm, recolle avec un tesson de rebord de 13E11			F5.06	Médication	recollage # 499 (13E6) et # 802 (13E11, 1 tesson)			2023-10-26
00500	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	5		fragments de corps cylindrique de petit diamètre, verre mince			F5.06	Médication				2023-10-26
00501	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Pot ou ventouse?	1	1	tesson de rebord d'un contenant à conservation ou à médication, possiblement une bouteille à lait; large ouverture à lèvre éversée vers l'extérieur et arrondie, col court cylindrique et épaule tombante; ouverture: 6 cm; rebord identique à d'autres dans 13E11 et 13E12	Pot 4		F5.19	Conservation indéterminée	même objet 13E11 # 798 et 13E12 # 1250 et 13E6 # 501			2023-10-26
00502	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Vitre	2		très petits fragments plats			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2023-10-26
00503	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Fiole à médicament?	1	1	verre au plomb! fragment de corps cylindrique de petit diamètre, verre très mince;			F5.06	Médication				2023-10-26

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00504	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Gobelet	2	1	verre au plomb! fragments très épais, corps cylindrique, lèvre arrondie et aplatie par endroit; inclusions (métalliques?) dans le verre et stries horizontaux à la surface			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-10-26
00505	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Biberon ou flasque	1	1	fragment de paroi mince, couvert de cannelures à la manière des biberons	XLI? Non!	84?	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides				2023-10-27
00506	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Biberon ou flasque	1	1	fragment de corps cylindrique	VTV2	85	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides				2023-10-27
00507	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille ou pot	1	1	fragment de haut d'une bouteille à large ouverture ou pot; épaule tombante qui devient un col qui se rétrécit vers le haut, lèvre ajoutée sous forme d'un anneau épaissie et arrondie dont le rebord inférieur est irrégulier; le dessus est aplati, mais montre clairement l'ajout de verre pour former la lèvre épaissie; aucune marque de moule ni utilisation d'une pince de finition; diamètre : 4,0 cm, int. : 2,7 cm	Pot 3		F5.19	Conservation indéterminée	voir # 507, 508, 548			2023-10-27
00508	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille d'entreposage?	4		fragments de paroi courbés, probablement appartenant au récipient précédent			F5.19	Conservation indéterminée	voir # 507, 508, 548			2023-10-27
00509	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	1	1	tesson mince et courbé			F5.21	Consommation indéterminée				2023-10-27
00510	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	95		différentes teintes et épaisseurs			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	élagage à faire			2023-10-27
00511	CeEt-	727	13E6	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	21		fragments de corps et d'épaule; seulement deux tessons avec marques de moule et ils sont typiques de marques du moule de type Ricketts (à la base de l'épaule et vertical sur l'épaule)			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	soufflé dans des moules contact ou dans des moules Ricketts	avant 1840		2023-10-27
00512	CeEt-	727	13E6	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Pièce de mécanisme?	1	1	large pièce circulaire plate avec une dépression centrale qui pourrait être dans un autre matériau (fer?), retenu au centre par une vis en alliage cuivreux dont seulement l'extrémité distale montre un pas de vis, la tige au-dessus est à section carrée; le dessus est couvert d'importante concrétions sédimentaires et autres ne permettant pas d'identifier la forme précise de l'objet	?		F5.21	Consommation indéterminée				2023-10-27
00513	CeEt-	727	13E6	Métal	M3.04	Métal ferreux	Clou	11		fragments de clous pris dans d'importantes concrétions, le type de fer ne peut pas être déterminé			F5.08.4.2	Fixations				2023-10-27
00514	CeEt-	727	13E6	Métal	M3.04	Métal ferreux	Clou?	1	1	fragment de ce qui semble être un clou, mais une extrémité est très arrondie, il pourrait s'agir d'un pierre ou autre matériau pris dans la concrétion plutôt que de la tête du clou			F5.08.4.2	Fixations				2023-10-27
00515	CeEt-	727	13E6	Métal	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	41		plaques ou masses couverts de concrétions importantes, certaines pourraient être des fragment de métal plat et appartenir à des contenants, mais c'est impossible de déterminer avec précision; des os ou du verre peuvent être pris dans les concrétions			F5.21	Consommation indéterminée	élagage à faire			2023-10-27
00524	CeEt-	727	13E6	Matériaux inorganiques	M4.2.1	Chaux	Résidu	1		fragment rectangulaire, très friable			F5.08.3.2	Matériaux de liaison				2023-10-27
00516	CeEt-	727	13E6	Matériaux inorganiques	M4.4.3	Scories	Scories	3		larges masses dont au moins deux comportent des matières fondues			F5.21	Consommation indéterminée				2023-10-27
00517	CeEt-	727	13E6	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	2	2	boutons circulaires avec la face supérieure plate avec une dépression centrale dans laquelle se trouvent quatre trous; la face inférieure est convexe; diamètres: 1,8 cm pour les deux			F5.04.2	Attaches				2023-10-27
00518	CeEt-	727	13E6	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	1	1	bouton avec deux faces légèrement bombées, dont la supérieure avec une dépression centrale comportant 5 trous; diamètre: 1,8 cm			F5.04.2	Attaches				2023-10-27
00519	CeEt-	727	13E6	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Semelle	1	1	petite semelle comportant le talon et le centre du pied, coupé dans la partie avant; très abimée; traces de quelques trous de fixation			F5.04.3	Chaussures				2023-10-27
00520	CeEt-	727	13E6	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Semelle	1	1	fragments de talon, très abimé, rebords émiettés, possiblement quelques traces de trous de fixation			F5.04.3	Chaussures				2023-10-27
00521	CeEt-	727	13E6	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Résidu	1		petit fragment sans forme précise			F3.2.3.4	Transformation des solides souples				2023-10-27
00522	CeEt-	727	13E6	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Talon	1	1	fragment faisant le tour de l'arrière du talon, deux à trois bandes superposées avec trous de fixation			F5.04.3	Chaussures				2023-10-27
00523	CeEt-	727	13E6	Matériaux organiques	M5.5.03	Écorce	Retaille?	1		fragment enroulé, probablement écorce de bouleau, pourrait avoir été découpé aux rebords, mais très irrégulier			F3.2.3.1	Transformation des solides fibreux				2023-10-27
00525	CeEt-	727	13E6	Écofacts	E1.1	Mollusque	Coquillage d'huître	5		huître; très friable			E1.1	Mollusque				2023-10-27
00526	CeEt-	727	13E6	Écofacts	E1.3.1.1	Poissons	Ossement	2		une vertèbre et une côte (?)			E1.3.1.1	Poissons				2023-10-27
00527	CeEt-	727	13E6	Écofacts	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossement	29		dont deux avec des taches vertes de la corrosion de cuivre			E1.3.1.4	Oiseaux				2023-10-27
00528	CeEt-	727	13E6	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	260					E1.3.1.5	Mammifères				2023-10-27
00529	CeEt-	727	13E6	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	19		os divers avec traces vertes de la corrosion de cuivre			E1.3.1.5	Mammifères				2023-10-27
00530	CeEt-	727	13E6	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	14		os avec altérations plus significatives dont trois très brûlés et noircis			E1.3.1.5	Mammifères				2023-10-27
00531	CeEt-	727	13E6	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	6		os avec traces blanchies			E1.3.1.5	Mammifères				2023-10-27
00532	CeEt-	727	13E6	Écofacts	E2.2	Plantes Vasculaires	Écorce	1		fragment d'écorce brûlé			E2.2	Plantes Vasculaires				2023-10-27
00533	CeEt-	727	13E7	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	1	fragment de fond plat épais, sans décor, assiette ou plat?	non		F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides				2023-10-27
00534	CeEt-	727	13E7	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Anse de pot de chambre	2	2	une anse complète et une fragmentaire; anses verticales larges et plates, à section ovale, sans décor; probablement des anses de pot de chambre			F5.05.1	Excrétion				2023-10-27
00535	CeEt-	727	13E7	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette ou plat creux	1	1	contenant à paroi évasé et fond fraisé; aucun décor			F5.01	Alimentation				2023-10-27
00536	CeEt-	727	13E7	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	tesson de corps courbé et mince, trace de décor imprimé ou peint bleu			F5.01	Alimentation				2023-10-27
01609	CeEt-	727	13E7	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	4		fragments de corps courbés divers, sans décor; possiblement des tessons de pots de chambre			F5.05.1	Excrétion				2024-11-15
00537	CeEt-	727	13E7	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Soucoupe?	1	1	fragment de corps évasé avec lèvre arrondie, sans décor, rebord un peu grisâtre (affecté par le feu)	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-10-27
00538	CeEt-	727	13E7	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau complet avec éperon, marque « TD » dans un ovale imprimé en creux sur la paroi arrière du fourneau; noirci à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-27
00539	CeEt-	727	13E7	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	fragment de fourneau de moyenne taille avec éperon et une partie du tuyau; lettres « W / D » de part et d'autre de l'éperon; noirci à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques	trois noms de fabricant sont proposés pour les initiales WD dans Savard et Drouin: William Dryden de Durham (1827), William Dowdeswell de Bristol (1830) et William Ditchburn de Londres (1832)	1827-1832	Savard et Drouin, 1990, p. 172	2023-10-27
00540	CeEt-	727	13E7	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	fragment de fourneau de petite taille avec une partie du tuyau, éperon cassé; sans marque ou décor; noirci à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-27
00541	CeEt-	727	13E7	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau de pipe, sans décor; pas noirci à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-27
00542	CeEt-	727	13E7	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau près du fourneau avec trace de décor moulé en relief de type de traces de pattes d'oiseau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-27
00543	CeEt-	727	13E7	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau sans décor, possiblement avec embout			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-27
00544	CeEt-	727	13E7	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	3	3	fragment de tuyau avec glaçure brune dont un avec embout, les autres proches de l'embout			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-27
00545	CeEt-	727	13E7	Céramique	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	Bouteille ou cruchon	1	1	tesson d'épaule avec rainure sur l'extérieur, glaçure (feldspathique ou au plomb?) d'aspect brun-verdâtre (enduit ferrugineux?) très mince et luisante sur la paroi intérieure	# 545, 582, 1224	48	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Recollage # 545 (13E7), 582 (13E9) et 1224 (13E12)			2023-10-27
00546	CeEt-	727	13E7	Céramique	M1.4.2.1	Grès cérame fin à corps blanc homogène et glaçuré au sel	Contenant	1	1	fragment de fond plat, sans décor			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments		1710-1790		2023-10-27
00547	CeEt-	727	13E7	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	fragment de rebord épais, à lèvre arrondie			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2023-10-27
00548	CeEt-	727	13E7	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille ou pot?	2	1	fragments de corps cylindrique; un tesson recolle avec 13D2	verre plus clair		F5.19	Conservation indéterminée	voir # 507, 508, 548; Recollage 13D2 # 81 et 13E7 # 548			2023-10-27
00549	CeEt-	727	13E7	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	12		différentes teintes et épaisseurs			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2023-10-27
00550	CeEt-	727	13E7	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille d'entreposage?	1	1	fragment épais courbé de bouteille cylindrique, verre très clair	verre plus clair		F5.06	Médication				2023-10-27
00551	CeEt-	727	13E7	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	6		fragments de corps, d'épaule et possiblement de cul d'une ou plusieurs bouteilles cylindriques, tous sans marques de moule			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-10-27
00552	CeEt-	727	13E7	Métal	M3.04.1	Fer	Clou	2	2	deux moyens clous, probablement forgés, mais impossible à déterminer vu que les clous sont entièrement couverts de concrétions			F5.08.4.2	Fixations				2023-10-30
00553	CeEt-	727	13E7	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	22		fragments d'os de gros mammifère surtout, un fragment avec une grande concrétions ferrique			E1.3.1.5	Mammifères				2023-10-30
00554	CeEt-	727	13E7	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	3		os blanchis			E1.3.1.5	Mammifères				2023-10-30

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00555	CeEt-	727	13E7	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1		os fortement altéré par la chaleur, noirci et très léger			E1.3.1.5	Mammifères			2023-10-30
00556	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique	2		un fragment avec deux faces planes et un grand éclat			F5.08.3.4	Matériaux de base-brique			2023-10-30
00557	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	2		un fragment de fond-paroi et un petit éclat, possiblement de joint bouge-marli d'une assiette; sans décor	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2023-10-30
00558	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	11	1	grand assiette à rebord festonné régulier et décor de type Shell Edge avec autre motif végétal, moulé et rehaussé de bleu; plus de la moitié conservée; diamètre: 26,5 cm	A8		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2023-10-30
00559	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	2	1	grande assiette avec rebord festonné et décor de chevrons et plumes moulés et rehaussé d'une bande peinte en bleu; plus d'un tiers conservé; diamètre: 27 cm	A7	34	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2023-10-30
00560	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	fragments de rebord plat et paroi, sans décor			F5.05.1	Excrétion			2023-10-30
00561	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1		petit fragment de rebord plat			F5.05.1	Excrétion			2023-10-30
00562	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	grand fragment de paroi globulaire, trace de départ d'un rebord plat			F5.05.1	Excrétion			2023-10-30
00563	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre?	2		petits tessons, un de corps convexe, un légèrement convexe avec trace de pli, peut-être un marli			F5.05.1	Excrétion			2023-10-30
00564	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau complet, sans décor, avec éperon et départ de tuyau			F5.03.1	Absorption des narcotiques			2023-10-30
00565	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de grand fourneau, sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques			2023-10-30
00566	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	fragment de tuyau avec départ de fourneau décoré de flûtes et cannelures et petit éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques			2023-10-30
00567	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau décoré de spirales alternant avec des lignes de ponctuations en relief sur le tuyau			F5.03.1	Absorption des narcotiques			2023-10-30
00568	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	5		fragments de tuyau, sans décor ou marque			F5.03.1	Absorption des narcotiques			2023-10-30
00569	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	2	2	fragments de tuyau, dont un avec embout, partiellement recouverts d'une glaçure brune			F5.03.1	Absorption des narcotiques			2023-10-30
00570	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec trace de glaçure verte			F5.03.1	Absorption des narcotiques			2023-10-30
00571	CeEt-	727	13E8	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre	15	1	bouteille cylindrique à épaule concave et col qui se rétrécit vers le haut; lèvre épaissie et arrondie, le fond est concave; la paroi intérieure n'est pas vernissée	Oui	45	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides		1817-1834	Brassard et Leclerc, Identifier la céramique et le verre anciens au Québec, 2001:111 Robin Hildyard, « Grès brun glaçuré du Derbyshire », dans: Laetitia Métreau, dir., Identifier la céramique au Québec, Cahiers d'archéologie du CÉLAT no. 41, Série Archéométrie no. 8, Québec, CÉLAT, 2016, p. 311-316.	2023-10-30
00572	CeEt-	727	13E8	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Contenant	1	1	fragment courbé et épais, peut-être un gobelet ou une bouteille			F5.21	Consommation indéterminée				2023-10-30
00573	CeEt-	727	13E8	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	13		fragment de différentes teintes et épaisseurs, dont un grand fragment de coin, matière grisâtre collé sur ce fragment et sur un deuxième fragment beaucoup plus mince			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2023-10-30
00574	CeEt-	727	13E8	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	fragment d'épaule arrondie comportant une marque de moule horizontale et une marque de moule verticale typiques des bouteilles faites dans un moule de type Ricketts			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	période où les bouteilles à alcool en verre vert foncé étaient presque exclusivement fabriquées au moule de type Ricketts (Jones et Sullivan, 1985-32-33)	1821-1840		2023-10-30
00575	CeEt-	727	13E8	Écofacts	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossement	6		surtout os longs, dont un très altéré et un avec tache de corrosion cuivreuse			E1.3.1.4	Oiseaux				2023-10-30
00576	CeEt-	727	13E8	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	10		dont un fragment blanchi			E1.3.1.5	Mammifères				2023-10-30
00577	CeEt-	727	13E8	Écofacts	E2.2	Plantes Vasculaires	Écorce	2		petits fragments, dont un avec tache de rouille			E2.2	Plantes Vasculaires				2023-10-30
00578	CeEt-	727	13E9	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau complet avec éperon, marque « TD » dans un ovale imprimé en creux sur la paroi arrière du fourneau; noirci à l'intérieur et sur et sous le rebord extérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-30
00579	CeEt-	727	13E9	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de grand fourneau, sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-30
00580	CeEt-	727	13E9	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment sans marque ni décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2023-10-30
00581	CeEt-	727	13E9	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre	1	1	bouteille entière dont le corps se rétrécit légèrement par le bas, possiblement recouvert d'une glaçure feldspathique à l'intérieur, mais impossible à détecter (cela expliquerait l'inscription); épaule concave et col qui se rétrécit vers le haut, lèvre très épaisse et arrondie, fond concave; inscription en creux près de la base: « IMPROVED VITREOUS / [B]ROWN STONE BOTTLE / [WA]RRANTED NOT TO ABSO[RB] / EX »	Oui	44	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	la marque EX est une marque de douane obligatoire sur certaines bouteilles entre 1817 et 1834;la bière de gingembre était utilisée pour traiter le scorbut (comm. Pers. Paul-Gaston L'Anglais, 2024-01-12)	1817-1834	Brassard et Leclerc, Identifier la céramique et le verre anciens au Québec, 2001:111 Robin Hildyard, « Grès brun glaçuré du Derbyshire », dans: Laetitia Métreau, dir., Identifier la céramique au Québec, Cahiers d'archéologie du CÉLAT no. 41, Série Archéométrie no. 8, Québec, CÉLAT, 2016, p. 311-316.	2023-10-30
00582	CeEt-	727	13E9	Céramique	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	Bouteille ou cruchon	2	1	tessons de corps courbés; glaçure saline sur un enduit ferrugineux brun foncé et moucheté sur la paroi extérieure et glaçure luisante sur enduit ferrugineux moucheté brun pâle sur la paroi intérieure	# 545, 582, 1224	48	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Recollage # 545 (13E7), 582 (13E9) et 1224 (13E12)			2023-10-30
00583	CeEt-	727	13E9	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	1	1	fragment de pied avec rebord replié vers le bas			F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools				2023-10-30
00584	CeEt-	727	13E9	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	2					F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2023-10-30
00585	CeEt-	727	13E9	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	2		un tesson de corps et un tesson d'épaule-col			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2023-10-30
00586	CeEt-	727	13E9	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille d'entreposage	1	1	verre un peu plus clair; fragment de fond large et épais, cul de forme conique; surface du fond rappelant une peau d'orange, recolle avec la base d'une bouteille de 13E12 (# inv. 1292) et possiblement avec une ouverture de bouteille de même type de 13E12 (# inv. 1293)	RP 586, 1292, 1293		F5.06	Médication	Remontage 13E9 # 586 et 13E12 # 1292; à vérifier pour datation pour type de traitement de surface; pourrait recoller avec CeEt-727-13E12-102			2023-10-30
00587	CeEt-	727	13E9	Écofacts	E1.1	Mollusque	Coquillage d'huître	1	1	fragment de coquille d'huître			E1.1	Mollusque				2023-10-30
00588	CeEt-	727	13E9	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	5		fragments divers			E1.3.1.5	Mammifères				2023-10-30
00590	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique réfractaire?	1	1	fragment de brique, probablement réfractaire, argile jaune, trois côtés plates présentes			F5.08.3.4	Matériaux de base-brique				2024-01-09
00591	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique	5	5	petits fragments plats de briques, un rose avec une surface plate présente, un fragment rouge-brun, un fragment orangé, un éclat chamois et un fragment orangé avec mortier sur une surface plate			F5.08.3.4	Matériaux de base-brique				2024-01-09
00592	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.1.2.8	Terre cuite commune vernissée locale	Contenant	1	1	petit tesson feuilleté, glaçure d'aspect vert-brun pâle sur la paroi intérieure			F5.01	Alimentation				2024-01-09
00593	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant	1	1	tesson de fond feuilleté, pâte rouge-brune très dense et dure; glaçure brun foncé picotée sur la face intérieure; peut-être locale			F5.01	Alimentation				2024-01-09
00594	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.1.2.10	Terre cuite commune vernissée et décorée à l'engobe locale	Plat à aile	4	1	tessons de rebord évasé légèrement cannelé et un tesson de corps; décor de bandes d'engobe blanc sinusoïdales sur le rebord et sur la paroi, glaçure verdâtre; trois tessons recollent entre eux, tous les tessons remontent avec tessons dans 13D2 et 13E12	I	20	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	remontage 13D2 # 3 et 13E11 # 594 et 13E12 # 1009			2024-01-09
00595	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.1.2.10	Terre cuite commune vernissée et décorée à l'engobe locale	Contenant	1	1	petit tesson feuilleté, avec trace de bande d'engobe blanc et glaçure d'aspect brun	I? non		F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	vérifier remontage avec 3 et 594, mais la glaçure est plus foncé, sinon emballer avec le reste; ne recolle pas et ce n'est pas le même objet			2024-01-09
00596	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	Plat ou pot de chambre?	1	1	un tesson de large rebord horizontal plat, glaçure sur le dessus seulement, pas sous la lèvre, sans décor	non		F5.21	Consommation indéterminée				2024-01-09
00597	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	Pot à bouillon	17	1	petit pot à fond plat, corps arrondi avec la largeur maximale juste sous l'épaule, col concave et lèvre évasée; un manche à section circulaire et creux part sur l'épaule, mais son extrémité est manquante, un bec verseur est pincé dans la lèvre, du côté gauche du manche; une partie du corps et de la lèvre est manquante; paroi intérieure couverte d'engobe blanc, vernissée à l'intérieur et sur la moitié supérieure du corps extérieur; traces de feu (noircissement) sous le fond et du côté opposé du bec verseur surtout; recolle avec tessons de 13E12	II	21	F3.2.4.1	Transformation des aliments	ce serait un pot pour préparer/chauffer des préparations médicales; avec une anse sous forme de tige creuse, 18e siècle, mais aussi 19e jusqu'à la fin/début XXe siècle, objet rare (comm. Pers. Paul-Gaston L'Anglais, 2024-01-12)			2024-01-09
00598	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.1.1	Faïence blanche indéterminée	Contenant	1	1	petit tesson épais, pâte blanc crème, émail sur une surface, de teinte rosâtre			F5.21	Consommation indéterminée				2024-01-09

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00599	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Assiette ou plat	1	1	tesson de marli à rebord ondulant, décor Royal	A15		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-01-09
00600	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Soucoupe	1	1	tesson de rebord avec décor peint, ligne bleu sur la lèvre, motif floral bleu pâle et orange sur la paroi intérieure; motif de feuille bleu sur la paroi extérieure; recolle avec 13D2	III	26	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	13D2 # 8 et 13E11 # 600 et 13E12 # 1012; les soucoupes sont aussi utilisées directement pour boire à l'époque (comm. Pers. Paul-Gaston L'Anglais, 2024-01-12)	1815-1830		2024-01-09
00601	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Soucoupe	1	1	tesson de rebord avec décor peint, ligne rouge sous la lèvre et motif floral rouge, vert et noir sur la paroi intérieure; tesson unique de cet objet	non, tesson seul		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	voir s'il y a des fragments similaires dans 13E12			2024-01-09
00602	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Couvercle?	1	1	minuscule fragment de rebord, possiblement avec ressaut ; décor peint d'une ligne brune sous la lèvre et près du ressaut; peut-être un couvercle? Diamètre: entre 9 et 11 cm	non		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2024-01-09
00603	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Bol	4	1	petit bol entier, sur pied annulaire haut et évasé, corps évasé, lèvre arrondie; décor à l'engobe sur le corps extérieur, large bande brun pâle cadrée en haut et en bas par deux lignes brun foncés; un motif cable en bleu et noir d'une bande ondulante appliquée sur la large bande brun pâle; hauteur: 7,8 cm; diamètre d'ouverture: 15,0 cm; diamètre du pied: 7,3 cm	VIII	18	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	les décors à l'engobe commencent plus tôt et se trouvent déjà sur le Creamware, mais l'outil qui permet de faire le décor de type cable est breveté en 1811	dès 1811	Jefferson Patterson Park and Museum, Diagnostic Artifacts in Maryland : Post-Colonial Ceramics, à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/DiptWares/index-dippedwares.htm	2024-01-09
00604	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	16	1	grande assiette creuse à rebord ondulant régulier, avec décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge, rehaussé par endroit d'un motif floral; fond fraisé; diamètre: 25 cm, env. 40 % complète; reforme le rebord complet avec quatre tessons de 13E12	V	36	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	décor d'inspiration néoclassique 1800-1840; recolle13E11 # 604 et 13E12 # 1014	1800-1840	Jefferson Patterson Park and Museum, Diagnostic Artifacts in Maryland : Post-Colonial Ceramics, à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Shell%20Edged%20Wares/index-shelledgedwares.html#Rococo	2024-01-09
00605	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	4	1	quatre fragments dont trois recollent d'une grande assiette creuse à rebord ondulant régulier, avec décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge, rehaussé à un endroit d'un motif floral; fond fraisé; diamètre: 26 cm; recolle avec tessons de 13E12; fait partie d'une assiette de marque Davenport; une deuxième assiette identique se trouve dans la collection et sera cataloguée; un tesson de fond fraisé qui recolle avec une autre assiette	non, A5 (3 tessons); A9 (1 tesson qui recolle avec 1016)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	décor d'inspiration néoclassique 1800-1840; recolle 13E11 # 605 et 13E12 # 1013; la marque DAVENPORT en lettre majuscules est utilisée à partir de 1805	1800-1840	Jefferson Patterson Park and Museum, Diagnostic Artifacts in Maryland : Post-Colonial Ceramics, à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Shell%20Edged%20Wares/index-shelledgedwares.html#Rococo	2024-01-09
00606	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	27	1	plus de la moitié d'une grande assiette creuse à rebord ondulant régulier, avec décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge, rehaussé à trois endroits d'un motif floral; fond fraisé; diamètre: 26 cm; marque de fabricant moulé en creux sous le fond: « V / DAVENPORT / . (représentation d'une ancre). »; recolle avec deux tessons de 13D2 et possiblement deux tessons supplémentaires; une deuxième assiette identique dans la collection	VII/A13	51	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	décor d'inspiration néoclassique 1800-1840; remontage 13D2 # 9 (2 à 4 tessons) et 13E11 # 606 et 13E11 # 609; la marque DAVENPORT en lettre majuscules est utilisée à partir de 1805	1800-1840	Jefferson Patterson Park and Museum, Diagnostic Artifacts in Maryland : Post-Colonial Ceramics, à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Shell%20Edged%20Wares/index-shelledgedwares.html#Rococo	2024-01-09
00607	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	24	1	plus de la moitié d'une grande assiette creuse à rebord ondulant régulier, avec décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge, rehaussé à trois endroits d'un motif floral; fond fraisé; un tesson ne recolle pas directement, mais colle avec un fragment de 13E12 qui recolle aussi; diamètre: 26 cm;	non, A4		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	décor d'inspiration néoclassique 1800-1840; recollage 13E11 # 607 et 13E12 # 1015	1800-1840	Jefferson Patterson Park and Museum, Diagnostic Artifacts in Maryland : Post-Colonial Ceramics, à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Shell%20Edged%20Wares/index-shelledgedwares.html#Rococo	2024-01-11
00608	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	2	1	deux tessons de marli-bouge avec section de fond fraisé d'une grande assiette creuse; à rebord ondulant régulier, avec décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge, rehaussé à un endroit d'un motif floral; diamètre: 26 à 27 cm; remontage avec un tesson de 13D2, une deuxième assiette identique se trouve dans la collection	A5		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	décor d'inspiration néoclassique 1800-1840; remontage un tesson 13D2 #9 et 13E11 # 608	1800-1840	Jefferson Patterson Park and Museum, Diagnostic Artifacts in Maryland : Post-Colonial Ceramics, à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Shell%20Edged%20Wares/index-shelledgedwares.html#Rococo	2024-01-11
00609	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	2	1	deux tessons de marli-bouge d'une grande assiette creuse; à rebord ondulant régulier, avec décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge, rehaussé à un endroit d'un motif floral; diamètre: 26 à 27 cm; une deuxième assiette identique se trouve dans la collection	VII/A13	51	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	décor d'inspiration néoclassique 1800-1840; remontage 13D2 # 9 (2 à 4 tessons) et 13E11 # 606 et 13E11 # 609	1800-1840	Jefferson Patterson Park and Museum, Diagnostic Artifacts in Maryland : Post-Colonial Ceramics, à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Shell%20Edged%20Wares/index-shelledgedwares.html#Rococo	2024-01-11
00610	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	2		deux tessons de marli-bouge d'une grande assiette, probablement creuse; à rebord ondulant régulier, avec décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge; un des tesson est aussi rehaussé à un endroit d'un motif floral; un ou deux objets différents; ne recollent pas avec les assiettes plus haut, mais pourraient appartenir à l'une ou l'autre de ces assiettes; un tesson recolle avec 13E12	non; A9 (1 tesson)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	décor d'inspiration néoclassique 1800-1840; recollage 13E11 # 610 et 13E12 # 1016	1800-1840	Jefferson Patterson Park and Museum, Diagnostic Artifacts in Maryland : Post-Colonial Ceramics, à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Shell%20Edged%20Wares/index-shelledgedwares.html#Rococo	2024-01-11
00611	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	10	1	assiette presque complète, avec rebord ondulant régulier et motif d'herbe ondulant moulé et rehausse de bleu; diamètre: 24 cm	VI	35	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	décor d'inspiration néoclassique 1800-1840	1800-1840	Jefferson Patterson Park and Museum, Diagnostic Artifacts in Maryland : Post-Colonial Ceramics, à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Shell%20Edged%20Wares/index-shelledgedwares.html#Rococo	2024-01-12
00612	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	11	1	assiette à environ trois quarts complète; rebord ondulant et décor moulé en relief de chevrons et feuilles, rehaussé d'une bande bleue; diamètre: 27 cm; recolle avec un tesson de 13E12	Oui? A1		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	recollage 13E11 # 612 et 13E12 # 1021, autres vérifications de remontage à faire avec 13E6 # 468, 13E8 # 559, 13E11 # 613, 13E12 # 1019, 1020, 1022	1820-1840	Jefferson Patterson Park and Museum, Diagnostic Artifacts in Maryland : Post-Colonial Ceramics, à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Shell%20Edged%20Wares/index-shelledgedwares.html#Rococo	2024-01-12
00613	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	3		tessons de marli-bouge ou seulement de marli, rebord ondulant et décor moulé en relief de chevrons et feuilles, rehaussé d'une bande bleue	A3 (1 tesson)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-01-12
00614	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Soucoupe	4	1	soucoupe complète à décor imprimé en bleu pâle, motif de paysage avec maison en arrière et tourelle avec drapeau, en avant: plan d'eau avec un bateau, chevreuils couchés sur le gazon et arbres; bordure, motif floral répété; égratignures de découpage au fond; trace de pernette (trois points) sur le fond intérieur; diamètre: 16 cm; hauteur: 3,7 cm; forme un ensemble avec la tasse suivante (# 615)	XI	27	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	les décors imprimés sur le Pearlware commencent vers 1787, mais le motif et la couleur plus pâle correspondent plus à la période après 1810; Pearlware très pâle	1810-1830	identifier motif	2024-01-12
00615	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Tasse	11	1	tessons qui recollent d'une tasse de type London ou Grecian (grecque), avec mot imprimé en bleu de paysage identique à la soucoupe précédente sur la paroi extérieure (grande maison, tourelle avec drapeau, plan d'eau avec bateau, chevreuils, arbres); le motif se répète deux fois sur les fragments présents; motif de bouquet floral sur le fond intérieur; tasse complète avec quatre tessons de 13E12 (forme un ensemble avec la soucoupe précédente (# 614)	XII	31	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	recolle avec 4 tessons de 13E12 pour former une tasse complète à l'exception d'un petit éclat qui manque sur le bord; motif se répète une troisième fois, trace de séparation du papier avec motif sur un tesson de 13E12; anse avec décor floral imprimé; forme de la tasse dès 1802; recollage 13E11 # 615 et 13E12 # 1023	1810-1830	identifier motif	2024-01-12

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00616	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Godet à onguent	5	1	petit godet à corps arrondie, lèvre éversée formant un petit bandeau arrondie et fond concave; tournassé, marques de tournassage sur presque toute la paroi; teinte très claire approchant le Creamware; reconstituable, quelques tessons du haut manquants; hauteur: 4,2 cm; diamètre: env. 6,5 cm	XX	4	F5.06	Médication	vérifier remontages avec tessons isolés, comme # 13 de 13D2; Recollage 13E6 # 461 (1 tesson) et 13E11 # 616 13E6 # 461 (2 tessons) et 13E12 # 1037			2024-01-12
00617	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Godet à onguent	5	1	petit godet à corps évasé vers le haut, lèvre éversée formant un petit bandeau arrondi; fond concave tournassé; teinte bleuté; quelques fragments du haut manquants; hauteur: 5,8 cm; diamètre: 8,0 cm	XXI	5	F5.06	Médication	vérifier remontages avec tessons isolés, comme # 13 de 13D2			2024-01-12
00618	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot à conserve ou pharmaceutique	11	1	fragments d'un pot cylindrique à fond en retrait plat et à lèvre droite arrondie, bande concave sous la lèvre; tout le contour de la base est une partie du fond sont présents, mais seulement une partie de la paroi et du rebord; hauteur complète: 9,2 cm; diamètre: env. 9,5 cm	XXII	13	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Recollage 13D2 # 12, 13E11 # 618 et 13E12 # 1033			2024-01-12
00619	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Bol	1	1	fragment de rebord-corps d'un grand bol creux, à corps convexe évasé vers le haut, sans décor; lèvre arrondie; diamètre: 27 cm; égratignures sur la paroi	XXVII	17	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Remontage 13E11 # 619 et 646 et 13E12 # 1076			2024-01-12
00620	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Bol	1	1	fragment de rebord-corps d'un grand bol creux, à corps convexe évasé vers le haut, sans décor; lèvre arrondie; diamètre: 26 à 27 cm; recolle avec un tesson de rebord de 13E5	non		F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Remontage 13E5 # 312 et 13E11 # 620			2024-01-12
00621	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	7	1	pot de chambre à rebord large, horizontal et plat; grand format; rebord complet; diamètre ext.: 24,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-12
00622	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	6	1	pot de chambre à rebord large, horizontal et plat; rebord complet; diamètre ext.: 23 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-12
00623	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	7	1	pot de chambre à rebord, large, horizontal et plat; rebord env. 90 % complet; diamètre: 24,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-12
00624	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	8	1	pot de chambre à rebord, large, horizontal et plat; rebord 80 % complet; diamètre: 25 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-12
00625	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	6	1	pot de chambre à rebord, large, horizontal et plat; rebord à 75 % complet; diamètre: 24 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-12
00626	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	3	1	pot de chambre à rebord, large, horizontal et plat; rebord un env. 40 % complet; aspect très blanchâtre; tache verte de concrétion cuivreuse (?) sur le rebord; diamètre: 24,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-12
00627	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	10	1	pot de chambre à rebord, large, horizontal et plat; rebord un env. 45 % complet; diamètre: 25 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-12
00628	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	3	1	pot de chambre à rebord, large, horizontal et plat; rebord un env. 30 % complet; diamètre: 24,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00629	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	deux gros fragments de rebord et corps; diamètre: 24 cm; teinte très bleutée			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00630	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	3	1	trois grands fragments de pot de chambre qui pourraient appartenir au même objet, mais ne recollent pas; diamètre: 22 cm; le rebord serait alors presque complet			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00631	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	deux fragments de rebord plat qui recollent			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00632	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	deux fragments de rebord plat qui recollent			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00633	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	59		tessons de rebords plats divers ou fragments de corps avec trace de rebord qui ne recollent pas avec les objets reconstitués plus haut			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00634	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	3	1	tessons de rebord large, horizontal et plat; rebord env. 40 % complet; diamètre: 25 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00635	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	tessons de rebord large, horizontal et plat; rebord env. 20 % complet; diamètre: 25 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00636	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	10	1	pot de chambre à rebord horizontal complet; diamètre: 23 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00637	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	deux gros fragments avec rebord horizontal large qui recollent; env. 25 % du pourtour; diamètre: 25 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00638	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	deux tessons de rebord qui recollent			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00639	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	fond de pot de chambre, avec pied annulaire évasé complet, diamètre: 12 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00640	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	fond de pot de chambre, avec pied annulaire évasé partiel, anneau tournassé autour du centre, diamètre: 14 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00641	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	fond de pot de chambre, avec pied annulaire évasé partiel, diamètre: 13,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00642	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	3	1	fond de pot de chambre, avec pied annulaire évasé complet, diamètre: 12,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00643	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	fond de pot de chambre, avec pied annulaire évasé complet, diamètre: 14,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00644	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	fond de pot de chambre, avec pied annulaire évasé complet, diamètre: 14 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00645	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	fond de pot de chambre, avec pied annulaire évasé partiel, diamètre: 13,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00646	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Bol	1	1	fragment de fond d'un bol, avec pied annulaire évasé très haut, diamètre: 14 cm	XXVII	17	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Remontage 13E11 # 619 et 646 et 13E12 # 1076			2024-01-15
00647	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	fragment de fond de pot de chambre, avec pied annulaire évasé, fond très mince, diamètre: 12,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00648	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	4	1	fond de pot de chambre, avec pied annulaire évasé complet, diamètre: 13 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00649	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	4	1	fond de pot de chambre, avec pied annulaire évasé complet, diamètre: 14 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00650	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	fond de pot de chambre, avec pied annulaire évasé partiel, diamètre: 13 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00651	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	fond de pot de chambre, avec pied annulaire évasé partiel, diamètre: 14,3 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00652	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	3	1	fond de pot de chambre, avec pied annulaire évasé partiel, diamètre: 14 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00653	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Anse de pot de chambre	27	23	anses de pot de chambre, anses verticales à section ovale aplatie, dont 19 complètes ou presque complètes et quatre fragmentaires			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00654	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	645		tessons de corps de pots de chambre (502) et petits fragments (143)			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00655	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre?	9		fragments et éclats de pieds annulaires épais et évasés de pots de chambre ou de grands contenants creux			F5.05.1	Excrétion				2024-01-15
00781	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	fragment de fond de pot de chambre, avec pied annulaire évasé, diamètre: 12,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-01-22
00656	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	1		un fragment de fond plat	VII/A13	51	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-01-17
00657	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	tesson de bouge avec trace de départ de marli, assiette creuse ou plat, pot de chambre?			F5.05.1	Excrétion				2024-01-17
00658	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	2	1	fragments de fond fraisé qui recollent	A3		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-01-17
00659	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Godet à onguent	1	1	tesson de corps arrondi à sa base et rebord évasé à lèvre arrondie formant un petit bourrelet	XIX	6	F5.06	Médication	Recollage 13E11 # 659 et 13E12 # 1038 et 13D2 # 13			2024-01-17
00660	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Jarre d'apothicaire	15	1	pot cylindrique à rebord droit et lèvre arrondie, souligné par un large bandeau plat sous la lèvre, une bande concave et un petit anneau en saillie, le bas du corps se termine par un autre anneau en relief suivie d'une bande concave qui s'étale sur le pied annulaire évasé à rebord droit qui dépasse la base plate du pot; des parties du pot recollent; diamètre du pot: 8,8 cm; hauteur: 13,0 cm	XVII	7	F5.06	Médication	Recollage 13E11 # 660 et 13E12 # 1032			2024-01-17
00661	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Couvercle de jarre d'apothicaire	1	1	grand fragment d'un couvercle à base circulaire dont la paroi est concave et se termine par un bouton décoratif surélevé; un collet vertical haut se trouve légèrement en retrait par rapport à la lèvre du couvercle, il s'ajuste parfaitement sur la bande en saillie du pot pharmaceutique précédent; recolle avec tessons de 13E12 pour former un couvercle complet	XVI	8	F5.06	Médication	Recollage 13E11 #661 et 13E12 # 1031			2024-01-17
00662	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Assiette	14	1	assiette entière à rebord ondulant, avec motif de paysage, dans un style romantique (bâtiment en arrière fond, fontaine, etc.); imprimé en bleu dans un large cartouche aux contours ondulant « Fountain Scenery », identifiant le motif, estampé en creux dans un cartouche rectangulaire le nom du fabricant « [A?]DAM », en dessous: un chiffre (?) 8 imprimé en bleu; diamètre: 24 cm; une autre assiette plus petite ainsi qu'une autre, plus grande mais fragmentaire, se trouvent aussi dans la collection	XXVIII	22	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	style romantique entre 1793 et 1870, surtout entre 1831 et 1851; dans les années 1830 et 1840, le nom de la compagnie devrait se lire W. Adams, mais ni l'initiale, ni le s de fin sont présents dans le cartouche	1831-1851	Jefferson Patterson Park and Museum, Diagnostic Artifacts in Maryland : Post-Colonial Ceramics, à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Printed%20Earthenwares/index-PrintedEarthenwares.htm#RomanticCentralDesign	2024-01-17
00663	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Assiette à dessert	21	1	petite assiette presque complète (il manque un tesson du rebord), rebord ondulant, motif « Fountain Scenery » imprimé en bleu avec bordure florale, comme la grande assiette précédente; diamètre: env. 19,5 cm; imprimé en bleu dans un large cartouche aux contours ondulant « Fountain Scenery », identifiant le motif, présence d'un gribouillis rouge, peut-être le chiffre 4? cartouche estampé en creux avec inscription « ADAM[S?] »; remonte avec un tesson de 13E5; une autre grande assiette avec le même motif et une autre fragmentaire aussi dans la collection	XXIX	23	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	style romantique entre 1793 et 1870, surtout entre 1831 et 1851; dans les années 1830 et 1840, le nom de la compagnie devrait se lire W. Adams, mais l'initiale n'est pas présente dans le cartouche; Remontage 13E5 # 334 et 13E11 # 663	1831-1851	Jefferson Patterson Park and Museum, Diagnostic Artifacts in Maryland : Post-Colonial Ceramics, à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Printed%20Earthenwares/index-PrintedEarthenwares.htm#RomanticCentralDesign	2024-01-17

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00664	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Soucoupe	3	1	large soucoupe avec rebord droit et décor de paysage imprimé en bleu (maisons, plan d'eau, bateaux avec personnages, tourelle, montagnes, arbres), bordure florale; pas d'inscription sur le dos	? (664 / 1077)	29	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	style romantique entre 1793 et 1870, surtout entre 1831 et 1851; Remontage 13E11 # 664 et 13E12 # 1077	1831-1851	Jefferson Patterson Park and Museum, Diagnostic Artifacts in Maryland : Post-Colonial Ceramics, à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Printed%20Earthenwares/index-PrintedEarthenwares.htm#RomanticCentralDesign	2024-01-17
00665	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Anse de tasse	1	1	anse de tasse à section ovale avec décor floral imprimé en bleu sur la face extérieure; une extrémité recourbé, angulaire à l'autre extrémité	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-01-17
00666	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Anse de tasse	1	1	anse à section ovale toujours attaché à un petit fragment de rebord, décor floral imprimé en noir sur la paroi extérieure de l'anse et à motif indéterminé sur la paroi intérieure du contenant, une tasse ou un bol?	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-01-17
00667	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Anse de tasse	1	1	petit fragment légèrement courbé d'une anse à section ovale, trace d'un trait bleu sur la face inférieure	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-01-17
00668	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Pot pharmaceutique ou couvercle?	4	1	tessons de rebord droit à lèvre aplatie qui recollent, peut-être un bol ou un pot, ou un couvercle? trop grand pour une tasse, pas de décor; diamètre: 10 cm; ressemble beaucoup à la collerette des couvercles de jarres d'apothicaire	non		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Même objet? 13E11 # 668 et 13E12 # 1040			2024-01-17
00669	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Godet à onguent?	2	1	petits tessons de rebord à lèvre (éversée?) arrondie et épaissi et trace de paroi très fine; peut-être le rebord d'un godet à onguent?	non		F5.06	Médication				2024-01-17
00670	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant et assiette	4		deux tessons de fond plat et deux tessons de corps courbés, peut-être appartenant à des pots pharmaceutiques, un tesson de fond d'assiette	A3 (1 tesson de fond)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-01-17
00671	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Tasse	2	1	tesson de corps et rebord, avec attaches d'anse, d'une petite tasse, de forme London (ou grecque), avec carène à la base; décor imprimé en bleu sur les deux parois, floral sur la paroi intérieure, motif de paysage comportant des arbres sur la paroi extérieure (le reste du motif est manquant); tasse très altérée par la chaleur; recolle avec tessons de 13D2	10, 671		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	recollage 13D2 # 10 et 13E11 # 671			2024-01-17
00896	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Tasse	1		très petit tesson de rebord légèrement évasé, avec décor imprimé en bleu sur les deux faces, motif indéterminé	XII	31	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-06
00672	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	10	10	grands fourneaux de pipe entiers ou complets, fourneaux à angle presque droit et ouverture parallèle au tuyau, décor de flûtes et cannelures sur le pourtour des fourneaux, surmonté d'une bande en relief; éperon ou trace d'éperon présent sur toutes les pipes, courbé vers l'avant de la pipe ou vertical, cassé sur une pipe; huit fourneaux sont très noircis à l'intérieur, parfois aussi du résidu brûlé (tabac?), une aussi à l'extérieur; deux n'ont pas de trace noircie; quatre pipes conservent une partie du tuyau et trois seulement le départ du tuyau; sur une pipe, une importante concrétion rouillée colle sur un côté du fourneau et le tuyau			F5.03.1	Absorption des narcotiques	Ce type de pipe était aussi fabriqué par A. Coghill (1826-1904), voir Savoie et Drouin, 1990:62	1780-1840		2024-01-17
00673	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	12	11	un fourneau sans éperon, deux fourneaux sans leurs parties inférieures, un fourneau fragmentaire avec éperon, sept autre fourneaux incomplets dont un composé de deux fragments avec éperon et partie du tuyau et un autre fragment avec éperon; tous du même modèle que les précédents avec décor de flûtes et cannelures sur le pourtour du fourneau et surmonté d'une bande en relief, sept noircis à l'intérieur, parfois avec résidu brûlé			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00674	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	17		fragments de fourneau avec rebord conservé, avec décor à flûtes et cannelures, surmonté d'une bande en relief, même modèle que les deux entrées antérieures			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00675	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	11		fragments de corps ou de base de fourneau de pipe portant un décor à cannelures, pourraient être du même modèle que les précédentes pipes ou appartenir à des modèles similaires, comme les suivants			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00676	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	3	un fourneau complet, deux fragments de fourneau qui recollent et un petit fragment de fourneau, avec décor côtelé comme les précédentes, mais sous le rebord, on retrouve un motif de guirlande de demi-cercles			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00677	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	un petit fourneau entier avec trace d'éperon et départ de tuyau, avec la paroi côtelée sauf pour une bande sans décor sous le rebord, sur la marque de moule avant, il y a une tige feuillue; trace d'un petit cercle au-dessus de l'éperon conservé sur un côté; un deuxième fragment de fourneau montre le même décor de paroi et sur la marque de moule avant			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00678	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment incomplet d'un petit fourneau avec décor similaire au précédent, côtelé sur une partie du fourneau avec tige feuillue sur la marque de moule avant, mais lettres « IJ » sur la paroi arrière avec un possible décor indéterminé; deux cercles concentriques au-dessus de l'éperon sur chaque côté; sur une pipe similaire dans 13E5, on reconnaît une tête de cerf sur la face arrière du fourneau			F5.03.1	Absorption des narcotiques	aucune proposition pour les initiales IJ se trouve dans Drouin et Savard; plus de recherches seraient nécessaires, voir aussi # 344 dans 13E5			2024-01-18
00679	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	petit fourneau entier avec petit éperon et longue partie du tuyau, décor côtelé espacé sur les côtés de la paroi et tige feuillue sur la marque de moule avant, motif indéterminé qui pourrait être une tête de cerf sur la paroi arrière, petits stries sous le rebord; noirci avec résidu brûlé à l'intérieur; peut-être une pipe identique à la précédente, mais on ne voit pas de lettrage	?		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00680	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	petit fragment de fourneau avec décor côtelé espacé sur la paroi et un rebord marqué de petits stries, peut-être identique au modèle précédent			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00681	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau complet sans éperon, départ du tuyau, décor côtelé sur la moitié inférieure du fourneau, sur la moitié supérieure, il y a un décor de guirlandes à demi-cercles superposées et séparées par des lignes verticales; les marques de moule sont très prononcées			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00682	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3	2	fragments de petits fourneaux, dont deux recollent, à décor franc-maçonnique sur la moitié supérieure et de flûtes et cannelures sur la partie inférieure; une des pipes comporte le motif de la lettre G dans un losange formé par un compas et une équerre sur la paroi droite, une tige feuillue se trouve sur la marque de moule arrière et de petits stries soulignent le rebord, deux cercles concentriques marquent le haut de l'éperon de chaque côté; sur le fragment de l'autre pipe le décor est très partiel et difficile à identifier, mais il pourrait s'agir de l'oiseau sur la paroi gauche du fourneau, surmonté de petits stries sous le rebord			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00683	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec décor de flûtes et cannelures sur la moitié inférieure et de motifs franc-maçonniques sur la moitié supérieure; on retrouve le croisement du compas et de l'équerre avec la lettre G du côté gauche du fourneau et possiblement les lettres ll, et possiblement un motif végétal du côté droit; sur la marque de moule avant, il y a une tige feuillue et sous le rebord, il y a des petits trèfles	FM ind		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00684	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de rebord de fourneau, traces d'un décor de flûtes et cannelures avec tige feuillue sur la marque de moule et d'autres motifs au-dessus des cannelures, possiblement des branchages, peut-être des motifs franc-maçonniques?			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00685	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	un fourneau entier très haut et élancé, motifs franc-maçonniques sur la moitié supérieure du fourneau, un oiseau à droite et gerbe de blé à gauche, cadrés de branchages, et côtes et cannelures en bas, avec inscription « HULL » au-dessus des deux motifs et des stries sous le rebord; des cercles concentriques au-dessus de l'éperon	FM5		F5.03.1	Absorption des narcotiques	l'un ou l'autre des fabricants de Hull (Blyth, Smith, Hilton/Whitby)?			2024-01-18
00686	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec décor similaire au précédent, oiseau sur la paroi droite et gerbe de blé sur la gauche, cannelures sur la moitié inférieure et stries sous le rebord, avec bande de trèfles sous les stries et bande avec inscriptions sous cette dernière, prob. SMITH sur un côté et illisible, possiblement HULL sur l'autre côté; pipe identique dans 13E5 (no. 355)	FM4		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00687	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3	3	deux petits fourneaux complets et un fragment d'un fourneau aux décors franc-maçonniques, oiseau à droite et gerbe de blé à gauche entourée de guirlandes fines, surmontés d'une bande de trèfles et d'une bande de stries sous le rebord et côtes et cannelures sur la moitié inférieure; tiges feuillues sur les deux marques de moule; petits éperons; noircis à l'intérieur; fragment recolle avec fourneau de 13E12 (# 1130)	FM3		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00688	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau entier avec décor de branchages sur le côté gauche et de pipes (?) croisées au-dessus d'un croissant de lune couché sur l'autre paroi, sous lequel on retrouve les lettres « Ho », des lignes de zigzags sous le rebord et longeant les marques de moule très prononcées; grand éperon avec un motif de branchage (?) sur un côté, la surface de l'autre côté est obstruée par un morceau d'argile accolé ou replié; noirci à l'intérieur	? Mixte 1		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00689	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	pipe à décor franc-maçonnique; petit fourneau entier avec éperon et une partie du tuyau; flûtes et cannelures sur la partie inférieure de la paroi, motif de la lettre G entre un compas et une équerre sur la paroi droite, motif d'un grand soleil sur la paroi gauche, un grand écu aux motifs indéterminés sur la marque de moule arrière, une tige feuillue sur la marque de moule avant, une bande de X surmontée de stries sous le rebord, de grand cercles en haut de l'éperon; petite concrétion accolée sur la paroi, noirci par l'utilisation	XLIV, FM7	62	F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00690	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau de pipe à décor franc-maçonnique identique au précédent, mais moins bien exécuté et conservé; petit fourneau entier avec éperon; flûtes et cannelures sur la partie inférieure de la paroi, motif de la lettre G entre un compas et une équerre sur la paroi droite, motif d'un grand soleil sur la paroi gauche, un grand écu aux motifs indéterminés sur la marque de moule arrière, une tige feuillue sur la marque de moule avant, une bande de X surmontée de stries sous le rebord, de grand cercles en haut de l'éperon; noirci par l'utilisation	FM7		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00691	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	grands fourneaux de pipe avec éperon, à décor franc-maçonnique; équerre et compas cadrant la lettre G sur la paroi droite et oiseau sur la paroi gauche; plumes du Prince de Galles sur les marques de moule; initiales C/M de part et d'autre sur l'éperon (M à droite et C à gauche); un fourneau avec une partie du tuyau	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques	C/M; Charles Mason, Bristol, 1770-1808	1770-1808		2024-01-18
00692	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	7	4	deux fourneaux entiers, un complet composé de trois fragments et un fragmentaire, avec éperon, portant le même motif franc-maçonnique sur les parois que les pipes précédentes: équerre et compas cadrant la lettre G sur la paroi droite et oiseau sur la paroi gauche; plumes du Prince de Galles sur les marques de moule ; initiale M sur le côté gauche de l'éperon, le côté droit n'en porte pas, est non identifiable ou est manquant; un des fourneaux est fragmentaire, mais comporte tout son tuyau avec un embout partiellement vernissé brun clair	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques	la lettre M toute seule peut appartenir à de multiples fabricants, les dates pour les différentes firmes se situent entre 1767 et 1861 ou 1834, si on ne considère pas William Murray de Glasgow (1830-1861)			2024-01-18
00693	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	un fourneau fragmentaire avec éperon portant le même décor franc-maçonnique que les deux modèles précédents: équerre et compas cadrant la lettre G sur la paroi droite et probablement oiseau sur la paroi gauche; initiales A/C sur l'éperon	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques	A/C; possiblement une pie de la fabrique Alexander Coghill de Glasgow (1826-1904), ou Ann Chamberlain, Birmingham (1817-35) ou Ann Cope, Woolrich (1845); voir aussi inv. 29, 30, 31, 196, 197	1780-1840		2024-01-18
00694	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3	3	deux grands fourneaux entiers avec éperon, un aussi avec tuyau, et un complet sans base, motifs franc-maçonniques: compas et équerre cadrant un G sur la paroi droite, oiseau sur la paroi gauche, plumes du Prince de Galles sur les marques de moule, sans identification sur l'éperon;	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00695	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	8	4	fragments de grands fourneaux, dont deux avec éperon, motifs franc-maçonniques: compas et équerre cadrant un G sur la paroi droite, oiseau sur la paroi gauche, plumes du Prince de Galles sur les marques de moule, mais généralement très partiels en raison de la fragmentation des objets; un fragment recolle avec un fourneau de 13E12 (#1124), un fragment recolle avec un autre de 13E6 (#479)	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-18
00696	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	petit fourneau avec petit éperon et partie du tuyau; décor moulé en relief avec flûtes et cannelures dans la partie inférieure du fourneau, une fleur (rose?) dans un cadré du côté droit du fourneau avec d'autres éléments non identifiables (peut-être un soleil?), et un trèfle dans un cadre sur la paroi droite avec d'autres éléments (petit trèfle?, cercle), une bande de trèfles et une bande de stries sous le rebord, des tiges feuillues sur les marques de moule, deux cercles concentriques en haut de l'éperon de chaque côté; décor franc-maçonnique?; noirci à l'intérieur	? FM6		F5.03.1	Absorption des narcotiques	motifs des fabricants de Hull?			2024-01-19
00697	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	fragment de base de fourneau avec éperon, flûtes et cannelures à la base du fourneau avec possiblement autre motif de branches/tiges, décor franc-maçonnique?; deux cercles concentriques en haut de l'éperon sur chaque côté; un fragment de rebord de fourneau avec tige feuillue sur la marque de moule et bande de petits trèfles puis bande de petits stries sous le rebord, décor principal cadré et on observe un cercle dans un coin			F5.03.1	Absorption des narcotiques	associés aux fabricants de Hull?			2024-01-19
00698	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	petit fourneau avec petit éperon et longue section du tuyau; décor de flûtes et cannelures sur la moitié inférieure du fourneau et de côtes obliques descendant vers la partie avant du fourneau donnant un aspect de décor de chevrons sur la paroi du fourneau; marques de moule très proéminentes et décorées de chevrons verticaux; rebord sans décor	?		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00699	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	1	très grand fourneau avec éperon et partie de tuyau; décor côtelé oblique descendant vers l'avant du fourneau, marques de moule décorés de chevrons	?		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00700	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	1	fragments de fourneau, dont un très haut avec décor côtelé distancé sur la partie inférieure du fourneau et des traits obliques donnant l'aspect d'un cordage sur la marque de moule avant; le deuxième fragment montre le rebord et des traits obliques sur la marque de moule; recolle avec fragment de 13E6 (# 476)			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00701	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau cassé au niveau de la marque de moule, très haut, avec traits obliques appartenant à une tige feuillue sur la marque de moule; inscription partielle « HU[…] » sous le rebord; pipe provenant de Hull?			F5.03.1	Absorption des narcotiques	associé aux fabricants de Hull?			2024-01-19
00702	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	moyen fourneau avec éperon et la majeure partie du tuyau; décor de tiges feuillues sur les deux marques de moule; noirci à l'intérieur et dépôts de résidu brûlé	?		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00703	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	petit fourneau fragmentaire avec éperon et une partie du tuyau; décor de tiges feuillues sur les deux marques de moule; initiales « P/L » de part et d'autre de l'éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques	marque P/L ou L/P à identifier			2024-01-19
00704	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	petite fourneau complet avec éperon et partie du tuyau, identique au précédent avec décor de tiges feuillues sur les marques de moule; initiales sur l'éperon, mais seulement un côté est visible et pourrait être un A, un M ou un W			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00705	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	deux fourneaux fragmentaires, un avec éperon, le deuxième avec éperon cassé, une partie du tuyau conservé; identique aux deux précédents avec décor de tiges feuillues sur les marques de moule			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00706	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	5	4	fragments de fourneau divers avec décor de tiges feuillues de différentes versions sur les marques de moule présentes			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00707	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	petit fourneau complet décoré de huit tiges feuillues verticaux sur le pourtour du fourneau, noirci, traces de concrétions cuivreuses sur un côté de la paroi			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00708	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	petit fourneau avec éperon, décor franc-maçonnique; sur la marque de moule arrière: compas et équerre cadrant un soleil; du côté droit: peut-être un personnage ou une statue sur socle, lune (?) et étoiles en haut; le côté gauche est trop obstrué par des concrétions, la marque de moule avant montre une tige feuillue; initiales sur l'éperon, W ou M sur un côté et C ou G sur l'autre côté, possiblement C/M ou W/G?	FM12		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00709	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	petit fourneau complet avec tuyau fragmentaire, l'éperon est cassé, décor de stries sous le rebord, décor sur les parois est difficile à identifier, peut-être des fleurs sur la paroi gauche, quelques côtes en bas de la paroi droite; il y a un enfoncement en bas de la paroi gauche			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00710	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec décor moulé largement caché par des dépôts noircis; stries sous le rebord, possiblement décor floral sur les deux côtés			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00711	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec tige feuillue sur la ligne de moule avant, trace d'un rayon (soleil?) sur la paroi droite, décor sur la paroi gauche indéterminé			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00712	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	petit fragment de fourneau avec décor floral moulé en relief			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00713	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec stries sous le rebord, tige feuillue sur la marque de moule et décor végétal sur les deux côtés			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00714	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec trace des plumes du Prince de Galles sur la marque de moule et décor indéterminé sur le côté conservé			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00715	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec tige feuillue sur la ligne de moule avant, tiges feuillues sur la paroi gauche et un personnage débout sur la paroi droite			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00716	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec décor moulé indéterminé; la lettre « B » apparait à travers le décor; des stries se trouvent sous le rebord			F5.03.1	Absorption des narcotiques	chercher dans les décors d'Elisabeth Blyth de Hull, peut-être?			2024-01-19
00717	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3	1	fragments de fourneau avec décor de lignes verticales de points et côtes verticales moulées			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00718	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	très petit fourneau complet avec éperon et partie du tuyau, décor d'un ruban de traits obliques (cordon) sur la partie haute du fourneau et tige feuillue sur les deux lignes de moule, très noirci	? Cordon		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00719	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	très petit fourneau complet au décor identique au précédent, décor d'un ruban de traits obliques (cordon) sur la partie haute du fourneau et tige feuillue sur les deux lignes de moule	Cordon		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00720	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec décor de tige feuillue très large (ou plumes?) sur la marque de moule			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00721	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	10		fragments de fourneau et deux bases de fourneau avec éperon, différents décors moulés en relief non identifiables sur les fragments, un est probablement franc-maçonnique (présence d'une étoile sous le rebord), un fragment très noirci sur la paroi extérieure, un autres fragment couvert de traces de rouille (?) ou utilisation de couleur brune			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00722	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	1	1	pipe à effigie représentant le Hussard; fourneau fragmentaire montrant la partie inférieure du visage avec une moustache, les deux oreilles et les cheveux; petit éperon portant les initiales « T/D », tuyau long décoré de traits obliques bordés des deux côtés de deux anneaux suivis d'une série de triangles surmontés de points; plus loin, inscription: « RIN[G] BRISTOL / OHIO », extrémité du tuyau cassée	?	ok	F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi no. 149; la famille Ring est actif à Bristol entre 1803 et 1883/84; ils se présentent comme des fabricants d'Ohio entre 1816 et 1849; marque anglaise de Ring-Bristol; ces pipes sont placées dans la période postérieure à 1840 par Savard et Drouin; les pipes avec l'inscription Ohio peuvent avoir des fourneaux variables (sans décor, marque TD sur l'éperon, cannelures, décor de « pattes d'oiseaux » en haut et en bas de l'inscriptoin; (d'autres fabricants semblent avoir continué de fabriquer des pipes Ohio au 19e siècle, ex. Waldie de Glasgow en 1900); la famille Ring est le fabricant de pipes à Bristol le plus important du début du 19e siècle et le seul connu pour avoir exporté en Amérique du Nord	Dès 1820 (ou avant)(modèle) 1803-1883/84 (firme Ring); 1816-1849 (Ohio)	Walker, Iain C.; Clay Tobacco-Pipes, with Particular Reference to the Bristol Industry, 1977:546, 630-633; aussi Walker 1970 Nineteenth Century Clay Tobacco Pipes in Canada, Ontario Archaeology 16:19-35	2024-01-19
00723	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	4	4	quatre fourneaux à décor à effigie représentant le Hussard identiques, dont trois avec éperon et un avec une partie de la tige, tous ont une étoile sur le médaillon du front; le fourneau avec sa tige conservée a été catalogué	?	57	F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi no. 149	Dès 1820 (ou avant)		2024-01-19
00724	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	2	2	fragment de fourneau appartenant au type du Hussard montrant le côté droit du visage avec l'oreil et l'oeil droit, un fragment de tuyau avec base de fourneau et éperon, le fourneau montre le menton et les cheveux du personnage, la base de fourneau recolle avec un fragment de 13E12			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi no. 149; un fragment recolle avec un autre de 13E12: # 724 et # 1158	Dès 1820 (ou avant)		2024-01-19
00725	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	1	1	fourneau élancé complet à l'effigie du Hussard, montrant un visage plus long, des oreilles avec des boucles d'oreilles pendantes, une petite moustache et un turban/bandeau délimité par deux lignes perlées, avec plis sur les côtés et médaillons différents en avant et en arrière			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi no. 149	Dès 1820 (ou avant)		2024-01-19
00726	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	2	2	fourneaux de pipe entiers avec éperon et une longue partie du tuyau; inscription « TD » dans un cartouche oval en creux sur la paroi arrière, deux cercles au-dessus et au-dessous des lettres			F5.03.1	Absorption des narcotiques	vérifier période précise pour présence des cercles dans le cartouche			2024-01-19
00727	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	4	trois fourneaux entiers et un complet, dont deux toujours avec leur éperon, inscription « TD » dans un cartouche oval en creux sur la paroi arrière, avec deux cercles en haut et en bas visibles sur les fourneaux			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00728	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau montrant une inscription partielle « [T]D » dans un cartouche oval en creux sur la paroi arrière, avec deux cercles en haut et toujours un cercle en bas visibles			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00729	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	un fourneau complet avec éperon et partie du tuyau et un fourneau fragmentaire, avec inscription mal imprimée de marque probablement « TD », avec deux cercles en haut en bas, dans un cartouche oval estampée en creux sur la paroi arrière du fourneau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00730	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	deux fourneaux, un entier avec éperon et un fragmentaire avec éperon, inscription mal imprimée en creux sur la paroi arrière, probablement « TD » dans un cartouche oval			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00731	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	deux fragments de fourneau avec inscription partielle « [T]D » dans un cartouche oval estampée en creux sur la paroi arrière			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00732	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau élancé avec marque « [T]D » en relief sur la paroi arrière ainsi que de part et d'autre de l'éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00733	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	gros fourneaux avec inscription « TD » dans un cartouche oval rayé en creux sur la paroi arrière; initiales « A/C » de part et d'autre de l'éperon; un des fourneaux avec une importante concrétion de rouille qui colle sur le rebord			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00734	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3	3	fourneaux élancés avec inscription « TD » dans un cartouche formé d'une ligne brisée (zigzagée) en relief sur la paroi arrière; éperon présent sur les trois objets, sur un fourneau, l'impression n'est que partielle			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00735	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	grands fourneaux entiers avec inscription « TD » entourée de petits traits en relief sur la paroi arrière; les traits sont différentes sur les deux pipes, éperon présent sur les deux objets			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00736	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	fourneaux entiers avec éperons de différente forme, avec inscription « TD » dans un cartouche oval forme d'une bande rayée et d'une bande de petits chevrons, estampé en creux sur la paroi arrière; un des fourneaux est altéré et entièrement brun, tous deux sont noircis à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00737	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau sans sa base, avec inscription « TD » dans un cartouche oval imprimé en relief sur la paroi arrière			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00738	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau élancé avec marque « TD » entouré de part et d'autre d'une guirlande de points, imprimé en relief sur la paroi arrière; éperon présent			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00739	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	6	6	cinq fourneaux complets et un fragmentaire, dont cinq avec éperon et un avec partie du tuyau; marque « TD » dans un cartouche oval rayé imprimé en relief sur la paroi arrière			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00740	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	un fourneau fragmentaire, marque « TD » dans un cartouche oval rayé imprimé en creux sur la paroi arrière			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00741	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau de pipe élancé et haut avec éperon et partie de la tige; marque « GS » entouré d'un cercle en ligne brisée (zigzag) imprimé en relief sur la paroi arrière; au-dessus, on retrouve un gribouli fait au crayon: à gauche de la marque de moule, il y a deux lignes verticales dont la partie inférieure courbe vers la gauche où elles se rejoignent, en haut, deux traits horizontaux les traversent en s'entrecroisant du côté gauche; à droite de la ligne de moule, on retrouve un oval horizontal subdivisé de trois traits verticaux; fabricant George Salisbury de Leicester ou George Shaftoe de York	Oui	53	F5.03.1	Absorption des narcotiques	fabricant George Salisbury de Leicester (1819-1835) ou George Shaftoe de York (1817-1846)	1817-1846		2024-01-19
00742	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	2	2	grands fourneaux entiers avec éperon et une partie du tuyau, marque « GS » dans un cercle de ligne zigzagée imprimée en relief sur la paroi arrière; fabricant George Salisbury de Leicester ou George Shaftoe de York			F5.03.1	Absorption des narcotiques	fabricant George Salisbury de Leicester (1819-1835) ou George Shaftoe de York (1817-1846)	1817-1847		2024-01-19
00743	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	5	5	quatre grands fourneaux entiers, dont trois avec éperon, et un fragment de fourneau, marque « GS » dans un cercle de ligne zigzagée imprimée en relief sur la paroi arrière, fabricant George Salisbury de Leicester ou George Shaftoe de York			F5.03.1	Absorption des narcotiques	fabricant George Salisbury de Leicester (1819-1835) ou George Shaftoe de York (1817-1846)	1817-1848		2024-01-19
00744	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	grand fourneau entier avec éperon et une partie du tuyau, marque « PH » dans un cercle de ligne zigzagée imprimée en relief sur la paroi arrière; fabricant Peter Hall de Ripon			F5.03.1	Absorption des narcotiques	fabricant Peter Hall de Ripon	1822		2024-01-19
00745	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau sans sa base, avec marque « PH » dans un cercle de ligne zigzagée imprimée en relief sur la paroi arrière; fabricant Peter Hall de Ripon			F5.03.1	Absorption des narcotiques	fabricant Peter Hall de Ripon	1822		2024-01-19
00746	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	petit fourneau entier avec éperon et partie du tuyau; fourneau sans décor; il y probablement des inscriptions sur l'éperon: possiblement un G ou C sur un côté? Sur l'autre, on pourrait lire le chiffre 48 ou 40, mais c'est peut-être seulement l'effet de taches ou saletés pris dans l'argile			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00747	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau complet cassé à sa base, pas d'éperon et pas de décor; inscriptions multiples au crayon de plomb: en oblique sur le côté droit « 1836 »; des « e » gribouilli lelong la ligne de moule avant; deux traits obliques sur la paroi gauche et d'autres griboullis entre et à côté des traits, deux traits horizontaux sur la paroi arrière; certaines parties des inscriptions peuvent être cachées par les dépôts brunâtres sur la paroi	Oui	52	F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00748	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau entier avec éperon cassé; marque « [T]D » en relief sous le rebord sur la paroi arrière du fourneau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00749	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec partie d'un cartouche à ligne brisé, les lettres de la marque ne sont pas sur le fragment			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00750	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	4	4	grands fourneaux avec éperon et partie du tuyau, dont un avec vernis brun à son extrémité cassée, sans décor; une avec traces de concrétion cuivreuse; tous très noircies à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00751	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	19	19	fourneaux entiers sans décor, 16 de grand format et trois de plus petit format, presque tous avec éperon ou éperon cassé; pour un, le tuyau est cassé trop proche du fourneau pour savoir s'il y avait un éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00752	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	108		100 fragments de fourneau de pipe sans décor, onze fragments de base de fourneau dont sept avec éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00753	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	6		fragments de tuyau de pipe avec une partie du fourneau et cinq avec éperon, sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19
00754	CeEt-727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	13	13	un tuyau complet et douze fragments de tuyau de longueurs variables avec départ du fourneau, sans décor et éperon (10 pipes) ou trace d'éperon cassé (3 pipes); sans décor ou inscription			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-19

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00755	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	6	6	tuyaux fragmentaires de pipe avec base de fourneau décoré de cannelures; sur un fragment aussi un décor de tige feuillue sur la marque de moule avant; présence d'éperon ou trace d'éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00756	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	5	5	fragments de tuyau avec trace de la connexion avec le fourneau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00757	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	5	1	fragments de fourneau et tuyau avec éperon, le fourneau représente l'effigie dit Le Hussard, il manque une partie du visage du personnage	Hussard 1		F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir aussi no. 149	Dès 1820 (ou avant)		2024-01-22
00758	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	un fragment de tuyau avec éperon, décoré de cannelures sur la partie distale du tuyau et au départ du fourneau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00759	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	2	2	fragments de tuyau avec départ du fourneau et décor moulé en relief visible à la base du tuyau, traits longitudinales sur l'un des tuyaux			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00760	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	3	3	trois tuyaux, dont un court avec embout et trace d'attache du fourneau, avec décor de lignes de petits traits doubles longeant les tuyaux ressemblant à des pattes d'oiseau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00761	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec un décor de losanges moulé en relief près du fourneau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00762	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec décor de torsades obliques de lignes et de lignes de points en altérnance			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00763	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec décor de petits cercles imprimés en creux sur le pourtour sur une partie de la longueur du tuyau; motif très irrégulier			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00764	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec inscription moulé en relief: « […]* [*?] W.COPE * / […] WOOLWICH * * »			F5.03.1	Absorption des narcotiques	fabricant pas mentionné dans Savard et Drouin			2024-01-22
00765	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec départ du fourneau et de l'éperon, inscription en creux: « A.COGHILL[…] / […]JACKSON'S »			F5.03.1	Absorption des narcotiques	Alexander Coghill est un fabricant de Glasgow qui fait des pipes dès 1826; selon Savard et Drouin, des pipes de Place Royale sont aussi marquées Coghill / Jackson, mais ils n'étaient pas en mesure de trouver de l'information sur Jackson; selon notre pipe, il semble plutôt s'agir d'une adresse: Jackson Street, probablement à Glasgow	1826-1904	Savard et Drouin, 1990:62	2024-01-22
00766	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	tuyau avec base de fourneau et éperon, initiales « I/F » en relief sur l'éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques	probablement John Ford de Londres	1832		2024-01-22
00767	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	tuyau avec trace de base de fourneau et éperon, initiales « B/P » en relief sur l'éperon, trace de décor de cannelures sur la base du fourneau			F5.03.1	Absorption des narcotiques	initiales B/P non mentionnés dans Savard et Drouin			2024-01-22
00768	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	tuyau avec trace de base de fourneau et éperon, initiales « R(?)/S » en relief sur l'éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques	fabricant non mentionné dans Savard et Drouin			2024-01-22
00769	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	tuyau avec trace de base de fourneau et éperon, initiales « B(?)/D ou O » en relief sur l'éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques	fabricant non mentionné dans Savard et Drouin			2024-01-22
00770	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	tuyau avec trace de base de fourneau et éperon, initiales « W (ou M?)/[_] » en relief sur l'éperon, le deuxième côté est illisible			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00771	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3		fragments de fourneau avec décor, sur un, il y a des tiges feuillues, sur le deuxième, des traces d'un décor franc-maçonnique avec étoiles, le dernier porte une inscription dans un cartouche ovale en creux, probablement TD			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00772	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	280		dont deux fragments prises dans d'importantes concrétions, un tuyau très noirci de son côté proximal; fragments sans décor ou inscriptions			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00773	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	47	47	embouts de pipe couvert de glaçure brune			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00774	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	1	1	embout de pipe couvert de glaçure brune et portant une rainure profonde pour pouvoir mieux la tenir entre les dents	Oui	65	F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00775	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	1	1	embout de pipe couvert de glaçure brune et montrant des traces d'usure et d'amincissement près de son extrémité proximale liés à son utilisation	?		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00776	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	38		fragments de tuyau partiellement couvert de glaçure brune et montrant des traces de glaçure			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00777	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	24	24	fragments de tuyau avec embout, non vernissés			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00778	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	12	12	fragments d'embout de pipe avec glaçure verte			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00779	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	6		fragments de tuyau partiellement couverts de glaçure verte			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00780	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec trace du départ du fourneau, pâte blanche altérée très grossière, surface d'aspect brun (utilisation?)			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-01-22
00994	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec décor de côtes obliques alternant avec des lignes de points			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-14
00782	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.3.1.1	Grès cérame grossier non glaçuré de la Basse-Normandie	Jarre de conservation	1	1	grand tesson de corps d'un contenant plus ou moins cylindrique de grand diamètre, telles les jarres à beurre, paroi épaisse, pâte brun-rougeâtre, non vernissé; hauteur conservée: 10,1 cm; diamètre: plus de 20 cm; largeur: 7,1 cm; épaisseur de la paroi: 0,5 - 0,8 cm	non		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	grès grossier français atypique pour la période concernée, provenance des centres du Bessin-Cotentin en raison de la pâte plus rougeâtre	15e au 19e siècle (Québec: 17e au début 18e siècle)		2024-01-22
00784	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre?	4	1	partie inférieure et deux petits éclats d'une bouteille cylindrique; enduit verdâtre sur la paroi intérieure; enduit brun et glaçure saline sur la paroi extérieure	# 52, 156, 784, B8		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Recollage entre # 52 (13D2) et # 784 (13E11)			2024-01-22
00785	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre?	3	1	trois fragment de corps qui recollent d'une bouteille cylindrique; traces d'enduit ferrugineux et glaçure saline sur la paroi extérieure, mais les fragments sont fortement altérés par la chaleur	# 785, 1219, B10		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Recollage # 785 (13E11) et # 1219 (13E12)			2024-01-22
00786	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre	1	1	petite bouteille entière, à corps cylindrique, légèrement évasée vers le haut, épaule-col haut et concave et rebord épaissi et arrondi, à lèvre arrondie; partiellement recouvert d'un enduit ferrugineux et glaçuré au sel sur la paroi extérieure; hauteur: 18,2 cm	Oui, B1	non	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2024-01-22
00787	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre	1	1	petite bouteille entière, à corps cylindrique, légèrement évasé vers le haut, épaule concave, col haut et rétréci vers le haut, rebord épaissi et arrondi, à lèvre arrondie; recouvert d'une glaçure feldspathique beige à verdâtre sur la paroi intérieure avec coulures de cette glaçure sur la lèvre et le col; partiellement recouvert d'un enduit ferrugineux et glaçuré au sel sur la paroi extérieure; hauteur: 18,3 cm; la marque « EX » est estampée près de la base	Oui, B2	49	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides		1820-1834		2024-01-22
00788	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre	1	1	petite bouteille entière, à corps légèrement évasé vers le haut, mais présentant une dépression localisée sur un côté avec une fissure mal réparée, épaule concave, col haut et rétréci vers le haut, rebord épaissi et arrondi, à lèvre arrondie; recouvert d'une glaçure feldspathique beige à verdâtre sur la paroi intérieure avec coulures de cette glaçure sur la lèvre, l'épaule et le corps, partiellement recouvert d'un enduit ferrugineux et glaçuré au sel sur la paroi extérieure; le rebord du fond montre l'enlèvement d'éclats à plusieurs endroits; hauteur: 16,4 cm	Oui, B3	non	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2024-01-22
00789	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre	1	1	petite bouteille entière, à corps cylindrique, épaule concave, col de faible hauteur et rétréci vers le haut, rebord épaissi et arrondi qui se détache du col (renversement de la lèvre?), à lèvre arrondie; recouvert d'une glaçure feldspathique beige à verdâtre sur la paroi intérieure avec coulures de cette glaçure sur la lèvre et l'épaule, très partiellement recouvert d'un enduit ferrugineux et glaçuré au sel sur la paroi extérieure; hauteur: 16,7 cm	Oui, B4	non	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides		1820+		2024-01-22
00790	CeEt-	727	13E11	Céramique	M1.6.1	Porcelaine fine européenne	Soucoupe	1	1	tesson de rebord évasé, trace d'un décor floral bleu et mauve (?) peint sur glaçure sur la paroi intérieure; couleur crème de la pâte et des surface; porcelaine à l'os	XL	30	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	recollage probable entre 13E6 (#494) et 13E11 (#790)			2024-01-22
00872	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Vitre	1	1	petit fragment plat			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2024-02-01
00791	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Encrier	1	1	petit contenant à base carré et de faible hauteur, épaule tombante et col légèrement évasé vers le haut; le rebord est évasé, mais la lèvre est endommagé/fracturée; une partie du col est manquant; les quatre côtés sont décorés de côtes et cannelures, les coins sont arrondis; le fond est plat et marqué d'ondulations circulaires, il y a un pontil en verre	LX	80	F4.2.02	Écriture				2024-01-29
00792	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	5	1	coupe fragmentaire de forme conique et une partie de la tige qui s'amincit vers le bas; lèvre présente; ouverture: env. 5,5 cm, recolle avec un fragment de 13E2 et 1 tesson de 13E5	non		F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Remontage 1 tesson de 13E2 # 222, 1 tesson de 13E5 # 388 et 13E11 # 792			2024-01-29
00793	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	7	1	partie inférieure d'une coupe conique comportant aussi un collet à aile sous la coupe ainsi qu'une partie de la tige, en forme de ballustre inversé; remonte avec des tessons de 13E12 et 13E11; identique à un verre à tige catalogué de 13E12	non		F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Remontage 13E11 # 793 et 13E12 # 1252 et 13E2 # 227 (1 tesson)			2024-01-29
00794	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	1	1	pied épais à rebord arrondi avec tige courte qui s'évase vers le haut et départ d'une coupe évasé vers le haut; fait en deux parties avec joint entre le pied et la tige; pontil en verre sous le pied; similaire au type « firing »			F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools				2024-01-29

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00795	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	3	1	coupe fragmentaire avec lèvre, de forme conique, tige avec un bouton sphérique au centre, la partie inférieure est en forme de ballustre régulier, le pied est manquant, ouverture: env. 5,5 cm	LV	77	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools			2024-01-29
00796	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	1		fragment de rebord, probablement de coupe de verre à tige	mdc		F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools			2024-01-29
00797	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige ou fiole?	6		tessons de corps, possiblement de coupes de verre à tige ou des fonds de fioles à médicament? Pourraient aussi appartenir à l'objet suivant	Pot 4?		F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	même objet 13E11 # 798 et 13E12 # 1250 et 13E6 # 501 ?		2024-01-29
00798	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Pot ou ventouse?	3		trois fragments de rebord à lèvre repliée, petit col cylindrique; diamètre d'ouverture: env. 6 cm; rebord identique à objets dans 13E6 et 13E12	Pot 4		F5.19	Conservation indéterminée	même objet 13E11 # 798 et 13E12 # 1250 et 13E6 # 501		2024-01-29
00799	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	3	1	partie supérieure d'une petite fiole à corps cylindrique, épaule arrondie, col cylindrique et lèvre horizontale, large et plate; diamètre: 2,4 cm	non		F5.06	Médication	min. 5 fioles dans le lot		2024-01-29
00800	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	5	1	partie inférieure d'une fiole cylindrique à fond plat et talon arrondi, pontil en verre sous le cul; diamètre: 3,0 cm	?		F5.06	Médication			2024-01-29
00801	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	5		tessons de corps de petites fioles à médicament	mdc		F5.06	Médication			2024-01-29
00802	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	3	3	tessons de rebord plat et de col de petites fioles à médicament, trois diamètres différents, un avec une très légère teinte verdâtre; diamètres: env. 2,0 cm, 2,8 cm et 3,0 cm, un tesson recolle avec une fiole de 13E6	non		F5.06	Médication	recollage # 499 (13E6) et # 802 (13E11, 1 tesson)		2024-01-29
00803	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	8	1	partie supérieure d'une fiole cylindrique épaule tombante, col légèrement évasé vers le haut, lèvre large, horizontale et plate; diamètre: 4,9 cm; prochaine fiole similaire en taille et état de conservation	L	70	F5.06	Médication			2024-01-29
00804	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	7	1	partie supérieure d'une fiole cylindrique épaule tombante, col cylindrique, lèvre large, horizontale et plate, mais un peu déformée; diamètre: 4,8 cm; similiaire au précédent	?		F5.06	Médication			2024-01-29
00805	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	3		tessons de corps-épaule de fioles à médicament; un tesson recolle avec une fiole de 13E12	mdc		F5.06	Médication	Remontage 13E12 # 1232 et 13E11 # 805 (un seul tesson)		2024-01-29
00806	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	1	1	fragment de fond d'une fiole cylindrique, cul en ogive, avec trace de pontil au verre, recolle avec un tesson de 13E12	non		F5.06	Médication	Remontage 13E11 # 806 et 13E12 # 1238 (un seul tesson)		2024-01-29
00807	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	2	1	fond de fiole cylindrique avec cul sphérique, talon arrondi, trace de pontil en verre; recolle avec un tesson de 13E12	non		F5.06	Médication	Remontage 13E11 # 807 et 13E12 # 1238 (un seul tesson)		2024-01-29
00808	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	3	1	fond de fiole cylindrique avec cul conique, talon arrondi, trace de pontil en verre	non		F5.06	Médication			2024-01-29
00809	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	4		fragments de paroi inférieure de fioles cylindriques avec trace de talon arrondi	mdc		F5.06	Médication			2024-01-29
00810	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	46		tessons de corps minces et à petit diamètre, appartenant à des fioles, un tesson recolle avec un fond de fiole de 13E2	mdc		F5.06	Médication	Remontage # 225 (13E2) avec un tesson de 13E11 (# 810)		2024-01-29
00811	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Couvercle?	2	1	fragments d'épaule-col d'un objet circulaire, épaule arrondie, col cylindrique avec rebord droit à lèvre arrondi; diamètre d'ouverture: 3,1 cm	?		F5.21	Consommation indéterminée			2024-01-29
00812	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	7	1	gobelet cylindrique incomplet à paroi très épaisse, rebord à lèvre amincie sur la paroi extérieure, cul concave avec pontil au verre; point d'appui très usé; hauteur: 9,3 cm; ouverture: 8,2 cm; base: 7,2 cm	LIX	76	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	min. 14 gobelets dans le lot		2024-01-29
00813	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	2	1	gobelet reconstituable à corps légèrement évasé vers le haut, paroi mince, mais fond toujours lourd, pontil en verre; hauteur: 9,2 cm; diamètre du fond: 7,3 cm	non (?)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00814	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	5	1	gobelet reconstituable à corps légèrement évasé vers le haut, paroi inférieure plus épaisse décorée de côtes, paroi supérieure lisse et mince, fond côtelé formant des rayons convergeants, pontil en verre; hauteur: 9,8 cm; diamètre du fond: 6,8 cm	non (?)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00815	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	gobelet fragmentaire identique au précédent, une partie de la paroi inférieure côtélé et du fond côtelé, pontil en verre; diamètre du fond: 6,75 cm, hauteur conservée: 4,9 cm, recolle avec des tessons de 13E2	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Recollage 13E2 # 223 et 13E11 # 815		2024-01-29
00816	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	2		tessons de corps de gobelet avec décor côtelé			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00817	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	3	1	gobelet cylindrique à paroi épaisse; pontil de verre; diamètre du fond: 7,1 cm; hauteur: 8,8 cm; recolle avec deux tessons de 13E12	non (?)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Remontage 13E11 # 817 et 13E12 # 1271		2024-01-29
00818	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	5	1	gobelet reconstituable, à paroi épaisse légèrement évasée vers le haut, cul légèrement concave, pontil en verre; hauteur: 8,7 cm; diamètre fond: 6,8 cm; ouverture: 7,8 cm ou un peu plus	non (?)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00819	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	4	1	partie inférieure d'un gobelet à paroi légèrement évasé ver le haut, fond plat avec pontil de verre; diamètre du fond: 7,0 cm	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00820	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	2	1	fond et paroi inférieure fragmentaire d'un gobelet à cylindrique, cul légèrement concave et pontil de verre; diamètre: 7,0 cm	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00821	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	fond complet d'un gobelet à paroi légèrement évasée, cul légèrement concave avec pontil de verre; diamètre: 7,2 cm			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00822	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	partie inférieure d'un gobelet cylindrique; fond légèrement concave et pontil de verre; diamètre: 7,2 cm	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00823	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	2	1	fond complet d'un gobelet, cul légèrement concave et pontil de verre; inclusion dans le verre; diamètre: 7,4 cm	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00824	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	fond de gobelet entier avec une partie de la paroi cylindrique; fond légèrement concave avec pontil de verre; diamètre: 7,35 cm	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00825	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	fond de gobelet entier, paroi un peu évasée vers le haut, cul légèrement concave avec pontil de verre; diamètre: 7,1 cm	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00826	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	4	1	fragments de deux côtés de la base d'un gobelet aux parois décoré de pans plats (min. 14); diamètre: min. 6.4 cm, recolle avec des fragments de 13E2	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Recollage 13E2 # 224 et 13E11 # 826		2024-01-29
00827	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	7		tessons de corps décorés de pans plats (2) ou de pans coupés (5)			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00828	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	3	1	tessons de rebord qui recollent; diamètre: 8,3 cm			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00829	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	3	1	tessons de rebord qui recollent; diamètre: min. 8,2 cm			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00830	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	2	1	tessons de rebord qui recollent, très épais; diamètre: min 7,3 cm			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00831	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	2	1	tessons de rebord qui recollent, cassure inférieure horizontale formant un zigzag sur presque toute la longueur des deux fragments; diamètre: min. 7,7 cm			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-29
00832	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.2	Verre teinté	Gobelet	1	1	tesson de rebord de gobelet avec décor de côtes et cannelures courbant vers la droite et le haut en s'amincissant vers le rebord, recolle avec un gobelet de 13D2; teinte jaunâtre, verre au plomb		150	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	recolle possible 13E12 # 1268 avec 13D2 # 55 et certain avec 13E11 # 832		2024-01-30
00833	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	44		tessons de rebord de gobelet d'épaisseurs variables			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments			2024-01-30
00834	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Bouteille d'entreposage	3	1	très large fond d'un contenant cylindrique, possiblement une bouteille d'entreposage de grande capacité; cul sphérique avec un large mamelon peu épais au centre, un grand éclat est manquant sur le mamelon			F5.06	Médication	Recollage possible # 834, 835, 837 et une partie de 836		2024-01-30
00835	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Bouteille d'entreposage	2		tessons de corps courbés (cylindriques) de grand format appartenant à une bouteille			F5.06	Médication	Recollage possible # 834, 835, 837 et une partie de 836		2024-01-30
00836	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Contenant	146		tessons de corps courbés (cylindriques) de moyenne à petite taille, appartenant probablement à des gobelets ou à des bouteilles			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Recollage possible # 834, 835, 837 et une partie de 836		2024-01-30
00837	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Bouteille d'entreposage	7		tessons de corps cylindrique et talon arrondi, avec marques d'usure sous le fond, probablement appartenant à la large bouteille un peu plus haut (# 834); quelques fragments recollent entre eux			F5.06	Médication	Recollage possible # 834, 835, 837 et une partie de 836		2024-01-30
00838	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	320		fragments de toutes tailles			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre			2024-01-30
00839	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Biberon ou flasque	2	1	partie inférieure d'une bouteille de forme probablement ovoïde à fond aplati et talon arrondi; marque de pontil en verre sous le cul; la paroi intérieure est quelque peu côtelé; pas une forme de torpille typique (pas de cul pointu); pas de marque de moule; le goulot suivant pourrait appartenir à la même bouteille; verre de teinte turquoise	? VTV2	85	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	les premières formes de bouteilles à eau minérale ont été mises au point dans les années 1790, le premier brevet date de 1809; cette forme semble être plus ancienne, on ne trouve pas non plus des inscriptions sur les fragments ou des traces de plaques de lettrage; Recollage possible # 839, 841 et possiblement 840; Remontage 13E11 # 839 et deux tessons de # 841 et 13E12 # 1277	1790+		2024-01-31

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00840	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Biberon ou flasque?	2	1	partie supérieure d'une bouteille ovoïde comportant les épaules tombantes, un col cylindrique et une ouverture à lèvre arrondie et épaissie qui a été renversée vers l'intérieure (et non ajoutée); pas de marque de moule; diamètre d'ouverture ext.: 2,6 cm; pourrait appartenir au fond de bouteille précédente; verre de teinte turquoise, paroi, par contre, très mince	?	110	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	l'ouverture arrondie et épaissie pourrait bien aller avec une bouteille à eau minérale, mais la datation du contexte est trop tôt pour les ouverture ajoutés de type « blob » que l'on trouve sur ce type de bouteille plus tard au 19e siècle (après env. 1840-1920); le type ne paraît pas sur la page web sur les bouteilles de la SHA; la forme la plus proche, le « globular flare », a la même apparence de l'extérieur, mais ne comporte pas de repli du rebord vers l'intérieur; ce type d'ouverture se trouve le plus souvent sur les flasques; j'ai déjà catalogué dans le passé (projet Turcot) une bouteille d'eau minérale anglaise qui datait des années 1830 et qui avait une lèvre globulaire, mais qui était ajoutée (BiFj-119-5A3-1); Recollage possible # 839, 841 et 840			2024-01-31
00841	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Biberon ou flasque	4		tessons de corps à côtes sur la paroi intérieure, telle la bouteille à boisson gazeuse plus haut (# 841); verre de teinte turquoise	? VTV2	85	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	Recollage possible # 839, 841 et possiblement 840; Remontage 13E11 # 839 et deux tessons de # 841 et 13E12 # 1277			2024-01-31
00842	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	2	1	partie du rebord horizotal, du col étranglé et de la paroi d'un flacon cylindrique; diamètre d'ouverture: 7,5 cm; verre de teinte turquoise; recolle avec tessons de 13E12	? VTV5	88	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Remontage 13E11 # 842 et possiblement 843 et 13E12 # 1278			2024-01-31
00843	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	7		tessons d'épaule, col et peut-être de lèvre fragmentaire d'ouvertures larges de flacon, peut-être le précédent; verre de teinte turquoise; ne recolle pas avec les objets remontés	?		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Remontage 13E11 # 842 et possiblement 843 et 13E12 # 1278			2024-01-31
00844	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	18	1	partie inférieure comportant un cul sphérique de faible hauteur avec un large pontil de verre, un talon arrondi et la partie inférieure du corps cylindrique; pas de marque de moule, mais quelques stries horizontaux, peut-être un moule à rotation? Verre de teinte turquoise; diamètre: 6,7 cm	? Bleu-vert?+1 x1278, VTV5	88	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	19 tessons dans l'inventaire de départ, mais il manque un tesson			2024-01-31
00845	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	3		tessons de corps courbés, verre de teinte turquoise	? Bleu-vert? VTV5 (1 tesson), VTV7:R R 58, 64, 845 (1 tesson)		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	incluait avant aussi le # 1621			2024-01-31
01621	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	1		tesson de corps courbés, verre de teinte turquoise	? Bleu-vert? VTV5	88	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	avant: avec # 845			2024-01-31
00846	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille à l'huile?	8	1	partie inférieure d'une bouteille cylindrique; cul en cloche, pontil? Pas de marque de moule; verre teinté turquoise clair; diamètre: 6,7 cm	Bleu-vert? RR 846, 851	104	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2024-01-31
00847	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Biberon ou flasque	3		fragments de corps minces avec cannelures, rappelle les biberons; recolle peut-être avec les autres fragments de biberon, un fragment plus épais, peut-être autre chose	XLI?	84	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	recollage possible avec # 235, 399, 505, 847			2024-01-31
00848	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille à l'huile?	1	1	fragment d'épaule-col de style champenois		104	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	voir aussi # 866, tessons de corps de même teinte			2024-01-31
00866	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille à l'huile?	27		tessons de corps, possiblement d'une bouteille; même teinte que le goulot no. 848 du même lot, 19 tessons remontent avec la bouteille		104	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	voir # 848			2024-02-01
00849	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Flasque	9	1	partie inférieure d'une flasque à base hexagonale à deux faces aplaties, la paroi s'évase vers le haut; décor de 15 côtes verticales sur le pourtour du corps; les deux côtes au centre des petits côtes camouflent les marques de moule qui se poursuivent sous le fond plat légèrement enfoncé; le pontil en verre a créé l'enfoncement et cache au centre la marque de moule; verre teinté vert foncé; soufflé dans un moule en deux parties; un tesson de petit côté avec côte centrale	? VTV3	86	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools		1750-1880	Jones et Sullivan, Glossaire du verre de Parcs Canada, 1985, p.30-31	2024-01-31
00850	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Flasque	3		tessons de corps, dont deux avec côtes moulés, possiblement même objet que précédent	2 tessons recollent avec 86	86	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-01-31
00851	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille à l'huile?	1	1	tesson de cul de bouteille, recolle avec partie inférieure de bouteille no. 846 plus haut	RR 846, 851	104	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2024-01-31
00852	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	1		tesson de corps avec paroi concave, verre de teinte turquoise	? Bleu-vert?		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2024-01-31
00853	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille ou pot	11		petits tessons courbes non remontés avec des objets ou éclats trop petits, ouverture : 5,2 cm, grande, int.: 4,4 cm			F5.19	Conservation indéterminée				2024-01-31
00854	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Fiole à médicament?	10		tessons de corps et petits éclats très fins, possiblement provenant de fioles à médicaments dont il n'y a aucun fragment diagnostique en verre teinté vert dans ce lot			F5.06	Médication				2024-01-31
00867	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à épices, à médicaments ou à produits de toilette	1	1	tesson de corps d'une bouteille, corps subarrondi?; il y a un possible coin, peut-être à base ronde équarrie?		109	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2024-02-01
00868	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille d'entreposage?	9		tessons de corps courbés et un éclat, relativement mince, teinte vert; les tessons pourraient appartenir aux bouteilles d'entreposage ou à d'auters bouteilles et pots de verre vert de la collection			F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-01
00869	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	4		tessons de corps mince, teinte aqua, teinte plus pâle que les bouteilles à l'huile françaises	? Bleu-vert?		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2024-02-01
00855	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.2	Verre teinté bleu-vert français	Bouteille à l'huile d'olive	4	1	goulot de type champenois avec lèvre fissurée et polie au feu et large bague plate rappelant les bouteilles à champagne, sur la base du col, il y a un large médaillon en verre appliqué avec une inscription dans un ovale en relief et un deuxième ovale pointillé: « HUILE D'OLIVE / --- . --- / DE BORDEAUX / >>> . <<< / SUPERFINE CLARIFIÉE »; une large bulle d'air se trouve sur la paroi intérieure, en arrière du médaillon; recolle avec tessons de 13E12	XXXVI	90	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Remontage 13E11 # 855 et 13E12 # 1285, prob. aussi 1286, autres tessons possibles (1287 et 870); voir aussi 13E2 # 238, 13E4 # 299 et 13E5 # 406			2024-01-31
00870	CeEt-727	13E11	Verre	M2.2.2	Verre teinté bleu-vert français	Bouteille à l'huile d'olive	4		tessons de corps minces courbés, teinte bleu-verte, un tesson recolle avec la base, deux tessons avec le haut du corps-col	XXXVI 2 tessons	90	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Remontage 13E11 # 855 et 13E12 # 1285, prob. aussi 1286, autres tessons possibles (1287 et 870); voir aussi 13E2 # 238, 13E4 # 299 et 13E5 # 406			2024-02-01
00856	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille d'entreposage	18	1	partie inférieure d'une bouteille cylindrique à grande capacité, à cul sphérique, possiblement avec pontil; la couleur du verre devient très transparent et mince sur la paroi en hauteur; pas de marque de moule, soufflé dans un moule en creux?; diamètre: 12,1 cm; hauteur: 17,9 cm; recolle probablement avec l'un ou l'autre des goulots suivants	LXVI	100	F5.06	Médication	Recollage deux grandes bouteilles # 856, 857, 858, 859 et tessons de 860 possibles			2024-02-01
00857	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille d'entreposage	15	1	partie inférieure d'une bouteille cylindrique à grande capacité, à cul sphérique de très faible hauteur, large pontil; la couleur du verre devient plus mince et très transparent et mince en hauteur; pas de marque de moule, soufflé dans un moule en creux?; diamètre: 11,7 cm; hauteur: 19,1 cm; recolle probablement avec l'un ou l'autre des goulots suivants	LXV	101	F5.06	Médication	Recollage deux grandes bouteilles # 856, 857, 858, 859 et tessons de 860 possibles			2024-02-01
00858	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille d'entreposage	3	1	fragment de goulot et d'épaule d'une bouteille cylindrique à grande capacité, épaule arrondie, col court rétréci vers le haut, mince lèvre polie au feu avec ajout d'une lèvre épaisse à rebord semi-circulaire et d'une bague semi-circulaire, toutes deux très régulières, faites à la pince de finition; l'intérieur du haut du goulot est dépoli; inscription manuelle gravée sur le haut de l'épaule: « 2.2 », recolle probablement avec l'une ou l'autre des bases précédentes	LXVII	100	F5.06	Médication	utilisation de la pince de finition dès 1820; Recollage deux grandes bouteilles # 856, 857, 858, 859 et tessons de 860 possibles	1820+		2024-02-01

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00859	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille d'entreposage	25	1	fragments d'épaule arrondie, de col court rétréci vers le haut et de lèvre d'une bouteille cylindrique à grande capacité; la lèvre était plus mince et à l'origine fissurée et possiblement polie au feu, un ajout épais de verre entoure la lèvre et est fini pour avoir un dessus plat et un rebord arrondi (pince de finition?); l'intérieur du haut du goulot est dépoli; un deuxième fragment de goulot identique ne recolle pas; verre relativement mince et transparent; recolle probablement avec l'une ou l'autres des bases précédentes; inscription manuelle gravée sur le haut du col, probablement: « 2.3 », mais ça s'étend sur deux fragments et l'inscription est partiellement cachée par la numérotation (à corriger), une deuxième inscription gravée se trouve plus bas sur l'épaule: « 2[...] », le verre est cassé à côté de cet endroit	LXVIII	101	F5.06	Médication	Recollage deux grandes bouteilles # 856, 857, 858, 859 et tessons de 860 possibles			2024-02-01
00860	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille d'entreposage	1		petit tesson de corps ou d'épaule très mince, avec inscription gravée, probablement du chiffre « 2 »; recollera certainement avec l'une des bouteilles précédentes	LXIX	102	F5.06	Médication	Recollage deux grandes bouteilles # 856, 857, 858, 859 et tessons de 860 possibles			2024-02-01
00861	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille d'entreposage	31		tessons de corps ou d'épaule, dont la majorité ou tous devraient appartenir aux bouteilles d'entreposage précédentes	?		F5.06	Médication				2024-02-01
00862	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à épices, à médicaments ou à produits de toilette	1	1	partie inférieure d'une bouteille rectangulaire aux coins chanfreinés; talon arrondi, point d'appui plat et cul concave peu profond avec une large marque ovoïde de pontil; partie supérieure manquante; une marque de moule traverse diagonalement le fond et deux des coins de la paroi; soufflé dans un moule en deux parties; base: 9,0 x 6,1 cm; hauteur conservée: 9,1 cm; bouteille très similaire à une autre trouvée dans 13D2, mais fabriquée selon une autre méthode; remonte avec plusieurs tessons de 13E12 et atteint presque l'épaule, nouvelle hauteur conservée: 15,2 cm	LXXIII	109	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	vois aussi commentaires du no. 75 de 13D2, Remontage 13E11 # 862 et 863 et 13E12 # 1289 voir aussi 13D2 # 75			2024-02-01
00863	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à épices, à médicaments ou à produits de toilette	6	1	fragments de corps d'une bouteille de forme probablement rectangulaire, aux coins chanfreinés; cinq fragments recollent; il pourrait s'agir de tessons appartenant au corps supérieur de la bouteille précédente	LXXIII	109	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Remontage 13E11 # 862 et 863 et 13E12 # 1289; voir aussi 13D2 # 75			2024-02-01
00864	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à épices, à médicaments ou à produits de toilette?	2	1	fragments de rebord d'une ouverture de large taille, à lèvre éversée vers l'extérieur	Pot 2	108?	F5.19	Conservation indéterminée				2024-02-01
00865	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	19	1	partie inférieure et tessons de corps d'une bouteille cylindrique de moyen diamètre; cul en cône arrondi avec talon arrrondi qui recollent et tessons de col rétréci vers le haut qui recollent, cinq tesson qui ne recollent pas, mais semblent appartenir au même objet; verre plus clair; recolle avec un tesson de fond de 13E12; diamètre 7,7 cm	verre plus clair		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Remontage 13E11 # 865 et 13E12 # 1301 et 13E2 éch. # 1496			2024-02-01
00871	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille	16		tessons de corps et d'épaule-col courbés, verre de couleur verte très claire; pourraient recoller avec les bouteilles cylindriques plus petites que les bouteilles d'entreposage, un tesson appartient probablement à une bouteille à épices ou à médicament	verre plus clair		F5.06	Médication	il manque un tesson à l'emballage			2024-02-01
00877	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille	34		tessons de corps de verre de couleur verte plus clair, avec bulles d'air, certains pourraient appartenir aux grandes bouteilles d'entreposage?	? Verre plus clair		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-02-05
00879	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille cylindrique	2	1	partie inférieure d'une petite bouteille cylindrique, cul légèrement concave; marques de moule sur deux côtés et qui traverse le fond; soufflé dans un moule en deux parties; traces d'un pontil de verre; diamètre: 4,95 cm; hauteur conservée: 9,7 cm; deuxième tesson qui semble appartenir au même objet, mais ne recolle pas, recolle avec un tesson de 13E12	?		F5.19	Conservation indéterminée	RR 13E11 (#879) et 13E12 (#1298, 1 tesson); au réemballage, un tesson est manquant			2024-02-05
00873	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.2	Verre de couleur verte de type français	Bouteille à champagne	2	1	bouteille champenoise avec lèvre fissurée plate mais irrégulière, polie au feu, et bague plate, rainures longitudinales obliques sur le col qui se rétrécit vers le haut; cul en cloche profond avec gros mamelon; la forme de la bouteille est celle des bouteilles à vin françaises de la première moitié du 19e siècle; mais la bague plate et le cul profond avec gros mamelon tombent parmis les caractéristiques d'une bouteille à champagne: hauteur: 29,4 cm; diamètre du fond: 9,8 cm; le centre du cul avec le mamelon est cassé et se trouve à l'intérieur de la bouteille; il n'y a pas de marque de moule; soufflée dans un moule en creux	XLVI	95	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	la forme de la bouteille est celle des bouteilles à vin françaises de la première moitié du 19e siècle; mais la bague plate et le cul profond avec gros mamelon tombent parmis les caractéristiques d'une bouteille à champagne	1800-1850	Olive R. Jones et E. Ann Smith, La verrerie utilisée par l'armée britannique de 1755 à 1820, p. 17-18, fig. 11, p. 25	2024-02-01
00874	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.2	Verre de couleur verte de type français	Bouteille à vin	2	1	goulot de bouteille à vin ou à champagne, de type champenois avec col qui se retrécit vers le haut; lèvre fissurée et polie au feu, assez irrégulière; bague aplatie droite, mais très irrégulière; un sceau de verre légèrement ovale est appliqué sur la base du col avec un rebord épaissi et une inscription en relief « CHÂTEAU / LATOUR »; il y a un petit bourrelet sur la paroi intérieure à la limite inférieure de la bague, il s'agit probablement de l'effet de la compréssion lors de la formation de la bague; hauteur conservée: 13,6 cm	LXI	93	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	le domaine du Château Latour est mentionné pour la première fois en 1331; Jusqu'à la fin du 17ème siècle, le domaine reste entre les mains de la famille de Mullet, et si l'exploitation directe remplace peu à peu le système des fermages, la situation viticole évolue très peu. Par suite d'héritages et mariages successifs, Château Latour devient propriété d'Alexandre de Ségur qui constitue par la suite rapidement un ensemble considérable de domaines médocains. Avec l'arrivée de cette famille, la grande Histoire viticole commence. Juste avant sa mort, en 1716, Alexandre de Ségur fait l'acquisition du domaine de Lafite. Son fils, Nicolas-Alexandre, sera surnommé le « Prince des Vignes » par Louis XV. Président du Parlement de Bordeaux, il agrandit encore les domaines en 1718 avec l'acquisition des terres de Mouton et de Calon. En 1767, le prix du Château Latour est déjà de 20 fois supérieur aux autres vins de Bordeaux; La propriété jouit ainsi d'une situation tout à fait exceptionnelle et ce terroir unique a été classé 1er cru en 1855, dans un groupe qui comporte aussi Lafite-Rothschild, Margaux, Haut-Brion, et Mouton-Rothschild depuis 1973.			2024-02-01
00875	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.2	Verre de couleur verte de type français	Bouteille à vin ou à champagne	3	1	goulot de bouteille à vin ou à champagne, de type champenois avec col qui se retrécit vers le haut; lèvre fissurée et polie au feu, assez irrégulière; bague aplatie droite, mais très irrégulière; beaucoup d'impuretés dans le verre; il y a un petit bourrelet sur la paroi intérieure à la limite inférieure de la bague, il s'agit probablement de l'effet de la compréssion lors de la formation de la bague			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-02-05
00876	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.2	Verre de couleur verte de type français	Bouteille à vin ou à champagne	3	1	fragments de col qui se rétrécit vers le haut et lèvre fissurée et polie au feu, aplatie de sorte qu'il y a un petit bourrelet sur le rebord extérieur de la lèvre; il pourrait y avoir eu un petit ajout de verre sur la lèvre; bague droite un peu irrégulière			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-02-05
00880	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à vin	1	1	bouteille cylindrique entière, le corps s'évase légèrement vers le haut, épaule arrondie, col cylindrique irrégulier, lèvre ajoutée évasée vers le bas et bague arrondie, contours irréguliers et petit espace entre lèvre et bague, lèvre déborde au-dessus de la bague; rainures obliques sur le haut du col cul conique, trace de pontil; aucune marque de moule, soufflé dans un moule en creux; stries obliques sur le col; hauteur: 28,5 cm; diamètre à la base: 7,8 cm	?		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	ouverture typique de la période 1790-1820; les bouteilles à vin anglaises sont soufflées au moule en creux dès la fin des années 1830; la méthode disparaît probablement durant la deuxième moitié du 19e siècle comme aux États-Unis; pas de pince de finitions	1790-1820	Jones et Sullivan, Glossaire du verre de Parcs Canada, 1985, p.29	2024-02-05
00881	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à vin	1	1	bouteille cylindrique entière, à épaule arrondie et col rétrécie vers le haut; lèvre évasée vers le bas et bague plate, rapprochées et fait à la pince de finition; cul conique, talon arrondi; marques de moule autour de l'épaule et sur l'épaule; fabriquée dans un moule de type Ricketts; hauteur: 28,5 cm; diamètre à la base: 8,2 cm; bouteille entière similaire un peu plus petit dans le même lot (#882)	?		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	pince de finition: années 1820 à années 1920; moule Ricketts: dès 1821, typique des bouteilles à vin anglaises entre 1821 et 1840, mais existe jusque dans la deuxième moitié du 19e siècle	1821-1840	Jones et Sullivan, Glossaire du verre de Parcs Canada, 1985, p.46,	2024-02-05
00882	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à vin	1	1	bouteille cylindrique entière, à épaule arrondie et col cylindrique irrégulier; lèvre évasée vers le bas et bague évasée vers le bas, rapprochées et fait à la pince de finition; cul conique, talon arrondi; marques de moule autour de l'épaule et sur l'épaule; fabriquée dans un moule de type Ricketts; hauteur: 29,0 cm; diamètre à la base: 8,3 cm; rayures ondulées doubles sur l'épaule et sur le corps; bouteille entière similaire un peu plus grand dans le même lot (#881)	?		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	pince de finition: années 1820 à années 1920; moule Ricketts: dès 1821, typique des bouteilles à vin anglaises entre 1821 et 1840, mais existe jusque dans la deuxième moitié du 19e siècle pour les bouteilles à alcool	1821-1840	Jones et Sullivan, Glossaire du verre de Parcs Canada, 1985, p.31	2024-02-05
00883	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à vin	2	1	bouteille cylindrique entière en deux fragments, le fond est cassé; à épaule arrondie, col renflé, lèvre et bague évasées vers la bas et finis à la pince de finition; cu conique; marques de moule à la jonction corps-épaule et deux marques sur l'épaule; fabriquées dans un moule de type Ricketts; hauteur complète: 27,8 cm; diamètre à la base: 8,5 cm			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	pince de finition: années 1820 à années 1920; moule Ricketts: dès 1821, typique des bouteilles à vin anglaises entre 1821 et 1840, mais existe jusque dans la deuxième moitié du 19e siècle pour les bouteilles à alcool	1821-1840		2024-02-05
00884	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	2	2	goulots de bouteilles cylindriques, à col renflé, à lèvre évasée vers le bas et bagues droites ou légèrement évasées vers le bas; un à lèvre arrondi et bague évasée vers le bas; traces d'épaule arrondie; pas de marques de moule, soufflées dans un moule en creux; finition plus régulière, possiblement à la pince de finition, mais incertain			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	datation de l'utilisation de la pince de finition (env. 1820-1930)	1790-1820 ou après		2024-02-06
00885	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	4	4	goulots de bouteilles cylindriques, à col renflé, trois à lèvre évasée vers le bas et un à lèvre arrondie, et bagues droite ou évasée vers le bas; traces d'épaule arrondie; pas de marques de moule, soufflées dans un moule en creux; finition irrégulière, probablement pas de pince de finition; sur un goulot, la lèvre fissurée et polie au feu est toujours décernable sous l'ajout de verre utilisé pour former le rebord de la lèvre et la bague			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	pas de pince de finition et pas de trace du moule Ricketts, probablement fabriquées avant les années 1820	1790-1820		2024-02-06
00886	CeEt-727	13E11	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	goulot de bouteille cylindrique, à col renflé, à lèvre évasée vers le bas et bague droite ou évasée vers le bas; épaule arrondie avec marque de moule indiquant l'utilisation d'un moule de type Ricketts; finition un peu trop irrégulière pour confirmer l'utilisation de la pince de finition, grande rainure oblique et plusieurs petites rainures sur le col			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	le moule Ricketts commence à être utilisé dans les années 1820, mais peut être utilisé pour les bouteilles à boissons alcoolisées jusqu'à la fin du 19e siècle	1821-1840		2024-02-06

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00887	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	2	1	goulot de bouteille cylindrique, à col renflé, à lèvre arrondie et bague évasée vers le bas; finition assez régulière et possiblement utilisation de la pince de finition			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools		1790+		2024-02-06
00888	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	5	4	un goulot à col rétréci vers le haut, un cylindrique irrégulier, un renflé et un de forme inconnue, tous à lèvres hautes évasées vers le bas et bagues droites ou évasées vers le bas; finition trop irrégulière pour confirmer l'utilisation d'une pince de finition; pas de traces de moule lorsque une partie de l'épaule arrondie est présente			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools		1790+		2024-02-06
00889	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	16		fragments de col et/ou d'épaule de bouteilles, sans marques de moule			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-02-06
00890	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	14	9	parties inférieures de bouteilles cylindriques, sans marques de moule, un fond fragmentaire et huit complets; culs surtout en cône arrondi (8), mais aussi en cloche (1); diamètres: 8,0 cm, 8,5 cm, 8,0 cm, 8,6 cm, 8,1 cm, 8,4 cm, 8,4 cm, 8,1 cm et 9,1 cm			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-02-06
00891	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	2	1	partie inférieure de bouteille cylindrique, marque de moule à la base de l'épaule et montant sur l'épaule indiquant l'utilisation dun moule de type Ricketts, cul sphérique; diamètre: 8,3 cm			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	moule Ricketts surtout entre 1821-1840 pour les bouteilles à boisson alcoolisée, mais jusqu'à la fin du 19e siècle aussi	1821-1840		2024-02-06
00892	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	18	1	partie inférieure d'une bouteille cylindrique, cul en cône arrondi, départ d'épaule arrondie; pas de marques de moule, verre très rugueux; plusieurs tessons recollent; diamètre: 9,5 cm; diamètre un peu plus gros que les autres bouteilles plus hautes; fabriqué dans un moule en creux?			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-02-06
00893	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	351		tessons de corps cylindrique, quelques fragments d'épaule et de col, sans marques de moule; plusieurs tessons sont de teinte plus pâle, dont certaines sont de type français			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-02-06
00894	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	5		tessons d'épaule avec marques de moule témoignant de l'utilisation de moules de type Ricketts; un tesson de teinte plus pâle			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools		1821+		2024-02-06
00878	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	3		fragments minces de teintes différentes, un déformé (altéré par la chaleur)			F5.21	Consommation indéterminée				
00895	CeEt-	727	13E11	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Indéterminé	8		fragments de teinte bleu-vert, fortement altérés	?		F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-06
00897	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Cuillère à thé	2	1	fragment de petite cuillère comportant le cuilleron, en forme d'oeuf et la partie distale du manche plat, avec un éperon près de la connexion avec le cuilleron et une goutte sur le corps arrière du cuilleron; le deuxième fragment est l'extrémité de la spatule à rebord arrondi et courbé vers l'arrière	?	128	F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	la forme de la spatule et l'apparition de l'éperon permettent de dater cette cuillère après 1760 et jusque dans la première moitié du 19e siècle; des cuillières similaires trouvées à Place-Royale (en étain et en cuivre) datent surtout de contextes de la première moitié du 19e siècle	1760-1850	Noël Hume, 1974, p. 183; Tremblay Yves, 1996, Les ustensiles, les objets de couture et le luminaire de Place-Royale, p. 176 et 184	2024-02-06
00898	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Monnaie ou jeton	1	1	large disque dont les surfaces ne recèlent plus d'éléments décoratifs identifiables, mais une couche de concrétion sur une partie des deux surfaces qui se détache pourrait peut-être en réceler; diamètre: 2,75 cm	?	114	F5.12	Commerce	vérifier pour décor par rayon X ou autre analyse			2024-02-06
00899	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Monnaie ou jeton ou bouton	1	2	grand disque épais pris dans un important amalgame de concrétions comportant de la vitre, du papier (?), de la chaux et des sédiments; diamètre du disque: env. 2,8 ou 2,9 cm	?	115	F5.12	Commerce	à restaurer ou à faire dégager au minimum pour pouvoir l'identifier, conserver le papier?			2024-02-06
00900	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Bague	2	1	petite bague fait d'un anneau aplati à section ovale, fracturé en deux fragments; diamètre: 2,0 cm; largeur: env. 1,5 mm	Oui	119	F5.04.6	Parures et bijoux				2024-02-06
00901	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	1	petit bouton circulaire et plat, décor moulé en relief sur la face supérieure: trois trèfles avec leurs tiges recourbés, cernés d'un cercle perlé, lecontour est surelevé, le rebord est arrondi; œillet manquant; diamètre: 1,2 cm	Oui	120	F5.04.2	Attaches	belle référence à l'Irlande; à restaurer!!!			2024-02-06
00902	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	1	grand bouton en deux parties, face supérieure bombée et dos plat, grand œillet inséré dans le dos; sur le rebord, les deux sections se sont partiellement décollées; un rebord saillant orne la face supérieure et un décor moulé en relief ou repoussé complexe semble orner le reste de la surface; entre la face et le dos du bouton, un autre élément d'aspect cuivreux est inséré	Oui	121	F5.04.2	Attaches	à restaurer, ce qui permettra aussi d'identifier le décor			2024-02-06
00903	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	1	bouton circulaire et mince, à face plate et dos largement couvert de concrétions, la masselotte qui represente l'emplacement de fixation d'un œillet et toujours présent, mais montre une concavité allongé centrale, l'œillet est manquant; diamètre: 1,8 cm			F5.04.2	Attaches				2024-02-08
00904	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	1	bouton circulaire, composé d'une face et d'un dos en alliage cuivreux assemblé, les deux surfaces sont plates; le centre du dos montre une concavité dans les concrétions où devait se situer l'œillet qui est manquant; faces largement cachées par les concrétions; diamètre: 1,9 cm			F5.04.2	Attaches				2024-02-08
00905	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	1	petit bouton circulaire à face concave avec un rebord en saillie et à dos plat, percé de quatre trous dont un est complètement caché par les concrétions; diamètre: 1,35 cm			F5.04.2	Attaches				2024-02-08
00906	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	3	1	bouton fragmentaire (env. 75%) en trois morceaux; il s'agit de la face d'un bouton en plusieurs parties, seulement; la face est bombée et porte un décor moulé/estampé fin de champs d'orientation différentes et remplies de stries ou de lignes de points parallèles; diamètre: env. 1,6 cm			F5.04.2	Attaches				2024-02-08
00907	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Bouton?	1	1	fragment de forme sub-circulaire et plat, couvert d'importantes concrétions, possiblement un bouton; diamètre: 1,4 cm			F5.04.2	Attaches				2024-02-08
00908	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	3	3	fragments de métal cuivreux plat et mince comportant un rebord replié à contour circulaire, probablement des faces de boutons composés de plusieurs éléments; diamètre petits, mais variables			F5.04.2	Attaches				2024-02-08
00909	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Broquette	1	1	petite broquette d'ameublement entière, à tête en forme de dôme, la tige est à section carrée et légèrement recourbée vers un côté; longueur: 1,3 cm	?	123	F5.08.1.5	Mobilier des habitations et autres constructions				2024-02-08
00910	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Clou d'ameublement	1	1	petit clou à tige allongée et à section circulaire et à large tête circulaire et plate; 1,8 cm	?	124	F5.08.1.5	Mobilier des habitations et autres constructions				2024-02-08
00911	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Clou d'ameublement ou broquette	1	1	clou de très petite taille, à tige courte, à tête large, mais cachée dans des concrétions, peut-être pour l'ameublement?; longueur: 1,3 cm	non		F5.08.1.5	Mobilier des habitations et autres constructions				2024-02-08
00912	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Clou d'ameublement?	1	1	clou épais à tige courte et large tête circulaire, probablement plate; longueur: 3,4 cm	?	125	F5.08.1.5	Mobilier des habitations et autres constructions				2024-02-08
00913	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Fil	3		fragments de fil cuivreux, dont un droit, un partiellement tordu et un recourbé pour former un long U fermé			F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-08
00914	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Applique ou résidu?	3	1	trois fragments d'un objet allongé à une face plate ou ajourée et largement endommagée, un rebord droit et une autre face convexe, avec concrétions cuivreuses			F5.08.1.5	Mobilier des habitations et autres constructions				2024-02-08
00915	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Applique?	1	1	petit fragment allongé, plat et mince, qui se termine à une extrémité par un œillet plat			F5.08.1.5	Mobilier des habitations et autres constructions				2024-02-08
00916	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Indéterminé	1	1	petite concrétion informe qui semble être cuivreuse			F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-08
00917	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.04.1	Fer	Cuilleron	1	1	grand cuilleron fragmentaire de forme ovale, le cuilleron est endommagé sur un rebord et sur sa partie proximale; beaucoup de concrétions collent sur la face supérieure du cuilleron et un fragment de verre est pris dans la concrétion; dimensions conservées: 6,5 x 4,0 cm	non		F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments				2024-02-08
00918	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.04.1	Fer	Cuillère de service?	1	1	très grand cuilleron de forme ovale, recouvert d'importantes concrétions de rouille sur la face supérieure et un rebord, avec moins de concrétions sur face inférieure	non		F5.01.1.1	Ustensile de service pour l'absorption des aliments				2024-02-08
00919	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.04.1	Fer	Clou?	2	2	deux gros possibles clous massifs, pris dans d'importantes concrétions			F5.08.4.2	Fixations				2024-02-08
00920	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.04.2	Fer forgé	Clou forgé	28		fragments de clous de petite à moyenne taille, avec beaucoup de concrétions de rouille, trois petits fragments de tête de clou			F5.08.4.2	Fixations				2024-02-08
00921	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.04.1	Fer	Clou?	16		probablement des fragments de clou de petite à grande taille, pris dans d'importantes concrétions et difficiles à identifier			F5.08.4.2	Fixations				2024-02-08
00922	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.04.2	Fer forgé	Clou ou crochet	1	1	petite tige recourbée en S qui semble avoir une tête comme un clou forgé			F5.08.4.2	Fixations				2024-02-08
00923	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.04.1	Fer	Tube	1	1	fragment de tube en métal ferreux, cassé aux deux extrémités; longueur conservée: 7,8 cm; diamètre: 1,8 cm			F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-08
00924	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.04	Métal ferreux	Contenant	1	1	fond et paroi inférieure fragmentaire d'un contenant cylindrique, avec d'importantes concrétions à l'intérieur			F5.19	Conservation indéterminée				2024-02-08
00925	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.04	Métal ferreux	Contenant?	52		fragments plats ou angulaires qui pourraient appartenir à des contenants comme des boîtiers, avec d'importantes concrétions			F5.19	Conservation indéterminée				2024-02-08
00926	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.04	Métal ferreux	Fil?	1	1	fragment droit de fil métallique, avec importante concrétion			F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-09
00927	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.04	Métal ferreux	Bande	1	1	bande plate recourbée, couverte d'importantes concrétions, léger (métal largement desagrégé)			F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-09
00928	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.04	Métal ferreux	Tube?	1	1	fragment recourbé et couvert de concrétions			F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-09
00929	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	67		amas de concrétions pour lesquels il est impossible de déterminer une forme d'objet			F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-09
00930	CeEt-	727	13E11	Métal	M3.04.6	Fonte	Plaque	1	1	plaque de métal ovoïde et épaisse, couverte de concrétions			F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-09

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00931	CeEt-727	13E11	Métal	M3.06.1	Plomb	Disque	1	1	petit disque épais, une surface plate, l'autre surface comporte un grand trou ovoïde près du rebord; rebord arrondi; il semble y avoir un espace vide entre les deux surfaces; diamètre: 2,25 cm; poids: 17,3 g			F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-09
00932	CeEt-727	13E11	Métal	M3.06.1	Plomb	Bande	1	1	bande de plomb qui a été torsadé sur elle-même quatre fois			F3.2	Transformation des matières premières				2024-02-09
01614	CeEt-727	13E11	Matériaux inorganiques	M4.1.1	Roche	Bouton	1	1	petit bouton circulaire en jais, noir; à quatre trous; la partie centrale de la face est en retrait, le rebord est aminci des deux surfaces et le dos est arrondi; diamètre: 1,35 cm; épaisseur: 0,3 cm; sous le microscope, on peut observer les traces de façonnage circulaires d'un tour; une partie de la face inférieure est manquante; un deuxième bouton identique se trouve dans le lot 13E12 (CeEt-727-13E12-141), no. inv. 1338	?		F5.04.2	Attaches				2024-03-13
00933	CeEt-727	13E11	Matériaux inorganiques	M4.1.1.02	Ardoise	Tableau	1	1	grand fragment de forme trapézoïdale, deux rebords parallèles sont marqués de micro-enlèvements indiquant la mise en forme intentionnelle de la pièce, les deux autres rebords montrent des biseaux sur les faces opposées; les deux surfaces sont lissées; deux trous partiels s'observent sur les rebords, un dans un rebord biseauté, l'autre, moins certain, se trouve sur un rebord aménagé; dimensions: 12,4 x 12,5 à 12,6 cm; épaisseur: 0,3 cm	LXII	136	F4.2.02	Écriture				2024-02-09
00934	CeEt-727	13E11	Matériaux inorganiques	M4.1.1.02	Ardoise	Crayon	1	1	petit crayon à section subarrondie; une extrémité plate et une pointue, avec une rainure qui entoure le crayon à un centimètre du côté plat, si court qu'il était probablement rendu à la fin de sa vie; la rainure servait peut-être à fixer le crayon rendu très court dans un manche; longueur: 3,4 cm; section: 0,5 x 0,6 cm	LXIII	137	F4.2.02	Écriture				2024-02-09
00935	CeEt-727	13E11	Matériaux inorganiques	M4.1.1.02	Ardoise	Crayon	1	1	petit crayon aplati à section angulaire comportant sept faces plates; une extrémité plate et une très pointue; très court et probablement rendu à la fin de sa vie utilitaire; longueur: 3,1 cm; section: 03, x 0,5 cm	LXIV	138	F4.2.02	Écriture				2024-02-09
01004	CeEt-727	13E11	Matériaux inorganiques	M4.1.1.03	Calcaire	Fragment	2		fragments de pierre (calcaire?) chauffés et très altérés, fabrication de chaux?			F3.2.3.5	Transformation des solides stables				2024-02-15
00936	CeEt-727	13E11	Matériaux inorganiques	M4.1.1.09	Silex	Pierre à feu ou éclat	4	4	éclats de silex gris-blanc à gris foncé, dont chacun porte une encoche, dont au moins avec traces d'écrasement; possiblement utilisés comme pierres à feu; deux éclats comportent une partie du cortex; un éclat et très petit et son encoche pourrait être une fracturation accidentelle; altérés par le feu; un éclat a été catalogué	?	140	F2.1	Controle et transmission de l'énergie calorifique et solaire				2024-02-09
00937	CeEt-727	13E11	Matériaux inorganiques	M4.1.1.09	Silex	Éclat	4	4	petits éclats et fragments de silex brun			F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-09
00938	CeEt-727	13E11	Matériaux inorganiques	M4.1.1.09	Silex	Rognon	1	1	large fragment duquel de nombreux éclats ont été détachés; altéré? Beaucoup de traces de rouille dûs au milieu d'enfouissement			F3.2.3.5	Transformation des solides stables				2024-02-09
00942	CeEt-727	13E11	Matériaux inorganiques	M4.2.1	Chaux	Chaux	10		fragments plats ou informes			F5.08.3.2	Matériaux de liaison				2024-02-09
00939	CeEt-727	13E11	Matériaux inorganiques	M4.3.3	Mortier	Nodule	2		une petite nodule et un fragment plat			F5.08.3.2	Matériaux de liaison				2024-02-09
00940	CeEt-727	13E11	Matériaux inorganiques	M4.4.3	Scories	Scories	14		fragments de taille variables, plusieurs très altérés et poreux			F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-09
00943	CeEt-727	13E11	Matériaux inorganiques	M4.4.3	Scories	Scories?	1	1	petit disque épais, noir et poreux; scorie?			F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-09
01005	CeEt-727	13E11	Matériaux inorganiques	M4.4.3	Scories	Scories?	1		fragment noirci, très léger et poreux, matière hautement altérée par la chaleur			F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-15
00941	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.2	Charbon	Anthracite	1	1	petit fragment			F5.20	Témoins de combustion				2024-02-09
00944	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	2	2	vertèbres incomplètes			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00945	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	1	1	vertèbre juvenile			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00946	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	2	2	lunates gauche et droite			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00947	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	1	1	5e métacarpe gauche			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00948	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	2	2	tibia droit et fibula, juvéniles			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00949	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	1	1	3e ou 2e métacarpe gauche			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00950	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	5	5	phalanges pied/main			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00951	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	2	2	côte et vertèbre cervicale, juvénile?			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00952	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	14	14	trois fragments de mâchoire, dont deux avec une dent, 8 dents séparées, une phalange et un fragment indéterminé			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00953	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	3	3	3e, 4e et 5e métatarse droites			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00954	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	2	2	phalanges, main ou pied?			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00955	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain?	2	2	côtes humaines?			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00956	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain?	3	3	os humains?			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00957	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain?	10	10	phalanges main/pied			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00958	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain?	8	8	os humains?			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00959	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	4	4	fragments de côtes humaines, sciées?			E1.3.1.6	Reste humain				2024-02-09
00960	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	5	5	boutons circulaires et plats avec un seul trou au centre, 4 entiers et un reconstituable; diamètres: 2 x 1,2 cm, 1,35 cm, 2 x 1,7 cm; dos de boutons à composition complexe?			F5.04.2	Attaches				2024-02-09
00961	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	3	3	deux boutons entiers et un reconstituable à trois trous; boutons circulaires avec rebord surélevé, la partie centrale de la face en retrait et dos plat; sur le plus gros bouton, l'alignement des trous est décalé comme pour les boutons à cinq trous; diamètres: 2 x 1,2 cm, 1,8 cm			F5.04.2	Attaches				2024-02-09
00962	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	11	11	boutons circulaires à quatre trous, doont sept sont teints foncés, un est blanc, un est verdâtre; sept boutons entiers, un complet et quatre reconstituables; le rebord est surélevé et la partie centrale de la face est en retrait, le dos est bombé sur neuf boutons, deux sont plats; diamètres: 3 x 1,3 cm, 1,5 cm, 1,6 cm, 3 x 1,7 cm, 3 x 1,8 cm, 1,9 cm; probablement un groupe de trois boutons similaires noirs et deux similaires non teints			F5.04.2	Attaches	c'étaient, à l'origine, 12 boutons, mais un semble être en jais; j'ai donc fait une nouvelle entrée pour le 12e bouton			2024-02-09
00963	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	2	2	boutons circulaires à cinq trous entiers et identiques, ils ont une face convace avec un anneau surélevé autour du trou central, le dos est plat, diamètre: 1,5 cm		147	F5.04.2	Attaches				2024-02-09
00964	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	5	5	boutons circulaires à cinq trous entiers, le pourtour est surélevé et plat et le centre est en retrait, le dos est très légèrement bombé et irrégulier dans un cas, diamètre: 1,75 à 1,8 cm		149	F5.04.2	Attaches				2024-02-09
00965	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	5	5	boutons circulaires à cinq trous, dont quatre entiers et un reconstituable, ils ont un rebord surélève convexe avec une partie centrale en retrait, leur dos est plat, diamètre: 1,6 à 1,75 cm			F5.04.2	Attaches				2024-02-09
00966	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	2	2	boutons complets dont la partie centrale et la surface sont partiellement érodées, à quatre ou cinq trous; diamètre: 1,5 cm, 1,7 à 1,8 cm			F5.04.2	Attaches				2024-02-09
00967	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	2	2	boutons incomplets à quatre ou cinq trous; avec rebord surélevé; diamètres: 1,5 cm et 1,75 cm			F5.04.2	Attaches				2024-02-09
00968	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.5	Solides Souples	Éponge	1	1	petit fragment brun séché, corps très poreux	Oui		F5.21	Consommation indéterminée	à analyser			2024-02-09
00969	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.5	Solides Souples	Éponge	7		fragments d'éponge, de couleur brun	Oui		F5.21	Consommation indéterminée	toujours humides, mais pas dégradés; à analyser?			2024-02-09
00970	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.5	Solides Souples	Éponge?	1		fragment d'éponge? Noir, ressemblant à du cuir ou du feutre	Oui		F5.21	Consommation indéterminée	toujours humide, mais pas dégradé; à analyser?			2024-02-09
00971	CeEt-727	13E11	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Talon	1	1	talon fragmentaire composé de deux épaisseurs de cuir, traces de clous			F5.04.3	Chaussures				2024-02-09

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
00972	CeEt-	727	13E11	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Talon	1	1	talon fragmentaire, trous pour clous ou chevilles, taille plus petite que le précédent			F5.04.3	Chaussures			2024-02-13
00973	CeEt-	727	13E11	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Talon	1	1	fragment d'une épaisseur de cuir			F5.04.3	Chaussures			2024-02-13
00974	CeEt-	727	13E11	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Semelle	1	1	fragment d'une partie du talon et du dessous du pied; talon erodé, pièce découpée perpendiculairement qui montre des traces de couture sur la tranche de la découpe perpendiculaire (semelle assemblée de plusieurs morceaux?); une double rangée de trous d'assemblage longe chacun des rebords, une fente se trouve au niveau du talon, des incisions perpendiculaires sont visibles sur la face interne			F5.04.3	Chaussures			2024-02-13
00975	CeEt-	727	13E11	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Semelle?	1	1	fragment allongé, possiblement la partie avant fragmentaire d'une semelle; incision longeant une partie du rebord sur une face, un trou percé dans cette incision			F5.04.3	Chaussures			2024-02-13
00976	CeEt-	727	13E11	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Bande	2	2	deux pièces ovoïdes allongés, une avec trous de fixation sur les deux rebords, une avec trous longeant un seul rebord; probablement pas des trépointes, mais pièces assemblées avec des chaussures?			F3.2.3.4	Transformation des solides souples			2024-02-13
00977	CeEt-	727	13E11	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Semelle?	1	1	fragment mince et très altéré, probablement une partie de semelle très dégradée, avec présence de deux clous			F5.04.3	Chaussures			2024-02-13
00978	CeEt-	727	13E11	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Retaille	1	1	petit fragment triangulaire			F3.2.3.4	Transformation des solides souples			2024-02-09
00979	CeEt-	727	13E11	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Résidu	11		petits fragments informes ou aux rebords émoussés; un fragment avec un trou de fixation			F3.2.3.4	Transformation des solides souples			2024-02-13
00980	CeEt-	727	13E11	Écofacts	M5.5.03	Écorce	Écorce	2		fragments d'écorce de bouleau, dont un accolé sur du métal corrodé			E2.2	Plantes Vasculaires			2024-02-13
00981	CeEt-	727	13E11	Matériaux organiques	M5.5.11	Tissu	Retaille	1	1	fragment rectangulaire très souple, avec trace de plusieurs trous de couture (?) très petits; le tissage en toile peut être observé à quelques endroits			F5.04.7	Vêtements			2024-02-13
01613	CeEt-	727	13E11	Matériaux organiques	M5.5.11	Tissu	Fibres textiles	1		petit fragment de fibres, textiles(?), retrouvé avec les éponges du même lot			F5.04.7	Vêtements			2025-05-29
00982	CeEt-	727	13E11	Écofacts	M5.7	Aliments	Œuf	7	1	fragments de coquille d'œuf et de la membrane intérieure de l'œuf, à la quelle plusieurs fragments adhèrent toujours	Oui	146	E1.3.1.4	Oiseaux			2024-02-13
00983	CeEt-	727	13E11	Écofacts	M5.7	Aliments	Noisette?	1	1	fragment de coquille de noisette	?		E2	Végétaux			2024-02-13
00984	CeEt-	727	13E11	Écofacts	M5.7	Aliments	Noyau	8		quatre noyaux de fruit complets et quatre fragmentaires, probablement carbonisés, dont probablement une ou deux prunes, une graine de citrouille et un noyau de mérisier moderne; deux fragments incomplets pourraient aussi appartenir à des écailles de noix	?		E2	Végétaux			2024-02-13
01002	CeEt-	727	13E11	Écofacts	M5.7	Aliments	Œuf	2		membrane d'un œuf avec deux fragments de coquille d'œuf qui adhèrent toujours à la membrane et un fragment séparé	?		E1.3.1.4	Oiseaux			2024-02-15
01003	CeEt-	727	13E11	Écofacts	M5.7	Aliments	Œuf	1		petit éclat de coquille d'œuf	?		E1.3.1.4	Oiseaux			2024-02-15
00985	CeEt-	727	13E11	Matériaux indéterminés	M6	Matériau indéterminé	Matière première?	1		plaquette de matière minérale de couleur rouge vive, prise entre deux couches de matériau blanchâtre;			F5.21	Consommation indéterminée			2024-02-14
00986	CeEt-	727	13E11	Matériaux indéterminés	M6	Matériau indéterminé	Bouton?	1	1	objet circulaire et plat avec un rebord arrondi; couvert de concrétions; la surface d'origine ne paraît qu'à quelques rares endroits, elle est noircie et craquelé; l'objet est très léger, peut-être en os? Diamètre: 1,9 à 2,0 cm			F5.04.2	Attaches			2024-02-14
00987	CeEt-	727	13E11	Matériaux composites	M7.3	Fer et métal cuivreux	Poignée	1	1	petite poignée en forme de bouton à tête ronde et bombé, dont la partie arrière prend la forme d'une tige cylindrique qui est fixé dans une plaquette de métal ferrique; vue de côté, elle a la forme d'un petit champignon; poignée d'un petit tiroir ou de porte d'un petit meuble ou coffret	Oui	126	F5.08.1.5	Mobilier des habitations et autres constructions			2024-02-14
00988	CeEt-	727	13E11	Matériaux composites	M7.3	Fer et métal cuivreux	Bouton	1	1	bouton circulaire plat, entièrement couvert de concrétions, un œillet qui semble être en fer se trouve sur le dos du bouton, mais son point d'attache est caché par les concrétions de rouille			F5.04.2	Attaches			2024-02-14
00989	CeEt-	727	13E11	Matériaux composites	M7.16	Métal cuivreux et bois	Pièce d'ameublement?	1	1	fragment longitudinal de bois mal conservé dans lequel sont insérés deux petits clous en alliage cuivreux			F5.08.1.5	Mobilier des habitations et autres constructions			2024-02-14
00993	CeEt-	727	13E11	Matériaux composites	M7.8	Fer et os	Clou?	1	1	possible clou figé dans un fragment de ce qui semble être de l'os (possiblement du bois?); la tige est épaisse et pourrait être cassée; très corrodé			F5.08.4.2	Fixations			2024-02-14
00990	CeEt-	727	13E11	Matériaux composites	M7.9	Acier et os	Couteau	1	1	grand manche composé de deux côtes fuselées couvrant une soie plate et base de ce qui semble être une large lame de couteau, mais entièrement couverte de concrétions; les concrétions couvrent aussi une bonne partie du manche			F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	sans décor comme modèle de manche 1418, 1419 et 1462, mais plus grand		2024-02-14
00991	CeEt-	727	13E11	Matériaux composites	M7.9	Acier et os	Manche d'ustensile	1	1	petit manche fragmentaire composé de deux côtes fuselées fixées sur une soie plate à l'aide de deux rivets; les côtes sont couvertes d'un décor moulé comportant deux bandes de losanges cadrant une section médiane couverte de lignes incisées obliques; la partie proximale d'une des côtes est manquante, présence de beaucoup de concrétions			F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	même modèle 106 et 991		2024-02-14
00992	CeEt-	727	13E11	Matériaux composites	M7.9	Acier et os	Couteau	1	1	manche plein recourbé en os ou andouiller, rainuré; présence d'une lame de couteau cassée et entièrement recouverte de concrétions, la partie proximale du manche est aussi couverte de concrétions de rouille (présence d'un embout de culasse?)			F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	modèle unique		2024-02-14
00995	CeEt-	727	13E11	Écofacts	E1.1	Mollusque	Coquille d'huître	87		coquilles et fragments de coquille, dont une quarantaine de gros fragments et de nombreux petits éclats			E1.1	Mollusque			2024-02-14
00996	CeEt-	727	13E11	Écofacts	E1.3.1.1	Poissons	Ossement	235					E1.3.1.1	Poissons			2024-02-14
00997	CeEt-	727	13E11	Écofacts	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossement	161					E1.3.1.4	Oiseaux			2024-02-14
00998	CeEt-	727	13E11	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	3672		certains os avec traces de découpe			E1.3.1.5	Mammifères			2024-02-14
00999	CeEt-	727	13E11	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	2		os blanchis			E1.3.1.5	Mammifères			2024-02-15
01000	CeEt-	727	13E11	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	2		os rendus verdâtres par la corrosion cuivreuse			E1.3.1.5	Mammifères			2024-02-15
01001	CeEt-	727	13E11	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1		petit fragment avec des rainures, ramure?			E1.3.1.5	Mammifères			2024-02-15
01006	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique	8		éclats et petit fragments de briques, couleurs chamois, rouge, orangé			F5.08.3.4	Matériaux de base-brique			2024-02-15
01100	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique ou contenant?	4		fragments à pâte chamois, très informes, fragments de brique? Mais pâte plutôt fine			F5.08.3.4	Matériaux de base-brique			2024-02-27
01212	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.1.1	Terre cuite commune non vernissée	Brique ou contenant?	4		petits fragments de matière grossière de couleur chamois, plusieurs fragments plats et minces, possiblement des fragments de brique?			F5.08.3.4	Matériaux de base-brique			2024-03-04
01213	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.1.2	Terre cuite commune vernissée	Contenant?	1	1	tesson courbé épais de pâte rouge-grisâtre très grossière, couvert d'une glaçure verdâtre altérée sur la face intérieure, la surface extérieure est manquante			F5.01	Alimentation			2024-03-04
01007	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.1.2.5	Terre cuite commune vernissée de Buckley	Contenant	1	1	petit tesson à pâte rouge, vernissé noir sur une face			F5.01	Alimentation			2024-02-15
01008	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.1.2.8	Terre cuite commune vernissée locale	Contenant	1	1	tesson de fond plat feuilletée, la surface inférieure est intacte et montre les traces d'enlèvement du fond de la girelle, la surface intérieure est manquante			F5.01	Alimentation			2024-02-15
01009	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.1.2.10	Terre cuite commune vernissée et décorée à l'engobe locale	Plat à aile	5	1	fragments de corps, fond et rebord d'une petite jatte, rebord évasé et cannelé, lèvre extérieure aplatie, décor de deux bandes sinusoïdales d'engobe blanc sur la paroi intérieure, une sous le rebord et une sur la paroi évasée, glaçure verdâtre; recolle avec fragments de 13D2 et 13E11	I	20	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	remontage 13D2 #3 et 13E11 # 594 et 13E12 # 1009		2024-02-15
01010	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.1.3.2	Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	Pot à bouillon	3	1	fragment de rebord et petits tessons de corps d'un petit contenant à corps globulaire, col concave et rebord évasé avec un côté pincé d'un bec verseur; recolle avec le pot à cuire de 13E11; ouverture: 11,4 cm; hauteur: 10,4 cm; diamètre du fond: 7,8 cm	II	21	F3.2.4.1	Transformation des aliments			2024-02-15
01098	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2	Terre cuite fine	Contenant	2		tessons informes à pâte chamois-grisâtre, sans glaçure conservée			F5.01	Alimentation			2024-02-27
01099	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2	Terre cuite fine	Contenant	1		petit tesson épais et plat, à pâte chamois-grisâtre fine et recouvert sur une face d'une glaçure opaque bleue			F5.21	Consommation indéterminée			2024-02-27
01097	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.1.1	Faïence blanche indéterminée	Contenant	1	1	fragment plat épais, pâte blanchâtre assez grossière, une face recouverte d'un émail opaque blanc-grisâtre; tesson de fond de contenant?			F5.21	Consommation indéterminée			2024-02-27
01026	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Assiette creuse	13	1	grands fragments représentant environ le tiers d'une assiette creuse, à marli concave, fond avec petit pied annulaire; trois petits tessons ne recolle pas; marque d'une petite étoile à huit branches éstampée en creux sous le fond; diamètre: 26 cm;	XIII	24	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	vérifier remontage des trois petits tessons		2024-02-16
01037	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Pot à conserve ou pharmaceutique	2	1	tesson de rebord de pot cylindrique, à lèvre de forme de mince bandeau arrondie, soulignée d'une bande concave et un tesson de corps avec trace de la bande concave; hauteur conservée: 6,15 cm; diamètre: env.: 9 cm	XXIV	15	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Recollage 13E6 # 461 (2 tessons) et 13E12 # 1037 et 13D2 # 6 et 13E4 # 278		2024-02-19
01039	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Pot à conserve ou pharmaceutique	2	1	petit tesson de base et tesson de corps d'un pot cylindrique avec fond en retrait; diamètre: 8 cm; type de rebord possiblement identique à celui d'un pot pharmaceutique en Terre cuite fine blanche de 13E5	XXV	14	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Recollage 13D2 # 5, 13E5 # 310 et 13E12 # 1039		2024-02-19
01042	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Pot pharmaceutique?	2		petits tessons de corps courbés, possiblement appartenant à des pots pharmaceutiques	non		F5.06	Médication			2024-02-20
01214	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.06	Creamware	Contenant	1	1	tesson mince et courbé montrant une rainure près d'une cassure, surfaces noircies, altérées par la chaleur	non		F5.01	Alimentation			2024-03-04

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01011	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Soucoupe	9	1	tessons de rebord, paroi et fond de soucoupe avec pied annulaire, décor floral peint polychrome sur la paroi (jaune, orange, vert et bleu), bande bleue longeant la lèvre; tessons recollent avec 13E4 et 13E6; diamètre: 17 cm; hauteur: 4 cm	IV	25	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	recollage 13E4 (#281), 13E6 (# 470) et 13E12 (# 1011)	1815-1830		2024-02-15
01012	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Soucoupe	1	1	petit tesson de corps de soucoupe, avec décor polychrome bleu et orange visible sur la paroi; recolle avec 13D2 et 13E11	III	26	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	13D2 # 8 et 13E11 # 600 et 13E12 # 1012; décor peint de 1795-1830, mais utilisation de plus de cobalt à partir de 1815	1815-1830		2024-02-15
01013	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	2	1	deux tessons qui recollent d'une grande assiette creuse à rebord ondulant régulier, avec décor moulé et rehaussé de bleu de type Shell Edge, rehaussé à un endroit d'un motif floral; fond fraisé; sous le fond, une marque de fabricant et estampée en creux: « V / DAVENPORT / . (représentation d'une ancre) / . »; diamètre: 26 cm; recolle avec tessons de 13E11; assiette reconstituable; une autre assiette avec marque Davenport qui sera catalogué	non, A5		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	recolle avec 13E11 # 605 et 13E12 # 1013; la marque DAVENPORT en lettre majuscules est utilisée à partir de 1805; Davenport (1783-1887); John Davenport (jusqu'en 1830 env.), son fils Henry Davenport (1830-1835), après sa mort, son frère William Davenport (1835-1869), après son fils Henry (jusqu'en 1887)	1805+		2024-02-15
01014	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	5	1	tessons de marli-bouge et un fragment de fond fraisé d'une grande assiette creuse, rebord à ondulations régulières et décor moulé Shell Edge, rehaussé de bleu, avec motif floral qui entrecoupe le motif; recolle avec 13E11; le rebord peut être reconstitué au complet avec les tessons de 13E11; le fragment de fond comporte une marque de fabricant estampée en creux: « V / DAVENPORT / . (représentation d'une ancre) . »	V	36	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	recolle avec 13E11 # 604 et 13E12 # 1014; la marque DAVENPORT en lettre majuscules est utilisée à partir de 1805	1800-1840		2024-02-15
01015	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	1	1	tesson de marli avec rebord ondulant et décor Shell Edge moulé et rehaussé de bleu, avec un motif de fleur qui entrecoupe le décor, recolle avec 13E11	non, A4		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	recollage 13E11 # 607 et 13E12 # 1015			2024-02-15
01016	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	2	1	tesson de marli avec rebord ondulant et décor Shell Edge moulé et rehaussé de bleu, avec un motif de fleur qui entrecoupe le décor, recolle avec 13E11	A9		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	recollage 13E11 # 610 et 13E12 # 1016 et 13E12 # 1027 (2 tessons)			2024-02-15
01017	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	2	1	tessons de marli avec rebord ondulant et décor Shell Edge moulé et rehaussé de bleu, avec un motif de fleur qui entrecoupe le décor; tessons recollent	A5		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-15
01018	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	4		tessons de marli-bouge avec rebord ondulant et décor Shell Edge moulé et rehaussé de bleu; les tessons ne recollent pas directement avec d'autres fragments d'assiette de même type; plusieurs objets?; un tesson de bouge, sans décor	non, A9 (2 tessons); A5 (1 tesson)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-15
01019	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	9	1	moitié de rebord et env. un tiers du fond d'une grande assiette, marli, bouge et fond fraisé, à rebord ondulant et décor de chevrons et feuilles moulés, rehaussé d'une bande bleue	A2	33	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-15
01020	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	4	1	tessons qui recollent de marli et une partie du bouge d'une grande assiette, à rebord ondulant et décor de chevrons et feuilles moulés, rehaussé d'une bande bleue	A3		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-15
01021	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	2	1	un tesson de marli-bouge et un tesson de fond fraisé, à rebord ondulant et décor de chevrons et feuilles moulés, rehaussé d'une bande bleue, recolle avec 13E11	Oui? A1		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	recollage 13E11 # 612 et 13E12 # 1021			2024-02-15
01022	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	3		tessons de marli-bouge et un petit tesson de lèvre qui ne recollent pas, à rebord ondulant et décor de chevrons et feuilles moulés, rehaussé d'une bande bleue	A3		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-15
01602	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	1		tesson de marli-bouge à rebord ondulant et décor de chevrons et feuilles moulés, rehaussé d'une bande bleue	A7	34	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-15
01023	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Tasse	4	1	tessons de rebord et un avec anse, modèle de tasse de type London ou Grecian (grècque), motif imprimé en bleu de paysage avec batiment, cerfs et vases grécques; sur le plus grand fragment, on retrouve la rencontre du papier de calque où deux motifs différents se rejoignent; une coulée de glacure plus épaisse près du rebord à aussi déformé le motif imprimé; recolle avec tessons de 13E11 pour former une tasse complète	XII	31	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	recollage 13E11 # 615 et 13E12 # 1023			2024-02-16
01024	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Soucoupe	6	1	soucoupe fragmentaire, avec pied annulaire, décor imprimé en bleu, motifs floraux et linéaires, ressemblant à une clôture; possiblement toit d'une pagode? Tous les tessons recollent; présence d'une importante tache de rouille	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments		1818+		2024-02-16
01025	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	petit tesson de corps courbé et mince, trace de décor bleu sur la paroi extérieure, teinte très bleutée du tesson	non		F5.21	Consommation indéterminée				2024-02-16
01027	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	3	1	fragments de fond fraisé et de bouge, teinté très bleutée, marque de fabricant estampée sous le fond: « V / DAVENPORT / . (représentation d'une ancre) . »; 2 tessons recollent	non, A9		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	la marque DAVENPORT en lettre majuscules est utilisée à partir de 1805	1805+		2024-02-16
01028	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette?	4		tessons de fond plat à teinte bleutée, probablement des fond d'assiettes, deux tessons recollent	non, ne recollent pas		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-16
01029	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Jarre pharmaceutique	6	1	grande jarre cylindrique complète, il ne manque un fragment du col-lèvre et un éclat de l'épaule, avec épaule horizontale à petit rebord arrondi décoratif et col cylindrique, lèvre arrondie; peut recevoir un couvercle qui s'appuie sur l'épaule horizontale; fond plat en retrait, marque de fabricant estampé en creux sous le fond: « MAW »; hauteur: 15,9 cm (int.: 14,9 cm); diamètre: 11,9 cm (int.: 9,7 cm); diamètre ext. du col: 10,7 cm	XIV	10	F5.06	Médication				2024-02-19
01033	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot à conserve ou pharmaceutique	14	1	fragments de la partie supérieure d'un pot pharmaceutique cylindrique et un fragment de fond; la lèvre est arrondie et soulignée d'une bande concave pour attachage d'un recouvrement pour le pot; hauteur conservée: 8,7 cm; diamètre: 9,9 cm, int.: 9,2 cm cm; (ép. 0,4 cm); aussi: trois fragments de fond; recolle avec 13E11; hauteur totale: 9,7 cm;	XXII	13	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Recollage 13D2 # 12, 13E11 # 618 eet 13E12 # 1033			2024-02-19
01034	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot pharmaceutique	5	1	pot cylindrique reconstituable, conservé à env. 75%; ouverture composée d'une collerette droite à lèvre arrondie, soulignée d'une mince bande en saillie permettant d'y appuyer un couvercle ou attacher une corde au-dessous; hauteur: ext.: 10,2 cm, int.: 9,4 cm; diamètre: ext.: 8,2 cm; int.: 7,5 cm;	XVIII	11	F5.06	Médication	Remontage 13E5 # 311 et 13E12 # 1034			2024-02-19
01035	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot pharmaceutique	7	1	base d'un pot cylindrique, probablement de même taille et type que le précédent; fragmentaire; hauteur conservée: 5,9 cm; diamètre: ext.: 8,35 cm, int.: env. 7,5 cm; pourrait recoller avec le suivant	XXIII	12	F5.06	Médication	Remontage 13D2 # 11, 13E12 # 1035 et 1035			2024-02-19
01036	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot pharmaceutique	2	1	partie supérieure fragmentaire d'un pot cylindrique, avec rebord à collerette verticale à lèvre arrondie, soulignée d'une bande en saillie pouvant recevoir un couvercle ou une attache par ficelle; hauteur conservée: 6,7 cm; diamètre (lèvre): ext.: env. 8 cm int.: 9,4 cm; int.: env. 7,5 cm; pourrait être le même pot que le précédent (la lèvre est un peu en retrait par rapport à la paroi du pot, d'où le diamètre plus petit); hauteur remontée total: 10,0 cm; diamètre: 8,3 cm (base), 7,9 cm (ouverture); int.: 7,5 cm	XXIII	12	F5.06	Médication	Remontage 13D2 # 11, 13E12 # 1035 et 1035			2024-02-19
01043	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot pharmaceutique ou couvercle?	1		fragment de rebord à paroi droite et lèvre aplatie, possiblement un rebord de type collerette d'un pot ou d'un couvercle; ressemble aux collerettes des couvercles de jarres d'apothicaire; diamètre: 9 cm	non		F5.06	Médication				2024-02-20
01044	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre?	3		un fragment plat et deux tessons de corps, fond et corps de pots pharmaceutiques ou de pots de chambre	non		F5.05.1	Excrétion				2024-02-20
01045	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	7	1	rebord complet d'un grand pot de chambre à lèvre horizontale au rebord arrondi; sans décor; diamètre ext.: 25 cm, int.: 19 cm			F5.05.1	Excrétion	équivalent de 13 pots de chambre, dont deux restituables et trois rebords complets, quatre moitiés de rebord (diam.: 22 / 25 / 23,5 / 23 cm); trois tiers de rebord (25 / 23 / 22,5 cm), env 1,5 rebords de 25 cm, 0,25 rebords de 25,5 cm, 0,25 rebords de 26 cm, 0,8 rebords de 24 cm, 0,5 rebords de 23 cm, 0,35 rebords de 22 cm; fonds: 9 fonds (plus 2 fonds associés à pots complets)			2024-02-21
01046	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	11	1	rebord complet d'un grand pot de chambre à lèvre horizontale au rebord arrondi; teinte bleutée; sans décor; diamètre ext.: env. 25 cm, int.: env. 19,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-21
01047	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	12	1	rebord entier, fond avec pied annulaire et majeure partie du corps arrondi supérieur d'un pot de chambre, teinte très bleutée; lèvre horizontale, à rebord arrondi; diamètre: ext.: 25 cm, int.: 19 cm, hauteur: 14,8 cm, diamètre du pied: 13,5 cm; pot complet	XXXIV	41	F5.05.1	Excrétion	vérifier remontages avec tessons d'autres lots, si catalogué, pas dans 13E11			2024-02-21
01048	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	18	1	rebord complet, fond complet avec pied annulaire, anse complète détachée et une large partie du corps globulaire d'un pot de chambre; diamètre: ext.: 22,5 cm, int.: 17,5 cm; hauteur: 13,8 cm, diamètre du pied: 12,8 cm, pot complet	XXXIII	40	F5.05.1	Excrétion	vérifier remontages avec tessons d'autres lots, si catalogué, pas dans 13E11			2024-02-21
01049	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	19	1	rebord complet et une petite partie du corps arrondi d'un pot de chambre; à lèvre horizontale au rebord arrondi; teinte bleutée; diamètre: ext.: 25 cm, int.: 19,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-21
01050	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	4	1	moitié de rebord à lèvre plate au rebord arrondi d'un pot de chambre; diamètre: ext.: 22 cm, int.: 18 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01051	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	4	1	un peu moins que la moitié d'une rebord de pot de chambre, lèvre horizontale au rebord arrondi; diamètre: ext.: 25 cm; int.: 19,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01052	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	près de la moitié du rebord d'un pot de chambre, à lèvre horizontale au rebord arrondi; diamètre: ext.: 23,5 cm; int.: 18,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01053	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	5	1	un peu moins que la moitié d'une rebord de pot de chambre, lèvre horizontale au rebord arrondi; diamètre: ext.: 23 cm; int.: 18 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01054	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	env. un tiers d'un rebord de pot de chambre, lèvre horizontale au rebord arrondi; diamètre ext.: 25 cm, int.: 19 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01055	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	3	1	env. un tiers d'un rebord de pot de chambre, lèvre horizontale au rebord arrondi; diamètre ext.: 23 cm, int.: 18 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01056	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2	1	moins qu'un tiers d'un rebord de pot de chamgre, à lèvre horizontale au rebord arrondi; diamètre ext.: 22,5 cm, int.: 17,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01057	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	16		fragments de rebord à lèvre horizontale plate ayant un diamètre extérieur de 25 cm et un diamètre intérieure entre 19 et 19,5 cm; fragments représentatifs d'environ 1,5x le pourtour d'un pot de chambre de 25 cm de diamètre; plusieurs fragments recollent entre eux			F5.05.1	Excrétion	Mesures des fragments de rebord: 22/17, 23/17,5, 24/18,5, 25/19,5, 25/19,5, 25,5/ca. 19,5-20, 25/19,5, 26/20, 25/19, 24/18,5, 25/ind. <20?, 24/18,5, 25/19,5, 25/19,5, 25/19, 25/<21, 23/<19, 24/19, 24/<19, 25/<20, 25/<21, 23/<18, 25/19, 25/19,5, 24/<20, 22/<18, 22/ca.17, 24/19, 22/<18, 22/<18, 23/18, 26/20,5, 24/18,5, 22-23/<20, 23/<19, ind./21, ind., ca. 24,5/19, 23/<20, ind., 22-23,			2024-02-22
01058	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	fragment de rebord horizontal plat représentant un quart de pourtour d'un pot de chambre, diamètre ext.: 25,5 cm, int.: 19,5-20 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01059	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	2		tessons de rebord horizontal plat représentant un peu moins d'un quart du pourtour d'un pot de chambre; diamètre ext.: 26 cm, int.: 20 cm, les fragments ne recollent pas			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01060	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	9		tessons de rebord horizontal plat représentant plus de 80% du pourtour d'un pot de chambre; diamètre ext.: 24 cm, int.: 18 à 19 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01061	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	7		tessons de rebord horizontal plat représentant un peu plus que 50% du pourtour d'un pot de chambre; diamètre ext.: 23 cm, int.: 17,5 à < 20 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01062	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	5		tessons de rebord horizontal plat représentant plus que le tiers du pourtour d'un pot de chambre; diamètre ext.: 22 cm, int.: 17-18 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01063	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	15		tesson de rebord ou du haut du corps de pots de chambres, rebords horizontaux, dont le diamètre n'est pas mesurable avec précision			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01064	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	grand fond complet d'un pot de chambre, avec pied annulaire, teinte très bleutée; diamètre du pied: 14,25 cm; hauteur conservée: 7,8 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01065	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	5	1	fragments de fond complet d'un pot de chambre, avec pied annulaire, diamètre du pied: 14,3 cm; hauteur conservée: 4,1 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01066	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	3	1	fragments du fond incomplet d'un pot de chambre avec pied annulaire, env. deux tiers conservées; teinte très bleutée; diamètre du pied: 14,4 cm; hauteur conservé: 5,5 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01067	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	7	1	fragments d'un fond avec pied annulaire d'un pot de chambre, partie centrale du fond largement manquante; diamètre du pied: 13,0 cm, hauteur conservée: 3,6 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01068	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	5	1	fond presque complet d'un pot de chambre, pied annulaire, diamètre du pied: 13,4 cm; hauteur conservée: 3,6 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01069	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	7	1	fond incomplet d'un petit pot de chambre, il manque une partie du centre du fond, avec pied annulaire; diamètre du pied: 12,8 cm; hauteur conservée: 3,0 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01070	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	4	1	petit fond de pot de chambre avec pied annulaire, incomplet, env. 60-70%; presque blanc, trace bleutée minimale; diamètre du pied: 12,4 cm; hauteur conservée: 9,0 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01071	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	4	1	fond fragmentaire de pot de chambre, avec pied annulaire, un cercle partiel et gravé au centre du cul dans la partie conservée; un peu plus que 50% conservé; diamètre du fond: 14,3 cm; hauteur conservée: 11,0 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01072	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	fragment de fond avec pied annulaire, environ un quart conservé, teinté bleutée; diamètre du pied: 13 cm; hauteur conservée: 3,9 cm			F5.05.1	Excrétion				2024-02-22
01073	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Anse de pot de chambre	28	19	anses verticales à section ovale, dont certaines avec fragments de paroi à laquelle elles étaient attachées; la majorité est complète ou entière; deux fragments petits appartenant à une autre anse			F5.05.1	Excrétion				2024-02-23
01074	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	486		tessons de corps appartenant probablement à des pots de chambre			F5.05.1	Excrétion				2024-02-23
01075	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Bol	2	1	deux gros fragments de fond avec pied annulaire qui recollent et font partie d'un grand bol retrouvé dans 13E2; diamètre d'ouverture: 27,6 cm; hauteur totale: 13,9 cm; diamètre du pied: 14,2 cm	XXVI	16	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Recollage 13E2 # 179 et 13E12 # 1075			2024-02-23
01076	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Bol	13	1	grand bol hémisphérique à rebord droit et lèvre arrondie, sur pied annulaire évasé; recolle avec deux fragments de 13E11; manque une partie du corps et du fond; diamètre d'ouverture: 26,5 cm; hauteur: 12,8 cm; diamètre du pied: 14,3 cm	XXVII	17	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	Remontage 13E11 # 619 et 646 et 13E12 # 1076; vérifier remontage dans les autres lots de la latrine, manque une partie du corps et du fond			2024-02-26
01094	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	1		tesson de joint marli-bouge, sans décor	A9		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-26
01603	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette creuse	1		tesson de joint marli-bouge, sans décor	V	36	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-26
01095	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre?	1		tesson de corps, légèrement courbé, sans décor			F5.05.1	Excrétion				2024-02-26
01096	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	petit tesson de corps très fin, de forme triangulaire et légèrement courbé, avec traces d'oxydation cuivreuse sur les deux surfaces; probablement un fragment de pot de chambre			F5.05.1	Excrétion				2024-02-27
01101	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Couvercle de moutardier	1	1	couvercle entier de moutardier, comportant une encoche semi-circulaire sur le rebord pour passer une cuillère; le couvercle est légèrement surélevé avec une collerette horizontale et verticale et un petit bouton d'appréhension; une bande à décor floral est imprimé en bleu sur le pourtour du rebord du couvercle et le dessus du bouton comporte aussi un décor bleu; diamètre: ext.: 7,2 cm; collerette verticale: 0,5 cm; hauteur totale: 2,6 cm; quelques éclats manquants	XXXV	37	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments	décor imprimé en réserve surtout entre 1821 et 1840	1821-1840		2024-02-27
01030	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Couvercle de jarre d'apothicaire	3	1	couvercle pour pot pharmaceutique, dôme concave, une toute petite collerette horizontale et une collerette verticale haute; muni d'un bouton de préhension en forme de disque surmonté d'une petite coupole et souligné d'une petite cannelure; diamètre au rebord: 10,75 cm; collerette ext.: 10,1 cm, int.: 9,3 cm; hauteur: env. 6.3 cm; env. 70 % conservé, reconstituable	XV	9	F5.06	Médication				2024-02-19
01031	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Couvercle de jarre d'apothicaire	5	1	tessons de couvercle de pot à pharmacie qui recollent aec un grand fragment de 13E11; assemblé, ça donne un objet complet, il ne manque qu'une petite partie de la collerette verticale; le dôme est concave; diamètre: 9,9 cm; hauteur: 6,7 cm; diamètre collerette: ext.: 9,6 cm; int.: 8,9 cm	XVI	8	F5.06	Médication	Recollage 13E11 #661 et 13E12 # 1031			2024-02-19
01032	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Jarre d'apothicaire	1	1	tesson de corps et rebord d'un pot cylindrique de grande taille, avec une lèvre verticale et arrondie, soulignée d'une bande en saillie à dessus plat pour recevoir un couvercle, à paroi droite et souligné elle-même d'une cannelure qui se termine en bas par une petite bande en saillie; recolle avec grand pot de 13E11	XVII	7	F5.06	Médication	Recollage 13E11 # 660 et 13E12 # 1032			2024-02-19
01038	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Godet à onguent	5	1	godet sur petit pied plein plat (légèrement concave), à corps arrondie et lèvre arrondie en saillie; hauteur: 6,5 cm; diamètre: 8,2 cm (int.: 7,6 cm); diamètre du pied: 4,3 cm, hauteur: 0,4 cm; profondeur int.: 5,4 cm; recolle avec un tesson de 13E11; env. 75 % complet	XIX	6	F5.06	Médication	Recollage 13E11 # 659 et 13E12 # 1038 et 13D2 # 13			2024-02-19
01040	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Pot pharmaceutique ou couvercle?	1	1	fragment de rebord de pot ou de collerette de couvercle, paroi cylindrique à lèvre aplatie; voir aussi 13E11; diamètre: env. 10 cm; ressemble beaucoup à la collerette des jarres d'apothicaire; voir aussi # 668 de 13E11	non		F5.06	Médication	Même objet? 13E11 # 668 et 13E12 # 1040			2024-02-19
01041	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Godet à onguent	1	1	petit tesson de rebord fin d'un petit godet à onguent, à lèvre en bourrelet arrondie; diamètre: env. 5 cm	non		F5.06	Médication				2024-02-19
01077	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Soucoupe	3	1	fragments de rebord, corps et fond avec pied annulaire d'une soucoupe portant un décor imprimé bleu, motif floral sur la bordure sur laquelle on voit le joint du papier décalque, partie d'un paysage visible sur le fond; remonte avec soucoupe de 13E11; objet reconstituable	? (664 / 1077)	29	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	style romantique entre 1793 et 1870, surtout entre 1831 et 1851; Remontage 13E11 # 664 et 13E12 # 1077	1831-1851	Jefferson Patterson Park and Museum, Diagnostic Artifacts in Maryland : Post-Colonial Ceramics, à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Printed%20Earthenwares/index-PrintedEarthenwares.htm#RomanticCentralDesign	2024-02-26
01078	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Assiette	12	1	assiette fragmentaire, env. 70%, à rebord ondulant et avec pied annulaire, décor imprimé en bleu, bordure florale, décor partiel de fontaine et d'arbres au fond avec bâtiment en arrière-plan; nom de motif imprimé sur le fond arrière: « Fountain / Scenery » dans un cartouche oval à bordure ondulante; diamètre: 24 cm; deux petits tessons de rebord qui ne recollent pas; deux autres assiettes entière et complète, de tailles différentes, aussi dans la collection et cataloguées	A11		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-26
01079	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Assiette creuse	7	1	fragments qui recollent, marli à bord ondulant régulier avec motif Shell Edge moulé avec présence d'un motif de fleur (?) à intervalle régulier, rehaussé d'une mince bande bleue; autres fragments similaires dans d'autres lots de la sous-op. fond fraisé bordé d'une bande concave, chiffre 6 ou 9 estampé en creux sous le fond; marques de découpe rectilignes dans le fond de l'assiette creuse; diamètre: 26 cm	A10		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-26

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01080	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Assiette	1	1	petit tesson de bouge d'une assiette, avec motif géométrique (losanges) imprimé en bleu, appartenant aux bordures des assiettes à motif Blue Willow	non, A14		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-26
01081	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Tasse	1	1	tessons de corps avec carène d'une tasse de type londonien, avec décor végétal imprimé en bleu	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	ne semble pas recoller avec les autres tasses de la latrine			2024-02-26
01082	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Biberon pour nourrisson?	1	1	tesson de rebord mince et courbé en S, peut-être un rebord avec bec verseur? Décor floral imprimé en bleu, motif en réserve, sur les deux côtés; ressemble aux biberons de type « pap boat » pour bébés ou malades	?		F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	bordures florales les plus utilisées entre 1820 et 1836	1820-1836		2024-02-26
01083	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Soucoupe	1	1	fragment de soucoupe à rebord droit et avec pied annulaire, décor imprimé en noir sur la paroi intérieure montrant une bordure florale et la tête d'une femme devant une fenêtre, correspond au même motif illustrant aussi des vaches trouvé sur une autre soucoupe complète	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	recollage 13E4 # 285 avec 13E12 # 1083			2024-02-26
01084	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Tasse	8	1	tessons de corps de fond et d'anse appartenant à une tasse de forme londonienne, sur pied annulaire; décor imprimé en noir, motif de paysage avec bâtiment visible sur la paroi extérieure; bordure florale sur la paroi intérieure, maison sur le fond, fleurs sur l'anse; recolle avec tessons de 13E6	XXXI	32	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	décor entre 1781 et 1859, mais surtout entre 1819 et 1836; forme de la tasse: 1825 aux années 1840; Recollage 13E6; (s'agence avec soucoupe 145 / 185 / 331) # 471 et 13E12 # 1084	1819-1836		2024-02-26
01085	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Bol	7	1	petit bol globulaire à lèvre arrondie; partie inférieure (pied?) manquant, mais présence d'une carène sur la partie inférieure de la paroi; décor peint polychrome d'un motif floral fait en rouge, vert et noir, utilisant des couleurs chromées typiques de 1830 à 1860; le fond (et le pied?) sont manquants, il y a une bande concave près du fond, comme sur les tasses de type londonien / grec; diamètre d'ouverture: 13,5 cm; hauteur conservée: 6,2 cm	XXXII	19	F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments		1830-1860	Jefferson Patterson Park and Museum, Diagnostic Artifacts in Maryland : Post-Colonial Ceramics, Underglaze Painted Earthenwares à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/PaintedWares/indexpaintedwares.htm	2024-02-26
01086	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Tasse?	4	1	petit pied annulaire fragmentaire qui pourrait appartenir à une tasse; diamètre: 5,8 cm	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-26
01087	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Anse de pichet?	2	1	fragments d'une longue anse rubanée qui recollent, à section ovale aplatie avec un décor de deux rainures, une longeant chaque rebord, une extrémité marquée d'une courbure, probablement pour un pot à anse ou pichet (aucun pichet ne se trouve dans la latrine)			F5.01.1.3	Vaisselle de service pour l'absorption des aliments		1820+		2024-02-26
01088	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Assiette creuse	2	1	tessons de fond fraisé avec bande concave longeant le fond; sans décor	A10		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-26
01089	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	2		tessons de marli concave, lèvre manquante	A3		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-26
01090	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Assiette	2		tessons de fond plat et fraisé d'une assiette, sans décor	A3		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-26
01091	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Assiette?	2		grand fragment et petit tesson de fond plat, sans décor	ne recollent pas		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-26
01092	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Contenant	3		tessons de pied annulaire, un de fond plat avec trace de départ de pied annulaire, grand format de pied, possiblement associés à des pots de chambre; pourrait être du Pearlware			F5.05.1	Excrétion				2024-02-26
01093	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.2.08	Terre cuite fine blanche vernissée	Assiette creuse	2		tessons de joint marli-bouge, sans décor	A10		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-02-26
01102	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	5	5	grands fourneaux entièrement décorés de côtes et cannelures moulées en relief, avec une bande horizontale en saillie sous le rebord, un éperon et une bonne partie du tuyau; un des fourneaux est fragmentaire; quatre sont très noircies à l'intérieur, tandis qu'une pipe ne semble pas avoir été utilisée			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01103	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	13	13	grands fourneaux entiers avec éperon; décor de côtes et cannelures moulées en relief sur tout le fourneau avec un bandeau horizontal sous la lèvre; la plupart sont très noircis à l'intérieur			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01104	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	9	3	fragments appartenant à trois grands fourneaux fragmentaires décorés de côtes et cannelures moulées en relief, avec un bandeau sous la lèvre, deux sont très noircis à l'intérieur, deux conservent leur éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01105	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	3	3	trois tuyaux fragmentaires qui conservent toujours un éperon et une petite partie inférieure du fourneau qui est entièrement décoré de côtes et cannelures			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01106	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	31		fragments de fourneau couverts d'un décor moulé en relief de côtes et cannelures, certains avec la lèvre conservée et un bandeau horizontal sous la lèvre			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01107	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	grand fourneau de pipe élancé avec éperon et long tuyau, inscription moulée en creux sur la paroi arrière du fourneau: « TD » dans un cartouche ovale avec deux cercles au-dessus et au-dessous de l'inscription dans l'oval; un fragment du fourneau est manquant	?		F5.03.1	Absorption des narcotiques		1780-1840		2024-02-27
01108	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	9	9	fourneaux complets, tous avec éperon et deux avec un fragment du tuyau; inscrption « TD » dans un cartouche ovale avec deux cercles au-dessus et au-dessous de l'inscription, estampé en creux sur la paroi arrière			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01109	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	10	9	fourneaux fragmentaires avec inscription « TD » dans un ovale, surmonté et souligné de deux cercles, estampée en creux sur la paroi arrière			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01110	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	4	grands fourneaux élancés avec marque « TD » imprimé en relief sur la paroi arrière du fourneau, juste sous le rebord, large éperon présent sur les quatre fourneaux			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01111	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3	3	un large fourneau entier avec inscription large « TD » dans une couronne florale faite à pointillés, moulée en relief sur la paroi arrière; un fragment de fourneau comportant une inscription partielle « T[D] » avec couronne fleurie identique, un troisième fragment montrant une partie de la couronne florale en pointillé et le coin supérieur gauche de la lettre « T » pouvant appartenir au même type de décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01112	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	fourneau entier avec éperon et presque tout le tuyau; inscription moulée en relief « TD » dans un cartouche ovale duquel partent de petites pointes triangulaires	?		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01113	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	6	6	quatre fourneaux entiers et deux fragmentaires, comportant un décor moulé en relief sur la paroi arrière de la marque « TD », dans un cartouche ovale duquel partent de petites pointes triangulaires; les détails du décor sont variables			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01114	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	fourneaux de pipe entiers avec éperon et une partie du tuyau; décor moulé en relief sur la paroi arrière, comportant les initiales « TD » dans un cartouche ovale duquel partent de petites pointes triangulaires; un point est en saillie au centre des parois gauches et droites des fourneaux			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01115	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	4	deux fourneaux complets et deux fragmentaires avec un décor moulée « TD » en creux(?) dans un cartouche ovale en relief composé de deux lignes de bord et de petits traits perpendiculaires qui remplissent l'espace entre ces deux contours du cartouche; une des pipes semble avoir des initiales en relief sur les deux côtés de l'éperon (C/O?)			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01116	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	gros fourneau entier comportant la marque « [TD] » dans un cartouche ovale composé d'une ligne brisée (en zigzag) moulée en relief sur la paroi arrière			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01117	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	4	trois fourneaux entiers et un fragmentaire, décor moulé en creux d'une marque « TD » dans un cartouche ovale composé d'une ligne de pointillés et d'une bande de chevrons; le centre du motif se présente comme une large bande aplatie suivant la ligne du moule			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01118	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	un fourneau complet avec décor imprimé en creux sur la paroi arrière, marque « TD » dans un cartouche ovale			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01119	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	8	8	sept fourneaux entiers, dont cinq toujours avec leur éperon, et un fragment de fourneau, décor imprimé en relief sur la paroi arrière, marque « GS » dans un cartouche ovale formé d'une ligne brisée (en zigzag)			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01120	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	1	grand fourneau entier avec éperon et une partie du tuyau; montrant un décor moulé en relief sur la paroi arrière, initiales « PH » dans un cartouche formé d'une ligne brisée (en zigzag); il s'agit possiblement Peter Hall de Ripon, 1822			F5.03.1	Absorption des narcotiques	il s'agit possiblement de PH qui représente Peter Hall de Ripon, 1822	1780-1840	Savard et Drouin, 1990, p. 173	2024-02-27
01121	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	4	un fourneau complet et trois fragmentaires, décorés sur la paroi arrière par un cartouche imprimé en relief composé de deux lignes avec de petits traits perpendiculaires entre les lignes; les lettres au centre du cartouche ne sont plus lisibles (marque TD?)			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01122	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	5		fragments de fourneaux, dont un avec éperon et long tuyau, comportant des traces de cartouches sur la paroi arrière du fourneau, trois en creux et deux en relief, dont un avec des pointes triangulaires, la cassure ne permet pas de connaître les initiales de la marque			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01123	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau complet, avec éperon partiel, décor moulé en relief de type franc-maçonique: lettre G dans un losange formé d'une équerre et d'un compas sur le côté droit et oiseaux sur le côté gauche, plumes du Prince de Galles; étoiles sous le rebord; sur le départ du tuyau, il y a une bande de décor à losanges; la pipe est fortement noircie, à l'intérieur et à l'extérieur	? FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01124	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3	3	grands fourneaux, un entier, un complet et un fragmentaire, décor moulé en relief de type franc-maçonnique identique au précédent (lettre G dans un losange formé d'une équerre et d'un compas sur le côté droit et oiseaux sur le côté gauche, plumes du Prince de Galles; étoiles sous le rebord); éperons conservés et un avec une partie du tuyau de pipe, mais pas de décor sur le tuyau; un fragment recolle avec 13E11 (#695)	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01125	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	grands fourneaux, un entier et un fragmentaire, avec éperon, un avec une partie du tuyau; décor moulé en relief de type franc-maçonnique identique aux précédents, lettre G dans un losange formé d'une équerre et d'un compas sur le côté droit et oiseaux sur le côté gauche, plumes du Prince de Galles; étoiles sous le rebord; l'objet avec tuyau comporte aussi un décor d'une bande de losanges sur son pourtour; la lettre A se trouve du côté gauche du talon, possiblement un C sur le côté droit	? FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01126	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3		fragments de fourneau avec détails de décor franc-maçonnique moulés en relief associés aux même motifs que les précédents; un avec oiseau sur la paroi gauche, un avec étoiles sous le rebord, un avec plumes sur la marque de moule avant	FM8		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-27
01127	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	9	7	cinq fourneaux complets, un presque complet en deux fragments et un fragmentaire en deux fragments, décor franc-maçonnique moulé en relief, partie inférieure des fourneaux couverts de côtes et cannelures, en haut, il y a la lettre « G » pris entre un compas et une équerre et les lettres « I I » sur une face, un motif végétal sur l'autre face, des tiges feuillues suivent les marques de moule verticales; sous le rebord, il y a une bande de trèfles surmontée de petites traits verticaux qui descendent à partir de la lèvre; en haut de l'éperon, lorsque présent, il y a deux cercles concentriques; ressemble aux modèles fabriqués par Élisabeth Blyth de Hull, mentionnée en 1817 ou un autre fabricant aux initiales II? deux pipes au même motif dans la collection, une dans 13D2 (no. 33) et une dans 13E5 (no. 356); un des fourneaux a été catalogué	FM1	58	F5.03.1	Absorption des narcotiques	probablement l'un ou l'autre des fabricants de Hull (Blyth, Smith, Hilton/Whitby)? Ou un fabricant aux initiales II?	1780-1840		2024-02-28
01128	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau presque complet avec éperon; décor similaire au précédent, côtes et cannelures sur la partie inférieure du fourneau, lettre « G » entre un compas et une équerre sur le haut de la paroi droite du fourneau, un motif de soleil sur le haut de la paroi gauche, surmonté d'un bandeau de lignes croisées et une bande de lignes verticales qui longent le rebord, tiges feuillues sur les marques de moule verticales, un bouclier sur la paroi arrière, mais en partie effacé par le motif de tige feuillue, et cercle en haut de l'éperon sur lequel on distingue aussi des lignes verticales, peut-être les lettres « I / I » ? très noirci à l'interieur avec restes de matière brûlée; aussi une production de Hull?	FM7		F5.03.1	Absorption des narcotiques	probablement l'un ou l'autre des fabricants de Hull (Blyth, Smith, Hilton/Whitby)? Ou un fabricant aux initiales II?			2024-02-28
01129	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3	3	deux fourneaux complets et un fragment, décor moulé en relief de côtes et cannelures sur la majorité des fourneaux, surmonté d'une bande de trèfles et d'une bande de lignes courts verticaux sous la lèvre; des tiges feuillues sur les lignes de moule et des motifs végétaux près de la marque de moule arrière; deux cercles concentriques en haut de l'éperon conservé sur l'une des pipes; fabrication de Hull?			F5.03.1	Absorption des narcotiques	fabrication de Hull?			2024-02-28
01130	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	petit fourneau avec trace d'éperon et une partie du tuyau; motifs franc-maçonniques moulés en relief, côtes et cannelures sur la partie basse du fourneau, un oiseau du côté droit et gerbe de blé du côté gauche; tiges feuillues sur les marques de moule, bande de trèfles et bande de petits traits verticaux sous la lèvre, pas de trace d'un décor sur l'éperon; fabricants de Hull? recolle avec un fragment de 13E11 (no. 687)	FM3		F5.03.1	Absorption des narcotiques	fabrication de Hull?			2024-02-28
01131	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau entier avec éperon, très taché par la rouille; motifs franc-maçonniques moulés en relief, soleil du côté droit, motif végétal du côté gauche, bouclier avec initiales « T D » sur la face arrière, bande de traits verticaux sous la lèvre			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01132	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	petit fourneau entier avec éperon et tuyau; motifs franc-maçonniques moulés en relief, flûtes et cannelures sur la partie basse du fourneau, fleur, œil, lune et étoiles du côté droit, trèfles et cercles du côté gauche, bande de trèfles et bande de petits traits verticaux sous la lèvre, tiges feuillues sur les marques de moule, deux cercles concentriques en haut de l'éperon; fabrication de Hull? noirci à l'intérieur, très bien conservé	Oui; FM6	60	F5.03.1	Absorption des narcotiques	fabrication de Hull?	1780-1840		2024-02-28
01133	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec motif franc-maçonnique moulé en relief identique au précédent, traces de flûtes et cannelures en bas avec trèfles et cercles sur la paroi gauche et bande de trèfles et bande de petits traits verticaux sous la lèvre; tige feuillue sur la marque de moule	FM6		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01134	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec éperon et petite partie du tuyau, décor moulé en relief comportant les initiales « I L » sur la paroi arrière du fourneau, tige feuillue sur la marque de moule, bande de lignes disposées en V et bande de petits traits verticaux sous le rebord, motif possible de côtes et cannelures visible sur la paroi droite			F5.03.1	Absorption des narcotiques	initiales IL pas trouvées dans la documentation, à approfondir la recherche?			2024-02-28
01135	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau de pipe entier avec éperon, décor moulé en relief difficile à identifier, il y a un buste d'homme tourné vers la gauche sur la paroi gauche du fourneau et des motifs végétaux sur la paroi droite où ils semblent cadrer des initiales en cursive, peut-être « GH » ou « GJC »?, mais aussi la trace de petites étoiles et cercles pouvant être liés à des thématiques franc-maçonniques;			F5.03.1	Absorption des narcotiques	peut-être faire des recherches sur ces motifs			2024-02-28
01136	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3	3	petits fourneaux entiers avec éperon et une partie du tuyau; décor moulé en relief, tête de cerf sur la paroi arrière, décor côtelé sur les deux côtés, tige feuillue sur la marque de moule avant et bande de petits traits sous le rebord et petits cercles en haut de l'éperon; il pourraient y avoir des initiales associées au motif, mais la qualité de moulage du décor n'est pas très bonne			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01137	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	grand fourneau avec tuyau et trace d'un éperon; décor moulé de plumes du Prince de Galles sur la paroi arrière, d'autres plumes ou décor végétal sur les côtés et côtes et cannelures sur la paroi avant; petites étoiles en bas du fourneau et une visible au-dessus de l'éperon sur un côté; pipe noircie sur la paroi intérieure et en haut de la paroi etérieure, traces et concrétions de rouille	Oui	63	F5.03.1	Absorption des narcotiques	à nettoyer/restaurer			2024-02-28
01138	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	petits fourneaux, pas tout-à-fait de la même taille, avec large éperon et partie du tuyau, le seul décor du fourneau est une mince ligne de pointillé qui longe le rebord; sur l'éperon, il y a un motif de rectangle en relief sur les deux côtés, c'est peut-être un lettrage, mais ce n'est pas identifiable comme tel			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01139	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	petit fourneau avec éperon et une partie du tuyau; possiblement un décor d'une mince ligne en saillie qui longe le rebord; stries verticales perceptibles sur le fourneau en raison du noircissement qui déborde sur la paroi supérieure extérieure du fourneau dû à l'utilisation de la pipe			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01140	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec décor de tige feuillue sur la ligne de moule, bande de trèfles sous le rebord, motif franc-maçonnique sur la paroi droite, où on voit probablement la pointe d'une équerre, ainsi qu'un petit soleil			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01141	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec décor moulé en relief, tige feuillue sur la marque de moule arrière, bordée d'une lettre « J » de chaque côté, côtes et cannelures sur la paroi inférieure et bande de trèfles et bande de petits traits verticaux sous le rebord			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01142	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	petit fourneau avec éperon et long fragment de tuyau, décor moulé en relief de tiges feuillues sur le pourtour du fourneau (8 tiges)	?		F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01143	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3	1	fragments de fourneau qui recollent et qui montrent un décor moulé en relief identique au précédent de tiges feuillues verticales sur la paroi, présence d'un éperon et d'une partie du tuyau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01144	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	1	fourneau presque complet montrant comme seul décor une tige feuillue moulée en relief sur la marque de moule avant; lettes « A / W(?) » de part et d'autre sur l'éperon, une petite partie du tuyau est aussi présent			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01145	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau entier, mais sans son éperon, décor d'une tige feuillue moulée en relief sur la marque de moule avant			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01146	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau entier avec décor de tige feuillue moulé sur les deux marques de moule et lettres « T/D » de part et d'autre de l'éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01147	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	10		fragments de fourneau avec décor de tiges feuillues, dont neuf avec le décor sur les marques de moule et un sur le corps (feuilles sans tige); sur deux fragments, un décor végétal supplémentaire est visible sur une partie de la paroi, deux fragments recollent			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01148	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	moyen fourneau entier avec éperon et une partie du tuyau; décor de tige feuillue ou gerbe de blé sur les deux marques de moule; lettres « T/D » de part et d'autre de l'éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01149	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	petit fourneau entier avec éperon et une partie du tuyau; décor de tige feuillue ou gerbe de blésur les deux marques de moule; lettres « L/W(ou M) » de part et d'autre de l'éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01150	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	petit fourneau entier avec éperon et une partie du tuyau; décor de tige feuillue ou gerbe de blé sur les deux marques de moule; lettres « B/I » de part et d'autre de l'éperon, décor de tige feuillue aussi moulé en relief le long les deux côtés du tuyau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01151	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau dont il manque un éclat et l'éperon, avec une partie du tuyau; décor moulé en relief qui montre sur la paroi droite deux personnages et entre eux ce qui ressemble à une grande marmite (ou peut-être un écu?) au-dessus de laquelle on observe quatre cercles avec des tiges, la partie supérieure du décor est manquante, le décor de l'autre côté est trop faible pour bien l'identifier, peut-être végétal (tiges feuillues?), des tiges feuillues se trouvent sur les marques de moule			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01152	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec une tige feuillue sur la marque de moule avant et le motif des plumes du Prince de Galles fragmentaire sur la paroi droite			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01153	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	petit fourneau avec décor moulé en relief de côtes obliques ondulantes et convergeant vers la face avant et arrière du fourneau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01154	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fourneau entier avec décor moulé en relief de côtes et cannelures ains que de tiges feuillues sur les marques de moule			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01155	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau avec décor moulé en relief de côtes et cannelures sur le pourtour du fourneau, marque « T/D » de part et d'autre de l'éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01156	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau avec côtes et cannelures moulées en relief sur la paroi du fourneau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01157	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	2	fragments de fourneau avec partie du tuyau, décor moulé en relief sur le fourneau, mais non identifiable vu la petitesse du fragment conservé			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01158	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	11	9	pipes à effigie de type Le Hussard, dont cinq fourneaux entiers avec éperon large et une partie du tuyau, un relativement complet et trois fragmentaires; avec ruban affichant un medaillon sur le front, sans moustache et sans cheveux sur le front, un fragment recolle avec la base d'un fourneau de 13E11	Hussard 1		F5.03.1	Absorption des narcotiques	un fragment recolle avec un autre de 13E12: # 724 et # 1158			2024-02-28
01159	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	2	1	pipe complète en deux fragments, grand fourneau à effigie de type Le Hussard, ce modèle comporte une moustache et des cheveux sur le front qui sortent au-dessous d'un bandeau qui est subdivisé en carreau comportant des points centraux ou marqué de petits traits verticaux rapprochés; de petits traits en forme de patte d'oiseaux décorent le tuyau et on y retrouve l'inscription complète « RING BRISTOL / OHIO » de part et d'autre du tuyau; le même décor se retrouve aussi sur d'autres tuyaux du même lot	Oui	54	F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir 13E12 # 1185 et d'autres			2024-02-28
01160	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	1	1	pipe à effigie de type Le Hussard à grand fourneau, le personnage porte la moustache et des cheveux sur le front qui sont surmontés d'un bandeau subdivisé en deux rangées de carreaux, le tout surmonté d'une bande de zigzags sous la lèvre du fourneau; sur le talon, on retrouve les initiales « T/D » de part et d'autre et le tuyau est décoré de lignes obliques, cadrées aux deux extrémités de lignes qui font le tour du tuyau, de triangles et de points; plus loin sur le tuyau, on retrouve l'inscription partielle « RIN[G BRISTOL] / OHI[O] »	?	56	F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01161	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	1	1	pipe à effigie de type Le Hussard à grand fourneau identique à la précédente, mais à tuyau plus court, le personnage porte la moustache et des cheveux sur le front qui sont surmontés d'un bandeau subdivisé en deux rangées de carreaux, le tout surmonté d'une bande de zigzags sous la lèvre du fourneau; sur le talon, on retrouve les initiales « T/D » de part et d'autre et le tuyau est décoré de lignes obliques, cadrées aux deux extrémités de lignes qui font le tour du tuyau, de triangles et de points; plus loin sur le tuyau, on retrouve l'inscription partielle « R[ING BRISTOL] / O[HIO] »			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01162	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	2	2	fourneaux de pipe à effigie de type Le Hussard identiques aux deux précédents, mais sans tuyau, une seulement conserve l'éperon avec une marque « T/D », le personnage porte la moustache et des cheveux sur le front qui sont surmontés d'un bandeau subdivisé en deux rangées de carreaux, le tout surmonté d'une bande de zigzags sous la lèvre du fourneau; un fourneau recolle avec un fragment de tuyau dans 13D2 (# 42)			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01163	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe à effigie	1	1	fragment de fourneau d'une pipe de type Le Hussard, montrant le côté droit du visage, l'oreil droit et les cheveux, le personnage ne semble pas avoir de moustache ni de couettes de cheveux sur le front; sous la lèvre, on observe des traits droits et obliques			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01164	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	3	2	un fourneau complet avec éperon et départ de tuyau qui recolle avec un autre fragment de tuyau, une base de fourneau avec éperon et départ de tuyau, fourneau sans décor, à angle relativement droit, marque « T/D » de part et d'autre de l'éperon, lignes obliques sur les parties de tuyau conservées; sur le plus long fragment de tuyau, on retrouve l'inscription partiellement déformée « RING BRIS[TOL] / OHIO »			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01165	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	2	1	grand fourneau presque complet, sans décor, avec éperon et une partie du tuyau, tuyau décoré de lignes obliques proche du fourneau et avec inscription par la suite « RING BRIST[OL] / OHIO »; pipe très noircie			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01166	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	long fragment de tuyau avec éperont et une partie de la base du fourneau; marque « T/D » de part et d'autre du tuyau; partie du tuyau proche du fourneau décoré de lignes obliques, inscription « R[I]NG BRISTOL » sur le côte gauche du tuyau, aucun inscription du côté droit	?	non	F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01167	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	2	2	grand fourneau complet et fragment de base de fourneau, sans décor, les deux avec éperon sans marque, départ de tuyau avec decor de lignes alternant avec des lignes de pointillées en oblique			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01168	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	2	1	fourneau sans décor avec éperon marqué « T/D » de part et d'autre, un fragment de tuyau recolle, décor de lignes obliques suivi d'une inscription partielle « RING [BRISTOL] / OHI[O]			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01169	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	petit fourneau sans décor, avec grand éperon marqué « D/S(ouB?) »			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01170	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de fourneau sans décor, talon avec symbole, possiblement floral, sur un côté, l'autre côté est indéterminable			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-02-28
01171	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	14	13	grands fourneaux avec éperon, sans décor, angle fourneau-tuyau presque droit ou légèrement obtus			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01172	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	4	grands fourneaux avec éperon large, sans décor ou marque			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01173	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	4	4	grands fourneaux élancés, trois avec éperon, sur un, la base du fourneau est cassée, sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01174	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3	3	fourneaux de moyenne taille, avec éperon ou éperon cassé, sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01175	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	grand fourneau sans éperon, sans décor, avec angle fourneau-tuyau très obtus, lèvre légèrement en oblique, fragmentaire (la paroi arrière est manquante)			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01176	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	92		fragments de fourneau, dont six ont toujours un éperon, trois avec une partie du tuyau, sans décor			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01606	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1		fragment de fourneau avec marque TD en relief directement sous le rebord			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01177	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	7		petits fragments de fourneau avec décor moulé en relief, non identifiable			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01178	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	3		tessons de fourneaux de pipe avec décor moulé en relief qui semblent associés aux décor franc-maçonniques			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01179	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	fragment de tuyau avec une partie de l'éperon et du départ du fourneau, trace d'un décor moulé en relief comportant deux cercles concentriques au dessus de l'éperon et des stries associés à un décor de côtes et cannelures sur la base du fourneau; traits typiques de certaines pipes franc-maçonniques, probablement fabriquées à Hull			F5.03.1	Absorption des narcotiques	probablement fabrication à Hull (Blyth, Smith, Hilton et Whitby ou autre fabricant)			2024-03-01
01180	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	long fragment de tuyau avec large éperon, un point central surélevé se trouve sur le côté gauche de l'éperon			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01181	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de grand fourneau sans décor, avec une partie du tuyau, éperon cassé; angle obtus entre tuyau et fourneau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01182	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	11	11	fragments de tuyau avec éperon, dont sept avec base de fourneau, sans décor ou marque, dont un très noirci sur la majorité de sa surface			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01183	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	352		fragments de toutes longueurs, sans décor ou marque, deux pris dans des concrétions			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01184	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	10		fragments très noircis			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01185	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment court couvert d'un décor moulé en relief de groupes de petits traits ressemblant à des pattes d'oiseau, identique à celui trouvé sur le tuyau d'une des pipes à effigie de type Le Hussard trouvé dans le même lot			F5.03.1	Absorption des narcotiques	voir 13E12 # 1159 et d'autres			2024-03-01
01186	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	3	3	embouts de pipe montrant des traces d'usure sous forme d'un resserrement du tuyau près de son extrémité proximale, deux semblent avoir été taillés			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01187	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	32	32	fragments de tuyau de longueurs variées, comportant l'embout de la pipe			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01188	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	4	4	fragments très noircis			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01189	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	57		fragments comportant des traces de vernis brun			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01190	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	80	80	embouts vernissés bruns			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01191	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	2	2	tuyaux complets avec embout vernissé brun et présence d'un éperon et, dans un cas, du départ du fourneau à l'autre extrémité			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01192	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	3	3	embouts avec épaississement annulaire (style européen), avec vernis brun sur l'embout; l'un des fragments recolle avec un fourneau du lot 13D2 et a été catalogué (# 82)		82 (1 fragment)	F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01193	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	5	5	embouts vernissés jaune-verdâtre			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01194	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	7		fragments de tuyau avec traces de vernis vert			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01195	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	14	14	embouts de pipe vernissés verts			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01196	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	3	3	bases de fourneau avec éperon et une partie du tuyau, décor de côtes et cannelures moulé en relief visible sur la base de fourneaux qui pourrait couvrir les fourneaux au complet ou composer une partie d'un décor franc-maçonnique			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01197	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	3	3	fragments de tuyau avec base de fourneau et trace d'éperon sur deux fragments; décor moulé en relief indéterminé sur les fourneaux, dont des lignes qui s'étendent sur l'extrémité du tuyau où elles formes une boucle de chaque côté du fourneau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01198	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	fragment de tuyau et base de fourneau qui comporte un décor indéterminé moulé en relief			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01199	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe	1	1	base de fourneau sans décor, éperon et une partie du tuyau portant une inscription en creux: « A. COGHILL) / (JACKSON S[illegible] »; Alexander Coghill de Glasgow			F5.03.1	Absorption des narcotiques	fabricant Alexander Coghill de Glasgow, 1826	1826		2024-03-01
01200	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	tuyaux fragmentaire portant un décor de pattes d'oiseaux en relief ainsi qu'une inscription « [RIN]G BRISTOL / OHIO » de part et d'autre du tuyau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01201	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	tuyau de pipe avec embout, portant la trace d'un décor moulé en relief de pattes d'oiseaux à l'extrémité proximal et un vernis vert à l'extrémité distal sur l'embout			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01202	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	2	1	tuyau complet en deux fragments avec décor moulé en relief de lignes obliques, suivi d'une inscription « RING BRISTOL / OHIO » de piètre qualité, avec embout vernissé vert			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01203	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	2	1	tuyau fragmentaire identique au précédent, avec décor moulé en relief de lignes obliques, suivi d'une inscription « RING BRISTOL / OHIO » de piètre qualité, avec embout vernissé vert, mais la terminaison est manquante			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01204	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	8	7	fragmaents de tuyau similaire aux deux précédents, avec décor moulé en relief de lignes obliques près du fourneau et suivi d'une inscription « RING BRISTOL / OHIO » plus ou moins complète sur la partie proximale du tuyau			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01205	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - embout	1	1	embout de tuyau vernissé vert, avec une inscription partielle « […]OL », probablement un modèle de type RING BRISTOL / OHIO			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01206	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	2	1	tuyau de pipe avec décor moulé en relief de lignes obliques et de lignes pointillées obliques alternantes, suivi d'une inscription partielle « RING » sur un côté, le reste est manquant et le tuyau forme un nouveau embout à cet endroit, indiquant sa réutilisation après une cassure; pipe de type RING BRISTOL, OHIO			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01207	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	petit fragment de tuyau décoré comme l'objet précédent, décor moulé en relief de lignes obliques et de lignes pointillées obliques alternantes			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01208	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec décor de lignes obliques moulés en relief, l'orientation des lignes est contraire à celle observée sur les fragments de tuyau précédents (descendant vers la droite)			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01209	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec grand talon, fourneau manquant; des traits obliques faits au crayon couvrent les deux côtés du tuyau	Oui	52	F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-01
01210	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau avec décor moulé en relief de traits longitudinales se terminant par des points près de la cassure et suivi de cinq anneaux perpendiculaires distancés créant des champs dans lequels on retrouve des points qui pourraient être disposés en quinconce; le motif est mal moulé et pas vraiment mieux identifiable	?		F5.03.1	Absorption des narcotiques	à documenter?			2024-03-01
01211	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1	1	fragment de tuyau de petit diamètre largement couvert d'un décor imprimé à la molette comportant des anneaux et des bandes de cercles comme on en retrouve sur des modèles hollandais plus anciens	?		F5.03.1	Absorption des narcotiques	rappelle les modèles plus anciens décorés à la molette; à documenter	fin 17e / début 18e siècle?		2024-03-01
01428	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - tuyau	1		fragment de tuyau de pipe pris dans une grosse concrétion de rouille, tout altéré			F5.03.1	Absorption des narcotiques				2024-03-18
01215	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.2.4	Terre cuite fine blanche vernissée vitrifiée	Assiette?	1	1	petit tesson de rebord épais, avec trace de décor moulé, type White Granite; intrusif?	A16		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments		vers 1850+		2024-03-04
01216	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.3.1	Grès cérame grossier non glaçuré	Brique ou tuile ou tuyau?	1	1	fragment épais avec une face plate, une face concave, une petite bande concave et plat, paraissant découpé, sur deux côtés			F5.08.3.4	Matériaux de base-brique				2024-03-04
01217	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.3.2.2	Grès cérame grossier nord-américain avec enduit Albany et glaçuré au sel	Contenant	1	1	tesson de corps partiellement feuilleté; pâte grisâtre, enduit brun sur les deux surfaces et glaçure luisante (au feldspath?) sur les deux parois			F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides		1840- début 20e siècle		2024-03-04
01218	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre?	2	1	fragments épais de corps cylindrique qui recollent, enduit ferrugineux et glaçure saline sur la paroi extérieure, traces de glaçure (sans enduit) sur la paroi intérieure	# 1218, 1220? B11		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	probablement même objet que # 1220	1800-1875		2024-03-04
01219	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre?	3		tessons de joint à carène épaule-col avec col concave, pas de glaçure présente sur les deux parois ou possiblement des traces sur la paroi intérieure, deux tessons recollent	# 785, 1219, B10		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Recollage # 785 (13E11) et # 1219 (13E12)	1800-1875		2024-03-04
01220	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.3.2.4	Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre?	1	1	fragment d'épaule-col concave d'une bouteille, avec léger enduit ferrugineux et glaçure au sel sur les deux parois	# 1218, 1220? B11		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	probablement même objet que # 1218	1800-1875		2024-03-04
01221	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre	1	1	bouteille cylindrique entière, à fond plat, épaule carénée et col concave, à lèvre épaissie et arrondie, glaçure feldspathique vert pâle à l'intérieure de l'objet et enduit ferrugineux et glaçure au sel sur la paroi extérieure, une marque « EX » poinçonnée à la base de la paroi	?	46	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	la marque EX est une marque de douane obligatoire sur certaines bouteilles entre 1817 et 1834;	1820-1834	Brassard et Leclerc, Identifier la céramique et le verre anciens au Québec, 2001:111 Robin Hildyard, « Grès brun glaçuré du Derbyshire », dans: Laetitia Métreau, dir., Identifier la céramique au Québec, Cahiers d'archéologie du CÉLAT no. 41, Série Archéométrie no. 8, Québec, CÉLAT, 2016, p. 311-316.	2024-03-04
01222	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre	1	1	bouteille cylindrique entière, à fond plat, épaule carénée et col concave, à lèvre épaissie et arrondie, glaçure feldspathique vert pâle à l'intérieure de l'objet et enduit ferrugineux et glaçure au sel sur la paroi extérieure, une partie de la paroi extérieure est très altérée par la chaleur, la paroi semble ne pas être couverte d'enduit ou de glaçure à cette endroit et cette dernière est altérée près de cette zone et sur l'ouverture, le fond est craquelé; présence de la marque « EX » estampée près de la base de la bouteille, sur la partie altérée de la surface	? B5	50	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides		1820-1834		2024-03-04
01223	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	Bouteille à bière de gingembre	2	1	bouteille cylindrique reconstituable, à fond plat, épaule carénée et col concave, à lèvre épaissie et arrondie; glaçure feldspathique verdâtre sur la paori intérieure et enduit ferrugineux brun et glaçure au sel sur la paroi extérieure; il manque des tessons sur l'épaule et le pourtour de la base montre que plusieurs éclats se sont détachés	B6		F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides		19e siècle		2024-03-04
01224	CeEt-727	13E12	Céramique	M1.3.2.5	Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	Bouteille ou cruchon	1	1	grand tesson de corps arrondi, pâte grise, enduit ferrugineux avec glaçure au plomb très luisante d'aspect tavelé brun pâle sur la paroi intérieure, enduit ferrugineux et glaçure au sel d'aspect brun foncé mouchetée sur la paroi extérieure	# 545, 582, 1224	48	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Recollage # 545 (13E7), 582 (13E9) et 1224 (13E12)	19e siècle		2024-03-04

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01225	CeEt-	727	13E12	Céramique	M1.3.2.6	Grès cérame grossier glaçuré au sel de Nottingham	Chope?	1	1	tesson de rebord d'un contenant cylindrique très mince, avec rainure décorative sous le rebord; pâte gris foncée et glaçure luisante brun foncé sur les deux parois; diamètre: env. 8 cm	non		F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	résiduel?	18e siècle (1690-1800)		2024-03-04
01269	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille pharmaceutique?	1	1	tesson de corps à pan plat avec un coin chanfreiné			F5.06	Médication	bouteille plus récente?			2024-03-06
01270	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Bouteille d'entreposage?	1	1	petit tesson courbé très épais			F5.06	Médication				2024-03-06
01272	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant	1	1	petit tesson de rebord, verre courbé, contenant ouvert; verre trouble			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-06
01273	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant	1	1	tesson de corps courbé			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-06
01274	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Contenant ou vitre	3		fragments plats très épais, probablement de la vitre, mais il pourrait aussi s'agir de tessons de fond plat d'un contenant telle une bouteille			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-08
01275	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2	Verre teinté	Vitre	5		petits tessons minces et plats, de teinte jaunâtre			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2024-03-06
01226	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	1	1	petite fiole cylindrique presque complète, il ne manque qu'une partie du col et de la lèvre; épaule tombante, col cylindrique et lèvre plate horizontale; talon arrondi et fond plat enfoncé par un pontil de verre; aucune marque de moule; hauteur: 9,0 cm; diamètre: 1,9 cm	XLVIII	68	F5.06	Médication				2024-03-04
01227	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	5	1	partie supérieure d'une petite fiole cylindrique (corps un peu évasé vers le haut), épaule tombante, col renflé et lèvre horizontale, finition un peu croche; fond manquant, aucune marque de moule; hauteur conservée: 7,4 cm; diamètre: 1,9 à 2,1 cm	LI	71	F5.06	Médication				2024-03-04
01228	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Bouteille pharmaceutique	13	1	partie supérieure d'une bouteille cylindrique, avec épaule évasé vers le bas, col cylindrique et lèvre évasé et plate; le col intérieur est dépoli; hauteur conservée: 9,1 cm; diamètre: 7,3 cm; aucune marque de moule	XLIX	69	F5.06	Médication	voir aussi bouchon # 1251			2024-03-04
01230	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	1	1	partie supérieure d'une petite fiole, épaule évasée vers le bas, col cylindrique et lèvre horizontale plate; le corps n'est pas conservé, bouteille cylindrique? Hauteur conservée: 2,8 cm; diamètre de la lèvre: 2,9 cm	non		F5.06	Médication	vérification de remontages faite avec 13E11			2024-03-04
01231	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	1	1	partie supérieure d'une petite fiole, épaule tombante, col cylindrique et lèvre horizontale plate; le corps n'est pas conservé, bouteille cylindrique? Hauteur conservée: 3,3 cm; diamètre de la lèvre: 2,45 cm	non		F5.06	Médication				2024-03-04
01232	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	1	1	partie supérieure d'une petite fiole cylindrique, épaule tombante, col cylindrique et lèvre horizontale plate; un partie du haut du corps est conservée, hauteur conservée: 3,5 cm; diamètre du corps: 3,15 cm; diamètre de la lèvre: 2,45 cm; remonte avec un tesson de 13E11	non		F5.06	Médication				2024-03-04
01233	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	3	1	fragments d'épaule tombante et de corps d'une fiole cylindrique, trace du départ du col; hauteur conservée: 4,8 cm; diamètre: 4,5 cm; aucune marque de moule	non		F5.06	Médication				2024-03-05
01234	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	2	1	fond de fiole cylindrique, avec talon arrondi, point d'appui plat, cul sphérique, avec pontil en verre; aucune marque de moule; diamètre: 4,1 cm; un résidu de contenu noir est toujours visible dans l'espace entre le cul et la paroi	LII	72	F5.06	Médication	analyses de résidu?			2024-03-05
01235	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	4	1	fond de fiole cylindrique, avec talon arrondi, point d'appui plat, cul sphérique, avec pontil en verre; aucune marque de moule; diamètre: min. 3,5 cm (incomplet, prob. Env. 3,9 cm ou un peu plus)	non		F5.06	Médication				2024-03-05
01236	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	1	1	partie inférieure d'une fiole de très petit diamètre, corps cylindrique, talon arrondi, cul plat brisé avec surplus de verre à un endroit qui serait lié au pontil; fond intérieur convexe (bombé); hauteur conservée: 3,7 cm; diamètre: 2,7 cm	?		F5.06	Médication				2024-03-05
01237	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	1	1	fragment de fond d'une fiole cylindrique de très petite taille; talon arrondi, trace de pontil de verre; diamètre: 1,6 cm; hauteur conservée: 0,8 cm	non		F5.06	Médication				2024-03-05
01238	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	9		fragments de base de fioles avec traces du talon et/ou du cul; deux tessons remontent avec des objets de 13E11	mdc		F5.06	Médication	Remontage 13E11 # 806 et 13E12 # 1238 (un seul tesson), et Remontage 13E11 # 807 et 13E12 # 1238 (un seul tesson)			2024-03-05
01239	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament ou pot ou ventouse?	5		tessons qui pourraient appartenir à un fond à cul sphérique d'une petite fiole ou au corps d'un petit pot comme celui pour lequel plusieurs fragments à lèvre enroulée ont été mis au jour dans 13E6, 13E11 et 13E12, ne recollent pas; tessons similaires dans 13E11, 13E6 et 13E12	Pot 4?		F5.06	Médication	même objet 13E11 # 798 et 13E12 # 1250 et 13E6 # 501 ? À l'origine, 9 tessons apparaissent dans le catalogue, mais seulement 5 se trouvent dans le sac (8 juillet 2025)			2024-03-05
01240	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	2	1	tessons de rebord qui recollent, col cylindrique et lèvre horizontale; diamètre ext. de la lèvre: 2,1 cm	non		F5.06	Médication				2024-03-05
01241	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	7		tessons d'épaule tombante et de haut de corps de petites fioles cylindriques	mdc		F5.06	Médication				2024-03-05
01242	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	13		fragments de corps cylindrique minces, de petit diamètre; un fragment recolle avec une fiole de 13E11	mdc		F5.06	Médication				2024-03-05
01243	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament	66		tesssons de corps d'apparence cylindrique, probablement des fragments de fioles			F5.06	Médication	un tesson ajouté			2024-03-05
01244	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	7	1	fragments appartenant à la coupe de forme conique et de la tige en forme de ballustre inversé et comportant un bouton à ailes sous la coupe; identique à un deuxième verre à tige dont les fragments proviennent de 13E11 et 13E12	LIII	78	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools				2024-03-05
01245	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	7	1	fragments de coupe en forme d'accolade et de la tige, comportant un bouton à ailes	LIV	79	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools				2024-03-05
01246	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	1	1	pied de verre à tige, de forme conique simple, avec le départ de la tige au centre, à la base duquel se trouve un renflement; pontil en verre au cul; diamètre: 6,25 cm; hauteur conservée: 1,7 cm	non		F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools				2024-03-05
01247	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	1	1	pied de verre à tige, de forme conique simple, avec le départ de la tige au centre, à la base de laquelle se trouve un renflement; pontil en verre au cul; diamètre: 5,95 cm; hauteur conservée: 1,6 cm	non	78	F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools				2024-03-05
01248	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige?	1	1	fragment informe de ce qui pourrait être la partie centrale d'un pied avec le point d'attache d'une tige	mdc		F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools				2024-03-05
01249	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige?	1	1	fragment de rebord replié du pied d'un possible verre à tige	mdc		F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools				2024-03-05
01250	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Pot ou ventouse?	2	1	fragments d'un probable rebord de contenant (en non de pied!) avec lèvre repliée épaisse, petit col cylindrique et épaule arrondie peu prononcée; pourrait appartenir au même objet que des fragments dans le lot 13E11; hauteur conservée: 2,9 cm diamètre d'ouverture: env. 6 cm; rebord identique à objets dans 13E6 et 13E11	Pot 4		F5.19	Conservation indéterminée	même objet 13E11 # 798 et 13E12 # 1250 et 13E6 # 501			2024-03-05
01251	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Bouchon	1	1	bouchon entier à tête plate et oblongue, le tenon est dépoli, il y a un petit col entre les deux; hauteur: 3,7 cm; diamètre du tenon: 1,5 cm; voir aussi la bouteille pharmaceutique avec col dépoli du même lot	LVI	73	F5.06	Médication	serait utilisé pour des contenants en verre d'apothicaire; le dépolissage permet d'obtenir une fermeture hermétique; voir bouteille pharmaceutique # 1228; rechercher aussi Maw S. Son & Sons, Catalogue of Medical, Surgical and Druggists' Sundries, Londres, S. Maw, Son & Sons, 1913; et Book of Illustrations to S. Maw, Son & Sons's Quarterly Price-List, Londres, 1903		Jones et Sullivan, 1985: 151 et 154	2024-03-05
01252	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige	2	1	tessons de rebord et de paroi d'une coupe conique de verre à tige, remonte avec un verre de 13E11 et 13E2; identique à un verre à tige de 13E12	non		F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools	Remontage 13E11 # 793 et 13E12 # 1252 et 13E2 # 227 (1 tesson)			2024-03-06
01253	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige ou gobelet	4		tessons de rebord de verres à tige	mdc		F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools				2024-03-06
01254	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Verre à tige ou gobelet	3	2	fragment de corps et de rebord très mince, possiblement un verre à tige ou un gobelet	mdc		F5.02.1.2	Vaisselle de table pour l'absorption des excitants et alcools				2024-03-06
01255	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Vitre d'instrument?	1	1	fragment d'un verre circulaire convexe fin, peut-être utilisé dans un instrument ou couvercle de boîtier?	?	81	F1	Observation et mesure du monde physique				2024-03-06
01256	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Contenant	3		petits tessons pouvant appartenir à des verre à tige, des gobelets ou des fioles			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-06
01257	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Contenant ou verre à tige	3		tessons de verre à très forte courbure, peut-être des coins arrondis de contenants ou des fonds de verres à tige	mdc		F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-06
01258	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Indéterminé	1	1	petite goutte de verre incolore rappelant un petit caillou, peut-être une partie d'un objet de préhension ou un bouchon, ou un verre fondu			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-06
01259	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	6	1	fond et une partie du copps d'un gobelet à paroi évasée vers le haut, lèvre manquante, pas de marques de moule, pontil en verre sous le fond plat dont le centre est légèrement enfoncé dû à l'application du pontil, verre trouble; hauteur conservée: 6,6 cm; diamètre du fond: 5,6 cm;	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	vérification de remontages faite avec 13E11			2024-03-06
01260	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	9	1	petit gobelet à paroi évasée vers le haut, verre mince, fond plat avec marque de pontil en verre au centre, verre trouble; traces d'usure sous le fond; hauteur complète: 7,3 cm; diamètre ouverture: 6,4 cm; diamètre du fond: 4,5 cm	LVIII	75	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-03-06

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01261	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	partie inférieure d'un gobelet dont le corps est composé de 14 cannelures verticales; point d'appui plat, cul légèrement concave, parfaitement symmétrique, verre moulé; pas de pontil; diamètre du fond: 6,85 cm; hauteur conservée: 4,2 cm	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-03-06
01262	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	base d'un gobelet, talon arrondi, point d'appui plat et cul légèrement concave, présence d'un pontil de verre; diamètre du fond: 7,3 cm; hauteur coonservée: 4,2 cm	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-03-06
01263	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	base complète d'un gobelet, talon arrondi, point d'appui plat, cul sphérique de faible hauteur, pontil en verre; diamètre du fond: 7,3 cm; hauteur conservée: 1,5 cm; marques d'usure sur le point d'appui	non		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-03-06
01264	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	1	1	base fragmentaire et paroi d'un gobelet; talon arrondi, cul concave; hauteur conservée: 5,5 cm; diamètre: env. 6,5 cm, recolle avec un gobelet de 13E11	non (?)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Remontage 13E11 # 818 et 13E12 # 1264			2024-03-06
01265	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	8		tessons de rebord de gobelet			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-03-06
01266	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	45		fragments de corps de gobelet; deux tessons recollent avec un gobelet de 13E11; un tesson avec taches d'altération cuivreuse			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-03-06
01267	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	7		tessons de corps portant un décor de pans plat qui se terminent en ogive			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments				2024-03-06
01268	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2	Verre teinté	Gobelet?	1	1	tesson de corps couvert de côtes et cannelures, recolle probablement avec un gobelet de 13D2; teinte jaunâtre, verre au plomb		150?	F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	rappelle le corps du biberon, mais en verre incolore; recolle possible 13E12 # 1268 avec 13D2 # 55 et 13E11 # 832			2024-03-06
01271	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	4	1	tessons de rebord et de corps, dont deux recollent; recollent aussi avec un gobelet de 13E11	non (?)		F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Remontage 13E11 # 817 et 13E12 # 1271			2024-03-06
01332	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Indéterminé	1		fragment de verre incolore altéré par la chaleur, recouvert de sédiment			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-13
01282	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2	Verre teinté	Bouteille rectangulaire?	2	1	verre de teinte bleutée; fragments de pans plats avec coin, verre épais, tessons recollent			F5.06	Médication				2024-03-08
01229	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille à médicament	6	1	partie supérieure et une partie du corps d'une bouteille pharmaceutique cylindrique, épaule évasée vers le bas, col cylindrique et lèvre évasé et plate, un peu croche; aucune marque de moule; hauteur conservée: 11,3 cm diamètre: 5,0 cm; le verre est presque incolore et contient du plomb	LVII VTV4	87	F5.06	Médication				2024-03-07
01276	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Bouteille à médicament	1	1	fond d'une petite bouteille cylindrique, à cul sphérique, talon arrondi, diamètre min.: 4,6 cm; le verre contient du plomb; voir haut de fiole en verre teinté du lot 13E2	?		F5.06	Médication				2024-03-08
01277	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Biberon ou flasque	1	1	fragment de fond d'une bouteille à fond arrondi, recolle avec deux tessons de 13E11	? VTV2	85	F5.01.1	Absorption des aliments solides et liquides	Remontage 13E11 # 839 et deux tessons de # 841 et 13E12 # 1277			2024-03-08
01278	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	3		tesson de corps cylindrique			F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Remontage 13E11 # 842 et possiblement 843 et 13E12 # 1278; nouvelles entrées pour pots catalogués, voir # 1616 et 1617; 14 tessons à l'origine, dont 7 remontent avec cat. # 88 et 3 avec cat. # 89, mais un tesson est manquant (2025-07-08)			2024-03-08
01616	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	7	1	tesson de corps cylindrique, d'épaule horizontale avec petit col concave et lèvre horizontale; cinq tessons recollent et recollent avec fragments de 13E11, diamètre: 7,7 cm;	VTV5	88	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	avant: # 1278; Remontage 13E11 # 842 et possiblement 843 et 13E12 # 1278			2024-03-08
01617	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	3	1	tesson de corps cylindrique, trois tessons de corps qui recollent; diamètre: 7,7 cm	VTV6: RR60 et 1x401 et 3x1278;	89	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	avant: # 1278; Remontage 13E11 # 842 et possiblement 843 et 13E12 # 1278			2024-03-08
01279	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à épices, à médicaments ou à produits de toilette	2	1	fragment du haut d'un pot ou flacon à rebord large (lèvre légèrement inclinée vers le bas plutôt que horizontale), col étranglé et épaule tombante; diamètre : 5,4 cm, int. : 3,7 cm	Pot 1	109	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2024-03-08
01280	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	4		tessons de corps et de cul; teinte vert-jaunâtre	verre plus clair		F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-08
01281	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	1	1	petit éclat de verre épais de teinte verdâtre claire	verre plus clair		F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-08
01284	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	2		un tesson de corps à surface altérée et un tesson indéterminé, de teinte verdâtre			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-08
01295	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	313		vitre de teintes variables			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2024-03-08
01327	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre d'instrument?	1	1	fragment plat et mince avec un rebord parfaitement circulaire; peut-être la vitre d'un boîtier d'instrument? Diamètre: env. 6,2 cm; épaisseur: 1 mm	?	99	F1	Observation et mesure du monde physique				2024-03-13
01328	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Fiole pharmaceutique?	2	1	fragments de corps cylindrique très mince, un coin du tesson s'est fragmenté			F5.06	Médication				2024-03-13
01285	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2.2	Verre teinté bleu-vert français	Bouteille à l'huile d'olive	3	1	tessons de col-épaule qui recollent avec le goulot d'une bouteille de l'huile d'olives de Bordeaux trouvés dans 13E11	XXXVI	90	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Remontage 13E11 # 855 et 13E12 # 1285, prob. aussi 1286, autres tessons possibles (1287 et 870); voir aussi 13E2 # 238, 13E4 # 299 et 13E5 # 406			2024-03-06
01286	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2.2	Verre teinté bleu-vert français	Bouteille à l'huile d'olive	5	1	fragment de base d'une bouteille, cul en cloche très haut; diamètre: 7,6 cm; hauteur conservée: 5,6 cm	XXXVI	90	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Remontage 13E11 # 855 et 13E12 # 1285, prob. aussi 1286, autres tessons possibles (1287 et 870); voir aussi 13E2 # 238, 13E4 # 299 et 13E5 # 406			2024-03-06
01287	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.2.2	Verre teinté bleu-vert français	Bouteille à l'huile d'olive?	6		tessons de corps courbés et minces, généralement beaucoup de bulles d'air; pourraient appartenir à la bouteille à huile d'olive; trois tessons recollent avec un fragment de 13D2 sur le haut du corps	XXXVI?	90	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Remontage 13E11 # 855 et 13E12 # 1285, prob. aussi 1286, autres tessons possibles (1287 et 870); voir aussi 13E2 # 238, 13E4 # 299 et 13E5 # 406			2024-03-06
01283	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3	Verre de couleur transparent	Perle	1	1	perle ronde en verre de couleur jaune transparente, de grande taille; diamètre: env. 0,73 cm; hauteur: env. 0,62 cm; similaire à la couleur de IIa18 (Amber), mais plus claire	XXXVII	83	F5.04.6	Parures et bijoux				2024-03-08
01612	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3	Verre de couleur transparent	Perle	1	1	perle en forme de beignet, grande, translucide, de couleur jaune; diamètre: 0,63 cm; hauteur: 0,46 cm; même couleur que la perle ronde trouvée dans le même lot	Oui	105	F5.04.6	Parures et bijoux				
01329	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3	Verre de couleur transparent	Contenant	1	1	tesson de verre épais et courbé, de couleur brune; verre moderne?			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-13
01288	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à épices, à médicaments ou à produits de toilette	35	1	tessons de fond, de corps et d'épaule d'une bouteille rectangulaire aux coins chanfreinés; cul concave peu profond, texture de peau d'orange, pontil?; une marque de moule traverse en diagonale le cul et se poursuit dans deux des coins; soufflé dans un moule en deux parties; hauteur conservée: 15,1 cm; dimensions de la base: 7,9 x 5,8 cm; similaire à deux autres bouteilles de 13D2 et 13E11/12, mais plus petite; la teinte verte varie en fonction de l'épaisseur des tessons, plus foncées en bas du corps et plutôt claire pour la partie supérieure	LXXIV	108	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides				2024-03-07
01289	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à épices, à médicaments ou à produits de toilette	10	1	tessons de corps et d'épaule d'une bouteille rectangulaire aux coins chanfreinés; recolle avec bouteille de 13E11	LXXIII	109	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Remontage 13E11 # 862 et 863 et 13E12 # 1289; voir aussi 13D2 # 75			2024-03-07
01290	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à pans plats	1		tesson de corps plat d'une ou de bouteilles comme les deux précédentes, rectangulaires aux coins chanfreinés ou autre bouteille à pans plats	verre plus clair		F5.19	Conservation indéterminée	incluait avant aussi le # 1626			2024-03-06
01626	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à sauce?	1		tesson de corps et d'épaule d'une bouteille octogonale large	?	107	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	avant avec # 1290			2024-03-06
01291	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à pans plats	2		tessons de corps et de corps-épaule qui pourraient appartenir à la bouteille octogonale plus loin ou à une bouteille rectangulaire, teinte tirant plus vers le vert olive	?		F5.19	Conservation indéterminée				2024-03-06
01292	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille d'entreposage	19	1	partie inférieure incomplète d'une large bouteille cylindrique, verre de couleur verte claire, aucune marque de moule; le cul est sphérique, mais incomplet; la surface a un aspect de peau d'orange; recolle avec un tesson de 13E9 (# inv. 586), probablement la même bouteille que # 1293	RP 586, 1292, 1293		F5.06	Médication	Remontage 13E9 # 586 et 13E12 # 1292; pourrait recoller avec CeEt-727-13E12-102			2024-03-08
01293	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille d'entreposage	4	1	tessons d'épaule, de col et d'ouverture d'une bouteille de grande capacité; épaule arrondie, col rétréci vers le haut, la lèvre est composé d'un ajout de verre et est arrondie, la bague est façonnée en V; près de la cassure d'un des tessons, il semble y avoir une inscription manuelle fragmentaire: « 12[...] »; probablement la même bouteille que # inv. 1292	RP 586, 1292, 1293		F5.06	Médication	pourrait recoller avec la bouteille de # 586 (lot 13E9) et # 1292 (lot 13E12)			2024-03-08
01294	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille d'entreposage	31		tessons de fond et de corps appartenant à une grande bouteille	?		F5.06	Médication	à l'origine aussi les tessons de # 1624 et # 1625			2024-03-08
01624	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille d'entreposage	6		tessons de fond et de corps appartenant à une grande bouteille	?	100	F5.06	Médication	à l'origine dans # 1294			2024-03-08
01625	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille d'entreposage	1		tesson de corps appartenant à une grande bouteille	?	101	F5.06	Médication	à l'origine dans # 1294			2024-03-08

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01296	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille cylindrique	12	1	petite bouteille cylindrique; fond plat avec cul légèrement concave dû à l'enfoncement par un pontil; épaule évasée vers le bas, col cylindrique, lèvre arrondie, bague évasée vers le bas; marque de moule verticale qui traverse aussi le fond, soufflé dans un moule en deux parties; hauteur: 15,2; diamètre: 4,85 cm	LXXI	92	F5.19	Conservation indéterminée	deux bouteilles dans 13E12 et une troisième ouverture de même type dans 13D2			2024-03-11
01297	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille cylindrique	5	1	partie supérieure d'une bouteille cylindrique; épaule tombante, col cylindrique, la lèvre est très irrégulière et arrondie, la bague est évasée vers le bas; diamètre: 5,0 cm; hauteur conservée: 5,7 cm			F5.19	Conservation indéterminée				2024-03-11
01298	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille cylindrique	7		tessons de corps et d'épaule de petites bouteilles cylindriques du même modèle que les précédentes, ne recollent pas avec les objets, sauf un tesson qui recolle avec une base de bouteille de 13E11			F5.19	Conservation indéterminée	RR 13E11 (#879) et 13E12 (#1298, 1 tesson)			2024-03-11
01299	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille octogonale	18	1	petite bouteille de forme octogonale conservée sur toute sa hauteur, reconstituable; fond plat avec petite dépression et marque de pontil; épaule tombante, col cylindrique et lèvre évasée vers le bas, bague droite; marque de moule sur l'épaule qui se poursuit sur le col, cachée par la lèvre ajoutée; se poursuit dans deux des coins de la paroi octogonale; hauteur: 17,2 cm; base: 4,8 x 5,0 x 5,1 cm	LXX	91	F5.19	Conservation indéterminée				2024-03-11
01300	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	base d'une bouteille cylindrique de petit diamètre, avec cul conique, sans marques de moule; hauteur: 11,9 cm; diamètre: 6,8 cm	petit		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-11
01301	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.2	Verre de couleur verte de type français	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	tesson de talon d'une bouteille cylindrique, recolle avec base de bouteille de 13E11	verre plus clair		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Remontage 13E11 # 865 et 13E12 # 1301 et 13E2 éch. # 1496			2024-03-11
01302	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	base d'une bouteille cylindrique de petit diamètre, avec cul conique; au fond de la bouteille, on retrouve neuf billes en plomb utilisées pour le nettoyage, elles sont coincées dans l'espace entre le cul et la paroi; pas de marque de moule, traces de pontil; hauteur conservée: 13,6 cm, diamètre: 7,7 cm			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-11
01303	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	3	3	bases de bouteilles cylindriques de petit diamètre, avec culs en forme de cloche, comportent de gros restants de pontil au fond, dont un à l'aspect d'un goulot; pas de marques de moule; hauteurs/diamètres: 10,8 cm / 7,1 cm; 7,6 cm / 7,1 cm; 6,7 cm / 6,9 cm	français ???		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-11
01304	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.2	Verre de couleur verte de type français	Bouteille à boisson alcoolisée	86		tessons de corps et petits fragments, verre de teinte verdâtre relativement claire et tessons plus minces; probablement du verre français	verre plus clair		F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-12
01305	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	2	1	goulot de bouteille de type champenois, avec lèvre polie au feu et bague appliquée plate; bouteille française? Mais verre plutôt foncé			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-12
01306	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	partie supérieure d'une bouteille avec épaule tombante mais plutôt arrondie (rappelle la forme des bouteilles de Bordeaux), col rétréci vers le haut, lèvre polie au feu et bague appliquée à la hauteur de la lèvre formant un bandeau plat irrégulier autour de la lèvre			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-12
01307	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.2	Verre de couleur verte de type français	Bouteille à champagne?	8	1	col et ouverture d'une bouteille de forme champenoise, avec le col qui se rétrécit vers le haut, une lèvre fissurée et polie au feu et une bague droite			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-12
01308	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.2	Verre de couleur verte de type français	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	fragment d'ouverture d'une bouteille avec lèvre fissurée polie au feu et bague droite			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-12
01309	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.2	Verre de couleur verte de type français	Sceau de bouteille à vin	1	1	sceau circulaire en verre appliqué sur un tesson de col ou épaule d'une bouteille et portant l'inscription « CHATEAU / LATOUR » en relief, la bourdure est un anneau rehaussé; diamètre: 3,65 x 3,9 cm; en arrière du sceau, le verre fait une bulle	Oui	94	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-11
01310	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.2	Verre de couleur verte de type français	Bouteille à champagne?	5		tessons de col et d'épaule de verre vert de teinte plus claire, probablement appartenant à une bouteille champenoise française			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-11
01311	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à bière	1	1	bouteille à bière entière en verre de couleur verte très foncé; forme cylindrique (évasée vers le haut) trappu à épaule arrondie, col renflé, lèvre arrondie et bague droite, le cul est de forme conique; hauteur: 24,8 cm; diamètre: 9,3 cm; corps soufflée dans un moule en creux; renflement entre corps et épaule, épaule et col soufflés à l'air libre	Oui	96	F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	fabrication après 1790, possiblement avec une pince de finition après 1820	1790+		2024-03-11
01312	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	28	18	parties inférieures et corps de bouteilles cylindriques de diamètres variables; dont 15 à cul conique, un à cul plutôt sphérique, deux avec des culs moulés plus complexes comportant une zone circulaire en retrait ou sphérique avec un point protubérant au centre; pas de marques de moule sur les parois ou au niveau du talon et cul sauf pour ces deux exemplaires; diamètres des bouteilles: 7,9 cm / 7,9 cm / 8,0 cm / 8,1 cm / 8,1cm /8,3 cm / 8,3 cm / 8,4 cm / 8,4 cm / 8,5 cm / 8,5 cm / 8,5 cm / 9,4 cm / 9,4 cm / 9,45 cm / 9,5 cm / 9,7 cm / 10,0 cm soufflés dans un moule en creux ou un moule de type Ricketts			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-11
01313	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à vin	1	1	corps et fond d'une bouteille avec une partie de l'épaule qui montre la marque horizontale typique d'une bouteille soufflée dans un moule de type Ricketts; cul conique; possiblement une plaque séparée pour le cul; hauteur conservée: 18,5 cm; diamètre: 8,1 cm			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-11
01314	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	2	2	goulots de bouteille dont un avec une partie de l'épaule tombante, col renflé, lèvre et bague arrondies, grande différence de taille			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools		1790+		2024-03-12
01315	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	2	2	deux goulots de bouteille avec col renflé, lèvre à paroi droite et bague droite, un fragment avec partie de l'épaule tombante, sans marque de moule			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools		1790+		2024-03-13
01316	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	6	6	goulots de bouteille avec col renflé, lèvre à paroi arrondie et bague droite, partie de l'épaule sans marque de moule			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools		1790+		2024-03-13
01317	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	2	2	goulots de bouteilles avec col renflé, lèvre évasée vers le bas et bague arrondie			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools		1790+		2024-03-13
01318	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	4	4	goulots de bouteilles avec col renflé, lèvre évasée vers le bas et bague droite, un fragments avec marque de moule verticale sur l'épaule arrondie, utilisation d'un moule de type Ricketts?			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools		1790+		2024-03-13
01319	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.3	Verre de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	Bouteille à boisson alcoolisée	9	6	ouvertures de bouteilles, dont quatre avec goulot renflé, lèvres et bagues évasées vers le bas			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools		1790+		2024-03-13
01320	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	3	3	tessons d'épaule avec marques de moule horizontale et verticale typiques des bouteilles faites à l'aide de moule de type Ricketts			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-13
01321	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	18		tessons de corps-épaule avec renflement ou marque de moule au niveau de la jonction, certains pourraient appartenir à des bouteilles faites au moule de type Ricketts			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-13
01322	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	24		tessons de col et/ou d'épaule de bouteilles			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-13
01323	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	565		tessons de corps et d'épaule de bouteilles, majoritairement de verre vert foncé			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-13
01324	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à pans plats	1	1	fragment de coin d'une bouteille à pans plats; couleur verte de type 7-UP	?	107?	F5.19	Conservation indéterminée				2024-03-13
01325	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille d'entreposage	1	1	fragment légèrement courbé, à épaisseur variable, couleur verte très claire			F5.06	Médication	remontage non vérifié			2024-03-13
01326	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à pans plats ou vitre	2	2	tessons plats qui pourraient appartenir à des bouteilles à pans plats ou être de la vitre; verre très clair; ils appartiennent peut-être aux bouteilles à épices, à médicaments ou à produits de toilette catalogués	?		F5.19	Conservation indéterminée				2024-03-13
01333	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Indéterminé	1		fragment épais et informe de couleur vert jaunâtre; altéré par la chaleur			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-13
01334	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	tesson de corps courbé, largement couvert de patine			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools				2024-03-13
01330	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.4.1	Verre opaque blanc	Contenant?	1	1	très petit tesson courbé			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-13
01331	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.4.2	Verre opaque autre	Indéterminé	11		fragments de verre altéré par la chaleur d'aspect bleu pâle, deux gros fragments informes, trois fragments épais qui recollent et six fragments plus minces; surface partiellement recouverte de sédiments, présences de bulles d'air			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-13
01337	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.4.2	Verre opaque autre	Bouton	1	1	grand bouton circulaire à quatre trous en verre opaque noir, les trous sont placés dans une surface en retrait, le contour est surélevé, le rebord est droit et la face arrière est bombée; diamètre: 1,85 cm; épaisseur: 0,5 cm	?	106	F5.04.2	Attaches				2024-03-13
01338	CeEt-	727	13E12	Matériaux inorganiques	M4.1.1	Roche	Bouton	1	1	petit bouton circulaire en jais, noir; à quatre trous; la partie centrale de la face est en retrait, le rebord est aminci des deux surfaces et le dos est arrondi; diamètre: 1,3 cm; épaisseur: 0,3 cm; sous le microscope, on peut observer les traces de façonnage circulaires d'un tour	?	141	F5.04.2	Attaches				2024-03-13

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01335	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.5.2	Verre polychrome superposé	Vitre décorative?	1	1	gros fragment plat composé d'un fragment épais de verre incolore sans plomb à surface extérieure gauffrée, une couche mince intermédiaire d'un matériau blanc indéterminé et une autre couche de verre d'épaisseur moyenne dont un large fragment de teinte mauve et un petit coin de couleur jaune			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre				2024-03-13
01336	CeEt-	727	13E12	Verre	M2.6	Verre miroir	Miroir	2		deux fragments de verre incolore sans plomb plat et épais recouverts sur une face d'une couche argentée faisant office de miroir	NON		F5.05.3	Soins de beauté				2024-03-13
01339	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Monnaie ou jeton	1	1	grande pièce de monnaie ou de jeton, largement recouvert de concrétions; un décor de feuilles s'observent sur une surface dégagée près du rebord sur une face; diamètre: 2,85 cm	Oui	116	F5.12	Commerce	une radiographie, un scan ou un traitement de restauration permettrait d'identifier le décor toujours présent, mais caché par les concrétions et l'altération			2024-03-13
01340	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Jeton	1	1	large pièce de monnaie ou de jeton, en grande partie couverte par des concrétions et l'altération; une partie du rebord perlé est visible sur une face, le relief du décor se divine à plusieurs endroits; diamètre: 2,85 cm; poids: 6,0 g	Oui	117	F5.12	Commerce	une radiographie, un scan ou un traitement de restauration permettrait d'identifier le décor toujours présent, mais caché par les concrétions et l'altération	1812 ou 1832-36		2024-03-13
01341	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03.3	Laiton	Peigne d'harmonica?	1	1	petite plaque rectangulaire, pointu à une extrémité et droite à l'autre, comportant quatre fentes parallèles orientés dans le sens de la largeur près du rebord droit; dimensions: 3,7 x 1,3 cm	Oui		F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-13
01342	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03.3	Laiton	Épingle	4	1-2	fragments d'épingle, dont un avec une tête enroulée et un fragment avec une concrétion à une extrémité			F5.04.2	Attaches				2024-03-14
01343	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03.3	Laiton	Aiguillette	2	1	longue tige en fil formant une boucle à une extrémité fermé par une torsade du fil autour de la tige; deuxième fragment de tige plus court avec une pointe	Oui	129	F5.11.1	Arme à feu				2024-03-14
01344	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03.3	Laiton	Bouton ou monnaie?	1	1	petite pièce circulaire plat, mais dont les surfaces semblent très légèrement bombées; diamètre: 1,85 cm; épaisseur: 0,55 cm			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01345	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Poignée	1	1	poignée semi-circulaire de très petit format, une face est plate et une face est convexe; une extrémité est toujours munie d'un œillet fragmentaire qui serait fixé sur une tige, permettant le mouvement vertical de la poignée; peut-être une poignée de tiroir d'un petit meuble ou coffret ou cabinet de médicine?	Oui	127	F5.08.1.5	Mobilier des habitations et autres constructions				2024-03-14
01346	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Bouton	1	1	grand bouton circulaire et plat, avec œillet fixé en arrière, couvert de beaucoup de concrétions; diamètre: 2,5 cm	?	122	F5.04.2	Attaches				2024-03-14
01347	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03.3	Laiton	Bouton	1	1	petit bouton circulaire plat, avec trace de fixation d'un œillet sur le dos œillet manquant; présence de beaucoup de concrétions; diamètre: 1,7 cm			F5.04.2	Attaches				2024-03-14
01348	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03.3	Laiton	Bouton	1	1	petit bouton circulaire et plat, avec grand œillet fixé dans une masselotte sur le dos du bouton qui est légèrement concave; la face du bouton ne semble pas porter de décor; diamètre: 1,6 cm			F5.04.2	Attaches				2024-03-14
01349	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03.3	Laiton	Bouton	1	1	petit bouton circulaire plat, un œillet est écrasé sur le dos, beaucoup de concrétions couvrent les deux surfaces; diamètre: 1,5 cm			F5.04.2	Attaches				2024-03-14
01350	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03.3	Laiton	Bouton	1	1	petit bouton circulaire plat et mince, un œillet est écrasé sur le dos plat; des concrétions cachent une bonne partie de la surface qui ne semble pas être décorée; diamètre: 1,5 cm			F5.04.2	Attaches				2024-03-14
01351	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03.3	Laiton	Bouton	1	1	petit bouton circulaire et plat dont une partie du rebord semble être endommagé; œillet toujours présent sur le dos, des concrétions cachent la surface; diamètre: 1,5 cm			F5.04.2	Attaches				2024-03-14
01352	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03.3	Laiton	Bouton	1	1	dos de bouton creux avec un grand œillet toujours attaché, partiellement écrasé et d'aspect replié dans le sens horizontal du bouton, la face est manquante, beaucoup de concrétions présents; diamètre: env. 1,3 cm			F5.04.2	Attaches				2024-03-14
01353	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03.3	Laiton	Broquette	2	2	broquettes à tête bombée, une avec sa tige complète, mais écrasée, l'autre avec une tige cassée; diamètre: 1,2 cm	?		F5.08.1.5	Mobilier des habitations et autres constructions				2024-03-14
01354	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03.3	Laiton	Bande	1	1	petite bande rectangulaire dont une extrémité est légèrement repliée; fonction indéterminée			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01355	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03.3	Laiton	Retaille?	1	1	fragment plat ressemblant à une bande dont une extrémité s'élargit en courbant des deux côtés; peut-être une retaille? Fonction indéterminée			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01356	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03.3	Laiton	Fil ou tige	1	1	fragment de fil très épais ou tige à section circulaire, replié sur lui-même de façon à former une petite boucle			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01357	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Fil?	1	1	fragment circulaire qui semble au moins en partie être composé d'un fil, beaucoup de concrétions			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01358	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Concrétion	7		petites masses informes couvertes de concrétions; impossible de déterminer s'il s'agit de fragments d'objets, au moins pour les fragments plus gros			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01359	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04.1	Fer	Clou?	33		fragments de ce qui semble être des clous, couverts de beaucoup de concrétions; probablement forgés			F5.08.4.2	Fixations				2024-03-14
01360	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04.2	Fer forgé	Clou forgé	60		clous et beaucoup de fragments de clou en piètre état, dont 22 fragments avec tête, couverts d'importantes concrétions et très fragmentés			F5.08.4.2	Fixations				2024-03-14
01361	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04.3	Fer laminé	Clou découpé	6	6	clous découpés de tailles très variables, dont quatre clous fragmentés; couverts de concrétions et dans deux cas de bois minéralisé			F5.08.4.2	Fixations				2024-03-14
01362	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04.4	Fer tréfilé	Clou tréfilé	3	3	grand et moyens clous modernes, dont un en très mauvais état			F5.08.4.2	Fixations				2024-03-14
01363	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04.4	Fer tréfilé	Fil	4		fragments de fil épais, dont un pris dans une importante concrétion			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01364	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04	Métal ferreux	Outil ou pièce de quincaillerie	1	1	fragment plat pointu à une extrémité et élargi à l'autre extrémité qui semble cassée; il pourrait s'agir d'un outil comme une lime ou d'une pièce de quincaillerie fichée; la pointe représenterai la soie de l'outil ou la partie fichée d'un objet de quincaillerie; des concrétions cachent la majeure partie de l'objet; très lourd	à vérifier		F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01365	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04	Métal ferreux	Tige ou spatule?	1	1	fragment allongé et plate avec un élargissement à une extrémité à la manière d'une petite spatule; profil de l'objet légèrement convexe, possiblement un décor sur le dessus; couvert de concrétions et difficile à déterminer la nature exacte de cet objet	à vérifier, ok		F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01366	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04	Métal ferreux	Indéterminé	1	1	fragment plat qui va en s'élargissant et qui est courbée, cassé du côté plus large			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01367	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04	Métal ferreux	Indéterminé	1	1	pièce composé d'une pointe carrée à une extrémité et d'une section plate, cassé à l'autre extrémité qui est légèrement recourbée (déformée?)			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01368	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04	Métal ferreux	Indéterminé	1	1	petite pièce composée d'une extrémité resserrée et d'une extrémité élargie et épaissie			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01369	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04	Métal ferreux	Spatule?	1	1	petit pièce ovoïde pris dans des concrétions, avec une tige à section rectangulaire cassé	à vérifier, ok		F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01370	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04	Métal ferreux	Bande	9		larges fragments plats à fonction indéterminé			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01371	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04	Métal ferreux	Bande?	16		petits fragments plats qui pourraient appartenir à des bandes			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01372	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04	Métal ferreux	Cuilleron?	1	1	possible cuilleron en forme d'œuf avec fragment du manche; pris dans d'importantes concrétions, mais semble toujours entier	Photo ok		F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments				2024-03-14
01373	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04	Métal ferreux	Cuilleron?	1	1	possible cuilleron fragmentaire, de forme ovale, pointe et une partie du corps manquantes, pris dans d'importantes concrétions; un fragment de tuyau de pipe semble aussi pris dans la concrétion	Photo ok		F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments				2024-03-14
01374	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04	Métal ferreux	Cuilleron?	1	1	possible cuilleron oval dont manque la pointe, l'attache au manche semble toujours présente, mais le cuilleron est couvert d'importantes concrétions	Photo ok		F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments				2024-03-14
01375	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04	Métal ferreux	Bande ou contenant?	26		fragments plats ou angulaires qui pourraient appartenir à des contenants comme des boîtiers, avec d'importantes concrétions			F5.19	Conservation indéterminée				2024-03-14
01376	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04	Métal ferreux	Indéterminé	1	1	bande plate recourbée, couverte d'importantes concrétions			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-14
01377	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04	Métal ferreux	Tube	1	1	fragment de tube qui semble fermer à une extrémité, cachée par des concrétions, l'autre extrémité est cassée, mais il y a une sorte de bouchon à l'intérieur qui semble avoir un trou au centre	à vérifier		F5.19	Conservation indéterminée				2024-03-14
01378	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04	Métal ferreux	Concrétion	155		fragments informes de concrétions de rouille			F5.21	Consommation indéterminée	à élaguer			2024-03-14
01379	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04.6	Fonte	Boulet de pierrier ou balle de grappe de raisin	1	1	petit boulet informe couvert de concrétions; diamètre: env. 5,7 à 6,0 cm; poids: 510 g	Oui	135	F5.11.3	Artillerie	balle de grappe de raisin ou boulet de pierrier de un livre (Paul-Gaston L'Anglais, comm. Pers. 6 avril 2024)			2024-03-14
01380	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.04.6	Fonte	Boulon	1	1	boulon massif à tête hexagonale, son épaisse tige filetée a été coupée en biais juste sous la tête; la tête porte un décor moulé, on semble y voir un personnage assis au travail(?), mais c'est très imprécis; Une forme rectangulaire domine l'image, il pourrait y avoir des lettres (dont un « C »?)	Photo		F5.08.4.2	Fixations				2024-03-14
01381	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.06.1	Plomb	Chevrotine	2	2	chevrotines d'un diamètre de 0,75 cm; poids: 2,6 g et 2,7 g; il y a plusieurs petites protubérances sur chacune des balles; l'une d'elles est endommagée à un endroit			F5.11.1	Arme à feu				2024-03-14
01382	CeEt-	727	13E12	Métal	M3.06.1	Plomb	Résidu?	1	1	grande plaque au contour ondulé irrégulier et partiellement replié; elle semble avoir fait l'objet de plusieurs découpages sur un côté, des traits d'incisions sont visibles; résidu de fonte réutilisé?			F3.2	Transformation des matières premières				2024-03-14
01386	CeEt-	727	13E12	Matériaux inorganiques	M4.1.1	Roche	Fragment	3	3	fragments divers de pierre qui semble altérée par la chaleur, deux noirs et un rougi, traces de rouille, concrétions sur le fragment rougi			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-15

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01383	CeEt-	727	13E12	Matériaux inorganiques	M4.1.1.02	Ardoise	Crayon	1	1	petit crayon d'ardoise taillée, les deux extrémités sont pointues, mais émoussées; longueur: 2,4 cm; diamètre: 0,4 à 0,5 cm		139	F4.2.02	Écriture				2024-03-15
01384	CeEt-	727	13E12	Matériaux inorganiques	M4.1.1.09	Silex	Éclat	1	1	petit éclat de silex gris-brun, fragmentaire			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-15
01385	CeEt-	727	13E12	Matériaux inorganiques	M4.1.1.10	Quartz	Fragment naturel	2	2	petits fragments de quartz blanc, naturel? Émoussés			E3.2.2	Roches sédimentaires				2024-03-15
01442	CeEt-	727	13E12	Matériaux inorganiques	M4.2.4	Plâtre	Plâtre	2		fragments plats et lisses, matériau fin			F5.08.3.3	Matériaux de revêtement				2024-03-20
01443	CeEt-	727	13E12	Matériaux inorganiques	M4.3.3	Mortier	Mortier	2		fragments plats, matière grossière, un avec traces de bois conservées sur un côté			F5.08.3.2	Matériaux de liaison				2024-03-20
01387	CeEt-	727	13E12	Matériaux inorganiques	M4.4.3	Scories	Scorie	2		fragments de matière fondue			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-15
01388	CeEt-	727	13E12	Matériaux inorganiques	M4.4.3	Scories	Scorie	5		fragments informes de matière noire et poreuse, altérée par la chaleur			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-15
01389	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	5	5	un grand fragment de calotte cranienne scié, trois fragments de côte et une clavicule			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-15
01390	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	10	10	3 dents, dont une molaire avec une importante carie et sept os, dont des phalanges et des côtes			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-15
01391	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	2	2	première métatarse gauche et possiblement droite			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-15
01392	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	3	3	côtes juveniles gauches			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-15
01393	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	1	1	axis juvénile			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-15
01437	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	20	20	deux fémurs (déformées), une épiphyse distale d'ulna, une épiphyse proximale de fibula, deux arcs de vertèbres thoraciques, un arc de vertèbre lombaire, onze côtes humaines, tous juveniles, une phalange de pied et un fragment de vertèbre adultes			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-19
01438	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	3	3	une phalange de pied et deux phalanges de main			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-19
01439	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	1	1	humérus droit d'enfant complet; pris dans une grande concrétion ferreuse			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-19
01441	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	2	1	un arc postérieur thoracique juvenile			E1.3.1.6	Reste humain				2024-03-19
01394	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	1	1	petit bouton en os plat à un seul trou, os blanchi; diamètre: 0,9 cm			F5.04.2	Attaches				2024-03-15
01395	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	4	4	bouton plats de différentes tailles à un seul trou; la surface de deux des boutons est un peu convexe; diamètres: 1,15 cm / 1,3 cm / 1,4 cm / 1,85 cm			F5.04.2	Attaches				2024-03-15
01396	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	3	3	deux petits et un moyen bouton à trois trous, disposés en alignement dans un cercle façonné en retrait, sur un des boutons, la section centrale comportant les trous est brisée, bordure rehaussé arrondie, dos plat; diamètres: 1,15 cm / 1,2 cm / 1,5 cm			F5.04.2	Attaches				2024-03-15
01397	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	7	7	ensemble de sept boutons identiques, à quatre trous dans un cercle placé en retrait, bordure rehaussé plate; le dos des boutons est convexe, une petit concrétion colle sur l'un des boutons: diamètre: 1,8 cm		148	F5.04.2	Attaches				2024-03-15
01398	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	6	6	boutons à quatre trous de tailles variées; tous avec cercle centrale en retrait, la bordure est aplatie sur trois boutons et arrondie sur les trois autres, le dos est convexe sur cinq boutons et plat sur le dernier; diamètres: 1,35 cm / 1,65 cm / 1,7 cm / 1,75 cm / 1,85 cm / 1,95 cm			F5.04.2	Attaches				2024-03-15
01399	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	5	5	boutons à cinq trous de différentes tailles et formes, dont un fragmentaire; dont quatre avec trous dans un cercle en retrait, dont deux boutons plats avec rebord plat, un bouton plat avec rebord plat et dos convexe, un bouton plat avec rebord arrondi; un seul bouton est plus épais et comporte une face concave et un trou central à bordure réhaussé, ainsi qu'un dos plat (catalogué); diamètres: 1,5 cm / 1,6 cm / 1,75 cm / 1,8 cm / 1,5 cm (bouton concave, épaisseur: 0,4 cm); un bouton a été catalogué avec deux autres boutons identiques trouvés dans 13E11 (# 963)		147	F5.04.2	Attaches				2024-03-15
01400	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	3	3	trois boutons plats fragmentaires à quatre ou cinq trous, la partie centrale est trop fragmentaire pour pouvoir trancher sur le nombre de trous; un à bordure plate et deux à bordure arrondie; diamètres: 1,55 cm / 1,8 cm (min.) / 1,9 cm			F5.04.2	Attaches				2024-03-15
01405	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Applique?	1	1	fragment de petite languette en os, une extrémité arrondie, coupé en biais à l'autre extrémité; une surface lisse et une surface marquées de stries obliques; peut-être une applique?			F5.08.1.5	Mobilier des habitations et autres constructions				2024-03-15
01403	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.2.1	Bois	Toupie	1	1	petite toupie composée d'une boule avec une extrémité pointue, mais émoussée, à l'autre extrémité il y a une tige concave qui se termine en un bouton plat; peut-être pour enrouler une corde autour de la tige concave pour actionner la toupie? Bois dégradé, mais stable; hauteur totale: 3,2 cm; boule: 1,8 cm, diamètre: 1,65 cm	Oui	142	F5.09	Jeux et divertissements				2024-03-15
01404	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.2.1	Bois	Résidu	1		fragment informe de bois, partiellement couvert de concrétions			F3.2.3.1	Transformation des solides fibreux	à élaguer			2024-03-15
01406	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.4.2	Caoutchouc	Fragment	1	1	fragment plat et souple de caoutchouc noir, avec une ligne en relief (moulé?); plusieurs traces de découpe, une déchirure			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-15
01401	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.5	Solides Souples	Éponge	2		deux fragments d'éponge, de couleur brun, le plus gros fragment est catalogué	Oui	143	F5.21	Consommation indéterminée	toujours humides, mais pas dégradés, à analyser			2024-03-15
01402	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.5	Solides Souples	Éponge	1		fragment plat d'éponge, de couleur brun pâle	Oui		F5.21	Consommation indéterminée	séché, à analyser			2024-03-15
01407	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Semelle	1	1	semelle fragmentaire ou partielle, comportant une section mince et une section plus élargie pour le talon? Petit trou au centre de la portion élargie			F5.04.3	Chaussures				2024-03-15
01408	CeEt-	727	13E12	Matériaux organiques	M5.5.02	Cuir	Résidu ou retaille	4		fragments informes de cuir, dont un possiblement avec des marques de découpe; un fragment très petit			F3.2.3.4	Transformation des solides souples				2024-03-15
01409	CeEt-	727	13E12	Écofacts	M5.7	Aliments	Graines	6	6	plusieurs graines ovoïdes de tailles variées	?		E2	Végétaux				2024-03-15
01410	CeEt-	727	13E12	Écofacts	M5.7	Aliments	Noix?	1	1	fragment de ce qui semble être une écaille de noix, avec traces de rouille ferrugineuse à l'intérieur	?		E2	Végétaux				2024-03-15
01411	CeEt-	727	13E12	Matériaux indéterminés	M6	Matériau indéterminé	Résidu	6	1	résidu informe de couleur brun-verdâtre dont une partie semble épouser la forme circulaire d'un pot cylindrique et son fond concave; plusieurs fragments recollent entre eux; la couleur verdâtre du pourtour et du fond pourrait être associée à un contenant cuivreux qui contenait cette matière; diamètre du fond: env. 8,5 cm			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-15
01412	CeEt-	727	13E12	Matériaux indéterminés	M6	Matériau indéterminé	Indéterminé	2	2	fragments circulaires bombés comportant une épaisseur de bois pris entre des couches métalliques fortement altérés par la rouille; impossible de déterminer s'il s'agit d'objets en bois affectés par le matériau corrodé ou d'objets en matériaux composites			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-15
01413	CeEt-	727	13E12	Matériaux indéterminés	M6	Matériau indéterminé	Indéterminé	1	1	fragment plat composé d'une couche de matériau dur d'aspect rougeâtre et d'une couche d'un matériau composé de flocons de bois			F5.21	Consommation indéterminée				2024-03-15
01414	CeEt-	727	13E12	Matériaux composites	M7.8	Fer et os	Couteau	1	1	manche d'ustensile composé de deux plaquettes d'os à section semi-circulaire et fuselées; appliquées sur une soie plate à l'aide de deux rivets, présence d'un fragment d'une large lame de couteau en fer ou acier, couverte d'importantes concrétions qui s'étendent en partie sur le manche; longueur totale: 12,5 cm; longueur manche: 7,7 cm	?	134	F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments				2024-03-18
01415	CeEt-	727	13E12	Matériaux composites	M7.8	Fer et os	Couteau?	1	1	manche composé de deux côtes en os aplaties à rebords arrondis qui épousent une soie plate fixée à l'aide de trois rivets; les côtes sont décorés de hachures formant des losanges au milieu, bordées de chaque côté par un minimum de quatre lignes incisées; sur une face, une erreur s'est produite et les losanges et lignes incisées se rencontrent sur une partie de la surface; une longue concrétion métallique est toujours présente à l'extrémité distale et pourrait représenter un fragment de lame de couteau; longueur totale: 12,1 cm; longueur manche: min. 6,9 cm			F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	même décor sur manches 436, 1415, 1416 et 1417			2024-03-18
01416	CeEt-	727	13E12	Matériaux composites	M7.8	Fer et os	Manche d'ustensile	1	1	manche en os à section circulaire décoré de losanges au centre de chaque côté et de trois à cinq lignes incisées qui bordent les bandes de losanges; au moins un rivet en fer central est présent; l'os est fracturé à plusieurs endroits et des concrétions de rouille se trouvent sur plusieurs endroits du manche, mais il est incertain s'il s'agit de côtes assemblées sur une soie plate ou d'un manche plein percé d'une soie en queue de rat ou profilée (à en juger par l'alignement des concrétions selong deux côtés du manche, il pourrait s'agir d'une soie plate rouillée entre deux côtes); l'embout de culasse en fer est toujours présent sur l'extrémité proximale du manche; la concrétion métallique observable à l'autre extrémité du manche est de section ovale; longueur: 8,0 cm			F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	même décor sur manches 436, 1415, 1416 et 1417			2024-03-18

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01417	CeEt-	727	13E12	Matériaux composites	M7.8	Fer et os	Manche d'ustensile	1	1	manche en os à section circulaire, il semble s'agir de deux côtes semi-circulaires appliquées sur une soie plate et fixées avec deux ou possiblement trois rivets; décor identique aux précédents comportant des bandes de losanges centrales sur chaque côté, bordées de trois ou quatre, possiblement plus de lignes incisées; traces d'un embout de culasse métallique; concrétions ferreuses qui longent le manche de deux côtés opposées; longueur: 8,5 cm			F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	même décor sur manches 436, 1415, 1416 et 1417			2024-03-18
01418	CeEt-	727	13E12	Matériaux composites	M7.8	Fer et os	Manche d'ustensile	1	1	manche en os composé de deux côtes semi-circulaires non décorées appliquées sur une soie plate; potentiellement fuselées, mais largement couverts de concrétions ferriques; des rivets ne sont pas identifiables; une partie de l'ustensile ou de la tige pourrait toujours être présent dans la concrétion; longueur: 9,7 cm			F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	sans décor même modèle de manche 1418, 1419 et 1462			2024-03-18
01419	CeEt-	727	13E12	Matériaux composites	M7.8	Fer et os	Manche d'ustensile	1	1	petit manche composé de deux côtes en os arrondies et non décorées appliquées sur une soie plate, au moins un rivet est visible, le manche pourrait être fusselé, mais est largement couvert par des concrétions de rouille; longueur: 8,0 cm			F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	sans décor même modèle de manche 1418, 1419 et 1462			2024-03-18
01420	CeEt-	727	13E12	Écofacts	E1.1	Mollusque	Coquille d'huître	187		grands fragments et petits éclats			E1.1	Mollusque				2024-03-18
01421	CeEt-	727	13E12	Écofacts	E1.1	Mollusque	Coquille de moule	8		fragments divers			E1.1	Mollusque				2024-03-18
01422	CeEt-	727	13E12	Écofacts	E1.3.1.1	Poissons	Ossement	165		surtout des vertèbres			E1.3.1.1	Poissons				2024-03-18
01423	CeEt-	727	13E12	Écofacts	E1.3.1.4	Oiseaux	Ossement	147		surtout des os longs, aussi un fragment de crâne; deux os tacheté vert de cuivre			E1.3.1.4	Oiseaux				2024-03-18
01424	CeEt-	727	13E12	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	1998		gros et petits fragments, dont certains très altérés par la chaleur			E1.3.1.5	Mammifères				2024-03-18
01425	CeEt-	727	13E12	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	4		os blanchis			E1.3.1.5	Mammifères				2024-03-18
01426	CeEt-	727	13E12	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	2		os à teinte verdâtre lié au contact avec du cuivre			E1.3.1.5	Mammifères				2024-03-18
01427	CeEt-	727	13E12	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	5		restes osseux pris dans d'importantes concrétions de rouille			E1.3.1.5	Mammifères				2024-03-18
01490	CeEt-	727	13E100	Matériaux organiques	M5.2.1	Bois	Élément structural	1	1	échantillon d'un élément mouluré, scié aux deux extrémités; dimensions: 13,5 x 14,8 x 6,5 cm			F5.08.2	Éléments architecturaux des habitations et autres constructions	nettoyé et traité au lysol, au séchoir, à surveiller			2024-05-09
01491	CeEt-	727	13E100	Matériaux organiques	M5.2.1	Bois	Élément structural	1	1	échantillon d'un large fragment plat, mais aux faces irrégulières; coupé aux deux extrémités; écorce conservé; dimensions: 21,6 x 19,5 x max. 6,2 cm			F5.08.2	Éléments architecturaux des habitations et autres constructions	présente des moisissures, nettoyé, traité au lysol et mis au séchoir (2024-05-09); à surveiller			2024-05-09
01492	CeEt-	727	13E100	Matériaux organiques	M5.2.1	Bois	Élément structural	2		échantillons de fragments de bois allongés; élagués			F5.08.2	Éléments architecturaux des habitations et autres constructions	toujours humide, nettoyé et mis au séchage lent, traité au lysol; à surveiller; élagués le 2025-07-18, car encore des moisissures et non nécessaire pour des analyses			2024-05-09
01493	CeEt-	727	13E100	Matériaux organiques	M5.5	Solides Souples	Éponge	2		fragments d'éponge allongés, les deux objets ont été catalogués	?	144, 145	F5.21	Consommation indéterminée	couverts de moissussures, nettoyés, traités au lysol et mis au séchage; à surveiller			2024-05-09
01494	CeEt-	727	13E2 Éch. (bol)	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Contenant	1	1	petit éclat de verre, courbé et moyennement épais			F5.21	Consommation indéterminée	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E2 (bol)			2024-05-16
01495	CeEt-	727	13E2 Éch. (bol)	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	3					F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E2 (bol)			2024-05-16
01496	CeEt-	727	13E2 Éch. (bol)	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille cylindrique	1	1	fragment d'épaule qui se rétrécit vers le haut, verre très clair; à surface inégale	Verre plus clair		F5.06	Médication	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E2 (bol); pourrait appartenir à des bouteilles cylindriques similaires au bouteilles d'entreposage; Recollage 13E11 # 865 et 12E12 # 1301 et 13E2 éch. # 1496			2024-05-16
01497	CeEt-	727	13E2 Éch. (bol)		M3.04	Métal ferreux	Cuilleron	1	1	cuilleron d'une grande cuillère à soupe, en forme d'œuf, couvert par d'importantes concrétions; un gros fragment d'os noirci colle dans la concrétion	non		F5.01.1.2	Ustensile de table pour l'absorption des aliments	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E2 (bol)			2024-05-16
01498	CeEt-	727	13E2 Éch. (bol)	Métal	M3.04	Métal ferreux	Indéterminé	2		un fragment plat qui semble comporter deux sections de bande superposée, un fragment rectangulaire; beaucoup de concrétions			F5.21	Consommation indéterminée	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E2 (bol)			2024-05-16
01499	CeEt-	727	13E2 Éch. (bol)	Matériaux organiques	M5.2.1	Bois	Indéterminé	1		petit fragment allongé, mais dégradé			F3.2.3.1	Transformation des solides fibreux	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E2 (bol)			2024-05-16
01523	CeEt-	727	13E2 Éch. (bol)	Écofacts	E1.3.1.1	Poissons	Ossement	3		vertèbres de poisson, incomplètes			E1.3.1.1	Poissons	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E2 (bol)			2024-05-16
01524	CeEt-	727	13E2 Éch. (bol)	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	30		petits fragments, dont un partiellement blanchi, un autre tacheté vert par la corrosion du cuivre et un très altéré noir			E1.3.1.5	Mammifères	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E2 (bol)			2024-05-16
01525	CeEt-	727	13E2 (Ouest) Éch.	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Contenant	1	1	petit fragments courbé et mince			F5.21	Consommation indéterminée	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E2 (Ouest)			2024-05-17
01526	CeEt-	727	13E2 (Ouest) Éch.	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	3		petits fragments			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E2 (Ouest)			2024-05-17
01527	CeEt-	727	13E2 (Ouest) Éch.	Écofacts	E1.3.1.1	Poissons	Ossement	3		vertèbres de poisson, dont deux minuscules			E1.3.1.1	Poissons	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E2 (Ouest)			2024-05-17
01528	CeEt-	727	13E2 (Ouest) Éch.	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	17		petits fragments			E1.3.1.5	Mammifères	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E2 (Ouest)			2024-05-17
01529	CeEt-	727	13E8 Éch.	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Fil	1	1	fragments de fil mince en alliage cuivreux, dont un formant une petite boucle et accolé à un deuxième segment de fil dont une extrémité courbe aussi			F5.21	Consommation indéterminée	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E8			2024-05-17
01530	CeEt-	727	13E8 Éch.	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	6		petits fragments d'os, dont un blanchi			E1.3.1.5	Mammifères	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E8			2024-05-17
01531	CeEt-	727	13E11 Éch.	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre	1	1	petit fragment de rebord aplati d'un pot de chambre			F5.05.1	Excrétion	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11			2024-05-17
01532	CeEt-	727	13E11 Éch.	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	un possible tesson de rebord droit d'un contenant			F5.01	Alimentation	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11; pots à pharmacie? À vérifier			2024-05-17
01533	CeEt-	727	13E11 Éch.	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Contenant	1	1	mince fragment de corps courbé, sans décor			F5.01	Alimentation	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11; pots à pharmacie? À vérifier			2024-05-17
01534	CeEt-	727	13E11 Éch.	Verre	M2.1.1	Verre incolore sans plomb	Vitre	1		petit fragment allongé			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11			2024-05-17
01535	CeEt-	727	13E11 Éch.	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet	3	2	un tesson de rebord et un de paroi épais qui recollent, un fragment de rebord plus mince			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11			2024-05-17
01536	CeEt-	727	13E11 Éch.	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Gobelet?	2	2	un petit fragment de corps courbé et épais et un tesson courbé moyennement épais			F5.01.1.4	Vaisselle de table pour l'absorption des aliments	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11			2024-05-17
01537	CeEt-	727	13E11 Éch.	Verre	M2.1.3	Verre incolore au plomb	Fiole à médicament?	3		trois fragments courbés très minces, dont deux petits éclats			F5.06	Médication	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11			2024-05-17
01538	CeEt-	727	13E11 Éch.	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	2		petits tessons courbés			F5.21	Consommation indéterminée	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11; grandes bouteilles? À vérifier			2024-05-17
01539	CeEt-	727	13E11 Éch.	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	7		tessons de teintes variées			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11			2024-05-17
01540	CeEt-	727	13E11 Éch.	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Pot à marinades	1	1	fragment de corps cylindrique avec épaule arrondie	VTV5	88	F5.01.2	Conservation et entreposage des aliments solides et liquides	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11; à vérifier pour identification			2024-05-17
01541	CeEt-	727	13E11 Éch.	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	3	2	petits tessons de corps			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11			2024-05-17
01542	CeEt-	727	13E11 Éch.	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Os humain	1	1	petite phalange			E1.3.1.6	Reste humain	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11			2024-05-17
01543	CeEt-	727	13E11 Éch.	Matériaux organiques	M5.1.7	Os	Bouton	1	1	bouton fragmentaire à quatre trous; rebord surélevé et plat, centre en retrait, face arrière légèrement bombé, mais une marque d'enlèvement s'observent à côté des trous			F5.04.2	Attaches	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11			2024-05-17
01544	CeEt-	727	13E11 Éch.	Matériaux organiques	M5.5.11	Tissu	Fibres textiles?	1		petite motte de fibres textiles			F5.04.7	Vêtements	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11			2024-05-17
01545	CeEt-	727	13E11 Éch.	Écofacts	E1.3.1.1	Poissons	Ossement	1		Vertèbre de poisson			E1.3.1.1	Poissons	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11			2024-05-17
01546	CeEt-	727	13E11 Éch.	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	33		petits fragments, dont quatre os blanchis			E1.3.1.5	Mammifères	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E11			2024-05-17
01547	CeEt-	727	13E12 Éch.	Céramique	M1.2.2.07	Pearlware	Pot de chambre?	6		un petit tesson de lèvre arrondie, un grand tesson de corps et quatre petits fragments, sans décor			F5.05.1	Excrétion	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E12			2024-05-17
01548	CeEt-	727	13E12 Éch.	Céramique	M1.2.3.1	Terre cuite fine argileuse blanche	Pipe - fourneau	1	1	fragment de paroi de fourneau avec décor partiel moulé en relief, lettre « D » (pour TD) dans un cartouche qui semble avoir une bordure décorée, probablement de petits traits entre les deux lignes de contour du cartouche			F5.03.1	Absorption des narcotiques	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E12			2024-05-17
01549	CeEt-	727	13E12 Éch.	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Contenant	1	1	petit tesson courbé			F5.21	Consommation indéterminée	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E12			2024-05-17

No. d'inventaire	Site	Lot	Matériau gén.	Code matériau	Matériau	Objet	N.art	N. objets	Description	No. cat. temp.	No. cat.	Code fonction	Fonction	Commentaires AH	Datation	Références	Date
01550	CeEt-	727 13E12 Éch.	Verre	M2.2.1	Verre teinté vert	Vitre	4		teintes variées			F5.08.3.1	Matériaux de base-vitre	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E12			2024-05-17
01551	CeEt-	727 13E12 Éch.	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	1	1	tesson de corps courbé moyennement épais			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E12			2024-05-17
01552	CeEt-	727 13E12 Éch.	Verre	M2.3.1	Verre de couleur verte	Bouteille à boisson alcoolisée	3		tesson de corps, dont un très épais (près de la base d'une bouteille?), couleur verte très foncée			F5.02.2	Conservation et entreposage des excitants et alcools	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E12			2024-05-17
01553	CeEt-	727 13E12 Éch.	Métal	M3.03	Métal cuivreux	Épingle ou fil	1	1	petit fragment de fil cuivreux mince, peut-être avec trace d'une tête, concrétions			F5.04.2	Attaches	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E12			2024-05-17
01554	CeEt-	727 13E12 Éch.	Métal	M3.04	Métal ferreux	Indéterminé	1		concrétion en forme semi-circulaire			F5.21	Consommation indéterminée	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E12			2024-05-17
01555	CeEt-	727 13E12 Éch.	Matériaux inorganiques	M4.1.1.09	Silex	Éclat	2		un petit et un très petit éclat de silex brun, entiers			F5.21	Consommation indéterminée	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E12			2024-05-17
01556	CeEt-	727 13E12 Éch.	Écofacts	E1.3.1.1	Poissons	Ossement	3		une petite vertèbre et deux arêtes de poisson			E1.3.1.1	Poissons	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E12			2024-05-17
01557	CeEt-	727 13E12 Éch.	Écofacts	E1.3.1.5	Mammifères	Ossement	16		petits fragments dont trois os blanchis			E1.3.1.5	Mammifères	Artéfacts provenant d'un échantillon de sol pour analyse archéobotanique, 13E12			2024-05-17

Report on the human remains from the cemetery sites of Croix-Rouge (CeEt-755) and Hôpital de la Marine (CeEt-727)

AIDA ROMERA BARBERA

1. Introduction

The present study considers the human remains from the sites of the Croix-Rouge (CeEt-755) and Hôpital de la Marine (CeEt-727), Québec, excavated between May and June 2023 as part of the development of the Pôle Saint-Roch by the Bureau de project tramway, Ville de Québec. The two sites had been the object of extensive archaeological work in the past revealing more than 100 burials associated to the cemeteries of the Saint-Rock parish and de Hôpital de la Marine, dating to the 19th century (Truelle et Cie Inc., 2021, 2023). During the excavations of 2023, two contexts (CeEt-727 10 and CeEt-755 18) containing human remains were located. The first consisted in a badly preserved wooden coffin containing disarticulated human remains. Although the preservation was poor and only few fragmented bones could be identified during fieldwork, the burial resembled the coffin inhumations found during previous seasons (Truelle et Cie Inc., 2021). CeEt-755 containing the commingled remains of a mass burial was an anomaly, as no similar mass graves had been found previously in the site. Adding to the singularity of the finding, none of the individuals buried there was found with a cranium.

1.2. Commingled contexts

Commingled contexts are the result of mixing of two or more individuals in an assemblage (Garrido Varas & Intriago Leiva, 2012; Osterholtz, 2019). For bioarchaeologists and archaeologists alike, these are complex contexts as there are many processes that may end in the commingling of human remains. These include burial and depositional practices, animal activity as scavenging, or environmental and taphonomic factors. An example of commingled burial are mass graves conceived for the inhumation of multiple individuals.

To further complicate the interpretation of commingled burials, these may be the result of primary burial contexts or secondary. In primary contexts, the grave was conceived to receive multiple bodies and the mixture occurred by happenstance due to taphonomic processes. Mass graves resulting from primary contexts may respond to the beliefs of the community, the perceived identity of the deceased, or socioeconomic stressors. In the context of 19th century Québec, the archaeology has identified primary mass in association to probable epidemic victims. For example, previous interventions at the Pôle St-Roch have identified contexts where bodies were buried head to toe and no coffins (Truelle et Cie Inc., 2021).

Secondary contexts imply the manipulation of the remains once these have already been buried. Examples of secondary burials are multiple. In 19th century urban Québec two main

common practices may have resulted in secondary burials. First, old burials may be disturbed, and the bones moved and dispersed to make space for a new body. In cases where cemeteries were enlarged, whole sections of the cemetery may have been displaced. Second, with the expansion of cities during the 19th century many urban cemeteries were closed, and the bodies there interred moved elsewhere. As a result, many urban cemeteries contain exhumed graves where the bodies, and sometimes the coffins, are absent. As it reads, « rares sont les cimetières où il n'y pas eu d'exhumations, qu'elles soient sélectives ou non » (Oliver-Lloyd, 2010: 102). Forgotten bones, as well as empty coffins and burial pits are evidence of primary burials and traces of secondary manipulation of the bodies.

The disarticulation of skeletal elements that results from the inter-mingling and mixing of various individuals complicates the interpretative framework of commingled burials (Tuller & Hofmeister, 2014). The methods to study the human remains need to ensure the comprehension of the burial, i.e., number of individuals, position, orientation, primary vs secondary, single inhumation episode vs continuous use of the grave, etc., as well as the taphonomic circumstances that resulted in the spatial distribution of non-articulated material.

1.3 The mass grave from the Croix-Rouge site (CeEt-755)

The mass burial identified at the Saint-Roch parish cemetery is small burial with multiple individuals buried one on top of the other, forming 4 levels of skeletons. Added to the articulated skeletons, the grave also contained a multitude of disarticulated bones and bone fragments. Beyond the complexity of mass burials, two main constraints were found during excavation that determined the course of the laboratory analysis and its objectives. On the one hand, the nature of the sediment where the grave was located. This was composed of a hardened fine sandy loam that had encrusted the bones and infiltrated in the porous bone tissue. This had ensured an excellent preservation of the bones *in situ* but had rendered them very brittle causing them to break during exhumation. This same issue was experienced in the laboratory during the cleaning process. On the other hand, time constraints. In addition to several disarticulated and fragmentary elements, during fieldwork a minimum number of eight articulated individuals was identified. However, due to time constraints, only the disarticulated bones were lifted while most articulated skeletons remained in the field pending future excavations. Therefore, the aim of the analysis of the commingled contexts was: 1) identify the disarticulated material and proceed (if applicable) to a demographic analysis of age, sex,

pathologies, and non-metric traits; 2) identification and demographic profile of the articulated population; and 3) estimate a MNI of the population buried.

The overarching objective was to comprehend the profile of the population and understand depositional and post-depositional practices that led to the commingling of remains and the puzzling absence of skulls of the mass grave.

2. Methods

Recording of the material was carried out according to recognize standards to document skeletal material (Buikstra & Ubelaker, 1994; Mitchell & McKinley, 2017).

- The material was cleaned with the aid of toothbrushes and water by A. Chouinard and Jeremy Gribault following the instructions provided by the Aida R. Barberà.
- All skeletal elements and fragments were examined visually and with the aid of a 10x hand lens.
- The material was recorded by context as given during the excavation. To avoid confusion between the field and the laboratory identifications; the context number or skeletal numbers given during fieldwork were respected. Nonetheless, if the bioarchaeological analysis was able to identify elements that belong to a single individual this was noted and discussed as a single individual.
- Each element recorded was identified, sided, and sex and age estimations and pathological conditions noted. Laboratory identifications prevail over those conducted in the field.
- Completeness was recorded as follows: bursted = element in several fragments, impossible to know the degree of completeness; 1 = <25%; 2 = 25-50%; 3 = 50-75%; 4 = >75%.
- No visual inventories are included, but where relevant, photographs were taken. A digital image archive of pathologies and interesting features is provided alongside the human remains inventory form.

2.1 Age-at-death and sex

Age-at-death and sex of individuals were determined using standard osteological criteria (Bass, 1981; Buikstra & Ubelaker, 1994; Mitchell & McKinley, 2017) and manuals on developmental

biology (Schaeffer et al. 20(Baker et al., 2005; Schaefer et al., 2009; Scheuer & Black, 2000)09; Scheuer and Black 2016, or Baker et al. 2005).

Sex estimates were based on pelvic and cranial morphology. Estimation of sex of non-adult individuals was not attempted and they assigned the category “indeterminate”. For the adult cohort, the following categories were assigned: female, probable female, indeterminate, male, probable male. When the state of preservation of the skeleton did not allow sex estimates, this was stated as “not available”. Figure 1 summarizes age and sex estimation categories.

AGE	
Fetus	Before 37 weeks in-utero
Perinate	37 weeks in-utero-first weeks after birth
Infant	1 month - 2 years old
Child	3-11 years old
Adolescent	12-20 years old
Young Adult	20-35 years
Middle Adult	35-50 years
Old Adult	50+ years
Adult (general)	> 25 years old
SEX	
Female	traits scored 1-2
?Female	traits scored 2-3
Indeterminate	traits scored 3 or not observable
?Male	traits scored 3-4
Male	traits scored 4-5

Figure 1. Summary of age-at-death and sex estimation categories used in the study.

2.2 Metric and non-metric traits

Measurements of bones followed Buikstra and Ubelaker (1994) for adult individuals and Schaeffer et al. (2009) and Scheuer and Black (2016) in non-adult individuals. Stature of adult individuals was estimated based on the measurements proposed by Trotter and Glesser (1952). Measurements of non-adult individuals helped at the age-at-death estimation.

When present, non-metric traits were recorded following the classification by Buikstra and Ubelaker (1994). The goal of recording non-metric traits was to describe non-pathologic variations of the human skeleton among individuals.

2.3 Paleopathology

Paleopathological diagnosis and interpretation followed the protocols established by Buikstra & Ubelaker (1994); Klaus & Lynnerup (2019); Ortner (1991). Specialized literature was consulted to describe abnormal bone, location, lesion type and expansion. All skeletal elements and fragments were examined visually and with the aid of a 10x hand lens for macroscopic evidence of pathological lesions. Dental disease analysis was adapted from the standards proposed by Buikstra and Ubelaker (1994) and specialized literature consulted.

3. Results from the commingled human remains from the mass grave

3.1 Preservation and completeness

Recording preservation and the representation of different skeletal regions within an assemblage allows to better comprehend post-depositional practices (Laffranchi et al., 2023). A total of 437 identifiable fragments were recorded for demographic analysis (Appendix 1). Hands, feet, and axial elements were most abundant (Fig. 2). Axial elements, including vertebrae, ribs, sternum, and the pelvic girdle make up a high proportion of the total human skeleton which often is reflected in the number of elements recovered. Most appendicular elements (upper and lower limb) were not excavated and remained in situ, thus only a few identifiable fragments were recorded. No crania were recovered during the fieldwork as these were missing from the burial place and only few disarticulated vault fragments of an infant, and a fragmented mandible were recovered. Nonetheless, a MNI of 21 teeth were found.



Figure 2. Comparison of elements present by skeletal region.

Another useful indicator of post-depositional practices is the degree of completeness of the elements present. As illustrated in Figure 3, most of the identifiable elements were >75% present and few of them were represented by less than 25%. Most of all complete material, were teeth, and hands and feet (131/146 complete elements). Completeness of bursted elements, those broken into several pieces, was in many instances impossible to calculate. However, as seen, bursted elements are just a small portion of the assemblage and mostly these concerned vertebrae and ribs. Vertebral bodies are composed of cancellous bone which makes them vulnerable to taphonomic processes, while flat bones with thin cortical bone like pelvis and ribs are more prone to fragmentation, mainly when subject to compression, for example by sediments.




Figure 3.Completeness of skeletal elements.

3.2 Minimum Number of Individuals

Developing methodologies for estimating minimum number of individuals (MNI) is an arduous task as standard protocols are usually aimed at single burials, e.g., the *Standards* by Buikstra and Ubelaker (1994) or the CIfA guidelines (Mitchell & McKinley, 2017). Traditional methods recommend sorting fragmentary material by elements, side and demographic traits of sex, age, and pathologies if applicable (or available). Preservation and completeness are recorded alongside identifiable elements to better comprehend deposition and post-depositional practices. MNI are then estimated by comparing number of repeated elements, sex, age, pathological conditions, and any other non-metric and taphonomic trait that distinguished them.

In recent years, zonation methods borrowed from zooarchaeology have been developed (Herrmann & Devlin, 2008; Lambacher et al., 2016; Nikita et al., 2019; Osterholtz, 2014, 2019).

The objective of these studies is to consider the spatial distribution of the disarticulated (and articulated if present) elements alongside the demographic profile proposed by standard protocols. For this, fieldwork methods enabling spatial recording need to be designed, e.g., GIS. This was the approached adopted during fieldwork and laboratory analysis of the mass grave CeEt-755 18. In the field, articulated skeletons were given an individual skeleton number and recorded with the aid of photogrammetry. Disarticulated elements on the other hand, were drawn in a plan with an associated number to locate their exact position (Appendix 2). In the lab, duplicate elements, odd age and sex estimations and location within the burial context were compared to segregate the 437 elements identified into discrete individuals. In addition, the material in the lab was compared to the human remains still in situ by studying field notes, plan drawings, field inventory forms, photos, and the results from the photogrammetry.

As summarized in Table 1, fieldwork proposed a MNI of eight articulated individuals but comparing all the data available after the analysis the number decreased to five individuals: 18B100, 18B300, 18B400, 18B600, and 18B800. 18B200 and 18B700 were combined to 18B100 together with some other bones found in the vicinity that matched the demographic profile. 18B400 and 18B500, although mostly still in situ and with only few disarticulated bones in the lab, were also combined. The separation was already questioned during the fieldwork and photogrammetry has allowed to better reconstruct the disposition and orientation of the skeleton. This showed that in fact, the face and upper cervical vertebrae are turned to its right side with the right arm over the head but that the rest of the skeleton is in supine position.

18B600 was the only individual buried in a north-south orientation and this was found at the lowest level of the grave, with the legs of 18B400 on top of its left pelvis. In addition, there was a left femur oriented opposite (south-north) laying on top of the right pelvis and vertebral column. This one, was interpreted as belonging to 18B600 and probably moved afterwards during the event that caused the disturbance of the mass grave. However, neither the femur nor 18B600 have been excavated yet, thus the hypothesis needs to be corroborated.

Table 1. Summary of articulated MNI and its correspondence with fieldwork MNI identification

Laboratory ID	Corresponding Fielwork ID
18B100	18B100, 18B200, 18B700, 18B8, 18B28 "section est", 18B30 "section est"
18B300	18B300, 18B17, 18B18
18B400	18B400 & 18B500
18B600	18B600
18B800	18B800

With respect to the disarticulated material, as mentioned, there was a larger recovery of hand and foot elements that were used to obtain the MNI. For more precision, duplicate feet elements were counted and compared with the location in the grave (Annexe 2). The element with a higher number of duplicates was the adult left talus, with a total of 7 left taluses found in the lab plus those of 18B400 and 18B800 still in situ as shown by the photogrammetry. Thus, in total, there were 9 left adult taluses observed. Of the taluses recovered in the laboratory, one articulated with 18B100 and the other with 18B300. Thus, with exception of 18B600 that was oriented north to south and was missing the lower body, four taluses (and articulating foot bones) were assigned to the four articulating skeletons.

The other five left taluses were sorted using biological, metric, and spatial data. One talus was assigned to a pair of left and right feet, 18D9-12, found at the most eastern portion of context D in anatomical position and oriented west-east. Another left talus was also associated to a second pair of feet (18D6, 18D8, 18D13, 18D15) found at the vicinity of the 18D9-12 but at greater depth (Fig. 1). Most elements were disarticulated and disturbed, but the metatarsals were concentrated to the east of the tarsals, also suggesting a west-east orientation. Because 18D6, 18D3, 18D13 and 18D15 were found at a level just below 18D9-12 it is possible that these were placed on top of each other. In addition to these two pair of feet, a third left talus and other left foot bones were found at the limit between the contexts D and B. Finally, at the center of the context D, above the thorax region of 18B300 and 18B800, a fourth left talus together with other feet elements (18D23, 18D24) was found. In the lab, these elements were identified as right and left foot bones. Same side bones were found to match in size and biological criteria with the other side suggesting that they belonged to the same individual. The last of the adult taluses (18D-nn) identified in the assemblage was of unknown provenance. While it is unlikely that it belonged to 18B600 as the individual misses the lower limbs, we cannot exclude the hypothesis, therefore this last left talus does not add an individual to the MNI count.



Figure 4. Feet elements 18D9-12 (white circle) and 18D6, 18D3, 18D13 and 18D15 (circled in green) during the fieldwork.



In addition to the adult material, bones of non-adults were identified. These consisted of few cranial bones from an infant for which the age range could not be established, and few bones, mostly hands, of a child. The age range of the child was very large, between 3-10 years old but more consistent with 5-10 years old. Although there were no duplicate bones, the wide age range does not exclude that the bones belonged to different individuals.

To sum up, the MNI was estimated at 11 individuals, 9 adults, one child and one infant (Table 2). The adult population was composed of 5 articulated skeletons found in anatomical position in situ, plus an MNI of 4 other individuals as indicated by the number of left feet. The five articulated skeletons were found piled on top of each other and oriented south-north and north-south in case of 18B600. Of the disarticulated feet, three of them were found concentrated to the east of the mass grave and seemingly oriented west-east, the other one mixed in a pile at the center of context D with other hand bones and teeth. In the case of the three individuals possibly placed west-east and in anatomic position, we can predict that their bodies were found in context D, just south to the bodies of the articulated individuals.

Table 2. Summary of estimated total MNI.

MNI	**Adult**	**Adolescent**	**Child**	**Infant**	**Total**
Articulated skeletons	4	1			5
Disarticulated elements	4		1	1	7
Total	8	1	1	1	11

3.3 Demographic profile and pathologies

Each element was examined for evidence of epiphyseal fusion and general skeletal development and observed for sexual dimorphic traits following the scoring methods proposed in the *Standards* (Buikstra and Ubelaker, 1994). The results indicate a mixed population of possible adult females and males, as well as the presence of a MNI of one child and one infant (Tables 2 & 3).

Table 3. MNI by estimated sex.

Sex estimation	MNI
?Female	2
Indeterminate	5
?Male	2

3.4 Pathologies

Due to fragmentation the pathological study was quite limited. Nonetheless, there were few bone lesions observed. A total of 31 elements presented pathological changes, and as seen in Figure 6 the most abundant were dental disease followed by joint disease (combining vertebral degenerative disease and synovial joint disease).




Figure 5. Number of identified elements with a pathological condition.

3.4.1 Dental disease

Calculus depositions were observed in 13 teeth with a severity degree of mild to moderate. Caries was observed in one lower second molar, that also showed a reddish-black staining interpreted as coloration left by tobacco smoking. Related to oral health, asymmetric wear can help comprehend past occupational activities. Two teeth showed one of the sides much more wear than the other (Fig. 7). This is seen, for example, in pipe smoking or in individuals that used teeth as a tool to carry on activities.



Figure 6. Buccal view of a mandibular right canine showing plaques of calculus covering half of the crown and uneven tooth wear, with right side more extensively worn (arrow).

3.4.2 Joint disease

Vertebral joints were not easy to observe but at least one superior surface of a thoracic body presented impressions known as Schmorl's nodes, and three posterior processes of vertebrae showed ossification of the ligamentum flavum. A total of three ribs presented marginal lipping and/or porosity on the head and inferior tubercle joint surfaces. Finally, abnormal porosity on the radial notch of the left ulna of 18B200 suggested degenerative radioulnar joint disease (Fig. 8).



Figure 7. Lateral view of left proximal ulna of 18B100 showing abnormal porosity at the radioulnar joint.

3.2.3 Metabolic diseases

Pathological changes related to nutritional deficiencies are difficult to assess from disarticulated material as these are assessed by looking for a pattern on the skeleton and not just one element (Brickley & Mays, 2019). Nonetheless, changes on posterior femora, involving porosity and new bone formation on the attachment of the gluteus major and vastus lateralis muscles on the linia aspera may be related to vitamin C deficiency. Two adult individuals, 18B200 and 18B300 show lesions that may be suggestive of healed adult scurvy (Fig. 9).



Figure 8. Posterior view of left femur from 18B100 showing porous changes and new bone deposits (arrow) along the linia aspera.

3.4.4 Inflammatory conditions

Inflammatory conditions may be the result of trauma, or non-specific and specific infections. Tibias are often affected due to the thin periosteal layer that covers the anterior shaft of the bone (Roberts, 2019). In the present study, both tibia of 18B300 showed signs of healed periostosis (Fig. 10), suggesting a bone response to infection or trauma. This could also be the result of vitamin C deficiency, something that would support the changes observed on the femur.



Figure 9. Medial view of left tibial shaft from 18B300 showing healed periostosis.

3.4.5 Activity markers

Changes at the enthesis of muscle, tendons and ligaments are often regarded as indicators of past activities (Villotte & Knüsel, 2013). However, as for metabolic diseases, it is difficult to differentiate activities without a pattern of changes observed from the whole skeleton. In the assemblage, entheseal changes were observed in two patella (18B200 and 18B800) and hand phalanges of 18B300. The right patella of 18B100 showed a lesion known as vastus notch, characterized by an indentation on the supralateral angle (Fig. 11). This is often associated to repetitive contraction movement of the vastus lateralis muscle, e.g. squatting (Kriletić et al., 2021).



Figure 10. Right patella found on top of the clavicle of 18B100 showing vastus notch on the supralateral angle (arrow), insertion point of the vastus lateralis muscle.

4. Results from the study of the human remains from the coffin burial

Only few fragments of bones were recovered from the coffin burial at the site CeEt-727. A MNI of two individuals was identified. A child aged 5 years ±1.5 years as indicated by eruption and development of deciduous and permanent dentition (Buikstra & Ubelaker, 1994). A right humerus, bursted in several fragments, was identified during fieldwork as a right humerus. The second individual is also represented by few loose teeth (Appendix), and aged 18 months ±6 months at time of death.

The disposition of the two individuals as indicated by fieldwork notes suggest that the child was the primary burial placed inside the coffin as the anatomic position matched the shape of the coffin, i.e., the mandible was found where the head should be and the right arm on the right side. It is unclear, however, if the infant 18 months old was also placed in the same coffin as teeth were found disarticulated around the feet area of coffin. It could be that two individuals were buried together but it is also plausible that the remains of the infant ended there by external taphonomic processes. Both options have been observed in the cemetery by previous work. For instance, during the excavation of the St.-Roch cemetery there were sealed coffins containing double and triple inhumations, but also instances in which a coffin had collapsed on top of another one mixing the remains of different individuals (Truelle et Cie Inc., 2021, 2023).

5. Discussion

The study of commingled remains may accomplish two primary goals. First, to gain a better comprehension of the population interred, including the number of individuals buried, their biological profile and pathological conditions. Secondly, to make sense of the social circumstances that led to a mass grave burial of those particular individuals. The historical context of the cemeteries of the St. Roch parish and the General Hospital is inscribed in a context of epidemics in the city. St. Roch cemetery, known as the cemetery of Pointe aux Lièvres, opened in 1832 to accommodate the victims of the first cholera wave that started that same year. The great number of victims left in 1832 and ensuing years prompted the aperture of the cemetery of the General Hospital in 1835. Archaeological data and historical sources indicate that mass graves were often used to accommodate epidemic victims at times when mortality peaks demanded rapid burials (Oliver-Lloyd, 2010). In addition, within the context of the hospital, previous archaeological interventions have been able to identify the medical waste originating from autopsies and amputations (Truelle et Cie Inc., 2021, 2023). In those cases, these were often buried in communal graves. Mass graves were also often reserved to marginalized individuals such as homeless (Oliver-Lloyd, 2010).

Thus, one of the main questions motivating the research was whether the mass grave CeEt-755 18 was the result of a medical procedure that potentially involved the removal of skulls, a result of a period of mortality crisis (i.e., epidemic victims), or the space dedicated for those individuals at the margins of the society. In the last two options, the absence of skulls could be explained by secondary manipulation of the bodies at later date.

The bioarchaeological study of the commingled remains allowed to better comprehend some of the circumstances surrounding the mass grave. From the field recovery, it was known that multiple individuals had been piled one on top of the other in a very reduced space. These were found articulating and in anatomical position which indicated that the bodies were placed when they were still fleshed. However, none of these individuals had an associated skull and only 18B400 had a mandible. This suggested that either that the skulls had been removed from the bodies prior to being buried or the skulls had been removed from the site later when there were already skeletonized.

Although the historical context offered little support for a violent episode ending in decapitation, previous work on the site had identified burials containing remains of amputations and dissections (Truelle et Cie Inc., 2021). Thus, the possibility that the heads had been removed due to medical procedures was a likely hypothesis. If this was true, it would be

expected to see some cut marks on the bones. Modern head dissections in hospitals follow a very precise method consisting in detaching the head from the muscles and the vertebral column (Graffeo, 2019; Wanibuchi et al., 2010). To separate the occipital from the atlas, the cruciate ligament passing above the dens of the axis and the lateral aspect of the atlas is cut. At the front and lateral sides, to detach the head from the neck muscles, few incisions are made at latero-posterior mandible and below the mastoid process of the temporal bone. These cuts leave a mark on the bone that could be observed on dry bone. Indeed, archaeological examples of decapitation have been able to identify cutmarks on atlas and axis, as well as the on the mandibular ramus (Nagaoka et al., 2019; Tung, 2008). None of the atlases and axis found (five and six respectively) neither the 18B400 mandible showed any evidence of cutmarks (Figure 12).



Figure 11. Anterior view of articulating atlas, axis and C3 from contexts 18D14 and 18D16. Note the absence of cut marks.

The bioarcheological evidence suggests that the mass grave is a primary burial disturbed at posterior times by human activity. On the one hand, the MNI suggests that at some point a minimum of 11 individuals were buried there, of which two were non-adults. The numerous disarticulated hands and feet elements, suggest that the rest of the bodies were exhumed once these were already skeletonized. Hands and feet are often the first elements to become disarticulated during decomposition. These small bones are easy mixed with the sediments and other debris, or further moved away by running waters or animal activity. In the process of exhumation, these are often unintentionally overlooked. In fact, evidence from secondary

burials demonstrated that hands and feet are normally underrepresented as they were left behind in the primary burial (Fox & Marklein, 2013; Osterholtz, 2014; Redfern, 2008; Tuller & Đurić', 2006). Similar conclusions can be gathered from the finding of loose teeth. By contrast, skeletal part representation in secondary burials favors the selective curation of crania and long bones (Robb, 2016). This may explain why there were no skulls found. During the exhumation event, the retrieval of body parts was selective favoring crania and long bones of those individuals easy to identify.

While the absence of heads may be explained by the selective retrieval during the exhumation process, this does not clarify why the bodies of five individuals were left untouched. A simple explanation may be that they were not accessible or visible. For example, if they were still covered by sediment. A possible clue supporting this hypothesis is the location and orientation of the disarticulated elements. Most disarticulated bones were found concentrated at the eastern limit between the contexts 18D and 18B, and south of the anatomical bodies in 18B, there where the skulls should have been.

6. Conclusion

The mass grave CeEt-755 18 of the Saint-Rock parish cemetery presented with all the challenges of commingled contexts, both during field recovery and in the laboratory. Although the mass grave was small, the bodies were buried in a confined space and piled up one on top of the other to a minimum of four levels with 3B100 on top and 3B600 at the bottom. This disposition favored the mixing of elements from different individuals during the decomposition process. The condition of the articulated remains was good but taphonomic factors related to the nature of the soil, hard and compact, made very difficult the retrieval of complete elements. This affected the level of fragmentation and the ability to identify elements in the laboratory.

In addition to the difficulties encountered with the recovery of the articulated skeletons, the burial presented with a large number of disarticulated elements. It was evident during the fieldwork that while some of this disarticulation was the product of natural taphonomic processes (e.g., decomposition or environmental), a large portion was the result of human activity. As it was the absence of skulls. This posed an interpretative conundrum on whether the mass grave responded to a common burial practice reserved to the marginalized and to victims of epidemics, Or, if on the contrary, this population were the subject of medical skull dissections.

The use of site-mapping techniques, tridimensional visualization along traditional methods in bioarchaeology allowed the documentation of the provenience and association of each element. This helped during the sorting process in the laboratory of articulated elements and elements in anatomical position. In the lab, to the extent that it was possible, fragments were conjoint at the fracture site before conducting an inventory of all elements present. To reach an MNI different methods were used including association and exclusion (i.e., duplicate elements are excluded while articulating elements are associated), spatial reconstruction, biological profile, and metric data.

The MNI was established at 11 individuals: five adults in anatomic position, four adults identified through the sorting of disarticulated elements, and two non-adults, one child and one infant. The analysis of the commingled human remains suggests that CeEt-755 18 is a primary mass grave. The individuals found in anatomical position indicate that these were buried fleshed, and this was their primary resting place. The disarticulated material was overrepresented by hands and feet which are often the only trace left from exhumed contexts. On the other hand, there is no indication that the heads were removed when the bodies were still fleshed, either just before death or after. The lack of cutmarks on bones where we should see signs of decapitation, and the presence of teeth and at least two mandibles strongly suggests that the skulls were removed once the bodies were skeletonized.

Therefore, the information gathered implies that the mass grave does not represent the subjects of medical experimentation, nor the victims of a violent episode. Rather, the missing heads and the disturbance observed support a post-burial manipulation of the skeletons. Why the five individuals in anatomic position were not lifted is uncertain but the explanation could be as simple as that these were not accessible.

While it remains uncertain if these individuals were epidemic victims or belonged to the marginalized sectors of the population, the demographic study allowed some insights. The mass grave was composed by a mixed population of probable male and female adults, an adolescent, and two non-adults. While the fragmentary nature of the assemblage greatly limited the pathological study, the few lesions observed suggest that the population suffered from degenerative joint disease and had poor oral health. In addition, tobacco stains and entheseal changes hint at past activities. Bone lesions also suggested that some members of the population had suffered from nutritional disease during their lives but that they had healed at the time of death.

The results from the coffin burial CeEt-727 10 permitted the identification of a child and infant. Despite that the remains were severely disturbed by taphonomic processes, it was possible to establish that the child was the primary burial. However, it is not possible to establish if the infant was added to coffin before the burial took place or if these are the remains of a disturbed burial. Both options are possible and have been identified on the site during previous work.

References

Baker, B. J., Dupras, T. L., & Tocher, M. W. (2005). *Osteology of Infants And Children* (Vol. 12). Texas A&M University Anthropology.

Bass, W. M. (1981). *Human osteology: A laboratory and field manual of the human skeleton* (2nd ed., 2nd print). Missouri Archaeological Society Columbia; WorldCat.

Brickley, M. B., & Mays, S. (2019). Chapter 15—Metabolic Disease. In J. E. Buikstra (Ed.), *Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains (Third Edition)* (pp. 531–566). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809738-0.00015-6

Buikstra, J. E., & Ubelaker, D. H. (1994). *Standards for data collection from human skeletal remains: Proceedings of a seminar at the Field Museum of Natural History, organized by Jonathan Haas / volume editors, Jane E. Buikstra and Douglas H. Ubelaker, assistant editor, David Aftandilian ; contributions by D. Aftandilian [and others].* Arkansas Archeological Survey.

Fox, S. C., & Marklein, K. (2013). Primary and secondary burials with commingled remains from archaeological contexts in Cyprus, Greece, and Turkey. In *Commingled and disarticulated human remains: Working toward improved theory, method, and data* (pp. 193–211). Springer.

Garrido Varas, C., & Intriago Leiva, M. (2012). Managing commingled remains from mass graves: Considerations, implications and recommendations from a human rights case in Chile. *Forensic Science International*, *219*(1), e19–e24. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2011.11.035

Graffeo, C. S. ; P.-C., Maria; Perry, Avital; Carlstrom, Lucas P. ;. Driscoll, Colin L. W. ;. Link, Michael J. (2019). Anatomical Step-by-Step Dissection of Complex Skull Base Approaches for Trainees: Surgical Anatomy of the Posterior Petrosal Approach. *Journal*

of Neurological Surgery Part B: Skull Base, *80*(04), 338–351. https://doi.org/10.1055/s-0038-1675174

Herrmann, N. P., & Devlin, J. B. (2008). Assessment of commingled human remains using a GIS-based approach. In *Recovery, analysis, and identification of commingled human remains* (pp. 257–269). Springer.

Klaus, H. D., & Lynnerup, N. (2019). Chapter 5—Abnormal Bone: Considerations for Documentation, Disease Process Identification, and Differential Diagnosis. In J. E. Buikstra (Ed.), *Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains (Third Edition)* (pp. 59–89). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809738-0.00005-3

Kriletić, B., Vuković, M., & Carić, M. (2021). A case of bipartite patella and vastus notch from Kneževići hillfort–Malo Libinje, Croatia. *Journal of Bioanthropology*, *1*(1), 81–92.

Laffranchi, Z., Milella, M., Vera Rodríguez, J. C., Martínez Fernández, M. J., Bretones García, M. D., Jiménez Brobeil, S. A., Brünig, J., López Flores, I., Cámara Serrano, J. A., & Martínez Sánchez, R. M. (2023). As above, so below: Deposition, modification, and reutilization of human remains at Marmoles cave (Cueva de los Marmoles: Southern Spain, 4000–1000 cal. BCE). *PLOS ONE*, *18*(9), e0291152. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291152

Lambacher, N., Gerdau-Radonic, K., Bonthorne, E., & Valle de Tarazaga Montero, F. J. (2016). Evaluating three methods to estimate the number of individuals from a commingled context. *Journal of Archaeological Science: Reports*, *10*, 674–683. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.07.008

Mitchell, P. D., & McKinley, J. I. (Eds.). (2017). *Updated Guidelines to the Standards for Recording Human Remains*. Chartered Institute for Archaeologists/British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology.

Nagaoka, T., Takigami, M., Seki, Y., Uzawa, K., Alemán Paredes, D., Andía Roldán, P. S., & Morales Chocano, D. (2019). Bioarchaeological evidence of decapitation from Pacopampa in the northern Peruvian highlands. *PLOS ONE*, *14*(1), e0210458. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210458

Nikita, E., Karligkioti, A., & Lee, H. (2019). Excavation and study of commingled human skeletal remains. *Guide No*, *2*.

Oliver-Lloyd, V. (2010). *Le patrimoine archéologique des cimetières euroquébécois étude produite dans le cadre de la participation du Québec au Répertoire canadien des lieux patrimoniaux [...]* (des communications et de la condition féminine] Ministère de la culture, Ed.; Collections de BAnQ). https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2008323

Ortner, D. J. (1991). Theoretical and methodological issues in paleopathology. In D. J. Ortner & A. Auderheide (Eds.), *Human Paleopathology: Current Syntheses and Future Options.* (Smithsonian Institution Press, pp. 5–11).

Osterholtz, A. J. (2014). Extreme Processing at Mancos and Sacred Ridge: The Value of Comparative Studies. In A. J. Osterholtz, K. M. Baustian, & D. L. Martin (Eds.), *Commingled and Disarticulated Human Remains: Working Toward Improved Theory, Method, and Data* (pp. 105–127). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7560-6_7

Osterholtz, A. J. (2019). Advances in Documentation of Commingled and Fragmentary Remains. *Advances in Archaeological Practice*, *7*(1), 77–86. Cambridge Core. https://doi.org/10.1017/aap.2018.35

Redfern, R. (2008). New evidence for Iron Age secondary burial practice and bone modification from Gussage All Saints and Maiden Castle (Dorset, England). *Oxford Journal of Archaeology*, *27*(3), 281–301. https://doi.org/10.1111/j.1468-0092.2008.00308.x

Robb, J. (2016). What can we really say about skeletal part representation, MNI and funerary ritual? A simulation approach. *Journal of Archaeological Science: Reports*, *10*, 684–692. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.05.033

Roberts, C. A. (2019). Chapter 10—Infectious Disease: Introduction, Periostosis, Periostitis, Osteomyelitis, and Septic Arthritis. In J. E. Buikstra (Ed.), *Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains (Third Edition)* (pp. 285–319). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809738-0.00010-7

Schaefer, M., Black, S. M., Schaefer, M. C., & Scheuer, L. (2009). *Juvenile osteology*. Elsevier.

Scheuer, L., & Black, S. M. (2000). *Developmental juvenile osteology*. Academic Press San Diego, CA; WorldCat.

Tuller, H., & Đurić', M. (2006). Keeping the pieces together: Comparison of mass grave excavation methodology. *Forensic Science International*, *156*(2), 192–200. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2004.12.033

Tuller, H., & Hofmeister, U. (2014). Chapter 2—Spatial Analysis of Mass Grave Mapping Data to Assist in the Reassociation of Disarticulated and Commingled Human Remains. In B. J. Adams & J. E. Byrd (Eds.), *Commingled Human Remains* (pp. 7–32). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-405889-7.00002-2

Tung, T. A. (2008). Dismembering bodies for display: A bioarchaeological study of trophy heads from the Wari site of Conchopata, Peru. *American Journal of Physical Anthropology*, *136*(3), 294–308. https://doi.org/10.1002/ajpa.20812

Villotte, S., & Knüsel, C. J. (2013). Understanding Entheseal Changes: Definition and Life Course Changes. *International Journal of Osteoarchaeology*, *23*(2), 135–146. https://doi.org/10.1002/oa.2289

Wanibuchi, M., Friedmann, A. H., & Fukushima, T. (2010). *Photo atlas of skull base dissection: Techniques and operative approaches*.

Rapport d'analyses

Avril 2024



Analyses archéobotaniques et archéoentomologiques sur le site CeEt-727, Ville de Québec

GAIA, Coopérative de travail en archéologie

Le Tramway de Québec

Rapport d'analyses

Analyses archéobotaniques et archéoentomologiques sur le site CeEt-727, Ville de Québec

Rapport préparé par :

GAIA, coopérative de travail en archéologie
275 rue Prénoveau
Québec (Québec) G2N 2G1
418-928-4242
info@gaia-arch.com
www.gaia-arch.com

Ville de Québec
Bureau de Tramway
Avril 2024

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières i

Liste des figures iii

Liste des tableaux iv

Équipe de réalisation v

1. Introduction 1

1.1. Contexte et mandat 1

1.2. Objectifs 1

2. Processus taphonomiques 3

2.1. Formation du site 3

2.1.1. Dépositions archéobotaniques 3

2.1.2. Dépositions archéoentomologiques 4

2.2. Préservation des écofacts 5

2.2.1. Les végétaux 5

2.2.2. Les spécimens archéoentomologiques 6

2.3. Échantillonnage et traitement des données 7

3. Méthodologie 8

3.1. Prélèvement des échantillons de sédiments 8

3.2. Traitement en laboratoire 8

3.3. Identification des écofacts 9

3.4. Quantification et calculs statistiques 9

3.5. Les groupes écologiques 11

4. Résultats et interprétations 13

4.1. Lot 13E2 13

4.1.1. Archéobotanique 14
4.1.2. Archéoentomologie 20
4.1.3. Préservation et formation de l'assemblage 22
4.1.4. Interprétations 23
4.2. Lot 13E8 27
4.2.1. Archéobotanique 28
4.2.2. Archéoentomologie 29
4.2.3. Préservation et formation de l'assemblage 30
4.2.4. Interprétations 31
4.3. Lot 13E11 33
4.3.1. Archéobotanique 34
4.3.2. Archéoentomologie 35
4.3.3. Préservation et formation de l'assemblage 35
4.3.4. Interprétations 36
4.3. Lot 13E12 38
4.4.1. Archéobotanique 39
4.4.2. Archéoentomologie 41
4.4.3. Préservation et formation de l'assemblage 41
4.4.4. Interprétations 42
5. Conclusion et recommandations 45
6. Bibliographie 46
Annexe A : Données écologiques des végétaux 50

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Schéma général du processus de formation des assemblages archéobotaniques. 4

Figure 2 : Graine de *Sambucus* sp., lot 13E2 « bol ». 15

Figure 3 : Graine de *Vitis vinifera* L., lot 13E2 « bol ». 16

Figure 4 : Graine de Type A, indéterminée, lot 13E2 « bol ». 17

Figure 5 : Graine fragmentée de *Linum usitatissimum* L. 17

Figure 6 : Paire d'élytres de cf. *Cossonus* sp. provenant du lot 13E2 (ouest). 21

Figure 7 : Noyau de *Prunus pensylvanica* L., lot 13E8. 28

Figure 8 : Graine de *Nicandra physaloides* L., lot 13E12. 41

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Détail du traitement des échantillons. 13

Tableau 2 : Inclusions observées lors du tri des échantillons du lot 13E2. 14

Tableau 3 : Identification des restes botaniques, 13E2. 19

Tableau 4 : Identification des restes entomologiques, 13E2 (bol) et 13E2 (ouest). 20

Tableau 5 : Inclusions observées lors du tri de l'échantillon 13E8. 27

Tableau 6 : Identification des restes botaniques, 13E8. 29

Tableau 7 : Identification des restes entomologiques, 13E8. 30

Tableau 8 : Inclusions observées lors du tri de l'échantillon 13E11. 34

Tableau 9 : Identification des restes botaniques, 13E11. 35

Tableau 10 : Identification des restes entomologiques, 13E11. 35

Tableau 11 : Inclusions observées lors du tri de l'échantillon 13E12. 39

Tableau 12 : Identification des restes botaniques, 13E12. 40

ÉQUIPE DE RÉALISATION

GAIA, coopérative de travail en archéologie

Anne-Marie Faucher	Archéobotaniste, chargée de projet et rédaction du rapport
Olivier Lalonde	Archéoentomologiste, rédaction du rapport et photographies

Bureau de Tramway

Véronique Miclette	Archéologue, coordonnatrice

Institutions

MCC	Laboratoire et réserve archéologique du Québec
Université Laval	Laboratoire d'archéologie environnementale

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte et mandat

Ce rapport présente les résultats des analyses archéobotaniques et archéoentomologiques effectuées sur des échantillons de sédiments provenant d'une intervention archéologique réalisée en 2023 sur le site CeEt-727. Ce dernier est situé dans la portion sud du quadrilatère formé par les rues de la Croix-Rouge au nord, du Chalutier à l'est, de la Pointe-aux-Lièvres à l'ouest et des Embarcations au sud.

Le site a connu une succession d'occupations depuis le Régime français. Ce rapport aborde l'une d'entre elles, soit celle de l'occupation de l'Hôpital de la Marine à partir de la première moitié du XIX^{e} siècle. Plusieurs structures et un cimetière ont été découverts lors d'interventions archéologiques dans les dernières années en lien avec cette période d'occupation. Ce rapport concerne des échantillons prélevés dans une grande structure, possiblement des latrines, et dont l'utilisation se situe entre 1834 et 1843.

1.2. Objectifs

Le but général des analyses archéobotaniques et archéoentomologiques est de mieux comprendre les modes de vie des populations humaines, l'évolution des sites d'occupation et les relations anthropo-environnementales. Ces analyses permettent également de fournir des informations pertinentes quant à l'interprétation de contextes spécifiques. Dans le cadre de ce mandat d'analyse, les objectifs scientifiques visent à :

1. Déterminer si la nature des sédiments présents dans les échantillons prélevés est propice à la préservation archéologique des macrorestes de graines et d'insectes;

2. Identifier les restes botaniques et entomologiques préservés dans les sédiments et déterminer leur provenance, leur fonction, leur utilisation et leur valeur interprétative;

3. Documenter la formation des assemblages et les processus taphonomiques les ayant affectés;

4. Valider l'interprétation archéologique proposée lors de l'intervention sur le terrain des lots sélectionnés pour les analyses;

5. Vérifier si l'échantillon provenant de l'intérieur d'un contenant (bol) dans le lot 13E2 est différent du reste des sédiments du lot 13E2.

2. PROCESSUS TAPHONOMIQUES

La déposition des restes dans le sol et également dans les contextes archéologiques est le premier processus taphonomique à analyser. Il est important de préciser que dans ce rapport, le terme « sol » désigne une déposition naturelle sans aucune activité anthropique et que le terme « sédiment » comprend tous les types de dépositions associées à une activité anthropique directe ou indirecte.

2.1. Formation du site

2.1.1. Dépositions archéobotaniques

Le schéma de la figure 1 représente le modèle de base général des dépositions archéologiques en ce qui a trait aux restes botaniques. Il existe des descriptions plus explicites et détaillées concernant les variations de déposition et de préservation. Lors de l'analyse archéobotanique, chaque étape de la « vie » d'un reste botanique archéologique se doit d'être retracée plus spécifiquement depuis son stade d'être vivant (une plante) jusqu'à sa mort (une plante amenée sur un site), puis sa déposition dans un assemblage (une plante jetée et enterrée) et sa préservation dans un assemblage archéologique (Lee 2012, Gallagher 2015 : 29). La figure 1 démontre davantage les trois premières étapes (la vie, la mort et la déposition).

Le dépôt des restes botaniques dans le sol et dans les sédiments est dû à deux facteurs : naturel et anthropique (Gallagher 2015 : 29-32). Le premier comprend la mort de la plante et son dépôt direct dans le sol. Un dépôt indirect dans les sédiments est également possible par l'entremise du transport des restes botaniques par le vent, les insectes ou les animaux. De cette manière, les restes botaniques peuvent être incorporés accidentellement dans l'assemblage archéologique (Minnis 1981 : 145). Le dépôt anthropique peut également être direct ou indirect. Le dépôt direct fait allusion à la sélection volontaire d'une plante pour ses propriétés ou caractéristiques spécifiques. Les plantes sélectionnées sont souvent amenées sur un site (lieu ou espace culturel) où elles pourront éventuellement se déposer dans les sédiments et peut-être se préserver archéologiquement (Gallagher 2015 : 29). Le traitement et l'utilisation des plantes sélectionnées entraînent inévitablement une variété de possibilités de dépositions et par conséquent d'assemblages botaniques. Le dépôt anthropique indirect ne répond pas à une intention volontaire de sélection, mais y est néanmoins étroitement lié puisque certaines plantes

peuvent être accidentellement ramassées, cueillies ou transportées avec d'autres plantes ciblées (Gallagher 2015 : 31).




Figure 1 : Schéma général du processus de formation des assemblages archéobotaniques.

(Adapté de Gallagher 2015)

Plusieurs expérimentations ont été réalisées afin de déterminer le mouvement des restes archéobotaniques dans le sol et les sédiments après leur déposition. L'action de l'eau, des racines et de la bioturbation (déplacement de la terre par des êtres vivants) semblent les principaux facteurs de transport des restes botaniques (Cappers 1993; Théry-Parisot *et al.* 2010).

2.1.2. Dépositions archéoentomologiques

Les insectes peuvent se retrouver sur un site archéologique de bien des façons. Dans la plupart des cas, ils sont eux-mêmes attirés par l'environnement du site qui leur fournit les conditions nécessaires à leur survie. Certains insectes sont fouisseurs, ce qui signifie que la faune présente dans une couche archéologique peut également provenir d'une fréquentation du lieu plus récente que l'événement de

déposition, une fois la couche complètement enfouie. Par exemple, un dépôt de latrines recouvert d'une couche de sable peut sceller l'accès aux restes organiques qui y sont présents et une certaine partie de la faune, mais plusieurs insectes peuvent tout de même y accéder.

Les insectes peuvent aussi se retrouver post mortem sur un site parce qu'ils sont morts en vol, qu'ils sont déféqués par leurs prédateurs ou encore qu'ils sont transportés par le vent (Lewis 1966; Kenward 1976) ou l'eau. Ils peuvent également s'y être incorporés involontairement, que ce soit parce qu'ils sont dans les denrées alimentaires, comme c'est souvent le cas avec les pestes de produits entreposés, dans les matériaux, comme le bois avec les scolytes (petit insecte xylophage), ou encore sur les humains et les animaux, comme dans le cas des ectoparasites (poux, puces). Les ravageurs de grains peuvent également être incorporés dans les sédiments via la matière fécale à la suite de leur ingestion involontaire puisque le transit humain ne laisse aucune trace notable sur l'exosquelette des insectes (Osborne 1983). Les insectes peuvent aussi avoir été apportés volontairement sur un site, que ce soit pour les denrées qu'ils produisent, par exemple les abeilles et les vers à soie (Kenward 2009), pour leur bénéfice médicinal réel ou supposé, tel que les « mouches espagnoles » (Hakbijl et de Groot 1997), ou encore pour les bénéfices indirects qu'ils apportent, par exemple la teinture (Kenward 2009). Il est toutefois exceptionnellement rare de trouver des restes archéoentomologiques provenant de l'utilisation des insectes au Québec.

2.2. Préservation des écofacts

La préservation est le moyen par lequel un artéfact ou un écofact peut survivre à la décomposition à travers le temps. Elle comprend plusieurs variantes entre les différents types de matériaux ou de « restes ». Dans la mesure où plusieurs conditions précises sont satisfaites, les restes peuvent se préserver sur de très longues périodes et être encore identifiables aujourd'hui.

2.2.1. Les végétaux

Les principaux modes de préservation des végétaux sont la carbonisation, le milieu anaérobique (souvent par imbibition où le dioxygène essentiel à la vie est absent) et la minéralisation. Dans cette analyse, les végétaux analysés sont les macrorestes graines. La préservation des graines est sujette à discussion, puisque plusieurs restes ont à la fois été préservés par imbibition ou par l'action du gel,

abondamment observé ailleurs au Québec, mais peu documenté scientifiquement ailleurs dans le monde. Ces conditions permettent néanmoins à l'endocarpe plus rigide de se préserver à travers le temps.

L'absence de carbonisation est problématique dans les sédiments provenant de contextes ouverts, à l'extérieur de structures, ou encore non scellés par un ouvrage architectural. En effet, il est impossible de départager les graines archéologiques des graines provenant de contextes archéologiques plus récents et des graines modernes (à l'exception des graines en processus de germination), puisque dans les trois cas elles ont une allure moderne. C'est pour cette raison que la compréhension de la formation de l'assemblage archéobotanique est indispensable, afin d'éviter les biais liés à la contamination par des sédiments plus récents.

Dans ce rapport, tous les éléments botaniques et entomologiques trouvés ont été jugés archéologiques et aucune carbonisation des graines n'a été observée. Les données provenant de l'intervention archéologique ne suggèrent aucune contamination moderne. Cependant, il est important de mentionner que le mouvement vertical des sols et des sédiments fait en sorte qu'il puisse exister une contamination plus récente à l'intérieur d'un niveau stratigraphique donné, même si cette contamination est ancienne et archéologique. Un mélange de deux dépositions non contemporaines est alors observé, mais ne peut pas être discerné lors de l'analyse. Un possible mélange vertical de certains restes a pu survenir.

2.2.2. Les spécimens archéoentomologiques

Ce ne sont pas tous les insectes qui sont étudiés lors d'une analyse archéoentomologique. Les données récoltées se trouvent sous la forme de fragments d'insectes, le plus souvent provenant de l'ordre des coléoptères. Les insectes ont un exosquelette composé de plusieurs plaques, les sclérites, qui sont maintenus ensemble par des tissus organiques. Les sclérites sont faits de chitine, une substance dure semblable à celle des ongles et chez les coléoptères, plusieurs de ces derniers sont plus robustes et épais que chez la majorité des autres insectes. Ce sont ces sclérites, de grandeur et d'importance variable, qui se préservent le mieux et qui sont les plus susceptibles d'être récupérés sur les sites archéologiques.

Parmi les sclérites collectés, ce sont la tête, le pronotum (partie supérieure du thorax) et les élytres (ailes durcies) qui sont identifiables.

Les modes de préservation de ces restes en milieu québécois sont très similaires aux restes botaniques. Les contextes anaérobiques, tels que les sols argileux où l'air ne circule pas ou peu et les sols imbibés d'eau sont les plus courants, favorisant la préservation des restes organiques tels que les graines, les insectes et plusieurs autres arthropodes. En archéoentomologie, ce sont les latrines, les dépotoirs, les drains et autres dépôts organiques tels que les rejets de restes de table qui sont les plus souvent étudiés. On trouve aussi des sclérites en présence de pergélisol et dans les conditions de dessiccation, bien que ces conditions ne se rencontrent pas, ou peu dans le cas de la dessiccation, dans un milieu urbain québécois.

2.3. Échantillonnage et traitement des données

L'échantillonnage constitue une étape à considérer quand des problèmes surviennent lors de l'analyse en laboratoire. D'abord, lors de la prise d'échantillons, il a fallu s'assurer qu'aucune contamination n'est venue affecter les sédiments, et que ces derniers ont été entreposés adéquatement pour éviter le bris du matériel et la décomposition hâtive. Le traitement des échantillons est un autre processus taphonomique qui peut abîmer les restes. La flottation manuelle des sédiments (lavage) est la moins destructrice des méthodes de traitement et a peu d'effets néfastes sur la préservation des restes. Dans cette analyse, les bris potentiels liés au traitement sont considérés comme négligeables.

L'interprétation des données prend donc en considération l'ensemble des processus taphonomiques qui sont survenus depuis la déposition des restes dans les sédiments, jusqu'au traitement en laboratoire. Ces processus affectent les restes de manière différente selon les sites, les contextes et les types de restes étudiés. La compréhension de la formation de l'assemblage archéologique et du site est primordiale afin de bien interpréter les résultats obtenus lors des analyses.

3. MÉTHODOLOGIE

Cette section détaille la méthodologie adoptée lors des analyses archéobotaniques et archéoentomologiques. Elle comprend toutes les étapes depuis le prélèvement des échantillons de sédiments sur le site archéologique jusqu'à leur analyse en laboratoire. Les calculs statistiques utilisés dans l'analyse sont également expliqués en détail pour bien démontrer la fonction remplie par chacun d'eux.

3.1. Prélèvement des échantillons de sédiments

Lors de l'intervention archéologique de 2023, des échantillons de sédiments ont été prélevés selon la méthode d'échantillonnage appelée « au jugement » (D'Alpoim Guedes et Spengler 2015 : 78), c'est-à-dire dans les contextes qui semblent visuellement les plus propices à la préservation archéologique des macrorestes de graines et d'insectes et où un questionnement quant à la fonction des contextes nécessitait d'être approfondi. Cinq échantillons de sédiments ont été envoyés à GAIA pour des analyses archéobotaniques et archéoentomologiques.

3.2. Traitement en laboratoire

Les assemblages botaniques et entomologiques ont nécessité un traitement en laboratoire pour les retirer de la matrice des sédiments. Les échantillons ont été lavés selon une méthode adaptée de la flottation manuelle et du « wash-over »; méthode idéale pour les contextes avec une préservation par anaérobie/imbibition (White et Shelton 2015 : 99). Les volumes traités sont de 1L par échantillon, car la richesse des sédiments était évidente au niveau des restes botaniques. La représentativité pouvant être atteinte avec ce volume, il n'a pas été jugé nécessaire de poursuivre le traitement.

Les échantillons de sédiments ont été lavés dans le Laboratoire et réserve d'archéologie du Québec à l'aide de tamis géologiques de 1 mm, 500 µm et 250 µm pour garantir l'efficacité de la collecte des graines (Pearsall 2015) et des insectes (Bain 1999 : 99). Les fractions lourdes obtenues par ce lavage ont par la suite été séchées, tandis que les fractions légères contenant les restes archéologiques ont été préservées dans l'alcool 70 % pour éviter leur dégradation et assurer leur conservation jusqu'aux analyses.

L'ensemble de la fraction légère a par la suite été trié à l'aide d'un stéréomicroscope binoculaire à faible grossissement (8-50X). Les inclusions observées ont été notées lors du tri (présence/absence). Les fractions lourdes ont été triées pour recueillir les graines et artéfacts qui n'auraient pas flotté lors du lavage et pour observer les inclusions contenues dans les sédiments. Aux termes de l'analyse, les restes entomologiques et botaniques ont été préservés dans de l'alcool 70 %.

3.3. Identification des écofacts

L'identification des graines a nécessité l'observation des caractères morphologiques diagnostiques tels que la forme, la taille, les points d'attache, l'embryon et la texture. L'identification a été réalisée à l'aide de la collection de référence de GAIA, d'ouvrages de référence reconnus tels que Cappers *et al.* (2006), ainsi que de la base de données Internet USDA Plant (http://plants.usda.gov). La taxonomie et les données écologiques des plantes suivent celles décrites dans Victorin *et al.* (2002) et USDA Plant.

Lors de l'identification des restes entomologiques, des caractéristiques morphologiques diagnostiques telles que la forme, la taille, la couleur, ainsi que d'autres traits spécifiques comme la présence de carènes, de soies et de microstructures ont été observés. Plusieurs fragments ont été considérés comme non identifiables et ont été rejetés à cause d'une mauvaise préservation ou parce qu'ils étaient incomplets et non diagnostiques. L'identification a été menée au niveau taxonomique le plus précis possible en utilisant la documentation entomologique, la collection de référence de GAIA et la collection de référence du Laboratoire d'archéologie environnementale de l'Université Laval. La taxonomie suit celle de la *Checklist of Beetles (Coleoptera) of Canada and Alaska* de Bousquet *et al.* (2013). Pour les espèces synanthropes introduites d'Europe, la série de publications *Synopsis of adventive species of Coleoptera (Insecta) recorded from Canada* (Klimaszewski *et al.* 2012, 2013, 2015, 2017) mettant de l'avant les espèces introduites en Amérique a été favorisée lors de l'étude de l'écologie des insectes concernés.

3.4. Quantification et calculs statistiques

Les analyses statistiques utilisées sont nombreuses et permettent de comprendre et d'interpréter les résultats de manière optimale en fonction des différents types de restes et des objectifs de recherche. Étant donnée la diversité des restes analysés, ainsi que des contextes dans lesquels ils ont été prélevés, cette combinaison de méthodes quantitatives est fondamentale.

D'abord, le dénombrement de chaque spécimen botanique (*absolute counts*) a été effectué afin de connaître la quantité exacte de graines présentes dans les assemblages archéobotaniques (Marston 2015). Ainsi, tous les graines et fragments ont reçu un compte d'un spécimen. Cette quantification brute des données a ses limites lors de l'interprétation archéologique, comme l'a démontré Popper (1988 : 60), puisqu'elle sous-entend que le nombre de restes trouvé est représentatif du nombre utilisé et donc est fidèle à la totalité des plantes consommées ou utilisées. Comme il a été expliqué précédemment, la taphonomie entourant la préservation des restes et leur récupération dans les sédiments affecte directement le nombre de restes trouvés. Cela dit, ces mêmes données sont un point de départ essentiel à la poursuite des analyses (Pearsall 2000 : 194) et sont parfois la seule base sur laquelle l'interprétation peut être faite. C'est pourquoi le dénombrement de chaque spécimen archéobotanique a été effectué.

Les ratios sont une autre façon de faire parler les données, probablement la plus simple et la plus répandue chez les archéobotanistes. Parmi ces ratios, le pourcentage a été utilisé pour l'interprétation des résultats et afin d'évaluer la variabilité entre les taxons. Les pourcentages sont une mesure d'abondance relative, ce qui peut limiter la compréhension des données. Pearsall (2000 : 196) note à cet effet qu'il est parfois impossible de discerner les changements réels de ceux dus au fait que le total doit parvenir à 100 %. Une attention particulière a donc été portée afin de limiter les erreurs d'interprétation associées à l'utilisation du pourcentage.

Finalement, la diversité a été utilisée pour déterminer le nombre de taxons par échantillon. Ce calcul, bien que simple et rapide, répond néanmoins à certains objectifs de cette analyse et amène un point de vue différent dans l'interprétation des résultats.

À l'instar de l'analyse archéobotanique, le pourcentage a été utilisé pour l'analyse archéoentomologique, de même que l'observation de la quantité et de la diversité. Le nombre total de fragments n'est cependant pas idéal pour l'interprétation des échantillons, bien qu'il puisse révéler de l'information sur la richesse de la population entomologique. Il s'agit davantage d'une source de biais, puisque différentes parties d'un même insecte accroissent le nombre d'individus inutilement (total).

Le nombre minimum d'individus (NMI) a été estimé pour les restes entomologiques. Ce calcul est basé sur la symétrie bilatérale des individus (Reitz et Shackley 2012) et est fréquemment utilisé dans les analyses zooarchéologiques et archéoentomologiques (White 1953; Grayson 1973; Parmentier 2010). Il existe différents moyens pour déterminer le NMI, mais la façon la plus courante de le faire est de séparer les éléments anatomiques par symétrie (gauche ou droit). Par la suite, il suffit de compter l'élément le plus fréquent et le nombre de fragments qui y est associé. Par exemple, si l'assemblage comprend une tête, quatre pronota, deux élytres gauches et trois élytres droits d'une même espèce, le NMI pour cette espèce sera de quatre. Cette donnée n'est cependant qu'une estimation et beaucoup de facteurs peuvent l'influencer. Les critères tels que l'âge, la taille et le sexe ne sont pas pris en compte puisqu'ils ne sont pas toujours caractéristiques et observables d'une espèce à l'autre.

3.5. Les groupes écologiques

Les données sont présentées par groupes écologiques plutôt que par groupes taxonomiques. Ces catégories ont une valeur fonctionnelle et ne servent pas à faire une distinction systématique entre les taxons. Il s'agit d'un exercice interprétatif visant à déterminer le rôle de chaque individu dans l'écosystème à l'étude selon ses préférences écologiques, en gardant en vue l'objectif premier d'étudier l'occupation anthropique du site. Cela signifie que certaines préférences écologiques seront mises de l'avant plus que d'autres : par exemple, un groupe écologique constitué de coprophages, se nourrissant de matière fécale, contiendra des espèces dont la source d'alimentation principale est les déjections, bien qu'il puisse aussi être possible de les trouver dans un autre milieu tel que la matière organique en décomposition. Dans cet exemple, leur association aux déjections a été mise de l'avant aux dépens de la matière organique puisqu'elle est jugée plus significative dans l'étude de l'occupation du site.

Généralistes

Cette faune comprend des insectes qui occupent une grande variété d'environnements. La plupart n'ont pas été identifiés sous le niveau de tribu ou de famille et leur présence aurait probablement été plus significative dans cette analyse si une telle identification avait été possible.

Matière organique

Les insectes présents dans ce groupe sont des coléoptères dits saprophages qui se nourrissent de matière organique en décomposition ou qui y sont étroitement liés. C'est le groupe écologique le plus large de cette analyse étant donné la diversité de la nature des restes organiques. Ils sont associés à la litière de feuilles et de bois, aux débris humides, à la mousse, aux excréments, aux charognes et aux champignons.

Bois

Ce groupe écologique a été créé pour une espèce xylophage, *Polygraphus rufipennis*. Au Québec, elle se nourrit de tout type de conifère.

Biens entreposés

Les coléoptères occupant les biens entreposés sont tous des ravageurs de produits alimentaires dont l'importance économique varie. Ils sont synanthropes, donc dépendant de la présence humaine pour leur survie et se nourrissent de biens entreposés tel que les légumes, la farine et le plus souvent, le grain. Ils sont présents partout incluant l'intérieur des habitations. Il existe une relation étroite entre la présence de ces insectes et certains mycétophages, puisque ces derniers se nourrissent de moisissure et sont souvent attirés par la moisissure qui peut se développer dans le grain infesté, les ravageurs accélérant la dégradation des biens par la sécrétion d'excréments.

Phytophages

Les phytophages sont des insectes se nourrissant de plantes vertes, généralement des parties vivantes des plantes.

4. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS

Les résultats des analyses archéobotaniques et archéoentomologiques des possibles latrines du site CeEt-727 sont présentés dans cette section. L'interprétation suit directement la présentation des résultats pour assurer un suivi logique. Le tableau 1 illustre la provenance et les détails de traitement des échantillons.

Tableau 1 : Détail du traitement des échantillons.

Contexte	*Provenance*	*Commentaire*	*Texture des sédiments*	*Volume (L)*
Possibles latrines	13E2 (bol)	Fin de l'occupation 1834-1843	Matières organiques en décomposition	1
Possibles latrines	13E2 (portion ouest)	Fin de l'occupation 1834-1843	Matières organiques avec sable	1
Possibles latrines	13E8	Occupation avant abandon 1834-1843	Matières organiques avec bois	1
Possibles latrines	13E11	Occupation avant abandon 1834-1843	Matières organiques en décomposition	1
Possibles latrines	13E12	Début de l'occupation 1834-1843	Matières organiques en décomposition	1

4.1. Lot 13E2

Le lot 13E2 comprend deux échantillons, l'un prélevé à l'intérieur d'un bol et l'autre provenant de la portion ouest de la structure. Dans l'éventualité où les deux échantillons auraient des signatures archéobotanique et archéoentomologique différentes, ils ont été traités séparément. L'échantillon « bol » se compose de matières organiques en décomposition. Le tri des fractions lourdes et légères de l'échantillon de sédiments a permis d'observer des inclusions diversifiées, notamment une grande concentration de végétaux hétérogènes, du charbon de bois et du bois. Des fragments osseux ont été observés et pourraient être d'origine humaine, étant donné leur morphologie générale et le type de restes trouvés, comme plusieurs épiphyses de vertèbres, qui ne correspondent pas à des coupes de viande habituelle. Une analyse sera nécessaire pour confirmer cette hypothèse. Outre ces inclusions, on note la présence de restes de consommation comme des coquilles et des membranes d'œufs, ainsi

que des écailles et os de poissons. Finalement, quelques artéfacts ont été trouvés, comme des fibres/textiles, de possibles poils et des fragments de vitre (tableau 2).

Tableau 2 : Inclusions observées lors du tri des échantillons du lot 13E2.

	13E2 (bol)		13E2 (ouest)	
Inclusions	*Fraction lourde*	*Fraction légère*	*Fraction lourde*	*Fraction légère*
Bois	10 %	2 %	10 %	5 %
Brique			2 %	
Charbon de bois	10 %	30 %	20 %	30 %
Coquilles d'œufs	10 %	<1 %	1 %	
Écailles de poisson		<1 %		1 %
Écorce		1 %		
Fibre/Textile	1 %	1 %		1 %
Membrane d'œuf		<1 %		
Métal	1 %			
Os. indét. écru (humain?)	2 %		2 %	
Os. poisson écru	<1 %	1 %	2 %	2 %
Poils?		<1 %		
Végétal hétérogène		60 %		30 %
Vitre	<1 %		1 %	

L'échantillon « ouest » se compose de matières organiques et de sable. Le tri des fractions lourdes et légères de l'échantillon a permis d'observer des inclusions diversifiées, dont une grande concentration de charbon de bois, de végétaux hétérogènes et de bois. Des fragments osseux pourraient être d'origine humaine et une analyse sera nécessaire pour confirmer cette hypothèse. En effet, leur morphologie générale et les éléments anatomiques découverts ne correspondent pas à ce qui se trouve habituellement en présence de restes osseux trouvés dans des latrines de cette époque. En plus de ces inclusions, on observe la présence de restes de consommation comme des coquilles d'œufs, ainsi que des écailles et os de poissons. Finalement, quelques artéfacts ont été trouvés, dont de la brique, des fibres/textiles et quelques des fragments de vitre (tableau 2).

4.1.1. Archéobotanique

Les résultats de l'analyse des macrorestes végétaux de ce lot sont présentés dans le tableau 3 et le détail écologique dans l'annexe A. Selon la méthodologie quantitative choisie, le nombre total de graines du lot 13E2 « bol » est de 1 042. Cela représente 20 taxons dont 9 sont associés à des plantes comestibles

et 11 à la végétation secondaire et aux taxons indéterminés. Les taxons comestibles proviennent à la fois du milieu naturel local, d'importations ou encore de cultures potagères, alors que les mauvaises herbes de la végétation secondaire sont indigènes et introduites. Les plantes comestibles comprennent 93,57 % des éléments identifiés, ce qui représente 975 spécimens. Les taxons les plus abondants sont les ronces (*Rubus* spp.), les fraises (*Fragaria* sp.) et les figues (*Ficus carica* L.). Les autres identifications représentent moins de 2,5 % de l'assemblage chacune. On y trouve du sureau (*Sambucus* sp.; figure 2), du raisin cultivé (*Vitis vinifera* L.; figure 3) et quelques spécimens de prunes et cerises (*Prunus* spp.), ainsi que de cenelles (*Crataegus* spp.).



Figure 2 : Graine de *Sambucus* sp., lot 13E2 « bol ».

(Photo : O. Lalonde)



Figure 3 : Graine de *Vitis vinifera* L., lot 13E2 « bol ».

(Photo : O. Lalonde)

La végétation secondaire compte 67 identifications, dont la plupart sont de Type A (indéterminé, figure 4) et de chénopodes. Le chénopode est une plante très envahissante dans les milieux ouverts, les potagers, les champs et près des habitations, et ce, dès les premières années d'un nouvel établissement. Le chénopode pourrait être une espèce indigène (C. *glaucum*), mais également du « chou -gras » (C. *album*) introduit d'Europe. La distinction est très difficile à faire puisque les éléments diagnostiques sont semblables d'une espèce à l'autre. Ces deux taxons sont associés à la végétation secondaire. Pratiquement tous les taxons poussent dans les lieux variés, à l'exception du possible géranium à feuille découpée (cf. *Geranium dissectum*) qui ne pousse pas à l'état naturel au Québec et qui est donc nécessairement cultivé (Victorin *et al.* 2002).



Figure 4 : Graine de Type A, indéterminée, lot 13E2 « bol ».

(Photo : O. Lalonde)



Figure 5 : Graine fragmentée de *Linum usitatissimum* L.

(Photo : O. Lalonde)

De son côté, l'échantillon 13E2 « ouest » possède un total de 529 spécimens répartis en 17 taxons. Les plantes comestibles dominent l'assemblage avec 97,92 % des graines (n = 518), alors que la catégorie de la végétation secondaire contient 2,08 % des spécimens, soit 11 graines. Les taxons les plus abondants sont les ronces, les fraises et les figues. Les autres identifications représentent moins de 2 % de l'assemblage chacune. On y trouve du raisin cultivé, des cenelles, du sureau et quelques spécimens de prunes et cerises (*Prunus* spp.), ainsi que 4 graines de lin (*Linum usitatissimum* L.; figure 5).

La végétation secondaire compte 9 identifications, dont 4 sont des chénopodes (*C. album* ou *C. glaucum*). Tous les autres taxons sont représentés par un seul spécimen et poussent dans les lieux variés. Un spécimen de Type A et un autre indéterminé sont aussi présents.

Tableau 3 : Identification des restes botaniques, 13E2.

Taxon	*Nom commun*	*13E2 (bol)*	*%*	*13E2 (ouest)*	*%*
Plantes comestibles		**975**	**93,57**	**518**	**97,92**
Crataegus spp.	Aubépine - Cenelle	4	0,38	6	1,13
Ficus carica L.	Figue	103	9,88	47	8,88
Fragaria sp.	Fraise	386	37,04	72	13,61
Linum usitatissimum L.	Lin			4	0,76
Prunus domestica/americana	Prune	7	0,67		
Prunus pensylvanica L.	Prune	5	0,48	3	0,57
Prunus sp.	Prune noire			3	0,57
Prunus virginiana L.	Cerise à grappes	1	0,10		
Rubus spp.	Ronce	423	40,60	371	70,13
Sambucus sp.	Sureau	22	2,11	5	0,95
Vitis vinifera L.	Raisin cultivé	24	2,30	7	1,32
Végétation secondaire		**67**	**6,43**	**11**	**2,08**
Amaranthus sp.	Amarante	1	0,10		
Apiacées		6	0,58	1	0,19
Carex sp.	Laîche	1	0,10	1	0,19
Chenopodium sp.	Chénopode	18	1,73	4	0,76
Geranium dissectum L.	Géranium à feuille découpée	1	0,10		
Persicaria sp.	Persicaire			1	0,19
Poacées (petite)	Graminée	5	0,48		
cf. *Ranunculus* sp.	Renoncule	2	0,19		
Rumex sp.	Oseille	1	0,10	1	0,19
Silene sp.	Silène	3	0,29	1	0,19
Stellaria cf. *media*	Stellaire intermédiaire	1	0,10		
Indéterminée Type A (ressemble à *Cuscuta*)		28	2,69	1	0,19
Indéterminée				1	0,19
Total		**1 042**	**100**	**529**	**100**

4.1.2. Archéoentomologie

Les résultats de l'analyse archéoentomologique des restes provenant du lot 13E2 (ouest) et du lot 13E2 (bol) sont illustrés dans le tableau 4. L'échantillon collecté dans le bol possède un NMI de 2, tandis que l'échantillon 13E2 « ouest » possède un NMI de 8. Dans les deux cas, ce chiffre est insuffisant pour assurer une bonne représentativité du contexte à l'étude. Toutefois, l'identification a été faite à un niveau taxonomique assez précis pour en tirer des données significatives.

Tableau 4 : Identification des restes entomologiques, 13E2 (bol) et 13E2 (ouest).

Taxon	*Origine*	*Habitat*	*13E2 (bol)*	*13E2 (ouest)*
Généraliste				
Cf. Tenebrionidae indét.	Indét.	Varié		1
Omaliinae indét.	Indét.	Varié		1
Bois				
Cf. *Cossonus* sp.	Amérique	Sous l'écorce	1	2
Pediacus sp.	Indét.	Sous l'écorce des arbres morts		1
Biens entreposés				
Sitophilus oryzae	Europe	Grain entreposé	1	
Nausibius clavicornis	Europe	Biens alimentaires entreposés		2
Plante vivante				
Cf. Galerucinae indét.	Indét.	Feuillage et fleurs		1
TOTAL			**2**	**8**

L'échantillon 13E2 « bol » contient un spécimen appartenant possiblement au genre *Cossonus* (figure 6), sinon au groupe taxonomique de la sous-famille Cossoninae des charançons. Le genre *Cossonus* est représenté au Québec par trois espèces trouvées sous l'écorce des arbres, la plupart du temps des conifères, mais aussi des bois durs (Anderson 2002 : 759). La sous-famille Cossoninae est composée d'espèces vivant également pour la plupart sous l'écorce des arbres (Anderson 2002 : 757). Le deuxième insecte identifié est *Sitophilus oryzae,* un des ravageurs de grain le plus important au monde. Il se nourrit d'une multitude de types de grains, préférant toutefois le blé. Les adultes se nourrissent aussi de farine (Bousquet 1990 : 101).



Figure 6 : Paire d'élytres de cf. *Cossonus* sp. provenant du lot 13E2 (ouest).

Photo : O. Lalonde

L'échantillon 13E2 ouest contient deux insectes décrits comme des généralistes dont l'identification à un niveau taxonomique précis ne fut pas possible. Les Omaliinae sont des staphylins dont certaines espèces sont synanthropes et dont la vaste majorité sont présentes dans la matière organique en décomposition (Newton *et. al.* 2001 : 335). La famille des ténébrions est quant à elle très diversifiée, avec plusieurs espèces synanthropes.

En plus de contenir deux spécimens du xylophage possiblement identifiés comme *Cossonus*, l'échantillon 13E2 ouest contient un insecte de l'espèce *Pediacus* vivant habituellement sous l'écorce du bois mort (Thomas 2002 : 329. L'échantillon contient aussi un insecte de la sous-famille des Galerucinae. Il s'agit d'une chrysomèle dont les adultes se nourrissent du feuillage et des fleurs de

plantes vivantes (Riley *et. al.* 2002 : 653). Plusieurs espèces sont un danger pour les récoltes de plantes potagères.

Finalement, deux spécimens de *Nausibius clavicornis* ont été identifiés. Cette espèce est considérée comme ravageuse de biens de consommation, et elle a une préférence pour les pommes séchées, le gingembre, le riz, et le sucre (Klimaszewski *et. al.* 2015 : 48).

4.1.3. Préservation et formation de l'assemblage

La totalité des macrorestes végétaux et entomologiques observée dans les échantillons semble s'être préservée par anaérobie, comme c'est habituellement le cas dans les latrines. Le milieu anaérobique favorise la préservation des structures lignifiées présentes, entre autres, dans le bois et dans certains types de graines (Greig 1989 : 13). En revanche, certains restes qui contiennent moins de structures lignifiées ont généralement tendance à être sous-représentés dans ce type de contexte, c'est le cas d'ailleurs des légumineuses et des céréales non carbonisées. Puisqu'aucune graine carbonisée n'a été trouvée, il est impossible de confirmer leur présence sur le site.

La formation de l'assemblage du lot 13E2 découle d'une série de dépositions de type primaire et tertiaire (Fuller *et al.* 2014) puisqu'il y a un mélange de plusieurs inclusions hétéroclites : charbon de bois, bois, textile, ossements, œufs, etc. À l'exception du raisin et des figues, les graines identifiées proviennent toutes de plantes locales ou potagères qui pourraient se trouver dans l'environnement immédiat. Il est certain qu'une partie de ces graines provienne de restes d'événements anthropiques réalisés ailleurs et déposés sur le site par la suite (ex. : rejet de déchets alimentaires, matières fécales, etc).

Les restes entomologiques sont eux aussi dans un excellent état de préservation, ce qui signifie que la faible quantité de restes d'insectes dans l'échantillon n'est pas le résultat de processus taphonomiques. La formation de l'assemblage découle d'une fréquentation volontaire du milieu par les insectes et possiblement d'un rejet anthropique volontaire ou involontaire.

4.1.4. Interprétations

La première constatation tirée de l'analyse est que les sédiments contenus dans l'échantillon du « bol » ont permis une rétention plus marquée des graines et des inclusions. Ainsi, elles s'y trouvent en plus grande quantité que dans les sédiments de la portion ouest qui ont peut-être été dilués au fil du temps. Toutefois, la diversité et la variété des taxons est semblable entre les deux échantillons et donc il ne semble pas y avoir de contrainte à les interpréter comme un tout. L'analyse des restes entomologique mène au même constat puisque la faune des deux échantillons est très similaire.

On remarque tout d'abord la dominance des espèces comestibles comparativement aux mauvaises herbes de la végétation secondaire. D'une part, l'abondance marquée de petits fruits, tels que les ronces, les fraises et les figues, témoigne d'une alimentation en partie basée sur la cueillette de petits fruits sauvages et importés. Deux taxons sont associés à des produits importés, soit le raisin et la figue. La consommation de raisins cultivés et de figues est bien connue et leur présence archéologique est attestée pour toutes les époques de la période historique au Québec, principalement dans des contextes de latrines, et suggère un approvisionnement au marché. Les figues étaient probablement importées sous leur forme séchée (Fortin 1984 : 344). Les raisins pourraient avoir été cultivés au Québec, mais cette information ne peut pas être confirmée.

La présence en grande quantité des petits fruits représente un lien direct avec de la matière fécale humaine et confirme l'utilisation de la structure comme latrines. En effet, lorsque les fruits sont consommés, les graines sont habituellement rejetées dans la matière fécale. Cependant, la concentration et la variété des taxons sont moindres que les autres latrines étudiées au Québec à la même époque. Cela amène plusieurs questions quant à la nature des sédiments fouillés et à la fonction de la structure. D'abord, on ne peut pas négliger la nature du site, un hôpital durant l'épidémie de choléra. Le choléra est une maladie fulgurante causée par une infection diarrhéique importante. En toute logique, on ne peut pas s'attendre à ce que les malades aient reçu une saine alimentation composée de fruits et de légumes, ou encore qu'ils aient consommé des repas consistants, vu leur état. Ainsi, les résultats obtenus dans le cadre de ce mandat diffèrent nécessairement des autres analyses de latrines domestiques de la première moitié du XIX^{e} siècle. Cela justifie probablement l'absence de plusieurs espèces communément trouvées comme les gadelles, les cerises à grappes et les plantes

potagères comme la courge et même les épices. De plus, la courte durée d'utilisation et la probable fonction également de fausse à déchets appuient la signature archéobotanique.

On tire le même constat de l'analyse des restes d'insectes. Certains insectes, soit *N. clavicornis* et *S. oryzae*, dont des ravageurs de biens entreposés très communs dans les habitations et leur présence dans des latrines peut découler autant de leur rejet avec la matière fécale que de la volonté d'éliminer des biens infestés en les jetant. Toutefois, on ne trouve aucun insecte typiquement associé à la matière organique en décomposition dans les deux échantillons, alors que ces derniers sont généralement dominants dans les assemblages archéoentomologiques provenant de latrines. Lorsque les restes d'insectes provenant de latrines sont peu nombreux, le groupe des décomposeurs associé à la matière organique est normalement présent en majorité. C'est également le cas pour les dépotoirs ouverts. En effet, lorsque de la matière organique en décomposition est facile d'accès pour les insectes, cela se reflète dans l'assemblage archéoentomologique, comme c'est le cas pour le dépotoir fouillé à la maison Garneau, à Québec, au site archéologique CeEt-895 (GAIA 2021). Dans cet exemple de cas précis, les insectes étaient extrêmement nombreux.

Pour le lot 13E2, si la structure à l'étude consiste effectivement en des latrines, il semblerait qu'elles aient été couvertes et que l'accès s'en soit trouvé limité pour la faune entomologique. Des pratiques ayant pour effet de limiter la prolifération d'insectes, tel que l'usage de chaux ou un enfouissement rapide, sont peut-être aussi responsables de la faible quantité d'insectes récoltés. Cependant, aucune trace de chaux n'a été observée lors de l'analyse.

Puisqu'il s'agit manifestement des premières latrines analysées dans ce genre de contexte épidémique, les résultats pourraient être un premier pas vers l'étude de la pharmacopée traditionnelle de l'époque et de l'alimentation du personnel soignant. Toutefois, les données archéobotaniques ne sont pas tout à fait représentatives à cet égard. On note quand même quelques taxons qui pourraient avoir été utilisés dans des remèdes, mais dont ils se trouvent également dans l'alimentation de la population en général. D'abord, il y a les ronces et les sureaux qui pourraient avoir été infusés ou transformés en une liqueur aux propriétés antibactériennes, diurétiques ou contre la diarrhée. Cependant, ce sont rarement les fruits des ronces qui sont utilisées dans ces remèdes, mais plutôt les feuilles. Les graines de sureau n'ont pas pu être identifiées à l'espèce. Deux sont possibles en tenant compte de leur morphologie. Le

sureau blanc, une espèce indigène au Québec, est très commun et s'observe dans différents habitats, mais tend à préférer des milieux humides, ouverts et bien drainés, comme le long des routes et des cours d'eau (Victorin et al. 2002 : 530; Schmitzer et al. 2012 : 131-132). Le sureau noir, originaire d'Europe, s'est également naturalisé sur le territoire du Québec après l'arrivée des Européens et se trouve dans des environnements similaires au sureau blanc. Les fruits du sureau sont comestibles et ont été cuisinés sous forme de gelées, de tartes, de confiture ou intégrés à différents alcools. De plus, les propriétés médicinales du sureau sont nombreuses et bien connues des apothicaires de l'époque. En effet, toutes les parties de la plante contiennent des composés qui peuvent être utilisés dans des sirops, des cataplasmes ou des huiles pour soigner divers maux (Salomon et Grulova 2015).

D'autre part, le lin est présent dans l'échantillon de la portion ouest. Le lin est une plante aux multiples usages, mais dont les graines sont utilisées dans l'alimentation. Cette plante de grande culture a été cultivée à petite échelle au courant du XIX^{e} siècle pour ses fibres robustes qui permettent la production de toiles, de vêtements et de draps. La présence du lin dans l'échantillon confirme que cette plante était cultivée avant 1843. Le lin a par la suite été abondamment commercialisé au Québec, surtout au tournant du XX^{e} siècle. On reconnaît d'ailleurs mondialement les rouets « *Canadian Production Wheel* », avec leur grande roue, associés au filage du lin. Les plants de lin sont aussi connus pour s'échapper parfois des champs et envahir les lieux incultes (Victorin *et al.* 2002 : 383-384). Outre les fibres, les graines du lin étaient également conservées, entre autres, pour leurs propriétés thérapeutiques, ainsi que pour la production d'huile (De Carufel 1979 : 102-103). De plus, elles sont comestibles. Elles sont toutefois remplies de fibres, donc à éviter lors des épisodes de diarrhées aiguës comme pour le choléra. Plusieurs raisons peuvent donc expliquer la présence du lin dans ce contexte de latrines, mais son utilisation sous un format d'huile n'est pas à négliger dans ce contexte médical.

Une autre espèce autrefois utilisée en médecine populaire a été observée, le géranium à feuilles découpées (*Geranium dissectum* L.). D'après la Flore laurentienne de Victorin *et al.* (2002), le géranium à feuilles découpées a été introduit en Amérique à la fin du XVII^{e} siècle. Cette espèce ne fait pas partie des espèces observées au Québec selon ces mêmes auteurs. Le *Geranium dissectum* L. a aussi été identifiée dans des sédiments des XVII^{e} et XVIII^{e} siècles ailleurs au Québec, dont sur le site du Presbytère de L'Ancienne-Lorette (GAIA 2019) et à Montréal sur la rue Saint-Gabriel (GAIA 2020). La base de données USDA Plants (plants.sc.egov.usda.gov) indique qu'il s'agit d'une espèce introduite d'Europe

poussant en Ontario et dans plusieurs états américains dont quelques-uns situés à proximité de la région des Grands Lacs, comme New York, la Pennsylvanie et l'Ohio. Cette plante est connue pour son utilisation en médecine populaire (surtout ses racines) et pour sa grande teneur en tannin (du brun est obtenu à partir des fleurs). Lorsqu'elle n'est pas cultivée, elle pousse au bord des champs et dans les terrains vagues et compose une partie de la végétation secondaire. Elle apprécie la lumière et peut croître dans les sols sableux (pfaf.org et tela-botanica.org). Il est possible qu'elle ait aussi été introduite au Québec, mais qu'elle ne se soit pas nécessairement naturalisée ou qu'elle soit maintenant absente de la végétation actuelle. Sa présence dans le lot 13E2 pourrait traduire une connaissance de ses vertus médicinales.

Finalement, il est décevant que les graines du taxon indéterminé de Type A également trouvées dans d'autres échantillons de ces latrines n'aient pas été identifiées, car elles pourraient être une preuve d'utilisation d'une plante médicinale ou d'un remède en particulier. N'ayant jamais été observées sur d'autres sites québécois à notre connaissance, elles jettent certainement un mystère quant à son origine et son utilisation.

D'autre part, les spécimens associés à la végétation secondaire sont typiques des milieux urbains perturbés et poussant un peu partout près des installations humaines. Leur présence dans les échantillons est probablement due à des apports involontaires fortuits. Le géranium à feuille découpée pourrait tout aussi bien être une mauvaise herbe, comme c'est le cas ailleurs en Ontario, et c'est pour cette raison qu'il n'a pas été ajouté aux plantes comestibles.

L'assemblage archéoentomologique contient une forte proportion d'insectes xylophages (se nourrissant de bois), soit quatre insectes sur dix. Il semble qu'une grande quantité de bois se soit trouvée dans ce contexte, ce qui est d'ailleurs noté dans les inclusions. Malgré la faible quantité d'insectes récoltés dans les échantillons, la présence de bois observée lors du traitement prête foi à cette hypothèse. Les genres *Cossonus* et *Pediacus* sont tous deux trouvés sur le bois sous l'écorce, ce qui signifie que des pièces de bois non écorcées, provenant probablement d'arbres morts ou mourants, étaient présentes dans le contexte à l'étude. Les insectes peuvent avoir été attirés par le bois dans la structure ou y avoir été jetés par inadvertance en même temps que du bois.

Finalement, on peut ajouter qu'il a pu y avoir des rejets de grains ou de produits céréaliers étant donné la présence de *Sitophilus oryzae*, ainsi que de biens de consommation séchés (pommes, gingembre, riz, sucre) si on se fit à la présence du *Nausibius clavicornis,* ce qui ajoute des informations supplémentaires sur l'alimentation sur le site. Leur nombre est toutefois insuffisant pour être représentatif.

4.2. Lot 13E8

Le lot 13E8 correspond à des sédiments provenant de l'intérieur de la structure possiblement identifiée comme des latrines. D'un point de vue stratigraphique et chronologique, l'échantillon prélevé dans ce lot est plus ancien que ceux du lot 13E2 et plus récent que ceux des lots 13E11 et 13E12. Le tri des fractions lourde et légère de l'échantillon de sédiments a permis d'observer des inclusions diversifiées, notamment une grande concentration de matériaux comme le bois, le charbon de bois et la brique (tableau 5). De plus, des matières végétales ont été découvertes, dont certaines avec un aspect très moderne, suggérant peut-être des intrusions involontaires. Combinées à la présence d'un ver blanc vivant, il appert qu'une partie des inclusions proviennent de contaminants récents. Quelques témoins de rejets alimentaires ont été observés, comme des ossements et écailles de poissons, ainsi que des fragments de fibres / textiles et de la vitre. Finalement, des ossements de mammifères ou d'humains ont été trouvés.

Tableau 5 : Inclusions observées lors du tri de l'échantillon 13E8.

	13E8	
Inclusions	*Fraction lourde*	*Fraction légère*
Bois	1 %	45 %
Brique	15 %	
Charbon de bois	10 %	30 %
Cuivre	<1 %	
Écailles de poisson		<1 %
Fibre/Textile		<1 %
Insecte vivant		1 ver blanc
Os. Indéterminé calciné	<1 %	
Os. indét. écru (humain?)	<1 %	
Os. poisson écru	<1 %	1 %
Végétal hétérogène moderne?		5 %
Vitre	<1 %	

4.2.1. Archéobotanique

Les résultats de l'analyse des macrorestes végétaux de ce lot sont présentés dans le tableau 6. Le nombre total de graines identifiées est de 90. Cela représente 16 taxons dont la moitié sont associés à des plantes comestibles et l'autre à la végétation secondaire. Les taxons comestibles proviennent à la fois du milieu naturel local, de l'étranger ou encore de cultures potagères, alors que les mauvaises herbes indigènes et introduites composent principalement la catégorie de la végétation secondaire (annexe A). Les plantes comestibles comprennent 81,11 % des éléments identifiés, ce qui représente 73 spécimens. Les taxons les plus abondants sont la figue, le lin, les ronces et la fraise. Les raisins, la courge d'hiver et quelques spécimens de cerises (figure 7) et prunes ont été trouvés.



Figure 7 : Noyau de *Prunus pensylvanica* L., lot 13E8.

Photo : O. Lalonde

Aucun taxon ne possède plus de 22 spécimens, ce qui en fait un assemblage archéobotanique varié, mais peu représentatif. La végétation secondaire compte 17 spécimens (18,89 %) répartis entre 8 taxons. Aucun taxon ne possède plus de 4 spécimens. Ils poussent soit près des lieux humides, comme le jonc (*Joncus* sp.), la renoncule (cf. *Ranunculus* sp.) et la verveine (*Verbena* sp.), ou dans les lieux

variés (annexe A). Le chénopode est une plante très envahissante dans les milieux ouverts, les champs, les potagers et près des habitations. Le chénopode trouvé pourrait être une espèce indigène (C. *glaucum*) ou introduite d'Europe (C. *album*). La distinction est très difficile à faire puisque les éléments diagnostiques sont semblables d'une espèce à l'autre. Ces deux taxons sont associés à la végétation secondaire.

Tableau 6 : Identification des restes botaniques, 13E8.

Taxon	*Nom commun*	*13E8*	*%*
Plantes comestibles		**73**	**81,11**
Cucurbita sp.	Courge d'hiver	1	1,11
Ficus carica L.	Figue	22	24,44
Fragaria sp.	Fraise	14	15,56
Linum usitatissimum L.	Lin	16	17,78
Prunus pensylvanica L.	Cerise de Pennsylvanie	1	1,11
Prunus sp.	Prune	1	1,11
Rubus spp.	Ronce	15	16,67
Vitis vinifera L.	Raisin cultivé	3	3,33
Végétation secondaire		**17**	**18,89**
Amaranthus sp.	Amarante	2	2,22
Euphorbia sp.	Euphorbe	1	1,11
Juncus sp.	Joncs	3	3,33
Persicaria sp.	Persicaire	3	3,33
cf. *Ranunculus* sp.	Renoncule	1	1,11
Rumex sp.	Oseille	4	4,44
Verbena sp.	Verveine	1	1,11
Indéterminé		2	2,22
Total		**90**	**100**

4.2.2. Archéoentomologie

Les résultats de l'analyse archéoentomologique des restes provenant de l'échantillon 13E8 sont illustrés dans le tableau 7. L'échantillon possède un NMI de 6 et ce chiffre est insuffisant pour assurer une bonne représentativité du contexte à l'étude. Toutefois, l'identification a été faite à un niveau taxonomique dans la plupart des cas assez précis pour en tirer des données significatives.

Tableau 7 : Identification des restes entomologiques, 13E8.

Taxon	*Origine*	*Habitat*	*13E8*
Généraliste			
Cf. Elateridae indét.	Indét.	Varié	1
Staphylininae indét.	Indét.	Varié	1
Matière organique			
Anotylus/Oxytelus	Indét.	Matière organique en décomposition	1
Biens entreposés			
Nausibius clavicornis	Europe	Biens alimentaires entreposés	1
Omonadus formicarius	Europe	Biens alimentaires entreposés	1
Dienerella sp.	Indét	Moisissure, souvent sur les biens entreposés	1
TOTAL			**7**

Les généralistes classés dans cette catégorie n'ont pas été identifiés à un niveau taxonomique précis, limitant les interprétations. Les insectes de la sous-famille des staphilininae sont généralement présents dans la matière organique ou dans les sédiments et plusieurs sont synanthropes. Les Elateridae, ou taupins, sont des insectes hautement mobiles et leur présence apporte peu d'informations à cette analyse. Un insecte a été identifié soit au genre *Anotylus* ou *Oxytelus*. Dans les deux cas, on y dénombre plusieurs espèces synanthropes fréquentant la matière organique en décomposition et dans les déjections (Newton *et. al.* 2001 : 380).

Trois ravageurs de biens consommés ont été identifiés dans cet échantillon, dont *Nausibius clavicornis* qui a également été identifié dans l'échantillon 13E2. L'espèce *Omonadus formicarius* est, quant à lui, un ravageur préférant s'alimenter des résidus de grain plus que des grains eux-mêmes (Bousquet 1990 : 61). De son côté, le genre *Dienerella* est représenté par des espèces s'alimentant de moisissures et sont souvent retrouvées dans ces réserves de grain en mauvais état (Bousquet 1990 : 129).

4.2.3. Préservation et formation de l'assemblage

La totalité des macrorestes végétaux observée dans les échantillons semble s'être préservée par anaérobie tel que décrit dans la section 2 Processus Taphonomiques. Le milieu anaérobique favorise la préservation des structures lignifiées présentes, entre autres, dans le bois et dans certains types de graines (Greig 1989 : 13). En revanche, certains restes qui contiennent moins de structures lignifiées ont généralement tendance à être sous-représentés dans ce type de contexte, c'est le cas d'ailleurs des légumineuses et des céréales non carbonisées.

La formation de l'assemblage du lot 13E8 découle d'une série de dépositions de type primaire et tertiaire (Fuller *et al.* 2014) puisqu'il y a un mélange de plusieurs inclusions hétéroclites : bois, charbon de bois, brique, fibre / textile, et des restes alimentaires. À l'exception du raisin et des figues, les graines identifiées proviennent toutes de plantes locales ou potagères qui pourraient se trouver dans l'environnement immédiat. Il est également possible qu'une partie de ces graines provienne de restes d'événements anthropiques réalisés ailleurs et déposés sur le site par la suite (ex. : rejet de déchets alimentaires).

Les restes entomologiques sont eux aussi dans un excellent état de préservation, ce qui signifie que la faible quantité de restes d'insectes dans l'échantillon n'est pas le résultat de processus taphonomiques. La formation de l'assemblage découle d'une fréquentation volontaire du milieu par les insectes et possiblement d'un rejet anthropique volontaire ou involontaire.

4.2.4. Interprétations

La proportion des inclusions non comestible est importante et semble correspondre à une zone de déchets. L'abondance habituellement marquée de petits fruits est absente et ne peut donc pas confirmer la présence de matières fécales dans l'échantillon par l'analyse archéobotanique. Elle est toutefois probable, mais en très petite quantité. D'ailleurs, les trois insectes ravageurs identifiés peuvent avoir été déféqués par les utilisateurs de la structure. Ainsi, cette dernière aurait pu servir principalement de zone de rejets et de latrines, en alternance. La signature botanique propose néanmoins des indications sur l'alimentation des malades ou du personnel soignant. On trouve ainsi quelques indices de cueillette et de consommation de petits fruits sauvages et locaux, ainsi que de plantes potagères ou cultivées, comme la courge et le lin.

Les ronces et les sureaux pourraient avoir été infusés ou transformés en une liqueur aux propriétés antibactériennes, diurétiques ou contre la diarrhée. Cependant, ce sont rarement les fruits des ronces qui sont utilisées dans ces remèdes, mais plutôt les feuilles. Les graines de sureau n'ont pas pu être identifiées à l'espèce. Deux sont possibles en tenant compte de leur morphologie. Le sureau blanc, indigène et très commun, et le sureau noir introduit d'Europe (Victorin et al. 2002 : 530; Schmitzer et al. 2012 : 131-132). Les propriétés médicinales du sureau sont nombreuses et bien connues des

apothicaires de l'époque. En effet, toutes les parties de la plante contiennent des composés qui peuvent être utilisés dans des sirops, des cataplasmes ou des huiles pour soigner divers maux (Salomon et Grulova 2015).

La consommation de raisins cultivés et de figues est bien connue et leur présence archéologique est attestée pour toutes les époques de la période historique au Québec, principalement dans des contextes de latrines et de rejets de déchets alimentaires, et suggère un approvisionnement au marché. Les figues étaient probablement importées sous leur forme séchée (Fortin 1984 : 344). Les raisins pourraient avoir été cultivés au Québec, mais cette information ne peut pas être confirmée.

Le lin est, quant à elle, une plante cultivée à petite échelle au courant du XIX^{e} siècle pour ses fibres robustes qui permettent la production de toiles, de vêtements et de draps. Le lin a par la suite été abondamment commercialisé au Québec, surtout au tournant du XX^{e} siècle. Les plants de lin sont aussi connus pour s'échapper parfois des champs et envahir les lieux incultes (Victorin *et al.* 2002 : 383-384). Outre les fibres, les graines du lin étaient également conservées, entre autres, pour leurs propriétés thérapeutiques, ainsi que pour la production d'huile (De Carufel 1979 : 102-103). De plus, elles sont comestibles, mais peu recommandées lors d'épisodes de grande diarrhée, comme pour le choléra. Plusieurs raisons peuvent donc expliquer la présence du lin dans ce contexte de latrines, mais son utilisation sous un format d'huile est probable.

La courge (*Cucurbita* sp.), quant à elle, est un fruit fréquent des potagers de l'époque. Elle était appréciée pour sa chair qui pouvait être cuisinée sous différentes formes : en potage, au four, en gâteau ou en tarte (Provencher 1988 : 321). De plus, elle pouvait être entreposée durant l'hiver pour une consommation tardive en saison ou au printemps.

Les légumes ne sont pas représentés dans le contexte *per se*, mais c'est généralement le cas puisqu'ils sont cueillis avant de monter en graines; leur absence ne reflétant donc pas la réalité. De plus, la conservation différentielle dans les milieux anaérobiques a certainement affecté la préservation des grains de céréales et des légumineuses.

Les données archéobotaniques sont en accord avec un contexte de rejets alimentaires et de rebuts divers. La présence de matières fécales n'est pas confirmée, mais est probable en petite quantité. Les

analyses démontrent que différents types de dépôts composent la structure au fil de son utilisation. Les données archéoentomologiques, même si elles sont très peu nombreuses, abondent dans le même sens que les données archéobotaniques. Les trois ravageurs identifiés peuvent avoir été déféqués par les utilisateurs de la structure ou avoir été jetés, afin de freiner une infestation ou pour se débarrasser de biens endommagés.

Il est possible que les sédiments se soient accumulés assez rapidement dans la structure pour limiter le développement de populations animales. Bien que beaucoup d'espèces soient fouisseuses, une accumulation rapide peut être suffisante pour rendre l'habitat, formé par les rejets dans les déchets, trop instable pour un établissement de populations durables. De plus, si la structure à l'étude consiste en une aire de rejet, il semblerait qu'elle ait été couverte et que l'accès s'en soit trouvé limité pour les insectes. Des pratiques ayant pour effet de limiter la prolifération d'insectes tels que l'usage de chaux ou un enfouissement rapide sont peut-être aussi responsables de la faible quantité d'insectes récoltés. Encore une fois, aucune trace de chaux n'a été observée durant l'analyse.

4.3. Lot 13E11

Le lot 13E11 correspond à des sédiments provenant de l'intérieur de la structure de latrines dans les débuts de son utilisation. D'un point de vue stratigraphique et chronologique, l'échantillon prélevé dans ce lot est le second plus ancien de cette analyse. Le tri des fractions lourde et légère de l'échantillon de sédiments a permis d'observer une plus grande concentration de charbon de bois et de brique (tableau 8) comparativement aux autres types d'inclusions. Les matières végétales sont aussi bien présentes. Quelques témoins de rejets alimentaires ont été observés, comme des ossements et écailles de poissons, des ossements de mammifères et des coquilles et membranes d'œufs. Des fragments de fibres / textiles, de la céramique, de la chaux, un bouton, du verre et de la vitre sont aussi présents. Finalement, de possibles ossements humains ont été trouvés.

Tableau 8 : Inclusions observées lors du tri de l'échantillon 13E11.

	13E11	
Inclusions	*Fraction lourde*	*Fraction légère*
Brique		10 %
Bouton	1	
Céramique	<1 %	
Charbon de bois		25 %
Chaux	1 %	
Coquilles d'œufs	2 %	
Écailles de poisson		1 %
Fibre/Textile		1 %
Matière fibreuse indét.		1 %
Membrane d'œuf		1 %
Os. Indéterminé calciné	5 %	
Os. indét. écru (humain?)	1 %	
Os. mamm. écru		1 %
Os. poisson écru	2 %	1 %
Végétal hétérogène		15 %
Verre	1 %	
Vitre	<1 %	

4.3.1. Archéobotanique

Les résultats de l'analyse des macrorestes végétaux de ce lot sont présentés dans le tableau 9. Au total, 303 spécimens ont été identifiés, ce qui correspond à 14 taxons. La plupart sont associés à des espèces comestibles (96,04 %) qui proviennent à la fois du milieu naturel local, de l'étranger ou encore de cultures, alors que les mauvaises herbes indigènes et introduites composent principalement la catégorie de la végétation secondaire (annexe A). Les taxons les plus abondants sont les ronces, la fraise et la figue, tout comme pour les autres lots analysés dans ces latrines. Du lin, des raisins, du sureau et quelques spécimens de cerises et prunes ont aussi été trouvés. La végétation secondaire compte 12 spécimens (3,96 %) répartis entre 6 taxons. Aucun taxon ne possède plus de 5 spécimens. Ils poussent tous dans les lieux variés et sont associés aux milieux urbains de l'époque (annexe A). Le chénopode pourrait appartenir soit à l'une de ces deux espèces, *C. album* ou *C. glaucum*, selon sa morphologie. Finalement, le taxon à l'espèce indéterminée de Type A présent dans le lot 13E2 est également trouvé dans le lot 13E11 avec 5 spécimens.

Tableau 9 : Identification des restes botaniques, 13E11.

Taxon	*Nom commun*	*13E11*	*%*
Plantes comestibles		**291**	**96,04**
Ficus carica L.	Figue	38	12,54
Fragaria sp.	Fraise	66	21,78
Linum usitatissimum L.	Lin	5	1,65
Prunus domestica/americana	Prune	4	1,32
Prunus pensylvanica L.	Cerise de Pennsylvanie	3	0,99
Rubus spp.	Ronce	167	55,12
Sambucus sp.	Sureau	5	1,65
Vitis vinifera L.	Raisin cultivé	3	0,99
Végétation secondaire		**12**	**3,96**
Betula sp.	Bouleau	1	0,33
Chenopodium sp.	Chénopode	3	0,99
Poacées (petite)	Graminée	1	0,33
Silene sp.	Silène	1	0,33
Indéterminée Type A (ressemble à *Cuscuta*)		5	1,65
Indéterminée		1	0,33
Total		**303**	**100**

4.3.2. Archéoentomologie

Les résultats de l'analyse archéoentomologique des restes provenant de l'échantillon 13E11 sont illustrés dans le tableau 10. Les données indiquent un NMI de 2, ce qui est insuffisant pour une interprétation adéquate du lot. Néanmoins, on y a identifié un ravageur de l'espèce *Nausibius clavicornis* et possiblement un phytophage de la sous-famille des Galerucinae.

Tableau 10 : Identification des restes entomologiques, 13E11.

Taxon	*Origine*	*Habitat*	*13E11*
Biens entreposés			
Nausibius clavicornis	Europe	Biens alimentaires entreposés	1
Plantes vivantes			
Galerucinae indét.	Indét.	Feuilles et fleurs	1
TOTAL			**2**

4.3.3. Préservation et formation de l'assemblage

La totalité des macrorestes végétaux observée dans les échantillons semble s'être préservée par anaérobie. Le milieu anaérobique favorise la préservation des structures lignifiées présentes, entre

autres, dans le bois et dans certains types de graines (Greig 1989 : 13). En revanche, certains restes qui contiennent moins de structures lignifiées ont généralement tendance à être sous-représentés dans ce type de contexte, c'est le cas d'ailleurs des légumineuses et des céréales non carbonisées.

La formation de l'assemblage du lot 13E11 découle d'une série de dépositions de type primaire et tertiaire (Fuller *et al.* 2014) puisqu'il y a un mélange de plusieurs inclusions hétéroclites dont des matériaux comme le charbon de bois, la brique, la chaux, des artéfacts (bouton, verre et vitre) et plusieurs restes alimentaires. À l'exception du raisin et des figues, les graines identifiées proviennent toutes de plantes locales ou potagères qui pourraient se trouver dans l'environnement immédiat. Il est également possible qu'une partie de ces graines provienne de restes d'événements anthropiques réalisés ailleurs et déposés sur le site par la suite (ex. : rejet de déchets alimentaires).

Les restes entomologiques sont eux aussi dans un excellent état de préservation, ce qui signifie que la faible quantité de restes d'insectes dans l'échantillon n'est pas le résultat de processus taphonomiques. La formation de l'assemblage découle d'une fréquentation volontaire du milieu par les insectes et possiblement d'un rejet anthropique volontaire ou involontaire.

4.3.4. Interprétations

La proportion des inclusions comestible est importante, mais l'ensemble des inclusions confirme que la structure n'était pas uniquement utilisée à leur rejet. L'abondance habituellement marquée de petits fruits qui traduit la présence de matières fécales en grande quantité et qui peut atteindre plus de 30 000 graines par litre de sédiments est encore une fois totalement différente dans ce lot qui ne compte que 291 spécimens associés aux plantes comestibles. Cela représente une signature archéobotanique qui peut confirmer la présence de matières fécales, mais en très faible quantité, tout comme pour le lot 13E8. Cela renforce l'hypothèse que la structure de latrines ait eu plusieurs fonctions, probablement en alternance ou simultanément. Les résultats donnent tout de même quelques indications sur l'alimentation des malades et du personnel soignant. On trouve ainsi quelques indices de cueillette et de consommation de petits fruits sauvages et locaux, ainsi que de plantes cultivées et importées, comme le lin, la figue et le raisin.

Les ronces et les sureaux pourraient avoir été infusés ou transformés en une liqueur aux propriétés antibactériennes, diurétiques ou contre la diarrhée. Cependant, ce sont rarement les fruits des ronces qui sont utilisées dans ces remèdes, mais plutôt les feuilles. Les graines de sureau n'ont pas pu être identifiées à l'espèce. Deux sont possibles en tenant compte de leur morphologie. Le sureau blanc, indigène et très commun, et le sureau noir introduit d'Europe (Victorin et al. 2002 : 530; Schmitzer et al. 2012 : 131-132). Les propriétés médicinales du sureau sont nombreuses et bien connues des apothicaires de l'époque. En effet, toutes les parties de la plante contiennent des composés qui peuvent être utilisés dans des sirops, des cataplasmes ou des huiles pour soigner divers maux (Salomon et Grulova 2015).

La consommation de raisins cultivés et de figues est bien connue et leur présence archéologique est attestée pour toutes les époques de la période historique au Québec, principalement dans des contextes de latrines et de rejets de déchets alimentaires, et suggère un approvisionnement au marché. Les figues étaient probablement importées sous leur forme séchée (Fortin 1984 : 344). Les raisins pourraient avoir été cultivés au Québec, mais cette information ne peut pas être confirmée.

Le lin est, quant à elle, une plante cultivée à petite échelle au courant du XIX^{e} siècle. Tel que décrit dans les lots précédents, le lin a pu être utilisé comme huile pour les malades plutôt que comme aliment puisque les graines sont à déconseiller lors d'épisodes diarrhéiques.

Les légumes ne sont pas représentés dans le contexte *per se*, mais c'est généralement le cas puisqu'ils sont cueillis avant de monter en graines; leur absence ne reflétant donc pas la réalité. De plus, la conservation différentielle dans les milieux anaérobiques a certainement affecté la préservation des grains de céréales et des légumineuses.

Les données archéobotaniques sont en accord avec un contexte de rejets alimentaires, de matières fécales en petite quantité et de rebuts divers. La présence de matières fécales en petite quantité pourrait traduire l'état de santé général dans l'hôpital où la plupart des occupants étaient des malades qui ne consommaient pas de repas « normaux ». Il se pourrait que les restes soient une fenêtre directe sur l'alimentation du personnel soignant en santé.

Les restes entomologiques ne permettent pas de conclure à de grandes interprétations. Toutefois, il est important de noter à nouveau la présence de *Nausibius clavicornis* qui, jusqu'à présent, est ubiquiste à tous les échantillons. De par cette occurrence, il est encore plus plausible que des biens de consommation infestés, comme des pommes séchées, du gingembre, du riz et du sucre, aient été jetés dans les échantillons. Cela apporte une importante donnée sur l'alimentation sur le site. En somme, tout comme pour les lots 13E2 et 13E8, il est probable que les sédiments se soient accumulés rapidement dans la structure pour limiter le développement de populations d'insectes. L'habitat formé par les rejets dans les déchets a aussi pu être trop instable pour un établissement de populations durables. De plus, si la structure à l'étude consiste en une aire de rejet, il semblerait qu'elle ait été couverte et que l'accès s'en soit trouvé limité pour les insectes fouisseurs. Un enfouissement rapide et l'ajout de chaux sont probablement en partie responsables de la faible quantité d'insectes récoltés. Quelques fragments de chaux ont d'ailleurs été aperçus lors du tri de la fraction lourde.

4.3. Lot 13E12

Le lot 13E12 correspond à la première utilisation de la structure des latrines vers 1834. Les inclusions observées se composent principalement de charbon de bois, de métal, de bois et de la matière végétale hétérogène (tableau 11). Quelques témoins de rejets alimentaires ont été observés, comme des ossements et écailles de poissons, des ossements de mammifères et des coquilles et membranes d'œufs. Des artéfacts, comme de la céramique, du silex, du cuivre, des fragments de fibre / textile, du verre et de la vitre sont aussi présents. Finalement, de possibles ossements humains ont été trouvés.

Tableau 11 : Inclusions observées lors du tri de l'échantillon 13E12.

	13E12	
Inclusions	*Fraction lourde*	*Fraction légère*
Bois		10 %
Céramique t.c.f.b.	1 %	
Charbon de bois	50 %	30 %
Chert / Silex	<1 %	
Coquilles d'œufs		<1 %
Cuivre	<1 %	
Écailles de poisson		<1 %
Fibre/Textile		<1 %
Fourneau de pipe	1 frag.	
Membrane d'œuf		1 %
Métal	10 %	
Os. Indéterminé calciné	<1 %	
Os. indét. écru (humain?)	1 %	
Os. poisson écru	2 %	5 %
Végétal hétérogène		15 %
Verre	<1 %	
Vitre	1 %	

4.4.1. Archéobotanique

Les résultats de l'analyse des macrorestes végétaux de ce lot sont présentés dans le tableau 12. Au total, 449 spécimens ont été identifiés, ce qui correspond à 17 taxons, dont 8 font partie de la catégorie des plantes comestibles. Ces espèces représentent (93,54 %) de l'assemblage et proviennent à la fois du milieu naturel local, de l'étranger ou encore de cultures potagères. Les 9 autres taxons sont représentés par des mauvaises herbes de la végétation secondaire indigènes et introduites d'Amérique et d'Europe (annexe A). Les taxons les plus abondants sont la fraise, les ronces et la figue, tout comme pour les autres lots analysés dans ces latrines. Du lin, des raisins et du sureau ont aussi été trouvés, ainsi que3 spécimens de sarriette (*Satureja hortensis* L.). La végétation secondaire compte 29 spécimens (6,46 %) répartis entre 9 taxons. Le taxon le plus abondant est malheureusement l'espèce indéterminée Type A avec 12 graines. Toutes les mauvaises herbes identifiées poussent dans les lieux variés associés aux milieux urbains de l'époque (annexe A). Le chénopode pourrait appartenir soit à l'une de ces deux espèces, *C. album* ou *C. glaucum*, selon sa morphologie.

Tableau 12 : Identification des restes botaniques, 13E12.

Taxon	*Nom commun*	*13E12*	*%*
Plantes comestibles		**420**	**93,54**
Ficus carica L.	Figue	79	17,59
Fragaria sp.	Fraise	168	37,42
Linum usitatissimum L.	Lin	4	0,89
Prunus pensylvanica L.	Prune	1	0,22
Rubus spp.	Ronce	148	32,96
Sambucus sp.	Sureau	4	0,89
Satureja hortensis L.	Sarriette annuelle	3	0,67
Vitis vinifera L.	Raisin cultivé	13	2,90
Végétation secondaire		**29**	**6,46**
Carex sp.	Laîche	1	0,22
Chenopodium sp.	Chénopode	3	0,67
Juncus sp.	Joncs	6	1,34
Nicandra physaloides L.	Nicandre faux-coqueret	1	0,22
Persicaria sp.	Persicaire	3	0,67
Poacées (petite)	Graminée	1	0,22
Rumex sp.	Oseille	1	0,22
Silene sp.	Silène	1	0,22
Indéterminée Type A (ressemble à *Cuscuta*)		12	2,67
Total		**449**	**100**

L'unique graine de Nicandre faux-coqueret (*Nicandra physaloides* L.; figure 8) représente une plante de la catégorie des mauvaises herbes adventices de la végétation secondaire. Elle a pourtant tout de même une importance pour les cultures puisqu'elle repousse les aleurodes des serres (mouches blanches de la famille des Aleyrodoidea) qui se nourrissent, entre autres, de fruits et de légumes dans les jardins (par exemple le chou, la tomate, le concombre et la courge). Le nicandre faux-coqueret reste tout de même, pour cette analyse, une mauvaise herbe poussant dans des lieux variés, dont les bords de chemin et les terrains perturbés.



Figure 8 : Graine de *Nicandra physaloides* L., lot 13E12.

(Photo : O. Lalonde)

4.4.2. Archéoentomologie

Un seul insecte a été identifié dans l'échantillon 13E12. Il s'agit d'un Latridiidae, une famille de coléoptères dont tous les représentants se nourrissent de moisissure. Plusieurs se retrouvent ainsi dans les biens entreposés en mauvaise condition, tandis que d'autres fréquentent la matière organique en décomposition (Bousquet 1990 : 129).

4.4.3. Préservation et formation de l'assemblage

La totalité des macrorestes végétaux observée dans les échantillons semble s'être préservée par anaérobie. Le milieu anaérobique favorise la préservation des structures lignifiées présentes, entre autres, dans le bois et dans certains types de graines (Greig 1989 : 13). En revanche, certains restes qui contiennent moins de structures lignifiées ont généralement tendance à être sous-représentés dans ce type de contexte, c'est le cas d'ailleurs des légumineuses et des céréales non carbonisées.

La formation de l'assemblage du lot 13E12 découle d'une série de dépositions de type primaire et tertiaire (Fuller *et al.* 2014) puisqu'il y a un mélange de plusieurs inclusions hétéroclites de matériaux, d'artéfacts et de restes alimentaires. À l'exception du raisin et des figues, les graines identifiées proviennent toutes de plantes locales ou potagères qui pourraient se trouver dans l'environnement immédiat. Il est également possible qu'une partie de ces graines provienne de restes d'événements anthropiques réalisés ailleurs et déposés sur le site par la suite (ex. : rejet de déchets alimentaires).

Les restes entomologiques sont eux aussi dans un bon état de préservation, ce qui signifie que la faible quantité de restes d'insectes dans l'échantillon n'est probablement pas le résultat de processus taphonomiques. La formation de l'assemblage peut découler d'une fréquentation volontaire du milieu par les insectes ou d'un rejet anthropique volontaire ou involontaire.

4.4.4. Interprétations

La proportion des inclusions liées à l'alimentation est importante, mais confirme que la structure n'était pas uniquement utilisée à leur rejet. En ce qui concerne les restes archéobotaniques, l'abondance marquée de petits fruits traduit la présence de matières fécales dans l'échantillon, mais pas en grande proportion comparativement aux autres inclusions. La nature particulière des lieux et l'état de santé général des occupants pourraient être la cause de ces résultats. En effet, dans des latrines de cette période dans un environnement domestique urbain, on peut atteindre quelques dizaines de milliers de graines par litre de sédiments traité, ce qui n'est pas le cas ici. Cela renforce aussi l'hypothèse que la structure de latrines ait eu plusieurs fonctions, probablement en alternance ou en simultanées. Les résultats donnent tout de même quelques indications sur l'alimentation des malades et du personnel soignant. On trouve ainsi quelques indices de cueillette et de consommation de petits fruits sauvages et locaux, ainsi que de plantes cultivées et importées, comme le lin, la figue et le raisin.

Les ronces et les sureaux pourraient avoir été infusés ou transformés en une liqueur aux propriétés antibactériennes, diurétiques ou contre la diarrhée. Cependant, ce sont rarement les fruits des ronces qui sont utilisées dans ces remèdes, mais plutôt les feuilles. Les graines de sureau n'ont pas pu être identifiées à l'espèce. Deux sont possibles en tenant compte de leur morphologie. Le sureau blanc, indigène et très commun, et le sureau noir introduit d'Europe (Victorin et al. 2002 : 530; Schmitzer et

al. 2012 : 131-132). Les propriétés médicinales du sureau sont nombreuses et bien connues des apothicaires de l'époque. En effet, toutes les parties de la plante contiennent des composés qui peuvent être utilisés dans des sirops, des cataplasmes ou des huiles pour soigner divers maux (Salomon et Grulova 2015).

La consommation de raisins cultivés et de figues est bien connue et leur présence archéologique est attestée pour toutes les époques de la période historique au Québec, principalement dans des contextes de latrines et de rejets de déchets alimentaires, et suggère un approvisionnement au marché. Les figues étaient probablement importées sous leur forme séchée (Fortin 1984 : 344). Les raisins pourraient avoir été cultivés au Québec, mais cette information ne peut pas être confirmée.

Le lin est, quant à elle, une plante cultivée à petite échelle au courant du XIX^{e} siècle. Tel que décrit dans les lots précédents, le lin a pu être utilisé comme huile pour les malades plutôt que comme aliment puisque les graines sont à déconseiller lors d'épisodes diarrhéiques.

La sarriette est l'une des deux fines herbes identifiées au Québec jusqu'à présent dans les milieux archéologiques. Elle est habituellement utilisée pour ses feuilles dans l'assaisonnement des plats. La présence de graines de sarriette dans l'assemblage suggère qu'elle ait été cultivée sur place, puisque les fleurs produisent les graines avant la fin de la saison de la récolte des feuilles. Il est impossible, dans l'état actuel des analyses, de déterminer avec exactitude comment et pourquoi elles se sont retrouvées dans les latrines. L'hypothèse la plus probable est un rejet de fleurs mortes contenant encore les graines.

Les légumes ne sont pas représentés dans le contexte *per se*, mais c'est généralement le cas puisqu'ils sont cueillis avant de monter en graines; leur absence ne reflétant donc pas la réalité. De plus, la conservation différentielle dans les milieux anaérobiques a certainement affecté la préservation des grains de céréales et des légumineuses.

Les données archéobotaniques sont en accord avec un contexte de rejets alimentaires, de matières fécales en petite quantité et de rebuts divers. L'unique insecte identifié confirme la présence de biens entreposés en mauvaise condition ou de matière organique en décomposition. La présence de matières fécales en petite quantité pourrait traduire l'état de santé général dans l'hôpital où la plupart des

occupants étaient des malades qui ne consommaient pas de repas « normaux ». Il se pourrait que les restes soient une fenêtre directe sur l'alimentation du personnel soignant en santé.

Les données archéoentomologiques suggèrent que les sédiments se soient accumulés assez rapidement dans la structure pour limiter le développement de populations animales. De plus, la structure a probablement été couverte durant toute son utilisation si on se fie aux données de cette analyse. L'accès limité à la faune entomologique est ainsi justifié. Bien que des pratiques ayant pour effet de limiter la prolifération d'insectes dans les structures de dépotoirs et de latrines existent, comme l'usage de chaux, très peu de données appuient cette hypothèse d'après les analyses réalisées dans le cadre de cette étude.

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les analyses effectuées ont permis de remplir les objectifs proposés. En effet, l'identification des restes a été réalisée au plus petit niveau taxonomique possible, bien que quelques taxons n'aient pas pu être identifiés à l'espèce ou au genre. Les contextes échantillonnés étaient principalement composés de matière organique en décomposition présentant de bonnes conditions de préservation archéobotaniques et archéoentomologiques. Néanmoins, très peu de spécimens, autant botaniques qu'entomologiques ont été trouvés comparativement à d'autres structures de latrines. La faible proportion de contaminants extérieurs suggère que les latrines ont été difficilement accessibles pour la faune entomologique et pour la flore environnante.

L'analyse a démontré que les différents niveaux de dépositions possèdent une signature témoignant de types de dépositions différentes. D'abord, il est apparu que l'échantillon provenant de l'intérieur d'un contenant était similaire au reste du contexte de latrines représenté par le lot 13E2. Puis, que les premières et dernières dépositions contiennent plus de matières fécales que l'utilisation médiane. En général, les échantillons analysés ne correspondent pas à des latrines typiques de la première moitié du XIX^{e} siècle, ce qui est certainement lié à la nature exceptionnelle des dépositions représentant des malades du choléra et du personnel soignant. On note aussi une grande quantité de déchets alimentaires et probablement de biens de consommation infestés, ainsi que plusieurs autres types de déchets, comme du bois, du charbon de bois et quelques artéfacts.

Il est recommandé de poursuivre les analyses archéobotaniques et archéoentomologiques sur ce site, advenant le cas où d'autres échantillons seraient prélevés. La composition des assemblages brosse un tout nouveau portrait de l'alimentation en milieu hospitalier durant une pandémie sur une courte période. Une stratégie d'échantillonnage et un budget d'analyse seraient à prévoir avant l'intervention sur le terrain.

6. BIBLIOGRAPHIE

Anderson, R. S. 2002. 131. CURCULIONIDAE Latreille 1802. Dans *American Beetles. Volume 2 : Polyphaga : Scarabaeoidea through Curculionoidea*, édité par R. H. Arnett M. C. Thomas, P. E. Skelley et J. H. Frank, pp. 722-815. vol. 2. 2 vols. CRC Press LLC : New York.

Bain, A. 1999. *Archaeoentomological and Archaeoparasitological Reconstructions at Îlot Hunt (CeEt-110) : New Perspectives in Historical Archaeology (1850-1900).* Thèse doctorale non publiée, Faculté des études supérieures, Université Laval, Québec.

Bousquet, Y. 1990. *Beetles Associated with Stored Products in Canada*. Minister of Supply and Services, Ottawa.

Bousquet Y., P. Bouchard, A. E. Davies et D. S. Sikes. 2013. *Checklist of beetles (Coleoptera) of Canada and Alaska*. 2e édition révisée, Pensoft : Bulgaria.

Cappers, R. T. J. 1993. Seed dispersal by water: a contribution to the interpretation of seed assemblages. *Vegetation History and Archaeobotany* 2 : 173-186.

Cappers, R. T. J., Bekker, R. M. et Jans, J. E. A. 2006. *Digitale zadenatlas van Nederland / digital seed atlas of the Netherlands*. Groningen: Barkhuis and Groningen University Library.

D'Alpoim Guedes, J. et Spengler, R. 2015. Sampling Strategies in Paleoehtnobotanical Analysis, pp. 77-94 dans J. M. Marston, J. D. A. Guedes et C. Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder : University Press of Colorado.

Downie, N. M. et Arnett, R. H. 1996. *The beetles of northeastern North America. Sandhill Crane Press, Gainesville, Florida.*

Fortin C. 1984. Les macrorestes végétaux des latrines des maisons Estèbe et Boisseau. Rapport soumis à Ethnotech Inc.

Fuller, D. Q., Stevens, C. et McClatchie, M. 2014. Routine activities, tertiary refuse and labor organization: Social inference from everyday archaeobotany, pp. 174-217 dans M. Madella et M. Savard (dir.), *Ancient Plants and People. Contemporary Trends in Archaeobotany*. Tuscon : University of Arizona Press.

GAIA. 2019. *Fouilles archéologiques sur le site du Presbytère de L'Ancienne-Lorette (CeEu-11). Volume I : Rapport* Québec. GAIA, coopérative de travail en archéologie. Rapport non publié remis à la Ville de L'Ancienne-Lorette.

GAIA. 2020. *Analyses archéobotanique et zooarchéologique du site de la rue Saint-Gabriel (BjFj-205), Montréal.* Québec. GAIA, coopérative de travail en archéologie, Rapport non publié soumis à Ethnoscop Inc.

GAIA. 2021. *Analyses archéobotaniques et archéoentomologiques, site de la maison François-xavier garneau (CeEt-895), Québec.* GAIA, coopérative de travail en archéologie, Rapport non publié soumis à Truelle et cie.

Gallagher, D. E. 2015. Formation Processes of the Macrobotanical Record, pp. 19-34 dans J. M. Marston, J. D. A. Guedes et C. Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder : University Press of Colorado.

Grayson, D. K. 1973. On the methodology of faunal analysis. *American Antiquity* 38 (4) : 432-439.

Greig, James 1989. *Handbooks for Archaeologists : No.4 Archaeobotany,* Strasbourg : European Science Foundation.

Hakbijl, T. et M. de Groot. 1997. Insect remains from Willem Barents' 1596 Arctic exploration preserved in "Het Behouden Huys", Novaya Zemlya - with notes on the medicinal use of Cantharids. *Quarternary Entomolgy - An Inordinate Fondness for Insects* : 129-134.

Ivie, Michael A. 2002. 69. Bostrichidae Latreille, 1802. Dans *American Beetles. Volume II : Polyphaga : Scarabaeoidea through Curculionoidea*, édité par R. H. Arnett Jr., M. C. Thomas, Paul E. Skelley et J. Howard Frank, pp. 233-444. vol. 2. 2 vols. CRC Press LLC : New York.

Kenward, H.K. 1976. Reconstructing ancient ecological conditions from insect remains: Some problems and an experimental approach. *Ecological Entomology* 1 : 7-17.

Kenward, H. K. 2009. Northern regional review of environmental archaeology: invertebrates in archaeology in the North of England. Research Department Report Series, English Heritage.

Kenward, H. K. et A. R. Hall. 1997. Enhancing bioarchaeological interpretation using indicator groups: Stable manure as a paradigm. *Journal of Archaeological Science* 24 : 663-673.

Klimaszewski, J., D. W. Langor, R. Batista, J.-A. Duval, C. G. Majka, G. G. E. Scudder et Y. Bousquet. 2012. *Synopsis of adventive species of Coleoptera (Insecta) recorded from Canada. Part 1 : Carabidae.* Pensoft Publishers, Bulgaria

Klimaszewski, J., A. Brunke, V. Assing, D. W. Langor, A. F. Newton, C. Bourdon, G. Pelletier, R. P. Webster, L. Herman, L. Perdereau, A. Davies, A. Smetana, D. S. Chandler, D. Majka, and G. G.E. Scudder. 2013. *Synopsis of adventive species of Coleoptera (Insecta) recorded from Canada. Part 2 : Staphylinidae.* Pensoft Publishers : Bulgaria.

Klimaszewski, J. D. W. Langor, H. E. J. Hammond, G. Pelletier, Y. Bousquet, C. Bourdon, R. P. Webster, L. Borowiec, G. G.E. Scudder and C. G. Majka. 2015. *Synopsis of adventive species of Coleoptera (Insecta) from Canada. Part 3 : Cucujoidea.* Pensoft Publishers, Bulgaria.

Klimaszewski, J., D. W. Langor, A. B. T. Smith, E. R. Hoebeke, A. Davies, G. Pelletier, H. B. Douglas, R. P. Webster, C. Bourdon, L. Borowiec et G. C. E. Scudder. 2017. *Synopsis of adventive species of Coleoptera (Insecta) from Canada. Part 3 : Scarabaeoidea, Scirtoidea, Buprestoidea, Byrrhoidea, Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, and Cleroidea.* Pensoft Publishers, Bulgaria.

Lewis, T. 1966. An analysis of components of wind affecting the accumulation of flying insects near artificial windbreaks. *Annals of Applied Biology* 58 (3) : 365-370.

Marston, J. M. 2015. Ratios and Simple Statistics in Paleoethnobotanical Analysis, pp. 163-179 dans J. M. Marston, J. D. A. Guedes et C. Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder : University Press of Colorado.

McParland, L. C., Collinson, M. E., Scott, A. C., Campbell, G. et Veal, R. 2010. Is vitrification in charcoal a result of high temperature burning of wood? Journal of Archaeological Science 37, 2679-2687.

Minnis, P. E. 1981. Seeds in Archaeological Sites: Sources and Some Interpretative Problems. *American Antiquity* 46 (1): 143-152.

Newton, A. F., M. K. Thayer, J. S. Ashe et D. S. Chandler. 2000. 22. STAPHYLINIDAE Latreille, 1802. Dans *American Beetles. Volume I : Archostemata, Myxophaga, Adephaga, Polyphaga: Staphyliniformia*, édité par R. H. Arnett et M. C. Thomas, pp. 272-418. vol. 1. 2 vols. CRC Press LLC, New York.

Osborne, P. J. 1983. An insect fauna from a modem cesspit and its comparison with probable cesspit assemblages from archaeological sites. *Journal of Archaeological Science* 10 : 453-463.

Parmentier, S. 2010. *Une nouvelle méthode d'estimation du Nombre Minimum d'Individus (NMI) par une approche allométrique : le NMI par exclusions*. Thèse de doctorat, Marseille, Université de la Méditerranée.

Pearsall, D. M. 2000. *Palaeoethnobotany : A Handbook of Procedures*. 2e édition. San Diego : Academic Press.

Pearsall, D. M. 2015. *Paleoethnobotany: A Handbook of Procedures*. 3e édition. Walnut Creek : Left Coast Press.

Popper, V. S. 1988. Selecting Quantitative Measurements in Paleoethnobotany, pp. 53-71 dans C. A. Hastorf et V. S. Popper (dir.), *Current Paleoethnobotany : Analytical Methods and Cultural Interpretations of Archaeological Plant Remains*. Prehistoric Archaeology and Ecology Series. Chicago : University of Chicago Press.

Reitz, E. J. et Shackley, M. 2012. *Environmental Archaeology*. Springer, University of Georgia, Athens, Georgia.

Riley, E. G., S. M. Clark, R. W. Flowers et A. J. Gilbert. 2002. 124. CHRYSOMELIDAE Latreille 1802. Dans *American Beetles. Volume 2 : Polyphaga : Scarabaeoidea through Curculionoidea*, édité par R. H. Arnett M. C. Thomas, P. E. Skelley et J. H. Frank, pp. 617-691. vol. 2. 2 vols. CRC Press LLC : New York.

Salomon I. et D. Grulova. 2015. Elderberry (Sambucus nigra): from Natural Medicine in Ancient Times to Protection against Witches in the Middle Ages – a Brief Historical Overview. *Acta Horticulturae*. 10.17660/ActaHortic.2015.1061.2.

Schmitzer, V. et *al.* 2012. European elderberry (Sambucus nigra L.) and American Elderberry (Sambucus canadensis L.): Botanical, chemical and health properties of flowers, berries and their products, pp. 127-148 dans Carlo Tuberoso (dir), *Berries: Properties, Consumption and Nutrition,* New York: Nova Biomedical Books.

Théry-Parisot, I., Chabal, L. et Chrzavzez, J. 2010. Anthracology and taphonomy, from wood gathering to charcoal analysis. A review of the taphonomic processes modifying charcoal assemblages, in archaeological contexts. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 291 : 142-153.

Thomas, M. C. 2002. 83. CUCUJIDAE Latreille 1802. Dans *American Beetles. Volume 2 : Polyphaga : Scarabaeoidea through Curculionoidea*, édité par R. H. Arnett M. C. Thomas, P. E. Skelley et J. H. Frank, pp. 329-330. vol. 2. 2 vols. CRC Press LLC : New York.

Victorin, É. C., Rouleau, E., Frère Alexandre, É. C., Brouillet, L., Hay, S. G., Goulet, I., Blondeau, M., Cayouette, J. et Labrecque, J., (Dir.). 2002. *Flore laurentienne*. 3e édition. Boucherville : Gaëtan Morin.

White, E. T. 1953. A Method of Calculating the Dietary Percentage of Various Food Animals Utilized by Aboriginal Peoples. *American Antiquity*, 17(4): 396-398.

White, C. E. et Shelton, C. P. 2015. Recovering Macrobotanical Remains, pp. 95-114 dans J. M. Marston, J. D. A. Guedes et C. Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder : University Press of Colorado.

ANNEXE A : DONNÉES ÉCOLOGIQUES DES VÉGÉTAUX

Taxon	***Nom commun***	***Origine***	***Habitat***
Amaranthus sp.	Amarante	Indigène	Partout
Betula sp.	Bouleau	Indigène	Lieux variés
Carex sp.	Laîches	Indigène	Lieux humides
cf. *Ranunculus* sp.	Renoncule	Indigène	Lieux humides, rivières, lacs
Chenopodium sp.	Chénopode	Indigène et Europe	Lieux habités
Crataegus spp.	Aubépine - Cenelle	Indigène	Lieux secs et lumineux
Cucurbita sp.	Courge d'hiver	Indigène	Cultivé
Euphorbia sp.	Euphorbe	Indigène et Europe	Lieux divers
Ficus carica L.	Figue	Europe	Fruit importé
Fragaria sp.	Fraise	Indigène	Champs et pâturages
Geranium dissectum L.	Géranium à feuille découpée	Europe	Cultivé? Importé?
Juncus sp.	Joncs	Indigène et Europe	Lieux divers, lieux humides
Linum usitatissimum L.	Lin	Europe	Cultivé, lieux incultes
Nicandra physaloides L.	Nicandre faux-coqueret	Amérique	Champs, lieux variés
Persicaria sp.	Persicaire	Indigène et Europe	Lieux variés
Prunus pensylvanica L.	Cerise de Pennsylvanie	Indigène	Lieux variés, occupe les brûlés
Prunus virginiana L.	Cerise à grappes	Indigène	Distribution générale
Rubus spp.	Ronces	Indigène	Lieux incultes, lieux secs, bords des bois, pâturage
Rumex sp.	Oseille	Indigène et Europe	Lieux variés
Sambucus sp.	Sureau	Indigène et Europe	Lieux humides, le long des ruisseaux
Satureja hortensis L.	Sarriette annuelle	Europe	Cultivé
Silene sp.	Silène	Indigène et Europe	Lieux variés, lieux habités
Stellaria cf. *media*	Stellaire intermédiaire	Europe	Lieux variés
Verbena sp.	Verveine	Indigène	Lieux incultes, lieux humides
Vitis vinifera L.	Raisin cultivé	Europe	Cultivé

ANALYSE DENDROCHRONOLOGIQUE DE DEUX PIÈCES DE BOIS (CeEt-727-14A1401 et CeEt-727-14A1402) VILLE DE QUÉBEC

Rapport préparé
par le

Laboratoire de dendrochronologie
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
et
Centre d'études nordiques
UNIVERSITÉ LAVAL

Septembre 2023

Laboratoire de dendrochronologie

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

UNIVERSITÉ LAVAL

Centre d'études nordiques

AVANT-PROPOS **3**

MÉTHODES **4**

Identification des espèces **4**

Préparation des échantillons **4**

Mesure de la largeur des cernes **4**

Standardisation et interdatation des courbes **4**

RÉSULTATS **5**

Identification des espèces **5**

État des pièces de bois **6**

Dénombrement et mesure de la largeur des cernes **6**

Interdatation de la moyenne indicée avec la série de référence du pin blanc **12**

CONCLUSION **15**

RÉFÉRENCES **16**

LISTE DES TABLEAUX **17**

LISTE DES FIGURES **17**

AVANT-PROPOS

Le Laboratoire de dendrochronologie de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, et du Centre d'études nordiques de l'Université Laval a procédé, à la demande de M. Stéphane Noël, archéologue, à l'analyse dendrochronologique de deux échantillons provenant de la ville de Québec (CeEt-727-14A1401 et CeEt-727-14A1402). La détermination de l'espèce, l'analyse dendrochronologique et la rédaction du rapport ont été réalisées par Ann Delwaide.

MÉTHODES

Identification des espèces

Un cube de 1cm^3 a été prélevé sur les pièces de bois afin de procéder à l'identification des espèces.

Préparation des échantillons

Les coupes transversales ont été d'abord séchées, sablées, puis finement poncée jusqu'à ce que les cellules de bois soient visibles à la loupe binoculaire.

Mesure de la largeur des cernes

La mesure de la largeur des cernes annuels a été prise le long de deux rayons opposés à l'aide d'un micromètre Velmex (précision de 0,002 mm) à un grossissement de 40X. Les courbes des valeurs mesurées ont d'abord été tracées en attribuant l'année fictive 1001 au premier cerne complet présent sur chacun des rayons.

Standardisation et interdatation des courbes

Les courbes de chacun des rayons mesurés ont été standardisées en utilisant un modèle d'ajustement de type spline cubique dans le but d'atténuer les variations à long terme de la croissance radiale (par exemple, la diminution de la croissance radiale avec l'âge) et de mettre en évidence les variations inter-annuelles. Les valeurs ont ensuite été exprimées en indices de croissance, afin de faciliter la comparaison avec la série de référence appropriée.

La datation de la pièce de bois a été tentée par similarité des variations inter-annuelles de la croissance radiale, à l'aide de tests de corrélation (*r* de Pearson), du calcul du test *T* (Baillie et Pilcher, 1973) et d'un test de signes (*Gleichlaufigkeit*) (Huber, 1943). Le test *Gleichlaufigkeit* est complémentaire aux tests de corrélation ; il permet de calculer le pourcentage des variations similaires (hausses ou baisses) d'une année à l'autre. Les datations ne sont pas basées sur ce test, mais il est utilisé en appui aux autres tests.

La datation de la série a également été tenté en analysant séparément des segments de 60 ans, décalés de 30 ans à l'aide du logiciel COFECHA (Holmes, 1983). Ce logiciel permet de segmenter la série à dater en périodes (de 50 ans par exemple, déplacés par bonds) et de comparer individuellement ces segments à la série de référence. Cette méthode permet notamment de vérifier si des cernes sont manquants dans la série à dater et si l'ensemble des segments sont bien synchronisés. Les meilleures positions de chacun des segments de la courbe à dater par rapport à la série de référence sont basées sur les coefficients de Pearson de même que sur le test T (test de Student modifié).

RÉSULTATS

Identification des espèces

L'identification des espèces a été réalisée grâce à l'observation des caractères microscopiques des trois plans ligneux (radial, transversal et tangentiel ; figure 1). Les identifications sont affichées au tableau 1.




Figure 1. ***Échantillon CeEt-727-14A1401*** *A : Plan radial; ponctuations de champ de croisement de type fenestriforme (flèche jaune) B : trachéide transversale (flèche bleue).* ***Échantillon CeEt-727-14A1402*** *C: Plan tangentiel; canal résinifère radial (flèche verte); D: Plan radial; ponctuations de champ de croisement de type fenestriforme (flèche jaune) et trachéide transversale (flèche bleue).*

Tableau 1. Identification des espèces

Pièce	**Identification**
CeEt-727-14A1401	*Pinus strobus* L.
CeEt-727-14A1402	*Pinus strobus* L.

État des pièces de bois

Les pièces de bois analysées sont en bon état (figure 2). Aucune trace d'écorce n'est visible, le dernier cerne présent en périphérie de chaque pièce ne constitue donc pas nécessairement la dernière année de vie de l'arbre.



Figure 2. Pièces de bois analysées.

Dénombrement et mesure de la largeur des cernes

Les cernes de croissance ont été dénombrés le long de deux rayons opposés (tableau 2). Pour chaque rayon,

la mesure de la largeur des cernes a été effectuée (figures 3 et 4).

Tableau 2. Caractéristiques des rayons analysés.

Échantillon	Rayon	Nombre de cernes	Périodes (fictives)
CeEt-727-14A1401	R1	140	1001-1140
	R2	156	1001-1156
CeEt-727-14A1402	R1	138	1001-1138
	R2	143	1001-1143




Figure 3. Largeur des cernes mesurés le long des deux rayons de l'échantillon CeEt-727-14A1401.




Figure 4. Largeur des cernes mesurés le long des deux rayons de l'échantillon CeEt-727-14A1402.

Afin de permettre une meilleure comparaison des variations interannuelles de la croissance radiale entre les échantillons et la série de référence, nous avons procédé à la standardisation des courbes. Des splines cubiques d'une longueur de 15 ans ont été calculées pour chacun des rayons (figures 5 à 8).




Figure 5. Valeurs mesurées (en bleu) et spline calculée (en rouge) du rayon 1 de l'échantillon 14A1401.




Figure 6. Valeurs mesurées (en bleu) et spline calculée (en rouge) du rayon 2 de l'échantillon 14A1401.




Figure 7. Valeurs mesurées (en bleu) et spline calculée (en rouge) du rayon 1 de l'échantillon 14A1402.




Figure 8. Valeurs mesurées (en bleu) et spline calculée (en rouge) du rayon 2 de l'échantillon 14A1402.

Des indices de croissance radiale (valeurs mesurées / valeurs de l'ajustement) ont ensuite été calculés et reportés sous forme graphique (figures 9 et 10).




Figure 9. Superposition des séries indicées des deux rayons de l'échantillon CeEt-727-14A401.




Figure 10. Série moyenne indicée le long des deux rayons de l'échantillon CeEt-727-14A402.

L'interdatation des séries des deux pièces est affichée à la figure 11.




Figure 11.Superposition des deux séries indicées

La moyenne des deux rayons indicés a été calculée. Cette série couvre une période de 156 ans (figure 12).




Figure 12. Série moyenne indicée.

Interdatation de la moyenne indicée avec la série de référence du pin blanc

L'interdatation est tentée de deux façons :

1- En comparant **la série complète** avec la série de référence
2- En comparant des **segments de 60 ans** (décalés de 30 ans) de la série indicée avec la série de référence

Série complète

La série indicée moyenne a été comparée à la série du pin blanc pour la région de Québec (série Champlain), qui couvre la période 1470-2006 (Delwaide et Filion, 1999). Les coefficients de corrélation pour chacune des positions ont été calculés et sont présentés à la figure 13. La période 1689-1844 ressort significativement de l'analyse.




Figure 13. Coefficients de corrélation calculés entre la série moyenne indicée et la série de référence du pin blanc pour chacune des positions.

La superposition de la série moyenne indicée des échantillons CeEt-727-14A1401 et 14A1402 et de la série de référence à la période 1689-1844 est illustrée à la figure 14.




Figure 14. Superposition de la série indicée moyenne et de la série de référence du pin blanc à la position retenue (1689-1844). A : Série complète ; B : Agrandissement de la superposition.

Analyse par segments

L'analyse par le logiciel COFECHA permet de calculer, par segment, les meilleures possibilités statistiques avec la série de référence. Ces calculs, par segment, permettent, entre autres, de vérifier si tous les segments pris individuellement sont bien corrélés avec la série de référence et si aucun cerne n'est absent. Les résultats de l'analyse COFECHA est présentée au tableau 2. L'analyse démontre que les probabilités statistiques par segment sont les mêmes que pour la série complète.

Tableau 2. Tableau des résultats par segments de 60 ans, décalés de 30 ans. Pour trois des quatre segments analysés (rectangles rouges), un déplacement nul (+0) est suggéré. Pour ces segments, une corrélation moyenne de 0,36 est calculée (rectangle jaune).

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
[]  Dendrochronology Program Library                          Run SCIEM  Program COF  10:03  Thu 14 Sep 2023  Page   1
[]
[]  P R O G R A M      C O F E C H A                                                          Version 6.06P    32400
```

QUALITY CONTROL AND DATING CHECK OF TREE-RING MEASUREMENTS

Title of run: Title

File of DATED series: C:\Ann\ref.rwl

File of UNDATED series: C:\Ann\NOEL_M~1.RWL

CONTENTS:

```
   Part 1:  Title page, options selected, summary, absent rings by series
   Part 2:  Histogram of time spans
   Part 3:  Master series with sample depth and absent rings by year
   Part 4:  Bar plot of Master Dating Series
   Part 5:  Correlation by segment of each series with Master
   Part 6:  Potential problems: low correlation, divergent year-to-year changes, absent rings, outliers
   Part 7:  Descriptive statistics
   Part 8:  Undated series - adjustments for highest correlations
```

```
RUN CONTROL OPTIONS SELECTED                              VALUE

        1  Cubic smoothing spline 50% wavelength cutoff for filtering
                                                           32 years
        2  Segments examined are                           60 years lagged successively by  30 years
        3  Autoregressive model applied                     A  Residuals are used in master dating series and testing
        4  Series not transformed to logarithms             N
        5  CORRELATION is Pearson (parametric, quantitative)
           Critical correlation set by user            .3281
        6  Master dating series saved                       V
        7  Ring measurements listed                         N
        8  Parts printed                           12345678
        9  Absent rings are included in master series and segment correlations  (N)
*PART 8:  ADJUSTMENTS FOR UNDATED SERIES: Title                                  10:03  Thu 14 Sep 2023  Page   0
```

Time span 1470 2006 537 years, best matches for 60-year segments lagged 30 years
Listed in order from highest correlation

Series	Counted Segment	Corr Add # 1	Corr Add # 2	Corr Add # 3	Corr Add # 4	Corr Add # 5	Corr Add # 6	Corr Add # 7	Corr Add # 8	Corr Add # 9	Corr Add #10	Corr Add #11
MOYENNE	1689 1748	-205 .37	61 .36	24 .29	235 .28	0 .28	218 .28	90 .27	-159 .26	170 .26	206 .25	12 .25
MOYENNE	1719 1778	0 .46	133 .45	-76 .35	103 .35	-[illegible]	-89 .33	37 .33	151 .33	18 .32	-203 .32	223 .28
MOYENNE	1749 1808	103 .46	133 .39	-89 .36	123 .35	0 .35	151 .32	83 .32	35 .31	156 .30	-44 .29	-142 .28
MOYENNE	1779 1838	-215 .39	143 .39	-213 .35	-85 .33	15 .32	-127 .32	-280 .32	-19 .31	-108 .31	-44 .31	-82 .29
MOYENNE	1785 1844	Lag from prior segment 6 years; insufficient										
4 segments	-											

Number of segments

Add No R_av	Add No R_av	Add No R_av	Add No R_av	Add No R_av	Add No R_av	Add No R_av	Add No R_av	Add No R_av	Add No R_av
+0 3 .36									

Le tableau 3 affiche les statistiques des séries complètes de chacun des échantillons et de la série moyenne avec la série de référence pour la période retenue.

Tableau 3. Statistiques obtenues pour les échantillons individuels et la série moyenne pour les positions retenues.

Échantillon	Période	N	*R* Pearson	*p*	*Gleichläufigkeit*	Test T
1401	1689-1844	156	0.277	0.0247	0.59	2.018
1402	1691-1833	143	0.304	<0.0005	0.60	3.789 [S]
Série moyenne	**1689-1844**	**156**	**0.308**	**<0.0005**	**0.58**	**4.017** [S]

[S] Test T significatif

CONCLUSION

L'interdatation des pièces CeEt-727-14A1401 et CeEt-727-14A1402 est basée sur des statistiques robustes et significatives (p<0,0005). Aucune des deux pièces analysées ne comporte d'écorce. La pièce 14A1401 est celle qui comporte le dernier cerne mesuré (année 1844). Puisque la portion externe ne comporte pas d'écorce, il est possible que quelques cernes manquent en périphérie de la pièce (figure 15).



Figure 15. Dernier cerne présent sur l'échantillon 14A1401 (année fictive 1156 datée à 1844).

RÉFÉRENCES

Baillie, M.G.L., Pilcher, J.R. 1973. **A simple cross-dating program for tree-ring research**. Tree-Ring Bulletin, 33, 7-14.

Cook, E.R. 1982. **A long-term drought sequence for the Hudson Valley, New York**. *In:* M.K. Hughes, P.M. Kelly, J.R. Pilcher, and V.C. LaMarche, Jr., eds., Climate from Tree Rings. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom: 163-165.

Delwaide, A., Filion, L., 1999. **Dendrosérie du pin blanc (Pinus strobus L.) et de la pruche de l'Est (Tsuga canadensis L. [Carr.]) dans la région de Québec**. Géographie Physique et Quaternaire, 53: 265-275.

Holmes, R. L., 1983. **Computer-assisted quality control in tree-ring dating and measurement**. Tree-Ring Bulletin 43: 69-78.

Huber, B., 1943. **Über die Sicherheit jahrringchronologischer Datierung**. Holz Roh- u. Werkst. 6, 263–268.

Liste des tableaux

Tableau 1. Identification des espèces.....5

Tableau 2. Tableau des résultats par segments de 60 ans, décalés de 30 ans. Pour trois des quatre segments analysés (rectangles rouges), un déplacement nul (+0) est suggéré. Pour ces segments, une corrélation moyenne de 0,36 est calculée (rectangle jaune). 14

Tableau 3. Statistiques obtenues pour les échantillons individuels et la série moyenne pour les positions retenues. 15

Liste des figures

Figure 1. **Échantillon CeEt 727 14A 1401** A : Plan radial; ponctuations de champ de croisement de type fenestriforme (flèche jaune) B : trachéide transversale (flèche bleue). **Échantillon CeEt 727 14A 1402** C: Plan tangentiel; canal résinifère radial (flèche verte); D: Plan radial; ponctuations de champ de croisement de type fenestriforme (flèche jaune) et trachéide transversale (flèche bleue). 5

Figure 2. Pièces de bois analysées. 6

Figure 3. Largeur des cernes mesurés le long des deux rayons de l'échantillon CeEt 727-14A-1401. 7

Figure 4. Largeur des cernes mesurés le long des deux rayons de l'échantillon CeEt 727-14A 1402.....7

Figure 5. Valeurs mesurées (en bleu) et spline calculée (en rouge) du rayon 1 de l'échantillon 14A1401. 8

Figure 6. Valeurs mesurées (en bleu) et spline calculée (en rouge) du rayon 2 de l'échantillon 14A1401. 8

Figure 7. Valeurs mesurées (en bleu) et spline calculée (en rouge) du rayon 1 de l'échantillon 14A1402. 9

Figure 8. Valeurs mesurées (en bleu) et spline calculée (en rouge) du rayon 2 de l'échantillon 14A1402. 9

Figure 9. Superposition des séries indicées des deux rayons de l'échantillon CeEt 727-14A401. 10

Figure 10. Série moyenne indicée le long des deux rayons de l'échantillon CeEt 727-14A402. 10

Figure 11.Superposition des deux séries indicées 10

Figure 12. Série moyenne indicée. 11

Figure 13. Coefficients de corrélation calculés entre la série moyenne indicée et la série de référence du pin blanc pour chacune des positions. 12

Figure 14.Superposition de la série indicée moyenne et de la série de référence du pin blanc à la position retenue (1689-1844). A : Série complète ; B : Agrandissement de la superposition. 13

Figure 15. Dernier cerne présent sur l'échantillon 14A1401 (année fictive 1156 datée à 1844). 15

Laboratoire de RADIOCHRONOLOGIE
RADIOCHRONOLOGY Lab
Centre d'études nordiques, Université Laval

KECK CARBON CYCLE AMS FACILITY
Earth System Science Dept.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE, CA, USA

Stéphane Noël

6 novembre 2023

Résultats ^{14}C

# Laboratoire externe	# Université Laval	# Client (Type échantillon)	Pré-traitement	$F^{14}C$	±	$D^{14}C$ (‰)	±	^{14}C âge (BP)	±
UCIAMS-284610	**ULA-11437**	CeEt-727-15B103 (bois)	HCl - NaOH - HCl	0.9564	0.0016	-43.6	1.6	**360**	**15**

Les concentrations radiocarbones sont données comme fractions du standard moderne, d14C, et âge radiocarbone conventionnel, et suivent les conventions de Stuiver et Polach (Radiocarbon, v.19, p.355, 1977).

Des échantillons mesurant le bruit de fond de l'appareil ont été soustraits, préparés avec des blancs ne contenant pas de 14C (bois pour les échantillons organiques, calcite pour les carbonates et os de mammouth pour les os et dents).

Tous les résultats ont été corrigés en fonction du fractionnement isotopique selon les conventions de Stuiver et Polach (1977), avec des valeurs d13C mesurées sur le graphite préparé, en utilisant le spectromètre AMS. Ces valeurs (qui ne sont pas montrées) peuvent être différentes des d13C du matériel original, si du fractionnement s'est produit durant la graphitisation de l'échantillon ou lors de la mesure AMS.



Guillaume Labrecque, Technicien en charge

Calibration de la pièce de bois provenant de l'échantillon CeEt-727-15B103 et position des cernes soumis à la datation 14C

Rapport préparé

par le

Laboratoire de dendrochronologie

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

et

Centre d'études nordiques

UNIVERSITÉ LAVAL

Novembre 2023

Laboratoire de dendrochronologie

UNIVERSITÉ LAVAL

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

Selon le rapport de datation 14C de la pièce de bois CeEt-727-15B103, les résultats sont les suivants :

Laboratoire de RADIOCHRONOLOGIE
RADIOCHRONOLOGY Lab
Centre d'études nordiques, Université Laval

KECK CARBON CYCLE AMS FACILITY
Earth System Science Dept.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE, CA, USA

Stéphane Noël

6 novembre 2023

Résultats ^{14}C

# Laboratoire externe	# Université Laval	# Client (Type échantillon)	Pré-traitement	$F^{14}C$	±	$D^{14}C$ (‰)	±	^{14}C âge (BP)	±
UCIAMS-284610	**ULA-11437**	CeEt-727-15B103 (bois)	HCl - NaOH - HCl	0.9564	0.0016	-43.6	1.6	**360**	**15**

Les concentrations radiocarbones sont données comme fractions du standard moderne, d14C, et âge radiocarbone conventionnel, et suivent les conventions de Stuiver et Polach (Radiocarbon, v.19, p.355, 1977).

Des échantillons mesurant le bruit de fond de l'appareil ont été soustraits, préparés avec des blancs ne contenant pas de 14C (bois pour les échantillons organiques, calcite pour les carbonates et os de mammouth pour les os et dents).

Tous les résultats ont été corrigés en fonction du fractionnement isotopique selon les conventions de Stuiver et Polach (1977), avec des valeurs d13C mesurées sur le graphite préparé, en utilisant le spectromètre AMS. Ces valeurs (qui ne sont pas montrées) peuvent être différentes des d13C du matériel original, si du fractionnement s'est produit durant la graphitisation de l'échantillon ou lors de la mesure AMS.

Guillaume Labrecque, Technicien en charge

Nous avons soumis cette datation aux données de calibration fournies par la dernière version du logiciel CALIB (Stuiver & Reimer, 2020).

RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM*

CALIB REV8.2

Copyright 1986-2020 M Stuiver and PJ Reimer

*To be used in conjunction with:

Stuiver, M., and Reimer, P.J., 1993, Radiocarbon, 35, 215-230.

Sample ID
Lab Code
Description
Radiocarbon Age BP **360 +/- 15**
Calibration data set: intcal20.14c # Reimer et al. 2020

% area enclosed		cal AD age ranges	relative area under probability distribution
68.3 (1 sigma)	cal AD	1478- 1510	0.539
		1592- 1619	0.461
95.4 (2 sigma)	cal AD	1460- 1465	0.012
		1467- 1524	0.517
		1561- 1563	0.002
		1572- 1630	0.469


Median Probability: 1519

References for calibration datasets:

Reimer P, Austin WEN, Bard E, Bayliss A, Blackwell PG, Bronk Ramsey C, Butzin M Edwards RL, Friedrich M, Grootes PM, Guilderson TP, Hajdas I, Heaton TJ, Hogg A Kromer B, Manning SW, Muscheler R, Palmer JG, Pearson C, van der Plicht J, Reim Richards DA, Scott EM, Southon JR, Turney CSM, Wacker L, Adolphi F, Büntgen U, Fahrni S, Fogtmann-Schulz A, Friedrich R, Köhler P, Kudsk S, Miyake F, Olsen J Sakamoto M, Sookdeo A, Talamo S. 2020.
The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0-55 cal kB
Radiocarbon 62. doi: 10.1017/RDC.2020.41.

Comments:
* This standard deviation (error) includes a lab error multiplier.
** 1 sigma = square root of (sample std. dev.^2 + curve std. dev.^2)
** 2 sigma = 2 x square root of (sample std. dev.^2 + curve std. dev.^2)
where ^2 = quantity squared.
[ ] = calibrated range impinges on end of calibration data set
0* represents a "negative" age BP
1955* or 1960* denote influence of nuclear testing C-14

NOTE: Cal ages and ranges are rounded to the nearest year which may be too precise in many instances. Users are advised to round results to the nearest 10 yr for samples with standard deviation in the radiocarbon age greater than 50 yr.



Les données de probabilités indiquent clairement que deux périodes sont possibles, celle de 1478 à 1510 et 1592-1619. Les probabilités (pour 1 sigma) sont semblables (0,539 et 0,461).

Ce sont les premiers cernes de croissance (situés près de la moelle de l'échantillon) qui ont été soumis à la datation 14C. Puisque cet échantillon comprend 137 cernes, et que la portion externe de cette pièce de bois est lisse, il est raisonnable de penser que le dernier cerne présent sur l'échantillon corresponde à la dernière année de vie de l'arbre.



Selon la datation 14C, le dernier cerne de cet échantillon serait compris, soit entre 1615-1647 ou entre 1729-1756, selon les deux probabilités.

ÉTUDE EN CULTURE MATÉRIELLE

La collection de la fosse à déchets ou de latrines de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés, Québec (CeEt-727)

Recherche et rédaction : Anja Herzog


Rapport final













VILLE DE QUÉBEC

ÉTUDE EN CULTURE MATÉRIELLE
La collection de la fosse à déchets ou de latrines de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés, Québec (CeEt-727)

Rapport final

Anja Herzog – 2025

Cette étude en culture matérielle a été réalisée avec le soutien du Bureau de projet du tramway de Québec de la Ville de Québec



Présentation des images en page couverture :

1. Goulot de bouteille à vin française avec sceau de marque Château Latour (CeEt-727-13E11-93);
2. Ensemble des céramiques remontées provenant de la fosse à déchets ou de latrines de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés;
3. Biberon ou flasque en verre teinté vert (CeEt-727-13E2-85);
4. Toupie en bois (CeEt-727-13E12-142);
5. Sceau de bouteille à l'huile d'olive de Bordeaux en verre bleu-vert français (CeEt-727-13E11-90);
6. Flasque en verre de couleur verte (CeEt-727-13E5-86);
7. Pots pharmaceutiques en verre teinté vert (à droite : CeEt-727-13E11-88, deuxième de droite : CeEt-727-13D2-89, les fragments à gauche n'ont pas été catalogués);
8. et 9. Photographies à l'infrarouge d'un tuyau et d'un fourneau d'une pipe avec inscriptions manuelles faites au plomb (CeEt-727-13E11-52);
10. Aiguillette en alliage cuivreux pour le nettoyage d'une lumière de fusil (CeEt-727-13E12-129).

© 2025
Ville de Québec
Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES FIGURES iii
LISTE DES TABLEAUX ix
1. INTRODUCTION 1
1.1. Le contexte historique 1
1.2. Le contexte archéologique 2
1.3. La collection – un premier aperçu 3
1.4. La méthodologie d'analyse 4
2. L'ÉTUDE DE LA COLLECTION – GÉNÉRALITÉS 6
2.1. La céramique 7
2.2. Le verre 10
3. L'ALIMENTATION 13
3.1. La vaisselle de cuisson, de préparation et de service 13
3.2. La vaisselle de table 20
3.3. La consommation du thé 28
3.4. La verrerie de table 42
3.5. L'alimentation des nourrissons et des malades 46
3.6. Les contenants de conservation en céramique et un couvercle en bois 51
3.7. Les bouteilles à boissons alcoolisées en verre 61
3.8. Les bouteilles et pots à contenu alimentaire 69
3.9. Les céramiques alimentaires résiduelles du 18e siècle 75
3.10. Les ustensiles 76
3.11. Le silex et son utilisation pour des pierres à feu 84
3.12. Les restes alimentaires 86
4. LES OBJETS D'HYGIÈNE ET À VOCATION MÉDICINALE 88
4.1. Les articles d'hygiène 88
4.2. Les contenants à vocation pharmaceutique ou médicinale en céramique 91
4.3. Les contenants pour produits pharmaceutiques en verre 97
4.4. Autres articles d'hygiène ou médicaux 110
4.5. Des vitres à instrument? 113
4.6. Un cas particulier : les restes humains en tant que « déchets biomédicaux »? 114
5. LES OBJETS DE CONSERVATION À VOCATION INDÉTERMINÉE 117
5.1. Les bouteilles et autres contenants en verre à contenu indéterminé 117
6. LES CÉRAMIQUES DE CONSERVATION DE PRODUITS D'ENTRETIEN 124
6.1. Les bouteilles à cirage en grès du Derbyshire 124
7. L'HABILLEMENT ET LA PARURE 126
7.1. Les articles liés au vêtement et les accessoires du vêtement 126

7.2. Les objets de parure 131
8. LES « PASSE-TEMPS » 134
8.1. Une toupie en bois 134
9. LES PIPES À FUMER 135
9.1. Le classement des pipes selon le type de décor des fourneaux 135
9.2. Des tuyaux de pipe décorés 173
9.3. Les embouts des pipes – quelques observations 175
9.4. Présence d'une pipe intrusive de datation récente 176
9.5. Une surprise – les pipes avec des inscriptions manuelles 176
10. LES ARTÉFACTS LIÉS AU MOBILIER 183
10.1. Les poignées 183
10.2. Les clous 183
10.3. Les broquettes 184
10.4. Des appliques? 184
11. L'ÉCRITURE ET LE COMMERCE 187
11.1. L'écriture 187
11.2. Le commerce 189
12. LES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX ET LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 192
12.1. Les matériaux structuraux, de liaison et de finition des murs 192
12.2. La quincaillerie 192
12.3. Le verre à vitre 193
13. LES OBJETS À VOCATION MILITAIRE ET DE CHASSE 195
13.1. La balle de grappe de raisin ou le boulet de pierrier 195
13.2. Une aiguillette 197
14. DES OBJETS À FONCTION INDÉTERMINÉE ET DES RÉSIDUS DIVERS 199
14.1. Un fragment de caoutchouc 199
15. SYNTHÈSE ET DISCUSSION 201
15.1. La datation du contexte 201
15.2. La vocation fonctionnelle du contexte 208
15.3. Les objets personnels – un portrait des employés et des patients de l'hôpital 219
15.4. Le réseau d'approvisionnement de l'hôpital 221
16. CONCLUSION 223
BIBLIOGRAPHIE 226

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Pot à bouillon en terre cuite commune de l'Angleterre du Nord-Est (CeEt-727-13E11-21) 14
Figure 2 : Plat à aile en terre cuite commune de fabrication locale (CeEt-727-13D2-20).....15
Figure 3 : Grands bols en Pearlware (en haut : CeEt-727-13E2-16; en bas : CeEt-727-13E12-17) 17
Figure 4 : Bols en Pearlware et en terre cuite fine blanche décorés à l'engobe (à gauche : CeEt-727-13E11-18, à droite : tesson de rebord non catalogué) 18
Figure 5 : Bol en terre cuite fine blanche à décor peint polychrome de couleurs à l'oxyde de chrome (CeEt-727-13E12-19) 19
Figure 6 : Anses pouvant appartenir à des pichets en Pearlware et en grès grossier glaçuré au sel du Derbyshire, non catalogués 20
Figure 7 : Exemple d'assiette de table en Pearlware au décor végétal moulé sur le marli à lèvre festonnée et rehaussée d'une bande peinte en bleu (CeEt-727-13E8-34).....22
Figure 8 : Les assiettes en terre cuite fine blanche au décor dit « Fountain Scenery » imprimé en bleu (en haut à gauche: CeEt-727-13E11-23, au milieu : CeEt-727-13E11-22, en haut à droite : assiette non cataloguée) 23
Figure 9 : Médaillon avec le nom du motif « Fountain Scenery », cartouche avec le nom de la firme « Adam[s] » et numéro de référence 8 imprimés et estampés au fond de l'assiette CeEt-727-13E11-22 24
Figure 10 : Assiette creuse en Creamware à motif Bath et marque de fleur estampée au fond (CeEt-727-13E12-24) 25
Figure 11 : Assiette en Pearlware avec décor néoclassique d'une variante du motif Shell Edge rehaussé de bleu (CeEt-727-13E11-36) et marque Davenport sur le fond d'une assiette identique (CeEt-727-13E11-51).....26
Figure 12 : Assiette creuse en Pearlware à décor néoclassique et marque estampée 6 ou 9 au fond de l'assiette (non cataloguée) 27
Figure 13 : Assiette creuse en terre cuite fine blanche à décor néoclassique et rehaussé de bleu ainsi que sa marque florale estampée au fond (CeEt-727-13E11-35).....28
Figure 14 : Les soucoupes à décor peint (CeEt-727-13E12-25, à gauche, et CeEt-727-13D2-26, à droite) de la période 1815 à 1830, et leurs marques sous le fond.....29
Figure 15 : Fragment d'une soucoupe à décor peint utilisant des couleurs à base de chrome de la période 1830-1860 30
Figure 16 : Soucoupes en Pearlware à décor imprimé au décalque bleu pâle.....31
Figure 17 : Soucoupe en terre cuite fine blanche au décor pastoral imprimé au décalque noir (CeEt-727-13E1-28) 32
Figure 18 : Soucoupe en terre cuite fine blanche avec décor d'une vue romantique imprimé au décalque bleu (CeEt-727-13E11-29).....33
Figure 19 : Soucoupe en porcelaine fine européenne (CeEt-727-13E6-30).....34
Figure 20 : Fragment altéré de soucoupe en porcelaine, potentiellement chinoise (non cataloguée).....35
Figure 21 : Tasse à thé à décor romantique imprimé au décalque bleu (CeEt-727-13E11-31) 36
Figure 22 : Tasse à thé à décor rural imprimé en noir (CeEt-727-13E12-32) 37
Figure 23 : Anses de tasses à thé, dont deux à décor floral noir identique à celui trouvé sur la tasse CeEt-727-13E12-32 37
Figure 24 : Fragments d'une tasse à décor romantique imprimé au décalque bleu, non cataloguée 38

Figure 25 : Les trois ensembles de tasses et soucoupes de la fosse à déchets de l'Hôpital de la Marine....39
Figure 26 : Bol à thé en porcelaine chinoise, non catalogué 40
Figure 27 : Couvercle de théière au décor floral imprimé et moulé (CeEt-727-13E4-38)....41
Figure 28 : Tesson de rebord d'un possible pot à lait en terre cuite fine blanche à décor de bandes d'engobe....42
Figure 29 : Trois exemples de gobelets de la collection....44
Figure 30 : Exemples de verres à vin trouvées dans la fosse (à gauche : CeEt-727-13E12-78, au centre : CeEt-727-13E12-79, à droite : CeEt-727-13E11-77)....45
Figure 31 : Tesson de rebord courbant en S pouvant appartenir à un biberon de type « canard » ou à une saucière....47
Figure 32 : Biberon de type « pap boat » (« canard ») à décor imprimé de type « Blue Willow » dans les collections du Star of the Republic Museum, disponible sur le Portal to Texas History à https://texashistory.unt.edu 47
Figure 33 : Biberon reconstitué de 18,3 cm de hauteur (CeEt-727-13E2-85) 49
Figure 34 : Base de biberon reconstitué (CeEt-727-13E2-84)....49
Figure 35 : Ouverture et épaule d'un biberon (CeEt-727-13E11-110)....50
Figure 36 : Pots à conserve (à gauche, le plus grand en Pearlware, CeEt-727-13E12-13, au milieu et à droite, en Creamware, CeEt-727-13D2-14 et CeEt-727-13E6-15) 52
Figure 37 : Fragments d'un pot à conserve en terre cuite fine blanche (non catalogué)....52
Figure 38 : Petit pot à conserve en grès glaçuré au sel du Derbyshire (CeEt-727-13D2-42)....54
Figure 39 : Petit couvercle circulaire en bois, à collerette horizontale au rebord inférieur arrondi (CeEt-727-13D2-43)....54
Figure 40 : Petit couvercle de moutardier, à décor floral imprimé en réserve, de couleur bleue (CeEt-727-13E12-37)....55
Figure 41 : Bouteilles à bière de gingembre provenant du Derbyshire....57
Figure 42 : Deux exemples de la marque « EX » estampée à la base de certaines bouteilles à bière de gingembre 57
Figure 43 : Inscription sur la bouteille à bière de gingembre CeEt-727-13E9-44 59
Figure 44 : Petit cruchon en grès du Derbyshire (CeEt-727-13E12-48) 61
Figure 45 : Trois bouteilles à boisson alcoolique: à gauche, une bouteille à bière anglo-américaine (CeEt-727-13E12-96), au centre, une bouteille à vin anglo-américaine (CeEt-727-13D2-97) et à droite, une bouteille à vin ou à champagne française (CeEt-727-13E11-95, décrite plus loin) 63
Figure 46 : Fond de bouteille à vin avec billes en plomb coincées entre la paroi et le cul (CeEt-727-13E5-98)....64
Figure 47 : Bouteille et sceaux à vin de marque Château Latour (à gauche, CeEt-727-13E11-93; à droite, CeEt-727-13E12-94)....67
Figure 48 : Trois vues de la flasque en verre teinté vert (CeEt-727-13E5-86)....68
Figure 49 : Bouteille à l'huile d'olive de Bordeaux, en verre teinté bleu-vert français (CeEt-727-13E11-90)....70
Figure 50 : Bouteille à l'huile en verre teinté turquoise (CeEt-727-13D2-104) considérée d'origine française, à morphologie similaire à celle de la bouteille à l'huile d'olive 71
Figure 51 : Bouteille octogonale aplatie, possiblement à sauce (CeEt-727-13D2-107) 72
Figure 52 : Ensemble de pots à conserve en verre teinté vert de différentes tailles....74
Figure 53 : Fragment de corps d'une grande jarre de conservation en grès français du Bessin-Cotentin, en Basse-Normandie, trouvé dans le lot 13E11 75

Figure 54 : Tesson de rebord d'une possible chope en grès grossier à glaçure saline du Nottingham, trouvé dans le lot 13E12, et fragment de fond d'un contenant non identifiable en grès fin salin blanc, trouvé dans le lot 13E7 76
Figure 55 : Cuilleron, une partie du manche ainsi que spatule fragmentaire d'une cuillère à thé (CeEt-727-13E11-128) 77
Figure 56 : Cuillerons de cuillères à soupe et d'une cuillère de service trouvés dans la fosse à déchets 78
Figure 57 : Couteaux partiellement conservés et manches d'ustensiles divers. 80
Figure 58 : Manches d'instruments en os, composés de plaquettes apposées sur une soie plate à l'aide de rivets en alliage cuivreux; les parties actives des objets ont disparues 81
Figure 59 : Manche d'ustensile plein en bois recouvert d'une gaine métallique partiellement conservée (CeEt-727-13D2-130) 82
Figure 60 : Petites objets en fer trouvés dans la fosse qui pourraient être des spatules..... 83
Figure 61 : Exemple de coffret à pharmacie portable, à droite: deux spatules 84
Figure 62 : Ensemble des fragments et éclats de silex de la collection de la fosse 85
Figure 63 : Éclats de silex comportant de profondes encoches ayant vraisemblablement servi de pierres à feu. Les encoches auraient été formées par la frappe répétitive des éclats contre un élément en fer d'un briquet (en haut à droite : CeEt-727-13E11-140) 85
Figure 64 : Œuf entier écrasé retrouvé dans la fosse (CeEt-727-13E11-146) 87
Figure 65 : Exemple de pot de chambre en Pearlware trouvé dans la fosse à déchets (CeEt-727-13E12-40) 91
Figure 66 : Pots pharmaceutiques en Pearlware (de gauche à droite: CeEt-727-13E12-10, CeEt-727-13E12-12 et CeEt-727-13E12-11) 92
Figure 67 : La manufacture de la firme Maw au 11, Aldersgate Street, à Londres, où la firme s'établit en 1834 93
Figure 68 : À gauche : la jarre d'apothicaire en terre cuite fine blanche (CeEt-727-13E11-7) et le couvercle qui s'adapte à son rebord (CeEt-727-13E12-8); à droite : le couvercle de jarre d'apothicaire de plus grande taille (CeEt-727-13E12-9) 95
Figure 69 : « Earthenware Ointment Jar » montrée dans le Book of Illustrations to..... 95
Figure 70 : Godets à onguent en Creamware (à gauche, CeEt-727-13E11-4), et en Pearlware (au centre, CeEt-727-13E11-5 et à droite, CeEt-727-13E12-6)..... 97
Figure 71 : Trois fioles cataloguées de la collection..... 99
Figure 72 : Exemples de fioles d'apothicaire entières provenant de collections privées, les exemplaires à gauche, au centre et la deuxième de droite sont identiques à des modèles retrouvés dans la fosse de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés; datation : 18^{e} et début du 19^{e} siècle. Deux des fioles portent toujours leur étiquette de papier d'origine collée sur le corps et une fiole est fermée par un bouchon de liège. 100
Figure 73 : Bouteille pharmaceutique (CeEt-727-13E12-69) avec un bouchon à tête plate (CeEt-727-13E12-73), le tenon du bouchon ainsi que le col intérieur de la bouteille sont dépolis 102
Figure 74 : Extrait du « Book of Illustrations to S. Maw, Son & Thompson's Quarterly Price Current », 1870, montrant des bouteilles pharmaceutiques avec différentes types de fermeture, dont des bouchons à tête plate..... 103
Figure 75 : Fond d'une fiole pharmaceutique avec contenu noirci conservé (CeEt-727-13E12-72) 104
Figure 76 : Petit bouchon en liège (CeEt-727-13E2-103) 105
Figure 77 : Bouteilles d'entreposage de grande capacité 107
Figure 78 : Inscription gravée sur l'épaule de la bouteille CeEt-727-13E11-100 107
Figure 79 : Inscriptions gravées sur le col et l'épaule de la bouteille CeEt-727-13E11-101 108

Figure 80 : Inscriptions gravées sur un tesson d'épaule d'une bouteille d'entreposage (CeEt-727-13E11-102, à gauche) ainsi que sur l'épaule d'une autre bouteille (non cataloguée, à droite) 108
Figure 81 : Fond d'une grande bouteille d'entreposage en verre incolore 110
Figure 82 : Fragments de miroir trouvés dans le lot 13E12 (à gauche) et de miroir ou de surface avec possible étiquette accolée trouvé dans le lot 13D2 (à droite)..... 111
Figure 83 : Peigne fin à poux fragmentaire trouvé dans le lot 13E2 111
Figure 84 : Fragments d'éponges mis au jour dans les lots 13E11, 13E12 et 13E100..... 113
Figure 85 : Possible vitre d'instrument, en verre incolore au plomb, de forme bombée (CeEt-727-13E12-81)..... 114
Figure 86 : Fragment d'une possible vitre d'instrument, à contour circulaire (CeEt-727-13E12-99) 114
Figure 87 : Vue inférieure du fragment de la calotte crânienne sciée trouvée dans la fosse à déchets 116
Figure 88 : Petites bouteilles cylindriques en verre de couleur vert foncé (à droite : CeEt-727-13E12-92)..... 118
Figure 89 : Petite bouteille de forme octogonale (CeEt-727-13E12-91) 119
Figure 90 : Bouteilles rectangulaires aux coins chanfreinés de la collection 120
Figure 91 : Trois pots ou bouteilles en verre teinté vert à fonction indéterminée..... 121
Figure 92 : Fragments d'un ou de plusieurs petits pots à lèvre enroulée vers l'intérieur 122
Figure 93 : Fragment d'un objet indéterminé à rebord haut en verre incolore au plomb 123
Figure 94 : Bouteilles à cirages du Derbyshire..... 125
Figure 95 : Inscription sur la bouteille à cirage issue de la fabrique de Joseph Bourne à Denby (CeEt-727-13E5-47) 125
Figure 96 : Exemples de boutons trouvés dans la fosse à déchets et latrines de l'Hôpital de la Marine..... 128
Figure 97 : Bouton montrant des trèfles, possiblement d'origine irlandaise (CeEt-727-13E11-120) 130
Figure 98 : Bouton à quatre trous en verre (CeEt-727-13E12-106, à droite) et en jais (CeEt-727-13E12-141, à gauche)..... 130
Figure 99 : Bagues en alliage cuivreux trouvées dans la fosse (à gauche: CeEt-727-13E11-119, à droite: CeEt-727-13E5-118) 132
Figure 100 : Perles ronde et circulaire de grande taille de couleur jaune (à gauche: CeEt-727-13E12-83, à droite: CeEt-727-13E12-105) 133
Figure 101 : Petite toupie en bois (CeEt-727-13E12-142) 134
Figure 102 : Exemples de pipes à fourneau sans décor 139
Figure 103 : Fragments de tuyau de pipe avec décor de lignes et pointillés obliques, certains associés à des fourneaux non décorés..... 140
Figure 104 : Pipes sans décor avec la marque du fabricant Alexander Coghill de part et d'autre du tuyau..... 142
Figure 105 : Pipes avec marque TD sur la paroi arrière du fourneau et exemple de marque avec double-cercles décoratifs 143
Figure 106 : Pipes décorées d'une marque GS sur la paroi arrière du fourneau et pipe GS portant une inscription manuelle au crayon de plomb (CeEt-727-13E11-53) 145
Figure 107 : Fourneaux de pipes aux initiales PH (à gauche), IL (au centre) et JJ (à droite).... 146
Figure 108 : Pipes à décor de côtes et cannelures avec une bande droite sous le rebord 148
Figure 109 : Modèles de pipe décorées de côtes et cannelures..... 149
Figure 110 : Pipe à décor de côtes et cannelures portant l'inscription partielle « […]ONK[ou E]HOUSE. / AWAKE[…] » de part et d'autre du tuyau..... 150

Figure 111 : Pipes à décor de côtes et cannelures portant un motif de tête de cerf accompagné d'initiales sur la paroi arrière 151
Figure 112 : Pipes à décor franc-maçonniques (8) montrant la lettre G dans un losange formé d'un compas et d'une équerre du côté droit et un oiseau du côté gauche du fourneau ... 153
Figure 113 : Pipes à décor franc-maçonnique (1) montrant la lettre G dans un losange formé d'un compas et d'une équerre, bordée des lettres II sur le côté droit, et une gerbe de blé et un soleil du côté gauche, des cannelures sur la partie inférieure de la paroi et des trèfles sous le rebord (détails de la pipe cataloguée CeEt-727-13E12-58)..... 154
Figure 114 : Pipe à décor franc-maçonnique (4) illustrant un oiseau et une gerbe de blé, sur côtes et cannelures, avec trèfles et traits sous le rebord; inscription SMITH / HULL de part et d'autre du fourneau (CeEt-727-13E5-66)..... 155
Figure 115 : Pipe à décor franc-maçonnique (6) montrant une fleur et un trèfle accompagnés d'autres symboles sur les deux parois, au-dessus de côtes et cannelures, ainsi que des traits sous le rebord (CeEt-727-13E12-60) 155
Figure 116 : Pipe à décor franc-maçonnique (FM12) montrant un personnage sur la paroi droite et un soleil compris dans un losange formé d'un compas et d'une équerre sur la paroi arrière 155
Figure 117 : Pipe à décor franc-maçonnique (7) montrant le décor à la lettre G, un écu et un soleil au-dessus de côtes et cannelures, avec petits stries sous le rebord (CeEt-727-13E11-62)..... 156
Figure 118 : Pipe à décor comportant des motifs franc-maçonniques sur les côtés et les plumes du prince de Galles sur la paroi arrière (CeEt-727-13E12-63) 156
Figure 119 : Pipe à décor héraldique fabriquée à Kingston-upon-Hull par un pipier ou une pipière au nom de Blyth (CeEt-727-13E99-61)..... 157
Figure 120 : Blason de la ville de Kingston-upon-Hull, Yorkshire..... 158
Figure 121 : Pipe héraldique de la firme R. Hilton de Whitby, pipe non cataloguée 158
Figure 122 : Anciennes et actuelles armoiries de la ville de Whitby, au Yorkshire, montrant autrefois trois ammonites, fossiles fréquemment rencontrés dans la région de Whitby (à gauche), remplacées par des « pierres à serpent » (Snakestones) depuis 1935 (à droite) 159
Figure 123 : Pipes à effigie Le Hussard (modèle 1), à droite : exemple de fourneau vu de face (non catalogué) 161
Figure 124 : Pipe à effigie Le Hussard, modèle 3 (CeEt-727-13E11-55)..... 162
Figure 125 : Pipe à effigie Le Hussard, modèle 4 (non catalogué)..... 162
Figure 126 : Décor de lignes obliques cadrées de triangles et de points avec départ des inscriptions « RING BRISTOL / OHIO » sur les tuyaux 165
Figure 127 : Inscription « RING BRISTOL / OHIO » accompagné d'un décor de « pattes d'oiseaux » 165
Figure 128 : Pipes de type Ring Bristol avec fourneau à l'effigie du Hussard, modèle 2;..... 167
Figure 129 : Pipe de type Ring Bristol / Ohio avec fourneau à l'effigie du Hussard et vue de face du fourneau 168
Figure 130 : Pipes dont le fourneau est décoré de tiges feuillues sur tout leur pourtour..... 169
Figure 131 : Pipe décorée de motifs floraux sur les deux parois du fourneau (CeEt-727-13E2-64) 170
Figure 132 : Pipe à décor linéaire avec stries verticales (motif Autre 4) 171
Figure 133 : Pipe à décor autre (1), comportant des pipes croisées au-dessus d'une demi-lune couchée et des lettres Ho sur la paroi droite et des branchages sur la paroi gauche..... 171
Figure 134 : Fourneau à décor linéaire montrant un motif de croix sur la paroi droite (motif Autre 5) 172

Figure 135 : Fourneau montrant un buste d'homme sur la paroi gauche et les initiales GJC sur la paroi droite (motif Autre 3)..... 172
Figure 136 : Fourneau de pipe montrant des personnages sur la paroi droite (motif Autre 2) .. 173
Figure 137 : Tuyaux de pipe à décor, le premier à décor moleté typiques de pipes hollandaises plus anciennes 174
Figure 138 : Embout de pipe avec rainure aménagée pour une meilleure tenue entre les dents près de son extrémité qui est aussi couverte d'une glaçure brune (CeEt-727-13E11-65) 175
Figure 139 : Pipe décorée de côtes et cannelures moulées et couverte de gribouillis faits au crayon de plomb..... 177
Figure 140 : Pipe de marque GS et portant des inscriptions ou dessins au crayon de plomb sous le rebord 178
Figure 141 : Pipe sans décor entièrement couverte d'inscriptions manuelles, probablement faites au crayon de plomb (CeEt-727-13E11-52) 180
Figure 142 : Photographies infrarouges illustrant les diverses inscriptions retrouvées sur la pipe à fumer CeEt-727-13E11-52; en haut à gauche : le nom du brick « Bromley » sur la paroi droite du tuyau; en haut à droite : l'année « 1836 » sur la paroi droite du fourneau; en bas à droite : un ou possiblement deux chiffres romains « X » sur la paroi arrière du fourneau 181
Figure 143 : Poignées en alliage cuivreux (à gauche: CeEt-727-13E12-127, à droite: CeEt-727-13E11-126)..... 183
Figure 144 : Différents types de clous d'ameublement en alliage cuivreux (à gauche : CeEt-727-13E11-125, deuxième de droite : CeEt-727-13E11-124)..... 184
Figure 145 : Broquettes trouvées dans les lots 13E11 (CeEt-727-13E11-123, à droite) et 13E12 185
Figure 146 : Petite applique fragmentaire en os 185
Figure 147 : Possible applique en cuir avec élément de quincaillerie en alliage cuivreux (flèche), trouvée dans le lot 13E2..... 186
Figure 148 : Encrier en verre incolore au plomb (CeEt-727-13E11-80)..... 187
Figure 149 : Illustration des ustensiles liés à l'écriture, dont un encrier en verre (CeEt-727-13E11-80) ainsi qu'un tableau (CeEt-727-13E11-136) et trois crayons en ardoise (de haut en bas : CeEt-727-13E11-137, CeEt-727-13E11-138 et CeEt-727-13E12-139) 188
Figure 150 : Radiographie d'un jeton trouvé dans la fosse à déchets de l'Hôpital de la Marine (CeEt-727-13E12-117). 190
Figure 151 : Photographies de l'avers et du revers d'un sou de Thomas Halliday 191
Figure 152 : Un crochet trouvé dans le lot 13E1 de la fosse 193
Figure 153 : Objets à vocation militaire : à gauche, deux chevrotines (CeEt-727-13E12, non catalogués), à droite, une balle de grappe de raisin ou boulet de pierrier (CeEt-727-13E12-135), en bas, une aiguillette (CeEt-727-13E12-129)..... 195
Figure 154 : Reproductions de grappes de raisin (tirée de L'Anglais 2024, original de https://gardenofeaden.blogspot.com/2016/01/what-is-grapeshot.html)..... 196
Figure 155 : Fragment de caoutchouc retrouvé dans le lot 13E12 200

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Répartition des artéfacts et écofacts par type de matériau 3
Tableau 2 : Répartition fonctionnelle de la collection par nombre de fragments 6
Tableau 3 : Répartition des fragments de céramique par catégories fonctionnelles..... 7
Tableau 4 : La collection céramique, NMO et répartition fonctionnelle 8
Tableau 5 : La répartition fonctionnelle des contenants céramiques selon le nombre minimum d'objets 9
Tableau 6 : Répartition de la collection céramique par type de matériau..... 10
Tableau 7 : Types de verre présents dans la fosse à déchets..... 11
Tableau 8 : Classification fonctionnelle de la collection de verre par nombre de fragments 12
Tableau 9 : Catégories fonctionnelles de la collection de verre par nombre minimum d'objets ... 12
Tableau 10 : Les bouteilles à bière de gingembre en grès grossier du Derbyshire 58
Tableau 11 : Caractéristiques des bouteilles à boissons alcoolisées en verre 62
Tableau 12 : Répartition des écofacts retrouvés à la fouille de la fosse 13E100..... 86
Tableau 13 : Répartition des pots de chambres attestés par taille selon le diamètre au rebord (a) et du pied (b)..... 89
Tableau 14 : Mesures des pots de chambres catalogués 90
Tableau 15 : Liste des restes diagnostiques des fioles à médicaments trouvées dans la fosse, triés par taille (diamètres) 101
Tableau 16 : Liste des types de restes humains trouvés dans la fosse 115
Tableau 17 : Répartition des fourneaux de pipe par groupes de décor 135
Tableau 18 : Répartition des types de décor par groupes de décor sur les fourneaux de pipe.. 136
Tableau 19 : Finition des embouts de pipe 175
Tableau 20 : Répartition des tessons par type de céramique..... 202
Tableau 21 : Répartition des objets par type de céramique 203
Tableau 22 : Répartition des fragments par fonction et matériau 210
Tableau 23 : Répartition des NMO par fonction et par matériau (sans écofacts et sans restes humains) 211

1. INTRODUCTION

Les fouilles de la Ville de Québec sur le site du futur pôle Saint-Roch ont mené à la découverte de nombreux vestiges associés aux occupations multiples des lieux, surtout au cours des 18e et 19e siècles. Ces fouilles ont permis de mettre au jour une imposante collection d'artéfacts et d'écofacts comportant un total de 38 147 fragments et objets. De cette collection, 20 908 artéfacts proviennent à eux seuls d'une fosse à déchets ou de latrines (le vestige CeEt-727-13E100) associée à l'Hôpital de la Marine et des Émigrés de Québec, érigé sur les lieux au début des années 1830. Ceci représente plus de la moitié, soit 54,8 %, de l'ensemble de la collection. Le présent rapport fait état d'une analyse approfondie de cet assemblage issu d'un contexte scellé.

1.1. Le contexte historique

Au 19e siècle, les vagues d'immigration au Canada deviennent de plus en plus importantes et les services hospitaliers de la ville de Québec semblent nettement insuffisants pour affronter les besoins médicaux des immigrants accueillis. La construction d'un nouvel Hôpital de la Marine et des Émigrés est approuvée par la Législature de Québec en 1831 et débute le 28 mai 1832 (Ville de Québec 2025). Coup du destin, la même journée arrive à la station de quarantaine de Grosse Île le navire *Elizabeth*, en provenance de Dublin, avec 200 passagers dont 22 sont déjà morts en raison d'une infection au choléra. Seulement deux semaines plus tard, le 8 juin, un navire faisant la navette entre Grosse Île et l'intérieur du Canada amène la maladie aux populations canadiennes. Une semaine plus tard, il y a déjà 200 cas à Québec et le 19 juin, l'ancien Hôpital des Émigrés en Haute-Ville accueille 450 malades. La première épidémie de choléra en Amérique du Nord prend racine à Québec. Entre juin et septembre 1832, elle emportera la vie de plus de 3 000 personnes dans la région de Québec (Goulet 2020 : 36-37).

Le choléra est une maladie intestinale originaire de l'Inde. De là, elle s'est répandue à travers le monde via les routes commerciales, atteignant pour la première fois le cœur de l'Europe en 1831. La maladie est causée par le vibrion

cholérique et est surtout transmise par voie orale, par l'intermédiaire d'eau et d'aliments contaminés, mais aussi de vêtements souillés. Cette maladie entraîne des diarrhées et des vomissements violents qui mènent à une déshydratation rapide des personnes atteintes qui peuvent mourir en quelques jours. L'extrême déshydratation peut faire en sorte que le corps des malades devient bleu, d'où le nom de *peste bleue* attribué à la maladie, ainsi que l'origine de l'expression *avoir une peur bleue*. La malnutrition ainsi que des conditions sanitaires insalubres peuvent favoriser l'expansion de cette maladie. Elle pouvait donc particulièrement bien se propager sur les navires transportant des immigrants issus de milieux pauvres. D'autant plus qu'ils étaient souvent fragilisés par une mauvaise santé et étaient soumis à des conditions insalubres sur les navires pendant plusieurs semaines lors de leur traversée de l'Atlantique (Goulet 2020 : 35-36).

Une deuxième vague de choléra frappe le Bas-Canada à l'été 1834. À ce moment, l'Hôpital de la Marine et des Émigrés, toujours en construction, ouvrira ses portes temporairement afin de pouvoir accueillir les malades atteints de choléra dans ses salles déjà complétées. Une fois l'épidémie terminée à l'automne de la même année, l'hôpital referme ses portes jusqu'à son achèvement et son ouverture définitive en 1835 (Ville de Québec 2025).

1.2. Le contexte archéologique

La fosse à déchets ou de latrines est une structure en bois de forme rectangulaire mesurant 3,43 m de longueur en direction nord-sud et 2,35 de largeur en direction est-ouest. Son contenu a été fouillé en plusieurs temps. Un sondage a d'abord été pratiqué dans son coin nord-est (sous-opération 13D). Par la suite, les couches supérieures de l'ensemble ont été fouillées (13E1 et 13E2) avant que la fosse ne soit subdivisée en deux moitiés, est et ouest. La partie ouest a été fouillée en stratigraphie (lots 13E4 à 13E9) et la fouille de la moitié est a été entamée manuellement (lot 13E11), mais à la suite d'inondations liées à des pluies torrentielles, le reste du dépôt a été prélevé à l'aide d'une pelle mécanique (lot 13E12). Les couches ont aussi fait l'objet d'un tamisage à l'eau (pour plus de

détails, voir Ville de Québec [2025]). La comparaison des parties est-ouest de la fosse permet de constater que la vaste majorité du matériel, soit 15 534 artéfacts représentant 74,3 % de l'ensemble, provient de la moitié est de la fosse (sous.-op. 13D et les lots 13E11 et 13E12), tandis que la moitié ouest de la fosse n'a livré que 3 479 fragments comptant pour 16,6 % de la collection (lots 13E4 à 13E9). Le restant du matériel, soit 1 893 objets ou 9 % de l'ensemble, provient surtout des lots de surface non subdivisés. Ni l'analyse du contexte archéologique ni celle de la culture matérielle n'ont permis d'expliquer cette asymétrie importante du dépôt.

1.3. La collection – un premier aperçu

Les 20 908 artéfacts trouvés dans la fosse peuvent être regroupés dans dix grandes catégories de matériau (tableau 1). La vaste majorité est formée par les écofacts qui comptent pour presque la moitié de la collection (47,9 %). Les céramiques forment un autre quart de la collection tandis que le verre représente un 20,5 % supplémentaire. Le métal ne représente que 4,1 % de l'ensemble, tandis que les 2 % restants regroupent les six autres catégories. À première vue, cette répartition semble assez conforme aux attentes pour un contexte similaire, mais notons ici la présence de 133 restes humains représentant 0,6 % de l'ensemble.

Tableau 1 : Répartition des artéfacts et écofacts par type de matériau

Matériau	**#**	**%**
Céramique	5 322	25,5 %
Verre	4 277	20,5 %
Métal	858	4,1 %
Matériaux inorganiques	73	0,3 %
Matériaux organiques	176	0,8 %
Matériaux synthétiques	2	< 0,1 %
Matériaux composites	28	0,1 %
Matériaux indéterminés	18	0,1 %
Écofacts	10 021	47,9 %
Restes humains	133	0,6 %
Total	**20 908**	**100,0 %**

1.4. La méthodologie d'analyse

Au laboratoire, la collection a été nettoyée et les fragments de céramique et de verre ont été numérotés. L'ensemble de la collection a fait l'objet d'un inventaire sommaire, mais pour la collection de la fosse à déchets, la fonction des objets a été ajoutée à l'inventaire afin de faciliter l'analyse de la collection. De plus, un premier effort a été fait pour vérifier le remontage des céramiques et du verre à l'intérieur de chacun des lots et certains objets ont été mis de côté pour un catalogage éventuel. Une fois l'inventaire de l'ensemble terminé, la collection de la fosse a été soumise à une analyse approfondie. La plupart des objets céramiques ont fait l'objet d'un remontage détaillé, à l'exception des pots de chambre, trop nombreux pour qu'une telle analyse puisse être envisagée. Cependant, les tessons diagnostiques des rebords, des pieds et des anses ont fait l'objet d'une vérification détaillée qui a permis d'établir le nombre minimum d'objets dans la collection.

Les objets en verre ont aussi été partiellement reconstitués. Faute de temps, nous nous sommes concentrés sur le remontage de contenants d'un intérêt particulier. Le travail sur les gobelets ainsi que sur les bouteilles et fioles pharmaceutiques cylindriques devait être limité à la vérification des fonds et dans le cas des bouteilles, des ouvertures des objets, afin de connaître le nombre minimum et la taille des contenants représentés dans la collection. Les nombreuses bouteilles à boisson alcooliques en verre de couleur verte, quant-à-eux, ont fait l'objet d'un décompte sommaire des bases et des goulots des bouteilles.

Pour les pipes à fumer, le nombre minimum d'objets a été établi à l'aide d'un décompte des fourneaux et des embouts présents dans la collection. Tous les fourneaux et, lorsqu'un décor était présent, les tuyaux, ont été classés et analysés selon leurs décors. Les autres catégories d'artéfacts étaient également examinées en détail, à l'exception des éléments liés à l'architecture, d'importance secondaire pour notre étude, et de quelques objets dont la fonction était difficile à établir. Quelques pièces de monnaie ou jetons non identifiables ont été radiographiés au

Centre de Conservation du Québec dans le but d'identifier leurs inscriptions. Une des pipes a été soumise à des photographies à l'infrarouge effectuées par la même institution. Cette opération devait permettre de rendre plus lisible une inscription manuelle découverte sur cet objet.

Les artéfacts les plus significatifs ont fait l'objet d'un catalogage détaillé et des photographies individuelles ont été prises. Des groupes d'objets ont aussi été photographiés afin de documenter des artéfacts de même type ou appartenant à une même catégorie fonctionnelle.

Notre rapport d'analyse présente les données et les résultats de cette analyse détaillée. Dans un premier temps, les informations sont regroupées selon plusieurs grandes catégories fonctionnelles, dont l'alimentation, l'hygiène et la médicine, les objets de conservation à vocation indéterminée, l'habillement et la parure, les passe-temps, le mobilier, l'écriture et le commerce et ainsi de suite. À l'intérieur de chaque catégorie fonctionnelle, nous avons fait des regroupements en fonction de sous-catégories fonctionnelles, de types d'objets, de caractères stylistiques, etc. L'étude se termine par une synthèse et discussion des nombreuses données amassées qui permettent d'apporter des réponses sur des questions entourant non seulement la datation du contexte, mais aussi la vocation de la fosse, le fonctionnement de l'hôpital et de ses services ainsi que les réseaux d'approvisionnement de l'institution, tout en nous permettant de jeter un coup d'œil sur le quotidien de ces gens, membres du personnel soignant ou patients, ayant fréquenté cette institution au cours de ses toutes premières années d'exploitation.

2. L'ÉTUDE DE LA COLLECTION – GÉNÉRALITÉS

Une première répartition fonctionnelle de la collection montre que l'ensemble est dominé par les artéfacts et écofacts liés à l'alimentation, avec plus 54 % de l'ensemble (tableau 2). Les objets liés à la consommation des narcotiques et de l'alcool, à l'architecture, mais aussi à l'hygiène et la médicine occupent aussi une place prépondérante, tandis que les autres catégories sont plutôt faiblement représentées. L'importance de l'architecture peut s'expliquer par la présence en grand nombre de tessons de vitre, mais la proportion élevée des narcotiques et de l'hygiène, et dans une moindre mesure de la consommation de boissons alcooliques, sont particulièrement frappantes.

Tableau 2 : Répartition fonctionnelle de la collection par nombre de fragments

Fonction	**#**	**%**
Alimentation	11 303	54,1%
Boissons alcoolisées	1 858	8,9 %
Conservation indéterminée	297	1,4 %
Hygiène	1 977	9,5 %
Médicine	597	2,9 %
Vêtement et accessoires	161	0,8 %
Parures	5	< 0,1 %
Jeux	1	< 0,1 %
Entretien	10	< 0,1 %
Narcotiques	2 563	12,3 %
Écriture	5	< 0,1 %
Commerce	8	< 0,1 %
Observation et mesure du monde physique	2	< 0,1 %
Mobilier	15	0,1 %
Militaire	5	< 0,1 %
Architecture	1 327	6,3 %
Consommation indéterminée	535	2,6 %
Pièces de mécanisme, outils	6	< 0,1 %
Résidus	100	0,5 %
Restes humains	133	0,6 %
Totaux	**20 908**	**100,0 %**

Voyons d'abord un peu plus d'informations sur les céramiques et le verre, avant d'entamer la présentation détaillée des différentes catégories fonctionnelles.

2.1. La céramique

La fosse à déchets de l'Hôpital de la Marine a livré 5 322 fragments de céramique représentant 25,5 % de l'ensemble de la collection. Ces tessons peuvent être attribués à sept grands groupes fonctionnels (voir tableau 3).

Tableau 3 : Répartition des fragments de céramique par catégories fonctionnelles

Fonction	**#**	**%**
Architecture	36	0,7 %
Alimentation	651	12,2 %
Entretien	10	0,2 %
Hygiène	1 971	37,0 %
Narcotiques	2 563	48,2 %
Médical	78	1,5 %
Consommation ind.	13	0,2 %
Total	**5 322**	**100,0 %**

Cette première subdivision permet déjà de constater que la catégorie des narcotiques, en l'occurrence des fragments de pipes à fumer, représente de loin le plus important des groupes fonctionnels de la collection, avec près de la moitié des fragments, soit 48,2 %, ou 2 563 fragments, associés à ce groupe. La deuxième catégorie en importance est l'hygiène avec 1 971 fragments représentant plus d'un tiers, soit 37 %, de l'ensemble. Suit de loin le groupe alimentaire avec seulement 651 tessons, ou 12,2 % des céramiques. La catégorie des objets à fonction médicale suit, encore une fois de très loin, avec seulement 78 tessons, restant en bas de 1,5 % de l'ensemble. On retrouve ensuite, en avant-dernière position, le domaine architectural, avec 36 fragments, ou 0,7 % de l'ensemble, représenté en majeure partie par de petits fragments de brique. Un total de 13 fragments, ou 0,24 %, ne peuvent pas être associés à une catégorie fonctionnelle précise. Plus rares encore, une dizaine de fragments, ou 0,19 %, appartiennent à la catégorie de l'entretien.

Même si une subdivision fonctionnelle en se basant sur le nombre de fragments d'objet peut être biaisée, la grande importance des catégories des narcotiques et

de l'hygiène dans cette première subdivision du matériel permet déjà d'appréhender le rôle crucial que les objets de ces catégories ont joué à l'Hôpital de la Marine durant les années d'utilisation de la fosse à déchets. De plus, même si le groupe fonctionnel médical ne semble représenter qu'une infime partie de l'ensemble, ce qui peut surprendre au départ pour un contexte hospitalier, le tir s'ajuste en tenant compte du fait que la catégorie de l'hygiène compte aussi pour beaucoup dans ce type de contexte. Même pour la catégorie de l'alimentation, où on s'attendrait habituellement à retrouver le plus grand nombre d'artéfacts céramiques, la faible représentation pourrait se voir corrigée au moment d'observer la même collection à l'aide de la répartition selon le nombre minimum d'objets ainsi que, un peu plus loin, selon les types précis d'objets présents.

Le nombre minimum d'objets céramiques dans la collection est de 705, et ici dominent à nouveaux, et de façon encore plus importante, les pipes à fumer comptant ainsi pour 75 % de la collection (tableau 4[1]), ce qui met encore plus en évidence le rôle prédominant que peut avoir joué le tabagisme à l'époque au sein de l'ensemble de personnes ayant fréquenté l'hôpital, tant du côté des malades que du côté du personnel! En contrepartie, les objets d'hygiène ont ici nettement perdu de l'importance au profit du domaine des narcotiques tandis que les volets alimentaire et médical ont conservé leur importance relative.

Tableau 4 : La collection céramique, NMO et répartition fonctionnelle

Fonction	#	%
Alimentation	91	12,9 %
Entretien	3	0,4 %
Hygiène	65	9,2 %
Narcotiques	529	75,0 %
Médical	11	1,6 %
Consommation ind.	6	0,9 %
Total	**705**	**100,0 %**

[1] Notons que nous n'avons pas calculé de nombre minimum d'objets pour les briques, pour lesquelles nous n'avions que de petits fragments résiduels dans la collection.

Afin d'obtenir une image plus juste de l'assemblage de contenants en céramique, nous avons éliminé les fragments de pipes du tableau récapitulatif suivant (tableau 5).

Tableau 5 : La répartition fonctionnelle des contenants céramiques selon le nombre minimum d'objets

Fonction	#	%
Alimentation	91	51,7 %
Entretien	3	1,7 %
Hygiène	65	36,9 %
Médical	11	6,3 %
Consommation ind.	6	3,4 %
Total	**176**	**100,0 %**

Ici, nous voyons que les contenants associés à l'alimentation prennent une place prépondérante avec plus de 51 % des contenants identifiés dans la collection, soit 91 sur 176 au total. Ce nombre reste cependant toujours en bas de ce qui était attendu et l'hygiène conserve toujours une part importante dans l'assemblage, un fait qui renvoie au contexte particulier d'un hôpital aménagé pour pouvoir accueillir plusieurs centaines de patients à la fois. De plus, les contenants à vocation médicale, représentés par au moins 11 exemplaires, prennent maintenant une importance relative atteignant 6,25 % de la collection. À ceux-ci pourraient d'ailleurs s'ajouter plusieurs autres objets dont la fonction première se trouve dans le complexe alimentaire, comme nous le verrons plus tard.

La collection des contenants céramique se répartit sur 21 types de céramiques, dont le Pearlware est de loin le plus représenté avec 87,2 % de l'ensemble (tableau 6). La terre cuite fine blanche joue un rôle secondaire, avec seulement 6,1 % de l'ensemble, suivi du grès du Derbyshire et du Creamware. Puisque le Pearlware a une période de fabrication/utilisation située surtout entre 1780 et 1830 environ, ces observations ont une incidence importante sur la datation du contexte, dont nous discuterons en détail dans la synthèse des données à la fin du rapport.

Tableau 6 : Répartition de la collection céramique par type de matériau

Type de céramique	# tessons	% tessons
Terre cuite commune vernissée	3	0,1 %
Terre cuite commune vernissée de Buckley	1	< 0,1 %
Terre cuite commune vernissée locale	4	0,1 %
Terre cuite commune vernissée et décorée à l'engobe locale	16	0,6 %
Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	23	0,8 %
Terre cuite fine	3	0,1 %
Faïence blanche indéterminée	2	0,1 %
Terre cuite fine vernissée	1	< 0,1 %
Creamware	44	1,6 %
Pearlware	2 375	87,2 %
Terre cuite fine blanche vernissée	166	6,1 %
Terre cuite fine blanche vernissée vitrifiée	1	< 0,1 %
Grès cérame grossier non glaçuré de la Basse-Normandie	1	< 0,1 %
Grès cérame grossier glaçuré au sel de Nottingham	1	< 0,1 %
Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	55	2,0 %
Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	20	0,7 %
Grès cérame grossier nord-américain avec enduit Albany et glaçuré au sel	1	< 0,1 %
Grès cérame fin à corps blanc homogène et glaçuré au sel	1	< 0,1 %
Porcelaine fine	1	< 0,1 %
Porcelaine fine européenne	3	0,1 %
Porcelaine fine orientale	1	< 0,1 %
Total	**2 723**	**100,0 %**

2.2. Le verre

La collection de verre, forte de 4 277 fragments, se répartit sur une quinzaine de types de verre. Les deux catégories les plus importantes sont le verre de couleur verte, en grande partie associé aux bouteilles à boisson alcoolisée, ainsi que le verre teinté vert, dont de nombreux fragments de vitre (tableau 7). Il est à noter que le verre incolore est presque exclusivement composé de verre au plomb, un type de verre britannique, anglo-irlandais et plus tard aussi américain que l'on retrouve au Canada surtout à la deuxième moitié du 18^{e} et durant la première moitié du 19^{e} siècle. Tout aussi intéressant est la présence de verre teinté bleu-vert français dans la collection, un type habituellement associé au Régime français qui se retrouve ici dans un contexte du 19^{e} siècle. Nous verrons, cependant, qu'il s'agit là d'un type de contenant différent, type qui trouve écho dans certains rares fragments de verre teinté vert qui pourraient partager la même provenance.

Tableau 7 : Types de verre présents dans la fosse à déchets

Type de verre	#	%
Verre incolore sans plomb	17	0,4 %
Verre incolore au plomb	794	18,6 %
Verre teinté bleu	2	0,1 %
Verre teinté vert	1 335	31,2 %
Verre teinté bleu-vert français	35	0,8 %
Verre transparent de couleur verte	1 537	35,9 %
Verre transparent de couleur verte de type français	26	0,6 %
Verre transparent de couleur verte de type britannique ou anglo-américain	512	12,0 %
Verre transparent de couleur jaune	2	< 0,1 %
Verre transparent de couleur brune	1	< 0,1 %
Verre opaque de couleur blanc	1	< 0,1 %
Verre opaque de couleur noir	1	< 0,1 %
Verre opaque autre, altéré	11	0,3 %
Verre polychrome superposé	1	< 0,1 %
Verre miroir	2	0,1 %
Total	**4 277**	**100,0 %**

La distribution de la collection sur onze grandes catégories fonctionnelles (tableau 8) montre à nouveau la prépondérance des fragments liés aux boissons alcoolisées et à la vitre architecturale. L'alimentation n'est pas en reste, puisque nous y attribuons un total de 635 fragments comptant pour 14,8 % de l'ensemble, ce qui est aussi significatif. Mais la quatrième catégorie fonctionnelle en importance est significative, puisqu'il s'agit de la catégorie médicale, représentée par 518 fragments comptant pour 12,1 % de la collection. Cette catégorie pourrait être encore plus importante si l'on considère les objets de conservation dont la vocation reste pour l'instant indéterminée (120 tessons de l'ensemble comptant pour 2,8 %).

Tableau 8 : Classification fonctionnelle de la collection de verre par nombre de fragments

Fonction	#	%
Alimentation	635	14,8 %
Boissons alcoolisées	1 858	43,4 %
Conservation indéterminée	120	2,8 %
Hygiène	5	0,1 %
Médicine	518	12,1 %
Vêtement et accessoires	1	< 0,1 %
Parures	2	< 0,1 %
Écriture	1	< 0,1 %
Observation et mesure du monde physique	2	0,1 %
Architecture	1 057	24,7 %
Consommation indéterminée	78	1,8 %
Totaux	**4 277**	**100,0 %**

Nous avons pu établir le nombre minimum des objets en verre à 170 en excluant le verre à vitre ainsi que la majorité des tessons non remontés de la catégorie de consommation indéterminée (tableau 9). La répartition par catégorie fonctionnelle modifie quelque peu l'image en accordant plus d'importance aux autres catégories. Mais les boissons alcoolisées continuent à dominer avec 47,6 % des objets déterminés, suivi de l'alimentation qui dépasse les 21 %. En revanche, le groupe médical atteint maintenant 17,6 % avec un total de 30 objets. Nous verrons plus loin la composition de l'ensemble et comment les différents groupes fonctionnels peuvent parfois s'articuler et se superposer entre eux. Les autres matériaux seront adressés au fur et mesure de la présentation fonctionnelle de la collection.

Tableau 9 : Catégories fonctionnelles de la collection de verre par nombre minimum d'objets

Fonction	#	%
Alimentation	36	21,2 %
Boissons alcoolisées	81	47,6 %
Conservation indéterminée	11	6,5 %
Hygiène	4	2,4 %
Médicine	30	17,6 %
Vêtement et accessoires	1	0,6 %
Parures	2	1,2 %
Écriture	1	0,6 %
Observation et mesure du monde physique	2	1,2 %
Consommation indéterminée	2	1,2 %
Totaux	**170**	**100,0 %**

3. L'ALIMENTATION

L'alimentation est certainement le domaine le plus vaste à documenter puisqu'il comporte non seulement toute la panoplie de récipients et ustensiles nécessaires pour préparer, servir, absorber et conserver les aliments solides et liquides, mais aussi les restes alimentaires eux-mêmes, qui sont souvent parmi les plus nombreux types de restes retrouvés. Nous avons subdivisé cette vaste partie du rapport par les différentes étapes susmentionnées, en faisant une section à part pour la consommation du thé ainsi que pour la vaisselle spécialisée pour l'alimentation des nourrissons et des malades. Les objets liés aux produits alcooliques sont inclus dans la section sur l'alimentation. Certains contenants de conservation dont la vocation première reste pour l'instant inconnue sont présentés plus loin dans le rapport.

3.1. La vaisselle de cuisson, de préparation et de service

La vaisselle de cuisson, de préparation et de service est plutôt sous-représentée dans la collection avec seulement une douzaine d'objets classés dans cette catégorie. Nous y trouvons un seul récipient pour la cuisson, soit un petit pot à bouillon en terre cuite commune de l'Angleterre du Nord-Est. Pour la préparation et le service, il y a un peu plus de choix. Il y a notamment un plat à aile en céramique locale, ainsi que six bols de tailles variées en terre cuite fine, dont les plus petits exemplaires sont décorés. Quelques fragments isolés de terre cuite commune locale ou de l'Angleterre du Nord-Est attestent d'au moins deux objets supplémentaires qui pourraient appartenir à la vaisselle de préparation. La présentation de la catégorie se termine avec deux anses verticales fragmentaires qui peuvent avoir fait partie de contenants de type pichet ou cruche.

3.1.1. Le pot à bouillon

Un petit pot à bouillon complet en terre cuite commune de l'Angleterre du Nord-Est se trouve dans la collection (CeEt-727-13E11-21, figure 1). Il est muni d'un manche tubulaire creux dont ne subsiste que la partie attachée sur la paroi du pot ainsi que d'un bec verseur large aménagé à même la lèvre et situé du côté gauche

du manche. Toute la paroi intérieure est couverte d'un engobe blanc et d'une glaçure incolore qui recouvre aussi la partie supérieure de la paroi extérieure ainsi que le manche. Le fond et le corps montrent une importante couverture de suie qui atteste de l'utilisation du pot pour la chauffe d'aliments ou de liquides en petite quantité, d'une seule portion, ne dépassant pas un demi-litre, compte tenu de la petite taille du pot. Un pot identique entier se trouve d'ailleurs dans la collection des Ursulines de Québec (Paul-Gaston L'Anglais, communication personnelle, 12 janvier 2024).



Figure 1 : Pot à bouillon en terre cuite commune de l'Angleterre du Nord-Est (CeEt-727-13E11-21)

Il s'agit du seul objet reconstitué en terre cuite commune de l'Angleterre du Nord-Est provenant de la fosse et seulement trois autres tessons isolés de la collection attestent de la présence de deux ou trois autres objets faits en cette matière. L'un des fragments appartient à une aile horizontale d'un contenant que nous avons associé à un pot de chambre (voir plus loin), le deuxième fragment semble aussi appartenir à un rebord, ou possiblement un pied, d'un récipient à grandes

dimensions tandis que le troisième fragment est un simple éclat plat couvert d'une glaçure de teinte brun chocolat identique à celle du deuxième fragment décrit.

3.1.2. Le plat à aile

Nous retrouvons dans la collection de la fosse un petit plat à aile complet en terre cuite commune vernissée d'origine locale (CeEt-727-13D2-20, figure 2). D'un diamètre de 19,4 cm, il est décoré de lignes sinusoïdales d'engobe blanc sur le rebord évasé et plat et sur la paroi intérieure. Ses deux surfaces sont aussi recouvertes d'une glaçure de couleur vert olive qui donne une couleur jaunâtre aux bandes d'engobe. Une cannelure orne aussi le rebord près de sa lèvre. La paroi extérieure et le fond sont exemptés de glaçure.




Figure 2 : Plat à aile en terre cuite commune de fabrication locale (CeEt-727-13D2-20)

Il s'agit du seul objet en terre cuite commune de manufacture locale identifiable de la collection de la fosse. Nous y trouvons aussi cinq autres tessons de corps et de fond d'au moins deux autres objets non identifiables dans cette matière. L'un

d’entre eux porte aussi un décor d’une bande d’engobe blanc, mais les restes de glaçure sur ce tesson sont d’une teinte plutôt brunâtre et le fragment ne peut donc pas être associé au plat à aile catalogué.

3.1.3. Les bols

Les restes d’un total de six bols, de tailles variables, ont été mis au jour dans la fosse à déchets. Trois des bols sont en *Pearlware* et sont de très grand format. Un de ces bols, le plus grand, est complet et montre clairement la forme hémisphérique de l’objet, comportant un pied évasé à profil arrondi (CeEt-727-13E2-16, figure 3, en haut). Il a un diamètre de 27,7 cm à l’ouverture et mesure 13,9 cm de haut. Le deuxième exemplaire est à environ 75 % complet et légèrement plus petit, ayant un diamètre de 26,4 cm et une hauteur de 12,8 cm (CeEt-727-13E12-17, figure 3, en bas). Les deux bols ne portent aucun décor. Un troisième exemplaire est représenté dans la collection par deux grands fragments de corps et rebord qui recollent. Une ouverture d’environ 26 cm de diamètre montre que sa taille se rapproche de celle des deux objets plus complets. Il n’a pas été catalogué. Leur fonction pourrait être associée à la préparation de certains aliments ou à une utilisation dans les soins des patients de l’hôpital. Cependant, la présence de multiples égratignures sur le fond des deux objets plus complets fait opter plutôt pour la préparation et le service des aliments ou d’autres préparations.



Figure 3 : Grands bols en *Pearlware* (en haut : CeEt-727-13E2-16; en bas : CeEt-727-13E12-17)

On retrouve aussi trois autres bols de plus petite taille dans la collection. Parmi ceux-ci, il y a un autre exemplaire en *Pearlware*, également de forme hémisphérique avec un pied évasé (CeEt-727-13E11-18, figure 4, à gauche). Il mesure 7,8 cm de haut et a une ouverture de 14,8 cm. Sa paroi extérieure porte un décor de bandes d'engobe brunes de teintes variées, dont la plus large sert de fond pour un décor de type *cable*, effectué dans les couleurs bleu, blanc, brun et noir. Le fond intérieur de ce petit bol, dont le décor date après 1811, montre aussi la présence d'égratignures le liant à une fonction plutôt alimentaire. Un tesson de rebord unique de terre cuite fine blanche semble être tout ce qui reste d'un autre bol dont la paroi extérieure est aussi décorée à l'engobe (figure 4, à droite). D'un diamètre d'ouverture d'environ 15 cm il est de petite taille comme le précédent, et une large bande d'engobe bleu-gris sert de fond pour un motif multicolore blanc, bleu, brun et noir qui pourrait aussi être de type *cable*. Cependant, sur ce tesson, nous observons aussi directement sous la lèvre une bande faite à la roulette ou guillochée de traits et lignes verticaux colorés verts de type *inlaid slip decoration*.



Figure 4 : Bols en *Pearlware* et en terre cuite fine blanche décorés à l'engobe (à gauche : CeEt-727-13E11-18, à droite : tesson de rebord non catalogué)

Finalement, un dernier bol de petite taille en terre cuite fine blanche porte un décor floral polychrome peint sur glaçure sur sa paroi extérieure (CeEt-727-13E12-19, figure 5). Le corps est presque complet, mais le fond et le possible pied sont manquants. Il a une ouverture de 13,5 cm et une hauteur conservée de 6,6 cm.

L’utilisation des couleurs faites à l’oxyde de chrome pour le décor, dont surtout le rouge, permet de dater l’objet dans la période 1830 à 1860.



Figure 5 : Bol en terre cuite fine blanche à décor peint polychrome de couleurs à l'oxyde de chrome (CeEt-727-13E12-19)

3.1.4. Les anses de pichet ou autres contenants

Deux fragments d’une anse verticale allongée et plate en *Pearlware* pourraient appartenir à un pichet (CeEt-727-13E12, non cataloguée; figure 6, à gauche). L’anse a une section ovale et est décorée de deux rainures qui longent ses rebords. Elle ne peut être associée à aucun autre tesson de contenant dans la collection. Parmi les objets en grès du Derbyshire, on retrouve aussi un fragment d’une grande anse verticale, à section ovoïde et décorée d’une rainure centrale ainsi que d’une dépression circulaire (empreinte de pouce?) près du point d’attache au corps d’un contenant (CeEt-727-13D2, non cataloguée; figure 6, à droite). Il pourrait s’agir d’une cruche, d’un pichet ou d’un grand pot dont aucun autre fragment ne se trouve dans la fosse, tout comme pour l’anse en *Pearlware* mentionnée plus haut. L’anse est d’ailleurs entièrement couverte d’un enduit ferrugineux brun et d’une glaçure saline luisante.



Figure 6 : Anses pouvant appartenir à des pichets en Pearlware et en grès grossier glaçuré au sel du Derbyshire, non catalogués

L'absence de fragments de contenant autre que les anses pour ces deux objets pourraient signaler que dans les deux cas, il s'agit peut-être seulement d'un bris de l'anse et que les récipients ont pu continuer à être utilisés par la suite.

3.2. La vaisselle de table[2]

Un total de 43 objets, donc la moitié des objets associés à l'alimentation, sont dans la catégorie de la vaisselle de table. Nous y retrouvons surtout des assiettes, mais également toute une panoplie d'objets associés au service de thé, que nous avons regroupés dans la prochaine section. Parmi les assiettes, la majorité des artéfacts

[2] Les datations proposées dans cette section sont surtout basées sur les datations de la céramique post-coloniale présentées sur le site du *Jefferson Patterson Park & Museum* (https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/index-PostColonialCeramics.htm). Brassard et Leclerc 2001 ainsi que Métreau 2016 ont aussi été consultés.

appartient à des modèles à décor très simples faits en *Pearlware*, donc une vaisselle utilitaire bon marché et idéale pour un contexte hospitalier fréquenté par un grand nombre de personnes ayant besoin d'être nourries quotidiennement. Quelques exemplaires se dégagent pourtant de cette monotonie montrant un décor imprimé en bleu au goût du jour. Ces assiettes sont aussi en terre cuite fine blanche, donc un matériau relativement nouveau qui pourrait bien contribuer à la valeur supérieure de ces assiettes. Elles étaient peut-être réservées à des clients plus fortunés ou à certains membres du personnel de l'hôpital? D'un autre côté, nous y retrouvons aussi quelques fragments d'assiettes en *Creamware*, un matériau dont la mode était déjà affaire du passé au moment de l'ouverture de l'hôpital en 1834.

3.2.1. Les assiettes

Parmi les douze assiettes de table identifiées de la collection, on retrouve deux tessons résiduels de marli d'assiette en *Creamware*, dont la lèvre ondulante moulée permet de proposer qu'il s'agisse d'un décor de type *Royal*, l'un des premiers décors retrouvés sur les assiettes en *Creamware* développé au début des années 1760. On le retrouve probablement aussi tôt que 1765 et jusque vers 1830 (Miller 2015). La taille et donc le type d'assiette ne peut pas être déterminé à partir des fragments découverts.

Un total d'au moins cinq assiettes identiques en *Pearlware* portent le même décor moulé et peint. Leur lèvre est festonnée et un décor végétal sous forme de tiges feuillues suspendues et surmontées de points orne le marli. Le décor est partiellement rehaussé d'une bande peinte en bleu qui longe la lèvre. Ce type de décor moulé et peint sur les assiettes est utilisé durant les années 1820 et 1830 (Samford and Miller 2002). Les assiettes ont un diamètre de 26,5 à 26,7 cm et un fond plat en retrait. Deux assiettes ont été cataloguées (CeEt-727-13E5-33 et CeEt-727-13E8-34, figure 7). Malheureusement, aucune marque de fabricant ne se trouve sous le fond.



Figure 7 : Exemple d'assiette de table en Pearlware au décor végétal moulé sur le marli à lèvre festonnée et rehaussée d'une bande peinte en bleu (CeEt-727-13E8-34)

Notons la présence d'un fragment résiduel d'une assiette qui pourrait également être en *Pearlware*. Il s'agit d'un tesson de marli-bouge-fond avec fond en retrait et un décor moulé de feuilles d'acanthe sur le marli, rehaussé de bleu. Ce décor est du même style que le précédent et date aussi des années 1820 et 1830 (Samford et Miller 2002).

Un total de trois assiettes sont en terre cuite fine blanche et portent un décor imprimé au décalque bleu pâle identique, dont deux sont entières et cataloguées. Les plus grandes ont un diamètre de 24 cm et seulement une fait partie du catalogue (CeEt-727-13E11-22, figure 8, en bas). La troisième, plus petite, pourrait être une assiette à dessert ou à accompagnement. Elle a un diamètre de 18,6 cm et est également entière (CeEt-727-13E11-23, figure 8, en haut à gauche). Le rebord des assiettes est festonné et le motif du décor imprimé est de style romantique. Il s'appelle *Fountain Scenery*. Le nom du motif se trouve imprimé dans un cartouche ovale à bordure ondulante sous le fond des assiettes (figure 9). Le motif représente en avant-plan une haute fontaine entourée de fleurs, du côté droit

de laquelle on voit un cerf au repos. En arrière-plan, on retrouve plusieurs bâtiments et des arbres. Le marli est décoré d'un motif floral.



Figure 8 : Les assiettes en terre cuite fine blanche au décor dit « Fountain Scenery » imprimé en bleu (en haut à gauche: CeEt-727-13E11-23, au milieu : CeEt-727-13E11-22, en haut à droite : assiette non cataloguée)

Le décor a été mis au point par la compagnie William Adams & Sons du Staffordshire, probablement à partir des années 1820. Un cartouche estampé portant le nom ADAM[S] se trouve sous le fond des deux assiettes cataloguées. Cette compagnie vendait ses produits sur le marché américain, et William Adams était allé aux États-Unis à deux reprises, en 1821 et 1825. Il s'est notamment procuré des copies de plusieurs peintres de paysages américains et a entre autres lancé la production d'une quinzaine de motifs copiant ces œuvres sur les produits céramiques de la compagnie. *Fountain Scenery* fait probablement partie de ces motifs. Les deux assiettes du catalogue portent aussi des chiffres inscrits manuellement sur le fond, le plus grand un *8* écrit en bleu et le plus petit un *4* écrit

en rouge. Il pourrait s'agir des numéros des moules utilisés pour le moulage de ces deux modèles d'assiettes de tailles différentes.



Figure 9 : Médaillon avec le nom du motif « Fountain Scenery », cartouche avec le nom de la firme « Adam[s] » et numéro de référence 8 imprimés et estampés au fond de l'assiette CeEt-727-13E11-22

Un petit tesson résiduel de bouge d'assiette dans la collection porte un décor imprimé en bleu montrant des losanges qui pourrait appartenir au motif chinois de type *Blue Willow* ou à un autre décor de chinoiserie, datable entre les années 1780 et 1830. Étant donné que le tesson a une teinte très blanchâtre, il pourra probablement être attribué à la terre cuite fine blanche et il est donc plus probable qu'il date des années 1820 ou après.

Finalement, nous retrouvons dans la collection un petit fragment de marli avec décor moulé indéterminé en terre cuite fine blanche vitrifiée, de type *White Granite*. Il s'agit là du seul tesson d'assiette faite dans un matériau apparu après 1840 et en fait, même du seul indice céramique qui indiquerait que la fosse à déchet était toujours utilisée après 1840. Étant donné qu'il provient du lot 13E12, une couche

fouillée à l'aide d'une pelle mécanique, nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'il s'agit d'un fragment intrusif provenant d'un dépôt voisin plus récent.

Notons aussi la présence de deux tessons de fond plat très épais en Creamware qui pourraient appartenir à une assiette, ou possiblement un plat, supplémentaire.

3.2.2. Les assiettes creuses

Un minimum de neuf assiettes creuses a pu être identifié dans la collection de la fosse. Une seule de ces assiettes creuses est en *Creamware*, quoique la glaçure semble comporter un petit ajout de bleu de cobalt qui pourrait techniquement l'associer au *Pearlware*. Cependant, le type de décor, montrant un marli formé dans le style dit *Bath* et comportant un rehaussement de la lèvre, un type de marli apparu dans les années 1790 et probablement toujours fabriqué pendant une bonne partie du 19e siècle (Miller 2015), permet de toujours associer cet objet au *Creamware* (CeEt-727-13E12-24, figure 10). Sur le fond de cette assiette, on retrouve une marque anonyme estampée d'une petite fleur à huit pétales.



Figure 10 : Assiette creuse en Creamware à motif Bath et marque de fleur estampée au fond (CeEt-727-13E12-24)

Au moins sept autres assiettes creuses sont en *Pearlware*. Elles sont toutes identiques et pour la plupart largement complètes. Le marli est décoré d'une variante du motif *Shell Edge*, comportant aussi une fleur, moulé et rehaussé de traits peints en bleu. La lèvre est festonnée, à petites ondulations régulières (figure 11). Deux assiettes ont été cataloguées. Ces assiettes ont un diamètre d'environ 25,8 cm et une hauteur de 3,8 à 4,2 cm. Toutes ces assiettes portent une marque de fabrication de la compagnie Davenport de Longport, à Stoke-on-Trent. La compagnie était exploitée de 1794 à 1887. La marque comporte le nom Davenport en lettres majuscules courbant au-dessus d'une représentation d'une ancre, ainsi qu'un point de part et d'autre de l'ancre, des caractéristiques qui datent la marque entre 1815 et 1860. Compte tenu du style néoclassique du décor, ces assiettes ont été fabriquées entre 1815 et 1840 environ (Lockett 1972 : 110-111). La lettre « V » estampée au-dessus de la marque pourrait être un identifiant de moule pour ces assiettes fabriquées par moulage.



Figure 11 : Assiette en Pearlware avec décor néoclassique d'une variante du motif Shell Edge rehaussé de bleu (CeEt-727-13E11-36) et marque Davenport sur le fond d'une assiette identique (CeEt-727-13E11-51)

Une assiette supplémentaire, de teinte plus claire et identifiée comme étant faite en terre cuite fine blanche, porte un décor très similaire, mais issu d'un moule différent (figure 12). Cette assiette a un diamètre de 26,5 cm et a 3,8 cm de hauteur; elle porte au centre du fond une marque estampée du chiffre 6 ou 9. Les traits bleus du décor sont aussi différents, la bande couverte de peinture étant moins large. Cette assiette semble issue d'un atelier différent.




Figure 12 : Assiette creuse en Pearlware à décor néoclassique et marque estampée 6 ou 9 au fond de l'assiette (non cataloguée)

Une dernière assiette creuse complète en *Pearlware* a une lèvre ondulante identique aux autres assiettes, mais porte sur le marli un décor moulé d'herbes ondulantes rehaussé de traits bleu (CeEt-727-13E11-35, figure 13). Au centre du fond, on retrouve une marque estampée composée d'une fleur à sept pétales. Cette assiette est également issue d'un atelier différent.

Toutes les assiettes creuses présentées dans cette section portent des décors qui datent d'avant 1840.



Figure 13 : Assiette creuse en terre cuite fine blanche à décor néoclassique et rehaussé de bleu ainsi que sa marque florale estampée au fond (CeEt-727-13E11-35)

3.3. La consommation du thé

Un total de 21 objets de la catégorie alimentaire peut être attribué à la consommation du thé. Nous y retrouvons surtout des soucoupes et des tasses, mais également un couvercle de théière, ainsi qu'un possible fragment de pot à lait ou crémier. Les objets sont majoritairement en *Pearlware* et en terre cuite fine blanche[3]. Cependant, trois artéfacts sont en porcelaine fine, dont un est d'origine européenne et un deuxième d'origine orientale. Le troisième fragment est très altéré et son origine est difficile à établir. Mais la présence d'objets en porcelaine orientale dans un contexte du 19e siècle reste d'ailleurs plutôt surprenant.

[3] Comme pour la section précédente, les datations proposées dans cette section s'appuient surtout sur les datations de la céramique post-coloniale présentées sur le site du *Jefferson Patterson Park & Museum* (https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/index-PostColonialCeramics.htm)

3.3.1. Les soucoupes

La fosse à déchets contient les restes de onze soucoupes, dont cinq en *Pearlware*, quatre en terre cuite fine blanche, une en porcelaine fine tendre européenne et une dernière en porcelaine de type indéterminée.

Deux des soucoupes en *Pearlware*, dont une complète et une reconstituable, sont identiques en forme et taille et portent un décor floral peint en polychromie sous la glaçure (CeEt-727-13E12-25 et CeEt-727-13D2-26, figure 14). Leurs parois sont composées de deux bandes concaves moulées et délimitées par des carènes. Les décors floraux ne sont pas identiques, mais comportent les mêmes types de couleurs, soit le bleu foncé, le jaune, l'orange et le vert, ainsi que du bleu pâle pour l'une d'entre elles. Ces décors sont typiques de la période située entre environ 1815 et 1830 (Samford et Miller 2002). Chaque soucoupe porte aussi une marque circulaire estampée au centre du fond, une représentant un symbole à trois branches (ressemblant à un Y) dans un cercle discontinu, l'autre montrant un symbole à six branches (telle une étoile ou une fleur).



Figure 14 : Les soucoupes à décor peint (CeEt-727-13E12-25, à gauche, et CeEt-727-13D2-26, à droite) de la période 1815 à 1830, et leurs marques sous le fond

Un seul tesson d'une soucoupe en *Pearlware* à décor floral peint utilisant des couleurs à base d'oxydes de chrome se trouve dans la collection de la fosse à déchets (CeEt-727-13E11, objet non catalogué, figure 15). Ce tesson de rebord montre notamment l'emploi de la couleur rouge dans le décor, utilisée pour la bande qui longe la lèvre ainsi que pour la représentation d'une fleur. Les autres couleurs employées ici sont le noir, pour la tige de la fleur, ainsi que le vert. L'utilisation des couleurs faites à base d'oxydes de chrome, notamment le rouge, ainsi que du noir pour la tige des fleurs sont des indicateurs importants pour une datation après 1830 de cette soucoupe. Les décors peints aux couleurs à base de chrome restent populaires jusque vers 1860 (Samford et Miller 2002).



Figure 15 : Fragment d'une soucoupe à décor peint utilisant des couleurs à base de chrome de la période 1830-1860

Les deux autres soucoupes en *Pearlware* de la collection portent des décors imprimés au décalque de couleur bleu pâle, couleur qui apparaît sur les céramiques fines anglaises dès 1818 (Samford et Miller 2002). Une des

soucoupes est entière et montre sur son fond un médaillon cadrant une vue romantique comportant des cerfs couchés sur un pré en avant-plan, un plan d'eau avec un bateau à voile au centre ainsi que des bâtiments et une tourelle surmontée d'un drapeau en arrière-plan. Le tout est entouré d'une bordure florale discontinue (CeEt-727-13E11-27, figure 16, à gauche). Ce type de décor peut avoir été fabriqué jusque vers 1870 (Samford et Miller 2002). Si on se base sur les périodes d'utilisation des différents éléments stylistiques, soit le motif romantique, la bordure florale discontinue ainsi que l'utilisation de la couleur bleu pâle, on arrive à une datation probable de la fabrication de cet objet située entre 1818 et 1867, avec une période particulièrement importante située entre 1833 et 1843.

La deuxième soucoupe, associée au lot 13E12, est très fragmentaire et n'a donc pas été cataloguée (figure 16, à droite). Elle est montée au tour de potier, a une paroi très évasée et a un diamètre d'ouverture d'environ 16 à 17 cm. Le décor très partiel, imprimé en bleu pâle, montre une bordure à motif linéaire et floral et un décor central bordé d'un motif végétal et montrant une petite toiture qui ressemble à celle d'une pagode dans un décor chinois ou de chinoiserie. Ces décors sont parmi les plus anciens des décors imprimés au décalque qui sont apparus dès la fin du 18^{e} siècle, mais les chinoiseries peuvent persister jusque dans les années 1870. L'utilisation de la couleur bleu pâle, cependant, fait remonter la fabrication de cet objet au plus tôt à 1818.



Figure 16 : Soucoupes en Pearlware à décor imprimé au décalque bleu pâle (à gauche : motif d'une vue romantique, CeEt-727-13E11-27, à droite : motif chinois ou de chinoiserie, non catalogué)

Quatre autres soucoupes de la collection sont en terre cuite fine blanche. Trois soucoupes portent un décor imprimé au décalque. Deux d'entre elles, une entière (CeEt-727-13E1-28, figure 17) et l'autre très fragmentaire, affichent un médaillon central au décor pastoral accompagné d'une bordure florale discontinue, le tout imprimé en noir. Sur le médaillon central, on aperçoit en avant-plan deux vaches et un mouton derrière lesquels se tient debout une femme avec un seau à la main. Derrière eux, on retrouve une maison et des arbres et au loin, des montagnes et la tour d'une église. L'utilisation de vues pastorales, des bandes florales discontinues ainsi que de la couleur noire pour l'impression au décalque sont à leur plus fort durant les années 1820 et 1830 (Samford et Miller 2002).



Figure 17 : Soucoupe en terre cuite fine blanche au décor pastoral imprimé au décalque noir (CeEt-727-13E1-28)

La troisième soucoupe dans cette matière est légèrement plus grande, fragmentaire et son décor est imprimé en bleu pâle (CeEt-727-13E11-29, figure 18). Il s'agit d'une vue romantique affichant un bateau à voile avec des pêcheurs sur un plan d'eau devant des maisons, une tourelle, des arbres et des montagnes

en arrière-plan. La bordure est également de type floral discontinu. Les vues romantiques et les bordures florales discontinues sont particulièrement populaires durant les années 1830 et le début des années 1840.



Figure 18 : Soucoupe en terre cuite fine blanche avec décor d'une vue romantique imprimé au décalque bleu (CeEt-727-13E11-29)

Le dernier objet qui pourrait être une soucoupe en terre cuite fine blanche n'est représentée que par un seul tesson comportant la lèvre et le corps très incliné et concave. Il ne porte aucune décoration. L'absence de décoration rend l'identification comme soucoupe moins certaine, mais le profil du corps et du rebord ainsi que la taille estimée de l'objet font en sorte qu'il s'agit pour le moment de la meilleure interprétation de cet artéfact.

La dixième soucoupe trouvée dans la fosse est faite en porcelaine fine tendre européenne, possiblement de type *Bone China* (CeEt-727-13E6-30, figure 19). Un grand fragment et deux tessons ont été mis au jour, mais un tesson ne recolle malheureusement pas. Elle a une forme évasée à paroi droite et son pied annulaire

est plus épais que ceux des soucoupes en terres cuites fines. Un décor polychrome peint et estampé a été appliqué sur la glaçure sur la paroi intérieure et s'est depuis partiellement effacé. Il comporte un filet et une bande de couleur mauve lustrée sous la lèvre, ainsi qu'un motif floral polychrome qui alterne avec un petit motif de points sur deux registres de la paroi intérieure. Cet objet unique dans la collection, du fait de son matériau plus dispendieux, pourrait avoir appartenu à une personne plus fortunée.



Figure 19 : Soucoupe en porcelaine fine européenne (CeEt-727-13E6-30)

Finalement, la dernière soucoupe est représentée par seulement un petit fragment de fond et de corps avec pied annulaire (figure 20). Il est si altéré que ni le type même de porcelaine ni la présence d'un décor ne peuvent être déterminés (il est à noter que le tesson semble dégager une couleur magenta sous lumière ultraviolette, mais l'altération de la surface entière pourrait jouer un rôle dans son apparence). La finesse de l'objet et la forme perceptible permettent cependant de suggérer qu'il s'agisse d'une porcelaine orientale. Comme pour la soucoupe

précédente, le matériau permet d'attribuer cet objet à une personne plus aisée. On retrouve d'ailleurs dans la collection un fragment d'un bol à thé en porcelaine chinoise (voir la section 3.3.3).



Figure 20 : Fragment altéré de soucoupe en porcelaine, potentiellement chinoise (non cataloguée)

3.3.2. Les tasses

Un minimum de sept tasses est attesté dans la collection. Pour trois d'entre elles, la forme peut être déterminée et il s'agit du type londonien, aussi appelé grec. Toutes les tasses portent un décor imprimé au décalque, appliqué soit en bleu, soit en noir. Une seule tasse de la collection est entière (CeEt-727-13E11-31, figure 21). Il s'agit d'une tasse en *Pearlware* décorée d'un motif de type romantique imprimé en bleu identique à celui de la soucoupe no. CeEt-727-13E11-27 avec laquelle elle peut former un ensemble. Le décor est appliqué sur la paroi extérieure de la tasse, et sur un côté on discerne le joint du papier décalque de sorte que les motifs des deux extrémités ne concordent pas. Un motif floral orne la paroi et le fond intérieur de la tasse. La datation la plus probable de la tasse, tout comme pour la soucoupe assortie, est située entre 1818 et 1867, avec une période particulièrement forte située entre 1833 et 1843 (Samford et Miller 2002).



Figure 21 : Tasse à thé à décor romantique imprimé au décalque bleu (CeEt-727-13E11-31)

Une deuxième tasse est reconstituable. Elle est en terre cuite fine blanche, quoiqu'une faible teinte de bleu s'observe toujours sous la base de l'objet, et elle porte un décor pastoral imprimé en noir (CeEt-727-13E12-32, figure 22). Cette tasse reprend le motif pastoral de deux soucoupes de la collection, dont une est cataloguée sous le numéro CeEt-727-13E1-28. Le motif principal illustrant une femme avec seau, des vaches et des moutons dans un paysage rural est étalé sur la paroi extérieure de la tasse d'une façon qui diffère de celle de la soucoupe. De plus, une bande florale discontinue orne la paroi intérieure et le bâtiment de ferme principal du décor est reproduit au fond de la tasse. L'anse angulaire porte aussi un décor floral. Deux autres anses fragmentaires de la collection affichent la même forme et le même décor que cette dernière, attestant de la présence de deux autres tasses à décor potentiellement identique dans la collection, quoique dans leur cas, seulement l'anse semble s'être cassée et avoir été rejetée dans la fosse (figure 23, à droite). Comme pour les soucoupes décorées du même style, la datation pour cette tasse s'établit entre 1820 et 1867, la période la plus probable s'établissant entre 1825 et 1836 (Samford et Miller 2002).

Une autre tasse en terre cuite fine blanche est très fragmentaire et n'a pas été cataloguée (figure 24). Les trois tessons associés à cette tasse proviennent des lots 13D2 et 13E11. Il subsiste cependant suffisamment de surface pour reconnaître le même paysage romantique imprimé en bleu sur la paroi extérieure, que l'on retrouve sur la soucoupe no. CeEt-727-13E11-29 montrant des pêcheurs en avant-plan. Sous le rebord intérieur, on retrouve un motif floral discontinu. Cette tasse date, comme la soucoupe, de la période 1820 à 1867, avec une plus forte probabilité située entre 1833 et 1843.



Figure 22 : Tasse à thé à décor rural imprimé en noir (CeEt-727-13E12-32)



Figure 23 : Anses de tasses à thé, dont deux à décor floral noir identique à celui trouvé sur la tasse CeEt-727-13E12-32




Figure 24 : Fragments d'une tasse à décor romantique imprimé au décalque bleu, non cataloguée

Deux autres fragments d'anse angulaire, vraisemblablement de terre cuite fine blanche, toutes deux portant un décor imprimé en bleu, l'un floral, l'autre ressemblant à un motif de trèfle, fait en réserve[4], témoignent de la présence de tasses à décors imprimés en bleu supplémentaires sur le site (figure 23, à gauche). Les traces des tasses se complètent par deux petits fragments d'anse sans décor (à l'exception d'un trait accidentel bleu sur l'un d'eux), par un tesson de corps montrant une carène typique des tasses londoniennes, avec un décor végétal imprimé en bleu ainsi que par quatre fragments d'un pied annulaire de la taille de ceux visibles sur les tasses conservées. Ce dernier pourrait appartenir à la tasse incomplète mentionnée plus haut, mais les fragments de tasse et de pied retrouvés ne sont pas jointifs. La partie du motif présente sur le petit tesson de corps trouvé ne peut être attribuée de façon certaine à un motif décoratif présent sur les tasses plus complètes trouvées dans la fosse.

Nous observons donc que dans la fosse à déchets de l'hôpital, on retrouve des exemplaires d'au moins trois ensembles de soucoupes et de tasses portant un décor identique (figure 25), imprimé en bleu ou en noir, dont celui en noir semble présent en quantités multiples (deux soucoupes et trois tasses). L'attribution de ces objets aux catégories de céramique de type *Pearlware* et terre cuite fine

[4] Il s'agit d'une technique décorative ou le motif lui-même est laissé en blanc sur un fond coloré.

blanche est toutefois incertaine, puisqu'il subsiste un doute quant à la présence d'une teinte bleutée dans la glaçure, aussi faible soit-elle.



Figure 25 : Les trois ensembles de tasses et soucoupes de la fosse à déchets de l'Hôpital de la Marine

3.3.3. Un bol à thé en porcelaine chinoise

Un fragment d'un bol à thé sur pied annulaire en porcelaine fine chinoise a été trouvée en association avec la fosse à déchets (figure 26). Les deux parois montrent un décor linéaire peint en bleu. Sur le fond intérieur, il est composé de deux fines lignes circulaires qui cadrent le fond et de traits d'aspect rayonnant. Sur la paroi extérieure, on retrouve une ligne horizontale à la base de la paroi et des traits droits et courbés appartenant à un motif plus complexe inconnu.




Figure 26 : Bol à thé en porcelaine chinoise, non catalogué

La porcelaine fine chinoise est plutôt rare au 19e siècle, mais le fragment de bol à thé, tout comme le petit fragment altéré de soucoupe mentionné plus haut, pourraient être des objets personnels ayant appartenu à une personne plus fortunée qui fût employée ou admise à l'Hôpital de la Marine et des Émigrés. Ces objets sont trop dispendieux pour faire partie de la vaisselle acquise par l'hôpital dans le cadre de ses opérations courantes.

3.3.4. Un couvercle de théière

Un couvercle de théière reconstituable en *Pearlware*, de forme rectangulaire, est le seul objet qui atteste de l'utilisation de théières à l'hôpital. Son dôme est concave et décoré de côtes et cannelures, un décor floral imprimé en bleu pâle orne les deux côtés longs de l'objet (CeEt-727-13E4-38 figure 27). Son bouton de préhension est moulé en forme de champignon portant des côtes sur la partie verticale et le dessus représente une fleur. À sa base se trouve un décor moulé de feuillages. Il est muni d'un petit trou d'échappement pour la vapeur du breuvage chaud conservé dans la théière. Étant donné que seulement le couvercle est conservé, le motif principal imprimé sur la théière reste inconnu. Compte tenu sa forme et son décor floral, ce couvercle pourrait dater de la période 1820 à 1850 environ.



Figure 27 : Couvercle de théière au décor floral imprimé et moulé (CeEt-727-13E4-38)

Un autre minuscule fragment de rebord d'un possible couvercle en *Pearlware*, portant une ligne d'engobe brun comme décor, se trouve dans la collection. Le type de récipient auquel il appartient reste indéterminé.

3.3.5. Un pot à lait ou crémier

Un tesson de rebord pourrait appartenir à un pot à lait ou crémier. Il est en terre cuite fine blanche et porte un décor d'une bande d'engobe bleu sur le col. Ce dernier est séparé du corps par une petite crête (figure 28). La trace d'une deuxième bande d'engobe s'observe sur la paroi-épaule du tesson. Le diamètre d'ouverture de l'objet est de 9 cm.



Figure 28 : Tesson de rebord d'un possible pot à lait en terre cuite fine blanche à décor de bandes d'engobe

3.4. La verrerie de table

La verrerie de table retrouvée dans la fosse se décline essentiellement en deux types d'objets : les gobelets et les verres à vin. Presque tous les objets sont en verre incolore au plomb, à l'exception d'un possible gobelet très fragmentaire qui est teinté vert, mais contenant aussi du plomb. Ce type de verre se retrouve surtout durant la deuxième moitié du 18^{e} et la première moitié du 19^{e} siècle.

3.4.1. Les gobelets

Un total de 276 tessons de verre est associé à des gobelets. Grâce aux fonds conservés qui sont presque toujours complets, le nombre minimum peut être évalué à 27 objets. La majorité des gobelets est en verre incolore au plomb, mais nous retrouvons aussi deux fragments de rebord en verre teinté vert au plomb. Leurs morphologies, tailles et styles sont très variables, puisque nous y trouvons autant des verres à corps cylindrique que des verres évasés vers le haut, à parois épaisses, minces ou s'amincissant vers le haut, sans décor ou à décor de côtes et

cannelures ou à pans moulés ou découpés. Les diamètres des fonds se situent entre 4,5 et 7,5 cm et plusieurs peuvent être reconstitués sur toute leur hauteur qui se situe alors entre 7,3 et 9,8 cm. La grandeur des ouvertures, lorsque mesurable, est aussi variable et se situe au moins entre 5,8 et 8,2 cm (voir figure 29 pour quelques exemples). Tous les gobelets semblent avoir été soufflés dans des moules, mais on semble y retrouver autant des moules en creux, que des moules-ébauche à motif pour les gobelets couverts de côtes et cannelures et possiblement même des moules à rotation, à en croire des stries horizontales parfois repérables sur la paroi des verres à boire.

La présence d'au moins 27 gobelets en verre dans la collection de la fosse montre l'importance de cet objet au sein du service hospitalier. Il est fort probable que chaque patient avait en fait un gobelet en permanence à proximité de son lit, permettant une hydratation régulière. La grande variabilité des modèles est toutefois surprenante, puisqu'il semble plutôt commode de commander ces objets essentiels en grande quantité et d'opter, à ce moment-là, pour un modèle des plus simples et à prix modique. À moins qu'une bonne différenciation des verres fût voulue et que l'on optait alors pour l'achat d'une grande variété de verres qui devaient être soumis à une forte utilisation? Il n'est pas impossible que certains de ces gobelets faisaient aussi partie des effets personnels des patients ou des employés de l'hôpital.

3.4.2. Les verres à vin

Les verres à vin sont représentés par neuf parties de pieds ou pieds entiers et six coupes fragmentaires, quoique d'autres tessons de coupe qui ne pouvaient pas être remontés avec ces dernières se trouvent aussi dans la collection. En tenant compte de toutes les parties des verres à vin présentes, nous arrivons à un nombre minimal de sept objets. Le nombre de tessons associés à ce type d'objet est de 63.



Figure 29 : Trois exemples de gobelets de la collection
(à gauche, CeEt-727-13E6-74, de petit format, évasé vers le haut et entièrement décoré de côtes et de cannelures; au centre, CeEt-727-13E12-75, de moyen format, évasé vers le haut et à paroi mince, sans décor; à droite, CeEt-727-13E11-76, de forme cylindrique qui se referme légèrement au niveau de la lèvre, de grand format et à la paroi épaisse, sans décor)

Parmi tous ces objets, un seul verre peut être reconstitué sur toute sa hauteur (CeEt-727-13E12-78, figure 30, à gauche). Sa coupe complète est de forme conique et repose sur un collet qui la sépare d'une tige en forme de balustre inversé. Le pied est de forme conique simple surmonté d'un bouton de pied. Le joint entre le fragment de la tige toujours présente au-dessus du pied et celle de la coupe est plutôt ténu. Ce verre à vin mesure 11,5 cm de haut. Une deuxième coupe identique avec son collet et une partie de la tige est attestée dans la collection.

Nous y retrouvons aussi deux autres coupes coniques qui se rétrécissent à la base pour se fondre directement dans la tige. La première n'a plus son pied. La deuxième comporte seulement la partie inférieure de la coupe, mais sa tige entière et son pied sont toujours présents. La tige est très courte et le pied est de forme conique simple.

Un autre verre partiellement reconstitué a une coupe en forme de seau qui repose sur une tige courte décorée d'un bouton central arrondi (CeEt-727-13E11-77, figure 30, à droite). Seulement le centre de son pied est présent. Une troisième forme de coupe représentée dans la collection est en forme d'accolade, cette

dernière repose sur une tige comportant un bouton ailé, mais sa partie inférieure ainsi que le pied sont manquants (CeEt-727-13E12-79, figure 30, au centre). Il y a un troisième pied de forme conique simple entier dans la collection, avec un départ de tige, ainsi que trois autres fragments centraux de pied comportant le point d'attache ou une petite partie de la tige. Deux tessons de rebord de pied à lèvre repliée vers le dessous du pied, de largeurs différentes, complètent la collection. Ces derniers fragments pourraient recoller avec l'un ou l'autre des pieds incomplets, d'où l'établissement d'un nombre minimal de sept objets, même si neuf pieds ou fragments de pieds se trouvent dans la collection. Toutes ces formes sont compatibles avec une datation de la fin du 18^{e} et du début du 19^{e} siècle (Jones 2001; Jones et Smith 1985).




Figure 30 : Exemples de verres à vin trouvées dans la fosse (à gauche : CeEt-727-13E12-78, au centre : CeEt-727-13E12-79, à droite : CeEt-727-13E11-77)

Dans l'ensemble, la quantité limitée de verres à vin dans la collection de la fosse ne peut pas concurrencer celle des gobelets ou même celle des bouteilles à vin et d'autres boissons alcooliques retrouvées dans la fosse (nous discuterons de ces bouteilles un peu plus loin). Puisque nous avons affaire à un contexte hospitalier,

la présence d'objets liés à la consommation d'alcool devrait en l'occurrence naturellement être basse et il est probable qu'il s'agit ici d'objets personnels des membres du personnel ou des patients de l'hôpital. Il reste que nous n'avons pas pu identifier ici des traces de personnalisation des objets, comme on en retrouve parfois sur les effets personnels de militaires sur des sites canadiens.

3.5. L'alimentation des nourrissons et des malades

Dans un contexte hospitalier, il serait possible de retrouver des objets spécialisés liés à l'alimentation des nourrissons ou des malades alités. Un seul tesson de céramique pourrait appartenir à un tel objet, mais son identification reste malheureusement incertaine et nous ne pouvons que suggérer qu'il s'agit ici d'un possible biberon pour un nourrisson ou un malade. Les premiers biberons en verre semblent être apparus dès la toute fin du 18^{e} siècle et la collection comporte trois possibles exemplaires de ce type d'objet particulier.

3.5.1. Un biberon de malade ou de nourrisson de type « canard » ?

Un seul tesson de la collection représente un fragment de rebord vertical courbant légèrement en S qui pourrait appartenir au bec d'un biberon de type « canard » (ou « pap boat ») pour les malades ou pour les nourrissons (figure 31). Le fragment porte un décor imprimé au décalque bleu sur les deux parois, consistant en un motif de guirlande sous le rebord et floral ou végétal sur les parois, exécuté en réserve (motif laissé en blanc sur fond bleu). Le motif n'est pas sans rappeler celui d'un couvercle de moutardier présenté plus loin et daterait aussi de la même époque de popularité de ce type de décor, entre 1820 et 1840 environ. Mais vu la petitesse du fragment et le fait qu'il s'agit du seul tesson appartenant à cet objet, il est impossible d'exclure la possibilité qu'il s'agisse d'un tesson de rebord associé au bec d'une saucière plutôt que de celui d'un biberon (voir aussi figure 32). Malheureusement, même si le contexte hospitalier permet de proposer cette interprétation, en l'absence d'un objet plus complet nous ne pouvons que suggérer cette identification qui restera incertaine.




Figure 31 : Tesson de rebord courbant en S pouvant appartenir à un biberon de type « canard » ou à une saucière



Figure 32 : Biberon de type « pap boat » (« canard ») à décor imprimé de type « Blue Willow » dans les collections du Star of the Republic Museum, disponible sur le Portal to Texas History à https://texashistory.unt.edu

3.5.2. Les biberons pour les malades ou pour les nourrissons en verre

Un type d'objet un peu plus curieux identifié dans cette collection est le biberon en verre. Nous avons pu identifier des tessons appartenant à au moins deux ou trois de ces bouteilles particulières. Elles ont un profil ovoïde et aplati et leurs corps sont décorés de côtes et de cannelures. Leurs ouvertures, lorsque conservées, sont composées d'un col de petit diamètre à paroi légèrement évasée vers le haut qui se termine en une lèvre droite ou arrondie, polie au feu, à la manière des flacons en verre bleu-vert français plus anciens, mais de plus petite taille. Un tel biberon dans la collection a pu être reconstitué sur toute sa hauteur (CeEt-727-13E2-85, figure 33). Sa paroi est décorée de quelques faibles côtes et cannelures longitudinales, probablement obtenus à l'aide d'un moule-ébauche à motif. Un deuxième modèle à décor beaucoup plus prononcé est partiellement conservé et sa moitié inférieure a pu être reconstruite (CeEt-727-13E2-84, figure 34). Finalement, nous avons aussi identifié le haut d'une autre bouteille ovoïde à ouverture identique au premier biberon décrit, mais un peu plus petite (CeEt-727-13E11-110, figure 35). La paroi n'est pas présente et nous ne pouvons donc pas identifier sa forme précise ou la présence d'un décor. Quelques tessons de la collection n'ont pas pu être remontés et il reste une possibilité que d'autres parties de biberons ont été rejetés dans la fosse.



Figure 33 : Biberon reconstitué de 18,3 cm de hauteur (CeEt-727-13E2-85)



Figure 34 : Base de biberon reconstitué (CeEt-727-13E2-84)



Figure 35 : Ouverture et épaule d'un biberon (CeEt-727-13E11-110)

Ces biberons ressemblent à des flasques de largeur réduite et selon les sources consultées, il est tout à fait probable que ces bouteilles ont aussi servi à conserver des boissons alcooliques (Lindsay 2021a et 2021b; Jones et Smith 1985). Mais elles représenteraient aussi les premiers exemplaires de biberons en verre connus, dont certains auraient été fabriqués aux États-Unis entre les années 1790 et 1830. Il faut toutefois noter que le verre de teinte verte ressemble aussi beaucoup au verre bleu-vert français au point de nous avoir fait douter de sa provenance. Ces bouteilles auraient alors pu servir à nourrir autant les nourrissons que des malades alités à l'hôpital, ce qui pourrait donc expliquer leur présence dans notre contexte hospitalier. Les tétines utilisées sur de telles bouteilles pouvaient être fabriquées à l'aide d'une pièce de tissu souple ou de chamois fixée à leur extrémité, et même

des tétines animales (de vache!) semblent avoir servi à cet effet pour les biberons de bébé (Lindsay 2021). Une autre source mentionne que des fragments d'éponge emballés dans un bout de chamois ont aussi pu être utilisés comme tétines (Crellin 1969 : 190).

3.6. Les contenants de conservation en céramique et un couvercle en bois

La collection compte un total de 24 objets liés à la conservation alimentaire. Parmi ceux-ci, on retrouve quatre pots à conserve et un couvercle de moutardier en terre cuite fine, un petit pot et un possible cruchon en grès du Derbyshire. Ce dernier matériau a aussi livré 14 bouteilles à bière de gingembre. Finalement, un dernier contenant, de forme indéterminée, est en grès de type nord-américain, recouvert d'un engobe de type *Albany*. Plusieurs de ces contenants peuvent aussi avoir eu un contenu autre qu'alimentaire. Ces possibilités seront discutées pour chaque type d'objet retrouvé sous les rubriques suivantes. De plus, nous y retrouvons un petit couvercle en bois qui pourrait avoir appartenu à l'un des pots décrits.

3.6.1. Les pots à conserve

Nous retrouvons dans la fosse les fragments de cinq ou six pots à conserve de forme cylindrique qui portent une bande concave ou un autre rétrécissement sous la lèvre. Ces pots étaient fermés par un papier ou un parchemin fixé à l'aide d'une ficelle tenue en place dans la rainure pratiquée sous le rebord. Trois pots sont en *Creamware*, deux sont en *Pearlware* et un seul est en terre cuite fine blanche (figures 36 et 37). Seulement trois sont suffisamment complets pour avoir été catalogués. Parmi ceux-ci, deux modèles en *Creamware* montrent une concavité différente sous le rebord, dont l'une se présente comme une simple rainure (CeEt-727-13D2-14, figure 36, au centre) tandis que la deuxième montre un rétrécissement qui aboutit à une lèvre épaissie et arrondie (CeEt-727-13E6-15, figure 36, à droite). Le premier est incomplet, sa lèvre est manquante. Il mesure un minimum de 8,3 cm de haut et a un diamètre de 8,5 cm. Sa capacité est d'au moins 392 ml. Le deuxième est le plus petit de l'ensemble catalogué; il mesure 8,1

cm de haut et a un diamètre de 7,7 cm, pour un volume de 293 ml. Le troisième est en *Pearlware* et comporte une rainure sous la lèvre (CeEt-727-13E12-13, figure 36, à gauche). Il est le plus grand, est presque entier et il mesure 9,6 cm de haut, 9,5 cm de diamètre et a une capacité maximale de 605 ml.



Figure 36 : Pots à conserve (à gauche, le plus grand en Pearlware, CeEt-727-13E12-13, au milieu et à droite, en *Creamware*, CeEt-727-13D2-14 et CeEt-727-13E6-15)



Figure 37 : Fragments d'un pot à conserve en terre cuite fine blanche (non catalogué)

Même si ces types de pot sont généralement identifiés comme des pots à conserve, comme dans la publication sur le *Creamware* de Place-Royale (Campbell 1984 : 36-37), ces pots cylindriques peuvent servir à de multiples fins. Ainsi, Campbell note, par exemple, que la seule référence trouvée lors de ses recherches pour ces pots dans les catalogues anciens était pour une « jarre » qui était associée à des objets servant aux soins du corps et que ces contenants pouvaient vraisemblablement contenir des produits alimentaires, pharmaceutiques, des soins du corps ou autres (Campbell 1984 : 36-37). Dans le livre sur la faïence de Place-Royale, Genêt affirme aussi que les pots à conserve pouvaient aussi servir à contenir des pommades, des onguents ou des pilules (Genêt 1996 : 47). Il est donc tout à fait possible que, dans le contexte de l'Hôpital de la Marine, les pots à conserves mis au jour pouvaient aussi avoir servi de pots à vocation pharmaceutique.

Outres les pots en terre cuite fine, la collection comporte aussi un petit pot à conserve cylindrique à ouverture réduite en grès grossier glaçuré au sel du Derbyshire (CeEt-727-13D2-42, figure 38). D'une hauteur de 10,8 cm et d'un diamètre de 7,8 à 8,1 cm, le pot avait une capacité d'environ 300 ml. Ce pot pourrait avoir été fermé à l'aide du couvercle en bois trouvé dans le même lot (CeEt-727-13D2-43, voir la prochaine section).

3.6.2. Un petit couvercle en bois

La collection comporte un large couvercle circulaire en bois (CeEt-727-13D2-43, figure 39). Le dessus du couvercle est légèrement convexe et décoré d'un anneau incisé. Le couvercle comporte une collerette verticale et horizontale pour faciliter l'ajustement au-dessus du rebord d'un pot. De plus, la collerette horizontale a une face inférieure concave qui s'adapte le mieux à un large rebord à lèvre arrondie. Cet article pourrait en fait s'ajuster au petit pot en grès du Derbyshire (CeEt-727-13D2-42, figure 38) dont la fonction reste indéterminée.



Figure 38 : Petit pot à conserve en grès glaçuré au sel du Derbyshire (CeEt-727-13D2-42)



Figure 39 : Petit couvercle circulaire en bois, à collerette horizontale au rebord inférieur arrondi (CeEt-727-13D2-43)

3.6.3. Un couvercle de moutardier

Un petit moutardier pourrait être représenté dans la collection par un couvercle circulaire dont le rebord montre une petite encoche qui permet de passer le manche d'un petit ustensile qui peut rester dans le moutardier pendant que ce dernier est fermé avec son couvercle (CeEt-727-13E12-37, figure 40). Le décor floral qui orne le pourtour du dôme légèrement bombé du couvercle est imprimé en réserve (motif de fleurs laissé en blanc sur fond bleu), une technique populaire durant les années 1820 et 1830.




Figure 40 : Petit couvercle de moutardier, à décor floral imprimé en réserve, de couleur bleue (CeEt-727-13E12-37)

3.6.4. Les bouteilles en grès du Derbyshire

Un total de 14 bouteilles à bière de gingembre en grès grossier du Derbyshire sont attestées dans la collection de la fosse. La majorité de ces bouteilles, soit huit exemplaires, sont entières et seulement une parmi celles-ci est fragmentée en plusieurs tessons (figure 41 et tableau 10). Une bouteille est complète et il ne manque que des fragments sur l'épaule. Deux bouteilles reconstituables sont complètes à plus de 75 %, une bouteille incomplète est composée d'un fragment de la partie inférieure de la bouteille représentant plus de 50 % de la bouteille et

seulement deux, ou possiblement trois exemplaires sont très fragmentaires et composées de moins de 20 % de la bouteille. Ces bouteilles ont des hauteurs très variables, situées entre 15,7 et 17,9 cm. Malgré leur corps généralement cylindrique, les mesures montrent que plusieurs sont plus ou moins évasées vers le haut. Le diamètre de leurs bases se situe entre 6,2 et 6,9 cm, tandis qu'au niveau de l'épaule, il varie entre 6,8 et 7,5 cm. Malgré une certaine standardisation, on observe donc une variabilité importante parmi les objets, mais dont l'effet sur le volume du contenu des bouteilles, qui devait généralement se situer entre 300 et 400 ml, était finalement mineur. Deux des bouteilles montrent d'autres irrégularités sur la paroi, dont des enfoncements partiels, et sur toutes les bouteilles des traces de doigts, parfois importantes, sont bien visibles. Tous ces détails témoignent d'une rapidité d'exécution et du peu de soins apportés à la fabrication de ces contenants de conservation produits en grande quantité dans le Derbyshire dès le début du 19^{e} siècle.

Toutes les bouteilles portent sur la paroi extérieure un enduit ferrugineux plus ou moins important donnant un aspect moucheté de coloration brun pâle à brun foncé. Elles sont toutes recouvertes d'une glaçure saline qui couvre généralement toute la paroi extérieure et souvent aussi la base des objets. Un total de huit bouteilles est recouvert, sur la paroi intérieure, d'une glaçure liquide et opaque de couleur beige à verdâtre, généralement d'aspect épais, dont des gouttelettes peuvent déborder sur la lèvre ou se trouver sur la paroi extérieure. Dans un seul cas, la paroi intérieure a plutôt un aspect picoté verdâtre et non vernissé. L'application de ce type de glaçure permet de faire remonter la fabrication de ces bouteilles au plus tôt aux années 1820. Nous y trouvons de surcroit cinq, et possiblement six, bouteilles qui portent la marque « EX » estampée à la base de leur paroi, une marque signifiant « Excise paid », marque rendue obligatoire sur les bouteilles à la suite d'une loi passée en 1817 et signalant que la taxe d'accise sur la bouteille a été payée par le fabricant (figure 42). La loi ayant été abrogée en 1834, cela indique que les bouteilles marquées ont été fabriquées entre 1817 et 1834 ou entre 1820 et 1834 dans le cas des bouteilles portant une glaçure liquide sur la paroi intérieure.



Figure 41 : Bouteilles à bière de gingembre provenant du Derbyshire



Figure 42 : Deux exemples de la marque « EX » estampée à la base de certaines bouteilles à bière de gingembre
(à gauche : CeEt-727-13E4-45, à droite : CeEt-727-13E12-46)

Tableau 10 : Les bouteilles à bière de gingembre en grès grossier du Derbyshire

No de catalogue ou identification de la bouteille	Proven-ance	Glaçure	Nb frag	Intégrité	Intégrité % estimée	Datation	Hauteur	Diamètre à la base	Diamètre à l'épaule	Inscriptions	13D2	13E99	13E1	13E4	13E8	13E9	13E11	13E12
CeEt-727-13E9-44	13E9	Sel	1	Entier	100%	1817-1834	16,4 cm	6,2 cm	7,2 cm	« IMPROVED VITREOUS / [B]ROWN STONE BOTTLE / [WA]RRANTED NOT TO ABSO[RB] » et « EX » estampées en creux l'une par-dessus de l'autre près de la base						1		
CeEt-727-13E4-45	13E4, 13E8	Sel	19	Reconstituable	85-90%	1817-1834	15,9 cm	6,7 cm	7,0 cm	« EX » estampée en creux près de la base de la bouteille				4	15			
CeEt-727-13E12-46	13E12	Sel et liquide	1	Entier	100%	1820-1834	15,7 cm	6,9 cm	7,1 cm	« EX » poinçonnée en creux près de la base de la paroi								1
CeEt-727-13E11, Bouteille 1	13E11	Sel	1	Entier	100%	1800-1875	17,8 cm	6,8 cm	7,5 cm								1	
CeEt-727-13E11, Bouteille 2	13E11	Sel et liquide	1	Entier	100%	1820-1834	17,9 cm	6,65 cm	7,4 cm	« EX » poinçonnée en creux près de la base de la paroi							1	
CeEt-727-13E11, Bouteille 3	13E11	Sel et liquide	1	Entier	100%	1820+	16,3 cm	6,4 cm	7,0 cm								1	
CeEt-727-13E11, Bouteille 4	13E11	Sel et liquide	1	Entier	100%	1820+	16,6 cm	6,8 cm	6,8 cm								1	
CeEt-727-13E12, Bouteille 5	13E12	Sel et liquide	1	Entier	100%	1820-1834	16,4 cm	6,9 cm	7,5 cm	« EX » poinçonnée en creux près de la base de la paroi								1
CeEt-727-13E12, Bouteille 6	13E12	Sel et liquide	1	Complet	95-100%	1820+	16,6 cm	6,8 cm	7,5 cm									1
CeEt-727-13D2, 13E4, Bouteille 7	13D2, 13E4	Sel	13	Entier	95-100%	1800-1875	16,9 cm	6,4 cm	7,3 cm		3			10				
CeEt-727-13D2, 13E1, 13E11, Bouteille 8	13D2, 13E1, 13E11	Sel et liquide	8	Reconstituable	75-80%	1820+	16,2 cm	6,7 cm	7,0 cm		2		2				4	
CeEt-727-13E99, Bouteille 9	13E99	Sel et liquide	1	Incomplet	55-60%	1820+	10,1 cm	6,7 cm	7,1 cm			1						
CeEt-727-13E11, 13E12, Bouteille 10	13E11, 13E12	Sel	6	Fragmentaire	15-20%	1800-1875	env. 11,6 cm										3	3
CeEt-727-13E12, Bouteille 11	13E12	Sel	3	Fragmentaire	5-10%	1800-1875	5,5 cm											3

Signalons qu'une deuxième inscription qui se lit « IMPROVED VITREOUS / [B]ROWN STONE BOTTLE / [WA]RRANTED NOT TO ABSO[RB] » est estampée sur l'une des bouteilles cataloguées de la collection (CeEt-727-13E9-44, figure 43). La dernière phrase, « Warranted not to absorb », se trouve souvent sur des bouteilles fabriquées dans la partie sud du Derbyshire (Hildyard 2016 : 313).



Figure 43 : Inscription sur la bouteille à bière de gingembre CeEt-727-13E9-44

Ces bouteilles étaient utilisées pour embouteiller de la bière ainsi que d'autres boissons gazéifiées, alcoolisées ou non, telle que la bière de gingembre et la bière d'épinette. Cette dernière était considérée, depuis au moins la deuxième moitié du 18^{e} siècle, comme étant un remède, ou pour le moins une mesure de protection, contre le scorbut.

Non seulement la forme cylindrique et les parois épaisses et opaques étaient-elles parfaitement adaptées à embouteiller des boissons sous pression et à protéger le contenu de la lumière, la lèvre des bouteilles, épaissie et à haute paroi arrondie, permettait aussi d'y fixer un mécanisme de fermeture protégeant les bouteilles. Ce

type de lèvre correspond aussi à celle nommée « Blob » que l'on retrouve sur les bouteilles en verre utilisées pour la bière, l'eau minérale et d'autres boissons gazéifiées à partir de la fin des années 1830 ou des années 1840, mais le développement des bouteilles en grès est plus ancien que celles-ci. Notons finalement qu'au début du 19^{e} siècle, certaines eaux carbonisées et aromatisées étaient considérées médicinales plutôt que rafraîchissantes; elles auraient en effet aidé à traiter la fièvre, le scorbut, la dysenterie et les vomissements (Lindsay 2021c).

3.6.5. Une petite bouteille ou un cruchon en grès du Derbyshire

Une surprise a été la découverte dans la collection de quatre fragments appartenant à une petite bouteille ou un cruchon à corps globulaire dont l'épaule se confond avec un col qui se rétrécit vers le haut, une séparation étant créée par la présence d'une rainure décorative à la jonction des deux (CeEt-727-13E12-48, figure 44). Le haut du corps et le col de l'objet sont couverts d'un enduit ferrugineux de couleur brun foncé et tavelé et l'objet est également couvert d'une glaçure saline. Sur la paroi intérieure, on retrouve une glaçure liquide de couleur jaune miel mouchetée. La fonction de conservation précise de cet objet reste indéterminée, mais vu la petitesse du contenant, il pourrait s'agir d'un contenu alimentaire ou médical liquide ou visqueux utilisé en petites quantités, comme une préparation à base d'huile. Un produit utilisé pour les soins personnels ou de beauté peut également avoir été conservé dans cette petite bouteille. L'utilisation pour tout autre liquide, comme de l'encre, reste possible mais moins probable en raison de la couverture de la paroi intérieure par une glaçure liquide. La présence de ce revêtement à l'intérieur de la petite bouteille permet d'établir une datation de sa fabrication durant les années 1820 ou après.



Figure 44 : Petit cruchon en grès du Derbyshire (CeEt-727-13E12-48)

3.6.6. Un contenant de conservation en grès nord-américain

Un contenant de forme indéterminé de la collection est en grès nord-américain, recouvert d'un enduit brun foncé de type *Albany* et d'une mince glaçure luisante sur les deux parois. Le tesson unique de cet objet est marqué d'une cassure nette sur une partie de son épaisseur. De plus, il s'amincit de façon importante sur la partie intacte du tesson. Il s'agit donc probablement d'un fragment près du rebord d'un contenant de petite à moyenne taille ou, en fonction de sa courbure, peut-être d'un couvercle.

3.7. Les bouteilles à boissons alcoolisées en verre

Avec un total de 1 795 tessons, les bouteilles à boissons alcoolisées représentent le plus grand nombre d'objets en verre de la collection de la fosse, comptant pour 42,0 % de tous les fragments de verre. Nous y trouvons surtout des bouteilles à vin et à bière en provenance des îles britanniques ou d'origine américaine, mais quelques bouteilles d'origine française sont aussi identifiables. Il est d'ailleurs intéressant de noter que parmi tout ce matériel, aucune bouteille carrée de type dit « à gin » n'a pu être identifiée.

3.7.1. Les bouteilles à vin et à bière

Parmi tous ces fragments, nous avons pu décompter un total d'environ 73 bases de bouteilles à vin et à bière, pour la plupart en verre de couleur vert foncé, quoique des fragments de verre vert plus clair sont aussi présents. Ce chiffre représente le nombre minimum de bouteilles dans la collection. Pour les goulots, la quantité est un peu moindre, avec environ 60 cols et extrémités comptés. Les diamètres mesurés sur les bases se situent de 6,8 cm pour les plus petites bouteilles et jusqu'à 10 cm pour les plus larges. La variabilité des lèvres et bagues est importante puisqu'on y retrouve des combinaisons multiples de lèvre et bagues de forme droite, arrondie et évasée vers le bas. Quelques rares exemplaires ont une lèvre rabattue combinée à une bague droite ou profilée en V. Une distinction précise entre bouteille à vin ou à bière a seulement été possible pour quelques-uns des exemplaires de la collection. Nous y trouvons cinq bouteilles à vin anglo-américaines entières dont une a été cataloguée (CeEt-727-13D2-97, figure 45, au centre). Une seule bouteille à bière entière nous est parvenue (CeEt-727-13E12-96, figure 45, à gauche). Le tableau 11 présente quelques caractéristiques de ces bouteilles.

Tableau 11 : Caractéristiques des bouteilles à boissons alcoolisées en verre

No de cat. ou provenance	Type de bouteille	Hauteur	Diamètre	Type de moule
CeEt-727-13D2-97	Bouteille à vin	29,0 cm	8,0 cm	Ricketts
Lot 13E11	Bouteille à vin	28,5 cm	7,8 cm	En creux
Lot 13E11	Bouteille à vin	28,5 cm	8,2 cm	Ricketts
Lot 13E11	Bouteille à vin	29,0 cm	8,3 cm	Ricketts
Lot 13E11	Bouteille à vin	27,8 cm	8,5 cm	Ricketts
CeEt-727-13E12-96	Bouteille à bière	25,2 cm	9,3 cm	En creux

On peut constater que les bouteilles à vin sont généralement un peu plus grandes et élancées que les bouteilles à bière, mais une tentative d'attribuer les autres bouteilles, pour le moins les fragments de bases complètes, à un type de bouteille particulier n'a pas été entreprise.



Figure 45 : Trois bouteilles à boisson alcoolique: à gauche, une bouteille à bière anglo-américaine (CeEt-727-13E12-96), au centre, une bouteille à vin anglo-américaine (CeEt-727-13D2-97) et à droite, une bouteille à vin ou à champagne française (CeEt-727-13E11-95, décrite plus loin)

Notons aussi que deux des fonds de bouteilles trouvées conservent de petites billes de plomb, des cendrées, coincées entre le cul et la paroi des bouteilles (CeEt-727-13E5-98, figure 46). Ces billes servaient au nettoyage des bouteilles afin de pouvoir les réutiliser.

Toutes ces bouteilles ont été fabriquées à l'aide de deux méthodes différentes. La première est le soufflage dans un moule en creux, une méthode héritée du 18^{e} siècle pour la fabrication des bouteilles à vin anglaises et toujours pratiquée au début du 19^{e} siècle. Les caractéristiques morphologiques des bouteilles permettent alors de les dater après environ 1790. Les épaules et les cols sont soufflés à l'air libre et les extrémités sont façonnées à la main, quoiqu'il soit possible que certaines ouvertures de ces bouteilles aient été façonnées à l'aide d'une pince de finition. La deuxième méthode est le soufflage dans un moule en trois parties de type Ricketts, un type de moule breveté au début des années 1820

et en utilisation jusque vers 1920, quoique largement remplacé par d'autres méthodes pour la fabrication des bouteilles à alcool avant la fin du 19e siècle. Cette technique laisse des marques verticales de moule sur l'épaule et souvent aussi sur le col ainsi qu'une marque horizontale à la base de l'épaule. L'extrémité était certainement finie à la pince de finition dont l'utilisation commence vers 1820. Selon Jones et Sullivan, le moule de type Ricketts était utilisé « presque exclusivement » pour les bouteilles à boissons alcoolisées trouvées dans des contextes canadiens datés entre 1821 et 1840 (Jones et Sullivan 1985 : 32-33). Pour notre site, ceci n'est pas nécessairement le cas puisque les deux méthodes décrites plus haut sont clairement attestées dans la collection. Notons d'ailleurs que ce type de moule aurait aussi été très populaire pour d'autres bouteilles cylindriques, notamment ceux pour des produits pharmaceutiques (Jones et Sullivan 1985 : 33). Comme nous le verrons plus loin, ceci ne s'applique pas non plus, ou peut-être pas encore, aux bouteilles pharmaceutiques trouvées dans la fosse de l'Hôpital de la Marine.



Figure 46 : Fond de bouteille à vin avec billes en plomb coincées entre la paroi et le cul (CeEt-727-13E5-98)

Il est déjà un fait bien documenté que la consommation de l'alcool pouvait être très élevée dans le milieu militaire au 18e et 19e siècles (Jones et Smith 1985). Ici, nous sommes en présence d'un contexte hospitalier et même s'il s'agit de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés, une aussi forte consommation de vin et de bière, tel que suggéré par la grande prédominance des bouteilles à boisson alcoolisée dans la collection, peut surprendre. Quoiqu'il ne soit pas impossible que ce milieu fréquenté surtout par des malades et leur personnel soignant soit tout aussi dominé par la consommation de l'alcool que le milieu militaire, comme c'est d'ailleurs le cas pour la consommation des narcotiques, comme nous le verrons un peu plus loin, la présence de seulement quelques rares verres à vin brisés dans la même fosse à déchets fait penser que ce n'est pas nécessairement le cas.

La réponse au dilemme pourrait se trouver ailleurs. En fait, il ne faut pas oublier que les bouteilles en verre de couleur verte sont aussi des contenants réutilisables consignés ou commercialisés sous forme vide et peuvent, par ce fait, être remplis, en principe, de n'importe quel type de liquide. Vu le milieu hospitalier, on peut donc aussi suggérer, alternativement, que les bouteilles servaient à fournir de l'eau aux nombreux malades dans les chambres ou salles de l'hôpital. Le nombre de gobelets dans la fosse est en effet beaucoup plus élevé que celui de n'importe quelle autre pièce de vaisselle de service retrouvée et pourrait témoigner ainsi de l'importance d'assurer une bonne hydratation des malades. Les cruches ou pichets, en revanche, sont seulement attestés indirectement dans la collection, par la présence de fragments d'anses, et il ferait du sens de voir dans les bouteilles à vin, et à bière, des contenants particulièrement utiles pour servir l'eau aux malades hospitalisés. Mais pour l'instant, cette proposition reste toujours une hypothèse à vérifier.

3.7.2. Les bouteilles à champagne et à vin françaises

Parmi le nombre important de bouteilles à boisson alcoolisée en verre de couleur verte, nous retrouvons aussi des bouteilles d'origine française. Ces bouteilles ont typiquement une forme champenoise, un cul profond, souvent en forme de cloche

avec un gros mamelon, une lèvre traditionnellement simplement polie au feu ainsi qu'une large bague aplatie sur le haut du col. Une de ces bouteilles à champagne, ou possiblement à vin, qui peuvent avoir été soufflées au moule en creux ou à rotation, a été retrouvée presque intacte. Seul son cul s'est cassé et se trouve à l'intérieur de la bouteille (CeEt-727-13E11-95, figure 45, à droite). Elle mesure 29,1 cm de haut et son corps a un diamètre de 9,8 cm.

Certaines de ces bouteilles sont d'une marque prestigieuse. Ces dernières portent un sceau en verre indiquant le nom du produit comme étant du *Château Latour*. Deux de ces sceaux, en forme de médaillon ovale, ont été mis au jour dans la fosse, dont l'un peut être remonté avec des fragments du col et de l'ouverture de la bouteille de forme champenoise (CeEt-727-13E11-93 et CeEt-727-13E12-94, figure 47). Le domaine viticole Château Latour existe depuis plusieurs siècles. Situé dans le Haut-Médoc, sur la commune de Pauillac, en Gironde, Nouvelle-Aquitaine, du vin y est produit depuis au moins la fin du 14^{e} siècle. Le domaine a changé de propriétaire à quelques reprises, mais acquiert une réputation si importante que déjà au 18^{e} siècle, il s'agit d'une marque réputée dont le prix surpasse 20 fois celui d'autres marques à la fin du même siècle. Aujourd'hui, les vins *Château Latour* sont très dispendieux, les meilleures bouteilles coûtant jusqu'à plusieurs milliers de dollars.

Ce vin prestigieux n'était certainement pas consommé par les patients réguliers de l'hôpital, mais devait compter parmi les effets personnels de patients d'un statut social important, comme des militaires haut gradés de la Marine, ou des médecins de l'hôpital, par exemple.



Figure 47 : Bouteille et sceaux à vin de marque Château Latour (à gauche, CeEt-727-13E11-93; à droite, CeEt-727-13E12-94)

3.7.3. La flasque

Au moins une flasque véritable a pu être identifiée dans la collection (CeEt-727-13E5-86, figure 48). La majeure partie de son corps est conservée, mais son ouverture est malheureusement manquante. Sa hauteur conservée est de 15,7 cm. Sa base est de forme hexagonale aplatie, donnant une bouteille à deux pans opposés larges et ovoïdes, tandis que ses petits côtés sont tous deux composés de deux pans de faible largeur, à surfaces concaves et formant un coin en sailli au centre. Chaque face large est décorée de sept côtes verticales prononcées dont les deux côtes extérieures forment le coin avec les petits côtés, donnant un total de 16 côtes sur tout le pourtour de la flasque. La base est plate et traversée d'une marque de moule en son centre, les marques de moule verticales sont camouflées dans les côtes centrales sur les petits côtés de la bouteille, d'où elles montent jusque sur le col. Le centre du cul est enfoncé, probablement par l'utilisation d'un

pontil en verre dont la trace reste visible au cul. Elle a été soufflée dans un moule en deux parties, une méthode attestée en Angleterre aussi tôt que vers 1750 et toujours pratiquée au milieu du 19e siècle pour les bouteilles à pans plats. Aux États-Unis, ce type de moule était d'usage courant entre 1810 et 1880 (Jones et Sullivan 1985 : 29-31). L'ouverture de ces bouteilles est couramment simplement polie au feu. Des flasques similaires fabriquées aux États-Unis étaient habituellement soufflées dans des moules-ébauche à motif et les modèles connus ne sont pas identiques à notre bouteille (Lindsay 2021b, McKearin et Wilson 1978). S'agirait-il d'un objet européen?



Figure 48 : Trois vues de la flasque en verre teinté vert (CeEt-727-13E5-86)

Les flasques servaient surtout pour des spiritueux, mais pouvaient aussi contenir des médicaments et des *bitters*. La flasque devait être facilement transportable et sa forme est donc généralement ovoïde ou arrondie et aplatie, afin qu'elle soit mieux adaptée à cette fonction. Ce type de bouteille est habituellement un objet personnel dont la taille réduite facilite aussi le transport. Cette flasque aurait donc pu faire partie des effets personnels d'une personne ayant fréquentée l'hôpital.

Comme nous avons vu plus haut, deux ou trois autres flasques de plus petite taille pourraient être attestées dans la collection. Cependant, la consultation de la littérature a démontré qu'elles pourraient plutôt être l'une des premières formes de biberons en verre fabriquées aux États-Unis dès la toute fin du 18e siècle (voir section 3.5.2).

3.8. Les bouteilles et pots à contenu alimentaire

Seulement un type de bouteille à contenu alimentaire est clairement identifié dans l'assemblage, mais d'autres bouteilles et pots de la collection pourraient aussi avoir servi d'emballage à des produits alimentaires.

3.8.1. La bouteille à l'huile d'olive française

Le vin et le champagne ne sont pas les seuls produits français consommés à l'hôpital. Nous y avons aussi mis au jour les fragments d'au moins une bouteille en verre teinté bleu-vert français contenant de l'huile d'olive, en provenance de Bordeaux (CeEt-727-13E11-90, figure 49). Cette bouteille est également identifiée à l'aide d'un sceau en verre de forme ovale, indiquant qu'il s'agit d'« huile d'olive de Bordeaux superfine clarifiée ». La forme de la bouteille rappelle celle des bouteilles à boisson alcoolisée, avec une ouverture champenoise à la lèvre fissurée et polie au feu assortie d'une bague plate. Il y a parmi les fragments aussi une partie inférieure de bouteille qui pourrait appartenir à cet objet, avec un corps légèrement concave d'un diamètre de 6,6 à 7,6 cm comportant un cul en forme de cloche haute sur lequel on retrouve d'ailleurs les restes d'un pontil en verre. Le type de cul est aussi identique à celui observé sur les bouteilles à boisson alcoolisée françaises. Malheureusement, nous ne pouvons pas confirmer hors de tout doute qu'il s'agit de la même bouteille, puisque la partie centrale du corps ne peut pas être reconstituée. Au moins une deuxième bouteille similaire en verre teinté bleu-vert français est attestée dans la collection par des fragments d'épaule-col similaires à celui de la bouteille d'huile d'olive. Plusieurs tessons de corps non remontables se trouvent aussi dans la collection. À nouveau, il n'y a pas de

marques de moule sur les fragments de bouteille qui semblent avoir été soufflées à l'air libre, compte tenu de la forme concave du corps cylindrique de la bouteille.



Figure 49 : Bouteille à l'huile d'olive de Bordeaux, en verre teinté bleu-vert français (CeEt-727-13E11-90)

L'huile d'olive peut avoir une fonction alimentaire semblable à d'autres matières grasses, mais vu le contexte hospitalier, il faut tenir compte du fait que l'huile pouvait aussi représenter un ingrédient important dans les recettes de remèdes

médicaux. La fosse comporte entre autres les restes de nombreux contenants à vocation pharmaceutique et l'huile d'olive pourrait donc aussi être un produit essentiel utilisé dans l'officine d'un ou des pharmaciens à l'emploi de l'hôpital, surtout à une époque où il n'y avait pas encore d'industrie pharmaceutique produisant des médicaments à grande échelle.

3.8.2. Une autre bouteille à l'huile française ?

Notons la présence d'une bouteille cylindrique de forme champenoise supplémentaire à laquelle nous attribuons une provenance française (CeEt-727-13D2-104, figure 50). Encore une fois, nous avons pu reconstituer une base de bouteille et un goulot entier se trouvant aussi dans la collection. De teinte plus turquoise que le bleu-vert français typique, elle est aussi de forme cylindrique, avec un diamètre semblable à la bouteille à l'huile d'olive (6,7 cm), et sa base comporte un cul en forme de cloche très haute. Le goulot de bouteille est aussi de style champenois, avec lèvre polie au feu et bague droite.



Figure 50 : Bouteille à l'huile en verre teinté turquoise (CeEt-727-13D2-104) considérée d'origine française, à morphologie similaire à celle de la bouteille à l'huile d'olive

Lindsey montre plusieurs bouteilles françaises à l'huile d'olive du 19e siècle sur le site sur les bouteilles de la Society for Historical Archaeology (SHA). Elles partagent certains traits avec celles de notre collection, telle la forme cylindrique élancée et le cul en cloche profond, ainsi que la présence possible d'un sceau en verre, mais elles sont plutôt similaires aux bouteilles à vin de style bordeaux, ayant des épaules arrondies plutôt que champenoise.

3.8.3. Une bouteille à sauce?

Une bouteille de la collection en verre de couleur vert foncé est de forme octogonale aplatie (CeEt-727-13D2-107, figure 51). Elle est incomplète puisque son extrémité n'a pas pu être retrouvée, mais elle possède un col long et une petite ouverture permettant de l'associer à un contenu liquide. La bouteille est conservée sur une hauteur de 19,8 cm et sa base mesure 9,0 x 6,5 cm. Elle a été soufflée dans un moule en creux, tandis que son épaule et son col ont été façonnés à l'air libre.



Figure 51 : Bouteille octogonale aplatie, possiblement à sauce (CeEt-727-13D2-107)

Les bouteilles en forme d'octogone aplati et à col long et étroit sont connues en Angleterre dès les années 1730 et auraient servi pour des boissons alcoolisées jusque vers 1770. Au 19e siècle, elles auraient plutôt été associées aux sauces (Jones et Smith 1985 : 72). À la fin du 18e et au début du 19e siècle, plusieurs types de sauce à base de vinaigre étaient déjà commercialisés en Angleterre, dont l'essence d'anchois, le ketchup (une sauce claire principalement composée de champignons et de noix), le soja indien, importé de Chine ou du Japon, la sauce Quin (une sauce pour accompagner le poisson composé de noix marinés, d'anchois, d'échalottes, de poivre, etc.) ainsi que possiblement la cayenne (Jones et Smith 1985 : 65).

3.8.4. Les pots à marinades ou « pots ficelés » en verre

La collection comporte aussi les restes de trois ou quatre pots à conserve en verre teinté vert dont la vocation semble être alimentaire. Ces pots ont des tailles variées et les deux plus gros et plus complets ont aussi été catalogués (CeEt-727-13E11-88 et CeEt-727-13D2-89, figure 52). Il s'agit de pots cylindriques dont le corps s'évase néanmoins légèrement vers le haut. Le col est court et concave et surmonté d'une lèvre horizontale, à rebord large. Leur ouverture est large et atteint plus de 75 % du diamètre maximal des contenants. Le plus gros atteint 12,8 cm de hauteur et a un diamètre variant entre 6,6 et 7,6 cm, le deuxième mesure 9,8 cm de haut et son diamètre varie entre 6,1 et 6,5 cm. Leur capacité se situe à environ 400 ml pour le premier et 240 ml pour le deuxième. Les pots ne comportent aucune marque de moule et semblent avoir été soufflés dans des moules en creux, possiblement à rotation, tandis que leur ouverture a été façonnée à la main, ce qui se reflète aussi dans la grande irrégularité de la lèvre présente sur le plus gros des pots, qui est plutôt ondulante.



Figure 52 : Ensemble de pots à conserve en verre teinté vert de différentes tailles (à droite : CeEt-727-13E11-88, atteignant 12,8 cm de hauteur et d'un diamètre maximal de 7,6 cm, et le deuxième de droite : CeEt-13D2-89, d'une hauteur de 9,8 cm sans sa lèvre et d'un diamètre maximal d'environ 6,5 cm)

En raison de leurs larges ouvertures, ces objets servaient pour des produits plutôt solides ou visqueux que liquides. Ils peuvent avoir permis d'entreposer et de conserver des produits marinés, tels des olives, des anchois, des câpres, des haricots verts, des champignons, des cornichons, des noix ou du ketchup ou des fruits et des produits plus exotiques comme ceux en provenance des Antilles, dont des mangues, des tamarins, du gingembre, de la confiture d'ananas, des fruits verts confits et d'autres. Ces pots étaient appelés « pots à marinades » et « pots ficelés » dans certaines sources anciennes (Jones et Smith 1985 : 63-65). Comme le terme de pot ficelé l'indique, ces pots pouvaient être fermés à l'aide d'un papier ciré ou tissu fixé sur l'ouverture à l'aide d'une ficelle attachée dans la cannelure formée par le petit col concave et la lèvre à rebord large. Rien n'empêche, cependant, que de tels pots, tout comme les bocaux en céramique, aient aussi été utilisés pour des produits pharmaceutiques, tels des poudres, des pilules, ou d'autres matières sèches ainsi que des onguents, des crèmes ou d'autres produits semblables.

3.9. Les céramiques alimentaires résiduelles du 18e siècle

Quelques fragments de céramique mis au jour dans la fosse à déchets pourraient témoigner des occupations antérieures à la construction de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés sur les lieux. Nous y trouvons ainsi un fragment de corps d'une grande jarre d'entreposage en grès grossier de la Basse-Normandie, peut-être une jarre à beurre, dont la couleur rougeâtre pointe vers une provenance de la région du Bessin-Cotentin (figure 53). Ces récipients étaient toujours fabriqués au 19e siècle et nous ne pouvons donc pas complètement exclure la possibilité qu'un tel pot ait été utilisé à l'hôpital, d'autant plus que nous avons découvert d'autres produits de provenance française dans la collection.



Figure 53 : Fragment de corps d'une grande jarre de conservation en grès français du Bessin-Cotentin, en Basse-Normandie, trouvé dans le lot 13E11

Nous y trouvons aussi un tesson de rebord d'une possible chope en grès grossier à glaçure au sel du Nottingham. Le fragment a une paroi très fine et est décoré d'une ligne incisée sous la lèvre (figure 54, à gauche). Un fragment de fond plat et mince d'un contenant non identifiable est en grès fin salin blanc (figure 54, à droite).

Les deux dateraient aussi du 18e siècle. Nous pourrions aisément ajouter à la liste un fragment de soucoupe ainsi qu'un grand tesson d'un bol à thé en porcelaine fine chinoise décrits plus tôt (voir les sections 3.3.1 et 3.3.3).



Figure 54 : Tesson de rebord d'une possible chope en grès grossier à glaçure saline du Nottingham, trouvé dans le lot 13E12, et fragment de fond d'un contenant non identifiable en grès fin salin blanc, trouvé dans le lot 13E7

Finalement, la collection a aussi révélé la présence de deux petits fragments de faïence, plats et épais, appartenant à deux fonds de contenant non identifiables, à pâte blanche à blanc crème et couverts d'un émail, blanc-grisâtre dans un des cas et plutôt rosâtre pour le deuxième fragment.

3.10. Les ustensiles

Un total de 27 objets pourrait être des ustensiles de table ou de service. On y retrouve une ou deux cuillères à thé, cinq cuillères à soupe, une grande cuillère de service, cinq couteaux avec leurs manches, une possible lame de couteau avec sa soie ainsi qu'une dizaine de manches d'ustensiles dont les parties actives ont disparues. Deux autres manches sont de très petite taille, mais ils pourraient toujours appartenir à des ustensiles. Deux objets ressemblent à des spatules et pourraient aussi être des instruments à usage spécial ou des outils. Il est à noter que parmi les objets identifiables, on ne retrouve aucune fourchette.

3.10.1. Une cuillère à thé

Seulement deux fragments appartenant à une ou deux petites cuillères à thé ont été mis au jour dans la fosse. Faits en alliage cuivreux, il s'agit d'un petit cuilleron en forme d'œuf toujours attaché à la partie distale de son manche ainsi que l'extrémité de la spatule d'une telle cuillère (CeEt-727-13E11-128, figure 55). Le manche est plat et comporte un éperon près de la jonction avec le cuilleron. Il se prolonge sous forme d'un décor de goutte sur le dos du cuilleron. La spatule, quant à elle, a une extrémité arrondie et courbée vers l'arrière. La forme de la spatule et l'apparition de l'éperon permettent de dater cette cuillère après 1760 et jusque dans la première moitié du 19^{e} siècle. Des cuillères similaires trouvées à Place-Royale (en étain et en cuivre) datent surtout de contextes de la première moitié du 19^{e} siècle (Noël Hume 1974 : 183, Tremblay 1996 : 176 et 184).



Figure 55 : Cuilleron, une partie du manche ainsi que spatule fragmentaire d'une cuillère à thé (CeEt-727-13E11-128)

3.10.2. Les cuillères de table

Un total de cinq cuillerons appartenant à des cuillères à soupe a été trouvé dans la fosse (figure 56). Trois cuillerons proviennent du lot 13E12, un a été mis au jour dans le lot 13E11 et le dernier a été trouvé dans l'échantillon de sol provenant de l'intérieur du grand bol trouvé dans le 13E2 (CeEt-727-13E2-16). Ils sont tous faits en fer et de ce fait majoritairement fragmentaires et couverts d'importantes concrétions. Leur forme générale est ovale ou en forme d'œuf. Ces ustensiles de faible qualité et certainement bons marchés semblent faire partie de l'équipement utilisé par l'hôpital pour le service des repas à ses patients.




Figure 56 : Cuillerons de cuillères à soupe et d'une cuillère de service trouvés dans la fosse à déchets
(photo d'en haut : vue de la face supérieure des cuillerons, photo d'en bas : vue de la face inférieure; sur les deux images : en haut à droite : cuillère de service du lot 13E11, en haut au centre : cuilleron trouvé dans un bol céramique dans 13E2)

3.10.3. Une cuillère de service?

Un dernier cuilleron de forme ovale et de très grande taille pourrait représenter un ustensile de préparation et possiblement de service utilisé pour distribuer les portions de nourriture aux malades (figure 56, en haut à droite). Fabriquée en fer comme les cuillerons à soupe précédents, il est également d'une qualité inférieure. Cette cuillère, trouvée dans le lot 13E11, a certainement aussi été acquise à prix très modique.

3.10.4. Des couteaux et des manches d'ustensile ou d'instrument?

Il y a un total de 19 couteaux et/ou manches d'ustensile ou d'instrument dans la collection. Certains d'entre eux semblent avoir une vocation spéciale, vu la grandeur des manches ou des parties de lame conservées. Nous y retrouvons un manche de grande taille qui pourrait avoir appartenu à un couteau de taille plus grande que les couteaux de table (CeEt-727-13E2-132, figure 57, deuxième rangée, à droite). Ce manche est composé de deux larges plaquettes plates et fuselées en os, portant un décor de losanges formés de groupes de quatre lignes obliques qui s'entrecroisent. Le manche est entouré d'importantes concrétions et il est incertain si des restes de la partie active (lame?) sont toujours présents. Un deuxième couteau dont le manche est de taille plus régulière semble assortie d'une lame très large dont seulement la partie proximale est conservée (CeEt-727-13E12-134, figure 57, première rangée, au centre). Les deux plaquettes qui forment le manche assemblé sur une soie plate ne sont pas décorées. Un objet en métal ferreux pourrait représenter un autre fragment de lame de couteau très large, munie d'une soie plate fragmentaire à section rectangulaire (figure 57, première rangée, à gauche). Un couteau de table dont la lame semble en bonne partie conservée sous d'importantes concrétions se trouve aussi dans la collection (CeEt-727-13E5-133, figure 57, première rangée, à droite).



Figure 57 : Couteaux partiellement conservés et manches d'ustensiles divers.

Rangée du haut : à droite : le couteau le plus complet, avec manche fuselé en plaquettes d'os non décorés (CeEt-727-13E5-133); *au centre :* couteau avec lame fragmentaire très large, manche en deux plaquettes d'os non décorées (CeEt-727-13E12-134), *à gauche*, possible large lame de couteau avec une partie d'une soie plate (non cataloguée);
Rangée 2 du haut : à droite : très large manche d'un large couteau composé de deux plaquettes en os fuselées et plates, décorées d'un motif de losanges (CeEt-727-13E2-132);
Avant-dernière rangée, à droite : couteau à manche plein recourbé en os ou en andouiller, décoré de rainures (non catalogué);
Dernière rangée : à droite : manche d'ustensile cylindrique en bois recouvert d'un tube métallique largement disparu (CeEt-72-13D2-130), *à gauche :* deux petits manches d'ustensile ou d'instrument en plaquettes d'os non décorées avec rivets en alliage cuivreux (*à gauche :* non catalogué, *deuxième de gauche :* CeEt-727-13D2-131);
Les autres manches sont tous composés de deux plaquettes en os fuselées, dont sept portent des décors linéaires et géométriques et quatre ne sont pas décorés.

Deux des manches en os sont de très petite taille et il est peu probable qu'il s'agisse d'ustensiles de table conventionnels. Ils sont également composés de plaquettes en os, plates et fuselées fixées sur une soie plate à l'aide de deux rivets en alliage cuivreux. Les petites plaquettes sont partiellement déformées et la partie active des objets est manquante. L'un de ces petits manches a été catalogué (CeEt-727-13D2-131, figure 58, voir aussi figure 57, dernière rangée, à gauche pour une comparaison de grandeur avec les autres manches de la collection). Pourrait-il s'agir de manche d'instruments chirurgicaux spécialisés? Faute de parties actives métalliques conservées, il est malheureusement impossible de trancher sur l'identification de ces objets. Notons que ces manches ne sont pas décorés.



Figure 58 : Manches d'instruments en os, composés de plaquettes apposées sur une soie plate à l'aide de rivets en alliage cuivreux; les parties actives des objets ont disparues
(à gauche : CeEt-727-13D2-131, à droite, CeEt-727-13D2, non catalogué)

Un seul manche de la collection est en bois recouvert d'une gaine métallique qui semble aussi fermer l'extrémité proximale de l'objet (CeEt-727-13D2-130, figure 59 et 57, en bas, à droite). Il est de forme cylindrique et sa gaine métallique a largement disparu. Il est cependant impossible de savoir quel type d'ustensile était associé à ce manche.



Figure 59 : Manche d'ustensile plein en bois recouvert d'une gaine métallique partiellement conservée (CeEt-727-13D2-130)

Un seul manche de l'ensemble est plein. Il a une forme recourbée et est fait soit d'os, soit d'andouiller, et le couteau a donc une soie pointue, quoiqu'il demeure incertain s'il s'agit d'une soie profilée ou en queue de rat. Le manche est décoré de rainures longitudinales (figure 57, cinquième rangée, à droite).

Un total de onze autres manches d'ustensiles en os sont présents dans la collection. Les parties actives des ustensiles sont presque toutes entièrement disparues, donc ils ne sont plus identifiables (figure 57). Comme pour les couteaux identifiés plus haut, ces manches sont composés de deux plaquettes séparées assemblées sur une soie plate à l'aide de rivets. Ces manches sont de la taille d'ustensiles de table et sept parmi ceux-ci portent un décor complexe incisé de motifs linéaires et géométriques, dont quelques-uns sont présents en plusieurs exemplaires. Les décors des manches sont typiques de la fin du 18e et du 19e siècle (Dunning 2001). Notons que les couteaux peuvent être des objets personnels associés à un individu, mais ici, il semble en grande partie s'agir d'ustensiles de table fournis par le service hospitalier, ce qui expliquerait aussi la présence de plusieurs manches d'ustensiles au décor identique.

3.10.5. Des spatules ?

Finalement, deux autres objets dans la collection ressemblent à des petites spatules de forme ovoïde en fer, dont une semble avoir une tige large et plate, l'autre une tige aplatie de faible largeur (figure 60). Couvertes, elles aussi, d'importantes concrétions, cette identification reste cependant très vague. S'il s'agit véritablement de tels ustensiles, ils pourraient avoir servi dans un service pharmaceutique, par exemple (voir figure 61).




Figure 60 : Petites objets en fer trouvés dans la fosse qui pourraient être des spatules



Figure 61 : Exemple de coffret à pharmacie portable, à droite: deux spatules
(Source: Haley 2017, « “Convenient in any Exigency”: The Transcendence of the Medicine Chest from the Professional to the Domestic »; disponible à https://globalmaritimehistory.com/convenient-exigency-transcendence-medicine-chest-professional-domestic/)

3.11. Le silex et son utilisation pour des pierres à feu

La collection comporte aussi une douzaine de fragments de silex, dont un rognon duquel plusieurs éclats ont été prélevés (figure 62, deuxième rangée, à droite), plusieurs petits éclats de taille, mais aussi quatre éclats plus gros qui pourraient avoir servi de pierres à feu, dont un a été catalogué (CeEt-727-13E11-140; figure 62, deuxième rangée, au centre, et figure 63, en haut, à droite). Chacun de ces derniers fragments a en effet une encoche qui peut marquer l’endroit utilisé pour la frappe sur un élément de fer dans un briquet et sur deux objets, on observe la présence de nombreux micro-enlèvements à l’intérieur de l’encoche dus aux frappes répétitives.




Figure 62 : Ensemble des fragments et éclats de silex de la collection de la fosse




Figure 63 : Éclats de silex comportant de profondes encoches ayant vraisemblablement servi de pierres à feu. Les encoches auraient été formées par la frappe répétitive des éclats contre un élément en fer d'un briquet (en haut à droite : CeEt-727-13E11-140)

3.12. Les restes alimentaires

Comme nous avons déjà vu, près de la moitié de la collection consiste en des écofacts. Ces restes n'ont pas fait l'objet d'analyses, mais nous pouvons déterminer que parmi les 9 649 restes osseux, on retrouve environ 8 676 os de mammifères, 498 os d'oiseaux et 475 os de poissons (tableau 12). Notons qu'il y a aussi une dizaine de fragments de coquille d'œuf et de membrane, dont un œuf semble être complet et écrasé (CeEt-727-13E11-146, figure 64). Parmi les 302 fragments de coquillage, il y a surtout de l'huître, mais huit fragments appartiennent à des moules. De plus, on y retrouve des fragments d'écailles de noix, dont de la noisette, quelques noyaux de prune et de citrouille et plusieurs autres noyaux et graines non identifiés. Plusieurs portent des traces de carbonisation. Puis, quelques restes végétaux semblent être des fibres de bois et de l'écorce, possiblement naturels.

Tableau 12 : Répartition des écofacts retrouvés à la fouille de la fosse 13E100

Type d'écofact	#	%
Mammifères	8 676	86,6 %
Oiseaux	498	5,0 %
Poissons	475	4,7 %
Mollusques	302	3,0 %
Noix et noyaux	9	0,1 %
Graines	28	0,3 %
Bois et écorces	33	0,3 %
Total	**10 021**	**100,0 %**




Figure 64 : Œuf entier écrasé retrouvé dans la fosse (CeEt-727-13E11-146)

4. LES OBJETS D'HYGIÈNE ET À VOCATION MÉDICINALE

Plusieurs catégories d'objets peuvent témoigner des besoins médicaux et d'hygiène de l'hôpital. Nous y trouvons plusieurs types de jarres, pots, fioles et bouteilles pharmaceutiques, ainsi que des pots de chambre, un peigne à poux et des éponges. D'autres articles comme des possibles vitres à instrument et miroirs ont aussi été mis au jour dans la fosse.

4.1. Les articles d'hygiène

Comme nous avons vu au début de ce chapitre, les objets liés à la catégorie fonctionnelle de l'hygiène sont surreprésentés au sein des céramiques trouvées dans la fosse, avec 1 971 tessons et un nombre minimum de 65 objets. Tous ces objets s'avèrent être des pots de chambre dont nous fournirons ici une description plus complète.

4.1.1. Les pots de chambre

Les pots de chambres en terre cuite fine ont tous une forme globulaire qui repose sur un pied annulaire évasé et arrondi. La lèvre est horizontale et chaque pot est muni d'une seule anse verticale. À deux exceptions près, tous les pots de chambre sont en *Pearlware* (figure 65), et aucun des pots ne porte de décoration, à l'exception de quelques fragments d'anses qui montrent des rainures longeant les rebords. Mentionnons qu'un seul des pots de chambre pourrait être en terre cuite fine blanche, plutôt qu'en *Pearlware*. Il y avait également dans la collection un tesson de rebord plat et circulaire en terre cuite commune de l'Angleterre du Nord-Est qui pourrait aussi appartenir à un pot de chambre.

Un remontage des pièces pour cette catégorie n'était pas possible, par manque de temps, mais nous avons néanmoins utilisé les parties diagnostiques des pots afin d'estimer le nombre minimum d'objets présents dans la collection. Ainsi, parmi les 1 971 tessons associés à ce groupe, nous retrouvons 360 tessons de lèvre, 111 tessons de pied et 107 fragments d'anse. Pour les 359 tessons de lèvre en *Pearlware*, 50 % et plus du pourtour est toujours présent sur un total de 23 objets

(tableau 13a), tandis que pour les pieds, il y a un total de 27 pieds à plus de 50 % complets (tableau 13b). Pour les anses, nous avons obtenu un chiffre global de 63 anses complètes à plus de 50 %, dont 53 sont entières.

Tableau 13 : Répartition des pots de chambres attestés par taille selon le diamètre au rebord (a) et du pied (b)

Diamètre des rebords ext.	> 50 % / chaque	No. d'objets
26,0 cm	0	1
25,5 cm	2	3
25,2 cm	1	1
25,0 cm	7	8
24,5 cm	2	3
24,0 cm	0	1
24,1 cm	1	0
23,8 cm	1	1
23,5 cm	0	1
23,0 cm	3	5
22,5 cm	2	3
22,4 cm	2	2
22,3 cm	1	1
22,2 cm		1
22,1 cm	1	1
22,0 cm		1
Total	**23**	**33**

Diamètre des pieds	> 50 % / chaque	No. d'objets
14,4 cm	0	1
14,3 cm	3	3
14,2 cm	2	2
14,1 cm	1	1
14,0 cm	0	1
13,9 cm	3	3
13,5 cm	2	2
13,4 cm	2	2
13,3 cm	1	1
13,1 cm	2	2
13,0 cm	1	2
12,9 cm	1	1
12,8 cm	2	2
12,5 cm	1	1
12,4 cm	3	3
12,3 cm	2	2
11,7 cm	1	1
Total	**27**	**30**

Même si les pieds et les anses peuvent, en principe, appartenir à des contenants autres que les pots de chambre, la collection ne comporte aucun autre tesson diagnostique de tels objets, à l'exception de quelques grands bols dont les pieds annulaires sont, cependant, de forme différente. Si nous tenons compte de l'ensemble des pourcentages de rebords conservés, repartis sur les diamètres d'ouverture, le NMO basé sur la lèvre est de 33 pots de chambre. Tous ces chiffres démontrent clairement que nous sommes en présence d'un contexte d'utilisation qui dépasse largement le nombre de pots de chambre requis dans un contexte résidentiel.

Le tableau 13a et b nous montre aussi la grandeur des pots de chambre utilisés à l'hôpital. Ainsi, les plus petits modèles retrouvés avaient un diamètre de 22,0 à 23,0 cm, tandis que les plus grands pouvaient atteindre 26,0 cm de diamètre. La taille la plus fréquente mesure 25,0 cm de diamètre au rebord, pour un total d'au moins huit exemplaires.

Au niveau des pied annulaires, la variabilité des diamètres est plus grande, se situant entre 11,7 cm et 14,4 cm. La majorité d'entre eux a un diamètre entre 12,3 et 14,3 cm. Cette variabilité plus grande pourrait avoir un lien avec le fait que les pieds annulaires sont obtenus durant l'étape de finition qui est le tournassage, et non durant le tournage initial de l'objet. Pour trois objets, nous connaissons aussi la hauteur totale, puisqu'ils ont été remontés et catalogués. Ils mesurent 13,5 cm, 13,7 cm et 14,7 cm de haut, mesures qui semblent être fonction de leur taille globale (tableau 14).

Tableau 14 : Mesures des pots de chambres catalogués

Pot de chambre	Diam. ext. du rebord	Diam. int. du rebord	Diamètre du pied	Hauteur
CeEt-727-13D2-39	22,3 cm	17,1 cm	12,3 cm	13,5 cm
CeEt-727-13E12-40	22,4 cm	17,2 cm	12,8 cm	13,7 cm
CeEt-727-13E12-41	24,7-25,0 cm	19,1-19,4 cm	13,5 cm	14,7 cm



Figure 65 : Exemple de pot de chambre en *Pearlware* trouvé dans la fosse à déchets (CeEt-727-13E12-40)

4.2. Les contenants à vocation pharmaceutique ou médicinale en céramique

La collection céramique comporte plusieurs jarres et pots pharmaceutiques et à onguent qui témoignent de la vocation médicale du contexte de découverte. Ceux-ci sont de tailles très variables et sont faits en *Creamware*, en *Pearlware* ainsi qu'en terre cuite fine blanche.

4.2.1. Les pots pharmaceutiques à couvercle

La collection comporte une grande jarre pharmaceutique cylindrique en *Pearlware* dont l'épaule horizontale et le col cylindrique permettent une fermeture par un couvercle (CeEt-727-13E12-10, figure 66, à gauche). Le seul élément décoratif de la jarre est un mince filet qui déborde de l'épaule horizontale et forme la limite supérieure de la jarre, lorsque fermé par un couvercle. La jarre mesure 16,2 cm

de haut et a un diamètre de 11,55 cm. L'épaule horizontale a une largeur de 0,5 cm. La capacité maximale de cette jarre est de près de 1,1 litres (le volume intérieur maximal est de 1 096,5 cm³) ce qui correspond à un peu moins d'un quart anglais (1,1356 L). Sous le fond, lui-même plat et en retrait, le pot porte une marque estampée se lisant « MAW », identifiant le fabricant de l'objet, soit la firme J. et S. Maw de Londres. Deux autres pots en *Pearlware* de forme identique, mais de taille beaucoup plus petite ont aussi été mis au jour dans la fosse (CeEt-727-13E12-11 et CeEt-727-13E12-12, figure 66, au centre et à droite). Ils mesurent 10,0 cm de haut et ont un diamètre de 8,3 cm, pour une capacité maximale de 404 ml. Des couvercles pour ces pots ne nous sont pas parvenus.



Figure 66 : Pots pharmaceutiques en *Pearlware* (de gauche à droite: CeEt-727-13E12-10, CeEt-727-13E12-12 et CeEt-727-13E12-11)

La présence d'une marque de fabricant sous la jarre la plus grande est une opportunité de documenter les objets à fonction médicale retrouvés dans la fosse. La firme a été fondée en 1814 par George Maw, originaire du Lincolnshire et établi à Londres, où il s'était déjà lancé en entreprise quelques années plus tôt. Après

une brève association avec le cousin de sa femme entre 1807 et 1814, Georges Maw décide, en 1814, d'acheter une compagnie spécialisée dans la fabrication de plâtre chirurgical, ce qui propulse sa spécialisation dans le marché médical. Peu après, la compagnie se met à fabriquer une variété d'instruments chirurgicaux et, par la suite, divers articles pour les apothicaires, des articles de toilette ainsi que des produits pharmaceutiques. Son fils aîné, John Hornby, a été envoyé étudier à l'hôpital *St. Bartholomew* de Londres sous les médecins Abernethey et Stanley. Le but était de mieux connaître les besoins des chirurgiens. John Hornby devenait partenaire de l'entreprise de son père en 1826 (la firme étant renommé George Maw & Son) et en 1828, à la retraite de George Maw, son deuxième fils, Solomon, se joint également à la compagnie qui, en 1832, est connue sous le nom J & S Maw. En 1835, John Hornby se retire de la compagnie qui restera sous la direction de Solomon Maw et plus tard, de l'un de ses fils et de ses petits-fils. Sous Solomon Maw, la compagnie connait déjà une expansion importante (Watts 2015; Richmond *et al.* 2003). La compagnie publie son premier catalogue en 1830.




Figure 67 : La manufacture de la firme Maw au 11, Aldersgate Street, à Londres, où la firme s'établit en 1834
(Source : London Street Views, https://londonstreetviews.wordpress.com/2015/09/21/solomon-maw-surgeons-instrument-maker/, illustration originale tirée de John Tallis, London Street Views, 1838-1847)

4.2.2. La jarre d'apothicaire et les couvercles de jarre d'apothicaire

Une seule véritable jarre d'apothicaire comportant quelques traits décoratifs sous forme de bandes concaves, filets et bandeaux en relief a été mise au jour dans la fosse (CeEt-727-13E11-7, figure 68, à gauche). Elle est en terre cuite fine blanche et peut être reconstituée sur toute sa hauteur, même si seulement environ 65 % de la jarre a été retrouvé. De forme cylindrique, elle mesure 13,1 cm de haut et a un diamètre de 8,7 cm pour une capacité maximale d'environ 800 ml. Son pied décoratif mesure 10 cm de diamètre.

Deux couvercles à jarre d'apothicaire en terre cuite fine blanche ont également été retrouvés dans la fosse, dont un complet et l'autre reconstituable. À dôme concave, ces couvercles sont munis d'un bouton de préhension en forme de disque, surmonté d'une petite coupole et souligné par une bague. Le plus petit des deux couvercles (CeEt-727-13E12-8, figue 68, à gauche), d'un diamètre extérieur de 9,7 cm et intérieur de 8,7 à 8,9 cm, s'ajuste parfaitement sur le rebord de la jarre décrite plus haut. Le deuxième couvercle est un peu plus grand, d'un diamètre extérieur de 10,1 cm et s'ajustant à une ouverture de jarre de 9,1 cm (CeEt-727-13E12-9, figure 68, à droite).

Aucun décor ou texte peint ou imprimé ne se trouve sur la paroi de la jarre et il est probable que l'identification de son contenu était inscrite sur une étiquette en papier accolée sur la paroi de la jarre. Le catalogue de la firme MAW daté de 1870 montre d'ailleurs plusieurs « Earthenware Ointment Jars », dont une s'apparente au modèle retrouvé dans la fosse (figure 69).

La firme Maw offrait aussi la préparation des étiquettes sur commande. Dans ce cas, le lettrage était peint à la main sur les étiquettes, et non imprimé. La firme offrait à ses clients deux lettrages différents au choix ainsi que des instructions pour la fixation des étiquettes sur les bouteilles ou jarres. Du vernis était aussi disponible, si requis (S. Maw, Son et Thompson 1870 : 120). Ce type de service était certainement aussi offert par d'autres fournisseurs d'équipement chirurgical et médical.



Figure 68 : *À gauche* : la jarre d'apothicaire en terre cuite fine blanche (CeEt-727-13E11-7) et le couvercle qui s'adapte à son rebord (CeEt-727-13E12-8); *à droite* : le couvercle de jarre d'apothicaire de plus grande taille (CeEt-727-13E12-9)




Figure 69 : « Earthenware Ointment Jar » montrée dans le Book of Illustrations to S. Maw, Son & Thompson's Quarterly Price-Current, 1870, p.113

Quelques fragments de rebord droit en *Pearlware* et terre cuite fine blanche de la collection ressemblent d'ailleurs beaucoup aux collerettes verticales des pots, jarres et couvercles pharmaceutiques mis au jour et pourraient ainsi appartenir à deux ou trois objets de ce type.

4.2.3. Les godets à onguent

La collection comporte aussi des tessons de quatre à six petits godets à onguent, dont trois, de tailles variables, sont relativement complets. Le plus petit est en *Creamware* (CeEt-727-13E11-4, figure 70, à gauche), les deux autres exemplaires, de taille moyenne à grande, sont en *Pearlware* (CeEt-727-13E11-5 et CeEt-727-13E12-6, figure 70, au centre et à droite). Le godet en *Creamware* est de forme hémisphérique et il est presque entier, les deux autres sont reconstituables et ont une forme légèrement évasée vers le haut. Le plus grand godet repose sur un petit pied plein et mesure 6,4 cm de haut (6,0 cm sans le pied) pour un diamètre d'ouverture de 8,15 cm et une capacité maximale d'environ 238 ml. Les deux autres pots ont un fond concave, celui de moyenne taille mesure 5,7 cm de haut pour une ouverture de 8,0 cm pour un volume maximal d'environ 200 ml et le petit dernier en *Creamware* ne mesure que 4,2 cm de haut pour une ouverture de 6,25 cm et pour une capacité maximale d'environ 80 ml. La lèvre des trois godets est éversée et forme un petit bourrelet arrondi qui permet d'y fixer le papier ou le parchemin utilisé pour fermer le contenant à l'aide d'une ficelle. Tous ont un rapport de hauteur versus ouverture d'un peu plus que 2 : 3.



Figure 70 : Godets à onguent en Creamware (à gauche, CeEt-727-13E11-4), et en Pearlware (au centre, CeEt-727-13E11-5 et à droite, CeEt-727-13E12-6)

Un petit tesson isolé à rebord en ourlet d'une ouverture d'environ 5 cm, en terre cuite fine blanche, appartient à un quatrième pot à onguent. Deux autres fragments de rebord en ourlet, également en terre cuite fine blanche, pourraient appartenir à un autre godet dont aucune partie de corps ne s'est conservée, et finalement un dernier tesson isolé en *Creamware*, très fin, pourrait également provenir d'un pot à onguent.

4.3. Les contenants pour produits pharmaceutiques en verre

Bon nombre des contenants en verre repérés dans la collection peuvent être attribués à une vocation médicale. Nous y avons décerné plus d'une vingtaine de fioles et petites bouteilles pharmaceutiques ainsi qu'au moins quatre grandes bouteilles d'entreposage. Un seul bouchon en verre fait aussi partie de ce groupe d'objets de même qu'un fragment isolé d'une bouteille pharmaceutique de forme rectangulaire. D'autres contenants de la collection pourraient s'y ajouter, mais

faute d'une identification plus sûre de leur fonction, ils ont été regroupés parmi les objets à vocation indéterminée (voir la section 5). Certains pots présentés avec les contenants à produits alimentaires pourraient aussi avoir servi à contenir des produits médicinaux (voir la section 3.8.4). Notons également la présence d'un petit bouchon en liège dans la collection. Son format permet de proposer qu'il servît à fermer l'une ou l'autre des petites fioles en verre.

4.3.1. Les fioles et petites bouteilles cylindriques

Parmi les divers types de contenants en verre de la collection, plusieurs peuvent avoir servi à conserver des produits pharmaceutiques. Parmi ceux-ci, les plus nombreuses sont les fioles et petites bouteilles cylindriques dont la majorité sont faites en verre incolore au plomb, quoique certaines bouteilles de ce type sont aussi teinté vert. Dans ce dernier cas, le verre contient d'ailleurs aussi du plomb. Un total d'au moins 298 tessons ou près de 7 % des fragments de verre appartiennent à ces contenants, pour un nombre minimum de 18 objets, basé sur les ouvertures conservées. Seulement deux de ces fioles sont intactes; les autres ont pu être partiellement reconstituées. La première fiole intacte a un diamètre de 3,3 cm et mesure 12,9 cm de haut pour une capacité de 78 ml (CeEt-727-13E5-67, figure 71, à gauche). La plus petite fiole entière mesure, quant-à-elle, 9,0 cm de haut et a un diamètre de 1,9 cm pour une capacité beaucoup plus réduite de 17,7 ml (CeEt-727-13E12-68, figure 71, au centre).

Parmi les objets partiellement reconstitués, on retrouve 15 parties supérieures de bouteilles comportant des parties de la lèvre ou des fragments de lèvres non remontables, ainsi que 13 fonds. Une des fioles ne comporte qu'une partie de l'épaule et du corps de l'objet. Ces fioles ou petites bouteilles ont toutes un corps cylindrique, des épaules légèrement évasées vers le bas comportant une jonction arrondie avec le corps, un petit col court plus ou moins cylindrique, ainsi qu'une lèvre éversée et plate dites « à rebord large ». Il s'agit d'un type de lèvre courant sur les fioles pharmaceutiques pendant une grande partie des 18^{e} et 19^{e} siècles (Jones et Sullivan 1985 : 84, la figure 72 montre quelques exemples entiers). Les

culs sont la plupart du temps arrondis, ou plats pour les plus petites fioles, avec des talons arrondis, mais peuvent occasionnellement être coniques ou en ogive. Aucune marque de moule ne se trouve sur ces contenants soufflés dans des moules en creux et dont l'épaule, le col et l'ouverture ont été façonnés à la main en tenant les fioles à l'aide d'un pontil en verre dont la trace reste bien visible sur les culs des bouteilles. Le petit diamètre de leurs cols, situé entre 1,2 et 1,9 cm, indique d'ailleurs que toutes ces fioles devaient servir à la conservation de produits liquides.



Figure 71 : Trois fioles cataloguées de la collection
(à gauche, CeEt-727-13E5-67, 78 ml; au centre, CeEt-727-13E12-68, 17,7 ml; à droite, CeEt-727-13E12-69, plus de 500 ml, avec col dépoli pour recevoir un bouchon en verre)




Figure 72 : Exemples de fioles d'apothicaire entières provenant de collections privées, les exemplaires à gauche, au centre et la deuxième de droite sont identiques à des modèles retrouvés dans la fosse de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés; datation : 18e et début du 19e siècle. Deux des fioles portent toujours leur étiquette de papier d'origine collée sur le corps et une fiole est fermée par un bouchon de liège.
(Image tirée d'une illustration dans McKearin et Wilson, American Bottles & Flasks and Their Ancestry, 1978, figure 77)

La variabilité des tailles de ces fioles et bouteilles, pour la plupart incomplètes, s'illustre le mieux à l'aide du diamètre du corps (voir tableau 15). La comparaison de ces tailles avec les parties des bouteilles conservées et le type de verre utilisé nous permet de conclure qu'il devait y avoir au moins 23 bouteilles rejetées dans la fosse, toutes données confondues. La capacité de ces fioles allait de moins de 20 ml jusqu'à plusieurs centaines de ml, le volume de la plus grande bouteille fragmentaire retrouvée dépassant certainement les 500 ml (estimé, CeEt-727-13E12-69, voir figure 71, à droite).

Tableau 15 : Liste des restes diagnostiques des fioles à médicaments trouvées dans la fosse, triés par taille (diamètres)

Lot de provenance	Cat.	Nom objet	Matériau	Partie conservée	Diam. lèvre	Diam. corps	Hauteur compl.	Capacité
13E12		Fiole à médicament	Verre incolore	Fond	Ind.	>1,6 cm		
13E12	68	Fiole à médicament	Verre incolore	Entier	2,0 cm	1,9 cm	9,0 cm	17,7 ml
13E12	71	Fiole à médicament	Verre incolore	Ouverture	2,1 cm	1,9-2,1 cm		
13E11		Fiole à médicament	Verre incolore	Ouverture	2,2 cm	2,3 cm		
13E4		Fiole à médicament	Verre incolore	Fond	Ind.	2,7 cm		
13E12		Fiole à médicament	Verre incolore	Fond	Ind.	2,7-2,9 cm		
13E11		Fiole à médicament	Verre incolore	Fond	Ind.	2,95 cm		
13E12		Fiole à médicament	Verre incolore	Ouverture	2,45 cm	3,15 cm		
13E5	67	Fiole à médicament	Verre incolore	Entier	2,4 cm	3,3 cm	12,9 cm	78 ml
13E12		Fiole à médicament	Verre incolore	Fond	Ind.	>3,65 cm		
13E12	72	Fiole à médicament	Verre incolore	Fond	Ind.	4,1 cm		
13E2		Fiole à médicament	Verre teinté vert	Fond	Ind.	4,35 cm		
13E2		Fiole à médicament	Verre teinté vert	Fond	Ind.	4,5 cm		
13E12		Fiole à médicament	Verre incolore	Épaule	Ind.	4,6 cm		
13E11		Fiole à médicament	Verre incolore	Fond	Ind.	4,6 cm		
13E6, 13E11		Fiole à médicament	Verre incolore	Ouverture	≈3,0 cm	4,6 cm		
13E12		Fiole à médicament	Verre teinté vert	Fond	Ind.	>4,6 cm		
13E5		Fiole à médicament	Verre teinté vert	Ouverture	2,95-3,05 cm	>4,7 cm		
13E11, 13E12		Fiole à médicament	Verre incolore	Fond	Ind.	>4,75 cm		
13E11, 13E12		Fiole à médicament	Verre incolore	Fond	Ind.	4,8 cm		
13E2		Fiole à médicament	Verre teinté vert	Ouverture	2,65-2,75 cm	4,8 cm		
13E11	70	Bouteille pharmaceutique	Verre incolore	Ouverture	3,0 cm	4,9 cm		
13E11		Fiole à médicament	Verre incolore	Ouverture	3,2 cm	5,0 cm		
13E2, 13E11		Fiole à médicament	Verre incolore	Fond	Ind.	5,0 cm		
13E12		Fiole à médicament	Verre teinté vert	Ouverture	≈2,8 cm	5,0 cm		
13E12		Fiole à médicament	Verre incolore	Ouverture	2,4 cm	≈5,4 cm		
13E12		Fiole à médicament	Verre incolore	Épaule	Ind.	≈5,5 cm		
13E12		Fiole à médicament	Verre incolore	Ouverture	2,95 cm	≈5,6 cm		
13E12	69	Bouteille pharmaceutique	Verre incolore	Ouverture	3,2 cm	7,7 cm		
13E11		Fiole à médicament	Verre incolore	Lèvre	≈2,8 cm	Ind.		
13E11		Fiole à médicament	Verre incolore	Lèvre	≈2,0 cm	Ind.		
13E12		Fiole à médicament	Verre incolore	Ouverture	2,1 cm	Ind.		

Ces bouteilles pouvaient être fermées à l'aide de bouchons de liège ou de verre. La plus grande des bouteilles, d'un diamètre de 7,7 cm, comporte un col dépoli à l'intérieur (CeEt-727-13E12-69). Ce traitement permet une fermeture hermétique à l'aide d'un bouchon en verre également dépoli. Un tel bouchon a aussi été retrouvé dans la fosse. Il s'agit d'un bouchon à tête plate et oblongue (CeEt-727-13E12-73, figure 73 à droite). Incidemment, le diamètre de 1,5 cm de son tenon dépoli s'ajuste parfaitement au col de notre bouteille dont le diamètre intérieur est identique (figure 73, à gauche).



Figure 73 : Bouteille pharmaceutique (CeEt-727-13E12-69) avec un bouchon à tête plate (CeEt-727-13E12-73), le tenon du bouchon ainsi que le col intérieur de la bouteille sont dépolis

Ce type de bouchon, même s'il peut aussi servir à la fermeture de carafes, est régulièrement associé à la verrerie d'apothicaire. Des bouteilles pharmaceutiques fermées ainsi apparaissent, par exemple, dans le catalogue de 1870 de la firme Maw (figure 74, même s'il s'agit ici de bouteilles de grande capacité, à voir aussi dans la prochaine section). Même un catalogue daté du début du XX^{e} siècle de la même firme montre toujours des bouteilles pharmaceutiques fermées avec ce type de bouchon (Maw 1913 : 636-637 et 61-65, cité dans Jones et Sullivan 1985 : 154).




Figure 74 : Extrait du « Book of Illustrations to S. Maw, Son & Thompson's Quarterly Price Current », 1870, montrant des bouteilles pharmaceutiques avec différentes types de fermeture, dont des bouchons à tête plate

Le fait que seulement la plus grande des bouteilles décrites ici, celle d'une capacité estimée de plus de 500 ml, comporte une telle ouverture dépolie pourrait indiquer que cette capacité faisait d'elle l'une des bouteilles d'entreposage décrites dans la prochaine section. Notons aussi que les plus petites fioles, dont le diamètre était très faible, ne pouvaient pas nécessairement tenir débout sans l'aide d'un support quelconque.

Finalement, l'un des fonds de bouteille de la collection conserve toujours des restes durcis et noircis de son ancien contenu coincés entre le cul et la paroi de l'objet (CeEt-727-13E12-72, figure 75). Cette substance pourrait éventuellement faire l'objet d'analyses pour mieux comprendre les produits conservés dans ces fioles.



Figure 75 : Fond d'une fiole pharmaceutique avec contenu noirci conservé (CeEt-727-13E12-72)

Une seule bouteille pharmaceutique en verre incolore, sans plomb, est probablement de forme rectangulaire avec des coins chanfreinés. Un seul tesson de corps d'une telle bouteille a été mis au jour, il comporte une partie du pan plat avant ou arrière, un chanfrein ainsi que la trace du pan plat d'un petit côté. Ce type de bouteille à médicament, probablement fabriqué dans un moule en deux parties, commençait à être utilisé dès la deuxième moitié du 18^{e} siècle. Son utilisation a augmenté au cours du 19^{e} siècle et a connu son plus grand essor durant la deuxième moitié du 19^{e} siècle et le début du 20^{e} siècle, dû à la grande prolifération de produits pharmaceutiques mis en marché durant cette époque. Deux tessons supplémentaires en verre de teinte bleuté, à pan plat et coin chanfreiné, pourraient également appartenir à ce type de bouteille.

4.3.2. Le bouchon en liège

Un petit bouchon de forme tronconique en liège a aussi été mis au jour dans la fosse (CeEt-727-13E2-103, figure 76). D'un diamètre de 1,5 à 1,6 cm, ce bouchon peut avoir servi à fermer l'une des bouteilles ou fioles pharmaceutiques.



Figure 76 : Petit bouchon en liège (CeEt-727-13E2-103)

4.3.3. Les bouteilles d'entreposage

Si les fioles et petites bouteilles susmentionnés servaient surtout à conserver des produits finis en petite à moyenne quantité, comme pour l'officine du pharmacien, la collection comporte aussi au moins trois bouteilles à très large capacité, fabriquées en verre de couleur vert plutôt claire. Ces bouteilles sont aussi de forme cylindrique, mais ont un très large diamètre. Leur hauteur est, cependant, plutôt réduite ce qui leur donne une apparence trapue. Deux bouteilles ont pu être reconstituées sur toute leur hauteur. La première atteint 26,4 cm de hauteur et a

un diamètre de 12,1 cm (CeEt-727-13E11-100, figure 77, à droite, et figure 78). Sa capacité estimée se situe entre environ 2,2 et 2,3 litres. Curieusement, cette bouteille porte une inscription gravée manuellement sur son épaule qui se lit « 2.2 », chiffre qui représente assez fidèlement la capacité de la bouteille en mesure métrique. Vu que le système métrique n'était pas utilisé à l'époque ailleurs qu'en France, il faut chercher dans les mesures impériales anglaises une équivalence. Ici, on note que dans le système des mesures liquides, le quart, représentant deux pintes, équivaut à 1136,52 ml. Multiplié par 2,2, nous obtenons un volume de 2,5 litres qui se rapproche le plus de notre estimation de la capacité de la bouteille. Cette dernière est d'ailleurs difficile à évaluer, vu l'important cul sphérique de la bouteille qui remonte jusqu'à 4,5 cm à l'intérieur de la bouteille ainsi que l'épaule arrondie importante du contenant et la grande variabilité de l'épaisseur de sa paroi. Sans ces incertitudes, l'estimation se situerait effectivement plus près des 2,5 litres de capacité. Il se peut donc fort bien que le chiffre gravé sur cette bouteille indique une capacité de 2,2 quarts de liquide pour la bouteille.

La deuxième bouteille a une hauteur de 27,4 cm et un diamètre de 11,7 à 12,1 cm (CeEt-727-13E11-101, figure 77, à gauche, et figure 79). Deux inscriptions manuelles sont gravées sur cette bouteille. La première se trouve sur le haut du col et se lit « 2.3 ». La deuxième inscription est partielle et se trouve plus bas sur l'épaule: « 2[...] », mais le verre est cassé à côté de cet endroit. De dimensions très similaires à la première bouteille, son volume doit être semblable, quoique légèrement plus élevé, compte tenu sa hauteur un peu plus importante, ce qui expliquerait la marque un peu plus élevée gravée sur le col de la bouteille.

Des gravures partielles se trouvent aussi sur d'autres fragments de bouteille d'entreposage. L'une d'entre elles comporte une inscription partielle non déchiffrable, comportant probablement le chiffre « 12[…] » sur l'épaule d'une troisième bouteille très incomplète (figure 80, à droite) et un dernier fragment isolé montre aussi le chiffre « 2 » gravé sur la paroi extérieure (CeEt-727-13E11-102, figure 80, à gauche).



Figure 77 : Bouteilles d'entreposage de grande capacité
(à gauche: CeEt-727-13E11-101, à droite: CeEt-727-13E11-100)



Figure 78 : Inscription gravée sur l'épaule de la bouteille CeEt-727-13E11-100




Figure 79 : Inscriptions gravées sur le col et l'épaule de la bouteille CeEt-727-13E11-101




Figure 80 : Inscriptions gravées sur un tesson d'épaule d'une bouteille d'entreposage (CeEt-727-13E11-102, à gauche) ainsi que sur l'épaule d'une autre bouteille (non cataloguée, à droite)

Notons que les bouteilles ne comportent aucune marque de moule, mais que la surface extérieure reflète bien l'utilisation d'un moule lors du soufflage, qui devait être un simple moule en creux, l'épaule et l'ouverture ayant été façonnés par la suite hors du moule. La lèvre et la bague de deux des extrémités conservées, dont une bouteille cataloguée (CeEt-727-13E11-100) sont formées à l'aide d'un ajout de verre et d'une pince de finition créant deux anneaux arrondis autour du rebord original toujours bien visible. Sur la troisième bouteille, le dessus de la lèvre est aplati et le rebord qui déborde a une finition droite à dessous arrondi (CeEt-727-13E11-101). Aucune bague n'est présente sur cette bouteille.

L’utilisation de la pince de finition permet d’ailleurs de situer la fabrication de ces bouteilles au plus tôt dans les années 1820.

Sur les deux des bouteilles cataloguées, le col intérieur est dépoli ce qui permet de suggérer que ces bouteilles étaient fermées à l’aide de bouchons en verre dépolis, tout comme la bouteille pharmaceutique plus petite en verre incolore mentionnée plus haut (CeEt-727-13E12-69, voir figure 71, à droite et 73, à gauche). La troisième extrémité de bouteille d’entreposage ne montre pas de dépolissage à l’intérieur du col.

Ces grandes bouteilles à petite ouverture étaient probablement utilisées pour le stockage en vrac de liquides, prêts à être transvidés dans des contenants de plus petite capacité, soit pour être administrés, soit pour utilisation dans la fabrication de produits pharmaceutiques plus complexes. Elles pourraient donc avoir servi dans l’officine de pharmacie de l'hôpital ou contenir des produits à l'usage des médecins, au besoin. En anglais, ces bouteilles sont classées dans la catégorie dite « shop furniture » ou « shelf ware ».

Au moins une large bouteille d’entreposage en verre incolore au plomb semble aussi faire partie de la collection. Nous avons en effet trouvé un gros fragment de fond d’un contenant cylindrique, légèrement concave et comportant une marque de pontil, ainsi que quelques fragments épars de corps cylindrique à grande ouverture (figure 81). Le diamètre de la bouteille semble être d’environ 16,5 cm. Malheureusement, aucune partie de l’extrémité du contenant qui aurait pu permettre de mieux identifier cet objet n’a été retrouvée dans la fosse.



Figure 81 : Fond d'une grande bouteille d'entreposage en verre incolore

4.4. Autres articles d'hygiène ou médicaux

Quelques autres objets peuvent être associé aux soins personnels, à l'hygiène ou aux soins médicaux. On y retrouve trois possibles fragments de miroir, un peigne fin très incomplet ainsi que 14 fragments d'éponge.

4.4.1. Les miroirs

Deux fragments de verre incolore sans plomb plats et épais sont recouverts sur une face d'une couche argentée ce qui indique qu'ils auraient pu servir de miroir (figure 82, à gauche). Un autre fragment, plutôt mince et teinté vert, montre un contour partiel circulaire et porte aussi la trace d'un revêtement grisâtre abîmé sur une face. Il pourrait également s'agir d'un fragment de miroir, probablement monté à l'origine dans un cadre arrondi, ou alternativement d'un fragment de contenant ayant porté une étiquette (figure 82, à droite). Mais le verre parfaitement plat est

un peu mince et d'épaisseur trop égale pour appartenir à un contenant comme les bouteilles pharmaceutiques étiquetées. Deux fragments supplémentaires portent aussi la trace d'un revêtement grisâtre.




Figure 82 : Fragments de miroir trouvés dans le lot 13E12 (à gauche) et de miroir ou de surface avec possible étiquette accolée trouvé dans le lot 13D2 (à droite)

4.4.2. Un peigne à poux

Un seul peigne fin très fragmentaire a été mis au jour (non catalogué, figure 83). Il est composé d'une section centrale aplatie et est muni de dents des deux côtés. Les dents sont presque toutes absentes. Une extrémité du peigne est conservée et montre un rebord arrondi.



Figure 83 : Peigne fin à poux fragmentaire trouvé dans le lot 13E2

4.4.3. Les éponges

Un total de 14 fragments d'éponge, généralement de petite et moyenne taille, ont été mis au jour dans la fosse (figure 84). Cette matière naturelle souple et absorbante connaît en effet de multiples applications pour les soins de beauté, la toilette, l'hygiène et le domaine médical, voire pour l'alimentation et pour d'autres fins que nous avons pu repérer dans la littérature consultée. Ainsi, elles pouvaient être utilisées pour laver le corps et pour laver ou soigner les blessures. Par ce fait, elles pouvaient certainement aussi être utilisées pour absorber des liquides et du sang lors d'interventions médicales et chirurgicales. Elles pouvaient servir, tout comme des pièces de tissu, surtout en lin, pour nettoyer les dents. Elles pouvaient aussi être utilisées comme protection menstruelle, comme pessaires, voire comme éponges contraceptives. Imbibées dans certaines substances, on les utilisait aussi comme masques protecteurs en cas d'épidémies et même comme fumigatoires en les brûlant. Emballées dans une pièce de tissu ou de chamois, elles pouvaient améliorer la qualité d'une tétine de biberon, ou, trempées dans du miel, elles pouvaient servir de sucettes pour les enfants, trempées dans d'autres liquides, elles pouvaient aussi aider à porter ces dernières à la bouche d'une personne. Finalement, elles pouvaient aussi effacer les écrits sur une ardoise (Wikipédia s.d.; Samford 2014; Virtual Dental Museum s.d.; Crellin 1969 : 190). Compte tenu de tous ces exemples d'utilisation, la découverte de fragments d'éponges dans notre contexte hospitalier n'est plus tellement surprenante. Peut-être, des analyses permettraient d'y identifier des résidus qui pourraient mieux clarifier la nature de leur(s) utilisation(s) à l'Hôpital de la Marine.



Figure 84 : Fragments d'éponges mis au jour dans les lots 13E11, 13E12 et 13E100 (en haut à droite : CeEt-727-13E100-144, en bas à droite : CeEt-727-13E100-145; en haut, deuxième de droite : CeEt-727-13E12-143)

4.5. Des vitres à instrument?

Deux objets fragmentaires en verre comportent un contour parfaitement circulaire. Même si ces objets ne sont que partiellement conservés, cette caractéristique permet de proposer qu'il s'agisse de verres à vitre insérés, à l'origine, dans un cadrage circulaire pouvant appartenir à des instruments d'observation ou de mesure. De tels objets étaient certainement utilisés dans le contexte hospitalier sous étude. Le premier objet est en verre incolore au plomb (CeEt-727-13E12-81, figure 85). Il est de forme convexe et a un diamètre de 4,8 cm. Il atteint une hauteur de 0,9 cm et l'épaisseur du fragment se situe à 0,1 cm. Le deuxième fragment est plus grand, il est en verre teinté vert et est complètement plat (CeEt-727-13E12-99, figure 86). Son diamètre est de 6,2 cm pour une épaisseur de 0,1 cm.




Figure 85 : Possible vitre d'instrument, en verre incolore au plomb, de forme bombée (CeEt-727-13E12-81)



Figure 86 : Fragment d'une possible vitre d'instrument, à contour circulaire (CeEt-727-13E12-99)

4.6. Un cas particulier : les restes humains en tant que « déchets biomédicaux »?

Fait surprenant, les fouilles ont révélé la présence d'au moins 121 restes humains. Des os et dents ont été jetés dans la fosse à déchets durant son utilisation, ce qui soulève des questions entourant les pratiques d'élimination des restes humains par le personnel hospitalier de l'hôpital. La grande majorité de ces os appartiennent à des mains et des pieds, soit 47 éléments comportant deux lunates, cinq métatarses, six métacarpes et 34 phalanges, ainsi qu'à des côtes humaines, représentées par 31 exemplaires ou fragments. Mais on y retrouve aussi des fragments de 14 vertèbres, 15 dents isolées, plusieurs fragments crâniens ainsi

que d'autres provenant d'os longs (voir tableau 16). Une douzaine de fragments supplémentaires pourraient aussi être des os humains, portant le total potentiel à 133 fragments.

Tableau 16 : Liste des types de restes humains trouvés dans la fosse

Type d'os	**#**	%
Calotte crânienne	1	0,8 %
Mâchoire (avec 2 dents en place)	3	2,3 %
Dent individuelle	15	11,3 %
Lunate	2	1,5 %
Métacarpe	5	3,8 %
Métatarse	6	4,5 %
Phalange	34	25,6 %
Omoplate	1	0,8 %
Clavicule	2	1,5 %
Côte	31	23,3 %
Vertèbre	14	10,5 %
Fémur	2	1,5 %
Tibia	1	0,8 %
Fibula	2	1,5 %
Humérus	1	0,8 %
Ulna	1	0,8 %
Os humain probable, non identifié	12	9,0 %
Total	**133**	**100,0 %**

Si dans plusieurs cas, on pourrait tenter d'associer les restes humains à des causes naturelles ou chirurgicales, il en va tout autrement dans d'autres cas. Ainsi, pour les dents isolées, on pourrait suggérer qu'il s'agit d'éléments perdus naturellement ou prélevés sur des personnes vivantes en raison de problèmes de santé dentaire. Mais encore, toutes les dents ne sont pas affligées de tels problèmes. De même, les os liés aux extrémités, pourraient avoir été associés à des interventions chirurgicales telles des amputations, rendues nécessaires suites à des blessures ou des maladies graves. Mais encore une fois, les os tels les fémurs, le tibia, les fibulas, l'humérus et l'ulna retrouvés ne portent pas les traces caractéristiques de telles interventions.

Certains os portent des traces de coupe ou de sciage. Le plus flagrant des cas est celui d'un fragment d'une calotte crânienne sciée qui semble témoigner d'une craniotomie, pratiquée lors de l'autopsie sur un défunt (figure 87). Plusieurs côtes humaines ont également été sciées ou coupées. Il devient donc évident que ces restes humains pourraient témoigner de pratiques particulières telles des dissections à l'Hôpital de la Marine. Ce type d'activité a d'ailleurs été documenté sur le cimetière voisin de l'hôpital, fouillé entre 2019 et 2021 (Truelle et Cie 2021 et 2022). Lors des fouilles, les découvertes vont encore plus loin, puisque qu'elles témoignent aussi de la pratique clandestine du vol de cadavres. Ces derniers ont certainement été utilisés par la suite pour des dissections effectuées par des étudiants en médicine dans le cadre de leur apprentissage. Certaines parties du corps se sont par la suite retrouvées enterrées dans les cercueils d'autres défunts, mais la découverte dans la fosse à déchets ou de latrines de l'hôpital témoigne du fait que le personnel soignant se débarrassait aussi de certains restes humains de cette manière peu respectueuse. Notons qu'au moins 29 de ces restes osseux appartiennent à des enfants.



Figure 87 : Vue inférieure du fragment de la calotte crânienne sciée trouvée dans la fosse à déchets

5. LES OBJETS DE CONSERVATION À VOCATION INDÉTERMINÉE

Pour plusieurs objets de la collection, la fonction n'a pas pu être déterminée. Parmi ceux-ci, on retrouve des contenants et des bouteilles en verre. Il pourrait s'agir de récipients liés à l'alimentation, à la conservation de boissons alcoolisées ou au domaine médical.

5.1. Les bouteilles et autres contenants en verre à contenu indéterminé

Parmi les contenants en verre, il y a plusieurs modèles dont la fonction reste pour l'instant toujours indéterminée. Il y a des objets en verre de couleur verte, teinté vert et incolore. Parfois, des propositions d'interprétation peuvent être faites, mais plus de recherches seraient nécessaires pour confirmer ces hypothèses.

5.1.1. Les bouteilles cylindriques

Dans la collection, nous retrouvons les fragments d'au moins trois petites bouteilles cylindriques identiques en verre de couleur vert foncé. L'une d'entre elle a pu être reconstituée sur toute sa hauteur (CeEt-727-13E12-92, figure 88, à droite). Elle a une épaule tombante qui forme une séparation nette avec le corps, un court col cylindrique, une lèvre arrondie et une bague évasée vers le bas. Une marque de moule verticale qui traverse aussi le fond de la bouteille indique qu'elle a été soufflée dans un moule en deux parties, tandis que l'ouverture a été formée à l'aide d'une pince de finition; sa fabrication peut ainsi être datée entre 1820 et 1880 environ. D'une hauteur de 15,2 cm et d'un diamètre de 4,8 cm, elle a une capacité d'environ 200 ml. Probablement liquide, le contenu d'origine de ces bouteilles reste pour l'instant inconnu, mais nous soupçonnons qu'elles pourraient aussi avoir eu une vocation pharmaceutique.



Figure 88 : Petites bouteilles cylindriques en verre de couleur vert foncé (à droite : CeEt-727-13E12-92)

5.1.2. Une bouteille octogonale

Une des bouteilles en verre de couleur verte est de forme octogonale. Elle est de petite taille et à base octogonale régulière (CeEt-727-13E12-91, figure 89). Mesurant 17,6 cm de hauteur et d'un diamètre maximal de 5 cm, cette bouteille à huit pans plats a une épaule arrondie, un court col cylindrique, une lèvre arrondie et une bague droite. Elle est conçue pour contenir un liquide ou semi-liquide, mais le type de contenu d'origine reste indéterminé. Elle était peut-être utilisée pour des condiments, des sauces, des vinaigrettes ou des extraits, mais nous ne pouvons pas exclure un usage médicinal.



Figure 89 : Petite bouteille de forme octogonale (CeEt-727-13E12-91)

Cette bouteille a été soufflée dans un moule en deux parties avec base séparée et son ouverture, quoiqu'un peu irrégulière, peut avoir été faite à la pince de finition. Une marque de moule longe deux des coins de la bouteille et se poursuit sur l'épaule et le col.

Selon Jones et Sullivan, la fabrication au moule en deux parties avec base séparée est la technique de fabrication des contenants la plus utilisée à la fin du 19^{e} et au début du XX^{e} siècle. Cette technique serait attestée archéologiquement après le milieu du 19^{e} siècle et les bouteilles fabriquées avec cette méthode dateraient entre 1850 et 1920. Mais il est à noter que d'autres contenants pouvaient être fabriqués avec des moules en plusieurs parties à base séparée, surtout durant la première moitié du 19^{e} siècle, dont notamment des contenants aux formes complexes ou très décorés ainsi que la verrerie de table (Jones et Sullivan 1985 : 31-32).

5.1.3. Les bouteilles rectangulaires

Deux bouteilles rectangulaires aux coins chanfreinés en verre de couleur vert foncé ont aussi pu être identifiées (CeEt-727-13E12-108 et CeEt-727-13E11-109, figure 90). De tailles légèrement différentes, elles ont une capacité d'environ 0,6 et 0,8 L. La plus grande des bouteilles est complète. L'épaule-col de la bouteille est tombant, voire concave par endroit, et de faible hauteur. Le rebord est large et évasé vers le bas. La plus petite bouteille est incomplète, mais trois tessons formant une ouverture large avec lèvre éversée pourraient appartenir à la même bouteille, même s'il est impossible de recoller l'ensemble. Les deux bouteilles ont été fabriquées par soufflage dans un moule en deux parties. Ces bouteilles rectangulaires aux coins chanfreinés et à ouverture large, habituellement au rebord large, en verre vert clair, auraient été utilisées pour des produits en poudre, tels des épices, des médicaments ou des produits de toilette (Jones et Smith, 1985, p. 71, fig. 74 et p. 103, fig. 118). Il n'est pas impossible qu'elles aient pu servir pour du tabac à priser (Jones et Smith, 1985, p. 68., fig. 69, et pp. 112-113, figs. 128 et 129).



Figure 90 : Bouteilles rectangulaires aux coins chanfreinés de la collection (à gauche: CeEt-727-13E12-108, à droite: CeEt-727-13E11-109)

5.1.4. Un pot ou une bouteille en verre teinté vert

Parmi les contenants en verre teinté vert, un récipient à ouverture large, probablement pot ou une bouteille de petite taille, peut être identifié grâce à un fragment diagnostique de son ouverture. Ni la forme précise de cet objet ni sa vocation ne sont connues. Il semble encore une fois s'agir d'un pot utilisé pour des produits solides ou visqueux, que ce soit en pharmacie, pour des produits alimentaires ou peut-être aussi pour d'autres substances tel que le tabac.

Le pot comporte une lèvre rajoutée autour de l'ouverture étranglée et finie de forme arrondie et épaissie. Son diamètre extérieur est de 4,0 cm et son diamètre intérieur est de 2,7 cm. Le col se rétrécit vers le haut et le corps pourrait être arrondi (figure 91). Ce pot a été mis au jour dans le lot 13E6.



Figure 91 : Un pot ou bouteille en verre teinté vert à fonction indéterminée

5.1.5. Des petits pots et un objet indéterminé en verre incolore

Deux types d'objet fragmentaires en verre incolore au plomb ne peuvent également pas être identifiés. Les premiers semblent être des petits pots au corps arrondi, comportant un col étranglé presque inexistant et une lèvre épaissie et arrondie, enroulée vers l'intérieur tout en laissant un creux en son centre (figure 92). Le diamètre extérieur de l'ouverture est d'environ 6,0 cm. La morphologie de ces pots rappelle celle d'une ventouse. Les ventouses sont de petits objets à corps arrondi dont l'ouverture est large et composée d'une lèvre arrondie et épaissie. Elles ont été utilisées dans des contextes médicaux pendant des siècles et le sont toujours aujourd'hui dans des contextes de massothérapie, mais pour l'instant, nous ne pouvons confirmer dans quelle mesure l'utilisation de ces petits objets pouvait faire partie des pratiques médicales dans un contexte hospitalier de la première moitié du 19^{e} siècle. Sans possibilité d'un remontage plus complet, nous ne serons probablement pas en mesure de clarifier de quel type d'objet il s'agit.



Figure 92 : Fragments d'un ou de plusieurs petits pots à lèvre enroulée vers l'intérieur trouvés dans les lots 13E6, 13E11 et 13E12, peut-être des ventouses?

Le dernier est un petit objet fragmentaire particulier, composé d'un col cylindrique de 1,5 cm de hauteur qui se termine en une simple lèvre arrondie d'un diamètre extérieur de 3,1 cm et intérieur de 2,7 cm (figure 93). L'épaule est arrondie et le corps est manquant, quoiqu'il semble avoir un retour vers l'intérieur immédiatement sous l'épaule. Il pourrait donc être de très petite taille, mais finalement, la forme définitive de l'objet reste énigmatique. L'ouverture n'est pas celle d'un contenant de type pot, fiole ou bouteille non plus. Nous avons envisagé la possibilité qu'il s'agisse d'une sorte de couvercle, par exemple comme ceux que l'on retrouve sur certains types de bouteilles d'entreposage de l'époque.



Figure 93 : Fragment d'un objet indéterminé à rebord haut en verre incolore au plomb

6. LES CÉRAMIQUES DE CONSERVATION DE PRODUITS D'ENTRETIEN

Seulement trois objets tombent sous la catégorie de conservation de produits d'entretien, soit le noir à chaussures.

6.1. Les bouteilles à cirage en grès du Derbyshire

La collection comporte trois bouteilles à cirage en grès salin du Derbyshire de taille et finition identiques (figure 94). Toutes mesurent entre 13,2 et 13,4 cm de hauteur et ont un diamètre de 6,0 à 6,2 cm. Elles sont recouvertes sur toute la paroi extérieure d'un enduit brun et d'une glaçure saline. Deux bouteilles sont entières tandis que la troisième est complète. Cette dernière porte une inscription estampée sur la base de sa paroi : « BLACKING BOTTLE (en arc de cercle) / 12 / J. B D. » (CeEt-727-13E5-47, figure 94, au centre, et figure 95, détail). Comme pour l'inscription « EX » sur les bouteilles à bière de gingembre, le terme « BLACKING BOTTLE » est lié à la taxe imposée sur les bouteilles en grès entre 1817 et 1834, mais indique que les bouteilles à cirage sont plutôt exemptes de la taxe d'accise, à condition d'être identifiées par cette inscription comme contenants à noir de chaussures. La fabrication de cette bouteille date donc de cette période. De plus, les lettres « J.B.D. » identifient cette bouteille comme issue de la fabrique de Joseph Bourne, établie à Denby, dans le sud du Derbyshire.

En 1815, la famille Bourne a pris en main une poterie établie depuis 1809 dans le village de Denby. Joseph Bourne est l'un des trois fils de William Bourne, qui avait déjà fondé une autre manufacture de céramique à Belper, un autre village non loin de Denby. La manufacture de la famille Bourne à Denby est l'une des plus importantes fabriques de bouteilles du Derbyshire à l'époque. L'établissement existe toujours aujourd'hui sous le nom de Denby Pottery Company Ltd (Hildyard 2016 et « Denby Pottery Company », Wikipédia, 2024). Le chiffre « 12 » de l'inscription pourrait se rapporter à un modèle ou une taille particulière.

Les deux autres bouteilles à cirage de la collection, toutes deux sans inscription, peuvent donc dater de la période avant ou après la mise en place de la loi sur la taxe d'accise, soit entre 1800 et 1817 ou après 1834.



Figure 94 : Bouteilles à cirages du Derbyshire



Figure 95 : Inscription sur la bouteille à cirage issue de la fabrique de Joseph Bourne à Denby (CeEt-727-13E5-47)

7. L’HABILLEMENT ET LA PARURE

Plusieurs artéfacts de la collection peuvent être associés aux vêtements et à la parure. Tandis que de nombreux objets témoignent de l’habillement, seuls quelques rares objets peuvent être attribués à la catégorie des bijoux.

7.1. Les articles liés au vêtement et les accessoires du vêtement

Les textiles étant généralement trop fragiles pour se conserver en contexte archéologique, la majorité des traces liées aux vêtements sont des objets en cuir ainsi que les attaches en matériaux non ou moins périssables. Quelques traces de fibres textiles sont aussi présentes. Un total de 136 artéfacts représentant 132 objets a été repéré dans cette catégorie fonctionnelle.

7.1.1. Les chaussures et les fibres textiles

Les fouilles ont mis au jour 23 artéfacts en cuir, dont 17 sont des éléments liés à des chaussures. Parmi ceux-ci, on retrouve une dizaine de fragments de semelle qui sont souvent très incomplets, ainsi que six talons de chaussure. Des trous de fixation sont souvent visibles sur une partie des objets et à trois occasions, on retrouve toujours des clous en place. Sur la pièce la plus complète, soit une semelle partielle comportant aussi un talon composé de quatre épaisseurs de cuir, on observe autant des clous que des chevilles en bois. Cette dernière pourrait être une chaussure pour un pied droit. Un seul fragment d’un possible quartier de chaussures est également présent. Cinq fragments de cuir informes, dont un est composé de deux couches de cuir superposées, pourraient également être des parties de chaussures ou des résidus d’autres objets.

Une seule pièce de cuir, de forme circulaire, semble associée à un autre objet de forme tubulaire en matériau indéterminé. Des traces de fibres textiles sont également associées à cette pièce non identifiée. De plus, une petite motte de fibres textiles a aussi été trouvée dans un échantillon de sol réservé aux analyses archéobotaniques et un deuxième fragment avec les éponges. Un petit fragment

rectangulaire de ce qui semble être du feutre, comportant quelques très petits trous de couture a aussi été mis au jour.

Dans l'ensemble, ces pièces sont si peu nombreuses et si incomplètes qu'il semble probable que seuls des éléments de chaussure non récupérables se soient retrouvés dans la fosse à déchets.

7.1.2. Les boutons

Les éléments les plus représentés parmi la catégorie des vêtements et ses accessoires sont les boutons. Il y a un total de 104 boutons ou parties de boutons dans la collection, dont la majorité sont en os, soit 82 exemplaires. Un total de 17 éléments sont en métal cuivreux, comme le laiton, tandis qu'un seul exemplaire est en verre noir et deux autres, également de couleur noire, sont en jais. Le matériel pour un seul possible bouton de la collection reste indéterminé, mais il pourrait s'agir d'os.

Les boutons en os ont d'un à cinq trous et plusieurs sont quasi-identiques et pourraient représenter des ensembles ayant appartenus à la même pièce de vêtement ou à des vêtements identiques (figure 96, rangées C à F). Traditionnellement, les boutons en os étaient utilisés pour des sous-vêtements et les braguettes de pantalon pour hommes, mais aussi pour les femmes et pour attacher des bretelles. Dans quelle mesure ils pourraient être associés à des chemises portées par les patients de l'hôpital reste à être vérifié. Notons que 59 boutons en os, soit plus de 70 % de l'assemblage, ont quatre ou cinq trous, tandis qu'une vingtaine de boutons n'ont qu'un trou. On retrouve six boutons à trois trous et un seul bouton à deux trous. Les diamètres des boutons en os se situent entre 0,9 et 1,95 cm.




Figure 96 : Exemples de boutons trouvés dans la fosse à déchets et latrines de l'Hôpital de la Marine

Les 17 boutons métalliques sont tous en alliage cuivreux et sont généralement munis d'un œillet, en fer ou en alliages cuivreux, sauf un qui est percé de quatre trous (figure 96, rangées A et B). Ils sont très diversifiés, à surfaces plates ou bombées, et plusieurs semblent être à l'origine composés de plusieurs éléments. Leurs diamètres se situent entre 1,2 et 2,5 cm. Trois des boutons portent un décor moulé et l'un d'entre eux, de petite taille et de forme plate, comporte un décor en relief composé de trois trèfles (CeEt-727-13E11-120, figure 96, bouton B5 et figure 97). La présence de cet emblème de l'Irlande est particulièrement significative, puisque les immigrants irlandais pouvaient être parmi les patients hospitalisés à l'Hôpital de la Marine et des Émigrés dès son ouverture temporaire en 1834, en raison d'une nouvelle vague de choléra qui frappa le Québec cette année-là. Il s'agit peut-être d'un bouton ayant appartenu à une immigrante ou un immigrant d'origine irlandaise?

L'unique bouton en verre noir a un diamètre de 1,85 cm et comporte quatre trous (CeEt-727-13E12-106, figure 98, à droite). Les boutons en jais, matériau plutôt rare pour les boutons et probablement d'une qualité supérieure, ont également quatre trous percés dans une dépression en leur centre, mais ils sont plus petits, mesurant seulement 1,3 cm de diamètre (dont CeEt-727-13E12-141, figure 98, à gauche). Ces trois boutons, tout comme les exemplaires en métal, n'étaient certainement pas associés à des vêtements fournis aux patients de l'hôpital. Ils devaient faire partie des vêtements personnels portés par le personnel ou des visiteurs, ou apportés par les malades.



Figure 97 : Bouton montrant des trèfles, possiblement d'origine irlandaise (CeEt-727-13E11-120)



Figure 98 : Bouton à quatre trous en verre (CeEt-727-13E12-106, à droite) et en jais (CeEt-727-13E12-141, à gauche)

7.1.3. Les épingles

Au 19e siècle, l'épingle était toujours un instrument important dans la vie quotidienne des gens. Outre son utilité pour la couture à laquelle on voudrait trop souvent la limiter, l'épingle était en réalité un élément d'attache important pour le vêtement, la coiffe, voire pour l'attache des couches et des vêtements des nouveau-nés (Beaudry 2006). Dans des contextes funéraires, elle pouvait aussi servir à attacher les linceuls des défunts ou fixer des attaches pour retenir le menton du défunt en place. Malgré ce fait, seulement quatre ou cinq fragments d'épingles se trouvent dans la fosse à déchets de l'hôpital, un nombre bien trop petit et peu représentatif, surtout en comparaison avec les 104 boutons trouvés dans le même contexte, d'autant plus que ces fragments ne représentent probablement pas plus que trois objets individuels. De plus, aucun artéfact pouvant être lié à la couture n'a été mis au jour dans la fosse. La faible quantité d'épingles retrouvées pourrait aussi être le résultat d'un tamisage avec des mailles un peu trop larges.

7.2. Les objets de parure

Seulement quatre objets de la collection peuvent être associés à des bijoux. Aucun de ces éléments n'aurait été associé à une vocation religieuse.

7.2.1. Les bagues

Deux objets en alliage cuivreux de la collection pourraient être des bagues. Le premier est composé d'un simple fil cuivreux et a un diamètre de 1,9 cm (CeEt-727-13E5-118, figure 99, à droite). Le deuxième se présente sous la forme d'une fine bande aplatie, à section ovale, et est fracturé en deux morceaux (CeEt-727-13E11-119, figure 99, à gauche). Son diamètre est de 2,0 cm et sa largeur est d'environ 0,15 cm.



Figure 99 : Bagues en alliage cuivreux trouvées dans la fosse (à gauche: CeEt-727-13E11-119, à droite: CeEt-727-13E5-118)

7.2.2. Les perles

Deux perles ont été mises au jour dans la fosse. La première est une perle sphérique de grande taille de couleur jaune transparente (CeEt-727-13E12-83, figure 100, à gauche). Elle semble avoir été fabriquée par enroulement. Selon le système de classification de Kidd et Kidd, elle se rapproche du type WIb6, de couleur Light Gold, mais sa teinte est un peu plus pâle et verdâtre (Munsell 10.0Y 8.5/10). Elle pourrait avoir été associée à un bijou plutôt qu'à un chapelet. La deuxième perle est en forme de beignet, de grande taille et de la même couleur que la première, quoique d'un aspect un peu plus mat (CeEt-727-13E12-105, figure 100, à droite). Elle est très usée autour des ouvertures du trou d'enfilage et sur le pourtour de la perle. Elle semble aussi avoir été enroulée.




Figure 100 : Perles ronde et circulaire de grande taille de couleur jaune (à gauche: CeEt-727-13E12-83, à droite: CeEt-727-13E12-105)

8. LES « PASSE-TEMPS »

La catégorie du jeu est presque entièrement absente dans la vaste collection provenant de la fosse. Un seul jouet a été mis au jour. Il s'agit d'une petite toupie en bois.

8.1. Une toupie en bois

La fosse a livré une toute petite toupie en bois, d'une hauteur de 3,2 cm (CeEt-727-13E12-142, figure 101). Elle comporte un corps principal sphérique dont le diamètre est de 1,65 cm, la base de la sphère est pointue et au-dessus, il y a une tige à profil concave qui se termine en un bouton plat. Le bois est un peu dégradé. Vu sa petite taille, elle aurait peut-être plutôt été utilisée pour un jeu d'adresse sur la table ou sur un plateau de jeu que sur le sol. Elle rappelle quelque peu une autre toupie de petite taille, en ivoire, retrouvée sur le site du Séminaire de Québec et datant d'un contexte de la fin du 18^{e} ou du début du 19^{e} siècle (Archéolab, 2020; Herzog 2024).




Figure 101 : Petite toupie en bois (CeEt-727-13E12-142)

9. LES PIPES À FUMER

Nous avons retrouvé une importante collection de pipes à fumer dans la fosse à déchets de l'Hôpital de la Marine. Elles sont représentées par 2 563 fragments dans la collection, ce qui équivaut à près de la moitié, soit 48,2 %, des artéfacts en céramique et 12,3 % du nombre total d'artéfacts et écofacts provenant de la fosse. Parmi ce nombre, 1 037 fragments (soit 40,5 %) sont associés à des fourneaux tandis que 1 526 tessons (soit 59,5 %) proviennent des tuyaux et embouts des pipes.

Plaisir ou simple dépendance? Même si de nos jours, le tabagisme est certainement vu comme une dépendance causant de nombreux troubles de santé, le fait de pouvoir continuer à fumer dans un contexte hospitalier pouvait peut-être aussi apporter un certain réconfort aux malades hospitalisés.

9.1. Le classement des pipes selon le type de décor des fourneaux

L'analyse des fourneaux nous permet de stipuler que tous ces fragments représentent au minimum 529 fourneaux de pipes, repartis sur sept grandes familles de décor ainsi qu'une dizaine de décors plus rares (voir tableaux 17 et 18). La grande majorité de ces pipes sont très noircies à l'intérieur de leur fourneau et souvent, des restes de tabac brûlé sont aussi présents.

Tableau 17 : Répartition des fourneaux de pipe par groupes de décor

Décor du fourneau	Nombre	%
Sans décor	134	25,3 %
Inscription d'initiales	141	26,7 %
Décors de côtes et cannelures	104	19,7 %
Décors franc-maçonniques	66	12,5 %
Pipes à effigie	34	6,4 %
Motifs végétaux	33	6,2 %
Motifs héraldiques	4	0,8 %
Autres	10	1,9 %
Indéterminés	3	0,6 %
Total	**529**	**100,0 %**

Tableau 18 : Répartition des types de décor par groupes de décor sur les fourneaux de pipe

Types de décor sur le fourneau	Nb fourneaux	% ensemble	% par catégorie de décor	Description du décor
Pipes sans décor	**134**	**25,3 %**	**100 %**	
Sans décor	126	23,8 %	94,0 %	
Sans décor, A. Coghill	1	0,2 %	0,7 %	Marque A. Coghill sur le tuyau
Sans décor, Ring Bristol	4	0,8 %	3,0 %	Marque Ring Bristol sur le tuyau
Sans décor, tuyau décoré autre	3	0,6 %	2,2 %	Tuyau décoré
Décor à initiales	**141**	**26,7 %**	**100,0 %**	
T/D sur fourneau	112	21,2 %	79,4 %	
G/S sur fourneau	24	4,5 %	17,0 %	
P/H sur fourneau	3	0,6 %	2,1 %	
I/L sur fourneau	1	0,2 %	0,7 %	
J/J sur le fourneau	1	0,2 %	0,7 %	
Décor de côtes et cannelures	**104**	**19,7 %**	**100,0 %**	
Côtes et cannelures 1	72	13,6 %	69,2 %	Bande horizontale sous le rebord
Côtes et cannelures 2	3	0,6 %	2,9 %	Bande de trèfles sous le rebord
Côtes et cannelures 3	6	1,1 %	5,8 %	Guirlandes sous le rebord, plusieurs variantes
Côtes et cannelures 4	6	1,1 %	5,8 %	Tiges feuillues sur les marques de moule, plusieurs variantes
Côtes et cannelures 5	1	0,2 %	1,0 %	Cordon sur la marque de moule
Côtes et cannelures 6	1	0,2 %	1,0 %	Bande de zigzags et bandes de traits verticaux sous le rebord
Côtes et cannelures 7	1	0,2 %	1,0 %	Sans décor sous le rebord
Côtes et cannelures 8	1	0,2 %	1,0 %	Tiges feuillues sur les marques de moule et décor végétal sous le rebord
Côtes et cannelures 9	1	0,2 %	1,0 %	Traits sous le rebord
Côtes obliques	3	0,6 %	2,9 %	Plusieurs variantes
Points et côtes	1	0,2 %	1,0 %	Lignes de points et côtes sur la paroi
Cerf et côtes et cannelures	8	1,5 %	7,7 %	Tête de cerf sur la paroi arrière
Décors franc-maçonniques	66	12,5 %	100,0 %	
Franc-maçonnique 1	8	1,5 %	12,1 %	G et lettres II / gerbe de blé / soleil sur cannelures; trèfles sous le rebord
Franc-maçonnique 2	2	0,4 %	3,0 %	Point ou lettre G / gerbe de blé sur cannelures; trèfles sous le rebord
Franc-maçonnique 3	5	0,9 %	7,6 %	Oiseau / gerbe de blé sur cannelures; trèfles / traits sous le rebord

Franc-maçonnique 4	2	0,4 %	3,0 %	Oiseau / gerbe de blé sur cannelures; SMITH/HULL / trèfles / traits sous le rebord
Franc-maçonnique 5	1	0,2 %	1,5 %	Oiseau / gerbe de blé sur cannelures; HULL/HULL? / traits sous le rebord
Franc-maçonnique 6	3	0,6 %	4,5 %	Fleur / trèfle sur cannelures; trèfles et traits sous le rebord
Franc-maçonnique 7	3	0,6 %	4,5 %	G / soleil / écu sur cannelures, losanges / traits sous le rebord
Franc-maçonnique 8	30	5,7 %	45,5 %	G / oiseau / côtes ou plumes sur marques de moule
Franc-maçonnique 9 (et héraldique)	1	0,2 %	1,5 %	Décor végétal sur les deux côtés, plumes du prince de Galles en arrière / côtes et cannelures en avant
Franc-maçonnique 10	1	0,2 %	1,5 %	G et lettres II / trèfle sur cannelures; trèfles sous le rebord
Franc-maçonnique 11	2	0,4 %	3,0 %	Gerbe de blé / indéterminé; côtes ou plumes sur la marque de moule; traits sous le rebord
Franc-maçonnique 12	1	0,2 %	1,5 %	Personnage / indéterminé / soleil dans compas et équerre
Franc-maçonnique 13	1	0,2 %	1,5 %	Gerbe de blé et fleur / indéterminé sur cannelures, tige feuillue sur marque de moule, traits sous le rebord
Franc-maçonnique 14	1	0,2 %	1,5 %	Soleil / gerbe de blé / écu avec lettres TD; traits sous le rebord
Franc-maçonnique 15	1	0,2 %	1,5 %	Oiseau / oiseau; tige feuillue sur marques de moule
Franc-maçonnique indéterminé	4	0,8 %	6,1 %	G / floral? sur cannelures; trèfles sous le rebord G / floral? sur cannelures; trèfles et traits sous le rebord Indéterminé (végétal?) / G et lettres II (?) sur cannelures; trèfles sous le rebord Indéterminé / Indéterminé; tige feuillue sur la marque de moule avant
Décors héraldiques	4	0,8 %	100,0 %	
Héraldique 1	2	0,4 %	50,0 %	Armoiries de Kingston-upon-Hull
Héraldique 2	1	0,2 %	25,0 %	Armoiries de Whitby
Plumes du Prince de Galles	1	0,2 %	25,0 %	Emblème du Prince de Galles
Pipes à éffigie	34	6,4 %	100,0 %	
Hussard 1	25	4,7 %	73,5 %	
Hussard 2	6	1,1 %	17,6 %	Associé au type Ring Bristol / Ohio

Hussard 3	1	0,2 %	2,9 %	
Hussard 4	1	0,2 %	2,9 %	
Hussard 5	1	0,2 %	2,9 %	Associé au type Ring Bristol / Ohio
Décors végétaux	33	6,2 %	100,0 %	
Végétal 1	1	0,2 %	3,0 %	Décor floral sur les deux parois
Végétal 2	5	0,9 %	15,2 %	Rinceaux sur le pourtour du fourneau
Végétal 3	25	4,7 %	75,8 %	Rinceaux sur les marques de moule uniquement, plusieurs variantes
Végétal indéterminé	2	0,4 %	6,1 %	
Autres décors	10	1,9 %	100,0 %	
Cordon	2	0,4 %	20,0 %	Cordon sous le rebord
Pointillé sous le rebord	2	0,4 %	20,0 %	Pointillé sous le rebord
Autre 1	1	0,2 %	10,0 %	Pipes croisées, croissant de lune et initiales Ho / Motif végétal
Autre 2	2	0,4 %	20,0 %	Personnages / Motif végétal
Autre 3	1	0,2 %	10,0 %	Buste / Initiales GJC
Autre 4	1	0,2 %	10,0 %	Ligne sous le rebord et stries verticales
Autre 5	1	0,2 %	10,0 %	Croix / Indéterminé
Décors indéterminés	3	0,6 %	100,0 %	
Indéterminé 1	1	0,2 %	33,3 %	Indéterminé / Indéterminé
Indéterminé 2	1	0,2 %	33,3 %	Décor végétal et autre / décor végétal et autre
Indéterminé 3	1	0,2 %	33,3 %	Initiale B et décor végétal (?) / indéterminé
Total	**529**	**100,0 %**	**100,0 %**	

9.1.1. Les pipes sans décor

Les pipes à fourneau sans décor sont parmi les plus nombreuses de la collection. Avec un nombre minimum de 134 fourneaux dans cette catégorie, elles représentent plus du quart (25,3 %) des pipes mises au jour. Bien que quelques variations existent, la plupart des fourneaux sont cylindriques et de grande taille, avec des éperons assez grands, un rebord horizontal et un angle légèrement obtus entre le fourneau et le tuyau, lorsque cela est observable (figure 102).



Figure 102 : Exemples de pipes à fourneau sans décor

Sur neuf exemplaires, nous retrouvons des initiales moulées de part et d'autre de l'éperon (*T/D*, *J/P*, *W/D*, *G* ou *C*/? et *D/S* ou *B*) et trois de ces pipes, toutes marquées des initiales *T/D*, appartiennent à la catégorie des pipes de type Ring Bristol dont nous discuterons plus loin. Ces dernières comportent un décor de lignes obliques sur les tuyaux. Un décor similaire de lignes obliques, continues et pointillées, a aussi pu être observé sur deux autres exemplaires de pipes à fourneau sans décor (figure 103).



Figure 103 : Fragments de tuyau de pipe avec décor de lignes et pointillés obliques, certains associés à des fourneaux non décorés

Finalement, une pipe entière composée de deux fragments et une deuxième, fragmentaire, comportent aussi une inscription sur leurs tuyaux se lisant *A. COGHILL / JACKSON S*^{T}*.* Un autre fragment de tuyau isolé comporte la même inscription (figure 104). *Alexander Coghill* est un fabricant de pipes établi à Glasgow à partir des années 1826/1827. La firme continue à exister jusqu'au début du 20^{e} siècle, fermant ses portes en 1904 (Savard et Drouin 1990 : 62;

Archéolab.Québec, pipe no. 124195, et RPCQ, fiche no. 208096, consultés le 5 novembre 2024, Gallagher 1986). La petite pipe entière a été cataloguée (CeEt-727-13D2-82, figure 104, en bas), son tuyau est relativement court et comporte un embout arrondi et épaissi couvert d'une glaçure brune. Deux autres embouts semblables, dits de type européen, se trouvent dans la collection. Contrairement à ce qui est mentionné sur Archéolab et dans *Les pipes à fumer de Place-Royale,* en lien avec les pipes de cette marque, le mot *JACKSON* est ici suivi de l'abréviation *S^T.* ce qui indique que le nom réfère plutôt à une adresse de rue, *soit Jackson Street*, et non à un autre nom de fabricant ou un autre lieu de fabrication. Il est donc probable que le pipier *Alexander Coghill* était établi sur la rue Jackson de Glasgow, en Écosse.

En fait, selon les annuaires du bureau de poste de Glasgow, la manufacture de pipes d'Alexander Coghill était établie au *4 Rope Work Lane* à partir de 1826-1827, mais à partir de 1842-1843, Coghill, qui était aussi orfèvre, utilise aussi l'adresse du *17 Jackson Street* (National Libraries of Scotland, Scottish Post Office Directories, 2012)[5]. Cette adresse disparaît cependant des annuaires à partir de 1845-1846. Il semble ici s'agir de son adresse personnelle et qu'au milieu des années 1840, Alexander Coghill déménage au *3 Rope Work Lane*, pour finalement s'établir au *87 Stockwell Street* en 1853-1854, tout en conservant son atelier sur la *4 Rope Work Lane* pendant toute cette période. Quoiqu'il en soit, toutes ces données permettent de proposer que les pipes portant la mention de *Jackson S^T.* datent de la période 1842 à 1846 au maximum, années durant lesquelles les annuaires mentionnent cette adresse en association avec Alexander Coghill (National Libraries of Scotland, Scottish Post Office Directories, 2012).

[5] Merci à mon collègue Stéphane Noël pour cette référence qui confirme l'interprétation de l'inscription comme étant une adresse de rue tout en permettant ainsi une datation plus précise de ces pipes.



Figure 104 : Pipes sans décor avec la marque du fabricant Alexander Coghill de part et d'autre du tuyau

9.1.2. Les pipes aux initiales sur la paroi arrière

La collection comporte plusieurs modèles de pipes décorés d'un motif comportant des initiales sur la paroi arrière du fourneau. Au moins 141 exemplaires, représentation 26,7 % de la collection, font partie de cette catégorie. La majorité de ces pipes, soit 112 exemplaires (21,2 % de l'ensemble des pipes), affiche les initiales *TD*, généralement comprises dans un cartouche de forme ovale, ou exceptionnellement circulaire, dont le contour peut être à trait continu, pointillé ou brisé (en forme de zigzag), ou plus complexe, par exemple à double trait dont l'espace intérieur est rempli par des traits perpendiculaires, ou accompagné d'une série de petits traits ou triangles sur tout le pourtour (figure 105). Parfois, les lettres *TD* sont moulées en relief directement sous le rebord sans autre élément décoratif. Un seul modèle, très fragmentaire, montre la lettre *D* dans un écu partiellement conservé. Dans 54 cas, l'illustration est estampée en creux, tandis que 58 autres pipes comportent un décor moulé en relief. Sur l'ensemble, 32 fourneaux de pipe comportent aussi un décor de paires de cercles ornementaux placées en-dessous et parfois aussi au-dessus des initiales.



Figure 105 : Pipes avec marque TD sur la paroi arrière du fourneau et exemple de marque avec double-cercles décoratifs

L'ajout d'une marque de fabricant sur la paroi arrière d'une pipe est une pratique qui s'établit en Angleterre durant la deuxième moitié du 18e siècle. Plusieurs des modèles *TD* de la collection se comparent à des exemplaires trouvés à Place-Royale datant de la période 1780 à 1840. Traditionnellement, les premières pipes *TD* sont attribuées à Thomas Dormer qui œuvrait à Londres aux alentours de 1763, tandis que pour la période qui nous intéresse, elles pourraient avoir un lien avec Thomas Davis de Birmingham (1835). Mais en réalité, les modèles *TD* sont très répandus et de nombreux pipiers peuvent les avoir fabriqués. Quatre pipes *TD* de la collection comportent aussi les initiales des fabricants sur leur éperon. On y retrouve deux fois, ou possiblement trois fois, les lettres *A/C*, qui peuvent référer à trois fabricants différents, soit Ann Chamberlain de Birmingham (1817-1835), soit Ann Cope de Woolrich (1845) ou à nouveau Alexander Coghill de Glasgow (1826-1904), ou à d'autres pipiers restés inconnus (Savard et Drouin 1990). Les initiales sur une quatrième pipe sont difficiles à discerner, mais pourraient représenter les lettres *C/O*. Un dernier exemplaire semble avoir un décor floral moulé sur l'éperon.

Un total de 24 fourneaux supplémentaires, représentant seulement 4,5 % de l'ensemble des fourneaux comptabilisés, porte la marque *GS* moulée en relief dans un ovale formé d'une ligne brisée sur la paroi arrière du fourneau (figure 106). Cette marque pourrait être attribuable au fabricant George Salisbury de Leicester, en activité entre 1819 et 1835 ou au fabricant George Shaftoe de York, œuvrant entre 1817 et 1846 (Savard et Drouin 1990 : 174-175). Une de ces pipes se démarque des autres puisqu'elle porte un gribouillis manuel fait au crayon de plomb au-dessus de la marque de fabricant (CeEt-727-13E11-53, figure 106, à droite).



Figure 106 : Pipes décorées d'une marque GS sur la paroi arrière du fourneau et pipe GS portant une inscription manuelle au crayon de plomb (CeEt-727-13E11-53)

Trois autres exemplaires comportent les initiales *PH* cadrées d'un cercle en ligne brisée moulées en relief sur la paroi arrière. Ces modèles sont attribués au pipier Peter Hall, établi à Ripon' au Yorkshire du Nord, en 1822 (figure 107, à gauche; Savard et Drouin 1990 : 173). Un seul fourneau fragmentaire porte les initiales *IL* sur la paroi arrière, associées à d'autres éléments de décor, telles une tige feuillue sur la marque de moule, une bande de traits en forme de V et une bande de traits verticaux sous le rebord, ainsi que de possibles côtes et cannelures sur la paroi du fourneau, le tout moulé en relief (figure 107, au centre). Le fabricant associé à ce modèle rare n'a pas pu être identifié. Finalement, un dernier exemplaire de fourneau porte les lettres *JJ* associées à des côtes et cannelures, une tige feuillue sur les marques de moule et une bande de trèfles au-dessus de petits traits verticaux sous le rebord (figure 107, à droite).



Figure 107 : Fourneaux de pipes aux initiales PH (à gauche), IL (au centre) et JJ (à droite)

Au moins cinq autres fragments de fourneau supplémentaires, non comptabilisés dans le nombre minimum de pipes en raison de leur état très fragmentaire, portent également les traces d'un cartouche sur la paroi sans qu'il soit possible de les attribuer à un type en particulier.

9.1.3. Les pipes à décor de côtes et cannelures

Une douzaine de motifs comportant des côtes et cannelures ont été repérés sur les 104 fourneaux de pipe attribués à cette catégorie et qui représentent 19,7 % de la collection (figure 108). Ont été éliminés les fourneaux portant ce type de décor sur la partie inférieure de leur corps seulement et dont la partie supérieure est décorée de motifs liés à la franc-maçonnerie ou à d'autres décors. Ces pipes seront décrites à la prochaine section. Plus des deux tiers des pipes décorées de côtes et cannelures, soit 72 exemplaires (13,6 %), sont identiques. Ce modèle se démarque par un grand fourneau couvert de côtes et cannelures fermées à leur extrémité supérieure et surmontées d'une bande en relief sous la lèvre. Aucune de ces pipes ne porte de marque de fabricant sur l'éperon.

Le décor de la plupart des autres modèles se distingue principalement par la présence d'un autre motif sous le rebord, tel que des guirlandes, des trèfles, une ligne brisée, des branchages et des traits courts verticaux. On retrouve également, sur les marques de moule, des motifs récurrents de tiges feuillues et, dans un cas, un cordon. Dans ces cas, le motif de côtes et/ou cannelures peut aussi varier de façon importante, mais dans l'ensemble, chacun de ces types est très rare sur le site. Trois autres pipes se distinguent par la présence de côtes et cannelures obliques et là encore, chacune représente un décor particulier. Plusieurs types sont illustrés ci-bas pour plus d'information (figure 109). À nouveau, ces modèles cadrent bien avec une datation située dans la première moitié du 19^{e} siècle. Notons que seulement quatre de ces pipes comportent des initiales sur l'éperon, soit les marques *T/D, T/F, I/P* ainsi qu'une dernière, difficile à identifier, composé d'un *E ou B* sur un côté et d'un *L* ou d'un symbole de couronne sur l'autre côté. Cette dernière comporte aussi une marque partielle sur le tuyau qui se lit *[…]ONK[ou E]HOUSE. / AWAKE[…]* (figure 110).



Figure 108 : Pipes à décor de côtes et cannelures avec une bande droite sous le rebord



Figure 109 : Modèles de pipe décorées de côtes et cannelures
Première rangée: ajout d'une bande de trèfles et de guirlandes sous la lèvre; deuxième rangée : ajouts de traits verticaux et triangles sous la lèvre, décor combiné de points et côtes et côtes obliques ondulantes; troisième rangée : décor de côtes obliques ou formant des chevrons sur la paroi



Figure 110 : Pipe à décor de côtes et cannelures portant l'inscription partielle « […]ONK[ou E]HOUSE. / AWAKE[…] » de part et d'autre du tuyau

Finalement, un dernier type a été regroupé avec les motifs à côtes et cannelures qui ornent aussi la majorité du corps de ces pipes. Ces dernières se distinguent, cependant, par la présence d'une tête de cerf et par son imposant panache sur la paroi arrière du fourneau (figure 111). Huit fourneaux de pipe portent ce décor, et même s'il est souvent mal imprimé, sur quatre d'entre elles, on peut aussi distinguer la présence de lettres de part et d'autre de la tête animale. Dans trois cas, nous retrouvons les lettres *I/J*, tandis qu'une seule pipe porte une double inscription, soit *B/M* en haut de la tête de cerf et *E/M* dans la partie inférieure.

9.1.4. Les pipes à décors franc-maçonniques

Un total de 66 pipes présente des décors utilisant des symboles associés à la franc-maçonnerie. Nous avons identifié au moins une quinzaine de motifs différents, bien que plusieurs autres fourneaux de pipe, trop fragmentaires pour être inclus dans le nombre minimum d'objets, portent des décors pouvant être associés aux motifs franc-maçonniques. Ces pipes sont typiques de la période allant de 1780 à 1840.



Figure 111 : Pipes à décor de côtes et cannelures portant un motif de tête de cerf accompagné d'initiales sur la paroi arrière

Le motif le plus fréquent est composé d'une lettre G placée à l'intérieur d'un losange formé par un compas et une équerre, outils de travail associés aux maçons. La plupart du temps, ce motif se trouve sur la paroi droite de la pipe et est accompagné de la représentation d'un oiseau sur la paroi gauche (notre type FM8, figure 112). Une trentaine de fourneaux conservés, donc 45,5 % des pipes à décor franc-maçonniques, montrent ce décor. Le motif de l'oiseau est donc tout aussi important dans le décor de ces pipes et sur un seul exemplaire, cet animal paraît sur les deux parois du fourneau (notre type FM15).

L'un ou l'autre de ces deux motifs peut aussi être associé à une gerbe de blé, troisième motif d'importance dans la collection de pipes à décor franc-maçonnique (figure 113 et 114). Le soleil constitue un autre design récurrent, mais plus rare, sur les fourneaux (figures 113, 116 et 117). Cet astre se trouve d'ailleurs plus fréquemment comme élément de détail qui accompagne les motifs principaux, tout comme la lune et les étoiles. Sur une seule pipe, le soleil est placé dans le losange formé du compas et de l'équerre, sur la paroi arrière du fourneau (type FM12, voir figure 116). Cette pipe montre en plus un personnage sur la paroi droite, tandis que le décor de la paroi gauche ne peut pas être déterminé. Des motifs végétaux semblent aussi importants sur ces pipes, et le trèfle est la plante la plus retrouvée sur les fourneaux, parfois comme élément principal (voir figure 115), mais le plus souvent dans une bande de décor soulignant le rebord des fourneaux. Signalons finalement, que les lettres *II* se trouvent aussi parfois associées au motif de la lettre G dans un losange (figure 113). Six des 66 pipes à décor franc-maçonnique ont été cataloguées.



Figure 112 : Pipes à décor franc-maçonniques (8) montrant la lettre G dans un losange formé d'un compas et d'une équerre du côté droit et un oiseau du côté gauche du fourneau



Figure 113 : Pipes à décor franc-maçonnique (1) montrant la lettre G dans un losange formé d'un compas et d'une équerre, bordée des lettres II sur le côté droit, et une gerbe de blé et un soleil du côté gauche, des cannelures sur la partie inférieure de la paroi et des trèfles sous le rebord (détails de la pipe cataloguée CeEt-727-13E12-58)




Figure 114 : Pipe à décor franc-maçonnique (4) illustrant un oiseau et une gerbe de blé, sur côtes et cannelures, avec trèfles et traits sous le rebord; inscription SMITH / HULL de part et d'autre du fourneau (CeEt-727-13E5-66)



Figure 115 : Pipe à décor franc-maçonnique (6) montrant une fleur et un trèfle accompagnés d'autres symboles sur les deux parois, au-dessus de côtes et cannelures, ainsi que des traits sous le rebord (CeEt-727-13E12-60)



Figure 116 : Pipe à décor franc-maçonnique (FM12) montrant un personnage sur la paroi droite et un soleil compris dans un losange formé d'un compas et d'une équerre sur la paroi arrière



Figure 117 : Pipe à décor franc-maçonnique (7) montrant le décor à la lettre G, un écu et un soleil au-dessus de côtes et cannelures, avec petits stries sous le rebord (CeEt-727-13E11-62)




Figure 118 : Pipe à décor comportant des motifs franc-maçonniques sur les côtés et les plumes du prince de Galles sur la paroi arrière (CeEt-727-13E12-63)

Parmi les pipes à décor franc-maçonnique, 36 pipes portent des initiales ou une marque sur ou au-dessus de l'éperon. Dans la majorité des cas, il s'agit de deux cercles concentriques situés en haut, de chaque côté de l'éperon. Parfois, les pipes ainsi marquées portent aussi d'autres éléments d'identification sur le fourneau qui permettent de les associer à des ateliers situés dans la ville de Hull. Une des pipes porte en plus le nom Smith dans l'inscription sur le fourneau. Un autre nom de fabricant de cette ville qui a été repéré ailleurs sur les fourneaux de pipe est celui de Blyth (voir la section 9.1.5). Les lettres les plus souvent identifiées sur les éperons sont de la combinaison A/C, suivies de C/M, mais souvent, l'impression est en trop mauvais état pour clairement identifier les lettres. On retrouve toutefois un répertoire limité de lettres, soit le A, le C et le M, et possiblement le E, le G et le W sur les pipes.

9.1.5. Les pipes à décor héraldique

Des motifs à caractère héraldique se trouvent sur trois pipes de la collection. Deux exemplaires, dont la pipe cataloguée CeEt-727-13E99-61, affichent un décor moulé en relief sur deux registres, représentant, sur les deux côtés, trois couronnes ouvertes superposées bordées de rinceaux sur la partie supérieure et des côtes et cannelures sur la partie inférieure de la paroi (figure 119). Ce motif représente en fait le blason de la ville de Kingston-upon-Hull dans le Yorkshire, au nord-est de l'Angleterre, qui montre trois couronnes dorées sur écu bleu (figure 120). De plus, les pipes portent sous le rebord l'inscription *BLYTH* du côté gauche, nom de fabricant que nous avons déjà rencontré en association avec d'autres modèles de pipe, à décor franc-maçonnique, et *HULL* du côté droit. Cela confirme donc que ce modèle a été fabriqué à Kingston-upon-Hull et qu'il pourrait être l'œuvre de la pipière Elisabeth Blyth, qui, pour le rappeler brièvement, est mentionnée dans des sources documentaires en 1817, et à nouveau en 1828, ou d'Edward Blyth, pipier dont l'activité est attestée entre 1838 et 1842 (Savard et Drouin 1990, *Kingston upon Hull*, Wikipédia, consulté le 30 septembre 2024). Nous y retrouvons d'ailleurs à nouveau les deux cercles concentriques placés de chaque côté, en haut de l'éperon de la pipe.



Figure 119 : Pipe à décor héraldique fabriquée à Kingston-upon-Hull par un pipier ou une pipière au nom de Blyth (CeEt-727-13E99-61)



Figure 120 : Blason de la ville de Kingston-upon-Hull, Yorkshire
(Source : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Coat_of_Arms_of_Kingston_upon_Hull.svg)

La troisième pipe à décor héraldique montre sur la paroi droite un écu comportant trois spirales, dont deux spirales sont placées au-dessus de la troisième. Sur la paroi gauche, on retrouve l'inscription *R. HILTON / WHITBY*. À la base du fourneau, on retrouve un décor de côtes et cannelures (figure 121). Whitby, tout comme Kingston-upon-Hull, est une autre ville située dans le Yorkshire, au nord-est de l'Angleterre, et nous retrouvons ici encore une fois un lien avec les armoiries de la ville car ces dernières comportent trois serpents verts enroulés et disposés 2 sur 1 sur un écu (figure 122). Avant 1935, ces serpents prenaient la forme d'ammonites, fossiles fréquemment rencontrés dans la région de Whitby. Ce sont ces ammonites qui sont représentées sur la pipe, sous forme de spirales. La présence de pipiers au nom de Hilton est attestée à Whitby, ainsi il y aurait eu un Richard Hilton, en activité entre 1815 et 1817, ainsi qu'un R. Hilton, en activité dans la ville vers 1851 (Drouin et Savard 2000 et Oswald 1975).



Figure 121 : Pipe héraldique de la firme R. Hilton de Whitby, pipe non cataloguée




Figure 122 : Anciennes et actuelles armoiries de la ville de Whitby, au Yorkshire, montrant autrefois trois ammonites, fossiles fréquemment rencontrés dans la région de Whitby (à gauche), remplacées par des « pierres à serpent » (Snakestones) depuis 1935 (à droite)
(Sources : http://www.civicheraldry.co.uk/yorkshire.html et https://fr.wikipedia.org/wiki/Whitby_(Angleterre)

Une quatrième pipe pourrait éventuellement être associée aux pipes à décor héraldique. Cette dernière porte la représentation de trois plumes d'autruche sur la paroi droite, emblème traditionnellement associée avec le prince de Galles. Le fourneau est cependant si fragmentaire qu'aucune autre information ne peut être tirée de cet objet. Notons que les plumes du prince de Galles peuvent aussi apparaître en association avec des pipes d'autres modèles. Nous avons, par exemple, relevé une pipe à décor franc-maçonnique illustrant l'emblème des plumes d'autruche sur la paroi arrière du fourneau (voir figure 118).

9.1.6. Les pipes à effigie

Un total de 34 fourneaux de pipe de la collection sont de type à effigie, représentant le modèle dit *Le Hussard*. Parmi ceux-ci, 22 fourneaux sont entiers ou complets, tandis que trois exemplaires sont incomplets et huit sont fragmentaires. Nous pouvons y distinguer six modèles différents.

Le modèle le plus fréquent (notre modèle *Hussard 1*, figure 123) comporte un fourneau de taille moyenne, montrant un visage masculin aux yeux ovoïdes et sans moustache. Sous le rebord des fourneaux, le turban du personnage est représenté par un simple bandeau et un médaillon montrant une étoile sur le front. Sur 25 exemplaires appartenant à ce modèle, 19 fourneaux comprennent toujours leur éperon et 14 également ont une partie du tuyau qui sont tous deux dépourvus

de toute décoration ou inscription. Une pipe de ce type a été cataloguée (CeEt-727-13E11-57).

Deux autres modèles du type *Le Hussard* ont des fourneaux plus grands et plus élaborés et sont associés à des tuyaux décorés portant une inscription (nos modèles *Hussard 2 et 5*). Il s'agit de pipes appartenant aux modèles de type *Ring Bristol / Ohio* et elles seront décrites en plus de détail à la prochaine section. Six des fourneaux de la collection peuvent être attribués à ces modèles dont quatre conservent leur éperon sur lequel on retrouve aussi les initiales *T/D*. Un fragment de fourneau supplémentaire pourrait aussi être associé à ces types, mais le haut de la tête, notamment la représentation du turban, est différent.

Finalement, deux autres modèles de fourneaux de pipe à effigie du *Hussard* sont représentés par un seul exemplaire dans la collection. On retrouve tout d'abord un modèle de petite taille au visage illustrant de grands yeux ronds ainsi qu'une large moustache, des cheveux plus ondulés ainsi qu'un turban sans médaillon central sur le front du personnage (notre modèle *Hussard 3,* figure 124). Ce modèle comporte un éperon plus petit qui fait partie d'un décor floral moulé au cou du personnage et pouvant représenter une fleur-de-lys (CeEt-727-13E11-55). Le fragment de tuyau conservé n'est pas décoré.

Le deuxième modèle unique (*Hussard 4,* figure 125) comporte un fourneau plus élancé et plus mince à l'effigie du *Hussard*, montrant un visage plus long, des oreilles avec des boucles d'oreilles pendantes, une petite moustache et un turban délimité par deux lignes perlées, avec des plis sur les côtés et deux médaillons différents placés en avant et en arrière de la tête du modèle. Son éperon et le tuyau sont manquants.



Figure 123 : Pipes à effigie Le Hussard (modèle 1), à droite : exemple de fourneau vu de face (non catalogué)



Figure 124 : Pipe à effigie Le Hussard, modèle 3 (CeEt-727-13E11-55)




Figure 125 : Pipe à effigie Le Hussard, modèle 4 (non catalogué)

Les pipes à effigie de type *Le Hussard* sont parmi les pipes de cette collection qui, selon le livre sur les pipes à fumer de Place-Royale dateraient d'une période postérieure à 1840 (Savard et Drouin 1990). Une recherche plus poussée dans les publications sur les pipes à fumer a permis de constater que les pipes à effigie représentant un hussard apparaissent en réalité en Europe entre la fin du 18^{e} et le premier quart du 19^{e} siècle. Ainsi, un exemplaire trouvé au Danemark est associé à un fabricant en activité entre les années 1780 et 1822 (Le Cheminant 1981). Le modèle, qui porte le nom *Hussard* inscrit directement sur le fourneau,

ne correspond cependant à aucun de ceux trouvés sur le site de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés. D'autres modèles représentant un hussard, ou parfois un homme identifié comme un soldat ou un Indien, par exemple, mais dont les caractéristiques ressemblent au modèle du *Hussard*, se trouvent en Angleterre au moins depuis les années 1820. Ainsi, il y a un modèle fabriqué par Thomas Edwards de Nottingham, en activité entre 1812 et 1838, qui daterait de la période située entre environ 1820 et 1835 (Le Cheminant 1981). De plus, Le Cheminant illustre un exemple de pipe fabriquée à Londres, probablement par James Critchfield de Southwark, en 1838, et il mentionne d'autres exemples connus de Londres, Hull et Nottingham, dont un qui pourrait avoir été fabriqué par Robert Osborne, un pipier bien établi sur Webb Street, à Shoreditch, Londres en 1836 (Le Cheminant 1981). Un autre exemplaire trouvé est une pipe fabriquée par William S. sur la RD Surry (probablement la rue Surry) à Guildford, au Surrey, mais la seule datation disponible pour cette pipe la situe au 19^{e} siècle (Higgins 1981 : 189-293). Selon Le Cheminant, ces pipes pourraient avoir été fabriquées pour le grand nombre de tavernes au nom de *Turk's Head* connues à l'époque (Le Cheminant 1981 : 148).

Même si les fabricants des pipes à effigie n'ont pas été identifiés, ces quelques données permettent de proposer que les pipes à effigie du *Hussard* de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés puissent déjà être disponibles sur le marché durant la première moitié du 19^{e} siècle. Notons que les caractéristiques stylistiques des modèles trouvés dans la fosse de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés diffèrent aussi de celles de certains modèles connus dans des contextes québécois de la deuxième moitié du 19^{e} siècle. Citons ici les exemples de la compagnie W. White de Glasgow (1805-1955), de la compagnie McDougall de Glasgow (1846-1967), de la compagnie Bell de Québec (1861-1882) ou de la compagnie Henderson de Montréal (1847-1876), illustrés sur le site Archéolab.Québec (pipes nos. 208130, 208131, 208691 et 211961) ou d'un autre modèle provenant des fouilles du site Henderson-Dixon à Montréal et illustré dans le rapport de fouille de ce site (BjFj-135-2C3-72, dans Roy 2006 : 132). Les pipes à effigie représentant le modèle du *Hussard* de la Place-Royale de Québec affichent aussi toutes des traits

stylistiques différents (Savard et Drouin 1986). En Ontario, les différents modèles de pipe à effigie associés aux modèles du *Hussard* semblent présents dans des contextes datant des années 1820 à 1880 environ (Kenyon 2008 [1983]). Nous verrons dans la prochaine section que pour certains modèles cette datation peut se préciser avec plus de détail.

9.1.7. Les pipes de marque Ring Bristol / Ohio

Un minimum de 22 pipes, et possiblement jusqu'à 27 exemplaires, sont représentés par des fragments de tuyau qui montrent une inscription en relief, complète ou partielle, de type *Ring Bristol / Ohio.* Nous y comptons un minimum de douze exemplaires avec au moins une partie du fourneau associé ainsi qu'une dizaine de fragments de tuyaux avec le décor proche du fourneau et une inscription reconnaissable. Un total de quatre exemplaires sont associés à un fourneau représentant l'effigie surnommée *Le Hussard* tandis que trois exemplaires sont associés à des fourneaux sans décor. Un autre fourneau affiche la même effigie du hussard, mais son tuyau ne s'est pas conservé. Nous l'associons quand-même au groupe de pipes Ring Bristol[6].

Plusieurs éperons étaient toujours présents et sur huit exemplaires, on retrouve les initiales *T/D*. Sur les tuyaux, l'inscription est généralement associée à un décor qui, lorsque observable sur les fragments conservés, se compose le plus souvent d'une série de lignes obliques cadrées de part et d'autre par des triangles se terminant par des points, le tout suivi de l'inscription (19 fragments, figure 126), ou plus rarement d'un motif de quatre lignes de petits groupes de traits ressemblant à des impressions de pattes d'oiseau (deux fragments), dont deux de chaque côté du tuyau cadrant les inscriptions (figure 127). Quatre fragments conservent aussi leurs embouts qui sont vernissés verts.

[6] Seulement ces huit exemplaires de pipes de type Ring Bristol sont comptabilisés dans le NMO global des pipes de la collection, étant donné que ce NMO est basé sur le décompte des fourneaux et non des fragments de tuyau.



Figure 126 : Décor de lignes obliques cadrées de triangles et de points avec départ des inscriptions « RING BRISTOL / OHIO » sur les tuyaux



Figure 127 : Inscription « RING BRISTOL / OHIO » accompagné d'un décor de « pattes d'oiseaux »

Les deux modèles à l'effigie du hussard ont des fourneaux plus grands que les autres modèles de cette catégorie. Le visage des deux modèles comporte des yeux ovales, une large moustache ainsi que des cheveux qui sortent sous le turban. Le modèle le plus fréquent (cinq exemplaires, notre modèle Hussard 2) a une représentation des cheveux plus fine et un turban décoré plus finement. La marque *T/D* orne les éperons et le tuyau porte le décor à rayures, triangles et points. Une pipe a été cataloguée (CeEt-727-13E12-56, figure 128). Le deuxième modèle (un seul exemplaire, notre modèle Hussard 5) se distingue par un turban au décor plus simplifié, la présence de boucles d'oreilles et l'absence des lettres *T/D* sur l'éperon. Le tuyau associé porte le décor des lignes d'empreintes de pattes d'oiseaux. Cette dernière pipe est entière et a été cataloguée (CeEt-727-13E12-54, figure 129).

Les trois fourneaux sans décor sont associés à des tuyaux comportant le décor de lignes, triangles et points. Deux exemplaires affichent également les lettres T/D sur leur éperon. Parmi les fragments de tuyau avec le même décor, deux autres montrent la base d'un fourneau sans décor et un éperon avec les initiales T/D. Finalement, les fragments de tuyau à décor d'empreintes de pattes d'oiseaux sont généralement beaucoup plus rares, mais l'un d'entre eux se termine également avec un embout couvert d'une glaçure verte.

Les fragments de pipes associés à ce type retrouvés à la Place-Royale de Québec ont été placés dans la période postérieure à 1840 (Savard et Drouin 1990). Mais la famille *Ring* est un fabricant de pipes à fumer établi à Bristol aussi tôt que 1803 et jusqu'en 1883/84. Au début du 19^{e} siècle, cette compagnie est même la plus importante manufacture de pipes de cette ville. L'établissement est aussi le seul connu pour avoir exporté ses produits en Amérique du Nord. Malgré le fait qu'il s'agit d'une production anglaise, la famille Ring ajoute le nom *Ohio* sur le tuyau de ses pipes entre 1816 et 1849. Il pourrait donc simplement s'agir d'un nom de modèle, mais comme Walker mentionne et comme nous l'avons constaté, ces pipes peuvent avoir des types de fourneaux variables. De plus, la collection montre clairement que le décor sur le tuyau est aussi variable.



Figure 128 : Pipes de type Ring Bristol avec fourneau à l'effigie du Hussard, modèle 2;
à droite: vue de face de la pipe CeEt-727-13E12-56



Figure 129 : Pipe de type Ring Bristol / Ohio avec fourneau à l'effigie du Hussard et vue de face du fourneau
(CeEt-727-13E12-54)

La datation fournie par les auteurs pour l'inscription du mot *Ohio* sur les pipes nous permet de proposer que le groupe de pipes retrouvé dans la fosse de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés date de cette période située entre 1816 et 1849 (Walker 1977 : 546, 630-633; Le Cheminant 127-172). La prudence reste quand même de mise, étant donné que d'autres fabricants de pipes à fumer auraient continué à utiliser l'inscription *Ohio* sur leurs modèles au courant du 19^{e} siècle, dont, par exemple, la famille Waldie de Glasgow, qui s'en serait servi jusque vers 1900.

9.1.8. Les pipes à décor végétal

Même si des motifs d'ordre végétal font partie de bon nombre de styles décoratifs retrouvés sur les pipes, plusieurs pipes de la collection portent uniquement un décor composé de fleurs, tiges feuillues et branchages divers situés sur le corps et/ou les marques de moule et occasionnellement sur le tuyau. Nous avons grossièrement subdivisé les 33 fourneaux à décor végétal de la collection en trois grandes catégories. On rencontre le plus fréquemment des fourneaux dont seulement les marques de moule sont décorées, habituellement par une tige feuillue ou une sorte d'épi céréalier, ce qui permet de camoufler les marques de

moule, dont la visibilité sur le fourneau est peu désirable, d'un point de vue purement esthétique. Un total de 25 fourneaux de la collection affiche ce type de décor très simple dont l'apparence est, cependant, très variable. Un seul de ces fourneaux porte en outre l'inscription du nom *BLYTH* sous le rebord, et une deuxième l'inscription partielle *HU[LL],* associant ces pipes à nouveau à une fabrication dans l'un ou l'autre des ateliers pipiers de Hull, en Angleterre. Plusieurs initiales se trouvent sur les éperons de ces pipes, dont notamment *R/G, A/W, T/D, B/I, P/L et L/W* ou possiblement *L/M*. Des rinceaux peuvent à l'occasion aussi être présents sur le pourtour entier du fourneau. Dans la collection, cinq fourneaux affichent ce type de décor (figure 130).



Figure 130 : Pipes dont le fourneau est décoré de tiges feuillues sur tout leur pourtour

Une autre pipe à fourneau particulièrement petit porte un décor de fleurs sur les deux parois, droite et gauche, et de rinceaux sur les marques de moule (CeEt-727-13E2-64, figure 131). D'autres fourneaux semblent avoir un décor composé d'éléments végétaux, mais qui reste difficile à identifier.




Figure 131 : Pipe décorée de motifs floraux sur les deux parois du fourneau (CeEt-727-13E2-64)

9.1.9. Les pipes d'autres modèles

Une dizaine de fourneaux de la collection porte des décors que nous n'avons pas pu insérer parmi les groupes de modèles précédents. Nous y trouvons deux pipes portant un cordon sous le rebord du fourneau, deux autres exemplaires décorés d'une ligne pointillée faite à la roulette sous le rebord, tandis qu'un autre modèle semble porter une ligne en saillie sous le rebord, de laquelle partent de nombreuses stries verticales (motif Autre 4, figure 132). Un seul exemplaire montre deux pipes croisées au-dessus d'un croissant de lune couché et accompagnées des lettres *Ho* sur la paroi droite, tandis que la paroi gauche montre un motif végétal ressemblant à des branchages et des symboles indéterminés semblent orner l'éperon (motif Autre 1, figure 133). Une autre pipe, très fragmentaire, montre le motif d'une croix sur la paroi droite qui n'a pas été observée sur aucun autre modèle (motif Autre 5, figure 134). Une seule des pipes porte le buste d'un homme, tourné vers la gauche, sur la paroi gauche, associé aux initiales *GJC* moulées sur la paroi droite (motif Autre 3, figure 135). Deux autres exemplaires, dont un fourneau très fragmentaire, montrent un motif comportant des personnages sur la paroi droite et ce qui semble être un motif végétal sur la paroi gauche (motif Autre 2, figure 136).



Figure 132 : Pipe à décor linéaire avec stries verticales (motif Autre 4)




Figure 133 : Pipe à décor autre (1), comportant des pipes croisées au-dessus d'une demi-lune couchée et des lettres Ho sur la paroi droite et des branchages sur la paroi gauche



Figure 134 : Fourneau à décor linéaire montrant un motif de croix sur la paroi droite (motif Autre 5)



Figure 135 : Fourneau montrant un buste d'homme sur la paroi gauche et les initiales GJC sur la paroi droite (motif Autre 3)



Figure 136 : Fourneau de pipe montrant des personnages sur la paroi droite (motif Autre 2)

Finalement, trois autres fourneaux ont été comptabilisés sans que leurs décors aient pu être déterminés. Sur l'une d'entre elles, on trouve la lettre B associée à ce qui pourrait être un décor végétal sur le fragment de paroi de fourneau conservé, tandis que sur les deux autres modèles, on retrouve des tiges feuillues sur les marques de moule associées à des décors indéterminés sur les parois des fourneaux.

9.2. Des tuyaux de pipe décorés

Outre les décors déjà mentionnés parmi les pipes décrites plus haut, trois autres types de décors sont apparus sur des fragments de tuyau de la collection, dont un rappelle les tuyaux à décor fait à la molette des pipes hollandaises plus anciennes (figure 137).



Figure 137 : Tuyaux de pipe à décor, le premier à décor moleté typiques de pipes hollandaises plus anciennes

9.3. Les embouts des pipes – quelques observations

Un total de 298 embouts de pipes a été dénombré dans la collection de la fosse. Près du trois quarts de ces fragments montrent l'utilisation d'une glaçure, majoritairement de couleur brune, mais aussi de couleur verte (tableau 19).

Tableau 19 : Finition des embouts de pipe

Embouts de pipe	Nombre	%
sans glaçure	81	27,2 %
à glaçure brune	138	46,3 %
à glaçure jaune-brune	34	11,4 %
à glaçure verte	38	12,8 %
à glaçure jaune-verte	7	2,3 %
Total	**298**	**100,0 %**

De plus, deux des embouts sont des fragments de tuyau cassés, mais qui ont continué à être utilisés. Dans un des cas, le nouvel embout est devenu émoussé par l'utilisation continuelle, tandis que sur l'autre fragment, on observe une usure sous forme d'un sillon concave autour de l'extrémité du tuyau. Ce type d'altération s'observe aussi sur quatre autres embouts d'origine, dont certains pourraient aussi avoir été taillés. Un de ces embouts a été catalogué (CeEt-727-13E11-65, figure 138).



Figure 138 : Embout de pipe avec rainure aménagée pour une meilleure tenue entre les dents près de son extrémité qui est aussi couverte d'une glaçure brune (CeEt-727-13E11-65)

Des embouts épaissis de type européen ont été observés sur trois fragments, tous couverts de glaçure brune, dont au moins un appartient à une pipe fabriquée par le pipier Alexander Coghill à Glasgow (CeEt-727-13D2-82, voir section 9.1.1). Finalement, sur l'un des embouts, recouvert d'une glaçure brune, on retrouve un petit anneau d'argile qui devait offrir une meilleure prise en bouche de la pipe, remplissant ainsi la même fonction que l'épaississement de l'extrémité observé sur les embouts dits de type européen.

9.4. Présence d'une pipe intrusive de datation récente

Outre les pipes d'Alexander Coghill portant l'inscription *Jackson S$^{T.}$* et qui pourraient dater entre 1842 et 1846, une seule pipe de la collection dont le début de production date assurément après 1840, soit en 1846, peut être identifiée dans la collection. Il s'agit d'un fragment de tuyau portant l'inscription partielle *HEND[…] / […]EAL* moulée en creux de part et d'autre du tuyau. Il s'agit d'une pipe issue de l'atelier de la firme *Henderson('s)* de Montréal, qui a ouvert ses portes en 1846 seulement. Ce fragment provient du lot 13E99 et il pourrait donc s'agir d'une intrusion plus récente présente dans le lot de surface fouillé au début de l'identification de la fosse à déchets. On note donc généralement pour le contexte de la fosse de l'Hôpital de la Marine l'absence de pipes diagnostiques des contextes de la deuxième moitié du 19^{e} siècle, incluant les pipes de fabrication québécoise.

9.5. Une surprise – les pipes avec des inscriptions manuelles

Plusieurs des pipes retrouvées dans la fosse recèlent à leur surface des gribouillis vraisemblablement faits au crayon de plomb. La plupart du temps, il s'agit de traits, droits ou désordonnés, visibles à la surface des fourneaux, que ces derniers soient décorés ou non. Dans l'un des cas, il pourrait s'agir de lettres ou de symboles marqués sous le rebord du fourneau, et au-dessus d'un décor moulé de côtes et cannelures (figures 139 et 140).



Figure 139 : Pipe décorée de côtes et cannelures moulées et couverte de gribouillis faits au crayon de plomb



Figure 140 : Pipe de marque GS et portant des inscriptions ou dessins au crayon de plomb sous le rebord

La découverte la plus impressionnante, cependant, est une pipe sans décor, dont autant le fourneau que le tuyau sont couverts d'une inscription manuelle qui comporte des nombres et des lettres ainsi que certains gribouillis non identifiables. Le chiffre inscrit en oblique sur la paroi droite du fourneau se lit « *1836 »*. Du côté droit du tuyau, l'inscription est partiellement lisible et comporte un nom. Elle commence à la cassure du tuyau et se lit en direction du fourneau : « [...] Bromley ». Du côté gauche, l'inscription commence près du fourneau, mais est très illisible, commençant par la lettre R : « R[…] ». De plus, sur la paroi arrière du fourneau, on peut lire le chiffre romain « X ». D'autres lettres semblent partiellement lisibles sur les différentes surfaces de la pipe. La pipe a été cataloguée (CeEt-727-13E11-52, figure 141). Nous avons demandé au Centre de Conservation du Québec de prendre des photographies infrarouges afin de rendre les inscriptions plus lisibles (figure 142).

Les inscriptions déchiffrées pour le moment nous permettent déjà de proposer plusieurs interprétations. D'abord, l'inscription du chiffre « 1836 » semble représenter l'année où la pipe a été fabriquée ou vendue, ce qui nous permet de proposer une datation pour cette pipe, qui se situe pleinement à l'intérieur de la période d'utilisation proposée pour la fosse a déchets, entre 1834 et 1843. De plus, le nom « Bromley » est aussi le nom d'un brick anglais qui faisait du commerce entre Londres et Québec dans les années 1830 et qui a livré des marchandises anglaises au port de Québec en juin 1836 (Stéphane Noël, comm. pers., 11 septembre 2024 et 11 avril 2025). Tout semble donc indiquer que cette pipe est associée à ce navire et que des marchandises livrées par le *Bromley* ont été acheminées à l'Hôpital de la Marine de Québec, comportant peut-être même des pipes à fumer! Cet artéfact personnalisé est donc un précieux témoin des activités ayant eu lieu à l'Hôpital de la Marine à l'époque.

La longue discussion sur les modèles de pipes présents dans l'impressionnante collection trouvée dans la fosse à déchets de l'Hôpital de la Marine permet de constater que nous sommes en présence d'une collection à la fois très variable en ce qui concerne les modèles, mais aussi homogène en ce qui concerne la datation de l'ensemble. Certains modèles sont si fréquents qu'on peut se demander s'il y a un lien avec une seule et même source d'approvisionnement pour leurs propriétaires ou peut-être groupes particuliers de propriétaires. Pensons par exemple aux marins qui pouvaient effectuer leurs achats au même endroit. Pour les pipes en question, nous pensons ici plus particulièrement au modèle le plus populaire de pipe au décor de côtes et cannelures, représenté par 72 exemplaires, ou à celles aux inscriptions *TD* identiques sur la paroi arrière du fourneau de même qu'au modèle le plus récurrent de pipe sans décor, décidément parmi les moins dispendieuses des pipes présentes.



Figure 141 : Pipe sans décor entièrement couverte d'inscriptions manuelles, probablement faites au crayon de plomb (CeEt-727-13E11-52)




Figure 142 : Photographies infrarouges illustrant les diverses inscriptions retrouvées sur la pipe à fumer CeEt-727-13E11-52; en haut à gauche : le nom du brick « Bromley » sur la paroi droite du tuyau; en haut à droite : l'année « 1836 » sur la paroi droite du fourneau; en bas à droite : un ou possiblement deux chiffres romains « X » sur la paroi arrière du fourneau

La recherche menée sur les débuts des pipes à effigie dites *Le Hussard* a permis de démontrer que même si dans le passé, ces modèles étaient attribués à la période post 1840 au Québec, celles de la fosse à déchets 13E100 ne se conforment pas aux traits stylistiques de celles-ci et une datation plus ancienne, durant la première moitié du 19^{e} siècle, est tout à fait plausible, même si nous n'avions pas suffisamment de temps pour tenter de trouver des modèles identiques dans la littérature. De plus, la présence de pipes faites par la famille de pipiers Ring de Bristol, dont des pipes à effigie, renforce aussi cette interprétation puisque cette famille ajoute le nom *Ohio* sur le tuyau de leurs pipes entre 1816 et 1849, notamment pour leur marchandise d'exportation pour l'Amérique. L'absence générale de modèles de pipes fabriquées au Québec et associées à la période ultérieure à 1840, à une seule exception près, renforce aussi cette interprétation. Nous constatons aussi que certaines productions de Kingston-upon-Hull, notamment des pipiers au nom de Blyth, sont aussi très populaires parmi la clientèle et/ou le personnel de l'Hôpital de la Marine de cette période. Il serait intéressant de se pencher davantage sur les nombreuses initiales retrouvées sur les pipes de la collection pour tenter d'identifier d'autres fournisseurs de pipes représentés dans la collection de l'hôpital. Finalement, constatons à nouveau que l'énorme quantité de pipes dans la collection est en soi un témoin de l'importance de l'habitude de fumer et du peu de souci que le tabagisme a soulevé pour les risques qu'il impliquait pour la santé à l'époque et que cette pratique semble avoir été largement tolérée dans le contexte hospitalier sous étude.

10. LES ARTÉFACTS LIÉS AU MOBILIER

Un petit nombre de onze ou douze artéfacts pourrait être lié au mobilier utilisé à l'hôpital. Nous y trouvons deux petites poignées de types différents, cinq petits clous en alliage cuivreux, trois broquettes ainsi qu'une petite applique en os.

10.1. Les poignées

La première poignée est de type mobile et est en forme semicirculaire (CeEt-727-13E12-127, figure 143, à gauche). Une de ses faces est plate et l'autre est arrondie. L'une des extrémités comporte un œillet pour fixer l'anse sur un pivot, mais sur l'autre extrémité, il est manquant. Elle est en alliage cuivreux. La deuxième poignée, aussi en alliage cuivreux, est en forme de bouton aplati avec une petite tige cylindrique qui est insérée dans une petite plaquette rectangulaire en fer (CeEt-727-13E11-126, figure 143, à droite). Les deux poignées sont de petite taille et pourraient appartenir à un petit meuble, tel un coffret de médicine, par exemple, ou à une armoire à pharmacie.




Figure 143 : Poignées en alliage cuivreux (à gauche: CeEt-727-13E12-127, à droite: CeEt-727-13E11-126)

10.2. Les clous

Les clous sont de tailles très variées, mais tous sont en alliage cuivreux (figure 144). Deux des plus petits clous sont fragmentaires et toujours pris dans des restes de bois (figure 144, à droite). Deux clous entiers, le plus gros ainsi qu'un

deuxième, très élancé, ont été catalogués (CeEt-727-13E11-124 et CeEt-727-13E11-125).




Figure 144 : Différents types de clous d'ameublement en alliage cuivreux (à gauche : CeEt-727-13E11-125, deuxième de droite : CeEt-727-13E11-124)

10.3. Les broquettes

Les trois broquettes de la collection ont toutes une tête hémisphérique ainsi qu'une courte tige à section carrée, dont une est cassée. Elles sont toutes en alliage cuivreux et de tailles légèrement différentes (figure 145). Un exemplaire a été catalogué (CeEt-727-13E11-123, figure 145, à droite).

10.4. Des appliques?

Une petite languette plate et mince en os, arrondie à une extrémité et cassée de l'autre côté, pourrait être une applique (figure 146). En fait, seulement une surface est bien lissée tandis que l'autre montre des nombreuses égratignures.



Figure 145 : Broquettes trouvées dans les lots 13E11 (CeEt-727-13E11-123, à droite) et 13E12
(non cataloguées, au centre et à gauche)



Figure 146 : Petite applique fragmentaire en os

Un petit fragment en cuir en forme de feuille pourrait également être une applique. Le fragment est entouré de trous de fixation qui rappellent les semelles de chaussures, mais ne comporte pas de clous en fer ou de chevilles en bois. On y retrouve, cependant, les restes très dégradés d'un petit clou, d'un rivet ou d'une broquette en alliage cuivreux. En revanche, l'interprétation comme applique reste provisoire.

Deux autres restes en alliage cuivreux pourraient aussi représenter des fragments d'applique, mais ils restent trop fragmentaires ou dégradés pour être bien identifiés.




Figure 147 : Possible applique en cuir avec élément de quincaillerie en alliage cuivreux (flèche), trouvée dans le lot 13E2

11. L'ÉCRITURE ET LE COMMERCE

Quelques artéfacts témoignent aussi des travaux administratifs de l'hôpital. Nous y trouvons quelques instruments liés à l'écriture ainsi que des pièces de monnaie ou des jetons.

11.1. L'écriture

Un total de cinq objets relève du domaine de l'écriture. Certainement, des tâches administratives à l'hôpital nécessitaient des ustensiles divers pour l'écriture, mais des tableaux de signalisation peuvent aussi avoir été utilisés à divers endroits.

11.1.1. L'encrier

L'un des objets est un petit encrier de forme carrée en verre incolore au plomb (CeEt-727-13E11-80, figure 148). Ses quatre parois sont décorées de côtes et cannelures verticales, faites au moule-ébauche à motifs, son épaule et son col sont irréguliers et la lèvre semble ébréchée. Un pontil en verre grossièrement adouci fait vaciller l'encrier lorsque posé à plat. Le modèle de l'encrier n'a pas pu être identifié dans les sources documentaires consultées.



Figure 148 : Encrier en verre incolore au plomb (CeEt-727-13E11-80)

11.1.2. Un tableau et des crayons

Plusieurs objets en ardoise sont aussi associés à l'écriture, dont un fragment de tableau et trois crayons (figure 149). Le tableau, ou fragment de tableau, a la forme d'un parallélogramme, avec deux bords droits marqués de micro-enlèvements et deux bords obliques biseautés. De petits trous de fixation s'observent sur les bords. Les deux surfaces sont très lisses (CeEt-727-13E11-136). Les trois crayons en ardoise sont tous de très petite taille, à section subarrondie, angulaire et arrondie. Deux ont une extrémité droite et une pointue (CeEt-727-13E11-137 et CeEt-727-13E11-138). De plus, l'un d'entre eux comporte une rainure à 1 cm de son extrémité droite, possiblement pour le fixer dans un manche quelconque. Le troisième crayon a deux extrémités subarrondies, à l'origine certainement pointues mais maintenant très émoussées (CeEt-727-13E12-139). Toutes mesurent entre 2,4 et 3,4 cm de long.



Figure 149 : Illustration des ustensiles liés à l'écriture, dont un encrier en verre (CeEt-727-13E11-80) ainsi qu'un tableau (CeEt-727-13E11-136) et trois crayons en ardoise (de haut en bas : CeEt-727-13E11-137, CeEt-727-13E11-138 et CeEt-727-13E12-139)

11.2. Le commerce

Toutes les pièces associées à la catégorie fonctionnelle du commerce sont soit des monnaies, soit des jetons. Un total de huit pièces a été assigné à cette catégorie.

11.2.1. Les monnaies et les jetons

Les pièces circulaires pouvant être des monnaies ou des jetons sont pour la plupart couvertes d'importantes concrétions et non identifiables. Une pièce est même fragmentée en deux moitiés et il est possible qu'il s'agisse ici d'un bouton décoré plutôt que d'une pièce de monnaie, mais seulement une restauration, ou peut-être un scan, pourraient clarifier la question. Toutes les pièces ont été radiographiées ce qui a permis de déterminer la présence d'un décor sur au moins six d'entre elles. Dans un cas, il a été possible d'identifier la présence de deux pièces de monnaie amalgamées dans une concrétion.

Pour une pièce, le décor était suffisamment détaillé pour tenter d'identifier la pièce, soit un jeton d'un sou possiblement daté de 1812 (CeEt-727-13E12-117, figure 150). On y discerne l'année 1812 sur une face ainsi qu'une couronne de feuilles de chêne qui entoure le motif de l'avers et quelques autres détails du motif du revers. Ces jetons montrent sur l'avers le buste du roi Georges III portant une couronne de laurier et tourné vers la droite, entouré d'une couronne de chêne. Sur le revers, on retrouve Britannia assise sur un ballot et tournée vers la gauche, tenant une corne d'abondance dans le bras gauche et une balance dans la main droite. Au large devant elle, on observe un navire et sous ses pieds, on retrouve l'inscription de l'année « 1812 ». L'inscription « HALF PENNY TOKEN » l'entoure. La pièce originale a été gravée par Thomas Halliday. Ces jetons étaient frappés en Angleterre jusqu'en 1817, après quoi, ils ont été retirés et redistribués au Canada (voir figure 151).

Entre 1832 et 1836, des imitations appelés Tiffin Token ont été frappées au Canada, en cuivre et en laiton. La grande taille de notre pièce, d'un diamètre de

2,85 cm, fait penser qu'il s'agit d'un jeton original anglais, car ces derniers étaient légèrement plus gros que les imitations canadiennes des années 1830 dont le diamètre serait de 2,75 cm. Son poids actuel, cependant, est de 6,0 g ce qui est plus proche du poids des imitations canadiennes des années 1830, situé entre 5,0 et 5,9 g (les pièces originales pesant entre 8,2 et 8,6 g). Seule une restauration permettra de vérifier cela en plus de détail. Une deuxième pièce semble aussi porter un décor similaire, mais ne peut pas être identifiée hors de tout doute. Presque toutes les pièces pourraient être identifiées à la suite d'une restauration ou peut-être même un microscan de leurs surfaces. Quoiqu'il en soit, la seule pièce identifiable s'accorde bien avec la datation établie pour la fosse entre 1834 et 1843, puisque sa frappe est soit antérieure, soit contemporaine au début de l'utilisation de la fosse.




Figure 150 : Radiographie d'un jeton trouvé dans la fosse à déchets de l'Hôpital de la Marine (CeEt-727-13E12-117).
On y décerne en bas à gauche le chiffre 1812 (revers), un peu plus haut, à droite, le ballot sur lequel est assise Britannia (revers), et sur le pourtour, une couronne de feuilles de chêne (avers). (Radiographie prise par le Centre de Conservation de Québec)



Figure 151 : Photographies de l'avers et du revers d'un sou de Thomas Halliday (image de Numicanada.com, https://numicanada.com/jetons-medailles-commercial.php?title=thomas-halliday-1/2-penny-1812&id=2143&cat_id=36)

12. LES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX ET LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Les artéfacts liés au domaine architectural sont peu nombreux dans la collection et d'ordre secondaire pour les besoins de notre analyse. Nous les résumons quand-même brièvement ici.

12.1. Les matériaux structuraux, de liaison et de finition des murs

La collection comporte 35 fragments de brique, la plupart de petite taille, avec parfois des traces de mortier. Un fragment pourrait appartenir à une brique réfractaire. Un fragment supplémentaire semble plutôt appartenir à une tuile. Un objet en grès grossier non vernissé pourrait également appartenir à un élément structural, peut-être un tuyau. Un total de cinq fragments de bois travaillé, possiblement structural, est aussi présent. Un objet parmi ceux-ci est mouluré. Des fragments de mortier sont plutôt rares, il n'y en a que cinq dans la collection, mais on retrouve 14 résidus de chaux ainsi que deux fragments plats et lisse de plâtre. Un fragment de chaux ou de crépi semble mélangé à des fibres, peut-être du crin de cheval? Trois petits fragments de calcaire très altéré pourraient témoigner de la fabrication de chaux.

12.2. La quincaillerie

On retrouve un total de 205 clous dans la collection, dont au moins 111 exemplaires sont de type forgé. Seulement six clous ont pu être identifiés comme découpés, pourtant la méthode de fabrication des clous la plus importante du 19^{e} siècle. De plus, plus de 80 exemplaires ne peuvent être identifiés selon le type en raison des concrétions importantes, quoique certains semblent avoir une tige à section carrée et seraient donc des clous forgés. Trois exemplaires sont des clous tréfilés modernes. Ils viennent du lot 13E12 et semblent donc être liés à des perturbations qui ont affecté ce lot fouillé à la pelle mécanique. Un élément de fermeture a aussi été mis au jour. Il s'agit d'un crochet (figure 152). Finalement, on retrouve aussi un boulon massif à tête hexagonale, à tige filetée coupée, qui porte un décor moulé sur sa tête. Le motif est malheureusement difficile à identifier.

L’utilisation prédominante de clous forgés reste surprenante pour un contexte des années 1830.



Figure 152 : Un crochet trouvé dans le lot 13E1 de la fosse

12.3. Le verre à vitre

Presque un quart de la collection de verre, soit 24,7 %, est constitué de fragments de verre plat, à vitre. La vaste majorité de ceux-ci est en verre teinté vert, soit 1 047 fragments, tandis que seulement neuf fragments sont en verre incolore sans plomb. Le bâtiment démoli vers 1843 (possiblement associé à la fosse) pour la construction d’un nouveau hangar possédait probablement plusieurs fenêtres. Ces dernières ont pu être rejetées dans la fosse lors de son abandon et comblement. Il est aussi possible que certaines vitres des nombreuses fenêtres de l’hôpital aient dû être remplacées en raison de bris malgré le fait que l’hôpital était toujours au début de son exploitation. Nous retrouvons aussi un fragment plat en verre polychrome superposé qui pourrait appartenir à une vitre décorative. Il est

composé d’une couche épaisse de verre incolore sans plomb à surface extérieure gaufrée, d’une couche mince intermédiaire de couleur blanche et d’une autre couche de verre d'épaisseur moyenne dont la majeure partie est de teinte mauve et un petit coin est de couleur jaune. Ce fragment provient du lot 13E12, fouillé à la pelle mécanique, et il est possible que cet objet particulier soit de date plus récente.

13. LES OBJETS À VOCATION MILITAIRE ET DE CHASSE

Seulement quatre objets de la collection sont associés au domaine militaire. Étant donné que nous nous trouvons dans un contexte hospitalier, la faible représentation de tels objets est normale et peut ici s'expliquer par le fait que l'hôpital est en partie dédié aux membres de la marine.

13.1. La balle de grappe de raisin ou le boulet de pierrier

Il y a d'abord un petit projectile en fonte qui a un diamètre de 5,7 à 6,0 cm et pèse 510 g ou 16 oz (CeEt-727-13E12-135, figure 153, en haut à droite). Il pourrait s'agir d'un boulet de pierrier ou d'une balle de grappe de raisin.



Figure 153 : Objets à vocation militaire : à gauche, deux chevrotines (CeEt-727-13E12, non catalogués), à droite, une balle de grappe de raisin ou boulet de pierrier (CeEt-727-13E12-135), en bas, une aiguillette (CeEt-727-13E12-129)

Les grappes de raisin sont de petits projectiles en plomb ou en fonte regroupés sur un support en bois ou en métal et enveloppés dans un sac de toile étroitement ficelé (figure 154). Elles sont utilisées avec des canons en combat terrestre ou maritime. Lorsque tirés, les projectiles se répandent et peuvent ainsi frapper plusieurs cibles. Elles sont très efficaces au combat contre des troupes d'hommes importantes à courte distance ou pour faire des dommages aux navires en combat naval, tel qu'au gréement et aux voiles. Selon les données cumulées de Paul-Gaston L'Anglais, le poids de 18 oz de la balle dans la collection pourrait l'associer à une grappe de raisin pour un canon de calibre de 18 livres, mais notre boulet est plus grand que celles de son étude avec un diamètre qui se rapproche plus des munitions potentiellement utilisées avec des canons de 24 livres ou plus. Mais ces considérations restent théoriques.



Figure 154 : Reproductions de grappes de raisin (tirée de L'Anglais 2024, original de https://gardenofeaden.blogspot.com/2016/01/what-is-grapeshot.html)

Comme déjà mentionné, le petit projectile pourrait aussi être un boulet de pierrier. Selon l'étude de L'Anglais, ces boulets ont habituellement un poids de 1, 2 ou 3 livres et notre boulet serait donc de plus petit calibre. Quoiqu'il en soit, l'attribution du boulet à l'un ou l'autre de types de projectiles d'artillerie demeure difficile. Non seulement est-ce que son poids de 18 onces et non de 16 onces est légèrement supérieur à celui des plus petits boulets de pierrier, de plus, son diamètre de 5,7 à 6,0 cm est aussi d'au moins 0,6 cm supérieur à celui des balles de grappe de raisin de même poids destinés à des canons de 18 livres. Est-ce l'effet des concrétions de rouille sur la balle? Seule une analyse plus poussée, à l'aide de radiographies par exemple, ou une restauration, permettraient de mieux éclairer la question. Notons pour conclure que le poids supérieur à une livre nous fait pencher vers une interprétation du projectile comme balle de grappe de raisin.

13.2. Une aiguillette

Le deuxième objet militaire représente une découverte exceptionnelle. Il s'agit d'une aiguillette en alliage cuivreux (CeEt-727-13E12-129, figure 153, en bas). L'aiguillette est un petit instrument très simple composé d'une tige en fil cuivreuse dont une extrémité est repliée en boucle et attaché en torsadant le bout du fil quelques fois sur la tige. Ce petit outil d'apparence insignifiante sert en réalité à nettoyer la lumière d'une arme à feu. Cette dernière fait le lien entre le compartiment pour l'allumage du pulvérin et le canon du fusil et sert à transmettre l'étincelle de l'un à l'autre et ainsi de tirer des balles. La lumière peut être obstruée par les résidus de pulvérin et de poudre lors des tirs ce qui empêche le bon fonctionnement de l'arme, d'où la nécessité de bien l'entretenir et de s'assurer que la lumière permet le passage du feu qui sert à allumer la poudre dans le canon du fusil. Le même entretien est d'ailleurs nécessaire sur les pièces d'artillerie.

Quelques exemplaires d'aiguillette sont connus du site de Jamestown où elles datent du début du XVII^{e} siècle. Une autre aiguillette potentielle, en état très fragile, pourrait provenir du site du fort d'en-haut Cartier-Roberval à Québec. Elle serait alors très ancienne.

13.2.1. Les chevrotines

Finalement, nous retrouvons aussi dans la collection deux petites chevrotines de plomb d'un diamètre d'environ 0,75 cm et pesant 2,6 et 2,7 g (trouvées dans le lot 13E12, non cataloguées, figure 153, en haut à gauche). Traditionnellement, ces objets servent de munition de chasse au petit gibier.

14. DES OBJETS À FONCTION INDÉTERMINÉE ET DES RÉSIDUS DIVERS

Parmi les objets à fonction indéterminé, nous retrouvons ce qui semble être un petit ressort en alliage cuivreux, un embout de forme cylindrique avec une extrémité fermée, également en alliage cuivreux, trois petits objets tubulaires en métal ferreux dont un semble muni d'un bouchon percé d'un trou au centre, un objet complexe en fer et cuir pouvant comporter une vis, mais non identifiables, des fragments plats métalliques pouvant appartenir à des contenants indéterminés, un petit disque épais ainsi qu'une bande torsadée en plomb, et plusieurs autres. Parmi d'autres résidus et objets indéterminés, la fosse a aussi livré un total de 27 petites scories. Quelques résidus en matériau indéterminé présentent une couleur rouge vif et pourraient être une matière première utilisée en pharmacologie. Des résidus durcis d'une coloration verdâtre semblent épouser la forme d'un pot circulaire, il s'agit peut-être des résidus conservés à l'origine dans un pot cylindrique. Ces deux types de résidus pourraient représenter un intérêt pour des analyses des matières utilisées à l'hôpital. Notons finalement qu'un petit disque en plastique blanc et souple a été trouvé dans le lot 13E99. Il semble s'agir d'une infiltration d'un élément moderne, peut-être associé à un couvercle de type crown.

14.1. Un fragment de caoutchouc

Parmi la collection se trouve aussi un petit fragment plat de caoutchouc noir et souple, comportant une ligne en relief (figure 155). Le fragment porte la trace de découpes ainsi qu'une déchirure. Il a été trouvé dans le lot 13E12, donc dans la partie inférieure du remplissage de la fosse. Sa présence laisse perplexe, puisque, même si le caoutchouc est déjà connu à l'époque, son utilisation n'est pas encore très développée. Il sera néanmoins important pour la mise au point de plusieurs équipements utilisés en médicine, mais en fait, le procédé de vulcanisation n'est découvert qu'en 1839, donc même si c'est théoriquement toujours durant la période d'utilisation de la fosse, il est peu probable que l'on retrouve déjà des équipements médicaux en caoutchouc à cette époque. Alternativement, il pourrait s'agir d'une infiltration moderne, compte tenu du fait que ce dernier lot de la fosse

a été perturbé par des pluies torrentielles et a finalement été prélevé à l'aide d'une pelle mécanique.




Figure 155 : Fragment de caoutchouc retrouvé dans le lot 13E12

15. SYNTHÈSE ET DISCUSSION

Dans cette dernière section, nous résumerons et discuterons des informations recueillies sur la datation de la fosse, sa fonction ainsi que celles des objets retrouvés, des liens qui se tissent avec le contexte historique et les personnes qui ont fréquenté l'hôpital, ainsi que des fournisseurs identifiables ayons fait affaire avec l'administration de l'hôpital.

15.1. La datation du contexte

Tel que démontré par l'analyse des vestiges archéologiques et des sources écrites qui documentent l'historique du site de l'Hôpital de la Marine et des Émigrés, la fosse à déchets ou de latrines 13E100, trouvée dans la cour arrière de l'hôpital, aurait été aménagée au tout début de l'ouverture temporaire de l'hôpital inachevé, à l'été 1834, lorsqu'on y reçoit des malades de la deuxième épidémie de choléra qui frappe le Canada, ou en 1835, lors de l'ouverture officielle de l'hôpital. Son utilisation aurait duré au maximum jusque vers 1843, année où des plans pour aménager un hangar en bois qui englobera le secteur où se trouve la fosse ont été mis en œuvre (Ville de Québec 2025 : 115-123). L'analyse de l'importante collection archéologique mise au jour dans cette fosse permet de soutenir dans son ensemble cette fourchette de datation somme toute très limitée, d'une durée maximale de neuf ans.

Examinons d'abord la collection céramique issue de la fouille. Comme le tableau 20 démontre, parmi une série de types céramiques assez limitée mise au jour dans la fosse, seulement le *Pearlware* se démarque, dominant la collection avec 2 375 tessons sur un total de 2 723 tessons représentant plus de 87 % ! Il est suivi de loin par la terre cuite fine blanche avec un total de 144 tessons ou 6,1 %. Seulement deux autres types dépassent la marque de 1 %, soit le grès grossier du Derbyshire, avec 55 tessons (2 %) ainsi que le *Creamware*, avec 44 tessons (1,6 %). Sur une vingtaine de types, neuf sont représentés par un seul fragment, et cinq autres par moins de cinq fragments, leur rôle dans l'ensemble semble donc plutôt être résiduel ou intrusif.

Tableau 20 : Répartition des tessons par type de céramique

Type de céramique	# tessons	% tessons
Terre cuite commune vernissée	3	0,1 %
Terre cuite commune vernissée de Buckley	1	< 0,1 %
Terre cuite commune vernissée locale	4	0,1 %
Terre cuite commune vernissée et décorée à l'engobe locale	16	0,6 %
Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	23	0,8 %
Terre cuite fine	3	0,1 %
Faïence blanche indéterminée	2	0,1 %
Terre cuite fine vernissée	1	< 0,1 %
Creamware	44	1,6 %
Pearlware	2 375	87,2 %
Terre cuite fine blanche vernissée	166	6,1 %
Terre cuite fine blanche vernissée vitrifiée	1	< 0,1 %
Grès cérame grossier non glaçuré de la Basse-Normandie	1	< 0,1 %
Grès cérame grossier glaçuré au sel de Nottingham	1	< 0,1 %
Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	55	2,0 %
Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	20	0,7 %
Grès cérame grossier nord-américain avec enduit Albany et glaçuré au sel	1	< 0,1 %
Grès cérame fin à corps blanc homogène et glaçuré au sel	1	< 0,1 %
Porcelaine fine	1	< 0,1 %
Porcelaine fine européenne	3	0,1 %
Porcelaine fine orientale	1	< 0,1 %
Total	**2 723**	**100,0 %**

Compte tenu de la prédominance du *Pearlware*, un type apparu au milieu ou à la fin des années 1770 et dont la distinction de la terre cuite fine blanche s'estompe de plus en plus au cours des années 1820, un premier indice placerait donc le gros de l'assemblage dans la période allant de 1780 jusque vers 1830 environ. Les années 1820 sont bien indiquées par la présence significative de la terre cuite fine blanche, tandis que le petit pourcentage de *Creamware* indique que le déclin de ce type datant du début des années 1760 au début du 19^{e} siècle est déjà bien entamé. Le 19^{e} siècle est d'ailleurs bien représenté par la présence des deux types de grès grossier du Derbyshire.

Au niveau du nombre minimum d'objets, la prédominance du *Pearlware* est plus atténuée. Il est toujours le plus nombreux avec 98 contenants sur un total de 176 objets, ce qui représente maintenant 55,7 % de l'ensemble, donc plus de 30 % de

moins qu'au niveau des tessons (tableau 21). En revanche, l'importance de tous les autres types céramiques augmente, notamment celle de la terre cuite fine blanche plus récente qui grimpe maintenant à plus de 15 % (27 objets), mais aussi celle du grès du Derbyshire, situé à 6,3% (11 objets) et celle du *Creamware*, qui se place maintenant à 5,7 % (10 objets). L'augmentation est particulièrement importante pour le type de grès du Derbyshire glaçuré au feldspath sur la paroi intérieure, puisqu'on y retrouve neuf objets pour un autre 5,1 %. La datation s'établit donc encore plus clairement ici au 19e siècle, et plus particulièrement entre 1800 et 1830/40, tandis que les types du 18e siècle, avec la notable exception du *Creamware*, sont négligeables. Finalement, un seul tesson provient d'un type céramique qui apparaît seulement après 1840, soit un tesson de marli d'assiette en terre cuite fine blanche vitrifiée, de type *White Granite*.

Tableau 21 : Répartition des objets par type de céramique

Type de céramique	# NMO	% NMO
Terre cuite commune vernissée	2	1,1 %
Terre cuite commune vernissée de Buckley	1	0,6 %
Terre cuite commune vernissée locale	1	0,6 %
Terre cuite commune vernissée et décorée à l'engobe locale	2	1,1 %
Terre cuite commune avec engobe et vernissée d'Angleterre du nord-est	3	1,7 %
Terre cuite fine	2	1,1 %
Faïence blanche indéterminée	2	1,1 %
Creamware	10	5,7 %
Pearlware	98	55,7 %
Terre cuite fine blanche vernissée	27	15,3 %
Terre cuite fine blanche vernissée vitrifiée	1	0,6 %
Grès cérame grossier non glaçuré de la Basse-Normandie	1	0,6 %
Grès cérame grossier glaçuré au sel de Nottingham	1	0,6 %
Grès cérame grossier glaçuré au sel du Derbyshire	11	6,3 %
Grès cérame grossier glaçuré au sel et au feldspath du Derbyshire	9	5,1 %
Grès cérame grossier nord-américain avec enduit Albany et glaçuré au sel	1	0,6 %
Grès cérame fin à corps blanc homogène et glaçuré au sel	1	0,6 %
Porcelaine fine	1	0,6 %
Porcelaine fine européenne	1	0,6 %
Porcelaine fine orientale	1	0,6 %
Total	**176**	**100,0 %**

Les traits stylistiques, leurs formes et leurs décors peuvent apporter des indices supplémentaires. Sur plusieurs pièces de vaisselle de table et de service à thé, nous trouvons des décors qui, malgré des périodes d'utilisation parfois longues, sont particulièrement populaires durant les années 1820 et 1840. Ceux-ci incluent des vues pastorales et romantiques, des bordures florales discontinuées, des bordures à vignettes florales et l'utilisation de la couleur bleu pâle ainsi que la couleur noire. Des motifs chinois ou de chinoiserie, tel le motif « Blue Willow », présent sur deux objets, se retrouvent surtout avant 1840. L'impression d'un motif en réserve (motif floral blanc sur fond bleu) sur un couvercle et le tesson de biberon de type canard peut dater des années 1820 et 1830. Les assiettes à rebords festonnés de style néoclassique au décor moulé à variante du motif « Shell Edge » et rehaussés de bandes peintes bleues retrouvées dans la collection datent aussi des années 1800 à 1830, un unique fragment d'assiette à motif de feuille d'acanthe moulé daterait des années 1820 à 1830.

Les décors floraux peints en polychromie sur quelques soucoupes utilisent surtout les couleurs typiques de la période 1815 à 1830, quoique quelques objets sont peints de couleurs chrome populaires entre 1830 et 1870. Des décors faits à l'engobe sur des bols utilisant des motifs de type « Cable » sont effectués à l'aide d'un outil mis au point en 1811. Tous ces exemples appuient une datation générale de la collection entre 1800 et 1840, mais probablement encore plus serrée, soit entre 1820 et 1840.

Ces dates sont aussi corroborées par plusieurs objets en grès du Derbyshire portant une marque de douane. La marque « EX » se retrouve sur au moins cinq des bouteilles à bière de gingembre de la collection, et la marque « Blacking Bottle » est estampée sur une bouteille à noir de chaussures. Ces marques sont exigées par une loi anglaise entre les années 1817 et 1834. De plus, la bouteille à cirage porte aussi la marque du fabricant *Joseph Bourne* dont l'entreprise a été établie à Denby, dans le sud du Derbyshire, en 1815. Notons aussi qu'un des pots pharmaceutiques de la collection porte aussi une marque de fabricant. Il s'agit de la firme de la famille Maw, fondée à Londres en 1814. La marque de la poterie

Davenport, qui apparaît sur plusieurs assiettes de la collection, se réfère à une compagnie exploitée à Longport, à Stoke-on-Trent, entre 1794 et 1887. Les caractéristiques de cette marque sont typiques de la période 1815 à 1860.

La collection de pipes à fumer de la fosse représente 12 % de l'ensemble et nous avons pu y identifier un nombre minimum de 529 fourneaux. Comme nous l'avons vu, les caractéristiques stylistiques de ces pipes et leurs décors et inscriptions cadrent tous bien avec une datation dans la période située entre 1780 et 1840, tel qu'établie pour l'étude de la collection des pipes de Place Royale et plus particulièrement dans la période des années 1810 à 1840. Pour ne reprendre que quelques exemples portant des identifications manufacturières, le fabricant Alexander Coghill s'est établi à Glasgow en 1826 ou 1827, les pipes avec la marque PH sont attribuées au pipier Peter Hall, établi à Ripon en 1822, certaines pipes de Kingston-upon-Hull pourraient être l'œuvre d'Elisabeth Blyth, mentionnée dans des sources documentaires en 1817, et à nouveau en 1828, ou d'Edward Blyth, pipier dont l'activité est attestée entre 1838 et 1842 et les pipes à effigie de marque Ring affichant le nom *Ohio* sur le tuyau auraient été fabriquées pour l'exportation en Amérique du Nord entre 1816 et 1849. Le cas le plus spectaculaire, cependant, reste une pipe portant sur son fourneau une inscription manuelle du chiffre *1836* et sur son tuyau le nom *Bromley*, qui selon les recherches de Stéphane Noël, serait le nom d'un brick anglais arrivé au port de Québec avec des marchandises en juin 1836.

La collection de verre comporte aussi un grand nombre d'objets dont la datation s'accorde bien avec le contexte. Ainsi, le verre incolore est principalement composé de verre contenant du plomb, une caractéristique toujours bien présente durant la première moitié du 19^{e} siècle. Même quelques objets en verre teinté vert partagent cette particularité. Les formes des verres à vin et des gobelets s'accordent aussi bien avec une datation de la fin du 18^{e} et du début du 19^{e} siècle. Les petites bouteilles et fioles pharmaceutiques sont composées des mêmes types de verre au plomb et faites dans des moules en creux avec des lèvres horizontales toujours faites à la main. Les bouteilles cylindriques à boisson alcoolisée de

provenance anglo-américaine montrent deux types de fabrication, au moule en creux et au moule de type Ricketts, qui caractérisent cette même période, notamment la transition vers les moules à charnières entamée dès le début des années 1820, tout comme le façonnage des ouvertures à l'aide de la pince de finition. Cependant, les deux types semblent bien représentés et contredisent quelque peu l'affirmation que durant les années 1820 et 1830, la quasi-totalité des bouteilles à boisson alcoolisée trouvées dans des contextes canadiens étaient faites dans les moules à charnière (Jones et Sullivan 1985). Est-ce qu'une partie de la collection date véritablement d'avant 1820 ou est-ce que la datation minimale du contexte de la fosse peut toujours s'établir en 1834? Les bouteilles françaises, de leur côté, conservent les caractéristiques plus traditionnelles des bouteilles à ouvertures polies au feu et portent généralement une bague aplatie faite à la main, des traits observables sur ces bouteilles jusqu'au dernier quart du 19^{e} siècle. Ces traits se trouvent aussi sur les bouteilles à contenu autre, dont au moins une bouteille à l'huile d'olive en verre teinté bleu-vert français. Au moins une autre bouteille en verre teinté vert montre des traits similaires et est probablement aussi d'origine française.

Parmi les monnaies ou jetons trouvés dans la fosse, un seul artéfact a pu être identifié et daté. Il s'agit d'une pièce d'un sou au buste de Georges III portant la date de 1812. Malgré cette inscription, il semble s'agir d'un jeton d'imitation frappé par la banque de Montréal entre 1832 et 1837, une datation plus tardive, mais toujours compatible avec la datation établie pour la fosse.

Le constat à travers l'ensemble de la culture matérielle datable provenant de la fosse reste le même : la collection est d'une uniformité remarquable pour établir une datation générale du contexte entre 1780 et 1840 environ. Bon nombre d'indices permettent en plus de restreindre cette datation à la période située entre 1810/15 et 1840. Quelques éléments donnent toutefois à ce contexte des traits plutôt « démodés » par rapport à la datation proposée entre 1834 et 1843 pour l'établissement, l'utilisation et l'abandon de la fosse. La grande abondance du *Pearlware* comme type principal de céramique en fait partie, tout comme la

présence toujours assez significative du *Creamware* et la faible représentation de terre cuite fine blanche dans le contexte. On peut y ajouter l'utilisation de plusieurs décors plus anciens tel les décors peints polychrome aux couleurs sans chrome ou la présence d'un nombre important de bouteilles de couleur verte soufflées dans un moule en creux et finies à la main. On y retrouve aussi plusieurs types céramiques datables du 18e siècle, en faible quantité, tel un fragment en grès de Basse-Normandie, un autre en grès fin salin blanc, un troisième en grès de Nottingham, des tessons de faïence et ainsi de suite. Il pourrait s'agir de fragments d'objets associés aux occupations plus anciennes du terrain de l'hôpital. Parmi les clous mis au jour on trouve toujours un grand nombre de clous forgés, qui étaient généralement remplacés par des clous découpés au 19e siècle.

Très peu de matériel peut effectivement être daté après 1840. Un unique tesson de terre cuite fine blanche vitrifiée provient du lot 13E12. Ce dernier a toutefois été fouillé à la pelle mécanique après un événement de pluie torrentielle ce qui pourrait avoir causé une contamination ayant peut-être du même coup introduit un fragment de caoutchouc dans cette collection. Il y a aussi un fragment de tuyau de pipe de la marque Henderson de Montréal, manufacture ayant ouvert ses portes en 1847, trouvé au début de la fouille dans le lot 13E99, de même qu'un fragment de plastique provenant du lot 13E98. Finalement, ajoutons à cela les pipes fabriquées par Alexander Coghill dont les tuyaux portent son adresse sur la rue Jackson de Glasgow, lieu où il semble avoir résidé entre 1842 et 1846.

La datation de la fosse aux neuf premières années de fonctionnement de l'hôpital situées entre 1834 et 1843 est donc largement confirmée par la collection archéologique trouvée dans la fosse. Mais quelques remarques s'imposent : d'un côté, la date de l'aménagement de la fosse pourrait aussi théoriquement être antérieure à 1834, compte tenu du caractère quelque peu démodé de la collection, quoique l'histoire d'occupation du site ne soutient pas cette interprétation. Pourquoi alors une collection à caractère un peu plus ancien? La réponse pourrait se trouver dans la vocation fonctionnelle du contexte, discutée dans la prochaine section. De l'autre côté, on pourrait aussi envisager que la date finale de

l’utilisation de la fosse se situe avant l’année charnière de 1840 et donc avant la planification de la construction d’un hangar au même endroit sur le terrain de l’hôpital. Cette date pourrait être aussi tôt que 1836, réduisant ainsi de manière considérable la période d’utilisation de l’ensemble qui pourrait être de seulement environ trois ans. Mais cette proposition demeure hypothétique, puisque nous ne pouvons l’affirmer avec certitude. De plus, même si la plupart des éléments de datation postérieure à 1840 pourraient être des intrusions, ceci ne semble pas être le cas pour les pipes de marque Coghill. Ces dernières représentent pour le moment les preuves les plus tangibles que la fosse a toujours été en utilisation au début des années 1840.

15.2. La vocation fonctionnelle du contexte

L’interprétation fonctionnelle de la fosse et de son contenu représente un autre défi de taille. De prime abord, elle a été interprétée comme latrines détachées situées dans l’arrière-cour nord du complexe hospitalier. Sa grande taille soutient l’idée qu’il s’agit d’un aménagement de latrines pour une grande institution, tel qu’un hôpital (Ville de Québec 2025). Mais l’analyse des macrorestes provenant de plusieurs lots fouillés dans la fosse a montré que la quantité des graines de petits fruits, généralement très abondantes dans des latrines et pouvant atteindre des dizaines de milliers d’exemplaires par litre de sédiment, ne se comptent qu’en quelques dizaines et tout au plus en quelques centaines dans chacun des lots, laissant sous-entendre que la quantité de matière fécale présente dans la fosse est somme toute limitée. L’analyse archéoentomologique arrive à une conclusion similaire, puisque les insectes typiquement retrouvés dans des contextes de latrines sont largement absents et que l’on retrouve surtout quelques spécimens d’insectes ravageurs de biens entreposés qui pourraient être liés à des rejets possibles d’aliments infestés. L’absence générale d’insectes pourrait d’ailleurs s’expliquer par une accumulation rapide des dépôts et par le fait que la structure devait être couverte durant son utilisation et donc plus difficile d’accès pour la faune entomologique (GAIA 2024 : 22-45).

Si nous revenons sur la composition de la culture matérielle retrouvée dans la fosse, le premier constat était que les écofacts représentent près de la moitié de l'ensemble (47,9 %) avec 10 021 fragments comptés (tableau 22 et 23)! Ce fait en soi permet de confirmer que la fosse jouait un rôle primordial dans l'élimination des restes d'animaux pour l'hôpital. À ceci s'ajoute le rejet d'un minimum de 1 176 objets, représentés par un autre 10 754 artéfacts, toutes matières confondues, ainsi que 133 restes humains.

Même si les artéfacts auraient pu faire l'objet d'un remplissage unique effectué à la fin de l'utilisation de la fosse, une telle interprétation est difficile à concevoir pour les restes osseux d'origine animale, qui n'étaient certainement pas consommés en un si court laps de temps. De plus, la nature des objets découverts ne semble pas non plus indiquer une déposition unique, puisqu'il faudrait alors conclure que l'on se débarrassait d'un ensemble d'objets comme lors d'un abandon d'un site, ce qui n'est pas indiqué par le contexte hospitalier qui, à l'époque, était toujours au tout début de son utilisation. Il serait envisageable qu'après un court laps de temps d'utilisation comme latrines, la fosse aurait été abandonnée puis utilisée principalement comme dépotoir jusqu'à temps d'être entièrement remplie.

Tableau 22 : Répartition des fragments par fonction et matériau

Fonction / Matériaux	Céramique		Verre		Métal		Matières inorganiques		Matières organiques		Matières synthétiques		Matériaux composites		Matériaux indéterminés		Écofacts		Total	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
Alimentation	651	12,2 %	635	14,8 %	9	1,0 %			2	0,6 %			18	64,3 %			9 988	99,7 %	11 303	54,1 %
Alcool			1 858	43,4 %															1 858	8,9 %
Conservation indéterminée			120	2,8 %	176	20,5 %					1	50,0 %							297	1,4 %
Hygiène	1 971	37,0 %	5	0,1 %					1	0,3 %									1 977	9,5 %
Médicine	78	1,5 %	518	12,1 %					1	0,3 %									597	2,9 %
Vêtement et accessoires			1	< 0,1 %	24	2,8 %	1	1,4 %	132	42,7 %			2	7,1 %	1	5,6 %			161	0,8 %
Parures			2	< 0,1 %	3	0,3 %													5	< 0,1 %
Jeux									1	0,3 %									1	< 0,1 %
Entretien	10	0,2 %																	10	< 0,1 %
Narcotiques	2 563	48,2 %																	2 563	12,3 %
Écriture			1	< 0,1 %			4	5,5 %											5	< 0,1 %
Commerce					8	0,9 %													8	< 0,1 %
Observation et mesure du monde physique			2	< 0,1 %															2	< 0,1 %
Mobilier					11	1,3 %			1	0,3 %			3	10,7 %					15	0,1 %
Militaire					5	0,6 %													5	< 0,1 %
Architecture	36	0,7 %	1 057	24,7 %	205	23,9 %	21	28,8 %	5	1,6 %			3	10,7 %					1 327	6,3 %
Consommation indéterminée	13	0,2 %	78	1,8 %	416	48,5 %			14	4,5 %	1	50,0 %	2	7,1 %	11	61,1 %			535	2,6 %
Pièces de mécanismes, outils					1	0,1 %	5	6,8 %											6	< 0,1 %
Résidus							42	57,5 %	19	6,1 %					6	33,3 %	33	0,3 %	100	0,5 %
Restes humains									133	43,0 %									133	0,6 %
Totaux	5 322	100,0 %	4 277	100,0 %	858	100,0 %	73	100,0 %	309	100,0 %	2	100,0 %	28	100,0 %	18	100,0 %	10 021	100,0 %	20 908	100,0 %
Pourcentage de l'ensemble	25,5 %		20,5 %		4,1 %		0,3 %		1,5 %		< 0,1 %		0,1 %		0,1 %		47,9 %		100,0 %	

Tableau 23 : Répartition des NMO par fonction et par matériau (sans écofacts et sans restes humains)

Fonction / Matériaux	Céramique		Verre		Métal		Matières inorganiques		Matières organiques		Matières synthétiques		Matériaux composites		Autres		Total	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
Alimentation	91	12,9 %	36	21,2 %	8	5,8 %			1	0,8 %			18	78,3 %			154	13,1 %
Alcool			81	47,6 %													81	6,9 %
Conservation indéterminée			11	6,5 %	4	2,9 %					1	50,0 %					16	1,4 %
Hygiène	65	9,2 %	4	2,4 %					1	0,8 %							70	6,0 %
Médicine	11	1,6 %	30	17,6 %					1	0,8 %							42	3,6 %
Vêtement et accessoires			1	0,6 %	19	13,7 %	1	11,1 %	102	80,3 %			1	4,3 %	1	100,0 %	125	10,6 %
Parures			2	1,2 %	2	1,4 %											4	0,3 %
Jeux									1	0,8 %							1	0,1 %
Entretien	3	0,4 %															3	0,3 %
Narcotiques	529	75,0 %															529	45,0 %
Écriture			1	0,6 %			4	44,4 %									5	0,4 %
Commerce					8	5,8 %											8	0,7 %
Observation et mesure du monde physique			2	1,2 %													2	0,2 %
Mobilier					9	6,5 %			1	0,8 %			1	4,3 %			11	0,9 %
Militaire					4	2,9 %											4	0,3 %
Architecture					73	52,5 %			5	3,9 %			2	8,7 %			80	6,8 %
Consommation indéterminée	6	0,9 %	2	1,2 %	11	7,9 %			15	11,8 %	1	50,0 %	1	4,3 %			36	3,1 %
Pièces de mécanismes, outils					1	0,7 %	4	44,4 %									5	0,4 %
Totaux	705	100,0 %	170	100,0 %	139	100,0 %	9	100,0 %	127	100,0 %	2	100,0 %	23	100,0 %	1	100,0 %	1 176	100,0 %
Pourcentage de l'ensemble	59,9 %		14,5 %		11,8 %		0,8 %		10,8 %		0,2 %		2,0 %		0,1 %		100,0 %	

15.2.1. La fosse : un contexte hospitalier témoignant des soins apportés aux malades

Comme nous l'avons vu dans la présentation de la collection, plusieurs objets peuvent être directement associés à une vocation médicale et aux besoins d'une pharmacie. On y compte un minimum de 41 contenants en verre et en céramique, soit un minimum de 596 tessons associés à ces types de récipient (voir aussi les tableaux 21 et 22). Les fioles et petites bouteilles en verre incolore ou légèrement teintés verts sont les plus nombreux parmi ceux-ci, mais on retrouve aussi des bouteilles de grand volume pouvant contenir au-delà de deux litres de liquide, des jarres d'apothicaire, des pots pharmaceutiques de différentes tailles ainsi que des petits pots à onguent. De plus, nous avons vu qu'il y a dans la collection quelques pots à conserve qui auraient pu être utilisés en pharmacie, de même que plusieurs bouteilles dont l'utilisation n'a pas pu être déterminée, mais dont certaines pouvaient possiblement servir à entreposer du contenu médicinal.

Parmi les céramiques, un autre objet lie le contexte à l'Hôpital de la Marine : le pot de chambre. Nous avons vu que selon le cumul des rebords, nous avons au moins 33 exemplaires en *Pearlware* dans la collection et que le décompte des anses arrive même à 63 exemplaires. À cela s'ajoutent deux autres pots dans un matériau différent. La grande quantité montre clairement l'utilisation importante et donc le besoin de cet objet d'hygiène qui pointe vers le contexte hospitalier auquel la fosse semble associée. L'usure de ces récipients semble anormalement élevée ce qui a mené à un rejet plus important de sorte que les pots de chambre comptent pour plus de 9 % de tous les objets céramiques (voir tableau 22), voire pour près de 37 % de tous les récipients céramiques identifiés dans la fosse (voir tableau 5 en début de l'étude).

Nous avons vu que d'autres objets trouvés dans la fosse pouvaient aussi avoir une application médicale ou hygiénique importante, comme les éponges dont 14 fragments ont été mis au jour. Leurs multiples applications pour les soins du corps, le nettoyage et même pour l'alimentation, basées surtout sur ses capacités

d’absorption et de rétention de liquides ainsi que sa souplesse, en font des outils indispensables.

Nous avons aussi soulevé la possibilité que certains ustensiles avaient des applications médicales, mais ces questions sont difficiles à clarifier vu l’état très dégradé des objets. Nous y trouvons deux manches d’ustensiles de petite taille, trop petits pour appartenir à des ustensiles de table, mais qui auraient pu être associés à des instruments spécialisés. De plus, nous avons repéré deux petits objets métalliques qui pourraient être des petites spatules ayant pu servir à doser et mélanger des produits pharmaceutiques, mais encore une fois, les objets sont trop dégradés, fragmentaires et couverts de concrétions pour bien identifier leurs formes.

Parmi les accessoires vestimentaires, il y a 83 boutons en os, type de bouton généralement associé aux sous-vêtements et qui pourraient témoigner du rejet dans la fosse de tels vêtements, ou peut-être de chemises portées par les patients. L’analyse des macrorestes de certains échantillons provenant de la fosse a d’ailleurs recelé la présence de restes de fibres textiles dans le dépôt (GAIA 2024). Deux petites mottes de fibres se sont aussi retrouvées dans la collection archéologique ainsi qu’un fragment de textile ou de feutre plus grand.

L’indice le plus frappant permettant d’associer la fosse avec le contexte médical de l’hôpital est la présence d’un important nombre de restes humains. Au moins 121 restes ont été identifiés, tandis que douze autres fragments osseux sont probablement aussi d’origine humaine. Le personnel de l’hôpital a donc procédé à l’élimination de plusieurs parties de corps humains, autant d’adultes que d’enfants, dans la fosse à déchets ou latrines.

15.2.2. La vaisselle et les ustensiles du service hospitalier et les produits consommés

Le domaine de l'alimentation, dans toute sa diversité, incluant la consommation de l'alcool, est de loin responsable du plus grand nombre de contenants retrouvés dans la fosse. Une bonne partie de cette vaisselle devait être la propriété de l'hôpital. On y constate une similarité et une simplicité importante quant à la vaisselle de table, notamment des assiettes et assiettes à soupe. Majoritairement en *Pearlware*, chaque type utilise un décor moulé simple identique rehaussé de bleu. Ces assiettes ont été achetées ensemble, probablement de deux marques différentes, dont une est identifiée sur le revers des assiettes. Quelques exemplaires sont plus modernes, en terre cuite fine blanche, portant un décor imprimé en bleu. De ce modèle, nous retrouvons aussi une assiette plus petite dans la collection, la seule de cette taille. Ici, il est probable qu'une distinction pouvait se faire entre les utilisateurs de la vaisselle, celle plus élégante ayant pu être réservée au personnel ou à une clientèle plus nantie de l'hôpital.

Parmi les ustensiles, on retrouve des cuillères bas de gamme en métal ferreux qui se sont très mal conservées. Mais encore une fois, le choix semble s'être arrêté à des objets bon marché. Beaucoup plus de variabilité se trouve parmi la vaisselle associée à la prise du thé, mais malgré la variabilité des décors, nous avons encore affaire à une vaisselle majoritairement composée de *Pearlware* et de certains décors déjà démodés, tels les motifs floraux peints aux couleurs non-chromes. Les motifs imprimés, cependant, sont contemporains de la datation retenue pour la fosse. La présence d'un bol à thé et d'une possible soucoupe en porcelaine chinoise reste pourtant surprenante dans ce contexte, et il s'agit peut-être de pièces d'héritage. La vaisselle de préparation et de service comporte des bols de différentes tailles et décors, les plus simples, et les plus grandes, étant à nouveau en *Pearlware* et non décorés. Les plus petits portent des décors peints ou à l'engobe. Un plat à aile de taille modeste est de fabrication locale.

Du côté des boissons, les nombreuses bouteilles à vin et possiblement aussi à bière pourraient attester d'une consommation importante d'alcool à l'hôpital, mais ce constat contraste avec le petit nombre de verres à vin mis au jour. La diversité des verres à vin pourrait d'ailleurs refléter le fait que ces objets étaient plutôt des effets personnels que de la vaisselle fournie par l'établissement. De plus, une forte consommation d'alcool va à l'encontre de la vocation d'un hôpital[7] et il faut se demander si les bouteilles en verre vert, habituellement consignées et aussi vendues vides pour permettre le transfert de vin acheté en barils et qui pouvaient aussi être utilisées pour d'autres liquides, ne servaient pas aussi à distribuer de l'eau au sein de l'hôpital. Ceci expliquerait en parallèle la sous-représentation des pichets. Une seule longue anse dans la collection pourrait en fait appartenir à un pichet et une deuxième anse en grès proviendrait d'une cruche. Bien peu comparé aux autres types d'objet. Une autre observation pourrait aussi soutenir l'idée d'une consommation d'alcool très limitée à l'hôpital : l'absence totale de bouteilles à gin, et ce malgré l'abondance de bouteilles cylindriques.

Notons tout de même parmi les bouteilles à vin celles en provenance de France, et surtout celles de marque *Château Latour*, une marque déjà prestigieuse au 19e siècle qui met en évidence la fortune du propriétaire de ces bouteilles de vin. Ou sommes-nous encore une fois en présence de bouteilles réutilisées? Et que dire de la flasque en verre retrouvée, objet certainement personnel. Est-ce qu'elle a été jetée en raison d'un bris, ou est-ce qu'on aurait peut-être décidé de priver son propriétaire de sa petite boisson pour des raisons de santé?

La consommation du tabac semble avoir été omniprésente et tolérée parmi les occupants de l'hôpital. L'homogénéité des grands ensembles de pipes mis au jour permettrait même de proposer que l'hôpital lui-même fournissait une partie de ces accessoires à leur clientèle. Avec un minimum de 529 pipes dans la collection,

[7] À la même époque, l'hôpital de York (Toronto) au Haut-Canada, par exemple, renvoyait des patients qui se conduisaient mal, que ce soit en buvant de l'alcool, en jurant, en manquant de respect ou en négligeant les ordres des médecins (Connor, 2000 : 31-32).

l'utilisation de ces objets peut faire référence à une période prolongée d'accumulation des pipes, ou sinon à un très grand nombre de fumeurs. Mais encore une fois, l'homogénéité des modèles rend la deuxième option plus crédible. Fait curieux, certaines de ces pipes devenaient même le support d'inscriptions et de gribouillis au crayon de plomb qui se sont conservés à ce jour.

Comme pour les verres à vin, une forte diversité s'observe aussi parmi les gobelets, dont le nombre minimum de 27 exemplaires dépasse toute autre forme de vaisselle de consommation présente. Ces petits gobelets se trouvaient peut-être en permanence au chevet des malades (et les bouteilles à vin peut-être aussi), ce qui pourrait expliquer un taux de bris différentiel dans leur cas.

D'autres boissons consommées à l'hôpital venaient dans des bouteilles en grès du Derbyshire. S'agissait-il de la bière de gingembre, de la bière d'épinette ou d'un autre type de breuvage? Est-ce qu'on attribuait peut-être même des bienfaits pour la santé à certains de ces produits, notamment pour combattre le scorbut? L'huile d'olive importée de France, peut-être pour la consommation alimentaire, est aussi attestée. Peut-être ce produit bordelais jouait un rôle dans la préparation de certaines préparations pharmaceutiques aussi. D'autres liquides d'origine française pourraient aussi avoir été achetés à en juger par la morphologie de certaines bouteilles retrouvées.

Il est clair que les récipients de céramique et de verre de la fosse reflètent un important amalgame de qualités et d'origines pouvant être liés à la diversité et à la fortune variable des personnes fréquentant l'hôpital. On note que plusieurs articles, plutôt simples et bons marchés et présents en exemplaires multiples identiques, pourraient faire partie de l'équipement de l'hôpital, tandis que certains items, souvent plutôt individuels, peuvent être des effets personnels. Quelques objets peuvent aussi avoir eu une vocation plus spécialisée.

15.2.3. L'alimentation artificielle des nourrissons et l'alimentation des malades

Lorsque, pour une raison ou une autre, l'allaitement maternel n'est pas possible, une autre solution doit être trouvée pour alimenter le nourrisson artificiellement. La préparation utilisée en remplacement du lait maternel apparaît dans les sources historiques françaises sous plusieurs noms, tels panade, papa, papet et papin, mais des termes comme bouillie et bouillon sont aussi mentionnés. Quoique les recettes peuvent varier, cette panade, appelée « pap » en anglais, se compose le plus souvent de pain que l'on laisse mitonner dans un petit pot avec de l'eau, du beurre ou du lait. Le lait de vache étant plutôt nocif pour les nouveau-nés, il est préférable de l'écrémer d'abord ou d'utiliser du lait de brebis ou de chèvre. Plusieurs variantes sont aussi proposées comportant de la semoule de maïs, du gruau d'avoine ou de l'eau de noix écrasées comme principal ingrédient, le bouillon de viande ou de légumes comme liquide de cuisson ou l'ajout de miel, de sucre, de cannelle, d'un jaune d'œuf ou d'un œuf entier au mélange, et d'autres. Certaines recettes proposent même l'ajout de bière, de vin ou de produits médicinaux destinés à calmer le nourrisson (Belot et Belot 2017:11-13). Même si à l'époque, les accouchements ne se faisaient en général pas à l'hôpital, il est tout de même possible que de jeunes enfants malades s'y retrouvaient à l'occasion et il fallait donc trouver des moyens de les nourrir. De manière similaire, d'autres malades alités ont aussi besoin de récipients et de préparations spécialisées pour être nourris.

Dans la collection de la fosse, il y a la trace de quatre objets qui auraient pu être utilisés pour nourrir des jeunes enfants ou des malades, soit un tesson de lèvre d'un contenant pouvant être un biberon de type *canard* en céramique ainsi que trois petites bouteilles ovoïdes en verre. Comme nous l'avons vu, l'identification de tous ces récipients reste provisoire, puisque les bouteilles en verre sont aussi présentées comme des flasques de plus petit volume dans la littérature, tandis que le fragment de lèvre en céramique pourrait aussi appartenir à une saucière. Quoiqu'il en soit, il reste intéressant d'aborder la nécessité d'avoir en main des

solutions pour nourrir ces deux types de clientèles dans un contexte hospitalier. Plusieurs modèles de biberon de malades, surtout en métal et en céramique, ont été connus aux 17e, 18e et 19e siècles et dans des contextes de la marine, par exemple, ce type de récipient fait partie des fournitures de base pour le médecin-chirurgien en charge sur un navire (Belot et Belot 2017). Ces biberons étaient, cependant, souvent munis d'un long bec tubulaire facilitant l'écoulement dirigé du semi-liquide administré. Dans le cas des biberons en verre de cette collection, un dispositif aurait été nécessaire, surtout pour un nourrisson, sous forme d'une pièce de chamois ou de tissu, peut-être additionné d'un fragment d'éponge, afin d'obtenir une tétine adéquate.

Notons qu'en plus des biberons, la collection comporte aussi un petit pot à bouillon en terre cuite commune d'Angleterre du Nord-Est dont la taille aurait été parfaite pour la préparation d'une petite portion de nourriture à bébé.

15.2.4. Le traitement des patients atteints du choléra

Nous avons vu que mis à part les bouteilles à boisson alcoolisée et les pipes à fumer, deux types d'objets sont surreprésentés dans la collection de la fosse, soit les pots de chambre, avec au moins 35 exemplaires, ainsi qu'au moins 27 gobelets. Le choléra, comme nous avons vu, est une maladie intestinale qui provoque de sévères diarrhées et vomissements qui mènent à une déshydratation si grave que les malades peuvent en mourir en seulement quelques jours. Pour prendre soin des personnes atteintes du choléra, le personnel soignant a donc un grand besoin de récipients pour affronter les diarrhées et vomissements excessives ainsi que pour tenter de réhydrater les malades du mieux possible. Les pots de chambre peuvent donc avoir été utilisés pour le soulagement des patients.

De même, à une époque où le soluté intraveineux n'est pas encore connu, la réhydratation doit donc nécessairement se faire par la prise abondante de liquides, d'où pourrait s'expliquer la plus grande utilisation de gobelets dont la majorité ont, pourtant, des parois particulièrement solides. Puisque l'ouverture temporaire de l'Hôpital de la Marine a eu lieu en raison du début de la deuxième épidémie de

choléra à Québec à l'été 1834, il est possible que ces objets, particulièrement abondants dans la fosse à déchets, soient directement liés à cette terrible maladie.

15.3. Les objets personnels – un portrait des employés et des patients de l'hôpital

Plusieurs des objets de la collection peuvent avoir été des effets personnels des personnes ayant fréquenté l'hôpital. Nous avons déjà fait références à cette possibilité en lien avec la flasque, les verres à vin et les bouteilles à vin françaises de marque Château Latour. D'autres objets peuvent aussi faire partie de ces articles personnels. Ainsi, les quelques rares bijoux de la collection, soit deux bagues très simples en alliages cuivreux et deux perles de verre, font certainement aussi partie de cette catégorie. L'unique jouet retrouvé, une petite toupie en bois, a certainement appartenu à un enfant hospitalisé. Certains vêtements et leurs accessoires, tels des boutons et des chaussures, ont certainement appartenu à des membres du personnel ou des patients. Outre les nombreux boutons en os, il y a près d'une vingtaine boutons en laiton ou alliage cuivreux similaires. Au moins deux de ces boutons portent un décor moulé sur leur face supérieure, dont un est décoré de trois trèfles. Cet emblème célèbre de l'Irlande pourrait bien indiquer que ce bouton a appartenu à une personne immigrante irlandaise et hospitalisée à son arrivée à Québec. Un seul bouton est en verre de couleur noir et un autre, plus petit, est en jais. Ces deux objets sont également plus rares et le bouton en jais en particulier fait penser à une personne portant des vêtements plus haut de gamme.

Parmi la vaisselle, un bol à thé en porcelaine chinoise ainsi qu'une possible soucoupe dans le même matériau, ne semblent plus vraiment être à leur place dans les années 1830/40 et on peut supposer qu'il s'agit ici d'objets conservés en héritage, quoique des fragments d'autres objets datant du 18^{e} siècle sont aussi apparus dans la fosse. Les ustensiles pouvaient parfois aussi être des objets personnels et parmi les artéfacts de cette catégorie, un objet se distingue puisqu'il possède un manche de forme cylindrique, en bois encerclé d'un tube métallique.

Malgré la diversité observée, les autres manches d'ustensile de la collection sont tous en os et nous considérons pour l'instant qu'au moins une partie de ces ustensiles étaient fournis par l'hôpital. Le modèle en bois et métal, cependant, est un modèle unique et ne semble pas faire partie des ustensiles fournis par l'hôpital. Évidemment, nous pouvons aussi considérer l'ensemble de jetons ou pièces de monnaie comme des effets personnels. Ces objets se sont assurément trouvés dans la fosse à déchets par erreur. On peut d'ailleurs se demander si certaines de ces pièces étaient possiblement dissimulées dans des vêtements? Dans un cas, nous avons trouvé un amalgame de concrétions qui, selon les résultats d'une radiographie, contient même deux pièces qui étaient certainement conservés ensembles par leur propriétaire, peut-être dans une poche de vêtement ou une bourse, ce qui aurait permis qu'elles restent proches l'une de l'autre lors de leur rejet. Notons finalement que parmi les nombreuses pipes à fumer, objet personnel par excellence, malgré la présence de certains modèles en très grand nombre, nous retrouvons aussi quelques modèles uniques.

On voit à travers ces objets personnels, de valeur très variable, apparaître un portrait des gens ayant fréquenté l'hôpital. On y retrouve des gens vraisemblablement bien nantis, pouvant se permettre des produits de luxe tel le vin Château Latour et d'autres vins et champagnes français, ornant leurs vêtements de boutons en jais, mangeant d'assiettes et prenant leur thé de vaisselle plus belles et plus à la mode, face à des gens de moyens plus modestes, devant utiliser une vaisselle de table et des ustensiles plus simples et à prix modique. Les bijoux perdus sont rares et également de peu de valeur. Est-ce qu'il s'agit de bijoux de femmes? Les perles de verre jaune pourraient l'être, mais pour les bagues, le genre du porteur est plus difficile à déterminer. L'association au monde militaire de l'hôpital transparait par l'intermédiaire de quelques rares objets militaires, telle l'aiguillette qui sert à nettoyer la lumière d'un fusil et la balle de mitraille ou boulet de pierrier mis au jour dans la fosse. Un seul jouet ainsi que des possibles biberons témoignent de la présence d'enfants, un fait confirmé aussi par la triste découverte de restes humains juvéniles dans la fosse.

15.4. Le réseau d'approvisionnement de l'hôpital

À travers les divers équipement et fournitures de l'hôpital, nous pouvons obtenir un portrait des réseaux d'approvisionnement de l'établissement. Plusieurs des fabricants ont apposé leurs marques sur des objets, ce qui nous donne quelques indices sur les achats effectués par l'hôpital. Parmi la vaisselle de table, nous retrouvons plusieurs assiettes creuses identiques de marque Davenport, un fabricant établi à Longport, Stoke-on-Trent, dans le Staffordshire, entre 1794 et 1887. Les caractéristiques de la marque ainsi que le style néoclassique des assiettes permettent de les dater entre 1815 et 1840. Si la marque des assiettes de table régulières, à décor également néoclassique, n'est pas connue, en revanche, celle des assiettes au décor imprimé de type *Fountain Scenery* nous est parvenue. Il s'agit de la firme William Adams & Sons, une autre compagnie du Staffordshire, en activité de 1769 à 1966, qui a probablement mis au point ce type de décor au début des années 1820.

Parmi les bouteilles de noir de chaussures, une porte la marque du fabricant Joseph Bourne de Denby, au Derbyshire, qui a pris en main l'entreprise potière en 1815 et qui était l'un des plus importants fabricants de bouteilles en grès du Derbyshire à l'époque. La compagnie existe toujours aujourd'hui.

L'origine de l'un des pots pharmaceutiques de la collection est la compagnie Maw, établie par George Maw à Londres en 1814. La spécialisation de cette compagnie en des produits chirurgicaux et pharmaceutiques n'est qu'à ces débuts dans les années 1810 et 1820 et elle pourrait bien avoir fourni d'autres équipements à l'Hôpital de la Marine. Leur premier catalogue a été publié en 1830. Des pots pharmaceutiques plus petits sont suffisamment similaires à celui identifié pour pouvoir provenir de la même manufacture. Encore une fois, nous sommes en présence d'une vaisselle très simple et fonctionnelle qui ne se compare pas à celle du domaine médical, en faïence hautement décorée, connue au 18^{e} siècle et avant. Cette firme est pour l'instant le seul fabricant spécialisé en fournitures médicales dont le lien avec l'Hôpital de la Marine est attesté.

Parmi les produits consommés, nous trouvons de l'huile d'olive, livrée dans une bouteille typique d'une production française, en verre de teinte bleu-vert. Le fabricant du produit reste inconnu, mais le sceau apposé sur la bouteille indique qu'il provient de Bordeaux, quelque peu surprenant, puisque cette ville doit se trouver à la limite nord des régions où la culture de l'olive peut se pratiquer. Il serait intéressant de se pencher sur les sources possibles de cette huile en France au 19e siècle. Elle aurait pu avoir de multiples applications, alimentaires, comme pour des salades, ainsi que médicinales.

Finalement, nous retrouvons les deux bouteilles de vin de marque Château Latour. Le domaine Château Latour se trouve dans le Haut-Médoc, sur la commune de Pauillac, en Gironde, Nouvelle-Aquitaine, région située au nord de Bordeaux. Ce vin prestigieux aurait donc pu suivre la même route commerciale que l'huile d'olive de Bordeaux, ou vice versa, pour finir par être acheminé à Québec et se retrouver à l'Hôpital de la Marine.

Les pipes à fumer avec leurs nombreuses marques, sont aussi une source importante d'informations sur les liens commerciaux, quoique nous ne pouvons affirmer si l'Hôpital de la Marine faisait lui-même l'achat de ces articles ou s'il s'agit exclusivement d'objets achetés en privé par le personnel et la clientèle de l'hôpital. Rappelons ici brièvement des fabricants comme la pipière Elisabeth Blyth de Kingston-upon-Hull ou le pipier R. Hilton de Whitby, ainsi que la firme Ring de Bristol ou le fabricant écossais A. Coghill de Glasgow.

Finalement, rappelons aussi la découverte d'un nom de navire marchand inscrit sur une pipe à fumer. Le navire *Bromley*, qui aurait apporté des marchandises à l'été 1836 au port de Québec, semble avoir approvisionné l'Hôpital de la Marine et des Émigrés en certaines fournitures. Cette information ouvre la porte à une étude plus approfondie des liens commerciaux de l'hôpital au début de son exploitation.

16. CONCLUSION

La fosse retrouvée en 2023 dans la cour arrière de l'ancien Hôpital de la Marine et des Émigrés aurait été en utilisation au début de l'exploitation de l'hôpital, au minimum entre 1834 et 1836, et possiblement jusqu'en 1843, année à laquelle l'endroit deviendra l'emplacement sélectionné pour la construction d'un nouveau hangar. La culture matérielle trouvée dans la fosse comporte un impressionnant ensemble de près de 1 200 objets et plus de 10 000 restes fauniques et botaniques, sans compter les 133 restes osseux humains et probablement humains qui y ont été rejetés. Près du trois quarts de ces 20 908 artéfacts et écofacts sont issus de la moitié est de la fosse. Tous ces objets permettent de brosser un portrait complexe de la vie à l'hôpital et des gens qui y sont passés durant ces premières années, dont le tout début était marqué par la deuxième vague de choléra qui frappa Québec durant l'été de 1834.

Il semble que malgré une utilisation limitée des lieux comme latrines, la structure aurait principalement servi de dépotoir pour les déchets quotidiens des différents services hospitaliers. Ces rejets se faisaient surtout du côté est de la structure, ce qui expliquerait l'inégalité observée dans le dépôt des artéfacts (Stéphane Noël, comm. pers., avril 2025). Mais selon nos observations, aucune distinction dans la nature des couches du dépôt peut être faite, puisque les remontages des artéfacts ont permis de constater à répétition que les objets recollaient à travers les différentes couches fouillées, de haut en bas et d'est en ouest du dépôt de la fosse. Il semble donc s'agir d'une déposition graduelle et régulière effectuée sur une période relativement restreinte.

Si la superstructure de la fosse avait des cloisons, il semble donc que l'accès du côté est était le plus souvent choisi pour le rejet de déchets. Peut-être y avait-il des séparations pour hommes et pour femmes? Dans ce cas, qui utilisait alors la partie est des latrines où les déchets étaient le plus souvent déposés?

L’ampleur de la collection et la fréquence de certains types d’artéfacts nous permet de conclure que la fréquentation de l’hôpital durant la période concernée était intensive. La clientèle était probablement surtout masculine ce qui concorderait avec la vocation de soins aux marins, mais il est somme toute assez difficile d’établir ce type de lien. Même si l’alimentation joue toujours un rôle primordial dans la collection, les objets liés au domaine médical et à l’hygiène y sont aussi bien représentés et on peut même suggérer un certain lien avec l’épidémie de choléra, comme nous avons expliqué un peu plus haut.

La présence des femmes reste relativement peu visible, tandis que l’on peut affirmer qu’il y avait quelques enfants, du fait de la présence d’un seul jouet, de possibles biberons et des restes humains juvéniles dans la fosse. Une certaine différentiation du statut social est aussi visible et on note qu’en général, l’hôpital se dotait d’une vaisselle quotidienne simple à prix abordable. Ces mêmes règles d’achat à prix modique devaient aussi s’appliquer aux autres besoins des services, compte tenu de la présence de pots de chambres et de pots et bouteilles pharmaceutiques simples et non décorés. Au mieux, nous y trouvons des jarres d’apothicaire en terre cuite fine blanche, décorées de quelques moulurations simples et de couvercles dotés d’un bouton de préhension orné d’un petit disque annulaire.

La pratique d’autopsies et possiblement de dissections est fortement suggérée par la présence de restes humains incomplets, dont certains portent des marques de découpe. Le contexte de la fosse rejoint les résultats obtenus lors de recherches portant sur les cimetières voisins de l’hôpital entre 2019 et 2021. Ceci s’accorde aussi avec la vocation de l’hôpital comme institution d’enseignement de la médicine, vocation qui sera surtout affirmée à partir de 1837 (Ville de Québec 2025). Notons au passage que l’Hôpital de la Marine et ses cimetières n’échappent pas à la polémique entourant le vol de corps pour ces mêmes fins.

Dans l’ensemble, l’analyse de la culture matérielle provenant de la fosse à déchets et de latrines de l’Hôpital de la Marine et des Émigrés a permis de documenter

une véritable petite capsule temporelle reflétant les premières années de service de l'institution. Les résultats nous montrent non seulement des aspects de la vie quotidienne à l'hôpital mais mettent aussi en lumière les activités des pharmaciens et médecins-chirurgiens à l'emploi de l'établissement, ainsi que le sort tragique de plusieurs de ses patients. Les résultats reflètent aussi quelques-unes des données obtenues lors des interventions archéologiques antérieures sur les cimetières voisins de l'hôpital. Quelques autres secteurs examinés en 2023 ont aussi livré des objets qui pourraient être liés à l'établissement hospitalier durant ces mêmes années ou à une période ultérieure (notamment les sous-opérations 14K et 15D) et il serait intéressant de faire une comparaison plus poussée avec les résultats de ces secteurs. Vu l'intérêt particulier du contexte pour le fonctionnement de l'hôpital, il serait aussi intéressant de pousser plus loin les analyses et d'explorer des méthodes qui permettraient de connaître les types de médicaments et produits qui étaient conservés dans les nombreux récipients pharmaceutiques mis au jour. Un programme de restauration des objets et de mise en valeur pourrait aussi s'avérer pertinent. Les résultats de notre analyse ainsi que les nombreux objets identifiés et catalogués dans le cadre de ce projet pourront aussi servir de données et de collection de référence pour des recherches futures sur l'Hôpital de la Marine ou des contextes hospitaliers similaires.

BIBLIOGRAPHIE

BEAUDRY Mary
2006 *Findings: The Material Culture of Needlework and Sewing.* New Haven, Yale University Press. 237 p.

BELOT Christian et Maïté BELOT
2017 *Les Biberons de malades : Approche sur la connaissance des « canards » de malades.* GRECAM, Groupe de Recherche en Ethnographie et Céramologie en Aquitaine et Midi toulousain, Documents de la Grésale no. 8. 244 p.

BIRKS, Steve
s.d. « A-Z of Stoke-on-Trent Potters - Alphabetical Index », dans Birks Steve, *The local history of Stoke-on-Trent, England : Resources on the North Staffordshire Pottery Industry*. Document électronique disponible à http://thepotteries.org/allpotters/index_alpha.htm.

BRASSARD, Michel et Myriam LECLERC
2001 *Identifier la céramique et le verre ancien au Québec. Guide à l'usage des amateurs et des professionnels*. Sous la direction de Marcel Moussette et Réginald Auger. Cahiers d'archéologie du CÉLAT, no 12, Québec.

CAMPBELL Anita et le Groupe Patri-arche inc.
1984 *Le Creamware de Place-Royale*. Québec, Direction générale des publications gouvernementales du ministère des Communications.

CIVIC HERALDRY OF ENGLAND, WALES, AND NORTHERN IRELAND
1998-2025 « Whitby Town Council (North Yorkshire) », document électronique disponible à http://www.civicheraldry.co.uk/yorkshire.html

CONNER J. T. H.
2000 *Doing Good : The Life of Toronto's General Hospital*. Toronto, University of Toronto Press. 342 p.

CRELLIN J. K.
1969 *Medical Ceramics : A Catalogue of the English and Dutch Collections in the Museum of the Wellcome Institute of the History of Medecine.* London, Wellcome Institute of the History of Medecine. 304 p.

DAVEY P. J., *éd.*
1981 *The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe, VI*, British Archaeological Reports, Oxford British Series 97.

DUNNING Phil
2001 « Couverts de table composites de 1700 à 1930 », dans : Karklins Karlis, *dir., Études en culture matérielle*. Hull, Parcs Canada, p. 38-53.

GAIA, coopérative de travail en archéologie
2024 *Analyses archéobotaniques et archéoentomologiques sur le site CeEt-727, Ville de Québec.* Rapport de recherche soumis au Bureau de projet du tramway de Québec, Ville de Québec. 51 p.

GALLAGHER Dennis
1986 « Glasgow Pipe Mould Makers », *Society for Clay Pipe Research Newsletter,* 1986(9) : 10-13.

THE GARDEN OF EADEN
s.d. « What is grapeshot? », document électronique disponible à https://gardenofeaden.blogspot.com/2016/01/what-is-grapeshot.html

GENÊT Nicole
1996 *La faïence de Place-Royale.* Sainte-Foy, Les Publications du Québec.

GOULET Denis
2020 *Brève histoire des épidémies au Québec : Du choléra à la COVID-19*. Québec, Les éditions du Septentrion. 176 p.

HALEY Heather
2017 « “Convenient in any Exigency”: The Transcendence of the Medicine Chest from the Professional to the Domestic ». McLean Samuel, *Global Maritime History.* Disponible à https://globalmaritimehistory.com/convenient-exigency-transcendence-medicine-chest-professional-domestic/.

HERZOG Anja
2024 *La mise en valeur des collections archéologiques du Vieux-Québec : Présentation des thématiques d’exposition potentielles et aperçu d’exemples d’artéfacts.* Rapport remis à la Ville de Québec. 276 p.

HIGGINS David A.
1981 « Surrey Clay Tobacco Pipes », dans: P. J. Davey, *éd., The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe, VI*, British Archaeological Reports, Oxford British Series 97, p. 189-192.

HILDYARD Robin
2016 « Grès brun glaçuré du Derbyshire », dans : MÉTREAU, Laetitia, *dir., Identifier la céramique au Québec.* Cahiers d’archéologie du CÉLAT, no. 41, Série Archéométrie no. 8, Québec, p. 311-316.

JONES Olive R.
2001 « Un guide pour la datation de la verrerie de table des années 1800 à 1940 », dans : Karklins Karlis, *dir., Études en culture matérielle*. Hull, Parcs Canada, p. 165-268.

JONES Olive R. et Elisabeth Ann SMITH
1985 *La verrerie utilisée par l’armée britannique de 1755 à 1820.* Ottawa, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, Parcs Canada. 143 p.

JONES Olive R. et Catherine SULLIVAN
1985 *Glossaire du verre de Parcs Canada décrivant les contenants, la verrerie de table, les dispositifs de fermeture et le verre plat.* Ottawa, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, Parcs Canada. 185 p.

KENYON Thomas
2008 [1983], « Human Effigy Clay Tobacco Pipes », dans: KENYON Thomas A. et Ian T. KENYON, éds., *Nineteenth Century Notes : A Compendium of Notes from the KEWA*. London Chapter of the Ontario Archaeological Society.

L'ANGLAIS Paul-Gaston
2024 *La collection de projectiles d'artillerie et de grenades du site du patrimoine mondial de Québec : pour la défense et pour l'attaque*. Document révisé. Étude non publiée remise à la Ville de Québec. 268 p.

LE CHEMINANT, Richard
1981 « Clay Tobacco Pipes from London and the South East », dans: Davey Peter, *éd*., *The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe VI : Pipes and kilns in the London region.* Bar British Series 97, p. 127-172.

LINDSAY BILL
2021a « Nursing bottles », document électronique disponible à https://sha.org/bottle/food.htm#Baby%20food
2021b « Pattern mold/"Pitkin" Flasks » document électronique disponible à https://sha.org/bottle/liquor.htm#Flasks%20(not%20considered%20figured;
2021c « Soda and Mineral Water Bottles », document électronique disponible à https://sha.org/bottle/soda.htm
2021d « Vegetable Oil & Salad Dressing Bottles », document électronique disponible à https://sha.org/bottle/food.htm#Oil%20Bottles

LOCKETT T. A.
1972 *Davenport Pottery and Porcelain, 1794-1887.* Rutland, VT, C.E. Tuttle.

LONDON STREET VIEWS
2015 « Solomon Maw, surgeon's instrument maker », basée sur des illustrations originales tirée de John Tallis, *London Street Views*, 1838-1847. Disponible à : https://londonstreetviews.wordpress.com/2015/09/21/solomon-maw-surgeons-instrument-maker/

MAW S., SON & SONS
1913 *Catalogue of Medical, Surgical and Druggists' Sundries*. Londres, S. Maw, Son & Sons.

MAW S., SON & THOMPSON et ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND
1870 *Book of Illustrations to S. Maw, Son & Thompson's Quarterly Price-Current*. Londres, S. Maw, Son & Thompson. Document électronique disponible à https://wellcomecollection.org/works/yvpdehkx

MÉTREAU, Laetitia, *dir.*
2016 *Identifier la céramique au Québec*. Cahiers d'archéologie du CÉLAT, no. 41, Série Archéométrie no. 8, Québec. 403 p.

MILLER George L.
2015 *Common Standard Creamware Plate Patterns.* Disponible à : Jefferson Patterson Park & Museum, *Post-Colonial Ceramics*. Document électronique disponible à http://www.jefpat.org/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/Cup%20Shapes/Common%20Creamware%20plate%20patterns.pdf Notes by George L.

NATIONAL LIBRARY OF SCOTLAND
2012 Scottish Post Office Directories, notamment les entrées suivantes pour Glasgow: https://digital.nls.uk/directories/browse/archive/83833437 et https://digital.nls.uk/directories/browse/archive/83840702 et https://digital.nls.uk/directories/browse/archive/84109719

NOËL HUME Ivor
1974 A Guide to Artefacts of Colonial America. New York, Knopf.

NUMICANADA.COM
2025 « Thomas Halliday – ½ penny 1812 », disponible à https://numicanada.com/jetons-medailles-commercial.php?title=thomas-halliday-1/2-penny-1812&id=2143&cat_id=36

OSWALD Adrian
1975 *Clay Pipes for the Archaeologist*. British Series, 14. Oxford, British Archaeological Reports. 207 p.

POINTE-À-CALLIÈRE, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal
2020 *Archéolab.Québec : La collection archéologique de référence du Québec.* Document électronique disponible à https://www.archeolab.quebec/

RICHMOND Lesley *et al.*
2003 *The Pharmaceutical Industry : A Guide to Historical Records.* Cité sous *« S MAW & SON »,* dans Anonyme, *Ear Trumpets, the Packington Collections*. Document électronique disponible à https://www.eartrumpets.co.uk/useful.php.

ROY Christian
2006 *Inventaire archéologique du site Henderson-Dixon, BjFj-135, 2005*. Ville de Montréal. 173 p.

SAMFORD Patricia
2014 « Bone Handled Toothbrushes », Jefferson Patterson Park & Museum, *Diagnostic Artifacts in Maryland, Small Finds*. Document électronique disponible à https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/SmallFinds/Toothbrushes/index-BoneHandledToothbrushes.html.

SAMFORD Patricia et George L. MILLER
2002 « Post-Colonial Ceramics », dans Jefferson Patterson Park and Museum, Maryland Archaeological Conservation Laboratory, *Diagnostic Artifacts in Maryland*. Document électronique disponible à http://www.jefpat.org/diagnostic/Post-Colonial%20Ceramics/index-PostColonialCeramics.htm

SAVARD Mario et Pierre DROUIN
1990 *Les pipes à fumer de Place-Royale*. Collection Patrimoine, Dossier no. 67. Sainte-Foy, Les Publications du Québec.

UNIVERSITY OF NORTH TEXAS LIBRARIES
2004 « Pap boat ». University of North Texas Libraries, The Portal to Texas History accessible grâce à Star of the Republic Museum. Document électronique disponible à https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth30267/

TREMBLAY Yves
1996 *Les ustensiles, les objets de couture et le luminaire de Place-Royale*. Sainte-Foy, Les Publications du Québec.

TRUELLE ET CIE
2021 *Fouilles archéologiques des sites CeEt-755 et CeEt-727 (Été-automne 2910) : Projet d'aménagement du Pôle Saint-Roch.* Rapport de recherche remis au Réseau de transport de la Capitale. 559 p.
2022 *Interventions archéologiques réalisées sur les sites CeEt-755 et CeEt-727 (Été 2020-printemps 2021) : Projet d'aménagement du Pôle Saint-Roch.* Rapport de recherche remis au Réseau de transport de la Capitale. 571 p.

VILLE DE QUÉBEC
2025 *Interventions archéologiques : site du futur Pôle Saint-Roch (CeEt-727 et CeEt-755) et rue des Embarcations (CeEt-703), Québec*. Rapport préliminaire. 303 p.

VIRTUAL DENTAL MUSEUM
s.d. « Different Strokes for Different Folks : A History of the Toothbrush ». Document électronique disponible à https://dentalmuseum.pacific.edu/different-strokes-different-folks-history-toothbrush/.

WALKER Iain C.
1970 « Nineteenth Century Clay Tobacco Pipes in Canada », *Ontario Archaeology*, 16:19-35.
1977 *Clay Tobacco-Pipes, with Particular Reference to the Bristol Industry*. Ottawa, Parcs Canada.

WATTS Sue
2015 *« S MAW & SON »,* dans Anonyme, *Ear Trumpets, the Packington Collections*. Document électronique disponible à https://www.eartrumpets.co.uk/useful.php.

WIKIPÉDIA
2024 « Denby Pottery Company », document électronique disponible à https://en.wikipedia.org/wiki/Denby_Pottery_Company
s.d.a « Kingston upon Hull », document électronique disponible à https://en.wikipedia.org/wiki/Kingston_upon_Hull
s.d.b « Porifera », document électronique disponible à https://fr.wikipedia.org/wiki/Porifera
s.d.c « Whitby », disponible à https://fr.wikipedia.org/wiki/Whitby_(Angleterre)

Correspondance des événements et des lots dans le secteur de la ferme des Jésuites (CeEt-727-11 et 14)

PHASE	NO ÉVÉ.	ÉVÉNEMENT	LOTS	ARTÉFACTS DIAGNOSTIQUES	DATATION RELATIVE
1. Paléoenvironnement et occupation autochtone paléohistorique (avant 1646)	1.1	Sols naturels en bordure de la rivière Saint-Charles	14B11, 14C7, 14D3, 14E3, 14F12, 14G4, 14H7, 14J4, 14K8, 14K13, 14L10, 14N12, 14P10, 14Q10, 14R12,14S19, 14T3, 14U7, 14V8 et 14W5	Aucun	Avant 1646
	1.2	Occupation autochtone paléohistorique (hors contexte)	14S14	Éclat de chert noir	Avant 1646
2. La ferme des Jésuites (1646-1771)	2.1	Construction d'un bâtiment de la ferme des Jésuites (structure 1)	14A900a, 14A900b, 14A1000, 14A1300b, 14R100	Terre cuite commune locale	Fin 17e siècle
	2.2	Occupation de la ferme des Jésuites	14B10, 14N4, 14N8 et 14N11	Faïence et terre cuite commune locale	Fin 17e siècle à v. 1771
	2.3	Accumulation de sédiments ou occupation au nord du bâtiment (structure 1) de la ferme des Jésuites	14C6, 14F7, 14F9 et 14F10	Terre cuite commune glaçurée et clous forgés	Fin 17e siècle à v. 1771
3. La ferme de David Lynd (1771-1832)	3.1	Démolition du bâtiment (structure 1) de la ferme des Jésuites	14R3, 14L9, 14Q6, 14B7, 14L8, 14Q5, 14B6, 14L6 et 14L7	Pearlware, creamware, porcelaine orientale, faïence française et anglaise	Entre v. 1762 et 1785
	3.2	Utilisation d'une fosse à déchets et d'un drain en bois	14N6, 14R2, 14U2, 14U3, 14R8 et 14U6	Creamware (particulièrement le motif Royal) et Pearlware	Entre v. 1762 et 1785
	3.3	Construction d'une habitation carrée (structure 2)	14A100, 14A200, 14A300a, 14A400, 14A1300a, 14C4, 14F6, 14H6, 14N3, 14N9, 14S16, 14S17 et 14S18	Pearlware et creamware	Entre v. 1762 et 1785
	3.4	Construction de la maison de David Lynd (structure 3)	14A500 et 14G100	Aucun	Entre v. 1771 et 1785
	3.5	Construction d'un four à pain adossé au mur pignon est de la maison de David Lynd (structure 4)	14A600, 14A1100 et 14A1200	Aucun	Entre v. 1771 et 1814
	3.6	Construction de la clôture du jardin de la famille Lynd (structure 5)	14A700a, 14A700b, 14A700c, 14P100a, 14P100b, 14G5, 14J3 et 14P7	Creamware	Entre v. 1771 et 1786
	3.7	Occupation de la cuisine et de la maison de David Lynd (structure 2)	14C3, 14F5, 14F8, 14H4, 14H5, 14S12, 14S13, 14S14 et 14S15, 11G4, 11J2, 11J3, 11J4, 11J5 et 11J6	Creamware, terre cuite fine blanche vernissée	Entre v. 1771 et 1832
	3.8	Creusement et remblaiement d'une tranché au sud de la cuisine de David Lynd	14B8 et 14L5	Faïence, porcelaine orientale et terre cuite commune locale	Entre v. 1771 et 1832
	3.9	Creusement et remblaiement d'une fosse le long de la cuisine de David Lynd	14B9	Creamware et terre cuite commune vernissé locale	Entre v. 1771 et 1832

PHASE	NO ÉVÉ.	ÉVÉNEMENT	LOTS	ARTÉFACTS DIAGNOSTIQUES	DATATION RELATIVE
	3.10	Incendie et démolition de la maison de David Lynd	11G2, 11G3, 11J1	Creamware et pearlware altérés par le feu	Entre 1808 et 1815
	3.11	Destruction de la cuisine de David Lynd	14F3, 14H1, 14H2, 14H3, 14S1, 14S2, 14S3, 14S4, 14S5, 14S6, 14S7, 14S8, 14S9, 14S10 et 14S11	Terre cuite fine blanche vernissé, creamware et de nombreux gros outils en fer	Entre v. 1829 et 1832
	3.12	Mise en place, utilisation et abandon d'un drain à l'est de la cuisine de David Lynd	14R150 et 14R11	Clou forgé et terre cuite commune locale	18e ou 19e siècle
	3.13	Construction d'une structure en maçonnerie sèche	14W100	Aucun	18e ou 19e siècle
4. L'Hôpital de la Marine et des Émigrés (1832-1892)	4.1	Pose des fondations de l'aile est de l'Hôpital de la Marine	11D100	Aucun	v. 1832
	4.2a	Construction de la première section du mur d'enceinte de l'hôpital de la Marine (structure 8)	14A800a, 14F4, 14F11, 14N2, 14N5, 14N7, 14N10, 14N5, 14N7, 14R3, 14R9, 14U5, 14T2, 14T4 et 14W3	Terre cuite commune glaçurée et creamware	1839
	4.2b	Construction de la deuxième section du mur d'enceinte de l'hôpital de la Marine (structure 8)	14A800b	Aucun	1858
	4.3	Aménagement d'un quai le long de la rivière Saint-Charles	14X100	Aucun	19e siècle
	4.4	Mise en place d'un drain près de l'ancienne maison de David Lynd	14K150	Aucun	19e siècle

Correspondance des événements et des lots dans le secteur du moulin à vent des Jésuites (CeEt-727-15)

PHASE	NO ÉVÉ.	ÉVÉNEMENT	LOTS	ARTÉFACTS DIAGNOSTIQUES	DATATION RELATIVE
1. Paléoenvironnement et occupation autochtone paléohistorique (avant 1646)	1.1	Sols naturels en bordure de la rivière Saint-Charles	15B11, 15C4, 15E3	Aucun	Avant 1646
2. La ferme des Jésuites (1646-1771)	2.1	Pose de poteaux en bois	15F5	Aucun	Entre 1646 et 1717
	2.2	Construction du moulin à vent des Jésuites	15B100, 15C100, 15D100, 15B9 et 15B10	Aucun	v. 1717
	2.3	Occupation du moulin à vent des Jésuites	N/A	Aucun	1717-1832
4. L'Hôpital de la Marine et des Émigrés (1832-1892)	4.1	Démolition du moulin à vent des Jésuites	15B5, 15B6, 15D1, 15E1 et 15F2	TTC d'Angleterre du Nord-Est, TCF blanche vernissée, TCF chamoise vernissée de type Rockingham, TCF jaune vernissée, TCFB vernissée vitrifiée	2e moitié du 19e siècle
	4.2	Accumulation de remblais après l'abandon/ démolition du moulin (post 1832)	15E2	TCF chamoise vernissée de type Rockingham, GG glaçuré au sel du Derbyshire	Après 1832