Archeo consultant

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE

PROJET ÉOLIEN MONNOIR

Permis : 24-ARCO-09
Détenteur : François Guindon

2025-05-30

FINAL

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE

PROJET ÉOLIEN MONNOIR

SOUMIS À :

Activa Environnement

106, rue Industrielle

New Richmond (G0C 2B0) Québec

SOUMIS PAR :

Archéoconsultant inc.

4, 3e Rue Ouest

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (QC) G0R 3A0

SIGNATURES

PRÉPARÉ PAR :

[redacted]

Éloïse St-Pierre, M. A.

Archéologue assistante

Archeoconsultant inc.

PRÉPARÉ ET VÉRIFIÉ PAR :

[redacted]

FRANÇOIS GUINDON, Ph. D.

Archéologue principal

Archeoconsultant inc.

4, 3e rue Ouest

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (QC) G0R 3A0

Téléphone : (418) 409-7455

info@archeoconsultant.ca

www.archeoconsultant.ca

Page couverture : Vue générale de la zone 3, vers le nord-ouest

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Activa Environnement a retenu les services d'Archéoconsultant inc. pour la production d'un inventaire archéologique dans le contexte du Projet Éolien Monnoir (ci-après nommé le « Projet »). Le Projet recoupe les MRC de Rouville et du Haut-Richelieu, ainsi que les municipalités de Sainte-Angèle-de-Monnoir, Sainte-Brigide-d'Iberville et la Ville de Saint-Césaire, en Montérégie. L'inventaire permettra de répondre aux attentes des autorités publiques pour l'étude d'impact environnemental du projet.

Objectifs

L'inventaire devait vérifier si des vestiges se trouvaient dans 15 zones à potentiel archéologique. En cas de découverte, l'inventaire devait aussi permettre d'estimer la valeur patrimoniale des vestiges, d'évaluer l'impact du projet sur ceux-ci et de formuler des mesures d'atténuation.

Résultats

L'intervention a été menée du 24 au 25 octobre 2024 par une équipe de sept personnes, comprenant un archéologue responsable, une archéologue assistante et cinq archéologues de terrain (techniciens).

Les 15 zones à potentiel archéologique ont été inventoriées sur une superficie totale de 15 258 m^2. Ni l'inspection visuelle ni les sondages n'ont recensé de vestiges d'intérêt.

Risque d'impact

Le risque d'impact des travaux projetés sur la ressource archéologique est très faible en regard des résultats obtenus et de la faible valeur estimée des vestiges.

Recommandations

Il est recommandé que le client procède avec les prochaines étapes de son projet sans précaution supplémentaire pour le patrimoine archéologique.

Cependant, tout changement aux plans du client, pour ce qui est des aménagements au niveau du sol, pourrait nécessiter des ajustements aux mesures proposées. Un archéologue devrait alors être consulté.

En cours de travaux, si des vestiges archéologiques étaient mis au jour fortuitement, les responsables devront immédiatement contacter l'autorité responsable et suivre les directives qui seront formulées. Toute découverte relative au patrimoine des Premières Nations devrait aussi être communiquée aux conseils de Premières Nations

concernées. Un plan d’action en contexte de découverte fortuite fait partie du dossier technique et pourra être consulté au besoin.

ÉQUIPE DE PRODUCTION

Archeoconsultant Inc.

François Guindon, Ph. D.	Archéologue principal – supervision des opérations au terrain, recherche, analyses, rédaction et révision
Éloïse St-Pierre, M. A.	Archéologue assistante – supervision des opérations au terrain, compilation des données et rédaction
Édith Bergeron, B. Env., M. Sc.	Géomaticienne – géomatique et cartographie
Jonathan Caron, B. A.	Archéologue de terrain (technicien)
Kloé Trépanier, M. Sc.	Archéologue de terrain (technicienne)
Clarence Laliberté, B. Sc.	Archéologue de terrain (technicienne)
Audrey-Ève Lavigueur-Blouin, M. Sc.	Archéologue de terrain (technicienne)
Jérémy Gribaut, M. A.	Archéologue de terrain (technicien)

Activa Environnement

Fariel Benameur, ing., M. Env.	Directrice de projet
Christine Lamoureux	Directrice de projet

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE EXÉCUTIF iv
ÉQUIPE DE PRODUCTION vi
TABLE DES MATIÈRES vii
LISTE DES ILLUSTRATIONS ix
LISTE DES CARTES x
LISTE DES TABLEAUX x
1. INTRODUCTION 1
1.1. Résumé du projet 1
1.2. Objectifs et portée de l'étude 1
1.3. Structure du rapport 1
2. MÉTHODOLOGIE 4
2.1. Recherche documentaire 4
2.2. Inspection visuelle 4
2.3. Sondages 5
2.4. Consignation des données 5
2.5. Traitement des artéfacts 6
3. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL 7
3.1. Environnement 7
3.2. Histoire culturelle et patrimoine archéologique 10
4. Résultats 23
4.1. Zone 2 24
4.2. Zone 3 24
4.3. Zone 4 24
4.4. Zone 5 25
4.5. Zones 6 et 7 25
4.6. Zones 8 et 9 25
4.7. Zone 10 26
4.8. Zones 11 et 12 26

4.9. Zones 13 et 14 27
4.10. Zone 15 27
4.11. Zone 16 28
5. CONCLUSION, RISQUE D'IMPACT ET RECOMMANDATIONS 48
6. RÉFÉRENCES 49

LISTE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Extrait d'un plan de 1815 situant approximativement les zones d'inventaire (rouge) dans l'aire d'étude (mauve) 20
Figure 2 : Extrait d'un plan de 1864 situant approximativement les zones d'inventaire (rouge) dans l'aire d'étude (mauve) 21
Figure 3: Zone 2 – vue générale, vers le nord-ouest 29
Figure 4 : Zone 2 – vue générale vers le sud 29
Figure 5 : Zone 2 – vue générale, vers l'est 29
Figure 6 : Zone 2 – sondage test ST-ESP-5, vers le sud-est 29
Figure 7 : Zone 3 – vue générale vers le sud-est 29
Figure 8 : Zone 3 – vue générale, vers le sud-ouest 29
Figure 9 : Zone 3 – sondage test ST-JG-4, vers l'est 29
Figure 10 : Zone 4 – vue générale, vers le sud 29
Figure 11 : Zone 4 – sondage test ST-ESP-4, vers le sud-ouest 30
Figure 12 : Zone 5 – vue générale, vers le nord-ouest 30
Figure 13 : Zone 5 – vue générale, vers le nord-ouest 30
Figure 14 : Zone 5 – sondage test ST-KT-4, vers le nord-ouest 30
Figure 15 : Zone 6 – vue générale, vers le sud 30
Figure 16 : Zone 7 – vue générale, vers le nord-ouest 30
Figure 17 : Zone 7 – sondage test ST-FG-4, vers l'est 31
Figure 18 : Zone 8 – vue générale, vers le nord 31
Figure 19 : Zone 8 – sondage test ST-JG-3, vers l'est 31
Figure 20 : Zone 9 – vue générale, vers le nord-est 31
Figure 21 : Zone 10 – vue générale, vers l'ouest 31
Figure 22 : Zone 10 – sondage test ST-FG-5, vers le sud 31
Figure 23 : Zone 11 – vue générale en bordure de chemin, vers le sud-ouest 32
Figure 24 : Zone 11 – vue générale en bordure de chemin, vers le nord 32
Figure 25 : Zone 11 – vue générale du champ, vers l'ouest 32
Figure 26 : Zone 11 – vue générale de l'aire mal drainée au bout du champ, vers le nord 32
Figure 27 : Zone 12 – vue générale, vers le nord-est 32
Figure 28 : Zone 11 – tuyau de ponceau recouvert de briques, vers le sud 32
Figure 29 : Zone 11 – muret de pierres liées par du ciment-béton, vers le sud 33
Figure 30 : Zone 11 – sondage test ST-KT-2 en bordure de chemin, vers l'est 33
Figure 31 : Zone 11 – sondage test ST-KT-4 en bordure de chemin, vers le sud 33
Figure 32 : Zone 11 – briques dans le remblai en bord de chemin, vers le sud 33
Figure 33 : Zone 11 – sondage test ST-FG-2 dans le champ, vers l'ouest 33
Figure 34 : Zone 12 – sondage test ST-FG-2, vers le nord 33
Figure 35 : Zones 13 et 14 – vue générale du champ, vers le nord 34
Figure 36 : Zone 13 – bord de route, vers le nord 34
Figure 37 : Zone 13 – sondage test ST-ESP-2, vers le nord 34
Figure 38 : Zone 13 – sondage test ST-KT3, vers l'ouest 34

Figure 39 : Zone 13 – sondage test ST-ESP-3, vers l'est 34
Figure 40 : Zone 15 – vue générale, vers le sud 34
Figure 41 : Zone 15 – sondage test ST-JC-2 35
Figure 42 : Zone 16 – vue générale, vers le sud 35
Figure 43 : Croquis à l'échelle des profils stratigraphiques 37

LISTE DES CARTES

Carte 1 : Aire d'étude et synthèse des connaissances 3
Carte 2 : Résultats de l'inventaire archéologique – zones 2 et 3 38
Carte 3 : Résultats de l'inventaire archéologique – zones 4 et 5 39
Carte 4 : Résultats de l'inventaire archéologique – zone 6 et 7 40
Carte 5 : Résultats de l'inventaire archéologique – zones 8 et 9 41
Carte 6 : Résultats de l'inventaire archéologique – zone 10 42
Carte 7 : Résultats de l'inventaire archéologique – zone 11 (partie sud) 43
Carte 8 : Résultats de l'inventaire archéologique – zones 11 (partie nord) et 12 44
Carte 9 : Résultats de l'inventaire archéologique – zones 13 et 14 45
Carte 10 : Résultats de l'inventaire archéologique – zone 15 46
Carte 11 : Résultats de l'inventaire archéologique – zone 16 47

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Synthèse des sites patrimoniaux connus aux environs de l'aire d'étude 22
Tableau 2 : Sommaire des résultats d'inventaire 23
Tableau 3 : Description des séquences stratigraphiques enregistrées 36

1.INTRODUCTION

Activa Environnement a retenu les services d'Archéoconsultant inc. pour la production d'un inventaire archéologique dans le contexte du Projet (carte 1).

1.1. Résumé du projet

Parc Éolien Monnoir S.E.C. vise à développer un parc éolien dans la région administrative de la Montérégie, sur les territoires de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de la ville de Saint-Césaire, dans la MRC de Rouville, et sur le territoire de la municipalité de Sainte-Brigide-d'Iberville dans la MRC du Haut-Richelieu. Le Projet prévoit l'implantation de 15 à 20 éoliennes d'environ 6 à 7,2 MW chacune, pour une puissance nominale de 100 MW, ainsi que des infrastructures connexes comme un réseau collecteur, des chemins d'accès et un poste électrique. Tous ces aménagements sont susceptibles d'affecter les sols et les vestiges archéologiques pouvant s'y trouver.

1.2. Objectifs et portée de l'étude

L'inventaire devait vérifier si des vestiges se trouvaient dans les 15 zones à potentiel archéologique affectées par le projet (carte 1). Le cas échéant, il devait aussi permettre d'en évaluer la valeur patrimoniale, d'évaluer l'impact du projet sur ces vestiges et de formuler des mesures d'atténuation. Les zones prévues à l'inventaire étaient celles identifiées aux études de potentiel archéologique produites par le Bureau du Ndakina de W8banaki (2023) et Jean-Yves Pintal (2023).

Notons toutefois que plusieurs de ces zones comprenaient des espaces construits, tels que des chemins gravelés et des routes asphaltées. Ces constructions ont vraisemblablement détruit les vestiges potentiellement présents. Elles ont conséquemment été exclues des zones d'inventaire. La superficie totale des zones inventoriées fait donc 15 258 m^2.

1.3. Structure du rapport

En plus de la présente introduction, le rapport inclut six chapitres. Le chapitre 2 présente la méthodologie employée pour l'inventaire archéologique. Le chapitre 3 décrit le dossier de recherche documentaire par le biais d'un aperçu de l'histoire environnementale et culturelle de l'aire d'étude. Le chapitre 4 présente les résultats de l'inventaire et, en guise de conclusion, le chapitre 5 estime le risque d'impact du projet

sur le patrimoine archéologique. Des mesures d'atténuation des impacts y sont aussi proposées. La dernière section dresse la liste des références bibliographiques citées dans le rapport.

Le dossier numérique contient toute la documentation technique de l'inventaire archéologique, notamment les fichiers cartographiques vectoriels, les figures, les photographies, le catalogue photo, ainsi qu'une version PDF du présent rapport.



Carte 1 : Aire d'étude et synthèse des connaissances

2.MÉTHODOLOGIE

L'inventaire archéologique comprend cinq composantes essentielles, soit la recherche documentaire, l'inspection visuelle, l'excavation de sondages, la consignation des données et le traitement des artéfacts.

2.1. Recherche documentaire

Différentes sources ont été consultées afin de répertorier et localiser toutes les interventions archéologiques, études de potentiel archéologique, vestiges et aménagements. Ces informations ont été tirées des rapports, publications, cartes, plans, écrits et de l'iconographie disponible.

Les sources suivantes ont été consultées :

- Documentation fournie par le client
- Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ)
- Publications sur l'histoire et l'archéologie régionale
- Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
- Bibliothèque et Archives du Canada (BAC)
- Boston Public Library – Digital Collections (BPL)

Les informations relatives à l'environnement naturel contemporain et ancien ont aussi été recueillies afin de définir l'histoire environnementale de l'aire étudiée. Les sources suivantes ont été consultées pour documenter l'environnement naturel :

- Infrastructure géomatique ouverte (IGO) données écoforestières
- Système d'information géominière (SIGÉOM)
- Publications sur l'histoire environnementale et l'environnement contemporain de la région

2.2. Inspection visuelle

L'inspection visuelle consiste en un examen systématique de la surface du sol de toute la zone d'intervention. Elle permet de déceler les vestiges archéologiques visibles en surface du sol. Les terrains accidentés, présentant un risque pour les travailleurs, en sont toutefois exclus. Toute découverte entraine une inspection minutieuse du sol,

incluant le déplacement d'éléments pouvant gêner les observations. Les vestiges récupérés sont alors localisés par concentration visible. L'inspection permet du même coup d'identifier d'éventuels obstacles à l'excavation de sondages et des lieux particulièrement stratégiques pour leurs emplacements, là où des vestiges sont observables en surface.

En contexte agricole, l'intervention peut se limiter à une inspection visuelle lorsque le labourage est suffisamment récent pour exposer le sol minéral et, par conséquent, les niveaux archéologiques. L'excavation de sondages n'est alors pas essentielle dans l'atteinte des objectifs d'inventaire puisque le labourage a pour effet de ramener une partie des artéfacts en surface du sol. Au moins un sondage test est tout de même pratiqué afin de relever la stratigraphie des lieux et de vérifier si des niveaux archéologiques sont enfouis sous le labour.

2.3. Sondages

Les sondages archéologiques sont disposés à intervalles de 10 m afin de couvrir chacune des zones d'intervention. L'espacement des sondages peut être réduit entre 3 et 5 m pour mieux évaluer d'éventuels vestiges. Les terrains trop perturbés, irréguliers ou humides (actuels ou passés) sont cependant exclus de l'inventaire par sondage. La profondeur atteint le niveau jugé stérile, soit le roc ou le sol naturel n'ayant subi aucune perturbation anthropique et dont la mise en place ne peut être ultérieure à une occupation humaine. Ces profondeurs ne peuvent cependant être atteintes lorsqu'elles dépassent les limites physiques du fouilleur. Les sondages font 30 x 30 cm de côtés et sont excavés à la pelle et à la truelle. Le couvert végétal est pour sa part déstructuré à la pelle afin d'y vérifier la présence de vestiges. Le sol des sondages contenant des vestiges autochtones est tamisé à la maille de 3 mm lorsque la granulométrie le permet. Tous les sondages sont remblayés une fois les enregistrements terminés.

Tous les sondages sont géolocalisés à l'aide d'une tablette dotée d'une fonction GPS. Ils sont identifiés et comptabilisés en distinguant les positifs des négatifs.

Les revêtements d'asphalte et d'autres matériaux compacts ne permettent généralement pas d'excavation manuelle. Certains risques chimiques (ex. contamination aux hydrocarbures) et biologiques (ex. épandage récent de purin animal) peuvent aussi empêcher l'excavation manuelle. Dans ces contextes, les sondages sont disposés le plus près possible de l'espace à évaluer, lorsque cela est possible.

2.4. Consignation des données

Les données recueillies sur le terrain sont consignées au carnet de notes numérique du responsable de l'intervention et de l'assistant, ainsi que sur les fiches dédiées à cet

effet. Les artéfacts sont recueillis par lots collectifs ou individuels, selon leur nature et selon les couches de sol. Une étiquette est produite pour chaque lot collectif ou individualisé. Dans les fiches, les aménagements structurels et tout autre vestige sont décrits et localisés. En contexte allochtone, le système Tikal est utilisé pour l'enregistrement des vestiges.

Les sondages positifs font l'objet d'un enregistrement des données pertinentes sur une fiche dédiée à cet effet, comprenant croquis stratigraphique, orientation et description des couches. Lorsqu'aucun sondage positif ne se trouve dans une zone, au moins un sondage test est réalisé afin de procéder à un relevé stratigraphique témoin.

Les relevés photographiques sont faits à l'aide d'un calepin numérique adapté, comprenant le code Borden ou le code temporaire (s'il y a lieu), l'orientation cardinale, la zone, la date et une description. Les parois de chaque sondage positif, en plus de l'environnement des zones et sites inspectés, sont photographiées. Tous les vestiges structurels (aménagement, fondation, bâtiment, etc.) font aussi l'objet d'un relevé photographique détaillé.

2.5. Traitement des artéfacts

Lorsque des pièces archéologiques sont récoltées, elles sont nettoyées, cataloguées et analysées au laboratoire d'Archéoconsultant à Lévis. L'ensemble est ensuite déposé à la Réserve d'archéologie du Québec, sous la responsabilité du ministère de la Culture et des Communications (MCC).

3.CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL

Le territoire régional a connu une riche succession d'événements qui ont façonné son patrimoine archéologique. Les principales composantes de cette histoire, présentée dans les pages qui suivent, incluent les changements à l'environnement naturel et aux sociétés qui ont occupé le territoire.

3.1. Environnement

L'environnement contemporain et ancien peut nous aider à comprendre les facteurs naturels qui ont influencé l'occupation humaine à travers le temps.

3.1.1. Environnement contemporain

L'aire à l'étude est située dans la région écologique de la Plaine du bas Outaouais et de l'archipel de Montréal (1a), dominée par l'érablière à caryer cordiforme. Son climat est de type tempéré avec des températures annuelles moyennes de 6,7°C, des précipitations moyennes de 910 à 1 320 mm et une saison de croissance de 165 à 200 jours. Ces conditions climatiques et environnementales expliqueraient la grande biodiversité de cette région écologique. Le principal cours d'eau qui traverse l'espace est la rivière Yamaska. Elle draine la région du sud au nord, jusqu'au fleuve Saint-Laurent. La rivière est navigable entre Sorel et Saint-Césaire. Plusieurs de ses affluents traversent aussi l'aire d'étude, dont la rivière des Écossais et la rivière du Sud-Ouest (Gouvernement du Québec 2023 ; Lagassé 2001 ; Major 2012).

Le couvert forestier aurait subi d'importantes transformations suivant la colonisation européenne. L'agriculture, l'exploitation forestière et l'aménagement d'espaces coloniaux ont ainsi modifié le couvert végétal. Certaines essences ont également été exploitées au point d'être moins abondantes, voire disparues à certains endroits. Il s'agit du pin blanc, du chêne, du frêne noir, de l'orme d'Amérique, du bouleau jaune, du hêtre à grande feuille et de la pruche de l'est. Le drainage et les feux d'abatis ont aussi pu augmenter la fréquence et la gravité des feux qui causaient auparavant peu de dommages. Les maladies et insectes sont également plus dévastateurs aujourd'hui. Les milieux humides étaient aussi beaucoup plus fréquents et étendus le long de la plaine du Saint-Laurent. L'environnement naturel avant la colonisation aurait donc été différent de celui d'aujourd'hui (Major 2012 ; Gouvernement du Québec 2023).

La fragmentation du couvert forestier a également entrainé des changements importants quant à la distribution de la faune régionale. En 1603, Samuel de Champlain

notait le gibier abondant de la région. Les animaux à fourrure prenaient d'ailleurs une place importante dans l'économie coloniale à partir du XVII^{e} siècle. Aujourd'hui, au parc national de la Yamaska, on compte 240 espèces d'oiseaux, dont l'oie des neiges, deux types de bernaches, huit espèces de canards et de nombreux oiseaux de proie. On compte aussi 40 espèces de mammifères dont le castor, le lièvre d'Amérique, le coyote, le renard roux, le raton laveur, le pékan, la loutre, le vison, le cerf de Virginie et l'orignal. Les amphibiens et reptiles comprennent pour leur part 21 espèces. Dans la rivière Yamaska, près de 50 espèces de poissons sont recensés, dont l'achigan, la barbotte, la barbue, le doré, le brochet, le malachigan, le meunier et la perchaude (Lambert 2001 ; Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs 2024 ; Sépaq 2024).

Le paysage régional est dominé par une vaste plaine de faible altitude au relief très régulier. L'altitude atteint une moyenne 50 m au-dessus du niveau marin actuel (NMA) en excluant les collines Montérégiennes. Elle atteint toutefois plus souvent 40 m NMA dans l'aire d'étude. La plaine n'est en fait interrompue que par quelques anciennes terrasses marines et par les Montérégiennes. Ces dernières sont un archipel de collines issues de l'activité magmatique (Globensky 1987 ; Gouvernement du Québec 2023 ; Major 2012).

L'espace est majoritairement recouvert de dépôts marins argileux et de till, mais les dépôts d'alluvions sont fréquents à proximité de la rivière Yamaska. L'activité agricole est très importante dans le secteur et a créé les loams à partir des dépôts naturels déjà présents (Major 2012 ; Gouvernement du Québec 2023). Les perturbations du sol naturel sont donc fréquentes.

L'aire d'étude s'inscrit dans la province géologique de la plateforme du Saint-Laurent, à la limite de la province des Appalaches. Elle comprend le groupe de Sainte-Rosalie et le groupe de Lorraine, dans lesquelles on retrouve principalement du grès, du siltstone, du shale, du mudstone, du mudrock, du calcaire, de l'ardoise et de la dolomie. Plusieurs affleurements de mudrock, siltstone et mudrock-siltstone se trouvent d'ailleurs à proximité de la rivière Yamaska et pourraient avoir été exploités par les groupes autochtones pendant la paléohistoire (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts 2024).

3.1.2. Environnement ancien

La configuration contemporaine de l'environnement est le résultat d'une succession d'événements depuis le Pléistocène. Il s'agit d'une époque géologique marquée par de nombreux épisodes glaciaires. Au Wisconsinien, le dernier de ces épisodes, une immense calotte glaciaire recouvre une partie de l'Amérique du Nord. À son maximum, l'ensemble de la vallée du Saint-Laurent se trouve sous une épaisse couche de glace, mais un lent réchauffement s'entame autour de 19 000 AA, réduisant progressivement la calotte glaciaire (Trenhaile 2016).

Vers 13 000 AA, la calotte se scinde en deux pour former le glacier appalachien et l'Inlandsis laurentidien. La formation appalachienne recouvre l'aire d'étude, alors que le chenal laurentien prend la forme d'une longue baie glaciaire (Richard 1985). Rapidement, le front glaciaire se retire du sud du Québec et fait place au lac proglaciaire Candona (Occhietti et al. 2011; Parent et Occhietti 1999). Celui-ci reste en place pendant une centaine d'années avant de se vidanger très rapidement. La mer de Champlain envahit la vallée laurentienne de 12 000 AA jusqu'à 10 600 AA. Le relèvement isostatique progressif, enclenché à la fin de l'ère glaciaire, se traduit par une remontée des terres. Ce processus empêche éventuellement la mer de Champlain de s'écouler vers la mer de Goldthwait et une transition vers des eaux saumâtres s'entame. Le retrait des glaces se poursuit au cours des deux millénaires suivants, de sorte que l'Inlandsis laurentidien atteint la hauteur de Saint-Narcisse vers 10 800 ans AA. Au même moment, la mer de Champlain rejoint la cote de 200 m. La plaine laurentienne est donc encore entièrement submergée, à l'exception de certaines collines Montérégiennes qui forment un archipel. La faune marine qui y vit est assez similaire à celle des mers arctiques et subarctiques d'aujourd'hui et les terres exondées sont occupées par la toundra (Dyke 2005 ; Lambert 2001 ; Occhietti 1980 ; Richard 1985).

L'épisode marin prend fin vers 10 000 AA, alors que les eaux atteignent la cote de 80 à 90 m au-dessus du niveau actuel. Un épisode glaciolacustre suit et l'étendue d'eau qui atteint l'altitude de 70 m est alors désignée comme le lac Lampsilis. Une forêt de peupliers, mélèzes et épinettes occupe les terres libérées. L'aulne et le bouleau y sont aussi très communs. À cette époque, une toundra arbustive occupe encore les terres récemment émergées (Dyke 2005 ; Lambert 2001 ; Occhietti 1980 ; Richard 1985).

Graduellement, le lac Lampsilis se draine et trois niveaux de rivage se succèdent (MacPherson 1966). Le rivage de Rigaud atteint 70 m vers 9 800 AA, puis le rivage de Montréal atteint 30 m vers 9 000 AA. L'aire d'étude qui atteint généralement 40 m NMA émerge alors. Le troisième rivage, celui de Barthélemy, se dessine à 15 m d'altitude vers 8 000 AA (Dyke 2005 ; Richard et Grondin 2009).

L'environnement poursuit une transformation rapide au cours de l'intervalle 8 000 – 6 000 AA. Dans l'espace laurentien, de vastes pans des basses terres émergées sont

parcourus de chenaux qui traversent de grandes tourbières. Les terrains plus sableux sont pour leur part sculptés par le vent, créant ainsi des dunes. Une forêt mixte colonise l'espace laurentien alors que la taïga, dominée par l'épinette blanche et l'aulne crispé, occupe la marge du Bouclier. Au même moment, le lac Lampsilis se détache de l'étendue d'eau qui devient le lac Champlain. C'est le début du proto-Saint-Laurent (Dyke 2005 ; Richard et Grondin 2009).

Entre 8 000 et 4 500 AA, le continent connait une période de réchauffement, alors que l'aire à l'étude est libérée des eaux. La végétation prend graduellement la configuration des forêts méridionales actuelles. Les sapinières et les érablières atteignent leurs limites nordiques vers 6 000 AA et les glaciers disparaissent complètement du Nord québécois vers 4 000 AA. Un léger refroidissement s'entame vers 4 000 AA et se poursuit jusqu'à la l'époque industrielle. Au tournant du quatrième millénaire AA, le noyer cendré, le caryer, le hêtre et le pin font, entre autres, partie des érablières du Sud québécois. Le proto-Saint-Laurent connait alors plusieurs phases transgressives et régressives jusqu'à trouver son niveau actuel vers 1 000 AA.

3.2. Histoire culturelle et patrimoine archéologique

L'aperçu historique qui suit s'intéresse principalement aux changements dans le mode d'occupation des terres et à l'identité des occupants qui s'y sont succédé depuis la paléohistoire[1].

3.2.1. Occupation autochtone

Les sites autochtones de la paléohistoire consistent le plus souvent en des restes de campements enfouis à faible profondeur. Ceux-ci se présentent sous la forme de composantes d'habitations, comme des foyers, fosses, dépotoirs, traces de piquets et artéfacts. D'autres lieux sont associés à l'exploitation de matières premières tels que l'extraction de la pierre dans des affleurements rocheux. Les lieux à caractère rituel, comme les sépultures et les sites rupestres, sont plus rares.

La nature fugace de ces traces s'explique par le mode de vie des sociétés autochtones et par les problèmes de conservation des vestiges. Ce qui nous reste est le plus souvent la portion non dégradable, comme les artéfacts lithiques et céramiques.

[1] Le mot « paléohistoire » est utilisé en remplacement de « préhistoire ». Le terme proposé se veut plus respectueux de l'histoire autochtone précédant l'arrivée européenne en Amérique puisque « préhistoire » implique que les peuples autochtones n'avaient pas d'histoire avant les Européens. Cette notion est évidemment fausse et l'archéologie contribue à documenter le passé riche et ancien des premiers peuples du continent. Dans le même esprit, l'expression « période coloniale » remplace celle de « période historique » puisque la colonisation est le véritable fait marquant de l'arrivée européenne et de sa présence continue depuis le XVI^{e} siècle.

Les restes osseux carbonisés et les structures de combustion sont aussi communs. Ces vestiges nous permettent tout de même d'observer des transformations importantes dans le mode de vie des occupants autochtones à travers le temps.

Deux sites sont recensés à proximité de l'aire d'intervention (BiFf-1 et BiFf-2). Ils sont localisés à la carte 1 et détaillés au tableau 1.

La paléohistoire du Québec méridional, englobant l'aire d'étude, est généralement découpée en trois grandes périodes : le Paléoindien, l'Archaïque et le Sylvicole. Chacune se distingue principalement par les schèmes d'établissement, les stratégies de subsistance et la culture matérielle.

Paléoindien (12 500 – 8 000 AA)

Les premières incursions sur le territoire québécois remontent à la période paléoindienne qui se décline en deux phases.

Le Paléoindien ancien (12 500 – 10 000 AA) demeure mal connu au Québec puisque très peu de sites de cette époque ont été identifiés jusqu'à présent. Les pointes de projectiles à cannelure sont le marqueur type du Paléoindien ancien et seul le site Cliche-Rancourt, près du lac Mégantic, a livré ce type d'objet (Chapdelaine 2007 ; 2012). La rareté des occupations du Paléoindien ancien s'explique par le fait que la majeure partie de la province n'était pas ou peu hospitalière à l'humain jusqu'au début de l'Holocène. De plus, les berges de la vallée du Saint-Laurent ont longtemps été ennoyées et seules les terres émergées du Québec méridional auraient pu accueillir des occupations lors du Paléoindien ancien (Chapdelaine 2004). Il est donc peu probable que des occupations de cette phase soient trouvées dans l'aire d'étude.

Le Paléoindien récent (10 000-8 000 AA) est mieux connu au Québec et s'exprime par la culture Plano. On le reconnait dans le registre archéologique par la présence de pointes de projectile Sainte-Anne/Varney ou Agate Basin. Les forets et les bifaces de grand calibre sont aussi communs (Saule 2021). La facture technologique des groupes Plano est particulière puisque de fines retouches parallèles ornent souvent leurs productions bifaciales. Les groupes Plano, des nomades très mobiles, favorisent d'ailleurs des matières premières de bonne qualité. Plusieurs sites du Paléoindien récent ont été répertoriés en Gaspésie (Benmouyal 1987 ; Chalifoux 1999), en Estrie (Chapdelaine et Graillon 2020 ; Graillon, Chapdelaine, et Chalifoux 2012) et dans le Bas-Saint-Laurent (Chapdelaine 1994 ; Pintal 2006). Des sites possiblement associés au Paléoindien récent ont aussi été trouvés en Abitibi (Côté 1998), dans le fjord du Saguenay (Archambault 1998) et dans la région de Québec (Pintal 2015b ; 2015a ; 2015c). Aucun n'a cependant été identifié autour de l'aire d'étude puisque le lac à Lampsilis couvrait encore le secteur.

Archaïque (9 000 – 3 000 AA)

De nombreux changements technologiques se manifestent pendant l'Archaïque, notamment l'avènement du travail de la pierre par bouchardage et polissage, ainsi que l'industrie du cuivre natif. Des pointes de projectile à base bifurquée, à encoches ou encore à pédoncule apparaissent pendant la période. On constate aussi des changements dans les modes de subsistance, alors que le spectre alimentaire s'élargit. Les groupes intègrent davantage les ressources halieutiques et le petit gibier dans leur diète. On note aussi une intensification des activités de cueillette. Les groupes de l'Archaïque demeurent mobiles et occupent principalement de petits campements temporaires. On observe toutefois l'apparition de campements saisonniers occupés sur de plus longues périodes (Plourde 2003 ; 2006).

L'Archaïque ancien (9 000 – 8 000 AA) est encore méconnu au Québec. On l'associe à des pointes de projectiles à base bifurquée ou encore à la tradition de l'Archaïque du golfe du Maine. Cette tradition se distingue par une forte exploitation du quartz et une industrie lithique principalement axée sur la production d'outils unifaciaux. Peu de sites de l'Archaïque ancien sont identifiés au Québec et aucun n'est recensé aux environs de l'aire d'étude. L'environnement régional ne serait pas encore propice à l'humain à cette époque (Dionne 2001; Driscoll, Burke, et Dionne 2017 ; Robinson 1992).

L'Archaïque moyen (8 000 – 6 000 AA) se manifeste, entre autres, par des pointes à pédoncule convergeant. Les types les plus communs sont Neville et Stark. Cette période est toutefois encore mal représentée au Québec, notamment dans la vallée du Saint-Laurent. Cela s'explique en partie par le fait que le fleuve devait être plus bas qu'à l'actuel et que les occupations de l'époque seraient aujourd'hui submergées. Les rares sites de l'Archaïque moyen connus se trouvent à bonne distance de l'aire d'étude (Cross 1999 ; Dincauze 1976 ; Loewen, Chapdelaine, et Richard 2005 ; Tuck 1975; Viau 2001).

Les données pour l'Archaïque supérieur (6 000 – 3 000 AA) sont nettement plus abondantes dans le sud du Québec. Cela s'explique en partie par une augmentation possible de la densité de la population et des indices matériels plus diagnostiques, plus facilement associables à la période. Le coffre à outils est varié et on dénombre plusieurs formes de pointes de projectile, des outils bifaciaux et unifaciaux, ainsi que des outils en pierre bouchardée et polie de formes diverses. Les poids de propulseurs, baïonnettes, gouges, haches, herminettes, ainsi que couteaux semi-circulaires et pointes de projectile, composent l'outillage abondant en pierre polie. Dans la région, le travail de la cornéenne, trouvée dans les collines montérégiennes, est très commun pendant l'Archaïque supérieur. Une carrière de cette matière a d'ailleurs été identifiée sur le Mont-Royal, à Montréal (BjFj-97) (Bélanger 2012 ; Ellis, Kenyon, et Spence 1990 ; Ethnoscop Inc. 1998).

Sur la base de différences typologiques, il est possible de discerner deux traditions successives pendant l'Archaïque supérieur : la tradition laurentienne et le post-laurentien (ou terminal). Les pointes à encoches Otter Creek et Brewerton sont typiques du laurentien, alors que les pointes à pédoncule de type Lamoka et Susquehanna sont diagnostiques de la tradition suivante (Clermont et Chapdelaine 1982).

À la fin de l'Archaïque, les objets en cuivre natif prennent plusieurs formes, telles qu'hameçons, aiguilles, parures, haches et pointes. Un vaste réseau d'échange s'élabore autour de cette matière, provenant vraisemblablement de la région du lac Supérieur. La vallée de l'Outaouais devient alors un pôle commercial où transite le cuivre natif, brut ou travaillé, à destination de la vallée laurentienne et du subarctique. Les sites de l'île Morrison et de l'île aux Allumettes, situés sur la rivière aux Outaouais, témoignent de l'importance du cuivre pendant l'intervalle. Ces sites sont des lieux de production et d'échange du cuivre, mais aussi des lieux de vie où les individus campent de façon plus ou moins prolongée. L'abondance de ressources est un facteur important dans le choix des espaces d'occupation et permet de grands campements estivaux où les richesses halieutiques sont intensivement exploitées.

Les occupants du territoire montérégien sont alors des nomades chassant principalement le gros gibier, dont le cerf de Virginie, l'original, l'ours noir et le castor. Les activités de subsistance demeurent toutefois variées puisque la chasse de petit et gros gibier, la cueillette et la pêche sont toujours pratiquées. La pêche à l'anguille aurait eu lieu au site BiFh-4, à Carignan, sur une terrasse de 30 m d'altitude. D'autres sites de la période sont aussi documentés, notamment autour de Longueuil et le long du Richelieu, entre Sorel et la pointe du Gouvernement (Clermont et Chapdelaine 1982 ; 1998 ; 2003 ; Fiedel 1992 ; Viau 2001 ; Wright 1995).

Sylvicole (3 000 – 450 AA)

Dans le sud du Québec, le Sylvicole se découpe en trois phases, soit inférieur, moyen et supérieur. Ces subdivisions reposent notamment sur les changements morphostylistiques observés dans les productions céramiques et lithiques, ainsi que l'adoption de nouvelles coutumes, comme la semi-sédentarité et l'agriculture pratiquée par les groupes iroquoiens.

Le Sylvicole inférieur s'entame dès 3 000 AA dans le sud du Québec et de l'Ontario et on le reconnait par la poterie de type Vinette I. Cette dernière est rare en sol québécois. Elle présente une forme conique, une panse épaisse et des surfaces internes et externes traitées au battoir cordé (Gates St-Pierre et Tremblay 2016a ; Taché 2010).

Le Sylvicole inférieur est également caractérisé par la vaste sphère d'interaction Meadowood. Il s'agit d'un réseau prenant racine dans le Sud-Est ontarien, dans lequel biens et idées sont échangés à une échelle subcontinentale. On reconnait la phase

Meadowood notamment par des bifaces de cache, le plus souvent en chert Onondaga, produits de façon standardisée et en grande quantité. Les pointes de projectile à encoches latérales et base carrée, ainsi que les grattoirs triangulaires aménagés sur bifaces de cache sont aussi typiques de la période. La pierre polie fait également partie de l'industrie lithique du Sylvicole inférieur et inclut des pierres aviformes, des gorgerins et des pipes à fumer tubulaires (Taché 2010).

Un site de la période est recensé dans l'aire d'étude, en bordure de la rivière Yamaska, près de l'autoroute des Cantons-de-l'Est (BiFf-2). Un total de 32 artéfacts y a été prélevé en 1999, dont des éclats, une pierre à briquet sur grattoir, un fragment de pièce bifaciale et une mèche à foret (Ethnoscop Inc. 1999). Les activités agricoles ont toutefois perturbé la séquence stratigraphique du site. Nous avons rencontré le propriétaire lors de l'intervention de 2024. Celui-ci a mentionné qu'il y découvre encore des outils lithiques.

Les occupants du territoire demeurent des chasseurs nomades, mais réduisent leur mobilité en lien avec l'importance croissante de certains sites de pêches dans leur subsistance. La cueillette de fruits, noix et glands complémente aussi de façon grandissante la subsistance de ces groupes nomades (Viau 2001).

Des pratiques funéraires associées au complexe Middlesex se répandent également dans la vallée laurentienne et au-delà. Notons qu'une pointe de projectile en quartzite brun, rappelant le style funéraire Middlesex, est rapportée au site BiFk-4, à l'île Saint-Bernard (Viau 2001).

Le Sylvicole moyen fait suite au déclin de la sphère d'interaction Meadowood et on le reconnait par de nouveaux styles céramiques. Au Sylvicole moyen ancien (2 400 – 1 500 AA), les vases sont associés à la tradition Pointe Péninsule. Ils sont montés au colombin, présentent une morphologie subconique, avec des parois droites et des lèvres éversées. Ils sont décorés d'impression dentelée, à la cordelette et ondulante (pseudo-scallop shell). Au Sylvicole moyen tardif (1 500 – 1 000 AA), les vases ne sont plus montés au colombin, mais à l'aide du battoir et de l'enclume. Cette technique s'inscrit dans la tradition céramique Melocheville, typique du Québec méridional. Les vases Melocheville présentent des ponctuations externes qui produisent des bosses et un décor fait au dentelé ou à la cordelette. Deux types de pointes de projectile sont produits, soit les formes triangulaires dites Levanna et les pointes Jack's Reef de forme pentagonale ou à encoches en coin (Curtis 2002; Gates St-Pierre 2010 ; Gates St-Pierre et Tremblay 2016b ; 2016c ; Ritchie 1971).

Le Sylvicole supérieur correspond à la période où certains groupes, comme les Iroquoiens du Saint-Laurent, adoptent un mode de vie semi-sédentaire. La semi-sédentarité se traduit, entre autres, par l'occupation de villages, une réduction du

territoire utilisé par chaque groupe et par des réseaux d'échange moins étendus. Les villages sont occupés sur quelques décennies et regroupent plusieurs maisons longues. Ils sont ponctuellement déplacés, notamment pour pallier la déplétion des ressources environnantes. L'agriculture devient la principale source de subsistance chez les Iroquoiens du Saint-Laurent, même si elle est complémentée par la pêche et la chasse (Burke 2015; Duchamps-Léger 2017 ; Engelbrecht et Jamieson 2016 ; Tremblay 2006).

Sur la base de changements dans la culture matérielle, on reconnait trois sous-phases, soit le Sylvicole supérieur ancien, le Sylvicole supérieur médian et le Sylvicole supérieur récent (Gates St-Pierre et Tremblay 2016d ; 2016e ; 2016f).

Pendant la sous-phase ancienne (1 000 – 800 AA), les vases présentent des panses semi-globulaires, des cols étranglés, des épaulements marqués et des bords éversés avec de rares parements et crestellations. Ils sont généralement décorés de l'épaulement jusqu'au bord à l'aide de motifs géométriques appliqués à la cordelette fine. Les empreintes dentelées, linéaires et ponctiformes sont aussi présentes. Lors de la phase médiane (800 – 650 AA), les vases ont une panse semi-globulaire, l'étranglement au col se maintient, l'épaule est faiblement développée et le bord varie de droit à légèrement éversé. Le décor relativement grossier est fait principalement d'impressions linéaires concentrées au col et à la lèvre. Les incisions et empreintes cordées sont moins fréquentes, les encadrements sont rares et les parements présentent des encoches larges et profondes. À la phase récente (650 – 450 AA), les vases présentent une panse sphérique avec épaulement marqué et col très étranglé. Les décors sont élaborés et variés. Ils sont principalement faits d'incisions et d'empreintes linéaires ou dentelées. Certains motifs, comme les épis de maïs, en échelle ou les ponctuations au roseau, sont typiques des productions iroquoiennes du Saint-Laurent. Ces derniers fabriquent aussi des pipes d'argile qu'ils utilisent pour fumer le tabac, ainsi que d'autres végétaux. Elles ont un fourneau le plus souvent en forme de trompette, orné de décors géométriques, ainsi que des fourneaux avec effigies anthropomorphes ou zoomorphes. La diversification des formes et du nombre de pipes à partir de 700 AA témoignerait vraisemblablement du développement des premiers jardins à tabac en Montérégie (Gates St-Pierre et Tremblay 2016d ; 2016e ; 2016f ; Lemoine 2015 ; Sévigny 2005 ; Viau 2001).

On retrouve toujours des outils en pierre taillée au Sylvicole supérieur, mais en moins grande quantité et ceux-ci sont principalement fabriqués avec des matières premières locales. Les pointes de projectile les plus communes sont de forme triangulaire. Les types Levanna, puis Madison sont trouvés sur les sites sylvicoles. Les outils bifaciaux et unifaciaux, notamment des grattoirs de petit format, font partie du coffre à outils, mais le déclin des objets en pierre taillée s'observe au profit d'un outillage en os. Cette matière devient un support privilégié pour façonner les pointes de projectile, souvent

biseautées, mais aussi des harpons, aiguilles, poinçons, éplucheurs à maïs, perles, etc. (Burke 2015; 2019; Engelbrecht et Jamieson 2016 ; Fox 2015; Ritchie 1971, Bulletin 38:971; Gates St-Pierre 2016).

Vers le milieu du XV^{e} siècle, des conflits éclatent entre les nations autochtones du sud du Québec. En réponse à l'instabilité politique et aux attaques ennemies, les villages iroquoiens du Haut-Saint-Laurent sont déplacés à l'intérieur des terres plutôt qu'aux abords des cours d'eau et sont dotés de palissades (Chapdelaine 1993 ; Dermarkar et al. 1996).

Quelques villages sont recensés dans le Haut-Saint-Laurent, ainsi qu'aux environs de Tracy, à l'embouchure de la rivière Richelieu (Arkéos inc. 2009 ; Ethnoscop inc. 2004 ; 2017 ; 2019 ; Pendergast et Trigger 1972 ; Viau 2001).

Cependant, d'autres groupes appartenant aux traditions algonquiennes du Québec méridional (ex. Anicinabeg) n'adoptent pas la semi-sédentarité et l'agriculture. Ces derniers continuent plutôt de pratiquer le nomadisme et une subsistance axée sur la prédation.

Période coloniale (450 AA — aujourd'hui)

L'arrivée des Européens dans la vallée du Saint-Laurent marque la fin de la paléohistoire, mais pas de la présence autochtone. L'explorateur malouin, Jacques Cartier, est le premier à détailler ses voyages dans l'espace laurentien et à décrire le village d'Hochelaga, quelque part au pied du Mont-Royal. Ce village était composé d'une cinquantaine de maisons longues entourées d'une palissade et de champs en culture. Il s'agissait vraisemblablement des Iroquoiens du Saint-Laurent qui occupaient alors la vallée du Saint-Laurent, entre l'embouchure du lac Ontario et Québec (Bideaux 1986 ; Grabowski 1996 ; Johnson 2001 ; Viau 2012 ; 2021).

Lorsque Samuel de Champlain se rend dans la région de Montréal en 1603, l'île n'est plus occupée par les Iroquoiens que Cartier a rencontrés. Les épidémies, les guerres et les changements climatiques ont été évoqués pour expliquer cet épisode nébuleux des Iroquoiens du Saint-Laurent. Il est aussi possible qu'ils se soient réfugiés chez les groupes voisins. L'île de Montréal est alors un *no man's land* (Trigger 1990). On peut aussi supposer que les régions périphériques sont dans un état similaire puisqu'elles étaient aussi occupées les Iroquoiens du Saint-Laurent.

Rapidement, le vide laissé par les Iroquoiens du Saint-Laurent est comblé par les Anishinaabeg (Algonquins), Haudenosaunee (Iroquois), Hurons-Wendat et W8banakiak (Abénakis). Les Haudenosaunee occupaient jusqu'alors le territoire au sud du Saint-Laurent et à l'est du lac Champlain, alors que les Hurons-Wendat occupaient le sud-est de l'Ontario. Les W8banakiak occupaient les rivières reliant le fleuve Saint-Laurent à la

côte Atlantique – un territoire correspondant approximativement à l'Acadie. (Pendergast 1999 ; Trigger 1990; W8banaki 2023).

3.2.2. Occupation allochtone

Les premières incursions européennes des environs ont lieu à partir de 1535, avec le premier voyage de Jacques Cartier. Ville-Marie ne sera toutefois fondée que bien plus tard, en 1642. L'occupation de la rive sud du Saint-Laurent suivra avec une série de concessions à partir de 1647 (Filion 2001a).

Régime français (1657 – 1760 AD)

Le mouvement de colonisation régional s'amorce à partir de 1672, mais les hostilités avec les voisins britanniques et amérindiens de la Nouvelle-Angleterre ralentissent cet effort (Filion 2001a ; Pratt 2021). La colonisation de la Montérégie suivra d'ailleurs intimement le rythme des guerres et des périodes de paix jusque dans la première moitié du XIX^{e} siècle (Filion 2001a ; 2001c).

Il faut comprendre que la rivière Richelieu permettait de voyager facilement entre la vallée du Saint-Laurent et la Nouvelle-Angleterre, exposant les premiers colons aux attaques d'abord menées par les Haudenosaunee. C'est ce qui amènera les autorités coloniales françaises à ériger les premiers ouvrages défensifs, le long de la rivière Richelieu, afin de stopper les incursions ennemies. Le fort Richelieu est construit en 1642 dans ce contexte, mais il n'atteindra jamais son objectif puisque les Haudenosaunee contournaient simplement cet obstacle. La fortification des seigneuries, avec la construction de fortins en bois dans les domaines seigneuriaux, suivra le long de la Rive-Sud, afin d'offrir un refuge aux colons lors des raids amérindiens (Filion 2001c).

Au début du XVIII^{e} siècle, les pouvoirs coloniaux s'affrontent directement le long des voies fluviales, notamment sur la rivière Richelieu et sur la Yamaska. Les Français construisent alors un réseau de fortifications en pierres afin de résister aux tirs d'artillerie. Le chemin de Chambly fait l'objet d'aménagements successifs pendant la période, mais perd son importance stratégique à partir de 1739, alors que d'autres chemins permettent de relier le fleuve à la rivière Richelieu. Un premier grand chemin traverse les seigneuries de la Rive-Sud, entre La Prairie et Contrecœur, à partir de 1708-1710 (Filion 2001c).

Bien que la guerre freine encore le développement régional, elle oriente tout de même son développement économique. Les surplus agricoles sont écoulés auprès des garnisons militaires et plusieurs ouvriers spécialisés, comme des forgerons, menuisiers, couvreurs, maçons, tailleurs de pierre et ramoneurs, s'emploient à la construction et à l'entretien des fortifications (Pratt 2021).

Le traité d'Utrecht, signé en 1713, donne un élan au peuplement jusqu'en 1760. Des rangs s'ouvrent vers l'intérieur des terres dans plusieurs seigneuries de la Rive-Sud. Le bassin de la Basse-Yamaska fait l'objet de premières concessions pendant la période, dont celle de Monnoir, fondée par Claude de Ramezay en 1708. L'économie régionale reste encore essentiellement agricole, mais l'exploitation du bois prend une importance croissante. Cette industrie répond d'abord à des besoins domestiques. Toutefois, elle s'intègre de plus en plus à l'économie coloniale en raison des besoins croissants des chantiers royaux de construction navale à Québec. Le bois est ainsi flotté jusqu'à Québec lors des crues printanières. Les chantiers navals sur la rivière Richelieu sont également approvisionnés à travers la production régionale pendant le XVIII^{e} siècle (Fortin 2001 ; Filion 2001b).

Régime britannique (1760 AD -)

En 1760, le gouvernement de Montréal capitule après un siège des Britanniques, fort probablement dirigé à partir du château fort de Longueuil. La rivière Richelieu maintient son importance militaire et la Montérégie est visitée par les troupes américaines en 1775. Une série de blockhaus sont construits le long de cet axe dans le but de consolider l'emprise britannique sur le territoire. L'un d'entre eux est érigé en 1781 à l'ouest de la rivière Yamaska, au sud du village de Saint-Césaire. Comme l'indique la carte de Bouchette, datant de 1815, cette infrastructure se trouvait juste au nord de l'aire d'intervention actuelle (figure 1). Bien que la garnison ait été abandonnée en 1800, des militaires continuent d'occuper les lieux, suivis par des colons britanniques qui s'installent également près des rivières Yamaska et du Sud-Ouest. Ces deux rivières se rejoignent au nord-est de l'aire étudiée (figure 1). Les premières habitations se concentrent alors sur la rive ouest de la rivière Yamaska et les occupants sont essentiellement des agriculteurs.

Les Américains envahissent à nouveau le territoire en 1812 à travers la rivière Richelieu, mais aussi grâce au réseau routier régional maintenant beaucoup plus ramifié. Plusieurs infrastructures militaires sont à nouveau construites entre 1812 et 1814. Une fois le conflit avec les Américains résolu, le territoire se développe dans la stabilité. À partir de la seconde moitié du XIX^{e} siècle, des agglomérations émergent, notamment autour de l'église de Saint-Césaire, et la rive est de la rivière Yamaska est colonisée. Entre 1850 et la fin des années 1860, la construction d'une ligne de chemin de fer contribue également à l'essor commercial et à la croissance démographique de la région. Appartenant au Vermont Central, l'une des voies part de Montréal et se dirige vers les États-Unis. Elle traverse les rangs Saint-François et la rivière Ouest, où se trouve une gare, avant de se diriger vers l'est et d'atteindre Farnham (figure 2). Cette voie ferrée ne traverse toutefois aucune des zones inventoriées. Tout de même, l'aire

d’étude est alors entièrement cadastrée et semble en bonne partie occupée. Le réseau routier est également bien développé et s’approche de l’actuel (figure 2).

L’économie régionale, notamment le long de la rive du Saint-Laurent et des grandes rivières comme la Yamaska et le Richelieu, prend alors un virage décisif vers l’agriculture commerciale. L’amélioration du niveau de vie permettra l’introduction de nouveaux biens de consommation, comme des poêles à bois, des horloges, des métiers à tisser, des rouets et divers instruments aratoires chez les paysans les plus prospères. Les premiers villages de l’aire d’étude seront fondés pendant la période (Filion 2001c ; Lagrange et Lagassé 2001).

Le chemin de fer est abandonné dans les années 1930, mais le développement des environs se poursuit. Plusieurs des bâtiments recensés à l’étude de potentiel archéologique de Jean-Yves Pintal sont d’ailleurs associés au début du XX^{e} siècle (Société du patrimoine de Sainte-Brigide 2016 ; Chemin de fer Montréal Vermont & Essex 2024 ; Pintal 2023). C’est d’ailleurs dans ce contexte que les villes de Farnham et de Granby se développent, mais celles-ci subissent une décroissance dans les années 1940 et plusieurs maisons sont abandonnées. Au début des années 1960, l'autoroute 10, reliant Montréal à l’Estrie, est construite et traverse l'aire étudiée d'est en ouest. Aucune des zones inventoriées n’englobe toutefois cette infrastructure (carte 1). Encore aujourd’hui, le paysage reste dominé par des villages et petites municipalités où l’économie agricole est très importante (Pintal 2023).

Figure 1 : Extrait d'un plan de 1815 situant approximativement les zones d'inventaire (rouge) dans l'aire d'étude (mauve)



Figure 2 : Extrait d'un plan de 1864 situant approximativement les zones d'inventaire (rouge) dans l'aire d'étude (mauve)

Tableau 1 : Synthèse des sites patrimoniaux connus aux environs de l'aire d'étude

SITE	ANNÉE(S) D'INTERVENTION	TYPE D'INTERVENTION	SOURCE(S)	APPARTENANCE CULTURELLE	CHRONOLOGIE	ALTITUDE (M NMA)	RÉSULTATS	RECOMMANDATIONS
BiFf-1	1976	Découverte fortuite	(Saint-Pierre 1976)	Autochtone	Paléohistorique	3-4	Pièce bifaciale en chert découverte dans un champ	Aucune
BiFf-2	1999	Potentiel et inventaire archéologiques	(Ethnoscop Inc. 1999)	Autochtone	Paléohistorique (Sylvicole inférieur?)	62	32 artéfacts ont été mis au jour (nucléi, éclats, pierre à briquet sur grattoir, fragment de pièce bifaciale et mèche de foret) en bordure de la rivière Yamaska. Endroit perturbé par les opérations agricoles.	Aucune

4.RÉSULTATS

L'inventaire archéologique a permis d'inventorier les 15 zones à potentiel archéologique prévues au mandat. Au total, 141 sondages négatifs y ont été excavés. Quelques artéfacts ont été recueillis, incluant un clou découpé, quelques fragments de brique en terre cuite commune rouge, des tessons de bouteilles et des tessons de terre cuite fine blanche. Ces pièces peuvent suggérer la proximité d'occupations remontant jusqu'à la fin du XIX^{e} siècle. Toutes proviennent cependant de contextes isolés et remaniés. L'inspection visuelle des zones a permis de recenser un pan de muret et un ponceau en briques, mais leur aspect suggère un âge très récent, soit du XX^{e} siècle ou après (tableau 2, cartes 2 à 11). Les perturbations nombreuses des espaces inventoriés pourraient expliquer l'absence relative de vestiges d'intérêt archéologique.

Les résultats sont détaillés pour chacune des zones dans les sections qui suivent. Notons à ce titre que la numérotation a débuté à la zone 2 en raison d'une erreur informatique.

Tableau 2 : Sommaire des résultats d'inventaire

IDENTIFIANT RÉVISÉ (ZONE)	IDENTIFIANT ORIGINAL*	OBJECTIF DE RECHERCHE	SUPERFICIE INVENTORIÉE (M²)	NOMBRE DE SONDAGES	RÉSULTATS
2	Zi-18	Indéterminé	1 299	16	Négatif
3	Zi-18	Indéterminé	731	5	Négatif
4	26	Bâtiment ca1915	256	1	Négatif
5	27	Bâtiment ca1915	1 250	13	Négatif
6	24	Bâtiment ca1915	13	0	Négatif
7	37	Bâtiment ca1935	99	2	Négatif
8	13	Bâtiment ca1915	642	13	Négatif
9	12	Bâtiment ca1915	49	0	Négatif
10	Zi-15	Indéterminé	226	3	Négatif
11	Zi-20	Indéterminé	5 192	69	Négatif, muret en pierre
12	40	Bâtiment ca1918	79	1	Négatif
13	Zi-5	Indéterminé	2 250	12	Négatif
14	3	Campement autochtone	1 112	0	Négatif
15	41	Bâtiment ca1918	812	6	Négatif
16	20	Bâtiment ca1915	1 249	0	Négatif

* (Selon Pintal, 2023 ; W8banaki, 2023)

4.1. Zone 2

La zone 2 se trouve au cœur d'une terre agricole au sud d'un boisé de jeunes feuillus, dans la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir (carte 2). Un chemin de gravier traverse le boisé et débouche sur le champ inventorié (figures 3 et 4). Des plantations de maïs s'étendent au-delà de la zone (figure 5). Le terrain est plat et le sol bien drainé.

Au total, 16 sondages ont été réalisés en plus d'une inspection visuelle complète. La séquence stratigraphique comprend une séquence de remblai sur une argile limoneuse naturel (figures 6 et 43 ; tableau 3). Le remblai serait lié à l'aménagement du chemin, qui a nécessité un rehaussement et un aplanissement du sol.

Aucun vestige d'intérêt archéologique n'a été recensé.

4.2. Zone 3

La zone 3 se trouve dans la municipalité de Saint-Angèle-de-Monnoir, le long du chemin de gravier qui traverse aussi la zone 2 (carte 2, figure 7). Ce chemin, orienté nord-ouest, est entouré de champs de maïs, tandis qu'un boisé de jeunes feuillus se trouve au sud (figure 8). Le chemin est surélevé, bien drainé et plat. Des sondages ont été réalisés uniquement sur le côté sud-ouest du chemin en raison de la compacité du sol.

Au total, cinq sondages ont été effectués. Ils ont révélé une séquence de remblais formés lors de l'aménagement du chemin (figures 9 et 43 ; tableau 3).

Aucun vestige d'intérêt archéologique n'a été recensé.

4.3. Zone 4

La zone 4 est située à une soixantaine de mètres au nord-ouest du chemin Saint-François, dans la municipalité de Saint-Angèle-de-Monnoir (carte 3). Il s'agit d'un champ au sol très compact (figure 10). La surface est plate et bien drainée.

Un seul sondage a été excavé puisque le champ était fraichement labouré et que l'inspection visuelle pouvait remplacer l'excavation de sondages. La séquence stratigraphique se compose d'une couche de labour sur un sol argileux naturel (figures 11 et 43 ; tableau 3). Un fragment de brique a été découvert à la surface du labour lors de l'inspection visuelle. Cette pièce était de faible intérêt archéologique et n'a pas été recueillie.

Aucun vestige d'intérêt archéologique n'a été recensé.

4.4. Zone 5

La zone 5 est située en bordure du chemin Saint-François à Saint-Angèle-de-Monnoir (carte 3). Elle se compose d'un champ de maïs fauché et d'un fossé (figures 12 et 13). La surface est plane et bien drainée à l'exception du fossé.

Un total de 13 sondages a été effectué dans la zone. Le fossé n'a pas été sondé en raison de son mauvais drainage. Le sol se compose d'une couche de labour sur une argile brun-gris et orangé (figures 14 et 43 ; tableau 3). Un fragment de terre cuite fine blanche a été découvert dans le labour et un fragment de terre cuite grossière a été trouvé en surface, au nord-est de la zone. Ces pièces sont de faible intérêt archéologique et n'ont pas été recueillies.

Aucun vestige d'intérêt archéologique n'a été recensé.

4.5. Zones 6 et 7

Les zones 6 et 7 se situent de part et d'autre d'un chemin de ferme, à proximité du chemin Saint-François, dans la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir (carte 4). La zone 6 comprend un fossé profond et mal drainé (figure 15). La zone 7 comprend le fossé du côté nord du chemin de ferme et un champ en culture (figure 16), à quelques centaines de mètres de la zone 6 (carte 4).

Aucun sondage n'a été pratiqué dans le fossé de la zone 6 en raison des perturbations causées par l'excavation. Deux sondages ont été réalisés dans le champ de la zone 7. Ceux-ci ont révélé une séquence de labour argileux sur une argile naturelle (figures 17 et 43 ; tableau 3). Toute la zone a aussi fait l'objet d'une inspection visuelle complète.

Aucun vestige d'intérêt archéologique n'a été recensé.

4.6. Zones 8 et 9

Les zones 8 et 9 se situent de part et d'autre du rang du Vide, à environ 130 m l'une de l'autre, dans la municipalité de Sainte-Brigide-d'Iberville (carte 5). La zone 8 recoupe des sections de fossés et de champs en culture au relief régulier (figure 18), alors que la zone 9 recoupe exclusivement la tranchée d'un fossé (figure 20), du côté sud du chemin.

Aucun sondage n'a été pratiqué dans le fossé de la zone 9 en raison des perturbations importantes causées par l'excavation profonde et du mauvais drainage de l'endroit. Treize sondages ont été excavés des deux côtés du chemin dans la partie

en champ. Ceux-ci ont révélé une séquence de labour loameux sur une argile naturelle bien drainée (figures 19 et 43 ; tableau 3). Toute la zone a aussi fait l'objet d'une inspection visuelle complète.

Aucun vestige d'intérêt archéologique n'a été recensé.

4.7. Zone 10

La zone 10 recoupe un sentier de tracteur menant à la rivière des Écossais, dans la municipalité de Sainte-Brigide-d'Iberville (carte 6). La partie à l'est est plane, mais se transforme en pente douce, descendant vers la rivière à l'ouest (figure 21). Le drainage est bon et la surface est érodée par le passage du tracteur, exposant ainsi le sol minéral et d'éventuels vestiges. La partie basse a été remblayée lors de l'aménagement d'un pont. Le propriétaire des lieux, M. Saint-Pierre, a indiqué que la rivière a été redressée par le passé, afin de remédier à des inondations fréquentes. La rivière est de faible débit et n'aurait vraisemblablement jamais été navigable avec aucun type d'embarcation.

Une inspection visuelle complète de l'aire a été menée. Trois sondages ont été excavés à la marge du sentier. Le terrain s'est cependant avéré trop compact pour permettre d'autres excavations. Le sondage le plus à l'ouest a révélé une séquence remaniée liée à l'aménagement du pont et de la rivière. Les sondages dans la pente et sur le replat ont livré un labour très compact de loam sableux sur un till sableux aussi très compact (figures 22 et 43 ; tableau 3).

Aucun vestige d'intérêt archéologique n'a été recensé.

4.8. Zones 11 et 12

Les zones 11 et 12 se trouvent à l'est de la rivière Yamaska, de part et d'autre du rang du Haut-de-la-Rivière-Sud, dans la municipalité de Saint-Césaire (cartes 7 et 8). Une partie de la zone 11 longe l'ouest du rang sur environ 700 m et s'étend également du côté est de la route sur une distance d'environ 200 m. Elle est principalement constituée de talus aménagés lors de la construction de la rue, de fossés et de terres agricoles (figures 23 et 24). Une autre section de la zone 11 s'éloigne du rang et atteint les berges de la rivière Yamaska, situées à environ 200 m à l'ouest du chemin. Un fossé la traverse d'est en ouest (figure 25). Le bord de l'eau est couvert d'herbacées et de frênes (figure 26). Le terrain est majoritairement plat, avec une légère pente vers la rivière, et comprend des talus aménagés lors de la construction du rang, ainsi que des dépressions créées par les fossés. La zone 12 prolonge la zone 11 du côté est du chemin et longe la limite d'un champ labouré (figure 27). Le sol est généralement bien drainé dans les deux zones à l'exception des fossés.

Un ponceau fait en bonne partie de briques a été observé dans le fossé bordant le côté ouest du chemin dans la zone 11 (figure 28). Un mur de pierres lié par du ciment-béton a été repéré dans le fond d'un des fossés, du côté ouest de la route, dans la zone 11. Celui-ci se trouve sous un aménagement de remblai reliant la route au champ (figure 29). Ces deux vestiges sont d'âge récent.

Au total, 69 sondages ont été réalisés dans la zone 11 et un seul a été pratiqué dans la zone 12 en raison du fait que l'espace était labouré et pouvait être limité à une inspection visuelle. Le long de la route, dans la zone 11, les sols montrent une séquence de remblais reposant sur un sable naturel (figures 30, 31 et 43). Les remblais sont associés à l'aménagement de la route et à de l'aménagement paysager. Quelques débris du XIX^{e} et du XX^{e} siècle y ont été observés, dont un clou découpé et des briques. Ces dernières pourraient être associées au ponceau décrit plus haut (figure 32). Dans la section en champ de la zone 11, le sol présente une séquence de labour sur sable naturel (figures 33 et 43). Des fragments de verre brun ont été observés dans le labour. Dans la zone 12, la séquence est un labour sur sable naturel (figures 34 et 43).

Aucun vestige d'intérêt archéologique n'a été recensé dans les deux zones.

4.9. Zones 13 et 14

Les zones 13 et 14 forment un « L » qui longe le rang du Haut-de-la-Rivière-Nord et bifurque à angle droit vers la rive gauche de la rivière Yamaska, dans la municipalité de Saint-Césaire (carte 9). L'essentiel de la zone est un champ fraichement labouré (figure 35), quoique le bord du chemin montre divers aménagements et perturbations, incluant du remblayage et de l'aménagement paysager liés aux résidences voisines (figure 36).

Douze sondages ont été excavés dans la zone 13 en plus d'une inspection visuelle couvrant la totalité des deux zones. Les sondages se concentrent dans la bande de terrain qui longe le chemin, là où le labourage n'avait pas exposé le sol. La zone 14 n'a fait l'objet que d'une inspection visuelle puisqu'elle était entièrement labourée et contigüe à la zone 13 au bout du champ.

Dans le champ, les sondages ont montré un labour loameux sur un sable limoneux naturel (figures 37, 38, et 43 ; tableau 3). Cette séquence de sols incorpore des cailloux anguleux à subanguleux à proximité du chemin. Ils y auraient été déposés lors de l'aménagement du chemin. À l'extérieur du champ, au bord de la route, le sol présente une séquence de remblai lié à l'aménagement paysager et routier (figures 39 et 43 ; tableau 3).

Aucun vestige d'intérêt archéologique n'a été recensé dans les deux zones.

4.10. Zone 15

La zone 15 longe une section de chemin de ferme donnant sur le rang Rosalie, dans la municipalité de Saint-Césaire (carte 10). Il s'agit d'un terrain plat recoupant la voie en terre battue, d'un fossé de drainage et d'un champ de maïs (figure 40).

La totalité de l'aire a fait l'objet d'une inspection visuelle. Six sondages ont été excavés dans le champ, en bordure du chemin de ferme. Aucun sondage n'a été fait dans le chemin en raison de la compacité du sol. Les sondages montrent un labour en limon argileux compact sur un loam organique compact et mal drainé (figures 41 et 43 ; tableau 3).

Aucun vestige d'intérêt archéologique n'a été recensé.

4.11. Zone 16

La zone 16 recoupe un chemin de ferme et un champ fraichement labouré à proximité du rang Double, à Sainte-Brigide-d'Iberville (carte 11 et figure 42). L'espace est très plat et bien drainé. Il venait d'être fertilisé avec du purin de porc lors de notre passage.

Aucun sondage n'a été mené dans la zone en raison du risque biologique que représente le purin de porc pour les travailleurs. Le labourage récent a tout de même permis une inspection visuelle complète du sol, en apparence très argileux.

Aucun vestige d'intérêt archéologique n'a été recensé.

Figure 3: Zone 2 – vue générale, vers le nord-ouest

Figure 4 : Zone 2 – vue générale vers le sud

Figure 5 : Zone 2 – vue générale, vers l'est

Figure 6 : Zone 2 – sondage test ST-ESP-5, vers le sud-est

Figure 7 : Zone 3 – vue générale vers le sud-est

Figure 8 : Zone 3 – vue générale, vers le sud-ouest

Figure 9 : Zone 3 – sondage test ST-JG-4, vers l'est

Figure 10 : Zone 4 – vue générale, vers le sud

Figure 11 : Zone 4 – sondage test ST-ESP-4, vers le sud-ouest

Figure 12 : Zone 5 – vue générale, vers le nord-ouest

Figure 13 : Zone 5 – vue générale, vers le nord-ouest

Figure 14 : Zone 5 – sondage test ST-KT-4, vers le nord-ouest

Figure 15 : Zone 6 – vue générale, vers le sud

Figure 16 : Zone 7 – vue générale, vers le nord-ouest

Figure 17 : Zone 7 – sondage test ST-FG-4, vers l'est

Figure 18 : Zone 8 – vue générale, vers le nord

Figure 19 : Zone 8 – sondage test ST-JG-3, vers l'est

Figure 20 : Zone 9 – vue générale, vers le nord-est

Figure 21 : Zone 10 – vue générale, vers l'ouest

Figure 22 : Zone 10 – sondage test ST-FG-5, vers le sud

Figure 23 : Zone 11 – vue générale en bordure de chemin, vers le sud-ouest

Figure 24 : Zone 11 – vue générale en bordure de chemin, vers le nord

Figure 25 : Zone 11 – vue générale du champ, vers l'ouest

Figure 26 : Zone 11 – vue générale de l'aire mal drainée au bout du champ, vers le nord

Figure 27 : Zone 12 – vue générale, vers le nord-est

Figure 28 : Zone 11 – tuyau de ponceau recouvert de briques, vers le sud

Figure 29 : Zone 11 – muret de pierres liées par du ciment-béton, vers le sud

Figure 30 : Zone 11 – sondage test ST-KT-2 en bordure de chemin, vers l'est

Figure 31 : Zone 11 – sondage test ST-KT-4 en bordure de chemin, vers le sud

Figure 32 : Zone 11 – briques dans le remblai en bord de chemin, vers le sud

Figure 33 : Zone 11 – sondage test ST-FG-2 dans le champ, vers l'ouest

Figure 34 : Zone 12 – sondage test ST-FG-2, vers le nord

Figure 35 : Zones 13 et 14 – vue générale du champ, vers le nord

Figure 36 : Zone 13 – bord de route, vers le nord

Figure 37 : Zone 13 – sondage test ST-ESP-2, vers le nord

Figure 38 : Zone 13 – sondage test ST-KT3, vers l'ouest

Figure 39 : Zone 13 – sondage test ST-ESP-3, vers l'est

Figure 40 : Zone 15 – vue générale, vers le sud

Figure 41 : Zone 15 – sondage test ST-JC-2

Figure 42 : Zone 16 – vue générale, vers le sud

Tableau 3 : Description des séquences stratigraphiques enregistrées

NO. DE ZONE	SONDAGE TEST	DESCRIPTION DES SOLS
2	ST-ESP-5	1. Limon sableux à grains fins, brun-gris, très compact, petits cailloux subanguleux (labour utilisé comme remblai) ; 2. Sable limoneux à grains fins, brun, compact, petits cailloux subanguleux (remblai) ; 3. Argile limoneuse, brun clair avec de petites taches orangées, très compacte (naturel).
3	ST-JG-4	1. Loam limoneux, brun-gris, moyennement compact, petits cailloux subanguleux et lentille d'argile grise (remblai) ; 2. Argile, grise avec de petites taches orangées, compacte (naturel utilisé comme remblai).
4	ST-ESP-4	1. Limon argileux, brun-gris, très compact, fragment de brique (labour) ; 2. Argile, brun clair avec de petites tâches orangées, très compact (naturel).
5	ST-KT-4	1. Limon argileux, brun-gris, très compact, fragment de terre cuite fine blanche (labour) ; 2. Argile, brun clair avec de petites taches orangées, compacte (naturel).
7	ST-FG-4	1. Argile, brune, compacte (labour) ; 2. Argile, gris avec de petites taches orangées, compactes (naturel remanié).
8	ST-JG-3	1. Loam limoneux, brun, compact (labour) ; 2. Argile, brun avec des taches grises, compacte (naturel).
	ST-JG-2	1. Loam limoneux, brun, compact (labour) ; 2. Argile, brun-gris avec de taches orangées, très compacte (naturel).
10	ST-FG-5	1. Loam sableux, brun foncé, très compact, petits cailloux subanguleux (labour) ; 2. Sable limoneux, brun clair avec des taches orangées, très compact, petits cailloux anguleux (naturel remanié).
11	ST-FG-2	1. Loam sableux, gris, meuble, petits cailloux subanguleux (labour) ; 2. Sable fin, gris, très compact, petits cailloux anguleux (naturel).
	ST-KT-2	1. Limon, brun foncé, compact (remblai) ; 2. Loam, brun foncé, compact, quelques pierres schisteuses et racines, fragment de terre cuite fine blanche (remblai de nivellement) ; 3. Limon sableux, brun, compact, petits cailloux subanguleux à la surface (remblai de nivellement) ; 4. Limon, brun orangé, très compact, anthracite (naturel remanié).
	ST-KT-4	1. Loam sableux, brun foncé, meuble (remblai) ; 2. Loam sableux, brun-gris, compact, petits cailloux subanguleux (remblai de nivellement).
12	ST-FG-2	1. Loam sableux, brun, meuble, petits cailloux anguleux (labour) ; 2. Sable fin, beige avec des taches orangées, meuble (naturel remanié)
13	ST-ESP-2	1. Loam, brun-gris, très compact (labour) ; 2. Sable limoneux à grains fins, gris avec de petites taches orangées, très compact (naturel remanié).
	ST-KT-3	1. Loam, brun-gris, très compact (remblai) ; 2. Limon argileux, brun-gris avec de petites taches orangées, très compact (naturel remanié).
	ST-ESP-3	1. Loam sableux, gris, meuble, humide, petits cailloux anguleux (remblai de nivellement) ; 2. Sable fin, orange-brun et une tache grise (naturel remanié).
15	ST-JC-2	1. Limon argileux, brun-gris, très compact, petits cailloux subanguleux (labour) ; 2. Loam argileux, gris, compact (naturel).



Figure 43 : Croquis à l'échelle des profils stratigraphiques



Projet Éolien Monnoir

Inventaire archéologique
Zones 2 et 3

- Aire inventoriée
- Zone d'implantation étudiée (ZIE)
- Sondage positif
- Sondage négatif
- Sondage test
- Aire humide
- Limite de MRC
- Limite de municipalité
- Plan d'eau
- Chemin

Sources
Archéoconsultant 2024, Activa Environnement 2024
Ressources naturelles Canada - Série Canvec 2019
Google Earth 2023, MRNF 2018, MRNF-GRHQ 2024

Nad83 SCRS MTM fuseau 8

0 50 100 m

E.Bergeron

2025-05-28

Archeo consultant.ca

Carte 2 : Résultats de l'inventaire archéologique – zones 2 et 3

Carte 3 : Résultats de l'inventaire archéologique – zones 4 et 5



Carte 4 : Résultats de l'inventaire archéologique – zone 6 et 7

Carte 5 : Résultats de l'inventaire archéologique – zones 8 et 9



Projet Éolien Monnoir

Inventaire archéologique
Zone 10

- Aire inventoriée
- Zone d'implantation étudiée (ZIE)
- Sondage positif
- Sondage négatif
- Sondage test
- Aire humide
- Limite de MRC
- Limite de municipalité
- Plan d'eau
- Chemin

Sources
Archéoconsultant 2024, Activa Environnement 2024
Ressources naturelles Canada - Série Canvec 2019
Google Earth 2023, MRNF 2018, MRNF-GRHQ 2024

Nad83 SCRS MTM fuseau 8

0 25 50 m

E.Bergeron

2025-05-28

Archeo consultant.ca

Carte 6 : Résultats de l'inventaire archéologique – zone 10

Carte 7 : Résultats de l'inventaire archéologique – zone 11 (partie sud)

Carte 8 : Résultats de l'inventaire archéologique – zones 11 (partie nord) et 12



Carte 9 : Résultats de l'inventaire archéologique – zones 13 et 14

Carte 10 : Résultats de l'inventaire archéologique – zone 15

Carte 11 : Résultats de l'inventaire archéologique – zone 16

5. CONCLUSION, RISQUE D'IMPACT ET RECOMMANDATIONS

La présente étude devait inventorier 15 zones à potentiel archéologique situées dans les limites du Projet dans les MRC de Rouville et du Haut-Richelieu, en Montérégie. L'objectif était de vérifier si des vestiges se trouvaient dans les zones affectées par les travaux prévus. En cas de découverte, l'inventaire devait aussi permettre d'estimer la valeur patrimoniale des vestiges, d'évaluer l'impact du projet sur ceux-ci et de formuler des mesures d'atténuation.

5.1. Résultats

Les 15 zones à potentiel archéologique ont été inventoriées sur une superficie totale de 15 258 m^2. Ni l'inspection visuelle ni les sondages n'ont recensé de vestiges d'intérêt.

5.2. Risque d'impact

Le risque d'impact des travaux projetés sur la ressource archéologique est très faible en regard des résultats obtenus et de la faible valeur des vestiges.

5.3. Recommandations

Il est recommandé que le client procède avec les prochaines étapes de son projet sans précaution supplémentaire pour le patrimoine archéologique.

Cependant, tout changement aux plans du client, pour ce qui est des aménagements au niveau du sol, pourrait nécessiter des ajustements aux mesures proposées. Un archéologue devrait alors être consulté.

En cours de travaux, si des vestiges archéologiques étaient mis au jour fortuitement, les responsables devront immédiatement contacter l'autorité responsable et suivre les directives qui seront formulées. Toute découverte relative au patrimoine des Premières Nations devrait aussi être communiquée aux conseils de Premières Nations concernées. Un plan d'action en contexte de découverte fortuite fait partie du dossier technique et pourra être consulté au besoin.

6.RÉFÉRENCES

Archambault, Marie-France. 1998. « Les pointes pentagonales de Tadoussac, indices d'une présence paléoindienne récente à l'embouchure du Saguenay? » Dans *L'éveilleur et l'ambassadeur : Essais archéologiques et ethnohistoriques en hommage à Charles A. Martijn*, édité par Roland Tremblay, 141-53. Paléo-Québec 27. Montréal : Recherches amérindiennes au Québec.

Arkéos inc. 2009. « Parc de la Baronnerie de Longueuil : Interventions archéologiques aux sites BjFj-8 et BjFj-75 (2008) ». Rapport technique. Montréal : remis à la Ville de Longueuil.

Bélanger, Jonathan. 2012. « Étude technologique et morphologique de la cornéenne dans le sud du Québec. Le cas de la carrière préhistorique du mont Royal (BjFj-97) à Montréal ». M.Sc., Montréal : Université de Montréal.

Benmouyal, José. 1987. *Des Paléoindiens aux Iroquoiens en Gaspésie : six mille ans d'histoire*. Dossiers 63. Québec : ministère des Affaires culturelles, Direction de l'Est du Québec.

Bideaux, Michel. 1986. *Relations*. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal. http://ebookcentral.proquest.com/lib/banq-ebooks/detail.action?docID=3259396.

Burke, Adrian. 2015. « L'économie des matières premières lithiques sur le site Mailhot-Curran ». Dans *Mailhot-Curran, un village iroquoien du XVIe siècle*, 243-60. Québec : Recherches amérindiennes au Québec.

———. 2019. « Les matières premières lithiques du site Droulers ». » Dans *Droulers-Tsiionhiakwatha: chef-lieu iroquoien de Saint-Anicet à la fin du XVe siècle*, 247-262. Paléo-Québec 38. Montréal : Recherches amérindiennes au Québec.

Chalifoux, Éric. 1999. « Les occupations paléoindiennes récentes en Gaspésie. Résultats de la recherche à La Martre ». *Recherches amérindiennes au Québec* 29 (3) : 77-93.

Chapdelaine, Claude. 1993. « The Sedentarization of the Prehistoric Iroquoians: A Slow or Rapid Transformation? » *Journal of Anthropological Archaeology* 12 (2) : 173-209.

———. 1994. « La description des témoins culturels : l'outillage ». Dans *Il y a 8 000 ans à Rimouski... Paléoécologie et archéologie d'un site de la culture Plano*, édité par Claude Chapdelaine et Jean Dumont, 179-204. Paléo-Québec 22. Montréal : Recherches amérindiennes au Québec.

———. 2004. « Des chasseurs de la fin de l'âge glaciaire dans la région du lac Mégantic : découverte des premières pointes à cannelure au Québec ». *Recherches amérindiennes au Québec* 34 (1) : 3-20.

———. 2007. « Cliche-Rancourt, un site du Paléoindien ancien ». Dans *Entre lacs et montagnes au Méganticois : 12 000 ans d'histoire amérindienne*. Montréal : Recherches amérindiennes au Québec.

———. 2012. « The Early Paleoindian Occupation at the Cliche-Rancourt Site in Southeastern Quebec ». Dans *Late Pleistocene Archaeology and Ecology in the Far Northeast*. Édité par : Texas A&M University Press. https://books.google.ca/books?id=DfV9YSOwFwEC.

Chapdelaine, Claude, et Éric Graillon. 2020. *Kruger 2 : un site du Paléoindien récent à Brompton*. Montréal : Recherches amérindiennes au Québec.
Chemin de fer Montréal Vermont & Essex. 2024. « Le Central Vermont ». *Chemin de fer Montréal Vermont & Essex* (blog). 2024. https://montrealvermontrr.com/histoire---history.html.
Clermont, Norman, et Claude Chapdelaine. 1982. *Pointe-du-Buisson 4 : quarante siècles d'archives oubliées*. Montréal : Recherches amérindiennes au Québec.
———. 1998. *Île Morrison. Lieu sacré et atelier de l'Archaïque dans l'Outaouais*. Recherches amérindiennes au Québec et Musée canadien des civilisations. Paléo-Québec 28. Montréal.
———. 2003. « La place de l'Archaïque supérieur de l'Outaouais dans le nord-est de l'Amérique du Nord : taxonomie, adaptation, continuité et changement ». Dans *L'île aux Allumettes et l'Archaïque supérieur dans l'Outaouais*, édité par Norman Clermont, Claude Chapdelaine, et Jacques Cinq-Mars, 309-20. Paléo-Québec 30. Montréal : Recherches amérindiennes au Québec, Musée canadien des civilisations.
Côté, Marc. 1998. « Le site Ramsay. Un témoignage furtif des premiers occupants de l'Abitibi-Témiscamingue ». Dans *L'éveilleur et l'ambassadeur : essais archéologiques et ethnohistoriques en hommage à Charles A. Martijn*, édité par Roland Tremblay, 127-39. Paléo-Québec 27. Recherches amérindiennes au Québec.
Cross, J.R. 1999. « By Any Other Name...: A Reconsideration of Middle Archaic Lithic Technology and Typology in the Northeast ». Dans *The Archaeological Northeast*, édité par M.-A. Levine, K. Sassaman, et M. Nassaney. Westport, Connecticut: Garvey & Bergin.
Curtis, J. 2002. « A Revised Temporal Framework for Middle Woodland Ceramics in South-central Ontario ». *Ontario Archaeology* 73:15-28.
Dermarkar, Susan, Jennifer Birch, Shafie Termeh, John Hart, et Ronald Williamson. 1996. « St. Lawrence Iroquoians and Pan-Iroquoian Social Network Analysis ». *Ontario Archaeology*, nº 96, 87-103.
Dincauze, D. 1976. *The Neville Site, 8,000 Years at Amoskeag, Manchester, New Hampshire*. Cambridge: Harvard University Press.
Dionne, Jean-Claude. 2001. « Relative sea-level changes in the St. Lawrence estuary from deglaciation to present day ». Dans *Deglacial History and Relative Sea-Level Changes, Northern New England and Adjacent Canada*, édité par Thomas K. Weddle et Michael J. Retelle, 271-84. Special Paper 351. Boulder, Colorado: Geological Society of America.
Driscoll, K., A. Burke, et M.-M. Dionne. 2017. « La technologie lithique sur quartz de l'occupation datant de l'Archaïque ancien au site CeEt-482 (Saint-Romuald, Lévis, Québec) ». Dans *L'Archaïque au Québec. Six millénaires d'histoire amérindienne*, Recherches amérindiennes au Québec. Montréal.
Duchamps-Léger, Simon. 2017. « Les fortifications chez les Iroquoiens nordiques de 1400 à 1650 de notre ère ». M. Sc., Montréal : Université de Montréal.
Dyke, Arthur S. 2005. « Late Quaternary Vegetation History of Northern North America Based on Pollen, Macrofossil, and Faunal Remains" ». *Géographie physique et Quaternaire* 59 (2-3): 211-62.

Ellis, Christopher J., Ian T. Kenyon, et Michael W Spence. 1990. « The Archaic ». Dans *The Archaeology of Southern Ontario to A.D. 1650*, édité par Christopher J. Ellis et Neal Ferris, 65-124. Occasional Publications of the London Chapter 5. Ontario Archaeological Society Inc.

Engelbrecht, William, et Bruce Jamieson. 2016. « St. Lawrence Iroquoian Projectile Points: A Regional Perspective ». *Archaeology of Eastern North America*, nº 4, 81-98.

Ethnoscop Inc. 1998. « Parc du Mont-Royal, Montréal. Inventaire archéologique du site préhistorique BjFj-97 ». Rapport technique. Boucherville : Ville de Montréal et ministère de la Culture et des Communications.

———. 1999. « Boucle montérégienne, ligne à 735 kV des Cantons/Montérégie/Hertel, tronçon Saint-Césaire/Hertel, archéologie et patrimoine ». Rapport technique. Boucherville : Remis au Ministère de la Culture et des Communications.

Ethnoscop inc. 2004. « Interventions archéologiques 2000-2001. BjFj-20, BjFj-45, BiFj-47, BiFj-48, BiFj-56, BjFj-107, MTL00-06-5, MTL01-01-1, MTL01-06-8, MTL01-06-12, MTL01-06-14, MTL01-06-15 ». Rapport technique. Boucherville : remis à la Commission des services électriques de Montréal, Hydro-Québec et Ville de Montréal.

———. 2017. « Intervention archéologique sous la rue Sherbrooke : inventaire, fouille et supervision archéologique, BjFj-1 ». Boucherville : remis à la ville de Montréal et au ministère de la Culture et des Communications.

———. 2019. « Interventions archéologiques sous la rue Peel. Fouille, inventaire et supervision archéologiques. BjFj-1 et Mtl18-25-08 ». Rapport technique. Boucherville : remis à la ville de Montréal et au ministère de la Culture et des Communications.

Fiedel, J. Stuart. 1992. *Prehistory of the Americas*. 2e éd. Cambridge : Cambridge University Press.

Filion, Mario. 2001a. « La conquête du territoire ». Dans *Histoire du Richelieu-Yamaska-Rive-Sud*, édité par Mario Filion, Jean-Charles Fortin, Robert Lagassé, et Richard Lagrange, 91-115. Les Régions du Québec 13. Sainte-Foy, Saint-Nicolas : Institut québécois de recherche sur la culture.

———. 2001b. « Une économie naturelle ». Dans *Histoire du Richelieu-Yamaska-Rive-Sud*, édité par Mario Filion, Jean-Charles Fortin, Robert Lagassé, et Richard Lagrange, 117-40. Les Régions du Québec 13. Sainte-Foy, Saint-Nicolas : Institut québécois de recherche sur la culture.

———. 2001c. « Une région née de la guerre ». Dans *Histoire du Richelieu-Yamaska-Rive-Sud*, édité par Mario Filion, Jean-Charles Fortin, Robert Lagassé, et Richard Lagrange, 67-90. Les Régions du Québec 13. Sainte-Foy, Saint-Nicolas : Institut québécois de recherche sur la culture.

Fortin, Jean-Charles. 2001. « L'émergence d'une société rurale ». Dans *Histoire du Richelieu-Yamaska-Rive-Sud*, édité par Mario Filion, Jean-Charles Fortin, Robert Lagassé, et Richard Lagrange, 141-67. Les Régions du Québec 13. Sainte-Foy, Saint-Nicolas : Institut québécois de recherche sur la culture.

Fox, Amy. 2015. « A study of Late Woodland projectile point typology in New York using elliptical Fourier outline analysis ». *Journal of Archaeological Science*, nº Reports 4, 501-9.

Gates St-Pierre, Christian. 2010. « Le patrimoine archéologique amérindien du Sylvicole moyen au Québec étude produite dans le cadre de la participation du Québec au Répertoire canadien des lieux patrimoniaux (RCLP) ». Québec : Remis au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Direction du patrimoine et de la muséologie. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2008327.

———. 2016. « Iroquoians in the St. Lawrence River Valley before European Contact ». *Ontario Archaeology* 96:47-64.

Gates St-Pierre, Christian, et Roland Tremblay. 2016a. « Terre cuite amérindienne du Sylvicole inférieur ». Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau, 37-38. Les Cahiers d'archéologie du CELAT, 41. Série Archéométrie, 8. Québec : Université Laval et AS2.

———. 2016b. « Terre cuite amérindienne du Sylvicole moyen ancien ». Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau, 39-41. Les Cahiers d'archéologie du CELAT, 41. Série Archéométrie, 8. Québec : Université Laval et AS2.

———. 2016c. « Terre cuite amérindienne du Sylvicole moyen tardif ». Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau, 43-46. Les Cahiers d'archéologie du CELAT, 41. Série Archéométrie, 8. Québec : Université Laval et AS2.

———. 2016d. « Terre cuite amérindienne du Sylvicole supérieur ancien ». Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau, 47-48. Les Cahiers d'archéologie du CELAT, 41. Série Archéométrie, 8. Québec : Université Laval et AS2.

———. 2016e. « Terre cuite amérindienne du Sylvicole supérieur médian ». Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau, 49-50. Les Cahiers d'archéologie du CELAT, 41. Série Archéométrie, 8. Québec : Université Laval et AS2.

———. 2016f. « Terre cuite amérindienne du Sylvicole supérieur récent ». Dans *Identifier la céramique au Québec*, édité par Laetitia Métreau, 51-53. Les Cahiers d'archéologie du CELAT, 41. Série Archéométrie, 8. Québec : Université Laval et AS2.

Globensky, Y. 1987. « Géologie des Basses-Terres du Saint-Laurent ». Rapport technique Rapport MM85-02. Québec : Direction générale de l'exploitation géologique et minérale.

Gouvernement du Québec. 2023. « I.G.O. - Données écoforestières ». Gouvernement du Québec. https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/.

Grabowski, Jan. 1996. « The common ground: settled Natives and French in Montréal, 1667-1760 ». Ph.D., Ottawa : Université du Québec à Montréal.

Graillon, Éric, Claude Chapdelaine, et Éric Chalifoux. 2012. « Le site Gaudreau de Weedon : un premier site Plano dans le bassin de la rivière Saint-François en Estrie ». *Recherches amérindiennes au Québec* 42 (1) : 67-84.

Johnson, Laurence. 2001. « Les lieux de la Paix de 1701, et autres considérations sur les campements amérindiens à Montréal ». *Recherches amérindiennes au Québec* 31 (2) : 9-19.

Lagassé, Robert. 2001. « Une économie agricole en transition ». Dans *Histoire du Richelieu-Yamaska-Rive-Sud*, édité par Mario Filion, Jean-Charles Fortin, Robert Lagassé, et Richard Lagrange, 187-222. Les Régions du Québec 13. Sainte-Foy, Saint-Nicolas : Institut québécois de recherche sur la culture.

Lagrange, Richard, et Robert Lagassé. 2001. « La société, la politique et la culture ». Dans *Histoire du Richelieu-Yamaska-Rive-Sud*, édité par Mario Filion, Jean-Charles Fortin, Robert Lagassé, et Richard Lagrange, 251-79. Les Régions du Québec 13. Sainte-Foy, Saint-Nicolas : Institut québécois de recherche sur la culture.

Lambert, Pierre. 2001. « Le milieu naturel ». Dans *Histoire du Richelieu-Yamaska-Rive-Sud*, édité par Mario Filion, Jean-Charles Fortin, Robert Lagassé, et Richard Lagrange, 19-40. Les Régions du Québec 13. Sainte-Foy, Saint-Nicolas : Institut québécois de recherche sur la culture.

Lemoine, J.B. 2015. « Deux attributs emblématiques des poteries des Iroquoiens du Saint-Laurent : le motif en échelle et l'empreinte au roseau ». *Recherches amérindiennes au Québec* 45 (2-3) : 127-36.

Loewen, Brad, Claude Chapdelaine, et Pierre Richard. 2005. « Holocene Shoreline Occupations and Water-Level Changes at Lac Mégantic, Québec ». *Journal canadien d'archéologie*.

MacPherson, Joyce Constance. 1966. « The post-champlain evolution of the drainage pattern of the Montreal lowland ». Ph.D., Montréal : McGill University.

Major, Mélanie. 2012. *Guide de reconnaissance des types écologiques de la région écologique 1a - Plaine du bas Outaouais et de l'archipel de Montréal*. Québec : ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Forêt Québec, Direction des inventaires forestiers, Division de la classification écologique et productivité des stations.

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. 2024. « Espèces de poissons présentes dans la rivière Yamaska ». La diversité des poissons. 2024. https://www.environnement.gouv.qc.ca/poissons/ma_riviere.asp?bassin=Yamaska&plan_eau=Yamaska.

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts. 2024. « Système d'information géominière du Québec (Carte interactive) ». http://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr.

Occhietti, Serge. 1980. *Le quaternaire de la région de Trois-Rivières-Shawinigan, Québec. Contribution à la paléogéographie de la vallée moyenne du St-Laurent et corrélations stratigraphiques*. Paléo-Québec 10. Montréal : Université du Québec à Trois-Rivières.

Occhietti, Serge, Michel Parent, Patrick Lajeunesse, Francine Robert, et Étienne Gorave. 2011. « Late Pleistocene–Early Holocene Decay of the Laurentide Ice Sheet in Quebec–Labrador ». Dans *Quaternary glaciations - extent and chronology: a closer look*, édité par Jürgen Ehlers, Philip L. Gibbard, et Philip D. Hughes, 601-30. Developments in Quaternary science 15. Amsterdam ; Boston: Elsevier.

Parent, Michel, et Serge Occhietti. 1999. « Late Wisconsinan Deglaciation and Glacial Lake Development in the Appalachians of Southeastern Québec ». *Géographie physique et Quaternaire* 53 (1) : 117-35.

Pendergast, James F. 1999. « The Ottawa River Algonquin Bands in a St. Lawrence Iroquoian Context ». *Canadian Journal of Archaeology / Journal canadien d'Archéologie* 23 (1/2): 63-136.

Pendergast, James F., et Bruce G. Trigger. 1972. *Cartier's Hochelaga and the Dawson Site*. Montréal : McGill-Queen's University Press.

Pintal, Jean-Yves. 2006. « Le site Price et les modes d'établissement du Paléoindien récent dans la région de la rivière Mitis ». *Archéologiques*, nº 19, 1-20.
———. 2015a. « Fouille archéologique du site CeEt-471 ».
———. 2015b. *Inventaire archéologique, parc de la Martinière, Arrondissement Desjardins*. Ville de Lévis.
———. 2015c. « Parc de la Pointe de la Martinière. Inventaire archéologique ». Ville de Lévis.
———. 2023. « Projet de parc éolien Monnoir. Étude de potentiel archéologique ». Rapport technique. Québec : Remis à Activa Environnement.
Plourde, Michel. 2003. « Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent : 8000 ans de paléohistoire, Synthèse des recherches archéologiques ». Rapport technique. Québec : Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, Parcs Canada.
———. 2006. « Étude sur les sites archéologiques caractéristiques de l'occupation amérindienne du territoire ». Les Bergeronnes : Archéo Topo.
Pratt, Michel. 2021. *Histoire populaire de Longueuil des origines à nos jours*. Révision juillet 2024. Longueuil : Michel Pratt Éditeur.
Richard, Pierre J.H. 1985. « Couvert végétal et paléoenvironnements du Québec entre 12 000 et 8000 ans BP ». *Recherches amérindiennes au Québec* XV (1-2) : 39-56.
Richard, Pierre J.H., et Pierre Grondin. 2009. « Histoire postglaciaire de la végétation ». Dans *Manuel de foresterie*, édité par l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, Deuxième édition, 170-76. Boisbriand : MultiMondes.
Ritchie, W.A. 1971. *A Typology and Nomenclature for New York Projectile Points*. Vol. Bulletin 38. Albany: New York State Museum and Science Service.
Robinson, B.S. 1992. « Early and Middle Archaic Period Occupation in the Gulf of Maine Region: Mortuary and Technological Patterning ». Dans *Early Holocene Occupation in Northern New England*. Augusta : Maine Archaeological Society and the Maine Historic Preservation Commission.
Saint-Pierre, Luc. 1976. « Correspondance sur le site BiFf-1 - Recherche archéologique ».
Saule, J. 2021. *Bifacial Stone Tool Variability during the Late Paleoindian Period at Kruger 2 (BiEx-23), Eastern Townships, Québec*. Peterborough: Trent University.
Sépaq. 2024. « Portrait du parc - Parc national de la Yamaska ». Parcs nationaux. 2024. https://www.sepaq.com/pq/yam/decouvrir/portrait.dot?language_id=2.
Sévigny, Mathieu. 2005. « Archéologie et complexe tabagique: étude de variabilité des pipes du Sylvicole supérieur des sites associés à certains Iroquoiens du Saint-Laurent ». M. Sc., Montréal : Université de Montréal.
Société du patrimoine de Sainte-Brigide. 2016. « Les chemins de fer de Sainte-Brigide ». *Société du patrimoine de Sainte-Brigide* (blog). 2016. https://www.patrimoinesainte-brigide.org/les-chemins-de-fer-de-sainte-brigide/.
Taché, Karine. 2010. « Le Sylvicole inférieur et la participation à la sphère d'interaction Meadowood au Québec ». Rapport synthèse. Québec : Rapport final soumis à la Direction du patrimoine et de la muséologie, ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec.
Tremblay, Roland. 2006. *Les Iroquoiens du Saint-Laurent : le peuple du maïs*. Montréal : Éditions de l'Homme.

Trenhaile, Alan S. 2016. « Ice Ages and Ice Sheets ». Dans *Geomorphology : A Canadian Perspective*, édité par Alan S. Trenhaile, 6e édition, 249-80. Oxford : Oxford University Press.

Trigger, Bruce G. 1990. *Les Indiens, la fourrure et les Blancs : Français et Amérindiens en Amérique du Nord*. Montréal : Boréal/Seuil.

Tuck, J.A. 1975. « The Northeastern Maritime Continuum: 8000 Years of Cultural Development in the Far Northeast ». *Arctic Anthropology* 12 (2): 139-47.

Viau, Roland. 2001. « L'histoire avant l'histoire ». Dans *Histoire du Richelieu-Yamaska-Rive-Sud*, édité par Mario Filion, Jean-Charles Fortin, Robert Lagassé, et Richard Lagrange, 41-65. Les Régions du Québec 13. Sainte-Foy, Saint-Nicolas : Institut québécois de recherche sur la culture.

———. 2012. « Sur les décombres d'Hochelaga, 1535-1650 ». Dans *Histoire de Montréal et de sa région*, édité par Dany Fougères, 1:71-104. Les régions du Québec. Sainte-Foy : Presses de l'Université Laval.

———. 2021. *Gens du fleuve, gens de l'île : Hochelaga en Laurentie iroquoienne au XVIe siècle*. Les Éditions du Boréal.

W8banaki. 2023. « Activa-Projet Éolien Monnoir : Étude de potentiel archéologique ». Rapport technique. Remis à Activa Environnement.

Wright, James V. 1995. *A History of the Native People of Canada*. Vol. Volume 1 (10,000-1,000 B.C.). Mercury Series. Archaeological Survey of Canada 152. Gatineau : Canadian Museum of Civilization.

PROJET DE LA MAISON DE LA CHANSON ET DE LA MUSIQUE DU QUÉBEC, RÉHABILITATION DE LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-SULPICE À MONTRÉAL

Supervision archéologique des travaux géotechniques, automne 2024 (BjFj-191 et MTL24-25-10)

N/Réf. : 1137-1

Arkéos

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE EN RECHERCHES ANTHROPOLOGIQUES

RÉSUMÉ

La Société québécoise des infrastructures (SQI) chapeaute le projet de transformation de l'ancienne bibliothèque Saint-Sulpice, propriété de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), en la Maison de la chanson et de la musique du Québec (MCMQ). En prévision de la réalisation de ce projet, des travaux géotechniques doivent être menés. En raison du potentiel archéologique du lieu qui a été défini dans une étude préparée en 2011 puis validé au terrain lors d'une courte intervention effectuée en 2017, et laquelle a mené à l'octroi du code Borden BjFj-191, la SQI a mandaté la firme Arkéos pour exercer une supervision des excavations à entreprendre dans le cadre des travaux géotechniques.

Ainsi, un total de deux tranchées, de dimensions réduites, et de trois forages ont été implantés dans la partie extérieure à l'arrière de la propriété dans les limites du site BjFj-191 (2A et 3A à 3C) et le long de l'allée extérieure du côté sud de la bâtisse (MTL24-25-10-1A). Les résultats de l'intervention ont permis de qualifier la nature des sols préservés sur le pourtour sud et ouest de la bâtisse. La proximité d'un ancien creux marécageux logeant au pied de la terrasse de la rue Sherbrooke et dont l'existence est relatée sur des plans datés des XVIII^{e} et XIX^{e} siècles laissait croire que son contour pouvait s'étendre jusqu'à l'aire d'intervention. Or, l'absence de matrice de sols fibriques et organiques suggère le contraire et permet ainsi de mieux circonscrire l'étendue occupée par l'ancien marais et d'exclure l'aire d'intervention de sa portée. Les tranchées ont été implantées le long des murs de fondation arrière (BjFj-191-2A) et latéral sud de la bâtisse (MTL24-25-10-1A) soit des surfaces logeant respectivement dans les limites des anciens lots cadastraux 740 et 738. C'est au courant des années 1870 que la surface du lot cadastral 738 accueille la première génération de bâtiments. Le bâti est toutefois démoli au début des années 1910 pour faire place à la bibliothèque Saint-Sulpice. La tranchée MTL24-25-10-1A a livré une couche de sols renfermant des débris de matériaux de construction et laquelle témoigne de la démolition de l'immeuble principal érigé en front de la rue Saint-Denis. Aucun vestige de l'ancienne bâtisse n'a toutefois été rencontré. Le lot cadastral 740, qui occupait autrefois le coin sud-est de l'intersection des rues Ontario Est et Sanguinet, a été valorisé à partir de la fin des années 1860 abritant les installations de l'entrepreneur en construction Laberge & Co. Les couches de sols associées à cet occupant ont été notifiées dans la tranchée BjFj-191-1A et les forages 3A à 3C. Bien que ces emplacements n'aient pas donné lieu à la découverte de vestiges, l'intégrité des sols laissent croire qu'ils pourraient subsister sur les parties de terrain non investiguées.

À l'issue des résultats prometteurs obtenus, il est préconisé qu'une supervision archéologique soit exercée à trois emplacements advenant que ces endroits soient impactés par des travaux d'excavation. L'une des zones définies incorpore les anciennes installations de l'entrepreneur en construction érigées sur le lot 740 aux abords de l'avenue Joly. Les deux autres zones concernent le lot 738 et ils délimitent

des surfaces autrefois occupées par un bâtiment de fond de cour et l'immeuble principal érigé en front de la rue Saint-Denis.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ 1
TABLE DES MATIÈRES 3
LISTE DES FIGURES 4
LISTE DES PHOTOGRAPHIES 5
LISTE DES TABLEAUX 5
LISTE DES PARTICIPANTS 6
1. MISE EN CONTEXTE 7
1.1 Mandat et objectifs 7
1.2 Secteur d'intervention 8
1.3 Méthodologie 9
1.4 Contenu du rapport 10
2. BILAN DES CONNAISSANCES ET POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE 14
2.1 Environnement ancien et actuel 14
2.2 Présence autochtone ancienne 21
2.2.1. L'Archaïque 21
2.2.2. Le Sylvicole 22
2.3 Présence eurocanadienne 28
2.4 Interventions archéologiques antérieures 36
2.5 Potentiel archéologique du secteur d'intervention 36
3. RÉSULTATS 39
3.1 Environnement d'origine 39
3.2 Ancien lot cadastral 740 (BjFj-191) 39
3.3 Ancien lot cadastral 738 (MTL24-25-10) 48
4. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 51
MÉDIAGRAPHIE 54

Annexe 1 – Catalogues photos

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Localisation de l'aire d'intervention……	12
Figure 2	Localisation de sous-opérations, BjFj-191 et MTL24-25-10……	13
Figure 3	Courbe d'émersion de la région de Montréal (tirée de Lamarche, 2005 et MacPherson, 1966 et 1967 ; actualisée par P. J. H. Richard, 2017, communication personnelle)……..	17
Figure 4	Environnement du secteur d'intervention tel que représenté sur les plans de Murray (v.1763), Ramsay (1852), Perrault (1859) et Perrault (1861)……	18
Figure 5	Reconstitution du réseau hydrographique ancien du secteur d'intervention……..	19
Figure 6	Reconstitution du réseau hydrographique ancien du secteur d'intervention transposé sur le relevé topographique de 1901……	20
Figure 7	Sites archéologiques à composantes autochtones et lieux d'inhumations autochtones……	25
Figure 8	Représentation de l'aire d'intervention sur les plans de Charland de 1801 et d'Adams de 1825……	31
Figure 9	Représentation de l'aire d'intervention sur le plan de Cane de 1846…	32
Figure 10	Représentation de l'aire d'intervention sur les plans de Sitwell de 1871 et de Plunkett & Brady de 1872……..	33
Figure 11	Représentation de l'aire d'intervention sur les plans de Hopkins de 1879 et de Goad de 1881……	34
Figure 12	Représentation de l'aire d'intervention sur le plan de Goad de 1915…	35
Figure 13	Intervention archéologique antérieure……..	38
Figure 14	Localisation des sous-opérations BjFj-179-2A, 3A à 3C et MTL24-25-10-1A……	43
Figure 15	Superposition du plan de Hopkins de 1879 sur la trame archéologique……	44
Figure 16	Superposition du plan de Goad de 1881 sur la trame archéologique…	46
Figure 17	Croquis stratigraphique BjFj-191-2A……..	47
Figure 18	Croquis stratigraphique MTL24-25-10-1A……	50
Figure 19	Zones de potentiel archéologique résiduel……	52
Figure 20	Superposition du plan de Goad de 1881 sur les zones de potentiel archéologique résiduel……	53

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 1	Localisation de la tranchée de caractérisation des sols 2A, vue vers le nord-est (BjFj-191-24-N1-9)……..	41
Photo 2	Paroi nord de la tranchée 2A, vue vers le nord (BjFj-191-24-N1-14)……..	41
Photo 3	Paroi ouest de la tranchée 2A, vue vers le nord-ouest (BjFj-191-24-N1-14-23)……	42
Photo 4	Localisation de la tranchée de caractérisation de sols 1A, vue vers le nord-ouest (MTL24-25-10-N1-1)……..	49
Photo 5	Base et paroi sud de la tranchée 1A, vue vers le sud-est (MTL24-25-10-N1-6)……	49

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Activités archéologiques réalisées dans le cadre des travaux géotechniques du projet de la Maison de la chanson et de la musique du Québec (MCMQ)……..	11
Tableau 2	Périodes chrono-culturelles des sites à composantes culturelles autochtones identifiées sur la butte du Vieux-Montréal…….	26
Tableau 3	Périodes chrono-culturelles des sites à composantes culturelles autochtones identifiés sur le massif du mont Royal……	27

LISTE DES PARTICIPANTS

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES (SQI)	
Ibai Echebarria	Directeur de projets, Direction générale de la gestion des projets Ouest

ARKÉOS	
David Tessier	Archéologue coordonnateur
Pascal Brisebois	Archéologue chargé de projet et rédacteur du rapport
Mauricio Palacios	Géomatique
Louise Beaudoin	Adjointe administrative

1. MISE EN CONTEXTE

La Société québécoise des infrastructures (SQI) chapeaute le projet de transformation de l'ancienne bibliothèque Saint-Sulpice, un immeuble patrimonial classé en 1988[1], inoccupé depuis 2005[2] et propriété de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) depuis 2016, en la Maison de la chanson et de la musique du Québec (MCMQ) et dont l'ouverture est planifiée dans un avenir rapproché[3]. La société d'État escompte entreposer la vaste collection patrimoniale de musique en sa possession. L'organisme Écho sonore[4], en collaboration avec la BAnQ, doit, pour sa part, voir à l'animation et la programmation artistique de ce nouvel espace culturel[5]. La mise en œuvre du projet MCMQ implique la réalisation de travaux d'envergure qui ciblent à la fois la structure actuelle de l'édifice avec notamment la construction de nouvelles aires intérieures et l'implantation de nouveaux accès pour accueillir le public, ainsi que le terrain extérieur de la propriété, plus spécifiquement le passage latéral sud[6] et la partie arrière qui abrite actuellement un stationnement. Des aménagements de diverses natures doivent être construits dans le stationnement et l'allée latérale sud qui comprennent, sans s'y restreindre, des ouvrages bétonnés incluant des rampes d'accès, des plateformes et des bordures, l'installation d'un groupe électrogène et l'implantation en sous-sol d'un bassin de rétention des eaux pluviales. En raison de l'impact des excavations à entreprendre dans le cadre du projet MCMQ sur le tissu archéologique anticipé, la BAnQ et la SQI s'assurent que des mesures de mitigation soient mises en place afin de respecter la clause concernant les ressources archéologiques tel que stipulée dans la Loi sur le patrimoine culturel.

1.1 Mandat et objectifs

La réalisation du projet de la Maison de la chanson et de la musique du Québec (MCMQ) implique une phase préparatoire d'études géotechniques. Pour ce faire, la SQI s'appuie, en partie, sur les données colligées dans le cadre d'un projet antérieur promeut en 2016 et abandonné en 2020, la bibliothèque numérique Fab Lab. Un certain nombre de forages et tranchées avaient alors été implantés. Ceux-ci ne répondant pas adéquatement aux problématiques soulevées par la réalisation du projet MCMQ, des travaux géotechniques complémentaires doivent être effectués.

---

[1] https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92744&type=bien
[2] https://memento.heritagemontreal.org/site/bibliotheque-saint-sulpice/
[3] https://www.ledevoir.com/culture/musique/812636/projet-maison-chanson-suscite-toujours-questions; https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/26-m-a-echo-sonore-pour-la-creation-de-la-maison-de-la-chanson-et-de-la-musique-du-quebec-58527
[4] Écho sonore est un organisme à but non lucratif fondé en 2018 par Monique Giroux et Luc Plamondon qui a pour mission de mettre en valeur et faire rayonner la musique et la chanson d'ici et d'ailleurs, de toutes les époques et de tous les styles (https://www.lapresse.ca/arts/musique/2024-09-27/maison-de-la-chanson-et-de-la-musique/echo-sonore-creera-la-programmation.php).
[5] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1893394/bibliotheque-saint-sulpice-maison-chanson-musique-montreal
[6] Ce document emploie le nord montréalais, à moins que ce soit autrement spécifié, et lequel est établi selon l'axe suivi par le boulevard Saint-Laurent.

Entretemps, l'enjeu concernant le patrimoine archéologique du site de la bibliothèque Saint-Sulpice a été adressé dès 2011 (Archéotec, 2011). Une étude entreprise dans le cadre du projet Le Vivier[7], également abandonné, a permis d'établir un potentiel archéologique sur la partie de terrain présumée épargnée par la construction de la bibliothèque Saint-Sulpice (v.1912-1914). Les résultats de l'analyse ont permis de conclure que la surface occupée par la cour arrière était d'intérêt et que son potentiel nécessitait d'être vérifié. Ce n'est qu'en 2017, dans le cadre du projet Fab Lab, que se concrétise une première vérification du tissu archéologique. L'intervention archéologique se déroule pendant la réalisation des travaux géotechniques et cible deux emplacements situés dans la cour arrière (Arkéos, 2018). Au terme de l'intervention, il a été possible d'établir que les contextes archéologiques datés des XIX^{e} et XX^{e} siècles subsistaient à ces endroits sous le revêtement d'asphalte. Ils ont donné lieu à l'octroi du code Borden BjFj-191 par les autorités du ministère de la Culture et des Communications.

Dans ce contexte, la SQI a mandaté la firme Arkéos pour qu'elle exerce une surveillance archéologique pendant la durée des travaux d'excavation des deux tranchées et des trois forages planifiés à l'extérieur de la bâtisse (figure 1). En raison de la portée limitée des travaux entrepris, l'intervention archéologique vise d'abord à affiner la compréhension concernant la nature des couches de sols préservées aux endroits excavés et déterminer celles d'intérêt archéologique. Dans un second ordre d'idée, l'intervention vise à mieux qualifier le milieu environnemental du site avant que ne s'amorce son développement immobilier à partir du troisième quart du XIX^{e} siècle.

1.2 Secteur d'intervention

La bibliothèque Saint-Sulpice, située au 1700, rue Saint-Denis entre les rues Émery et Ontario Est dans l'arrondissement Ville-Marie, à Montréal, occupe le lot cadastral rénové 2 161 477 qui couvre une superficie d'environ 3 148 m^2 (3,15 ha). Les emplacements retenus pour exercer la surveillance archéologique occupent les surfaces extérieures de la bâtisse soit (1-) la partie arrière de la propriété, une surface occupée par le stationnement et le prolongement de l'avenue Joly, où trois forages (FE01 à FE03) et une tranchée (TE05) sont à creuser (figure 1). La tranchée longe le mur arrière de la bâtisse, à environ 10 m au nord de son coin sud-ouest. L'ensemble de cette surface arrière est confinée dans les limites du site BjFj-191 tel que défini en 2017 par Arkéos (2018). L'autre surface extérieure concerne (2-) l'allée du côté sud de la bibliothèque vis-à-vis du corps avant du bâtiment où une tranchée (TE06) a été excavée contre le mur de fondation latéral sud.

[7] Projet annoncé en 2010 par le gouvernement du Québec, le Vivier consistait en un collectif d'organismes de musiques nouvelles. Le collectif héberge finalement dans les locaux de l'église du Gésu (https://www.ledevoir.com/culture/musique/812636/projet-maison-chanson-suscite-toujours-questions).

1.3 Méthodologie

ENREGISTREMENT DES DONNEES

Le secteur d'intervention couvre deux espaces, l'un désigné par le code Borden[8] BjFj-191, soit l'arrière-cour de la propriété, et l'autre s'est fait octroyer le code d'enregistrement MTL24-25-10 par la Ville de Montréal[9]. Les données colligées ont été consignées selon le système de Tikal (opération, sous-opération et lot) qui est d'usage dans la pratique archéologique au Québec. L'opération est représentée par un chiffre et peut faire référence soit à des aires d'origine culturelle distinctes, à des années d'intervention différentes, à des phases particulières de travaux (surveillance, inventaire et fouille) ou à la nature des travaux effectués (excavation mécanique et fouille manuelle, par exemple). Dans la présente situation, les opérations 2 et 3 ont été utilisées pour les enregistrements du site BjFj-191 et l'opération 1 pour le code d'enregistrement de la Ville de Montréal MTL24-25-10; elles se rapportent aux opérations mécaniques des tranchées et des forages expertisés. La sous-opération, qui consiste en la subdivision d'une opération, est représentée par une lettre majuscule (2A) et elle circonscrit un endroit particulier d'une même opération. Les sous-opérations 2A et 3A à 3C ont été attribuées aux sous-opérations implantées dans le site BjFj-191 et désignent respectivement la tranchée (TE05) et les trois forages (FE01 à FE03). La sous-opération 1A du code d'enregistrement MTL24-25-10 identifie la tranchée creusée (FE06). Le lot, qui est représenté par un chiffre (4A1), est la plus petite unité d'enregistrement archéologique et réfère à un élément particulier mis au jour dans une sous-opération donnée qui consiste généralement en des sols et des vestiges. L'intervention n'a pas mené à la création de lot. De plus, aucun numéro de structure n'a été accordé faut de vestige mis au jour dans les deux tranchées excavées.

Le tableau 1 présente succinctement les activités archéologiques entreprises et la figure 2 localise les sous-opérations expertisées.

[8] Le code Borden est un système de codification géographique des sites archéologiques élaboré par M. Charles E. Borden en 1952. Il est composé de lettres et de chiffres et indique la localisation d'une petite superficie du territoire canadien. Les lettres majuscules représentent des intervalles de deux degrés en latitude et de quatre degrés en longitude qui, placés sous forme de tableau à double entrée, produisent des quadrilatères (le quadrilatère BF, par exemple). Les lettres minuscules représentent de nouveaux quadrilatères plus petits, formés à partir de la subdivision des grands quadrilatères en intervalles de dix minutes (par exemple la subdivision BjFj). Le Musée canadien des civilisations ou l'organisme provincial responsable du patrimoine, ici le ministère de la Culture et des Communications (MCC) du Québec, attribue un numéro de série à chaque site à l'intérieur d'une subdivision (par exemple le site BjFj-191).

[9] Le code d'enregistrement développé par la ville de Montréal comporte la référence à la ville (MTL), à l'année d'intervention (MTL24), à la localisation dans l'un des 27 arrondissements intégrés à son territoire (MTL24-25) et au numéro d'intervention que la ville lui a accordé (MTL24-25-10).

DÉROULEMENT DE L'INTERVENTION

Le permis de recherche archéologique 24-ARKE-26 a été délivré par le ministère de la Culture et des Communications pour la réalisation de l'intervention archéologique à entreprendre dans le cadre des travaux géotechniques du projet de transformation de la bibliothèque Saint-Sulpice en la Maison de la chanson et de la musique du Québec (MCMQ). Elle s'est déroulée sur trois jours, les 30 septembre, 2 et 3 octobre 2024, et a été accomplie par l'archéologue responsable du projet. Les enregistrements réalisés au terrain ont été consignés sur support papier et sont inscrits dans les carnets et sur du papier millimétrique.

La première journée a été consacrée au creusement des deux tranchées mécaniques qui faisaient toutes deux l'objet d'un échantillonnage de sols par le technicien des sols mandaté pour ce projet. La première tranchée ouverte (TE06 / MTL24-25-10-1A), logée dans l'allée du côté sud de la bâtisse, mesurait environ 3,00 m de longueur est-ouest sur 1,50 m de largeur et jusqu'à 2,75 m de profondeur. La seconde tranchée implantée dans les limites du site archéologique contre le mur de fondation arrière de la bibliothèque (TE05 / BjFj-191-2A) mesurait 2,50 m de longueur nord-sud sur 1,30 m de largeur et sur 3,15 m de profondeur. Les relevés archéologiques ont été effectués parallèlement aux activités géotechniques. En raison de l'exiguïté des tranchées et de l'instabilité des sols en présence, notamment dans l'emprise de celle ouverte dans l'allée sud, les relevés archéologiques ont été réalisés hors de la tranchée à partir de 1,10 – 1,20 m de profondeur. Les trois forages (FE01 à 3 / BjFj-191-3A à 3C) ont été effectuées les 2 et 3 octobre et ciblaient des emplacements dans le stationnement et dans le prolongement de l'avenue Joly; ceux-ci mesurant 0,20 m de diamètre et les cuillères employées de 0,04 à 0,06 m de diamètre intérieur.

1.4 Contenu du rapport

Le rapport rend compte des résultats obtenus dans le cadre de l'intervention archéologique exercée pendant les travaux géotechniques du projet de transformation de la bibliothèque Saint-Sulpice en la Maison de la chanson et de la musique du Québec (MCMQ). Le document est structuré en quatre sections. La première, décrite au point 1, porte sur le contexte global de l'intervention archéologique et comprend les éléments relatifs au mandat et à la méthodologie déployée. La seconde, discutée au point 2, traite succinctement des connaissances acquises à ce jour sur le secteur d'intervention en ce qui a trait à son environnement ancien, à la présence autochtone sur l'île de Montréal et à l'urbanisation du secteur à partir du XIX^{e} siècle. Un survol des interventions archéologiques réalisées précédemment est inséré à ce point. Le point 2 est clos par la présentation du potentiel archéologique globale du secteur d'intervention. La troisième section du rapport, le point 3, porte sur les résultats de l'intervention. La dernière section, au point 4, reprend les grandes lignes de la présentation des résultats et élabore des recommandations.

Tableau 1 - Activités archéologiques réalisées dans le cadre des travaux géotechniques du projet de la Maison de la chanson et de la musique du Québec (MCMQ)

Site/code d'enregistrement	Nº de terrain	Sous-opération	Localisation	Description de l'intervention archéologique réalisée
BjFj-191	TE05	2A	Arrière-cour extérieure de la propriété	Supervision exercée pendant le creusement des tranchées et le forage des puits implantés par la firme environnementale. Tâche impliquant un relevé photographique, la caractérisation des couches de sols rencontrées incluant la collecte d'artéfacts, s'il y a lieu, et la description des vestiges en présence, le cas échéant
	FE01	3A		
	FE02	3B		
	FE03	3C		
MTL24-25-10	TE06	1A	Allée latérale extérieure du côté sud	

Figure 1 - Localisation de l'aire d'intervention



Figure 2 - Localisation des sous-opérations, BjFj-191 et MTL24-25-10

2. BILAN DES CONNAISSANCES ET POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE

2.1 Environnement ancien et actuel

La trame des évènements tardiglaciaires et postglaciaires élaborée à partir des travaux de recherche effectués pour la région de la plaine de Montréal[10] et la courbe d'émersion (figure 3) générée à partir des résultats obtenus informent que l'aire d'intervention, dont l'altitude de la surface actuelle se situe entre les courbes de 26,00 et 25,00 m du niveau moyen de la mer (NMM), aurait émergé pendant l'épisode du lac fluvial d'eau douce à Lampsilis aux alentours de 9 000 ans avant aujourd'hui (AA[11]). Le volume d'eau transitant dans son emprise est évalué à cinq fois supérieur au régime actuel du fleuve Saint-Laurent (Poirier et Richard, 2016). L'épisode du lac à Lampsilis prend fin vers 7 500 ans AA, le cote des eaux s'abaisse à un creux de 12,00 m NMM. La situation ne perdure que pour quelques siècles puisque le niveau des eaux s'élève de nouveau alors que se met en place le système fluvial du proto Saint-Laurent. Dès lors, entre 5 200 ans et 1 600 ans AA, le niveau de l'eau fluctue entre 18,00 m et 9,00 m NMM, marqué par des régressions et des progressions de courtes durées limitées à des intervalles de quelques siècles[12]. C'est d'ailleurs au cours de cette période qu'est fréquentée l'île de Montréal pour la première fois par les Autochtones, les plus anciennes traces étant datées vers 4 800 ans AA comme témoignent les datations radiométriques obtenues au site archéologique de la maison Nivard-De Saint-Dizier[13] à Verdun. Le déplacement de la rive qui est marqué par des avancés et des reculs, tout au long de cette période d'une durée de 3 600 ans, suppose un environnement changeant sur la bande riveraine large d'environ 50 à 500 m, selon l'endroit, qui est propice à la formation de milieux humides et dont l'assèchement ne s'amorcera que plus récemment une fois la cote des eaux plus ou moins stabilisée à son niveau actuel ce qui survient vers 800 ans AA.

Il est à souligner que l'aire d'intervention se trouve à environ 675 m de la rive sud de l'île vers 5 200 ans AA alors que la côte des eaux se trouve à son point le plus élevé soit 18,00 m NMM. À partir de ce moment, la ligne de rivage ne fait que s'éloigner du lieu d'intervention. On doit ainsi comprendre que l'aire d'intervention loge bien à l'intérieur des terres lorsque les Autochtones se mettent à fréquenter l'île.

[10] Sources : Lamarche et autres, 2005; Occhietti et autres, 2001; Parent et Occhietti, 2001; Parent et autres, 1985; Poirier et Richard, 2016

[11] Exprimé en dates calendaires, soit le nombre d'années avant 1950.

[12] Vers 5 200 ans AA, cote des eaux évaluée à 18-20 m NMM; vers 4 000 ans AA, la cote des eaux s'est abaissée à 12 m NMM; vers 3000 ans AA, la cote des eaux s'élève aux environs de 15 m NMM; vers 2000 ans AA, la cote des eaux redescend à 9 m NMM; vers 1 600 ans AA, le niveau de l'eau remonte à 12 m NMM (données colligées par le géomorphologue Maxime Jolivel, Arkéos, 2025; Poirier et Richard, 2016).

[13] Récemment, des analyses effectuées sur des ossements humains récupérés au site de la Maison Nivard-De Saint-Dizier (BiFj-85), à Verdun, ont livré une datation au radiocarbone de 4 880 – 4 700 ans AA permettant ainsi de croire qu'il s'agisse de la plus ancienne présence autochtone recensée sur l'île à ce jour (Jennifer Bracewell, communication au colloque de l'association des archéologues du Québec, 2023).

Conséquemment, l'intérêt du lieu pour les Autochtones, advenant que cela devait s'avérer, réside soit (1-) dans l'exploitation des ressources potentiellement disponibles dans le secteur, soit (2-) parce qu'il s'inscrit dans une voie de passage empruntée pour circuler à l'intérieur de l'île.

Suivant l'émergence définitive à partir de 9 000 ans AA des surfaces terrestres se trouvant sous la cote de 26-25 m NMM se mettent en place les conditions qui aboutiront ultimement à l'environnement décrit par quelques militaires et ingénieurs cartographes des XVIII^{e} et XIX^{e} siècles. Quatre plans informent à ce sujet soit ceux de Murray (v.1763), de Ramsay (1852) et de Perrault (1859 et 1861) (figure 4). Ils témoignent tous de l'existence d'un milieu humide (flèches de la figure 4), qualifié de marais sur les plans de Perrault, qui couvre une partie de la surface située au bas du talus de la terrasse de la rue Sherbrooke[14]. Dès lors, on réalise que l'aire d'intervention se trouve soit dans l'emprise de ce creux marécageux, soit sur son pourtour. Le contour de son étendue est imprécis et peu documenté à ce jour. À cet égard, il faut souligner que les interventions archéologiques réalisées en 2015 par Archéotec (2016) dans la partie nord du quadrilatère délimité par la rue Ontario Est, la rue Berri, le boulevard de Maisonneuve Est et l'avenue Savoie (site BjFj-111), à environ 165 m au nord-est de l'aire d'intervention, ont exposé des couches de sols appartenant à l'ancien marais. Elles ont été repérées à 4,15 m de profondeur sous la surface, soit une altitude d'environ 21,35 m NMM. En outre, le plan de Murray informe que le marais s'écoule dans le ruisseau de la Côte-à-Baron[15]. Ce cours d'eau longe la rue Ontario sur quelques 350 m en direction sud-ouest pour ensuite bifurquer vers le sud et serpenter entre la rue Saint-Urbain et le boulevard Saint-Laurent, suivant une trajectoire plus ou moins parallèle à ces deux axes. Il aboutit finalement dans le ruisseau Saint-Martin dont le tracé contourne la butte du Vieux-Montréal avant d'aboutir dans le fleuve aux environs du croisement de Place d'Youville et de la rue de la Commune Ouest.

Les figures 5 et 6 consistent en des reconstitutions environnementales hypothétiques des conditions existantes au mitan du XIX^{e} siècle; la figure 5 consiste en une transposition d'unités de paysage (anciens cours d'eau et marais) sur la trame actuelle (réseau routier et cadre bâti) et la figure 6 représente les mêmes éléments sur le relevé topographique daté de 1901. Cette figure est d'intérêt puisqu'elle permet

[14] La rue Sherbrooke est aménagée sur une terrasse dont le rebord culmine à une altitude actuelle d'environ 40 m NMM. De ce point, le talus présente un abrupt prononcé dont le point bas repose à une altitude de 26-25 m NMM. La surface associée à ce point bas couvre le côté sud de la rue Ontario et incorpore l'aire d'intervention.

[15] Il est à souligner que le *Recensement cartographique des anciens cours d'eau de l'île de Montréal et tracé des creux et des crêtes* préparé par Valérie Mahaut (2016), professeure à l'École d'architecture de la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal, ne mentionne pas l'existence de ce milieu humide. Conséquemment, elle positionne plutôt la tête du ruisseau de la Côte-à-Baron aux environs de l'actuel collège Mont-Saint-Louis situé du côté sud de la rue Sherbrooke entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue Sanguinet. Quoi qu'il en soit, il est tout à fait plausible que le ruisseau de la Côte-à-Baron soit caractérisé par deux bras d'eau à sa tête dont l'un raccordé au milieu humide comme le suggère le plan de Murray (1763).

d'apprécier la topographie du secteur avant les bouleversements du XX^{e} siècle et, à cet égard, représente plus fidèlement l'état originel du lieu. On doit comprendre que les reconstitutions proposées doivent être affinées, notamment, par l'ajout de données collectées au terrain dans le cadre de travaux archéologiques ainsi que par de nouvelles sources documentaires cartographiques et iconographiques[16]. Elles offrent néanmoins des pistes de réflexion à approfondir dans le cadre de futures interventions archéologiques.

[16] Les archives de la Ville de Montréal, pour ne nommer que celles-ci, regorgent de documents nécessitant une attention de la part des historiens, archéologues et autres chercheurs œuvrant dans le domaine environnemental. Leur numérisation graduelle et leur diffusion à la communauté scientifique via des portails en ligne est une démarche enclenchée depuis plusieurs années et qui doit être poursuivie.



Figure 3 Courbe d'émersion de la région de Montréal (tirée de Lamarche, 2005 et MacPherson, 1966 et 1967 ; actualisée par P. J. H. Richard, 2017, communication personnelle)

Murray, v1763

Ramsay, 1852



Perrault, 1859



Perrault, 1861

Figure 4 - Environnement du secteur d'intervention tel que représenté sur les plans de Murray (v.1763), Ramsay (1852), Perrault (1859) et Perrault (1861)



Figure 5 - Reconstitution du réseau hydrographique ancien du secteur d'intervention

LÉGENDE

Aire d'intervention

Transposition d'éléments environnementaux

Ancien cours d'eau (Mahaut, 2016; Sitwell, 1871)

Ancien creux marécageux (Mahaut, 2016; Ramsay, 1852)

Autres

Courbe de niveau lidar 1m (actuel)



Figure 6 - Reconstitution du réseau hydrographique ancien du secteur d'intervention transposé sur le relevé topographique de 1901

2.2 Présence autochtone ancienne

L'aire d'intervention se positionne à plus de 700 m des concentrations de témoins autochtones mises au jour; celles-ci ayant été découvertes dans les secteurs du massif du mont Royal et de la butte du Vieux-Montréal comme l'illustre la figure 7. L'absence de témoins autochtones dans le secteur d'intervention est en partie tributaire à un nombre limité d'interventions archéologiques réalisées par rapport à ce qui a été entrepris dans les sites patrimoniaux du mont Royal et du Vieux-Montréal. Il ne faut pas y voir là un quelconque désaveu à l'égard du secteur d'intervention de la part des autochtones ayant fréquenté l'île; les données amassées demeurent pour l'instant trop parcellaire pour considérer cette hypothèse. Le portrait que livrent les secteurs du massif du mont Royal et de la butte du Vieux-Montréal concernant la présence autochtone ancienne est brièvement présenté dans les paragraphes suivants.

2.2.1. L'Archaïque

L'Archaïque terminal (5 500 à 3 000 ans AA) se déroule pendant les évènements associés à l'épisode du proto Saint-Laurent et où cours duquel la cote des eaux fluctue entre 18 et 12 m NMM, submergeant et immergeant des surfaces riveraines pendant de courts intervalles de quelques siècles. Les groupes de cette période se caractérisent alors par un mode de vie de nomadisme, qui s'articule autour de la chasse, de la pêche et de la cueillette, privilégiant des déplacements par voie navigable. Leurs campements sont majoritairement établis sur les axes riverains, notamment à proximité des rapides, autour desquelles se pratique l'exploitation des ressources de proximité (Burke, 2017). La technologie fait grand usage de la pierre laquelle est taillée, polie et bouchardée de sorte à constituer un outillage varié comprenant, entre autres, des haches, des herminettes, des gouges, des propulseurs et des pointes de projectile et dont certains exemplaires polis et bouchardés témoignent d'une remarquable exécution. C'est également au cours de cette période que des groupes autochtones se sont approvisionnés à l'une des ressources lithiques présentes dans le socle rocheux de l'île de Montréal : la cornéenne. Ce matériau qui affleure, entre autres, sur le flanc oriental de la colline à la Croix a fait l'objet d'une exploitation et ce dès l'Archaïque terminal comme le suggère la découverte récente en 2023 d'une pointe de projectile de type Snook Kill[17] (site BjFj-97; Arkéos, 2023 : 25-26, 53; Arkéos, à venir; Ethnoscop, 1998; Burke et Gauthier, 2011; Gates Saint-Pierre *et al.*, 2012). Les traces de ces groupes ont été repérées à quelques endroits sur l'île,

[17] Une affiliation culturelle que l'on associe à l'Archaïque terminale qui s'insère dans la tradition des petites pointes de projectile à pédoncule (*small stemmed points*) (Justice, 1987 : 159-169). La répartition spatiale du type Snook kill incorpore les états de New York, du Connecticut et du Massachusetts en plus de la partie sud de la province québécoise (Justice, 1987 : 159-169; https://www.archeolab.quebec/recherche/resultats?terme=snook+kill).

notamment sur les rives nord dans le secteur du Sault-au-Récollet[18] (BjFj-85) et sud dans le secteur de Verdun (BiFj-85) ainsi qu'à quelques endroits sur le versant sud de la butte du Vieux-Montréal[19] (BjFj-107, BjFj-196 et le Versant-Sud [BjFj-18/49/200]). Des découvertes fortuites faites aux abords de l'ancien lac à Loutre dans le quartier de Côte-Saint-Paul de même que la mise au jour d'un outil poli sur la rive nord de l'ancien bassin lacustre de la vallée du ruisseau Saint-Martin[20] (BjFj-140) abondent dans le sens d'une circulation de ces groupes à l'intérieur de l'île. Dans les circonstances, il est donc raisonnable de croire que le secteur d'intervention ait pu avoir été fréquenté puisque le milieu humide avoisinant abrite des ressources fauniques et végétales susceptibles d'avoir pu être exploitées.

2.2.2. Le Sylvicole

Pour les groupes de la vallée laurentienne, le Sylvicole se traduit par l'adoption progressive de la poterie à partir du Sylvicole inférieur[21] (3 000 à 2 400 ans AA), par une sédentarisation de plus en plus marquée à partir du Sylvicole moyen[22] (2 400 à 1 000 ans AA) et par l'intégration de pratiques horticoles au mode de vie et l'établissement de villages semi-permanents à partir du Sylvicole supérieur[23] (1 000 à

[18] Une aire de combustion et une pointe de projectile de type lamokoïde en rhyolite ont été mises au jour sous le parvis de l'église de la Visitation du Sault-au-Récollet au site BjFj-85 (Arkéos, 1996 : 27-35).
[19] Sous la rue Saint-Éloi, un foyer a pu être daté entre 4 160 et 3 850 ans AA au site BjFj-107 (Ethnoscop, 2004 : 113-151) ; sous la rue Saint-Paul Est, un peu à l'ouest de la Place Jacques-Cartier, une structure de foyer a généré une date comprise entre 4 414 et 4 160 ans AA au site BjFj-196 (Ethnoscop, 2021a : 105) ; et au regroupement de sites du Versant-Sud (BjFj-18/49/200) ce sont quatre pointes de projectile de type Lamoka qui ont été mises au jour (Ethnoscop, 2005 : 100).
[20] Un fragment de gouge a été mis au jour au site BjFj-140 (Ethnoscop, 2008). Les gouges sont généralement associées à l'Archaïque laurentien (5 500 à 4 200 ans AA) dans la vallée du Saint-Laurent (Clermont, 2003 : 171).
[21] À l'adoption de la poterie par les groupes autochtones de la vallée laurentienne au Sylvicole inférieur, il faut également souligner leur adhésion à la tradition *Meadowood* laquelle se manifeste dans la technologie lithique déployée pour la fabrication d'outils (certains typés tel que les lames de cache, les grattoirs et les pointes de projectile de type *box base*) à partir de sources de chert présentes dans la région des Grands lacs (dont le gisement Onondaga) et dans l'État de New York (Chapdelaine, 2022; Chapdelaine et Graillon, 2023; Plourde, 2003; Taché, 2008).
[22] Il s'agit d'une période chrono-culturelle caractérisée par l'intégration de la production céramique au mode de vie des groupes de la vallée laurentienne. Le mode de fabrication des vases se transforme pendant cet intervalle; s'amorçant avec la méthode au colombin durant le Sylvicole moyen initial (2 400 à 1 500 ans AA) celle-ci est graduellement délaissée au profit de la technique du battoir et de l'enclume pendant le Sylvicole moyen récent (1 500 à 1 000 ans AA) (Girard, 2021). D'importants changements stylistiques sont apportés sur les vases produits au cours de cette période (Chapdelaine et Graillon, 2023 : 25). La stylistique qu'adopte les artisans pendant le Sylvicole moyen initial est influencée par le courant culturel associé au complexe Pointe Péninsule qui origine dans le sud-est et le centre-sud de l'Ontario (Plourde, 2003 : 102). Par la suite, on assiste à un développement régional au cours du Sylvicole moyen récent que l'on désigne la tradition Melocheville dans la vallée laurentienne (Gates Saint-Pierre, 2006).
[23] Il s'agit d'une période caractérisée par l'intégration de plusieurs pratiques dans le mode de vie notamment l'adoption de la culture tabagique qui se manifeste par la fabrication de pipe en céramique et le façonnage d'outils en os. La stylistique des vases change; elle se manifeste d'abord, à partir de la fin du Sylvicole moyen récent et pendant le Sylvicole supérieur initial (1 000 à 800 ans AA), par une influence en provenance de l'État de New York, soit la tradition Owasco (Plourde, 2003 : 161-164, 175). On désigne la variante régionale propre à cette influence, la tradition Saint-Maurice (Morin, 2001) laquelle se s'exprime dans la vallée laurentienne. La tradition Saint-Maurice est suivie de la phase Saguenay (Tremblay, 1998), une manifestation dans la vallée laurentienne qui se caractérise par des vases dont la

415 ans AA). La présence des autochtones sur l'île pendant le Sylvicole est attestée dans les secteurs de la butte du Vieux-Montréal et du massif du mont Royal.

Butte du Vieux-Montréal

Le flanc sud de la butte du Vieux-Montréal a accueilli la majorité des groupes fréquentant ce secteur de l'île pendant le Sylvicole, certains emplacements ayant été réoccupés à quelques reprises et ce depuis l'Archaïque terminal comme l'indique le tableau 2. De l'ouest vers l'est, on dénombre trois principales aires à ce jour, soit : le Versant-Sud (BjFj-18/49/200) situé dans le quadrilatère formé par les rues Notre-Dame Ouest, Saint-Sulpice, Saint-Paul Ouest et Saint-François-Xavier ; le Vieux-Sentier (BjFj-44/55/196) situé sous la Place Jacques-Cartier et les environs immédiats ; le Pied-de-la-Butte (BjFj-96/100) situé dans le quadrilatère formé par les rues Saint-Paul Est, Bonneau, de la Commune Est et Bonsecours. L'embouchure de la Petite rivière, au pied de la butte du Vieux-Montréal, est un autre lieu ayant supporté des campements à partir du Sylvicole moyen. Des groupes s'y sont installés sur sa rive gauche, aux environs de l'actuelle place Royale (BjFj-3/50/143/163/171), à l'intérieur du périmètre délimité par les rues Saint-Paul Ouest, Saint-Sulpice, de la Commune Ouest et de la Place d'Youville, et Saint-François-Xavier. La rive droite de la Petite rivière, qui borde la pointe à Callière (BjFj-22/43/69/73/101), a été plus intensément occupée à partir du Sylvicole supérieur.

Massif du mont Royal

Les données recueillies à ce jour, comme l'indique le tableau 3, incitent à croire que le massif du mont Royal est davantage fréquenté à partir du Sylvicole moyen (2 400 à 1 000 ans AA), exception faite du gisement de cornéenne (BjFj-97) visité depuis l'Archaïque terminal.

Des concentrations d'objets ont été découvertes le long des cours d'eau que sont les ruisseaux Notre-Dame-des-Neiges et de la montagne. Le ruisseau Notre-Dame-des-Neiges prend source dans l'entre-mont du mont Royal et six emplacements ont, à ce jour, été repérés (BiFj-81, BiFj-88, BiFj-93, BiFj-163 et BiFj-164). Ceux-ci témoignent davantage d'activités ponctuelles que d'établissements à proprement parler, à l'exception du site BiFj-81 dont les découvertes récentes laissent croire à une manifestation de grande envergure (peut-être un hameau horticole, voire un établissement villageois). Le ruisseau de la montagne prend source à la base du col des versants sud-ouest de la butte de l'Abri et sud-est de la colline de Westmount et trois emplacements (BiFj-6, BiFj-137 et BiFj-138) ont été repérés long de son cours. Il est raisonnable de croire que ces trois sites aient pu abriter des campements en raison de la présence de structures de combustion (BiFj-6, BiFj-138) et du nombre de vases qu'ils ont livré (quoi que très fragmentaire aux sites BiFj-137, BiFj-138).

---

stylistique est originale et qui se déroule entre 800 et 600 ans AA. Le Sylvicole supérieur récent (600 à 415 ans AA) marque l'établissement de villages, un mode de vie qui persiste jusqu'à l'arrivée des Européens.

Concernant le flanc est de la colline à la Croix, la situation diffère puisqu'il s'agit d'un lieu que l'on fréquente en raison de la ressource disponible : la cornéenne (BjFj-97). La périphérie immédiate du gisement (BjFj-134) a bien livré des témoins céramiques provenant de vases mais rien n'incite à croire que le secteur abrite des campements, peut-être davantage des bivouacs, témoignant de haltes de courtes durées. Il paraît plausible que la dispersion des témoins autochtones en périphérie du gisement résulte des nombreux allers et venues à la source; les tailleurs saisissant ainsi l'occasion de s'arrêter à la périphérie immédiate pour s'abriter ou y pratiquer des activités de taille de la pierre et d'autres natures.

L'autre emplacement discuté est le site villageois Dawson (BjFj-1) occupé pendant le Sylvicole supérieur récent (600 à 415 ans AA) lors deux épisodes, le premier entre 1340 et 1365 ans de notre ère et le second entre 1450 et 1470 ans (Ethnoscop, 2019 et 2023 : 94; Pendergast et Trigger, 1972). Il a été établi au centre d'une terrasse vallonnée sises entre les courbes d'altitude de 40 m et de 45 m NMM, enclavée entre les bras des ruisseaux West Brook et East Brook, au pied de la colline à la Croix. D'ailleurs, on doit souligner que l'établissement villageois fait dos à la paroi rocheuse escarpée de la colline à la Croix et laquelle est visible sur des kilomètres à la ronde.



Figure 7 - Sites archéologiques à composantes autochtones et lieux d'inhumations autochtones

LÉGENDE

- Aire d'intervention
- Sites archéologiques à composantes autochtones et code Borden/ code d'enregistrement
- Composante culturelle autochtone
- Inhumations autochtones

Transposition d'éléments environnementaux

- Ancien cours d'eau (Mahaut, 2016; Sitwell, 1871)
- Ancien creux marécageux (Mahaut, 2016; Ramsay, 1852)

Autres

- Courbe de niveau lidar 5m (actuel)

Tableau 2 - Périodes chrono-culturelles des sites à composantes culturelles autochtones identifiées sur la butte du Vieux-Montréal

Période chrono-culturelle (*datation*)		**Sites et regroupements de sites**	
		Butte du Vieux-Montréal	**Embouchure de la Petite rivière**
Sylvicole supérieur (*1 000 à 415 ans AA*)		-Versant-Sud (BjFj-18/49/200) -De la Commune Ouest (BjFj-123) -Rue Saint-Gabriel (BjFj-205) -Vieux-Sentier (BjFj-44/55/196) -Pied-de-la-Butte (BjFj-96/100) -De la Commune Est (BjFj-56)	-Pointe à Callière (BjFj-22/43/73/101) -Place Royale (BjFj-3/50/143/163/171)
Sylvicole moyen (*2 400 à 1 000 ans AA*)	**Récent** (*1 500 à 1 000 ans AA*)	-Rue Saint-Gabriel (BjFj-205) -Vieux-Sentier (BjFj-44/55/196) -Pied-de-la-Butte (BjFj-96/100)	-Place Royale (BjFj-3/50/143/163/171)
	Ancien (*2 400 à 1 500 ans AA*)	-Versant-Sud (BjFj-18/49/200) -Vieux-Sentier (BjFj-44/55/196) -Pied-de-la-Butte (BjFj-96/100)	-Place Royale (BjFj-3/50/143/163/171)
Sylvicole inférieur (*3 000 à 2 400 ans AA*)		-Versant-Sud (BjFj-18/49/200) -De la Commune Ouest (BjFj-123) -Vieux-Sentier (BjFj-44/55/196) -Pied-de-la-Butte (BjFj-96/100)	
Archaïque terminal (*5 500 à 3 000 ans AA*)		-Rue Saint-Éloi (BjFj-107) -Versant-Sud (BjFj-18/49/200) -Vieux-Sentier (BjFj-44/55/196)	

Tableau 3 - Périodes chrono-culturelles des sites à composantes culturelles autochtones identifiés sur le massif du mont Royal

Période chrono-culturelle (*datation*)		**Flanc nord**	**Entre-mont**	**Flanc sud**			**Flanc est**
		Au pied du versant nord de la colline de Westmount	**Bassin intérieur**	**Col du chemin de la Côte-des-Neige**	**Versant sud-ouest de la butte de l'Abri**	**Au pied de la colline à la Croix**	**Versant est de la colline à Croix**
		Tributaire du ruisseau Notre-Dame-des-Neiges	*Tributaire du ruisseau Notre-Dame-des-Neiges*	*Tributaire du ruisseau de la montagne*	*Aucun cours d'eau à proximité*	*Tributaire des ruisseaux East Brook et West Brook*	*Aucun cours d'eau à proximité*
Sylvicole supérieur (*1 000 à 415 ans AA*)		-BiFj-81	-BiFj-163 -BiFj-93	-BiFj-138 -BiFj-137 -BiFj-6	BiFj-166	-BjFj-1 (site villageois)	-BjFj-134 -BjFj-97 (gisement de cornéenne)
Sylvicole moyen (*2 400 à 1 000 ans AA*)	**Récent** (*1 500 à 1 000 ans AA*)	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	-BjFj-134 -BjFj-97 (gisement de cornéenne)
	Ancien (*2 400 à 1 500 ans AA*)	n. a.	-BiFj-93	n. a.	n. a.	n. a.	-BjFj-97 (gisement de cornéenne)
Sylvicole inférieur (*3 000 à 2 400 ans AA*)		n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	-BjFj-97 (gisement de cornéenne)
Archaïque terminal (*5 500 à 3 000 ans AA*)		n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	-BjFj-97 (gisement de cornéenne)

2.3 Présence eurocanadienne

L'aire d'intervention couvre au tournant du XIX^{e} siècle un des lots détenus par Pierre Foretier comme l'indique le plan de Charland de 1801 (figure 8). Ce dernier est déjà propriétaire de quelques autres parcelles localisées dans l'ancien faubourg Saint-Laurent (Stewart, 1988). Le domaine de Pierre Foretier, où loge l'aire d'intervention, a front sur la rue Saint-Pierre (l'actuelle rue Saint-Norbert) et sa surface se situe en fond de propriété, là où un des vergers entretenus sur la terre se positionne. Le secteur immédiat de l'aire d'intervention demeure peu développé à ce moment mis à part le petit hameau d'habitants constitué à l'angle des rues Mignonne (l'actuel boulevard De Maisonneuve Est) et Sanguinet.

Parallèlement, les autorités de la ville planifient le prolongement de la rue Saint-Denis qui était alors confinée aux limites de l'ancien faubourg Saint-Louis[24] à la fin du XVIII^{e} siècle. Au tournant du XIX^{e} siècle, l'extrémité nord de la rue Saint-Denis se positionne aux abords du ruisseau Saint-Martin soit à la hauteur de l'actuelle rue Saint-Antoine. Les autorités de la ville entament alors les discussions auprès de la veuve de Denis Viger en vue d'acquérir une lisière de sa propriété afin de poursuivre la rue[25] en direction nord. C'est ainsi qu'en 1818[26] est acquise la bande de terrain qui accueillera la rue Saint-Denis; elle est ouverte jusqu'à la limite sud de la terre de Robert Jones (voir figure 8). Puis quelques années plus tard, vers 1826[27], le tronçon est poursuivi au-delà de ce point jusqu'à la rue Sherbrooke. Entretemps, la construction de l'église Saint-Jacques[28] s'amorce en 1823 sur un terrain à l'angle des rues Saint-Denis et Mignonne (l'actuel boulevard De Maisonneuve Est). Le prolongement récent de la rue Saint-Denis conjuguée à l'accroissement du nombre de résidents aux limites du faubourg Saint-Laurent, comme le montre le plan d'Adams de 1825 (figure 8), sont très certainement deux facteurs qui ont contribué à l'implantation de l'église Saint-Jacques à cet endroit. Les propriétaires terriens et les autorités de la ville ont pu flairer les opportunités que cette situation présentait. Pour les premiers, cela a pu se traduire par des gains pécuniers liés à la mise en vente des parcelles loties sur leurs vastes terres et domaines; pour les seconds, la constitution de nouveaux quartiers. À

[24] Vers 1770, le faubourg Saint-Louis recouvrait l'espace bâti délimité au nord par le ruisseau Saint-Martin et au sud par le mur des fortifications (http://rd.uqam.ca/Faubourgs/1767.html). Le segment de la rue Saint-Denis situé dans le faubourg Saint-Louis est ouvert pendant le dernier quart XVIII^{e} siècle.

[25] Projet d'ouverture de la rue, plan préparé sur la propriété de Dame veuve Denis Viger (29 juin 1820, Procès-verbal des juges de paix – volume 4, partie 2; 1818-1821; VM35-1 06) et rapport du comité des Chemins sur la prolongation de la rue Saint-Denis (16 août 1823, Procès-verbal des juges de paix – volume 5, partie 1; 1821-1825; VM35-1 07).

[26] Selon les indications du registre des propriétés de la Ville de Montréal, volume 7, feuillet 30 (VM004-01-11)

[27] Selon les indications du registre des propriétés de la Ville de Montréal, volume 7, feuillet 30 (VM004-01-11)

[28] http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/fiche_bat.php?id_bat=0041-03-3088-01; Drouin, M. (2018); « L'UQAM et l'intégration de l'église Saint-Jacques (1971-1979) : une approche audacieuse pour un projet novateur » *Le Journal de la Société pour l'étude de l'architecture au Canada*, vol 43, no 2, p. 46-50.

cet égard, la rue Saint-Denis marque la séparation entre les quartiers Saint-Louis (du côté ouest, jusqu'au boulevard Saint-Laurent) et Saint-Jacques (du côté est, jusqu'à la rue Saint-Hubert) qui se définissent au cours de la seconde moitié du XIX^{e} siècle (Burgess, 2009 : 3-4).

Le percement de la rue de la rue Saint-Denis au cours des années 1820 n'entraine pas le développement immédiat du secteur d'intervention comme l'illustre le plan de Cane de 1846 (figure 9). L'aire d'intervention, bien qu'accessible du côté est par la rue Saint-Denis, occupe toujours le fond de lot du domaine qui se trouve à ce moment entre les mains de Côme Séraphin Cherrier (Archéotec, 2011). Il y a lieu de s'interroger à savoir si le creux marécageux au pied de la terrasse de la rue Sherbrooke pose un frein au développement du secteur (Archéotec, 2011 : 19). Quoi qu'il en soit, le développement bâti s'enclenche quelques années plus tard vraisemblablement au début des années 1860. En 1862[29], les autorités de la Ville acquiert une lisière de la terre de Cherrier en prévision d'y percer la rue Ontario. Il faut se rappeler que ce segment de rue est aménagé dans l'emprise d'un marais comme l'indiquent les plans de Perrault de 1859 et de 1861 (voir figure 4).

Les plans de Sitwell de 1871 (figure 10) et de Plunkett & Brady de 1872 (figure 10) montrent que le quadrilatère délimité par les rues Ontario au nord, Saint-Denis à l'est, Émery au sud et Sanguinet à l'ouest, et à l'intérieur duquel loge l'aire d'intervention, comporte plusieurs bâtiments. Or, l'aire d'intervention ne possède que quelques longs bâtiments utilitaires érigés en bordures de lot. La situation change peu de temps après puisqu'en 1879, tout le front donnant sur la rue Saint Denis est dorénavant bâti comme l'indiquent les plans de Hopkins de 1879 (figure 11) et de Goad de 1881 (figure 11).

Les anciens lots cadastraux 738 et 741

La partie de terrain sur laquelle a été construite la bibliothèque Saint-Sulpice incorpore l'entièreté de l'ancien lot cadastral 738 et la moitié sud du lot 741. Les bâtiments résidentiels en front de rue Saint-Denis construits entre 1872 et 1879 sont démolis lorsque les Sulpiciens se portent acquéreurs des terrains entre 1906 et 1911 (Archéotec, 2011 : 25). La construction de l'édifice abritant la bibliothèque Saint-Sulpice est entreprise en 1912 et achevée en 1914 (figure 12).

L'ancien lot cadastral 740

L'ancien lot cadastral 740 couvre un vaste terrain qui hébergeait les activités de l'entrepreneur en construction Laberge & Co qui a été en opération à cet endroit de la fin des années 1860 jusqu'en 1885-1887 selon les indications colligées dans les annuaires Lovell. Auguste Laberge (père) démarre son entreprise entre 1865 et 1869[30]

[29] Selon les indications du registre des propriétés de la Ville de Montréal, volume 7, feuillet 30 (VM004-01-11)

[30] Le lot 740 appartient à Prosper Bertrand en 1867, puis passe aux mains de Augustin Laberge en 1868 (Archéotec, 2011 : 19).

avec un partenaire désigné Bertrand Prosper. L'entreprise soumissionne en 1868 pour la construction de l'un des tronçons du chemin de fer Intercolonial (section nº 2) mais n'obtient pas le contrat[31]. Au début des années 1870, Laberge père s'incorpore avec son fils. Le terrain du lot 740 semble faire office de lieu de dépôt de matériaux de construction. Le père et le fils opèrent leur entreprise jusqu'au décès du paternel au début des années 1880. À partir de ce point, le fils Auguste Laberge liquide l'entreprise et travaille à son compte comme tailleur de pierre (*stonecutter*). En 1886, les autorités de la Ville[32] acquiert l'ensemble du lot en prévision d'y installer une voirie municipale (*Corporation Yard*). Le lot est rapidement démembré, et ce dès 1892[33], de sorte à ce que les autorités de la Ville ne conserve que l'emplacement abritant les installations de la voirie; là où se trouve actuellement le stationnement de la bibliothèque Saint-Sulpice. En 1984[34], la surface occupée par la voirie municipale et le court segment de l'avenue Joly longeant les installations sont intégrés à la propriété de la bibliothèque Saint-Sulpice.

[31] *Montreal Herald*, 16 février 1869
[32] Selon les indications du registre des propriétés de la Ville de Montréal, volume 7, feuillet 30 (VM004-01-11)
[33] Selon les indications du registre des propriétés de la Ville de Montréal, volume 7, feuillet 30 (VM004-01-11)
[34] Selon les indications du registre des propriétés de la Ville de Montréal, volume 7, feuillet 30 (VM004-01-11)

Charland, 1801

Adams, 1825

Figure 8 - Représentation de l'aire d'intervention sur les plans de Charland de 1801 et d'Adams de 1825

Figure 9 - Représentation de l'aire d'intervention sur le plan de Cane de 1846





Figure 10 - Représentation de l'aire d'intervention sur les plans de Sitwell de 1871 et de Plunkett & Brady de 1872

Hopkins, 1879



Goad, 1881



Figure 11 - Représentation de l'aire d'intervention sur les plans de Hopkins de 1879 et de Goad de 1881



Figure 12 - Représentation de l'aire d'intervention sur le plan de Goad de 1915

2.4 Interventions archéologiques antérieures

Le terrain occupé par la bibliothèque Saint-Sulpice a fait l'objet d'une étude de potentiel archéologique produite en 2011 par la firme Archéotec dans le cadre du projet Le Vivier, un collectif d'organismes de musiques nouvelles, qui avait été annoncé en 2010 par le gouvernement du Québec. Les résultats de l'analyse a permis d'identifier un potentiel archéologique dans la partie arrière du terrain de la propriété, une surface qui couvre l'ancienne avenue Joly et le stationnement.

Une première intervention est entreprise au terrain à l'automne 2017 par Arkéos (2018) dans le cadre de travaux d'excavation à des fins de caractérisation des sols en lien avec la mise en œuvre du projet de la bibliothèque numérique Fab Lab. Le secteur ciblé concerne la cour arrière (figure 13). Deux tranchées ont alors été ouvertes, l'une contre le mur arrière de la bibliothèque (BjFj-191-1A) et l'autre à l'écart, à la limite du stationnement et de l'ancienne avenue Joly (BjFj-191-1B). La tranchée 1B livre des contextes datés de la seconde moitié du XIX^{e} siècle dont d'anciens niveaux d'occupation et une maçonnerie de pierres appartenant à la première génération de bâtiment construite sur ce lieu et laquelle figure sur les plans de Goad de 1881 et de 1890. En outre, des vestiges en béton appartenant à un mur d'enceinte d'un bâtiment du Service de la voirie municipale sont rencontrées témoignant ainsi des contextes plus récents datés du XX^{e} siècle. La tranchée 1A renseigne sur les bouleversements occasionnés par la construction de la bibliothèque Saint-Sulpice (vers 1912-1914) notamment en ce qui a trait à l'emprise de la tranchée de construction et met également à jour un ouvrage en brique possiblement lié à l'édification de la bâtisse ou, encore à l'installation du réseau sanitaire sous l'avenue Joly. En raison des résultats obtenus, le ministère de la Culture et des Communications (MCC) octroie le code Borden BjFj-191 à cet espace. La courte durée de l'intervention, deux jours, limite considérablement la compréhension des usages de ce secteur et ne permet donc pas d'investiguer l'environnement d'origine du lieu, pas plus que sur une éventuelle fréquentation de ce secteur par les Autochtones. Il est opportun de soulever que ce constat s'applique également à la présente intervention dont la portée limitée ne permet en aucun cas de dresser un portrait adéquat de l'usage de ce secteur par les Autochtones bien qu'elle bonifie un tant soi peu le corpus de données.

2.5 Potentiel archéologique du secteur d'intervention

Le potentiel archéologique identifié concerne à la fois les composantes culturelles autochtone et eurocanadienne. L'aire d'intervention loge à une altitude de 25-26 m NMM, au pied de la terrasse de la rue Sherbrooke (qui se trouve à environ 40 m NMM) et se positionne dans un secteur abritant autrefois un milieu humide. Son existence est mentionnée sur d'anciens plans produits entre la seconde moitié du

XVIII^{e} siècle et la première moitié du XIX^{e}, notamment ceux de Murray (v.1763), Ramsay (1852) et Perrault (1859 et 1861). Sa superficie et son contour demeurent toutefois imprécis. Cet ancien creux marécageux aurait vraisemblablement alimenté le ruisseau de la Côte-à-Baron qui constitue l'un des cours d'eau du vaste réseau hydrographique qui caractérise la portion territoriale de l'île comprise entre le massif du mont Royal et la butte du Vieux-Montréal. Un tel milieu abrite des ressources fauniques et végétales variées qui ont potentiellement pu avoir été exploitées par les groupes autochtones fréquentant ou, encore, établis sur l'île de Montréal, et ce dès l'Archaïque terminal (à partir de 5 500 ans AA). Dès lors, les couches de sols caractéristiques de l'horizon organo-minéral (horizon Ap/Ae) préservées sur la propriété de la bibliothèque Saint-Sulpice pourraient potentiellement renfermer des objets (outils en pierre, en os et objets en céramique tels que des vases et des pipes) témoignant d'activités associées à la chasse, le piégeage en plus d'abriter des vestiges d'anciennes haltes (aire de combustion et foyer, par exemple).

Quant au potentiel archéologique eurocanadien, il se rapporte aux occupants installés dans le secteur à partir du troisième quart du XIX^{e} siècle. Du nombre se trouvent l'entrepreneur en construction Laberge & Co, qui occupe l'ancien lot cadastral 740 dont une parcelle couvre l'arrière-cour de la bibliothèques Saint-Sulpice, dans les limites du site BjFj-191, et François-Xavier Décary et George Pelletier, propriétaires des immeubles résidentiels érigés sur l'ancien lot cadastral 738, en front de la rue Saint-Denis.



Figure 13 - Intervention archéologique antérieure

3. RÉSULTATS

La présente intervention s'est soldée pour l'ouverture de deux tranchées mécaniques (BjFj-191-2A et MTL24-25-10-1A) et trois forages (BjFj-191-3A à 3C) (figure 14). Les plans de Hopkins de 1879 (figure 15) et de Goad de 1881 (figure 16)

3.1 Environnement d'origine

Les trois forages implantés dans les limites du site BjFj-191 dans l'emprise de l'ancienne allée Joly et du stationnement ont livré des couches de sols naturels qui ont permis de vérifier si l'ancien milieu humide s'étendait jusqu'à cette surface. Les forages 3A et 3B ont livré une succession de couches d'épaisseur variable caractérisées, du sommet vers la base, par une alternance d'argile sableuse grise verte, de limon sablo-argileux gris beige, de sable fin à moyen gris foncé olivâtre, d'argile sableuse grise verte crème apparentée à de la marne (uniquement dans le forage 3A) et le till. La séquence de couches de sols observées est caractéristique de dépôts fluviatiles et ne présente pas de couche fibrique caractéristique d'anciens milieux humides. En revanche, la présence de fines coquilles (marne) dans le forage 3A suggère qu'à une certaine période dans la séquence évènementielle post-glaciaire de ce secteur l'eau s'accumulant dans le creux marécageux devait atteindre cet endroit. Faute de couche organique - fibrique, il n'y a pas de raison de croire que la cour arrière de la bibliothèque Saint-Sulpice logeait dans l'emprise de l'ancien marais tel que défini sur les plans des XVIII^{e} et XIX^{e} siècles.

Le forage 3C a été implanté dans un secteur bouleversé par la construction de la bibliothèque Saint-Sulpice, conséquemment la séquence de couches de sols n'a pas pu être mise en relation avec celles des forages 3A et 3B.

3.2 Ancien lot cadastral 740 (BjFj-191)

La tranchée BjFj-191-2A a livré de l'information concernant deux épisodes soit les niveaux associés à la période comprise entre les années 1860 et 1912-1914 et ceux contemporains à la bibliothèque Saint-Sulpice. La figure 17 présente la séquence stratigraphique observée lors du creusement mécanique de la tranchée. Un niveau de démolition a été noté (couche 6 de la figure 17) et il contient des lentilles de mortier en plus de débris de matériaux de construction. La surface de la couche repose à environ 1,80 m de profondeur soit à une altitude d'environ 23,66 m NMM. Aucun artéfact n'a toutefois été repéré dans le sol. Faute d'indice probant, il est suggéré que le contenu de cette couche soit associé à la démolition du bâtiment érigé en fond

de cour du lot 738, un évènement qui serait survenu à la fin des années 1910 en prévision de la construction de la bibliothèque. Dès lors, le sommet de la couche sous-jacente (couche 7) pourrait correspondre au niveau de sol d'origine logeant dans l'ancienne allée Joly. La couche associée au niveau de démolition est surmontée d'un épais remblai (couche 5) mesurant près de 1,00 m et qui contient de la brique et de la pierre ébauchée en quantité moindre. Il paraît plausible que la surface du terrain ait été exhaussée peu de temps avant la construction de la bibliothèque Saint-Sulpice. Au sommet du remblai repose une mince couche de 0,05-0,07 m d'épaisseur constitué de fragments et de criblure de mortier. Il est à souligner que cette couche a été signalée dans le forage 3B. Elle pourrait témoigner de l'épisode lié à la construction de la bibliothèque. La couche apposée par-dessus le niveau de construction consiste à un ancien niveau de circulation (couche 2) daté postérieurement à 1912-1914.

En ce qui concerne la bâtisse elle-même, il a été observé que la fondation du mur arrière est un ouvrage en pierre. L'empattement de la maçonnerie repose à 3,10 m sous la surface à une altitude de 22,36 m NMM. Une tranchée de construction d'environ 1,00 m de largeur (couche 3) a été observée contre le parement de la fondation. Le déblai qui la comble a également été notifié dans le forage 3C.

Photo 1 – Localisation de la tranchée de caractérisation des sols 2A, vue vers le nord-est (BjFj-191-24-N1-9)

Photo 2 – Paroi nord de la tranchée 2A, vue vers le nord (BjFj-191-24-N1-14). On observe la maçonnerie de pierre du mur de fondation arrière de la bâtisse et le remblai comblant la tranchée de construction.

Photo 3 – Paroi ouest de la tranchée 2A, vue vers le nord-ouest (BjFj-191-24-N1-14-23). Les chiffres correspondent à la numérotation du croquis stratigraphique.



Figure 14 - Localisation des sous-opérations BjFj-179-2A, 3A à 3C et MTL24-25-10-1A

LÉGENDE

- Aire d'intervention
- Délimitation du site et code Borden
- Coupe stratigraphique
- Sous-opérations (BjFj-179)
- Sous-opération (MTL24-25-10)

Arkéos inc.
Société d'expertise en recherches anthropologiques



Figure 15 - Superposition du plan de Hopkins de 1879 sur la trame archéologique



Figure 16 - Superposition du plan de Goad de 1881 sur la trame archéologique



Description des couches de sol

1) Sable beige, ferme et hétérogène qui contient des fragments de mortier et de ciment. Lit de pose du revêtement bitumineux.
2) Sable grossier gris foncé, ferme et hétérogène qui contient du gravier (3-4 cm de diamètre), des fragments de scories et quelques fragments de charbon minéral. Niveau de circulation.
3) Sable beige gris, meuble et hétérogène qui contient des débris de matériaux de construction (des briques communes entières et fragmentaires, du calcaire anguleux, des fragments de ciment et de mortier). La section inférieure de la couche renferme une grande quantité de pierre schisteuse. Remblai de la tranchée de construction/réhabilitation du mur de fondation latéral ouest de la bâtisse.
4) Fragments et poussière de mortier de chaux. Niveau construction.
5) Sable beige brun, meuble et hétérogène qui contient des débris de matériaux de construction (une grande quantité de briques entières et fragmentaires, des fragments de mortier et de ciment, du calcaire anguleux). Remblai de rehaussement de la surface de terrain.
6) Sable gris beige, meuble et hétérogène qui contient une épaisse lentille de fragments et de poussière de mortier au sommet de la couche de sol, du calcaire ébauché décimétrique dont certain d'entre eux sont partiellement enduits de mortier, quelques briques communes fragmentaires). Niveau de démolition.
7) Sable fin à grossier gris à brun lité avec des argiles grise à olive, ferme et homogène. Horizon de sols naturels sans inclusion anthropique apparente.

Figure 17 **- sous-opération 2A - Paroi sud**

3.3 Ancien lot cadastral 738 (MTL24-25-10)

La tranchée 1A a livré de l'information concernant deux épisodes soit les niveaux associés à la période comprise entre les années 1870 et 1912-1914 et ceux contemporains à la bibliothèque Saint-Sulpice. La figure 18 décrit la séquence stratigraphique observée lors du creusement mécanique de la tranchée. La couche 2 se caractérise par un sable beige brun qui renferme des débris de matériaux de construction et semble être associée à un épisode de rehaussement de la surface du terrain, à l'instar de ce qui avait été observée dans la tranchée BjFj-191-2A (couche 5). Toutefois, le remblai apposé à cet endroit est plus épais mesurant près de 1,70 m de hauteur. L'épisode s'est possiblement déroulé peu de temps avant que ne soit entrepris la construction de la bibliothèque Saint-Sulpice. Or, faute d'artéfacts présents dans la couche de sol retirée, la question demeure ouverte. Le remblai repose sur une couche de sable gris beige qui contient également des débris de matériaux de construction qui sont présents en plus grande proportion (couche 3). La couche a été repérée à environ 2,30 m de profondeur, à une altitude de 23,90 m NMM. En raison de l'exiguïté de la tranchée et de la profondeur atteinte, l'examen de la paroi stratigraphique a dû être effectué hors de la tranchée posant ainsi certaines limites sur l'interprétation des couches de sols présentes. Conséquemment, l'étendue réelle de la couche 3 n'a pas pu être convenablement évaluée; dans l'immédiat, il paraît plausible qu'elle se prolonge en direction sous le remblai de rehaussement (identifié par la couche 2). L'examen des superpositions des plans de Hopkins de 1879 et de Goad de 1881 (voir figures 15 et 16) sur la trame des éléments archéologiques laisse croire que le tranchée 1A loge dans l'emprise de l'ancienne bâtisse érigée en front de la rue Saint-Denis au cours des années 1870. Dès lors, il paraît plausible que la couche 3 soit associé à la couche de démolition de l'ancienne immeuble. Sur ce point, davantage d'investigation nécessiterait d'être entreprise afin de mieux qualifier cet espace dans le cadre de futurs travaux planifiés à cet emplacement.

Le creusement de la tranchée 1A a également permis de caractériser le mur de fondation latéral sud de la bibliothèque Saint-Sulpice. À l'instar du mur de fondation arrière, il s'agit d'une maçonnerie de pierres. Un ressaut a été repéré à 1,60 m de profondeur, soit une altitude de 25,60 m NMM. Les sols de la couche 3 s'insèrent sous le ressaut. La tranchée de construction du mur de fondation mesure près de 0,90 m de largeur, une mesure comparable à ce qui a été observée dans la tranchée BjFj-191-2A.

Photo 4 – Localisation de la tranchée de caractérisation de sols 1A, vue vers le nord-ouest (MTL24-25-10-N1-1).

Photo 5 – Base et paroi sud de la tranchée 1A, vue vers le sud-est (MTL24-25-10-N1-6)



1137-1 _ Bibliothèque Saint-Sulpice - MCMQ

Description des couches de sol

1) Sable gris beige, meuble et hétérogène qui contient des débris de matériaux de construction (des fragments de mortier et de ciment, des fragments de briques communes, des fragments de béton, du calcaire ébauché dont certain d'entre eux sont partiellement enduits de mortier, des fragments de tarmacadam). Remblai de la tranchée de construction/réhabilitation du mur de fondation latéral sud de la bâtisse.

2) Sable beige brun, meuble et hétérogène qui contient des débris de matériaux de construction (du calcaire ébauché dont certain d'entre eux sont partiellement enduits de mortier, des fragments de mortier, des fragments de chaux). Remblai de rehaussement de la surface de terrain.

3) Sable gris beige, meuble et hétérogène qui contient des débris de matériaux de construction (du calcaire ébauché dont certains d'entre eux sont partiellement enduits de mortier, des lentilles de mortier, quelques fragments de briques communes). Niveau de construction du mur de fondation latéral sud de la bâtisse.

Figure 18 **- sous-opération 1A - paroi ouest**

4. CONCLUSION ET RECOMMANDATION

L'intervention réalisée dans le cadre des travaux géotechniques effectués à la Bibliothèque Saint-Sulpice (lot cadastral rénové 2 161 477) a permis de vérifier l'intégrité des contextes archéologiques à deux emplacements : la partie arrière de propriété qui est actuellement occupée par le stationnement et le bout de l'allée Joly, tous deux dans les limites du site BjFj-191, et la bande latérale longeant le côté sud de la bâtisse. Les résultats obtenus à ces emplacements incitent à définir trois (3) zones d'intérêt archéologique qui sont illustrées aux figures 19 et 20. Les zones 1 et 2 occupent la bande latérale du côté sud de la Bibliothèque Saint-Sulpice, une surface autrefois localisée dans les limites de l'ancien lot cadastral 738. La zone 1 est susceptible de renfermer des vestiges architecturaux de l'immeuble résidentiel érigé en front de la rue Saint-Denis entre 1872 et 1879 en plus des niveaux d'occupation contemporains à son utilisation datée entre les années 1870 et le début des années 1910. La zone 2 loge à l'arrière-cour et pourrait livrer des vestiges de l'ancienne dépendance qui bordait l'avenue Joly. Sa fonction demeure inconnue mais il se pourrait que la dépendance ait pu abriter d'anciennes latrines ou avoir été utilisée comme remise ou, encore, pour loger des chambreurs. La mise en œuvre d'une intervention archéologique au terrain permettrait de le préciser. La zone 3 loge dans les limites du site BjFj-191 et recouvre les surfaces de l'ancien lot cadastral 740 occupées par les bâtiments utilitaires en bois de l'entrepreneur en construction Laberge & Co qui ont été érigés sur le pourtour de l'avenue Joly et qui auraient été en usage au début des années 1880. La réalisation d'une intervention archéologique permettrait de documenter la fonction de ces bâtisses. En raison des contextes archéologiques anticipés, il est ainsi recommandé qu'une supervision archéologique soit exercée sur chacune des trois zones advenant qu'elles soient impactées par des travaux d'excavation à entreprendre.



Figure 19 - Zones de potentiel archéologique résiduel

LÉGENDE

- Aire d'intervention
- Délimitation du site et code Borden
- Zone de potentiel archéologique résiduel
- Sous-opérations 2024 (BjFj-191)
- Sous-opérations 2017 (BjFj-191)
- Sous-opération (MTL24-25-10)

0 10 20 m

Arkéos inc. Société d'expertise en recherches anthropologiques



Figure 20 - Superposition du plan de Goad de 1881 sur les zones de potentiel archéologique résiduel

MÉDIAGRAPHIE

OUVRAGES CONSULTÉS

ARCHÉOTEC (2011) *Site de la bibliothèque Saint-Sulpice, Montréal. Étude de potentiel archéologique*. Société immobilière du Québec, 45 p.

ARCHÉOTEC (2016) *Poste de redressement Savoie à la jonction de l'avenue Savoie et de la rue Ontario Est, Montréal. Site BjFj-111. Interventions archéologiques, rapport*. Société de transport de Montréal (STM), 38 p. et annexes.

ARKÉOS (1996) *Paroisse Visitation de la bienheureuse Vierge Marie du Sault-au-Récollet. Inventaire et supervision archéologique. Réfection du parvis. Site BjFj-85*. Ville de Montréal, 49 p et annexes

ARKÉOS (2018) *Bibliothèque Saint-Sulpice – site BjFj-191. Inventaire archéologique*. Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), 24 p. et annexes

ARKÉOS (2023) *Revégétalisation de sentiers informels dans le parc du Mont-Royal (phases 2 et 3). Étude de potentiel archéologique*. Ville de Montréal, 98 p.

ARKÉOS (2025) *Aménagement de l'île Lapierre – Programme de réhabilitation des parcs-natures et des espaces riverains. Étude de potentiel archéologique – Préliminaire*. Ville de Montréal, 73 p.

ARKÉOS (à venir) *Revégétalisation de sentiers informels indésirables dans le parc du mont-Royal, phase 3. Inventaire archéologique, site patrimonial déclaré du Mont-Royal, été et automne 2023 (BjFj-97, MTL23-25-05 et MTL23-25-08). Préliminaire*. Ville de Montréal.

BURGESS, J. (2009) *Le Faubourg Saint-Laurent, une histoire illustrée*. Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent et Services aux collectivités de l'UQAM

BURKE, A. L. (2017) « Le dynamisme et la diversité de l'Archaïque au Québec ». *L'Archaïque au Québec, six millénaires d'histoire amérindienne*, dirigé par A. L. Burke et C. Chapdelaine, Recherches amérindiennes au Québec, Collection Paléo-Québec no 36, p. 1-14

BURKE, A. L. et G. GAUTHIER (2011) « Using Non-destructive X-Ray Fluorescence Analysis to Investigate the Prehistoric Use and Distribution of Hornfels in Southern Quebec ». *Proceedings of the 37th International Symposium on Archaeometry*, p. 199-204

CHAPDELAINE, C. (2022) « The Woodland Period in the Eastern Townships, Quebec : Adaptation and Continuity ». *The Far Northeast : 3 000 BP to Contact*, dirigé par K. Holyoke et G. Hrynick, collection Mercure, Archéologie 168, musée canadien des civilisations, p. 441-475

CHAPDELAINE, C. et É. GRAILLON (2023) « Le cadre culturel et la problématique ». Kruger 3. Lieu de portage millénaire à Brompton, dirigés par C. Chapdelaine et É. Graillon, collection Paléo-Québec nº 40, Recherches autochtones au Québec, p. 19-32

CLERMONT, N. (2003) « Les objets en pierre polie ». *L'Île aux Allumettes, l'Archaïque supérieur dans l'Outaouais*, dirigé par N. Clermont, C. Chapdelaine et J. Cinq-Mars, Paléo-Québec, vol. 30, p. 171-186.

ETHNOSCOP (1998) *Parc du Mont-Royal, Montréal. Inventaire archéologique du site préhistorique BjFj-97*. Ville de Montréal, 80 p. et annexes.

ETHNOSCOP (2004) *Interventions archéologiques 2000-2001. BjFj-20, BjFj-45, BiFj-47, BiFj-48, BiFj-56, BjFj-107, MTLOO-06-5, MTLO1-01-1, MTL01-06-8, MTLO1-06-12, MTL01-06-14, MTLO1-06-15*. CSEM, 293 p.

ETHNOSCOP (2005) *Fouilles archéologiques des jardins du petit Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal (BjFj-18), 2001*. La Société R.O. International Inc., 190 p. et annexes

ETHNOSCOP (2008a) *Moitié nord du quadrilatère René-Lévesque/Anderson/De La Gauchetière/De Bleury, Montréal, BjFj-140*. Groupe CANVAR, entrepreneur général, 145 p. et annexe

ETHNOSCOP (2019) *Interventions archéologiques sous la rue Sherbrooke. Supervision, inventaire et fouille BjFj-01. Projet Promenades Urbaines. Été 2016 au printemps 2017*. Ville de Montréal, 163 p. et annexes

ETHNOSCOP (2021a) *Projet de réaménagement de la rue Saint-Paul. Interventions archéologiques 2018 et 2019 (BjFj-20, BjFj-44, BjFj-65, BjFj-96, BjFj-137, BjFj-169, BjFj-175, BjFj-196, BjFj-197, BjFj-205, MTL18-25-04 et MTL19-25)*. Ville de Montréal, 5 volumes, Volume 1, 500 p.

ETHNOSCOP (2023) *Site Dawson. Interventions archéologiques BjFj-1, MTL18-25-08 et MTL19-25-03. Services professionnels en archéologie dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel (lot D)*. Ville de Montréal.

GATES SAINT-PIERRE, C. (2006) Potières du Buisson. La céramique de tradition Melocheville sur le site Hector-Trudel. Collection Mercure, Archéologie 168, musée canadien des civilisations, 319 p.

GATES SAINT-PIERRE, C., A. L. BURKE, G. GAUTHIER et G. KENNEDY (2012) « Nouvelles données sur l'utilisation préhistorique de la cornéenne par les Amérindiens du Québec méridional ». Journal canadien d'archéologie, vol. 36 (2), p. 289-310.

GIRARD, J.-P. (2021) *Continuité et discontinuité dans la technologie céramique : une analyse comparative des attributs technologiques entre le Sylvicole moyen tardif et le Sylvicole supérieur ancien*. Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 139 p.

JUSTICE, N. D. (1987) *Stone Age Spear and Arrow Points of the Midcontinental and Eastern United States. A Modern Survey and Reference*. Indiana University Press, 285 p.

LAMARCHE, L. (2005) *Histoire géologique récente des variations des niveaux de base du Lac Saint-Pierre depuis 10 000 ans*. Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, 118 p.

LAMARCHE, L.; M. GARNEAU; M. LAMOTHE; M. LAROCQUE; J. LOISEL; S. PELLERIN; P. J. H. RICHARD; É. ROSA ET S. VAN BELLEN (2006) *Histoire holocène de la région de Lanoraie –Lac Saint-Pierre, 8 juin 2006*. Réunion annuelle de l'Association québécoise pour l'étude du Quaternaire, 7-8 juin 2006, Université du Québec à Montréal, 60 p.

MACPHERSON, J.B. (1966) *The post-Champlain evolution of the drainage pattern of the Montreal lowland*. M. Sc. Thesis, Université McGill, Montreal, 264 p.

MACPHERSON, J. B. (1967) « Raised Shorelines and Drainage Evolution in the Montreal Lowland ». *Cahiers de géographie du Québec*, vol. 11, no 23, p. 343-360.

MAHAUT, V. (2016) *Recensement cartographique des anciens cours d'eau de l'île de Montréal et tracé des creux et des crêtes*. 1ière édition, faculté de l'aménagement, Université de Montréal.

MORIN, E. (2001) « Early Late Woodland Social Interaction in the St. Lawrence River Valley". *Archaeology of Eastern North America*, vol. 29, 65-100.

OCCHIETTI, S. C.; C. HILLAIRE-MARCEL; M. COURNOYER; S.L. CUMBAA; C. HARINGTON ET P. J. H. RICHARD (2001)
« Paléoenvironnement de la mer de Champlain dans la région de Québec, entre 11 300 et 9750 BP: le site de Saint-Nicolas ». *Géographie physique et Quaternaire*, vol 55, no 1, p. 23-46.

PARENT, M. ET S. OCCHIETTI (1988) « Late Wisconsinan Deglaciation and Champlain Sea invasion in the St. Lawrence Valley, Québec ». *Géographie physique et Quaternaire*, vol 42, no 3, p. 215-246.

PARENT, M.; J.M.M. DUBOIS; P. BAIL; A. LAROCQUE ET G. LAROCQUE (1985)
« Paléogéographie du Québec méridional entre 12 500 et 8 000 ans BP ». *Recherches amérindiennes au Québec* (maintenant Recherches autochtones au Québec), vol. 15, no 1-2, p. 17-37.

POIRIER, J. et P. J. H. RICHARD (2016) *Séquence chronologique des évènements tardiglaciaires et postglaciaires dans la région de la plaine de Montréal*. Élaborée par feu Jean Poirier (Ethnoscop) et actualisée par Pierre Richard en 2016, Ethnoscop.

PENDERGAST, J. F. ET B. G. TRIGGER (1972) *Cartier's Hochelaga and the Dawson Site*. McGill-Queen's University Press, 375 p.

PLOURDE, M. (2003) *8 000 ans de paléohistoire. Synthèse des recherches archéologiques menées dans l'aire de coordination du parc marin*

du Saguenay - Saint-Laurent. Parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada, 418 p.

STEWART, A. (1988) *Settling an 18th century Faubourg : Property and Family in the Saint-Laurent Suburb, 1735-1818*. Mémoire de maîtrise, Université McGill

TACHÉ, K. (2008) *Structure and Regional Diversity of the Meadowood Interaction Sphere*. Ph. D. dissertation, Simon Fraser University, 407 p.

TREMBLAY, R. (1998) « Le site de l'Anse à la Vache et le mitan du Sylvicole supérieur dans l'estuaire du Saint-Laurent ». L'Éveilleur et l'ambassadeur : Essais archéologiques et ethnohistoriques en hommage à Charles A. Martijn, dirigé par R. Tremblay, Paléo-Québec nº 27, Recherches autochtones au Québec, p. 91-126.

PLANS ANCIENS

1763 (vers) James Murray. "The St. Lawrence River between Coteau des Cedres and Varennes, ca. 1761" (https://quod.lib.umich.edu/w/wcl1ic/x-688/wcl000800. In the digital collection Broadway Park. William L. Clements Library, University of Michigan Library Digital Collections)

1801 Louis Charland. Plan de la ville et cité de Montréal (BAnQ, notice IJJ-UQS-XXS-K)

1825 John Adams. *Map of the city and suburbs of Montreal* (original créé en 1825; copie réalisée en 1915) (BAnQ, notice 5245760)

1846 Cane, James. *Topographical and Pictorial Map of the City of Montreal* (AVM, VM66-S4P019)

1852 Hew Ramsay (firme). Map of the city of Montreal shewing the burnt district, July 1852 (BAnQ, notice 65540)

1859 Henri-Maurice Perrault. Plan d'une lisière de terrain appartenant à C. S. Cherrier. Quartier Saint-Louis (BAnQ, notice 06M CA601 S53 SS1 P395)

1861 Henri-Maurice Perrault. Plan figuratif d'une partie du terrain de la succession de l'honble. D.B. Viger. Quartier Saint-Jacques (BAnQ, notice 06M CA601 S53 SS1 P497)

1871 Honorius Sisson Sitwell. *Contoured plan of Montreal and its environs, Quebec, triangulated in 1865 and surveyed in 1868-1869* (BAnQ, notice 321499)

1872 Plunkett & Brady. *Plan of the City of Montreal* (BAnQ, notice HXD-BBQ-NOJ-Y)

1879 Henry Whitmer Hopkins. Atlas of the City and Island of Montreal (AVM, P501-1_06op)

1881 Charles E. Goad. Atlas of the City of Montreal (AVM, P501-1_10op)

1901 Stuart Howard. Contour Plan of Part of City of Montreal and Vicinity Showing Areas Drained to Outlet at Jail and Main Sewers Leading there to (AVM, VM66-S5P070op)

1915 Charles E. Goad. Atlas of the City of Montreal, volume 3 (BAnQ, notice 423782_122)

PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES

1947-1949 Archives de la Ville de Montréal (VM97-3 7P8-31)

1962 Archives de la Ville de Montréal (VM97-3 04 352)

1964 Archives de la Ville de Montréal (VM97-3 05 088)

SITES INTERNET CONSULTÉS

Gouvernement du Québec
Article publié par le Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, le 27 septembre 2024
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/26-m-a-echo-sonore-pour-la-creation-de-la-maison-de-la-chanson-et-de-la-musique-du-quebec-58527

ICI Radio-Canada
Article paru le 23 juin 2022
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1893394/bibliotheque-saint-sulpice-maison-chanson-musique-montreal

Journal Le Devoir
Article rédigé par Étienne Paré, publié le 10 mai 2024
https://www.ledevoir.com/culture/musique/812636/projet-maison-chanson-suscite-toujours-questions

Journal La Presse
Article rédigé par Jean Siag, publié le 27 septembre 2024
https://www.lapresse.ca/arts/musique/2024-09-27/maison-de-la-chanson-et-de-la-musique/echo-sonore-creera-la-programmation.php

Répertoire du patrimoine culturel du Québec (MCCQ)
Fiche – Bibliothèque Saint-Sulpice
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92744&type=bien

ANNEXE 1

Catalogues photos

- BjFj-191-24-N1
- MTL24-25-10-N1

DESCRIPTION DE L'ENREGISTREMENT PHOTOGRAPHIQUE

Projet :	1137-1	Bibliothèque Saint-Sulpice - Maison de la chanson et de la musique du Québec	Film n° :	BjFj-191-24-N1

N°	N° Doc.	Sous-op.	Description	Vue vers	Date	Init.
1	3152		État des lieux - cours arrière de la bibliothèque Saint-Sulpice	Nord-est	30-09-2024	
2	3153	2A	Emplacement de la tranchée TE05	Est	30-09-2024	
3	3154	3B	Emplacement du forage FE02	Nord-est	30-09-2024	
4	3155	3C	Emplacement du forage FE03	Est	30-09-2024	
5	3156	3A	Emplacement du forage FE01	Nord	30-09-2024	
6	3157		État des lieux - cours arrière, stationnement	Sud-ouest	30-09-2024	
7	3158		État des lieux - cours arrière, stationnement	Nord-ouest	30-09-2024	
8	3173	2A	Excavation en cours - tranchée TE05	Sud-est	30-09-2024	
9	3174	2A	Excavation en cours - tranchée TE05	Nord-est	30-09-2024	
10	3175	2A	Excavation en cours - mur de fondation latéral ouest de la bâtisse - béton	Nord-est	30-09-2024	
11	3176	2A	Excavation en cours - mur de fondation latéral ouest de la bâtisse - ouverture scellée	Est	30-09-2024	
12	3177	2A	Excavation en cours - paroi nord	Nord	30-09-2024	
13	3178	2A	Excavation en cours - paroi nord	Nord	30-09-2024	
14	3179	2A	Excavation en cours - paroi nord	Nord	30-09-2024	
15	3180	2A	Excavation en cours - paroi ouest	Sud	30-09-2024	
16	3181	2A	Excavation en cours - parois ouest et sud	Sud-ouest	30-09-2024	
17	3182	2A	Excavation en cours - parois ouest et sud	Sud-ouest	30-09-2024	
18	3183	2A	Excavation en cours - paroi sud	Sud	30-09-2024	
19	3184	2A	Excavation en cours - empattement du mur de fondation latéral ouest de la bâtisse	Sud	30-09-2024	
20	3185	2A	Excavation en cours - empattement du mur de fondation latéral ouest de la bâtisse	Nord	30-09-2024	
21	3186	2A	Excavation en cours - empattement du mur de fondation latéral ouest de la bâtisse	Nord	30-09-2024	
22	3188	2A	Excavation en cours - paroi ouest	Nord-ouest	30-09-2024	
23	3189	2A	Excavation en cours - paroi ouest	Nord-ouest	30-09-2024	

DESCRIPTION DE L'ENREGISTREMENT PHOTOGRAPHIQUE

Projet :	1137-1	Bibliothèque Saint-Sulpice - Maison de la chanson et de la musique du Québec	Film n° :	BjFj-191-24-N1

N°	N° Doc.	Sous-op.	Description	Vue vers	Date	Init.
24	3190	2A	Excavation en cours - paroi ouest	Nord-ouest	30-09-2024	
25	3191	3B	Forage en cours - FE02	Sud-est	2-10-2024	
26	3192	3C	Forage en cours - FE03	Sud-est	2-10-2024	
27	3193	3A	Forage en cours - FE01	Sud-est	3-10-2024	

BjFj-191-24-N1-1	BjFj-191-24-N1-2	BjFj-191-24-N1-3	BjFj-191-24-N1-4	
BjFj-191-24-N1-5	BjFj-191-24-N1-6	BjFj-191-24-N1-7	BjFj-191-24-N1-8	
BjFj-191-24-N1-9	BjFj-191-24-N1-10	BjFj-191-24-N1-11	BjFj-191-24-N1-12	
BjFj-191-24-N1-13	BjFj-191-24-N1-14	BjFj-191-24-N1-15	BjFj-191-24-N1-16	
BjFj-191-24-N1-17	BjFj-191-24-N1-18	BjFj-191-24-N1-19	BjFj-191-24-N1-20	

	BjFj-191-24-N1-21		BjFj-191-24-N1-22		BjFj-191-24-N1-23		BjFj-191-24-N1-24
	BjFj-191-24-N1-25		BjFj-191-24-N1-26		BjFj-191-24-N1-27		

DESCRIPTION DE L'ENREGISTREMENT PHOTOGRAPHIQUE

Projet :	1137-1	Bibliothèque Saint-Sulpice - Maison de la chanson et de la musique du Québec	Film n° :	MTL24-25-10-N1

N°	N° Doc.	Sous-op.	Description	Vue vers	Date	Init.
1	3159	1A	État des lieux - passage longeant le côté sud de la bâtisse - tranchée TE06	Nord-ouest	30-09-2025	
2	3161	1A	En cours d'excavation - mur de fondation latéral sud de la bâtisse	Nord-est	30-09-2025	
3	3162	1A	En cours d'excavation - paroi ouest	Nord-ouest	30-09-2025	
4	3163	1A	En cours d'excavation - paroi ouest	Ouest	30-09-2025	
5	3164	1A	En cours d'excavation - paroi ouest	Ouest	30-09-2025	
6	3165	1A	En cours d'excavation - empattement du mur de fondation latéral sud de la bâtisse	Est	30-09-2025	
7	3166	1A	En cours d'excavation - paroi sud	Sud-est	30-09-2025	
8	3167	1A	En cours d'excavation - paroi sud	Sud-est	30-09-2025	
9	3168	1A	En cours d'excavation - mur de fondation latéral sud de la bâtisse	Nord-est	30-09-2025	
10	3169	1A	En cours d'excavation - mur de fondation latéral sud de la bâtisse	Nord-est	30-09-2025	
11	3170	1A	En cours d'excavation - sous l'empattement, détail	Nord-est	30-09-2025	
12	3171	1A	En cours d'excavation - sous l'empattement, détail	Nord	30-09-2025	
13	3172	1A	En cours d'excavation - sous l'empattement, détail	Nord	30-09-2025	

							
	MTL24-25-10-N1-1		MTL24-25-10-N1-2		MTL24-25-10-N1-3		MTL24-25-10-N1-4
	MTL24-25-10-N1-5		MTL24-25-10-N1-6		MTL24-25-10-N1-7		MTL24-25-10-N1-8
	MTL24-25-10-N1-9		MTL24-25-10-N1-10		MTL24-25-10-N1-11		MTL24-25-10-N1-12
							
	MTL24-25-10-N1-13						

ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE **MONTRÉAL**

Montréal | Culture et Communications Québec

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL

Interventions archéologiques de 2024

(BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-235 et MTL24-25-03)

Rapport intérimaire visant à libérer les permis 24-ETHN-04 et 24-ETHN-50

Une version beaucoup plus étoffée faisant la synthèse des interventions archéologiques de 2024 et de 2025 sera produite en 2026.

ethnoscop

Septembre 2025

Projet de réaménagement de la rue Saint-Paul

Interventions archéologiques de 2024

(BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-235 et MTL24-25-03)

Ethnoscop inc.

ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL

Montréal

Culture et Communications Québec

Entente sur le développement culturel de Montréal – projet soutenu par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal

Illustration de la page couverture : Plan d'une partie de la ville de Montréal en 1721 par Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (BAnQ P395 S1 P2)

Résumé

Le projet de réfection de la rue Saint-Paul, entrepris en 2014 et mis sur pause depuis 2020, a repris en 2024 avec sa troisième phase. Celle-ci concernait des travaux à réaliser sur la rue Saint-Paul entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-François-Xavier. Le parvis nord de l'édifice de l'Ancienne-Douane, correspondant à la place Royale Nord, devait aussi faire l'objet de travaux, tout comme les ruelles Saint-Dizier, et Chagouamigon ainsi qu'une impasse en forme de T situé du côté nord de la rue Saint-Paul, devant la place Royale.

En 2024, les interventions archéologiques se sont spécifiquement échelonnées sur la rue Saint-Paul entre le boulevard Saint-Laurent et la rue qui longe la place Royale du côté est. La ruelle Saint-Dizier a aussi été refaite la même année. L'ensemble de ces travaux ont fait l'objet de fouilles, d'inventaires et de surveillances archéologiques, révélant des occupations autochtones remontant jusqu'à l'Archaïque et couvrant tout le Sylvicole. Au-dessus, des couches de sols témoignant de l'aménagement, de l'entretien et de l'utilisation de la rue Saint-Paul au Régime français ont aussi pu être fouillées. De surcroît, des vestiges associés à des résidences bordant la rue Saint-Paul ainsi qu'à un mur de propriété délimitant le terrain de l'Hôtel-Dieu ont été observés. Un vestige de maçonnerie inattendu, qui coupait perpendiculairement la rue Saint-Paul à la hauteur de la ruelle Saint-Dizier, pourrait correspondre à une ancienne redoute bâtie en 1654 afin de mettre les colons à l'abri des fréquentes attaques iroquoises. L'analyse de la topographie révélée par les fouilles a mené à une meilleure compréhension des lieux, notamment par la découverte de la présence d'une petite butte, ou une éminence, qui culminait environ à la hauteur de la ruelle Saint-Dizier. D'après les sondages archéologiques, le sommet de ce button a été décapé au XIX^{e} siècle afin de niveler la chaussée. En outre, des vestiges plus récents de bâtiments associés aux installations de la Congrégation de Notre-Dame ont été mis au jour à l'intersection de la rue Saint-Paul et de la rue Marie-Morin et du boulevard Saint-Laurent. Ces bâtiments ont été détruits au début du XX^{e} siècle.

Les travaux archéologiques se sont poursuivis sous le parvis nord de l'édifice de l'Ancienne-Douane à l'automne 2024. Une fouille à aires ouvertes de pratiquement tout l'espace a été réalisée du début du mois de septembre à la mi-novembre. Sous la place Royale, les découvertes ont été significatives. On y a mis au jour d'anciens murets de propriété qui ceinturaient la douane dans la seconde moitié du XIX^{e} siècle ainsi que plusieurs couches de sol associées à la place du Marché. Cette séquence stratigraphique couvrait l'ensemble des XVII^{e}, XVIII^{e} et XIX^{e} siècles. Une découverte fort surprenante a aussi été réalisée à la surface du sol naturel d'origine. Il s'agissait de la base d'un mât de mai qui aurait été planté là en 1654 afin de souligner une paix, conclue à Québec l'année précédente, entre des groupes iroquois et les colons français. Enfin, sous les sols d'occupation historiques de la place Royale, il a été possible de fouiller un sol contenant plusieurs témoins d'occupations autochtones couvrant tout le sylvicole.

Les interventions archéologiques sous la rue Saint-Paul et la place Royale se sont arrêtées à la fin de l'automne 2024 et ont repris au printemps 2025. À ce moment, la rue Saint-Paul entre la place Royale et la rue Saint-François-Xavier, en plus d'un petit secteur de la place Royale situé devant l'escalier principale de l'Ancienne-Douane, puis la ruelle Chagouamigon feront l'objet de fouilles archéologiques préalables aux travaux. Toute autre excavation à réaliser dans ce secteur du Vieux-Montréal devrait faire l'objet d'un suivi archéologique compte tenu de la richesse de cette portion de l'île de Montréal.

Le présent rapport fait état des découvertes de 2024 et vise essentiellement à libérer les permis de recherches archéologiques qui leur sont associées. Toutefois, au moment d'écrire ces lignes, le traitement et l'analyse des nombreuses données colligées ne sont pas terminés. Les analyses spécialisées ne sont pas complètes, tout comme l'inventaire de la culture matérielle, les photographies des artefacts et une petite partie de la cartographie. Ainsi, un rapport détaillé et complet faisant la synthèse des interventions archéologiques de 2024 et de 2025 suivra dans les prochains mois afin de remplacer ce document intérimaire.

Table des matières

LISTE DES FIGURES V

LISTE DES PHOTOGRAPHIES VII

LISTE DES PLANS IX

LISTE DES TABLEAUX XI

LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SIGLES XIII

LISTE DES PARTICIPANTS XV

INTRODUCTION 1

Mandat et objectifs 1

Méthode de travail 5

Méthodes d'enregistrement 6

Les interventions archéologiques antérieures 17

Mise en contexte historique 23

RESULTATS DES INTERVENTIONS ARCHEOLOGIQUES DE 2024 63

Rue Saint-Paul 64

Topographie naturelle 76

Occupations autochtones 83

Analyse de la culture matérielle autochtone des sites BjFj-141 et BjFj-235 87

Interprétations 109

Régime français 132

Régime anglais et période contemporaine 159

La ruelle Saint-Dizier 171

Place Royale 175

Topographie naturelle 186

Occupations autochtones 187

Régime français 209

Défrichage et premiers évènements 209

Le Mai et l'Arbre de la Paix de 1654 210

Officialisation et utilisation de la place Royale, 1676-1721 215

Incendie de 1721 et ses suites 218

Régime anglais 223

Drains de pierres et aménagements de la seconde moitié du XVIII^e siècle 223

Édifice de l'Ancienne-douane 230

Aménagements récents 239

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 243

ANNEXES

Annexe 1 : Inventaire des artefacts

Annexe 2 : Rapport d'analyses archéobotaniques et archéoentomologiques

Liste des figures

Figure 1 : Plan de Montréal attribué à François Dollier de Casson et Bénigne Basset (ANC, NMC, 0001483). 24

Figure 2 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1685 par Robert de Villeneuve (BAC, H3/340/Montréal/1685)....28

Figure 3 : Plan de la première place du marché de Montréal vers 1675 (Anonyme, Archives des prêtres de Saint-Sulpice). 29

Figure 4 : Vue en élévation et plan de l'Hôtel-Dieu de Montréal en 1695 par Gédéon de Catalogne (tiré de Courtemanche 2013 : 31). 31

Figure 5 : L'incendie de 1721 (tirée de Courtemanche, 2013 : 29) 32

Figure 6 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1734 par Chaussegros de Léry montrant le secteur touché par l'incendie (Bibliothèque nationale de France, Topographie-matière (suppléments non classés), vol. 16, T. 1. Amérique septentrionale, tiré de Les grands mystères de l'histoire canadienne) 41

Figure 7 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1804 par Louis Charland (Centre canadien d'architecture). 42

Figure 8 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1815 par Joseph Bouchette (BAC, NMC0018290) 43

Figure 9 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1846 par James Cane (BAnQ, G/3454/M65/1846/C35 CAR). 43

Figure 10 : Coupe stratigraphique de la sous-opération 2B, paroi nord....67

Figure 11 : Coupe stratigraphique de la sous-opération 2C, paroi est....69

Figure 12 : Coupe stratigraphique de la sous-opération 2C, paroi nord....71

Figure 13 : Coupe stratigraphique de la sous-opération 2F, paroi est....73

Figure 14 : Coupe stratigraphique de la sous-opération 2G, paroi sud....74

Figure 15 : Croquis stratigraphique des sous-opérations 3C et 3E, paroi sud....75

Figure 16 : Reconstitution du profil originel de la rue Saint-Paul, entre le boulevard Saint-Laurent et la Place Royale Ouest....77

Figure 17 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1704, par Jacques Levasseur de Neré (BAC,(archivianet) Ph/340/Montréal/1704)....79

Figure 18 : Ruisseaux apparaissant sur une carte Lidar du gouvernement du Québec dans le secteur du Vieux-Montréal. Le cercle bleu montre approximativement le secteur où le ruisseau comblé a été trouvé sous la rue Saint-Paul. 82

Figure 19 : Élément de débitage du site BjFj-141, par catégorie de superficie et par matériaux....108

Figure 20 : Élément de débitage du site BjFj-235, par catégorie de superficie et par matériaux....128

Figure 21 : Vieux-Montréal entre 1645 et 1650, par P.-L. Morin (Beaugrand et Morin, 1884) 135

Figure 22 : Écorce de bouleau sous le revêtement extérieur, maison LeBoutiller, île Bonaventure (photographie Maurice Cossette, 1994 https://florelaurentienne.com/flore/NotesUsages/EcorceBouleau.htm)....137

Figure 23 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1704 par Jacques Levasseur de Neré (BAC)archivianet) Ph/340/Montréal/1704)....141

Figure 24 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1713 par Gédéon de Catalogne (British Library, http://searcharchives.bl.uk/IAMS_VU2:IAMS040-001999736). 142

Figure 25 : Extrait d'un plan d'une partie de la ville de Montréal en 1721 par Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (BAnQ P395 S1 P2). 142

Figure 26 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1729 par Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (BAC (archivianet) V1/Montréal/1729) 143

Figure 27 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1731 par Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (BAC (archivianet) V1/Montréal/1731) 143

Figure 28 : Latridius minutus (https://bugguide.net/node/view/2237941)....148

Figure 29 : Priobium Sericeum (https://bugguide.net/node/view/110294)....148

Figure 30 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1724, par Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (BAC(archivianet) PH3/340/Montréal/1724)....156

Figure 31 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1685 par Robert de Villeneuve (BAC H3/340/Montréal/1685)....159

Figure 32 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1704 par Jacques Levasseur de Neré (BAC,(archivianet) Ph/340/Montréal/1704)....159

Figure 33 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1713 par Gédéon de Catalogne (British Library, http://searcharchives.bl.uk/IAMS_VU2:IAMS040-001999736) 160

Figure 34 : Coupe stratigraphique de la sous-opération 18B, paroi nord....179

Figure 35 : Coupe stratigraphique de la sous-opération 18B, paroi sud....181

Figure 36 : Coupe stratigraphique de la sous-opération 18C, paroi ouest 183

Figure 37 : Coupe stratigraphique de la sous-opération 18A, puits M12 et M13, paroi ouest....185

Figure 38 : Coupe stratigraphique de la sous-opération 18B, puits M23, parois nord, est et sud....186

Figure 39 : Élément de débitage par catégorie de superficie et par matériaux 207

Figure 40 : La douane de Montréal, vue du port, 1839 par John Ostell (Archives de la ville de Montréal, fond Jacques Viger, CA M001 BM099-1-D1-P238) 231

Figure 41 : Ancienne douane après l'agrandissement de 1882 (BAnQ, tirée de Pointe-à-Callière, l'Ancienne Douane, joyau de l'architecture d'ici). 232

Liste des photographies

Photo 1 : Concentration de pierres 2G9, vers l'ouest (BjFj-235-24NUM1-40) 80

Photo 2 : Le lot 2M4 en cours de fouille, vers le sud (BjFj-235-24NUM6-12) 84

Photo 3 : Paroi est de la sous-opération 2M, vers l'est (BjFj-235-24NUM6-22) 84

Photo 4 : Lot 2K9 avant l'agrandissement de la sous-opération 2K vers le nord (BjFj-235-24NUM4-51) 85

Photo 5 : Vestige 1C1/2H5, vers l'est (BjFj-235-24NUM4-15) 133

Photo 6 : Vestige 1A1/2F1, vers l'ouest (BjFj-235-24NUM2-62) 133

Photo 7 : Lot 2D4, pierres posées à plat autour d'un gros bloc, vers l'ouest (BjFj-235-24-NUM2-51) 136

Photo 8 : Surface de circulation 2C5, vers l'ouest (BjFj-235-24NUM2-16) 138

Photo 9 : Surface de circulation 2B2, vers l'est (BjFj-235-24NUM1-30) 139

Photo 10 : Surface du lot 3B4 à la suite de la fouille du lot 3B3 (BjFj-141-24-NUM3-28). On voit bien l'ornière au centre de la photo. 144

Photo 11 : Vestige 2B1, vers le sud-ouest (BjFj-141-24NUM4-2) 150

Photo 12 : Sommet du vestige 2C1, vers l'ouest (BjFj-141-24NUM1-14) 151

Photo 13 : Vestige 2C1, vers l'est (BjFj-141-24NUM1-16) 151

Photo 14 : Vestige 1B1/2G7 vers le nord (BjFj-235-24NUM3-75) 155

Photo 15 : Vestige 1B2, vers le nord (BjFj-235-24-NUM3-69) 155

Photo 16 : Vestige 1D2/2M6/2N1, vers le nord (BjFj-235-24NUM6-27) 159

Photo 17 : Vestige 1E1, vers le nord-est (BjFj-235-24-NUM5-2) 161

Photo 18 : Détail de la paroi est de la sous-opération 1E (BjFj-235-24-NUM5-4) 161

Photo 19 : Vestige 7A1, vers le nord-ouest (BjFj-45-24-NUM1-2) 163

Photo 20 : Jonction des vestiges 7A1 et 7A2 (BjFj-45-24-NUM1-14) 163

Photo 21 : Vue d'ensemble des excavations sur la rue Saint-Dizier, vers le sud (MTL24-25-04-12) 172

Photo 22 : fondations du bâtiment qui longe le côté ouest de la ruelle Saint-Dizier, vers l'ouest (MTL24-25-05-NUM1-14) 172

Photo 23 : Rigole en cours de fouille, vers l'est (BjFj-3-24-NUM1-114) 186

Photo 24 : Cercle d'argile 18B30 avant sa fouille, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-213) 210

Photo 25 : Pièce de bois retrouvée dans le lot 18B31 (BjFj-3-24-NUM3-15) 211

Photo 26 : Pierres des camps servant à caler le poteau 18B31, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-238) 212

Photo 27 : Assemblages de pierres 18B21 et 18B22, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-152) 216

Photo 28 : Trace de piquet O en coupe, lot 18B19, M-18, vers l'est (BjFj3-24-NUM1-112) 217

Photo 29 : Trace de piquet HH en coupe, lot 18B19, M-21, vers l'est (BjFj-3-24-NUM1-147) 217

Photo 30 : Traces de piquets HHHH, CCCC et EEE, vers le N-E (BjFj-3-24-NUM1-370) 217

Photo 31 : Surface pierreuse du lot 18A40, vers l'ouest (BjFj-3-24-NUM1-39) 219

Photo 32 : Surface pierreuse du lot 18A49, vers l'ouest (BjFj-3-24-NUM1-69) 219

Photo 33 : Surface pierreuse du lot 18A39, vers l'ouest (BjFj-3-24-NUM1-36) 220
Photo 34 : Surface pierreuse du lot 18A38, vers l'est (BjFj-3-24-NUM1-35) 221
Photo 35 : Surface pierreuse du lot 18A34, ver l'est (BjFj-3-24-NUM1-32) 222
Photo 36 : Drain 18C24, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-219) 224
Photo 37 : Intérieur du drain 18C24, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-225) 224
Photo 38 : Drain 18D25, vers le sud (BjFj-3-24-NUM1-308) 224
Photo 39 : Intérieur du drain 18D25, vers le nord-est (BjFj-3-24-NUM1-306) 224
Photo 40 : Surface pierreuse du lot 18D14, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-268) 227
Photo 41 : Tranchée 18B3 en cours de fouille, vers l'est (BjFj-3-24-NUM1-37) 228
Photo 42 : Surface de pierres 17A3/18A9/18B5, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-54) 229
Photo 43 : Surface de pierres 18C5, vers l'ouest (BjFj-3-24-NUM1-159) 229
Photos 44 et 45 : Acorn Street à Boston, une rue datant du début du XIX^{e} siècle (photo : Simon Santerre) 230
Photo 45 : Acorn Street à Boston, une rue datant du début du XIX^{e} siècle (photo : Simon Santerre) 230
Photo 46 : Vestige 17A1/18A7/18B1, parement nord, portion est, vers le sud (BjFj-3-24-NUM1-230) 233
Photo 47 : Vestige 17A1/18A7/18B1, parement nord, portion ouest, vers le sud (BjFj-3-24-NUM1-211). 233
Photo 48 : Extrémité nord du vestige 18C23, vers le sud (BjFj-3-24-NUM1-258) 233
Photo 49 : Tuyau 18A61 et le parement nord du vestige 17A1/18A7/18B1, vers le sud (BjFj-3-24-NUM1-102). 234
Photo 50 : Les deux générations de muret qui ont délimité le terrain de la douane de l'espace public (BjFj-3-24-NUM4-506). 236
Photo 51 : Pierre 18A19, posée de chant directement sur le vestige 17A2/18A8/18A29, vers le sud (BjFj-3-24-NUM1-21) 237
Photo 52 : Pierres 18A65, vers le sud-est (BjFj-3-24-NUM1-233) 237
Photo 53 : Partie de la tranchée 18B7 associée à l'enlèvement des pierres de chant, vers l'ouest (BjFj-3-24-NUM1-75) 238
Photo 54 : Conduite d'alimentation de la douane en gaz, 18D7, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-251) 238
Photo 55 : Base d'un poteau d'électricité 18B30, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-315) 239
Photo 56 : Vestige 18A28, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-10) 239
Photo 57 : Puisard de fonte 18A66 après l'enlèvement du tuyau de grès 18A6, ver l'ouest (BjFj-3-24-NUM1-303) 241
Photo 58 : Ensemble du puisard 18D5 et du tuyau de grès 18D17, vers le sud (BjFj-3-24-NUM1-312) 241
Photo 59 : Canalisation de grès 18A6, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-7) 241
Photo 60 : Marque du tuyau 18A6 (BjFj-3-24-NUM1-22) 241

Liste des plans

Plan 1 : Localisation de l'aire d'intervention....2

Plan 2 : Localisation de l'aire d'intervention et des sites BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168 et BjFj-235 sur une spaciocarte....3

Plan 3 : Localisation des sous-opérations....7

Plan 4 : Interventions archéologiques sous la rue Saint-Paul Ouest, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Marie-Morin....9

Plan 5 : Interventions archéologiques sous la rue Saint-Paul Ouest, entre les rues Marie-Morin et Saint-Sulpice....11

Plan 6 : Interventions archéologiques sous la rue Saint-Paul Ouest, entre les rues Saint-Sulpice et Place Royale Est....13

Plan 7 : Localisation des sous-opérations de la Place Royale....15

Plan 8 : Interventions archéologiques antérieures réalisées dans la rue Saint-Paul Ouest....19

Plan 9 : Environnement naturel du Vieux-Montréal....25

Plan 10 : Superposition du plan de Levasseur de Neré de 1704 à la trame actuelle....33

Plan 11 : Superposition du plan de Catalogne de 1713 à la trame actuelle....35

Plan 12 : Superposition du plan de Chaussegros de Léry de 1728 à la trame actuelle....37

Plan 13 : Superposition du plan de Chaussegros de Léry de 1731 à la trame actuelle....39

Plan 14 : Superposition du plan de Charland de 1804 à la trame actuelle....45

Plan 15 : Superposition du plan de Bouchette de 1816 à la trame actuelle....47

Plan 16 : Superposition du plan d'Adams de 1825 à la trame actuelle....49

Plan 17 : Superposition du plan de Cane de 1848 à la trame actuelle....51

Plan 18 : Superposition du plan de Plunkett & Brady de 1873 à la trame actuelle....55

Plan 19 : Superposition du plan de Goad de 1890 à la trame actuelle....57

Plan 20 : Superposition du plan de Pinsoneault de 1907 à la trame actuelle....59

Plan 21 : Superposition du plan de Goad de 1912 à la trame actuelle....61

Plan 22 : Aires de fouille BjFj-141-3A et 3B....89

Plan 23 : Distribution des artefacts associés à la période Archaïque dans BjFj-141-3A et 3B....91

Plan 24 : Distribution des artefacts associés à la période Sylvicole dans BjFj-141-3A et 3B....93

Plan 25 : Aires de fouille BjFj-141-3C et 3E....95

Plan 26 : Distribution des artefacts associés à la période Archaïque dans BjFj-141-3C et 3E....97

Plan 27 : Distribution des artefacts associés à la période Sylvicole dans BjFj-141-3C et 3E....99

Plan 28 : Aires de fouille BjFj-235-2H et 2J....113

Plan 29 : Distribution des artefacts préhistoriques dans BjFj-235-2H et 2J....115

Plan 30 : Cuvettes de combustions dans BjFj-235-2N et 2K....117

Plan 31 : Distribution des artefacts préhistoriques dans BjFj-235-2K, 2M et 2N....119

Plan 32 : Superposition du plan de Chaussegros de Léry de 1731 sur la rue Saint-Paul Ouest à l'ouest de la rue Saint-Sulpice....153

Plan 33 : Superposition du plan de Chaussegros de Léry de 1731 sur la rue Saint-Paul Ouest à l'ouest du boulevard Saint-Laurent 157

Plan 34 : Superposition du plan de Charland de 1804 à l'intersection de la rue Saint-Paul Ouest et du boulevard Saint-Laurent 165

Plan 35 : Superposition du plan de Plunkett & Brady de 1873 à la rue Saint-Paul Ouest à l'ouest du boulevard Saint-Laurent 167

Plan 36 : Superposition du plan de Charland de 1804 à l'intersection de la rue Saint-Paul Ouest et du boulevard Saint-Laurent 169

Plan 37 : Superposition du plan de Chaussegros de Léry de 1729 à la rue Saint-Dizier 173

Plan 38 : Aires de fouille BjFj-3-18A à 18C 189

Plan 39 : Aires de fouille BjFj-3-18A à 18C 191

Plan 40 : Aires de fouille BjFj-3-18D 193

Plan 41 : Vestiges de maçonnerie excavées en 1992, 2001 et 2024 de la place Royale 225

Liste des tableaux

Tableau 1 : Interventions archéologiques antérieures réalisées à l'intérieur de l'aire d'étude et dans ses environs immédiats 21
Tableau 2 : Vestiges et sols archéologiques mis au jour sous la rue Saint-Paul (BjFj-45, BjFj-141 et BjFj-235) 64
Tableau 3 : Distribution des éléments en céramique 101
Tableau 4 : Outillage en pierre du site BjFj-141 103
Tableau 5 : Distribution des éléments de débitage (éclats et débris) 107
Tableau 6 : Élément de débitage par catégorie de superficie et par matériaux 108
Tableau 7 : Élément de débitage associé à la période Archaïque 110
Tableau 8 : Élément de débitage associé à la période Sylvicole 111
Tableau 9 : Distribution des éléments en céramique du site BjFj-235 121
Tableau 10 : Outillage en pierre du site BjFj-235 123
Tableau 11 : Distribution des éléments de débitage (éclats et débris) 127
Tableau 12 : Élément de débitage par catégorie de superficie et par matériaux 128
Tableau 13 : Écofact du site BjFj-235 129
Tableau 14 : Répartition des éléments de débitage du site BjFj-235 en fonction de leur contexte de découverte. 131
Tableau 15 : Vestiges et sols archéologiques mis au jour sous la place Royale Nord (BjFj-3) 176
Tableau 16 : Répartition des différentes catégories d'objets en céramique mis en jour en 2024 sur le site BjFj-3 195
Tableau 17 : Distributions des unités décoratives visibles sur la paroi extérieure des fragments de corps présents dans l'assemblage archéologique mis en jour en 2024 sur le site BjFj-3 200
Tableau 18 : Résumé de l'outillage mis en jour en 2024 sur le site BjFj-3 201
Tableau 19 : Élément de débitage mis au jour en 2024 sur le site BjFj-3 206

Liste des abréviations et des sigles

AA	Avant aujourd'hui
ANOM	Archives nationales d'outre-mer
AVM	Archives de la Ville de Montréal
BAC	Bibliothèque et Archives du Canada
BAnQ	Bibliothèque et Archives nationales du Québec
CAOM	Centre des archives d'outre-mer
CCA	Centre canadien d'architecture
MCC	Ministère de la Culture et des Communications
NMM	Au-dessus du niveau moyen des mers
SANM	Société d'archéologie et de numismatique de Montréal

Liste des participants

DIRECTION DE L'ÉTUDE

Ville de Montréal

Marie-Claude Morin	Archéologue, conseillère en aménagement, division du patrimoine, direction de l'urbanisme

RÉALISATION DE L'ÉTUDE

Ethnoscop

Paul Girard	Coordonnateur, révision du rapport
Simon Santerre	Archéologue chargé de projet et rédaction du rapport
Roland Tremblay	Archéologue préhistorien
Jean-Philippe Hénault	Archéologue assistant
Alex-Lefrançois Leduc	Archéologue assistant
Marjolaine Bisson	Archéologue de terrain
Marine Blanchard	Archéologue de terrain
Louis-Carl Bolduc-Pouliot	Archéologue de terrain
Samuel Bourgela	Archéologue de terrain
Agathe Cadieux	Archéologue de terrain
Liane Chalifour	Archéologue de terrain
Maude Chapdelaine	Archéologue de terrain
Olivier D'aoust	Archéologue de terrain
Louis Duval	Archéologue de terrain
Thomas Garneau-Lelièvre	Archéologue de terrain
Jean-Pierre Henriet	Archéologue de terrain
Jérémie Laflamme	Archéologue de terrain
Marc Lamarche	Archéologue de terrain
Gabrielle Legault	Archéologue de terrain
Frédéric Lemyre-Corbeil	Archéologue de terrain
Molly Monette	Archéologue de terrain
Guillaume Turcotte	Archéologue de terrain
Maxime Vaillancourt	Archéologue de terrain
Isabelle Hade	Spécialiste en culture matérielle
Stéphanie Goyette	Édition du rapport
Liliane Carle	Géographe-cartographe et arpentage
Mathieu Sévigny	Arpentage et photographies drone
Michelle Dubé	Adjointe administrative

INTRODUCTION

Mandat et objectifs

La troisième phase du projet de réfection de la rue Saint-Paul a été entamée au printemps 2024. Les travaux, qui se sont aussi poursuivis au printemps 2025, ciblaient la rue Saint-Paul, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-François-Xavier. En plus de la rue Saint-Paul, les ruelles Saint-Dizier et Chagouamigon devaient aussi être refaites. En outre, le réaménagement du parvis nord de l'édifice de l'Ancienne-Douane, correspondant à la place Royale nord, était aussi prévu (plans 1 et 2). Ce projet visait la reconstruction complète des chaussées et des trottoirs ainsi que celle des massifs à l'intérieur desquels passent les câbles électriques et de télécommunication, tous comme les conduites de gaz, les aqueducs et les égouts.

À la hauteur de la place Royale, la rue Saint-Paul passe tout près du Lieu de fondation de Montréal qui correspond à un regroupement de sites archéologiques incluant celui de la place Royale (BjFj-3), de la place d'Youville (BjFj-4), de la Pointe-à-Callière (BjFj-22), des jardins d'Youville (BjFj-43), du Château de Callière (BjFj-73), du Domaine de Callière (BjFj-101) et de la rue du Port (BjFj-69). Cet ensemble, le Lieu de fondation de Montréal, a été classé en 1999. En plus du Lieu de fondation de Montréal, plusieurs sites archéologiques majeurs se trouvent tout près de l'aire d'intervention dont celui de la Foire aux Fourrures (BjFj-143) à l'intérieur duquel se trouve la ruelle Chagouamigon. Étonnamment peu d'interventions archéologiques ont été réalisées sous ce tronçon de la rue Saint-Paul. En contrepartie, le potentiel des lieux ne fait aucun doute puisque plusieurs sites archéologiques recensés se trouvent en marge, de part et d'autre de la rue. Puisque les travaux de réfection doivent se dérouler à l'intérieur de cet ensemble patrimonial et archéologique d'importance, de surcroît en plein cœur du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal, ceux-ci devaient faire l'objet d'autorisations et un suivi archéologique approprié s'imposait.



PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2024

LOCALISATION DE L'AIRE D'INTERVENTION

PLAN 1

AIRE D'INTERVENTION

SITE ARCHÉOLOGIQUE TOUCHÉ PAR L'INTERVENTION

BjFj-141 CODE BORDEN

LIMITE DU SITE PATRIMONIAL DE MONTRÉAL

N.Mtl N.G.

Source : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune,
Cartes topographiques nos 31H05-200-0202 et 31H12-200-0102
© Gouvernement du Québec

0 200 400 m

ÉCHELLE : 1/20 000

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2024

LOCALISATION DE L'AIRE D'INTERVENTION ET DES SITES BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168 ET BjFj-235 SUR UNE SPACIOCARTE

PLAN 2

AIRE D'INTERVENTION 2024

SITE ARCHÉOLOGIQUE TOUCHÉ PAR L'INTERVENTION

BjFj-141 CODE BORDEN

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/1000

N.Mtl N.Q.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
© 2023 Google Earth
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

Méthode de travail

L'ensemble des plans des travaux (annexe 1) a été soigneusement examiné par les archéologues de la Ville de Montréal et d'Ethnoscop afin d'évaluer l'impact des excavations projetées sur les ressources archéologiques. En outre, en utilisant les plans anciens, il a été possible d'anticiper cet impact puis de proposer des interventions archéologiques adaptées, qu'il s'agisse de fouilles, d'inventaires et de supervisions. Les fouilles ont été réalisées dans les secteurs où le potentiel archéologique était incontestable et où les travaux allaient assurément bouleverser des témoins en place. Les inventaires archéologiques ont, de leur côté, été mis de l'avant lorsque le potentiel théorique d'un secteur était probant, mais où l'on soupçonnait que des perturbations modernes aient bouleversé les sols anciens. Dans ces cas, les excavations mécaniques étaient prises en charge par les archéologues et une fois les remblais modernes retirés, il était possible d'implanter des sondages manuels de dimensions variables aux endroits les plus susceptibles de révéler des sols et des vestiges en place. Si, lors d'un inventaire archéologique, des sols d'un grand intérêt étaient mis au jour et qu'ils étaient susceptibles d'être perturbés par les travaux à venir, des fouilles intégrales de ceux-ci étaient réalisées. Enfin, les supervisions archéologiques ont été mises de l'avant lorsque des secteurs étaient considérés comme perturbés, mais où l'on soupçonnait que des témoins anciens aient pu être épargnés. Dans de tels cas, les travaux d'excavations étaient suivis et, lorsque des vestiges ou des sols potentiellement archéologiques étaient mis au jour, ceux-ci pouvaient être expertisés. Enfin, lors d'une supervision archéologique, si des découvertes importantes étaient réalisées, les travaux pouvaient être temporairement arrêtés et adaptés. Si des fouilles étaient nécessaires, celles-ci pourraient être complétées. Les vestiges architecturaux mis au jour au cours des interventions archéologiques ont été nettoyés, photographiés, arpentés puis recouverts de membrane géotextile. Si des vestiges ou des portions de vestiges étaient en conflit avec les travaux, la décision de les démanteler en tout ou en partie était prise par les archéologues de la Ville de Montréal. Lorsque des sols contenant des témoins d'occupation autochtone étaient mis au jour, les sous-opérations étaient divisées en quadrant de 1,00 m de côtés et les sols fouillés étaient tamisés au besoin.

Les interventions de 2024 ont été réalisées sous le permis de recherche archéologique 24-ETHN-04. Ces travaux ont commencé le 25 mars 2024 et se sont échelonnés de façon discontinue jusqu'au 27 novembre de la même année. Les travaux d'excavations ont été entamés à l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Paul. Elles se sont ensuite poursuivies vers l'ouest jusqu'à quelques mètres de la rue qui longe la place Royale du côté est. La ruelle Saint-Dizier a aussi été refaite en 2024. En plus de ces travaux, le parvis nord de l'édifice de l'Ancienne-Douane, correspondant à la place Royale Nord, a fait l'objet d'une fouille archéologique à l'automne 2024. Celle-ci a été complétée sous un second permis, le 24-ETHN-50. Cette fouille a commencé le 27 septembre et s'est terminée le 13 novembre 2024. Ce rapport fait état des découvertes de l'ensemble des interventions archéologiques effectuées en 2024.

METHODES D'ENREGISTREMENT

Quatre sites archéologiques ont été touchés par les interventions de 2024 (plans 3 à 7). Le plus à l'est est celui de l'Ancienne maison Mère de la Congrégation de Notre-Dame (BjFj-45). Ce site est plutôt vaste, puisqu'il couvre tout le boulevard Saint-Laurent, de la rue Saint-Paul à la rue Notre-Dame en plus de la rue Le Royer Est et des stationnements adjacents au côté ouest du boulevard Saint-Laurent. Le second site touché a été désigné à la suite des interventions de 2024. Ce site, BjFj-235, correspond à une longue portion de la rue Saint-Paul comprise entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Sulpice. Le troisième site touché, BjFj-141, se trouvait, quant à lui, entre la rue Saint-Sulpice et la rue Place Royale Ouest. Il s'agit d'un site identifié en 2004 lors de travaux de la Commission des services électriques de Montréal (Ethnoscop, 2008). À l'origine, ce site s'étirait de la rue qui longe la place Royale du côté est, vers l'est, sur une longueur de 20 mètres. Les découvertes réalisées en 2024 ont mené à son agrandissement sur environ 60 mètres supplémentaires vers l'est. Enfin, le dernier site touché en 2024 est celui de la place Royale, BjFj-3.

Quelques phases des travaux sous la rue Saint-Paul et sous la ruelle Saint-Dizier se sont déroulées en dehors des limites de sites archéologiques répertoriés. Le code temporaire MTL24-25-03 leur a été attribué. Ces codes sont octroyés par la Ville de Montréal. Ils débutent tous par les lettres MTL, désignant la ville de Montréal, et ils sont composés d'un nombre correspondant à l'année de la réalisation de l'intervention puis d'un autre nombre désignant l'un des arrondissements de la ville. Le dernier chiffre réfère, quant à lui, à l'intervention en particulier. Ainsi, la présente intervention était la troisième effectuée dans l'arrondissement de Ville-Marie en 2024.

Suivant le code temporaire ou le code Borden, le système de Tikal a ensuite été utilisé afin de consigner l'ensemble des données archéologiques. Ce code débute par un nombre référant à une **opération** (par exemple **1**A1). Une opération correspond, la plupart du temps, à une intervention archéologique réalisée à l'intérieur d'un terrain précis, mais il est aussi possible qu'elle désigne un secteur d'intervention ou des phases différentes d'un même projet. La numérotation des opérations prend en considération les interventions préalablement réalisées sur un site. Dans le cas d'un code temporaire, la numérotation débute à l'opération 1. Par la suite, chaque **sous-opération** est désignée par une lettre majuscule (1**A**1). Cette lettre distingue dans l'espace les différentes aires expertisées. Le **lot** qui constitue l'unité minimale d'enregistrement est représenté par un chiffre ou un nombre (1A**1**) afin d'identifier les sols (définis arbitrairement ou non) et les vestiges architecturaux. Le code ainsi formé est noté sur les supports d'enregistrement que sont les fiches de lot et de vestiges architecturaux, le catalogue des photographies ainsi que les plans et les croquis. Ce code a aussi été consigné sur les échantillons et les sacs d'artefacts et d'écofacts recueillis. Les éléments importants de l'intervention peuvent ainsi être rapidement localisés spatialement.

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2024

LOCALISATION DES SOUS-OPÉRATIONS

PLAN 3

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-44 CODE BORDEN
- MTL24-25-03 CODE TEMPORAIRE

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/1000

N.Mtl N.G

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES SOUS LA RUE SAINT-PAUL OUEST, ENTRE LE BOULEVARD SAINT-LAURENT ET LA RUE MARIE-MORIN

PLAN 4

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- MAÇONNERIE
- BÉTON
- VESTIGE DÉSTRUCTURÉ
- PROLONGEMENT DE VESTIGE
- 1B1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- 16,80 — POINT D'ALTITUDE EN MÈTRES (NMM)
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-45 — CODE BORDEN
- MTL18-25-04 — CODE TEMPORAIRE
- **INTERVENTION ANTÉRIEURE**
- SOUS-OPÉRATION
- 1A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION

0 2 4 m
ÉCHELLE : 1/200

N.Mtl

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES SOUS LA RUE SAINT-PAUL OUEST, ENTRE LES RUES MARIE-MORIN ET SAINT-SULPICE

PLAN 5

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- MAÇONNERIE
- BÉTON
- VESTIGE DÉSTRUCTURÉE
- PROLONGEMENT DE VESTIGE
- 1F1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- 00,00 — POINT D'ALTITUDE EN MÈTRES (NMM)
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-44 — CODE BORDEN
- MTL18-25-04 — CODE TEMPORAIRE

INTERVENTION ANTÉRIEURE

- SOUS-OPÉRATION
- 1A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION

ÉCHELLE : 1/400 (0, 5, 10 m)

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES SOUS LA RUE SAINT-PAUL OUEST, ENTRE LES RUES SAINT-SULPICE ET PLACE ROYALE EST

PLAN 6

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 2A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- MAÇONNERIE
- BÉTON
- VESTIGE DÉSTRUCTURÉ
- PROLONGEMENT DE VESTIGE
- 2B1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- 16,50 — POINT D'ALTITUDE EN MÈTRES (NMM)

- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-141 — CODE BORDEN
- MTL01-06-15 — CODE TEMPORAIRE

INTERVENTION ANTÉRIEURE

- SOUS-OPÉRATION
- 1E — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION

0 2 4 m
ÉCHELLE : 1/200

N.Mtl

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2024

LOCALISATION DES SOUS-OPÉRATIONS DE LA PLACE ROYALE

PLAN 7



SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
SOUS-OPÉRATION MANUELLE
PALIER
17A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
MAÇONNERIE
BRIQUE
BÉTON
TROU DE POTEAU
GRÈS
MÉTAL
PIERRE
TRANCHÉE ANCIENNE
TRANCHÉE DE SERVICE
VESTIGE DESTRUCTURÉ
PROLONGEMENT DE VESTIGE
17A1 IDENTIFICATION DE VESTIGE
COUPE STRATIGRAPHIQUE
SECTEUR NON FOUILLÉ

SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
BjFj-3 CODE BORDEN

0 1 2 m
ÉCHELLE : 1/100

N.Mtl N.G.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

Les interventions archéologiques antérieures

La présente section traite des interventions archéologiques qui ont un lien direct avec les travaux archéologiques réalisés en 2024 (plan 8). Plusieurs interventions ont aussi été réalisées de part et d'autre de la rue Saint-Paul, notamment sur des propriétés privées. Le tableau 1 énumère l'ensemble des fouilles, inventaires et surveillances complétés sous les rues et les terrains riverains.

Sous la chaussée et les trottoirs de la rue Saint-Paul, quatre interventions archéologiques réalisées à la fin des années 1990 et au début des années 2000 fournissent de précieux renseignements sur la stratigraphie des lieux. La première d'entre elles a été effectuée en 1996 (Ethnoscop 1997a). Il s'agissait de l'installation et du branchement de plusieurs bases de lampadaires sur la rue Saint-Paul, entre les rues McGill et Berri. Ces travaux étaient effectués par la Commission des services électriques de Montréal (MTL95-06-5). Plus spécifiquement entre la rue Saint-François-Xavier et le boulevard Saint-Laurent, 16 sondages de dimensions variables ont été effectués de part et d'autre de la rue Saint-Paul, contre les bâtiments riverains. Quelques vestiges architecturaux ont été observés du côté sud de la rue Saint-Paul, près de son intersection avec le boulevard Saint-Laurent. Il s'agissait des fondations des bâtiments actuels où l'on pouvait voir des états plus anciens. On a aussi pu constater que les sols archéologiques intéressants se trouvent à de faibles profondeurs, généralement sous la chaussée (Ethnoscop 1997a : 94).

L'année suivante, une autre intervention archéologique a été réalisée sous la chaussée de la rue Saint-Paul, devant la place Royale (Ethnoscop 1997c). Ces excavations concernaient le raccordement du 147 Saint-Paul au réseau de gaz (MTL97-06-01). Ce bâtiment est situé au nord de la petite ruelle en forme de « T ». Deux tranchées ont été supervisées lors de ces travaux. L'une d'entre elles se trouvait près de la façade sud du bâtiment et une autre sous la rue Saint-Paul. La conduite a ensuite pu être installée en utilisant une canalisation existante. Les excavations n'ont révélé que des sols bouleversés récemment.

En 2001, la Commission des services électriques de Montréal a entrepris des travaux de réfection d'un massif électrique situé du côté nord de la rue Saint-Paul, entre la rue Saint-Sulpice et le bâtiment du 117-133, rue Saint-Paul (MTL01-06-15) (Ethnoscop 2004). Ces excavations ont révélé des vestiges de la seconde moitié du XIX^{e} siècle, démolis afin d'élargir la rue. Deux lambeaux de sol humique ont aussi été observés à 1,34 m de profondeur, mais ceux-ci ne contenaient aucun témoin d'occupation humaine (Ethnoscop 2004 : 203-204).

Les mêmes travaux se sont poursuivis vers l'ouest quelques années plus tard, en 2004. Du côté nord de la rue Saint-Paul, cette intervention a mené à la découverte de plusieurs vestiges architecturaux et de quelques sols archéologiques. Les vestiges étaient ceux de générations de bâtiments des XVII^{e}, XVIII^{e} et XIX^{e} siècles qui ont été démolis au fil du temps alors que la rue Saint-Paul a été élargie et que son tracé a été rectifié à quelques reprises. Le site BjFj-141 a été créé à cette occasion (Ethnoscop 2008).

Les autres interventions archéologiques effectuées dans les environs de l'aire d'intervention ont toutes été réalisées sur des terrains voisins et dans des sous-sols. Deux inventaires archéologiques ont toutefois été effectués sous le parvis de l'édifice de l'Ancienne-Douane et en partie sous la rue Saint-Paul (BjFj-3). Le premier a été complété en 1992 dans le cadre d'un projet d'implantation et de raccordement de deux puisards. En plus des sondages préalables à l'implantation de ces puisards, un troisième sondage manuel a été fait devant l'édifice de douane avant l'installation d'un support de béton destiné à soutenir un panneau d'identification du musée Pointe-à-Callières (SACL 1992). Cette intervention a permis de dégager des vestiges d'une ancienne halle de marché construite avant 1815 et démolie en 1836[1] ainsi qu'une séquence de sols d'occupation de la place Royale depuis le 3e quart du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. En outre, un sondage a aussi été réalisé au milieu de la rue Saint-Paul. Celui-ci a permis de constater que ce secteur a été perturbé depuis le milieu du XIXe siècle lors de l'implantation de divers services modernes. Un autre sondage effectué sous le trottoir ouest de la rue Place Royale Est a mené au même constat.

Une dizaine d'années plus tard, une seconde intervention a été menée du côté de la place Royale Nord (GRDH 2001). Cette intervention s'inscrivait dans un projet de réaménagement de l'espace, notamment par la reconstruction de son pavé et des services publics. Des sondages manuels et une supervision archéologique ont été effectués en prévision de l'installation d'une borne-fontaine et de l'aménagement de massifs de béton visant à passer des câbles pour l'éclairage de la façade de l'Ancienne-Douane. Des vestiges d'un ancien mur de propriété ceinturant l'édifice de la douane, mais surtout une séquence complète de sols couvrant toute l'évolution de la place du marché du milieu du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle ont été découverts. Sous ceux-ci, une couche d'occupation autochtone contenant des témoins des Sylvicoles moyens et supérieurs a aussi été fouillée.

Dans l'ensemble, les conclusions que l'on pouvait tirer des interventions antérieures dans ce secteur du Vieux-Montréal étaient que les sols d'intérêt archéologiques y sont rencontrés généralement directement sous la chaussée et son lit de pose, à une profondeur d'environ 0,60 m. Les séquences complètes observées autour de la place Royale correspondent à plusieurs couches recouvrant le sol naturel stérile. Ce dernier a généralement été rencontré à une profondeur moyenne de 1,00 m. Aussi, directement devant la ruelle Saint-Dizier, les interventions antérieures suggèrent que ce secteur aurait subi d'importants décapages récemment. En effet, si l'on se fie à la topographie actuelle de la rue Saint-Paul, l'intersection des rues Saint-Paul et de la ruelle Saint-Dizier correspond à un point culminant d'où redescendent des pentes des côtés est et ouest. Il est donc possible que cette petite éminence ait déjà été plus prononcée et que l'on ait voulu l'aplanir.

[1] Les données issues de la fouille de 2024 indiquent plutôt que ces vestiges seraient ceux d'un muret qui ceinturait l'Ancienne-Douane de sa construction en 1836 à son agrandissement en 1882.

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2024

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES ANTÉRIEURES RÉALISÉES DANS LA RUE SAINT-PAUL OUEST

PLAN 8

AIRE D'INTERVENTION 2024

SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ

BjFj-44 CODE BORDEN

INTERVENTION ANTÉRIEURE

SOUS-OPÉRATION

0 15 30 m

ÉCHELLE : 1/1250

N.Mtl N.Q.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

Tableau 1 : Interventions archéologiques antérieures réalisées à l'intérieur de l'aire d'étude et dans ses environs immédiats

Site	Année(s)	Secteur	Type(s) d'intervention(s)	Source
BjFj-3*	1980	Place Royale sud	Fouilles	Salaün 1982
	1981	Place Royale sud	Fouilles	Chénier 1982
	1982	Place Royale sud	Fouilles	Brossard 1983
	1983	Place Royale sud et est	Fouilles	Brossard 1984
	1983	Place Royale sud	Fouilles	Ragazio 1983
	1985	-	Synthèse	Laliberté et Pagé 1985
	1988	Place Royale ouest et sud	Inventaire	Brossard 1989
	1989	Place Royale ouest et sud	Fouille	Cardinal 1991
	1989-1990	Place Royale ouest (près de la rue place D'Youville)	Supervision	Véronneau 1991a
	1990	Place Royale sud	Supervision	Arkéos 1992
	1990	Place Royale sud	Fouilles	GRHQ 1991
	1991	Sous-sol de la Douane	Fouilles	Ethnoscop 1991b
	1990-1991	Place Royale sud	Fouilles	Arkéos 1991
	1990-1991	Place Royale ouest	Fouilles	Ethnoscop 1991a
	1991	Place Royale ouest	Fouilles	SANM 1991a
	1992	Place Royale nord et est	Inventaire	SACL 1992
	1995	Place Royale sud	Fouilles	Arkéos et Archéocène 1997
	1998	Place Royale sud	Fouilles	Ethnoscop 1998
	1999	Place Royale nord	Inventaire	GRHQ 2001
	2003	Place Royale sud	Suivi archéologique	SACL 2003
	2011	Place Royale ouest	Supervision/fouille	Ethnoscop 2017
	2018	Place Royale sud	Fouilles	Ethnoscop,2018
BjFj-10	1981	Angle nord-ouest de l'intersection Saint-Paul et Saint-François-Xavier	Fouilles	Chénier 1981
	1984	Angle nord-ouest de l'intersection Saint-Paul et Saint-François-Xavier	Forages	Brossard 1985
BjFj-12	1982	Boul. Saint-Laurent, entre Saint-Paul et de la Commune	Découverte fortuite	Barriault 1982
	2013	Boul. Saint-Laurent, entre Saint-Paul et de la Commune	Inventaire et supervision	Arkéos 2014
BjFj-45	1989	Boul. Saint-Laurent, angle sud-ouest de Notre-Dame	Inventaire, fouilles, surveillance	Poulin 1990
	1993	Boul. Saint-Laurent, entre Saint-Paul et Notre-Dame	Forages	Ethnoscop 1996a
	2001	Stationnement, côté ouest de Saint-Laurent	Inventaire	Ethnoscop 2004
	2013	Boul. Saint-Laurent, côté est, entre Saint-Paul et Notre-Dame	Inventaire et surveillance	Arkéos 2014
	2022	Boul. Saint-Laurent, côté ouest, entre Saint-Paul et Notre-Dame	Inventaire et surveillance	Ethnoscop 2023a
BjFj-49	1988	117-133, Saint-Paul ouest	Inventaire	Burroughs et Bilodeau 1989
	1989	117-133, Saint-Paul ouest	Fouilles	Bilodeau 1990
	1991-1992	117-133, Saint-Paul ouest	Fouilles	Ethnoscop 1993
	1999	117-133, Saint-Paul ouest	Inventaire et fouilles	Ethnoscop 2000
	2000	117-133, Saint-Paul ouest	Inventaire et fouille	Ethnoscop 2001
	2008-2010	117-133, Saint-Paul ouest	Supervision	Arkéos 2013
BjFj-123	2003	64-68, Saint-Paul ouest	Inventaire et fouilles	Ethnoscop 2009
	2008-2009	64-68, Saint-Paul ouest	Supervision	Arkéos 2013
BjFj-141	2004	Rue Saint-Paul, à l'ouest de la place Royale est	Supervision	Ethnoscop 2008
BjFj-143	1996	Rue de la Capitale	Supervision	Ethnoscop 1997b
	2007	168-170, Saint-Paul	Inventaire	Ethnoscop 2010
	2008	Rue de la Capitale	Inventaire et fouille	Ethnoscop 2013
BjFj-151	2009	Stationnement entre les 124 et 134, Saint-Paul	Inventaire	Ethnoscop 2012

Site	Année(s)	Secteur	Type(s) d'intervention(s)	Source
BjFj-168[2]	1995	Rue Marie-Morin (auparavant Saint-Dizier), entre Saint-Paul et de Brésoles	Supervision	Ethnoscop 1996b
	2010	Rue Marie-Morin (auparavant Saint-Dizier), entre Saint-Paul et de Brésoles	Supervision	Ethnoscop 2015
BjFj-181	2016	Rue Saint-François-Xavier, entre Saint-Paul et de l'Hôpital	Inventaire et supervision	Ethnoscop 2020b
BjFj-200	2019	Sous-sol du 147, Saint-Paul	Inventaire	Ethnoscop 2020c
BjFj-210	1991	Rue Saint-François-Xavier, de Saint-Paul à Place D'Youville	Supervision	SANM,1991b
	1997	Rue Saint-François-Xavier, de Saint-Paul à Place D'Youville	Supervision	Ethnoscop 1997b
MTL96-06-5	1996	Rue Saint-Paul, de McGill à Berri	Supervision	Ethnoscop 1997a
MTL96-06-7	1996	Rue de la Commune, près de Saint-Dizier	Inventaire	Arkéos 1997
MTL97-06-01	1997	Rue Saint-Paul et ruelle en « T », au nord de la place Royale	Supervision	Ethnoscop 1997c
MTL98-06-4	1998	Rue de la Capitale	Supervision	Arkéos 1999
MTL98-06-11	1998	111, rue Saint-Paul ouest	Supervision	Ethnoscop 1999
MTL01-06-15	2001	Rue Saint-Paul, côté nord, entre le 117-133, Saint-Paul ouest et la rue Saint-Sulpice	Supervision	Ethnoscop 2004
MTL22-25-08	2022	Boulevard Saint-Laurent, à l'intersection de la rue Saint-Paul	Inventaire et supervision	Ethnoscop 2023a

*Le site de la place Royale comprenait autrefois le site BjFj-47, mais les deux ont été fusionnés à même le site BjFj-3.

[2] Avant les interventions de 2024, le code Borden BjFj-168 couvrait toute la rue Marie-Morin, de la rue de Brésoles à la rue Saint-Paul. Le site débordait aussi quelque peu sur la rue Saint-Paul, bien qu'aucune excavation n'y ait été réalisée. Afin de simplifier la numérotation des sous-opérations et de regrouper les découvertes selon des ensembles cohérents, la limite sud du site BjFj-168 a été repoussée vers le nord et la portion de la rue Saint-Paul située à l'intersection de la rue Marie-Morin fait désormais partie du site BjFj-235.

Mise en contexte historique

Jusqu'à 6 000 av. J.-C., l'ensemble du Vieux-Montréal était submergé sous l'eau issue de la fonte des glaciers. L'endroit a ensuite émergé progressivement pour se couvrir d'une forêt de feuillus. À ce moment, l'emplacement était un lieu d'accostage particulièrement intéressant pour les Autochtones puisqu'il marquait le point de jonction entre le fleuve et un chemin permettant d'éviter les rapides de Lachine. L'emplacement précis de cette jonction était l'embouchure de la Petite rivière Saint-Pierre (plan 9). Celle-ci se trouvait à quelques centaines de mètres à l'ouest du point le plus éloigné de l'aire d'étude. Plus généralement, le Vieux-Montréal formait un lieu d'arrêt privilégié, un havre où se trouvait une multitude de ressources fauniques et végétales indispensables à la subsistance des peuples autochtones et plus tard européens (Tremblay, 2020).

En 1642, la colonie de Ville-Marie a été implantée à la jonction de la Petite rivière et du fleuve Saint-Laurent, sur une pointe que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de pointe à Callière. La rue Saint-Paul fut l'une des premières voies de circulation du Montréal naissant. Elle a officiellement été tracée en 1673, selon les consignes du supérieur des Messieurs de Saint-Sulpice alors seigneurs de Montréal, François Dollier de Casson. Ce dernier désirait doter le bourg d'une grille de rues balisée et ordonnée selon un plan orthogonal (figure 1). La rue Saint-Paul a été nommée en honneur du fondateur, Paul Chomedey de Maisonneuve qui à cette époque habitait à Paris (Pothier 2004 : 52). Dans les faits, la rue Saint-Paul proposée par Dollier de Casson existait depuis déjà quelque temps sous la forme d'un sentier fréquenté au moins depuis la seconde moitié du XVII^{e} siècle et qui longeait la commune du bourg. Des propriétés y étaient d'ailleurs loties du côté nord, alors que du côté sud, dans la commune, les terrains ont été lotis un peu plus tard (Ville de Montréal, Rue Saint-Paul Est). Ce chemin se trouvait sur un replat naturel, soit une terrasse située entre le fleuve et une crête correspondant à la rue Notre-Dame. On appelle souvent cette formation géologique la colline du Vieux-Montréal. C'est sans trop de surprises que les rues établies par Dollier de Casson reprenaient des caractéristiques du paysage naturel, adaptées à un nouveau cadre urbain.



Figure 1 : Plan de Montréal attribué à François Dollier de Casson et Bénigne Basset (ANC, NMC, 0001483). La flèche bleue indique la rue Saint-Paul et le rectangle orange la place Royale.

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2024

ENVIRONNEMENT NATUREL DU VIEUX-MONTRÉAL

PLAN 9

- AIRE D'INTERVENTION
- DOS D'ÂNE DE LA RUE NOTRE-DAME
- TERRASSE DE LA RUE SAINT-PAUL
- LE CÔTEAU
- LIGNE D'INTERFLUVE
- LIGNE DE TALWEG
- RAMPE
- ABRUPT
- TALUS
- FLEXURE
- LIGNE DE BAS TALUS
- COURS D'EAU

0 5 10 m

ÉCHELLE : 1/400

Source : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Cartes topographiques n^{os} 31H05-0201 - 0202, 31H11-0201 et 31H12-0101 - 0102 - 0202
© Gouvernement du Québec
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

Ainsi, dès les premières années de l'occupation du fort de Ville-Marie, les terres situées tout autour ont été défrichées. D'une part parce qu'il fallait du bois pour construire le fort et ses bâtiments et d'autre part pour une question d'agriculture et de sécurité. En effet, il fallait garder une zone libre de tout arbre afin d'éviter qu'un ennemi ne puisse trop s'approcher sans être vu. Dans cette optique, le défrichage s'est logiquement opéré du côté nord du fort, vers la montagne. Quelques bâtiments ont été construits très tôt le long de la rue Saint-Paul. Dès 1645, par exemple, Jeanne Mance a fondé l'Hôtel-Dieu et construit un premier hôpital du côté nord de la rue Saint-Paul, à l'est de la place Royale. L'Hôtel-Dieu est rapidement devenu le point central du bourg naissant en dehors du fort de Ville-Marie. On y aurait même aménagé un petit fortin palissadé doté de bastions (Pothier 2004 : 35). En 1651, les colons montréalais durent se replier dans le fort de Ville-Marie. Afin d'éviter de laisser les autres bâtiments sans aucune protection, Maisonneuve y détacha quelques hommes. À la maison de l'hôpital, il « mit une escouade de soldats en garnison pour la garder. Dans ce dessin, il y fit mener deux pièces de canon, placer des pierriers aux fenêtres des greniers & pratiquer des meurtrières tout autour du logis, en haut & en bas, & même dans la chapelle qui servait de magasin d'artillerie » (Faillon 1866 : 125[3]). Les dix-sept hommes postés à l'Hôtel-Dieu, sous les ordres de Lambert Closse, major de Ville-Marie, subirent un assaut le 26 juillet (Faillon 1866 : 125 à 131). C'est dans cet état qu'à l'automne 1651, Maisonneuve doit laisser la colonie afin de partir pour la France recruter des colons. À son retour, à l'automne 1654, lorsque les travaux purent reprendre dans les champs, Maisonneuve fit ériger deux redoutes à l'Hôtel-Dieu afin de rendre les lieux plus sécuritaires (Faillon 1866 : 191). Toujours dans ses écrits, Jeanne Mance soulignait aussi que l'Hôtel-Dieu était doté « d'une clôture clouées avec des biés au Millieu […et] une grande porte sur pivot dans un quarré de charpente avec une petite porte toute ferrée avec deux serrures et bates de fer » (Jeanne Mance, 20 oct. 1666, dans Lahaise, 1973 :18). En ce milieu de XVII[e] siècle, l'hôpital était littéralement un petit fortin et la présence des redoutes pouvait lui conférer les apparences d'un fort bastionné.

[3] Ce dernier citait *Mémoire des choses que Messieurs de Montréal ont donne et fourny a l'hospital de St Joseph dud. lieu, et des depences quils ont faites depuis l'année 1644 jusqu'à 1660,* rédigé par Jeanne Mance le 20 octobre 1666.

En 1657, les premiers sulpiciens arrivèrent à Montréal. Ils s'installèrent dans un séminaire, qu'ils ont fait construire tout juste au nord de la place Royale actuelle, au bout de l'impasse en forme de « T » (figure 2). Ce séminaire correspondait fort probablement à la maison que Paul Chomedey de Maisonneuve se serait fait construire quelques années auparavant. Aujourd'hui, ce premier séminaire n'existe plus et un bâtiment du XIX^{e} siècle occupe l'espace (Pothier 2004 : 38).



Figure 2 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1685 par Robert de Villeneuve (BAC, H3/340/Montréal/1685).
Le rectangle orange montre la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, le jaune le coteau de la citadelle, le bleu l'Hôtel-Dieu, le rouge le premier séminaire et le mauve la place Royale.

Toujours en 1657, Marguerite Bourgeoys reçut un terrain d'un demi-arpent sur lequel se trouvait une étable. Celle-ci était située tout près de l'Hôtel-Dieu, un peu à l'est le long de la rue Saint-Paul. Là, la première école de Montréal a ouvert ses portes (Pothier 2004 : 40). C'est aussi Marguerite Bourgeoys qui a lancé le projet de bâtir une première chapelle de pèlerinage plus à l'est sur la rue Saint-Paul, au pied de la butte de la citadelle (Simpson et Pothier 2001). Le projet mit toutefois un certain temps à se concrétiser.

À proximité de la pointe à Callière, où le bourg s'est progressivement développé, les abords de la rue Saint-Paul ont été occupés très tôt par plusieurs riches commerçants, dont Jacques Le Ber et Charles Le Moyne. La présence de ces derniers, ainsi que de quelques autres marchands prospères comme Simon Guillory, a fait de cette rue la première artère commerciale de la ville. Durant les années 1650 à 1680, la foire annuelle aux fourrures s'y tenait d'ailleurs. Au départ, les commerçants troquaient avec les autochtones dans leurs maisons. Rapidement toutefois, les Montréalais se sont organisés afin d'avoir un lieu dédié à cette importante activité. En 1663, ils ont notamment construit un hangar près de la première place du marché de la ville qui n'était toujours pas officialisée puisque la place Royale, ou place du Marché, n'a été désignée comme telle qu'à partir de 1676 (Pothier 2004 : 43). Ce hangar devait permettre de loger une partie des visiteurs. Les étals des commerçants étaient aménagés sur la place du marché, mais aussi le long de trois ruelles situées tout juste à l'ouest, soit Outaouaise, Chagouamigon et Michillimakinac (figure 3). Ces boutiques volantes étaient démontées une fois l'évènement terminé.



Figure 3 : Plan de la première place du marché de Montréal vers 1675 (Anonyme, Archives des prêtres de Saint-Sulpice).
Les flèches bleues indiquent les ruelles, le rectangle orange montre l'emplacement du hangar, le rectangle vert celui du premier séminaire et le rouge celui de la maison de Jacques Le Ber et Charles Le Moyne.

De 1687 à 1717, la ville était protégée par une palissade de pieux (plan 10). Celle-ci a été agrandie à deux reprises et, dès la fin de la guerre de Succession d'Espagne et la signature du traité d'Utrecht (1713, plan 11), les autorités coloniales ont entrepris de doter Montréal d'ouvrages défensifs permanents (Poirier 1991 et 1996). La ville était alors en pleine transformation. Les maisons et plusieurs des bâtiments y étaient en bois à cette époque, mais le tronçon de la rue Saint-Paul compris entre les rues Saint-François-Xavier et Saint-Sulpice « se distingue par une concentration de maisons en pierre construites par les principaux marchands de la ville » (plans 12 et 13) (Stewart 2004 : 67).

Au cours de cette période d'ébullition, la ville était en construction, et l'Hôtel-Dieu fut incendié à trois reprises. La première fois, en 1695, réduisant en cendre les premiers bâtiments de bois (Lahaise 1980 : 51-52). Un plan de Gédéon de Catalogne illustre la nouvelle construction (figure 4). On y voit une clôture de pieux délimitant la propriété de la rue Saint-Paul. Un autre incendie majeur, beaucoup plus dommageable, est survenu en 1721. Celui-ci a particulièrement frappé le secteur de la place du marché où un total de 171 maisons en plus de l'Hôtel-Dieu ont été réduites en cendre (figure 5). Le point d'origine de la conflagration était l'hôpital alors que le jour de la Fête-Dieu, une procession faisant feu vers le ciel a vu une étincelle se déposer sur la toiture (Ville de Montréal, *L'incendie de 1721*). Il était déjà trop tard. Cet incendie, et d'autres conflagrations survenues à Québec ont constitué une occasion pour les intendants de promulguer des ordonnances en 1721 et en 1727. Celles-ci ont dès lors encadré les façons de bâtir en ville. Parmi les nouvelles règles, la plus frappante était certainement l'obligation de construire en pierres. Ces ordonnances ont progressivement transformé la trame urbaine et le tissu social puisque se loger devenait toujours plus dispendieux.



Figure 4 : Vue en élévation et plan de l'Hôtel-Dieu de Montréal en 1695 par Gédéon de Catalogne (tiré de Courtemanche 2013 : 31).
La vue en élévation montre la rue Saint-Paul et la clôture de pieux qui la longeait.

Figure 5 : L'incendie de 1721 (tirée de Courtemanche, 2013 : 29)

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE LEVASSEUR DE NERÉ DE 1704 À LA TRAME ACTUELLE

PLAN 10

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-44 CODE BORDEN
- MTL24-25-03 CODE TEMPORAIRE

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/1000

N.Mtl N.Q.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE CATALOGNE DE 1713 À LATRAME ACTUELLE

PLAN 11

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-44 CODE BORDEN
- MTL24-25-03 CODE TEMPORAIRE

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/1000

N.Mtl N.G.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop



PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE CHASSEGROS DE LÉRY DE 1729 À LA TRAME ACTUELLE

PLAN 12

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-44 CODE BORDEN
- MTL24-25-03 CODE TEMPORAIRE

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/1000

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet nº 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE CHASSEGROS DE LÉRY DE 1731 À LA TRAME ACTUELLE

PLAN 13

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-44 CODE BORDEN
- MTL24-25-03 CODE TEMPORAIRE

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/1000

N.MM N.G.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

À peine treize ans plus tard, un autre incendie a éclaté dans le même secteur, détruisant à nouveau une bonne partie de la ville, dont 45 maisons et l'Hôtel-Dieu une nouvelle foi (figure 6). La conflagration, dont le point d'origine était l'intersection des rues Saint-Paul et Saint-Sulpice a été attribuée à tort à l'esclave noire Marie-Josèphe-Angélique, exécutée trois mois plus tard (Ville de Montréal, *Qui a mis le feu à Montréal le 10 avril 1734 ?).* Tout au long du XVIII[e] siècle, la ville s'est progressivement densifiée et le bâti s'y est resserré, prenant aussi un peu plus de hauteur. La plupart des maisons avaient deux et parfois trois étages. La clôture de bois longeant la rue Saint-Paul aurait été remplacée par un mur de pierres en 1769 (Lahaise 1973 : 44).



Figure 6 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1734 par Chaussegros de Léry montrant le secteur touché par l'incendie (Bibliothèque nationale de France, Topographie-matière (suppléments non classés), vol. 16, T. 1. Amérique septentrionale, tiré de Les grands mystères de l'histoire canadienne)

Au cours du XIXe siècle, Montréal entrait dans une période de prospérité économique qui en a fait l'une des plaques tournantes du commerce en Amérique du Nord. Les édifices longeant la rue Saint-Paul en étaient le reflet alors que plusieurs des maisons qui s'y trouvaient furent transformées en magasins-entrepôts ou en maison-magasins. Celles-ci étaient dotées de boutiques au rez-de-chaussée et d'entrepôts aménagés au sous-sol, aux étages, à côté de la maison ou dans la cour arrière. Des logements se trouvaient généralement aux étages supérieurs (Stewart 2004 : 97). Parfois, le commerce du rez-de-chaussée, la cave et les logements du dessus étaient loués par différentes personnes (*Ibid :* 132). Progressivement, les édifices ont été loués par des commerçants et la ville devint une ville de locataires. La rue Saint-Paul était alors occupée par plusieurs grossistes. Les façades des maisons étaient couvertes de pierres de taille et présentaient de grandes fenêtres au rez-de-chaussée. Ces vitrines faisaient étal des marchandises à vendre. Les étages supérieurs étaient généralement plus sobres (Lauzon et Stewart 2004 : 130).

À cette époque, la place du Marché était toujours un lieu commercial d'importance. Au début du XIXe siècle, des étals se trouvaient tout autour (figure 7, plan 14). Vers 1815, une halle de bois y a été construite, au centre (figure 8, plans 15 et 16). Malgré cet aménagement modeste, l'ouverture du marché neuf à la place Jacques-Cartier en 1808, celle du marché Sainte-Anne en 1832 et enfin celle du marché Bonsecours en 1847 ont grandement fait diminuer l'intérêt de l'ancienne place du marché. La place Royale n'était plus l'ombre d'elle-même. Ainsi, en 1836, l'emplacement a été choisi afin d'y ériger l'édifice de la Douane (figure 9, plan 17). Le port de Montréal, qui était en pleine croissance, avait un niveau d'achalandage qui nécessitait plusieurs ajustements administratifs et physiques (Lauzon et Stewart 2004 : 127). L'édifice de la Douane, comme son nom l'indique, était un endroit où l'on percevait les droits de douane ce qui évitait alors aux navires de devoir s'arrêter à Québec pour faire ce paiement.

Figure 7 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1804 par Louis Charland (Centre canadien d'architecture).
Le rectangle jaune montre l'Hôtel-Dieu et le bleu la place Royale.



Figure 8 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1815 par Joseph Bouchette (BAC, NMC0018290)



Figure 9 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1846 par James Cane (BAnQ, G/3454/M65/1846/C35 CAR).
Le carré jaune montre l'Hôtel-Dieu et le vert la place Royale et l'édifice de la Douane.

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE CHARLAND DE 1804 À LA TRAME ACTUELLE

PLAN 14

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-44 CODE BORDEN
- MTL24-25-03 CODE TEMPORAIRE

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/1000

N.Mtl N.G.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE BOUCHETTE DE 1815 À LA TRAME ACTUELLE

PLAN 15

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-44 CODE BORDEN
- MTL24-25-03 CODE TEMPORAIRE

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/1000

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN D'ADAMS DE 1825 À LA TRAME ACTUELLE

PLAN 16

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-44 CODE BORDEN
- MTL24-25-03 CODE TEMPORAIRE

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/1000

N.Mtl N.G.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop



PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE CANE DE 1846 À LA TRAME ACTUELLE

PLAN 17

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-44 CODE BORDEN
- MTL24-25-03 CODE TEMPORAIRE

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/1000

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

Toujours au XIX^e siècle, la rue Saint-Paul vit s'installer les locaux de plusieurs journaux, autant francophones qu'anglophones, tant et si bien qu'elle est aujourd'hui considérée comme le berceau de la presse montréalaise (plans 18 à 21). Depuis le début du XIX^e siècle, les commerces et les résidences y ont graduellement changé et certains bâtiments vétustes ont été remplacés, notamment au cours du XX^e siècle. Le bâti s'y est aussi progressivement densifié, surtout dans les cours arrière et en hauteur, mais ces changements n'ont pas modifié le tracé de la rue. Maintenant, le Vieux-Montréal, où est le site patrimonial de Montréal, est un endroit touristique et récréatif d'importance nationale. La rue Saint-Paul en est le cœur, avec ses nombreux restaurants, bars, hôtels, boutiques et galeries d'art.

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE PLUNKETT & BRADY DE 1873 À LA TRAME ACTUELLE

PLAN 18

AIRE D'INTERVENTION 2024
SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
SOUS-OPÉRATION MANUELLE
1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION

SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
BjFj-44 CODE BORDEN
MTL24-25-03 CODE TEMPORAIRE

0 10 20 m
ÉCHELLE : 1/1000

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE GOAD DE 1890 À LA TRAME ACTUELLE

PLAN 19

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-44 CODE BORDEN
- MTL24-25-03 CODE TEMPORAIRE

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/1000

N.Mtl N.G.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE PINSONEAULT DE 1907 À LA TRAME ACTUELLE

PLAN 20

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-44 CODE BORDEN
- MTL24-25-03 CODE TEMPORAIRE

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/1000

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE GOAD DE 1912 À LA TRAME ACTUELLE

PLAN 21

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-44 CODE BORDEN
- MTL24-25-03 CODE TEMPORAIRE

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/1000

N.MM N.G.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

RÉSULTATS DES INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES DE 2024

Les pages qui suivent présentent les résultats des interventions archéologiques réalisées sous la rue Saint-Paul, en 2024, entre le boulevard Saint-Laurent et la place Royale, incluant la ruelle Saint-Dizier. Les découvertes y sont présentées selon un ordre chronologique commençant par la topographie naturelle des lieux et se terminant par les derniers bâtiments à avoir été démolis lors de l'ouverture du boulevard Saint-Laurent en 1911. Le tableau 2 recense l'ensemble des éléments archéologiques observés ainsi que leur interprétation. Les sondages et les vestiges des interventions réalisées en 2024 sont représentés plus en détail sur les plans 3 à 7. Cette présentation des résultats des interventions sous la rue Saint-Paul et la ruelle Saint-Dizier sera ensuite suivie d'un chapitre portant sur les découvertes effectuées lors de la fouille de la place Royale.

Rue Saint-Paul

Tableau 2 : Vestiges et sols archéologiques mis au jour sous la rue Saint-Paul (BjFj-45, BjFj-141 et BjFj-235)

Période	Évènement	Évènement ou interprétation	Site	Vestiges ou sols	Figures, couches
Période contemporaine	36	Remblai de comblement d'une conduite en fer	BjFj-141	3A1 et 3A2	
	35	Remblai de comblement de tranchées modernes	BjFj-141	3D1, 3D2, 3E2, 2K4 et 2K7	
	34	Remblai de comblement de la tranchée d'aqueduc	BjFj-235	2A6 et 2L1	
	33	Bâtiment récent sous le boulevard Saint-Laurent	BjFj-45	7A1 et 7A2	
	32	Bâtiment récent au coin de la rue Marie-Morin	BjFj-235	1E1	
Régime anglais	31	Utilisation de la rue	BjFj-235	2E1, 2H1 et 2J1	
	30	Remblai de nivellement (1830 et +)	BjFj-235	2F2 et 2F3	
	29	Mur de propriété de l'Hôtel-Dieu	BjFj-235	1D1/2K1 et 1D2/2N6/2M1	
Régime français	28	Utilisation de la rue Saint-Paul	BjFj-235	2A1, 2A4, 2B1, 2C1 et 2D1	Figure 12, couche 4
	27	Rue Saint-Paul, macadamisée	BjFj-235	2B2, 2C2, 2D2, 2G1 et 2G2	Figure 10, couche 4 ; Figure 11, couche 2 ; Figure 12, couche 6
	26	Rue Saint-Paul, macadamisée	BjFj-235	2C5, 2C6 et 2C7	Figure 12, couche 8
	25	Entretien de la rue Saint-Paul	BjFj-235	2B3, 2C3, 2C4 et 2D3	Figure 10, couche 5 ; Figure 11, couches 3 et 4 ; Figure 12, couche 7
	24	Utilisation de la rue Saint-Paul	BjFj-235	2A2, 2A5, 2A7, 2B4, 2G4, 2G5 et 2H6	Figure 10, couche 6 ; Figure 13, couche 2
	23	Comblement d'ornières et utilisation de la rue Saint-Paul postérieure à 1721	BjFj-141	3A3, 3A4, 3B1, 3B2, 3B3 et 3B4	
	22	Incendie de 1721	BjFj-141	3A5, 3B5, 3C1 et 3E1	Figure 14, couche 1
	21	Murs mitoyens de bâtiments construits après 1713 et démolis avant 1825	BjFj-141	2C1 et 2C2	
	20	Façade nord d'un bâtiment du XVIII^{e} siècle démoli avant 1825	BjFj-141	2B1	
	19	Façade de maisons bâties avant 1724 et démolies avant 1825	BjFj-235	1B1/1B2/2G7 et 2G3 (tranchée)	

Période	Évènement	Évènement ou interprétation	Site	Vestiges ou sols	Figures, couches
	18	Utilisation de la rue Saint-Paul, remblais et entretiens antérieurs à 1721 ou 1734	BjFj-141	3A6, 3A7, 3A8, 3B6, 3B7, 3C2, 3C3, 3C4, 3C5, 3E3, 3E4, 3E5, 3E6, 3E7 et 3E8	Figure 14, couches 3, 4, 5 et 6
	17	Aménagement initial de la rue Saint-Paul	BjFj-141	3A9, 3B8, 3C6 et 3E9	
	16	Aménagement initial de la rue Saint-Paul	BjFj-235	2A8, 2A9, 2B5, 2D4, 2G6, 2K2 et 2K3	Figure 10, couche 7
	15	Vestige indéterminé, possible redoute	BjFj-235	1C1/2F1 et 1C2/2H5	
	14	Comblement d'un ruisseau	BjFj-235	2G8, 2G9, 2G10 et 2G11	Figure 13, couches 3 à 6
Présence autochtone	13	Sylvicole potentiel foyer	BjFj-235	2K8, 2K9 et 2K10	
	12	Sylvicole supérieur foyer	BjFj-235	2J2	
	11	Sylvicole	BjFj-141	3A10, 3B9, 3C7 et 3E10	Figure 14, couches 8
	10	Sylvicole	BjFj-235	2H2, 2M2 et 2N1	
	9	Sylvicole moyen ancien	BjFj-235	2J3, mètre 11	
	8	Archaïque	BjFj-141	3A11, 3B10, 3C8 et 3E11	Figure 14, couche 9
	7	Archaïque 2	BjFj-141	3A12, 3B11, 3C9 et 3E12	Figure 14, couche 10
	6	Archaïque foyer	BjFj-235	Mètres 7 et 8 de 2J4 et 2J5	
	5	Archaïque, potentiel foyer	BjFj-235	2M3, 2M4 et 2M6	
	4	Archaïque	BjFj-235	2H3, 2J3, 2K10, 2N2, 2N3 et 2N4	
Sols géologiques	3	Sol naturel en place	BjFj-141	3A13, 3B12, 3C10, 3E13, 2H4 et 2K11	Figure 14, couche 11
	2	Sol naturel en place	BjFj235	2N5 et 2M5	
	1	Sol naturel décapé	BjFj-235	2A3, 2A10, 2B6, 2C8, 2K5 et 2K6	Figure 10, couche 8 ; Figure 12, couche 9

COUPE STRATIGRAPHIQUE

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST
BjFj-235
SOUS-OPÉRATION 2B, PAROI NORD



1. Dalle de béton
2. Dalle de béton moderne
3. Loam argileux brun foncé, relativement compact, contenant des blocs de béton, des lentilles de sable beige et des morceaux de calcaire; remblai de nivellement
4. Loam argileux brun foncé beigeâtre, relativement compact, contenant des pierres calcaire anguleuses à subanguleuses et des traces de charbon; niveau de la rue pavée
5. Loam argileux brun beigeâtre foncé, relativement compact, contenant des scories; lit de pose de la rue pavée
6. Argile sableuse brun foncé orangé, compact, contenant beaucoup de pierres anguleuses à subanguleuses; niveau de la rue pavée
7. Loam argileux brun foncé organgé, compact, contenant beaucoup de pierres subanguleuses à subarrondies; niveau de la rue
8. Argile sableuse brun orangé, compacte, contenant des pierres arrondies; niveau stérile

Béton
Pierre
Limite de fouille

0 0,5 m
ÉCHELLE : 1/10

MON2201

FIGURE 10

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST

BjFj-235

SOUS-OPÉRATION 2C, PAROI EST

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1. Argile sableuse brun grisâtre et brun orangé, assez compacte, contenant des pierres arrondies à subarrondies; sol stérile
2. Loam argileux brun grisâtre marbré de brun orangé, compact, contenant des pierres anguleuses à subanguleuses ainsi que des petits nodules de charbon et de briques; niveau de la rue pavées (couche 6 de la paroi nord)
3. Loam argileux brun grisâtre marbré de brun orangé, compact, contenant beaucoup de pierres subanguleuses à arrondies ainsi que des fragments de briques et de mortier; premier niveau de la rue pavée (couche 7 de la paroi nord)
4. Loam noir brunâtre, très organique, compact, contenant des petites pierres anguleuses; potentiellement associé à un fond de rigole ou d'une goutière (angle d'environ 50 degrés)
5. Loam argileux brun orangé, compact, contenant des pierres arrondies à anguleuses; possiblement lié à la fosse de creusement de la couche 3 (couche 9 de la paroi nord)

Pierre

Limite de fouille

0 0,5 m

ÉCHELLE : 1/10

MON2201

ethnoscop

FIGURE 11

COUPE STRATIGRAPHIQUE

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST
BjFj-235
SOUS-OPÉRATION 2C, PAROI NORD



1. Dalle de béton
2. Dalle de béton moderne
3. Loam sableux brun grisâtre foncé marbré gris et brun orangé, hétérogène et plutôt compact, contenant de la pierre concassée dans la portion supérieure; remblai de nivellement de la rue asphaltée
4. Argile loameuse brun orangé marbrée beige orangé, organique, plutôt meuble, contenant des pierres anguleuses à subanguleuses et des petits nodules de mortier; niveau de la rue pavée
5. Loam sableux brun grisâtre, organique, relativement compact, contenant des petits nodules de charbon; lit de pose de la rue pavée
6. Loam sableux brun grisâtre, compact, contenant beaucoup de pierres anguleuses à subanguleuses, des briques et des petits nodudes de mortier; niveau de la rue pavée
7. Loam sableux brun grisâtre, compact, contenant beaucoup de pierres subanguleuses à arrondies et de petits nodules de charbon
8. Loam noir, très organique, relativement meuble, contenant du bois noirci et des petits nodules de charbon ainsi que des lentilles de sable beige-orangé compactes à l'interface supérieure est de la couche (strie horizontale de 69 cm de long)
9. Argile silteuse brun orangé, compacte, contenant des pierres arrondies; niveau stérile

Pierre
Lentille de sable argileux beige, relativement compacte
Limite de fouille

0 0,5 m

ÉCHELLE : 1/10

MON2201

ethnoscop

FIGURE 12

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST

BjFj-235

SOUS-OPÉRATION 2F, PAROI EST

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1. Loam sableux brun grisâtre foncé, relativement compact, contenant des pierres anguleuses, des éclats de briques, du mortier et du charbon
2. Argile sableuse gris brunâtre, meuble, contenant des pierres anguleuses et du fer oxydé
3. Loam sableux brun orangé, compact, contenant des fragments de tuyau (environ 10-15 cm)
4. Argile sableuse gris brunâtre, friable, contenant une pierre anguleuse

Pierre

Tuyau

Limite de fouille

0 0,5 m

ÉCHELLE : 1/10

MON2201

ethnoscop

FIGURE 13

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST

BjFj-235

SOUS-OPÉRATION 2G, PAROI SUD

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1. Loam sablo-argileux brun grisâtre foncé, friable, acontenant des petites pierres calcaires
2. Sable loameux brun pâle tacheté beige, friable, contenant du charbon de bois et des petites pierres calcaires rondes (2G4-2G5)
3. Loam argileux brun pâle, compact, contenant du charbon de bois et des pierres calcaires (2G8)
4. Idem à la couche 3, mais plus homogène et avec des traces de charbon de bois (2G5)
5. Idem à la couche 3, avec des grosses pierres rondes
6. Sable loameux brun verdâtre, contenant des galets arrondis; sol stérile
7. Sable brun-beige, compact, contenant des galets arrondis (30 %); sol naturel stérile

Pierre

Limite de fouille

0 1 m

ÉCHELLE : 1/20

MON2201

ethnoscop

FIGURE 14

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST

BjFj-141

SOUS-OPÉRATIONS 3C ET 3E, PAROI SUD

CROQUIS STRATIGRAPHIQUE



1. Limon sableux gris-brun foncé tacheté de sable fin brun jaunâtre, hétérogène et friable, contenant du charbon de bois, des cendres, des éclisses de bois, des fragments de briques et des cailloux (3C1, 3E1)
2. Sable loameux brun-grisâtre pâle, friable, contenant des petites pierres variées et de la poussière de mortier (3E2)
3. Sable loameux gris-pâle tacheté de beige, très compact, contenant des éclisses de bois et des nodules de briques (3C2, 3C3, 3E3 et 3E4)
4. Sable loameux brun rouille tacheté de beige, très compact, contenant des petites pierres variées (3C4 et 3E5)
5. Sable loameux gris foncé, homogène et compact, contenant des petites pierres rondes (3C5)
6. Placage de cendres et de charbon de bois (3E8)
7. Pierres arrondies et anguleuses posées à plat mélangées à un limon argileux jaunâtre, hétérogène; surface de circulation (3C6 et 3E9)
8. Limon noir, organique, homogène (3C7 et 3E10)
9. Sable fin argileux gris-olive, homogène et compact,contenant des pierres (3C8 et 3E11)
10. Limon argilo-sableux brun foncé, organique, homogène et compact, contenant beaucoup de petits gravillons et des charbons de bois (3C9 et 3E12)
11. Sable grossier brun-jaune tacheté d'argile, compact, contenant des cailloux arrondis (3C10 et 3E13)

— · — Limite de fouille

MON2201

0 1 m

ÉCHELLE : 1/40

ethnoscop

FIGURE 15

TOPOGRAPHIE NATURELLE

L'une des premières observations que l'on a pu faire avant même le début des interventions archéologiques concerne la topographie de la rue Saint-Paul dans ce secteur. On peut clairement voir qu'à la hauteur de la place Royale, la rue est à son point le plus bas. Elle présente ensuite une pente douce remontant progressivement vers l'est pour atteindre un point culminant à la hauteur de la ruelle Saint-Dizier, puis elle redescend progressivement jusqu'au boulevard Saint-Laurent. Les interventions archéologiques antérieures ont notamment permis de constater que devant la ruelle Saint-Dizier, le lit de pose moderne de la rue Saint-Paul repose directement sur le sol naturel stérile. La surface d'origine de ce sol n'a pas été observée, suggérant un décapage à une certaine époque (Ethnoscop 1997a : 71-72). Il semblerait donc que la topographie de la rue Saint-Paul ait été corrigée afin de réduire l'importance d'une butte qui se trouvait environ à la hauteur de la rue Saint-Dizier. Vers l'ouest, les inventaires et les fouilles archéologiques réalisées sous la chaussée de la rue Saint-Paul en 2024 ont repéré des sols à l'intérieur desquels des témoins d'une occupation autochtone ont été mis au jour. Ceux-ci correspondent donc à la surface d'origine des sols qui n'ont, par conséquent, pas été décapés (tableau 2, évènements 2 et 3). Les altitudes prises lors de ces fouilles permettent de proposer une courbe topographique naturelle de ce tronçon de la rue compris entre le boulevard Saint-Laurent et la place Royale (figure 16).

On peut donc bien voir la pente naturelle descendant de l'est vers l'ouest. Les rapports des interventions archéologiques antérieures réalisées dans les environs en font bien mention, sans toutefois aborder le point le plus élevé que l'on peut situer à la hauteur de la ruelle Saint-Dizier. Les interventions complétées dans la portion ouest de la place Royale (BjFj-3) (Ethnoscop 1991a : 162) mentionnent cette pente, vers l'ouest. Celle-ci a aussi été perçue lors des fouilles archéologiques de 1999 sur le site Le Moyne-Le Ber (BjFj-49) (Ethnoscop 2003 : 31-38). Le rapport d'intervention produit à la suite de la fouille réalisée sur le site de la Foire aux Fourrures en 2008 (BjFj-143) souligne cette même topographie en précisant que certains plans d'époque illustrent une « encoche » du côté sud-est de la place Royale (Ethnoscop 2013 : 21). La principale pente des environs est orientée dans un axe nord-est/sud-ouest. Elle descend du dos d'âne, situé sur la rue Notre-Dame, vers l'embouchure de la Petite rivière Saint-Pierre. Mais une seconde pente, plus légère, descend de l'est vers l'ouest. C'est de celle-ci dont il est question ici. Elle est importante puisqu'elle positionne la place Royale au fond d'une cuvette « dans la partie aval du glacis, juste avant le replat de terrasse » qui se trouve sous la place D'Youville et sous la portion sud de la place Royale (Ethnoscop 2013 : 22) (figure 17, plan 10). Ainsi, toujours selon cette même analyse, « à la préhistoire, les habitants de ce site (celui de la Foire aux Fourrures) vivaient au pied d'une plage » (Ethnoscop 2013 : 22).



PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

RECONSTITUTION DU PROFIL ORIGINEL DE LA RUE SAINT-PAUL, ENTRE LE BOULEVARD SAINT-LAURENT ET LA PLACE ROYALE OUEST

FIGURE 16

AIRE DINTERVENTION

SOUS-OPÉRATION (AVEC SOL NATUREL)

2G IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION

0 10 20 m
ÉCHELLE : 1/1000

N.Mtl

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuille n° 31H12-010-0136

MON2201

ethnoscop

Figure 17 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1704, par Jacques Levasseur de Neré (BAC,(archivianet) Ph/340/Montréal/1704). Le cercle vert montre le secteur de la rue Saint-Paul et de la place Royale qui a été décapé très tôt au Régime français.

En plus du point le plus élevé situé à la hauteur de la ruelle Saint-Dizier, un autre buton aurait été décapé très tôt au Régime français. Ce dernier, dont on ignore la hauteur d'origine, se trouvait dans le prolongement de la rue longeant le côté est de la place Royale, à son intersection avec la rue Saint-Paul. À cet endroit précis, les sols d'occupation autochtones mis au jour vers l'est sur la rue Saint-Paul et vers l'ouest, toujours sous la rue et sous la place Royale, n'ont pas été observés. Les sols les plus anciens de ce secteur correspondaient à des surfaces de circulation aménagées à la suite de l'officialisation de la place Royale en 1676. Il semblerait donc qu'un décapage ait été effectué à cet endroit bien précis, et ce, dès l'aménagement de la rue et de la place du marché. Peut-être y avait-il un buton que l'on aurait voulu enlever afin de rendre la circulation plus fluide à cet endroit ? Il ne serait pas étonnant que ce buton ait un quelconque lien avec l'encoche visible sur le plan de 1704 (figure 17).

L'expérience de la fouille archéologique de 2024 a très certainement permis de voir que l'eau des pluies dévale systématiquement ces pentes du nord au sud et d'est en ouest directement vers la place Royale où elle s'y accumule. L'enlèvement du buton qui devait diriger cette eau vers l'encoche et vers le fleuve Saint-Laurent a certainement accentué ce problème. La question du drainage dans ce secteur a clairement été un enjeu pendant de très nombreuses années comme il sera possible de le voir tout au long de ce rapport. On a d'ailleurs pu observer une rigole à la

surface du sol naturel. Celle-ci était visible sous la rue Saint-Paul, dans la sous-opération 3E du site BjFj-141. Elle était orientée dans un axe est-ouest et elle a de nouveau été observée dans les sous-opérations 18A et 18B à la place Royale (BjFj-3).

L'habitabilité de place Royale ne remonte pas aussi loin que celle du replat de la rue Saint-Paul vers l'est, notamment à cause de la présence de cette cuvette qui recevait toutes les eaux des environs. Un sol organique noir contenant des objets autochtones a été observé à la base d'une séquence de sols d'origine anthropique historique. Ce sol organique, qui contenait des témoins d'occupations couvrant tout le Sylvicole, reposait directement sur un sol naturel stérile constitué d'argile grise et homogène. Le long de la rue Saint-Paul, sur le replat surélevé, le même sol organique noir reposait toutefois sur des horizons sableux à l'intérieur desquels des témoins plus anciens, remontant parfois à l'Archaïque ont été observés, notamment en 2018 et en 2024 (Ethnoscop 2022b).

En plus de la topographie d'origine, un autre élément géologique naturel a été dégagé sous la rue Saint-Paul, à quelques mètres à l'ouest du boulevard Saint-Laurent. Il s'agissait du comblement d'un ancien ruisseau (tableau 2, évènement 14). Le remblaiement du ruisseau se composait d'un ensemble de sols principalement constitué d'un loam argileux hétérogène, meuble, brun rouille et tacheté de gris. On y a aussi observé des traces de charbon de bois. Le lot 2G9 correspondait spécifiquement à une forte concentration de pierres des champs d'un diamètre de 0,60 m et moins (photo 1). Cette concentration de pierres mesurait 1,20 m de largeur dans un axe est-ouest sur 1,10 m de longueur. Le sol entre les pierres devenait de plus en plus argileux et grisâtre en profondeur. On y trouvait une assez grande quantité d'artefacts dont plusieurs ossements de mammifères, principalement de bœuf, dont certains étaient en position anatomique, ainsi que des tessons de terre cuite commune vernissée verte de France et de faïence blanche, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche et un bouton de laiton. Plusieurs des fragments de céramique étaient relativement gros par rapport à tout ce qui a été trouvé ailleurs sous la rue Saint-Paul, ce qui suggère un remblai qui n'a pas été piétiné. Lors de la fouille du comblement du ruisseau, de l'eau s'est aussi rapidement accumulée au fond de la sous-opération. La surface du comblement a été atteinte à une altitude moyenne de 15,67 m NMM. La fouille des lots 1G8 à 1G10 s'est terminée sur le lot 2G11. Ce dernier se composait de loam sableux et argileux gris verdâtre,

Photo 1 : Concentration de pierres 2G9, vers l'ouest (BjFj-235-24NUM1-40)

compact, contenant plusieurs petites pierres variées. Ce sol ne contenait aucune inclusion anthropique. Il était naturel. Sa surface a été atteinte à une profondeur de 15,19 m NMM.

On ignore à quoi ce comblement pourrait être réellement associé. Pourrait-il s'agir d'un ancien ruisseau ou d'un fossé creusé au Régime français ? L'analyse des cartes moderne recensant les cours d'eau de l'île de Montréal n'illustre malheureusement pas de ruisseau dans ce secteur du Vieux-Montréal (Mahault 2016 et Ethnoscop 2020a). Peut-être y en avait-il un de faible envergure, s'écoulant lors de fortes pluies et au printemps pendant la fonte des neiges ?

Afin de déterminer s'il s'agissait d'un élément naturel du paysage ou d'un fossé aménagé, des échantillons de sols provenant des lots 2G8, 2G10 et 2G11 ont été prélevés afin d'en faire des analyses archéobotaniques et archéoentomologiques (annexe 2). Les constats lors de la fouille ainsi que les analyses spécialisées montrent bien un mélange d'éléments anthropiques, dont des déchets, avec un sol et des pierres pour combler un milieu humide. En effet, les analyses spécialisées ont souligné la forte représentation de laîche (*Carex spp.*) qui occupe 75% de l'échantillon de restes végétaux. Il s'agit d'un genre de plante qui croît généralement en milieux humides. On y a aussi noté la présence de quelques insectes de la famille des Scolytinae ainsi qu'un spécimen de *Priobium sericeum*. Dans les deux cas, il est question d'insectes qui se nourrissent de bois, principalement de branches mortes de chêne, de cerisier, de noyer et de houx (annexe 2 : 65). L'échantillon du lot 2G11, associé au fond du ruisseau, n'a révélé aucun spécimen d'insectes ou de graines hormis une courge. Cette situation peut être attribuée à la nature très argileuse de ce sol naturel dans lequel aucune inclusion ne s'est infiltrée.

Les analyses spécialisées confirment que l'ensemble formé par les lots 2G8 à 2G11 correspondrait à un endroit humide laissé à l'air libre suffisamment longtemps pour permettre aux carex de pousser puis à des branches de s'y accumuler. Son comblement est survenu assez tôt au Régime français. On ne peut toutefois pas déterminer avec certitude s'il s'agissait d'un milieu humide naturel ou d'une création anthropique. Il est probable qu'il ait s'agit d'un ruisseau naturel qui s'écoulait autrefois de la rue Notre-Dame vers le fleuve. D'ailleurs, les données Lidar du ministère des Ressources naturelles et Forêts montrent bien une dépression et un ruisseau à cet emplacement (figure 18). On y voit une toute petite branche orientée plus ou moins nord-sud qui bifurque rapidement vers l'est pour longer la rue Saint-Paul et redescendre vers le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la rue Saint-Gabriel. La présence de ce ruisseau n'est certainement pas étrangère aux conduites en pierres mises au jour sous la rue Saint-Paul à l'ouest du boulevard Saint-Laurent et sous la rue Saint-Gabriel (Ethnoscop 2022b : 51-52 et 426-427). Il est toujours risqué ici d'utiliser les données Lidar en milieu autant urbanisé, mais la correspondance mérite tout de même d'être soulignée. Une autre hypothèse concernant cette zone humide pourrait tenir dans l'aménagement de l'Hôtel-Dieu. En effet, dans son ouvrage intitulé *Histoire de la colonie française en Canada* (1866 : 126), l'historien Étienne-Michel Faillon mentionne que, le 26 juillet 1651, « deux cents Iroquois s'étaient cachés dans un fossé qui, descendant de la hauteur, près de l'hôpital, à peu près dans l'endroit où est aujourd'hui la rue Saint-Jean-Baptiste, traversait ce que nous appelons la rue Saint-Paul. C'était apparemment un fossé de défense, construit autrefois pour la sûreté de l'hôpital ». Est-il possible que l'Hôtel-Dieu ait été entièrement ceint d'un fossé défensif et que la zone humide observée en soit un témoin ? Il s'agit là de suppositions difficiles,

voire impossibles à vérifier pour le moment. Malgré tout, le comblement de cette zone humide, qu'elle ait été naturelle ou anthropique, est l'un des évènements historiques les plus anciens observés dans ce secteur et il faudra être attentifs à d'autres composantes similaires dans les environs à l'avenir pour espérer mieux le comprendre.



Figure 18 : Ruisseaux apparaissant sur une carte Lidar du gouvernement du Québec dans le secteur du Vieux-Montréal. Le cercle bleu montre approximativement le secteur où le ruisseau comblé a été trouvé sous la rue Saint-Paul.

OCCUPATIONS AUTOCHTONES

La rue Saint-Paul se trouve sur une terrasse naturelle. Celle-ci formait un sentier reliant les deux principaux points d'intérêt de ce secteur de l'île de Montréal pour les populations autochtones, soit l'embouchure de la Petite rivière Saint-Pierre, à l'ouest, et la colline du Vieux-Montréal, à l'est. Les interventions archéologiques réalisées dans le cadre de phases antérieures du projet de réfection de la rue Saint-Paul ont mené à la découverte de plusieurs témoins autochtones entre la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et la rue Saint-Gabriel (BjFj-96, BjFj-196 et BjFj-205) (Ethnoscop 2022). Ceux-ci concernaient des occupations couvrant tout le Sylvicole (3 000 à 500 ans AA.) jusqu'à l'Archaïque supérieur (6 000 à 3 000 ans AA.). Les témoins d'occupation autochtones de la rue Saint-Paul mis au jour sur le site du Vieux-Sentier (BjFj-196) étaient compris dans deux couches de sols bien distinctes, l'une datant de l'Archaïque et la seconde du Sylvicole (Ethnoscop 2022b : 93 à 107).

La situation était similaire en 2024. Une première couche d'occupation autochtone ancienne (tableau 2, évènement 7) a été observée sur le site BjFj-141, à l'ouest de la rue Saint-Sulpice. Il s'agissait d'un sable limoneux gris brunâtre foncé à brun noirâtre légèrement compact. Ce sol était homogène et contenait des cailloux arrondis. Cette déposition avait une épaisseur moyenne de 0,15 m. On y a observé quelques traces de charbon de bois, essentiellement en surface. De rares nodules d'ocre rouge s'y trouvaient aussi. Cette couche contenait des témoins essentiellement lithiques d'une occupation autochtone qui pourrait remonter à l'Archaïque.

Tout juste au-dessus, une seconde couche de sol a été observée (tableau 2, évènement 8). Cette strate, d'une épaisseur moyenne de 0,12 m, était constituée de sable fin, friable, légèrement argileux, gris olive. Elle contenait des cailloux arrondis, des lentilles de sable limoneux et des traces de charbon de bois. Cette couche a, elle aussi, révélé des témoins d'une occupation autochtone essentiellement lithique qui pourraient dater de l'Archaïque. La plupart des artefacts ont été trouvés à la base des lots 3C8 et 3E11. Les premiers centimètres de ce sol étaient stériles, donnant parfois même l'impression qu'il s'agissait de sol naturel. À une certaine époque, le fleuve Saint-Laurent aurait débordé, transportant une couche de sédiments s'insérant entre deux occupations autochtones.

Entre la ruelle Saint-Dizier et la rue Saint-Sulpice, une autre couche de sol contenait des témoins autochtones (tableau 2, évènement 4). Cette strate était constituée de limon argileux, brun orangé, compact, contenant quelques galets arrondis. Elle pourrait chronologiquement être associée à l'une des deux couches présentées précédemment, mais les descriptions de ces sols ne permettent pas d'en faire l'association.

Dans la sous-opération 2M, deux lots de sols pourraient correspondre aux restes d'un foyer (tableau 2, évènement 5). En effet, les lots 2M3 et 2M4 correspondaient à une concentration noirâtre et organique contenant plusieurs petites pierres arrondies d'un diamètre de 0,10 m et moins. Ce sol était situé entre des pierres de plus grosses dimensions à l'extrémité est de la sous-opération (photos 2 et 3). On y trouvait une forte proportion de charbon de bois ainsi que quelques os blanchis et écrus. Le lot 2M4 correspondait spécifiquement à un mélange de cendre et de

charbon de bois. Un autre foyer a aussi été observé plus à l'est, dans la sous-opération 2J (tableau 2, évènement 6). Celui-ci était formé par les lots 2J4 et 2J5. Ces foyers pourraient dater de l'Archaïque.



Photo 2 : Le lot 2M4 en cours de fouille, vers le sud (BjFj-235-24NUM6-12)

Photo 3 : Paroi est de la sous-opération 2M, vers l'est (BjFj-235-24NUM6-22)

Les sols anciens décrits précédemment se trouvaient tous sous une couche noire très organique et contenant des témoins d'une occupation autochtone (tableau 2, évènements 9 à 11). Les artefacts qui y ont été mis au jour concernaient surtout des tessons de poterie qui témoigneraient donc d'occupations au Sylvicole. Il s'agissait d'un limon organique sableux, friable, généralement brun foncé ou noir. Ce sol, d'une épaisseur moyenne de 0,15 m, contenait quelques cailloux épars. Dans la sous-opération 2J et 2K, des creusements de forme oblongue ont pu être fouillés. Ceux-ci contenaient des fragments de charbon de bois et plusieurs pierres rubéfiées (photo 4) (tableau 2, évènements 12 et 13). On y a trouvé des éclats de pierre issus d'une activité de taille et des os blanchis. Un échantillon de charbon de bois a été prélevé dans le lot 2K9, qui ressemblait à un foyer. Le sondage 2K a d'ailleurs été agrandi de 0,65 m vers le nord sur une largeur de 1,20 m afin d'avoir la limite de ce foyer. Malheureusement, sa portion nord était tronquée.



Photo 4 : Lot 2K9 avant l'agrandissement de la sous-opération 2K vers le nord (BjFj-235-24NUM4-51)

Des échantillons des sols des lots 2J3, 2H3 et 2K9 ont été prélevés afin de réaliser des analyses de macrorestes végétaux. Les résultats de l'analyse de ces deux lots ont toutefois été présentés conjointement dans le rapport d'analyse spécialisée (annexe 2 : 19 à 24). De son côté, le lot 2K9 pourrait correspondre à un foyer (annexe 2 : 24 à 26). Le lot 2H3 n'a révélé que trois graines de ronces (*Rubus* sp.). Cette plante comestible est bien répandue dans la nature et on ne peut en tirer de grandes conclusions. Le lot 2J2 a toutefois révélé plusieurs témoins intéressants parmi lesquels se trouvent près de 90% de plantes comestibles. On y a trouvé plusieurs graines de ronces (*Rubus* sp.) et de sureau (*Sambucus* sp.) carbonisées ainsi que des fragments de maïs (*Zea mays* L.) et de haricots (*Phaseolus* sp.), tous carbonisés. Une graine de cerise de Pennsylvanie (*Prunus pensylvanica* L.) et quelques mauvaises herbes dont des chénopodes (*Chenopodium* sp.) complétaient cet assemblage. Le lot 2K9 de son côté ne comptait qu'un spécimen de ronce et deux de chénopodes carbonisés. La pauvreté de l'échantillon ne permet pas d'en tirer de grandes conclusions hormis le fait qu'une grande proportion des inclusions observées lors du tri étaient des fragments de charbon de bois (60%), d'os brûlés (11%), d'os calcinés (7%) et de quelques os écrus (11%), confirmant l'association de ce sol avec un foyer.

Analyse de la culture materielle autochtone des sites BjFj-141 et BjFj-235

BjFj-141

L'intervention menée en 2024 sur le site BjFj-141 (plans 22 à 27) a révélé un total de 220 artefacts associés à une présence autochtone. Cette collection comprend 210 éléments lithiques, 6 fragments de céramique et 4 fragments d'os écrus. Un inventaire archéologique réalisé sur le site en 2004 n'avait révélé aucun élément associé à une présence autochtone (Ethnoscop 2008). Les autres interventions qui ont été réalisées avant la création du site BjFj-141 n'avaient pas, non plus, livré de mobilier archéologique autochtone (MTL96-06-5 ; Ethnoscop 1997a, MTL98-06-11; 1999, MTL01-06-15 ; 2004). Les données présentées dans cette section comprennent donc l'ensemble de la culture matérielle autochtone récoltée sur le site BjFj-141 amassée en 2024.

trottoir

BjFj-141

RUE SAINT-PAUL OUEST

2C

2A

3A

M1

M2

3B

M3

M4

3D

trottoir

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

AIRES DE FOUILLE BjFj-141-3A ET 3B

PLAN 22

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 2A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- LIMITE D'UNITÉ DE FOUILLE
- M1 — IDENTIFICATION D'UNITÉ DE FOUILLE
- SOL D'OCCUPATION AUTOCHTONE
- P1 — TROU DE PIQUET ET IDENTIFICATION
- SITE ARCHÉOLOGIQUE
- BjFj-141 — CODE BORDEN

0 0,50 1 m

ÉCHELLE : 1/40

N.Mtl

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

trottoir

BjFj-141

RUE SAINT-PAUL OUEST

3A

15

2

1

M1

M2

1

1

3B

3D

1

5

M4

M3

1

5

2

4

1 racloir de cornéenne

trottoir

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

DISTRIBUTION DES ARTÉFACTS ASSOCIÉS À LA PÉRIODE ARCHAÏQUE DANS BjFj-141-3A ET 3B

PLAN 23

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 3A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- LIMITE D'UNITÉ DE FOUILLE
- M1 — IDENTIFICATION D'UNITÉ DE FOUILLE
- QUADRANT DE 50 CM DE CÔTÉ

ÉCLATS

- 1 — NOMBRE DE CORNÉENNE
- 1 — NOMBRE DE QUARTZITE
- CÉRAMIQUE
- SITE ARCHÉOLOGIQUE
- BjFj-141 — CODE BORDEN

0 0,50 1 m

ÉCHELLE : 1/40

N.MtI

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop



PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

DISTRIBUTION DES ARTÉFACTS ASSOCIÉS À LA PÉRIODE SYLVICOLE DANS BjFj-141-3A ET 3B

PLAN 24

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 3A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- LIMITE D'UNITÉ DE FOUILLE
- M1 — IDENTIFICATION D'UNITÉ DE FOUILLE
- QUADRANT DE 50 CM DE CÔTÉ

ÉCLATS

- [2] NOMBRE DE CORNÉENNE
- (1) NOMBRE DE QUARTZITE
- CÉRAMIQUE
- SITE ARCHÉOLOGIQUE
- BjFj-141 CODE BORDEN

0 0,50 1 m

ÉCHELLE : 1/40

N.M.M

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop



PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

AIRES DE FOUILLE BjFj-141-3C ET 3E

PLAN 25

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 2A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- LIMITE D'UNITÉ DE FOUILLE
- M1 — IDENTIFICATION D'UNITÉ DE FOUILLE
- SOL D'OCCUPATION AUTOCHTONE
- P1 — TROU DE PIQUET ET IDENTIFICATION
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- BjFj-141 — CODE BORDEN

0 5 10 m

ÉCHELLE : 1/400

N.Mtl

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

DISTRIBUTION DES ARTÉFACTS ASSOCIÉS À LA PÉRIODE ARCHAÏQUE DANS BjFj-141-3C ET 3E

PLAN 26

- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 3C — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- LIMITE D'UNITÉ DE FOUILLE
- M1 — IDENTIFICATION D'UNITÉ DE FOUILLE
- QUADRANT DE 50 CM DE CÔTÉ
- LIMITE DE SOL D'OCCUPATION AUTOCHTONE
- P1 — TROU DE PIQUET ET IDENTIFICATION

ÉCLATS

- NOMBRE DE CHERT
- NOMBRE DE CORNÉENNE
- NOMBRE DE QUARTZITE

BjFj-141 CODE BORDEN

0 5 10 m

ÉCHELLE : 1/400

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop



PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

DISTRIBUTION DES ARTÉFACTS ASSOCIÉS À LA PÉRIODE SYLVICOLE DANS BjFj-141-3C ET 3E

PLAN 27

- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 3C — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- LIMITE D'UNITÉ DE FOUILLE
- M1 — IDENTIFICATION D'UNITÉ DE FOUILLE
- QUADRANT DE 50 CM DE CÔTÉ
- LIMITE DE SOL D'OCCUPATION AUTOCHTONE
- P1 — TROU DE PIQUET ET IDENTIFICATION

ÉCLATS

- NOMBRE DE CHERT
- NOMBRE DE CORNÉENNE
- CÉRAMIQUE
- BjFj-141 — CODE BORDEN

0 5 10 m

ÉCHELLE : 1/400

N.Mtl N.Q.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

CERAMIQUE

La collection céramique mise au jour en 2024 sur le site BjFj-141 comprend six objets, soit cinq fragments provenant de vases et un dernier, provenant d'une pipe (tableau 3). Bien qu'aucun de ces fragments ne peut être qualifié d'unité de vase[4], ils présentent certaines caractéristiques permettant de dater les différentes occupations du site.

Tableau 3 : Distribution des éléments en céramique

Provenance		Vase domestique					Pipe	Total
		Décors	SMA	SMA ?	SMT ou SS	SS	SS	
Hors contexte							**1**	**1**
3C1 (Incendie de 1721 ou de 1734)							1	1
Contexte autochtone remanié						**1**		**1**
3E9 (Aménagement initial rue Saint-Paul)		Possibles encoches en base de parement				1		1
Contexte autochtone en place			**2**	**1**	**1**			**4**
3A10	1 (SE)	Empreintes ondulantes basculées	1					1
	2 (SW)	Ponctuations circulaires et quadrangulaires sigillées			1			1
3C7	2 (NW)	Empreintes dentelées basculées	1					1
	2 (SW)	Empreintes dentelées indéterminées		1				1
Total général			**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**6**

Sur les cinq fragments de vase, au moins deux sont associés au Sylvicole moyen ancien et démontrent des caractéristiques typiques de cette période. Le premier provient du lot 3A10. Il est décoré sur la paroi extérieure d'empreintes ondulantes appliquées de façon basculée, mais sa paroi intérieure est exfoliée. Le second fragment, provenant du lot 3C7, est également décoré par la technique d'application basculée, mais sur ce second objet, ces empreintes ont plutôt été réalisées par un outil dentelé. Les empreintes ondulantes et la technique d'application basculée sont deux des caractéristiques typiques des vases du Sylvicole moyen ancien. Un fragment trouvé dans le même sol, dans le mètre carré adjacent, pourrait également se rattacher à cette même période. Il semble également décoré, sur sa paroi extérieure, à l'aide d'un outil dentelé, mais la superficie du fragment ne permet pas de le confirmer avec certitude. La technique d'application demeure également indéterminée.

Un fragment trouvé dans le lot 3A10, qui a également livré un des tessons du Sylvicole moyen ancien, témoignerait plutôt d'une présence qui se serait produite soit pendant le Sylvicole moyen tardif ou le Sylvicole supérieur. La paroi extérieure est décorée d'au moins deux séries d'empreintes circulaires appliquées de façon sigillée. Des traces longitudinales, ressemblant davantage à des marques de scarifications qu'à de larges incisions, sont également visibles sur la même paroi. L'orientation et la profondeur de ces traces sont variables. Il s'agit donc

[4] Fragment ou ensemble de fragments qui présentent des caractéristiques permettant d'affirmer sans ambiguïté qu'ils appartiennent à un même vase et que ce vase est différent des autres présents dans la collection. Ces attributs doivent être lisibles sur les trois faces de l'objet, soit ses parois extérieure et intérieure, de même que sur la lèvre.

probablement davantage d'un traitement de surface que d'un motif. Des empreintes laissées par l'utilisation d'un outil dentelé sont également visibles près d'une des cassures du fragment. La superficie où ce motif est présent est cependant insuffisante pour identifier la technique d'application qui a été utilisée avec l'outil dentelé. Comme plusieurs des fragments de la collection, la paroi intérieure de ce tesson est absente.

Le cinquième fragment de vase a été retrouvé dans un contexte considéré comme postérieur à l'arrivée des Européens, soit celui de l'aménagement initial de la rue Saint-Paul (lot 3E9). Il s'agit d'une couche de quelques centimètres d'épaisseur associée aux activités de défrichement, de nivellement du terrain et de compaction du sol. L'impact de ces activités sur la strate organique présente en surface du sol naturel avant l'arrivée des Européens semble plutôt limité. Il est donc probable que le fragment ait été retrouvé à proximité de son lieu d'abandon. C'est un tesson de céramique dont les caractéristiques l'associent au Sylvicole supérieur, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus tardif que ne le sont les autres fragments précédemment mentionnés. Il présente un col dont la paroi extérieure est presque entièrement non décorée, à l'exception de deux encoches de forme allongées qui sont partiellement visibles. Ces dernières pourraient se rattacher à une décoration située à la base d'un vase avec parement ou sous la lèvre d'un vase sans parement. C'est la présence d'une surface lisse et non décorée au niveau du col qui l'associe au Sylvicole supérieur puisque cette portion du vase est généralement décorée sur les vases plus anciens.

Le seul fragment de pipe présent dans la collection provient également d'un contexte perturbé, soit celui associé à un incendie qui se serait produit en 1721 (lot 3C1). Cet objet trouvé hors contexte serait associé au Sylvicole supérieur, il pourrait donc être contemporain du fragment de vase identifié dans le lot 3E9. Malgré la taille restreinte du fragment, la présence d'une légère courbe indique qu'il provient de la portion de l'objet où se situe le coude et que c'est la portion située sous l'objet qui a été trouvée. L'utilisation de la céramique pour fabriquer les pipes à fumer est en effet généralement associé au Sylvicole supérieur, puisque c'est principalement pendant cette période que la culture du tabac est devenue plus repandue, mais ce type d'objet était déjà présent au Sylvicole moyen tardif. Il semble probable que son utilisation se poursuive après l'arrivée des Européens, bien que les pipes en pierres à tuyau amovibles soient davantage caractéristiques de cette époque. Pour les périodes qui précèdent le Sylvicole supérieur, c'est plus généralement la pierre polie qui est privilégiée. Elle sert notamment à la fabrication des pipes tubulaires du Sylvicole inférieur et de celles à plates-formes du Sylvicole moyen (Sévigny 2004); deux types d'objets qui se distingues de celles du Sylvicole supérieur non seulement par la matière utilisée pour les fabriquer, mais également par leur rareté et leur découverte dans des contextes funéraires. Beaucoup plus nombreux que les objets des périodes précédentes, les fragments de pipes en céramique du Sylvicole supérieur se retrouvent un peu partout à l'intérieur des villages où leur distribution est sensiblement la même que celles des fragments de vases domestiques, lesquels sont cependant beaucoup plus nombreux. Les morceaux de pipes, tout comme ceux des vases, se retrouvent donc autant à l'intérieur des habitations que dans les dépotoirs. Des

fragments d'un même objet pourraient aussi se diviser entre les deux. Les fragments de pipes à fumer ne se retrouvent pas exclusivement dans des contextes villageois et des lieux de halte plus courte sont également susceptibles de livrer ce type de matériel facilement transportable. La proportion de fragments de pipe par rapport à celle de vases est d'ailleurs particulièrement importante sur plusieurs des sites connus en bordure du chemin de la Côte-des-Neiges, une voie de circulation utilisée par les autochtones depuis au moins le Sylvicole moyen où les occupations étaient généralement de courtes durées (Ethnoscop 2025 ; à venir).

Malgré leur faible quantité, les quelques objets en céramique retrouvés en 2024 sur le site BjFj-141 témoignent d'au moins deux occupations distinctes qui se seraient produites pendant le Sylvicole, la première pendant le Sylvicole moyen ancien et la seconde pendant le Sylvicole moyen tardif ou le Sylvicole supérieur. Deux objets du Sylvicole supérieur ont également été retrouvés dans des contextes qui ont également livré des artefacts historiques.

LITHIQUE

Au total, la collection comprend 210 objets, soit 201 éléments de débitage (éclat et débris), auxquels s'ajoute un nucléus en cornéenne, et sept outils (tableau 4). La plupart ont été fabriqués de façon expéditive à partir d'éclat ou de débris de cornéenne et ne présentent aucune caractéristique diagnostique permettant de dater ces objets.

Tableau 4 : Outillage en pierre du site BjFj-141

		Objet	cornéenne	chert beige	chert blanc (silex?)	chert gris-noir	chert gris et noir	Calcédoine ?	Total
Archaïque			**2**			**1**	**1**		**4**
3B10	3 (SE)	Éclat utilisé / racloir	1						1
	4 (SW)	Éclat utilisé					1		1
3E11	5 (NE)	Outil indéterminé				1			1
3C9	2 (NE)	Éclat utilisé	1						1
Sylvicole								**1**	**1**
3C7	1 (NW)	Foret / Grattoir						1	1
Hors contexte				**1**	**1**				**2**
3C1		Biface			1				1
3C2		Pointe		1					1
Total			**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**7**

Outillage

Archaïque

Quatre outils ont été retrouvés dans des sols associés à la période archaïque, mais aucun ne présente de caractéristique diagnostique (tableau 4). Il s'agit principalement d'outils expéditifs réalisés à partir d'éclats, lesquels sont soit en cornéenne (N=2), soit en chert (N=1). Un de ces outils, façonné à partir d'un gros éclat de cornéenne, pourrait avoir été utilisé comme racloir. Il présente en effet quelques traces d'utilisation sur sa face ventrale du côté opposé à celui du bulbe de percussion. Toutefois, la présence de patine, fréquente sur la cornéenne, rend ces enlèvements difficiles à identifier. L'objet a été retrouvé dans le lot 3B10 et constitue le seul outil trouvé dans cette sous-opération. Celui retrouvé dans le lot 3C9, également en cornéenne, présente également la même contrainte de visibilité entraînée par la présence de patine. L'objet en chert, retrouvé dans le lot 3E11, présente des enlèvements beaucoup plus nets et ces derniers, concentrés sur un même tranchant, sont visibles sur les deux faces de l'objet. Une fracture présente sur le côté opposé à celui du front d'utilisation pourrait autant être antérieure ou postérieure à cette utilisation. L'intégrité du fragment est donc indéterminée. Il est façonné à partir d'un chert dont la couleur varie entre des teintes de gris bleuté et de noir et qui, macroscopiquement, s'apparente beaucoup au chert Onondaga. Sur les portions les plus minces de l'objet, cette matière est translucide.

Le seul objet bifacial associé à la période archaïque qui est présent dans la collection a été identifié dans le lot 3E11. L'objet en chert gris est incomplet et, à l'exception de son extrémité distale, une seule des deux faces est présente. Cette fracture a possiblement été causée par la présence d'une faiblesse dans l'objet puisque la texture présente à cet endroit est clairement distincte de celle observée sur la face de l'outil qui est beaucoup plus lisse et régulière. Ceci permet de distinguer les différents enlèvements réalisés pour produire l'outil. Sur cette même face, la très petite superficie restante permet néanmoins de distinguer la présence de quelques enlèvements sur son extrémité distale. Étant donné que ce bris semble résulter d'une faiblesse dans la matière première, il semble probable qu'il ait été fracturé lors des dernières étapes de sa fabrication. Son extrémité distale est cependant assez pointue pour avoir été utilisée, par exemple, comme perçoir.

Sylvicole

Les sols associés à la période Sylvicole n'ont livré qu'un seul outil. Cet objet, identifié dans le lot 3C7 est taillé dans une matière où s'alterne de minces bandes de couleur grise et brune et qui pourrait appartenir à une variété de calcédoine. Il s'agit d'un outil fabriqué sur un support particulièrement épais qui semble avoir servi comme foret. La présence de longs et minces enlèvements créés à partir de son extrémité la plus pointue, dont la forme est arrondie, laisse supposer qu'il s'agit de la principale partie active de l'objet. Ces enlèvements sont accompagnés de petites fissures qui se concentrent également dans le même secteur. Un des tranchants de l'objet pourrait également avoir servi comme grattoir. L'épaisseur de l'objet aurait en effet été adaptée à ce type d'utilisation.

HORS CONTEXTE

Deux des outils identifiés sur le site BjFj-141 ont été retrouvés dans des contextes qui sont postérieurs à l'arrivée des Européens, mais qui proviennent vraisemblablement d'occupation antérieure. Le premier de ces deux outils a été trouvé dans le lot 3C2, un remblai en lien avec l'entretien et l'utilisation de la rue Saint-Paul qui serait antérieur à 1721. Il s'agit d'un fragment proximal de pointe de projectile triangulaire taillé dans un chert beige légèrement translucide sur ses sections les plus minces et dont la provenance est indéterminée. Cette pointe est fracturée à deux endroits, la première fracture, située approximativement à mi-distance de sa longueur, et la seconde, à la base sur l'un des côtés. La présence d'au moins une légère partie de chacun de ces trois côtés permet toutefois de confirmer que sa forme est isocèle, bien que les dimensions ne puissent être mesurées avec précision. Il est probable que sa longueur soit légèrement supérieure à sa largeur et que l'angle de son extrémité distale soit le plus petit. Sa base, autant que ses deux arêtes, est plutôt rectiligne. Sa taille réduite et sa forme triangulaire l'associent à la période du Sylvicole supérieur et il s'agit probablement d'une pointe de type Madison. Ce type de pointe présente de fortes similarités avec celles de type Levanna, également en usage approximativement à la même période. La forme de ces dernières est davantage celle d'un triangle équilatéral, soit aussi large que long, et doté d'une base concave (Ritchie 1961).

Le second objet a été mis au jour dans le lot 3C1, associé à un incendie s'étant produit en 1721. Il s'agit d'un fragment d'outils bifacial de fonction indéterminée fabriquée dans une matière blanchâtre présentant quelques segments noirâtre ou orangée. Ces couleurs sont probablement le résultat d'une exposition à une source de chaleur, possiblement celle de l'incendie en question, et il est impossible d'identifier la matière utilisée de même que sa couleur avant qu'il n'ait été chauffé. Le fragment provient d'un outil dont la fonction est indéterminée, étant donné la taille restreinte du fragment. La portion de l'objet qui est présente comprend deux petits segments de tranchant séparés par un angle d'environ 90 degrés. Sur le premier de ces deux tranchants, des enlèvements marginaux sont visibles sur les deux faces de l'objet, mais sur le second, elles se concentrent sur une seule des deux faces. Il est cependant difficile de déterminer si ces enlèvements sont le résultat d'une utilisation ou s'ils ont été produits lors de la fabrication de l'outil, puisque la portion du fragment est trop petite pour bien discerner les deux faces.

DEBITAGE

La collection comprend 201 éléments de débitage (tableau 5) parmi lesquels la majorité est en cornéenne. Cette matière première, qui représente 87,1% de la collection, a été extraite du flanc est du mont Royal depuis la période archaïque. Il s'agit du seul affleurement dont l'exploitation est connue à ce jour, bien qu'il soit possible que d'autres gisements aient également été connus des groupes autochtones. La présence de cornéenne sur le site BjFj-141 n'est donc pas surprenante puisqu'il s'agit d'une matière locale extraite à environ 3 km au nord du site. La présence d'un

élément en calcaire dans la collection s'explique de la même façon. Les éclats et débris en cornéenne sont non seulement plus nombreux que ceux des autres matières, mais ils sont également plus volumineux, dépassant parfois plus de 1000 mm^2 (tableau 6 et figure 19).

Le reste de la collection se compose principalement de chert noir ou gris, dont l'éclat et la transparence sont variables. La provenance de ces matières premières est généralement indéterminée, mais plusieurs pourraient être d'origine régionale, notamment certains des éclats de chert noir qui pourraient se rattacher au Groupe de Trenton. Le chert Onondaga, provenant de la région des Grands Lacs, a été identifié à une seule reprise, mais il est possible que d'autres éléments puissent provenir de la même région.

Le quartzite de Mistassini, également appelé chert Albanel, est certainement la matière première la plus exotique de la collection puisque sa source d'extraction, la colline blanche, se situe à plus de 620 km à vol d'oiseau. Sur le site BjFj-141, cette matière n'est représentée que par 6 éléments, lesquels ne suivent aucune distribution particulière sur le site. La superficie des éléments de débitage en quartzite de Mistassini est moindre que celle observée pour les autres matières, puisqu'elle ne dépasse jamais 300 mm^2, une situation qui n'est pas surprenante considérant la distance parcourue par cette matière qui a très probablement circulé sous forme d'outils finis ou de préforme (comme celui retrouvé dans le lot 3C1).

Les matières retrouvées sur le site BjFj-141 sont donc assez peu diversifiées. L'absence complète du quartz dans la collection archéologique du site BjFj-141 est d'ailleurs surprenante puisqu'il s'agit d'une matière première facilement accessible souvent observée en importante quantité dans les assemblages archéologiques.

Tableau 5 : Distribution des éléments de débitage (éclats et débris)

Sous opération	Cornéenne	Calcaire	Quartzite Mistassini	Chert noir - mat	Chert noir - lustré et opaque	Chert noir - lustré et semi-translucide	Chert noir - lustré avec inclusions translucides	Chert gris; opaque; cireux	Chert gris, pointillé noir ; cireux; semi-translucide	Chert gris-noir; lustré; semi-translucide; fossile	Chert noir et gris; lustré ; opaque	Chert Onondaga	Chert gris ou cornéenne	Total
3A	**17**		**1**											**18**
1 (NE)	2													2
1 (NW)	15		1											16
3B	**17**		**1**											**18**
3 (NE)	5													5
3 (SE)	2													2
3 (SW)	4													4
4 (SE)	1													1
4 (SW)	5													5
(vide)			1											1
3C	**81**	**1**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**88**
1 (NW)	2					1								3
1 (SE)	16							1						17
1 (SW)	1													1
2 (NE)	12													12
2 (NW)	5			1										6
2 (SE)	9													9
2 (SW)	6													6
3 (NE)												1		1
6 (SE)	1		1											2
6 (SW)	7	1												8
7 (NW)	1													1
7 (SE)	16									1				17
7 (SW)	5													5
3E	**61**		**3**	**8**	**2**		**1**		**1**		**1**		**1**	**78**
3 (NE)	3													3
3 (NW)	9			1										10
3 (SW)	10				1								1	12
4 (NW)	4													4
4 (SE)	5		1											6
4 (SW)	7						1							8
5 (NW)	4				1									5
5 (SE)	2		1											3
8 (NE)	2													2
8 (NW)	6			2										8
8 (SE)	1								1					2
8 (SW)	1			1										2
9 (NW)											1			1
9 (SW)	1			3										4
10 (SE)	2		1											3
10 (SW)	3			1										4
Total	**175**	**1**	**6**	**9**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**201**

Tableau 6 : Élément de débitage par catégorie de superficie et par matériaux

	Matières locales		Matière régionale		Matière exotique	
	Cornéenne	Calcaire	Chert noir	Chert gris (incluant Onondaga)	Mistassini	Total général
Moins de 50	8					8
50-100	29		3	1	1	34
100-150	24		2		3	29
150-200	21		3			24
200-300	33		2	2	2	39
300-400	24			2		26
400-600	14		3			17
600-800	13	1	1			15
800-1000	4					4
1000 et plus	5					5
Total général	**175**	**1**	**14**	**5**	**6**	**201**



Figure 19 : Élément de débitage du site BjFj-141, par catégorie de superficie et par matériaux

INTERPRETATIONS

À la période archaïque, les déchets produits lors de la taille de la cornéenne ont été abandonnés un peu partout sur le site (tableau 7, plans 23 et 26). La distribution de ces éléments révèle la présence de plusieurs petites concentrations d'environ 1 m² qui se juxtaposent ou se superposent les unes aux autres. Chacune de ces concentrations comprend d'une vingtaine à une cinquantaine d'éléments de débitages (éclats et débris). Ce nombre est relativement restreint considérant la quantité de débris que peut rapidement produire ce type d'activité, ce qui laisse supposer qu'elles se sont produites sur de courtes périodes et ne résultent pas d'un travail intensif. Ces concentrations témoignent vraisemblablement du travail de quelques individus au cours d'une ou plusieurs occupations distinctes. Le chert noir, le chert gris-noir et le quartzite de Mistassini sont également utilisés sur le site pendant cette période, mais leur présence est beaucoup plus rare, voire anecdotique. Les quelques éléments de ces matières premières se concentrent principalement dans la sous-opération 3E où leur distribution semble correspondre aux aires de taille délimitées aussi par la distribution des éléments en cornéenne. Selon ces observations, le chert noir aurait été travaillé dans les aires #1 à 3, tandis que le quartzite de Mistassini aurait plutôt été circonscrit à l'intérieur de l'aire de taille #2. Ces matières sont également absentes dans les sous-opérations 3A et 3B où seule la cornéenne est représentée.

La distribution des artefacts retrouvés dans les sols associés au Sylvicole (tableau 8, plans 24 et 27) est distincte de celle de la période précédente. Les artefacts associés à cette époque se concentrent à deux endroits. Le premier secteur, dans la sous-opération 3A, a également livré des fragments de céramiques du Sylvicole moyen ancien et d'une occupation plus récente qui se serait déroulée soit pendant le Sylvicole moyen tardif ou le Sylvicole supérieur. La plupart des déchets de taille retrouvés dans ce secteur sont en cornéenne, mais un éclat de quartzite Mistassini y a également été trouvé. Le second secteur où ont été retrouvés des artefacts du Sylvicole se situe dans la sous-opération 3C. Ce dernier a livré non seulement des fragments de céramique du Sylvicole moyen ancien, mais également un outil qui a été taillé dans une matière qui semble être la calcédoine. Le débitage présent dans ce secteur est également dominé par la cornéenne, dont les fragments se concentrent près de l'extrémité sud-est de la sous-opération, mais le chert Onondaga, le chert noir et le chert gris y sont également présents.

Tableau 7 : Élément de débitage associé à la période Archaïque

	Cornéenne	Calcaire	Quartzite Mistassini	Chert noir - mat	Chert noir - lustré et opaque	Chert noir - lustré avec inclusions translucides	Chert gris-noir; lustré; semi-translucide; fossile	Chert gris ou cornéenne	Total
3A	**2**								**2**
1 (NW)	2								2
3B	**17**								**17**
3 (NE)	5								5
3 (SE)	2								2
3 (SW)	4								4
4 (SE)	1								1
4 (SW)	5								5
3C	**70**	**1**	**1**	**1**			**1**		**74**
1 (NW)	1								1
1 (SE)	10								10
2 (NE)	11								11
2 (NW)	5			1					6
2 (SE)	9								9
2 (SW)	6								6
6 (SE)	1		1						2
6 (SW)	5	1							6
7 (NW)	1								1
7 (SE)	16						1		17
7 (SW)	5								5
3E	**59**		**3**	**8**	**2**	**1**		**1**	**74**
3 (NE)	3								3
3 (NW)	9			1					10
3 (SW)	10				1			1	12
4 (NW)	4								4
4 (SE)	5		1						6
4 (SW)	7					1			8
5 (NW)	4				1				5
5 (SE)	2		1						3
8 (NE)	1								1
8 (NW)	6			2					8
8 (SE)	1								1
8 (SW)	1			1					2
9 (SW)	1			3					4
10 (SE)	2		1						3
10 (SW)	3			1					4
Total	**148**	**1**	**4**	**9**	**2**	**1**	**1**	**1**	**167**

Tableau 8 : Élément de débitage associé à la période Sylvicole

	Cornéenne	Quartzite Mistassini	Chert noir - lustré et semi-translucide	Chert noir et gris; lustré ; opaque	Chert gris; opaque; cireux	Chert gris, pointillé noir ; cireux; semi-translucide	Chert Onondaga	Total
3A	15	1						16
1 (NE)	2							2
1 (NW)	13	1						14
3C	11		1		1		1	14
1 (NW)	1		1					2
1 (SE)	6				1			7
1 (SW)	1							1
2 (NE)	1							1
3 (NE)							1	1
6 (SW)	2							2
3E	1			1		1		3
8 (NE)	1							1
8 (SE)						1		1
9 (NW)				1				1
Total	**27**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**33**

BjFj-235

L'intervention menée en 2024 sur le site BjFj-235 a révélé un total de 735 artefacts associés à une présence autochtone (plans 28 à 31). Cette collection comprend 450 éléments lithiques, 11 fragments de céramique et 270 écofacts (ossements et coquillages). Ainsi que 2 échantillons de charbon de bois, 1 fragment de cuivre natif et 1 graine végétale.

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

AIRES DE FOUILLE BjFj-235-2H ET 2J

PLAN 28



- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 2H IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- LIMITE D'UNITÉ DE FOUILLE
- M1 IDENTIFICATION D'UNITÉ DE FOUILLE
- SOL D'OCCUPATION AUTOCHTONE
- P1 TROU DE PIQUET ET IDENTIFICATION
- CUVETTE DE COMBUSTION
- SOL CHARBONNEUX
- SOL RUBÉFIÉ
- PIERRE RUBÉFIÉE
- TUYAU FERREUX
- TRANCHÉE DE SERVICE
- SITE ARCHÉOLOGIQUE
- BjFj-235 CODE BORDEN

0 1 2 m

ÉCHELLE : 1/75

N.Mtl

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

DISTRIBUTION DES ARTÉFACTS PRÉHISTORIQUES DANS BjFj-235-2H ET 2J

PLAN 29



- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 2J — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- LIMITE D'UNITÉ DE FOUILLE
- M1 — IDENTIFICATION D'UNITÉ DE FOUILLE
- LIMITE DE SOL D'OCCUPATION AUTOCHTONE
- P1 — TROU DE PIQUET ET IDENTIFICATION
- CUVETTE DE COMBUSTION
- SOL CHARBONNEUX
- SOL RUBÉFIÉ
- PIERRE RUBÉFIÉE

ÉCLATS

- (2) NOMBRE D'ARDOISE
- (1) NOMBRE DE BRÈCHE
- △1 NOMBRE DE CHERT
- [1] NOMBRE DE CORNÉENNE
- 1 NOMBRE DE INDÉTERMINÉ
- (2) NOMBRE DE QUARTZ
- (1) NOMBRE DE QUARTZITE

BjFj-235 CODE BORDEN

0 1 2 m

ÉCHELLE : 1/75

N.Mtl

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

CUVETTES DE COMBUSTIONS DANS BjFj-235-2N ET 2K

PLAN 30

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 2K — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- LIMITE D'UNITÉ DE FOUILLE
- M1 — IDENTIFICATION D'UNITÉ DE FOUILLE
- CUVETTE DE COMBUSTION
- PIERRE RUBÉFIÉE
- MAÇONNERIE
- PROLONGEMENT DE VESTIGE
- 1D1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE
- SITE ARCHÉOLOGIQUE
- BjFj-235 — CODE BORDEN

0 1 2 m
ÉCHELLE : 1/80

N.Mtl

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop



PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

DISTRIBUTION DES ARTÉFACTS PRÉHISTORIQUES DANS BjFj-235-2K, 2M ET 2N

PLAN 31

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 2K — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- LIMITE D'UNITÉ DE FOUILLE
- M1 — IDENTIFICATION D'UNITÉ DE FOUILLE
- CUVETTE DE COMBUSTION
- PIERRE RUBÉFIÉE
- MAÇONNERIE
- PROLONGEMENT DE VESTIGE
- 1D1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE

ÉCLATS

- (1) NOMBRE DE BRÈCHE
- (1) NOMBRE DE CHERT
- [1] NOMBRE DE CORNÉENNE
- 2 NOMBRE DE INDÉTERMINÉ
- (1) NOMBRE DE QUARTZ

- SITE ARCHÉOLOGIQUE
- BjFj-235 — CODE BORDEN

0 1 2 m

ÉCHELLE : 1/80

N.Mtl N.G.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

CERAMIQUE

Au total, 11 fragments de céramique ont été mis au jour sur le site BjFj-235 (tableau 9). L'ensemble de ces fragments a été retrouvé à l'intérieur de l'unité de fouille M11, situé à l'extrémité ouest du site. Ces fragments ont permis de définir deux unités de vases, qui témoignent d'une présence pendant le Sylvicole supérieur. Les artefacts qui composent le reste de la collection indiquent, quant à eux, que le site a également été occupé au Sylvicole moyen ancien, puisque deux des quatre fragments se rattachent à cette période.

Tableau 9 : Distribution des éléments en céramique du site BjFj-235

Provenance	lot	Équivalent de vase	Décors principaux	SMA	SS?	SS	Total
		Vase 1	Incisions			6	6
		Vase 2	Incisions			1	1
			Aucun		2		2
	2J2	Autre	Empreintes ondulantes sigillées	1			1
M11	2J3	Autre	Empreintes dentelées basculantes	1			1
Total				**2**	**2**	**7**	**11**

VASE #1

Le vase #1 semble appartenir à la catégorie des petits vases. Il se compose de six fragments comportant trois segments de vases qui appartiennent clairement à un même objet. Ce vase présente une forme qui est très irrégulière, particulièrement dans la portion supérieure, rendant l'évaluation de ses dimensions imprécises. C'est sur la paroi extérieure, au niveau de l'épaule, que sa forme semble la plus régulière. Bien que cette mesure ne soit pas l'une de celles généralement utilisées pour discriminer les vases domestiques de format régulier de ceux appelés petits vases, la présence d'un diamètre variant entre 6 et 8 cm à cet endroit offre tout de même un aperçu de son volume. À titre de comparaison, il est généralement admis que les vases de petit format sont ceux dont le diamètre à l'ouverture est inférieur à 8 cm ou dont la hauteur totale est de 10 cm. Il est cependant important de rappeler que cette division en deux catégories de vase est arbitraire et que la taille de ces derniers représente davantage un continuum que deux catégories distinctes.

C'est un vase avec un parement dont la hauteur varie entre 16,5 et 18,0 mm et où la base de parement n'est pas toujours clairement définie. Malgré cette irrégularité, il appartient clairement à la catégorie des vases avec parement court, soit ceux dont cette hauteur est inférieure à 20 mm. Sa paroi intérieure est non décorée. Sa lèvre est mince, entre 3 et 3,5 mm d'épaisseur, et de forme arrondie. Elle est décorée de petites ponctuations sigillées qui, comme la lèvre est étroite, occupent toute son épaisseur. Les angles intérieurs et extérieurs de la lèvre sont non décorés, même si, dans de rares cas, les ponctuations présentes sur la lèvre peuvent être visibles ou partiellement visibles depuis l'une des deux parois.

Le parement est décoré d'un motif complexe réalisé à partir de minces incisions qui ne sont pas toujours rectilignes. Sur le premier segment, ce motif complexe comprend un premier panneau d'oblique vers la gauche, un second de forme triangulaire composé d'oblique vers la gauche et un

dernier d'horizontales. Sur le second segment de vase, ce sont des obliques vers la droite qui sont utilisées. Elles sont accompagnées de trois rangées verticales de ponctuation dont les traits sont plutôt courbes et horizontaux. Ce motif complexe n'est délimité par aucun encadrement et la base de parement n'est pas décorée. L'amorce d'une crestellation est présente sur le premier segment de parement, tandis qu'une amorce de carène est présente sur le second, mais aucun registre décoratif particulier ne semble se dessiner à ces deux endroits. Pour ce qui est du col, des incisions horizontales y sont visibles. Elles sont cependant encore moins bien définies que celles présentes sur le parement et pourraient même être qualifiées de traitements de surface. L'épaule est beaucoup mieux définie comme il a déjà été mentionné. Elle est décorée de deux rangées horizontales de ponctuations. Le reste de la panse ne semble pas décoré.

Malgré sa forme irrégulière et son décor qui n'est pas toujours rectiligne, la décoration de son parement, soit un motif complexe incisé, est typique des vases du Sylvicole supérieur.

VASE #2

Le vase #2 provient également du lot 2J2 et il est représenté par un seul tesson. Il appartient à un vase à parement court présentant une amorce de crestellation. La lèvre, de forme arrondie est décorée d'empreintes linéaires formant des obliques vers la gauche, mais les angles intérieurs et extérieurs de la lèvre ne sont pas décorés, tout comme la paroi intérieure. Le parement, d'une hauteur de 14,25 mm, est décoré d'un motif simple d'incisions formées d'obliques vers la gauche. Il ne présente aucun encadrement et la base du parement n'est pas décorée. Quelques lignes verticales sont aussi visibles sur le col, mais elles sont peu marquées. Elles semblent avoir été réalisées par incision, mais il pourrait également s'agir d'empreintes linéaires ou de marque laissées par l'utilisation d'un battoir lors du façonnage du vase.

FRAGMENTS ISOLES

Quelques tessons de panse ont également été retrouvés dans le même lot. Sur les quatre fragments de céramique qui n'ont été associés à aucun équivalent de vase, deux sont porteurs d'une décoration qui les associe au Sylvicole moyen ancien. Le premier, retrouvé dans le même lot que celui où ont été identifié les deux vases du Sylvicole supérieur (2J2), est décoré de deux séries d'empreintes qui sont peu marquées, mais dont la forme ressemble à celle de l'empreinte ondulante, une technique utilisée exclusivement pendant le Sylvicole moyen ancien. Le second fragment, provenant du lot 2J3, est décoré sur sa paroi extérieure à l'aide d'empreintes dentelées appliquées de façon basculante. Il s'agit d'une technique d'application qui est également diagnostique de cette même période. Sa paroi intérieure, non décorée, porte quant à elle des traces de scarifications. Les artefacts de cette période se situent approximativement à la transition entre l'horizon organique du sol naturel (2J2) et son horizon minéral de couleur orangé (2J3).

En ce qui concerne les deux fragments de corps non décorés, ils présentent une paroi assez mince et une courbure plutôt marquée qui les rapprochent davantage des petits vases que de vase de format régulier. Compte tenu de ces observations et de leur provenance, ils pourraient appartenir au vase #1, mais cette association n'a pu être confirmée.

LITHIQUE

Au total, 450 objets lithiques ont été récoltés sur le site BjFj-235. Cette collection comprend 13 outils, incluant trois possibles percuteurs, ainsi que 432 éléments de débitage (éclat et débris). À ces chiffres s'ajoutent également un nucléus en quartzite, deux galets rubéfiés et deux fragments d'ocre rouge.

OUTILLAGE

La collection lithique du site BjFj-235 comprend un total de 13 outils dont trois sont de possibles percuteurs (tableau 10). Dix de ces outils ont été retrouvés dans le secteur des sous-opérations 2J et 2H, alors que les trois autres proviennent de la sous-opération 2M située plus à l'ouest.

Tableau 10 : Outillage en pierre du site BjFj-235

			Objet	Cornéenne	Ardoise rouge	Chert Onondaga ?	Grès ?	Quartzite de Mistassini	Quartzite rose	Indéterminé	Total général
Secteur 1 : Sous-opération 2J et 2H	**Archaïque possible**			**4**							**4**
		2J2	Outil indéterminé	1							1
	M6	2J3	Biface	1							1
	M1	2H	Ébauche bifaciale	1							1
	M8	2J3	Biface	1							1
	Sylvicole inférieur			**1**		**1**	**1**	**1**			**4**
		2J	Grattoir			1					1
		2J4	Biface					1			1
		2J4	Pointe	1							1
	M8	2J	Préforme				1				1
	Sylvicole supérieur									**2**	**2**
	M11	2J2	Percuteur							2	2
Secteur 2 : Sous-opération 2M, 2N et 2K	**Archaïque**				**1**				**1**		
			Percuteur						1		1
		2M3	Pointe Otter Creek		1						1
		2M2	Éclat retouché							1	1
	Total général			**5**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**13**

Le premier de ces objets est un grattoir façonné à partir de l'extrémité proximale d'un support bifacial. Il présente une forme semi-circulaire qui se termine, du côté opposé à celui de son front d'utilisation, par une cassure plutôt franche. La présence de micro-enlèvement visible à l'aide d'un binoculaire, laisse cependant supposer que l'objet a été utilisé après cette cassure et qu'il est donc complet. Il pourrait vraisemblablement avoir été produit à partir de l'extrémité proximale d'une lame de cache dont la largeur était restreinte. La matière utilisée est un chert gris foncé presque noir à certain endroit avec de très petits nodules bleutés. Cette matière, qui présente un fini lustré et qui est translucide sur ses portions les plus minces, pourrait être une variété du chert Onondaga. L'objet présente une longueur de 18,8 mm, une largeur de 25,3 mm et une épaisseur de 5,1 mm. Son front d'utilisation se limite à la portion arrondie de l'objet.

Le second objet est fabriqué en quartzite de Mistassini. Bien qu'il ait été initialement identifié comme une pointe de projectile en raison de sa morphologie générale et de ses dimensions, sa ressemblance marquée avec le grattoir bifacial en chert Onondaga trouvé dans la même structure suggère qu'il conviendrait davantage de le classer dans la catégorie des bifaces. Il présente en effet une base arrondie dont la forme et la largeur sont presque identiques à ceux de l'outil en chert Onondaga. L'absence d'encoche ou de pédoncule concorde également avec cette interprétation. Ses dimensions lui donnent une forme mince et allongée qui, au premier coup d'œil, contraste légèrement avec celles observées sur les lames de caches de la sphère d'interaction Meadowood. Ces dimensions sont cependant comprises à l'intérieur de la variabilité observée par Yves Chrétien (1995) sur le site Lambert, lequel stipulait d'ailleurs l'absence de corrélation entre la longueur et la largeur des lames pour son échantillon de 106 objets. Sa longueur (87,5 mm) et son épaisseur (8,5mm) seraient à peine plus importantes que ne le sont les mesures maximales de ces deux variables sur le site Lambert (87,0 mm pour la longueur et 8,0 mm pour l'épaisseur). Sa largeur, évaluée à 26,5 mm, se situerait, quant à elle, légèrement en dessous la moyenne observée par M. Chrétien (27,2 mm). Pour terminer, la finition de l'objet, incluant des enlèvements qui sont généralement minces et plutôt couvrant, est également conforme avec la description des lames de caches Meadowood proposée dans cette même étude.

Une pointe de projectile presque complète, trouvée au même endroit, pourrait dater de la même période. Elle est façonnée dans un matériau de couleur gris brun qui serait une variété de cornéenne portant très peu de patine. Sur cet objet, seul l'apex, soit l'extrémité distale, est manquant et donc la plupart de ces caractéristiques morphologiques sont observables. Il est aussi doté de larges encoches latérales qui se terminent à la base de la pointe en une forme s'apparentant à celle d'un pédoncule. Préservé sur une longueur de 62,5 mm de long (pour une longueur estimée à 75 mm), il mesure 23,3 mm à son point le plus large, soit juste au-dessus des encoches. Cette largeur rétrécie à 13,5 mm au niveau des encoches, pour se terminer à 16,9 mm sous ces dernières avant de se terminer par une base droite. Il présente un profil très irrégulier dont l'épaisseur maximale est de 7,5 mm. Des retouches marginales sont également visibles sur une seule des deux faces de l'objet. Cette pointe n'a été associée à aucun type particulier, mais elle s'apparente, par sa forme et ses dimensions, à celles présentes pendant la période de transition qui marque la fin de

l'Archaïque et le début du Sylvicole. La présence de cette pointe de projectile dans une structure du Sylvicole inférieur concorderait d'ailleurs avec l'hypothèse émise par Yves Chrétien (1995) selon laquelle les groupes qui auraient occupé la région de Québec au début du Sylvicole inférieur se seraient non seulement procuré des outils typiques de la culture Meadowood, généralement en chert Onondaga, mais qu'ils auraient également produits dans des matières locales des formes de la phase terminale de l'Archaïque. Contrairement à son énoncé, qu'il limitait aux sites de la région de Québec compte tenu de son échantillon, cette coexistence ne serait donc pas exclusive aux sites de cette région.

Un curieux objet a été retrouvé dans la sous-opération 2J. Ce dernier est façonné à partir d'un galet plat de forme plus ou moins trapézoïdale. Il porte des enlèvements sur ces deux faces. Ces enlèvements sont grossiers, séparés les uns des autres, et se trouvent un peu partout sur le pourtour. Il s'agit d'un objet abandonné dans les premières étapes de sa fabrication et il est donc impossible d'en connaître la fonction. Sa forme et sa taille seraient, par contre, similaires à celle d'une petite hache ou même, puisqu'il se trouve dans un contexte du Sylvicole inférieur, d'un gorgerin.

Les quatre derniers outils retrouvés dans le secteur des sous-opérations 2H-2J étaient fabriqués en cornéenne. Ces objets sont généralement de taille plus importante que ne le sont les outils façonnés dans les autres matières et ils sont également de facture plus grossière de sorte que leur utilisation est souvent incertaine. Aucun de ces objets ne présente de caractéristiques diagnostiques permettant de les associer à une période d'occupation précise, mais il est probable qu'ils se rattachent à la période archaïque. Ces outils, fabriqués en cornéenne, sont également beaucoup plus massifs que ne le sont ceux fabriqués dans les autres matières. Un de ces outils, l'extrémité proximale d'un biface, a été retrouvé à l'intérieur de l'unité de fouille M8, soit une des deux qui sont associées à une présence du Sylvicole inférieur. Ces caractéristiques, plus similaires à celles d'outils retrouvés à l'extérieur de cette unité de fouille, laissent supposer que sa fabrication est antérieure au creusement de cette fosse. Les trois autres objets ont été retrouvés dans les unités de fouille M6 et M1, soit celles immédiatement à l'est de la fosse. Ce serait à cet endroit, de même que dans l'unité de fouille M7, perturbé lors du creusement de la fosse, que ce serait situé le centre de cette occupation archaïque. Le premier de ces deux objets est un possible racloir façonné à partir d'un gros éclat de cornéenne et sur lequel les enlèvements sont unifaciaux. Le second correspond à l'extrémité distale d'un biface. Le dernier objet, provenant de l'unité de fouille M1, serait plutôt une ébauche bifaciale. Sa forme irrégulière et la présence de seulement quelques enlèvements sur une de ces deux faces laissent penser qu'il a été fracturé relativement tôt lors de sa fabrication. La présence, bien visible sur l'objet, de lignes de clivages qui se répartissent selon deux axes pourrait expliquer qu'il ait été abandonné relativement tôt lors de sa fabrication. Il est évidemment probable que ces lignes de clivages aient été moins visibles sans la présence de l'épaisse patine qui recouvre l'objet et qui souligne ces plans de clivage.

Les outils retrouvés dans le second secteur sont très différents de ceux présentés jusqu'à présent. Le premier de ces objets correspond à une pointe de type Otter Creek et témoigne très clairement

d'une présence pendant l'Archaïque laurentien récent. C'est une pointe façonnée en schiste ardoisier rouge dont les dimensions sont de 93,2 mm de long par 31,5 mm de large et 9,0 mm d'épaisseur. Elle présente des retouches bifaciales qui sont généralement couvrantes, mais qui sont plus régulières du côté gauche de l'objet que de son côté droit. Cette distinction est visible sur chacune des deux faces de l'objet. Ce phénomène pourrait s'expliquer, soit par les propriétés de la matière utilisée, soit par l'adresse du tailleur. Cette même asymétrie se répercute à la base de la pointe qui, d'un côté, forme une encoche latérale, mais qui, de l'autre, serait davantage qualifié de pédoncule. La largeur de la pointe à ce rétrécissement est de 20,5 mm et elle se termine par une base concave. Le second objet, trouvé dans la même sous-opération, correspond à un éclat retouché en cornéenne. Il s'agit d'une pièce très mince sur laquelle quelques retouches marginales sont visibles.

Debitage

La collection du site BjFj-235 comprend au total 432 éléments de débitage qui se concentrent principalement à l'intérieur des unités de fouilles M6 à M8 de la sous-opération 2J (tableaux 11 et 12, figure 20). Le nombre d'éclats et de débris présents dans chaque unité de fouille décroît ensuite très rapidement passant de près d'une centaine à moins d'une dizaine. Une légère augmentation du nombre d'éclats à l'intérieur de l'unité de fouille M11 fait exception à cette règle et laisse supposer la présence d'une autre occupation à cet endroit. Cette hypothèse concorde d'ailleurs avec la présence d'un foyer à cet emplacement, de même que la présence exclusive de fragments de céramique.

La cornéenne représente 82,2% de la collection, soit une proportion similaire à celle du site BjFj-141 (87,1%). Il ne s'agit cependant pas de la seule matière première présente dans l'assemblage dont l'origine est probablement en lien avec la formation du mont Royal, puisque la brèche est représentée par 13 objets. Cette matière première est généralement le résultat de l'ouverture d'une cheminée d'évacuation de gaz provoquée par une évaporation rapide de l'eau contenue dans les roches sédimentaires sous l'effet de la chaleur liée à la proximité du magma. C'est la pression combinée de cette vapeur et des gaz magmatiques qui ont entraîné les explosions à l'origine de ces cheminées. Celles-ci ont ensuite rapidement été comblées par les débris rocheux issus de ces explosions[5]. Il en résulte une matière hétérogène composée d'un agglomérat de différents types de roches et dont la composition est extrêmement variable. La principale source de brèche connue dans la région de Montréal se trouve sur l'île Sainte-Hélène à moins de 2 km du site BjFj-235, mais un de ces affleurements serait également situé dans le même secteur que celui où se trouve la carrière de Cornéenne[6]. Ces matières premières sont cependant très peu connues sur le plan archéologique (Codère 1996). Il serait donc hasardeux de se prononcer sur la provenance de celle

[5] https://www.pierrebedard.uqam.ca/mont-Royal/localis_mt-royal.html page consultée le 2025-08-27
[6] https://www.pierrebedard.uqam.ca/mont-Royal/localis_mt-royal.html page consultée le 2025-08-27

présente sur le site BjFj-235. Il semble cependant assez probable que cette source soit une de celles situées autour de Montréal.

Le quartzite de Mistassini est la deuxième plus importante matière de la collection. Représentant 5,1% de l'assemblage. Elle se retrouve dans une proportion similaire, mais légèrement supérieure à celle observée sur le site BjFj-141 (2,9%). Le reste de la collection se compose d'une variété de matière, incluant des cherts, notamment le chert Onondaga (N=2) et de quartzites. La plupart de ces matières sont d'origine indéterminée. Le quartz et le schiste ardoisier rouge sont également présents dans la collection. Il s'agit de deux matières fréquemment utilisées à la période archaïque pour la fabrication d'outils. Ces matières premières sont généralement d'origine indéterminée. La variété de matériaux présente sur le site BjFj-235 est plus importante que celle observée sur le site BjFj-141, mais la plupart de ces matières sont représentées par moins de 5 éléments, que ce soit sous forme d'éclats ou de débris. Cette variabilité semble particulièrement marquée dans les unités de fouille M7 et M8 où ont été retrouvés les objets associés au Sylvicole inférieur.

Tableau 11 : Distribution des éléments de débitage (éclats et débris)

Sous-opération	Unité de fouille	Corméenne	Brèche	Quartzite de Mistassini	Chert noir	Chert grossier noir	Chert gris	Chert gris foncé	Chert gris-beige moucheté	Chert grossier gris	Chert Onond.	Chert blanc	Quartz	Quartzite gris-noir moucheté	Quartzite rose-gris grossier	Schiste ardoisier rouge	Indéterminé	Total
	1	6																6
	2	2																2
2H	3	1																1
	6	94	1	1	2				1					1				100
	7	122	5	14	1	1	2		4	1				3	2		1	156
	8	82	6	7	1		2	1				2	2	3	3			109
	9	5						1						1				7
	10	2																2
2J	11	10									1					2		13
2K		9																9
2M		14	1								1		1				2	19
2N		8																8
Total		**355**	**13**	**22**	**4**	**1**	**4**	**2**	**5**	**1**	**2**	**2**	**3**	**8**	**5**	**2**	**3**	**432**

Tableau 12 : Élément de débitage par catégorie de superficie et par matériaux

	Matières locales			Matières régionales			Matières exotiques	Indéterminé			
	Cornéenne	Brèche	Quartz	Schiste ardoisier rouge	Chert noir	Chert gris (incluant Onondaga)	Quartzite de Mistassini	Chert blanc	Quartzite	Indéterminé	Total général
>1000	22	3									25
0 - 50	8					3	6				17
100 - 150	30				1	4	3		1		39
150 - 200	57	1	1		2	1	6		3		71
200 - 300	55	1		1		1			1		59
300 - 400	43	4			1	2			1		51
400 - 600	55	3		1	1	1	2		1	2	66
50 - 100	26		2			1	5	2	5		41
600 - 800	35	1				1			1	1	39
800 - 1000	24										24
Total général	**355**	**13**	**3**	**2**	**5**	**14**	**22**	**2**	**13**	**3**	**432**



Figure 20 : Élément de débitage du site BjFj-235, par catégorie de superficie et par matériaux

ÉCOFACT

La collection du site BjFj-235 comprend 253 ossements et 17 coquilles (tableau 13), soit un nombre beaucoup plus important que celui du site BjFj-141. Environ la moitié de ces ossements appartiennent à la catégorie des ossements blanchis (N=130), mais des ossements écrus ont également été trouvés, avec 97 fragments. Plusieurs des os identifiés dans la sous-opération 2K pourraient appartenir à un ou plusieurs outils en os très fragmentés. Cinq de ces fragments sont jointifs. Ils proviennent de la diaphyse d'un os long de grand mammifère. La paroi extérieure de l'os est lustrée et se termine, sur une des extrémités, par un large sillon transversal. L'objet a également été perforé à la même hauteur que celle où se trouve le sillon. Cette perforation est partiellement visible puisque l'objet est fracturé à cet endroit. La paroi intérieure de l'os est noircie

indiquant qu'elle a été exposée à une source de chaleur. La fonction exacte de l'objet est indéterminée, mais sa paroi intérieure noircie et la présence d'une perforation juste après la limite de ce noircissement rappellent étrangement la situation observée à l'intérieur d'un fourneau de pipe. Le diamètre de l'os serait d'ailleurs similaire à celui observé dans ce type d'objet. Cette interprétation demeure cependant hypothétique compte tenu de la fragmentation de l'objet. Ce type d'artefact demeure assez rare, mais a été observé par exemple sur le site Roebuck, en Ontario. Or, ce sont toutefois généralement les scapulas qui sont utilisées comme support à ce type d'objet et non des os longs (Marie-Ève Boisvert communication personnelle).

La distribution de ces ossements est assez similaire à celle observée chez les éclats, c'est-à-dire qu'elle se concentre principalement dans les unités de fouilles M7, M8 et M11 de la sous-opération 2J. Du côté ouest du site, les sous-opérations 2K, 2M et 2N ont également livré un certain nombre d'éléments chacun. Pour le moment, aucune étude zooarchéologique n'a été réalisée sur la collection pour tenter d'identifier les espèces représentées, mais il serait intéressant de vérifier s'il existe une variabilité, en termes d'espèces représentées, entre ces différents espaces et surtout en fonction des différentes périodes auxquels ces espaces sont associés.

Tableau 13 : Écofact du site BjFj-235

Provenance		Ossements écrus	Ossements blanchis	Ossements travaillés	Coquilles	Total
Sous-opérations 2J		**20**	**31**		**2**	**53**
	2J2		7			7
	2J3	1	3			4
	2J4	2	1			3
7	2J5		1			1
	2J	7	4			11
	2J4	1	3			4
8	2J5		3			3
9	2J3		2			2
	2J2	7	2		2	11
	2J3	2	2			4
11	2J4		3			3
Sous-opération 2K		**11**	**46**	**26**		**83**
	2K9	11	32	26		69
	2K10		14			14
Sous-opération 2M		**10**	**21**		**11**	**42**
	2M2	1	19		11	31
	2M3	9	1			3
	2M4		1			1
Sous-opération 2N		**56**	**32**		**4**	**92**
	2N2	7			4	11
	2N3	47	26			73
	2N4	1	6			7
	2N6	1				1
		97	**130**	**26**	**17**	**270**

INTERPRETATIONS

SECTEUR 1 : SOUS-OPERATIONS 2J ET 2H

La culture matérielle mise au jour lors de la fouille des sous-opérations 2J et 2H du site BjFj-235 témoigne de multiples occupations. La plus ancienne remonte probablement à la période archaïque, bien qu'aucun outil diagnostique de cette période n'ait été identifié dans ce secteur du site. Cette occupation se concentrerait principalement autour des unités de fouilles M6 et M7, mais s'étendrait sur toute la superficie de l'espace fouillé dans les sous-opérations 2J et 2H. La majorité des objets de cornéenne, dont plusieurs bifaces, serait attribuable à cette période. La distribution des éclats de production laisse également supposer que certaines des matières premières retrouvées dans ce secteur pourraient être au moins partiellement associées à cette période. C'est le cas, entre autres, du quartzite de Mistassini, de la brèche, du chert gris-beige moucheté, du chert noir, et du quartzite gris-noir moucheté. Les objets fabriqués dans cette matière ont en effet été retrouvés non seulement dans la fosse associée aux unités de fouille M7 et M8, mais également dans l'unité de fouille M6 qui a été considérée comme n'étant pas perturbée. Tout comme dans le cas de la cornéenne, cette distinction entre une occupation possiblement archaïque et celle attestée du Sylvicole inférieur est difficile à prouver et c'est principalement sur la base d'un léger décalage entre les deux ensembles que ces deux occupations ont été divisées. Une présence archaïque sur le site BjFj-235 a cependant été attestée dans un second secteur. Il en sera question un peu plus loin.

Plusieurs indices d'une présence pendant le Sylvicole inférieur ont été identifiés dans les unités de fouille M7 et M8. Ceux-ci sont légèrement décalés par rapport à la présence qui semble associée à la période archaïque. Les quelques objets diagnostiques de cette période ont tous été localisés à l'intérieur d'une fosse dont les limites étaient diffuses et difficiles à identifier, probablement en raison de la nature des sols observés dans ce secteur. Compte tenu de ces limites difficiles à cerner, l'ensemble des unités de fouilles M7 et M8 ont été considérées comme un tout, et ce, même s'il est probable que certains artefacts puissent provenir de l'extérieur de cette structure. De plus, le creusement de cette fosse a perturbé les contextes plus anciens et il est probable qu'une partie des objets observés dans le comblement de cette fosse soit en fait attribuable à une période plus ancienne. Une portion des objets en cornéenne pourrait, par exemple, témoigner de cette époque plus ancienne. Le tableau 14 démontre d'ailleurs l'existence d'une plus grande variabilité dans les matières premières qui sont présentes à l'intérieur de cet ensemble que sur le reste du site. En plus des matières premières qui ont été observées à la fois dans l'unité de fouille M6 et dans la fosse, plusieurs se trouvaient exclusivement à l'intérieur de cette dernière. C'est le cas, par exemple, de certaines variétés de cherts. L'occupation du Sylvicole inférieur du site BjFj-235 se limite pour l'instant à ce petit espace. Il est cependant important de rappeler que, dans le secteur 1, la distinction entre une possible occupation archaïque et celle du Sylvicole inférieur repose sur des indices ténus difficiles à prouver pour l'instant.

Les occupations du Sylvicole moyen ancien et du Sylvicole supérieur sont beaucoup mieux définies spatialement puisque les objets associés à cette période ont exclusivement été retrouvés dans l'unité de fouille M11. La distribution verticale de ces objets est beaucoup moins évidente. En effet, bien que les éléments associés au Sylvicole supérieur aient uniquement été retrouvés dans le lot 2J2, ceux du Sylvicole moyen ancien ont été retrouvés à la fois dans ce même lot et dans celui situé en dessous, soit le lot 2J3.

Basé sur ces observations, la culture matérielle mise au jour lors de la fouille des sous-opérations 2J et 2H du site BjFj-235 témoigne de multiples occupations qui se sont échelonnées pendant presque toute la période du Sylvicole. Les périodes du Sylvicole inférieur, du Sylvicole moyen ancien et du Sylvicole supérieur sont représentées dans l'assemblage archéologique du site. Cette présence autochtone remonterait probablement à la période archaïque, bien que cette hypothèse ne soit pour l'instant appuyée par la présence d'aucun objet diagnostique.

Tableau 14 : Répartition des éléments de débitage du site BjFj-235 en fonction de leur contexte de découverte.

	Sous-opération 2J						Sous-opération 2H			
	11	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**1**	**2**	**3**	**Total**
2H / 2J						**2**	**3**			**5**
Cornéenne						2	3			5
2J1 / 2H1										**0**
2J2 / 2H2 *	**9**		**7**	**109**	**156**	**54**				**335**
Cornéenne	8		5	82	122	48				265
Brèche				6	5	1				12
Chert gris-beige moucheté					4	1				5
Chert noir				1	1	2				4
Quartzite de Mistassini				7	14	1				22
Quartzite gris-noir moucheté			1	3	3	1				8
Chert gris foncé			1	1						2
Chert Onondaga	1									1
Quartzite rose-gris grossier				3	2					5
Chert gris				2	2					4
Chert blanc				2						2
Quartz				2						2
Chert grossier gris					1					1
Chert grossier noir					1					1
Indéterminé					1					1
2J3 / 2H3	**4**	**2**				**44**	**3**	**2**	**1**	**56**
Cornéenne	2	2				44	3	2	1	54
Schiste ardoisier rouge	2									2
Total	**13**	**2**	**7**	**109**	**156**	**100**	**6**	**2**	**1**	**396**

* Tous les objets retrouvés dans les unités de fouilles M7 et M8 ont été associés à une même couche, bien que plusieurs lots de sols distincts ont été enregistrés lors de la fouille. Ces lots archéologiques correspondaient en effet à un même évènement, soit le comblement d'une fosse creusée probablement au début du Sylvicole inférieur. Afin de faciliter l'interprétation des données, ce lot a été considéré comme équivalent aux lots 2J2 et de 2H2 observé ailleurs sur le site.

Secteur 2 : Sous-operations 2K, 2M et 2N

Contrairement au secteur 1, occupé à de multiples reprises, l'assemblage archéologique retrouvé dans les sous-opérations 2K, 2M et 2N est beaucoup plus uniforme et présente de fortes similarités avec celui du site BjFj-141. Les objets y sont peu nombreux, bien qu'ils pourraient avoir été laissés lors d'une ou de plusieurs occupations distinctes. L'une de ces occupations se serait produite pendant la phase Vergennes de l'Archaïque récent laurentien (5 500 à 4200 ans avant aujourd'hui), puisqu'une pointe de projectile en ardoise de type Otter Creek a été identifiée dans ce secteur. Les quelques déchets de production identifiés dans ce secteur sont presque exclusivement en cornéenne, mais le chert Onondaga, la brèche et le quartz y sont également présents.

Regime français

Seulement quelques années après la fondation de Ville-Marie, la petite colonie sortait déjà des cadres du fort en suivant tout naturellement le replat longeant le fleuve Saint-Laurent, là où les occupations autochtones les plus anciennes ont été mises au jour. C'est sur ce replat que la rue Saint-Paul a progressivement été installée. Ce sentier naturel reliait d'abord le fort à l'Hôtel-Dieu, puis la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et les maisons qui ont progressivement été bâties le long de la rue. Directement sous la chaussée de pavés modernes reposant sur une dalle de béton, l'infrastructure de pierre concassée recouvrait une séquence de surfaces de circulation ainsi que des vestiges qui témoignent de l'évolution de la rue au cours des XVII^{e} et XVIII^{e} siècles.

Du côté ouest de l'intersection des rues Saint-Dizier et Saint-Paul, deux petites sections d'à peine 0,60 m de longueur associées à un même vestige de maçonnerie ont été mises au jour (plan 5) (tableau 2, évènement 15). Il s'agissait de la base d'un mur orienté dans un axe nord-sud. La longueur des deux sections combinées était de 2,25 m, mais le vestige était brisé au centre sur une longueur de 1,50 m (photos 5 et 6). La largeur complète de ce mur était de 0,95 m. Cette maçonnerie était dans un état assez précaire, puisqu'elle était tronquée au centre et au nord. Sa portion sud disparaissait sous le trottoir sud de la rue Saint-Paul. Le vestige se composait d'une à deux assises de pierres calcaires brutes à grossièrement ébauchées, liées par un mortier beige et gris pâle. Les deux portions de ce même vestige reposaient sur le sol naturel stérile et aucune couche archéologique en place n'y a été observée, ce qui en rend la datation et l'identification difficile.

Photo 5 : Vestige 1C1/2H5, vers l'est (BjFj-235-24NUM4-15)

Photo 6 : Vestige 1A1/2F1, vers l'ouest (BjFj-235-24NUM2-62)

Ce mur a été observé en plein centre de la rue Saint-Paul qu'il coupait dans un axe nord-sud. Il ne s'agissait pas d'un drain ni d'une canalisation. Il est plutôt étonnant de retrouver un vestige de maçonnerie en plein centre de la rue Saint-Paul à un endroit où l'on est pratiquement certain qu'il n'y avait jamais eu de constructions. Rappelons que la rue Saint-Paul a toujours été une voie de circulation aussi longtemps que l'on puisse se rappeler. L'analyse détaillée de plusieurs plans anciens de cette portion de la ville confirme qu'il n'y a jamais eu de bâtiment à cet endroit depuis que Montréal est cartographiée (plans 10 à 21). Devant cette situation et faute de contexte archéologique, est-il possible que ces vestiges puissent correspondre à un bâtiment très ancien qui aurait été construit entre l'arrivée des premiers colons français et l'officialisation de la rue 31 ans plus tard?

L'hypothèse qui semble la plus plausible est que ce vestige puisse correspondre à une portion de l'un des « abris souterrains » ou des redoutes aménagées par Maisonneuve en 1654 dans les environs de l'Hôtel-Dieu afin de fortifier cet espace et d'offrir un refuge aux colons qui s'affairaient au défrichage et aux travaux agricoles (Lahaise, 1980 : 35 et 44). En toute logique, ces redoutes devaient être en bois, simples, rapides et économiques à construire. On ne dispose toutefois pas de description des deux redoutes de l'Hôtel-Dieu. En revanche, deux autres constructions du même type ont été aménagées dans les mêmes années. La première se trouvait au bas du coteau Saint-Louis et la seconde au sommet de ce même coteau. Ces redoutes ont été brièvement décrites comme suit : « elles avaient vingt pieds en carré dans œuvre, seize pieds de hauteur, et étaient accompagnées d'une cheminée que le froid excessif du pays rendait nécessaire » (Faillon 1866 : vol. 2 : 192 et 385 et Ferland-Angers, 1950 : 494). Il est donc possible que le vestige découvert sous la rue Saint-Paul puisse correspondre à la base d'une cheminée ou à un petit bâtiment aux fondations de pierres. Cet aménagement aurait été positionné à l'intérieur de la redoute afin d'y mettre des armes, des munitions et éventuellement des occupants à l'abri des intempéries. De plus, il en a été question précédemment, mais la rencontre entre la ruelle Saint-Dizier et la rue Saint-Paul constituait le point le plus élevé de ce secteur et, par conséquent, il commandait ses environs immédiats. Cet emplacement se trouvait aussi tout près du coin sud-est du terrain de l'Hôtel-Dieu. D'ailleurs, une représentation de l'hôpital entre 1645 et 1650 a été effectuée par Pierre-Louis Morin en 1884. Cette illustration est basée sur les recherches du célèbre historien Honoré Beaugrand (Beaugrand et Morin, 1884) (figure 21). On y voit clairement des bastions aux angles nord-ouest et sud-est de la palissade qui ceinturait l'hôpital depuis 1647 (Lahaise, 1980 : 34). L'un de ces bastions se trouverait approximativement à la rencontre des rues Saint-Paul et Saint-Dizier! Est-il possible que l'on ait intégré des redoutes au fortin de l'Hôtel-Dieu? Il est étonnant qu'Honoré Beaugrand et Pierre-Louis Morin aient proposé une telle hypothèse alors que les interventions archéologiques de 2024 ont permis d'observer un vestige inattendu précisément à cet endroit.



Figure 21 : Vieux-Montréal entre 1645 et 1650, par P.-L. Morin (Beaugrand et Morin, 1884)

Directement au-dessus des occupations autochtones, des témoins de l'aménagement initial de la rue Saint-Paul et le défrichage du secteur (tableau 2, évènements 16 et 17) ont été observés. Par-dessus ceux-ci, on retrouvait aussi une série de couches témoignant de l'utilisation et de l'entretien de la rue (tableau 2, évènements 18 puis 23 à 28), entrecoupées par une déposition résultant d'un incendie survenu en 1721 (tableau 2, évènement 22).

Près du boulevard Saint-Laurent (BjFj-235 2A8, 2A9), l'un des sols associés à l'aménagement initial de la rue se composait d'un loam argileux brun rougeâtre foncé. Compacte, cette couche mesurait en moyenne 0,05 m d'épaisseur. On y a trouvé très peu d'artefacts mis à part quelques os de boucherie et un tesson de terre cuite commune vernissée verte de France. Dans la sous-opération 2D (BjFj-235-2D4), située un peu plus à l'ouest, une surface de pierres angulaires de taille inférieure à 0,10 m de diamètre était compactée dans un loam argileux brun verdâtre. Ces petites pierres se trouvaient autour d'un gros bloc d'un diamètre d'un peu plus de 1,00 m (photo 7). Cette couche reposait directement sur le sol naturel stérile décapé.

Photo 7 : Lot 2D4, pierres posées à plat autour d'un gros bloc, vers l'ouest (BjFj-235-24-NUM2-51)

Dans la sous-opération 2G (BjFj-235 2G6), un sol similaire a été observé, mais sa surface était inégale. On y a noté une grande quantité de charbon de bois, ce qui pourrait témoigner du défrichage des lieux lors du brûlis des souches et des branches. Ce sol contenait quelques tessons de faïence blanche, des clous forgés ainsi que des os de mammifères, de poissons et d'oiseaux. La composition, l'épaisseur et les artefacts contenus dans les lots associés à l'aménagement initial de la rue Saint-Paul étaient très similaires du côté du site BjFj-141 (lots 3A9, 3B8, 3C6 et 3E9). On peut penser que dès l'ouverture de ce tronçon de la rue, les gens ont décapé certaines portions inégales et remblayé les environs afin de niveler la chaussée.

Plusieurs des sols qui ont été observés sous la rue Saint-Paul étaient en lien avec son utilisation et son entretien. Du côté du site BjFj-141, par exemple (plan 6), un ensemble de lots de sols (tableau 2, évènement 18) correspondant à un loam sableux friable à compact plutôt hétérogène. Celui-ci contenait des inclusions de pierres de dimensions variables, mais d'un diamètre inférieur à 0,30 m. On y observait aussi des charbons de bois, des nodules et des lentilles de mortier puis de chaux tout comme de rares fragments de bois et des écorces de bouleau. L'épaisseur moyenne de cette couche était de 0,12 m. On y trouvait plusieurs artefacts dont des tessons de terre cuite commune

vernissée verte de France, de faïence blanche, de grès rhénan gris, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, des os de boucherie, des clous forgés et du verre à vitre. On y a aussi trouvé un sceau de ballot de marchandise en plomb, des fragments de coupe en verre teinté fougère gris, des fragments de verre bleu-vert, des balles de plomb, dont des cendrées et des chevrotines, des perles de verre et un ronfleur (*whizzer*). Les différents lots de sol de cet évènement correspondent à des remblais successifs qui ont été déposés sur la rue pour y combler des trous et niveler des dépressions ou des ornières créées par le fréquent passage des chevaux et des calèches.

Plus spécifiquement, dans cette même couche, le lot 3E8 correspondait à un placage de cendres et de charbons de bois de 2 à 3 centimètres d'épaisseur. Il pourrait s'agir là des restes de la vidange d'un foyer ou d'un poêle. Les lots 3C3, 3E4 et 3E6 correspondaient, quant à eux, à des comblements d'ornières. Les lots 3C4 et 3E5 étaient des remblais de nivellement et les lots 3A6, 3A7, 3B6, 3B7, 3C2, 3C5, 3E3 et 3E7 avaient toutes les apparences de surfaces de circulation.

Ces sols ont livré une grande quantité de fragments d'écorces de bouleau. La présence de nombreuses retailles d'écorce, que l'on a aussi pu observer en 2017 et 2018 sous les rues Saint-Gabriel et du Marché-Bonsecours (Ethnoscop, 2022b : 318 à 322 et 402, 420 et 421) est fort probablement associée à une technique de construction de bâtiments qui a été utilisée tôt en Nouvelle-France. Certains spécialistes de l'architecture de l'époque soulignent que ce type d'écorce pouvait servir à couvrir la toiture des bâtiments secondaires (Deffontaines, 1967 : 514). D'autres ont précisé que cet emprunt aux autochtones servait aussi de membrane d'étanchéité que l'on plaçait sous le revêtement des maisons pour prévenir les infiltrations de courants d'air et pour étanchéifier les murs extérieurs (figure 22) (Saint-Laurent, 2021 : 27). Les retailles observées proviendraient donc, du moins en partie, de la construction des bâtiments bordant la rue Saint-Paul à la fin du XVII^{e} et au début du XVIII^{e} siècle.

Figure 22 : Écorce de bouleau sous le revêtement extérieur, maison LeBoutiller, île Bonaventure (photographie Maurice Cossette, 1994 https://florelaurentienne.com/flore/NotesUsages/EcorceBouleau.htm)

Plus à l'est sur la même rue, sur le site BjFj-235 (plans 4 et 5), les fouilles ont permis de dégager une succession de couches de circulations et d'entretien de la surface à l'époque française. Celles-ci étaient similaires à celles décrites précédemment. Cependant, contrairement à la séquence dégagée sur le site BjFj-141 et où une couche d'incendie datant de 1721 a pu être identifiée aucun repère chronologique clair n'a été observé sur le site BjFj-235 (tableau 2, évènements 24 à 28). Deux surfaces pavées bien distinctes ont notamment été dégagées près de l'intersection de la rue Saint-Paul et du boulevard Saint-Laurent. La plus ancienne de ces surfaces de circulation (tableau 2, évènement 24) a pu être décelée tout juste au-dessus des sols associés à l'aménagement initial de cet espace (tableau 2, évènement 15). Cette première surface de circulation mesurait 0,10 m

d'épaisseur en moyenne et se composait de limon sableux très compact, brun beige tacheté de rouille. On y trouvait des inclusions de cailloux arrondis, de rares nodules de mortier et de briques puis des traces de fibres et de charbons de bois. On y a amassé des tessons de grès rhénan brun, de terre cuite commune vernissée verte de France dont des tessons de Saintonge, de faïence blanche, de verre à bouteille vert foncé, des clous forgés et des ossements de mammifères. Un dé à coudre y a aussi été amassé, tout comme des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche. Un tesson de terre cuite fine blanche y a toutefois été amassé dans le lot 2A5. Cet objet était assurément intrusif. Cette première couche d'utilisation de la rue pourrait dater du dernier quart du XVII^{e} siècle.

Le sol qui se trouvait tout juste au-dessus de la précédente surface de circulation a été associé à des remblais de comblement et de nivellement de la rue au cours du Régime français (tableau 2, évènement 25). Plus spécifiquement, le lot 2B3 correspondait clairement au comblement d'une ornière et le lot 2C4 à celui d'un trou ou d'un nid de poule. L'ensemble des autres lots était associé à un remblai de mise à niveau. Ce remblai mesurait en moyenne 0,12 m d'épaisseur et il se composait d'argile loameuse friable, brun foncé. Il contenait quelques briques, de rares cailloux arrondis et des éclisses de bois. Les artefacts qui s'y trouvaient, peu nombreux, étaient des fragments de faïence blanche et de faïence brune, de terre cuite commune de Saintonge, de pipe en terre cuite fine argileuse blanche, des clous forgés et des os boucherie. Une perle de verre y a aussi été amassée.

La couche du dessus correspondait à une surface macadamisée de la rue Saint-Paul (tableau 2, évènement 26). Celle-ci n'a été observée que dans la sous-opération 2C. Elle était composée de cailloux anguleux posés à plat dans un mélange de sable loameux brun rougeâtre foncé d'une épaisseur moyenne de 0,45 m (photo 8). La matrice ne contenait que très peu d'inclusions anthropiques parmi lesquelles se trouvaient quelques nodules de chaux. La fouille de cette couche a mené à la découverte de clous forgés, de tessons de grès rhénan brun, de terre cuite commune de Saintonge, de faïence blanche, de verre à bouteille vert foncé et de plusieurs os de boucherie.

Photo 8 : Surface de circulation 2C5, vers l'ouest (BjFj-235-24NUM2-16)

Une autre surface de rue macadamisée a été observée directement par-dessus celle décrite précédemment (tableau 2, évènement 27). Celle-ci se composait de galets arrondis et de cailloux anguleux posés à plat et mélangés à un loam argileux gris foncé très compact (photo 9). D'une épaisseur moyenne de 0,08 m, le sol ainsi formé contenait de la fibre et des éclisses de bois. On y a amassé des tessons de faïence blanche et de faïence brune, de terre cuite commune vernissée verte de France dont certaines de Saintonge, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche et de bouteilles de verre teinté vert ainsi que des clous forgés. Les os de boucherie constituaient le principal élément amassé dans ce dépôt. Le lot 2G3 contenait aussi un petit tesson de terre cuite fine blanche. Il s'agissait d'une intrusion provenant d'une tranchée récente qui délimitait la sous-opération 2G du côté ouest. Il est difficile de déterminer si les évènements 27 et 28 forment deux surfaces de circulation de la rue bien distinctes ou si celui du dessus correspond à une réparation du premier.

Photo 9 : Surface de circulation 2B2, vers l'est (BjFj-235-24NUM1-30)

Quoi qu'il en soit, cette seconde surface compactée était couverte d'une autre couche de circulation datant du Régime français (tableau 2, évènement 28). Il s'agissait d'un loam argileux gris foncé, très compact, d'une épaisseur approximative de 0,10 m. La surface de cette couche a été dérasée et, au-dessus, on retrouvait uniquement des remblais modernes. Cette dernière couche datant du Régime français contenait plusieurs artefacts dont des tessons de faïence blanche, de terre cuite commune vernissée verte de France dont des fragments de Saintonge, un fragment de terre cuite grossière ibérique avec glaçure, des morceaux de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, du verre incolore, du verre à vitre ainsi que des clous forgés, une balle de fusil en plomb et plusieurs os de boucherie. On y a aussi noté une intrusion, soit un tesson de grès du Derbyshire.

Comme mentionné précédemment, la fouille du site BjFj-141 a permis de mettre au jour une couche de sol qui correspondait assurément au résultat d'un incendie (tableau 2, évènement 22). Cette même déposition a été observée sur le site de la place Royale. Cette couche mesurait entre 0,10 m et 0,20 m d'épaisseur et elle était constituée de loam sablo-argileux meuble contenant plus de 40% de cendres et de fragments de charbons de bois. Quelques traces de fibres de bois y ont aussi été observées. Cette déposition était très riche en artefacts et on y a amassé plusieurs objets dont des tessons de terre cuite commune vernissée verte de France, de grès rhénan gris, de faïence blanche, dont certaines portaient des traces de carbonisation et des tessons de verre teinté vert foncé et de verre bleu-vert. On y a aussi trouvé des perles de verre, des clous forgés, des balles de plomb de différents formats, des pierres à fusil et plusieurs os de boucherie. Des fragments de verre fondu par la chaleur y ont aussi été amassés. Un morceau de fourneau de pipe à décor à molette portant un poinçon sur le talon à motif de cor de poste produite entre 1655 et 1680 y a été trouvé, tout comme des lames de couteaux, possiblement pliants.

Deux conflagrations majeures ont grandement affecté cette portion de la ville de Montréal, entraînant la démolition de plusieurs des bâtiments qui s'y trouvaient. De ces deux tragiques évènements, l'incendie de 1721 est certainement celui qui est le plus susceptible d'avoir laissé des traces sur ce tronçon de la rue Saint-Paul (figures 5 et 6). L'incendie de 1734, pour sa part, a surtout affecté les bâtiments à l'est de la rue Saint-Sulpice. Ces deux conflagrations sont toutefois survenues à si peu d'intervalle, qu'il est possible que la couche observée lors des interventions archéologiques de 2024 soit le résultat de ces deux feux. Comme mentionné dans le chapitre précédent, la conflagration de 1721 a été déclenchée à l'Hôtel-Dieu le jour de la Fête-Dieu lorsque lors d'une procession, des tirs de mousquet vers le ciel ont fait tomber des étincelles sur le toit de l'hôpital. L'incendie a emporté 171 maisons principalement à l'ouest de l'hôpital et tout autour de la place Royale.

Le tronçon de la rue Saint-Paul situé entre la place Royale Est et la rue Saint-Sulpice a connu un développement un peu plus complexe que d'autres portions de cette même rue. L'incendie de 1721 a été une occasion en or de rectifier son tracé. De son côté nord par exemple, le bâti s'y est développé avant même l'officialisation de la rue en 1673. Le premier séminaire des sulpiciens (1659[7]) et les maisons des marchands Jacques Le Ber, Charles Le Moyne et Jacques Testard dit La Forest (1660) formaient à cette époque un alignement qui ne suit aujourd'hui plus l'axe de la rue Saint-Paul (figure 23, plan 10). Par la suite, des constructions plus modestes ont été érigées au-devant de ces bâtiments principaux. Le plan de 1704 représente ce tout nouvel alignement qui s'est développé au-devant du précédent. Ceci a entraîné la création d'une courbe dans la rue Saint-Paul, tout juste à l'ouest de l'hôpital, courbe qui a été source de bien des maux de tête dans les années qui ont suivi. Il faut garder en mémoire que l'une des principales préoccupations des ingénieurs militaires était d'assurer un déplacement rapide et efficace des troupes et de l'artillerie

[7] À propos de ce bâtiment, l'historien Honoré Beaugrand (1884) mentionnait ceci : « Résidence de Mr. De Chomedey Sr. De Maisonneuve, premier Gouverneur de Montréal, bâtie en 1652, et occupée en 1659 par quatre prêtres missionnaires du Séminaire Sr. Sulpice de Paris qui arrivèrent à Montréal en 1657. » Bien que l'on ignore la source de monsieur Beaugrand, il est tout à fait possible que la construction de ce bâtiment remonte effectivement à 1652.

advenant un siège de la ville. Des courbes comme celles de la rue Saint-Paul n'étaient pas souhaitables. Parallèlement, au développement de ce second front bâti du côté nord, le bâti du côté sud s'est aussi mis en place. Un plan de 1713 montre que le front sud était irrégulier puisqu'on y représente un décrochage (figure 24, plan 11). L'incendie de 1721, qui a emporté plusieurs de ces bâtiments a fourni une opportunité de rectifier l'alignement de ces façades et d'atténuer la courbe de la rue (figure 25). Les plans ultérieurs montrent que le correctif a été apporté du côté nord, mais le décrochement du côté sud aurait perduré au moins jusqu'en 1729 (figure 26 et plan 12). Ce décrochement dans les façades a été corrigé, semble-t-il, avant 1731 (figure 27 et plans 13 et 14).

Figure 23 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1704 par Jacques Levasseur de Neré (BAC)archivianet) Ph/340/Montréal/1704).
La ligne verte montre l'alignement initial formé par les maisons des marchands et le premier séminaire. La ligne bleue montre un second alignement qui s'est développé dans les années suivantes, au-devant du précédent. La flèche bleue montre les maisons des marchands et la flèche orange le premier séminaire.



Figure 24 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1713 par Gédéon de Catalogne (British Library, http://searcharchives.bl.uk/IAMS_VU2:IAMS040-001999736).
Le cercle bleu montre le problème d'alignement du côté sud de la rue Saint-Paul.



Figure 25 : Extrait d'un plan d'une partie de la ville de Montréal en 1721 par Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (BAnQ P395 S1 P2).
En jaune, le nouveau tracé de la rue et en rose pâle les bâtiments qui ont été incendiés.

Figure 26 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1729 par Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (BAC (archivianet) V1/Montréal/1729)



Figure 27 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1731 par Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (BAC (archivianet) V1/Montréal/1731)

Toujours sur le site BjFj-141, au-dessus de la couche d'incendie de 1721, une autre séquence d'entretien et de surfaces de circulation de la rue Saint-Paul au cours du Régime français a été observée (tableau 2, évènement 23). Ces sols ne se trouvaient cependant que dans les sous-opérations 3A et 3B (plan 6). Dans tous les autres sondages, la séquence archéologique s'arrêtait à la couche d'incendie qui était recouverte de pierre concassée moderne. La seconde séquence d'utilisation et d'entretien de la rue mesurait 0,15 m d'épaisseur en moyenne. Il s'agissait globalement d'un limon sableux compact, plutôt homogène, de couleur brun grisâtre foncé. Cette couche contenait une grande quantité de petites pierres variées d'un diamètre de 0,20 m et moins. On y a observé quelques nodules de chaux, de mortier et de briques. Des lentilles de cendre et de charbon de bois s'y trouvaient à certains endroits. L'ensemble comprenait un assez grand nombre d'artefacts et d'écofacts parmi lesquels des tessons de terre cuite commune vernissée verte de France, de faïence blanche, de grès rhénan gris, de bouteilles à alcool en verre teinté vert foncé, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche ainsi que des os de boucherie et des

clous forgés ont été amassés. On y a aussi trouvé des balles de plomb de divers calibres et des pierres à fusil. Plus précisément, les lots 3A3 et 3B1 correspondaient à une surface de circulation de la rue et les lots 3B2 et 3B3 correspondraient à des remblais de comblement d'ornières (photo 10). Les lots 3A4 et 3B4 pourraient être associés à un remblai mis en place à la suite de l'incendie de 1721 afin d'assainir les lieux.

Photo 10 : Surface du lot 3B4 à la suite de la fouille du lot 3B3 (BjFj-141-24-NUM3-28). On voit bien l'ornière au centre de la photo.

SALUBRITE ET HYGIENE SUR LA RUE SAINT-PAUL AUX XVII^{E} ET XVIII^{E} SIECLE

Comme il a été possible de le voir, plusieurs couches de sol associées à l'aménagement de la rue Saint-Paul ainsi qu'à son utilisation et son entretien au cours du Régime français ont été mises au jour en 2024. Lors des fouilles, plusieurs échantillons de sols et des ossements d'animaux amassés dans les différentes couches datant de la fin du XVII^{e} et du début du XVIII^{e} siècle ont été soumis à des analyses spécialisées en archéobotanique, en archéoentomologie et en zooarchéologie (Gaïa 2025 ; annexe 2). L'objectif de cette démarche était de voir les conditions d'hygiène publique et l'alimentation des Montréalais de cette époque, en observant ce qui était rejeté à la rue et les insectes qui étaient attirés vers ces ordures. Il est bien connu qu'au cours du développement des villes occidentales, avant l'arrivée de la collecte organisée des déchets et l'évacuation efficace des eaux usées, pots de chambre, déjections animales, restes de table et ordure ménagères étaient rejetés dans les cours d'eau, les arrière-cours ou directement à la rue. Ceci a évidemment entraîné plusieurs complications qui sont à l'origine de maladies et d'épidémies qui ont forcé les élus, les

autorités et les ingénieurs urbains à développer les villes modernes notamment avec la gestion des matières résiduelles variées, mais aussi la distribution de l'eau potable sans qu'il y ait de contamination. En ce qui concerne Montréal, les ouvrages de Louise Pothier (1996), Robert Gagnon (2006) et Dany Fougères (2004) racontent avec éloquence l'histoire de ces services publics.

Il faut rappeler que le tronçon de la rue Saint-Paul étudié ici est le plus ancien axe de circulation montréalais. Parmi les échantillons soumis se trouvent les sols associés au comblement d'un ruisseau et à l'aménagement initial de la rue (tableau 2, évènements 14, 16 et 17). Les autres échantillons concernaient différentes surfaces de circulations et remblais d'entretien de la chaussée (tableau 2, évènements 18 et 23 à 28) (annexe 2).

L'une des principales observations issues de l'analyse zooarchéologique concerne, sans grandes surprises, la nette préséance d'animaux domestiques dans les assemblages, tels que le bœuf (*Bos taurus*), le porc (*Sus scrofa*) ainsi que les ovicapridés dont le mouton ou la chèvre (*Ovicapridae* sp.). Quelques espèces sauvages se trouvaient aussi dans les assemblages, dont le rat musqué (*Ondatra zibethicus*) et la tourte voyageuse (*Ectopistes maigratorius*). On y a aussi observé des os de poissons et d'oiseaux dont il n'a pas été possible d'établir l'espèce. Chez les poissons, des os provenant de spécimens de la famille des ictaluridés (*Ictaluridae* sp.), mieux connus sous le nom de poissons-chats, ont été identifiés. Cette famille inclut 51 espèces en Amérique du Nord. Ce sont surtout la barbotte brune (*Ameiurus nebulosus*) et la barbue de rivière (*Ictalurus punctatus*) que l'on retrouve au Québec[8]. Des ossements de la famille des acipensérides (*Acipenseridae* sp.), dont fait partie l'esturgeon, s'y trouvaient aussi. Du côté des oiseaux, la famille des anatidés (*Anatidae* sp.), à laquelle appartiennent les oies, les bernaches et les canards, a pu être identifiée.

Ainsi, outre quelques activités ponctuelles de chasse et de pêche, l'analyse des ossements a permis d'identifier plusieurs traces de boucherie et de découpes au couteau, au couperet ou à la hache sur des animaux domestiques d'élevage. Certains os présentaient aussi des traces de brûlures issues de la cuisson des pièces de viande. Selon Gaïa (2025 : 27, 35 et 38), les traces observées témoigneraient du fait que les « carcasses ont été traitées presqu'en entier sur le site, ce qui suggère également un élevage à proximité » (Gaïa 20025 : 27). Or, il sera possible de le voir un peu plus loin, mais la place Royale se trouvait à quelques pas vers l'ouest et la fouille de 2024 a permis d'y observer que tout au long de la période française, c'est le marché des viandes qui y trônait au sommet des activités. Les gens du coin devaient donc s'approvisionner régulièrement en viandes d'animaux domestiques élevés en ville ou dans les environs puis en grande partie débités à la place du marché. Une fois les repas consommés, les restes de tables étaient rejetés directement à la rue. Il en allait de même avec les produits issus de la chasse et de la pêche. Quelques-unes de

[8] Barbue de rivière
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/faune/animaux-sauvages-quebec/fiches-especes-fauniques/barbue-riviere
Barbotte brune
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/faune/animaux-sauvages-quebec/fiches-especes-fauniques/barbotte-brune

ces viandes sauvages pouvaient être achetées à la place du marché, mais on peut aussi penser que les Montréalais s'adonnaient souvent eux-mêmes à ces activités.

Des traces d'usures ont aussi été observées sur les ossements rejetés à la rue. Plusieurs de ces altérations, très prononcées, empêchaient même l'identification des os puisque les éléments caractéristiques n'y étaient plus présents (Gaïa 2025 : 33). Il est possible que cette forte usure soit les résultats d'ossements exposés aux intempéries et piétinés à de nombreuses reprises. De surcroît, un grand nombre d'ossements ont clairement été rongés par des chiens. Cela n'a rien de surprenant, on peut facilement s'imaginer tout le brouhaha autour des étals de viandes à la place du marché le jour, puis la préparation et les rejets des repas lancés à la rue en soirée ; ce qui sonnait assurément la curée pour les chiens.

En ce qui concerne les analyses archéobotaniques, les échantillons ont révélé plusieurs graines de plantes comestibles sauvages et cultivées, de rares graines de plantes médicinales et plusieurs mauvaises herbes. L'espèce la plus fréquemment observée était sans contredit, la ronce (*Rubus* sp.), qui comprend notamment les framboises et les mûres, petits fruits sauvages très prisés. D'autres fruits sauvages comestibles ont été identifiés dont le sureau (*Sambucus* sp.), l'aralie à grappes (*Aralia racemosa* L.), le sumac (*Rhus typhina* L.) et les prunes (*Prunus* sp.). Ces fruits étaient-ils disponibles à la place du Marché ? Ont-ils fait l'objet d'une cueillette familiale ou s'agit-il simplement de plantes naturellement présentes dans les sols ? Certaines de ces graines de petits fruits pourraient, dans les strates les plus anciennes, provenir du défrichement des lieux puisqu'il s'agit de plantes indigènes abondantes faisant « partie du bruit de fond de l'environnement naturel » (Gaïa, 2025 : 34). Cependant, leur présence peut aussi suggérer qu'elles aient été consommées, particulièrement la ronce, qui, en grande quantité, peut parfois sous-tendre des « rejets alimentaires ou de matières fécales » directement à la rue (Gaïa, 2025 : 60).

Du côté des céréales, quelques grains de blé amidonnier carbonisés (*Triticum diococcum*) et d'orge, aussi carbonisés (*Hordeum vulgare* L.), ont été identifiés. En ce qui a trait aux fruits et aux légumes, seules des graines de courges d'hiver (*Cucubita* sp.) complétaient l'assemblage de plantes cultivées. À cela, s'ajoutent cinq graines de jusquiame noire (*Hyoscyamus niger* L.), une plante aux puissantes propriétés médicinales. La présence de ces plantes dans la rue, en petit nombre, « suggère que la gestion des déchets de balayures de plancher ou encore de rejet de foyer a pu se faire directement à l'extérieur des habitations » (Gaïa, 2025 : 52). Il n'est pas étonnant de retrouver une si petite quantité de plantes au potentiel économique dans la rue, car hormis les graines échappées et rejetées par terre, les voies de circulation ne constituent pas des lieux privilégiés pour leur déposition.

Chez les mauvaises herbes, les échantillons contenaient des graines de morelle douce-amère (*Solanum dulcamara* L.), de chénopodes (*Chenopodium* sp.), de violette (*Viola* sp.), d'amarante (*Amarantus* sp.), de pourpier (*Portulaca oleracea L.),* de carex (*Carex* spp.), d'éleocharis (*Eleocharis* sp.), de joncs (*Joncus sp.),* de scirpes (*Scirpus* sp.), d'astéracées, de cypéracées et de poacées. Plusieurs de ces types de plantes, dont les carex (ou laîches), les joncs, les éléocharis, les scirpes et les poacées sont des plantes caractéristiques de milieux humides (Gaïa, 2024 : 55). D'après Gaïa (2025 : 60), la plupart des plantes adventices identifiées témoignent « d'un environnement ouvert

près des habitations et humide ». Les mauvaises herbes poussaient-elles en bordure de la rue ? Cela semble peu probable considérant la circulation constante, le piétinement fréquent et le passage des chevaux et des calèches. De surcroît, la rue Saint-Paul était plutôt étroite à cette époque. Est-il possible que ces graines de plantes se soient trouvées dans les sols utilisés comme remblais destinés à l'entretien des rues ? Lors du réaménagement de la place des Montréalaises, sur un site où passait la rivière Saint-Martin du côté nord du Vieux-Montréal, les analyses archéobotaniques ont permis d'observer un grand nombre de plantes indigènes caractéristiques de milieux humides (Ethnoscop, 2022a : 46 à 49). Il a même été possible de déceler certains éléments de la topographie des lieux dont le lit de la rivière, ses abords et le replat de la rive en étudiant les plantes qui y ont été retrouvées. Certaines plantes dont les carex et les scirpes, aussi identifiés sur la rue Saint-Paul, s'y trouvaient. Il serait logique de croire que les sols utilisés pour remblayer la rue puissent provenir de l'extérieur de la ville, notamment des abords des rivières Saint-Pierre et Saint-Martin ou du fleuve Saint-Laurent. Même si la rue Saint-Paul était souvent bourbeuse, il semble peu probable qu'une végétation de milieu humide ait pu s'y développer. Aussi, certaines de ces plantes considérées comme sauvages ou désignées comme des mauvaises herbes sont comestibles ou médicinales. C'est le cas notamment de certains chénopodes, dont les fameux choux gras, mais aussi les violettes, de l'amarante et du pourpier (MacKinnon et al. 2014 : 228-229 ; 308-309 ; 311). Il est impossible, ici, de déterminer si leur présence sur la rue Saint-Paul est due à une utilisation domestique ou à une déposition naturelle.

En 2019, l'analyse des restes botaniques identifiés dans la cour arrière et dans le four à pain d'une maison de bâtie au XVII^{e} siècle sur la rue Saint-Paul a mise en lumière l'utilisation de plusieurs plantes sauvages indigènes et de plantes importées à des fins médicinales, surtout pour prodiguer des soins associés aux besoins féminins (Ethnoscop, 2022b : 393 à 395 et 404 à 406 et Faucher et Santerre, 2024). Il faut rappeler ici que la ronce, l'aralie, le sumac et le sureau sont des plantes médicinales qui étaient couramment utilisées dans la pharmacopée autochtone. Ces plantes étaient, en quelque sorte, des couteaux suisses de la médecine traditionnelle autochtone (Mackinnon et al. 2014 : 90, 93 à 95, 124, 125, 184 ; Erichsen-Brown 1979 : 115 à 125 et 448-449). Les colons européens comparaient d'ailleurs l'aralie à tige nue à la salsepareille, dont le commerce avait atteint des sommets sur le vieux continent et tout comme le ginseng, on espérait que ce substitut puisse être commercialisé à fort prix (Asselin, Cayouette et Mathieu, 2015 : 84-85 et 115 à 118 ; Erichsen-Brown 1979 : 448-449 et Lamoureux 2002 : 261). Bien qu'elles ne soient pas de la même famille, les aralies à tige nues et la salsepareille ont des propriétés médicinales semblables. À cet assemblage de plantes médicinales autochtones, les fouilles de 2019 ont aussi révélé des plantes importées, dont la figue, le géranium découpé, la verveine et la jusquiame noire. Celles-ci étaient très importantes dans la médecine traditionnelle de l'époque, particulièrement la jusquiame qui avait des propriétés analgésiques et anesthésiques (Dauncey et Larsson 2018 :138 et 201). S'il est important de revenir sur cette découverte, c'est parce que les données archéobotaniques de 2024 tendent à confirmer les observations effectuées à la suite de fouilles de 2019. Certaines des plantes médicinales observées en 2019 dans la maison et sa cour arrière ont aussi été découvertes sous la rue Saint-Paul en 2024, dont la ronce, la violette, le sumac, le sureau, l'aralie et même la jusquiame noire. En revanche, celles-ci étaient en bien moins grand nombre et beaucoup moins concentrées proportionnellement à la superficie échantillonnée en 2019. De plus, elles étaient mélangées avec une grande quantité de plantes adventices et de mauvaises herbes,

plus susceptibles d'être trouvées à l'extérieur des maisons, sous la rue, alors qu'en 2019, les plantes médicinales étaient surtout mélangées à des plantes comestibles suggérant un usage domestique. De plus, celles-ci ont été amassées dans la cour arrière de la maison ainsi que dans son four à pain, à l'intérieur. Cela suggère une présence dans la cuisine et un rejet à l'extérieur ou dans le four lors du balayage des planchers. Ainsi, la présence des plantes sauvages indigènes dans les assemblages de 2024 peut être le résultat d'un bruit de fond naturel ou d'un usage humain. Il est difficile de départager dans ce cas-ci. En revanche, la petite quantité de graines de jusquiame noire pourrait provenir d'un rejet à la rue à la suite du balayage d'un plancher, au même titre que certaines des graines de céréales carbonisées. Est-il possible que l'on ait pu se procurer, à l'époque, des plants de jusquiame séchés ou frais à la place du marché et que ces graines soient tombées à la rue lors du déplacement vers la maison ?

Figure 28 : Latridius minutus (https://bugguide.net/node/view/2237941)

Dans les couches d'utilisation et d'entretien de la rue Saint-Paul, les restes d'insectes étaient en très petit nombre. Quelques spécimens ont tout de même pu être identifiés dont un *Latridius minutus* (figure 28)[9], des coléoptères « ravageurs de bien entreposés les plus communs en Amérique du Nord. Bien qu'associés aux céréales telles que le blé sous toutes ses formes (grain, farine), il ne se nourrit pas des céréales en question, mais de la moisissure qui peut s'y former ». Sa présence suggère de mauvaises conditions d'entreposage (Gaïa, 2025 : 56-57). Aurait-on eu à jeter une quantité de grains ou de farine de blé à la rue après y avoir observé de la moisissure et des insectes ? Les assemblages comprenaient aussi des parties de *Priobium sericeum*, plutôt semblable en apparence à celui mentionné précédemment (figure 29). « Cette espèce est originaire d'Amérique du Nord, mais elle s'est adaptée à la présence humaine et cause parfois des dommages aux meubles en bois et aux planchers. Dans les milieux naturels, cet insecte s'attaque surtout aux branches mortes de chêne de cerisier, de noyer et de houx » (Gaïa, 2025 : 65). Un spécimen de la famille des *Aleocharinae* a aussi pu être identifié sans plus de précision. Les *Aleocharinae* appartiennent à une famille de « staphylins impossibles à identifier sans les parties génitales. De plus, ils sont extrêmement nombreux et diversifiés » (Gaïa, 2025 : 56).

Figure 29 : Priobium Sericeum (https://bugguide.net/node/view/110294)

Somme toute, les données issues des analyses spécialisées des échantillons prélevés dans les couches de sols correspondant à l'utilisation et à l'entretien de la rue Saint-Paul au Régime français ont révélé des informations intéressantes. On y décèle d'abord un environnement ouvert situé à proximité des habitations où l'on retrouvait généralement peu d'insectes. La situation peut être attribuable à la circulation fréquente et

[9] https://grainscanada.gc.ca/fr/qualite-grains/gestion/identification-insectes/insectes-ravageurs-secondaires/lathridius-minutus.html

constante sur la rue, ce qui ne leur laissait pas le loisir de s'y installer. Les seuls insectes mis au jour témoigneraient plutôt de leur présence dans les maisons ou dans les endroits où étaient entreposés les grains de blé. Ils auraient été rejetés à la rue à la suite d'un entretien ménager. La situation était sensiblement la même avec les graines de plantes comestibles et médicinales ainsi que les grains de céréales. Ceux-ci auraient été rejetés à la rue. On les retrouvait en petite quantité, surtout si l'on compare avec un assemblage domestique tel que celui mis au jour en 2019 sous la rue Saint-Gabriel. Plusieurs plantes et petits fruits comestibles et médicinaux indigènes se trouvaient aussi dans les échantillons prélevés dans la rue. Il est toutefois difficile de déterminer s'il s'agissait d'un bruit de fond naturel ou de plantes utilisées par les Montréalais. En ce qui concerne les mauvaises herbes, plusieurs de celles-ci témoignent d'un milieu humide. Bien que la rue Saint-Paul, comme plusieurs autres rues à cette époque, ait pu souvent être boueuse, on s'imagine mal y voir pousser une végétation même dispersée. Les graines découvertes proviennent possiblement des endroits où les remblais de sol utilisés pour entretenir la rue ont été prélevés. En marge de la ville, le fleuve Saint-Laurent et les rivières Saint-Pierre et Saint-Martin sont des endroits où les sols étaient facilement accessibles, emportant avec eux des témoins de ces milieux humides. En ce qui concerne les déchets alimentaires rejetés à la rue, on y voit surtout des ossements d'animaux domestiques dont les viandes ont certainement été achetées à la place du marché où elles étaient débitées. Les activités de chasse et de pêche ont aussi laissé leur trace sous la rue Saint-Paul, quoiqu'en beaucoup plus petite quantité. Enfin, les os rongés par les chiens témoignent de la présence de cet animal de compagnie à Montréal, et ce, sur une longue période. La rue devait constituer pour eux un bel endroit pour manger et ronger les restes de table.

Vestiges de maisons bordant la rue Saint-Paul

Comme il a été possible de le voir, l'incendie de 1721 a constitué une occasion pour l'ingénieur militaire Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry de rectifier autant que possible cette portion de la rue Saint-Paul qui formait un goulot d'étranglement nuisible aux déplacements (plan 12). Malgré tout, celle-ci demeurait passablement étroite (Ethnoscop, 2008 : 121 à 125). Les plans de 1815 puis celui de 1825 montrent que la rue a de nouveau été élargie des deux côtés, transposant les fronts bâtis à leurs emplacements actuels (plans 15 et 16). Cet élargissement portait la largeur de la rue à la limite actuelle des trottoirs. Il est toutefois étonnant de constater que le plan de 1846 (plan 17), contrairement aux plans précédents, représente toujours le décrochement dans l'alignement des façades et le front avancé du côté sud. S'agit-il d'un copié-collé d'un plan plus ancien ? Le plan de 1873 montre, quant à lui, que les façades des côtés nord et sud se trouvent bel et bien à leur emplacement actuel (plan 18). Un plan plus récent, daté de 1890, illustre un autre projet d'élargissement du côté nord de la rue (plan 19). Quelques années plus tard, un projet similaire, mais plus ambitieux, proposait de repousser les façades vers le nord, entre les rues Saint-Sulpice et Saint-François-Xavier (plans 20 et 21). Ces nouveaux élargissements n'ont cependant jamais vu le jour (Ethnoscop, 2008 : 126 à 133). Tous ces correctifs et élargissements ont fait en sorte que des vestiges de bâtiments anciens se trouvent aujourd'hui sous les trottoirs de part et d'autre de cette portion de la rue Saint-Paul. Quelques-uns d'entre eux ont d'ailleurs été mis au jour en 2004 sous le trottoir nord de la rue, à l'est de la place Royale (Ethnoscop, 2008 : 138-172). Ceux-ci étaient

associés à un groupe de bâtiments construits dès la fin du XVII^{e} siècle devant les maisons des marchands Jacques Le Ber, Charles Le Moyne et Jacques Testard dit La Forest.

L'un des vestiges de maçonnerie dégagés en 2024 a été observé du côté sud de la rue Saint-Paul, près de l'angle sud-ouest de son intersection avec la rue Saint-Sulpice (tableau 2, évènement 19). Celui-ci se trouvait sous le trottoir sud et sous une conduite de gaz (plan 6; photo 11). Il n'est apparu que lorsque la mince paroi de pierre concassée accolée à son parement nord s'est affaissée. Le parement dégagé correspondait à une maçonnerie de pierres calcaires brutes à grossièrement ébauchées liées par un mortier sableux jaunâtre. On y a observé entre 7 et 8 assises sur une hauteur de 1,00 m, sans que la base ne soit atteinte. Aucun sol archéologique en place n'a été observé en lien avec ce vestige. Il faut mentionner que cette intersection a lourdement été bouleversée lors de la mise en place d'une grande variété de services modernes. D'après sa position et son axe, ce vestige correspondrait à la façade nord des bâtiments situés du côté sud de la rue avant son élargissement survenu entre 1815 et 1825 (plan 25). En l'absence de sols en place associés à ce vestige, il est difficile de le dater avec plus de précision. Le vestige 2B1 se trouvait sur le lot 208 du second terrier de Montréal et celui-ci était subdivisé en quatre sous parcelles où l'on retrouvait les marchands Maurice Blondeau de 1711 à 1731, Jean-Alexis Lemoine dit Monière, de 1722 à 1729, et les négociants Charles-Augustin Réaume, de 1760 à 1772 et John Lilly de 1802 à 1805. Un seul artisan, le charpentier Pierre Mercereau, y a vécu de 1715 à 1729 (Groupe de recherches sur Montréal, Adhémar). Des sols en place associés à ce vestige pourraient avoir été préservés sous le trottoir sud de la rue Saint-Paul.

Photo 11 : Vestige 2B1, vers le sud-ouest (BjFj-141-24NUM4-2)

Du côté nord de la rue, une petite partie d'un vestige de maçonnerie orienté dans un axe nord-sud a été dégagé (plans 6 et 32, photos 12 et 13). Celui-ci, 2C1, était une maçonnerie de pierres calcaires brutes à grossièrement ébauchées, liées par un mortier sableux beige. Il se composait de deux parements et d'un blocage de pierres brutes. L'ensemble mesurait 1,14 m de longueur, 1,50 m de largeur et 1,00 m de hauteur. Sa base n'a pas été atteinte et seuls des sols remaniés récemment ont été observés en lien avec ce vestige. D'après son orientation et son positionnement, il s'agirait d'un mur mitoyen séparant deux bâtiments (tableau 2, évènement 20). Les premières constructions dans ce secteur sont apparues dès la fin du XVII^{e} siècle ou au début du XVIII^{e} siècle. Plus précisément, à l'emplacement du vestige mis au jour, le premier plan à illustrer un bâtiment est celui de 1704 (plan 10). Il s'agissait cependant d'une petite construction isolée de forme carrée. La situation est la même sur le plan de 1713, qui précise que cette construction était en bois (plan 11). Les premiers plans à illustrer un front plus uniforme ont été tracés par Chaussegros de Léry (plans 12 et 13). C'est peut-être à cette époque que le bâtiment rattaché au vestige 2C1 a été construit. Les plans ultérieurs (plans 14 et 15) montrent que ce bâti s'est par la suite resserré et que finalement, avant 1825, les façades du côté nord de la rue Saint-Paul ont été repoussées vers le nord. Le vestige 2C1 correspond donc à la limite entre deux bâtiments construits au début du second quart du XVIII^{e} siècle et partiellement démolis entre 1815 et 1825 (plan 32). Le vestige 2C1 correspond approximativement à la limite entre les propriétés situées sur les lots 164 et 165 du second terrier de Montréal. Ces terrains appartenaient au marchand Jacques Le Ber et, parmi les propriétaires qui y ont résidé à la suite du décès de l'homme d'affaires, on retrouve Marguerite Bouat, de 1717 à 1738; le fils de Jacques Le Ber, Jacques Le Ber de Senneville entre 1720 et 1735; l'officier et commerçant Luc de La Corne de Chapt et de Saint-Luc en 1764 et 1765; le négociant William Grant en 1764 et 1765; puis un certain William Hunter de métier inconnu entre 1794 et 1805. Rosina McClement y a aussi tenu boutique (*shopkeeper*) entre 1803 et 1805 (Groupe de recherches sur Montréal, Adhémar).

Photo 12 : Sommet du vestige 2C1, vers l'ouest (BjFj-141-24NUM1-14)

Photo 13 : Vestige 2C1, vers l'est (BjFj-141-24NUM1-16)

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE CHAUSSEGROS DE LÉRY DE 1731 SUR LA RUE SAINT-PAUL OUEST À L'OUEST DE LA RUE SAINT-SULPICE

PLAN 32

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 2A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- MAÇONNERIE
- BÉTON
- VESTIGE DÉSTRUCTURÉ
- PROLONGEMENT DE VESTIGE
- 2B1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-141 — CODE BORDEN

0 2 4 m

ÉCHELLE : 1/200

N.Mtl N.Q

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

Deux autres vestiges de maçonnerie ont été observés beaucoup plus à l'est, sous le trottoir nord de la rue Saint-Paul, entre la rue Marie-Morin et le boulevard Saint-Laurent (plan 4). Il s'agissait, dans les deux cas, d'un même mur constitué de pierres calcaires brutes à grossièrement ébauchées (tableau 2, évènement 18). Les pierres brutes mesuraient environ 0,30 m de diamètre et les pierres ébauchées mesuraient 0,30 m de longueur, 0,10 m d'épaisseur et 0,40 m de largeur. Elles étaient liées par un mortier de chaux friable. La portion est de ce vestige a été observée sur une longueur totale de 3,25 m et sur une largeur visible de 0,52 m. Cette section du vestige était brisée par des services modernes aux extrémités est et ouest (photo 14). La deuxième portion de ce même vestige se trouvait 6,00 m plus à l'ouest. Elle était dans un état de conservation assez mauvais, brisé à l'est et à l'ouest par des services modernes. Elle était constituée essentiellement de pierres calcaires brutes dont 5 à 6 assises ont été observées lors des excavations (photo 15).

Photo 14 : Vestige 1B1/2G7 vers le nord (BjFj-235-24NUM3-75)

Photo 15 : Vestige 1B2, vers le nord (BjFj-235-24-NUM3-69)

Des sols archéologiques en place, en lien avec le vestige 1B1/2G7 ont été observés dans la sous-opération 2G. Le lot 2G3 correspondait à sa tranchée de construction (tableau 2, évènement 18). Elle était remplie de loam meuble, brun-beige tacheté de noir qui contenait des inclusions de petites pierres variées, de nodules de mortier et de fibres de bois. Cette tranchée n'était pas très profonde. Elle avait une épaisseur maximale de 0,18 m. On y a trouvé qu'un seul clou forgé, une petite bande de métal cuivreux et une trentaine d'os de boucherie. Un tesson de terre cuite fine blanche complétait cet assemblage, mais celui-ci est assurément intrusif, provenant de l'installation des nombreux services modernes qui se trouvent dans les environs.

Ces deux vestiges et leur tranchée sont associés à une même construction. L'analyse des plans anciens montre que le premier bâtiment à être érigé à cet emplacement de la propriété des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame apparaît sur un plan de 1724 (figure 30) et on peut le voir sur les plans ultérieurs (plan 33). Cette construction, plutôt imposante, a été entamée quelque temps après 1722. En effet, afin d'augmenter leurs revenus, les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame ont morcelé la partie de leur terrain qui longeait la rue Saint-Paul afin de vendre les lots à des particuliers (Ethnoscop, 1996a : 25). Les maisons se trouvaient sur trois lots et d'après la superposition du plan de 1729, les vestiges mis au jour en 2024 correspondraient à la façade sud des bâtiments qui se trouvaient sur les lots 256 et 257. Selon la base de données Adhémar du Groupe de recherche sur Montréal, le lot le plus à l'est, le 256, appartenait entre 1722 et 1742 au charpentier et arpenteur Jean-Baptiste Lefebvre dit Angers et à son épouse Geneviève Françoise Faucher. Leur fils, Jean-Baptiste Lefebvre dit Angers deuxième du nom, un négociant, a repris la propriété jusqu'en 1764. Le lot suivant était subdivisé en trois sous parcelles où l'on retrouvait les marchands Pierre Cosme dit Saint-Côme de 1722 à 1735, Nicolas Perthuis de 1724 à 1737 et Pierre Guy deuxième du nom, de 1785 à 1805. On y rencontrait aussi Jeanne Truillier dit Lacombe de 1748 à 1765 et Jean-Baptiste Godefroy de Vieuxpont et son épouse Jeanne Veron entre 1722 et 1735.

Figure 30 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1724, par Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (BAC(archivianet) PH3/340/Montréal/1724)

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE CHAUSSEGROS DE LÉRY DE 1731 À LA RUE SAINT-PAUL OUEST À L'OUEST DU BOULEVARD SAINT-LAURENT

PLAN 33

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- MAÇONNERIE
- BÉTON
- VESTIGE DÉSTRUCTURÉ
- PROLONGEMENT DE VESTIGE
- 1B1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-168 — CODE BORDEN

0 2 4 m

ÉCHELLE : 1/200

N.MtI

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

L'Hôtel-Dieu, fondé par Jeanne Mance, est le plus vieux bâtiment à avoir été bâti à l'extérieur du fort de Ville-Marie en 1645. Les interventions qui ont été réalisées le long du côté nord de la rue Saint-Paul entre les rues Saint-Sulpice et Marie-Morin ont permis de dégager un muret de pierre suivant sensiblement l'axe du trottoir nord de la rue Saint-Paul (plan 5). Il s'agissait d'un vestige de maçonnerie de pierres calcaires brutes (tableau 2, évènement 29). Les pierres utilisées dans sa construction mesuraient 0,60 m de diamètre et elles étaient liées par un mortier sableux très compact comprenant de gros nodules de chaux. Ce vestige reposait sur le sol stérile qui a été décapé tout autour lors de la construction du mur. Il était probablement construit à tout venant, mais une seule assise en a été observée (photo 16). Ce vestige disparaissait sous le trottoir du côté ouest. À l'est, il était brisé par une ancienne conduite de gaz et par des massifs électriques. D'après sa position, il ne fait aucun doute que ce vestige correspond à un muret qui délimitait la propriété de l'hôpital de la rue Saint-Paul.

Photo 16 : Vestige 1D2/2M6/2N1, vers le nord (BjFj-235-24NUM6-27)

Plusieurs plans d'époque montrent bien que la propriété de l'Hôtel-Dieu était ceinte par une clôture de pieux (figures 31, 32 et 33 et plans 10 à 13). Selon l'historien Robert Lahaise (1973 : 18 et 44), l'hôpital aurait été fermé d'une clôture de pieux dès 1647. Celle-ci a certainement été modifiée à quelques reprises, et en 1769 la clôture de bois a été remplacée par un muret de pierres. C'est à ce dernier que les vestiges mis au jour en 2024 sont associés. En revanche, aucun sol de cette époque n'a été mis en relation avec ce muret puisque la rue a été décapée par la suite.

Figure 31 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1685 par Robert de Villeneuve (BAC H3/340/Montréal/1685)



Figure 32 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1704 par Jacques Levasseur de Neré (BAC,(archivianet) Ph/340/Montréal/1704)

Figure 33 : Extrait d'un plan de la ville de Montréal en 1713 par Gédéon de Catalogne (British Library, http://searcharchives.bl.uk/IAMS_VU2:IAMS040-001999736)

Les couches de sol du 19e siècle et du début du suivant étaient plutôt rares puisqu'elles ont été décapées lors de l'aménagement moderne de la rue et la mise en place de son infrastructure. Dans les environs de l'intersection de la rue Saint-Paul et de la ruelle Saint-Dizier, seules les sous-opérations 2E, 2F, 2H et 2J ont révélé deux couches de cette époque. La plus ancienne correspond à un remblai de nivellement de la rue mis en place dans la seconde moitié du XIXe siècle (tableau 2, évènement 30). Cette couche, d'une épaisseur approximative de 0,10 m, se composait de sable loameux, meuble, noir, contenant plusieurs inclusions de charbon de bois. On y a trouvé des fragments de tuyaux de grès, des tessons de terre cuite fine blanche vitrifiée, de terre cuite commune grossière à glaçure verte, de verre incolore sans plomb, de verre à bouteille teinté vert et du verre à vitre. Au-dessus de ce remblai, une surface de circulation de la rue a été mise au jour (tableau 2, évènement 31). Il s'agissait d'un sable loameux compact, brun grisâtre foncé, contenant des galets arrondis et des éclats de pierres calcaires. Ce sol était grandement bouleversé. Il contenait très peu d'artefacts dont 18 clous forgés, des tessons de terre cuite commune grossière à glaçure incolore, de grès du Derbyshire, un fragment de tuyau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche et des os de boucherie. Globalement, les sols qui se trouvaient au-dessus correspondaient à des remblais récents, postérieurs à 1950, mis en place lors de l'aménagement de la rue dans les années 1960. Celles-ci n'ont pas fait l'objet d'enregistrement archéologique. Quelques remblais de comblement de tranchées de services récents qui coupaient les sols archéologiques des sous-opérations ont aussi été relevés (tableau 2, évènement 34 à 36).

Les derniers éléments d'intérêt archéologique mis au jour correspondent à des bâtiments démolis au début du XXe siècle. L'un d'entre eux se trouvait à l'angle nord-est de l'intersection des rues Saint-Paul et Marie-Morin (photo 17) (tableau 2, évènement 32). Ce vestige était orienté dans un axe nord-sud. Il était constitué de pierres calcaires grossièrement ébauchées liées par un mortier sableux friable contenant des nodules de chaux. Les pierres qui le composaient mesuraient en moyenne 0,50 m de longueur sur 0,30 m d'épaisseur. Une brique moderne se trouvait dans son blocage. Le vestige avait une hauteur maximale de 0,70 m et sa base n'a pas été atteinte. Il a été observé sur une longueur visible de 3,90 m et une largeur visible de 0,87 m. Il a beaucoup été endommagé par le passé, vers son centre, lors de l'installation d'une chambre de vannes.

D'ailleurs, les sols associés à ce vestige ont entièrement été bouleversés lors de l'installation de cette chambre de vannes. Près du coin sud-est de l'excavation, une séquence de sols en place a été observée en paroi, ce qui suggère que des sols d'intérêt archéologiques pourraient se trouver sous le trottoir nord de la rue Saint-Paul (photo 18).

Photo 17 : Vestige 1E1, vers le nord-est (BjFj-235-24-NUM5-2)



Photo 18 : Détail de la paroi est de la sous-opération 1E (BjFj-235-24-NUM5-4)

Un bâtiment apparaît pour la première fois à cet emplacement sur un plan de 1713 (plans 13 et 14). Ce même bâtiment, qui suit la limite est de la propriété de l'Hôtel-Dieu, est toujours visible sur les plans du XVIII^{e} siècle et du début du siècle suivant (plans 15 à 19). On le reconnaît par sa forme rectangulaire s'étirant vers le nord-est. Il est cependant bien peu probable, compte tenu de l'emplacement précis du vestige mis au jour et de la présence d'une brique moderne dans son blocage, que ce dernier soit associé à ce bâtiment. Le plan de James Cane de 1846 (plan 17) montre que le bâtiment rectangulaire a fait place à une rallonge de la série de maisons qui borde le côté nord de la rue Saint-Paul. Toujours selon ce plan, la rue Marie-Morin n'existait toujours pas. En fait, cette dernière a été ouverte en 1861, sous le nom de rue Saint-Dizier et ce n'est qu'en 2017 qu'elle a pris le nom de rue Marie-Morin, en l'honneur de la première supérieure canadienne de la communauté des Hospitalières de Saint-Joseph (Ville de Montréal, fiche d'un espace public, rue Marie-Morin). Le plan de 1873 illustre justement le secteur à la suite de l'ouverture de la rue Saint-Dizier (Marie-Morin) (plan 18). On peut voir, à l'angle nord-est de l'intersection de la rue Saint-Paul et Saint-Dizier, deux petits bâtiments rectangulaires de petites dimensions. Enfin, le plan de 1907 montre la même intersection, mais on voit que le trottoir y a acquis sa forme actuelle et que les petites constructions qui occupaient ce coin ont été démolies (plan 20). Le vestige mis au jour sous le trottoir est de la rue Marie-Morin correspondrait donc à ces petits bâtiments que l'on voit sur les plans de la fin du XIX^{e} siècle (plan 34). Ceux-ci, de petites dimensions, étaient possiblement des logements qui n'ont pas été occupés bien longtemps.

Deux autres vestiges imbriqués ont été dégagés au centre de l'intersection de la rue Saint-Paul et du boulevard Saint-Laurent (tableau 2, évènement 33). Le mur nord-sud de cet ensemble était composé de pierres calcaires grossièrement ébauchées liées par un mortier friable jaunâtre (photos 19 et 20). Seul le parement ouest du vestige, dressé, a été observé sur 14 assises. Le vestige mesurait environ 3,50 m de longueur et 2,00 m de hauteur visibles. Sa base n'a pas été atteinte. À son extrémité sud, ce vestige était imbriqué à un autre mur, orienté est-ouest. Celui-ci, de facture différente, était en beaucoup moins bon état de conservation (photo 20). Il a été observé sur une longueur maximale de 1,50 m, sur une hauteur de 0,70 m et sur une largeur visible de 0,50 m. Il se composait de cinq assises de pierres calcaires brutes liées par un mortier blanc, friable. Les pierres utilisées mesuraient 0,60 m de diamètre et moins. Les deux premières assises du bas, qui reposaient sur le sol, faisaient saillie du parement nord sur une largeur de 0,20 m. Aucun sol d'intérêt archéologique n'a été observé en lien avec ces vestiges.

Les premiers bâtiments à apparaître dans ce secteur apparaissent sur les plans du XVIII^{e} siècle (plans 12 et 13). On y voit une longue rangée de maisons qui s'étiraient entre les rues Marie-Morin et Saint-Jean-Baptiste actuelles. Il s'agissait de maisons en rangées que les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame ont fait construire dès 1722 afin de pouvoir les louer ou les vendre à des particuliers. Le plan de 1804 est un peu plus détaillé (plan 14). On peut voir que les vestiges 7A1 et 7A2 correspondent à une résidence identifiée par le chiffre 3 (plans 35 et 36). Le vestige 7A2, visiblement de facture plus ancienne en pierres brutes, correspondrait à la façade sud donnant sur la rue Saint-Paul. Le vestige 7A1 correspondrait quant à lui à une division intérieure. Puisque sa maçonnerie est différente, il est possible qu'il ait été érigé plus récemment afin de subdiviser des habitations. Ces bâtiments sont plus détaillés sur les plans de 1815 et de 1825 (plans 15 et 16). Sur le plan de 1846, on devine que la situation est la même, mais la représentation

est beaucoup plus schématique (plan 17). Sur les plans de 1873, de 1907 et de 1912, on voit que les bâtiments ont été modifiés. Ils sont plus serrés les uns sur les autres et ont visiblement été agrandis vers le nord (plans 18 à 21). Enfin, ces constructions ont été en partie démolies lors de l'ouverture du boulevard Saint-Laurent en 1913.

Photo 19 : Vestige 7A1, vers le nord-ouest (BjFj-45-24-NUM1-2)

Photo 20 : Jonction des vestiges 7A1 et 7A2 (BjFj-45-24-NUM1-14)

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE CHARLAND DE 1804 À L'INTERSECTION DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST ET DU BOULEVARD SAINT-LAURENT

PLAN 34

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- MAÇONNERIE
- BÉTON
- VESTIGE DÉSTRUCTURÉ
- PROLONGEMENT DE VESTIGE
- 1B1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-45 — CODE BORDEN

0 2 4 m

ÉCHELLE : 1/200

N.Mtl N.G.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE PLUNKETT & BRADY DE 1873 À LA RUE SAINT-PAUL OUEST À L'OUEST DU BOULEVARD SAINT-LAURENT

PLAN 35

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- MAÇONNERIE
- BÉTON
- VESTIGE DÉSTRUCTURÉ
- PROLONGEMENT DE VESTIGE
- 1B1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-168 — CODE BORDEN

0 2 4 m

ÉCHELLE : 1/200

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE CHARLAND DE 1804 À L'INTERSECTION DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST ET DU BOULEVARD SAINT-LAURENT

PLAN 36

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- MAÇONNERIE
- BÉTON
- VESTIGE DÉSTRUCTURÉ
- PROLONGEMENT DE VESTIGE
- 1B1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-45 — CODE BORDEN

0 2 4 m
ÉCHELLE : 1/200

N.Mtl

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

La ruelle Saint-Dizier

Un autre secteur d'intervention de 2024 concernait la ruelle Saint-Dizier, entre la rue Saint-Paul et la rue de la Commune. Là, des services modernes, dont un égout, qui traverse la ruelle en plein centre dans un axe nord-sud ont bouleversé le tissu archéologique. Les excavations requises pour la réfection de la chaussée devaient atteindre une profondeur de 0,80 m. Ces travaux se limitaient au retrait des remblais modernes de pierre concassée (photo 21). En certains endroits, les travaux se sont arrêtés sur des sols et dans lesquels un petit sondage manuel (MTL24-25-04 2A) a livré trois tessons de faïence française après seulement quelques coups de pelle. Puisque ces sols semblaient en place, les tessons ont été remis dans le sondage qui a été remblayé le temps d'évaluer la possibilité de faire des sondages manuels de plus grande ampleur dans ces trois secteurs potentiellement intéressants sur le plan archéologique. Cependant, le fait de retirer la chaussée et d'exposer partiellement les fondations des bâtiments riverains a entraîné des infiltrations d'eau à l'intérieur. Puisque les sols archéologiques n'étaient pas menacés, il a plutôt été convenu de ne pas les fouiller, de les recouvrir de membrane géotextile, et de réaménager la chaussée plus rapidement afin d'éviter d'endommager davantage les bâtiments. Un plan des secteurs où les sols semblaient en place a été réalisé afin d'orienter de futures interventions archéologiques si jamais de nouvelles excavations devaient être entreprises sous la ruelle Saint-Dizier (plan 37).

Une observation de nature archéologique a toutefois pu être faite dans la façade est du bâtiment qui longe le côté ouest de la rue. En effet, à 12,30 m du coin sud-est du bâtiment, une fissure était clairement visible dans le parement est de l'édifice, tout comme une démarcation verticale nette dans ses fondations (photo 22). Les superpositions avec les plans du XVIII^{e} siècle (plans 12, 13 et 37) montrent que la courtine qui séparait les bastions Du Port et Du Gouvernement passait directement à cet endroit. Cette portion des fortifications a été construite en 1734 et 1735 puis elle a été démolie entre 1820 et 1830 (Stewart 2000 : 18 et 25). On peut donc penser que le bâtiment, le magasin-entrepôt Alfred-Laroque construit en 1869, aurait été partiellement assis sur les vestiges des fortifications qui coupent son sous-sol dans un axe est-ouest (Ville de Montréal, magasin-entrepôt Alfred-Laroque). Le poids du bâtiment aurait alors entraîné une pression sur les sols de part et d'autre des fortifications. Ces dernières, plus résistantes à cette pression, auraient créé la fissure dans le bâtiment. Des excavations plus profondes sous la ruelle Saint-Dizier pourraient révéler des vestiges des fortifications ou de tout autre élément susceptible d'expliquer cette fissure dans la maçonnerie. Une analyse architecturale du sous-sol du bâtiment pourrait, elle aussi, fournir de précieuses informations sur l'évolution architecturale de ce secteur.

Photo 21 : Vue d'ensemble des excavations sur la rue Saint-Dizier, vers le sud (MTL24-25-04-12)

Photo 22 : fondations du bâtiment qui longe le côté ouest de la ruelle Saint-Dizier, vers l'ouest (MTL24-25-05-NUM1-14)



PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3, BjFj-45, BjFj-141, BjFj-168, BjFj-235 ET MTL24-25-03

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

SUPERPOSITION DU PLAN DE CHAUSSEGROS DE LÉRY DE 1729 À LA RUE SAINT-DIZIER

PLAN 37

- AIRE D'INTERVENTION 2024
- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 1A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- SOL EN PLACE
- BÉTON
- PROLONGEMENT DE VESTIGE
- 1C1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-235 — CODE BORDEN
- MTL24-25-03 — CODE TEMPORAIRE

INTERVENTION ANTÉRIEURE

- SOUS-OPÉRATION
- 7E — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION

0 2 4 m

ÉCHELLE : 1/200

N.Mtl N.Q.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

Place Royale

Les pages qui suivent présentent les résultats de la fouille a aire ouverte effectuée sous le parvis nord de l'édifice de l'Ancienne-Douane à la place Royale. Cette intervention a été divisée en quatre sous-opérations de tailles plus ou moins similaires afin d'exercer un meilleur contrôle de la provenance spatiale et l'enregistrement des données archéologiques (plan 7). La séquence de sols rencontrés lors de ces fouilles, hormis quelques couches reconnaissables, n'avait pas beaucoup de points communs avec celle mise au jour sous la rue Saint-Paul. C'est donc pour cette raison que les résultats de la fouille de la place Royale sont présentés ici, dans une section différente. Les découvertes y sont exposées en ordre chronologique et les quelques liens qui ont pu être tissés entre les sols de la place Royale et ceux de la rue Saint-Paul seront présentés, le cas échéant. Le tableau 15 présente l'ensemble des sols fouillés et des vestiges mis au jour ainsi que leurs interprétations.

Le site de la place Royale est réputé depuis les années 1980 pour la découverte d'occupations autochtones qui couvrent tout le Sylvicole. Dès l'arrivée des premiers colons, l'emplacement a été défriché et utilisé assez tôt en guise d'espace public. La place Royale a été officialisée par les Sulpiciens en 1676. La place Royale de l'époque était le lieu où l'on tenait le marché public deux fois par semaine, soit les mardis et vendredis, dès les lueurs du soleil jusqu'à 11 heures l'avant-midi. Des manœuvres militaires s'y tenaient aussi et c'est pour cela qu'elle a été baptisée la place Royale (plans 10 et 11). À la suite de l'incendie de 1721, qui a emporté plusieurs bâtiments tout autour de la place, les manœuvres militaires ont été déplacées à la nouvelle place d'Armes située devant l'église Notre-Dame. L'ancienne place Royale devenait alors simplement la place du marché (plans 12 et 13). En plus des étals commerciaux, on y tenait aussi des cérémonies, des réjouissances, mais aussi des séances de torture ou d'exécution des criminels. Elle a aussi été le théâtre de plusieurs duels. Toujours utilisée comme principale place du marché à Montréal, les juges de paix ont pris la décision de faire paver la place et d'y installer une rangée de 38 étals de bois en 1786. En 1808, le marché public s'est déplacé à la place Jacques-Cartier, où se tenait le marché neuf. La place Royale ne contenait alors plus que 14 étals (plan 14). Quelques années plus tard, avant 1815, une halle de bois a été construite au centre de la place (plans 15 et 16). Celle-ci est demeurée en place jusqu'à ce que le gouvernement du Bas-Canada construise l'édifice de la Douane, en 1836 (plans 17 à 21) (Ville de Montréal, Place Royale et Bergeron, 1990 : 640 à 651).

Tableau 15 : Vestiges et sols archéologiques mis au jour sous la place Royale Nord (BjFj-3)

Période	Évènement	Évènement ou interprétation	Vestiges ou sols	Figures, couches
Période contemporaine	31	Tranchée moderne indéterminée	18A5, 18A16 18A36, 18B6, 18C6	Figures 34 à 38
	30	Puisard, rue Saint-Paul	18D2	
	29	Aqueduc moderne de la Douane	18C2	
	28	Puisard en fonte et drain de terre cuite commune (ouest)	18A1 (tranchée) et 18A6 (tuyau de grès), 18A66 (puisard) et 18A67 (tranchée),	
	27	Puisard en fonte et drain de terre cuite commune (est)	18D3, 18D5, 18D13 (tranchée) 18D17 (tuyau)	
	26	Ancien puisard en brique ?	18A4, 18A14, 18A36 (tranchée), 18A28	
	25	Poteaux de services (électricité)	18A52 (tranchée) et 18D30 (poteau)	
Régime anglais	24	Alimentation de la Douane en gaz	18D6 (tranchée), 18D7 (tuyau)	
	23	Enlèvement des pierres de chant du muret de la Douane	18B7, 18B10, 18B12, 18C3, 18C4, 18C7, 18C10, 18C12, 18C15, 18C17, 18C28, 18D10. 18D12	
	22	Muret de la Douane en pierres posées de chant	18A19, 18A65,18A27 (tranchée)	
	21	Muret de la Douane en maçonnerie	17A2/18A8/18A29, 18A19/18A65/18B2/18C1/18D1, 18A27, 18A31, 18A64, 18B8, 18C9, 18D8 (tranchée nord), 18B9, 18C8, 18D11 (tranchée sud)	
	20	Agrandissement de la douane	18A21, 18A23, 18D4	
	19	Alimentation en eau de la douane	18A61 (tuyau) et 18A44 (tranchée)	
	18	Ancien mur de propriété de la douane	17A1/18A7/18B1, 18C23,18A20, 18B4 (tranchée)	
Avant la douane	17	Surface de circulation en grosses pierres des champs – 1786 (surface 6)	17A3/18A9/18B5, 18C5	
	16	Fossé ou système de drainage - 1786	18A11, 18A12, 18A32, 18A35, 18B3, 18B16, 18C11	
	15	Surface de circulation 2e moitié du XVIIIe siècle, avant 1786 (surface 5)	18A24, 18B14, 18D14, 18D16, 18C14 et 18C19	

Période	Évènement	Évènement ou interprétation	Vestiges ou sols	Figures, couches
	14	Drain de pierre ouest	18B23, 18C13, 18C20 (tranchée), 18C24 (drain), 18C25 (intérieur)	
	13	Drain de pierre est	18D20 (tranchée), 18D25 (drain), 18D26 (intérieur)	
Régime français	12	Réaménagement ou réparation de la surface (surface 4)	18A34	
	11	Réaménagement ou réparation de la surface (surface 3)	18A2, 18A38, 18A47, 18B17,	
	10	Réaménagement ou réparation de la surface (surface 2)	18A39, 18A48, 18A17	
	9	Surface aménagée après l'incendie (surface 1)	18A3, 18A10, 18A15, 18A40, 18A45, 18A49, 18A50, 18B18,	
	8	Incendie de 1721	18A30, 18A41, 18A42, 18A51, 18A62, 18B11, 18B20*, 18C16, 18C18, 18D9, 18D19	
	7	Occupation antérieure à 1721	18A13, 18A26, 18A33, 18A43, 18C22, 18C26, 18D15, 18D18	
	6	Anciennes bases de poteaux	18B21, 18B22 et 18B24*	
	5	Aménagement de la place Royale	18A18, 18A22, 18A53, 18A55, 18A56, 18A58, 18A63, 18B15, 18B25, 18B27, 18B28, 18C21, 18C27, 18C29, 18C30, 18D21, 18D22, 18D23, 18D27, 18D29	
	4	Mai	18B30 (tranchée), 18B31 (poteau)	
Présence autochtone	3	Occupation autochtone	18A25, 18A37, 18A46, 18A57, 18A59, 18A60, 18B19, 18B26, 18B29, 18C31, 18D24, 18D28	
Sols géologiques	2	Ancienne rigole	18A56	
	1	Sol naturel stérile	18A54, 18C32, 18D31	

*Les lots 18B14, 18B20, 18B21, 18B22 et 18B24 situés dans la portion nord de la sous-opération, ont été fortement bouleversés par la présence des tranchées 18B6, 18B7, 18B9, 18B10 et 18B12. Toutes ces tranchées étaient les unes dans les autres, parfois difficiles à suivre. Les artefacts plus récents qui se trouvent dans les lots mentionnés proviennent fort probablement des restes de ces tranchées.

COUPE STRATIGRAPHIQUE

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST
BjFj-3
SOUS-OPÉRATION 18B, PAROI NORD



1. Asphalte
2. Gravier calcaire subanguleux 0-2 cm
3. Béton avec gravier
4. Gravier 0-3 cm
5. Limon argilo-sableux gris, homogène et compact, contenant des pierres et des cailloux arrondis
6. Sable limoneux brun foncé, homogène et très compact, contenant des nodules de mortier et de chaux ainsi que des petits cailloux arrondis
7. Limon argileux gris noirâtre, homogène et compact, contenant quelques pierres arrondies
8. Argile limoneuse noire, compacte, contenant des fragments de charbon et des pierres
9. Argile brun pâle, homogène et compacte
10. Sable légèrement limoneux brun pâle, homogène et ???, contenant beaucoup de petits cailloux
11. Argile sableuse brun pâle, hétérogène et compacte, contenant une lentille d'argile, des fragments de charbon et des petits cailloux

Pierre

Limite de fouille

0 0,5 m

ÉCHELLE : 1/15

MON2201

ethnoscop

FIGURE 34

COUPE STRATIGRAPHIQUE

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST
BjFj-3
SOUS-OPÉRATION 18B, PAROI SUD



1. Massif de béton avec du petit gravier
2. Sable fin limoneux brun, homogène et très compact, contenant des nodules de mortier, des fragments de briques rouges et de charbon ainsi que des pierres arrondies à subanguleuses
3. Sable fin à moyen légèrement limoneux brun, hétérogène et compacité, contenant une lentille de sable fin brun pâle et des pierres arrondies à subanguleuses
4. Sable argileux légèrement limoneux couleur, hétérogène et compact, contenant une lentille de sable fin brun pâle, du charbon de bois et des pierres subanguleuses
5. Argile limoneuse brune marbrée, hétérogène et compacte, contenant une lentille de sable fin couleur?, du charbon, du mortier et des pierres subanguleuses
6. Argile sableuse légèrement limoneuse brun grisâtre tacheté de cendre, de charbon et de mortier, hétérogéne et compacité, contenant des petits cailloux arrondis
7. Sable limoneux brun grisâtre, hétérogène et compact, contenant beaucoup de morceaux de charbon et quelques pierres subanguleuses
8. Argile limoneuse grise avec des taches orangées, hétérogène et meuble, contenant du charbon, des petites pierres et 2 grosses pierres
9. Limon sableux brun pâle, hétérogène et compact, contenant une lentille d'argile couleur et de pierres subanguleuses
10. Mélange de limon brun foncé, de sable gris et d'argile brun pâle, hétérogène et compact, contenant des pierres subanguleuses et des petits cailloux
11. Argile sableuse légèrement limoneuse brun noirâtre, homogène et compacte, contenant des petits cailloux et unr petite pierre subanguleuse
12. Argile sableuse brun foncé, hétérogène et meuble, contenant du chrabon et une lentille de sable
13. Limon argileux noir, homogène et meuble, contenant des petits cailloux arrondis

Pierre
Limite diffuse
Limite de fouille

0 0,5 m
ÉCHELLE : 1/15

MON2201

ethnoscop

FIGURE 35

COUPE STRATIGRAPHIQUE

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST
BjFj-3
SOUS-OPÉRATION 18C, PAROI OUEST



1. Sable limoneux gris brunâtre foncé, hétérogène et très compact, contenant du mortier et un peu de pierres
2. Sable argileux brun grisâtre foncé, hétérogène et compact, contenant des nodules de charbon minéral, des fragments de briques et un peu de pierres
3. Sable limoneux brun beigeâtre, hétérogène et compact, contenant des fragments de charbon minéral, du bois et beaucoup de pierres
4. Sable limoneux brun beigeâtre, homogène et compact, contenant des pierres
5. Limon sableux brun foncé, homogène et meuble, contenant des petits fragments de mortier et un peu de petits cailloux
6. Sable limoneux brun grisâtre, hétérogène et compact, contenant des lentilles de sable, du mortier et un peu de petits fragments de charbon de bois
7. Sable limoneux brun foncé, homogène et meuble, contenant un peu de fragments de mortier
8. Sable beige, homogène et meuble
9. Limon argileux légèrement sableux brun grisâtre, homogène et compact, contenant des petits fragments de charbon de bois et un peu de petits cailloux

0 — 0,5 m

ÉCHELLE : 1/10

10. Placage de mortier
11. Argile sableuse grise, homogène et compacte, contenant beaucoup de fragments de charbon de bois et un peu de petites pierres
12. Cendre avec beaucoup de fragments de charbon de bois
13. Sable argileux brun pâle, homogène et compact, contenant des pierres
14. Sable limoneux brun grisâtre, homogène et meuble
15. Limon sableux brun foncé, hétérogène et compact, contenant beaucoup de petits cailloux
16. Argile sableuse grise, homogène et compacte, contenant un peu de petits cailloux
17. Limon argileux gris, homogène et compact, contenant un peu de pierres
18. Tranchée du mur de maçonnerie

Maçonnerie
Gravier
Pierre
17A2/18C? Identification de vestige
Limite de fouille

MON2201

ethnoscop

FIGURE 36

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST

BjFj-3

SOUS-OPÉRATION 18APUITS M12 ET M13, PAROI OUEST

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1. Sable limoneux brun grisâtre, compact, contenant des pierres
2. Gravier calcaire 0-3/4 po
3. Limon brun pâle avec des taches de rouille, compact
4. Argile brun grisâtre, très compact
5. Limon sableux noir, meuble
6. Argile limoneuse brun grisâtre, meuble
7. Limon sableux noir, meuble
8. Argile légèrement limoneuse brun, compacte, contenant des petits cailloux arrondis

Maçonnerie

Maçonnerie dérasée

Pierre

17A1/18A7 Identification de vestige

Limite de fouille

0 0,5 m

ÉCHELLE : 1/15

MON2201

ethnoscop

FIGURE 37

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST

BjFj-3

SOUS-OPÉRATION 18B PUIT M23, PAROIS NORD, EST ET SUD

COUPE STRATIGRAPHIQUE



1 Limon argileux brun noirâtre, homogène et meuble; trou de piquet

2 Limon argileux brun pâle, homogènet et compact

3 Argile limoneuse brun grisâtre foncé, homogène et compacte, contenant des fragments de charbon vers la surface, et des pierres subanguleuses

5 Sable moyen à grossier brun, homogène et compact, contenant beaucoup de petites pierres et une grosse

Maçonnerie

Maçonnerie dérasée

Mortier

Pierre

17A2/18B2 Identification de vestige

Limite de fouille

0 0,5 m

ÉCHELLE : 1/15

MON2201

ethnoscop

FIGURE 38

TOPOGRAPHIE NATURELLE

La surface du sol naturel stérile a été atteinte à une altitude de moyenne de 13,00 m (NMM) (tableau 15, évènement 1). Ce sol se composait d'argile gris pâle très compacte dans laquelle se trouvaient quelques grosses pierres des champs d'un diamètre inférieur à 0,80 m. Des sondages ont été effectués dans ce sol afin de confirmer qu'il était bien stérile et qu'aucun artefact ni inclusion anthropique ne s'y trouvait. Les sondages ont atteint des profondeurs moyennes de 0,50 m, mais certains d'entre eux, les premiers, ont atteint 1,00 m. D'importants décapages ont été effectués dans la portion est de la place Royale au moment de son aménagement à la fin du XVII^{e} siècle. Selon toutes vraisemblances, un petit button se trouvait près de l'intersection des rues Saint-Paul et de la rue qui longe le côté est de la place Royale. Ce dernier nuisait assurément à la circulation sur la rue Saint-Paul qui, avec l'officialisation de la place du marché en 1676, devenait de plus en plus importante.

Dans la portion nord des sous-opérations 18A et 18B, la couche d'occupation autochtone qui recouvrait généralement le sol naturel stérile était beaucoup moins épaisse et moins riches qu'ailleurs sur le site. On a aussi pu remarquer, à la suite de sa fouille, que la surface du sol d'origine avait la forme d'une petite cuvette au fond très pierreux (tableau 15, évènement 2). Cette cuvette, d'une largeur d'environ 0,30 m, était orientée dans un axe nord-est/sud-ouest et elle s'étirait sur une longueur d'environ 4,00 m (photo 23). Difficile de dire si cette rigole est le résultat d'un creusement anthropique destiné à faire circuler l'eau le long de la rue Saint-Paul pour l'éloigner de la place Royale ou s'il s'agit d'un chemin naturel forgé progressivement par l'eau avant l'aménagement de la place.

Photo 23 : Rigole en cours de fouille, vers l'est (BjFj-3-24-NUM1-114)

La situation a été constatée lors de la fouille de 2024, lorsqu'il pleut, toute l'eau des environs dévale la double pente, d'abord du nord vers le sud puis de l'est vers l'ouest pour aboutir à la place Royale. Autrefois, le button devait dévier une partie de cette eau vers la fameuse « encoche » visible sur le plan de 1704 (figure 17). Avec la disparition de cet accident de terrain, la place Royale devait fréquemment devenir un véritable bourbier. D'ailleurs, les données archéologiques confirment que la gestion de l'eau de ruissellement a été un enjeu contant à la place Royale.

Occupations autochtones

Directement au-dessus de l'argile grise, le contraste était frappant, un sol loameux organique noir, homogène et friable recouvrait l'argile grise naturelle (tableau 15, évènement 3). Ce loam contenait quelques petites pierres des champs d'un diamètre de 0,30 m et moins ainsi que des taches et des nodules de charbons de bois. Il avait une épaisseur moyenne de 0,15 m et c'est à l'intérieur de ce dernier que des témoins d'occupations autochtones ont été mis au jour.

L'assemblage archéologique récolté en 2024 sur le site de la place Royale, et associé à une présence autochtone, est principalement composé d'objets en céramique (plans 38 à 40). Il comprend au total 173 fragments, ce qui représente un peu moins de 60 % de l'ensemble de la collection. L'assemblage lithique occupe la seconde classe d'objets la mieux représentée avec 98 éléments. Le reste de la collection comprend 18 ossements (10 écrus et 8 blanchis), trois éléments en matière végétale et quatre charbons de bois.

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2024

AIRES DE FOUILLE BjFj-3-18A À 18C

PLAN 38

- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- PALIER
- 17A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- LIMITE D'UNITÉ DE FOUILLE
- M1 — IDENTIFICATION D'UNITÉ DE FOUILLE
- SOL D'OCCUPATION
- MAÇONNERIE
- BRIQUE
- BÉTON
- TROU DE POTEAU
- GRÈS
- MÉTAL
- PIERRE
- TRANCHÉE ANCIENNE
- TRANCHÉE DE SERVICE
- VESTIGE DESTRUCTURÉ
- PROLONGEMENT DE VESTIGE
- 17A1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE

0 0,5 1 m

ÉCHELLE : 1/50

N.Mtl

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2024

AIRES DE FOUILLE BjFj-3-18A À 18C

PLAN 39

- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- PALIER
- 17A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- LIMITE D'UNITÉ DE FOUILLE
- M1 — IDENTIFICATION D'UNITÉ DE FOUILLE
- SOL D'OCCUPATION
- MAÇONNERIE
- BRIQUE
- BÉTON
- TROU DE POTEAU
- GRÈS
- MÉTAL
- PIERRE
- TRANCHÉE ANCIENNE
- TRANCHÉE DE SERVICE
- VESTIGE DESTRUCTURÉ
- PROLONGEMENT DE VESTIGE
- 17A1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE

0 0,5 1 m

ÉCHELLE : 1/50

N.Mtl

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

RUE SAINT - PAUL OUEST

PLACE ROYALE

18D30

18C

17A2/18D1

17A2/18C1

18D

18D17

M67

M66

18D25

18D1/20C1

17A

18C23

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2024

AIRES DE FOUILLE BjFj-3-18D

PLAN 40

- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- PALIER
- 17A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- LIMITE D'UNITÉ DE FOUILLE
- M1 — IDENTIFICATION D'UNITÉ DE FOUILLE
- MAÇONNERIE
- TROU DE POTEAU
- GRÈS
- MÉTAL
- VESTIGE DESTRUCTURÉ
- PROLONGEMENT DE VESTIGE
- 17A1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE

0 0,5 1 m

ÉCHELLE : 1/30

N.Mtl N.G.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

Ceramique

Les 173 fragments de céramique mis aux jours lors de l'intervention menée en 2024 sur le site BjFj-3 sont presque tous associés à des vases domestiques (tableau 16). Un fragment de bord appartenant à un petit vase se distingue toutefois du reste de la collection. L'absence complète de fragment de pipe, de jeton ou de rebut de pâte est également à mentionner. Pratiquement tous ces fragments ont été retrouvés dans un contexte en place. Les quelques fragments associés à un contexte perturbé ont été retrouvés dans des niveaux de sol associés aux premières occupations eurocanadiennes du site, à une époque qui précède l'aménagement de la place royale. Les lots en question ont été associés plus précisément au défrichement de l'espace en prévision de cet aménagement; des travaux qui ont vraisemblablement eu que peu d'impact sur leur distribution.

Cet assemblage archéologique a permis d'identifier neuf unités de vases, soit huit appartenant à la catégorie des vases domestiques et un à celle des petits vases. Ces objets témoignent d'une réoccupation du site à différentes périodes, qui remontent minimalement au Sylvicole moyen ancien et qui se poursuivent jusqu'au Sylvicole supérieur.

Tableau 16 : Répartition des différentes catégories d'objets en céramique mis en jour en 2024 sur le site BjFj-3

	Vase domestique			**Petit vase**	
	Corps décoré	**Corps non décoré**	**Bord décoré**	**Bord non décoré**	**Total général**
Autochtone non perturbé	64	96*	8	1	169
Défrichage de la place royale	1		3		4
Total général	**65**	**96**	**11**	**1**	**173**
* inclut six fragments de corps non décorés dont la superficie était inférieure à 100 mm et qui n'ont pas été considérés dans le reste de l'analyse compte tenu de leur trop grande fragmentation.					

Sylvicole moyen ancien

Sur les neuf unités de vases, quatre semblent présenter des caractéristiques permettant de les associer au Sylvicole moyen ancien. Le premier de ces vases (vase C) est entièrement décoré à l'aide d'empreintes ondulantes. Elles forment des obliques vers la gauche sur la paroi extérieure et des obliques vers la droite sur la paroi intérieure. Ces empreintes sont appliquées de façon sigillée, mais la superficie du fragment ne permet pas de déterminer la longueur de ces empreintes. La lèvre aplatie n'est pas décorée et présente une épaisseur de 4,81 mm. Ce vase est représenté par un seul fragment retrouvé dans l'unité de fouille M36, situé dans la portion centrale de l'aire d'intervention.

Des empreintes ondulantes ont également été observées sur le vase G. Ce dernier est cependant extrêmement particulier puisqu'il est non seulement décoré de ce qui semble être des empreintes ondulantes, mais qu'il est également doté d'une carène, de même que d'une possible crestellation.

Il s'agit d'attributs morphostylistiques qui sont généralement associés à des périodes plus récentes. La carène serait ici le résultat d'un ajout de pâte qui aurait ensuite été modelé pour lui donner sa forme. Bien que la superficie du fragment soit assez restreinte, sa morphologie générale laisse supposer que la carène se trouverait au centre d'une crestellation et formerait un axe vertical. Elle est décorée d'une série de courtes horizontales qui ne sont pas sans rappeler les motifs en échelle verticaux et ceux en épis de maïs, deux motifs typiquement associés au Sylvicole supérieur récent. Les possibles empreintes ondulantes sont également visibles sur le reste du vase, autant sur la paroi extérieure où elles forment des horizontales que sur la lèvre où elles forment des verticales. L'association de ce vase à une période précise est donc délicate puisqu'il présente des caractéristiques de deux périodes très distinctes. S'il a été choisi de le relier au Sylvicole moyen ancien, c'est avant tout parce que cette proéminence semble refléter une certaine hésitation qui ne se rencontre pas dans le projet décoratif observé sur le reste du vase. Cet attribut « anachronique » doit alors être perçu comme une idiosyncrasie dont la présence pourrait simplement être le résultat d'un désir d'expérimenter de nouvelles formes par la potière qui l'a fabriqué.

Les deux autres vases qui ont été associés au Sylvicole moyen ancien sont décorés à l'aide d'empreintes dentelées appliquées de façon repoussée, une technique qui se rattacherait à la seconde moitié de cette période, que Ronan Méhault, dans sa thèse de doctorat (2015), défini comme le Sylvicole moyen moyen, une division chronoculturelle qui, pour l'instant, n'a pas encore été adoptée par le reste des archéologues québécois. Le premier de ces deux vases (vase D) appartient à une poterie sans parement dont la paroi extérieure est décorée d'un premier registre décoratif composé d'incisions verticales. Un second registre décoratif se trouve au niveau du col et se compose d'empreintes dentelées appliquées de façon repoussée de sorte à former des lignes horizontales parfois discontinues. La lèvre, d'une épaisseur de 3,17 mm, est décorée de très courtes empreintes qui semblent avoir été réalisées à l'aide d'un outil dentelé. Ces empreintes forment des obliques vers la droite qui débordent parfois légèrement sur l'angle extérieur de la lèvre. La paroi intérieure est décorée, dans sa portion supérieure, d'empreintes dentelées formant des obliques orientées vers la droite. Elles ont été partiellement effacées et des scarifications verticales ont ensuite été réalisées. Ces dernières sont présentes sur toute la hauteur du fragment c'est-à-dire qu'ils se prolongent minimalement jusqu'au point d'inflexion situé entre le centre du col, où le diamètre est le plus étroit, et l'épaule.

Le second vase (vase F) est également décoré à l'aide de ce type d'empreintes. Elles forment, sur la paroi extérieure, cinq rangées horizontales qui sont suivies d'un second registre difficile à identifier. Ce dernier semble composé d'une série de lignes obliques vers la gauche, mais l'unité décorative et la technique d'application sont indéterminées puisque le fragment est fracturé à cet endroit. Sa lèvre, d'une épaisseur de 4,91 mm, est légèrement arrondie et décorée d'empreintes dentelées sigillées obliques vers la gauche. Les mêmes empreintes ont été utilisées pour décorer l'angle extérieur de la lèvre. De très courtes empreintes obliques vers la gauche réalisées à l'aide d'un outil dentelé appliqué de façon sigillée sont également visibles sur la paroi intérieure,

immédiatement sous la lèvre où elles recouvrent un large sillon dont la présence modifie légèrement le profil de la paroi intérieur.

Sylvicole moyen tardif ou Sylvicole superieur ancien

Trois des vases de la collection présentent des attributs qui sont associés soit Sylvicole moyen tardif ou au Sylvicole supérieur ancien. Le vase B est représenté par un fragment dont la hauteur est d'environ 21 mm. Il est uniquement décoré d'empreintes à la cordelette appliquées de façon sigillée. Ces empreintes forment des obliques vers la gauche sur la paroi extérieure, et des verticales sur la lèvre et la paroi intérieure. La lèvre a une forme arrondie et son épaisseur varie entre 5,96 et 7,77 mm. Une cassure de type colombin est visible à la base du fragment. C'est la présence de cette cassure et l'utilisation exclusive de l'empreinte à la cordelette pour décorer le vase, du moins dans la portion observée, qui l'associe le plus probablement au Sylvicole moyen tardif, puisque cette technique de fabrication est remplacée par celle du battoir enclume pendant le Sylvicole supérieur ancien. Les empreintes à la cordelette demeurent un des types d'empreintes privilégiées pendant ces deux périodes (Morin 1998; Girard 2021). Ils y sont même encore plus fréquents pendant le Sylvicole supérieur ancien, alors qu'au Sylvicole moyen tardif, elles se répartissent équitablement avec les empreintes dentelées.

Le vase E est un vase façonné par la technique du colombin et décoré de plusieurs registres décoratifs. Un léger épaississement de la paroi est visible sur la paroi extérieure entre le troisième et le quatrième registre décoratif pourrait être perçu comme un parement. Le premier registre, qui formerait alors l'encadrement supérieur, est décoré de deux rangées horizontales d'empreintes dentelées sigillées. Ce même décor est repris au niveau du troisième registre, qui formerait l'encadrement inférieur. Entre ces deux décors, une série d'empreintes punctiformes formerait alors le registre décoratif principal. Le quatrième registre décoratif, qui se situerait alors sous la base du parement, correspond à une bande d'empreintes dentelées sigillées formant des obliques vers la droite et dont la longueur des empreintes, qui varie entre 11 et 13 mm, est presque aussi longue que celle qui compose l'espace qui pourrait être considéré comme un parement (14,7 mm). Le cinquième registre est beaucoup moins bien défini que les précédents. Il a été réalisé à l'aide de deux types d'empreintes dentelées, quadrangulaires et pointues qui sont parfois obliques et parfois horizontales. Il présente une lèvre plate d'une épaisseur de 6,3 mm et décorée d'incisions verticales, tandis que la paroi intérieure présente un décor composé d'empreintes dentelées repoussées. L'utilisation presque exclusive d'un outil dentelé pour réaliser les différents registres décoratifs et la présence de cassure de type colombin indiquent qu'il s'agit le plus probablement d'un vase du Sylvicole moyen tardif.

Le vase J présente une paroi extérieure non décorée, mais des traces d'un traitement de surface au battoir cordé y sont partiellement visibles. La lèvre est la seule portion présente du vase sur laquelle une décoration est visible. Ce décor a été réalisé à l'aide d'empreintes à la cordelette appliquées de façon sigillée et il forme des obliques vers la gauche.

Sylvicole superieur recent

Le vase A est le seul qui témoigne d'une présence au Sylvicole supérieur récent. Il possède un parement d'une hauteur de 26,98 mm, qui le classe dans la catégorie des vases à parement moyen. Le parement en question est décoré d'un motif complexe, réalisé par incisions, où se succèdent des panneaux bien délimités où s'alternent des obliques vers la gauche et des obliques vers la droite, lesquels occupent toute la hauteur du parement, sans être délimités par des encadrements supérieur ou inférieur. La fracture du fragment, sur la base du parement, permet de mesurer la hauteur du parement, mais ne permet pas de déterminer la présence d'un décor à cet endroit. Le fragment observé présente une faible crestellation, non caréné, dont la hauteur sous le sommet est de 30,23 mm et sous laquelle le décor ne présente aucune distinction par rapport au reste. Sa lèvre, plate, est décorée d'une série d'incisions formant des obliques vers la gauche et les angles intérieur et extérieur de la lèvre ne sont pas décorés. La paroi intérieure ne porte aucun décor, mais une épaisse croûte de carbonisation y est visible.

Petit vase

Le vase H correspond à un fragment de petit vase non décoré, une identification qui repose à la fois sur des variables morphométrique et morphologique. En effet, bien que son diamètre interne soit difficile à évaluer compte tenu de l'état du fragment, son diamètre externe au niveau de la lèvre est d'environ 4 cm, ce qui est bien en dessous de la mesure de 8 cm associé à la définition des petits vases. La forme de sa lèvre, arrondie et irrégulière, est également en accord avec cette identification. Un traitement de surface semble également être partiellement visible sur la paroi extérieure, mais ce dernier est difficile à identifier. La forme allongée des marques laissées par ce traitement concorderait avec celles laissées par un battoir cordé.

Reste de l'assemblage ceramique

Sur les 154 fragments de céramique où la lèvre était absente, un peu plus de la moitié présente une décoration sur la paroi extérieure (55,1 %; tableau 17). Ce pourcentage inclut neuf fragments où la présence de décors était observable, mais non identifiable compte tenu de la superficie restreinte des fragments, mais exclut ceux dont la paroi extérieure était absente. En tenant compte de l'ensemble de la collection, le pourcentage de fragment de corps présentant un décor, que ce soit sur la paroi intérieure ou la paroi extérieure, se situe à 42,0 % (soit 65 fragments sur 155). Cette proportion concorde avec la présence d'un site à occupation multiple où coexistent des vases présentant une décoration couvrante, comme c'est le cas par exemple au Sylvicole moyen ancien, et des vases de périodes plus tardives où la décoration se limite presque exclusivement sur les parements, comme c'est le cas au Sylvicole supérieur. À titre comparatif, ce pourcentage se situe à 30,6 % sur le site Hector-Trudel (Gates St-Pierre 2006), un site principalement associé au Sylvicole moyen tardif et à moins de 5 % sur le site les sites Ising (Gates St-Pierre et Ouellet 2023) et Droulers (Chapdelaine et Boisvert 2019), tous deux associés au Sylvicole supérieur. Une comparaison avec un site exclusivement associé au Sylvicole moyen ancien serait bien entendu

très pertinente, mais demeure plus difficile à réaliser puisque la plupart des sites associés à cette période présentent également des composantes plus récentes.

Parmi les unités décoratives observées dans l'assemblage archéologique de 2024, les empreintes dentelées (N=29) sont celles qui ont été le plus souvent rencontrées. La plupart de ces empreintes ont été appliquées de façon repoussée et pourraient se rattacher à la seconde moitié du Sylvicole moyen ancien. En considérant l'ensemble de ces unités décoratives, les fragments de céramique associée du Sylvicole moyen ancien représentent donc environ 20 % de l'assemblage étudié. Ils regroupent non seulement les fragments décorés d'empreintes dentelées repoussées (N=12), mais aussi les empreintes ondulantes (N=3), quel que soit la technique d'application, ainsi que les empreintes dentelées appliquées de façon basculées (N=7). La distribution de ces fragments couvre l'ensemble de l'espace fouillé en 2024, mais se concentre principalement dans le secteur nord-ouest du site (secteur A) et dans sa portion centrale (secteur D). Les empreintes dentelées appliquées de façon sigillées ou dont la technique d'application n'a pu être déterminée ne peuvent malheureusement servir de marqueur chronologique. Dans le cas du site BjFj-3, il est probable que la plupart de ces fragments datent du Sylvicole moyen, sans pouvoir préciser cette date.

Les empreintes à la cordelette sont également bien représentées (N=17) et se concentrent principalement dans les secteurs C et D. Ces fragments sont probablement associés au Sylvicole moyen tardif ou au Sylvicole supérieur ancien, puisqu'il s'agit du type d'empreinte le plus utilisé pendant ces deux périodes (Morin 1998). Son utilisation se poursuit toutefois jusqu'à la fin du Sylvicole supérieur, mais elles y occupent une place plutôt restreinte. La présence de cassure typique d'un modelage au colombin sur environ la moitié de ces fragments laisse néanmoins supposer qu'au moins une portion de ces fragments aurait été abandonnée pendant le Sylvicole moyen tardif.

La présence d'incision a, quant à elle, été observée sur neuf fragments et se situe presque exclusivement dans les secteurs B et D. Il est à noter que sur certains fragments, en particulier les plus petits, cette technique pourrait avoir été confondue avec des scarifications, un traitement de surface laissant parfois de profondes traces linéaires. Ce type d'empreinte est surtout associé au Sylvicole supérieur, mais se rencontre parfois sur des vases plus anciens.

Tableau 17 : Distributions des unités décoratives visibles sur la paroi extérieure des fragments de corps présents dans l'assemblage archéologique mis en jour en 2024 sur le site BjFj-3

		Empreintes ondulantes basculées	Empreintes ondulantes sigillées	Empreintes dentelées basculées	Empreintes dentelées repoussées	Empreintes dentelées sigillées	Empreintes dentelées, application indéterminée	Empreintes cordelettes repoussées et empreintes cordelettes sigillées	Empreintes cordelettes sigillées	Empreintes cordelettes et incisions	Incisions	Décor présent, mais indéterminé	Non décoré	Présence de décors indéterminée	Total
Autochtone		**2**	**1**	**7**	**12**	**9**	**1**	**1**	**14**	**1**	**8**	**9**	**53**	**36**	**154**
Secteur A	2 (NW)	1			1							3	2		7
	2 (SE)					1						1	2	1	5
	2 (SW)				3	2	1						2	2	10
	3 (NW)			2										1	3
	3 (SW)											1			1
	56 (NE)													1	1
	8 (SW)												1		1
	20 (NE)								1				2		3
	21 (NE)												1		1
	23 (NE)				1										1
	26 (NE)													1	1
	26 (NW)												1		1
	28 (SW)												1		1
	29 (NW)				1										1
	30 (SW)													1	1
Secteur D	31 (NE)										1		1		2
	31 (SW)		1											2	3
	32 (NE)			1								1	1		3
	32 (NW)				1				3		2				6
	32 (SE)										1		1		2
	32 (SW)				1				1		1		1	1	5
	33 (NE)												1	1	2
	33 (NW)				1	1			1				5	2	10
	33 (SE)					1			1				3	1	6
	33 (SW)			1	1	1									3
	35 (NE)								3			1	1	1	6
	35 (SW)			1									3	6	10
	36 (NW)												4	1	5
	36 (SE)												1		1
	36 (SW)					1							3	2	6
	40 (NE)												1		1
	41 (NW)										1				1
	43 (NE)									1					1
	43 (NW)													1	1
	48			1											1
Secteur C	50 (NE)	1											2	1	4
	50 (SE)			1	1	2		1	3			1	1	8	18
Secteur B	52 (NW)										1		2	1	4
	52 (SE)				1						1	1	8		11
	52 (SW)												1	1	2
	(vide)								1				1		2
Hors contexte						**1**									**1**
Défrichage place royale						1									1
Total général		**2**	**1**	**7**	**12**	**10**	**1**	**1**	**14**	**1**	**8**	**9**	**53**	**36**	**155**

LITHIQUE

Un total de 105 objets lithique a été récolté sur le site BjFj-3 en 2024 (plan 39). Ces éléments comprennent 17 outils (tableau 18), 76 éclats et débris de taille. La collection comprend également quatre nucléus dont trois ont été presque entièrement épuisés. Les deux premiers sont en chert Onondaga et ont été trouvés dans l'unité de fouille M31. Le troisième, en chert noir, a été retrouvé légèrement au nord-est, dans l'unité de fouille M20. Le dernier est en cornéenne. Il n'est donc pas surprenant que son volume soit plus imposant, puisque la source de cette matière première se trouve à seulement 3 km en ligne droite de l'endroit où il a été retrouvé. De plus, contrairement aux trois autres, cet objet provient d'un contexte perturbé soit celui d'une tranchée de la période contemporaine (lot 18D13). Pour terminer, trois fragments de pierres rougies par la chaleur, un cristal de quartz naturel, quatre fragments d'ocre complètent cette collection.

Tableau 18 : Résumé de l'outillage mis en jour en 2024 sur le site BjFj-3

		Objet	Chert beige	Chert gris	Chert Onondaga	Chert beige	Indéterminé	Silex	Total général
Autochtone			**1**	**1**	**7**		**4**	**1**	**14**
Secteur nord-ouest	M52 (NW)	Objet bifacial indéterminé		1					1
	M2 (NW)	Éclat utilisé			1				1
Secteur centre	M31 (SE)	Pierre à fusil retravaillé					1		1
	M32 (NE)	Objet indéterminé en pierre polie					1		1
	M32 (NE)	Éclat utilisé			1				1
	M35 (NE)	Éclat utilisé			1				1
	M35 (SW)	Possible objet en pierre polie					1		1
	M35 (SW)	Percuteur					1		1
	M36 (SW)	Pierre à fusil retravaillé						1	1
	M40 (NW)	Objet bifacial indéterminé	1						1
	M20 (SW)	Pièce esquillée puis éclat utilisé			1				1
	18B29	Grattoir / perçoir			2				2
	18A37	Grattoir			1				1
Hors contexte						**1**	**2**		**3**
Aménagement de la place royale (18D18)		Objet indéterminé : ébauche de sculpture ou polissoir					1		1
		Éclat utilisé					1		1
Occupations antérieures à 1721 (18A26)		Éclat utilisé				1			1
Total			**1**	**1**	**7**	**1**	**6**	**1**	**17**

OUTILS

Le premier fragment d'outils, trouvé dans l'unité de fouille M52, appartient à un outil bifacial indéterminé, fabriqué dans un chert gris marbré d'un gris plus pâle, qui est mat et opaque. La taille du fragment ne permet pas de déterminer précisément le type d'outils auquel il appartient. Les dimensions du fragment, ainsi que l'emplacement où l'objet a été fracturé, laissent cependant penser qu'il pourrait s'agir de l'extrémité proximale de l'outil. Elle pourrait

s'être fracturée près de sa base, lors de son utilisation. À partir de ces observations, sa longueur serait alors de 5,4 mm, sa largeur de 18,5 mm et son épaisseur de 3,6 mm.

Le second fragment appartient également à un outil bifacial indéterminé. Basé sur sa morphologie et ses dimensions, il pourrait s'agir d'un grattoir ou encore d'une pièce esquillée. Il est fabriqué dans une matière opaque et mate de couleur beige présentant quelques strates parallèles de couleur gris foncé. La couleur et la texture de l'objet semblent résulter de son exposition à une source de chaleur, rendant difficile l'identification de la matière première utilisée. L'alternance entre les deux couleurs laisse cependant supposer qu'il s'agit d'une matière d'origine sédimentaire, possiblement un chert.

La collection comprend également sept outils façonnés à partir d'éclat de chert Onondaga. Deux de ces objets ont été retrouvés dans le lot 18B29 et présentent une morphologie presque identique. Selon la forme et la localisation des enlèvements, ils pourraient avoir servi à la fois comme grattoir et comme perçoir. En effet, les deux objets présentent une petite pointe, bordée des deux côtés de petits enlèvements pour former cette pointe. De plus, dans les deux cas, au moins un enlèvement s'est détaché sur la face ventrale à l'endroit où il aurait été utilisé comme grattoir. Le premier de ces deux objets, présente une forme trapézoïdale. Le front utilisé comme grattoir est beaucoup plus long. Il est d'ailleurs incomplet puisque les enlèvements se poursuivent jusqu'à l'endroit où l'objet est cassé. La présence d'un enlèvement sur le côté opposé à celui du front d'utilisation laisse d'ailleurs penser qu'il pourrait avoir été taillé à partir d'un outil ou d'une préforme. Ses dimensions sont de 12,7 mm de long par 18,5 mm de large et par 3,2 mm d'épaisseur. Le second objet est un peu plus petit. Il a été fabriqué à partir de la portion proximale de l'éclat qui lui sert de support et le talon de celui-ci est bien visible, à l'opposé du front ayant servi de grattoir. Ses dimensions sont de 11,7 mm de long par 15,9 mm de large et par 3,0 mm d'épaisseur, soit légèrement plus petit que celui du premier objet. La taille de ces deux objets n'est pas très différente de celle des grattoirs bifaciaux fabriqués dans la même matière pendant le Sylvicole inférieur, lesquels sont taillés à partir de l'extrémité distale de lame bifaciale utilisée comme préforme. Si des parallèles avec les objets Meadowood sont possibles, notamment l'utilisation de chert Onondaga, ces artefacts ne présentent malheureusement pas la forme typique des grattoirs diagnostiques de cette période. Le troisième objet lithique mis au jour est un petit grattoir produit sur un support unifacial dont la dimension et la forme du front d'utilisation rappellent également les objets du Sylvicole inférieur trouvés sur le site BjFj-235. La dimension des enlèvements qui sont visibles sur sa face dorsale laisse également supposer qu'il a été produit à partir d'un support déjà au moins partiellement travaillé, comme un biface. Bien qu'il ne présente pas la forme diagnostique des grattoirs du Sylvicole inférieur, qui sont le plus souvent produits à partir de l'extrémité distale d'un biface, il semble probable que cet objet ait été fabriqué pendant cette période. Un quatrième objet semble avoir été utilisé, entre autres, comme pièce esquillée. Au cours de cette utilisation, l'objet se serait fendu sur le sens longitudinal, ce qui explique l'absence d'enlèvement lié à ce type d'utilisation sur

un des deux côtés. Le fragment aurait été réutilisé, mais sa fonction aurait été différente et le front d'utilisation situé à un autre endroit. Les enlèvements présents sur ce second front d'utilisation sont en effet situés sur le côté opposé à ceux associés à une utilisation comme pièce esquillée. Les trois autres objets appartiennent à la catégorie des éclats utilisée. Sur deux de ces objets, les enlèvements liés à l'utilisation de l'éclat se trouvent sur les tranchants les plus longs et les plus rectilignes de l'objet, tandis que sur le troisième, ils se trouvent sur un tranchant dont la forme est plutôt courbe.

La collection comprend également un objet énigmatique dont la fonction est indéterminée. Il s'agit d'une pierre de forme irrégulière sur laquelle des traces d'un polissage d'origine anthropique sont clairement visibles sur tous les côtés. Les stries laissées par cette action d'abrasion suivent différentes orientations selon l'endroit où elles sont observées sur la pierre, mais à l'intérieur d'une même surface cette orientation est généralement toujours la même, indiquant clairement une action répétitive. En raison de la forme irrégulière de l'objet, il est difficile de déterminer si les traces de polissage résultent d'une action intentionnelle, visant à transformer la forme de l'objet, ou si elles ont été laissées lors de la fabrication d'un autre objet, par exemple pour le travail d'outils en pierre polie. La profondeur et la quantité des marques visibles sur l'objet laissent cependant supposer qu'il présentait une dureté inférieure ou similaire à celle de l'objet avec lequel il était en contact. Compte tenu du contexte dans lequel cet objet a été retrouvé, soit une couche de sol associée à l'aménagement initial de la place Royale, ces marques pourraient même avoir été laissées par un outil en métal.

Des traces d'abrasion ont également été observées sur un petit éclat de pierre mis au jour dans l'unité de fouille M32 et peut-être sur un troisième trouvé dans le M35. Les deux fragments en question présentent une superficie beaucoup trop restreinte pour permettre l'identification d'un type d'outils en particulier. Il est à mentionner que, même si la période archaïque présente une industrie de la pierre polie particulièrement développée, cette technologie perdure jusqu'à la fin de la préhistoire alors qu'elle est utilisée, par exemple, pour façonner des haches.

Deux des pierres à fusil retrouvées sur le site en 2024 démontrent des indices d'une réutilisation autre que celle pour laquelle elles ont préalablement été taillées. La première est façonnée à partir d'un éclat de silex brun-gris qui, dans sa portion la plus mince, est semi-translucide et présente une couleur beige. Sa face ventrale a une rugosité qui ressemble au début de la formation d'un cortex. Son extrémité distale présente plusieurs traces d'utilisation attribuable à sa fonction initiale, mais également quelques retouches marginales qui concorderaient difficilement avec cette utilisation. C'est toutefois son extrémité distale qui montre les indices les plus clairs d'une réutilisation, possiblement comme pierre à briquet, ce qui a transformé ce front, initialement convexe, en une forme concave. Des enlèvements visibles sur un des côtés de l'objet, sur sa face dorsale, laissent également supposer qu'il aurait été retravaillé au moins une autre fois entre la fin de son utilisation comme pierre à fusil et sa dernière utilisation comme pierre à briquet. La seconde pierre à fusil est également fabriquée

sur un éclat, mais la matière première utilisée est indéterminée. C'est une matière de couleur grise, qui ne laisse traverser la lumière que très légèrement et seulement sur les bords de l'objet. Elle présente une importante quantité d'inclusions, dont certaines de formes allongées, qui pourrait servir à la provenance de cette matière. Il s'agit probablement d'une variété de silex européens plus foncé et opaque que celui dans lequel a été fabriqué l'objet trouvé dans l'unité de fouille M36. L'utilisation d'une matière d'origine nord-américaine ne peut toutefois pas être exclue. Les traces associées à une seconde utilisation, en plus de celle initialement prévue, se situent à deux endroits. Les premières se trouvent sur son extrémité distale et se présentent sous la forme d'enlèvements visibles qui sont visibles sur ces deux faces. Ce côté de l'objet a possiblement été légèrement réaménagé avant d'être utilisé comme grattoir. L'extrémité distale de l'objet semble également avoir été utilisée de la même façon, bien que les enlèvements associés à cette utilisation sont plus difficilement distinguables de ceux associés à son façonnage initial, comme pierre à fusil. Ces deux objets sont donc associés au début de la période historique et témoignent vraisemblablement d'un processus de métissage entre les populations autochtone et européenne.

Debitage

Au total, 76 déchets résultant de la taille de la pierre ont été retrouvés en 2024 sur le site BjFj-3 (tableau 19). La plupart de ces objets ont été retrouvés dans un contexte intègre où ils se divisent en deux concentrations. La première se trouve au nord-ouest de l'aire d'intervention. Elle a été partiellement perturbée par la tranchée d'une canalisation récente, en grès, qui scinde cet espace en deux. Elle regroupe d'un côté les unités de fouilles adjacentes M2 et M56, et de l'autre, l'unité de fouille M52. L'assemblage lithique associé à ce secteur est principalement composé d'un chert qui, macroscopiquement, présente les caractéristiques du chert Onondaga. Cette matière première, originaire de la région des Grands Lacs, y représente 41,9% des éclats et débris retrouvés dans ce secteur. Le reste de l'assemblage se compose d'une variété de cherts dont la provenance ne peut être identifiée et qui pourrait soit provenir de la région autour de Montréal, comme les fragments de chert noir qui pourraient appartenir au Groupe de Trenton, soit de la région des Grands Lacs, notamment les cherts gris et brun qui pourraient être apparentés au chert Onondaga. C'est également dans ce secteur au nord-ouest du site qu'a été retrouvé le seul objet en quartzite de Mistassini identifié en 2024 à la place Royale, démontrant des liens d'interaction avec les régions plus au nord. Étonnamment, aucun objet fabriqué dans une matière locale, par exemple la cornéenne, n'a été identifié dans ce secteur.

Les matières premières retrouvées dans le second secteur, situé dans la portion centrale de l'aire d'intervention, sont beaucoup moins diversifiées que celle observée dans le secteur nord-ouest. Les matières premières locales sont bien représentées et la cornéenne constitue celle qui a le plus souvent été observée (N=8). Le chert Onondaga, avec ces six éléments, est

également bien représenté. Un unique et très petit fragment de chert de couleur vert olive constitue le seul indice, présent dans ce secteur, d'une matière en provenance de la région des Appalaches. Il semblerait s'agir du chert Hathaway, dont la source est située près de la ville d'Albany, dans l'état de New York. Cet éclat a vraisemblablement été produit lors du réaffûtage d'un outil déjà existant qui aurait pu arriver sur le site en suivant l'axe de circulation formé par le fleuve Hudson, le lac Champlain et la rivière Richelieu, mais pourrait tout aussi bien avoir transité par la région des Grands Lacs, via la rivière Mohawk, puisque la source du chert Hathaway se trouve près de la confluence de cette rivière et du fleuve Hudson.

La place occupée par le chert Onondaga dans la portion nord de la place Royale, par rapport à celle occupée par la cornéenne, détonne avec la situation observée plus au sud. En effet, selon la synthèse produite par Arkéos (1991) au début des années 1990, la cornéenne, alors désignée par le terme « siltstone », et le quartz hyalin auraient alors constitué les deux matières les plus utilisées sur le site, tandis que le chert Onondaga n'aurait alors été représenté que par un seul élément. Un nombre qui s'est légèrement élevé entre la publication de la synthèse et l'intervention de 2024. Une étude plus précise de la distribution par matériaux devrait permettre une meilleure compréhension, non seulement de ce site à réoccupation multiple, mais également de l'occupation autochtone du Vieux-Montréal. Il est également important de souligner que ces deux secteurs de la place Royale se distinguent considérablement des assemblages des sites BjFj-141 et BjFj-235, également fouillés en 2024, où la cornéenne représente plus de 80 % des assemblages. La diversité des matériaux utilisés présente cependant des similarités avec la structure du site BjFj-235 associé au Sylvicole inférieur.

La superficie des éclats et des débris en chert Onondaga et en cornéenne, les deux principales matières observées dans l'assemblage archéologique, témoignent de deux comportements distincts d'acquisition de matière première (figure 39). Dans le cas du chert Onondaga, ces éléments sont toujours d'une superficie inférieure à 300 mm^2, ce qui laisse supposer que la matière première a circulé sous la forme d'outils ou de préforme finement taillée, une situation qui concorderait parfaitement avec les comportements observés au Sylvicole inférieur. Les éclats de cornéenne sont généralement plus volumineux. Il est probable que les occupants de ce site aient transporté avec eux des blocs ou des préformes moins travaillées puisque la source de cette matière se trouve à proximité.

Tableau 19 : Élément de débitage mis au jour en 2024 sur le site BjFj-3

		Matières locales						Matières régionales									Matières exotiques		Indéterminé			
		Cornéenne	Cornéenne?	Calcaire	Brèche	Quartz	Schiste verdâtre	Calcédoine	Chert noir, opaque et lustré	Chert noir, opaque et semi-lustré	Chert noir, semi-translucide et mat	Chert gris, opaque et mat	Chert gris avec lignes blanches, opaque et mat	Chert Onondaga	Chert brun, opaque et lustré (Onondaga?)	Chert gris-brun, opaque et mat	Chert Normanskill (vert olive, translucide et semi-lustré)	Quartzite de Mistassini	Chert blanchâtre	Chert beige, opaque et mat	Indéterminé	Total
Autochtone		**5**	**3**	**1**		**1**	**1**	**1**	**2**	**1**		**5**	**1**	**21**	**3**	**3**	**1**	**1**	**3**	**1**	**4**	**58**
Secteur nord-ouest Secteur B (N=31)	2 (NW)						1			1			1	2		1				1		7
	2 (SE)											1		1								2
	2 (SW)							1	1					2	2				3			9
	56 (NE)																	1				1
	52 (NW)											1			1							2
	52 (SE-A)													1								1
	52 (SE-B)											2		4								6
	52 (SW)													3								3
Secteur central (N=24)	31 (NE)								1													1
	31 (NW)																				1	1
	32 (NE)													1								1
	32 (NW)													1								1
	32 (SW)	1																				1
	35 (NE)															2						2
	35 (SW)	1	2											1								4
	36 (NW)		1	1																	1	3
	36 (SE)	1																				1
	36 (SW)					1															1	2
	37 (NE)													1							1	2
	37 (NW)	2												1								3
	39 (SE)													1								1
	40 (SW)																1					1
	(vide)											1		2								3
Hors contexte		**6**			**1**	**2**		**2**	**1**		**1**			**2**		**1**				**2**		**18**
Aménagement de la place Royale		4			1	1			1					1		1				1		10
Occupations antérieures à 1721		1				1																2
Incendie de 1721 (niveau perturbé par tranchée)								1														1
Surface de la seconde moitié du XVIII[e] siècle		1																				1
Muret de la Douane en pierres (1836 ?)											1			1						1		
Tranchée Régime anglais (Enlèvement des pierres de chant du muret de la Douane)								1														1
Total		**11**	**3**	**1**	**1**	**3**	**1**	**3**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**	**23**	**3**	**4**	**1**	**1**	**3**	**3**	**4**	**76**



Figure 39 : Élément de débitage par catégorie de superficie et par matériaux

INTERPRETATIONS

L'intervention archéologique réalisée en 2024 sur le site de la place Royale a révélé que la portion du site située au nord-ouest de l'édifice de l'Ancienne-Douane présentait de multiples occupations qu'il était impossible à distinguer les unes des autres. L'assemblage archéologique récolté lors de cette intervention démontre cependant que l'occupation initiale de cet espace remonte minimalement au Sylvicole moyen ancien. Si des occupations plus anciennes s'y sont déroulées, elles n'ont livré aucun objet diagnostique permettant de démontrer leur passage. Des similarités observées dans cet assemblage avec celui d'une fosse découverte sur le site BjFj-235, situé plus à l'est sur la rue Saint-Paul, laissent cependant penser qu'une première occupation aurait pu se dérouler pendant le Sylvicole inférieur. Cette présence expliquerait par exemple, la place importante dans cet assemblage du chert Onondaga, mais aussi la diversité et la qualité des matières utilisées. La circulation probable de ces matières sous la forme de bifaces, une pratique courante pendant cette période, expliquerait notamment la taille réduite des éclats. L'éclat en chert Onondaga qui a servi de support au petit grattoir trouvé dans le lot 18A37 pourrait notamment avoir été extrait de ce type de biface. Plusieurs des fragments de céramique trouvés dans ce secteur pourraient également se rattacher à cette période. Les vases du Sylvicole inférieur, appelé Vinette I, se caractérisent généralement par une panse de forme conique, l'absence de décoration et, surtout, par la présence, sur les deux parois, d'un traitement de surface au battoir cordé. Cette

définition a cependant été revue par Karine Tâché (2005) lors de son analyse de la céramique du site Batiscan, qui a remis en question deux de ces caractéristiques, soit la présence de battoir cordé sur les deux surfaces, ainsi que l'absence de décoration, une variation qu'elle explique par une occupation plus tardive du site, vers la fin du Sylvicole inférieur. Cinq des fragments présents dans la collection de la place Royale pourraient alors, selon cette redéfinition, se rattacher au Sylvicole inférieur, puisque la paroi extérieure de ces vases présente en effet des traces de battoir cordées, un attribut qui n'a pas été observé sur la paroi intérieure qui était soit absente (N =3), soit lissées (N =2). Il est cependant à noter que l'utilisation du battoir cordé n'est pas exclusive au Sylvicole inférieur et ne peut, à lui seul, être utilisé comme marqueur chronologique. Ces fragments étaient également beaucoup trop petits pour donner un aperçu fiable du profil de ces vases. S'il est impossible de confirmer l'association de ces vases avec le Sylvicole inférieur, ils doivent néanmoins être retenus comme des candidats potentiels. Basé sur l'ensemble de ces observations, il semble donc probable que l'occupation initiale du site remonte au Sylvicole inférieur. Cette occupation est encore, pour l'instant, impossible à confirmer sur la base seule de sa culture matérielle qui n'a livré aucun témoin diagnostique de cette période.

Le Sylvicole moyen ancien est beaucoup mieux représenté, puisqu'au moins quatre vases de cette période ont été retrouvés dans l'assemblage de 2024. Des décors de cette période ont également été retrouvés sur au moins 20 % des fragments de corps. Ces décors incluent les empreintes ondulantes, mais également les empreintes dentelées appliquées de façon basculées ou repoussées. Cet espace a également été réoccupé au Sylvicole moyen tardif. C'est en effet, à cette période qu'ont été associés les trois vases décorés d'empreintes à la cordelette, bien que l'utilisation de cette technique n'y soit pas exclusive. Cette unité décorative a également été observée sur plusieurs fragments de corps et correspond à la seconde plus importante, après l'empreinte dentelée. Le site a été réutilisé une nouvelle fois pendant le Sylvicole supérieur récent. Un seul des vases de la collection a été abandonné pendant cette période, mais plusieurs des fragments de corps, dont la paroi extérieure n'est pas décorée, pourraient également se rattacher à cette période. Parmi ces objets, au moins sept fragments présentent des caractéristiques typiques du Sylvicole supérieur, comme un col lisse et non décoré ou une panse traitée au battoir gaufré. Les deux pierres à fusil retravaillées qui ont été identifiées sur le site seraient associées à la période de contact.

REGIME FRANÇAIS

DEFRICHAGE ET PREMIERS EVENEMENTS

Les premières traces d'activités coloniales mises au jour à la place Royale témoignent du défrichage des lieux. En effet, le sol organique noir, en plus des témoins d'une présence autochtone, contenait des inclusions de charbon de bois et bien que la grande majorité de ces taches de charbons puissent provenir de la longue occupation autochtone, certaines de ces inclusions étaient aussi le résultat du défrichage. On sait que les branches, fardoches et arbustes étaient entassés puis brûlés une fois coupés. Les cendres étaient souvent amassées afin de les étendre dans les champs puisqu'elles sont riches en calcium et en potasse. Le défrichage des environs de la place Royale est survenu très tôt, probablement dès l'arrivée des premiers colons en 1642. La quantité de bois requise pour construire le fort et les bâtiments qui s'y trouvaient a certainement entraîné la coupe des arbres tout autour.

Plusieurs objets historiques se trouvaient à la surface du sol principalement associé aux occupations autochtones. On y a amassé des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, des tessons de verre à bouteille vert foncé, de terre cuite commune vernissée verte de France, de grès rhénan gris et de faïence blanche; des clous forgés, des perles de verre et des os. Un sceau de marchandise en plomb y a aussi été amassé. Celui-ci était assez particulier puisqu'on y voyait l'inscription La Rochelle autour d'un écusson orné de trois fleurs de Lys. Plusieurs balles de mousquet en plomb et une certaine quantité de chevrotines se trouvaient à la surface de cette couche. La raison de la présence de ces plombs sera exposée sous peu. Un seul tesson de *creamware,* assurément intrusif, a été observé dans le lot 18B19.

Le Mai et l'Arbre de la Paix de 1654

L'une des plus importantes découvertes archéologiques réalisées sous la place Royale en 2024 est certainement celle d'un poteau de bois (tableau 15, évènement 4). En effet, lors de la fouille du sol d'occupation préhistorique dans la sous-opération 18B, un cercle de sol d'un diamètre de 1,40 m a pu être observé (photo 24). Une trace circulaire d'un diamètre de 0,29 m a été observée dans sa portion centrale. Celle-ci a été fouillée en premier. Il s'agissait d'un ménage de sable loameux brun-grisâtre meuble à l'intérieur duquel se trouvait une pièce de bois (photo 25). Celle-ci a été soumise à une analyse d'identification de l'essence. Il s'agit d'un cèdre blanc de l'est (*Thuja occidentalis*). L'analyse dendrochronologique fait état d'une pièce dont la date d'abattage se situerait entre 1544 et 1619 à laquelle il faut ajouter au moins 20 à 30 cernes puisque l'aubier n'était plus présent sur la pièce (donc environ entre 1574 et 1649 ou un peu plus). On peut penser, avec tous les indices qui l'accompagnent, qu'il s'agit d'un poteau planté à la période historique, donc forcément après 1642, à moins qu'il n'ait été planté par Samuel de Champlain ou par d'autres commerçants au début du XVII^{e} siècle. Cette possibilité est plutôt mince puisque la « place Royalle » identifiée à cette époque se trouve de l'autre côté de la Petite Rivière Saint-Pierre, à l'emplacement de la Pointe-à-Callière actuelle.

Photo 24 : Cercle d'argile 18B30 avant sa fouille, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-213)

Photo 25 : Pièce de bois retrouvée dans le lot 18B31 (BjFj-3-24-NUM3-15)

La fouille de la trace de piquet a livré un percuteur en pierre, quelques os, un tesson de faïence et plusieurs petites chevrotines. On y note aussi la présence d'un *creamware*, mais ce dernier provient d'une tranchée de construction d'un vestige qui se trouve tout juste au-dessus de la trace de poteau dont le sol s'affaissait. La base de la trace de poteau a été atteinte à une profondeur de 1,00 m. Au fond, la pièce de bois reposait sur une pierre posée à plat. La tranchée d'implantation du poteau était remplie d'argile beige compacte. Il s'agissait de l'argile naturelle creusée et réutilisée pour remplir la fosse. Tout autour de la trace de bois, la fosse comprenait une dizaine de grosses pierres des champs disposées volontairement pour mieux caler le poteau (photo 26). Deux grattoirs et plusieurs plombs cendrés ont été amassés dans cette fosse.

Photo 26 : Pierres des camps servant à caler le poteau 18B31, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-238)

D'après sa position, il ne fait aucun doute que ce creusement et l'installation du poteau soient l'un des premiers évènements historiques à s'être déroulé sur le site. À quoi pourrait correspondre ce poteau? D'abord il faut rappeler qu'au milieu du XVIII^{e} siècle, Montréal ne consistait qu'en quelques éléments, soit le fort de Ville-Marie et l'Hôtel-Dieu. La résidence de monsieur de Maisonneuve aurait aussi complété ces bâtiments importants et, si l'on se fie à Honoré Beaugrand, sa construction remonterait à 1652, quoique le consensus chez les historiens soit que ce soit les plutôt les Sulpiciens qui aient fait ériger ce bâtiment en 1657. Des redoutes puis quelques maisons éparses bâties sur des terres concédées complétaient le portrait. Avant la recrue de 1653, Montréal ne comptait que sur une cinquantaine de colons. Se pourrait-il que ce poteau soit associé à un drapeau? S'il y avait un drapeau à Montréal à cette époque, il serait beaucoup plus logique de le placer à l'intérieur du fort. De cette façon, il serait possible de remplacer le pavillon sans en sortir. Pourrait-il s'agir d'une croix? La possibilité demeure. On sait qu'en 1643, monsieur de Maisonneuve a promis d'aller planter une croix sur le mont Royal si l'établissement de Ville-Marie était épargné des glaces et des inondations printanières (Vimont, 1643 : 52 et 53). À cet effet, l'historien Étienne-Michel Faillon (1865 (vol. 1) : 445-446) raconte que monsieur de Maisonneuve, voyant la petite rivière sortir de son lit, s'est d'abord avancé « au bord de la petite rivière, plante la croix, au pied de laquelle il attache l'écrit, et promet à Dieu de porter lui seul une autre croix sur la montagne de Montréal s'il lui plait d'exaucer sa demande ». La promesse fut tenue le même hiver et une croix fut transportée à la montagne. Est-il possible que le poteau mis au jour sous la place Royale soit cette première croix temporaire plantée au bord de la rivière par monsieur de Maisonneuve? Peut-être, mais il serait plutôt logique de croire que celle-ci fut plutôt plantée sur la rive sud de la Petite Rivière Saint-Pierre, devant le fort. De plus, en décembre, aurait-on pris la peine de creuser une fosse si profonde et si large pour caler une croix temporaire? Si la pièce de bois mise au jour avait un diamètre similaire à son empreinte dans le sol, soit de 0,29 m, il s'agirait d'un cèdre mature dont on sait que l'espèce peut atteindre une hauteur de 15 à 20 mètres. Il s'agit assurément d'un poteau monumental, même si l'on n'avait pas conservé toute la longueur de l'arbre. Il semble peu probable que le poteau mis au jour puisse correspondre à cette première croix temporaire plantée par Maisonneuve. Il pourrait simplement s'agir d'une tout autre croix qui n'est pas mentionnée dans la documentation historique?

Dans les années qui ont suivi, la croix du mont Royal est devenue le lieu de pèlerinage privilégié des Montréalais et elle a même été réparée et replantée en 1654 par Marguerite Bourgeoys. Toutefois, se rendre sur la montagne était assez périlleux à cette époque et la croix n'était pas visitée bien souvent (Faillon, 1865 (vol. 2) : 218 à 222). C'est dans cette optique que madame Bourgeoys a fait planter une nouvelle croix sur le site qu'elle souhaitait doter d'une chapelle, la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, afin que celle-ci servît de nouveau lieu de pèlerinage, moins éloigné de la ville (Simpson et Pothier, 2001 : 31 et 35). On peut donc douter que le poteau mis au jour à la place Royale puisse correspondre à la base d'une croix.

S'il ne s'agit pas d'un drapeau ou d'une croix, pourrait-il s'agir d'une potence? Les recherches dans les documents d'époque n'ont pas permis de déceler de mentions à une potence ni à une quelque forme de pendaison ou d'exécution à Montréal au milieu du XVII^{e} siècle. D'ailleurs, la population était alors si peu nombreuse qu'on peut penser que l'exécution d'un colon ou même celle d'un prisonnier ennemi n'aurait pas passé sous silence. Bien entendu, ce n'est pas parce qu'aucune mention n'en est faite dans les documents que ce poteau ne puisse pas être associé à une potence. Toutefois, une autre hypothèse, plus vraisemblable, a été proposée lors de la fouille. La découverte de nombreux plombs de chasse et balles de mousquets tout autour du poteau, combinée à d'autres données circonstancielles ont permis d'avancer l'idée qu'il puisse s'agir de la base d'un mât de mai. La démonstration à cet effet sera faite dans une version ultérieure plus étoffée de ce rapport. Malgré ces indices circonstanciels, il manquait une source historique qui aurait mentionné la plantation d'un mai à Montréal au milieu du XVII^{e} siècle afin de certifier cette proposition. Une telle découverte a par ailleurs été confirmée dans les relations des Jésuites des années 1653 et 1654 (Le Mercier, 1653 et 1654) ainsi que dans plusieurs autres documents d'époque. Un récit détaillé de cette page d'histoire s'impose ici, tant la découverte est hors du commun. Cette discussion sera ajoutée dans la seconde version de ce rapport.

OFFICIALISATION ET UTILISATION DE LA PLACE ROYALE, 1676-1721

L'évènement suivant correspond à l'officialisation de la place Royale et à sa transformation en place de marché pour la ville de Montréal, désormais sous la responsabilité des Sulpiciens (tableau 15, évènement 4). Plusieurs lots ont été associés à cette couche. Comme mentionné précédemment, dans la portion est de la place Royale, les sols organiques noirs correspondant aux occupations autochtones ont été décapés afin de niveler la place. On a alors ensuite installé un remblai sur l'ensemble du site. Ce dernier correspond à un sable loameux très compact, orangé tacheté de rouille, de gris et de beige. Ce sol était mélangé à une forte concentration de galets arrondis d'un diamètre de 0,10 m et moins. Ceux-ci étaient posés à plat de façon à former une surface de circulation. Le sommet de cette strate a été rencontré à une altitude qui variait de 13,20 m à 13,00 m (NMM) et son épaisseur moyenne était de 0,14 m. On y trouvait généralement peu d'artefacts dont des tessons de terre cuite commune vernissée verte de France, de faïence blanche, de grès rhénan gris, des pierres à fusil, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche et des os de boucherie. Plusieurs perles de verre, des balles de fusil en plomb et des clous forgés complétaient cet ensemble. Quelques contaminations dont des tessons de *creamware* (2), et de grès fin salin blanc (1) y ont aussi été trouvées, provenant assurément de l'une des nombreuses tranchées qui ont coupé le site. Un percuteur en pierre a aussi été amassé dans le lot 18C19 et des tessons de poterie autochtones se trouvaient dans le lot 18C30.

En lien avec la couche d'aménagement de la place Royale, deux assemblages de pierres et un sol faisant le lien entre les deux ont pu être mis au jour (tableau 15, évènement 6) (photo 27). L'assemblage de pierre 18B21, du côté ouest, se composait d'une pierre des champs et de quelques pierres calcaires d'un diamètre de 0,50 m et moins. L'ensemble mesurait environ 0,50 m de diamètre. À 0,50 m vers l'est, l'assemblage de pierres 18B22 était un peu plus gros. Il mesurait 1,00 m de longueur et 0,50 m de largeur. Il était constitué du même type de pierres calcaires que le précédent. Ces petits monticules de pierres reposaient sur le sol organique noir ainsi que sur la tranchée d'implantation du mât de mai. Le lot 18B24 faisait le lien entre les deux assemblages de pierres. Il s'agissait d'un sable loameux brun grisâtre foncé contenant de la cendre et du charbon de bois. Visiblement, ce sol a très superficiellement été bouleversé par le creusement de tranchées plus récentes. On y a trouvé quelques artefacts dont des tessons de terre cuite commune vernissée verte de France et de grès rhénan gris, un sceau de marchandise en plomb et des os. Un petit tesson de grès fin salin blanc, intrusif, s'y trouvait aussi. D'après leur position, ces assemblages de pierres seraient plutôt anciens et dateraient des premiers aménagements de la place Royale. Pourrait-il s'agir de supports à des poteaux devant soutenir des étals? C'est bien possible, mais on ne dispose pas de plus d'informations à cet effet. On sait aussi que le mai découvert tout juste en dessous a été consolidé en 1658 (Faillon, 1865 (vol. 2) :366 et Laverdière et Casgrain, 1871 : 241). Pourrait-il s'agir des traces de la plantation d'un mai plus modeste quelques années après celui de 1654? Cette hypothèse est tout aussi valable.

Photo 27 : Assemblages de pierres 18B21 et 18B22, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-152)

Plusieurs traces de piquets ont été observées lors de la fouille de la couche noirâtre contenant les témoins d'occupations autochtones. La plupart des indices permettent de croire que ces 86 traces correspondent à des piquets plantés à la période historique. Les formes de ces derniers étaient assez variées. Leur diamètre oscillait entre 1,5 cm et 7 cm et leur profondeur entre 3 cm et 25 cm. Le diamètre moyen était de 3,87 cm et la profondeur moyenne de 11,53 cm (photos 28, 29 et 30). Peut-être qu'une logique sera apparente dans la disposition spatiale de ces traces de piquets lorsque leur mise en plan sera terminée. Pour le moment, on voit que la plupart d'entre elles se concentraient dans la moitié nord du site, le long de la rue Saint-Paul. Il est très probable que ces traces de piquets soient des témoins des étals temporaires qui étaient installés à la place Royale lors des jours de marché et lors de la foire annuelle aux fourrures. Ces étals longeaient visiblement la rue Saint-Paul et étaient peut-être ouverts des deux côtés. On ne dispose toutefois pas suffisamment de données archéologiques pour aller plus loin dans l'analyse de la disposition des étals.

Photo 28 : Trace de piquet O en coupe, lot 18B19, M-18, vers l'est (BjFj3-24-NUM1-112)

Photo 29 : Trace de piquet HH en coupe, lot 18B19, M-21, vers l'est (BjFj-3-24-NUM1-147)

Photo 30 : Traces de piquets HHHH, CCCC et EEE, vers le N-E (BjFj-3-24-NUM1-370)

Au-dessus de la couche d'aménagement de la place Royale, un sol témoignait de ses premières décennies d'utilisation (tableau 15, évènement 7). Atteinte à une altitude moyenne de 13,35 m, cette couche de sol était un loam compact caractérisé par sa couleur gris foncé noirâtre. Elle avait une épaisseur moyenne de 0,16 cm à l'intérieur desquels on a trouvé beaucoup d'artefacts dont des tessons de terre cuite commune vernissée verte de France, de terre cuite commune de Saintonge, de terre cuite commune ibérique, de faïence blanche, de grès rhénan gris, de porcelaine orientale, des fragments de tuyaux de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, des clous forgés, des boutons et des perles de verre. On y a aussi amassé une monnaie, des balles de plomb, des pierres à fusil puis un fragment de calumet en pierre. Cette couche contenait beaucoup d'ossements d'animaux, témoins de l'utilisation intensive des lieux en tant que marché. Plus spécifiquement, les lots 18B13 et 18C22 correspondent à de minces placages de mortier reposant directement sur la couche du dessous. Aussi, les lots 18C26, 18D15 et 18D18 ressemblaient beaucoup à la couche précédente (tableau 15, évènement 6), mais leur altitude correspond mieux avec la couche dont il est présentement question. Seul élément discordant, le lot 18A13 contenait un fragment de terre cuite fine blanche.

Incendie de 1721 et ses suites

La couche suivante était assez caractéristique des environs. Elle a d'ailleurs été observée sous la rue Saint-Paul, entre la rue qui longe le côté est de la place Royale et la rue Saint-Sulpice (tableau 2, évènement 22). La couche d'incendie résultant de la conflagration de 1721 contenait beaucoup de taches et de nodules de charbon de bois, beaucoup de cendre et parfois même des plaques de cendre et de charbons en surface (tableau 15, évènement 8). Sans être une déposition unique qui a directement suivi l'incendie, cette couche, d'une épaisseur moyenne de 0,17 m, a plutôt les apparences d'un remblai sanitaire mis en place à la suite de l'incendie. Elle est composée de sable limono-argileux brun foncé mélangé à de la cendre et du charbon de bois. On y a trouvé une impressionnante quantité d'artefacts dont des tessons de terre cuite commune vernissée verte de France et de Saintonge, de terre cuite commune ibérique, de terre cuite commune de Cox, de faïence blanche et de grès rhénan gris. Certains de ces tessons étaient altérés par la chaleur. Des fragments de pipe en terre cuite fine argileuse blanche, un bouton de cuivre, des clous forgés, du verre à bouteille vert foncé, du verre fougère, des perles de verre, des cônes clinquants, des chevrotines, une garde d'épée, des ciseaux, des fragments de calumet en catlinite, des sceaux de marchandises en plomb, des pierres à fusil et une monnaie complétaient cet assemblage. Beaucoup d'os de boucherie s'y trouvaient aussi. Le lot 18B20, quant à lui, se trouvait dans un secteur du site fort bouleversé. On y retrouvait quelques artefacts intrusifs, dont des tessons de terre cuite fine blanche et de terre cuite fine blanche vitrifiée. Ceux-ci proviennent assurément des restes des nombreuses tranchées et excavations plus récentes qui se trouvaient dans ce secteur précis du site et qui parfois, étaient difficiles à suivre lors de la fouille.

Une surface contenant beaucoup de cendre fine peut devenir très glissante lorsqu'elle est mouillée. C'est probablement pour cette raison que la strate qui recouvrait la couche d'incendie de 1721 se composait d'un fort pourcentage de petites pierres plaquées dans un sable loameux brun foncé (tableau 15, évènement 9) (photos 31 et 32). La surface de cette couche a été atteinte à une altitude d'environ de 13,40 m et son épaisseur moyenne était de 0,14 m. Sa fouille a livré une intéressante quantité d'artefacts. On y a trouvé des tessons de terre cuite commune vernissée verte de France, de faïence, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, du verre bleu-vert, des perles de verre, et plusieurs os de boucherie.

Photo 31 : Surface pierreuse du lot 18A40, vers l'ouest (BjFj-3-24-NUM1-39)

Photo 32 : Surface pierreuse du lot 18A49, vers l'ouest (BjFj-3-24-NUM1-69)

Cette couche à la surface pierreuse a surtout été observée dans le centre des sous-opérations, à environ 4,00 m au sud de la rue Saint-Paul. On peut penser que l'ensemble de la place Royale n'était pas recouvert d'un tel aménagement, mais que des petites allées rectilignes permettaient aux clients de déambuler d'un étal à l'autre. Comme il a été proposé précédemment, des traces de piquets concentrés entre la rue Saint-Paul et la moitié sud des sous-opérations suggèrent que des étals étaient probablement installés le long de la rue. La surface pierreuse pourrait avoir longé les étals dans un axe est-ouest, de leur côté sud.

Au centre de la sous-opération 18A, au-dessus de la surface pierreuse mentionnée précédemment, cinq autres couches similaires ont été observées, toutes les unes par-dessus les autres (tableau 15, évènements 10 à 12, 15 et 17). Peut-être qu'à la suite de l'incendie de 1721, la place Royale a été macadamisée et que cette couche a dû être réparée et rehaussée à quelques reprises ? Ces cinq surfaces pierreuses n'ont pas été observées sur toute la superficie de l'aire fouillée. Dans les sous-opérations 18C et 18D, par exemple, il semble que des décapages plus récents les aient fait disparaître. De plus, ces surfaces pierreuses ont été morcelées par plusieurs tranchées, ce qui rend difficile l'association de strates entre elles. Une chose est certaine, la portion centrale de la sous opération 18A comportait ces cinq couches,

bien distinctes. Les lots ont donc par la suite été associés entre eux en fonction de leur description, leurs altitudes et des artefacts qu'ils contenaient. La seconde surface macadamisée de la place Royale (tableau 15, évènement 10) se composait de pierres calcaires posées à plat de façon à former une surface de circulation (photo 33). Elle n'a été observée que dans la sous-opération 18A. Les pierres qui la constituaient étaient mélangées à un sable loameux compact, brun grisâtre tacheté de rouille, d'une épaisseur moyenne de 0,10 m. On y a trouvé quelques copeaux et morceaux de bois. Les artefacts qui ont été amassés dans ce sol consistaient en des tessons de faïence blanche, de terre cuite commune vernissée verte de France, de verre à bouteille vert foncé et de verre incolore. Des perles de verre, des cônes clinquants, un sceau de marchandise en plomb, des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche et des os de boucherie complétaient cet assemblage.

Photo 33 : Surface pierreuse du lot 18A39, vers l'ouest (BjFj-3-24-NUM1-36)

Une autre surface de circulation, constituée de pierres beaucoup plus petites recouvrait la surface précédente (tableau 15, évènement 11) (photo 34). Cette surface a été atteinte à une altitude d'environ 13,55 m et son épaisseur moyenne était de 0,10 m. Il s'agissait d'un mélange de petites pierres rondes d'un diamètre de 0,20 m et moins mélangées à un sable loameux friable, brun grisâtre. On y a observé des inclusions de mortier, de charbon de bois et de chaux. Cette strate contenait beaucoup d'artefacts dont des tessons de faïence blanche et de faïence brune, de terre cuite commune vernissée verte de France, de Vallauris et du Stafforshire. Des fragments de verre à bouteille vert foncé, de verre incolore au plomb, de verre bleu vert, des clous forgés, des fragments de pipe en terre cuite fine argileuse blanche, un sceau de marchandise en plomb, des balles de mousquets ainsi que beaucoup d'os de boucherie s'y trouvaient aussi. Un tesson de *creamware* et un tesson de terre cuite fine blanche y ont été observés, mais ceux-ci étaient assurément intrusifs.

Photo 34 : Surface pierreuse du lot 18A38, vers l'est (BjFj-3-24-NUM1-35)

Une quatrième surface de circulation a été observée, uniquement au centre de la sous-opération 18A (tableau 15, évènement 12) (photo 35). Il s'agissait de pierres calcaires anguleuses mélangées à des galets arrondis disposés de façon à former une surface de circulation. Ces pierres, d'un diamètre de 0,25 m et moins, étaient mélangées à un loam sableux brun-gris très compact. Cette couche avait une épaisseur moyenne de 0,06 m et contenait beaucoup d'ossements d'animaux ainsi que des clous forgés et quelques tessons de verre à bouteille vert foncé et de faïence blanche.

Toutes ces surfaces de circulations observées sur la place Royale contenaient des artefacts qui, hormis de rares inclusions, dataient tous d'avant la Conquête de 1760. On peut penser que le piétinement fréquent et le passage soutenu des clients et des marchands ont certainement entraîné des réparations fréquentes à la surface de la place Royale autour des commerces. De ces surfaces de circulation, la plus ancienne recouvrait toute les sous-opérations alors que les autres étaient concentrées vers l'ouest, surtout dans la sous-opération 18A. Il est certainement possible que des décapages ultérieurs aient fait disparaître certaines de ces couches dans la portion est du site, mais il est aussi possible que le piétinement ou l'accumulation d'eau ait été plus intense du côté ouest, ce qui a entraîné des réparations et des remblaiements plus fréquents.

Photo 35 : Surface pierreuse du lot 18A34, ver l'est (BjFj-3-24-NUM1-32)

Regime anglais

Drains de pierres et amenagements de la seconde moitie du XVIIIe siecle

La gestion de l'accumulation de l'eau à la place Royale semble être réellement devenue un enjeu lors de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Du moins, c'est réellement à cette époque que des actions concrètes ont été posées afin de corriger ce problème. Ce faisant, d'imposants drains de pierres calcaires ont été construits à la place Royale (tableau 15, évènements 13 et 14). Mais la situation n'était pas devenue problématique qu'à la place Royale. À cette époque, Montréal connaissait une période de croissance de sa population sans précédent. Les installations sanitaires, presque inexistantes à la fin du Régime français, se devaient d'être repensées. On a alors procédé à la construction de plusieurs canalisations en pierres (Pothier, 1996 : 29). De tels aménagements ont notamment été mis au jour sous les rues Saint-François-Xavier (Ethnoscop 2020b : 162 à 179; Véronneau 1989 : 33 et 59 et 1990 : 19-20), sous la rue Saint-Gabriel (Ethnoscop 2016 : 48 à 55 et 2022b : 425 à 432; Véronneau 1989 : 34), sous la Place-Royale Est (Véronneau 1989), sur la rue Saint-Pierre (Véronneau 1991b) et dans le jardin des Sulpiciens (Treyvaud et Gignac 2016 : 49-65) pour ne citer que ces quelques exemples. Un plan de ces infrastructures a d'ailleurs été produit à la suite des interventions de 2016 sous la rue Saint-François-Xavier (Ethnoscop, 2020b : 174). Ce plan a été mis à jour lors de la découverte du drain découvert en 2020 dans le sous-sol de l'édifice du 147, rue Saint-Paul, situé au nord de l'impasse en forme de T qui se trouve devant la place Royale (Ethnoscop, 2020c : 45). La découverte d'un drain sur la rue Saint-Gabriel a aussi mené à une mise à jour du plan de ce système de drainage (Ethnoscop, 2022b : 431).

Les drains de pierres dégagés en 2024 se composent de trois éléments, soit de leur tranchée d'implantation, des drains à proprement parler et d'une fine déposition de sol qui se trouvait à l'intérieur. Le plus à l'ouest de ces deux drains traversait la place Royale dans un axe nord-sud. Son point d'origine a été observé dans le jardin des sulpiciens où plusieurs drains se jettent dans une canalisation principale (plan 41). On sait aussi que ce drain passait à travers la place Royale, du côté sud de l'Ancienne-Douane puisqu'il est toujours visible dans la crypte archéologique du musée de Pointe-à-Callière. Le drain situé à l'est traversait une partie de la moitié ouest de la place Royale dans un axe plus ou moins nord-est/sud-ouest. À n'en pas douter, ce drain devait rejoindre le précédent.

Les tranchées à l'intérieur desquelles ces drains ont été implantés se composaient de sable loameux brun grisâtre foncé contenant des inclusions de chaux, de mortier, de briques et de petites pierres variées. Elles avaient une profondeur et une largeur d'environ 0,80 m. On y trouvait beaucoup d'artefacts dont des tessons de *creamware*, de terre cuite commune vernissée verte de France, de grès fin salin blanc, de verre à bouteille vert foncé, de fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche ainsi que plusieurs os. Un tesson intrusif de terre cuite fine blanche y a aussi été amassé.

Les deux drains, dont les pentes descendaient vers le fleuve Saint-Laurent, étaient construits de la même façon. Leur largeur totale était de 0,80 m et leur hauteur était de 0,25 m. Ils étaient

constitués d'un fond de pierres plates sur lequel reposaient deux côtés parallèles séparés de 0,30 m (soit 12 pouces). Cet espace correspondait à l'intérieur des drains. Les murets parallèles étaient composés de pierres calcaires et de granits bruts liés par un mortier sableux, grisâtre. Les murets étaient couronnés d'un couvercle de pierres plates en grès rosé d'une épaisseur d'environ 0,07 m (photos 36 à 39).

Photo 36 : Drain 18C24, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-219)

Photo 37 : Intérieur du drain 18C24, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-225)

Photo 38 : Drain 18D25, vers le sud (BjFj-3-24-NUM1-308)

Photo 39 : Intérieur du drain 18D25, vers le nord-est (BjFj-3-24-NUM1-306)

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PAUL OUEST, BjFj-3

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2024

VESTIGES DE MAÇONNERIE EXCAVÉES EN 1992, 2001 ET 2024 DE LA PLACE ROYALE

PLAN 41



- SOUS-OPÉRATION MÉCANIQUE
- SOUS-OPÉRATION MANUELLE
- 17A — IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- MAÇONNERIE
- PIERRE
- VESTIGE DESTRUCTURÉ
- PROLONGEMENT DE VESTIGE
- 17A1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE
- VESTIGE DE 1992
- LARGEUR VISIBLE (PAREMENT NON VU)
- VESTIGE 2001
- 17A1 — IDENTIFICATION DE VESTIGE
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFj-3 — CODE BORDEN

0 1 2 m

ÉCHELLE : 1/100

N.Mtl N.G.

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Montréal, feuillet n° 31H12-010-0136
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

MON2201

ethnoscop

Les intérieurs de ces deux drains comportaient des dépôts de sable limoneux brun jaunâtre meuble contenant de petites pierres rondes de 0,05 m et moins de diamètre. On y a trouvé de rares tessons de *creamware*, quelques arêtes de poissons et un fourneau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche.

À la suite de l'aménagement de ces drains, la place Royale a fait l'objet d'un remblaiement (tableau 15, évènement 15). Cette couche a été atteinte à une altitude moyenne de 13,60 m (NMM). Elle avait une épaisseur de 0,08 m et se composait de sable loameux compact, brun-gris comprenant plusieurs pierres calcaires posées de façon à former une surface de circulation (photo 40). Il contenait des inclusions de charbon de bois, de briques et de mortier. On y a trouvé des artefacts français mélangés à des objets datant de la seconde moitié du XVIII^{e} siècle. On y trouvait notamment des tessons de terre cuite commune vernissée verte de France, de faïences blanches, de verre bleu vert, des perles de verre ainsi que des porcelaines et des *creamware*. Plusieurs os de boucherie y ont aussi été amassés. Un tesson de terre cuite fine blanche, intrusif, y a aussi été trouvé. Le lot 18B14 était très compact et difficile à fouiller manuellement. Lors de sa fouille, au pic, il donnait l'impression d'être composé de trois surfaces différentes, mais il n'a pas été possible de les suivre clairement. Peut-être s'agissait-il de la façon dont ce remblai a été mis en place ?

Photo 40 : Surface pierreuse du lot 18D14, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-268)

À la fin du XVIII^{e} siècle, les drains de pierre ont probablement pu améliorer le drainage de la place Royale, mais ils n'ont certainement pas réglé le problème de l'accumulation de l'eau. Il faut spécifier que ces drains n'étaient pas destinés à capter les eaux de la place Royale. Ils permettaient essentiellement à l'eau de ruissellement du haut de la ville et des environs de s'écouler vers le fleuve en passant sous la place Royale. En revanche, l'eau qui s'accumulait directement à la place Royale devait y créer des flaques bourbeuses et mettre un certain temps à être absorbée, d'autant plus que les surfaces de pierres mentionnées précédemment, très compactes, devaient retenir l'eau sans lui permettre de percoler aisément. Afin de corriger le problème, une tranchée a été excavée le long de la rue Saint-Paul. Elle était orientée dans un axe est-ouest et traversait une grande partie de la place Royale. Cette tranchée, d'une largeur de 1,00 m et d'une profondeur d'environ 0,55 m, correspondait à un drain à pierres perdues (tableau 15, évènement 16). L'ensemble se composait d'un sable grossier, beige tacheté de

gris, friable, mélangé à près de 50% de grosses pierres des champs d'un diamètre de 0,60 m et moins (photo 41). De rares inclusions de briques, de mortier et de charbon de bois y ont été observées. Elle contenait plusieurs artefacts dont des tessons de *creamware*, de *pearlware*, de faïence blanche, de terre cuite commune ibérique, de terre cuite commune de Cox, de terre cuite commune de Staffordshire, de terre cuite commune vernissée verte de France, de porcelaine, de grès rhénan gris, de grès fin salin blanc, de verre teinté vert, de vert bleu vert, de fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche, des clous forgés ainsi que des os de boucherie et des coquilles d'huîtres. Un sceau de marchandise en plomb complétait cet assemblage.

Photo 41 : Tranchée 18B3 en cours de fouille, vers l'est (BjFj-3-24-NUM1-37)

Assurément à la même époque, de grosses pierres de champs d'un diamètre inférieur à 0,60 m ont été placées sur la place Royale de façon à former une surface de circulation (tableau 15, évènement 17). Ces pierres étaient calées dans un sable meuble, brun-gris, identique à celui qui se trouvait dans le drain à pierres perdues mentionné précédemment (photos 42 et 43). Le sable contenait plusieurs artefacts dont des tessons de terre cuite commune vernissée verte de France, de *creamware*, de faïence blanche, de grès de Nottingham, de grès fin salin blanc, de porcelaine, de verre teinté vert, de verre bleu vert et de verre à bouteille vert foncé. Sans nul doute, la surface de pierres correspond au pavé aménagé à la place Royale en 1786 par les

juges de paix (Ville de Montréal, place Royale). Cette surface est très similaire à d'autres aménagements de pierres mises en place dans le Vieux-Montréal à la même époque. L'une d'entre elles se trouvait sous la rue de la Friponne et a été observée en 2019 (Ethnoscop, 2023b : 87-88). Ces surfaces de pierres sont tout à fait en accord avec les expérimentations en matière de pavages urbains à la fin du XVIII^{e} siècle. Celles-ci ont été la norme pendant une brève période. Des exemples toujours en usage existent dans certaines villes, dont Boston, où la rue Acorn en constitue un très bel exemple (photos 44 et 45). Ces surfaces plutôt inégales, glissantes et dangereuses n'ont toutefois pas eu une durée de vie bien grande. L'usage des macadams a été introduit en 1828 et les pavés de granites ou les briques à haute densité semblables à celles que l'on connaît aujourd'hui ont été utilisés par la suite, surtout à partir de 1850 (Chouinard, 1999 et Ethnoscop, 2020d : 176).

Photo 42 : Surface de pierres 17A3/18A9/18B5, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-54)

Photo 43 : Surface de pierres 18C5, vers l'ouest (BjFj-3-24-NUM1-159)

Photos 44 et 45 : Acorn Street à Boston, une rue datant du début du XIXe siècle (photo : Simon Santerre)

Édifice de l'Ancienne-douane

À la fin du XVIIIe siècle, le marché public comportait quelques étals disposés en U tout autour de la place (figure 7, plan 14). Ces étals ont toutefois été remplacés un peu avant 1815 par une halle centrale (figure 8, plans 15 et 16). On dispose de très peu d'informations sur cette halle, sa construction et son agencement. On sait qu'il s'agissait d'un bâtiment rectangulaire en bois possédant un parvis. Le bâtiment, aussi doté de dépendances, recouvrait des étals disposés de part et d'autre d'une allée centrale. Son entrée principale se trouvait du côté est. La seule dépendance qu'on lui connaît était une pesée. Celle-ci se trouvait du côté sud de la place Royale (GRHQ, 1992 : 41). Les interventions archéologiques antérieures effectuées du côté nord de la place Royale ont mené à la mise au jour de quelques vestiges qui ont été identifiés à cette halle de bois. En 1992, par exemple, c'est un angle formé de deux vestiges non imbriqués (92Y25 et 26), situés du côté est de l'escalier de l'édifice de la douane qui a été

dégagé (SACL, 1992 : 23 et 76 à 78). Une dizaine d'années plus tard, de nouveaux vestiges ont aussi été observés des deux côtés de l'escalier de l'Ancienne-Douane (14C2 et 14C3) (GRHQ, 2001 : 56). Les chercheurs avaient alors identifié le vestige 14C2 à la halle de bois et l'ensemble de vestiges 14C3 à un mur de propriété qui ceinturait la douane. Une relecture des vestiges mis au jour, à la lumière des découvertes de 2024, montre plutôt que ces témoins architecturaux seraient associés à des murets qui ont délimité le terrain de l'Ancienne-Douane de la rue Saint-Paul (tableau 15, évènements 18 et 21). L'édifice de l'Ancienne-Douane a été bâti en 1836 selon un plan rectangulaire. À l'origine, il se composait de deux étages où se trouvaient deux alignements de pièces disposées de part et d'autre d'un corridor central (figure 40). En 1882, le bâtiment a été agrandi de 26 pieds vers le sud, soit du côté du port, lui conférant une forme carrée (Ville de Montréal, Ancienne-Douane) (figure 41).



Figure 40 : La douane de Montréal, vue du port, 1839 par John Ostell (Archives de la ville de Montréal, fond Jacques Viger, CA M001 BM099-1-D1-P238)



Figure 41 : Ancienne douane après l'agrandissement de 1882 (BAnQ, tirée de Pointe-à-Callière, l'Ancienne Douane, joyau de l'architecture d'ici).

Le plus ancien des deux murets mis au jour se composait d'un long vestige orienté est-ouest sur lequel un petit mur orienté nord-sud était appuyé (tableau 15, évènement 18). Le vestige est-ouest était une maçonnerie de pierres calcaires constituée de 3 à 4 assises irrégulières. La première assise à la base faisait saillie du parement nord de 0,15 m de largeur. Les pierres qui le composaient étaient des pierres des champs et des pierres grossièrement ébauchées. Elles mesuraient en moyenne 0,60 m de longueur sur 0,30 m d'épaisseur. Une pierre taillée y a aussi été repérée, témoignant de la récupération de certains matériaux. L'ensemble était lié par un mortier friable, blanc-beige. Le vestige mesurait 4,60 m de longueur totale sur 0,62 m de largeur. Son sommet a été atteint à une altitude de 14,00 m et il mesurait 0,80 m de hauteur (photos 46 et 47). Les lots 18A20 et 18B4 correspondaient à la tranchée de construction du côté nord de ce vestige. Cette tranchée mesurait 0,20 m de largeur et elle avait une profondeur de 1,10 m. Les sols qui la comblaient se composaient de sable loameux gris, meuble, contenant des inclusions de pierres d'un diamètre de 0,20 m et moins, de mortier, de brique et de charbon de bois. On y a trouvé plusieurs artefacts dont des tessons de terre cuite commune vernissée verte de France et de Saintonge, de terre cuite commune d'Angleterre du Nord-Est, de grès fin salin blanc, de faïence blanche, de faïence brune, de *creamware*, de terre cuite fine blanche et des fragments de pipes en terre cuite fine argileuse blanche. Un poids de pêche, des clous forgés et découpés, des épingles de cuivre et plusieurs os de boucherie complétaient cet assemblage. Un tesson de terre cuite fine jaune, possiblement intrusif s'y trouvait aussi.

Photo 46 : Vestige 17A1/18A7/18B1, parement nord, portion est, vers le sud (BjFj-3-24-NUM1-230)

Photo 47 : Vestige 17A1/18A7/18B1, parement nord, portion ouest, vers le sud (BjFj-3-24-NUM1-211).
Les flèches bleues montrent une réparation dans le vestige.

Le second vestige, orienté nord-sud, se trouvait du côté est de l'escalier principal de l'Ancienne-Douane. Il s'agissait de l'extrémité nord d'un mur constitué de pierres calcaires brutes à grossièrement ébauchées. Il a été observé sur une longueur de 0,50 m et une largeur de 0,60 m. Les pierres qui le composaient mesuraient entre 0,10 m et 0,20 m d'épaisseur sur 0,60 m de longueur (photo 48).

Photo 48 : Extrémité nord du vestige 18C23, vers le sud (BjFj-3-24-NUM1-258)

Les vestiges 17A1/18A7/18B1 ainsi que 92Y26 mis au jour en 1992 et la partie est-ouest de 14C3 découvert en 2001 correspondent à un muret qui ceinturait la propriété de la douane dès sa construction en 1836. De leur côté, les vestiges 18C23, 92Y25 et la portion nord-sud de 14C3 correspondent probablement à un muret qui délimitait une entrée menant à la porte principale de sa façade nord.

Le second témoin archéologique associé à l'ancienne douane concerne son alimentation en eau potable (tableau 15, évènement 19). Cet aménagement permet notamment de mieux comprendre les vestiges découverts sous le parvis nord. L'alimentation en eau se composait d'un tuyau de plomb d'un diamètre de 2,5 cm (1 pouce) installé à l'intérieur d'une tranchée constituée de sable loameux meuble, brun-gris, contenant des inclusions de petites pierres de 0,15 m et moins de diamètre, de briques et de mortier ainsi que quelques artefacts dont des tessons de verre à vitre, de porcelaine, de *creamware* et des os de boucherie (photo 49). Bien que ce tuyau soit, en n'en pas douter, l'alimentation en eau de la douane, un élément particulier permet de remettre en doute l'association du vestige sous lequel il passe avec l'ancienne halle de bois, comme proposée en 1992 et 2001. Si l'on analyse le parement nord du vestige, on constate qu'il semble avoir été démantelé et remonté exactement à l'emplacement du tuyau (photos 46 et 47). On s'explique plutôt mal pourquoi on se serait alors donné la peine de réparer le mur à la suite de la pose du tuyau s'il s'agissait d'un vestige de la halle dont on n'avait plus d'utilité. Comme mentionné précédemment, ce mur n'est fort possiblement pas associé à la halle de bois, mais plutôt à un muret qui aurait ceint l'édifice de la douane afin de le séparer de l'espace public. Peut-être que l'on aurait récupéré des vestiges de la halle pour aménage ce mur et, au moment d'alimenter le bâtiment en eau, on en aurait alors démantelé une partie afin de passer le tuyau puis de refermer l'ouverture pratiquée. Si ce mur a été construit ou grandement réparé lors de la construction de la douane, on comprend pourquoi on a retrouvé des tessons de terre cuite fine blanche dans sa tranchée. Ce type céramique est apparu sur les marchés dans les années 1820, ce qui correspond mieux avec un mur construit en 1836 qu'avec la halle de bois bâtie avant 1815. Le muret aurait été en usage jusqu'à l'agrandissement de la douane en 1882 et l'alimentation en eau aurait été mise en place après la construction de la douane, mais avant son agrandissement.

Photo 49 : Tuyau 18A61 et le parement nord du vestige 17A1/18A7/18B1, vers le sud (BjFj-3-24-NUM1-102).
La flèche bleue montre le tuyau et la rouge une démarcation dans le parement nord du vestige.

Quelques sols pourraient notamment être associés aux travaux d'agrandissement de la douane (tableau 15, évènement 20). Il s'agissait d'un mélange de sable et de pierrailles meuble, brun-gris, incluant des éclats de pierres calcaires et des petites pierres rondes ainsi que des nodules de mortier. Cette couche avait une épaisseur moyenne de 0,10 m et elle contenait relativement peu d'artefacts. Ceux qui s'y trouvaient couvraient plusieurs époques variées. Cette couche n'a pas été observée partout sur le site, ce qui suggère un décapage ultérieur.

Deux autres générations de murs de propriété séparant l'Ancienne-Douane de l'espace public ont pu être observées sous le parvis nord de la place Royale. Le plus imposant des deux correspond à un long vestige de maçonnerie aux angles courbés et dont les extrémités s'appuyaient contre la façade nord de la douane (tableau 15, évènement 21). Ce vestige se composait de 7 à 8 assises de pierres calcaires brutes à grossièrement ébauchées liées par un mortier de chaux, friable, blanc. D'une hauteur de 0,70 m à 1,00 m, il reposait sur le sol naturel d'origine dans lequel des traces d'occupations autochtones ont été mises au jour. Cela signifie donc que des sols anciens se trouvent toujours sous ce vestige. Son sommet a été démantelé sur une à deux assises en surface avant d'être recouvert de géotextile. Il se trouvait à une altitude d'environ 13,35 m. Les pierres qui le composaient mesuraient entre 0,50 m de longueur, 0,10 m à 0,20 m d'épaisseur. De part et d'autre de ce vestige, on a pu fouiller deux tranchées identiques qui mesuraient environ 0,15 m de largeur et qui descendaient jusqu'à la base. Ces tranchées étaient remplies d'un mélange de sable loameux brun-gris, meuble. On y a trouvé des pierres calcaires variées d'un diamètre de 0,30 m et moins et du mortier. Ces tranchées contenaient plusieurs artefacts qui couvraient toutes les époques de l'occupation de la place Royale. En 2001, les interventions ont permis de révéler que, du côté ouest de la place Royale, ce vestige coupait la portion est d'un vestige situé tout juste au sud, en vert sur la photo 50, témoignant du fait que le vestige orangé sur la même photo est plus récent. Une photographie ancienne montrant la douane à la suite de son agrandissement en 1882 montre d'ailleurs clairement ce muret aux angles courbes surmonté d'une clôture en fer forgé (figure 38).

Photo 50 : Les deux générations de muret qui ont délimité le terrain de la douane de l'espace public (BjFj-3-24-NUM4-506).
En vert, le premier ensemble de vestiges en usage de la construction de la douane (1836) à son agrandissement (1882). En orangé, le second muret qui a été en usage après l'agrandissement de la douane.

Une troisième génération de muret ceinturant la douane a aussi été mise au jour, mais celle-ci avait des allures bien différentes (tableau 15, évènement 22). Cette limite de propriété se composait d'une grosse pierre plate posée de chant (18A19) et d'une grosse pierre (18A65) posée directement sur le sol (photos 51 et 52). La pierre plate mesurait 1,10 m de longueur, 0,75 m de largeur et 0,26 m d'épaisseur. L'autre pierre mesurait 0,65 m de longueur, 0,57 m de hauteur et 0,45 m d'épaisseur. La pierre plate était posée directement sur le sommet dérasé du second mur de propriété de la douane (17A2/18A8/18A29). Comme il sera possible de le voir, seulement deux pierres de ce muret ont été découvertes en 2024. C'est parce que les autres ont été enlevées quelques années plus tard (tableau 15, évènement 23). Dans un rapport de fouille archéologique réalisée du côté sud de la douane, on décrivait cet aménagement comme « des dalles verticales, de dimension imposante, et profondément ancrées dans le sol, marquent la limite de propriété entre le nouveau parc et le bâtiment » (Brossard, 1983 : 21). De telles pierres posées de chant ont été mises au jour en 1980 et on soulignait qu'elles pourraient dater de l'époque à laquelle la place de la douane était un parc public (Salaün, 1982 : 7 et Cardinal, 1991 : 228). On ignore exactement la date de cet aménagement, mais les données archéologiques le positionnent environ au début du XX^{e} siècle. En effet, si le second muret qui a ceint la douane a bel et bien été construit après son agrandissement en 1882, on peut penser qu'il a été en usage quelques années et que ce n'est qu'à la toute fin du XIX^{e} ou

plus logiquement au début du XX^{e} siècle qu'il a été remplacé par l'aménagement de pierres verticales.

Photo 51 : Pierre 18A19, posée de chant directement sur le vestige 17A2/18A8/18A29, vers le sud (BjFj-3-24-NUM1-21)

Photo 52 : Pierres 18A65, vers le sud-est (BjFj-3-24-NUM1-233)

La plupart de ces pierres verticales ont visiblement été enlevées quelques années plus tard du côté nord de la place Royale (tableau 15, évènement 23). Cet évènement était plutôt difficile à suivre puisqu'il s'agissait d'une tranchée d'enlèvement des pierres qui se mélangeait à la tranchée d'installation de ces mêmes pierres puis à une tranchée plus récente associée à l'aménagement des escaliers de l'édifice de la douane. La fouille de cette tranchée permettait parfois de discerner l'empreinte des pierres qui ont été enlevées (photo 53). Cette tranchée était comblée par un sable gris très compact comprenant une forte concentration d'éclats de pierres calcaires et de pierres concassées. Elle avait une largeur moyenne de 0,50 m et une profondeur moyenne de 0,30 m, mais celle-ci pouvait atteindre 0,80 m, là où les pierres étaient enfoncées. Cette tranchée contenait beaucoup d'artefacts variés qui couvraient toutes les époques de l'utilisation de la place Royale.

Photo 53 : Partie de la tranchée 18B7 associée à l'enlèvement des pierres de chant, vers l'ouest (BjFj-3-24-NUM1-75)

Le dernier élément associé à l'édifice de l'Ancienne-Douane correspond à son alimentation en gaz (tableau 15, évènement 24). Il s'agissait d'une tranchée de sable friable à meuble brun-grisâtre foncé contenant des inclusions de briques, de mortier, quelques pierres calcaires de 0,20 m et moins de diamètre. Seuls quelques os de boucherie y ont été trouvés. Une conduite de métal ferreux d'un diamètre extérieur de 5,08 cm (2 pouces) passait dans cette tranchée (photo 54). Le sommet de cette conduite a été atteint environ à 13,69 m (NMM) et elle présentait une pente du nord vers le sud, donc de la rue Saint-Paul vers la douane. Le tuyau passait aussi par-dessus le mur qui aurait ceint le terrain de la douane à la suite de son agrandissement en 1882. On peut donc conclure que cet aménagement a été mis en place à la toute fin du XIX^{e} ou au début du XX^{e} siècle. Peut-être que des recherches en archives pourraient permettre de savoir quand la douane a été dotée d'une entrée de gaz. Il faut toutefois souligner que le point d'entrée de ce tuyau dans la douane n'a pas été observé. Il est donc aussi possible qu'il ait aussi pu alimenter un réverbère.

Photo 54 : Conduite d'alimentation de la douane en gaz, 18D7, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-251)

AMENAGEMENTS RECENTS

Les derniers éléments archéologiques mis au jour sous le parvis nord de la place Royale concernent des témoins récents datant du XXe siècle. Au coin nord-est de la place, tout près de la rue Saint-Paul et en paroi nord de la sous-opération 18D, la base d'un poteau de bois a pu être dégagée (tableau 15, évènement 25) (photo 55). Il mesurait 0,60 m de hauteur et 0,16 m de diamètre. Il pourrait s'agir d'un ancien poteau de téléphone ou de télégraphe. Il faut rappeler que Montréal est l'une des premières villes d'Amérique du Nord à avoir enlevé ces nombreux poteaux pour enfouir les fils dès 1914 (CSEM, Chronologie). Une tranchée d'implantation d'un ancien poteau électrique pourrait aussi avoir été observée dans la sous-opération 18A, mais celle-ci se trouvait en paroi et elle n'a pas été dégagée davantage.

Photo 55 : Base d'un poteau d'électricité 18B30, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-315)

Un autre élément moderne concerne ce qui avait toutes les apparences d'un ancien puisard de brique (tableau 15, évènement 26). Ce dernier se trouvait dans une tranchée de sable loameux meuble à friable, brun grisâtre foncé, très hétérogène, contenant beaucoup de charbon de bois, de mortier, de briques et de pierres de dimensions variées inférieurs à 0,20 m de diamètre. Cette tranchée contenait plusieurs artefacts couvrant toutes les périodes d'occupation de la place Royale. Elle a été fouillée sur environ 0,50 m jusqu'à l'atteinte d'un vestige de briques orienté dans un axe nord-sud. Ce dernier se composait d'un premier rang de briques modernes posées bout à bout dans un axe nord-sud. Celles-ci reposaient sur un second rang de briques perpendiculaires (photo 56). L'ensemble mesurait 1,10 m de longueur visible sur 0,19 m de largeur totale. La base de ce vestige n'a pas été atteinte et sans plus de détail, on ignore sa fonction précise. Il s'agit fort possiblement d'un élément de voirie comme un puisard ou une chambre de vannes. La tranchée dans laquelle il a été implanté n'a pas été fouillée davantage afin de concentrer la fouille sur des éléments plus anciens.

Photo 56 : Vestige 18A28, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-10)

Enfin, les derniers vestiges dont il sera question concernent deux puisards de fonte reliés à des conduites de grès qui avaient pour fonction de capter les eaux qui s'accumulaient à la place Royale puis de les diriger vers les égouts municipaux (tableau 15, évènements 27 et 28). Les puisards de fonte mesuraient 0,80 m de diamètre et 0,60 m de hauteur. Ils reposaient sur des pièces de bois orientées dans un axe nord-sud (photos 57 et 58). Ils étaient reliés à des tuyaux de grès d'un diamètre intérieur de 22,86 m (9 pouces). Celui du côté ouest de la place Royale, 18A6, était orienté dans un axe sud-est/nord-ouest (photo 59). Cette canalisation mesurait 3,60 m de longueur. Elle se composait de 4 sections visibles de 1,00 m (3 pieds) de longueur, assemblées par des portions mâles et femelles aux extrémités. Ces sections étaient liées par un ciment gris compact. L'une de ces sections portait une marque difficilement lisible, mais dont la provenance est bien indiquée, soit Saint-Jean au Québec (photo 60). Le tuyau est était similaire à celui du côté ouest. Il se composait d'au moins 3 sections liées de la même façon.

Ces deux ensembles ont été installés dans des tranchées de sable loameux hétérogène gris foncé contenant des inclusions de mortier et de pierres calcaires de 0,10 m et moins de diamètre ainsi que beaucoup d'artefacts variés couvrant toutes les périodes d'occupation du site.

Photo 57 : Puisard de fonte 18A66 après l'enlèvement du tuyau de grès 18A6, ver l'ouest (BjFj-3-24-NUM1-303)

Photo 58 : Ensemble du puisard 18D5 et du tuyau de grès 18D17, vers le sud (BjFj-3-24-NUM1-312)

Photo 59 : Canalisation de grès 18A6, vers le nord (BjFj-3-24-NUM1-7)

Photo 60 : Marque du tuyau 18A6 (BjFj-3-24-NUM1-22)

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Au printemps 2024, le projet de réfection de la rue Saint-Paul entrait dans sa troisième phase. Les travaux à réaliser par la Ville de Montréal concernaient le réaménagement complet de la rue Saint-Paul, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-François-Xavier, incluant quelques rues perpendiculaires dont les ruelles Saint-Dizier et Chagouamigon ainsi qu'une impasse en forme de T situé devant la place Royale. Le parvis nord de l'édifice de l'Ancienne-Douane, correspondant à la place Royale Nord, devait aussi être refait dans cette phase. Les travaux ont été échelonnés sur deux ans et, en 2024, ils se concentraient sur la rue Saint-Paul, du boulevard Saint-Laurent à la rue qui longe le côté est de la place Royale, sur la ruelle Saint-Dizier et sur la place Royale Nord. Les travaux à effectuer avaient un impact important sur des secteurs à très fort potentiel archéologique traversant notamment une partie du site classé du lieu de fondation de Montréal. Considérant l'ampleur des découvertes réalisées par le passé dans le cadre du projet de réfection de la rue Saint-Paul, entamé en 2014, l'ensemble des excavations à venir a fait l'objet d'une analyse détaillée de la part des archéologues de la Ville de Montréal et d'Ethnoscop afin de produire une programmation archéologique adaptée au potentiel et insérée à la séquence des travaux. Ce rapport présentait les résultats des découvertes de 2024 afin de satisfaire aux exigences légales associées à deux permis demandés pour la réalisation des interventions de cette année. La quantité de données à traiter et la cadence imposée par les interventions au terrain ont fait en sorte qu'au moment d'écrire ces lignes, une partie des inventaires des artefacts, des analyses spécialisées et de la cartographie n'étaient pas terminées. Il est important de préciser que très tôt au printemps 2025, les travaux archéologiques ont repris sous la rue Saint-Paul, directement dans la poursuite des interventions de 2024. Les recherches de 2025 ont été une occasion de compléter les fouilles sur le site de la place Royale Nord et aussi de réaliser une intervention archéologique d'envergure sous la ruelle Chagouamigon. Par conséquent, une version plus étoffée de ce même rapport, comprenant l'ensemble des analyses des données colligées en 2024 et 2025, sera produite afin de remplacer le présent rapport.

Sous la ruelle Saint-Dizier, les travaux de l'entrepreneur visaient l'enlèvement de la chaussée et de son infrastructure. Les excavations ne dépassaient pas 0,80 m. Lors de ces travaux, il a été possible de repérer quelques sols qui semblaient en place dans la portion sud de la rue. Cependant, devant les infiltrations d'eau occasionnées par les travaux et le fait que ces sols

n'étaient pas menacés, il a été convenu de ne pas les fouiller et de les recouvrir d'une membrane géotextile. Si jamais de nouvelles excavations devaient y être réalisées, ces sols devraient être fouillés préalablement. Ils pourraient révéler des surfaces de circulation de cette ancienne ruelle en plus de vestiges des anciennes fortifications permanentes de la ville. Par ailleurs, un indice concernant l'endroit où celles-ci traversent la rue dans un axe est-ouest a pu être décelé à 12,80 m du coin sud-est du bâtiment qui longe le côté ouest de la ruelle. Il s'agissait d'une fissure verticale repérée dans la maçonnerie. Celle-ci pourrait avoir été causée par la pression du bâtiment sur les vestiges des fortifications, plus solides que les sols situés de part et d'autre.

Sous la rue Saint-Paul, les travaux de 2024 se sont déroulés entre le boulevard Saint-Laurent et la place Royale. A travers les nombreux services modernes présents sous la route, des espaces toujours intègres ont permis la découverte d'importantes traces d'occupations autochtones dont certaines remonteraient à l'Archaïque, et couvrant toutes les époques du Sylvicole. Au-dessus, quelques surfaces de circulation et d'entretien de la rue Saint-Paul aux XVII^{e} et XVIII^{e} siècles et pu être fouillées. En complément, les interventions archéologiques ont aussi mené à la mise au jour de vestiges de bâtiments du XVIII^{e} siècle qui se trouvaient de part et d'autre de la rue, en plus du mur de propriété qui ceinturait l'Hôtel-Dieu dans la seconde moitié de ce même siècle. Les traces d'un ancien ruisseau comblé au début du Régime français en plus d'un curieux vestige perpendiculaire à la rue Saint-Paul, près de la ruelle Saint-Dizier, ont aussi été dégagées. Ce vestige, inattendu, pourrait correspondre aux restes de l'une des deux redoutes construites en 1654 afin de renforcer les défenses de l'hôpital que l'on souhaitait transformer en place forte où la population pourrait se mettre à l'abri advenant une attaque iroquoise. Bien que sous la rue il ne reste plus aucune possibilité de sols archéologiques en place, les trottoirs nord et sud de cette portion de la rue Saint-Paul pourraient toujours receler des vestiges et des couches de sols en place. Celles-ci pourraient être très anciennes et remonter jusqu'à l'Archaïque. Toute excavation à réaliser sous ces trottoirs devrait faire l'objet d'un suivi archéologique approprié.

Les travaux archéologiques de 2024 se sont terminés par la fouille de pratiquement tout l'espace de la place Royale Nord, correspondant aussi au parvis de l'ancien édifice de la douane. Cette intervention archéologique de grande ampleur a mené à des découvertes sans précédent. On a notamment mis au jour de nombreux témoins d'une occupation autochtone couvrant tout le Sylvicole. Au-dessus, c'est toute une séquence intègre de sols et de surfaces de circulation qui relataient toute l'histoire de la place Royale, de son défrichement au milieu du XVII^{e} siècle jusqu'à la construction de l'Ancienne-Douane en 1836, en passant par les activités de la place du marché. L'une des découvertes les plus importantes concerne la base d'un mât de mai qui a été planté à Montréal au printemps de 1654 afin de sceller une trêve avec les Iroquois. Bien que cette paix ait été temporaire et plutôt précaire, le mât de mai mis au jour en 2024 constitue un témoin sans pareil de la diplomatie franco-iroquoise de la seconde moitié du XVII^{e} siècle. Les interventions archéologiques sur la place Royale et tout juste devant, sous la rue Saint-Paul, se sont poursuivies en 2025. Un bilan du potentiel résiduel et des recommandations quant à la suite des recherches dans ce secteur se trouvera dans la version 2025 de ce rapport.

Médiagraphie

Ouvrages consultés

Arkéos,

1991 *La préhistoire du Vieux-Montréal. Analyse des sites, Place Royale (BjFj-3, BjFj-47), Jardins d'Youville (BjFj-43), place Jacques-Cartier (BjFj-44, BjFj-55), Lemoyne-Leber (BjFj-49), 1990*. Ville de Montréal et Ministère de la Culture et des Communications du Québec.

1997 *Interventions archéologiques (MTL96-06-7 et BjFj-73) rue de la Commune entre la rue Saint-Gabriel et la rue Saint-Pierre, Vieux-Montréal.* Ville de Montréal.

ARKÉOS et ARCHÉOCÈNE,

1991 *Projet de Pointe-à-Callière, fouilles archéologiques place Royale, corridor sud, Montréal.* SIMPA, Ministère des Affaires culturelles.

1992 *Projet de Pointe-à-Callière, Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, surveillance archéologique place Royale, corridor sud*. Ville de Montréal, Ministère des Affaires culturelles.

1997 *Programme de conservation des vestiges de Pointe-à-Callières (1995), interventions archéologiques, aires A, B, C, D, sites BiFj-3 et BjFj-47*. Pointe-à-Callières, Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal.

1999 *Surveillance archéologique, secteur de la rue de la Capitale (MTL98-06-4). Vieux-Montréal.* Bell Canada.

2013 *Interventions archéologiques dans les rues de Montréal, 2008-2010. Dans le cadre du programme de réfection et de développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout incluant les travaux de voirie, pour le réseau artériel et local ainsi que le territoire de l'agglomération.* Ville de Montréal, Ministère de la Culture et des Communications.

2014 *Projet 20121419 - Projet Boulevard Saint-Laurent, entre la rue Notre-Dame et la rue de la Commune. Inventaire et supervision archéologiques*. Commission des services électriques de Montréal.

BARRIAULT, Monique,

1982 *Découverte archéologique fortuite dans le Vieux-Montréal (BjFj-12).* Ministère des Affaires culturelles.

BEAUGRAND, Honoré et Pierre-Louis MORIN,

1884 *Le Vieux Montréal 1611-1803.* Montréal : H. Beaugrand, BAnQ : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244205?docref=jmvz-GbtzhaPiKaz-LExJA, consulté le 21 août 2025.

BERGERON, Yves,

1990 *Les anciennes halles et place de marché au Québec : Étude ethnohistorique. Rapport synthèse.* Ministère des Affaires culturelles.

BILODEAU, Robert,
1990 *Fouilles archéologiques, terrain Le Moyne-Le Ber, BjFj-49-10B, Montréal, 1989.* Ville de Montréal, Société d'archéologie et de numismatique de Montréal, ministère des Affaires culturelles.

BROSSARD, Jean-Guy,
1983 *Fouille archéologique, place Royale, 1982, Montréal, BjFj-3.* Ministère des Affaires culturelles.

1984 *Fouilles archéologiques, place Royale, Montréal, 1983.* Ministère des Affaires culturelles.

1985 *Expertises archéologiques, Vieux-Montréal, 1984, BjFj-10, BjFj-21, BjFj-23, BjFj-25.* Ministère des Affaires culturelles.

1989 Évaluation de potentiel archéologique place Royale Ouest et Sud, BjFj-47, Montréal, 1988. Ville de Montréal, Société d'archéologie et de numismatique de Montréal, Ministère des Affaires culturelles.

BURROUGHS, André et Robert BILODEAU,
1989 *Évaluation du potentiel archéologique de six terrains vacants du Vieux-Montréal (BjFj-48, 49, 51, 52, 53, 54) Montréal 1988.* Ville de Montréal, Société d'archéologie et de numismatique de Montréal, Ministère des Affaires culturelles.

CARDINAL, Pierre,
1991 Fouille archéologique en aire ouverte, rue place Royale Ouest, Montréal, 1989, BjFj-47/19A. Ville de Montréal, Société d'archéologie et de numismatique de Montréal, Ministère des Affaires culturelles.

CHAPDELAINE, Claude et Marie-Ève BOISVERT,
2019 « La poterie domestique et autres témoins céramiques ». P. 99-142 in Droulers-Tsiionhiakwatha: chef-lieu iroquoien de Saint-Anicet à la fin du XV^{e} siècle, *Paléo-Québec*. Montréal: Recherches amérindiennes au Québec.

CHÉNIER, Pierre
1981 *Rapport de la fouille archéologique de Saint-Paul-5 dans le quartier du Vieux-Montréal, BjFj-10, juin 1981.* Ville de Montréal, Ministère des Affaires culturelles, Société d'habitation de la Place Royale.

1983 *Rapport de fouille exécutée à la place Royale, Montréal, 1981, BjFj-3.* Ministère des Affaires culturelles.

CHOUINARD, André,
1999 *Rapport de recherche sur l'histoire de l'usage des pavés dans les rues du Vieux-Montréal.* Ville de Montréal, Ministère de la Culture et des Communications

CHRÉTIEN, Yves,
1995 « Les lames de cache du site Lambert et l'influence de la culture Meadowood dans la région de Québec ». P. 185-201 in *archéologies québécoises*, *Paléo-Québec*. Recherches amérindiennes au Québec.

CODÈRE, Yvon,
1996 *Des pierres et des Hommes*.

COURTEMANCHE, Jean-François,
2013 *Le feu sacré : une histoire des pompiers de Montréal (1642-2013).* Brossard, Stromboli, 271 pages.

DAUNCEY, Elisabeth A. et Sonny LARSSON,
2018 *Plants that Kill, A Natural History of the World's Most Poisonous Plants.* Princeton, Princeton University Press.

DEFFONTAINES, Pierre,
1967 « Évolution du type d'habitation rurale au Canada français », *Cahiers de géographie du Québec,* volume 11, numéro 24, pp. 497-522.

ERICHSEN-BROWN, Charlotte,
1979 *Use of Plants for the Past 500 Years.* Aurora, Ontario, Breezy Creeks Press.

ETHNOSCOP,
1991a *Projet Pointe-à-Callière, Centre d'interprétation et d'histoire de Montréal, fouilles archéologiques place Royale, corridor ouest, BjFj-47, 1990-1991.* SIMPA, Ministère des Affaires culturelles.

1991b *Site de la place Royale, BjFj-3, fouilles archéologiques ponctuelles au sous-sol de la Douane, Montréal.* SIMPA, Ministère des Affaires culturelles.

1993 *Le site BjFj-49/10B, LeMoyne-LeBer, fouilles archéologiques, 1991-1992.* Ville de Montréal, Ministère de la Culture.

1996a *Inventaire archéologique de quatre terrains vacants du Vieux-Montréal*. Ville de Montréal, rapport inédit.

1996b *Surveillance archéologique dans le Vieux-Montréal, 1995*. Gas Métropolitain.

1997a *Analyse de potentiel et Surveillance archéologiques, 1996. Contrat général 880*. Commission des services électriques de Montréal, Hydro-Québec, Ville de Montréal.

1997b *Fouille et surveillance archéologiques, Vieux-Montréal, 1995.* Commission des services électriques, Hydro-Québec, Ville de Montréal.

1997c *Raccordement du 147, rue Saint-Paul Ouest au réseau de gaz naturel.* Gaz Métropolitain.

1998 *Fouille archéologique, secteur de la porte des fortifications, place Royale, Montréal, BjFj-3.* Pointe-à-Callière, Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal.

1999 *Surveillance archéologique Vieux-Montréal, Raccordement des 357, rue de la Commune Ouest (MTL98-06-8), 111, rue Saint-Paul Ouest (MTL98-06-11) au réseau de gaz naturel.* Gaz Métropolitain.

2000 *Regards sur le site LeMoyne-LeBer, Vieux-Montréal, site BjFj-49*. Ville de Montréal et Ministère de la Culture et des Communications.

2001 *Site LeMoyne-LeBer (BjFj-49), Vieux-Montréal.* Le Saint-Sulpice, R.O. International, Ville de Montréal, Ministère de la Culture et des Communications.

2003 *Présence amérindienne et occupations marchandes. Fouille archéologique au site Le Moyne-Le Ber (BjFj-49), 1999*. Ville de Montréal, Collection Patrimoine archéologique de Montréal.

2004 *Interventions archéologiques 2000-2001. BjFj-20, BjFj-45, BiFj-47, BiFj-48, BiFj-56, BjFj-107, MTL00-06-5, MTL01-01-1, MTL01-06-8, MTL01-06-12, MTL01-06-14, MTL01-06-15.* Commission des services électriques de Montréal/Hydro-Québec/Ville de Montréal, rapport inédit.

2008 *Interventions archéologiques réalisées en 2003 et 2004.* BiFj-25 (rue de la Commune/McGill), BjFj-32 (Notre-Dame), BiFj-34 (rue de la Commune/Sœurs-Grises), BjFj-141 (Saint-Paul), BjFj-60 (Notre-Dame), MTL03-11-1 (rue Sainte-Anne), MTL04-25-21 (rue Saint-François-Xavier), MTL04-25-24 (de la Commune), MTL04-25-27 (Belmont), MTL04-25-25 (ruelle des Fortifications), MTL04-25-23 (côte Place-d'Armes), Hydro-Québec, Ville de Montréal, Commission des services électriques de Montréal.

2009 *Programme de subvention à la restauration et rénovation de bâtiments à valeur patrimoniale. Étude de potentiel, inventaire et fouille archéologiques. BjFj-123, 2003. 67-70, rue Saint-Paul ouest. 51-71, rue de la Commune ouest. Arrondissement historique de Montréal.* Ville de Montréal, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

2010 *Interventions archéologiques réalisées de 2005 à 2007.* Commission des services électriques de Montréal, Hydro-Québec, Ville de Montréal.

2012 *Programme de subvention à la restauration et à la rénovation de bâtiments à valeur patrimoniale et programme d'inventaire archéologique des terrains vacants. Stationnement entre 124 et 134, rue Saint-Paul ouest, Montréal (terrain vacant 19B, MTL09-25-2, site BjFj-151). Inventaire archéologique, 2009.* Ville de Montréal, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

2013 *Projet de rénovation immobilière au 168-170, rue Saint-Paul Ouest, Le site de la Foire aux Fourrures, Inventaire archéologique 2008, MTL08025-1 et BjFj-143.* Ville de Montréal, ministère de la Culture et des Communications.

2015 *Interventions archéologiques réalisées en 2009 et 2010. Chemin de la Côte-des-Neiges (MTL07-04-3, MTL10-04-2 et MTL10-04-4), Le Boulevard (MTL10-04-5), rue Saint-Urbain (MTL09-25-24), rue Da La Gauchetière Est (BjFj-139, BjFj-160 et MTL10-25-14), avenue Viger (BjFj-161, BjFj-162 et MTL10-25-13), rue Saint-Dizier (BjFj-168).* Hydro-Québec, Commission des services électriques de Montréal.

2016 *Interventions archéologiques dans le cadre du programme de réfection et de développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout. Clémentine-De La Rousselière (MTL14-19-01), boulevard Édouard Montpetit (MTL14-04-01) et rue Saint-Gabriel (MTL14-25-11).* Ville de Montréal.

2017 *Projet d'agrandissement de Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal. Maison-des-Marins, 165, place D'Youville (BjFj-163 - Maison-des-Marins et BjFj-47 - Corridor Ouest). Étude de potentiel et interventions archéologiques.* Ville de Montréal et MCCQ.

2018 *Installation d'un nouveau module interactif dans la crypte archéologique de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Intervention archéologique, Place Royale (BjFj-3), été 2018.* Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal.

2020a *Hydrographie ancienne de Montréal. Identification et cartographie.* Montréal, Ville de Montréal.

2020b *Interventions archéologiques réalisées dans le cadre du programme de réfection et de développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout (2016), Avenue Atwater (MTL16-25-09), jardins communautaires de LaSalle (MTL16-10-02), projet Gouin-Tolhurst (MTL16-01-01), quartier des Gares (MTL16-25-11), rue Saint-François-Xavier (MTL16-25-07, BjFj-10, BjFj-118 et BjFj-181), rue Saint-Patrick (MTL16-23-04) et pôle Frontenac (MTL16-25-08).* Ville de Montréal.

2020c *Inventaire archéologique d'une portion du sous-sol du 147, rue Saint-Paul Ouest à Montréal.* Montréal, Ville de Montréal.

2020d *Projet de réaménagement de la rue Saint-Paul, Synthèse des interventions archéologiques de 2014 à 2016*. Montréal, Ville de Montréal et Ministère de la Culture et des Communications, rapport préliminaire.

2022a *Intervention archéologique, Projet de la Place des Montréalaises, BjFj-216, 2020 (M-01).* Montréal, Ville de Montréal.

2022b *Projet de réaménagement de la rue Saint-Paul, Interventions archéologiques 2018 et 2019 (BjFj-20, BjFj-44, BjFj-65, BjFj-96, BjFj-137, BjFj-169, BjFj-175, BjFj-196, BjFj-197, BjFj-205, MTL18-25-04 et MTL19-25-07).* Montréal, Ville de Montréal, Ministère de la Culture et des Communications.

2023a *Intervention archéologique sur le boulevard Saint-Laurent, entre les rues Notre-Dame et Saint-Paul (BjFj-45, MTL22-25-08).* Ville de Montréal.

2023b *Inventaire archéologique au parc Fleury-Mesplet, site BjFj-17, Montréal (2019).* Ville de Montréal.

2025 *Réaménagement du parc Jean-Brillant : Inventaire et supervision archéologiques. Mandat M-31.* Ville de Montréal.

FAILLON, Étienne-Michel,
1865 *Histoire de la colonie française en Canada.* Villemarie, Bibliothèque paroissiale.

FAUCHER, Anne-Marie et Simon SANTERRE,
2024 « Ces restes végétaux qui racontent le passé de Montréal. » *Le Journal de Montréal*, le 18 mai 2024. https://www.journaldemontreal.com/2024/05/18/ces-restes-vegetaux-qui-racontent-le-passe-de-montreal, consulté le 27 août 2025.

FERLAND-ANGERS, Albertine,
1950 « La citadelle de Montréal (1658-1820) ». *Revue d'histoire de l'Amérique française*, vol. 3, no. 4, pp. 493-517.

FOUGÈRES, Dany,
2004 *L'approvisionnement en eau à Montréal, du privé au public 1790-1865.* Sillery, Septentrion.

GAGNON, Robert,
2006 *Question d'égouts, Santé publique, infrastructures et urbanisation à Montréal au XIX^e siècle.* Montréal, Les éditions Boréal.

GATES ST-PIERRE, Christian,
2006 *Potière du Buisson : la céramique de tradition Melocheville sur le site Hector-Trudel*. Gatineau, Québec: Société du Musée canadien des civilisations.

GATES ST-PIERRE, Christian et Jean-Christophe OUELLET,
2023 *Interventions archéologiques sur le site Isings (BgFo-24)* dans le cadre de l'École de fouilles du Département d'anthropologie de l'Université de Montréal, été et automne 2022.

GIRARD, Jean-Paul,
2021 *Continuité ou discontinuité dans la technologie céramique: Une analyse comparative des attributs technologiques entre le Sylvicole moyen tardif et le Sylvicole supérieur ancien.* Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Montréal.

GRDH (GROUPE DE RECHERCHE EN HISTOIRE DU QUÉBEC),
1991 *Place Royale, Montréal, interventions archéologiques ponctuelles.* SIMPA, Ministère des Affaires culturelles.

2001 *Travaux archéologiques, réaménagement de la place Royale, entre les rues Saint-Paul et de la Commune, BjFj-3-14.* Ville de Montréal, Ministère de la Culture et des Communications.

LAHAISE, Robert,
1973 « L'Hôtel-Dieu du Vieux-Montréal (1642-1861) ». dans Collectif, *L'Hôtel-Dieu de Montréal, 1642-1973.* Montréal, Cahiers du Québec, Hurtubise HMH.

LAHAISE, Robert,
1980 *Les édifices conventuels du Vieux Montréal.* LaSalle, Cahiers du Québec, Hurtubise HMH.

LALIBERTÉ, Monique et Louise PAGÉ,
1985 *La maison Wurtele (1802-1838), un édifice à vocation commerciale, fouilles archéologiques à la place Royale, Montréal.* Ville de Montréal, Société d'archéologie et de numismatique de Montréal, ministère des Affaires culturelles.

LAMOUREUX, Gisèle,
2002 *Flore printanière*. Saint-Henri-de-Lévis, Fleurbec éditeur.

LAUZON, Gilles et Alan M. STEWART,
2004 « Le centre bourgeois, nouvelle façade de la ville » dans LAUZON, Gilles et Madeleine FORGET, dir., *L'histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine.* Ste-Foy, Les Publications du Québec, pp. 107-149.

LAVERDIÈRE, Charles-Honoré et Henri-Raymond CASGRAIN,
1973 *Le Journal des Jésuites*. 3e édition, Montréal, Laval, François-Xavier.

MacKINNON, Andy, Linda KERSHAW, John Thor ARNASON, Patrick OWEN, Amanda KARST et Fiona HEMERSLEY CHAMBERS,
2014 *Edible and Medicinal Plants of Canada.* Edmonton, Lone Pine edition.

MAHAULT, Valérie,
2016 *Recensement cartographique des anciens cours d'eau de l'île de Montréal et tracé des creux et des crêtes.* Montréal, Université de Montréal, Faculté de l'aménagement, École d'architecture.

MÉHALT, Ronan,
2015 *Évolution et transmission des savoir-faire céramiques au cours du Sylvicole (-1000 à 1550 de notre ère) : La station 3-avant de Pointe-du-Buisson (BhFl-1d), Haut-Saint-Laurent, Québec.* Thèse de doctorat, Université de Montréal, Montréal.

MORIN, Eugène,
1998 *Le Sylvicole supérieur ancien dans la vallée du Saint-Laurent. Étude d'une évolution culturelle.* Université de Montréal, Département d'anthropologie.

POIRIER, Monique,
1991 *The fortifications of Montreal 1717-1744 : The development and implementation of the plan*. Department of Art History, Concordia University.

1996 *La palissade de Montréal (1687-1717).* s.l., Ethnoscop.

POTHIER, Louise (dir).,
1996 *L'eau, l'hygiène publique et les infrastructures.* Montréal, Groupe PGV.

POTHIER, Louise,
2004 « Ville-Marie, française et amérindienne » dans LAUZON, Gilles et Madeleine FORGET, dir., *L'histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine.* Ste-Foy, Les Publications du Québec, p. 27 à 63.

POULIN, Christian,
1990 *Fouilles archéologiques, surveillance et sauvetage, projet Cuvillier-Ostell, BjFj-45/11A, angle Saint-Laurent et Notre-Dame, Montréal, 1989.* Ville de Montréal.

RAGAZIO, Line,
1983 *Les fouilles archéologiques de la place Royale à Montréal, rapport de vulgarisation, BjFj-3.* Ville de Montréal, Société d'archéologie et de numismatique de Montréal, ministère des Affaires culturelles.

RITCHIE, William A.,
1961 *A Typology and Nomenclature for New York State Projectile Points*. New York State Museum and Science Service Bulletin.

SAINT-LAURENT, Francine,
2021 « Bâtir des solutions », *Continuité,* numéro 167, hiver 2021, pp. 26-28.

SALAÜN, Jean-Paul,
1982 *La fouille de la place Royale, 1980, Vieux-Montréal.* Ville de Montréal, Service de l'urbanisme.

SÉVIGNY, Mathieu,
2004 *Archéologie et complexe tabagique: étude de variabilité des pipes du Sylvicole supérieur des sites associés à certains Iroquoiens du St-Laurent*. Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Montréal.

SIMPSON, Patricia et Louise POTHIER,
2001 *Notre-Dame-de-Bon-Secours, une chapelle et son quartier (BjFj-96),* Les Éditions Fides, Montréal.

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE ET DE NUMISMATIQUE DE MONTRÉAL,
1991a *Inventaire archéologique des rues et des réseaux souterrains de Montréal 1991 (BjFj-50). Rue place d'Youville nord 1989-1990.* Ville de Montréal, Ministère des Affaires culturelles.

1991b *Inventaire archéologique des rues et des réseaux souterrains de Montréal 1991, fouille archéologique préhistorique sur la rue place Royale Ouest (BjFj-50).* Ville de Montréal, SIMPA, Ministère des Affaires culturelles.

SACL (SOCIÉTÉ D'ARCHÉOMATIQUE CHRONOGRAMME-LAUVERBEC),
1992 *Inventaire archéologique des rues et réseaux souterrains de Montréal (BjFj-50), aménagement du quadrilatère compris entre la rue de la Commune, la place D'Youville et la rue De Callière.* Ville de Montréal, SIMPA, Ministère des Affaires culturelles.

2003 *Complément d'informations archéologiques recueillies lors de la restauration du terre-plein des fortifications situé dans la crypte du Musée.* Pointe-à-Callière, Ministère de la Culture et des Communications, Ville de Montréal.

STEWART, Alan, M.,
2000 *Chronologie historique des fortifications de Montréal.* Ville de Montréal, Ministère de la Culture et des Communications, Remparts.

2004 « Montréal, la ville fortifiée construite et reconstruite » dans LAUZON, Gilles et Madeleine FORGET, dir., *L'histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine.* Ste-Foy, Les Publications du Québec, p. 65-105.

TACHÉ, Karine,
2005 « Explaining Vinette I pottery Variability: The View from the Batiscan site, Québec ». *Canadian Journal of Archaeology / Journal Canadien d'Archéologie* 29(2):165-233.

TREMBLAY, Roland,
2020 « Une île pré-montréalaise ». *Nouvelle-France, histoire et patrimoine.* No. 3, pp. 4-14.

TREMBLAY, Roland et Louise POTHIER,
2004 « Un havre préhistorique » dans Gilles Lauzon et Madeleine Forget éd., *L'histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine*, Les Publications du Québec, Sainte-Foy, p. 7-24.

TREYVAUD, Geneviève et François GIGNAC,
2014 *Le Séminaire de Saint-Sulpice et l'hydraulique urbaine. Rapport archéologique sur les interventions en lien avec la réfection des services civils et les travaux de restauration et de préservation du Séminaire de Saint Sulpice (BjFj-18). Rapport des interventions pour l'année 2013-2014.* Montréal, Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice.

VÉRONNEAU, François,
1989 *Inventaire archéologique des rues et des réseaux souterrains de Montréal, 1988, BjFj-50, rues de la Commune, Lemoyne, Saint-Jean, Saint-Nicolas et Saint-Sacrement.* Société d'archéologie et de Numismatique de Montréal, Ville de Montréal, Ministère des Affaires culturelles du Québec.

1990 *Inventaire archéologique des rues et des réseaux souterrains de Montréal, 1989 (BjFj-50). Rues de la Commune, place d'Youville sud, Saint-Paul et Saint-Amable.* Société d'archéologie et de Numismatique de Montréal, Ville de Montréal, Ministère des Affaires culturelles du Québec.

1991a *Inventaire archéologique des rues et des réseaux souterrains de Montréal, BjFj-50, rue place D'Youville Nord, 1989-1990.* Ville de Montréal, Ministère des Affaires culturelles.

1991b *Inventaire archéologique des rues et des réseaux souterrains de Montréal, 1988, BjFj-50, rues Saint-Pierre et quadrilatère borné par les rues place Royale Est, de la Commune, place D'Youville Nord et De Callière, 18 juin 1990-30 juin 1991.* Société d'archéologie et de Numismatique de Montréal, Ville de Montréal, Ministère des Affaires culturelles du Québec.

VIMONT, Bathelemy,
1643 *Relation de ce qui s'est passé en la Nouvelle France en l'année 1643.* Relations des Jésuites, tome 2 (Années 1642 et 1643), https://bibnum2.banq.qc.ca/bna/numtxt/relations.htm.

Sites Internet

BUG GUIDE,
Latridius minutus, https://bugguide.net/node/view/2237941, consulté le 28 août 2025

Priobium sericeum, https://bugguide.net/node/view/110294, consulté le 28 août 2025

CSEM (COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL), *Chronologie détaillée des fils et poteaux de la ville de Montréal.* https://csem.qc.ca/commission-des-services-electriques-de-montreal/histoire-fonctionnement-de-la-csem/chronologie-detaillee-des-fils-et-poteaux-de-la-ville-de-montreal/, consulté le 17 septembre 2025.

FLORE LAURENTIENNE,
L'écorce de bouleau dans la construction,
https://florelaurentienne.com/flore/NotesUsages/EcorceBouleau.htm, consulté le 28 août 2025

GOUVERNEMENT DU CANADA,
Latridius minutus https://grainscanada.gc.ca/fr/qualite-grains/gestion/identification-insectes/insectes-ravageurs-secondaires/lathridius-minutus.html, consulté le 28 août 2025

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
Barbue de rivière
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/faune/animaux-sauvages-quebec/fiches-especes-fauniques/barbue-riviere, consulté le 28 août 2025

Barbotte brune https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/faune/animaux-sauvages-quebec/fiches-especes-fauniques/barbotte-brune, consulté le 28 août 2025

LES GRANDS MYSTÈRES DE L'HISTOIRE CANADIENNE,
La torture et la vérité, Angélique et l'incendie de Montréal,
https://www.canadianmysteries.ca/sites/angelique/accueil/indexfr.html, consulté le 11 février 2015

POINTE-À-CALLIÈRE,
« *L'Ancienne-Douane, joyau de l'architecture d'ici* ». https://pacmusee.qc.ca/fr/histoires-de-montreal/article/l-ancienne-douane-joyau-de-l-architecture-dici/, consulté le 16 septembre 2024.

VILLE DE MONTREAL,
« *Ancienne-Douane* »,
https://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_bat.php?sec=i&num=5, consulté le 17 septembre 2025.

« *Magasin-entrepôt Alfred-Laroque* »,
https://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_bat.php?sec=g&num=39, consulté le 2 septembre 2025.

« *Place Royale* », https://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_rue.php?id=43&sec=i, consulté le 2 septembre 2025.

« *Rue Saint-Paul Est* », https://montreal.ca/toponymie/toponymes/rue-saint-paul-est, consulté le 31 janvier 2025.

« *Rue Marie-Morin* », https://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_rue.php?id=48&sec=g, consulté le 2 septembre 2025.

« Qui a mis le feu à Montréal le 10 avril 1734 ? Le procès de Marie-Josèphe-Angélique »,
https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/qui-mis-le-feu-montreal-le-10-avril-1734-le-proces-de-marie-josephe-angelique, consulté le 4 février 2025.

« L'incendie de 1721 », https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/lincendie-de-1721, consulté le 4 février 2025.

ANNEXES

Annexe 1 : Inventaire des artefacts

Annexe 2 : Rapport d'analyses archéobotaniques et archéoentomologiques

Annexe 1 : Inventaire des artefacts

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Place Royale | **Archéologue : Simon Santerre** | **Date : 2025**
Code : BjFj-3 | **Analystes : Hélène Côté et Isabelle Hade** | **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
17A99	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte rose. Engobe blanc et glaçure vert pomme. Objets différents.		
17A99	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune recouvrant la surface intérieure. Une glaçure incolore recouvre la surface extérieure. Sans décor apparent.		
17A99	1.1.1.107	TCG Staff slip engobe blanc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Engobe blanc très mince. Sans décor apparent.		
17A99	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord avec amorce de bec verseur et de paroi. Pâte chamois contenant des particules ocreuses. Glaçure plombifère verte recouvrant les surfaces.		
17A99	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	assiette?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Pâte rosâtre contenant des particules ocreuses. Décor de bandes brune, jaunâtre et verte.		
17A99	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord. Pâte rosâtre contenant des particules ocreuses. Trace d'une glaçure plombifère verte. Probablement le même objet.		
17A99	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte gris pâle. Glaçure plombifère verte recouvrant les surfaces. Objets différents.		
17A99	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1), de rebord (1) et de paroi. Pâte grise à chamois légèrement rosée. Glaçure plombifère verte. Objets différents.		
17A99	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte poreuse chamois. Glaçure transparente d'aspect jaunâtre. Cox.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
17A99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plantes	4	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de base circulaire à fond plat (1) et de paroi à pâte orange. Au moins trois objets différents.		
17A99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments à pâte gris pâle. Probablement de la TCG chamois glaçure verte ayant perdu sa glaçure. Objets différents.		
17A99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment plutôt mince à pâte orange foncé. Présence d'un enduit brillant recouvrant la surface extérieure.		
17A99	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	jatte ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange. Glaçure vert foncé.		
17A99	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange plutôt foncé. Glaçure verte recouvrant la surface intérieure.		
17A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord à lèvre profilée en V. Pâte orange foncé. Glaçure incolore de teinte brun orangé recouvrant la surface intérieure et la lèvre.		
17A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi épaisse à pâte orange foncé. Glaçure incolore de teinte beige jaunâtre recouvre la surface extérieure. Probablement le même objet.		
17A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange foncé. Glaçure incolore de teinte beige jaunâtre recouvre les deux surfaces.		
17A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange foncé. Glaçure incolore de teinte beige jaunâtre recouvre la surface intérieure. Glaçure de teinte brun orangé, travelée, recouvre la sur extérieure.		
17A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à fond plat à pâte orange. Trace d'une glaçure incolore de teinte beige orangé.		
17A99	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord à pâte saumon recouverte d'un émail blanc légèrement bleuté. Décor à motif de bandes et de X entre deux lignes, peint en bleu, sous la lèvre.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
17A99	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois grisâtre recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu et en magenta.		
17A99	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois légèrement rosée recouverte d'un émail blanc. Décor à motif d'une ligne peinte en bleu.		
17A99	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	9	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire à pied annulaire (2), de fond (1) et de paroi à pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Probablement le même objet.		
17A99	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord à pâte rose foncé recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
17A99	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire à pied annulaire. Pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent. Objets différents.		
17A99	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	16	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte de teintes variant de chamois à chamois légèrement rosée recouverte d'un émail blanc et blanc légèrement bleuté plus ou moins épais. Sans décor apparent. Au moins quatre objets différents.		
17A99	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Motif Royal.		
17A99	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord. Décor à motif indéterminé, en brun, sur la paroi extérieure.		
17A99	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscules fragments de rebord. Sans décor apparent. Peut-être le même objet.		
17A99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de fourneau sans marque ni décor apparent.		
17A99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de tuyau avec un décor à la molette.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
17A99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	8	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
17A99	1.1.2.51	Pearlware	assiette creuse	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base (1) et de paroi. Décor à motif Willow imprimé en bleu.		
17A99	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Décor uniquement peint en bleu à motif shell edge.		
17A99	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Petit fragment de paroi. Décor moulé à motif shell edge peint en bleu.		
17A99	1.1.2.61	TCF blanche	plat creux	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé et de paroi près d'une base à fond plat. Décor moulé à motif shell edge peint en bleu.		
17A99	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire arrondi. Sans décor apparent. 6 cm de diam.		
17A99	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins deux objets différents.		
17A99	1.1.2.66	TCF blanche Mason	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Décor d'une bande peint en bleu sous la lèvre.		
17A99	1.1.2.66	TCF blanche Mason	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur un des fragments. Probablement le même objet.		
17A99	1.1.2.66	TCF blanche Mason?	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de paroi. La surface extérieure est altérée par la chaleur.		
17A99	1.2.1.93	GG feld pâle	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois. Glaçure incolore, brillante.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
17A99	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor apparent.		
17A99	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi plutôt épaisse. Verdâtre.		
17A99	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes différentes. 0,20 cm et 0,21 cm d'épais.		
17A99	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petit fragment plutôt épais.		
17A99	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de fond arrondi (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Au moins deux objets différents.		
17A99	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment informe plutôt épais. La patine empêche une meilleure identification mais il s'agit probablement de verre coloré vert foncé.		
17A99	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	10	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification.		
17A99	3.1.1.1	Fer ind	clou?	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou (?) dont une extrémité est en pointe et l'autre en forme de pelle. 5,7 cm de long. Très corrodés.		
17A99	3.1.1.1	Fer ind	plaque	5	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces de formes plutôt rectangulaires. Une plaque est légèrement repliée en forme triangulaire et présente trois perforations circulaires (0,3 cm de diam.), coin de fer? Corrodés.		
17A99	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige rectangulaire aux extrémités fracturées. À une extrémité, une surface est concave. Corrodée.		
17A99	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	18	15	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (6-entre 1,3 cm et 14 cm de long.), incomplets (9-abs. pointe) et fragmentaires (3-tige). Très corrodés.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
17A99	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	poignée	1	1	4.8.4	Mobilier	Frag	Tige plutôt circulaire (diamètre irrégulier) et recourbée. 9 cm de longé résid. 3,5 cm de haut. résid. Tige de 0,8 cm de diam. max.		
17A99	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle moulée en deux parties. Trace du tenon. 1,4 cm de diam.		
17A99	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment de tuile d'ardoise gris foncé. Rebord en biseau. 0,4 cm d'épais.		
17A99	5.1.1	Os	ossements	150	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie, un blanchi et un de mandibule avec une dent.		
17A99	5.1.2	Ivoire	dent	13	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents entières et fragmentaires.		
17A99	5.1.4	Coquille	bivalve	7	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type huître.		
17A99	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquille de type palourde.		
18A01	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rose. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure.		
18A01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire et de paroi. Pâte chamois rosé avec particules ocreuses. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure plombifère vert foncé. Talon légèrement étalé.		
18A01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire et de paroi. Pâte chamois légèrement grisâtre. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure plombifère verte. Talon légèrement étalé.		
18A01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois rosé avec particules ocreuses. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure plombifère vert. Corps circulaire.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi près de la base. Pâte chamois légèrement grisâtre. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure plombifère verte.		
18A01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure plombifère verte, travelée.		
18A01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord. Pâte chamois. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure plombifère verte. Pichet? Gargoulette?		
18A01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits éclats. Pâte chamois de teintes différentes. Glaçure plombifère verte. Objets différents appartenant peut-être à des objets déjà décrits.		
18A01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment à pâte rosée avec particules ocreuses. Probablement de la TCG chamois glaçure verte ayant perdu sa glaçure.		
18A01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à pâte saumon recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18A01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat à pâte chamois légèrement rosée recouverte d'un épais émail blanc légèrement bleuté. Décor à motif indéterminé peint en bleu et en noir.		
18A01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment plat à pâte chamois recouverte d'un épais émail blanc légèrement grisâtre. Décor à motif indéterminé peint en bleu.		
18A01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment de paroi à pâte rosée recouverte d'un émail altéré par la chaleur. Trace d'un décor à motif indéterminé (fleur?) peint en bleu.		
18A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A01	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi mince. Trace d'un décor à motif indéterminé (losanges avec un point à l'intérieur?) peint en bleu.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A01	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	verre à pied?	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petit fragment de rebord. Paroi mince.		
18A01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats et patinés de 0,12 cm d'épais.		
18A01	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18A01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Patiné.		
18A01	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment plat (0,16 cm d'épais) altéré et patiné. Verre à vitre?		
18A01	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu +\- rectangulaire et très corrodé. Plutôt lourd.		
18A01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	18	12	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (2-2,5 cm et 4 cm de long.), incomplets (2-abs. tête; 2-abs. pointe) et fragmentaires (8-tête; 2-pointe; 2-tige). Très corrodés.		
18A01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	rivet	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Rivet écrasé composé d'une tige ronde (0,7 cm de diam.) et d'une tête circulaire et plate (1,1 cm de diam.). Très corrodé.		
18A01	5.1.1	Os	ossements	40	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 12 blanchis.		
18A01	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.		
18A02	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois avec particules ocreuses. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure plombifère verte avec de petites taches brunes provenant des impuretés ferrugineuses contenus dans l'argile ou la glaçure.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment à pâte chamois très légèrement rosée. Une surface est recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Sans décor apparent.		
18A02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment à pâte et émail altéré par la chaleur. Sans décor apparent.		
18A02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment à pâte chamois légèrement rosée. Les surfaces sont recouvertes d'un émail blanc. Sans décor apparent.		
18A02	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment presque plat.		
18A02	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18A02	4.1.8	Silex	résidu	1	0	6.3	Minéraux	Frag	Résidu de silex de couleur caramel.		
18A02	5.1.1	Os	ossements	9	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A02	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.		
18A03	1.1.1.101	TCG Saintonge	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rosâtre. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure.		
18A03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	7	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (4) et de paroi. Pâte chamois grisâtre. Glaçure plombifère verte, sur la surface extérieure pour deux des fragments. Certains fragments de pot à cuire? Au moins trois objets différents.		
18A03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois foncé contenant des particules ocreuses. Glaçure plombifère verte recouvrant les deux surfaces.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment. Pâte chamois légèrement rosée. Glaçure plombifère verte.		
18A03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Pâte rose. Glaçure plombifère verte.		
18A03	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte poreuse légèrement rosée contenant des particules de quartz. Trace d'une glaçure transparente d'aspect beige jaunâtre. Cox.		
18A03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Éclat de brique à pâte orange vif.		
18A03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat à pâte rosée avec particules ocreuses. Une surface présente des résidus blanc, émail? engobe? Peut-être de la TCG chamois glaçure verte ayant perdu sa glaçure.		
18A03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Éclat à pâte grisâtre. Probablement de la TCG chamois glaçure verte ayant perdu sa glaçure.		
18A03	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à pâte orange avec particules ocreuses. La surface intérieure et la lèvre sont recouvert d'une glaçure beige légèrement verdâtre.		
18A03	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Petit fragment de rebord à pâte chamois légèrement rosée recouverte d'un épais émail blanc. Trace d'un décor à motif géométrique, en bande (?) peint polychrome (bleu, orange et noir) sous la lèvre.		
18A03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	3	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments (deux minuscules) de paroi à pâte rosée recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Au moins deux objets différents.		
18A03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.		
18A03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A03	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois plutôt mince. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure brun foncé, luisante alors que la surface intérieure est recouverte d'une glaçure beige jaunâtre.		
18A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	6	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec la marque [T] D moulée en creux face au fumeur.		
18A03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de 0,09 cm et 0,10 cm d'épais.		
18A03	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille	3	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi. Corps circulaire. Au moins deux objets différents.		
18A03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Objets différents.		
18A03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.		
18A03	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	10	9	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous incomplets (1-abs. tête; 1-abs. pointe) et fragmentaires (8-tête). Très corrodés.		
18A03	5.1.1	Os	ossements	53	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A03	5.1.2	Ivoire	dent	8	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents entières et fragmentaires.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A03	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type huître.		
18A04	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment de paroi avec engobe et glaçure d'aspect jaune recouvrant la surface intérieure. La pâte et la glaçure sont altérées par la chaleur. Sans décor apparent.		
18A04	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte chamois légèrement rosée avec particules ocreuses. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure plombifère verte.		
18A04	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment. Pâte grise. La surface extérieure est recouverte d'une glaçure plombifère verte.		
18A04	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment. Pâte grise. Présence d'une glaçure plombifère verte.		
18A04	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte poreuse chamois très légèrement rosée. Présence d'une glaçure transparente d'aspect jaunâtre. Cox.		
18A04	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à pâte saumon recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18A04	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Sans décor apparent.		
18A04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A04	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	plat à aile	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord. Sans décor apparent.		
18A04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	6	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Entre 0,10 cm et 0,16 cm d'épais.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A04	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petit fragment de paroi plutôt mince.		
18A04	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgé.		
18A04	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou incomplet (1-abs. pointe). Très corrodés.		
18A04	5.1.1	Os	ossements	13	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi.		
18A09	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte rosâtre de teintes différentes. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure. Objets différents.		
18A09	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte poreuse rose-orangé contenant des particules de quartz. Glaçure transparente d'aspect beige orangé. Cox.		
18A09	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Éclat de brique à pâte granuleuse, orange.		
18A09	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu informe à pâte poreuse de teinte orangée et contenant de grosses inclusions de pierres grises. Pavé? Brique?		
18A09	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Éclat à pâte orange.		
18A09	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de fond plat à pâte orange. Glaçure incolore de teinte beige orangé et brunâtre. Objets différents.		
18A09	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	7	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire à fond plat (1) et de paroi. Pâte de teintes différentes de chamois, chamois jaunâtre à chamois rosé. Émail blanc et blanc légèrement bleuté. Un fragment dont l'émail a disparu. Sans décor apparent.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A09	1.1.2.31	Creamware	assiette?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base. Sans décor apparent.		
18A09	1.1.2.31	Creamware	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor apparent. Au moins trois objets différents.		
18A09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	7	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Un fragment avec la trace d'un talon ou d'un éperon. Deux fragments d'embout coupé droit.		
18A09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de fourneau sans marque ni décor apparent.		
18A09	1.2.1.71	GG Nottingham	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois plutôt foncé. Glaçure saline ferrugineuse brune d'aspect lustré et métallique recouvrant les surfaces. Décor de minces bandes incisées.		
18A09	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment plutôt plat et légèrement altéré par la chaleur.		
18A09	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment mince. Sans décor apparent.		
18A09	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de paroi mince. Décor à motif de lignes droites et d'une ligne ondulante peintes en orange. Soucoupe?		
18A09	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat de 0,17 cm d'épais.		
18A09	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petit fragment plutôt plat.		
18A09	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment d'épaule? Plutôt mince.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A09	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	6	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Au moins deux objets différents.		
18A09	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	22	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.		
18A09	3.1.1.1	Fer ind	plaque	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaque mince. Informes et très corrodés.		
18A09	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (1-7 cm de long.) et incomplets (1-abs. pointe). Corrodés.		
18A09	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Recon	Bouton composé d'un disque plat et d'un oeillet. Ce dernier est écrasé et peu visible à travers la corrosion. 1,9 cm de diam.		
18A09	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu informe, plat et mince. Corrodé.		
18A09	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu informe. Corrodé.		
18A09	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	R-ésidu informe. Corrodé.		
18A09	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Comp	Épingle à tête enroulée dont la pointe est absente. 2,5 cm de long. résid.		
18A09	5.1.1	Os	ossements	110	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont trois de mandibule avec dents.		
18A09	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A09	5.1.2	Ivoire	dent	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents.		
18A09	5.1.4	Coquille	bivalve	5	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type huître.		
18A09	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquille de type palourde.		
18A10	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord. Pâte chamois grisâtre. Glaçure plombifère verte plutôt pâle.		
18A10	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond. Pâte chamois légèrement rosée. Glaçure plombifère verte plutôt vif.		
18A10	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois très légèrement rosée. Glaçure plombifère vert foncé.		
18A10	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois très légèrement rosée. Glaçure plombifère vert foncé.		
18A10	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rosée. Glaçure plombifère vert plutôt vif.		
18A10	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois. Glaçure plombifère verte sur les deux surfaces.		
18A10	1.1.1.31	TCG avec glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment plat à pâte gris pâle. Glaçure incolore d’aspect jaune pâle. 1,5 cm d’épais.		
18A10	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange vif. Glaçure incolore d’aspect brun plutôt foncé. Peut-être le même objet.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A10	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	6	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi à pâte orange plutôt vif. Glaçure incolore d'aspect beige verdâtre. Peut-être le même objet.		
18A10	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange. Glaçure incolore d'aspect brun luisante. Peut-être le même objet.		
18A10	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi à pâte rose. Les surfaces sont recouvertes d'un émail épais émail blanc. Sans décor apparent. Peut-être le même objet.		
18A10	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois pâle. Les surfaces sont recouvertes d'un émail épais émail blanc. Sans décor apparent. Objets différents.		
18A10	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de rebord à pâte chamois légèrement jaunâtre. Les surfaces sont recouvertes d'un émail émail blanc. Trace d'un décor à motif de ligne droite peinte en bleu et de lignes obliques peintes en orange.		
18A10	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plutôt plat. Pâte chamois recouverte d'une glaçure plombifère de couleur brune.		
18A10	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	12	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A10	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de rebord. Sans décor apparent.		
18A10	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment mince. Sans décor apparent.		
18A10	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Bande plutôt rectangulaire. Une extrémité droite. 5 cm de long. sur 1 cm de larg. sur env. 0,27 cm d'épais.		
18A10	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi. Patinés. Objets différents.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A10	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments informes et altérés.		
18A10	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	3	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.		
18A10	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment d'une plaque mince plutôt triangulaire. 3,5 cm dans le plus large. Corrodé. Lame de couteau?		
18A10	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	9	5	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (1-12 cm de long.), incomplets (1-abs. pointe; 2-abs. tête) et fragmentaires (3-tête; 2-tige). Corrodés.		
18A10	3.1.1.11	Fer forgé	tige	1	1	7.1	Indéterminé	Ent	Tige à section carrée dont les deux extrémités sont en pointe. Légèrement recourbée. Env. 13 cm de long. Env. 0,35 cm2. Corrodée.		
18A10	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle moulée dont une partie est plane. 1,5 cm de diam.		
18A10	5.1.1	Os	ossements	40	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A10	5.1.2	Ivoire	dent	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents entières et fragmentaires.		
18A10	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type huître. Petits fragments.		
18A11	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A11	1.99	Céramique altérée	résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment de paroi altéré par la chaleur. Sans décor apparent. TCF. Ressemblant à de la terre cuite fine blanche.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A11	3.1.1.1	Fer ind	bande	2	1	7.1	Indéterminé	Ent	Fragments jointifs de bande rectangulaire aux extrémités droites. Le centre de la bande présence une ouverte ovale (2,4 cm de long. sur 1,9 cm de haut.). Bande de 9 cm de long. sur 3 cm de larg. sur env. 0,4 cm d'épais. Corrodée.		
18A11	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou très corrodé de 7 cm de long.		
18A11	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A11	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent fragmentaire.		
18A11	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquille de type huître. Petit fragment.		
18A12	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de base circulaire et de paroi. Pâte chamois légèrement grisâtre contenant des particules ocreuses. Glaçure plombifère vert plutôt vif recouvrant la surface intérieure.		
18A12	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord légèrement étalé. Pâte chamois grisâtre. Glaçure plombifère verte recouvrant la surface intérieure et le rebord. Légèrement altéré.		
18A12	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment plutôt plat. Pâte rosée. Glaçure plombifère verte recouvrant la surface intérieure. Minuscule trace d'une glaçure d'aspect brun sur la surface extérieure.		
18A12	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment plutôt plat. Pâte grisâtre. Glaçure plombifère verte recouvrant la surface extérieure. Présence d'une glaçure altérée d'aspect brun sur la surface intérieure.		
18A12	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments. Pâte grisâtre. Glaçure plombifère verte. Objets différents.		
18A12	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments à pâte grisâtre. Probablement de la TCG chamois glaçure verte ayant perdu sa glaçure. Objets différents.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A12	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment informe à pâte orangée ayant probablement perdu sa glaçure.		
18A12	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Pâte épaisse de couleur chamois recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Sans décor apparent.		
18A12	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment. Pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.		
18A12	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment. Pâte chamois recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18A12	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment. Pâte chamois recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18A12	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment. Pâte rose recouverte d'un épais émail bleuté. Sans décor apparent.		
18A12	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment. Pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Décor à motif d'une bande peinte en bleu.		
18A12	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rougeâtre recouverte d'un épais émail bleuté sur la surface intérieure. La surface extérieure est recouverte d'une glaçure brun foncé.		
18A12	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Sans décor apparent.		
18A12	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Décor incisé et décor à motif d'une bande de couleur aubergine au manganèse (violet).		
18A12	1.99	Céramique altérée	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment plutôt plat. Pâte orangé altérée par la chaleur. Glaçure verte altérée par la chaleur. Probablement de la TCG chamois glaçure verte.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A12	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment.		
18A12	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Moitié de perle ronde. 0,8 cm de diam.		*
18A12	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment plat, très mince et patiné.		
18A12	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque mince. Informe et corrodée.		
18A12	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	11	10	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (1-9,5 cm de long.), incomplets (2-abs. pointe) et fragmentaires (7-tête; 1-pointe). Corrodés.		
18A12	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de plaque mince, informe et corrodé. Un partie est arrondie. Bouton corrodé?		
18A12	3.1.4.1	Plomb	sceau à ballot	1	1	5.2	Commerce	Ent	Sceau à ballot avec un motif de trois fleurs de lys moulé en relief sur un disque et un motif indéterminé (armoiries?) moulé en relief sur l'autre disque. Bord lisse et présence de la bande joignant les deux disques. 2,2 cm de diam. Bande de 0,7 cm de haut. sur 0,6 cm de larg.		X
18A12	5.1.1	Os	ossements	115	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A12	5.1.2	Ivoire	dent	8	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents entières et fragmentaires.		
18A13	1.1.1.101	TCG Saintonge	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments. Pâte rose. Engobe blanc et glaçure vert pomme. Probablement le même objet.		
18A13	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (3) et de paroi. Pâte chamois. Glaçure plombifère verte recouvrant les deux surfaces. Un fragment altéré. Au moins trois objets différents.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A13	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	résidu	10	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments. Pâte chamois à grise. Glaçure plombifère verte. Un fragment altéré. Au moins six objets différents.		
18A13	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte poreuse chamois légèrement rose. Trace d'une glaçure transparente d'aspect beige jaunâtre. Cox.		
18A13	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique?	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Éclat de brique à pâte rougeâtre, granuleuse.		
18A13	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	7	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments à pâte rose. Probablement de la TCG chamois glaçure verte ou de la Saintonge ayant perdu sa glaçure. Peut-être le même objet.		
18A13	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rosée. Les parois sont recouvertes d'une glaçure beige légèrement verdâtre. La glaçure extérieure présente un aspect piqueté à cause des inclusions.		
18A13	1.1.1.31	TCG avec glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange foncé. La surface extérieure est altérée. La surface intérieur est recouverte d'une glaçure brun foncé d'aspect métallique. Ressemblant à une canalissation?		
18A13	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de rebord (1) et de paroi à pâte chamois légèrement rosée. Les surfaces sont recouvertes d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Peut-être le même objet.		
18A13	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plutôt plat à pâte chamois légèrement jaunâtre. Les surfaces sont recouvertes d'un émail blanc légèrement grisâtre, craquelé. Sans décor apparent.		
18A13	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi à pâte chamois très légèrement rosée. Les surfaces sont recouvertes d'un épais émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur la surface extérieure. Peut-être le même objet.		
18A13	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord légèrement évasé à pâte rose. Les surfaces sont recouvertes d'un émail épais émail altéré. Décor à motif d'une bande peinte en bleu.		
18A13	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de fourneau sans marque ni décor apparent.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A13	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent dont deux petits.		
18A13	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Sans décor apparent.		
18A13	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Décor à motif indéterminé au bleu de cobalt.		
18A13	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes différentes. De 0,10 cm et 0,12 cm d'épais.		
18A13	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18A13	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de fond (1) et de paroi. Deux fragments patinés. Au moins deux objets différents.		
18A13	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque mince. Informe et corrodée.		
18A13	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige à section +\- arrondie, recourbée. Petites encoches incisées sur une arête. 0,36 cm d'épais.		
18A13	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	7	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (1-6 cm de long.) et fragmentaires (3-tête; 2-pointe; 1-tige). Corrodés.		
18A13	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	semence de tapissier	1	1	4.8.4	Mobilier	Inc	Tête circulaire et bombée et trace d'une petite tige à section carrée. Tête de 1 cm de diam. Tige de 0,23 cm de long. Corrodée.		*
18A13	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu informe et plat. Petite penture?		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A13	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile?	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Petit fragment de tuile d'ardoise gris foncé. 0,17 cm d'épais.		
18A13	4.1.8	Silex	résidu	1	0	6.3	Minéraux	Frag	Résidu de silex de couleur caramel.		
18A13	5.1.1	Os	ossements	66	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont six blanchis.		
18A13	5.1.2	Ivoire	dent	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents fragmentaires.		
18A14	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A14	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.		
18A14	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou très corrodé.		
18A14	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments provenant du même os.		
18A15	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois avec particules ocreuses. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure plombifère vert foncé.		
18A15	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A15	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec un talon. Motif indéterminé moulé en relief sous le talon. Peut-être une ancre?		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A15	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de fourneau sans marque ni décor apparent. Appartenant peut-être au fourneau déjà décrit dans ce lot.		
18A15	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A15	5.1.2	Ivoire	dent	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents fragmentaires.		
18A16	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte poreuse chamois très légèrement rosée. Présence d'une glaçure transparente d'aspect jaunâtre. Cox.		
18A16	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte poreuse rosée. Présence d'une glaçure transparente d'aspect jaunâtre. Cox.		
18A16	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Petit éclat de brique à pâte orange vif, granuleuse.		
18A16	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire `fond plat à pâte rosée orange. Ayant probablement perdu sa glaçure.		
18A16	1.1.1.31	TCG avec glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange pâle. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure brune d'aspect métallique.		
18A16	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi à pâte orange. Glaçure incolore de teinte beigeâtre. Au moins deux objets différents.		
18A16	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange. Glaçure incolore de teinte brune.		
18A16	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de paroi à pâte orange, carbonisée. Glaçure incolore de teinte brune, altérée.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A16	1.1.2.31	Creamware	contenant	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de rebord (1) et de paroi. Sans décor apparent. Peut-être le même objet.		
18A16	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments de fourneau sans marque ni décor apparent.		
18A16	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments jointifs de fourneau. Décor moulé en relief à motif de flûtes et de cannelures.		
18A16	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A16	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Décor à motif phytomorphique imprimé en vert avec des points peints en rouge, sur les deux surfaces.		
18A16	1.1.2.61	TCF blanche	bol?	4	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor à motif de bandes à l'engobe brun et vert. Décor à motif d'engobes tourbillonés (blanc, bleu et brun) dans une large bande à l'engobe beige grisâtre. Probablement le même objet.		
18A16	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de rebord. Décor d'une mince bande peinte en vert.		
18A16	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé peint polychrome (bleu, orange et jaune) sur la paroi extérieure.		
18A16	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscules fragments. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu. Objets différents?		
18A16	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment. Décor à motif indéterminé, bleu.		
18A16	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à motif floral imprimé en bleu.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A16	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor apparent. Deux fragments de creamware tardif? Au moins trois objets différents.		
18A16	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'épaule tombante. Corps circulaire. L'intérieur ne porte pas de glaçure.		
18A16	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Corps circulaire. L'intérieur ne porte pas de glaçure.		
18A16	1.2.1.79	GG glaç saline brune	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de paroi. Corps circulaire. Pâte orangé. Trace d'un décor à la molette. L'intérieur ne porte pas de glaçure.		
18A16	1.2.1.79	GG glaç saline brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte brun rougeâtre très vitrifiée. L'intérieur ne porte pas de glaçure.		
18A16	1.2.1.92	GG feld foncé	jarre	4	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de courte épaule tombante (3) et de paroi. Pâte grise très vitrifiée. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure incolore, luisante. La glaçure de la surface intérieure est non homogène. Croisement possible avec 18A20.		
18A16	1.2.1.92	GG feld foncé	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Corps circulaire. Glaçure non homogène recouvrant la surface intérieure.		
18A16	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond de base circulaire (1) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins deux objets différents.		
18A16	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment mince. Sans décor apparent.		
18A16	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	bouteille?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi. Corps circulaire.		
18A16	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes différentes. Entre 0,14 cm et 0,19 cm d'épais. Deux fragments patinés.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A16	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Objets différents.		
18A16	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment bande rectangulaire, corrodée. 3,5 cm de larg.		
18A16	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire. Deux décrochés sur un côté. Corrodé. 2 cm de larg. max. 1,5 cm de larg. min.		
18A16	3.1.1.11	Fer forgé	gond fiché	1	1	4.7.2.2	Ferrures de rotation	Inc	Gond d'env. 5,5 cm de long. sur 5 cm de haut. Très corrodé.		
18A16	3.1.1.11	Fer forgé	charnière	1	1	4.7.2.2	Ferrures de rotation	Inc	Fragment de charnière avec broche d'env. 1 cm de diam. . Très corrodé.		
18A16	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (1-6 cm de long.), incomplets (2-abs. pointe) et fragmentaires (1-tête). Corrodés.		
18A16	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile?	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment de tuile d'ardoise gris foncé. 0,7 cm d'épais.		
18A16	5.1.1	Os	ossements	38	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec trace de boucherie.		
18A16	5.1.2	Ivoire	dent	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents fragmentaires.		
18A16	5.1.4	Coquille	bivalve	8	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type huître.		
18A17	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	19	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi. Pâte rosâtre d'au moins deux teintes différentes. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure. Deux fragments avec une glaçure altérée. Un fragment ayant perdu la glaçure. Au moins cinq objets différents.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A17	1.1.1.107	TCG Staff slip engobe blanc	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscules fragment de paroi. Engobe blanc très mince. Un fragment avec trace d'un décor peigné à l'engobe brun.		
18A17	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	44	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1), de rebord (5), de fond (1) et de paroi. Pâte grise, chamois ou rose. Glaçure plombifère verte. Huit fragments avec une glaçure verte sur les deux surfaces. Un fragment avec un enduit beigêtre sur la surface intérieure. Plusieurs petits fragments. Au moins quatre objets différents.		
18A17	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment. Pâte poreuse chamois très légèrement rosée. Présence d'une glaçure transparente d'aspect jaunâtre. Cox?		
18A17	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique?	5	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Éclats de brique à pâte foncé, granuleuse.		
18A17	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	13	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments à pâte grossière. Certains s'associant peut-être à de la TCG chamois glaçure verte ayant perdu sa glaçure.		
18A17	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange plutôt foncé. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure brune non homogène.		
18A17	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi à pâte orange. Présence d'une glaçure beigeâtre.		
18A17	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange. Présence d'une glaçure beige sur la surface intérieure et trace de carbonisation à l'extérieure..		
18A17	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	9	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de base circulaire à fond plat (1) et de paroi. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre recouvrant la surface intérieure.		
18A17	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscules fragments à pâte chamois et chamois rose recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu. Probablement des objets différents. Un fragment de fond?		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A17	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment à pâte chamois jaunâtre recouverte d'un épais émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en brun rougeâtre.		
18A17	1.1.2.1	Faïence blanche	bol?	11	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1), de base à pied annulaire (1) et de paroi à pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18A17	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	22	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscules fragments de paroi à pâte de teintes variées allant de chamois à rosée recouverte d'un émail blanc à bleuté. Sans décor apparent. Au moins cinq objets différents.		
18A17	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	22	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont plusieurs petits de tuyau. Sans décor apparent.		
18A17	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec trace d'un décor à la molette.		
18A17	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Minuscules fragments de fourneau sans marque ni décor apparent.		
18A17	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment.		
18A17	1.99	Céramique altérée	résidu	3	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments altérés. Sans glaçure. TCG.		
18A17	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petit fragment de pied.		
18A17	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle ronde. 0,44 cm de diam. Patinée.		*
18A17	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments, certains très minces. Au moins quatre objets différents.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A17	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	verre à pied	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petit fragment de pied avec amorce de la tige.		
18A17	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment plat replié sur lui-même.		
18A17	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment. En lien avec le verre à pied?		
18A17	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.?	résidu	27	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments, légèrement patinés et plutôt plats. Au moins deux objets différents.		
18A17	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle légèrement ovale. 0,8 cm sur 0,5 cm.		*
18A17	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	2	2	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petites perles de type beignet de forme légèrement différentes. 0,28 cm de diam. De teinte plutôt bleutée.		*
18A17	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Fragment de perle circulaire.		*
18A17	2.99	Verre altéré	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle légèrement ovale. 0,96 cm sur 0,77 cm. Patiné. De teinte plutôt turquoise.		*
18A17	2.99	Verre altéré	résidu	7	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments informes et altérés. Au moins trois objets différents.		
18A17	2.99	Verre altéré	résidu	16	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petits résidus de verre altéré par la chaleur. Verre bleu-vert?		
18A17	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	3	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A17	3.1.1.1	Fer ind	plaque	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments de plaques minces, informes et corrodées.		
18A17	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu informe et corrodée.		
18A17	3.1.1.1	Fer ind	tige	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de fines tiges circulaires, corrodées.		
18A17	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	18	15	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (12-entre 2,5 cm et 11,5 cm de long.), incomplets (1-abs. tête) et fragmentaires (3-tête; 1-pointe; 1-tige). Corrodés.		
18A17	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	monnaie?	2	0	5.2	Commerce	Frag	Fragments jointifs de plaque mince et circulaire. Env. 2,5 cm de diam. Corrodé.		
18A17	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de plaque mince et informe. Corrodé.		
18A17	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bande	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Bande rectangulaire aux extrémités droites. Motif de coquillage moulé en relief au centre de la bande sur le dessus. Trace de vis ou rivets au dos, au extrémités. 2,8 cm de long. sur 1,2 cm de larg. sur 0,3 cm d'épais. Corrodée. Applique?		
18A17	3.1.4.1	Plomb	cendrée-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Cendrée +\- sphérique. 0,5 cm de diam.		
18A17	3.1.4.1	Plomb	sceau à ballot	1	1	5.2	Commerce	Ent	Sceau à ballot plutôt tordu. Bord lisse et présence de la bande joignant les deux disques. Présence d'un deuxième disque rattaché à un disque. Ce disque est perforé formant ainsi une sorte d'anneau. Env. 1,6 cm de diam. Bande de 0,6 cm de larg. Une restauration permettrait peut-être d'identifier un motif ou une inscription.		X
18A17	5.1.1	Os	ossements	160	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie, huit blanchis, trois carbonisés et un de mandibule avec une dent.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A17	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Petits fragments.		
18A17	5.1.2	Ivoire	dent	14	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents fragmentaires.		
18A17	5.1.4	Coquille	bivalve	4	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type moule.		
18A17	5.1.6	Charbon	résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petit résidu de bois brûlé.		
18A17	5.2.3	Bois	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu taillé de forme rectangulaire aux extrémités droites. 9 cm de long. sur 4 cm de larg.		
18A17	5.2.3	Bois	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits résidus informes.		
18A17	5.5.2	Écorce	résidu	8	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes.		
18A18	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat. Pâte rose avec particules ocreuses. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure plombifère vert vif.		
18A18	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte chamois. Glaçure plombifère verte. Deux fragments dont la glaçure est altérée. Peut-être le même objet.		
18A18	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte poreuse rosée avec de fines particules de quartz. Présence d'une glaçure transparente d'aspect jaunâtre. Cox.		
18A18	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment à pâte chamois rosée recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A18	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à pâte chamois très légèrement rosée recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.		
18A18	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de base à pied annulaire. Légèrement altérés. Sans décor apparent.		
18A18	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont deux petits de tuyau avec un décor à la molette. Au moins deux décors différents.		
18A18	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	6	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A18	1.2.1	Grès Grossier	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment à pâte grise. La surface extérieure est recouverte d'une glaçure brun foncé, luisante. La surface intérieure est recouverte d'une enduit altéré.		
18A18	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscules fragments minces. Objets différents.		
18A18	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	5	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Minuscules fragments plats de teintes différentes. Entre 0,09 cm et 0,16 cm d'épais.		
18A18	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de paroi mince.		
18A18	2.99	Verre altéré	bouteille	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre évasée et bague façonnée en V. Verre altéré. Probablement une bouteille à alcool en du verre col vert foncé.		
18A18	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule résidu de verre altéré. Probablement du verre col vert foncé.		
18A18	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile	2	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments de tuile d'ardoise gris foncé. Env. 0,45 cm et 0,57 cm d'épais. Un fragment présentant une possible marque de clou.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A18	5.1.1	Os	ossements	68	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont quatre blanchis.		
18A18	5.1.2	Ivoire	dent	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents fragmentaires.		
18A20	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rose. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure.		
18A20	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord. Pâte chamois grisâtre. Glaçure plombifère verte.		
18A20	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	tripode?	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de patte à pâte grisâtre. Trace d'une glaçure plombifère verte.		
18A20	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	14	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte grise ou rosée. Glaçure plombifère verte. quatre fragments avec une glaçure verte sur les deux surfaces. Un fragment dont la glaçure est altérée. Un fragment ayant perdu la glaçure. Plus de trois objets différents.		
18A20	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plantes	2	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de paroi à pâte orange de teintes différentes. Objets différents.		
18A20	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	4	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Éclats de brique à pâte orange et poreuse. Au moins trois objets différents.		
18A20	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange. Glaçure brun noisette.		
18A20	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi à pâte orangée avec particules ocreuses. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure beige orangé. Probablement le même objet.		
18A20	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond? Pâte orange. Glaçure vert foncé.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A20	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect beige verdâtre.		
18A20	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect beigeâtre.		
18A20	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect brun orangé. Au moins deux objets différents.		
18A20	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc?	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect brun foncé.		
18A20	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rosée recouverte d'un émail bleuté. Décor à motif indéterminée peint en bleu chatironné de noir.		
18A20	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois recouverte d'un épais émail blanc. Décor à motif indéterminée peint en bleu chatironné de noir.		
18A20	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minusculi fragment de paroi à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminée peint en bleu chatironné de noir.		
18A20	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rosée recouverte d'un émail blanc, craquelé. Décor à motif indéterminée peint en bleu.		
18A20	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte rosée recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminée peint en bleu. Objets différents.		
18A20	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	24	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base à pied annulaire (1), de rebord (3), de fond (2), d'anse (?-1) et de paroi à pâte de teintes variées allant de chamois à rosée recouverte d'un émail blanc à bleuté. Sans décor apparent. Trois fragments		
18A20	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi à pâte rose recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif d'une ligne peinte en jaune.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A20	1.1.2.107	TCF rouge engobe glaç claire	bol?	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à pâte mince et rouge. La surface intérieure est recouverte d'un engobe blanc et d'une glaçure plombifère incolore, luisante, de teinte rose. La surface extérieure est recouverte d'une glaçure d'aspect doré-cuivré. Décor à motif piqueté moulé en relief sous la lèvre extérieure.		
18A20	1.1.2.31	Creamware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Sans décor apparent. Creamware tardif.		
18A20	1.1.2.31	Creamware	contenant-anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse de 1,7 cm de larg.		
18A20	1.1.2.31	Creamware	contenant	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de rebord (1) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins deux objets différents.		
18A20	1.1.2.31	Creamware	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment de paroi. Teinte plutôt foncée. La surface extérieure est peinte en vert.		
18A20	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de fourneau sans marque ni décor apparent.		
18A20	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau. Trace d'un motif de cercle pointillé moulé.		
18A20	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau avec trace d'un décor à la molette. Objets différents.		
18A20	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	26	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau, sans décor apparent. Un fragment avec éperon. Un fragment d'embout. Quatre embouts coupés droits et vernissés. Un fragment vernissé.		
18A20	1.1.2.61	TCF blanche	assiette?	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé et de paroi. Décor à motif floral imprimé en bleu. Probablement le même objet.		
18A20	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou assiette creuse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Marli à décor moulé à motif indéterminé et rehaussé de peinture orange.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A20	1.1.2.61	TCF blanche	plat de service	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de base à fond plat. Décor à motif de paysage et bâtiments imprimé en bleu. Inscription imprimée en bleu sous le fond dans un blason couronné: Venetian SCENERY STONE CHINA.		
18A20	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi mince dont un minuscule. Décor à motif floral peint polychrome (bleu et jaune) sur la paroi extérieure. Probablement le même objet.		
18A20	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de fond. Décor à motif d'un personnage imprimé en bleu.		
18A20	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor à motif floral imprimé en bleu. Probablement des objets différents.		
18A20	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu.		
18A20	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en brun. Objets différents.		
18A20	1.1.2.61	TCF blanche	contenant-anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'extrémité d'anse. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en rouge.		
18A20	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Sans décor apparent.Objets différents.		
18A20	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	plat de service	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de base à fond plat. Sans décor apparent.		
18A20	1.2.1.31	GG rhénan brun	contenant-anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse de 4 cm de larg.		
18A20	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Décor à motif indéterminé au bleu de cobalt.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A20	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant-anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse de 1,8 cm de larg.		
18A20	1.2.1.73	GG Derbyshire 2	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de col et d'épaule tombante.		
18A20	1.2.1.79	GG glaç saline brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Corps circulaire. Pâte brun. Glaçure d'aspect métallique sur la surface extérieure et glaçure luisante sur la surface intérieure.		
18A20	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille	2	2	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments d'épaule tombante. L'intérieur ne porte pas de glaçure. Objets différents.		
18A20	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. L'intérieur ne porte pas de glaçure. Au moins quatre objets différents.		
18A20	1.2.1.92	GG feld foncé	jarre	6	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de base circulaire à fond plat (1-10 cm de diam.), de courte épaule tombante (2-jointifs) et de paroi. Pâte grise très vitrifiée. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure incolore, luisante. La glaçure de la surface intérieure est non homogène. Talon chanfreiné plat. Ligne incisée sur l'épaule. Croisement possible avec 18A16.		
18A20	1.2.1.93	GG feld pâle	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois. Glaçure incolore, brillante sur la surface extérieure. Corps circulaire.		
18A20	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Petit fragment à décor moulé à motif indéterminé.		
18A20	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	bol?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Petit fragment de rebord et de paroi mince. Sans décor apparent.		
18A20	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Petit fragment de rebord ondulé à décor moulé à motif indéterminé.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A20	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	plat de service	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Petit fragment de base à fond plat. Sans décor apparent.		
18A20	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1), plat de fond (1) et de paroi. Sans décor apparent. Objets différents. Appartenant peut-être à des objets déjà décrits.		
18A20	1.3.2.11	PF dure orientale	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.		
18A20	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont deux minuscules. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu pour deux fragments. L'autre fragment ne porte pas de décor.		
18A20	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu plat. Vitre?		
18A20	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu informe altéré par la chaleur.		
18A20	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	résidu	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de rebord avec la paroi cannelée.		
18A20	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de paroi angulaire. Patiné. Gobelet?		
18A20	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Verdâtre. Inscription indéterminée moulée en relief: [...]E[...]. Patiné.		
18A20	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	résidu	2	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petits fragments d'objets différents.		
18A20	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	41	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Entre 0,10 cm et 0,23 cm d'épais.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A20	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18A20	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus plats. Objets différents.		
18A20	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	résidu	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18A20	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	16	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (2), de goulot à lèvre arrondie (1), de col (4) et de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Au moins trois objets différents.		
18A20	2.3.1.12	V col transp pourpre	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment mince.		
18A20	2.99	Verre altéré	résidu	6	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments informes et altérés. Au moins trois objets différents.		
18A20	3.1.1.1	Fer ind	fer à chaussure?	1	1	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragment de bande recourbée en U. Env. 2 cm de larg. Très corrodé. Fer de talon de chaussure?		
18A20	3.1.1.1	Fer ind	crochet de fermeture	1	1	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Ent	Crochet en forme de J avec œillet d'insertion. Tige de 0,8 cm de diam. 12,5 cm de long. Corrodé.		
18A20	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	50	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Très corrodés. Plusieurs semblent forgés.		
18A20	3.1.1.1	Fer ind	plaque	7	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces, informes et corrodées.		
18A20	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu informe et corrodée.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A20	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fine tige circulaire de 0,16 cm de diam.		
18A20	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Ent	Épingle à tête enroulée.		
18A20	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Ent	Longue épingle dont la tête enroulée a descendue sur la tige. 6,5 cm de long.		
18A20	4.1.13	Pierre	pierre taillée	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de pierre taillée plate à rebord droit. 1,5 cm d'épais. Pavé?		
18A20	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile	15	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments de tuile d'ardoise gris foncé, deux teintes différentes. Env. entre 0,50 cm et 0,75 cm d'épais. Deux fragments présentant une marque de clou. Plusieurs éclats.		
18A20	4.1.8	Silex	résidu	1	0	6.3	Minéraux	Frag	Résidu de silex de couleur caramel.		
18A20	5.1.1	Os	ossements	395	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont quatre avec traces de boucherie et 10 blanchis.		
18A20	5.1.1	Os	ossements	9	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18A20	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.		
18A20	5.1.2	Ivoire	dent	11	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents.		
18A20	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquille de type moule.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A20	5.1.4	Coquille	bivalve	15	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type huître.		
18A20	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquille de type palourde.		
18A22	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Un fragment altéré.		
18A22	1.2.1.990	GG sans glaç-général	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment plat à pâte beige.		
18A22	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Inc	Pierre fusil sur éclat de couleur brun grisâtre. 2,5 cm de larg. de base. 3,2 cm de haut. sur 0,7 cm dans le plus épais.		*
18A22	5.1.1	Os	ossements	24	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de petit mammifère ou d'oiseau.		
18A22	5.1.2	Ivoire	dent	9	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents.		
18A23	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à fond plat. Pâte chamois avec particules ocreuses. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure plombifère verte.		
18A23	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois légèrement grisâtre avec particules ocreuses. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure plombifère verte.		
18A23	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte poreuse chamois. Présence d'une glaçure transparente d'aspect jaunâtre. Cox.		
18A23	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment à pâte orange foncé, compacte. Pot à plantes?		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A23	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange. Glaçure incolore non homogène de teintes beige et verdâtre recouvrant la surface intérieure. Corps circulaire.		
18A23	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi à pâte chamois légèrement jaunâtre recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre, craquelé. Sans décor apparent. Probablement le même objet.		
18A23	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor apparent.		
18A23	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragmentsde tuyau sans marque ni décor apparent. Amorce du fourneau.		
18A23	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats. 0,13 cm et 0,18 cm d'épais. Patinés.		
18A23	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment d'épaule (?) de bouteille cylindrique. Patiné.		
18A23	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (1-7 cm de long.) et fragmentaires (2-tête; 1-pointe). Très corrodés.		
18A23	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de plaque mince et informe (plutôt triangulaire). Corrodé.		
18A23	5.1.1	Os	ossements	9	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi.		
18A23	5.1.4	Coquille	bivalve	3	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type huître.		
18A24	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte chamois grisâtre. Glaçure plombifère verte. Au moins deux objets différents.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A24	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	2	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Éclats de brique à pâte orange vif et rougeâtre.		
18A24	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange. Trace de glaçure incolore de teinte brune. Peut-être le même objet.		
18A24	1.1.2.1	Faïence blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à pâte chamois recouverte d'un épais émail blanc légèrement grisâtre. Décor à motif d'une mince bande peinte en bleu sur la paroi intérieure. Décor de saupoudrage au manganèse sur la paroi extérieure. Anglaise.		
18A24	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscules fragments de paroi à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu. Un fragment légèrement altéré. Objets différents.		
18A24	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois très légèrement rosée recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.		
18A24	1.1.2.31	Creamware	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Décor à motif perlé, à la molette, sous la lèvre extérieure.		
18A24	1.1.2.31	Creamware	contenant	11	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Deux fragments avec une ligne moulée en creux. Sans décor apparent. Au moins quatre objets différents.		
18A24	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	12	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans décor apparent.		
18A24	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments de fourneau sans décor apparent.		
18A24	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur la paroi extérieure.		
18A24	1.2.1.71	GG Nottingham	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi à pâte chamois. Glaçure saline ferrugineuse brune d'aspect lustré et métallique recouvrant les surfaces. Décor de bandes incisées et à la molette.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A24	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment plutôt plat. Sans décor apparent.		
18A24	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en noir et en rose sur la paroi extérieure.		
18A24	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment plat. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.		
18A24	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment presque plat. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en brun et en beige.		
18A24	1.99	Céramique altérée	résidu	4	1	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments de rebord (1), d'anse (1) et de paroi. Altérés par la chaleur. Le fragment d'anse semble être du grès.		
18A24	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	résidu	5	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments. Au moins deux objets différents.		
18A24	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats. Entre 0,13 cm et 0,19 cm d'épais.		
18A24	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi.		
18A24	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	6	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Au moins trois objets différents.		
18A24	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	5	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments plutôt plats. Patinés. Au moins trois objets différents.		
18A24	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	16	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A24	3.1.1.1	Fer ind	bande	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bande rectangulaire, très corrodée. Env. 1,2 cm de larg.		
18A24	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton?	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Frag	Fragment d'un disque plat et d'un oeillet (absent). 1,5 cm de diam. Corrodé.		
18A24	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	rivet	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Rivet à tête circulaire et écrasée. Composé d'une tige ronde rétréci vers la pointe (0,35 cm de diam. max.) et d'une tête circulaire et plate (env. 0,8 cm de diam.). 1,5 cm de long.		
18A24	4.1.8	Silex	résidu	1	0	6.3	Minéraux	Frag	Petit résidu de silex de couleur caramel.		
18A24	5.1.1	Os	ossements	79	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie.		
18A24	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Petit fragment.		
18A24	5.1.2	Ivoire	dent	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents.		
18A24	5.1.4	Coquille	bivalve	13	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type huître.		
18A25 M2 QNO	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Minuscule fragment de tuyau.		
18A25 M2 QNO	3.1.4.1	Plomb	chevrotine-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine moulée en deux parties. Une surface plane. 0,9 cm de diam.		
18A25 M2 QNO	3.1.4.1	Plomb	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Plaque rectangulaire dont une extrémité est fracturée et l'autre présente deux arrondis. 2,5 cm de long. résid. 0,9 cm de larg. min. 1,8 cm de larg. max.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A25 M2 QNO	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Petits fragments dont trois blanchis.		
18A25 M2 QNO	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.		
18A25 M2 QSE	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Petit fragment patiné.		
18A25 M2 QSE	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Petits fragments.		
18A25 M2 QSE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment de mandibule.		
18A25 M2 QSO	2.99	Verre altéré	vitre?	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Minuscule fragment plat. 0,20 cm d'épais.		
18A25 M2 QSO	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment plat. 0,20 cm d'épais.		
18A25 M2 QSO	5.1.1	Os	ossements	10	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Petits fragments dont six blanchis.		
18A25 M2 SE	1.1.1.31	TCG avec glaçure	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de paroi à pâte orange rougeâtre. Glaçure brun foncé d'aspect métallique. Ressemblant à une canalisation? Probablement le même objet.		
18A25 M2 SO	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi à pâte orange foncé. Trace d'une glaçure brun foncé.		
18A25 M52 QNO-A	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle de type beignet. 0,27 cm de diam.		*

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A25 M52 QSE-A	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragment.		
18A25 M52 QSE-A	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.		
18A25 M52 QSE-B	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Minuscules fragments dont deux blanchis.		
18A25 M56 Niv. 1 QNE	3.1.4.1	Plomb	chevrotine-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine avec trace du tenon. 0,6 cm de diam.		
18A25 M56 Niv. 1 QNE	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Minuscules fragments dont un blanchi.		
18A25 mètre 2 Q. NM	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petit fragment informe de verre fondu.		
18A25 mètre 50 SE	3.1.4.1	Plomb	cendrée-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Cendrée sphérique. 0,23 cm de diam.		
18A25 MSO QNE Niveau	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18A26	1.1.1.101	TCG Saintonge	bol	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Pâte rosée. Engobe blanc et glaçure vert pomme. Trace d’un décor à motif indéterminé de teinte jaunâtre.		
18A26	1.1.1.101	TCG Saintonge	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscules fragments de paroi. Pâte rosâtre. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure. Probablement le même objet.		
18A26	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	tripode?	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de patte à pâte grisâtre. Trace d’une glaçure plombifère verte.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A26	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	37	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (2), de rebord (5) et de paroi. Pâte grise, chamois ou chamois rose. Glaçure plombifère verte. Sept fragments avec une glaçure verte sur les deux surfaces. Un fragment dont la glaçure intérieure est de teinte beigeâtre. Un fragment avec traces de carbonisation. Un fragment s'associant peut-être à une patte? Certains fragments de pot à cuire? Au moins cinq objets différents.		
18A26	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Pâte poreuse chamois légèrement rosée. Présence d'une glaçure transparente d'aspect jaunâtre. Cox.		
18A26	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plantes	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Petit fragment de rebord à pâte orange.		
18A26	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Éclat de brique à pâte rougeâtre, granuleuse.		
18A26	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte grisâtre et très légèrement rosée avec particules ocreuses. TCG chamois glaçure verte ayant perdu sa glaçure. Au moins trois objets différents.		
18A26	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte orange. Une surface présente des résidus blanc, émail? engobe? Objets différents.		
18A26	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments informes à pâte orange foncé. Brique?		
18A26	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte légèrement rosée. La glaçure est complètement altérée. TCG chamois verte?		
18A26	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi à pâte orange. Glaçure de teinte beige orangé et beige jaunâtre. Au moins quatre objets différents.		
18A26	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange. Trace d'une glaçure verte.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A26	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange vif. Glaçure incolore de teinte brun foncé, luisante. Peut-être le même objet.		
18A26	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Décor à motif indéterminée peint en bleu, orange et noir sur la surface extérieure.		
18A26	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte légèrement rosée recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé (floral?) peint en bleu. Objets différents.		
18A26	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi à pâte chamois recouverte d'un émail légèrement bleuté. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu et en noir.		
18A26	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de rebord à pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Trace d'un décor à motif d'une lignes peint en bleu.		
18A26	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de rebord à pâte rosée recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu sur les deux surfaces.		
18A26	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	14	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de rebord (1), de base à pied annulaire (1), de fond (1) et de paroi à pâte de teintes différentes entre chamois, champois jaunâtre et rosée recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent. Un fragment sans émail. Au moins trois objets différents.		
18A26	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de tuyau portant un décor à la molette.		
18A26	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	34	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A26	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments de fourneau sans marque ni décor apparent. Deux fragments portent des traces d'utilisation.		
18A26	1.2.1	Grès Grossier	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscules fragments à pâte rougeâtre. Glaçure brun foncé d'aspect métallique. Peut-être le même objet.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A26	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18A26	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de rebord. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur les deux surfaces. Ligne couleur café sur le dessus de la lèvre.		
18A26	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	résidu	6	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments de paroi très mince. Patinés. Vitre?		
18A26	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	24	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petits fragments plutôt plats. Plus d'un objet.		
18A26	2.2.2.1	Verre teinté fougère gris	verre à pied?	2	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petits fragments. Un semble être une tige avec bouton à aile.		
18A26	2.2.2.1	Verre teinté fougère gris	verre à pied?	5	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petits fragments minces. Fragment de coupe? Peut-être deux objets différents.		
18A26	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	4	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Petits fragments de paroi de bouteille cylindrique. Au moins trois objets différents.		
18A26	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle de type beignet. 0,32 cm de diam. Altérée.		*
18A26	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Fragment de perle ronde en verre opaque blanc avec un décor à motif de bandes en verre opaque bleu.		*
18A26	2.3.2.10	V col opaque noir	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Fragment de perle ronde mais dont les extrémités sont plutôt plates. 0,75 cm de diam.		*
18A26	2.3.2.11	V col opaque autre	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle légèrement ovale. 0,54 cm de diam. 0,67 cm de long. Extrémités plutôt droites. Teinte turquoise.		*

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A26	2.3.2.11	V col opaque autre	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle légèrement ovale et facettée. Teinte ambrée pâle. 1 cm de long. 0,8 cm de diam. au centre. Légèrement altéré.		*
18A26	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Fragment de perle légèrement ovale. Décor de bande blanche (altéré). 0,7 cm de diam.		*
18A26	2.99	Verre altéré	résidu	10	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments informes. Quatre fragments plats. Huit petits fragments. La patine empêche une meilleure identification.		
18A26	3.1.1.1	Fer ind	anse de chaudron?	1	0	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de tige circulaire (0,5 cm de diam.) légèrement recourbée. Corrodé.		
18A26	3.1.1.1	Fer ind	patte de chaudron?	1	0	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment très corrodé à section carrée et recourbé formant ainsi une sorte de griffe et apposé sur une plaque repliée sur elle-même formant un rectangle (3 cm de long. sur 2,5 cm de larg.). Corrodé.		
18A26	3.1.1.1	Fer ind	tige	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de fines tiges circulaire (0,16 cm de diam.).		
18A26	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige circulaire (0,7 cm de diam.). Corrodé.		
18A26	3.1.1.1	Fer ind	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments rectangulaires (0,5 cm de larg.) dont les extrémités sont fracturées. Un fragment est corrodé.		
18A26	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	25	22	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (15-entre 1,5 cm et 9,5 cm de long.), incomplets (6-abs. pointe; 2-abs. tête) et fragmentaires (1-tête; 1-tige). Très corrodés.		
18A26	3.1.4.1	Plomb	cendrée-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Cendrée sphérique. 0,45 cm de diam.		
18A26	3.1.4.1	Plomb	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits résidus informes.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A26	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	2	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Ent	Épingle entière à tête enroulée et un fragment de tige.		
18A26	5.1.1	Os	ossements	263	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont six avec traces de boucherie, deux mâchoires de canidé, 13 blanchis.		
18A26	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18A26	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment.		
18A26	5.1.2	Ivoire	dent	9	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents entières et fragmentaires.		
18A26	5.1.4	Coquille	bivalve	4	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type indéterminé à l’exception d’un fragment d’huître.		
18A26	5.2.3	Bois	résidu	12	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes dont deux fragments ont les extrémités droites clairement taillées.		
18A26	5.5.2	Écorce	résidu	16	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes.		
18A26	5.5.2	Écorce	résidu	7	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes dont les extrémités portent de traces de couture.		*
18A26	7.7	Fer et cuir	résidu	6	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes et plats. Deux fragments sont transpercés d’un clou forgé de 1,5 cm de long. Chaussure?		
18A27	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond. Pâte chamois rose avec particules ocreuses. La surface intérieure est recouverte d’une glaçure plombifère vert plutôt vif.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A27	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment près du rebord. Pâte chamois grisâtre. Glaçure plombifère verte, altérée.		
18A27	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois légèrement rosée. La glaçure est complètement altérée. Saintonge?		
18A27	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment à pâte rose. recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18A27	1.1.2.1	Faïence blanche?	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment à pâte légèrement jaunâtre. Ayant perdu l'émail?		
18A27	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment plat.		
18A27	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Minuscules fragments altérés.		
18A27	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Fragment de perle ronde. 0,6 cm de diam. Altérée.		*
18A27	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment mince et plutôt plat. Verre teinté?		
18A27	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou très corrodé dont la pointe est absente. 6 cm de long. résid.		
18A27	5.1.1	Os	ossements	17	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux blanchis.		
18A27	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A30	1.1.1.101	TCG Saintonge	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rose. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant une surface intérieure.		
18A30	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rosée avec particules ocreuses. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure plombifère verte, altérée.		
18A30	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de fond. Pâte poreuse chamois très légèrement rosée. Présence d'une glaçure transparente d'aspect jaunâtre. Cox.		
18A30	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18A30	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi à pâte rosée recouverte d'un mince émail coloré bleu cobalt. Trace d'un décor à motif indéterminé (lignes) peint doré.		
18A30	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A30	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Décor à motif indéterminé au bleu de cobalt.		
18A30	3.1.1.1	Fer ind	plaque	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et informes. Corrodés.		
18A30	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige à section rectangulaire. 9 cm de long. résid. Env. 0,2 cm sur 0,4 cm. Une extrémité droite alors que l'autre extrémité est corrodée.		
18A30	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de tête, très corrodés.		
18A30	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton?	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Frag	Fragment d'un disque plat et d'un oeillet soudé (absent). 1,5 cm de diam. Corrodé.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A30	5.1.1	Os	ossements	30	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de mandibule avec dents.		
18A30	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.		
18A31	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de paroi. Pâte rose. Trace d'un engobe blanc et trace d'une glaçure vert pomme.		
18A31	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Pâte chamois rosée contenant des particules ocreuses. Trace d'une glaçure plombifère verte.		
18A31	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi. Pâte blanc grisâtre. Trace d'une glaçure plombifère verte.		
18A31	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Minuscule fragment de paroi. Pâte blanc grisâtre. Trace d'une glaçure plombifère vert pâle.		
18A31	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte poreuse chamois. Présence d'une glaçure transparente d'aspect jaunâtre. Cox.		
18A31	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à pâte rosée avec particules ocreuses. Peut-être de la TCG chamois glaçure verte ayant perdu sa glaçure.		
18A31	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat à pâte blanc grisâtre Peut-être de la TCG chamois glaçure verte ayant perdu sa glaçure.		
18A31	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi à pâte orange plutôt mince et compacte. Glaçure brun orangé, luisante sur une surface.		
18A31	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à pâte orange. Glaçure incolore non homogène de teinte beige verdâtre et brunâtre.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A31	1.1.2.31	Creamware	contenant-anse	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs d'anse aux rebords arrondis. 2,5 cm de larg.		
18A31	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de rebord (1) et de paroi. Sans décor apparent. Objets différents.		
18A31	2.99	Verre altéré	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscules fragments très minces et presque plats. Verre fougère?		
18A31	2.99	Verre altéré	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments informes complètement altérés.		
18A31	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment très corrodé dont la forme pourrait faire penser à un chien de fusil.		
18A31	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment informe très corrodé.		
18A31	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (2-4,5 cm et 11 cm de long.) et incomplets (1-abs. tête; 1-abs. pointe). Corrodés.		
18A31	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	cône clinquant?	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Fragment de plaque mince dont une petit partie est repliée sur elle-même pour former un losange plat. 2,2 cm de haut.		
18A31	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	guimbarde	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Recon	Guimbarde à tête ronde dont une pointe et le vibrateur sont absents. Corps profilé en forme de losange se terminant en pointes plus ou moins parallèles et légèrement effilées. 3,7 cm de haut. sur 2,6 cm de larg. au niveau de la tête.		X
18A31	5.1.1	Os	ossements	25	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi.		
18A31	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type huître.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A32	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment à pâte orange, poreuse. Ayant perdu sa glaçure?		
18A32	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi à pâte orange. Glaçure brune de teintes différentes. Un fragment avec une glaçure sur les deux surfaces. Deux fragments avec une glaçure d'aspect métallique. Objets différents.		
18A32	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord. Pâte orange plutôt foncé. Glaçure incolore d'aspect brun métallique recouvrant la surface intérieure.		
18A32	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange. Glaçure incolore non homogène de teinte beige verdâtre et brunâtre recouvrant la surface intérieure.		
18A32	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Probablement le même objet.		
18A32	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois légèrement jaunâtre recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18A32	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois légèrement jaunâtre recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Sans décor apparent.		
18A32	1.1.2.31	Creamware	contenant	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de rebord (1), de fond (1) et de paroi. Sans décor apparent. Au moins trois objets différents.		
18A32	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de tuyau avec un décor à la molette.		
18A32	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	6	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Trois minuscules fragments.		
18A32	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur les deux surfaces.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A32	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord. Sans décor apparent.		
18A32	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord légèrement évasé et de paroi mince. Décor à motif indéterminé (lignes) peint en bleu sur les deux surfaces. Ligne couleur café sur le dessus de la lèvre.		
18A32	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment. Verdâtre.		
18A32	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment.		
18A32	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base de bouteille cylindrique. Patiné.		
18A32	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment très mince et presque plat. Verre fougère?		
18A32	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque mince et informe. Corrodé.		
18A32	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont un très corrodé. Entre 3,5 cm et 6 cm de long.		
18A32	5.1.1	Os	ossements	55	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de mandibule avec dents et huit blanchis.		
18A32	5.1.2	Ivoire	dent	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents.		
18A32	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Minuscule fragment de coquille de type huître.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A33	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	23	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi (plusieurs petits). Pâte grise, chamois et chamois rosée. Glaçure plombifère verte. Deux fragments avec une glaçure sur les deux surfaces. Un fragment sans glaçure. Au moins quatre objets différents. Certains fragments de pot à cuire?		
18A33	1.1.1.31	TCG avec glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment de paroi à pâte gris blanchâtre. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure beige clair jaunâtre.		
18A33	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant-anse	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont certains sont jointifs à pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18A33	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rosée recouverte d'un émail blanc grisâtre. Décor à motif indéterminée peint en bleu chatironné de noir sur la surface extérieure.		
18A33	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plutôt plat à pâte légèrement rosée recouverte d'un émail légèrement grisâtre. Décor à motif indéterminée peint en bleuet noir sur une surface et décor à motif indéterminé (bande?) peint en bleu sur l'autre surface.		
18A33	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Décor à motif indéterminée peint en bleu, orange et noir sur la surface extérieure.		
18A33	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	7	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi à pâte de teintes différentes entre chamois et rosée recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent. Au moins trois objets différents.		
18A33	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments de fourneau sans marque ni décor apparent. Un fragment porte des traces d'utilisation.		
18A33	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	16	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A33	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de tuyau portant peut-être un décor à motif indéterminé. L'altération empêche une meilleure identification.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A33	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments de tuyau portant un décor à la molette. Motifs différents.		
18A33	1.2.1	Grès Grossier	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte beige brunâtre. Glaçure brune d'aspect métallique recouvrant la surface extérieure.		
18A33	1.2.1	Grès Grossier	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments plutôt plats. Pâte grise recouverte d'un enduit luisant. Probablement le même objet.		
18A33	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment.		
18A33	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscules fragments minces.		
18A33	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	bouteille?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi plutôt épaisse.		
18A33	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	3	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petits fragments plutôt plat et mince de paroi. Au moins deux objets différents.		
18A33	2.2.2.1	Verre teinté fougère gris	verre à pied	3	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petits fragments dont une de tige circulaire de 1,4 cm de diam. Probablement le même objet.		
18A33	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Objets différents.		
18A33	2.99	Verre altéré	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de paroi. La patine empêche une meilleure identification mais il s'agit probablement de verre coloré vert foncé.		
18A33	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A33	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment informe très corrodé.		
18A33	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	monnaie?	1	0	5.2	Commerce	Frag	Fragment de plaque mince et circulaire. Env. 2 cm de diam. Corrodé.		
18A33	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	5	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments informes, plutôt plats et très corrodés. Un fragment s'associe peut-être à un bouton.		
18A33	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle très altérée. Env. 1,5 cm de diam.		
18A33	3.1.4.1	Plomb	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu informe.		
18A33	5.1.1	Os	ossements	58	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.		
18A33	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18A33	5.1.2	Ivoire	dent	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents.		
18A33	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquille de type huître.		
18A34	1.1.1.107	TCG Staff slip engobe blanc	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment de paroi. Engobe blanc très mince. Sans décor apparent.		
18A34	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange très légèrement rosée avec particules mica. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure d'aspect beige orangé.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A34	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi à pâte rosée de teintes différentes recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent. Au moins trois objets différents.		
18A34	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte rosée recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé (lignes) peint en bleu. Altéré.		
18A34	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments jointifs de paroi. Pâte rougeâtre recouverte d'un épais émail bleuté sur la surface intérieure. La surface extérieure est recouverte d'une glaçure brun foncé. Présence d'émail blanc.		
18A34	1.2.1.31	GG rhénan brun	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18A34	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de paroi très mince. Patiné. Vitre?		
18A34	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille	4	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de base (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Au moins deux objets différents.		
18A34	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Peut-être le même objet.		
18A34	2.99	Verre altéré	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de paroi. La patine empêche une meilleure identification mais il s'agit probablement de verre coloré vert foncé.		
18A34	2.99	Verre altéré	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de paroi complètement altérés. Corps circulaire. Probablement bouteille à alcool en verre col. vert.		
18A34	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	13	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.		
18A34	3.1.1.1	Fer ind	bande	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bande rectangulaire, corrodée. Env. 3 cm de larg.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A34	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	9	6	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous fragmentaires (6-tête; 3-tige). Corrodés.		
18A34	3.1.4.1	Plomb	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu informe, plutôt plat.		
18A34	5.1.1	Os	ossements	108	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A35	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Bande rectangulaire fracturée aux extrémités. Très corrodée. Plutôt lourde. Env. 30 cm de long. sur env. 5,5 cm de larg. Penture?		
18A35	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Petit fragment.		
18A36	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond. Pâte rosée avec particules ocreuses. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure plombifère verte.		
18A36	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte chamois avec particules ocreuses. Les surfaces recouvertes d'une glaçure plombifère verte. Trace de carbonisation. Peut-être le même objet. Pot à cuire?		
18A36	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de fond. Pâte poreuse chamois contenant des particules ocreuses. Présence d'une glaçure transparente d'aspect jaunâtre. Cox.		
18A36	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois grisâtre. Les surfaces sont recouverte d'une glaçure brun beigeâtre marbrée brun.		
18A36	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord. Pâte blanc grisâtre contenant des particules ocreuses. Glaçure d'aspect jaunâtre pâle.		
18A36	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange foncé. Glaçure incolore de teinte brun orangé.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A36	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi à pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Objets différents.		
18A36	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à pâte chamois recouverte d'un émail blanc, altéré. Sans décor apparent.		
18A36	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Décor à motif de lignes s'entrecroisant peint en bleu.		
18A36	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Sans décor apparent. Objets différents. Creamware tardif.		
18A36	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Objets différents.		
18A36	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à petit talon arrondi. Sans décor apparent.		
18A36	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor apparent.		
18A36	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à motif floral peint en bleu, en bande.		
18A36	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de rebord. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur les deux surfaces. Ligne couleur café sur le dessus de la lèvre. Altéré.		
18A36	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	bouteille?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi. Corps circulaire.		
18A36	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. 0,09 cm et 0,20 cm d'épais.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A36	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments. Objets différents.		
18A36	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Patiné.		
18A36	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée.		
18A36	2.3.1.6	V col transp bleu foncé	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment informe. Bleu cobalt.		
18A36	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	18	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification.		
18A36	3.1.1.1	Fer ind	résidu	8	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments informes de corrosion.		
18A36	3.1.1.1	Fer ind	plaque	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces, informes et corrodées.		
18A36	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment informe, corrodé et plutôt lourd.		
18A36	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	11	9	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (4-entre 4 cm et 5,5 cm de long.), incomplets (1-abs. pointe) et fragmentaires (4-tête; 2-pointe). Corrodés.		
18A36	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments de plaque mince et rectangulaires. Env. 0,7 cm de larg. sur 0,14 cm d’épais.		
18A36	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment informe (plutôt triangulaire) et très corrodé.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A36	4.3.2	Mortier	résidu	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment de mortier blanchâtre dont une surface est plane et recouverte d'un enduit blanc.		
18A36	4.3.2	Mortier	résidu	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment de mortier ou béton (?) gris. Empreinte d'intérieur de canalisation avec sillons.		
18A36	5.1.1	Os	ossements	36	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de mandibule avec dents.		
18A36	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.		
18A36	5.1.2	Ivoire	dent	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents fragmentaires.		
18A36	5.1.4	Coquille	bivalve	`2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type huître.		
18A36	6	Matériau indéterminé	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment informe et carbonisé de charbon de bois ou d'os?		
18A38	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte rose. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure d'aspect beigeâtre. La surface extérieure est recouverte d'une glaçure plombifère verte. Probablement le même objet.		
18A38	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	17	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (3) et de paroi. Pâte grise à chamois. Glaçure plombifère verte. Trois éclats sans glaçure. Au moins cinq objets différents.		
18A38	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Nodule de brique à pâte orange vif.		
18A38	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure beige orangé plutôt épaisse et luisante.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A38	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rose contenant des particules ocreuses. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure (trace) beige orangé et luisante.		
18A38	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à fond plat à pâte chamois. Trace d'une glaçure altérée. Chamois verte?		
18A38	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment à pâte chamois rosée recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé (ligne) peint en vert.		
18A38	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment à pâte chamois rosée recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé (bande) peint en bleu.		
18A38	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu.		
18A38	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment à pâte chamois recouverte d'un épais émail légèrement bleuté. Sans décor apparent.		
18A38	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.		
18A38	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent. Légèrement altérés. Probablement le même objet.		
18A38	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments jointifs de paroi. Pâte rougeâtre recouverte d'un épais émail bleuté sur la surface intérieure. La surface extérieure est recouverte d'une glaçure brun foncé. Présence d'émail blanc sur quatre fragments. Probablement des objets différents.		
18A38	1.1.2.31	Creamware?	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment. Sans décor apparent.		
18A38	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Minuscule fragment de tuyau sans marque ni décor apparent.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A38	1.2.1.31	GG rhénan brun	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18A38	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment informe. Aspect laiteux du verre.		
18A38	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Altéré.		
18A38	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	2	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petits fragments plutôt plats. Objets différents. Patinés.		
18A38	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petit fragment de col. Patiné.		
18A38	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	3	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Au moins deux objets différents.		
18A38	2.99	Verre altéré	résidu	7	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments informes et altérés.		
18A38	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	11	7	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (1-3 cm de long.), incomplets (2-abs. pointe) et fragmentaires (4-tête; 3-tige; 1-pointe). Corrodés.		
18A38	5.1.1	Os	ossements	132	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.		
18A38	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquille de type indéterminé.		
18A38	5.2.3	Bois	résidu de charbon de bois	7	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Minuscules fragments de charbon de bois.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A39	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte gris pâle avec quelques particules ocreuses. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure plombifère verte. Trace d'une glaçure verte sur la surface extérieure.		
18A39	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rosée avec particules ocreuses. Trace d'une glaçure incolore d'aspect beige orangé sur une surface.		
18A39	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à pâte rosée recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.		
18A39	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A39	2.99	Verre altéré	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments plats altérés et patinés. Verre à vitre?		
18A39	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou dont la corrosion empêche une meilleure identification.		
18A39	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire très corrodée. Une extrémité semble arrondie. Env. 4 cm de larg.		
18A39	5.1.1	Os	ossements	15	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A40	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Décor à motif d'une bande peint en bleu sous la lèvre. Française.		
18A40	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.		
18A40	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Légèrement patiné.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A40	2.99	Verre altéré	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment plat altéré et patiné. Verre à vitre?		
18A40	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire, corrodée. 4,5 cm de larg. sur env. 0,15 cm d'épais.		
18A40	5.1.1	Os	ossements	11	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A41	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine	10	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord (6), de fond (1) et de paroi à pâte chamois beigeâtre. Glaçure plombifère verte.		
18A41	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment à pâte rose. Les surfaces sont recouvertes d'un émail blanc. Sans décor apparent.		
18A41	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	35	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats, minces et très patinés.		
18A41	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	bouteille	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de base de bouteille cylindrique. Légèrement altéré. Peut-être du verre bleu-vert.		
18A41	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	6	5	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (1-9 cm de long.), incomplets (1-abs. tête) et fragmentaires (4-tête). Corrodés.		
18A41	5.1.1	Os	ossements	18	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 10 blanchis.		
18A42	1.1.1.101	TCG Saintonge	jatte ou terrine	2	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments jointifs de rebord. Pâte rose contenant des particules ocreuses. Décor de taches brun, vert et blanc.		
18A42	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	6	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte chamois, grisâtre et rosée. Glaçure plombifère verte. Quatre fragments avec une glaçure sur les deux surfaces. Un fragment avec uniquement une trace de glaçure. Objets différents.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A42	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique?	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Éclat de brique à pâte orange.		
18A42	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.		
18A42	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de contenant à corps circulaire. Pâte rosée recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18A42	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau avec un décor à la molette (cercles).		
18A42	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	8	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Diamètres différents.		
18A42	1.2.1.41	GG rhénan gris	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment.		
18A42	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats de teintes différentes. 0,06 cm et 0,14 cm d'épais. Un fragment patiné.		
18A42	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Patiné.		
18A42	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle de type beignet. 0,28 cm de diam. De teinte plutôt bleu pâle.		*
18A42	2.4.1.1	Verre pol superposé 1	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle de forme oblongue en verre opaque rouge et dont les extrémités sont en verre opaque noir. 0,85 cm de long. sur 0,70 cm de diam.		*
18A42	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (2-3,5 cm et 6 cm de long.), incomplets (1-abs. pointe) et fragmentaires (1-tête). Corrodés.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A42	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	5	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Frag	Bouton sphérique à oeillet composé d'une bande de 0,5 cm de larg. Corrodé.		
18A42	5.1.1	Os	grain de chapelet	1	1	5.6	Culte et rituel	Ent	Grain sphérique de couleur naturel. 0,7 cm de diam.		*
18A42	5.1.1	Os	ossements	48	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie et six blanchis.		
18A42	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18A42	5.1.6	Charbon	résidu	0	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petits résidus de bois brûlé. Non comptabilisés.		
18A43	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	9	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte rosâtre. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure. Un fragment avec une glaçure recouvrant les deux surfaces. Au moins trois objets différents.		
18A43	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de rebord profilé en V. Pâte chamois légèrement grisâtre. Glaçure plombifère verte recouvrant le rebord et la surface intérieure.		
18A43	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	13	1	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments de base (1) et de paroi. Pâte plutôt blanchâtre. Glaçure plombifère verte de teintes différentes. Deux fragments avec unes glaçure sur les deux surfaces. Au moins cinq objets différents.		
18A43	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte plutôt rosée. Glaçure plombifère verte de teintes différentes. Un fragment dont la surface intérieure est également recouverte d'une glaçure vert jaunâtre. Objets différents.		
18A43	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	7	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte poreuse légèrement rosée contenant des particules de quartz. Trace d'une glaçure transparente d'aspect beige jaunâtre. Trace de carbonisation. Deux fragments sans glaçure. Cox.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A43	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	6	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments à pâte orange. Deux fragments avec un résidu blanchâtre recouvrant un surface. Certains fragments s'associant peut-être à des briques. Au moins trois objets différents.		
18A43	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment à pâte blanchâtre. Peut-être de la TCG chamois glaçure verte ou de la Saintonge ayant perdu sa glaçure.		
18A43	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à pâte orange plutôt vif. Glaçure brune d'aspect métallique.		
18A43	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange. Glaçure brune d'aspect métallique.		
18A43	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange plutôt vif. Glaçure brune d'aspect luisant.		
18A43	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	jatte ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de base circulaire à fond plat. Pâte orange plutôt foncée. Trace de glaçure vert foncé.		
18A43	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc?	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange plutôt pâle. Glaçure incolore de teinte beige orangé. Objets différents.		
18A43	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscules fragments à pâte chamois et chamois jaunâtre. Émail blanc à l'exception d'un fragment ayant perdu son émail. Sans décor apparent. Au moins quatre objets différents.		
18A43	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de rebord (1) et de paroi à pâte rose. Émail bleuté. Sans décor apparent. Objets différents.		
18A43	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi à pâte chamois et chamois rosé. Émail blanc. Décor de lignes peintes en bleu. Deux fragments avec le décor sur la surface extérieure. Un fragment légèrement altéré. Objets différents.		
18A43	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois recouverte d'un émail blanc très légèrement grisâtre. Décor à motif de bandes et de cercle peint en bleu, peut-être chatironné de noir.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A43	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi à pâte légèrement rosée recouverte d'un émail blanc. Décor à motif de bandes et de lignes peint polychrome (turquoise, beige orangé et noir) sur la surface extérieur. Probablement le même objet.		
18A43	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	23	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Quelques diamètres différents.		
18A43	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau avec un décor à la molette. Au moins deux objets différents.		
18A43	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	8	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau. Quatre fragments avec un décor moulé en relief à motif de rayons. Semble y avoir un motif indéterminé au centre des rayons. Probablement le même objet.		
18A43	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes différentes. 0,08 cm et 0,28 cm d'épais. Patinés.		
18A43	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments. Objets différents.		
18A43	2.2.2.1	Verre teinté fougère gris	verre à pied?	6	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petits fragments. Un semble être un fragment bouton à balustre.		
18A43	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Petit fragment de paroi de bouteille cylindrique. Pâle et patiné.		
18A43	2.3.1.6	V col transp bleu foncé	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment informe. Bleu cobalt.		
18A43	2.99	Verre altéré	résidu	8	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments dont la patine empêche une meilleure identification mais il s'agit peut-être de verre coloré vert foncé. Au moins trois objets différents.		
18A43	3.1.1.1	Fer ind	guimbarde?	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Frag	Fragment de tête ronde et d'une partie d'une tige. Le vibrateur sont absents. 4 cmm de larg. au niveau de la tête. Très corrodé.		*

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A43	3.1.1.1	Fer ind	plaque	6	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de plaques minces et informes. Deux fragments s'associant peut-être à de la fonte. Corrodés.		
18A43	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment d'une bande rectangulaire recourbée en U. Semble y avoir un petit tenon au sommet et vers l'intérieur à une extrémité. La corrosion empêche de voir si les extrémités sont fracturées. Bande d'env. 2 cm de larg. 11 cm de haut. résid. sur env. 7 cm de larg.		
18A43	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	21	21	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (12-3 cm et 9 cm de long.), incomplets (3-abs. pointe; 1-abs. tête) et fragmentaires (5-tête). Corrodés.		
18A43	3.1.1.11	Fer forgé	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Tige à section carrée, fracturée aux extrémités. 15 cm de long. résid. 1 cm2.		
18A43	5.1.1	Os	ossements	134	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie et six blanchis.		
18A43	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.		
18A43	5.1.2	Ivoire	dent	6	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents entières et fragmentaires.		
18A43	5.1.4	Coquille	bivalve	5	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petits fragments de coquille de type huître.		
18A43	5.2.1	Corne	corne	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A44	1.1.1.108	TCG Staff slip engobe rouge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peigné à L,engobe brun.		
18A44	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure plombifère verte.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A44	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond plat à pâte orange. Glaçure incolore de teinte beige orangé et brunâtre.		
18A44	1.1.2.107	TCF rouge engobe glaç claire	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte mince et rouge recouverte d'un engobe blanc et d'une glaçure plombifère incolore, luisante. Décor de bande d'aspect doré-cuivré. Trace d'un décor (effacé) à motif floral peint en rose et cuivré. Deux fragments jointifs. Probablement le même objet.		
18A44	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rougeâtre recouverte d'un épais émail bleuté sur la surface intérieure. La surface extérieure est recouverte d'une glaçure brun foncé.		
18A44	1.1.2.31	Creamware	contenant	8	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Certains fragments plutôt plat. Un fragment près d'un rebord. Un fragment de rebord de pot de chambre? Sans décor apparent. Au moins trois objets différents.		
18A44	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent dont un avec un éperon.		
18A44	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec un décor à la molette. Altéré.		
18A44	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé (1) et de paroi. Décor à motif floral imprimé en bleu.		
18A44	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor apparent.		
18A44	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à motif floral imprimé en bleu sur la surface extérieure.		
18A44	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor apparent.		
18A44	1.1.2.61	TCF blanche	contenant-anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse de 2 cm de larg. Sans décor apparent.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A44	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	plat de service	2	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments jointifs de fond et de base à fond plat. Sans décor apparent.		
18A44	1.2.1.79	GG glaç saline brune	bouteille	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre arrondie et d'épaule. Glaçure d'aspect métallique. L'intérieur est glaçure.		
18A44	1.2.1.79	GG glaç saline brune	bouteille	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Minuscule fragment d'épaule tomabante. Glaçure d'aspect métallique. L'intérieur est glaçure.		
18A44	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment d'épaule tombante et de paroi. L'intérieur ne porte pas de glaçure.		
18A44	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Corps circulaire. L'intérieur ne porte pas de glaçure.		
18A44	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Corps circulaire.		
18A44	1.2.1.991	GG glaç saline-général	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois. Glaçure incolore laissant voir la couleur de la pâte. Corps circulaire. La surface intérieure ne porte pas de glaçure.		
18A44	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi sans décor apparent.		
18A44	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Trace d'un décor incisé à motif indéterminé et recouvert d'un bleu de cobalt.		
18A44	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	bouteille?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi. Corps circulaire.		
18A44	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Verdâtre. Inscription indéterminée moulée en relief: [...]B[...]. Patiné.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A44	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	6	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes différentes. 0,10 cm et 0,19 cm d'épais.		
18A44	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plat dont une partie est fondu. Vitre altérée?		
18A44	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi mince de bouteille cylindrique.		
18A44	2.3.1.13	V col transp autre	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde, légèrement aplatie de 0,83 cm de diam. Teinte turquoise.		*
18A44	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle de type beignet. 0,48 cm de diam.		*
18A44	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle de type beignet. 0,32 cm de diam. De teinte plutôt bleu pâle.		*
18A44	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde de 0,65 cm de diam. Légèrement altérée.		*
18A44	2.99	Verre altéré	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde dont la patine et l'altération empêchent de déterminer la couleur. 0,68 cm de diam.		*
18A44	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment dont la patine empêche une meilleure identification.		
18A44	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	3	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification.		
18A44	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque mince et rectangulaire. 3 cm de larg. Corrodé.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A44	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou entier de 6 cm de long. Corrodé.		
18A44	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Ent	Pierre fusil sur éclat de couleur gris foncé. 2,1 cm de larg. de base. 1,7 cm de haut. sur 0,81 cm dans le plus épais.		*
18A44	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	0	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Frag	Petit fragment de pierre fusil de couleur caramel.		*
18A44	5.1.1	Os	ossements	22	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi.		
18A45	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi mince à pâte chamois légèrement rosée. La glaçure, sur la paroi extérieure, est complètement altérée.		
18A45	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs à pâte saumon recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Altérés.		
18A45	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment à pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18A45	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à pied annulaire. Pâte rougeâtre recouverte d'un épais émail bleuté sur la surface intérieure. La surface extérieure est recouverte d'une glaçure brun foncé.		
18A45	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment plutôt plat.		
18A45	2.99	Verre altéré	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscules fragments dont la patine ou l'altération empêche une meilleure identification. Un fragment s'associe peut-être à du verre bleu-vert français.		
18A45	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	3	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A45	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque mince. Originalement probablement de forme rectangulaires. Trace de clou forgé. Corrodé.		
18A45	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (1-3 cm de long.) et incomplets (2-abs. pointe). Corrodés.		
18A45	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits résidus informes et plats.		
18A45	5.1.1	Os	ossements	28	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi.		
18A45	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petits fragments de coquille de type huître.		
18A47	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A47	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat de 0,16 cm d'épais. Légèrement patiné.		
18A47	2.99	Verre altéré	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de paroi. La patine empêche une meilleure identification mais il s'agit peut-être de verre coloré vert foncé.		
18A47	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	5	5	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de tête et de tige. Corrodés.		
18A47	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Petit clou à tête petite tête ronde et légèrement bombée.		
18A47	5.1.1	Os	ossements	17	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux blanchis.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A47	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type huître.		
18A48	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte rose. Glaçure plombifère verte à l'exception d'un fragment sans glaçure. Au moins deux objets différents.		
18A48	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	3	1	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte chamois. Glaçure plombifère verte foncé. Un fragment avec la trace d'une anse? Probablement le même objet.		
18A48	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte grisâtre. Glaçure plombifère verte. Probablement le même objet.		
18A48	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte grisâtre. Glaçure plombifère verte recouvrant les deux surfaces.		
18A48	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange contenant des particules de quartz. La glaçure, sur la paroi intérieure, est complètement altérée.		
18A48	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois beige recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé (floral?) peint en bleu.		
18A48	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à pâte chamois rose recouverte d'un épais émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur la surface extérieure.		
18A48	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscules fragments à pâte rosée recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu. Objets différents.		
18A48	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à pâte chamois très légèrement rosée recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu et en rouge.		
18A48	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	10	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois recouverte d'un émail blanc plus ou moins épais. Sans décor apparent. Au moins quatre objets différents.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A48	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rosée recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18A48	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois légèrement rosée recouverte d'un épais émail bleuté. Sans décor apparent.		
18A48	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rougeâtre recouverte d'un épais émail bleuté sur la surface intérieure. La surface extérieure est recouverte d'une glaçure brun foncé avec la présence d'émail blanc.		
18A48	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Sans décor apparent.		
18A48	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Objets différents.		
18A48	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord. Sans décor apparent.		
18A48	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Trace d'un décor à motif indéterminé (ligne, cercle, point) peint en bleu sur la surface extérieure.		
18A48	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	verre à tige?	1	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de paroi mince. Coupe?		
18A48	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de col (?). Verdâtre.		
18A48	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes différentes. 0,10 cm et 0,16 cm d'épais. Patinés.		
18A48	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille	3	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petits fragments de paroi plutôt épaisse de bouteille carrée. Probablement le même objet.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A48	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	2	2	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petites perles de type beignet de tailles différentes. 0,26 cm et 0,32 cm de diam.		*
18A48	2.99	Verre altéré	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments dont la patine ou l'altération empêche une meilleure identification. Un fragment s'associe peut-être à du verre bleu-vert français.		
18A48	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu informe de corrosion.		
18A48	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	6	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (3-4 cm et 4,5 cm de long.), incomplets (1-abs. pointe; 1-abs. tête) et fragmentaires (1-tête). Corrodés.		
18A48	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits résidus informes et plats. Légèrement corrodés.		
18A48	5.1.1	Os	ossements	91	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A48	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.		
18A48	5.1.2	Ivoire	dent	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents entières et fragmentaires.		
18A48	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquille de type indéterminé.		
18A49	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment plat à pâte chamois. Les surfaces sont recouvertes d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.		
18A49	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment informe et patiné.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A49	5.1.1	Os	ossements	13	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie et un de mandibule avec une dent.		
18A49	5.1.2	Ivoire	dent	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents fragmentaires.		
18A50	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	10	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (2 dont un avec trace de carbonisation), de rebord (1) et de paroi. Pâte chamois de teintes variées. Glaçure plombifère verte dont un fragment avec une teinte plus vive. Un fragment de base avec une glaçure verte sur la surface extérieure et une glaçure verte beigeâtre sur la surface intérieure. Au moins trois objets différents.		
18A50	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange. Glaçure incolore de teinte beige orangé recouvrant la surface intérieure.		
18A50	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat à pâte rose recouverte d’un épais émail blanc. Décor à motif floral peint en bleu.		
18A50	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi à pâte rose recouverte d’un émail blanc. L’émail est mince pour un seul fragment. Sans décor apparent. Un fragment s’associant peut-être à une assiette. Objets différents.		
18A50	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte rougeâtre recouverte d’un épais émail bleuté très pâle sur la surface intérieure. La surface extérieure est recouverte d’une glaçure brun foncé avec la présence d’émail blanc. Objets différents?		
18A50	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Sans décor apparent.		
18A50	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	5	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Un fragment d’embout avec traces de mâchouillage?		
18A50	1.2.1.31	GG rhénan brun	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A50	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes différentes. 0,08 cm et 0,15 cm d'épais. Patinés.		
18A50	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	résidu	3	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments déformés par la chaleur.		
18A50	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	4	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Au moins trois objets différents.		
18A50	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle de type beignet. 0,35 cm de diam.		*
18A50	2.99	Verre altéré	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments informes. La patine empêche une meilleure identification mais il s'agit probablement de verre coloré vert foncé.		
18A50	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	3	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.		
18A50	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (1-8,5 cm de long.) et fragmentaires (2-tête; 1-tige). Corrodés.		
18A50	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	6	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscules résidus informes et minces.		
18A50	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	tige	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fines tiges de 0,11 cm de diam.		
18A50	5.1.1	Os	ossements	57	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie, un blanchi et un de mandibule avec une dent.		
18A50	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A50	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment.		
18A50	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type huître.		
18A51	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	4	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de base (1), de fond (2) et de paroi. Pâte rose. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure. Deux fragments jointifs. Probablement le même objet.		
18A51	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	résidu	35	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments dont plusieurs petits de rebord (2), de base (1), de fond (1) et de paroi. Pâte chamois à grise. Glaçure plombifère verte de teintes variées dont certaines plutôt pâles. Certains fragments altérés. Cinq fragments avec de la glaçure sur les deux surfaces. Un fragment avec de la glaçure sur la surface extérieure. Plus de cinq objets différents.		
18A51	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique?	8	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments et éclats à pâte orange foncé. Au moins deux objets différents.		
18A51	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	7	0	7.1	Indéterminé	Frag	Éclats à pâte rosée ou grisâtre. Probablement de la TCG chamois glaçure verte ayant perdu sa glaçure.		
18A51	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments à pâte orange. Glaçure incolore d'aspect brun métallique. Objets différents.		
18A51	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments à pâte orange dont un minuscule de rebord. Glaçure incolore luisant et non homogène d'aspect brun orangé. Au moins deux objets différents.		
18A51	1.1.2.1	Faïence blanche	bol?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18A51	1.1.2.1	Faïence blanche	bol?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord évasé à pâte rose recouverte d'un épais émail bleuté. Sans décor apparent.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A51	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rosée recouverte d'un épais émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur la surface extérieure.		
18A51	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi à pâte chamois très légèrement rosée recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu.		
18A51	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en noir (?) sur la surface extérieure.		
18A51	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.		
18A51	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord à pâte rose recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en turquoise.		
18A51	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte rosée recouverte d'un émail légèrement bleuté. Sans décor apparent.		
18A51	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi à pâte chamois jaunâtre recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent. Au moins deux objets différents.		
18A51	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	9	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de rebord (1) et de paroi à pâte rose recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent. Au moins trois objets différents.		
18A51	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Minuscule fragment de fourneau sans marque ni décor apparent.		
18A51	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	20	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A51	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau sans marque ni décor apparent. Présence d'un poinçon indéchiffrable sur le talon.		*

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A51	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec un décor à la molette.		
18A51	1.99	Céramique altérée	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment altéré. Probablement de la PF orientale.		
18A51	1.99	Céramique altérée	résidu	3	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments à pâte orange et dont la glaçure est complètement noircie. TCG. Probablement le même objet.		
18A51	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat de 0,20 cm d'épais.		
18A51	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments plutôt minces.		
18A51	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu informe, plutôt plat.		
18A51	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	verre à pied?	1	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de bouton annulaire?		
18A51	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments minces. Objets différents. En lien avec un verre à pied?		
18A51	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	7	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petits fragments. Probablement au moins deux objets différents.		
18A51	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	5	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petits fragments. Probablement des objets différents.		
18A51	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Au moins deux objets différents.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A51	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Moitié de perle en ogive. 0,7 cm de diam.		*
18A51	2.4.1.1	Verre pol superposé 1	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle plutôt ronde en verre opaque rouge et dont les extrémités sont en verre opaque noir. 0,46 cm de long. sur 0,50 cm de diam.		*
18A51	2.99	Verre altéré	résidu	5	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments plats entre 0,10 cm et 0,17 cm d'épais., altérés et patinés. Verre à vitre?		
18A51	2.99	Verre altéré	résidu	11	0	7.1	Indéterminé	Frag	résidus de verre altéré.		
18A51	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	7	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.		
18A51	3.1.1.1	Fer ind	bande?	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire d'env. 1,5 cm de larg. Corrodé.		
18A51	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	6	6	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (2-3,5 cm et 7,5 cm de long.), incomplets (1-abs. pointe) et fragmentaires (3-tête). Corrodés.		
18A51	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	5	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Frag	Fragments d'un disque plat. Un fragment de bouton avec un oeillet. Très corrodés. Au moins trois objets différents.		
18A51	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	semence de tapissier	5	5	4.8.4	Mobilier	Frag	Fragments de tête circulaire. Une semence avec la trace d'une petite tige à section carrée. Tête d'env. 1 cm de diam. Plutôt corrodées.		*
18A51	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits résidus informes et minces (plaques).		
18A51	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	6	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Ent	Une épingle entière à tête enroulée, un fragment de pointe et quatre fragments de tige.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A51	5.1.1	Os	ossements	152	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie, quatre blanchis et un de mandibule avec une dent.		
18A51	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18A51	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.		
18A51	5.1.1	Os	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu plat, taillé. Une surface présente un motif hachuré, gravé. 0,12 cm d'épais.		
18A51	5.1.2	Ivoire	dent	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A51	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petits fragments de coquille de type indéterminé.		
18A51	5.2.1	Corne	corne	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Petit fragment.		
18A52	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A52	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Gobelet? Verre à pied?		
18A52	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.		
18A52	4.1.8	Silex	résidu	1	0	6.3	Minéraux	Frag	Résidu de silex de couleur beigâtre. Présence de cortex.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A52	5.1.1	Os	ossements	17	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A52	5.1.2	Ivoire	dent	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents.		
18A53	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	9	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte chamois et plutôt blanchâtre. Glaçure plombifère verte de teintes différentes. Quatre fragments avec de la glaçure sur la surface extérieure. Au moins trois objets différents.		
18A53	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois recouverte d'un émail bleuté. Décor à motif floral (?) peint en bleu et noir sur la surface extérieure et décor à motif indéterminé peint en bleu sur la surface intérieure. Trace d'une anse?		
18A53	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi à pâte rosée. L'émail est altéré. Décor à motif indéterminé peint en bleu.		
18A53	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois recouverte d'un mince émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur la surface extérieure.		
18A53	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de fourneau. Décor à la molette sous le rebord extérieur.		
18A53	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Objets différents.		
18A53	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. La surface est recouverte d'un bleu de cobalt.		
18A53	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment.		
18A53	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Objets différents.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A53	2.4.1.1	Verre pol superposé 1	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle plutôt ronde en verre opaque rouge et dont les extrémités sont en verre opaque noir. 0,71 cm de long. sur 0,73 cm de diam.		*
18A53	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (1-8 cm de long.), incomplets (1-abs. pointe).		
18A53	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Frag	Bouton sphérique à oeillet (absent). 1,5 cm de diam. Très corrodé.		
18A53	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscules résidus informes et minces.		
18A53	5.1.1	Os	ossements	16	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A53	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Ent	Dent.		
18A54 M2 QNE	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment plutôt plat. La patine empêche une meilleure identification mais il s’agit peut-être de verre coloré vert foncé.		
18A55	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments plat de fond (1) et de paroi. Pâte chamois et chamois grisâtre. Glaçure plombifère verte. Un fragment avec une glaçure sur les deux surfaces. Objets différents.		
18A55	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A55	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A56	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragmentd de paroi. Pâte chamois légèrement rosée avec particules ocreuses. Glaçure plombifère verte. Probablement le même objet.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A56	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Un fragment avec la trace d'une anse? Probablement le même objet.		
18A56	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment à pâte chamois recouverte d'un épais émail blanc légèrement bleuté. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur une surface.		
18A56	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A56	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de fourneau avec un décor à la molette sous le rebord. Trace d'utilisation.		
18A56	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment mince. Cheminée de lampe?		
18A56	2.3.2.10	V col opaque noir	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Perle ronde légèrement étirée. Luisante. 0,88 cm de diam. 0,85 cm de long.		*
18A56	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Comp	Épingle à tête enroulée dont la pointe est absente.		
18A56	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Fragment de tige.		
18A56	5.1.1	Os	ossements	10	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A56	5.2.3	Bois	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu informe. Une extrémité est taillée.		
18A56	5.5.2	Écorce	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu informe.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A57 M5 QSE	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Minuscules fragments blanchis.		
18A58	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde, bleu poudre. 0,5 cm de diam.		*
18A59	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte chamois. Glaçure plombifère verte. Quatre fragments avec une glaçure sur les deux surfaces dont un avec une glaçure plutôt jaunâtre recouvrant la surface intérieure. Deux fragments avec la glaçure altérée et deux fragments ayant perdu la glaçure. Au moins trois objets différents.		
18A59	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange plutôt vif. Glaçure incolore de teinte beige orangé recouvrant les deux surfaces.		
18A59	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18A59	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	8	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A59	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau. Décor à la molette sous le rebord extérieur.		
18A59	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de talon avec la présence d'un poinçon illisible.		*
18A59	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat de 0,20 cm d'épais. Rebord biseauté.		
18A59	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille	2	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de paroi à corps circulaire. Peut-être le même objet.		
18A59	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment plat.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A59	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle de type beignet. 0,33 cm de diam.		*
18A59	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle en ovale de 0,69 cm de long. sur 0,33 cm de diam. Altérée.		*
18A59	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment plat (0,12 cm d'épais) altéré et patiné. Verre à vitre?		
18A59	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu de verre altéré.		
18A59	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu de plaque mince et informe.		
18A59	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	6	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (2-3,5 cm et 11,5 cm de long.) et fragmentaires (2-tête; 2-pointe). Corrodés.		
18A59	3.1.4.1	Plomb	cendrée-munition	2	2	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Cendrées +\- sphériques. 0,28 cm de diam. et 0,35 cm de diam.		
18A59	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle?	2	0	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Fragments de fines tiges, corrodées.		
18A59	5.1.1	Os	ossements	31	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont cinq blanchis.		
18A59	5.1.2	Ivoire	dent	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Minuscles éclats.		
18A62	1.1.1.101	TCG Saintonge	jatte ou terrine	12	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments rebord (3), de fond (1) et de paroi. Pâte rose contenant des particules ocreuses. Un fragment avec trace de carbonisation. Deux fragments jointifs. Peut-être le même objet.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A62	1.1.1.101	TCG Saintonge?	contenant	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de paroi dont un petit et deux minuscules. Pâte chamois légèrement rosâtre. Glaçure jaunâtre. Un fragment avec une trace verte dans la glaçure. Probablement le même objet.		
18A62	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	75	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (10), de fond (4) et de paroi. Pâte grise, chamois ou chamois rose. Glaçure plombifère verte. 13 fragments avec une glaçure verte sur les deux surfaces. Un fragment dont la glaçure et sur la surface extérieure. Quatre fragments ayant perdu la glaçure. Plusieurs petits et minuscules fragments. Plus de cinq objets différents.		
18A62	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte poreuse légèrement rosée contenant des particules de quartz. Glaçure transparente d'aspect beige jaunâtre. Deux fragments avec une trace de carbonisation sur la surface extérieure. Peut-être le même objet. Cox.		
18A62	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes à pâte orange. Ayant probablement perdu la glaçure. Au moins trois objets différents.		
18A62	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	8	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de base (1), de rebord (3) et de paroi. Pâte orange vif. Glaçure incolore luisante d'aspect brun foncé. Probablement le même objet.		
18A62	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte orange. Glaçure incolore d'aspect beige orangé ou beige jaunâtre. Au moins deux objets différents.		
18A62	1.1.2.1	Faïence blanche	bol?	9	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base à pied annulaire (2), de rebord (1), de fond (3) et de paroi à pâte saumon recouverte d'un épais émail blanc (à l'exception du dessous du fond). Sans décor apparent. Présence d'un trou de réparation au-dessus de la base.		
18A62	1.1.2.1	Faïence blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi plutôt mince à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.		
18A62	1.1.2.1	Faïence blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi à pâte chamois très légèment rosée recouverte d'un très épais émail blanc. Sans décor apparent.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A62	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	13	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base à pied annulaire (2) et de paroi à pâte de teintes variées allant de chamois à rosée recouverte d'un émail blanc à bleuté. Décor à motif indéterminé peint en bleu. Deux fragments altérés par la chaleur et la carbonisation. Plusieurs petits fragments. Au moins six objets différents.		
18A62	1.1.2.1	Faïence blanche	résidu	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule résidu à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en orange.		
18A62	1.1.2.1	Faïence blanche	résidu	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule résidu à pâte rose recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en vert.		
18A62	1.1.2.1	Faïence blanche	résidu	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule résidu à pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint polychrome (jaune, mauve et bleu).		
18A62	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	30	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de de rebord (1), de fond (1) et de paroi. Pâte de teintes variant de chamois à rosée recouverte d'un émail blanc et blanc légèrement bleuté plus ou moins épais. Sans décor apparent. Un fragment ayant perdi l'émail. Certains fragments appartenant peut-être à des objets déjà décrits. Au moins sept objets différents.		
18A62	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec un décor à la molette.		
18A62	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	57	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18A62	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec un décor à motif indéterminé (floral?) moulé en relief.		
18A62	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	6	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments de fourneau sans marque ni décor apparent.		
18A62	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de talon avec la présence d'un poinçon: CW, couronné. Pipe hollandaise 1680-1720		X

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A62	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et marli. Sans décor apparent.		
18A62	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décor à motif de sphères moulées en relief sur la lèvre. Probablement le même objet.		
18A62	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	4	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi. Sans décor apparent. Au moins deux objets différents. Certains fragments appartenant peut-être à des objets déjà décrits.		
18A62	1.2.1.31	GG rhénan brun	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18A62	1.2.1.991	GG glaç saline-général	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscules résidus à pâte grisâtre. Glaçure de teintes différentes. Objets différents.		
18A62	1.99	Céramique altérée	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de paroi. Pâte rosée. Glaçure complètement altérée. Peut-être de la TCG chamois glaçure verte.		
18A62	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	5	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes différentes. Entre 0,09 cm et 0,25 cm d'épais. Patinés.		
18A62	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	9	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Minuscules fragments. Au moins trois objets différents.		
18A62	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Objets différents.		
18A62	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle de type beignet. 0,30 cm de diam.		*
18A62	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle de type beignet. 0,25 cm de diam.		*

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A62	2.4.1.1	Verre pol superposé 1	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle plutôt ronde en verre opaque rouge et dont les extrémités sont en verre opaque noir. 0,68 cm de long. sur 0,74 cm de diam.		*
18A62	2.99	Verre altéré	résidu	41	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits résidus de verre altéré. Au moins trois types différents. Certains résidus s'associant probablement à du verre bleu-vert-français.		
18A62	2.99	Verre altéré	résidu	6	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petits résidus de verre altéré par la chaleur.		
18A62	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	25	21	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (12-entre 3 cm et 11 cm de long.), incomplets (6-abs. tête; 2-abs. pointe) et fragmentaires (3-tête; 1-pointe; 1-tige). Corrodés.		
18A62	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment de tête surdimentionnée et légèrement bombée. Env. 5,5 cm de diam. Corrodés.		
18A62	3.1.1.11	Fer forgé	piton	1	1	4.7.2.5	Supports	Ent	Piton très corrodé de 5 cm de long. Oeil de 2,5 cm de diam.		
18A62	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle avec trace du tenon. 1,5 cm de diam.		
18A62	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Ent	Pierre fusil sur lame de couleur caramel plutôt translucide. 3 cm de larg. de base. 2,7 cm de haut. sur 1 cm dans le plus épais.		*
18A62	5.1.1	Os	ossements	154	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie et un blanchi.		
18A62	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18A62	5.1.2	Ivoire	dent	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A62	5.1.4	Coquille	bivalve	3	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petits fragments de coquille de type huître.		
18A62	5.2.3	Bois	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu informe.		
18A62	5.5.2	Écorce	résidu	11	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes.		
18A62			bol?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire. Pâte chamois légèrement rosée. Glaçure brune. Décor de taches à l'émail blanc. Présence d'un trou de réparation au-dessus de la base.		
18A63	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rose. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure.		
18A63	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte chamois. Glaçure plombifère verte. Au moins trois objets différents.		
18A63	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte poreuse chamois très légèrement rosée. Présence d'une glaçure transparente d'aspect jaunâtre. Un fragment légèrement altéré. Probablement des objets différents. Cox.		
18A63	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte rosée recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18A63	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant-anse	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs d'anse circulaire à pâte saumon recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Trace de carbonisation. 2 cm de diam.		
18A63	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	8	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau dont plusieurs minuscules. Décor à la molette sous le rebord extérieur. Poinçon illisible sous le talon. Deux fragments jointifs. Probablement le même objet.		*
18A63	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	9	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Un fragment avec talon sans poinçon.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A63	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.?	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment, légèrement patiné.		
18A63	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Fragment de petite perle ronde. 0,6 cm de diam. Altéré.		*
18A63	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (1-5,5 cm de long.; tête de 1,6 cm de diam.) et fragmentaires (1-pointe). Corrodés.		
18A63	3.1.4.1	Plomb	chevrotine-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine avec présence d'un tenon. 0,9 cm de diam.		
18A63	5.1.1	Os	ossements	13	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A63	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Minuscule fragment de coquille de type indéterminé.		
18A63	5.5.2	Écorce	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu informe.		
18A99	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire. Pâte chamois avec particules ocreuses. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure plombifère verte.		
18A99	1.1.2.1	Faïence blanche	bol?	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de base à pied annulaire. Pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. La dessous de la base ne porte pas d'émail. Sans décor apparent.		
18A99	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat à pâte chamois recouverte d'un épais émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu.		
18A99	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de fond à pâte chamois légèrement rosée recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre uniquement sur la surface intérieure. Sans décor apparent.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18A99	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment informe à pâte chamois légèrement rosée recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.		
18A99	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment, peut-être un col?		
18A99	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (1) et de fond arrondi de bouteille cylindrique. Patinés. Probablement le même objet.		
18A99	5.1.1	Os	ossements	11	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18A99	5.1.2	Ivoire	dent	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents.		
18B03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment avec partie du fond plat et de la partie inférieure de la paroi légèrement cintrée et très épaisse. La pâte orange brunâtre est dense avec quelques inclusions sableuses, et la surface int. est couverte d'une glaçure incolore d'aspect brunâtre. Petites éclaboussures brun foncé sur le fond et la surface extérieure. Local ancien.		
18B03	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petit fragment de paroi à pâte dense dont la couleur se situe entre le rose foncé et le beige et qui comprend quelques grains de quartz et de sa le. La surface intérieure affiche une très mince glaçure incolore d'apparence jaunâtre tandis que l'extérieur montre une mince couche incolore d'aspect brun. Cox?		
18B03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	24	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Dix tessons de paroi à pâte chamois et à émail bleuté dont 3 avec décor indéterminé peint en bleu, 8 de paroi à pâte rosée et émail blanc grisâtre, 2 à pâte chamois et émail blanc, 1 à pâte jaunâtre et émail rosé, 1 à pâte chamois très pâle et émail grisâtre, 1 rebord droit à pâte chamois et émail bleuté à décor peint bleu ind. et 1 de corps jaunâtre exfolié.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B03	1.3.2.11	PF dure orientale	bol ou tasse?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire avec pâte et surface gris bleuté et filets peints en bleu sur la surface extérieure du pied.		
18B03	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un plat à pâte et surface gris bleuté avec décor peint en bleu indéterminé sur les deux surfaces, un de paroi à décor bleu indéterminé sur la surface intérieure et un petit tesson sans décor.		
18B03	1.99	Céramique altérée	contenant	3	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments altéré par la chaleur dont un probable de terre cuite fine blanche.		
18B03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet?	1	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment comprenant une partie de la base à cul sphérique peu profond dont le talon porte des traces d'enlèvement du verre.		
18B03	2.2.2.1	Verre teinté fougère gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18B03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plat de couleur relativement foncée.		
18B03	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	6	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de corps dont quatre sont recouverts d'une épaisse couche de patine.		
18B03	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle entière en forme d'anneau. Long.: 0,1 cm; diam.: 0,2 cm.		
18B03	2.99	Verre altéré	résidus	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments fondus.		
18B03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique ou tuile	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Inc	Fragment d'extrémité d'une brique ou tuile à pâte orange dont le dessous et les trois côtés restants montrent des traces du moule au sable tandis que le dessus affiche des marques de lissage. Largeur: 10 cm; épais.: 3,3 cvm.		
18B03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	20	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments de tuyau dont un à décor moleté composé de lignes hachurées et de cerles.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments de paroi sans marque ni décor.		
18B03	3.1.1.1	Fer ind	lime?	1	1	1.3.2.1	Fer, outils	Frag	Objet formé d'une bande à corps en demi-lune qui se rétrécit vers une extrémité qui se termine en pointe arrondie tandis qu'elle est cassée à son autre extrémité. Long. résiduelle: 7,6 cm; larg. max.: 1,1 cm.		
18B03	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment dont les extrémités sont cassées. Long. résiduelle: 6 cm; larg.: 2,3 cm.		
18B03	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de forme irrégulière. Dims max.: 6,5 cm sur 5 cm.		
18B03	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	18	14	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à corps carré, tête irrégulière et pointe effilée. Long.: entre 3,7 cm et 6,7 cm.		
18B03	3.1.1.1	Fer ind	tige	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un à corps triangulaire dont une extrémité est masquée par la corrosion tandis que l'autre est cassée, et la seconde tige très corrodée est courbée e semble avoir un corps rond.		
18B03	3.1.1.3	Fonte	résidus	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de plaque de fonte cassée. Dims résiduelles: 7,5 cm sur 5 cm.		
18B03	3.1.2.2	Laiton	boucle?	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Frag	Fragment comprenant la moitié supérieure avec une petite partie du point d'insertion de l'axe et une partie d'un côté du cadre. Le cadre formé de deux tiges parallèles présente un coin arrondi et un décor moulé de perles sur le dessus et de courbes. Long. résiduelle: 5 cm.		
18B03	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de métal cuivreux informe.		
18B03	4.1.13	Pierre	résidus	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment d'un matériau schisteux noir friable dont une face est droite tandis que l'autre est convexe et qui montre un enlèvement, peut-être accidentel. Dims: 1,5 cm sur 2,2 cm.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B03	5.1.1	Os	ossements	87	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont plusieurs appartiennent à de gros mammifères. 11 fragments sont blanchis.		
18B03	5.1.2	Ivoire	dent	2	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont la racine est incomplète.		
18B03	5.1.4	Coquille	bivalve	6	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquille d'huître.		
18B03	5.1.4	Coquille	coquillage	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille de cauri.		
18B03	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois dense qui montre quelques grains de sable et de quartz. Le tesson est totalement exfolié.		
18B03	1.1.1.1	TCG ibérique sans glaçure	jarre	1	0	4.1.5	Alimentation, entreposage des aliments	Frag	Fragment de corps épais à pâte rougeâtre à coeur gris très grossière et dure avec quelques vésicules, de grosses inclusions blanches et de sable de quartz. la surface intérieure montre des anneaux de tournassage tandis que l'extérieur est lisse et montre un ensuit blanc. Autres fragments dans 18B11.		
18B03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant à anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse fracturée sur son épaisseur à pâte jaunâtre et émail bleuté.		
18B03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte chamois grisâtre très dense avec quelques rares inclusions ocreuses et glaçure verte, dont un de rebord incomplet et un tessons exfolié.		
18B03	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	pichet?	1	0	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment dont la courbure rappelle une épaule qui semble annoncer la base d'un col. La pâte dense chamois rosâtre comprend plusieurs inclusions ocreuses. Les deux surfaces sont glaçurées, bien qu'elle soit mince sur l'intérieur, et l'extérieur montre deux filets parallèles creux à la hauteur du possible col .		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B03	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	4	0	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois rosée avec inclusions ocreuses et glaçure verte. Un tesson est glaçuré sur les deux surfaces et trois sur la surface intérieure seulement.		
18B03	1.2.2.199	Gf indéterminé	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat à pâte grise dense sans être très vitrifiée dont la surface montre de légers reflets qui font penser à de la glaçure accidentelle.		
18B03	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à pâte rose et inclusions ocreuses dont trois sont totalement exfoliés tandis que les autres montrent une surface avec une couche d'engobe blanc sous la glaçure transparente vert foncé.		
18B03	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment à pâte rose sandwichée grise et inclusions ocreuses avecune couche d'engobe blanc sous la glaçure incolore d'aspect jaune sur la surface intérieure.		
18B03	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments dont un à décor moulé indéterminé.		
18B03	1.1.2.31	Creamware	contenant	17	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments dont un de rebord et un de fond à pied annulaire.		
18B04	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à pâte rose et inclusions ocreuses dont un est totalement exfoliés tandis que l'autre montre une surface avec une couche d'engobe blanc sous la glaçure transparente vert foncé à mouchetures.		
18B04	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments dont un à pâte rosâtre avec émail grisâtre et l'autre à pâte chamois pâle et émail blanc.		
18B04	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	1	0	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Petit fragment à pâte rouge brique et émail bleuté.		
18B04	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Très petit fragment de rebord dont la surface extérieure montre un décor indéterminé de type "scratch blue".		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B04	1.99	Céramique altérée	résdus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petit fragment fortement altéré par la chaleur.		
18B04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	11	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.		
18B04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor.		
18B04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont deux à paroi fine et un plus épais.		
18B04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18B04	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments dont un de paroi et un de base à talon arrondi (le cul n’est plus là).		
18B04	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille carrée?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de coin montrant deux pans à angle arrondi.		
18B04	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	6	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Petits fragments de corps.		
18B04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats.		
18B04	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	7	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats.		
18B04	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Petits clous trop corrodés pour être identifiés.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B04	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés très corrodés à tête circulaire qui semble plate et à tige à corps carré.		
18B04	3.1.1.11	Fer forgé	tige ou clou	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de grosse tige à corps carré qui accuse une courbe à une extrémité tandis que l'autre est cassée. Long. résiduelle: 11 cm.		
18B04	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou à tête et corps de la tige rectangulaires.		
18B04	3.1.2.1	Cuivre ind	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Ent	Épingle entière à tête enroulée dont la tige en pointe est légèrement tordue. Long.: 3,5 cm.		
18B04	3.1.2.1	Cuivre ind	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Épingle à tête enroulée dont la tige est incomplète.		
18B04	3.1.2.1	Cuivre ind	tige	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tige tordue à corps rond dont les extrémités ont été coupées. Long.: 5 cm.		
18B04	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de bande dont une surface présente de fines côtes en relief.		
18B04	3.1.4.1	Plomb	résidus	2	0	1.3.7.2	Plomb, résidus	Frag	Fragments de métal fondu.		
18B04	7.26	Métal cuivreux et plomb	poids de pêche	1	1	3. 4	Pêche	Ent	Objet fuselé entier (s'amincit aux deux extrémités) avec anneaux qui sortent des extrémités. Corps en plomb avec des renflements irréguliers à l'équateur prob. associés à la soudure des deux moitiés en forme de cône. Quant aux anneaux, ce sont deux boucles formées par torsion d'un seul fil de métal cuivreux inséré dans le corps. Long.: 4 cm; diam. à l'équateur: 0,6 cm		x
18B04	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile?	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment d'ardoise verdâtre qui présente un coin.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B04	4.1.13	Pierre	résidus	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments d'un matériau schisteux noir friable dont les faces sont droites mais irrégulières. Dims: 1,1 cm sur 1,2 cm pour le premier et 2,4 cm sur 1,9 cm.		
18B04	5.1.1	Os	ossements	137	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont plusieurs de gros mammifères. Quelques-uns montrent des marques de boucherie (scie).		
18B04	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18B04	5.1.2	Ivoire	dent	4	4	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dents presque complètes de gros ruminants.		
18B04	5.1.4	Coquille	bivalve	13	2	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquilles d'huître.		
18B04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante?	2	0	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments dont un comprenant le fond plat sans pied et une partie de la paroi évasée et un de paroi, les deux à pâte orange rougeâtre.		
18B04	1.1.1.15	TCG ibérique avec glaçure	jarre	2	0	4.1.5	Alimentation, entreposage des aliments	Frag	Fragms corps très épais à pâte dense et dur rosâtre avec vésicules, inclusions blanches, de sable et de quartz. Surface intérieure couverte d'une glaçure épaisse et brillante, jaunâtre marbrée vert dans un cas et vert pâle à mouchetures dans l'autre. L'extérieur blanchâtre est lisse et doux au toucher. Autre fragment dans 18B10.		
18B04	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments à pâte chamois grisâtre très dense avec quelques rares inclusions ocreuses et glaçure verte, dont un de fond plat sans pied et quatre de tessons exfoliés. Aussi, deux fragments de pâte du même type totalement exfolié.		
18B04	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	jatte ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord incomplet à pâte chamois rosée avec inclusions ocreuses et glaçure verte.		
18B04	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment à pâte orange rougeâtre de rebord étalé avec glaçure verte sur le rebord et sur la surface intérieure.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord incomplet à pâte orange rougeâtre avec taches de glaçure incolore.		
18B04	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec pâte chamois rosâtre dense sandwichée de gris et surface intérieure couverte d'une couche d'engobe blanc sous une glaçure incolore d'aspect jaune pâle.		
18B04	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs d'un contenant à corps rouge, surface intérieure avec couche d'engobe blanc et glaçure incolore d'aspect jaunâtre sur la couche d'engobe et sur une partie de la surface extérieure.		
18B04	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de corps dont un à pâte jaunâtre avec mince émail rosâtre, un à pâte chamois très pâle et éclat d'émail grisâtre, et deux de paroi épaisse à pâte chamois rosâtre et émail épais légèrement bleuté.		
18B04	1.1.2.31	Creamware	contenant	9	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi de couleur relativement foncée dont un de rebord à décor moulé de losanges au rebord.		
18B04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont deux jointifs comprenant une partie du fond, le bouge et le marli droit à rebord ondulé. La surface est ornée d'un décor imprimé bleu à motif de type Willow.		
18B04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette, soucoupe ou plat	1	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment plat à décor imprimé bleu indéterminé.		
18B04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragents dont deux jointifs de corps à décor peint à motif polychrome floral orange, bleu et doré/jaune sur la surface extérieure et cinq petits tessons de paroi. Autre fragment dans 18B10.		
18B04	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont une surface est exfolié.		
18B04	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B04	1.2.1.991	GG glaç saline-général	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de corps à pâte pas très vitrifiée et surface chamois et glaçure au sel sur la surface extérieure.		
18B04	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont un de marli à motif moulé de vannerie (“dot, diaper and basquet”) et deux jointifs de fond plat.		
18B06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	74	3	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque dont trois d’embout droit et trois avec glaçure transparente brune.		
18B06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	10	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de paroi dont un avec talon et un avec cannelures.		
18B06	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique ou tuile	3	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments dont un à pâte orange avec vésicules et grains ocreux dont la surface montre des traces de lissage et les côtés restants, des empreintes de moule au sable. Aussi, petits fragments dont un à pâte orange (prob. même brique) et un à pâte rouge avec de nombreuses inclusions de sale de quartz.		
18B06	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	3	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord incomplets dont un à pâte orange rosâtre dense et deux à pâte orange brunâtre pâle très dense.		
18B06	1.1.1.31	TCG avec glaçure	jatte ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment comprenant une partie du corps tronconique et du rebord à aile avec lèvre plus ou moins carrée. La glaçure est complètement exfoliée, laissant apparaître la surface de la pâte chamois sandwichée de gris, dense, sans vésicule avec avec des inclusions ocreuses, et quelques grains de sable et de quartz.		
18B06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de corps à pâte orange et à glaçure incolore d’aspect brun sur la surface intérieure sauf pour un tesson. Deux fragments affiche une couleur plus pâle, tandis que les deux autres montrent des reflets métallisants.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B06	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange pâle et glaçure vert pâle à moucheture plus foncée sur la surface intérieure.		
18B06	1.1.1.35	TCG locale glaçure coloration multi	contenant à anse	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un d'anse plate à côte creuse sur la surface et tesson de paroi. La pâte orange foncé montre un coeur gris foncé, tandis que la glaçure affiche des parties presque noires, particulièrement sur l'anse. Probablement local ancien.		
18B06	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pichet?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie avec partie de bec verseur réalisé par pincement, qui surmonte un renflement en V au rebord extérieur. La paroi est mince et la pâte dure et dense est chamois grisâtre avec des grains de quartz. Autres possibles fragments dans 18B10 et 18B11.		
18B06	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine	3	2	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord dont deux jointifs formant un rebord étalé à lèvre carrée avec glaçure altérée sur la surface du rebord et sur l'intérieur, et tesson de rebord étalé à lèvre arrondie avec glaçure sur la surface et qui déborde sur le dessous.		
18B06	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	10	20	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont quatre sont glaçurées sur les deux surfaces tandis que six autres ne le sont que sur la surface intérieure.		
18B06	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont certains sont très petits tandis qu'un seul est glaçuré sur les deux surfaces.		
18B06	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un comprenant le rebord éversé à lèvre carrée, pâte orange dure et glaçure noire brillante étalée inégalement sur la surface intérieure, et fragment de rebord droit à lèvre triangulaire avec pâte orange grisâtre très dure et glaçure brun très foncé brillante sur la surface intérieure et sur la lèvre. Autres fragments dans 18B10.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B06	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments dont un à pâte chamois et glaçure transparente brune sur les deux surfaces (la surface extérieure monte un décor moulé ind.), et fragment à pâte grisâtre grossière qui montre deux surfaces avec glaçure jaunâtre.		
18B06	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	13	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragms dont un de rebord incomplet et 12 de paroi. 4 tessons de corps exfoliés en partie: ils n'ont plus de glaçure mais avec traces d'engobe blanc sur pâte rose à inclusions ocreuses et 1 avec taches de suie sur l'extérieure. Pour les 8 autres, 3 sont glaçurés sur l'int., 1glaçuré sur les deux surfaces, 1 avec engobe recouvert en partie de glaçure verte sur l'ext. et 1 avec arêtes creuses parallèles sur l'ext. Aussi, éclat de glaçure.		
18B06	1.1.1.101	TCG Saintonge	plat à aile	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragms jointifs du rebord étalé (à aile) avec lèvre biseautée. Pâte sandwichée rose et chamois grisâtre à pâte dense avec quelques vésicules et des inclusions ocreuses, d sable et de grains de quartz. La surface intérieure est recouverte d'un engobe blanc sous un décor à l'engobe brun de câbles en boucle, le tout sous glaçure incolore d'aspect jaune qui décorde sous la lèvre. Le rebord est souligné de deux arêtes creuses parallèles sous la lèvre. Diam.: 22 cm.		x
18B06	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à corps rouge, surface intérieure avec couche d'engobe blanc et glaçure incolore d'aspect jaunâtre sur la couche d'engobe et sur une partie de la surface extérieure.		
18B06	1.1.1.41	TCG Staff slip sans engobe	tasse?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de petite anse à corps plus ou moins plat.		
18B06	1.1.1.41	TCG Staff slip sans engobe	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment plat dont une surface est exfoliée tandis que l'autre montre un décor de trainées brunes sous la glaçure incolore d'aspect jaune.		
18B06	1.1.1.108	TCG Staff slip engobe rouge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont une surface et couverte d'une couche d'engobe rouge sous une couche d'engobe blanc, surmonté d'un glaçure incolore d'aspect jaune. La surface est munie d'un décor gratté laissant transparaître des traînées d'engobe rouge.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B06	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord droit à pâte chamois, émail grisâtre et bande peinte en bleu sur la surface intérieure.		
18B06	1.1.2.1	Faïence blanche	plat de service?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de rebord épais à pâte rosée, émail bleuté et décor peint en camaïeu de bleu sous la lèvre.		
18B06	1.1.2.1	Faïence blanche	pichet?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Petit fragment de rebord montrant une ondulation qui peut être associée à un bec verseur. Pâte chamois, émail grisâtre et décor peint en bleu su la surface extérieure.		
18B06	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord droit. Pâte chamois et émail grisâtre.		
18B06	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	22	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments. 11 à pâte rosée dont 8 à émail blanc grisâtre et 4 à émail bleuté dont un à décor bleu indéterminé, et 11 à pâte chamois dont 2 exfoliés, 5 à émail blanc grisâtre dont un à décor saupoudré mauve et 4 à émail bleuté dont 1 à filets peints en bleu sur une surface.		
18B06	1.1.2.13	TCF Jackfield	couvercle	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à pâte orange rougeâtre et glaçure noire brillante comprenant une partie su sommet relativement plat, la large collerette horizontale et la collerette verticale incomplète.		
18B06	1.1.2.31	Creamware	assiette	7	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont trois de marli à motif Bath, un à possible motif Royal, deux de marli et bouge et un de petit pied annulaire.		
18B06	1.1.2.31	Creamware	chope?	2	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments de base à pied fraisé dont un avec ligne perlée le long du talon.		
18B06	1.1.2.31	Creamware	contenant	52	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont trois de rebord droit et un de fond à pied annulaire.		
18B06	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de corps à décor peint en bleu indéterminé.		
18B06	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de marli à rebord ondulé et décor géométrique imprimé bleu de type Willow.		
18B06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	21	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont certains sont très petits. 3 à décor imprimé noir indéterminé dont un de fond à pied annulaire, 1 à décor imprimé brun ind., 3 à décor imprimé bleu ind., 4 à décor épongé bleu de type clouded ware dont 3 de paroi et un d'anse, et 10 sans décor imprimé dont deux de possible anse à décor moulé ind.		
18B06	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments dont un à décor moulé et rehauts de bleu sur la surface extérieure et un fragment de paroi sans décor.		
18B06	1.2.1.51	GG Fulham-Lambeth 1-2	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments épais à pâte gris beige avec tavelures sous glaçure au sel sur la surface extérieure. L'intérieur n'est pas glaçuré.		
18B06	1.2.1.73	GG Derbyshire 2	bouteille	2	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments jointifs comprenant une partie du corps cylindrique et de l'épaule tombante. Pâte grise dense et dure, enduit ferrugineux brun et glaçure au sel sur la surface extérieure et glaçure liquide verdâtre mouchetée sur la surface intérieure.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B06	1.2.1.79	GG glaç saline brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond plat à talon chanfreiné et base de la paroi. Pâte brun kaki sandwichée de gris, enduit ferrugineux brun sur les deux surfaces et glaçure au sel donnant un aspect métallisant à la surface extérieure.		
18B06	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille	2	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de corps cylindrique et d'épaule tombante. Pâte gris verdâtre, avec enduit ferrugineux et glaçure au sel sur la surface extérieure.		
18B06	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette?	9	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont un de marli incomplet avec décor moulé de vannerie, un de bouge, trois de paroi et quatre de fond.		
18B06	1.2.2.42	GF Rosso antico sans glaç	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	ragment de paroi à décor de filets creux parallèles sur la surface extérieure.		
18B06	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	5	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments à surface bleutée dont certains sont très petits, dont un avec partie de fond et de pied annulaire à décor peint bleu sur la surface intérieure. deux de paroi à décor peint bleu indéterminé et deux très petits.		
18B06	1.99	Céramique altérée	résidus	6	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments altérés.		
18B06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	vitre	18	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18B06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	10	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18B06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	6	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont deux de goulot incomplet et quatre tessons très petits		
18B06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à tige	1	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment du rebord du pied qui semble être conique simple.		
18B06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à boire?	6	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments de corps dont un très épais et un à grosses côtes moulées.		
18B06	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18B06	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	16	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18B06	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	vitre	7	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18B06	2.2.2.1	Verre teinté fougère gris	verre à tige	2	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments dont du centre du pied conique avec marque de pontil au verre et avec base de la tige creuse, et un petit tesson de la coupe.		
18B06	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille carrée	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment vert pâle de corps présentant un pan et un coin chanfreiné.		
18B06	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	41	2	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont un goulot à lèvre droite irrégulière et bague en boudin irrégulière en verre ajouté et partie de col rétréci vers le haut, un goulot incomplet à lèvre en V irrégulière et bague en boudin, cinq de base à cul sphérique et 34 tessons de paroi.		
18B06	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille carrée	2	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de base dont le cul semble être en retrait et à talon arrondi.		
18B06	2.99	Verre altéré	résidus	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments fondus.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B06	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde en verre enroulé dont la surface monte des traces d'enroulement du verre. Long.: 0,9 cm; diam.: 1 cm.		
18B06	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Recon	Moitié de perle oblongue.		
18B06	2.4.2.5	Verre pol intercalé 5	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Recon	Perle oblongue (ou ovale) en verre étiré transparent bleu décorée de trois ensembles de trois stries qui comportent une strie en verre opaque orange bordée de deux stries en verre opaque blanc. Long.: 1,5 cm; diam. max.: 0,7 cm. https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/216256. Perles identiques dans 18B11 et 18B20		x
18B06	2.4.1.3	Verre pol superposé 3	contenant?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson de paroi en verre opaque blanc bleuté couvert d'une épaisse patine dont la surface extérieure est munie de deux bandes parallèles rouge et bleue tandis que l'intérieur affiche des stries courbées qui sont peut-être accidentelles. Autres fragments dans 18B20.		x
18B06	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	10	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments trop corrodés pour être identifiés. Élagués.		
18B06	3.1.1.1	Fer ind	ciseaux	1	1	1.11.1	Matières multiples, outils	Inc	Partie de ciseau incluant l'anneau ovale, la branche, le talon de l'entablure et le pivot à la surface duquel semble apparaître une trace de la vis qui rattache l'objet à l'autre lame, et la lame incomplète. L'artefact est très corrodé. Long. résiduelle: 9 cm.		
18B06	3.1.1.1	Fer ind	ciseaux	1	0	1.11.1	Matières multiples, outils	Inc	Partie de ciseau incluant la base de l'anneau, la branche, le talon de l'entablure et le pivot, et la lame incomplète. L'artefact est très corrodé. Long. résiduelle: 9 cm.		
18B06	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de bande aux extrémités cassées. Larg.: 2,5 cm.		
18B06	3.1.1.1	Fer ind	tige ou bande	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de bande ou de tige légèrement courbées aux extrémités cassées et masquée parla corrosion. Long. résiduelle: 8,5 cm; larg.: 2 cm.		
18B06	3.1.1.1	Fer ind	tige	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de tiges à corps rond. Long.: 2,7 cm et 3,5 cm; diam.: 1 cm et 1,3 cm.		
18B06	3.1.1.11	Fer forgé	spike?	1	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Frag	Fragment de tige à corps carré dont les extrémités sont manquantes. Long. résiduelle: 5,3 cm; dims corps: 1 cm sur 1,2 cm.		
18B06	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	20	12	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous forgés très corrodés. Les quelques têtes reconnaissables sont circulaires plates.		
18B06	3.1.1.3	Fonte	résidus	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment rectangulaire épais et légèrement courbé montrant des cassures droites. Dims: 3 cm sur 6 cm.		
18B06	3.1.2.1	Cuivre ind	broquette	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Tête de broquette bombée dont le dessous a conservé la base de la tige.		
18B06	3.1.2.1	Cuivre ind	retaille	4	0	1.3.6.2	Métal cuivreux, résidus	Frag	Fragments de bandes et de lanières montrant des marques de cisaillage.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B06	3.1.2.1	Cuivre ind	ustensile?	1	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Extrémité d'un objet plat aux rebords chanfreinés en forme de fleur de lis fracturé sous les deux lobes inférieurs. Long. résiduelle: 2 cm; larg. max.: 1,8 cm.		
18B06	3.1.2.1	Cuivre ind	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Ent	Épingle entière à tête enroulée dont la tige en pointe est légèrement tordue. Long.: 2,7 cm.		
18B06	3.1.2.1	Cuivre ind	épingle	3	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Inc	Épingles dont une à tête enroulée dont la tige est incomplète et deux fragments du fut.		
18B06	3.2.1	Métal plaqué	disque	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Petit disque légèrement bombé en métal ferreux plaqué d'un métal argenté (étain?). Diam.: 0,8 cm.		
18B06	4.1.7	Schiste ou ardoise	résidus	8	0	6.3	Minéraux	Frag	Fragments de schiste noir friables.		
18B06	4.1.13	Pierre	résidus	4	0	6.3	Minéraux	Frag	Fragments de pierre noir		
18B06	4.1.13	Pierre	fossiles	1	0	6.3	Minéraux	Frag	Fragment de pierre brune sont les deux surfaces montrent des fossiles de petits coquillages.		
18B06	4.1.13	Pierre	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Recon	Demi-bille faite dans une pierre beige. Diam.: 1,5 cm.		
18B06	5.1.1	Os	ossements	465	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments de gros mammifères.		
18B06	5.1.1	Os	ossements	14	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18B06	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.		
18B06	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments de mâchoire qui ont conservé quelques dents.		
18B06	5.1.2	Ivoire	dent	22	22	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dents dont la majorité appartient à de gros ruminants (molaires).		
18B06	5.1.4	Coquille	bivalve	53	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquilles d'huître.		
18B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	11	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont un avec embout droit et un avec marque en creux: "[HENDERSO]N'S".		
18B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de base de fourneau avec éperon.		
18B07	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	jatte ou terrine?	2	0	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments jointifs de base à fond plat dont le talon semble cintré. Pâte orange grossière sandwichée gris avec inclusions de quartz assez grosses et de particules blanches et surface intérieure vert olive foncé transparente laissant transparaître les impuretés de la pâte. Probablement local ancien.		
18B07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments à pâte orange et glaçure incolore d'aspect brun olivâtre.		
18B07	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'un contenant à corps rouge, surface intérieure avec couche d'engobe blanc et glaçure incolore d'aspect jaunâtre orné d'une traînée d'oxyde ferreux.		
18B07	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un de fond plat à pâte rose saumon et un à pâte rose dont une surface est exfoliée. les deux tessons affichent une surface à glaçure verte sur engobe blanc.		
18B07	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment exfolié en grande partie comprenant le bouge et une partie du marli droit. La pâte est chamois jaunâtre tandis que l'émail bleuté est orné d'un décor peint en bleu indéterminé.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B07	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont plusieurs sont très petits. Comprend six fragments à pâte chamois dont un de fond à pied annulaire à décor peint bleu indéterminée et cinq de paroi, parmi lesquels un à émail bleuté, deux à émail rosâtre et trois à émail grisâtre, un de paroi à pâte rosé à émail rosâtre et un éclat d'émail grisâtre.		
18B07	1.1.2.31	Creamware	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de corps. Creamware tardif.		
18B07	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	8	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont un de fond plat et sept de paroi munis d'un décor épongé bleu de type clouded ware bordé d'un ensemble de deux larges filets bleus.		
18B07	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments relativement petits dont deux jointifs à décor moulé ressemblant au motif de blé, deux jointifs de fond à pied annulaire, un de fond plat avec marque imprimée noire incomplète et un de gros pied annulaire.		
18B07	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord.		
18B07	1.2.1.51	GG Fulham-Lambeth 1-2	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments épais à pâte gris beige avec tavelures sous glaçure au sel sur la surface extérieure. L'intérieur n'est pas glaçuré.		
18B07	1.2.1.53	GG Fulham-Lambeth 3	bouteille?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de corps et d'épaule tombante à pâte gris beige, glaçure au sel sur extérieur et intérieur avec glaçure feldspathique incolore d'aspect verdâtre.		
18B07	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un très petit.		
18B07	1.3.2.11	PF dure orientale	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont un comprenant une partie du bouge et du marli plat à rebord droit qui est orné d'un décor géométrique et floral peint en bleu (diam.: plus ou moins 20 cm) et un très petit de paroi à décor peint bleu sur la surface extérieure.		
18B07	1.3.4.11	PF Bone China standard	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18B07	1.99	Céramique altérée	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment dont la surface est très altérée par la chaleur.		
18B07	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois avec inclusions ocreuses dont la surface glaçurée est totalement exfoliée.		
18B07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18B07	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	gobelet	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment du fond plat avec marque de pontil au verre polie au centre. l'objet est cassé à la base du corps Diam.: 5,8 cm.		
18B07	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant?	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi fins.		
18B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat avec couche de patine.		
18B07	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	2	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments dont un de talon arrondi.		
18B07	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	bouteille	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment d'épaule tombante.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B07	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18B07	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.		
18B07	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	8	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont un de cul, un d'épaule et six de paroi, le tout patiné.		
18B07	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	7	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour être identifiés.		
18B07	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	10	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés très corrodés dont quatre à tête circulaire plate.		
18B07	3.1.2.1	Cuivre ind	retaille	1	0	1.3.6.2	Métal cuivreux, résidus	Frag	Bande cassée à une extrémité tandis que l'autre, qui est biseautée, montre des traces de découpe, tout come les deux autres côtés. Long" 4,6 cm; larg.: 1,4 cm.		
18B07	3.1.2.1	Cuivre ind	embout	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Objet circulaire avec bords légèrement évasés. Haut.: 0,4cm; diam.: 2 cm.		
18B07	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle oblongue légèrement cintrée de forme irrégulière et aux extrémités arrondies (forme d'arachide) en verre étiré. Long.: 1,2 cm; diam. max.: 0,6 cm.		x
18B07	4.1.7	Schiste ou ardoise	résidus	8	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments dont trois de couleur verdâtre. Deux montrent un côté droit. Ardoise à toiture ou ardoise pour écrire.		
18B07	4.1.8	Silex	résidus	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment gris beige avec traces de cortex.		
18B07	4.1.13	Pierre	éclat?	1	0	6.3	Minéraux	Frag	Fragment gris beige foncé avec arêtes.		
18B07	4.4.3	Scories	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment.		
18B07	5.1.1	Os	ossements	82	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont plusieurs de gros mammifère.		
18B07	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment de mâchoire avec reste de dent.		
18B07	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18B07	5.1.2	Ivoire	dent	4	3	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Fragments incomplets dont deux de ruminant.		
18B07	5.1.4	Coquille	bivalve	8	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquille d'huître.		
18B07	5.3.1	Plastique	embout de cigarillo	1	1	4.2.2	Tabac	Ent	Embout à corps cylindrique avec extrémité aplatie.		
18B08	1.1.1.1	TCG ibérique sans glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dontun éclat e pâte et un de corps épais à pâte rouge très grossière et dure avec quelques vésicules, des inclusions blanches et de sable de quartz. La surface intérieure rouge brique montre des anneaux de tournassage tandis que l'extérieur est lisse et montre un enduit blanc. Autres fragments dans 18B3 et 18B11.		
18B08	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	22	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont deux de rebord à lèvre étalée et petits tessons de paroi dont plusieurs dont exfoliés sur au moins une surface.		
18B08	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de corps épais à pâte dense orange rosé foncé qui comprend de grosses inclusions de quartz. La surface intérieure est munie d'une glaçure brune à reflets métallisants altérée.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B08	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un de rebord droit et deux de paroi dont un montre l'amorce d'une courbe qui s'apparente à celle d'un rebord éversé et un qui semble appartenir à la partie inférieure du contenant (fracture à la jonction avec le fond?). Le corps est mince, la pâte est orange rougeâtre foncé avec quelques vésicules, des inclusions ocreuses et de quartz. La surface intérieure est munie d'un glaçure brune à reflets métallisants.		
18B08	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi exfolié montrant une pâte orange rougeâtre dense avec inclusions ocreuses et de quartz et dont la surface restante est recouverte d'une glaçure vert olive.		
18B08	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte orange dont deux de fond plat avec traces d'ébarbage sur le fond et glaçure incolore d'aspect brun sur l'intérieur, et deux de paroi à pâte orange et glaçure mouchetée sur les deux surfaces dans un cas, et sur une seule dans l'autre,		
18B08	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont trois affichent une pâte rose avec grosses inclusions d'ocre et une surface engobée et vernissée verte; parmi ceux-ci, un montre une surface extérieure tachée de suie. Aussi, un fragment altéré par la chaleur.		
18B08	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rose foncé avec grosses inclusions d'ocre et une surface engobée et couverte d'une glaçure incolore d'aspect jaune. La surface extérieure montre des marques de ravalage.		
18B08	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette?	5	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments exfoliés partiellement dont deux comprenant une partie du bouge et du marli, et tessons de paroi dont certains sont très petits. La pâte chamois est recouverte d'un émail bleuté et d'un décor peint bleu indéterminé.		
18B08	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à décor indéterminé peint en bleu dans six cas et bleu avec étoile rouge dans un autre cas. La pâte des fragments est chamois et trois fragments affiche un émail bleuté tandis que celui des autres est plutôt grisâtre.		
18B08	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant à anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments d'anse à corps rond avec pâte rosâtre et émail blanc grisâtre.		
18B08	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	24	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments petits. Six de paroi à pâte jaune et émail blanc, un de fond à talon arrondi et base de corps à pâte rose foncé et émail bleuté sur les deux surfaces, neuf de paroi à pâte chamois dont trois à émail légèrement bleuté et un à émail très mince et huit de paroi à pâte rosée dont deux à émail bleuté et quatre à émail grisâtre.		
18B08	1.1.2.31	Creamware	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont certains sont très petits. probablement creamware tardif.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	25	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont la majorité possèdent de gros trous de fumée.		
18B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de paroi dont un affiche un décor moulé indéterminé.		
18B08	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de marli à rebord ondulé et à motif shell edge moulé bleu.		
18B08	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat à décor peint en bleu indéterminé.		
18B08	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments à décor annulaire bleu, brun et blanc.		
18B08	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat.		
18B08	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à décor moulé et moletté rehaussé de bleu.		
18B08	1.2.1.79	GG glaç saline brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte grise peu vitrifiée, ensuit brun sur les deux surfaces et glaçure saline sur la surface extérieure.		
18B08	1.3.2.11	PF dure orientale	assiette ou plat	3	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragments à surface bleutée dont un de marli plat à décor géométrique peint en bleu entre deux filets au rebord ondulé, un petit tesson de fond à pied annulaire avec décor peint bleu indéterminé et un petit de paroi.		
18B08	1.99	Céramique altérée	résidus	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments altérés par la chaleur.		
18B08	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments dont un muni d'un décor de vannerie moulé.		
18B08	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	gobelet	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de la base à cul légèrement sphérique avec marque de pontil au verre et talon arrondi. Diam.: 4 cm.		
18B08	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	fiole à parfum?	1	0	4.5.3	Soins de beauté	Frag	Petit fragment comprenant une partie de la base carrée, un pan droit et un dont la partie inférieure est fortement incurvée vers l'extérieur. Peut-être une fiole dont les pans avant et arrière sont droits tandis queles côtés sont convexes (arrondis).		
18B08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments fortement patinés.		
18B08	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille ou flacon	8	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18B08	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18B08	2.2.2.1	Verre teinté fougère gris	verre à tige	1	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de la base de la coupe en trompette.		
18B08	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	19	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont un de goulot à lèvre droite et bague évasée vers le haut, un de base de colrétréci vers le haut et tessons de paroi.		
18B08	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Recon	Demi-perle circulaire en verre étiré cassée sur sa longueu. Long.: 0,7 cm; diam.: 0,7 cm.		
18B08	2.99	Verre altéré	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment altéré.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B08	3.1.1.1	Fer ind	ciseaux	1	1	1.11.1	Matières multiples, outils	Recon	Partie de ciseau incluant l'anneau ovale, la branche, le talon de l'entablure et le pivot à la surface duquel semble apparaître une trace de la vis qui rattache l'objet à l'autre lame, et la lame dont il ne manque que la pointe. L'artefact est très corrodé. Long.: 11,8 cm.		
18B08	3.1.1.1	Fer ind	support de tuyau de descente	1	1	4.7.2.5	Supports	Comp	Objet complet comprenant la partie fichée à corps plat qui s'élargit au décrochement formant un talon sur lequel est rattaché le crochet à corps plat et extrémité arrondie. Long.: plus ou moins 7 cm. Destiné à soutenir un petit tuyau.		
18B08	3.1.1.1	Fer ind	bande	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Bandes corrodées aux extrémités cassées.		
18B08	3.1.1.1	Fer ind	tige	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments corrodés à corps carré.		
18B08	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	5	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour être identifiés.		
18B08	3.1.1.1	Fer ind	crampon	1	1	4.7.2.5	Supports	Frag	Petit crampon en U très corrodé. Long.: 2,8 cm; larg. max.: 2,6 cm.		
18B08	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	23	20	4.7.2.3	Fixations-clous		Cous forgés à tête circulaire plate.		
18B08	3.1.2.1	Cuivre ind	bague	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Bague incomplète dont les attaches de l'anneau sont visibles de part et d'autre de la plaque ovale dont une surface semble être ornée d'un cordon en relief le long du rebord et d'un décor indéterminé au centre. Dims: 1,3 cm sur 1,1 cm. Bague jésuite?		x
18B08	3.1.2.1	Cuivre ind	boucle	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Boucle à corps plat et à coins arrondis dont les deux extrémités s'élargissent de manière à former deux trapèzes reliés par le cadre de la dite boucle. Une des surfaces montre des rainures qui peuvent être associées à un décor ou à du limage. Dims: 2,3 cm sur 1,5 cm.		
18B08	3.1.2.1	Cuivre ind	dé à coudre	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Inc	Dé à coudre écrasé dont le dôme a été découpé à son pourtour. Le corps est orné de points jusqu'à une bande laissée vide le long de l'ouverture. Dims résiduelles: 1,7 cm sur 2,1 cm.		
18B08	3.1.2.1	Cuivre ind	broquette	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Tête de broquette bombée dont une petite partie du rebord est manquante et dont le dessous a conservé la base de la tige. Diam.: 1,2 cm.		
18B08	3.1.2.1	Cuivre ind	retaille	7	0	1.3.6.2	Métal cuivreux, résidus	Frag	Fragments de bandes et de lanières montrant des marques de cisaillage.		
18B08	3.1.2.1	Cuivre ind	tige	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de tiges fines cassées aux deux extrémités.		
18B08	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de corrosion.		
18B08	5.1.1	Os	ossements	403	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont plusieurs de gros mammifère et dont 13 sont blanchis.		
18B08	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments de mâchoire qui ont conservé quelques dents.		
18B08	5.1.1	Os	ossements	6	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18B08	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.		
18B08	5.1.2	Ivoire	dent	11	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B08	5.1.4	Coquille	bivalve	31	2	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquilles d'huître (30) et de moule (1).		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B08	7.8	Fer et os	fourchette ou couteau	1	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Inc	Ustensile comprenant le manche entier mais cassé et partie inférieure de la partie active de l'ustensile (fourchon ou lame) enfouie dans la corrosion. Le manche est formé de la soie plate entre deux appliques en os à surface convexe retenues par trois rivets. Une partie d'une applique est manquante, ainsi que la mitre inférieure. Long. résiduelle: 13,3 cm.		
18B09	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pichet?	2	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments dont un comprend une partie du col et du rebord à renflement en V au rebord et à lèvre arrondie qui s'épaissit pour former l'amorce d'un probable bec verseur, et un autre avec une partie du col et de l'épaule. La glaçure verte recouvre les deux surfaces. Autre fragment dans 18B20.		
18B09	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	écrémeuse?	1	0	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment d'anse probablement horizontale à corps ovoïde, pâte grisâtre et glaçure exfoliée en partie. Associée à un contenant de forte capacité.		
18B09	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un de fond et tessons de paroi.		
18B09	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique?	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment à pâte rouge à inclusions de quartz qui montre une surface plane.		
18B09	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte orange plus ou moins foncé et glaçure d'apparence brune dont un de fond plat et trois de paroi.		
18B09	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rose assez foncé.		
18B09	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant à anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec attache d'anse. La pâte rose est recouverte d'un émail beige.		
18B09	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont trois à pâte chamois et émail blanc grisâtre, un à pâte chamois avec émail bleuté et un à pâte rosée et émail grisâtre avec amorce de décor bleu indéterminé.		
18B09	1.1.2.2	Faïence brune	cotenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs dont un éclat d'émail formant le rebord incomplet à pâte orange et glaçure bleu pâle avec décor en camaïeu bleu indéterminé.		
18B09	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18B09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	8	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont un d'embout droit et un avec éperon incomplet avec lettre V moulé.		
18B09	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18B09	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec rehaut de bleu sur une surface.		
18B09	1.2.1.73	GG Derbyshire 2	bouteille	2	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments comprenant une partie du corps cylindrique et de l'épaule tombante. Pâte grise dense et dure, enduit ferrugineux brun et glaçure au sel sur la surface extérieure et glaçure liquide verdâtre mouchetée sur la surface intérieure.		
18B09	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille à cirage	2	1	4.9	Entretien	Frag	Fragments dont un d'ouverture à long col légèrement évasé à lèvre carrée et un comprenant une petite partie du fond en retrait à talon chanfreiné et partie inférieure du corps cylindrique. La pâte est chamois verdâtre et la surface est recouverte d'un enduit brun inégal et d'une glaçure au sel.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B09	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette creuse	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de bouge profond et de marli à rebord ondulé orné d'un décor de vannerie moulé. La surface est altérée.		
18B09	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi à décor peint indéterminé dont un à décor bleu sur la surface intérieure, un autre à décor bleu sur la surface extérieure et un avec traces oranges et grises sur l'extérieur.		
18B09	1.99	Céramique altérée	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment altéré par la chaleur.		
18B09	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment.		
18B09	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats.		
18B09	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18B09	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats.		
18B09	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi.		
18B09	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petit fragment plat.		
18B09	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	7	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont un de base incomplète et tessons de corps.		
18B09	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	13	6	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous corrodés.		
18B09	3.1.1.1	Fer ind	résidus	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de métal corrodé.		
18B09	3.1.1.1	Fer ind	boulon-écrou	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Boulon à tête circulaire bombée et écrou carré vissé à l'extrémité de la tige à corps rond de l'écrou. Long.: 12 cm.		
18B09	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate.		
18B09	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment de métal fondu.		
18B09	4.1.7	Schiste ou ardoise	résidus	1	0	6.3	Minéraux	Frag	Fragment plat et plus ou moins circulaire. Diam: 3,8 cm.		
18B09	5.1.1	Os	ossements	99	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont quatre blanchis.		
18B09	5.1.2	Ivoire	dent	5	5	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dents aux racines manquantes.		
18B09	5.1.4	Coquille	bivalve	5	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquille d'huître.		
18B10	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	56	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont un d'embout rendu plus mince par mâchonnement et un avec marque en creux: "HENDERSON'S" / "MONTREAL" de part et d'autre.		
18B10	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	7	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de paroi de fourneau dont un avec décor moulé illustrant le bandeau à plumes du prince de Galles face au fumeur et amorce du compas et de l'équerre franc-maçonniques sur le côté droit du fourneau.		
18B10	1.3.1.11	PC sans glaçure	figurine articulée	1	0	5.7	Jeux et divertissements	Frag	Patte arrière gauche d'un animal (probablement un chien) munie d'une perforation réalisée au centre de la cuisse. La surface extérieure de la patte affiche une texture moulée de fourrure et des marques d'usure. L'objet est blanc. Long.: 3 cm.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B10	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment à pâte rose foncé avec grosses inclusions ocreuses et de particules blanches. Le fragment comprend un coin.		
18B10	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pichet?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie qui surmonte un renflement en V au rebord extérieur. La paroi est mince et la pâte dure et dense est chamois grisâtre avec des grains de quartz. Autre possible fragment avec le bec verseur dans 18B6.		
18B10	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Gros fragment de rebord comportant un point d'appui intérieur sous la lèvre arrondie qui surmonte une bande de préhension qui comporte deux ondulations créées par préhension du pouce. Il reste la partie supérieure relativement mince de la paroi tronconique munie d'une glaçure verte altérée sur la surface intérieure et sur la lèvre. La pâte dure et dense est chamois grisâtre.		
18B10	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	9	0	4.99	Consommation ind.	Frag	un fragment de fond plat avec partie inférieure du corps et tessons de paroi, le tout avec glaçure verte sur la surface intérieure.		
18B10	1.1.1.15	TCG ibérique avec glaçure	jarre	2	0	4.1.5	Alimentation, entreposage des aliments	Frag	Fragm. fond très épais à pâte dense et dur rosâtre avec vésicules, inclusions blanches, de sable et de quartz. Surface intérieure couverte d'une glaçure épaisse et brillante, jaunâtre marbrée vert dans un cas et vert pâle à mouchetures dans l'autre. L'extérieur blanchâtre est lisse et doux au toucher. Autre fragment dans 18B4.		
18B10	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de corps dont un est glaçuré sur les deux surfaces. Ces objets proviennent sans doute du sud-ouest de la France (Saintonge et autour).		
18B10	1.1.1.21	TCG Italie du nord	bol ou plat	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragms dont 2 de rebord légèrement éversé à lèvre arrondie, 1 de fond plat avec base de corps et tesson de paroi. Pâte orange pâle homogène avec petites inclusions avec surfaces à glaçure incolore. 2 fragms avec glaçure sur les 2 surfaces et trainées d'oxyde de fer sur l'int., tandis que fragms de rebord ne sont glaçurés que sur l'int. et le somment de la lèvre.		
18B10	1.1.1.31	TCG avec glaçure	jatte ou terrine	1	0	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment comprenant le fond plat et la base de la paroi tronconique. Pâte orange pâle assez dense avec quelques vésicules et inclusions ocreuses et avec surface intérieure couverte d'une glaçure au plomb incolore d'aspect brun clair écaillée. Provient probablement du sud-ouest de la France.		
18B10	1.1.1.31	TCG avec glaçure	plat à aile?	5	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments dont un de rebord étalé (à aile) avec arête creuse près de la lèvre arrondie et tessons de paroi. Pâte orange rosée pâle assez dense avec inclusions ocreuses et de quartz, avec les deux surfaces couvertes d'une glaçure au plomb incolore d'aspect brun clair à moucheture verdâtre, sauf un fragm. avec glaçure sur une seule surface. Provient probablement su sud-ouest de la France.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B10	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange rosée pâle dense, grossière et dure, avec inclusions de grains blancs et de quartz. La surface intérieure est d'une glaçure au plomb incolore d'aspect brun verdâtre.		
18B10	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de rebord éversé à lèvre carrée, pâte orange dure et glaçure noire brillante à reflets métalliques étalée sur la surface intérieure et sur la lèvre. Autres fragments dans 18B6. Anglais?		
18B10	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de corps dont un à pâte orange pâle et glaçure brun foncé brillante sur une partie des deux surfaces, et deux petits tessons à pâte orange plus foncé et à glaçure incolore d'aspect brun. Anglais?		
18B10	1.1.1.41	TCG Staff slip sans engobe	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord éversé avec bande à l'oxyde de fer au rebord extérieur.		
18B10	1.1.1.101	TCG Saintonge	bouteille?	1	0	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment d'épaule avec deux lignes parallèles creuses à la base du col dont on ne voit que l'amorce de la courbure. Seule la surface extérieure est munie d'une couche d'engobe blanc sous la glaçure transparente verte.		
18B10	1.1.1.101	TCG Saintonge	plat à aile	2	2	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord étalé (à aile) à lèvre arrondie qui, dans un cas, surmonte un serrement à la base du rebord extérieur. Une arête creuse souligne le dessous de la lèvre dans les deux cas. Quant à la glaçure, elle recouvre en totalité la lèvre des deux fragments et déborde sur la surface extérieure d'un seul tesson.		
18B10	1.1.1.101	TCG Saintonge	plat, jatte ou terrine	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi très ouverte et de base du rebord indéterminé avec éclats et traces d'engobe blanc et de glaçure verte sur la surface intérieure.		
18B10	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	11	0	4.1.99	Alimentation indéterminée		Fragments de paroi dont un de rebord incomplet, neuf de paroi dont quatre avec engobe et glaçure sur la surface extérieure et cinq avec engobe et glaçure sur l'intérieur, et deux avec couche ou traînée d'engobe blanc sur la surface extérieure.		
18B10	1.1.1.31	TCG avec glaçure	bol, jatte ou terrine	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment comprenant une partie du fond plat et de la base de la paroi ouverte. La pâte rose pâle montre quelques vésicules, des inclusions ocreuses parfois assez grosses et quelques grosses particules blanches. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure incolore d'aspect orange ornée d'une traînée d'oxyde cuivreux. Pâte qui possède toutes les caractéristiques des productions saintongeaises mais la couverte n'y correspond pas.		x
18B10	1.1.2.1	Faïence blanche	pot?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragm. avec fond plat à talon carré et partie de paroi rétrécie vers le haut. Surfaces intérieure et extérieure de la pâte rosée couvertes d'un émail légèrement bleuté et l'extérieur est orné d'un décor peint consistant en un filet ondulé le long du talon et d'une guirlande. Le dessous du fond n'est pas émaillé. Diam.: 8 cm.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B10	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette creuse ou plat	1	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment avec fond à pied fraisé, bouge/paroi et partie inférieure du rebord/marli. La pâte jaunâtre est tendre et crayeuse et sa surface arbore une couche d'émail bleu pâle exfoliée sur la majeure partie de la surface extérieure et sur le bouge et le marli. Le fond montre un décor peint bleu indéterminé. Diam. pied: 12 cm.		
18B10	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette ou soucoupe	4	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments à pâte chamois et émail grisâtre dont un de fond à pied annulaire dont le point d'appui est usé et base de paroi avec bande à motif géométrique peinte en bleu, un de fond orné de deux larges bandes peintes en bleu et deux de rebord droit à large filet bleu sous la lèvre (deux objets différents).		
18B10	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant à anse	1	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment d'anse à corps ovoïde à pâte chamois couvert d'un émail bleu pâle orné de lignes et traits courts.		
18B10	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	11	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments à décors peints en bleu indéterminés dont deux de rebord droit et neuf de paroi. 10 possèdent une pâte chamois et un émail bleuté et un affiche une pâte rose et un émail blanc.		
18B10	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	33	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont la majorité sont très petits (grenaille). Six fragments de paroi présentent une pâte chamois et un émail bleuté, quatre de paroi ont une pâte rosée et un émail grisâtre et les autres tessons présentent une pâte chamois et un émail grisâtre.		
18B10	1.1.2.1	Faïence blanche	bol?	1	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Petit fragment de rebord droit à lèvre arrondie, émail rosâtre et émail bleu pâle.		
18B10	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.		Petit fragment de rebord droit à pâte rose foncé et émail bleu pâle très mince.		
18B10	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petits fragments de paroi avec glaçure brune sur la surface extérieure dont un à pâte rose et émail bleu pâle muni d'un décor peint en bleu indéterminé, et un à pâte chamois rosâtre avec émail bleuté-griâtre.		
18B10	1.1.2.31	Creamware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de marli dont un avec rebord à motif Royal moulé et un incomplet.		
18B10	1.1.2.31	Creamware	contenant	30	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont la majorité est très petite, dont un de fond à pied fraisé et le reste appartenant à des parois.		
18B10	1.1.2.31	Creamware	égouttoir	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Petit fragment plat comportant un rebord plat et deux trous circulaires.		
18B10	1.1.2.21	Cream coloured	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment affichant un décor moulé indéterminé et une glaçure aux tons de vert, jaune et brun sur la surface extérieure.		
18B10	1.1.2.51	Pearlware	bol ou soucoupe	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont un comprenant une partie de la paroi et du rebord droit, muni d'un décor peint floral sur la surace intérieure et d'une bande bleu au rebord, et petit tesson de paroi.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B10	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragent de corps à décor peint à motif polychrome floral orange, bleu et doré/jaune sur la surface extérieure. Autre fragment dans 18B4.		
18B10	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont certains sont très petits, dont un à décor imprimé brun indéterminé, un à décor épongé bleu de type clouded ware, et cinq sans décor dont un de pied annulaire évasé.		
18B10	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment comprenant le fond à pied annulaire et un puits central et la base de la paroi. L'objet affiche une inscription incomplète imprimée en noir sur le dessous et un décor indéterminé de la même couleur sur le puits central et sur la paroi.		
18B10	1.1.2.12	TCF Astbury	bol ou couvercle	1	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Petit fragment de paroi avec protubérance incomplète appartenant à au pied annulaire d'un bol ou à la collerette d'un couvercle. La pâte rouge est très fine et la surface glaçurée arbore une couleur brun roux. L'objet est très fin.		
18B10	1.1.2.103	TCF rouge glaçure claire	contenant à anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse à corps ovoïde et à décor moulé incomplet dont la surface est couverte une glaçure lustrée de type "copper ware".		
18B10	1.1.2.113	TCF chamois glaçure claire	bouteille?	2	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments jointifs de la surface extérieure du corps cylindrique.		
18B10	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant à anse	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Un fragment d'anse à renflement moulé sur le dessus et trois tessons de paroi sans décor.		
18B10	1.2.1.79	GG glaç saline brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte brun kaki sandwichée de gris, enduit ferrugineux brun sur les deux surfaces et glaçure au sel donnant un aspect métallisant à la surface extérieure.		
18B10	1.2.1.51	GG Fulham-Lambeth 1-2	cruche	5	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragms dont un épais à pâte gris beige avec tavelures sous glaçure au sel sur extérieur et dont l'intérieur n'est pas glaçuré, trois de corps dont deux jointifs avec amorce d'enduit ferrugineux brun foncé sur la partie supérieure de l'objet et avec intérieur glaçuré, et fragment d'épaule avec base d'anse à surface extérieure entièrement couverte d'enduit brun.		
18B10	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille à cirage	1	1	4.9	Entretien	Frag	Fragment d'ouverture à long col légèrement évasé à lèvre carrée. La pâte est chamois verdâtre et la surface est recouverte d'un enduit brun inégal et d'une glaçure au sel.		
18B10	1.2.1.79	GG glaç saline brune	tasse ou cruche	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de corps avec attache d'anse; pâte grise dense avec inclusions noires et surface extérieure montrant des tavelures brunes sous la glaçure au sel incolore.		
18B10	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont deux de marli à motif moulé de vannerie ("dot, diaper and basket") et un avec partie de marli et de bouge.		
18B10	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	6	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un petit tesson de rebord droit et fragments de corps, le tout appartenant à plusieurs objets.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B10	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidus?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois jaunâtre dense et dure qui ne montre que quelques vésicules et des grains de sable. Une bande d'engobe rouge a été appliquée sur chacune des surfaces, celle de l'extérieur étant plus épaisse et franche, à côté d'une protubérance quelconque dont il ne reste que la base.		x
18B10	1.3.2.11	PF dure orientale	bol ou tasse	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments avec couverte brune de type Batavia sur la surface extérieure, dont un de fond à pied annulaire et un de paroi. le fragment de fond affiche un décor indéterminé peint en bleu sous glaçure.		
18B10	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	7	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un très fin de rebord droit muni d'un décor peint bleu sur les deux surfaces et tessons de paroi dont un à décor polychrome peint en bleu foncé, brun et doré sur l'intérieur, un à décor rouge indéterminé sur glaçure à l'intérieur et trois à décor bleu dont deux sur la surface intérieure et un sur l'extérieur. Un seul n'est pas décoré.		
18B10	1.3.99	PF indéterminée	contenant?	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à décor moulé indéterminé et de paroi.		
18B10	1.99	Céramique altérée	résidus	5	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments altérés par la chaleur.		
18B10	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant à boire	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petit fragment de rebord droit muni d'une série d'étoiles gravées le long du rebord extérieur.		
18B10	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	cheminée de lampe?	1	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragment de rebord éversé à lèvre droite. Les surfaces sont recouvertes d'une épaisse patine blanche.		
18B10	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	13	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un à décor moulé indéterminé avec épaisse patine sur les deux surfaces. Les fragmnets sont fins sauf un qui semble plus moderne que les autres.		
18B10	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	vitre	34	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats. Élagués sauf un.		
18B10	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	16	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats. Élagués sauf un.		
18B10	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de corps.		
18B10	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille	5	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments dont un de base à cul sphérique avec marque de pontil au verre et talon arrondi, et fragments de corps.		
18B10	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille carrée	9	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments plats de corps à pan.		
18B10	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre plate.		
18B10	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	19	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats. Élagués sauf un.		
18B10	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	contenant?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de corps.		
18B10	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats. Élagués sauf un.		
18B10	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	vitre	4	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments plats. Élagués sauf un.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B10	2.2.2.1	Verre teinté fougère gris	verre à tige	3	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petits fragments dont un comprenant une partie de la base de la coupe, un du pied avec partie de la tige en forme de balustre et fragment de bouton de tige.		
18B10	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	45	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont un ensemble de quatre tessons de base à cul conique, talon arrondi et partie inférieure de corps cylindrique (deux jointifs), un autre ensemble de huit fragments très altérés par la patine de base à cul en cône arrondi avec talon renflé, un tesson de col et fragments de paroi.		
18B10	2.3.1.5	V col transp bleu	bouteille ou flacon	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de corps avec parois à pan dont un en retrait.		
18B10	2.99	Verre altéré	résidus	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments fondus.		
18B10	2.99	Verre altéré	résidus	7	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Petits fragments dont la couleur est cachée sus une épaisse patine.		
18B10	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle cylindrique en verre étiré dont une des extrémités droites montre des traces d'usure. Long.: 1 cm; diam.: 0,5 cm.		
18B10	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle oblongue cintrée aux extrémités arrondies (forme d'arachide) en verre étiré. Long.: 1,6 cm; diam. max.: 0,6 cm.		x
18B10	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle cylindrique en grain d'orge en verre étiré. Long.: 1,2 cm; diam. max: 0,65 cm.		
18B10	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde en verre enroulé légèrement translucide (opalin) dont une extrémité est légèrement renflée tandis que la surface monte des traces d'enroulement du verre. Long.: 1,3 cm; diam.: 1,4 cm.		
18B10	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde en verre enroulé légèrement translucide (opalin) qui montre des reflets beige pâle, dont une extrémité est renflée par l'enroulement du verre tandis que la surface monte aussi des traces d'enroulement. Long.: 0,9 cm; diam.: 1 cm.		
18B10	2.4.1.3	Verre pol superposé 3	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde en verre opaque noir étiré aplatie aux pôles avec surface ornée d'un décor constitué de trois lignes sinusoïdales en verre blanc appliquées par chauffage d'une baguette en verre. Le verre s'écaille en surface. Long.: 0,8 cm; diam.: 1 cm. Kidd IIj2; https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/231929.		x
18B10	2.4.1.3	Verre pol superposé 3	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle circulaire en verre dont le centre est verdâtre tandis que la couleur de la couche en surface est difficile à déterminée vu l'altération du verre. Long.: 0,2 cm; diam.: 0,3 cm.		
18B10	3.1.1.1	Fer ind	résidus	5	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Fragments de plaques corrodées et informes. Élaguées.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B10	3.1.1.1	Fer ind	barre	1	1	4.7.2.99	Quincaillerie d'architecture ind.	Ent	Barre d'épaisseur égale avec un rebord droit, une extrémité en pointe arrondie et l'autre en biseau. La barre s'élargit progressivement jusqu'à n décrochement où elle devient droite jusqu'à l'extrémité biseautée. long.: 38 cm; larg. max.: 3 cm; épais.: 1 cm.		
18B10	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	9	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour être identifiés. Élagués.		
18B10	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	5	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous découpés corrodés.		
18B10	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	48	38	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clos forgés dont la vaste majorité présentent une tête circulaire plate irrégulière et une tige carrée. Par contre, deux clous possèdent une grosse tête rectangulaire et une tige rectangulaire qui s'aplatit vers la pointe droite.		
18B10	3.1.1.1	Fer ind	tige	2	2	4.99	Consommation ind.	Inc	Tiges à corps rond dont les têtes sont cachées parla corrosion, et dont l'extrémité se termine en pointe dans un cas et est droite dans l'autre. Long.: 6,2 cm et 7,3 cm.		
18B10	3.1.1.11	Fer forgé	tige	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tiges à corps rectangulaire épais courbées à angle droit vers une extrémité manquante. Long. résiduelle: 10 cm, 12 cm et 13,5 cm.		
18B10	3.1.1.11	Fer forgé	barre	1	1	4.99	Consommation ind.	Inc	Grosse tige à corps carré épais dont une extrémité est droite tandis que l'autre est cassée. Long. résiduelle: 17,5 cm.		
18B10	3.1.1.13	Fer tréfilé	hameçon?	1	0	3.4	Pêche	Frag	Tige à corps rond qui forme la hampe cassée à l'amorce de la courbure en "U" qui précède la pointe. L'autre extrémité de la hampe s'aplatit et montre une trace de l'oeillet de suspension. La partie aplatie est aussi incomplète. Long. résiduelle: 5,6 cm.		x
18B10	3.1.1.1	Fer ind	ciseaux?	1	0	1.10.1	Matières indéterminées, outils	Inc	Objet composé d'une branche et d'une lame avec talon incomplète dont l'extrémité semble être manquante. Pourrait appartenir à une lame de ciseaux dont l'anneau et la pointe sont manquants. Dimensions résiduelles de la lame: 5 cm sur 1,4 cm sur 0,6 cm; long. branche: 3 cm; long. totale: 7,8 cm.		
18B10	3.1.2.2	Laiton	contre-platine	1	1	3.9.2	Chasse et/ou guerre, armes à feu	Frag	Fragment d'extrémité arrondie comportant une perforation fraisée; l'objet présente deux faces planes et des côtés chanfreinés. Les deux surfaces présentent des traces de limage. Long. résiduelle: 3 cm.		x
18B10	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments plats altérés.		
18B10	3.1.2.2	Laiton	retaille	1	1	1.3.6.2	Métal cuivreux, résidus	Inc	Fine bande tordue dont les extrémités ont été coupées. Long.: 4,5 cm.		
18B10	3.1.2.1	Cuivre ind	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Inc	Épingle à tête enroulée dont la tige est incomplète.		
18B10	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile ou ardoise	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un présente un coin arrondi et des lignes parallèles gravées sur une surface, tandis que l'autre fragment possède un côté droit chanfreiné et l'amorce de ce qui ressemble à un trou de fixation le long d'une cassure.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B10	4.1.8	Silex	pierre à fusil	2	2	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Comp	Pierres à fusil usées et incomplètes (des coins sont manquants) dont une taillée sur lame en silex blond (2,6 sur 2,2 sur 0,8 cm) et une taillée sur éclat en silex noir (2,9 sur 2,5 sur 0,9 cm).		
18B10	4.1.8	Silex	résidus	2	0	6.3	Minéraux	Frag	Fragments de cortex de silex de ballast.		
18B10	4.1.7	Schiste ou ardoise	résidus	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un plat et un autre relativement informe d'un matériau schisteux vert.		
18B10	5.1.1	Os	ossements	463	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont plusieurs appartiennent à de gros mammifères. 16 sont blanchis.		
18B10	5.1.2	Ivoire	dent	25	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont trois sont encastrés dans deux bouts de mâchoire.		
18B10	5.1.1	Os	ossements	18	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18B10	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.		
18B10	5.1.4	Coquille	bivalve	25	3	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquilles d'huître.		
18B10	5.1.5	Nacre	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Petit bouton circulaire à dos plat et face au rebord chanfreiné orné de petits croissants incisés le long du bord et replat central sur lequel sont perforés quatre trous. Diam.: 0,9 cm.		
18B10	3.1.1.1	Fer ind	hameçon	1	1	3.4	Pêche	Ent	Hameçon entier formé d'une tige à corps rond qui se courbe ers l'extrémité à barbelure simple, tandis qu'elle s'aplatit pour former une extrémité ronde destinée à maintenir le fil de pêche enroulé. Long.: 4,85 cm.		R
18B10	3.1.2.2	Laiton	boucle	1	0	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Frag	Fragment de cadre carré ou rectangulaire formé de deux bandes plates dont le dessous est lisse tandis que le dessus montre un décor incisé de hachures sur les rebords, moulé à motif perlé le long des rebords et de fines lignes parallèles incisée au centre. Dims résiduelles: 3,8 cm sur 2,5 cm; largeur des bandes: 1 cm.		R
18B11	1.1.1.1	TCG ibérique sans glaçure	jarre	4	0	4.1.5	Alimentation, entreposage des aliments	Frag	Fragments de corps épais à pâte rougeâtre à coeur gris très grossière et dure avec quelques vésicules, de grosses inclusions blanches et de sable de quartz. la surface intérieure montre des anneaux de tournassage tandis que l'extérieur est lisse et montre un enduit blanc. Autres fragments dans 18B3 et 18B8.		
18B11	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique ou tuile	8	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments de brique ou tuile fabriqués dans des moules au sable dont quatre à corps chamois foncé qui présentent au moins une surface droite, et cinq fragments dont l couleur varie du rose foncé au rouge orangé.		
18B11	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine	2	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments jointifs avec partie supérieure du corps tronconique et une partie du rebord éversé à lèvre arrondie. La pâte chamois à coeur gris contient de rares vésicules et des inclusions de sable et de cailloux gris foncé. La glaçure verte à traînées plus foncées couvre l'intérieur et une partie de la surface du rebord. Diam.: 18 cm.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B11	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pichet?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie qui surmonte un renflement en V au rebord extérieur. La paroi est mince et la pâte dure et dense est chamois grisâtre avec des grains de quartz. Autres possibles fragments dans 18B10 et 18B6.		
18B11	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine?	3	3	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord appartenant à des objets différents dont un plat à lèvre arrondie et deux incomplets. Dans tous les cas, la glaçure est plutôt irrégulière.		
18B11	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	88	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments dont 5 de fond plat et le reste consiste surtout en de petits tessons.		
18B11	1.1.1.15	TCG ibérique avec glaçure	jarre	3	0	4.1.5	Alimentation, entreposage des aliments	Frag	Fragms jointifs de paroi épaisse à chamois pâle grisâtre dense avec peu d'inclusions visibles à l'oeil nu (un peu de quartz). La surface intérieure montre des stries parallèles creuses et une mince couche de glaçure verte tandis que la surface extérieure a probablement été ravalée, montrant un aspect engobé. Autres fragments dans 18B13.		
18B11	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois grisâtre et avec mince glaçure incolore sur la surface intérieure. Cox?		
18B11	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	17	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont certains sont très petits, parmi lesquels un fragment de rebord incomplet à lèvre arrondie.		
18B11	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	22	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois et chamois-rose dont les surfaces sont exfoliées en partie ou en entier.		
18B11	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange dense et dure qui comprend de nombreuses inclusions blanches ainsi que de gros grains et sable de quartz. La surface extérieure est couverte d'un enduit brunâtre qui semble altéré tandis que l'intérieur montre la surface du biscuit. Autres fragments dans 18C22.		
18B11	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	20	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un petit de rebord incomplet et tessons de paroi, le tout à pâte orange dense et glaçure incolore laissant transparaître les impuretés de la pâte sur les deux surfaces dans neuf cas et sur la surface intérieure pour le reste. Certains tessons sont très petits.		
18B11	1.1.1.31	TCG avec glaçure	jarre?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de base à fond plat et amorce du corps très épais. La pâte assez tendre rose orangé très foncé comprend de grosses inclusions ocreuses et des grains de quartz, tandis que la surface intérieure est munie d'une glaçure brune à reflets métallisants.		
18B11	1.1.1.101	TCG Saintonge	terrine?	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie dont le rebord adopte une courbure qui rappelle l'amorce d'un bec verseur formé par pincement du rebord. La pâte est rose foncé et montre de grosses inclusions d'ocre et de cailloux de quartz.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B11	1.1.1.101	TCG Saintonge	plat à aile?	26	2	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dot plusieurs sont très petits, comprenant quatre tessons de rebord à aile incomplets avec filet creux sous la lèvre, un fragment de fond plat et tessons de paroi. Deux tessons sont exfoliés mais ont conservé des traces d'engobe blanc.		
18B11	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'un contenant à rebord droit et lèvre arrondie, avec engobe blanc sous glaçure vert pâle sur le sommet de la lèvre et vert olive sur l'intérieur.		
18B11	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments à pâte rose et inclusions ocreuses avec une couche d'engobe blanc sous la glaçure incolore d'aspect jaune sur la surface intérieure.		
18B11	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	75	0	4.99	Consommation ind.		Petits tessons: 37 corps rosé et rose dont 27 à émail blanc sans décor et 10 à émail bleuté dont quatre à décor peint bleu non identifié, 28 à pâte chamois dont 18 à émail blanc (3 à décor peint bleu ind.) et 10 à émail bleuté dont cinq à décor bleu ind., et quatre exfolié à pâte jaune.		
18B11	1.1.2.1	Faïence blanche	pot?	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont deux jointifs comprenant une partie du corps très légèrement évasé vers le rebord droit à lèvre légèrement arrondie, et trois tessons de paroi à décor probablement floral peint bleu et brun. Pâte chamois et émail grisâtre mate qui semble être quelque peu altérée. Diam.: 8 cm.		
18B11	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment.		
18B11	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de paroi de fourneau.		
18B11	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	120	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments à gros trou de fumée dont neuf à décor géométrique moleté (Hollande).		
18B11	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant à anse?	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Un fragment à renflement cassé (amorce d'anse?) avec décor bleu et violet, et trois tessons de paroi dont un sans décor et deux à décor incisé et rehaussé de bleu.		
18B11	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jatte ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord droit redressé à lèvre droite, à pâte orange dense et glaçure incolore d'apparence brune sur la surface intérieure.		
18B11	1.1.1.102	TCG rouge engobe glaç inc 1	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petit fragment à pâte orange brunâtre avec inclusions de quartz, engobe blanc et glaçure incolore d'aspect jaune è décor vert indéterminé. Escoussens.		
18B11	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson de paroi à décor peint bleu sur les deux surfaces.		
18B11	1.99	Céramique altérée	résidus	3	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments altérés.		
18B11	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats.		
18B11	2.99	Verre altéré	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats dont l'épaisse patine masque la couleur de la surface.		
18B11	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille ou flacon	38	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments dont la majorité sont très petits, comprenant un tesson de col/goulot à lèvre polie au feu et un de base de col cylindrique.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B11	2.2.2.1	Verre teinté fougère gris	verre à tige	18	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petits fragments dont un de rebord de coupe ou de pied à lèvre légèrement renflée, un de bouton annulaire de tige fragmentaire, un de tige avec deux boutons sphériques, un de base de coupe surmontant un bouton sphérique et petits tessons de paroi.		
18B11	2.2.2.2	Verre teinté fougère jaune	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi.		
18B11	2.2.2.3	Verre teinté fougère vert	verre à tige?	4	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petits fragments dont un de base de coupe et trois de paroi.		
18B11	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	contenant carré	5	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments plats dont un affiche une petite partie de coin arrondi.		
18B11	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	8	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments avec épaisse patine dont un de goulot incomplet à lèvre écrasée.		
18B11	2.99	Verre altéré	résidus	9	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Fragments altérés dont six sont chauffés tandis que trois autres affichent un patine très épaisse.		
18B11	3.1.1.1	Fer ind	coquille d'épée?	2	1	3.9.1	Chasse et/ou guerre, armes blanches	Inc	Fragments jointifs d'une plaque corrodée légèrement courbée à rebord lobé en forme de "8" dont une moitié est un peu plus grande que l'autre. Une partie de la surface est manquante et la pointe d'une pierre soudée à l'objet par la corrosion semble traverser la plaque de part en part. Dims: 7 cm sur 8 cm.		x
18B11	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tige épaisse et courbée très corrodée qui semble posséder des extrémités arrondies. Long.: 8,5 cm; larg.: 1,7 cm; épais.: 1 cm.		
18B11	3.1.1.1	Fer ind	broche	1	0	7.2	Multiples	Frag	Fragment de broche à corps rond aux extrémités manquantes.		
18B11	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	35	24	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate et à tige à corps carré dont la longueur varie de 3,5 cm à 9,2 cm.		
18B11	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou avec tige à corps rectangulaire. Forgé ou découpé.		
18B11	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	16	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petits fragments de tailles diverses très corrodés.		
18B11	3.1.4.1	Plomb	couvercle	4	1	4.10	Entreposage ind.	Inc	Objet circulaire déformé incomplet dont trois fragments sont jointifs (deux petits qui recollent avec le dessus). Il comprend le dessus plat avec rainure incisée parallèle au rebord droit. La partie inférieure verticale) incomplète présente un filetage sur sa surface intérieure. L'objet est écrasé et semble présenter des traces de découpe. Haut.: 1,5 cm.		x
18B11	3.1.4.1	Plomb	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petite bande de plomb fondue.		
18B11	3.1.4.1	Plomb	balle	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle avec petite protubérance à un pôle. Diam.: 1,5 cm.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B11	2.4.2.5	Verre pol intercalé 5	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Perle oblongue (ou ovale) en verre étiré transparent bleu dont il ne reste que la moitié. Elle est décorée d'un ensemble de trois stries qui comporte une strie en verre opaque orange bordée de deux stries en verre opaque blanc. Long.: 0,8 cm; diam. max.: 0,5 cm. https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/216256		
18B11	2.4.2.5	Verre pol intercalé 5	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Perle circulaire en verre étiré transparent bleu turquoise dont il ne reste que la moitié. Elle est décorée d'une strie en verre opaque blanc. La surface est altérée par la chaleur. Long.: 0,5 cm; diam. max.: 0,6 cm. KiddIIb68 en plus petit.		
18B11	2.4.1.3	Verre pol superposé 3	perle	2	2	4.4.6	Parures et bijoux	Comp	Perles circulaires en verre étiré superposé rouge opaque sur centre noir opaque dont une est entière tandis que l'autre est cassée sur sa moitié. Elles sont identiques. Long.: 0,6 cm; diam. max.: 0,7 cm.		
18B11	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle circulaire en verre étiré de forme quelque peu rrégulière dont la surface est légèrement altérée (patine ou chauffage). Long.: 0,7 cm; diam. max.: 0,7 cm.		
18B11	2.3.2.10	V col opaque noir	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde en verre probablement enroulé vu les traces à proximité des trous de suspension. Long.: 0,5 cm; diam.: 0,8 cm.		
18B11	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Recon	Perle ronde en verre étiré dont la moitié est manquante tandis que la surface est altéré par chauffage. Long.: 0,5 cm; diam.: 0,7 cm.		
18B11	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Recon	Perle ronde en verre étiré dont la moitié est manquante tandis que la surface est altéré par chauffage. Long.: 0,6 cm; diam.: 0,8 cm.		
18B11	2.99	Verre altéré	perle	2	2	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perles rondes en verre étiré dont la surface est altéré par la chaleur. Long.: 0,4 cm et 0,2 cm; diam.: 0,5 cm et 0,4 cm.		
18B11	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	3	3	4.4.6	Parures et bijoux	Comp	Perles cylindriques en verre étiré dont une est fragmentaire. Dims des perles entières: 0,6 cm sur 0,4 cm et 0,5 cm sur 0,3 cm.		
18B11	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle circulaire en verre étiré. Long.: 0,2 cm; diam.: 0,3 cm.		
18B11	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle en forme d'anneau en verre étiré. Long.: 0,1 cm; diam.: 0,2 cm.		
18B11	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	2	2	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perles en forme d'anneau en verre étiré. Dims des deux perles: 0,1 cm sur 0,3 cm et 0,1 cm sur 0,2 cm.		
18B11	4.1.8	Silex	pierre à pistolet	2	2	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Ent	Pierres à pistolet taillées sur éclat en silex brun grisâtre foncé à talon arrondi, mèche rectiligne et profil en coin dont une est presque neuve (ne manque qu'un éclat d'un coin de la mèche) tandis que l'autre est usée du côté de la mèche, peut-être causé par son utilisation comme pierre à feu. Dims de la première: 2 cm sur 2,2 cm sur 0,4 cm; dims de la pierre usée: 1,6 cm sur 1,9 cm sur 0,6 cm.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B11	4.1.8	Silex	pierre à pitolet?	2	2	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Frag	Pierres à pistolet taillées sur éclat en silex brun grisâtre foncé très usées dont une est abîmée principalement sur la mèche et les coins tandis que l'autre est complètement déformée. Usure causée par leur utilisation comme pierre à feu? Dims de la première: 1,9 cm sur 2,3 cm sur 0,6 cm; dims de la pierre usée: 1,6 cm sur 1,9 cm sur 0,6 cm.		
18B11	4.4.3	Scories	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment.		
18B11	5.1.4	Coquille	bivalve	13	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquilles de moule et d'huître.		
18B11	5.1.1	Os	ossements	458	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont plusieurs appartenant à de gros mammifères. 16 fragments blanchis.		
18B11	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments de mâchoire avec molaires.		
18B11	5.1.1	Os	ossements	9	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18B11	5.1.1	Os	ossements	11	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.		
18B11	5.1.2	Ivoire	dent	17	17	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Fragments.		
18B11	3.1.1.1	Fer ind	platine de fusil	1	1	3.9.2	Chasse et/ou guerre, armes à feu	Comp	Platine corrodée légèrement courbée aux extrémités arrondie dont une cintrée avec le bassinet sur le bord supérieur. Les pièces de mécanisme sont absentes et les systèmes de fixation (perforations, vis ou autres) sont masqués par la corrosion. Altéré. Long.: 14 cm; larg.: 2,8 cm.		R
18B12	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois grisâtre pâle.		
18B12	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou jatte	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments dont un de rebord droit à lèvre carrée et un de paroi, les deux à pâte orange pâle dense et dure et glaçure incolore d'apparence brune sur la surface intérieure et sur le sommet du rebord.		
18B12	1.1.2.31	Creamware	contenant	16	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments dont 12 à pâte chamois dont huit à émail bleuté et quatre à émail blanchâtre parmi lesquels sept avec décor peint en bleu tandis qu'un avec décor peint bleu saupoudré violet, deux à pâte rose pâle à émail blanc dont un d'anse et un à décorpeint bleu, et deux de paroi exfoliés totalement à pâte jaune.		
18B12	1.1.2.1	Faïence blanche		17	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments à large trou de fumée dont un affiche un décor géométrique et phytomorphique appliqué à la molette.		
18B12	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	7	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont un de base, deux jointifs de base et de fourneau incliné incomplet dont l'intérieur et carbonisé et quatre de paroi dont un avec initiales W[G] dans une jarretière ou un coeur moleté. Apparaît dans les années 1770.		
18B12	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	17	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments à large trou de fumée dont un affiche un décor géométrique et phytomorphique appliqué à la molette.		
18B12	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont un de marli concave à rebord ondulé et décor imprimé bleu à motif floral, et deux de paroi.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B12	1.2.1.991	GG glaç saline-général	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte brun rouge foncé avec grosses inclusions blanches. La surface extérieure est couverte d'une glaçure au sel tandis que l'intérieur montre une surface brune très brillante.		
18B12	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette	8	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont quatre de marli à rebord ondulé et décor moulé à motif de vannerie, un autre à motif de grains d'orge et trois de paroi.		
18B12	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à rehaut de bleu sur la surface extérieure.		
18B12	1.99	Céramique altérée	résidus	15	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments altérés par la chaleur.		
18B12	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Très petits fragments dont un de rebord à décor bleu indéterminé et deux de paroi jointifs à décor peint sur et sous glaçure bleu, brun et doré.		
18B12	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18B12	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.		
18B12	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	5	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats dont deux sont déformés par la chaleur.		
18B12	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille?	3	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments dont un de large col cylindrique pour un contenant à large ouverture avec amorce d'épaule, et deux de paroi.		
18B12	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18B12	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18B12	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	12	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont un de goulot incomplet à lèvre droite et à bague en V en verre ajouté, et tessons de paroi.		
18B12	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle cylindrique en verre étiré entière. Long.: 0,4 cm; diam.: 0,2 cm.		
18B12	2.99	Verre altéré	résidus	5	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments fondus.		
18B12	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	10	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments corrodés.		
18B12	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	25	14	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate et tige carrée.		
18B12	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	fragments cassés dont cinq très minces et un plutôt épais.		
18B12	3.1.2.1	Cuivre ind	broquette	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Tête de broquette bombée dont le dessous a conservé la base de la tige. Diam.: 1,1 cm.		
18B12	3.1.4.1	Plomb	balle	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Objet en forme de sphère aplatie, probablement à la suite d'un impact. Diam. max: 1,6 cm.		
18B12	5.1.1	Os	ossements	95	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments de gros mammifère.		
18B12	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Inc	molaire de ruminant dont les racines sont incomplètes.		
18B12	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille de mollusque.		
18B12	5.1.4	Coquille	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Perle oblongue taillée dans un matériau organique dur de couleur ivoire. Ses extrémités sont droites et sa surface est taillée en facettes et montre des stries de limage lorsqu'examiné à la loupe. Long.: 1 cm; diam.: 0,9 cm.		x
18B13											

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B13	1.1.1.15	TCG ibérique avec glaçure	jarre	3	0	4.1.5	Alimentation, entreposage des aliments	Frag	Fragms dont deux jointifs de paroi épaisse à chamois pâle grisâtre dense avec peu d'inclusions visibles à l'oeil nu (un peu de quartz). La surface intérieure montre des stries parallèles creuses et une mince couche de glaçure verte tandis que la surface extérieure grisâtre avec ligne blanche en coupe a été ravalée. Autres fragments dans 18B11.		
18B13	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique?	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Petit fragment à pâte orange rougeâtre.		
18B13	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine	17	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dont un de rebord plat à lèvre triangulaire en profil et tessons de corps. La glaçure verte à mouchetures couvre les deux surfaces dans le cas de deux tessons tandis qu'un fragment est totalement exfolié. Les autres sont couverts de glaçure sur la surface intérieure seulement.		
18B13	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte rosée dont un seul tesson est couvert de glaçure sur les deux surfaces. Les autres sont glaçurés sur l'intérieur seulement.		
18B13	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rose dont la surface intérieure est complètement exfoliée.		
18B13	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	18	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont certains sont petits. Sept fragments à pâte rose et émail blanc dont un de fond plat sans pied, huit à pâte chamois dont trois à émail rosé parmi lesquels un tesson de paroi et un de rebord possèdent un décor peint bleu et cinq à émail blanc, et deux à pâte jaune dont un à émail rosé et l'autre exfolié.		
18B13	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments à décor moulé linéaire indéterminé et rehauts violets sur la surface extérieure.		
18B13	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de marli à décor perlé au rebord.		
18B13	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Très petit fragment à décor peint bleu sur une surface.		
18B13	1.2.1.4	GG Bray-Beauvaisis-Loire	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un de fond et trois de paroi à pâte grise dure mais peu vitrifiée et surface gris pâle.		
18B13	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	22	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments à gros trous de fumée dont deux à décor de lignes hachurés parallèles à la molette.		
18B13	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats dont deux relativement foncés.		
18B13	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18B13	2.2.1.6	Verre teinté rég. jaune	contenant?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment avec épaisse patine.		
18B13	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.		
18B13	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18B13	2.3.1.10	V col transp brun	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi brun pâle fins altérés par la chaleur.		
18B13	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment mince altéré par la chaleur.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B13	2.99	Verre altéré	résidus	2	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Fragments avec épaisses couches de patine.		
18B13	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle circulaire en verre étiré dont la surface est altérée. Long.: 0,8 cm; diam.: 1 cm.		
18B13	3.1.1.1	Fer ind	broche	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment de fine tige cassée aux extrémités.		
18B13	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Comp	Clous forgés à tête circulaire plate, tige à corps carré et à pointe effilée.		
18B13	3.1.1.11	Fer forgé	tige	1	1	4.99	Consommation ind.	Inc	Tige courbée à corps carré et aux extrémités droites. Long.: 8,6 cm.		
18B13	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Inc	Pierre à fusil taillée sur éclat taillée sur éclat usée sur deux côtés. Dims: 2 cm sur 1,9 cm sur 0,7 cm.		
18B13	5.1.1	Os	ossements	103	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont plusieurs de gros mammifère.		
18B13	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments de mâchoire avec dents.		
18B13	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments de mâchoire de poisson.		
18B13	5.1.2	Ivoire	dent	9	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B13	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille de mollusque.		
18B14	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pot?	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un de rebord à lèvre rabattue, deux de fond et deux petits de paroi. La glaçure verte recouvre la surface intérieure et la surface de la lèvre, et les deux surfaces dans le cas des deux petits fragments de paroi.		
18B14	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange et glaçure incolore sur la surface extérieure.		
18B14	1.1.1.35	TCG locale glaçure coloration multi	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange et glaçure sur la surface intérieure.		
18B14	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi dont un à pâte gris pâle et glaçure/engobe sur la surface intérieure et l'autre à pâte rose exfoliée.		
18B14	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à décor peint sous glaçure bleu et rouge.		
18B14	1.1.2.21	Cream coloured	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson de paroi à décor moulé et peint vert et brun.		
18B14	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.9	Entretien	Frag	Fragments de paroi dont un à décor imprimé bleu indéterminé sur une surface.		
18B14	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	9	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments à large trous de fumée.		
18B14	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de paroi.		
18B14	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette ou plat	3	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragments jointifs formant une partie de la paroi et le rebord concave à lèvre droite. Pâte chamois recouverte d'une couche d'émail grisâtre écaillée à quelques endroits et surface intérieure munie d'un décor peint bleu de courbes peintes avec un pinceau à bout carré (rhomboïde) et de lignes plus ou moins épaisses.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B14	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois dont plusieurs sont très petits. Huit fragments à émail grisâtre dont un à décor peint bleu de motifs géométriques encadrés de lignes, et quatre à émail bleuté dont un à décor prob. floral peint bleu et un avec bande à motif prob. floral encadré polychrome bleu et rouge dans style de Rouen.		
18B14	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rose pâle à émail bleuté sur la surface intérieure avec décor probablement indéterminé peint bleu.		
18B14	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet?	1	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de base à talon droit.		
18B14	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18B14	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats.		
18B14	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi assez épais.		
18B14	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec un épaisse patine.		
18B14	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	11	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont un de cul incomplet avec trace de pontil au sable, un de goulot incomplet à lèvre droite et bague évasée le bas en verre ajouté et tessons de paroi.		
18B14	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	10	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés dont quatre à tête circulaire plate. le tout est très corrodé.		
18B14	5.1.1	Os	ossements	90	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont plusieurs de gros mammifère.		
18B14	5.1.2	Ivoire	dent	3	3	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dents dont les racines sont manquantes.		
18B14	5.1.4	Coquille	résidus	1	0	1.1.3.2	Solide stable-origine organ, résidus	Frag	Fragment de coquille dont la couche de nacre est épaisse et montre un côté très droit, probablement découpé. Dims en plan: 2 cm sur 1,2 cm; épais. max.: 0,6 cm.		
18B14	3.1.1.2	Acier	couteau-lame	1	1	7.2	Multiples	Inc	Lame à dos droit cassée aux extrémités dont le tranchant légèrement courbé vers une des extrémités semble être dentelée. La surface affiche des agrégats ferreux qui peuvent être associés à des pustules de corrosion. Long. résiduelle: 15 cm; larg. max. sans corrosion: 2,57 cm.		R
18B15	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte chamois grisâtre avec inclusions de sable et glaçure verte sur une seule surface.		
18B15	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte rose pâle sandwichée gris pâle avec grosses inclusions ocreuses et avec glaçure verte sur une seule surface.		
18B15	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte rosée à inclusions ocreuses et surface intérieure munie d'une couche d'engobe blanc sous la glaçure inclore d'aspect jaune pâte dont la surface est légèrement altérée.		
18B15	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rose pâle et émail blanc.		
18B15	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	11	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B15	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de paroi sans décor.		
18B15	1.2.1.3	GG Bessin-Cotentin	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi épais à pâte brun-rouge foncé avec quelques rares vésicules et des particules blanches, surface extérieure brune et intérieure rouge.		
18B15	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi sans décor.		
18B15	1.99	Céramique altérée	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment chauffé.		
18B15	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson de paroi.		
18B15	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson de paroi.		
18B15	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	6	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi épais et patinés.		
18B15	2.3.2.7	V col opaque rouge	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Perle tubulaire en verre étiré dont une extrémité est cassée. Long. résiduelle: 3,3 cm; diam.: 0,5 cm.		x
18B15	2.99	Verre altéré	perle	2	2	4.4.6	Parures et bijoux	Comp	Perles circulaires en verre étiré dont une entière et l'autre dont l ne rete que la moitié. Le verre turquoise est altéré par la chaleur. Long.: 0,4 cm; diam.: 0,6 cm.		
18B15	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Comp	Clous forgés à tête circulaire plate. Très corrodés.		
18B15	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Cendrée plus ou moins circulaire. Diam.: 0,4 cm.		
18B15	5.1.1	Os	ossements	34	0	6.1.1.1	Mammifères		Fragments de gros mammifère dont un blanchi.		
18B16	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique?	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment de pâte range rougeâtre avec sable de quartz et grains d'ocre.		
18B16	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de corps à pâte grisâtre et glaçure sur la surface intérieure.		
18B16	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de corps à pâte rosâtre sandwichée chamois avec grains d'ocre et glaçure sur la surface intérieure.		
18B16	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson de paroi à pâte rose, engobe blanc et glaçure verte.		
18B16	1.1.1.108	TCG Staff slip engobe rouge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont une surface et couverte d'une couche d'engobe rouge sous une couche d'engobe blanc, surmonté d'un glaçure incolore d'aspect jaune. La surface est munie d'un décor gratté laissant transparaître des traînées d'engobe rouge.		
18B16	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi dont un à pâte chamois et é,ail grisâtre et un à pâte rosée et émail bleuté exfolié sur une surface.		
18B16	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec gros trous de fumée.		
18B16	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à décor incisé et rehauts de bleu sur la surface extérieure.		
18B16	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats.		
18B16	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	7	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de corps.		
18B16	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de métal corrodé et altéré.		
18B16	5.1.1	Os	ossements	30	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont plusieurs de gros mammifère.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B16	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dent dont la racine est manquante.		
18B16	5.1.4	Coquille	bivalve	5	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquilles de mollusque.		
18B17	1.1.1.13	TCG Vallauris	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments à pâte rose foncé riche en quartz et glaçure incolore tachetée. Un fragment affiche une surface noircie.		
18B17	1.1.1.102	TCG rouge engobe glaç inc 1	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petit fragment à pâte orange brunâtre avec inclusions de quartz, engobe blanc et glaçure incolore d'aspect jaune è décor vert indéterminé. Escoussens.		
18B17	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments.		
18B17	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	cntenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte rose dont la surface est presque entièrement exfoliée.		
18B17	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte rose plus ou moins foncée avec glaçure verte sur engobe blanc. Petits tessons.		
18B17	1.1.1.41	TCG Staff slip sans engobe	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Très petit fragment de rebord droit.		
18B17	1.1.2.1	Faïence blanche	objet en applique	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'un objet circulaire plat à rebord droit à pâte chamois pâle, émail bleuté et décor peint dans un camaïeu bleu sur une surface, qui semble illustrer des herbes hautes et une plante en épi à l'intérieur d'un trait bleu qui court le long du rebord. Diam.: plus ou moins 10 cm? Nevers?		
18B17	1.1.2.1	Faïence blanche	gobelet ou tasse	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont un de paroi à rebord éversé à lèvre arrondie et trois de corps. La pâte chamois pâle dense est revêtue d'un émail beige pâle et la surface extérieure est ornée d'un décor à motif de lambrequins peint en bleu foncé.		
18B17	1.1.2.1	Faïence blanche	grand bol?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de paroi à rebord droit muni d'une bande avec motif floral peint bleu et rouge au rebord extérieur. Style de Rouen.		
18B17	1.1.2.1	Faïence blanche	grand plat	1	0	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de corps et de rebord ou marli à pâte légèrement rosée et émail bleuté muni d'une bande à motif indéterminé peint bleu et rouge au rebord incomplet.		
18B17	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette	3	3	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de marli dont un à pâte chamois, un à pâte jaune et un à pâte légèrement rosée. Les trois sont munis d'un émail légèrement bleuté orné d'une bande à motif géométrique peint bleu au rebord.		
18B17	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	45	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont plusieurs sont très petits, parmi lesquels 12 sont munis d'un décor peint en bleu (11) et de lignes parallèles bleues et noires (1). La majorité des tessons affichent une pâte chamois et un émail bleuté pâle.		
18B17	1.1.2.2	Faïence brune	couvercle?	3	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments dont un de bord de collerette horizontale et tessons de paroi, le tout à pâte orange rougeâtre.		
18B17	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte rose foncé dont un de fond plat à talon évasé et tessons de paroi.		
18B17	1.1.2.3	Faïence jaspée	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Très petit fragment de rebord droit à glaçure brune dégradée de blanc sur le rebord extérieur.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B17	1.1.2.21	Cream coloured	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de rebord à décor moulé indéterminé et glaçure verte sur la surface extérieure.		
18B17	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	8	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec gros trous de fumée.		
18B17	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	ppe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de paroi et de rebord sans décor.		
18B17	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à décor bleu indéterminé sur la surface intérieure.		
18B17	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragments avec rehauts de bleu sur une surface.		
18B17	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont deux à décor peint bleu indéterminé sur la surface intérieure, un à décor peint rouge et doré et un sans décor.		
18B17	1.1.1.31	TCG avec glaçure	jarre	4	0	4.1.5	Alimentation, entreposage des aliments	Frag	Fragms épais dont trois de fond plat et un de fond plat avec partie inférieure légèrement cintrée du corps. Pâte chamois pâle très dure et rugueuse avec gros grains de sable, surface intérieurs avec glaçure au plomb teintée jaune qui laisse voir les impuretés de la pâte. Objet présente plusieurs caractéristiques des terres cuites ibériques mais sa forme ne correspond pas.		
18B17	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un de paroi à motif de losanges avec rebord droit à lèvre arrondi moulé dans un moule-ébauche à motif et tesson de paroi.		
18B17	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle à cinq côtés en verre enroulé dont les extrémités plus ou moins droites montrent des traces de l'enroulement du verre. Long.: 1,5 cm; diam.: 1 cm. Kidd WIIf.		x
18B17	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.		
18B17	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats dont deux sont recouverts d'une couche de patine très épaisse.		
18B17	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	boutelle?	18	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments dont certains sont très petits, incluant deux tessons d'ouverture à lèvre arrondie.		
18B17	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	19	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de talon arrondi et de paroi.		
18B17	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle circulaire en verre étiré. Long.: 0,2 cm; diam.: 0,3 cm.		
18B17	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle circulaire qui semble être fabriquée à partir de verre enroulé. L'une des extrémités du trou de suspension est renflée tandis que l'autre est courbée vers l'intérieur. Long.: 0,7 cm; diam.: 1,1 cm. KiddWIb4.		x
18B17	1.99	Céramique altérée	résidus	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments de bouteille altérés par la chaleur.		
18B17	1.99	Céramique altérée	résidus	1	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Fragment de paroi dont la patine est trop épaisse pour en déterminer la couleur.		
18B17	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	11	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés dont trois à tête circulaire plate.		
18B17	3.1.2.1	Cuivre ind	épingle	3	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Inc	Épingles dont une à tête enroulée dont la tige est incomplète et deux fragments du fut.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B17	3.1.4.1	Plomb	balle	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle avec protubérance à un pôle et ligne de moule. Diam.: 1,6 cm.		
18B17	3.1.4.1	Plomb	résdus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Disque plat de forme irrégulière dont les surfaces ne montrent aucune inscription ni décor. Diam.: plus ou moins 1,8 cm.		
18B17	5.1.1	Os	ossements	362	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont plusieurs de gros mammifère et deux blanchis.		
18B17	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18B17	5.1.2	Ivoire	dent	5	5	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dents dont les racines sont manquantes.		
18B17	5.1.4	Coquille	bivalve	3	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquille d”huître.		
18B18	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi dont un est glaçuré sur les deux surfaces.		
18B18	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte rose foncé grossière dont deux sont glaçurés sur les deux surfaces.		
18B18	1.1.2.1	Faïence blanche	grand bol?	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments jointifs formant le fond plat à talon renflé et profilé en V et partie inférieur de la paroi, à pâte rosée et couche mince d’émail bleuté.		
18B18	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant à anse	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petit fragment d’anse fine à corps ovoïde, pâte chamois et émail bleuté dont le dessus est orné de traits pents en bleu.		
18B18	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont certains sont très petits. Trois à pâte jaune et émail grisâtre, et trois à pâte rosée dnt deux à émail blanc et un à émail bleu pâle.		
18B18	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments.		
18B18	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de paroi.		
18B18	1.2.1.41	GG rhénan gris	pichet?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de col cylindrique à rebord droit.		
18B18	1.99	Céramique altérée	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment chauffé.		
18B18	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petit fragment plat.		
18B18	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments.		
18B18	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments.		
18B18	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle circulaire en verre étiré bleu foncé. Long.: 0,2 cm; diam.: 0,3 cm.		
18B18	5.1.1	Os	ossements	56	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments de gros mammifère.		
18B18	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères		Fragment de mâchoire avec dent.		
18B18	5.1.2	Ivoire	dent	3	2	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont les racines sont manquantes.		
18B18	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petits fragments de coquille.		
18B18	3.1.1.1	Fer ind	résidus	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Objet ovale plat dont l’identification est impossible vu la corrosion importante qui cache sa forme. Long. résiduelle: 9,5 cm; larg. max.: 4,5 cm.		
18B18	3.1.1.1	Fer ind	clou ndéterminé	1	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou corrodé.		
18B18	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Comp	Clous < tête circulaire plate et à pointe effilé pour un tandis que la pointe de l’aute est manquante.		
18B18	3.1.2.1	Cuivre ind	épingle	1	0	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Fut d’épingle dont les extrémités sont manquantes.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B18	3.1.2.1	Cuivre ind	retaille?	1	0	1.3.6.2	Métal cuivreux, résidus	Frag	Objet triangulaire plat muni d'une perforation plus ou moins carrée sur un coin (faite avec un clou?) et dont un rebord et une partie d'un deuxième rebord montre des traces de découpe. Dms max.: 1,3 cm sur 1,3 cm.		
18B18	3.1.2.1	Cuivre ind	retaille?	1	0	1.3.6.2	Métal cuivreux, résidus	Frag	Objet triangulaire plat muni d'une perforation plus ou moins carrée sur un coin (faite avec un clou?) et dont un rebord et une partie d'un deuxième rebord montre des traces de découpe. Dims max.: 1,3 cm sur 1,3 cm.		
18B19 m14 Q NE	3.1.1.1	Fer ind	résidus	1	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Concrétion.		
18B19 m14 Q NE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B19 m14 Q NO	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit fragment blanchi.		
18B19 m14 Q SE	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments dont quatre blanchis.		
18B19 m15 Q NE	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment à pâte grisâtre.		
18B19 m15 Q NE	3.1.4.1	Plomb	chevrotine?	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Frag	Objet plus ou moins circulaire qui semble avoir été déformé par impact.		
18B19 m15 Q NE	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B19 m15 Q NO	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B19 m15 Q SE	4.4.3	Scories	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment.		
18B19 m16 Q SO	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte grise.		
18B19 m17 Q SO	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit fragment blanchi.		
18B19 m18 Q. NE	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment.		
18B19 m18 Q. NE	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine de 0,5 cm de diam.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B19 m18 Q. NE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B19 m18 Q. NO	2.99	Verre altéré	résidus	1	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Petit fragment extrèmement patiné.		
18B19 m18 Q. NO	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Comp	Clou forgé à tête plus ou moins circulaire plate, tige à corps rectangulaire et pointe plus ou moins aplatie. Long.: 8 cm.		
18B19 m18 Q. NO	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments dont un blanchi.		
18B19 m19 Q. SE	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec épaisse patine.		
18B19 m19 Q. SE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment.		
18B19 m19 Q. SE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit fragment blanchi.		
18B19 m19 Q. SE	5.1.2	Ivoire	dent	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B19 m19 Q. SE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B19 m20 Q. NE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B19 m20 Q. SE	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B19 m20 Q. SO	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment.		
18B19 m20 Q. SO	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B19 m21 Q. NE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B19 m21 Q. SE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B19 m23 Q. NE	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Petits fragments dont un blanchi.		
18B19 m23 Q. NO	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine écrasée par impact d'un diamètre de 0,3 cm.		
18B19 m23 Q. SE	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Petits fragments dont un blanchi.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B19 m23 Q. SO	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B19 m24 Q. NE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Petit fragment.		
18B19 m24 Q. NO	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Petit fragment blanchi.		
18B19 m25 Q. SE	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	2	2	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotines d'un diamètre de 0,39 cm.		
18B19 m26 Q. NE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit fragment blanchi.		
18B19 m26 Q. SE	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à pâte altérée grisâtre avec glaçure verte sur une surface et altérée sur l'autre surface.		
18B19 m26 Q. SE	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
18B19 m27 Q. NE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B19 m27 Q. SE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragment.		
18B19 m27 Q. SE trace Z2	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18B19 m27 Q. SO	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B19 m28 Q. SE	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Petits fragments dont deux blanchis.		
18B19 m28 Q. SO	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de pâte exfoliée et usée.		
18B19 m28 Q. SO	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Petits fragments dont cinq blanchis.		
18B19 Q NO	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B19 Q SO	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B20	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique?	2	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments dont un à pâte orange et l'autre à pâte chamois rosâtre.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B20	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	91	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments à gros trou de fumée dont deux d'embout droit, un noirci et 11 à décor géométrique réalisé à la mollette.		
18B20	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	9	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont deux de base à éperon et sept de paroi dont un avec une partie du rebord droit.		
18B20	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à motif de blé moulé.		
18B20	1.1.2.21	Cream coloured	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment à décor moulé indéterminé et glaçure verte sur les deux surfaces.		
18B20	1.1.2.31	Creamware	assiette	15	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont un de marli à motif Queen, un de fond à pied fraisé, 11 de fond plat et deux de paroi/bouge.		
18B20	1.1.2.31	Creamware	assiette	7	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont deux de marli octogonal à motif de diamant moulé au rebord et fragments plats.		
18B20	1.1.2.31	Creamware	pichet?	4	0	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments de paroi à décor de bandes tournassées. Pichet en forme de baril?		
18B20	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	marmite?	3	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragments dont un comprenant une partie du col et du rebord à lèvre rabattue et deux de paroi. Les tessons affichent une pâte chamois grisâtre dure avec inclusion de sable, de grains de quarts et de quelques rares grains ocreux et la surface intérieure est couverte d'une glaçure transparente d'aspect jaune. Cox.		
18B20	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	3	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi à paroi mince, pâte chamois grisâtre dense avec quelques inclusions de sable et de rares grains ocreux, surface intérieure avec glaçure incolore d'aspect jaune verdâtre laissant transparaître les impuretés de la pâte, et glaçure brune sur la surface extérieure. Origine fort probablement française.		
18B20	1.1.1.15	TCG ibérique avec glaçure	jarre?	4	0	4.1.5	Alimentation, entreposage des aliments	Frag	Fragments dont un de fond plat et trois de paroi. Le corps très épais montre une pâte grossière orange à coeur gris avec inclusions de quartz, de quelques grains ocreux et particules blanches, la surface intérieure montre une glaçure jaune très altérée. La surface extérieure est elle aussi exfoliée. Autre fragment dans 18B28.		
18B20	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pichet?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de rebord à renflement en V au rebord et à lèvre arrondie. La glaçure verte recouvre les deux surfaces. Autre fragment dans 18B9.		
18B20	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	78	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18B20	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pichet?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de la partie supérieure de l'anse qui était rattachée au rebord du contenant. Sa surface est concave et est glaçurée.		
18B20	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant à anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à corps plus ou moins carré glaçuré sur toutes ses surfaces.		
18B20	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.		Fragment de rebord légèrement éversé à lèvre ronde. Pâte grise et glaçure sur toutes les surfaces.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B20	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	jatte ou terrine	8	2	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dont un de rebord incomplet, un autre de rebord plat à lèvre carrée, deux jointifs de fond plat et partie inférieure de corps tronconique et quatre de paroi dont un à surface exfoliée.		
18B20	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de rebord à lèvre arrondie.		
18B20	1.1.1.31	TCG avec glaçure	jatte	3	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dont deux jointifs du rebord étalé légèrement concave et petite partie du corps. La surface de la pâte chamois grisâtre est totalement exfoliée. Elle comprend des vésicules et des inclusions de sable et de quartz.		
18B20	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	9	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte rose et surface exfoliée. Plusieurs objets.		
18B20	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant à anse	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments d'anse à pâte rose et surface ravalée de couleur chamois exfoliée en totalité. La pâte comprend de nombreuses particules de quartz et des inclusions ocreuses.		
18B20	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	14	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois dont les surfaces sont entièrement exfoliées.		
18B20	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant à anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de la partie supérieure d'une anse coudée à pâte chamois rosâtre dont la surface est entièrement exfoliée.		
18B20	1.1.1.21	TCG Italie du nord	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte rouge clair et glaçure brun roux sur les deux surfaces.		
18B20	1.1.1.35	TCG locale glaçure coloration multi	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.		Fragments dont un de rebord à lèvre arrondie et un de paroi. Pâte beige rosâtre et glaçure incolore avec traînées vertes et brunes sur la surface intérieure.		
18B20	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment exfolié à pâte orange avec de nombreuses inclusions de quartz.		
18B20	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure vert foncé sur la surface intérieure.		
18B20	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte orange clair et glaçure d'apparence brune sur la surface intérieure dont trois de fond et neuf de paroi.		
18B20	1.1.1.101	TCG Saintonge	jatte	32	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments à pâte rosée et glaçure verte sur engobe blanc à l'intérieur dont cinq de rebord incomplet, trois de fond plat dont un à surface extérieure noircie et 24 de paroi.		
18B20	1.1.1.101	TCG Saintonge	jatte	5	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragms à pâte rose dont un avec ptie corps tronconique et du rebord à aile avec lèvre soulignée d'un filet creux, et 4 de paroi. Engobe blanc sur surface intérieure, sur rebord et débordant de la lèvre, glaçure incolore d'aspect jaune sur l'intérieur, brune sur rebord et taches brunes et vertes sur lèvre. Diam. rebord: 28 cm.		
18B20	1.1.1.107	TCG Staff slip engobe blanc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de corps à décor ondulé réalisé à la burette sur la surface extérieure.		
18B20	1.1.2.1	Faïence blanche	pot de chambre?	2	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragments jointifs de rebord éversé incomplet à pâte chamois et émail bleuté		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B20	1.1.2.1	Faïence blanche	bol?	1	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment de rebord plus ou moins étalé à pâte chamois jaunâtre et émail bleuté		
18B20	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	38	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont n petit de rebord et tessons de paroi, le tout à pâte chamois parfois jaunâtre et émail bleuté et blanc grisâtre.		
18B20	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	17	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte rose plus ou moins foncé à pâte blanc grisâtre et bleuté.		
18B20	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant à anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec empreinte d'attache d'anse cassée. Pâte rose et émail blanc grisâtre épais.		
18B20	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	27	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un à pâte chamois, décor saupoudré violet sur l'extérieur et peint vert sur l'intérieur et cinq à décor peint polychrome jaune, noir et bleu à pâte rosée (autre tesson dans 18B25), et 20 à décor peint en camaïeu de bleu dont certains sont très petits.		
18B20	1.1.2.1	Faïence blanche	asiette ou plat	1	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment de rebord droit à pâte chamois et émail bleuté avec amorce de décor bleu.		
18B20	1.1.2.1	Faïence blanche	résidus	7	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments de faïence altérés par la chaleur.		
18B20	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont certains sont très petits, dont quatre à décor incisé rehaussé de bleu (2) et violet (1).		
18B20	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette?	2	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont un à décor de rinceaux moulés et u de fond plat.		
18B20	1.3.2.99	PF dure indéterminée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de corps.		
18B20	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18B20	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	25	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	petits fragments plats.		
18B20	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	9	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments.		
18B20	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments.		
18B20	2.2.2.1	Verre teinté fougère gris	verre à tige	18	2	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments dont un de base de coupe avec bouton, deux de tige à anneaux et fragments de paroi très fins.		
18B20	2.4.1.3	Verre pol superposé 3	contenant?	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits tessons dont un de paroi en verre opaque blanc bleuté couvert d'une épaisse patine dont la surface extérieure est munie de deux bandes parallèles rouge et bleue et un de rebord droit du même matériau. Autre fragment dans 18B6.		x
18B20	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	29	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont un de goulot incomplet à lèvre droite et bague en V en verre ajouté et tessons de paroi.		
18B20	2.99	Verre altéré	résidus	15	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Fragments non identifiables vu l'épaisse couche de patine.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B20	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	3	2	4.4.6	Parures et bijoux	Comp	Une perle entière et deux fragments jointifs formant une deuxième perle dont il ne manque qu'un éclat. Perles oblongues légèrement cintrées de forme irrégulière et aux extrémités arrondies (forme d'arachide) en verre étiré. Perle entière: long.: 1,4 cm; diam. max.: 0,6 cm; deuxième perle: 1,2 cm; diam.: 0,8 cm.		
18B20	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle circulaire entière en verre étiré. Long.: 0,4 cm; diam. max.: 0,5 cm.		
18B20	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle circulaire entière en verre étiré. Long.: 0,1 cm; diam. max.: 0,2 cm.		
18B20	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle en forme d'anneau de forme irrégulière entière en verre étiré. La perle affiche des traces d'usure aux extrémités. Long.: 0,2 cm; diam. max.: 0,4 cm.		x
18B20	2.4.2.5	Verre pol intercalé 5	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Perle oblongue (ou ovale) cassée au mitan, en verre étiré transparent bleu décorée de trois ensembles de trois stries qui comportent une strie en verre opaque orange bordée de deux stries en verre opaque blanc. Long. résiduelle: 0,4 cm; diam. max.: 0,7 cm. https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/216256. Perles identiques dans 18B11 et 18B6.		
18B20	2.4.2.5	Verre pol intercalé 5	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Perle oblongue cassée au mitan et sur la longueur en verre opaque blanc patiné avec petit sillon sur la surface qui témoigne d'une insertion de verre disparue.		
18B20	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle torsadée en verre étiré avec épaisse couche de patine et avec extrémités usées. Long.: 1,4 cm; diam.: 0,5 cm.		
18B20	2.3.1.5	V col transp bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle circulaire en verre étiré. Long.: 0,2 cm; diam.: 0,2 cm.		
18B20	2.3.1.6	V col transp bleu foncé	perle	3	3	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petites perles en forme d'anneau en verre étiré. Perle a: long.: 0,2 cm; diam.: 0,3 cm; perle b: 0,1 cm; diam.: 0,3 cm; perle c: 0,1 cm; diam.: 0,2 cm.		
18B20	2.3.2.8	V col opaque vert	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde en verre enroulé, avec marques d'enroulement aux extrémités. Long.: 0,5 cm; diam.: 0,5 cm.		
18B20	2.3.2.10	V col opaque noir	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Recon	Perle ronde cassée en deux sur la longueur en verre étiré. Long.: 0,6 cm; diam.: 0,7 cm.		
18B20	3.1.1.1	Fer ind	bande	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de bandes aux extrémités cassées.		
18B20	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	10	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous trop corrodés pour être identifiés.		
18B20	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	78	55	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate.		
18B20	3.1.2.1	Cuivre ind	épingle	4	3	1.5.8.1	Tissus, outils	Inc	Fragments dont trois comprenant le fût et la tête enroulée et un de fût aux extrémités manquantes.		
18B20	3.1.4.1	Plomb	balle	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle entière avec pédoncule et trace de moule à l'équateur. Diam.: 1,3 cm.		
18B20	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	2	2	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotines dont une écrasée par l'impact. Diam.: 0,5 cm et 0,4 cm.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B20	4.1.8	Silex	pierre à fusil	2	2	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Ent	Pierres à fusil taillées sur éclat en silex brun pâte et un en silex gris foncé à talon arrondi, mèche rectiligne et profil en coin dont il ne manque que quelques éclats. Dims de la première: 2,1 cm sur 2,3 cm sur 0,4 cm; dims de la deuxième: 2,1 cm sur 2,5 cm sur 0,7 cm.		
18B20	5.1.1	Os	ossements	788	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de cornillon et dont 43 sont blanchis.		
18B20	5.1.1	Os	ossements	22	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18B20	5.1.1	Os	ossements	11	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.		
18B20	5.1.2	Ivoire	dent	26	13	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments sans racine.		
18B20	5.1.4	Coquille	bivalve	12	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments.		
18B20	5.1.6	Charbon	résidus	6	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments de bois carbonisé.		
18B21	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange dont la surface intérieure est complètement exfoliée.		
18B21	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord droit à pâte orange avec inclusions de sable, de quartz et de particules blanches dont la surface intérieure est couverte d'une glaçure brune à reflets métallisants. Le tesson recolle avec un autre dans 18B11.		*
18B21	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un avec rebord droit à pâte chamois et émail bleuté avec taches plus foncées sur la surface extérieure et fragments à pâte chamois jaunâtre et émail gris.		
18B21	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment à large trou de fumée.		
18B21	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	vitre?	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18B21	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi.		
18B21	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate et à tige à corps carré dont les pointes sont manquantes. Un des clous est assez gros.		
18B21	3.1.1.11	Fer forgé	tige	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tige à corps carré tordue dont les extrémités semblent être manquantes.		
18B21	5.1.1	Os	ossements	8	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de mâchoire avec deux dents.		
18B21	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments dont un blanchi.		
18B21	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquille d'huître.		
18B22	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec glaçure sur la surface intérieure.		
18B22	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rose foncé et glaçure translucide d'apparence rousse avec tache brune.		
18B22	1.1.1.41	TCG Staff slip sans engobe	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi avec bande à l'oxyde de fer sur la surface extérieure.		
18B22	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois dont un très petit à émail blanc et un, plus gros, avec émail bleuté et décor peint apparenté à des lambrequins.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B22	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	3	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments à gros trop de fumée dont deux de tuyau et un comprenant une partie du tuyau et la base du fourneau avec talon.		
18B22	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18B22	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18B22	1.99	Céramique altérée	résidus	1	1	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment de rebord très altéré.		
18B22	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats dont un récent.		
18B22	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.		
18B22	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de corps.		
18B22	5.1.1	Os	ossements	42	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont trois blanchis.		
18B22	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dent dont la racine est manquante.		
18B23	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte grise et résidus de glaçure sur une surface.		
18B23	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange pâle dense et dure, et glaçure incolore d'aspect brun sur la surface intérieure.		
18B23	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18B23	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont trois à pâte rosée parmi lesquels deux à émail bleuté et un à émail blanc, et deux à pâte chamois dot un à émail blanc et motifpeit bleu indéterminé sur une surface et un à émail bleuté.		
18B23	1.1.2.31	Creamware	assiette ou plat	3	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragments dont un petit de rebord droit, un comprenant une partie de bouge et de marli, et un de fond.		
18B23	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments à large trou de fumée.		
18B23	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment incomplet de rebord à décor moulé indéterminé.		
18B23	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette ou plat	1	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Petit fragment de rebord à décor perlé.		
18B23	1.3.2.21	PF dure européenne	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à décor peint en bleu sur la surface extérieure.		
18B23	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petit fragment plat.		
18B23	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord droit.		
18B23	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille carrée	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi à pan plat avec coin arrondi, couleur vert par très foncé.		
18B23	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Petits fragments de paroi.		
18B23	2.99	Verre altéré	résidus	5	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments déformés par la chaleur.		
18B23	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous forgés à tête circulaire plate très corrodés et fragiles.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B23	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Pierre à fusil en silex blond taillée sur lame dont seuls quelques éclats sont manquants. Dims: 3 cm sur 3,7 cm sur 0,8 cm.		x
18B23	5.1.1	Os	ossements	28	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi.		
18B23	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18B23	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille d'huître.		
18B24	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique?	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Petit fragment présentant une petite partie de surface plate. Pâte orange sableuse au toucher avec inclusions de sale, de quartz, de particules blanches et de grains d'ocre.		
18B24	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pot?	1	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie et glaçure sur les deux surfaces de la pâte grise.		
18B24	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un à pâte chamois complètement exfolié.		
18B24	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	marmite?	2	0	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragments de paroi minces à pâte chamois rosé dont la surface intérieure montre quelques éclaboussures de glaçure. Répond à la description des terres cite de Cox de Catalo.		
18B24	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	jatte ou terrine	2	2	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dont un de rebord étalé à lèvre plate avec glaçure écaillée sur la surface intérieure et sur le sommet de la lèvre, et tesson de rebord légèrement éversé sont la surface est entièrement exfoliée.		
18B24	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange pâle et glaçure incolore d'aspect brun tavelée sur la surface intérieure et qui est altérée par la chaleur. Ressemble à du local ancien.		
18B24	1.1.1.34	TCG locale glaç tachetée verte	terrine	6	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments à pâte orange rosâtre dont un de rebord incomplet avec amorce de bec verseur et tessons de paroi dont quatre sont totalement exfoliés.		
18B24	1.1.1.101	TCG Saintonge	plat à aile	7	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragments dont au mois deux sont jointifs, comprenant un tesson de rebord à aile avec filet creux qui souligne le contour de la lèvre et fragments de paroi dont la surface intérieure est couverte d'un engobe blanc et d'une glaçure vert pomme. L'extérieur montre des éclaboussures de glaçure verte.		
18B24	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont la surface intérieure est couverte d'un engobe blanc et d'une glaçure incolore d'aspect jaune, tandis que l'extérieur est muni d'une glaçure verte.		
18B24	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	11	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont plusieurs sont très petits. Trois tessons à pâte rose pâle dont deux avec émail blanc et un à émail bleuté et décor bleu sur une surface, deux à pâte jaunâtre dont un entièrement exfolié et un à émail bleuté et décor bleu indéterminé et six à pâte chamois dont trois à émail grisâtre et trois à émail bleuté et décor peint bleu.		
18B24	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits tessons de rebord.		
18B24	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	16	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec gros trous de fumée.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B24	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de paroi dont un à décor moulé indéterminé.		
18B24	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18B24	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit tesson de paroi à décor peint bleu sur la surface extérieure.		
18B24	1.99	Céramique altérée	pichet?	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments jointifs carbonisés.		
18B24	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18B24	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	bouchon de carafe?	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Tenon de bouchon qui s'élargit légèrement vers le col à facette cassé à la base de la tête manquante. L'extrémité inférieure est droite et deux traces de moule montent le long de la paroi de la base jusqu'au sommet. Long. résiduelle: 2,9 cm; long. tenon: 2,2 cm; diam. max.: 1,7 cm.		
18B24	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord droit.		
18B24	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	7	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats relativement épais et assez foncés.		
18B24	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18B24	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.		
18B24	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	vitre	5	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18B24	2.2.2.1	Verre teinté fougère gris	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi.		
18B24	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi.		
18B24	2.99	Verre altéré	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment de verre incolore craquelé.		
18B24	2.99	Verre altéré	résidus	3	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Fragments recouverts d'une épaisse couche de patine.		
18B24	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	20	17	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate.		
18B24	3.1.4.1	Plomb	balle	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle balle avec marque de moule à l'équateur. Diam.: 1,4 cm.		
18B24	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Pierre à fusil taillée sur éclat entière en silex brun pâle qui semble neuve. Dims: 2 cm sur 2,3 cm sur 0,7 cm.		
18B24	5.1.1	Os	ossements	81	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont quatre blanchis.		
18B24	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18B24	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B24	5.1.4	Coquille	bivalve	5	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquille d'huître.		
18B25	1.1.1.21	TCG Italie du nord	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à pâte rouge orangé dont les surfaces sont couvertes d'une glaçure d'aspect brun dont l'extérieur présente des reflets métallisants.		
18B25	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à pâte orange dont la surface est exfoliée.		
18B25	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenat	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange pâle.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B25	1.1.2.1	Faïence blanche	bol?	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment comprenant le fond plat à talon renflé et base de la paroi ouverte (globulaire?) à pâte rose pâle et émail blanc sur toutes les surfaces sauf le fond.		
18B25	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un à pâte rosée et émail blanc à décor peint polychrome orange, jaune et noir (autre tesson dans 18B20) et un à pâte chamois et émail bleu pâle à décor peint bleu et violet sur l'extérieur et bleu sur l'intérieur.		
18B25	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment comprenant le tuyau qui a été raccourci et effilé vers l'embout droit retravaillé et le talon avec marque imprimée (voir catalogue). Brûe-gueule. Long. résiduelle: 3,1 cm.		x
18B25	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de corps.		
18B25	2.99	Verre altéré	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat à rebord droit avec épaisse patine.		
18B25	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Comp	Clous forgés à tête circulaire plate dont trois sont complets.		
18B25	3.1.1.11	Fer forgé	tige ou clou	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tige masquée par la corrosion.		
18B25	5.1.1	Os	ossements	12	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B25	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment d'os de petit oiseau.		
18B25	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment de mâchoire avec une molaire de ruminant.		
18B25	5.1.2	Ivoire	dent	2	2	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Molaires de ruminant aux racines incomplètes.		
18B26 m31 Q. NE n1	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de tiges corrodées.		
18B26 m31 Q. NE n1	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragment.		
18B26 m31 Q. NE n1	2.99	Verre altéré	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.		
18B26 m31 Q. NE n2	5.1.1	Os	ossements	12	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B26 m31 Q. NO n1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment.		
18B26 m31 Q. NO n1	4.4.3	Scories	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment.		
18B26 m31 Q. NO n1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.		
18B26 m31 Q. NO n1	3.1.1.1	Fer ind	tige ou clou	2	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de tiges corrodées.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B26 m31 Q. NO n1	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B26 m31 Q. NO n2	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou à tête circulaire plate.		
18B26 m31 Q. NO n2	5.1.1	Os	ossements	9	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B26 m31 Q. SE n1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment.		
18B26 m31 Q. SE n2	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle circulaire en verre étiré. Long.: 0,2cm; diam.: 0,23 cm.		
18B26 m31 Q. SE n2	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragment.		
18B26 m31 Q. SO n1	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B26 m31 Q. SO n2	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments dont un blanchi.		
18B26 m31 Q. SO n2	3.1.2.1	Cuivre ind	épingle	2	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Gragments dont un avec tête enroulé et un de fût sans ses extrémités.		
18B26 m32 Q.NE n1	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou forgé à tête circulaire plate.		
18B26 m32 Q.NE n1	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Grosse chevrotine d'un diamètre de 0,5 cm.		
18B26 m32 Q.NE n1	5.1.6	Charbon	échantillon	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment.		
18B26 m32 Q.NO n1	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment avec épaisse patine.		
18B26 m32 Q.NO n1	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou forgé à tête circulaire plate.		
18B26 m32 Q.NO n1	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B26 m32 Q.NO n2	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment blanchi.		
18B26 m32 Q.SE n1	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Grosse chevrotine d'un diamètre de 0,4 cm.		
18B26 m32 Q.SO n1	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Grosse chevrotine d'un diamètre de 0,5 cm.		
18B26 m32 Q.SO n1	4.4.3	Scories	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment.		
18B26 m32 Q.SO n1	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18B26 m32 Q.SO n2	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B26 m32 Q.SO perturb ation sud	4.4.2	Laitier	brique	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Petit fragment du coin de la brique de couleur noire.		
18B26 m32 Q.SO perturb ation sud	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pourrait appartenir à la coupe d'un verre à tige.		
18B26 m32 Q.SO perturb ation sud	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Recon	Clous forgés dont un à tête rectangulaire étroite et un à tête circulaire.		
18B26 m32 Q.SO perturb ation sud	3.1.1.3	Fonte	plaque	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi cassée.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B26 m32 Q.SO perturb ation sud	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragment.		
18B26 m33 Q.NE	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments blanchis.		
18B26 m33 Q.NO n1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec large trou de fumée.		
18B26 m33 Q.NO n1	2.99	Verre altéré	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petit fragment fondu.		
18B26 m33 Q.NO n1	3.1.1.1	Fer ind	tige	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de petites tiges à corps rond aux extrémités manquantes.		
18B26 m33 Q.NO n1	3.1.1.1	Fer ind	crochet?	1	0	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Frag	Tige courbée à corps rond aux extrémités manquantes.		
18B26 m33 Q.NO n1	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	2	2	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotines d’un diamètre de 0,4 cm.		
18B26 m33 Q.NO n1	4.1.8	Silex	pierre à pistolet	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Comp	Pierre à pistolet taillée sur éclats en silex brun dont des éclats sont manquants sur le fil. Dims: 1,76 cm sur 1,97 cm sur 0,5 cm.		
18B26 m33 Q.NO n1	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B26 m33 Q.SE n1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec large trou de fumée.		
18B26 m33 Q.SE n1	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de corps avec épaisse couche de patine.		
18B26 m33 Q.SE n1	2.4.1.1	Verre pol superposé 1	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle tubulaire de type “cornaline d’Alep” en verre étiré rouge sur incolore. Long.: 0,75 cm; diam.: 0,26 cm.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B26 m33 Q.SE n1	3.1.1.1	Fer ind	goupille?	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Tige à corps rond avec petite tête circulaire bombée dont l'autre extrémité est manquante.		
18B26 m33 Q.SE n1	3.1.4.1	Plomb	balle	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle entière avec fine marque de moule à l'équateur. Diam.: 1,1 cm.		
18B26 m33 Q.SE n1	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine aplatie. Diam.: 0,46 cm.		
18B26 m33 Q.SE n1	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi.		
18B26 m33 Q.SE n1	5.2	Solides fibreux	graine	1	1	6.2	Végétaux	Comp	Graine de cucurbitacé.		
18B26 m33 Q.SO n1	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B26 m33 Q.SO n1	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou forgé dont la tête est masquée par la corrosion.		
18B26 m33 Q.SO n1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment avec large trou de fumée.		
18B26 m35 Q.NE n1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec large trou de fumée et décor à motif géométrique réalisé à la molette.		
18B26 m35 Q.NE n1	3.1.1.1	Fer ind	tige ou clou	3	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Fragments dont un à tête circulaire et deux aux extrémités manquantes.		
18B26 m35 Q.NE n1	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine d'un diamètre de 0,64 cm.		
18B26 m35 Q.NE n1	3.1.4.1	Plomb	balle	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle entière avec fine marque de moule à l'équateur et protubérance à un pôle. Diam.: 1,3 cm.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B26 m35 Q.NE n1	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B26 m35 Q.NE n1	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.		
18B26 m35 Q.NE n1	5.1.2	Ivoire	dent	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B26 m35 Q.NE n1	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petits fragments.		
18B26 m35 Q.SE n1	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments blanchis.		
18B26 m35 Q.SO n1	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments dont un blanchi.		
18B26 m35 Q.SO n1	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tige courbée corrodée.		
18B26 m35 Q.SO n1	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine d’un diamètre de 0,88 cm.		
18B26 m36 Q.NO n1	1.99	Céramique altérée	contenant	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petit fragment altéré.		
18B26 m36 Q.NO n1	4.1.13	Pierre	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle annulaire taillée et meulée dans une pierre noire, probablement de la stéatite. Long.: 0,57 cm; diam. ext.: 0,94 cm; diam. int.: 0,28 cm.		x
18B26 m36 Q.NO n1	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments.		
18B26 m36 Q.SE n1	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B26 m36 Q.SE n1	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments dont quatre blanchis..		
18B26 m36 Q.SE n1	5.1.4	Coquille	mollusque	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petits fragments de coquille de gastéropode.		
18B26 m36 Q.SO n1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec large trou de fumée.		
18B26 m36 Q.SO n1	2.99	Verre altéré	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Très petit fragment de rebord dont la surface est patinée.		
18B26 m36 Q.SO n1	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine d’un diamètre de 0,47 cm.		
18B26 m36 Q.SO n1	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments dont cinq blanchis..		
18B26 m36 Q.SO n1	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille.		
18B26 m36 Q.SO n1	2.4.1.1	Verre pol superposé 1	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Comp	Perle tubulaire de type “cornaline d’Alep” en verre étiré rouge sur incolore dont la surface est altérée (patine) et dont les extrémités sont ébréchées. Long.: !,75 cm; diam.: 0,27 cm.		
18B26 m37 Q.NE	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec large trou de fumée.		
18B26 m37 Q.NE	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou forgé à tête circulaire et tige pliée.		
18B26 m37 Q.NE	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petit fragment de coquille.		
18B26 m37 Q.NO	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment.		
18B26 m37 Q.NO n1	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou forgé à tête rectangulaire étroite.		
18B26 m37 Q.SE	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec large trou de fumée.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B26 m37 Q.SE	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux blanchis.		
18B26 m37 Q.SE	3.1.1.2	Acier	couteau-lame?	1	1	7.2	Multiples	Comp	Bande légèrement courbée dont l'extrémité étroite est renflée tandis que l'autre, plus large, est droite aux coins légèrement arrondie et semble complète. Un des long côtés est plus épais, représentant probablement le dos de la lame. Identification définitive après restauration.		R
18B26 m37 Q.SO	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment.		
18B26 m37 Q.SO	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment.		
18B26 m37 Q.SO	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Grosse chevrotine avec protubérance au pôle et marque de mule à l'équateur. Diam.: 0,6 cm.		
18B26 m37 Q.SO	3.1.4.1	Plomb	bande	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Mince bande pliée.		
18B26 m37 Q.SO	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux blanchis.		
18B26 m37 Q.SO	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B26 m39 Q.NO	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B26 m39 Q.SE	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec glaçure verte sur la surface intérieure.		
18B26 m39 Q.SE	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine d'un diamètre de 0,4 cm.		
18B26 m39 Q.SO	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont la surface intérieure est exfoliée. Néanmoins, la couleur de la pâte permet de penser que le tesson état recouvert de glaçure verte à l'origine.		
18B26 m39 Q.SO	2.99	Verre altéré	résidus	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit éclat de verre dont la patine ne permet pas d'en déterminer la couleur.		
18B26 m39 Q.SO	5.1.1	Os	ossements	8	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B26 m39 Q.SO	5.1.4	Coquille	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle tubulaire. Long.: 0,45 cm; diam.: 0,37 cm.		x
18B26 m40 Q.NE	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	2	2	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotines avec un diamètre de 0,3 cm et 0,4 cm.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B26 m40 Q.NE	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments dont un blanchi.		
18B26 m40 Q.NO	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi taché de suie assez mince avec glaçure verte sur la surface intérieure.		
18B26 m40 Q.NO	1.1.1.111	TCG avec engobe et glaçure	bol?	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi évasée à rebord légèrement renflé et à lèvre arrondie. Pâte fine rose oranger avec quelques inclusions ocreuses et de particules blanches, surface intérieure à traînées d'oxydes ferreux et de cuivre sur ce qui semble être une couche d'engobe blanc très mince et sous une glaçure incolore, extérieur avec traînées d'engobe blanc sous glaçure incolore. Saintonge ancien?		x
18B26 m40 Q.NO	3.1.1.1	Fer ind	broche?	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tiges à corps rond dont les extrémités sont cassées.		
18B26 m40 Q.NO	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	4	4	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotines avec un diamètre de 0,25 cm, 0,31 cm, 0,39 cm, et 0,57 cm.		
18B26 m40 Q.NO	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.		
18B26 m40 Q.NO	5.1.4	Coquille	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle tubulaire. Long.: 0,59 cm; diam.: 0,38 cm.		x
18B26 m40 Q.SO	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Très petits fragment.		
18B26 m40 Q.SO	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	10	10	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotines avec un diamètre d'entre 0,26 cm et 0,64 cm.		
18B26 m40 Q.SO	4.4.2	Laitier	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment.		
18B26 m40 Q.SO	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B26 m41 Q.NO	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B26 m41 Q.NO	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment.		
18B26 m41 Q.NO	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments blanchis.		
18B26 m42 Q.SE	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment avec glaçure verte sur la surface intérieure.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B26 m42 Q.SE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragment.		
18B26 m42 Q.SO	2.99	Verre altéré	résidus	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Très petit fragment patiné.		
18B26 m42 Q.SO	3.1.1.1	Fer ind	broche?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tige à corps rond dont les extrémités sont cassées.		
18B26 m42 Q.SO	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments informes de métal corrodé.		
18B26 m42 Q.SO	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	3	3	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotines avec un diamètre de 0,35 cm et 0,37 cm.		
18B26 m42 Q.SO	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B26 m42 Q.SO	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment.		
18B26 m43 Q.NE	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un petit blanchi.		
18B26 m43 Q.NO	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18B26 m43 Q.NO	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18B26 m43 Q.NO	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Fragment.		
18B27	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec gros trou de fumée.		
18B27	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B27	5.1.2	Ivoire	dent	3	3	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B28	1.1.1.15	TCG ibérique avec glaçure	jarre?	1	0	4.1.5	Alimentation, entreposage des aliments	Frag	Fragment de paroi. Le corps très épais montre une pâte grossière orange à coeur gris avec inclusions de quartz, de quelques grains ocreux et particules blanches, la surface intérieure affiche une glaçure jaune très altérée. La surface extérieure est elle aussi exfoliée. Autres fragments dans 18B20.		
18B28	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine	4	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dont un de rebord à lèvre rabattue et deux de paroi à glaçure sur la surface intérieure, et un de paroi avec glaçure sur les deux surfaces.		
18B28	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18B28	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	cintenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord incomplet à pâte orange rougeâtre dense et éclats de glaçure altérée.		
18B28	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à glaçure verte.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B28	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un de fond à pâte jaune dont les surfaces sont exfoliées et un à pâte rose pâle et émail bleu foncé sur les deux surfaces.		
18B28	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	9	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont un avec talon portant une marque estampillée illisible et un orné d'un décor géométrique réalisé à la molette.		
18B28	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de paroi avec ligne hachurée réalisée à la molette au rebord.		
18B28	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à décor moulé indéterminé sur la surface extérieure.		
18B28	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	6	5	4.7.2.3	Fixations-clous	Comp	Clous à tête circulaire plate fragilisés par la corrosion.		
18B28	3.1.4.1	Plomb	balle	1	1	2.9.2.1		Ent	Balle entière dont la surface est irrégulière. Diam.: 1,3 cm.		
18B28	5.1.1	Os	ossements	28	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi.		
18B28	5.1.2	Ivoire	dent	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Ent	Incisive avec sa racine.		
18B28	5.1.4	Coquille	bivalve	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille de moule.		
18B28	5.1.6	Charbon	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment de bois carbonisé.		
18B28	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de la partie inférieure du fourneau fortement incliné avec talon estampillé de la marque "HG" couronnée.		x
18B29	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine?	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi tronconique et de rebord incomplet avec glaçure sur la surface intérieure et traînées sur l'extérieur.		
18B29	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond plat dont la surface intérieure est exfoliée en presque totalité.		
18B29	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment à pâte rose foncé qui comporte un coin.		
18B29	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	flûte?	1	0	5.4	Beaux-arts et arts populaires	Frag	Frgament de tuyau à gros trou de fumée cassé aux deux extrémités sur lequel au moins deux trous fraisés ont été forés à 5 cm l'un de l'autre. Long. résiduelle: 5,6 cm.		x
18B29	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec décors géométriques réalisés à la molette.		
18B29	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de paroi.		
18B29	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette ou plat	1	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment de marli à rebord ondulé orné d'un décor de vannerie et de rinceaux moulés.		
18B29	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle circulaire en verre étiré. Long.: 0,34 cm; diam.: 0,43 cm.		
18B29	2.3.2.7	V col opaque rouge	perle	2	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle en forme d'anneau en verre étiré dont les deux fragments sont jointifs. Long.: 0,3 cm; diam.: 0,5 cm.		
18B29	2.3.2.7	V col opaque rouge	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle en forme d'anneau en verre étiré dont la forme est irrégulière. Long.: 0,38 cm; diam.: 0,54 cm.		
18B29	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Comp	Clous forgés à tête circulaire plate fragilisés par la corrosion.		
18B29	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	26	26	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotines dont certaines sont de forme irrégulière. Diam. entre 0,3 cm et 0,5 cm.		
18B29	5.1.1	Os	ossements	14	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18B30	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18B30	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique ou contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments à pâte orange.		
18B30	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord droit à pâte chamois et glaçure bleutée à décor bleu indéterminé.		
18B30	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à décor bleu indéterminé sur une surface.		
18B30	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de corps.		
18B30	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	0	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Fragment d'extrémité incomplète.		
18B30	5.1.1	Os	ossements	9	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B99	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à pâte rose et émail blanc grisâtre.		
18B99	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18B99	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.		
18B99	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi.		
18B99	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18B99	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.		
18B99	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment.		
18C03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont est est glaçuré sur ses deux surfaces.		
18C03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	petit fragment de rebord incomplet à pâte rouge dense et glaçure incolore sur les surfaces.		
18C03	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	4	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi à glaçure verte sur la surface intérieure dont un avec traces de suie sur l'extérieur.		
18C03	1.1.1.41	TCG Staff slip sans engobe	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment dont une surface est exfoliée tandis que l'autre montre un décor de traînées brunes sous la glaçure incolore d'aspect jaune.		
18C03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	3	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord dont un droit à pâte chamois et émail bleuté à décor peint bleu indéterminé, un droit à pâte rosée à émail grisâtre et rebord droit à surface exfoliée.		
18C03	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18C03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	19	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont un d'embout droit.		
18C03	1.1.2.61	TCF blanche	assiette creuse	8	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments comprenant le fond à pied fraisé, le bouge et le marli à rebord ondulé. La surface est ornée d'un décor imprimé bleu à motif Willow. Autres fragments dans 18C4.		
18C03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment plat.		
18C03	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat.		
18C03	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	verre à tige?	1	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de tige creuse évasée vers une extrémité cassée à la base de la coupe et fermée par un bourrelet de verre.		
18C03	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18C03	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C03	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	6	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi.		
18C03	3.1.1.1	Fer ind	cerceau de tonneau	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de bande déformée avec trace d'au moins une fixation. Largeur: 2 cm.		
18C03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments corrodés.		
18C03	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	7	7	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate plus au moins régulière.		
18C03	3.1.1.3	Fonte	marmite-patte	1	0	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Patte oblique à corps à cinq pans cassée à la jonction avec le corps de la marmite qui devient plus étroite jusqu'au pied large qui compte aussi cinq côtés. Long.: 8,5 cm.		
18C03	5.1.1	Os	ossements	91	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Ossements dont deux blanchis.		
18C03	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment de mâchoire avec une dent.		
18C03	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.		
18C03	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment.		
18C03	5.1.2	Ivoire	dent	7	7	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dents aux racines manquantes.		
18C03	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments.	2	
18C03	7.24	Métal cuivreux et verre	bague?	1	0	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Élément de sertissage de chaton de bague à dos plat et face légèrement bombée formé d'un disque en métal cuivreux sur lequel superposées des couches de verre blanc, brun doré, fuchsia en filets et incolore. Diam.: 1 cm; épais.; 0,3 cm.		
18C04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique?	2	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Petits fragments à pâte rouge.		
18C04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Recon	Demie-bille cassée à l'équateur. Pâte chamois fine. Diam.: 1,6 cm.		
18C04	1.1.1.22	TCG Beauvais	bol ou écuelle	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à lèvre en bandeau arrondi, avec pâte blanche avec inclusions de sable et glaçure incolore d'aspect jaune pâle très brillante sur les deux surfaces.		
18C04	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	13	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18C04	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	jatte ou terrine	8	0	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dont un de fond avec base du corps tronconique.		
18C04	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte rose et à pâte orange dont les surfaces sont exfoliés.		
18C04	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant à anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse à corps plat avec pâte orange montrant des particules blanches et quelques vésicules. La surface de l'anse est couverte d'une épaisse glaçure noire brillante.		
18C04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un de rebord droit à lèvre arrondie et tessons de paroi. Pâte orange dense et glaçure incolore d'aspect brun.		
18C04	1.1.1.34	TCG locale glaç tachetée verte	jatte ou terrine	2	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dont un de rebord à lèvre incurvée vers l'intérieur et petit tesson de paroi. La surface intérieure de la pâte orange est couverte de glaçure tachetée.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C04	1.1.1.101	TCG Saintonge	assiette ou plat	1	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment comprenant le talon et une partie du corps dont la partie inférieure peut être associée à un gouge court et la partie supérieure, à un large marli à rebord manquant. La pâte est rose orangé avec inclusions ocreuses et particules blanches tandis que la glaçure en grande partie exfoliée couvre l'intérieur du contenant.		
18C04	1.1.1.101	TCG Saintonge	plat à aile	10	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments dont deux de rebord à aile incomplets affichant un filet creux sous la lèvre arrondie, et fragments de paroi. La couleur de la pâte varie entre le gris rosâtre et rose saumon foncé, tandis que la glaçure verte s'étend sur la surface intérieure.		
18C04	1.1.2.1	Faïence blanche	pot?	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un petit, avec fond plat à talon renflé et carré et partie inférieure du corps prob. globulaire. Pâte chamois recouverte d'un émail bleu sur les deux surface sauf le dessous, corps à décor peint bleu consistant en deux filets parallèles à la base du corps et d'un motif indéterminé dont une amorce est visible.		
18C04	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont un comprenant le marli à rebord renflé orné d'un filet peint bleu et la jonction avec le bouge, et fragments de paroi dont certains sont petits. La pâte chamois est couverte d'un émail blanc grisâtre.		
18C04	1.1.2.1	Faïence blanche	bol ou jatte	1	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment de rebord légèrement éversé à pâte chamois et émail bleu pâle. Décor peint bleu consistant en une bande à motif géométrique entre deux filets parallèles au rebord intérieur et amorce de décor indéterminé sur l'extérieur.		
18C04	1.1.2.1	Faïence blanche	bol ou pot?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond à pied annulaire dont la surface intérieure est totalement exfoliée. La pâte est rose foncé et la glaçure est blanc grisâtre.		
18C04	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	20	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragms dont plusieurs très petits. Cinq fragments à pâte jaunâtre et émail bleuté dont un de rebord, neuf de paroi à pâte chamois et glaçure bleutée dont un à décor peint bleu foncé indéterminé sur la surface extérieure et six de paroi à pâte rosâtre et émail entre bleuté et grisâtre dont deux à décor d'arabesques peint bleu.		
18C04	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à rose foncé (2) et orange (1) avec émail bleu pâte, dont un avec décor de bande à motif géométrique bleu et noir.		
18C04	1.1.2.3	Faïence jaspée	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange et motif marbré sur les deux surfaces.		
18C04	1.1.2.21	Cream coloured	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à décor moulé dont un à surface d'ananas avec glaçure marbrée jaunâtre et verdâtre sur l'extérieur, un à feuillage moulé à glaçure verte sur l'extérieur et un à motif moulé indéterminé sur l'extérieur et glaçure verte sur les deux surfaces.		
18C04	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord de marli à rebord ondulé.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C04	1.1.2.31	Creamware	soucoupe?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de marli à décor moulé de guirlandes et de feuillage.		
18C04	1.1.2.31	Creamware	contenant	31	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont deux de rebord droit, un de rebord à motif perlé sur la lèvre, deux de fond à pied annulaire et deux de fond à pied fraisé.		
18C04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	54	3	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dont un d,embout droit avec glaçure brune, deux autres d'embout droit sans glaçure et un à décor géométrique à la molette.		
18C04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments comprenant la base du fourneau fortement incliné avec talon portant une marque en relief ressemblant à un N sur un côté et courte section de tuyau.		
18C04	1.1.2.51	Pearlware	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un petit de rebord droit et un de pied annulaire.		
18C04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de marli à rebord orné d'un motif shell edge moulé et peint en bleu.		
18C04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette creuse	4	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Inc	Fragments comprenant une parti du bouge et le marli à rebord ondulé. La surface est ornée d'un décor imprimé bleu à motif Willow. Autres fragments dans 18C3.		
18C04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un de paroi épaisse à décor imprimé bleu indéterminé sur la surface extérieure, et deux sans décor dont un de paroi et un de fond.		
18C04	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor.		
18C04	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille	2	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments dont un de goulot à lèvre ronde et un de corps. Pâte grise, avec enduit ferrugineux et glaçure au sel sur la surface extérieure.		
18C04	1.2.1.101	GG glaç sal et Albany	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond plat avec enduit Albany sur une surface.		
18C04	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette	7	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont un de marli à motif moulé de vannerie et de rinceaux, deux de paroi et quatre de fond plat.		
18C04	1.3.2.11	PF dure orientale	bol	1	0	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment de fond à pied annulaire avec décor peint rose oranger et gris pâle en médaillon. Le dessous du pied n'est pas glaçuré.		
18C04	1.3.2.11	PF dure orientale	contennt	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments à décor peint bleu.		
18C04	1.3.2.21	PF dure européenne	pichet	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de bec verseur à décor de pans verticaux à fond jaune et bleu foncé séparés par des filets de couleur cuivre à reflets (type luster ware) et ornés de points de même couleur sur la partie jaune, et d'un décor indéterminé aussi de même couleur dans les partie bleu foncé.		
18C04	1.99	Céramique altérée	contenant	5	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments altérés par la chaleur dont un d'anse, un de rebord et trois de paroi.		
18C04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18C04	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	10	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18C04	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	12	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments dont six jointifs formant la base à cul sphérique à petit mamelon et talon arrondi avec partie inférieure du corps cylindrique. La paraison comprend plusieurs grosses bulles d'air. Diam.: 8,5 cm.		
18C04	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	16	0	4..2.1.2		Frag	Fragments dont un de cul en cône arrondi avec base à talon arrondi, trois de base à talon arrondi et fragments de corps.		
18C04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	9	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont deux de rebord droit dont un muni d'un décor de côtes moulées horizontales et fragments de paroi.		
18C04	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	contenant	9	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18C04	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	bouteille	3	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments dont deux jointifs formant une partie du col à large ouverture munie d'une lèvre rabattue et d'une épaule tombante et un fragment comprenant une partie du corps et de l'épaule tombante avec marque de moule verticale.		
18C04	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18C04	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	fiole ou flacon	3	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments dont deux jointifs formant une partie du fond à cul légèrement sphérique muni d'une marque de pontil au verre et d'un talon arrondi et partie inférieure du corps cylindrique.		
18C04	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	plat à bonbons?	1	0	4.8.5	Décoration	Frag	Patte à corps à facettes creuses dont les bords du pied sont écaillés et qui s'élargit vers le haut.		
18C04	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	2	2	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petites perles circulaires en verre étiré. Première perle: long.: 0,1 cm; diam.: 0,2 cm; deuxième perle: long.: 0,2 cm; diam.: 0,2 cm.		
18C04	2.3.2.7	V col opaque rouge	perle	1	0	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Fragment du corps d'une perle tubulaire en verre étiré.		
18C04	3.1.1.1	Fer ind	résidus	3	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Plaques minces informes de métal corrodé.		
18C04	3.1.1.11	Fer forgé	poignée?	1	0	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Inc	Tige à corps carré courbée aux extrémités droites. Long.: 7,3 cm.		
18C04	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de tige à corps plat qui s'élargit vers l'extrémité entière droite.		
18C04	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	37	24	3.1.1.11		Inc	Clous forgés à tête circulaire plate irrégulière.		
18C04	3.1.1.11	Fer forgé	gond	1	1	4.7.2.2	Ferrures de rotation	Frag	Petit gond à repos avec mamelon et tige à talon dont l'extrémité en pointe est courbée sur elle-même. Petit gond sans doute associé à un volet. Longueur: 5,3 cm.		
18C04	3.1.2.1	Cuivre ind	cannelle de tonneau	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Clé de cannelle de tonneau à corps plat et à sommet droit qui est cassée sous le corps en forme de moustache dont un côté est incomplet. La surface de l'objet montre des marques de limage tandis que les bords biseautés affichent des traces de découpage. Haut.: 2,9 cm; larg.: 4,3 cm.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C04	3.1.2.1	Cuivre ind	guimbarde	2	1	5.4	Beaux-arts et arts populaires	Inc	Guimbarde déformée, dont la tige à corps profilé en forme de losange qui forme le cadre de l'instrument est cassée en deux au centre de la tête tordue, à l'emplacement du vibrateur disparu. Les deux segments de la tige se terminent par deux pointes légèrement effilées.		
18C04	3.1.2.1	Cuivre ind	broquette	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Tête de broquette bombée dont une petite partie du rebord est manquante et dont le dessous a conservé la base de la tige. Diam.: 1,1 cm.		
18C04	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de métal corrodés.		
18C04	3.1.4.1	Plomb	plomb de fenêtre?	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petite tige pliée en deux à corps plus ou moins carré. Long.: 2,7 cm.		
18C04	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Pierre à fusil taillée sur éclat en silex brun pâle dont un coin est cassé et dont le fil est très abîmé. Dims: 2,2 cm sur 2,3 cm sur 0,5 cm.		
18C04	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile	3	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments d'ardoise qui présentent au moins un bord droit, dont une affiche un coin.		
18C04	5.1.1	Os	ossements	280	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont trois sont blanchis.		
18C04	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments de mâchoire qui ont conservé quelques dents.		
18C04	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18C04	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.		
18C04	5.1.2	Ivoire	dent	24	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments,		
18C04	5.1.4	Coquille	bivalve	13	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquilles d'huître.		
18C05	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi exfolié en partie.		
18C05	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure incolore d'aspect brun sur la surface intérieure.		
18C05	1.1.2.1	Faïence blanche	pot	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments altérés par la chaleur dont un de rebord à rebord rabattu et tessons de paroi.		
18C05	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à pâte chamois, émail grisâtre et bande à motif de points entre deux filets bleus sous la lèvre.		
18C05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi dont un à pâte rose et émail bleu pâle avec décor peint bleu sur l'extérieur et bleu et violet sur l'intérieur, et deux à pâte chamois à émail blanc dont un à décor indéterminé bleu sur une surface.		
18C05	1.1.2.31	Creamware	assiette ou plat	6	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragments dont un de marli concave à rebord ondulé, un petit tesson de fond à pied annulaire, un de fond plat et trois de paroi.		
18C05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec marque "MUR[RAY]" et "[GLASG]OW".		
18C05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi à décor imprimé bleu indéterminé sur la surface intérieure.		
18C05	1.1.2.103	TCF rouge glaçure claire	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi avec glaçure sur les deux surfaces et décor de filets creux ondulés parallèles sur la surface extérieure.		
18C05	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C05	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	contenant	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de corps à pâte grise avec enduit ferrugineux et glaçure au sel sur la surface extérieure.		
18C05	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18C05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats.		
18C05	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats.		
18C05	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	11	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont un de goulot à lèvre et bague en V, trois de fond dont un avec cul en ogive incomplet et talon renflé et tessons de paroi.		
18C05	2.99	Verre altéré	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment fondu.		
18C05	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	8	5	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous à tête circulaire plate très altérés.		
18C05	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile	4	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments d'ardoise qui présentent au moins un bord droit, dont une affiche un coin.		
18C05	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	0	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Frag	Fragment de pierre à fusil taillée sur éclat altérée par la chaleur (corps gris et surfaces noirâtres).		
18C05	5.1.1	Os	ossements	39	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18C05	5.1.2	Ivoire	dent	9	5	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dents sans leurs racines, dont au moins trois de gros ruminant.		
18C05	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille d'huître.		
18C05	5.1.5	Nacre	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Frag	Fragment de bouton circulaire plat dont la face est ornée de bandes hachurées parallèles.		
18C07	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec glaçure sur les deux surfaces.		
18C07	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18C07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment.		
18C07	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à décor peint en bleu indéterminé.		
18C07	2.99	Verre altéré	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment de verre fondu.		
18C07	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Recon	Clous forgés à tête circulaire plate irrégulière.		
18C07	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux blanchis.		
18C08	1.1.1.21	TCG Italie du nord	contenant	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi à pâte orange pâle homogène avec petites inclusions et glaçure sur les 2 surfaces don l'intérieur est orné de traînées d'oxyde de fer.		
18C08	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	5	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragms dont trois à pâte chamois comprenant un de rebord droit à décor de gros points bleus sous un filet de même couleur, un de rebord incomplet à décor géométrique bleu sous la lèvre et un petit tesson à décor indéterminé, et deux fragments à pâte rosée et émail grisâtre dont un de rebord droit et un de paroi à décor bleu indéterminé sur la surface extérieure.		
18C08	1.1.2.31	Creamware	contenant	6	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments dont deus de rebord droit et et quatre de paroi dont n à décor peint rose dur glaçure.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	7	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont un muni d'un décor géométrique à la mollette.		
18C08	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de marli droit à rebord ondulé orné d'un dcor imprimé bleu à motif géométrique associé au "Willow".		
18C08	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de fond à pied annulaire évasé avec décor peint vert et brun sur le fond.		
18C08	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet?	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment comprenant une partie de la paroi à côtes moulées et le rebord droit à lèvre arrondie.		
18C08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18C08	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi.		
18C08	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant carré?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment plat.		
18C08	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18C08	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	5	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont un de base à cul conique et talon arrondi et renflé, et fragments de corps.		
18C08	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18C08	3.1.1.1	Fer ind	résidus	3	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments de feuilles métalliques rendues informes par la corrosion. Élagués.		
18C08	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate.		
18C08	3.1.4.1	Plomb	plomb de fenêtre?	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Tiges plates tordues avec traces de pliures.		
18C08	4.1.8	Silex	résidus	1	0	6.3	Minéraux	Frag	Fragment de nucléus de silex brun très foncé avec cortex.		
18C08	5.1.1	Os	osements	62	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18C08	5.1.2	Ivoire	dent	2	2	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Fragments sans les racines.		
18C08	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquille d'huître.		
18C08	5.2	Solides fibreux	graine ou pépin	4	4	6.2	Végétaux	Comp	Graines ou pépins carbonisés.		
18C09	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi mince à pâte chamois rosé dont la surface intérieure est couverte d'une glaçure incolore d'aspect jaune pâle tandis que l'extérieur est légèrement noirci. Répond à la description des terres cuite de Cox de Catalo.		
18C09	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18C09	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	jatte ou terrine	2	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dont un de rebord replié vers l'extérieur et tesson de paroi. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure altérée tandis que la pâte rose possède un coeur grisâtre.		
18C09	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange et glaçure incolore sur la surface intérieure.		
18C09	1.1.1.101	TCG Saintonge	plat à aile	3	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments dont un de rebord à aile dont la lèvre intérieure est soulignée d'un filet creux et tessons de paroi.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C09	1.1.1.108	TCG Staff slip engobe rouge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont une surface et couverte d'une couche d'engobe rouge sous une couche d'engobe blanc, surmonté d'un glaçure incolore d'aspect jaune. La surface est munie d'un décor gratté laissant transparaître des traînées d'engobe rouge.		
18C09	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	14	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragms dont deux à pâte chamois jaunâtre à glaçure grisâtre altérée par le feu, cinq à pâte chamois et émail blanc dont un fragment d,attache d'anse, quatre de paroi à pâte chamois et émail bleuté dont trois avec décor bleu indéterminé, deux à pâte rosée et émail bleuté dont un de paroi à décor indéterminé et un d'anse; enfin, un fragment d'attache d'anse à pâte rose foncé et émail grisâtre altéré par le feu.		
18C09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	25	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont un d'embout droit et un avec décor géométrique à la mollette.		
18C09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de paroi avec décor moulé indéterminé.		
18C09	1.1.2.31	Creamware									
18C09	1.1.2.31	Creamware	pichet?	2	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments dont un de rebord droit et un de paroi à décor de bandes tournassées. Pichet en forme de baril?		
18C09	1.1.2.31	Creamware	bol?	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord droit.		
18C09	1.1.2.31	Creamware	assiette?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi situé à la jonction du bouge et du marli.		
18C09	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont deux de pied annulaire et un petit tesson de paroi.		
18C09	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	6	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont cinq jointifs formant une partie du fond à pied fraisé, du bouge et du marli droit à rebord ondulé. La surface intérieure est orné d'un décor imprimé bleu à motif "Willow".		
18C09	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un de fond plat et un de fond à pied annulaire.		
18C09	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de fond.		
18C09	1.2.1.73	GG Derbyshire 2	bouteille	2	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments du corps cet de l'épaule tombante. Pâte grise dense et dure, enduit ferrugineux brun et glaçure au sel sur la surface extérieure et glaçure liquide verdâtre mouchetée sur la surface intérieure.		
18C09	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	contenant	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de fond à pâte gris verdâtre avec enduit ferrugineux et glaçure au sel sur la surface extérieure.		
18C09	1.2.1.71	GG Nottingham	contenant à anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d,anse à corps ovoïde à cordon moulé sur le dessus.		
18C09	1.3.2.11	PF dure orientale	bol o plat	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de fond en retrait avec décor peint bleu sur la surface intérieure.		
18C09	1.99	Céramique altérée	résidus	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments altérés par le feu.		
18C09	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant à boire	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord droit et de paroi.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C09	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	flacon carré	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de pan avec coin chanfreiné.		
18C09	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	3	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18C09	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.		
18C09	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18C09	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18C09	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	7	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont un comprenant une partie du col rétréci vers le haut et le goulot à lèvre droite et bague en V, un de col incomplet et tessons de corps.		
18C09	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	18	12	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate fragilisés par la corrosion.		
18C09	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de feuilles de métal dont une montrant deux perforation et des traces de découpe.		
18C09	5.1.1	Os	ossements	176	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18C09	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment de mâchoire qui a conservé quelques dents.		
18C09	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments dont un blanchi.		
18C09	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment.		
18C09	5.1.2	Ivoire	dent	5	5	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dents aux racines manquantes.		
18C09	5.1.4	Coquille	bivalve	3	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments.		
18C09	5.1.5	Nacre	bouton?	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Ent	Disque plat dont une face est munie d'une petite dépression centrale tandis que le centre de l'autre face affiche une ligne creuse formant un cercle. Diam.: 1,2 cm.		
18C11	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18C11	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord incomplet.		
18C11	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte jaunâtre et émail bleu pâle à décor peint bleu indéterminé.		
18C11	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18C11	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	8	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont deux jointifs à décor géométrique spiralé et un à décor géométrique linéaire, les deux à la molette.		
18C11	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi assez fin.		
18C11	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petit fragment plat.		
18C11	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	5	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont deux de talon renflé et tessons de corps.		
18C11	2.99	Verre altéré	résidus	1	-	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment fondu.		
18C11	3.1.1.11	Fer forgé	crochet	1	1	4.7.2.5	Supports	Ent	Gros crochet dont les côtés ont été martelés pour arrondir quelque peu le corps de la tige. Le corps de l'extrémité oblique est d'ailleurs presque ronde, tandis que la tige s'amincit quelque peu à proximité de l'extrémité courbée à pointe oblique. Long.: 18,5 cm; diam.: 1,8 cm.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C11	3.1.1.1	Fer ind	barre	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Barre à corps trapézoïde dont les extrémités sont cassées. Long. résiduelle: 5 cm;		
18C11	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	8	6	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate fragilisés par la corrosion.		
18C11	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de métal corrodé.		
18C11	5.1.1	Os	ossements	81	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Frgments.		
18C12	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont deux sont exfoliés.		
18C12	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à glaçure incolore d'aspect brune dont deux à pâte orange rougeâtre foncé sandwichée gris et un à pâte orange brunâtre à reflets métallisants.		
18C12	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à glaçure verte dont deux sont très petits.		
18C12	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	13	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont quatre à pâte rosée et émail bleuté dont un petit de rebord rabattue et un de pied annulaire incomplet avec filet peint bleu, sept à pâte chamois dont un rebord droit et deux paroi à émail grisâtre et quatre à émail bleuté dont deux à décor peint bleu, et deux éclats d'émail bleuté		
18C12	1.1.2.21	Cream coloured	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi avec traînées brunes sur les deux surfaces.		
18C12	1.1.2.31	Creamware	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un de fond à pied annulaire.		
18C12	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	12	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont un d'embout droite		
18C12	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	3	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont un de base avec talon marqué M ou W en relief sur un côté, un autre de base sans talon/éperon avec amorce de décor moulé de cannelures et tesson de paroi		
18C12	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	4	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de fond dont un à pied fraisé, ornés d'un décor imprimé bleu à motif Willow.		
18C12	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un très petit.		
18C12	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment à décor moulé indéterminé.		
18C12	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment en forme d'appendice courbé dont une extrémité est arrondie tandis que l'autre est cassée. L'objet est moulé. Long. résiduelle: 1,9 cm; larg. max.: 1,3 cm.		
18C12	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant carré?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat dont la surface est patinée.		
18C12	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18C12	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18C12	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	6	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de corps.		
18C12	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Perle circulaire en verre étiré. Long.: 0,25 cm; diam.: 0,3 cm.		
18C12	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Perle circulaire en forme d'anneau en verre étiré. Long.: 0,19 cm; diam.: 0,3 cm.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C12	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	8	5	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate fragilisés par la corrosion.		
18C12	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine de 0,28 cm de diamètre.		
18C12	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile?	2	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments qui comportent au moins un côté droit, dont un qui semble montrer un rebord de perforation.		
18C12	5.1.1	Os	ossements	136	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18C12	5.1.2	Ivoire	dent	6	6	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dents aux racines manquantes.		
18C12	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments dont un de coquille d'huître.		
18C12	5.2	Solides fibreux	graine ou pépin	1	1	6.2	Végétaux	Ent	Graine ronde entière.		
18C13	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	jatte ou terrine?	2	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments jointifs de rebord incomplet à pâte rose assez foncé avec coeur gris.		
18C13	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange rougeâtre foncé et glaçure incolore d'aspect brun à reflets métallisants sur la surface intérieure.		
18C13	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un petit à pâte rose et émail blanc grisâtre, un à pâte chamois et émail bleuté dont a surface extérieure est munie d'un décor indéterminé peint bleu et un fragment complètement exfolié à pâte jaune.		
18C13	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment.		
18C13	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base à cul sphérique et à talon légèrement renflé. La surface est recouverte d'une épaisse patine. Diam.: 12cm.		
18C13	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	5	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate.		
18C13	5.1.1	Os	ossements	9	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un cornillon.		
18C14	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	10	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi.		
18C14	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	4	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments dont deux jointifs formant une partie du fond plat et de la partie inférieure de la paroi, un tesson de la paroi et un petit fragment chaussé. La pâte est rose oranger et la glaçure couvre la surface intérieure.		
18C14	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de fond plat à pâte chamois avec glaçure translucide verdâtre sur la surface intérieure et tache de glaçure verte sur l'extérieur.		
18C14	1.1.1.31	TCG avec glaçure	jatte ou terrine	2	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dont un de rebord en bandeau à pâte orange foncé brunâtre et glaçure brune sur la surface intérieure, et tesson de paroi à glaçure rouge oranger foncé et glaçure brune sur la surface intérieure.		
18C14	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange rosâtre foncé et glaçure transparente d,aspect brun verdâtre brillante sur les deux surfaces.		
18C14	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18C14	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments à émail bleuté dont un de paroi à pâte rosée et trois à pâte chamois foncé dont un de rebord à décor peint bleu, et deux de paroi dont un à décor bleu.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C14	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	5	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments munis de gros trous de fumée.		
18C14	1.2.1.31	GG rhénan brun	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte grise et surface intérieure brun pâle dont la surface extérieure est tavelée de brun.		
18C14	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18C14	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi.		
18C14	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	bouteille ou flacon	4	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments dont un de base à talon arrondi et tessons de paroi.		
18C14	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18C14	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	5	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments dont un de cul incomplet et quatre de paroi.		
18C14	2.3.2.11	V col opaque autre	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle annulaire en verre étiré mauve. Long.: 0,13 cm; diam.: 0,3 cm.		
18C14	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de mince plaque de métal qui possède toujours un rebord droit tandis que les autres sont cassés.		
18C14	3.1.1.11	Fer forgé	penture	1	1	4.7.2.2	Ferrures de rotation	Recon	Large tige carrée avec son oeil. La corrosion empêche de discerner la présence de clous ou autres trous de fixation. Hauteur: 5,7 cm; long.: 4,5 cm.		
18C14	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	26	23	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate pour certains et légèrement bombée pour d'autres, fragilisés par la corrosion.		
18C14	3.1.2.1	Cuivre ind	broquette	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Tête de broquette bombée dont le dessous a conservé la base de la tige. Diam.: 1,1 cm.		
18C14	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de métal corrodé.		
18C14	5.1.1	Os	ossements	127	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi.		
18C14	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Petits fragments.		
18C14	5.1.2	Ivoire	dent	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18C15	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi.		
18C15	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte rouge foncé dont un est totalement exfolié, tandis que l'autre est couvert d'une glaçure transparente d'aspect brun sur les deux surfaces.		
18C15	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont deux de fond et un de paroi à pâte orange foncé et glaçure incolore d'aspect brun sur la surface intérieure.		
18C15	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18C15	1.1.2.1	Faïence blanche	pot	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment à pâte rose pâle et émail beige comprenant le fond plat sans pied et une partie du corps qui semble cylindrique. La surface intérieure affiche des anneaux de tournassage tandis que le dessous du fond n'est pas émaillé.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C15	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	18	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments dont un de fond à pied annulaire à pâte rosée et émail grisâtre, trois de rebord dont un à décor bleu et un montrant des traces de chauffe et 14 de paroi dont trois montrent des décors peints en bleu. La couleur de l'émail varie entre le blanc grisâtre et le bleuté.		
18C15	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un présente l'amorce d'un décor bleu.		
18C15	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18C15	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	12	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments.		
18C15	1.1.2.51	Pearlware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont un de rebord de marli à motif shell edge moulé et rehaussé de bleu, et aussi un fragment de paroi.		
18C15	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de marli droit.		
18C15	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à décor de côtes creuses rehaussées de bleu.		
18C15	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
18C15	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments dont un de pied annulaire et un de paroié		
18C15	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment.		
18C15	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats.		
18C15	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi.		
18C15	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petit fragment plat.		
18C15	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18C15	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	10	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi.		
18C15	3.1.1.1	Fer ind	résidus	3	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Fragments de métal corrodé.		
18C15	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	3	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous corrodés.		
18C15	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	24	13	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate fragilisés par la corrosion.		
18C15	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Étroite bande de métal dont les bords sont incomplets.		
18C15	3.1.4.1	Plomb	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment de métal fondu.		
18C15	4.1.7	Schiste ou ardoise	résidus	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments plats de forme irrégulière.		
18C15	5.1.1	Os	ossements	123	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18C15	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18C15	5.1.4	Coquille	bivalve	8	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquilles d'huître.		
18C16	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine	58	3	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dont trois de rebord étalé à lèvre rabattue et tessons de paroi dont plusieurs sont très petits.		
18C16	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	marmite?	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de rebord concave à lèvre arrondie.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C16	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	écuelle?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment d'extrémité arrondie d'un tenon.		
18C16	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	pichet?	3	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments de rebord à lèvre arrondie soulignée d'un filet creux dont un tesson affiche une courbure pouvant être associée à un bec verseur.		
18C16	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	12	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments dont un de rebord incomplet,		
18C16	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	28	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont les surfaces sont exfoliées. Six tessons affichent une pâte orange, cinq ont des pâtes roses et le reste est chamois.		
18C16	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	5	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments dont deux de rebord à lèvre arrondie, deux de corps et un de fond plat. La pâte orange rougeâtre est couverte d'une glaçure brune à reflets métallisants sur les deux surfaces sauf en ce qui concerne le fond.		
18C16	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange et glaçure incolore d'aspect brunâtre sur une surface.		
18C16	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	11	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à glaçure verte dont un de rebord à lèvre arrondie et tessons de paroi.		
18C16	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à glaçure incolore d'aspect jaunâtre sur une surface. Un des fragments est orné de taches brunes.		
18C16	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	41	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont plusieurs sont très petits. Trois de paroi à pâte jaune et émail blanc, 15 à pâte chamois dont neuf à émail blanc grisâtre et six à émail bleuté et décor peint en bleu, 17 à pâte rosée dont neuf à émail blanc parmi lesquels un rebord et huit à émail bleuté dont cinq à décor peint bleu, et cinq altérés dont un de rebord incomplet,		
18C16	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec émail bleuté sur la surface intérieure.		
18C16	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond plat.		
18C16	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	86	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec gros trous de fumée dont huit sont ornée d'un décor à motif géométrique réalisé à la mollette.		
18C16	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	8	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dont un de base avec talon dont le dessous porte les lettres CW sous une couronne, et fragments de paroi.		
18C16	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petit fragment de rebord à décor bleu indéterminé sur une surface.		
18C16	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à décor incisé et rehaussées de bleu sur une surface.		
18C16	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18C16	1.99	Céramique altérée	contenant	2	1	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments altérés dont un de rebord et un de paroi.		
18C16	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant à boire?	6	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petits fragments de paroi fins.		
18C16	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	vitre?	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats avec patine.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C16	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments patinés.		
18C16	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi.		
18C16	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	14	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi.		
18C16	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.		
18C16	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	11	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi.		
18C16	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	contenant carré	2	9	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments plats de couleur plutôt pâle.		
18C16	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	2	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Fragments jointifs d'une perle de type beignet en verre enroulé. Long.: 0,6 cm; diam.: 1,2 cm.		
18C16	2.3.2.11	V col opaque autre	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle annulaire en verre étiré mauve. Long.: 0,1 cm; diam.: 0,35 cm.		
18C16	2.99	Verre altéré	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats avec épaisse patine.		
18C16	2.99	Verre altéré	verre à tige	5	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petits fragments avec épaisse patine dont un de la base de la coupe, un du rebord replié du pied et petits tessons de paroi.		
18C16	3.1.1.1	Fer ind	tube	1	1	4.99	Consommation ind.	Comp	Objet tubulaire surmonté d'une protubérance apparentée à un tenon corrodé. L'intérieur est rempli d'un matériau indéterminé très dur. Long.: 2,35 cm; diam.: 1,6 cm.		
18C16	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	52	39	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate fragilisés par la corrosion.		
18C16	3.1.1.11	Fer forgé	crochet?	1	0	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Frag	Fragment dont le corps carré de la tige s'arrondit vers l'extrémité courbée. Les deux extrémités sont manquantes. Long. résiduelle: 5 cm.		
18C16	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	6	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Petits fragments plats informes,		
18C16	3.1.2.1	Cuivre ind	tige	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de tige torsadée et pliée. Elle est casée à une extrémité.		
18C16	3.1.4.1	Plomb	balle	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle dont la surface affiche un petit replat. Diam.: 1 cm.		
18C16	3.1.4.1	Plomb	résidus	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat déformé par la chaleur.		
18C16	4.4.3	Scories	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment.		
18C16	5.1.1	Os	ossements	504	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont trois blanchis.		
18C16	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment de mâchoire avec dents.		
18C16	5.1.1	Os	ossements	19	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18C16	5.1.1	Os	ossements	12	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.		
18C16	5.1.2	Ivoire	dent	22	10	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Fragments aux racines en partie manquantes.		
18C16	5.1.4	Coquille	bivalve	10	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments dont une coquille d'huître.		
18C16	3.1.2.2	Laiton	coquille d'épée	1	1	3.9.1	Chasse et/ou guerre, armes blanches	Ent	Coquille d'épée en forme de "8" (forme bivalve) avec rebord renflé et trou central rectangulaire pour y faire passer la lame. Une des lobes est plus grand que l'autre. Dims: 6,6 cm sur 6,6 cm; dims du trou central: 1,68 cm sur 1,28 cm.		R

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C16	3.1.2.2	Laiton	contre-platine de fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Inc	Fragment comprenant une extrémité formée d'un anneau plus ou moins ovale et muni d"ergots, et une partie du corps plat. La surface de l'objet semble montrer des traces de liage Long. résiduelle: 7,3 cm.		R
18C17	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18C17	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment.		
18C17	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle circulaire en verre étiré. Long.: 0,2 cm; diam.: 0,3 cm.		
18C17	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate fragilisés par la corrosion.		
18C17	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18C18	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	20	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont deux jointifs de fond plat à talon chanfreiné, 17 de paroi et un de rebord incomplet. La surface extérieure est recouverte de glaçure verte jusqu'à quelques cms au-dessus du talon et l'intérieur montre une glaçure dont la couleur varie du rougeâtre au vert. Diam. fond: 13 cm.		
18C18	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine	45	3	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dont un de rebord plat, un de rebord à lèvre rabattue et un incomplet, et 42 fragments de corps dont plusieurs sont très petits. un seul tesson est glaçuré sur les deux surfaces.		
18C18	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi mince à pâte chamois rosé de texture sableuse dont trois affichent une glaçure incolore sur la surface intérieure. Répond à la description des terres cuite de Cox de Catalo.		
18C18	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	2	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments à pâte rouge avec grosses inclusions blanches.		
18C18	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	32	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont la glaçure est entièrement exfoliée, comprenant un tesson de rebord incomplet et fragments de paroi. La couleur de la pâte varie du chamois au orange en passant par le rose.		
18C18	1.1.1.21	TCG Italie du nord	contenant	2	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi à pâte orange pâle fine avec inclusions de petites particules blanches; les surfaces sont recouverte d'une glaçure incolore.		
18C18	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	11	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de corps dont la couleur de la pâte varie entre le chamois foncé jusqu'à l'orange.		
18C18	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	19	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange dont 13 montrent des mouchetures foncés sur les deux surfaces glaçurées.		
18C18	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	16	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments à glaçure verte dont un de rebord incomplet.		
18C18	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment à glaçure incolore d'aspect jaune pâle sur la couche d'engobe blanc.		
18C18	1.1.1.41	TCG Staff slip sans engobe	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18C18	1.1.1.108	TCG Staff slip engobe rouge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont une surface et couverte d'une couche d'engobe rouge sous un motif à l'engobe blanc réalisé à la burette, le tout surmonté d'un glaçure incolore d'aspect jaune.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C18	1.1.1.108	TCG Staff slip engobe rouge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont une surface et couverte d'une couche d'engobe rouge sous une couche d'engobe blanc, surmonté d'un glaçure incolore d'aspect jaune. La surface est munie d'un décor gratté laissant transparaître des traînées d'engobe rouge.		
18C18	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi exfoliés.		
18C18	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant à anse	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments d'anse à corps plus ou moins ovoïde à émail bleuté dont un à pâte rose pâle et l'autre à pâte chamois et décor peint bleu indéterminé.		
18C18	1.1.2.1	Faïence blanche	plat?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de rebord à pâte chamois et émail bleuté muni d'une bande de feuillage peint bleu le long du rebord.		
18C18	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette ou plat	8	3	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragments de rebord dont six munis d'un décor géométrique peint bleu similaire sous la lèvre intérieure, un de rebord à décor linéaire bleu pâle, bleu foncé et orange sous le rebord et un petit de rebord à décor bleu intéterminé.		
18C18	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	30	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont deux sont munis d'un décor polychrome peints vert, bleu, jaune et rouge, et 28 affichent des décors peints en bleu parmi lesquels un fragment de rebord légèrement évasé et un tesson de pied annulaire. La pâte varie entre le jaune et le rose en passant par le chamois. Plusieurs tessons sont très petits.		
18C18	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	117	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments sans décor dont un de rebord droit. La pâte varie entre le jaune et le rose en passant par le chamois. Plusieurs tessons sont très petits.		
18C18	1.1.2.1	Faïence blanche	contennt	8	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments noircis.		
18C18	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	3	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petits fragments de paroi à pâte rose foncé et émail bleu.		
18C18	1.1.2.13	TCF Jackfield	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petit fragment de fond dont le pied annulaire est cassé à sa base.		
18C18	1.1.2.31	Creamware	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Trtès petits fragments.		
18C18	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	130	3	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont trois d'embout droit et deux avec motif géométrique à la mollette.		
18C18	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	15	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont un de base de fourneau avec talon incomplet muni d'une marque elle aussi incomplète, et 14 de paroi dont un avec marque "TD" sur une volute, à l'intérieur d'un cartouche hachuré.		
18C18	1.2.1.31	GG rhénan brun	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte grise et surface intérieure brun pâle dont la surface extérieure est tavelée de brun.		
18C18	1.2.1.3	GG Bessin-Cotentin	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi épais à pâte brun foncé sandwichée noire avec quelques rares vésicules et des particules blanches et surface brunes.		
18C18	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à décor floral appliqué et incisé rehaussé de violet et de bleu.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C18	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont deux à décor floral incisé rehaussé de bleu, un avec rehauts bleus et quatre sans décor.		
18C18	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	plat	8	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments don un de large marli à décor moulé de grains d'orge, un de fond à pied annulaire et tessons de paroi dont certains sont très petits.		
18C18	1.3.2.11	PF dure orientale	bol	4	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs dont deux de paroi et de fond à pied annulaire et deux petits de paroi. La surface extérieure des fragments est couverte d'un enduit ferrugineux de type Batavia de couleur brun café tandis que l'intérieur est orné d'un décor peint bleu indéterminé. XVIIIe siècle.		
18C18	1.3.2.11	PF dure orientale	bol ou tasse	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont un de rebord droit et deux de paroi. Les fragments sont ornés d'un décor peint en bleu consistant en deux filets parallèles sous les rebords intérieurs et extérieurs, et d'un motif indéterminé sur l'extérieur.		
18C18	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	10	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont cinq sont munis d'un décor peint en bleu.		
18C18	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont certains sont très petits.		
18C18	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	vitre?	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.		
18C18	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	8	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18C18	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	21	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont plusieurs sont très petits.		
18C18	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi.		
18C18	2.2.2.1	Verre teinté fougère gris	verre à tige?	2	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments dont un de la base de la coupe cassée à la jonction de la tige et un tesson de paroi.		
18C18	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	62	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi dont plusieurs sont très petits.		
18C18	2.99	Verre altéré	résidus	109	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Très petits fragments chauffés ou patinés.		
18C18	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	31	31	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petites perles annulaires en verre étiré. Plus petite: long: 0,1 xcm; diam.: 0,2 cm. Pluus grose: long: 0,17 cm; diam.: 0,34 cm.		
18C18	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	3	3	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perles annulaires de couleur tirant sur le turquoise en verre étiré. Long.: de 0,17 cm à 0,22 cm; dia.: de 0,26 cm à 0,29 cm.		
18C18	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	2	2	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perles annulaires de couleur bleu pâle en verre étiré. perle 1: long.: 0,17 cm; diam.: 0,22 cm. Perle 2: long.: 0,16 cm; diam.: 0,37 cm.		
18C18	2.3.2.10	V col opaque noir	perle	2	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Deux moitiés jointives d'une perle circulaire en verre étiré. Long.: 0,69 cm; diam.: 0,8 cm.		
18C18	2.3.1.6	V col transp bleu foncé	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Fragment comprenant une partie d'une extrémité et du corps d'une perle en forme de framboise en verre enroulé. Kidd WIId6.		x

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C18	2.3.1.10	V col transp brun	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle tubulaire à cinq côtés en verre enroulé dont une extrémité montre des traces d'enroulement du verre. Long.: 1,65 vm; diam.: 0,82 cm.		x
18C18	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	0	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Fragment de corps.		
18C18	2.4.2.5	Verre pol intercalé 5	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Fragment de perle probablement oblongue en verre étiré opaque blanc décorée d'un ensemble de trois stries obliques qui comportent une strie en verre opaque jaune bordée de deux stries en verre opaque noir.		
18C18	2.4.1.1	Verre pol superposé 1	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle circulaire de type "cornaline d'Alep" en verre étiré rouge sur incolore. Long.: 0,22 cm; diam.: 0,28 cm.		
18C18	2.99	Verre altéré	perle	2	2	7.4	Témoins de combustion	Ent	Perles circulaires en verre étiré altérées par la chaleur.		
18C18	2.99	Verre altéré	perle	1	1	7.5	Témoins d'altérations autres	Ent	Perle plus ou moins oblongue en verre étiré dont la surface eat altérée par la patine. Long.: 0,72 cm; diam.: 0,74 cm..		
18C18	5.1.4	Coquille	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle tubulaire rose pâle avec cernes blancs. Long.: 0,65 cm; diam.: 0,32 cm. Wampum.		x
18C18	5.1.4	Coquille	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle tubulaire rose pâle avec cernes blancs. Long.: 0,61 cm; diam.: 0,27 cm. Wampum.		x
18C18	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	58	39	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate.		
18C18	3.12.1.11		tige	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Longue tige à corps carré tordu aux extrémités manquantes. Long. résiduelle: 27 cm.		
18C18	3.1.1.1	Fer ind	résidus	10	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont une bande dont les côtés sont cassés et amas de corrosion informes.		
18C18	3.1.2.1	Cuivre ind	épingle	9	0	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Fragments de fûts d'épingle dont les extrémités sont manquantes.		
18C18	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	18	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments corrodés de formes diverses.		
18C18	4.1.8	Silex	pierre à fusil	3	3	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Inc	Pierres à fusil taillées sur éclat en silex brun très usées.		
18C18	5.1.1	Os	peigne fin	1	0	4.5.2	Hygiène	Frag	Fragment comprenant une section de la partie centrale. Les dents ont été cassées à leur base.		
18C18	5.1.1	Os	appique	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de tige plate dont l'extrémité restante est arrondie. Les deux faces ont été lissées et les bords sont droits. Long. résiduelle: 3,55 cm; larg.: 1 cm; épais.: 0,15 cm.		
18C18	5.1.4	Coquille	bivalve	17	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petits fragments.		
18C18	5.2	Solides fibreux	graine ou pépin	2	2	6.2	Végétaux	Inc	Fragments.		
18C18	5.1.1	Os	ossements	1562	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18C18	5.1.1	Os	ossements	8	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments de mâchoire qui ont conservé quelques dents.		
18C18	5.1.1	Os	ossements	11	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18C18	5.1.2	Ivoire	dent	51	25	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Fragments de ruminants et de carnassiers.		
18C18	3.1.1.2	Acier	couteau-lame	1	1	7.2	Multiples	Inc	Lame à dos droit sur le tiers de sa longueur qui s'abaisse graduellement vers le tranchant pour former la pointe. L'autre extrémité est munie d'un petit renflement au coin supérieur et d'un talon oblique. Long.: 10 cm; larg. max. sans corrosion: 2,6 cm; épais. max.: 0,57 cm.		R

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C18	3.1.1.2	Acier	couteau-lame?	5	0	7.2	Multiples	Frag	Fragments de bandes dont la largeur varie entre 2 cm et 3 cm.		
18C18	3.1.2.1	Cuivre ind	cône clinquant	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Oket conique fabriqué à partir d'une mince feuille de métal enroulée de façon à former un cône ouvert aux deux extrémités. Long.: 2 cm; diam. base: 0,59 cm.		R
18C18	3.1.2.1	Cuivre ind	cône clinquant	2	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Oket conique fabriqué à partir d'une mince feuille de métal enroulée de façon à former un cône ouvert aux deux extrémités. Long.: 2 cm; diam. base: 0,59 cm.		R
18C19	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment qui présente un amincissement probablement dû au frottement des dents.		
18C19	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de paroi.		
18C19	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de corps.		
18C19	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de corps dont la couleur est plutôt pâle.		
18C19	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle annulaire en verre étiré. Long.: 0,17 cm; diam.: 0,28 cm.		
18C19	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont un à tête circulaire plate.		
18C19	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18C19	5.1.4	Coquille	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle tubulaire. Long.: 0,57 cm; diam.: 0,36 cm.		x
18C20	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	4	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments dot deux à pâte rouge et deux à pâte beige rosée.		
18C20	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte grisâtre.		
18C20	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi.		
18C20	1.1.1.21	TCG Italie du nord	bol?	1	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment de corps à rebord et lèvre droits; pâte orange pâle fine avec inclusions de petites particules blanches et de sable et surfaces ornées de traînées d'engobe brun foncé et noire sous une glaçure incolore.		
18C20	1.1.1.31	TCG avec glaçure	résidus	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois pâle totalement exfoliés.		
18C20	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange.		
18C20	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange grossière et glaçure d'apparence brune sur la surface intérieure.		
18C20	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange pâle sandwichée gris avec glaçure incolore d'aspect brun pâle verdâtre sur la surface intérieure.		
18C20	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments dont six à pâte jaune avec émail grisâtre (5 dont un à décor bleu) et bleuté (1), trois à pâte rose et émail bleuté, un à pâte rosée et émail grisâtre et deux à pâte chamois dont un à émail blanc crème et un à émail bleuté.		
18C20	1.1.2.31	Creamware	assiette ou soucoupe?	3	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de fond dont un à pied fraisé.		
18C20	1.1.2.31	Creamware	contenant à anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse incomplète.		
18C20	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	11	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments à gros trou de fumée.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C20	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont un de base incomplète et deux de paroi.		
18C20	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond ou de paroi à décor géométrique (chinoiseries?) peint en bleu sur une surface.		
18C20	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	cntenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment.		
18C20	1.3.2.11	PF dure orientale	grand bol?	1	0	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment du fond à pied annulaire avec décor indéterminé peint en bleu sur le fond, sous la glaçure transparente qui recouvre toutes les surfaces sauf le dessous du pied.		
18C20	1.3.2.11	PF dure orientale	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Petit fragment de rebord droit orné de deux filets peints en bleu au rebord intérieur et extérieur, ainsi qu'amorce de décor bleu indéterminé sur la surface extérieure.		
18C20	1.3.2.99	PF dure indéterminée	cotenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi grisâtre dont une surface montre des traces d'usure.		
18C20	1.99	Céramique altérée	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment plat altéré par le feu.		
18C20	2.99	Verre altéré	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats patinés.		
18C20	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat de couleur assez foncée.		
18C20	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant?	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont eux sont fondus.		
18C20	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments.		
18C20	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille ou flacon	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de la base à talon droit du corps.		
18C20	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	5	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi.		
18C20	2.99	Verre altéré	résdus	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments avec épaisse patine.		
18C20	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle annulaire en verre étiré. Long.: 0,17 cm; diam.: 0,24 cm.		
18C20	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle annulaire en verre étiré bleu pâle. Long.: 0,17 cm; diam.: 0,2 cm.		
18C20	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	13	6	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate.		
18C20	3.1.1.11	Fer forgé	clé	3	1	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Comp	Fragments jointifs d'une petite clé très corrodée et fragile (elle casse à la moindre manipulation). Elle est formée d'une tête circulaire plate, d'une tige à corps rond et d'un paneton à bord droit. La corrosion empêche de voir sir l'extrémité de la tige est pleine ou vide. Long.: 5 cm; diam. tête: 2,5 cm.		
18C20	3.1.1.11	Fer forgé	charnière ou penure	2	0	4.7.2.2	Ferrures de rotation	Frag	Fragments jointifs d'une bande qui s'élargit vers une des extrémités cassées. Trois trous de fixation sont visibles, objet très corrodé. Long. résiduelle: 6 cm; larg.: de 2,5 cm à 3 cm.		
18C20	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tige à corps carré dont une extrémité est cassée tandis que l'autre est cachée par la corrosion.		
18C20	3.1.2.1	Cuivre ind	rondelle	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit disque dot les surfaces sont masquées parla corrosion. Diam.: 0,92 cm; épais.: 0,35 cm.		
18C20	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments corrodés pour la plupart et fondu pour un fragment.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C20	3.1.4.1	Plomb	balle	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle entière avec protubérance à un pôle et marque de moule à l'équateur. Diam.: 1,3 cm.		
18C20	3.1.4.1	Plomb	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petit fragment de métal fondu.		
18C20	4.1.7	Schiste ou ardoise	résidus	1	0	6.2	Végétaux	Frag	Fragment plat.		
18C20	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Ent	Pierre à fusil taillée sur éclat en silex brun grisâtre dot e fil et un des côtés sont très usés. Dims.: 2 cm suur 2,2 cm sur 0,5 cm.		
18C20	5.1.1	Os	ossements	127	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont une mâchoire de rongeur et un os blanchi.		
18C20	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments de mâchoires qui ont conservé quelques dents.		
18C20	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments de petit oiseau.		
18C20	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.		
18C20	5.1.2	Ivoire	dent	5	2	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18C20	5.1.4	Coquille	bivalve	3	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de coquille.		
18C20	5.2	Solides fibreux	graine ou noyau	1	1	6.2	Végétaux	Inc	Demie graine.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	2	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments à pâte orange rougeâtre avec grosses inclusions ocreuses, de sable, de particules blanches et de quartz.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dot certains montrent des traînées de glaçure verte sur la surface extérieure.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.1.15	TCG ibérique avec glaçure	contenant	2	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragms de paroi dont un à pâte dure chamois rosâtre de texture sableuse et inclusions d'ocre, de sable de quartz et de mica à surface int. prob. exfoliée et surface ext. avec enduit blanchâtre, et tesson à pâte grossière chamois rougeâtre avec grosses inclusions blanches avec ext. exfolié et int. à glaç. incolore d'aspect jaune miel. Prob. même objet.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un, qui est noirci en partie, est glaçuré sur les deux surfaces.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	marmite	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment dont un de col rectiligne allongé à dépression sous la lèvre pour le couvercle, avec pâte beige sableuse avec inclusions ferrugineuses, de sable et de particules blanches. La surface ntérieure est couverte d'une glaçure jaune verdâtre jusqu'à un peu en bas de la lèvre tandis que l'ext. est noirci et croûté en partie. Diam.: 22 cm. Aussi. fragm. de paroi à pâte chamois avec surface int. couverte d'une glaçure incolore d'aspect jaune pâle et ext. légèrement noirci. Répond à la description des terres cuites de Cox de Catalo.		*

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments à pâte rose beigeâtre foncé.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont deux de fond plat et un de paroi, à pâte orange pâle dense et glaçure incolore d'aspect bruné		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure verte sur la surface intérieure et traînées d'engobe blanc sur la surface extérieure.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure incolore d'aspect jaune sur la surface intérieure.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.2.31	Creamware	pichet?	1	0	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de paroi à décor de bandes tournassées. Pichet en forme de baril?		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments dont un de paroi.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	25	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments dont un avec motifs géométriques réalisés à la mollette.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	1	4.2.2	Tabac	Inc	Fragment de tuyau qui s'amincit tout en montrant des côtés plus ou moins plats et lissés vers l'extrémité aménagée en embout droit. Long. résiduelle: 3,3 cm; diam. aux extrémités: 0,77 cm et 0,6 cm.		x
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau qui comprend une partie de la pari et la base à talon marqué des lettres CW sous une couronne. Hollande, fin XVIIe siècle.		x
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de paroi.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.2.1	Faïence blanche	conteant	5	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte jaune dont deux de rebord et trois de paroi. Deux ont conservé une partie de leur émail gris pâle dans un cas et bleuté dans l'autre, tandis que les autres sot totalement exfoliés.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte rosée dont un à pied fraisé, émail bleuté sauf sous le pied et amorce de décor peint orage et bleu, ainsi que trois de paroi dont deux à émail bleuté (u avec filet brun sur une surface) et un à émail blanc.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.2.1	Faïence blanche	conteant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte rose dont un à émail bleuté et un à émail blanc.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord orné d'un décor peint en bleu de points alternés entre deux lignes parallèles sous la lèvre. Pâte chamois et émail blanc.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond à pied fraisé muni d'un décor indéterminé peint bleu au bas de la paroi. Pâte chamois et émail bleuté écaillé sous le pied.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois dont sept à émail beige parmi lesquels quatre sans décor et deux à décor indéterminé peint bleu, et cinq à émail bleuté dont quatre avec décor peint bleu.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette ou plat	1	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment de rebord altéré par la chaleur.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.2.1.41	GG rhénan gris	cruche?	4	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments dont un de rebord droit avec décor de lignes creuses parallèles sous la lèvre et rehauts violets et bleus, deux de paroi à décor incisé rehaussé de violet dans un cas et de bleu dans l'autre, et fragment de fond plat.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	2	0	4.9	Entretien	Frag	Fragments de paroi à surface bleutée dont u avec décor peint en bleu sur la surface extérieure.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	1.99	Céramique altérée	résidus	5	1	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments dot un de rebord et quatre de paroi altérés.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment très fin et mince.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C20 (drain Sulpiciens?)	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	contenant carré	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat et épais.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi fins.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	18	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle tubulaire en verre étiré. Long.: 0,33 cm; diam.: 0,3 cm.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	3	3	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perles circulaires en verre étiré. Perle 1: 0,21 cm sur 0,24 cm; perle 2: 0,2 cm sur 0,24 cm; perle 3: 0,23 cm sur 0,26 cm.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	2.99	Verre altéré	résidus	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments altérés.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	3.1.1.1	Fer ind	résidus	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de plaques et de bandes rendues informes par la corrosion.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	3.1.1.1	Fer ind	anneau ou oeillet	1	1	4.99	Consommation ind.	Inc	Anneau formé d’une tige courbée dont le corps semble rond et dont les extrémités se rejoignent sans se souder, formant plutôt un bourrelet. Diam.: 1,64 cm.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	21	16	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	2	2	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotines entières dont une montre une marque de moue à l’équateur. Diam.: 0,52 cm et 0,6 cm.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	4.1.7	Schiste ou ardoise	résidus	2	0	6.3	Minéraux	Frag	Fragments plats.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C20 (drain Sulpiciens?)	5.1.1	Os	ossements	186	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de cornillon et quatre blanchis.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	5.1.1	Os	ossements	8	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	5.1.2	Ivoire	dent	5	4	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dents de ruminant aux racines manquantes.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments.		
18C20 (drain Sulpiciens?)	5.2.3	Bois	résidus	6	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments de bois carbonisé qui semble avoir été travaillé.		
18C21	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	14	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un de rebord incomplet et tessons de paroi, le tout à pâte chamois grisâtre pâle.		
18C21	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	12	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont deux de rebord incomplets et tessons de paroi dont quelques-uns sont très petits.		
18C21	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange rougeâtre et glaçure incolore à mouchetures foncées sur les deux surfaces.		
18C21	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord incomplet à glaçure verte.		
18C21	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	6	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi dont trois à pâte chamois et émail blanc épais, deux à pâte rosée et émail blanc avec décor peint bleu sur la surface intérieure et un à pâte chamois et émail coloré turquoise sur les deux surfaces.		
18C21	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	20	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec gros trous de fumée dont un montre une section dont une partie a été aplanie de façon à lui donner quatre pans plus ou moins droits.		
18C21	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat.		
18C21	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18C21	2.2.1.7	Verre teinté rég. gris	contenant à boire?	1	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de petite paroi globulaire qui s'étrangle à proximité d'une des cassures.		
18C21	2.99	Verre altéré	vitre	3	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Fragments plats avec épaisse couche de patine.		
18C21	2.99	Verre altéré	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment fondu.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C21	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	6	6	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perles annulaires entières en verre étiré. Dims de la plus petite: long.: 0,12 cm, diam.: 0,25 cm; dims de la plus grosse: long.: 0,24 cm, diam.: 0,34 cm.		
18C21	2.3.2.8	V col opaque vert	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle annulaire en verre étiré de couleur turquoise. Long.: 0,24 cm; diam.: 0,31 cm.		
18C21	2.3.2.8	V col opaque vert	perle	2	2	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perles circulaires en verre étiré de couleur turquoise. Perle 1: 0,54 cm; diam.: 0,55 cm; perle 2: long.: 0,62 cm; diam.: 0,57 cm.		
18C21	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	10	10	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate et à pointe effilée.		
18C21	3.1.1.11	Fer forgé	tige ou clou	1	0	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Tige à corps carré dont l'extrémité restante est biseautée. Long. résiduelle:15 cm.		
18C21	3.1.4.1	Plomb	cylindre	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Petit cylindre dont le corps s'élargit légèrement vers sa base dont la srface est irrégulière. Long.: 1 cm; dam. aux extrémités:0,93 cm et 0,88 cm.		
18C21	3.1.4.1	Plomb	balle	2	2	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balles entières dont une est munie d'un petit pédoncule à un pôle tandis que les deux affichent une marque de moule à l'équateur. Diam.: 1,2 cm et 1,4 cm.		
18C21	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine d'un diamètre de 0,3 cm.		
18C21	4.1.7	Schiste ou ardoise	résidus	1	0	6.3	Minéraux	Frag	Fragment.		
18C21	5.1.1	Os	ossements	79	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont sx blanchis.		
18C21	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment.		
18C21	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment.		
18C21	1.1.1.41	TCG Staff slip sans engobe	contenant	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Petit fragment de paroi.		
18C21	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	3	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de corps.		
18C21	2.99	Verre altéré	perle	1	1	7.5	Témoins d'altérations autres	Ent	Perle annulaire en verre étiré dont la surface est altérée par la chaleur. Long.: 0,24 cm; diam.: 0,45 cm..		
18C22	3.1.1.11	Fer forgé	poignée	1	1	4.8.4	Mobilier	Comp	Poignée formée d'une tige à corps carré pliée en trois côtés d'un rectangle aux coins arrondis et aux deux pointes pliées à angle droit. Le long côté de la poignée est légèrement renflée en son centre. Long.: 9 cm; épais. de la tige: 0,6 cm.		R
18C22	3.1.1.11	Fer forgé	tête de harpon	1	1	3.4	Pêche	Ent	Objet formé d'une hampe à corps rond dont l'extrémité proximale effilée est courbée. L'extrémité distale est triangulaire et plate, sans barbelure. Long.: 13,8 cm; dims pointe: 4,9 cm sur 3 cm.		
18C22	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant?	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Très petits fragments à décor peint.		
18C22	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.		
18C22	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	petit fragment de rebord.		
18C22	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi		
18C22	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments à glaçure verte.		
18C22	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure incolore d'aspect jaune sur la surface intérieure.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C22	1.2.1.991	GG glaç saline-général	bouteille?	3	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragms jointifs de fond très mince dont les surfaces affichent des marques de tournassage, plus prononcées sur l'intérieur. Pâte beige pâle très dense mais pas vitrifiée (colle sur la langue) avec très rares inclusions de sable et de grains de quartz, intérieur avec glaçure au sel brillante incolore d'aspect brun pâle, extérieur mat.		
18C22	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	13	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte grise dont la surface intérieure est couverte d'une glaçure vert olive pâle tandis que l'extérieur montre une couche de glaçure verte très altérée.		
18C22	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant à anse	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment comprenant la partie supérieure de l'anse à côtes fixée sur le rebord. La surface de l'anse et l'intérieur du contenant présente une glaçure verte. semble appartenir à un assez gros contenant.		
18C22	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	écuelle?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi qui présente des traces de l'attache d'une anse ou d'un tenon cassé à sa base sur le rebord extérieur qui surmonte une côte creuse. La pâte présente des gros cailloux ocreux et les deux surfaces sont couvertes d'une glaçure altérée.		
18C22	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	9	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont deux de base à talon droit (deux objets) et sept de paroi.		
18C22	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine	7	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dont quatre de rebord droit à lèvre étalée (trois rebords incomplets), un de fond et deux de paroi.Glaçure verte sur la surface intérieure et débordant sous la lèvre.		
18C22	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	pot à cuire	3	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragments dont un de rebord évasé à lèvre carrée avec assise creuse pour pour couvercle et deux de paroi. La surface des tessons est tachée de suie.		
18C22	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment qui présente un rebord droit à lèvre arrondie avec deux côtes sous le rebord extérieur, dont la surface intérieure est en bonne partie exfoliée. Appartient au rebord d'un gros contenant de type "jarre" ou à une anse d'un gros contenant.		
18C22	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un de rebord incomplet et un de paroi.		
18C22	1.1.1.101	TCG Saintonge	assiette ou plat	1	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment de marli ou large rebord droit à lèvre droite soulignée d'un filet creux. Glaçure verte sur la surface intérieure et débordant jusqu'à sous la lèvre extérieure.		
18C22	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pot à cuire	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de rebord éversé à assise creuse pour pour couvercle et lèvre arrondie. Seule la surface du rebord est glaçurée.		
18C22	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	jatte ou terrine	107	4	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments dont sept de rebord incomplet à lèvre ronde et tessons de paroi dont certains sont très petits.		
18C22	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un de rebord droit et deux de paroi, le tout < pâte chamois rosâtre. Probablement des contenants dont la glaçure est exfoliée.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C22	1.1.1.102	TCG rouge engobe glaç inc 1	contenant	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Petit fragment à pâte orange brunâtre avec inclusions de quartz, engobe blanc et glaçure incolore à décor brunâtre indéterminé. Escoussens.		
18C22	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord droit à corps mince et pâte orange rougeâtre foncé avec quelques vésicules, des inclusions ocreuses et de quartz. Toute la surface est munie d'un glaçure brune à reflets métallisants.		
18C22	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	jarre?	2	0	4.1.5	Alimentation, entreposage des aliments	Frag	Fragms épais dont un avec partie de la base à fond plat et à talon ébarbé et de la partie inférieure de la paroi droite et un tesson de paroi. La pâte grossière orange montre de grosses vésicules et des grains de quartz, la surface intérieure est couverte de glaçure incolore tandis que l'extérieur en montre des traînées.		
18C22	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange.		
18C22	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment à pâte orange rougeâtre.		
18C22	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant?	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à pâte orange rougeâtre dense avec inclusions de sable.		
18C22	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange dense et dure qui comprend de nombreuses inclusions blanches ainsi que de gros grains et sable de quartz. La surface extérieure semble montrer les restes d'un enduit brunâtre altéré tandis que l'intérieur affiche la surface du biscuit. Autres fragments dans 18B11.		
18C22	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant creux	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de la paroi et d u rebord droit à pâte chamois et émail grisâtre dont la surface extérieure est munie d'un décor peint en camaïeu bleu.		
18C22	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant à anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sur lequel est fixé l'attache d'une anse cassée à la base. Pâte chamois et émail grisâtre.		
18C22	1.1.2.1	Faïence blanche	pot?	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment comprenant la partie supérieure du corps qui semble globulaire et le rebord éversé qui surmonte un étranglement. Pâte chamois et émail épais blanc.		
18C22	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette ou plat?	1	1	4.1.3.99	Alimentation, absorption ind.	Frag	Fragment de rebord droit orné d'un filet bleu. Pâte chamois et émail bleuté.		
18C22	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	15	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois dont 10 possèdent un émail blanc parmi lesquels un tesson est orné d'un décor peint bleu et jaune, quatre fragments qui présentent un émail bleuté parmi lesquels deux sont munis d'un décor peint bleu et un fragment altéré par le feu.		
18C22	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	12	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte rosée dont un de fond plat à talon arrondi et fragments de paroi, le tout avec émail blanc.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C22	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	28	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont deux de paroi à pâte jaune dont les surfaces sont exfoliées, quatre très petits fragments non identifiables et 20 éclats d'émail blanc.		
18C22	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	85	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments à gros trous de fumée dont sept sont ornés de décors à motif géométrique réalisés à la mollette.		
18C22	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de paroi.		
18C22	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de base de fourneau dont le talon est munie des lettres estampillées "CW" sous une irrégularité de la surface qui pourrait être associée à une courrone.		X
18C22	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi.		
18C22	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi.		
18C22	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	19	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi.		
18C22	2.99	Verre altéré	vitre	17	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Petits fragments plats couverts de patine.		
18C22	2.99	Verre altéré	contenant?	36	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Petits fragments couverts de patine.		
18C22	2.3.1.5	V col transp bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle annulaire en verre étiré. Long.: 0,18 cm; diam.: 0,3 cm.		
18C22	2.3.1.13	V col transp autre	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle annulaire en verre étiré turquoise. Long.: 0,2 cm; diam.: 0,27 cm.		
18C22	2.3.1.13	V col transp autre	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle circulaire en verre étiré turquoise. Long.: 0,23 cm; diam.: 0,29 cm.		
18C22	2.3.1.6	V col transp bleu foncé	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde en verre étiré. Long.: 0,45 cm; diam.: 0,56 cm.		
18C22	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Perle oblongue cintrée fragmentaire dont l'extrémité restante est arrondie (forme d'arachide) en verre étiré. Long. résiduelle: 0,9 cm; diam.: 0,7 cm.		
18C22	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Recon	Perle ronde en verre étiré cassée sur sa longueur. Long.: 0,89 cm; diam.: 0,88 cm.		
18C22	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle oblongue en grain d'orge en verre étiré. Long.: 1,01 cm; diam. à l'équateur: 0,53 cm.		
18C22	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	2	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perles annulaires en verre étiré. Perle 1: long.: 0,15 cm; diam.: 0,33 cm; perle 2: long: 0,2 cm; diam.: 0,26 cm.		
18C22	2.4.2.5	Verre pol intercalé 5	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Recon	Perle ronde en verre étiré transparent bleu décorée de stries obliques en verre opaque blanc. Long.: 0,5 cm; diam.: 0,65 cm.		x
18C22	2.3.1.6	V col transp bleu foncé	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle annulaire en verre étiré. Long.: 0,21 cm; diam.: 0,36 cm.		
18C22	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle circulaire en verre étirée. Long.: 0,26 cm; diam.: 0,36 cm.		
18C22	2.3.2.7	V col opaque rouge	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle circulaire en verre étiré. Long.: 0,35 cm; diam.: 0,49 cm.		
18C22	2.3.2.10	V col opaque noir	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Perle circulaire en verre étiré cassée en deux sur sa longueur. Long.: 0,78 cm.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C22	2.3.2.10	V col opaque noir	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Grosse perle ronde en verre enroulé. Long.: 0,99 cm; diam.: 1,13 cm.		
18C22	2.4.1.3	Verre pol superposé 3	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle annulaire de type “cornaline d’Alep” en verre étiré rouge sur bleu pâle. Long.: 0,16 cm; diam.: 0,3 cm.		
18C22	5.1.1	Os	perle ou grain de chapelet	1	1	7.2	Multiples	Ent	Perle ronde qui montre de légers replats et des traces de meulage aux pôles. La surface est brun pâle tachetée de noir. Long.: 0,45 cm; diam.: 0,57 cm.		x
18C22	5.1.4	Coquille	perle	2	2	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perles tubulaires en nacre blanc dont la surface est de couleur ivoire tachetée de brun, de type Wampum. Perle 1: long.: 0,53 cm; diam.: 0,38 cm. Perle 2: long.: 0,48 cm; diam.: 0,32 cm.		x
18C22	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	62	35	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate.		
18C22	3.1.1.11	Fer forgé	crochet	1	1	4.7.2.5	Supports	Ent	Crochet formé d’une tige à corps plus ou moins carré et aux extrémités droites. La tige est courbée tout en se repliant à une extrémité pour former le crochet. Long.: 21 cm.		
18C22	3.1.2.1	Cuivre ind	résidus	16	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments corrodés et cassés de forme diverse.		
18C22	3.1.4.1	Plomb	tige	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Tige torsadée cassée à une extrémité. Long. résiduelle: 2 cm.		
18C22	3.1.4.1	Plomb	chevrotine	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine d’un diamètre de 0,45 cm.		
18C22	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Ent	Pierre à fusil taillée sur éclat en silex brun pâte dont des éclats sont manquants aux extrémités de la mèche. Dims: 2,18 cm sur 3 cm sur 0,6 cm.		
18C22	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	0	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Frag	Pierre à fusil taillée sur éclat en silex brun roux foncé dont il ne reste que le talon et le dessus.		
18C22	4.4.3	Scories	résidus	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments.		
18C22	5.1.4	Coquille	bivalve	5	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments.		
18C22	5.1.1	Os	ossements	820	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont plusieurs de gros mammifère et 14 blanchis.		
18C22	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments de mâchoire avec dents dont au moins une de gros ruminant.		
18C22	5.1.1	Os	ossements	24	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18C22	5.1.1	Os	ossements	19	1	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments dont deux de mâchoire.		
18C22	5.1.2	Ivoire	dent	31	20	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Fragments aux racines manquantes.		
18C25	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi mince à pâte chamois rosé dont la surface intérieure est couverte d’une glaçure incolore. Répond à la description des terres cuite de Cox de Catalo.		
18C25	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de paroi.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18C25	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fouorneau	1	1	4.2.2	Tabac	Inc	Fourneau entier dont l'intérieur est noirci avec long talon droit et segment de tuyau. Bord du fourneau cylindrique parallèle au tuyau. LPartie arrière du fourneau avec marque "TD" estampillée dans un cercle molletté et initiales W/G marquées de part et d'autre du talon. Marques de moule à l'avant et à l'arrière du fourneau et sur le tuyau. Haut. fourneau: 3,72 cm; diam. rebord: 2,26 cm. 1755-1780.		x
18C25	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	contenant?	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment de paroi qui semble avoir été déformé par la chaleur.		
18C25	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18C25	3.1.1.1	Fer ind	résidus	1	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Amas de corrosion amalgamé à des pierres.		
18C25	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés très corrodés.		
18C25	4.1.8	Silex	résidus	1	0	6.3	Minéraux	Frag	Fragment de cortex de silex gris très fondé.		
18C25	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
18C25	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment.		
18C26	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	terrine?	2	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag			
18C30	3.1.1.2	Acier	couteau-lame	1	1	7.2	Multiples	Inc	Fragment de lame dont l'extrémité proximale oblique est cachée par une gangue de corrosion; il est alors possible qu'elle soit cassée. Le dos épais s'abaisse subitement vers le tranchant pour former la pointe rabattue de type "Exacto". Long résiduelle: 8,7 cm; larg. max. sans corrosion: 2,4 cm; épais. max.: 0,46 cm.		R
18C30	3.1.1.2	Acier	couteau-lame	1	1	7.2	Multiples	Inc	Fragm. lame avec extrémité plutôt arrondie qui lame se recourbe quelque peu vers l'autre extrémité corrodée prob. incomplète. Dos épais s'amincit un peu vers extrémités prob. incomplète. Long résiduelle: 9,9 cm; larg. max.: 2,4 cm; épais. max. dos: 0,46 cm. Identification finale (couteau croche ou non) après restauration.		R
18C30	3.1.1.2	Acier	outil-lame?	1	1	1.10.1	Matières indéterminées, outils	Inc	Bande dont les bords sont droits et qui s'élargit vers une extrémité. L'un des longs côtés est droit tandis que l'opposé s'évase subitement à mi-longueur vers l'extrémité la plus large et la bande s'amincit depuis l'extrémité la plus étroite vers la plus large dont le bord semble être biseauté. Long.: 9,9 cm; larg. aux extrémités: 1,7 cm et 3,26 cm; épais. aux extrémités: 0,52 cm et 0,28 cm. Identification finale après restauration.		R
18D04	1.1.1.101	TCG Saintonge	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment. Pâte rose. Engobe blanc et glaçure vert pomme.		
18D04	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de rebord. Pâte chamois rose. Trace d'engobe blanc et glaçure vert pomme.		
18D04	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois rosée. Engobe blanc et glaçure vert pomme. Trace d'un décor jaune pâle.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18D04	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	tripode?	1	0	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de paroi à corps globulaire. Glaçure plombifère verte recouvrant les deux surfaces. La pâte et la surface intérieure sont carbonisées.		
18D04	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (1), de rebord (1) et de paroi. Pâte chamois et chamois rose. Glaçure plombifère verte. Deux fragments avec une glaçure verte sur les deux surfaces. Au moins trois objets différents.		
18D04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique?	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Éclat à pâte orange pâle.		
18D04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Brique creuse à pâte orange plutôt foncé.		
18D04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	22	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Un fragment avec trace de glaçure.		
18D04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment de fourneau sans marque ni décor apparent.		
18D04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec trace d'utilisation. Marque TD dans un cercle incomplet et fioritures sur et sous l'inscription imprimée en creux face au fumeur. Période 1780-1840.		
18D04	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor à motif floral imprimé en bleu.		
18D04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à motif Willow imprimé en bleu.		
18D04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi sans décor apparent.		
18D04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	11	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Entre 0,15 cm et 0,22 cm d'épais.		
18D04	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille	4	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de paroi. Objets différents		
18D04	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	bouteille	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de base de bouteille cylindrique. Trace de la canne.		
18D04	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	bouteille	4	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Pâle. Au moins deux objets différents.		
18D04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	10	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (2), de col (1), de fond (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Un fragment altéré par la chaleur. Au moins deux objets différents.		
18D04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée.		
18D04	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Moitié de perle ovale portant un décor de ligne zig-zag en verre opaque rouge à chaque extrémité. Le centre de la perle porte un résidu en relief, brun. Perle altérée. 1,7 cm de long. sur 0,8 cm de diam.		*
18D04	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Moitié de perle ovale. 1,3 cm de long. sur 0,8 cm de diam.		*
18D04	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Inc	Moitié de perle ovale. Trace d'une ligne ondulante en creux à l'extrémité probablement comblée de verre à l'origine. Le centre de la perle présente une bande de couleur cuivrée. Perle altérée. 0,9 cm de long. résid. sur 0,7 cm de diam.		*
18D04	2.3.2.1	V col opaque blanc	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment mince et plutôt plat.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18D04	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	semence de tapissier	1	1	4.8.4	Mobilier	Inc	Tête circulaire et plate et petite tige dont il manque la pointe. Tête de 1,2 cm de diam. Le tout est corrodé est écrasé.		
18D04	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	semence de tapissier	1	1	4.8.4	Mobilier	Frag	Tête circulaire de 1,1 cm de diam. Corrodée.		
18D04	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits résidus informes et minces et plutôt plats.		
18D04	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Tige circulaire de 0,23 cm de diam. recourbée pour former un anneau de 2 cm de diam.		
18D04	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux		1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Plaque résiduelle plutôt ovale à rebord ondulé. Le dos est légèrement concave. Le dessus présente un décor moulé à motif de rayons sur le pourtour et d'un sorte de volute au centre. 2,8 cm de larg. 0,4 cm d'épais. Laiton? Plaque décorative?		X
18D04	4.1.8	Silex	résidu	1	0	6.3	Minéraux	Frag	Résidu de silex de couleur caramel non homogène. Présence de cortex.		
18D04	5.1.1	Os	ossements	308	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie.		
18D04	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18D04	5.1.2	Ivoire	dent	11	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents entières et fragmentaires.		
18D06	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois rose. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure.		
18D06	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	8	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi. Pâte chamois et chamois grisâtre. Glaçure plombifère verte. Trois fragments avec une glaçure verte sur les deux surfaces. Un fragment légèrement altéré par la chaleur. Au moins quatre objets différents.		
18D06	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plantes	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord à pâte orange plutôt foncé.		
18D06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18D06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec un décor à la molette.		
18D06	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Sans décor apparent.		
18D06	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base (2) et de paroi. Sans décor apparent. Altérés. Probablement le même objet. Peut-être en lien avec un objet déjà décrit.		
18D06	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments minces.		
18D06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	12	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. Entre 0,08 cm et 0,26 cm d'épais.		
18D06	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	6	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de goulot à bague façonnée en V (1), de base (1), de col (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Au moins trois objets différents.		
18D06	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment plat. Pétassé. Probablement du verre bleu-vert.		
18D06	3.1.1.11	Fer forgé	chien de fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Inc	Chien de fusil très corrodé comprenant une seule mâchoire et une partie de la vis. Le tout prend la forme d'un cygne. 8 cm de haut. sur 3 cm de larg. max.		X
18D06	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscules résidus informes et minces.		
18D06	4.3.2	Mortier	résidu	3	0	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Résidus de mortier gris pâle.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18D06	5.1.1	Os	ossements	99	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.		
18D06	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquille de type palourde?		
18D08	1.1.1.107	TCG Staff slip engobe blanc	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment de paroi. Engobe non visible. Décor de tache d'engobe brun.		
18D08	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	résidu	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment à pâte chamois et glaçure plombifère verte.		
18D08	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment à pâte rosée recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminée peint en bleu.		
18D08	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment plutôt plat à pâte chamois légèrement rosée recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.		
18D08	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord à pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.		
18D08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent.		
18D08	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment plat. Vitre?		
18D08	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base (1) et de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Objets différents.		
18D08	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.		
18D08	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu informe.		
18D08	5.1.1	Os	ossements	69	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un minuscule blanchi.		
18D08	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.		
18D08	5.1.2	Ivoire	dent	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents fragmentaires.		
18D08	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquille de type huître.		
18D08	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquille de type moule.		
18D09	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	20	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Éclats et fragments de brique à pâte orange de teintes variées. Un fragment plus gros de 10 cm de larg. sur 5 cm de haut. Au moins deux objets différents.		
18D09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	77	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor apparent. Un fragment d'extrémité, à 2,3 cm de distance du fourneau.		
18D09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	8	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau avec un décor à la molette.		
18D09	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	16	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments de fourneau sans marque ni décor apparent. Un fragment de talon sans marque. Deux fragments de talon avec une marque illisible. Un fragment de talon avec une marque indéterminée, couronnée: M[...].		*
18D09	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments minces et informes.		
18D09	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	18	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes différentes. Entre 0,03 cm et 0,22 cm d'épais. Certains verdâtres et d'autres très patinés.		
18D09	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ovale. 1,3 cm de long. sur 0,7 cm de diam.		*
18D09	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde. 0,7 cm de diam.		*
18D09	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle de type beignet. 0,4 cm de diam.		*
18D09	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle de type beignet. 0,3 cm de diam. Pâle.		*
18D09	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle tubulaire. 1,9 cm de long. sur 0,5 cm de diam. Bleu cobalt. Légèrement patinée.		*

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18D09	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	oreille de chaudron	2	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Ent	Fragments jointifs formant une plaques rectangulaires aux coins chanfreinés plats. Présence de trois perforations de 0,4 cm et 0,8 cm de diam. et d'un tenon fracturé de 0,7 cm de diam. 5,5 cm de long. sur 3 cm de larg. sur 0,12 cm d'épais. Corrodés.		X
18D09	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	15	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes et plutôt plats. Corrodés.		
18D09	3.1.4.1	Plomb	chevrotine-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine de 0,65 cm de diam.		
18D09	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	4	0	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Fragments de tige, corrodés.		
18D09	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Ent	Pierre fusil sur éclat de couleur brun caramel. 2,5 cm de larg. de base. 2,7 cm de haut. sur 0,7 cm dans le plus épais.		*
18D09	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Ent	Pierre fusil sur éclat de couleur gris foncé. 2,2 cm de larg. de base. 2,1 cm de haut. sur 0,7 cm dans le plus épais.		*
18D09	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Ent	Pierre fusil sur éclat de couleur gris pâle. Elle a légèrement chauffée. 2,8 cm de larg. de base. 2,6 cm de haut. sur 0,7 cm dans le plus épais.		*
18D09	4.1.8	Silex	résidu	1	0	6.3	Minéraux	Frag	Résidu de silex de couleur beige clair avec la présence partielle du cortex.		
18D09	5.1.1	Os	ossements	1334	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont neuf avec traces de boucherie, 92 blanchis et un de mandibule.		
18D09	5.1.1	Os	ossements	24	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
18D09	5.1.1	Os	ossements	8	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments dont une mandibule.		
18D09	5.1.2	Ivoire	dent	18	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents entières et fragmentaires.		
18D09	5.1.4	Coquille	coquillage-pendentif?	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Coquillage de type colimaçon présentant une perforation plutôt oblongue au centre (0,4 cm sur 0,3 cm). Cette perforation est-elle naturelle? Coquillage de 3,3 cm de haut. sur 1,9 cm de diam. au centre.		X
18D09	5.1.4	Coquille	bivalve	3	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type huître.		
18D09	5.1.4	Coquille	bivalve	5	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type moule.		
18D09	5.1.4	Coquille	bivalve	12	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type palourde?		
18D19	3.1.2.1	Cuivre ind	oreille de chaudron	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Recon	Oreille formée d'une tige pleine à corps ovoïde pliée en forme de U. Elle s'aplatit vers les extrémités pliées aux coins plus ou moins arrondis. Une extrémité est cassée tandis que l'autre est munie d'un rivet du même métal. Long.: 5,7 cm.		R
18D20	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de fond et base de corps à talon chanfreiné. Pâte dense avec inclusions de petits grans de sable et rares grains de quartz, glaçure verte sur la surface intérieure.		
18D20	1.1.1.14	TCG Biot	jarre?	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi épais à pâte grossière chamois rosée avec quelques vésicules et inclusions de sable, de quartz, de particules blanches et de grains ocreux. La surface intérieure est couverte d'une glaçure jaune transparente. La surface extérieure est blanchâtre.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
18D20	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un de fond à glaçure sur la surface intéreure et un tesson de paroi dont la surface intérieure est exfoliée tandis que l'extérieur a conservé des restes de glaçure verte.		
18D20	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de paroi à pâte rose avec traînées d'argile blanche et inclusions de gros grains de quartz, de particules blanches, de sable et de grains ocreux. La surface intérieure est totalement exfoliée.		
18D20	1.1.2.1	Faïence blanche	couvercle	1	1	4.10	Entreposage ind.	Inc	Fragm. avec collerettes horizontale et verticale, et partie du sommet. Corps mince, pâte chamois jaunâtre avec émail blanc beige assez mince.Décor floral avec fleurs stylisées et rinceaux peints bleu le long du sommet, au repli de la collerette horizontale. Diam. colerette verticale: 5 cm; diam. collerette horizontale: 8 cm?		
18D20	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont un à pâte rose et émail beige, u à pâte rose et émail bleuté, deux à pâte chamois et émail bleuté dont avec amorce de décor bleu et tesson de pâte jaune et émail bleuté.		
18D20	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments dont u de rebord de marli à décor moulé indéterminé et un de fond.		
18D20	1.99	Céramique altérée	résidus	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment plat altéré par le feu.		
18D20	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	9	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec gros trous de fumée.		
18D20	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
18D20	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	10	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi dont plusieurs sont très petits.		
18D20	2.99	Verre altéré	résidus	1	0	7.5	Témoins d'altérations autres	Frag	Fragment dont l'épaisse couche de patine masque la surface.		
18D20	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	vitre	13	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats.		
18D20	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	16	8	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous forgés à tête circulaire plate.		
18D20	3.1.1.1	Fer ind	bouton de tiroir?	1	1	4.8.4	Mobilier	Inc	Objet circulaire à face plate et dos convexe. Le centre du dos ne montre pas de trace de tenon ou autre mode de fixation. Diam.: 2 cm; épais.: 1,28 cm.		
18D20	7.3	Fer et métal cuivreux	bouton de meuble	1	1	4.8.4	Mobilier	Inc	Bouton en métal cuivreux avec face et dos bombés avec point d'union des deux parties visible sous la forme d'une ligne, et tenon à corps circulaire en métal ferreux inséré au centre du dos dont il manque une partie de l'extrémité. Diam.: 1,7 cm; épais. bouton: 1,2 cm; long. totale avec tenon: 1,9 cm.		
18D20	5.1.1	Os	ossements	87	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
18D20	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.		
18D20	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment.		
18D20	5.1.2	Ivoire	dent	4	4	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dents dont il ne manque que l'extrémité des racines.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Rue Saint-Paul, Montréal
Code : BjFj-141

Archéologue : Simon Santerre
Analyste : Isabelle Hade

Date : Octobre 2024
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à fond plat. Pâte rosâtre avec particules ocreuses. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure.	1	
2A01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pot à cuire?	2	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragments de rebord arrondi. Pâte grise (carbonisation). Glaçure plombifère verte recouvrant les surfaces. Probablement le même objet.	1	
2A01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte beigeâtre. Glaçure plombifère vert plutôt pâle recouvrant la surface intérieure.	1	
2A01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte beige grisâtre. Glaçure plombifère verte avec travelures recouvrant la surface intérieure. Probablement le même objet.	1	
2A01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte?	contenant-anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse rectangulaire aux rebords arrondis. Bande moulée en creux au centre sur le dessus et un endroit pincé. Pâte beige au centre grisâtre. Recouverte d'une glaçure plombifère verte. 3,3 cm de larg. 1,7 cm d'épais.	1	
2A01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à petit pied annulaire arrondi. Pâte chamois beige recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.	1	
2A01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois beige recouverte d'un épais émail. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur la surface extérieure. L'émail de la surface intérieure est disparu.	1	
2A01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois beige recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu sur la surface intérieure. Cette surface est altérée.	1	
2A01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments plat de base. Pâte chamois recouverte d'un émail altéré par la chaleur. Décor à motif végétal peint en bleu. Probablement le même objet.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé. Sans décor apparent.	1	
2A01	1.1.2.31	Creamware	assiette ou soucoupe?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Petit fragment de rebord. Décor moulé à motif shell edge (?) peint en vert.	1	
2A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent.	1	
2A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau avec un décor à la molette (pointillés et triangles).	1	
2A01	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor à motif de lignes ondulantes s'entrecroisant et de points peints en bleu sur la surface extérieure.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment sans décor apparent.	1	
2A01	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de fond. Sans décor apparent.	1	
2A01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment d'amorce de col et d'épaule de bouteille cylindrique. Patiné.	1	
2A01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de col et de bague et de lèvre profilées en V. Patiné.	1	
2A01	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde. La surface où il y a la perforation est légèrement plate. Blanc légèrement laiteux (transparent). 1,4 cm de diam. Type WIb4. Fabriquée entre le XVIe et le XIXe siècle. https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/2100813		X
2A01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	14	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés en majorité.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment très corrodé. Semble y avoir une section arrondie (2 cm de diam.) et un fragment de plaque. Patte?, Oeillet? Anneau?	1	
2A01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	10	10	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (6-entre 3 cm et 14 cm de long.), incomplets (3-abs. de la pointe) et fragmentaires (1-tête). Corrodés.	1	
2A01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	robinet de tonneau (chantepleure)	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de robinet de tonneau composé d'un bec verseur surmonté d'un tenon (bande triangulaire). Le bec verseur est à section carrée (1,5 cm2). 6 cm de long. résid. Légèrement corrodé.		X
2A01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus de plaque mince et informe. Env. 0,10 cm d'épais. Très corrodés. Chaudron?	1	
2A01	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle de 1,0 cm de diam. Corrodée.	1	*
2A01	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle aplatie de 1,0 cm de diam. Corrodées.	1	*
2A01	3.1.4.1	Plomb	cendrée-munition	14	14	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Cendrées de 0,5 cm de diam. Corrodées.	1	*
2A01	3.1.4.1	Plomb	chevrotine-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine aplatie de 0,9 cm de diam. Corrodée.	1	*
2A01	5.1.1	Os	ossements	51	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont cinq avec traces de boucherie.	1	
2A01	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquille de type huître.	1	
2A01	5.3.1	Plastique	tuyau?	1	0	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Fragment à paroi mince et arrondie. Plastique opaque noir. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C01	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.		
3A01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent.	1	
3A01	1.99	Céramique altérée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat. Décor à motif floral imprimé en bleu. Altéré par la rouille. TCFB?	1	
3A01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Patiné.	1	
3A01	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille à alcool	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Petits fragments de paroi de bouteille cylindrique. Vert vif. Probablement le même objet.	1	
3A01	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille à gin	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille carrée. Vert vif.	1	
3A01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou dont la pointe est absente. 5 cm de long. résid. Corrodé.	1	
3A01	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	1	
3A02	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou dont la tête est absente. 6 cm de long. résid. Corrodé.	1	
3A02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu de plaque mince et informe. Env. 0,13 cm d'épais. Très corrodé. Chaudron?	1	
3A03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois et glaçure plombifère verte recouvrant la surface intérieure.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A03	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment. Pâte rosée. Glaçure plombifère vert vif.	1	
3A03	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte rose avec particules ocreuses. Glaçure plombifère vert vif plutôt foncé recouvrant les surfaces.		
3A03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	6	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits éclats à pâte chamois. Ayant probablement perdu la glaçure. Peut-être le même objet.	1	
3A03	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange brunâtre. Présence d'une glaçure incolore brun. Locale?	1	
3A03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rosâtre recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.	1	
3A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	5	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent. Trois très petits fragments.	1	
3A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment à décor à la molette (pointillé).	1	
3A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	5	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments sans marque ni décor apparent.	1	
3A03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment. Décor à la molette sous le rebord extérieur (pointillé). Trace d'utilisation.	1	
3A03	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor de bandes au bleu de cobalt. Croisement possible avec 3A4.	1	
3A03	1.99	Céramique altérée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi altéré par la chaleur. Faïence?	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A03	1.99	Céramique altérée	résidu	4	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de base circulaire altérés par la chaleur. Deux fragments jointifs.		
3A03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	5	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés. Élagués.	NC	
3A03	3.1.4.1	Plomb	sceau à ballot?	1	1	5.2	Commerce	Frag	Disque plat à rebord plat. Sans marque ou inscription apparente. 3 cm de diam. sur env. 0,30 cm d'épais.	1	X
3A03	5.1.1	Os	ossements	10	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie et cinq blanchis.	1	
3A03	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment.	1	
3A03	5.1.2	Ivoire	dent	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents fragmentaires.	1	
3A03	5.1.5	Nacre	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petit fragment de coquille de type indéterminé.	1	
3A04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	7	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits éclats à pâte chamois. Ayant probablement perdu la glaçure. Peut-être le même objet.	1	
3A04	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte chamois légèrement jaunâtre recouverte d'un émail légèrement grisâtre. Sans décor apparent. Peut-être le même objet.	1	
3A04	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Décor de bandes au bleu de cobalt. Croisement possible avec 3A3.	1	
3A04	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés. Élagués.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A04	3.1.1.1	Fer ind	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes et corrodés. Élagués.	NC	
3A04	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	boucle	1	0	4.4.2	Attaches	Frag	Petit fragment de bande rectangulaire arrondie pour former une bouche circulaire ou ovale. Minuscule résidu d'une tige centrale. Bande d'env. 0,27 cm de larg. Boucle d'env. 2,4 cm de larg.	1	
3A04	5.1.1	Os	ossements	12	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont huit blanchis.	1	
3A05	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi plutôt mince. Pâte chamois. Trace d'une glaçure plombifère verte sur la surface intérieure.	1	
3A05	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi plutôt mince à pâte chamois. Probablement le même objet. TCG chamois glaçure verte ayant probablement perdu sa glaçure?	1	
3A05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte couleur saumon recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Altéré.	1	
3A05	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Fragment de perle tubulaire. 0,5 cm de diam. 0,4 cm de long. résid. Type 1a5. Fabriquée entre le XVIe et le XIXe siècle. https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/218041		X
3A05	3.1.1.1	Fer ind	bande	7	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bandes rectangulaires entre environ 1,5 cm et 3,5 cm de larg. Très corrodées.	1	
3A05	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	14	13	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (2-3 cm de long.), incomplets (3-abs. de la pointe) et fragmentaires (8-tête; 1-pointe). Corrodés.	1	
3A05	4.3.2	Mortier	résidu	1	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Petit résidu informe de mortier grisâtre. Élagué.	NC	
3A05	5.1.1	Os	ossements	92	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 89 sont blanchis. Certains fragments blanchis proviennent peut-être d'oiseaux.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A06	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie. Pâte rose avec particules ocreuses. Glaçure plombifère vert vif. Pot à cuire?		
3A06	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi plutôt mince à pâte chamois. TCG chamois glaçure verte ayant probablement perdu sa glaçure?	1	
3A06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments sans marque ni décor apparent.	1	
3A06	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle tubulaire. 0,2 cm de diam. 1,4 cm de long. Type 1a5. Fabriquée entre le XVIe et le XIXe siècle. https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/218041		X
3A06	5	Matières organiques	crinoïde	1	0	6	Écofacts	Frag	Minuscule fragment.	1	
3A06	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments blanchis.	1	
3A07	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pot à cuire?	2	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragments de rebord arrondi (1) et de paroi. Pâte chamois rosée. Glaçure plombifère verte (vif) recouvrant la surface extérieure. Glaçure vert jaunâtre recouvrant la surface intérieure.		
3A07	3.1.1.1	Fer ind	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes et très corrodés.		
3A08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor apparent.		
3A08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec talon. Poinçon à motif indéterminé.		
3A08	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu informe de corrosion. Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A08	5.1.1	Os	ossements	25	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments blanchis.		
3A09	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgé. Élagué.	NC	
3A09	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
3A10 M1 NE Niv 1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu à pâte orange pâle.		
3A10 M1 NW Niv. 3	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
3A10 M1 Q NE Niv 1	5.2	Solides fibreux	graine	0	0	6.2	Végétaux	Frag	Graines complètement carbonisées. Non comptabilisées.	3	
3A10 M1 Q SE Niv. 1	5.1.4	Coquille	bivalve	6	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petits fragments de coquille de type indéterminé.		
3A10 M1 Q SW Niv 2	5.1.4	Coquille	bivalve	6	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petits fragments de coquille de type indéterminé.		
3A10 M1 QNW Niv. 1	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit fragment.		
3A10 M2 Q NE Niv 1	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle de 1,7 cm de diam. Corrodée.		*
3A10 M2 Q NE Niv 2	5.2.3	Bois	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu de 0,35 cm de diam. Branche? Élagué.	NC	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3A10 M2 Q SW Niv 1	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Minuscule fragment.		
3A10 M2 QNW Niv 1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat à pâte orange.		
3A10 M2 QNW Niv 1	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange compact. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure plombifère brun foncé.		
3A10-M1 Q NE Niv 1	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle de 1,2 cm de diam. Elle porte une cicatrice de moulage en deux parties.		*
3A10-M1 Q NE Niv 1	3.1.4.1	Plomb	chevrotine-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine de 0,9 cm de diam.		*
3A11 M1 NW	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent fragmentaire.	1	
3B01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte beigeâtre. Glaçure plombifère verte plutôt foncé recouvrant l'intérieur.	1	
3B01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord. Pâte beigeâtre recouverte d'une glaçure plombifère verte.	1	
3B01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte beigeâtre et glaçure plombifère verte recouvrant la surface extérieure.	1	
3B01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rosée. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure plombifère verte.		
3B01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi mince. Pâte grisâtre. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure plombifère verte.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord. Pâte jaunâtre recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.	1	
3B01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Pâte légèrement rosée recouverte d'un émail légèrement bleuté. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.	1	
3B01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à fond plat et talon étalé arrondi. Pâte couleur saumon recouverte d'un épais émail légèrement grisâtre. Sans décor apparent. 8 cm de diam. estimé.	1	
3B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	8	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent. Au moins deux objets différents.	1	
3B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats entre 0,09 et 0,11 cm d'épais. Verdâtres et patinés.	1	
3B01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Petit fragment de col.	1	
3B01	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petit fragment de paroi mince légèrement altéré par la chaleur. Teinté vert?	1	
3B01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	12	11	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (7-entre 4 cm et 8 cm de long.) et incomplets (4-abs. pointe; 1-abs. tête). Corrodés.	1	
3B01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu de plaque mince et informe. Env. 0,13 cm d'épais. Très corrodé. Chaudron?	1	
3B01	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle de 1,7 cm de diam. Corrodée.	1	*
3B01	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Ent	Pierre fusil sur éclat de couleur blond caramel. 2,7 cm de larg. sur 2,3 cm de haut. sur 0,9 cm dans le plus épais.	1	*

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B01	5.1.1	Os	ossements	42	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie et un blanchi.	1	
3B01	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dent.	1	
3B01	5.2	Solides fibreux	noyau	1	0	6.2	Végétaux	Frag	Fragment de noyau de type châtaignier.	1	
3B01	5.2.3	Bois	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits résidus informes. Élagués.	NC	
3B02	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle de 1,6 cm de diam. Corrodée.	1	*
3B03	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte rose. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant une surface alors que l'autre surface est recouverte d'une glaçure verte. Probablement le même objet.	1	
3B03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte blanc grisâtre. Glaçure plombifère verte recouvrant les deux surfaces.	1	
3B03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Pâte blanc grisâtre. Glaçure plombifère verte altérée.	1	
3B03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de paroi, altérés. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur la surface intérieure.	1	
3B03	3.1.1.1	Fer ind	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes de corrosion. Élagués.	NC	
3B03	3.1.1.11	Fer forgé	coin à fendre	1	1	1.2.1.1	Bois, outils	Ent	Coin à fendre de forme triangulaire. Tête et quatre surfaces plates. 10 cm de long. Tête de 2 cm2. Corrodé.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B03	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	6	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (1-3 cm de long.), incomplets (2-abs. pointe; 2-abs. tête) et fragmentaires (1-pointe). Corrodés.	1	
3B03	5.1.1	Os	ossements	8	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	1	
3B04	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pot à cuire?	3	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragments de rebord en V et de paroi. Pâte chamois et glaçure verdâtre recouvrant l'intérieur. Deux fragments jointifs.		
3B04	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pot à cuire?	2	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragments jointifs de rebord à lèvre arrondie. Pâte chamois grisâtre et trace d'une glaçure verdâtre recouvrant l'intérieur. Légèrement altéré.		
3B04	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord. Pâte légèrement rosée. Trace de glaçure plombifère verte. Probablement le même objet.	1	
3B04	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Pâte rosée avec particules de quartz. Glaçure plombifère vert vif.	1	
3B04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant-anse	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse ovale de 4,5 cm de larg. Pâte chamois beige. TCG chamois glaçure verte ayant probablement perdu sa glaçure?		
3B04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent. Au moins deux objets différents.	1	
3B04	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers entre 3 cm et 6,5 cm de long. Corrodés.	1	
3B04	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle de 1,5 cm de diam. Semble avoir un renflement à la surface de la balle provenant du jet de coulée. Corrodée.	1	*
3B04	5.1.1	Os	ossements	8	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. Deux fragments d'un même os s'associant peut-être à un oiseau.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B04	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Inc	Dent.	1	
3B04	5.5.2	Écorce	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment d'écorce présentant des perforations oblongues (naturelle?).	1	
3B05	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de rebord. Pâte rosâtre. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure. Peut-être le même objet. Appartenant peut-être à l'anse décrite dans ce lot.	2	
3B05	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rosâtre. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant une surface. Glaçure verte beigeâtre recouvrant l'autre surface.	2	
3B05	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rosâtre. Trace d'un engobe blanc et d'une glaçure vert pomme recouvrant une surface altérée.	2	
3B05	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant-anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Gros fragment d'anse rectangulaire avec trois sillons, près d'une extrémité. Pâte rosâtre avec particules ocreuses. Engobe blanc et glaçure vert pomme. 5 cm de larg. sur 1,5 cm d'épais. L'extrémité est de 6,4 cm de larg.	2	*
3B05	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pot à cuire?	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de base circulaire à fond plat. Pâte chamois et trace d'une glaçure verte à l'intérieur.		
3B05	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rosée avec particules ocreuses. Glaçure plombifère verte recouvrant une surface.		
3B05	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte chamois. Glaçure plombifère verte. Même objet?		
3B05	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi mince. Corps circulaire. Pâte chamois. La surface extérieure est recouverte d'une glaçure plombifère verte. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure beigeâtre. Probablement le même objet. Pot à cuire?		
3B05	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure plombifère verte.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B05	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte chamois. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure plombifère verte. Probablement le même objet.		
3B05	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte rosée. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure plombifère verte légèrement brunâtre. Probablement le même objet.		
3B05	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois. TCG chamois glaçure verte ayant probablement perdu sa glaçure? Au moins trois objets différents.	2	
3B05	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange rougeâtre. La surface intérieure est recouverte d'un engobe et d'une glaçure incolore luisante. La surface extérieure est recouverte d'une glaçure incolore d'aspect brun orangé, luisante. TCG de type provençale?	2	
3B05	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de rebord (1) et de paroi à pâte orange foncé. Glaçure incolore brun foncé d'aspect métallique.	2	
3B05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Peut-être le même objet.	3	
3B05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	4	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi. Pâte rose recouverte d'un épais émail bleuté. Sans décor apparent. Au moins deux objets différents.	3	
3B05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rosée recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Traces de carbonisation.	3	
3B05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi avec traces de carbonisation.	3	
3B05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte jaunâtre recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.	3	
3B05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord évasé. Pâte chamois légèrement rosée recouverte d'un épais émail bleuté. Sans décor apparent.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Pâte chamois légèrement rosée recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu.	3	
3B05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois jaunâtre. La surface extérieure est complètement peinte en bleu.	3	
3B05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur les deux surfaces. Peut-être le même objet.	3	
3B05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Pâte rosée recouverte d'un émail bleuté. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur les deux surfaces.	3	
3B05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte chamois recouverte d'un émail bleuté. Décor à motif indéterminé peint en bleu (deux teintes). Probablement le même objet.	3	
3B05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois recouverte d'un épais émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu et en jaune.	3	
3B05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu et en magenta. Légèrement altéré.	3	
3B05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rosée recouverte d'un épais émail bleuté. Décor à motif indéterminé peint en bleu et chatironné de noir.	3	
3B05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois rosée recouverte d'un épais émail coloré bleu cobalt (fond coloré) sur les deux surfaces. Décor à motif floral (?) peint en blanc et doré. Nevers.	3	
3B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	12	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent.	2	
3B05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec un décor à la molette à motifs pointillés et de cercles.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	5	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats entre 0,08 cm et 0,14 cm d'épais. Légèrement verdâtres et patinés.	2	
3B05	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.?	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscules résidus.	2	
3B05	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	9	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de col (3) et de goulot à lèvre étalé. Verre altéré et patiné.	2	
3B05	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde. 0,6 cm de diam. Type IIa13. Fabriquée entre le XVIe et le XIXe siècle. https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/210067		X
3B05	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment dont l'altération empêche une meilleure identification.	2	
3B05	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment informe de verre fondu.	2	
3B05	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	22	15	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (12-entre 3,5 cm et 8,5 cm de long.), incomplets (3-abs. de la pointe; 1-abs. de la tête) et fragmentaires (6-tige). Corrodés.	2	
3B05	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle de 1,5 cm de diam. Semble avoir un renflement à la surface de la balle provenant du jet de coulée et une cicatrice de moulage. Corrodée.	1	*
3B05	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle de 1,0 cm de diam. Corrodée.	1	*
3B05	3.1.4.1	Plomb	bande	2	0	7.1	Indéterminé	Ent	Fragments d'une bande rectangulaire de 5,5 cm de long. sur 1,1 cm de larg. sur 0,5 cm d'épais.	2	
3B05	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Ent	Pierre fusil sur éclat de couleur beige grisâtre. 2,2 cm de larg. sur 2,0 cm de haut. sur 0,8 cm dans le plus épais. Utilisée.	2	*

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B05	5.1.1	Os	ossements	51	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie, neuf blanchis et une mâchoire avec dents.	2	
3B05	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	2	
3B05	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.	2	
3B05	5.2.3	Bois	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment dont une extrémité est taillée en biseau.	2	
3B06	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscules fragments. Pâte chamois. Glaçure plombifère verte. Peut-être le même objet.		
3B06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments sans marque ni décor apparent. Objets différents.		
3B06	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Minuscule fragment plat de 0,12 cm cm d’épais. Légèrement verdâtre et patiné.		
3B06	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
3B07	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte chamois. Glaçure plombifère verte. Un fragment avec une glaçure recouvrant les deux surfaces.		
3B07	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment. Pâte de couleur beige claire recouverte d’un épais émail blanchâtre, altéré. Sans décor apparent.		
3B07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	5	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B07	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment.		
3B07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	4	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats de 0,12 cm et 0,14 cm d'épais. Légèrement verdâtres et patinés.		
3B07	2.2.2.1	Verre teinté fougère gris	verre à pied	1	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de bouton annulaire. 2,6 cm de diam.		
3B07	2.99	Verre altéré	bouteille à alcool	18	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment dont la patine empêche une meilleure identification. Au moins deux objets différents. Probablement du verre coloré vert foncé.		
3B07	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers de 4 cm et 6,5 cm de long. Très corrodés.		
3B07	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle de 1,5 cm de diam. Corrodée.		*
3B07	3.1.4.1	Plomb	chevrotine-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine de 0,7 cm de diam.		*
3B07	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle de 1 cm de diam.		*
3B07	4.1.13	Pierre	résidu	1	1	7.1	Indéterminé	Ent	Pierre grise foncé, taillée pour lui donner une forme plutôt sphérique. Env. 2 cm de diam.		
3B07	5.1.1	Os	ossements	51	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie et un minuscule blanchi.		
3B07	5.1.2	Ivoire	dent	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B07	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type moule.		
3B08	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rosée. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant une surface alors que l'autre surface est recouverte d'une glaçure verdâtre.		
3B08	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois. Glaçure plombifère verte.		
3B08	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant-anse	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse de 4 cm de larg. Pâte grisâtre. Les surfaces sont recouvertes d'une glaçure plombifère verte.		
3B08	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois recouverte d'un mince émail blanc. Sans décor apparent. Légèrement altéré.		
3B08	1.1.2.113	TCF chamois glaçure claire	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Pâte chamois recouverte d'une glaçure incolore d'aspect beige jaunâtre. Deux lignes incisées sous la lèvre intérieure.		
3B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau avec un décor à la molette (pointillés et triangles). Peut-être le même objet.		
3B08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau sans marque ni décor apparent.		
3B08	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor moulé en relief à motif indéterminé et rehaussé au bleu de cobalt.		
3B08	1.99	Céramique altérée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment altéré par la chaleur.		
3B08	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Plaque informe.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B08	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment informe altéré par la chaleur.		
3B08	3.1.1.1	Fer ind	résidu	5	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes et plutôt plats. Corrodés. Élagués	NC	
3B08	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	6	5	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (2-4 cm de long.), incomplets (1-abs. pointe) et fragmentaires (2-tête; 1-pointe). Corrodés.		
3B08	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle de 1,2 cm de diam.		*
3B08	5.1.1	Os	ossements	10	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi.		
3B08	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.		
3B08	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquille de type moule.		
3B09 M3 Q SW Niv. 1	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
3B09 M4 Q NW Niv 1	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
3B09 M4 Q SW Niv. 1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor à la molette à motifs pointillés et de cercles.	2	
3B09 M4 Q SW Niv. 1	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3B11 M3 QSE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Minuscule fragment blanchi.		
3B11 M4 QSE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment blanchi.		
3C01	1.1.1.101	TCG Saintonge	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base circulaire à fond plat et de rebord arrondi. Pâte rosâtre avec particules ocreuses. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure et sur la lèvre. Sans décor apparent.		X
3C01	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rosâtre avec particules ocreuses. Engobe blanc et glaçure vert pomme.	2	
3C01	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	3	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire à fond plat (1) et de rebord arrondi (2). Pâte rosâtre avec particules ocreuses. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure et la lèvre. Au moins deux objets différents.		
3C01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	19	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de fond (1) et de paroi. Pâte grise, chamois ou chamois rosée. Glaçure plombifère verte. Certains fragments altérés. Au moins trois objets différents.	3	
3C01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	29	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (6) et de paroi. Pâte chamois et glaçure verdâtre. Trois fragments de paroi mince moulée de cannelures. Au moins cinq objets différents.		
3C01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte chamois et glaçure verdâtre recouvrant les deux surfaces. Au moins trois objets différents.		
3C01	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte poreuse chamois. Présence d'une glaçure transparente d'aspect jaune-verdâtre. Probablement le même objet. Cox.	2	
3C01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois ou rosée. TCG chamois glaçure verte ayant probablement perdu sa glaçure? Au moins quatre objets différents.	2	
3C01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi à pâte orange. Locale ayant probablement perdu sa glaçure? Objets différents.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3C01	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte orange. Glaçure incolore d'aspect brun. Locale? Objets différents.	2	
3C01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	12	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi. Pâte rosée recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Au moins deux objets différents.	2	
3C01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Peut-être le même objet.	2	
3C01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Pâte rose recouverte d'un épais émail bleuté. Sans décor apparent.	2	
3C01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	9	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (3) et de paroi. Pâte chamois ou chamois jaunâtre recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Au moins trois objets différents.	2	
3C01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Pâte chamois jaunâtre recouverte d'un épais émail bleuté. Sans décor apparent.	2	
3C01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi altéré par la chaleur. Sans décor apparent.	2	
3C01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à petit pied annulaire. Pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu, brun et jaune.	2	
3C01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rosée recouverte d'un émail bleuté. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.	2	
3C01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois recouverte d'un émail bleuté. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu sur les deux surfaces.	2	
3C01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte jaunâtre recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3C01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois recouverte d'un épais émail bleuté. Décor à motif indéterminé peint en bleu et en magenta.	2	
3C01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de paroi. Pâte rose recouverte d'un émail bleuté. Décor à motif indéterminé peint en bleu, en magenta et en noir.	2	
3C01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	37	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent.	2	
3C01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	5	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent. Quatre petits fragments.	2	
3C01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment avec un décor à la molette à motifs pointillés sur le rebord. Trace d'utilisation.	2	
3C01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments avec un décor à la molette à motifs pointillés et de cercles.	2	
3C01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor à la molette à motifs pointillés sur le rebord. Poinçon sous le talon à motif de cor de poste. Gouda? 1655 - 1680. https://pipemuseum.nl/fr/collection/apm-295	2	X
3C01	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec anneau. Trace d'un décor à motif indéterminé au bleu de cobalt.	3	
3C01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	résidu	5	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments plutôt minces à l'exception de un. Objets différents.	2	
3C01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat de 0,14 cm d'épais.	2	
3C01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	27	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats entre 0,08 cm et 0,15 cm cm d'épais. Légèrement verdâtres et patinés.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3C01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de paroi mince. Objets différents.	2	
3C01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	résidu	9	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments verdâtres. Au moins deux objets différents.	2	
3C01	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille	13	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de col (1) et de paroi. Teintes différentes. Au moins six objets différents.	2	
3C01	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.?	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits résidus. Objets différents.	2	
3C01	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.?	fiole?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment de base à talon arrondi.	2	
3C01	2.2.2	V teinté fougère	verre à pied	1	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petit fragment à la jonction de la coupe et la tige. Teinte plutôt verdâtre.	2	
3C01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	8	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de col (5), de paroi et de goulot à lèvre étalé. Verre altéré et patiné.	2	
3C01	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	2	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Fragments jointifs de perle ronde. 0,5 cm de diam. Type IIa13. Fabriquée entre le XVIe et le XIXe siècle. https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/210067		X
3C01	2.3.2.7	V col opaque rouge	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde. 0,6 cm de diam. Type IIa1. La surface où il y a la perforation est légèrement plate. Fabriquée entre le XVIe et le XIXe siècle. Verre altéré. https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/210837		X
3C01	2.99	Verre altéré	résidu	9	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments dont l'altération empêche une meilleure identification. Un fragment déformé par la chaleur.	2	
3C01	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment informe de verre fondu.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3C01	3.1.1.1	Fer ind	hameçon	1	1	3.4	Pêche	Comp	Tige de section circulaire recourbée en J dont une extrémité est une pointe à ardillon. Absence de l'oeillet d'attache. 4 cm de haut. sur 2,2 cm de larg. Corrodée.	2	*
3C01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	8	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.	2	
3C01	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu très corrodé formant un anneau légèrement ovale d'env. 2 cm de diam.	2	
3C01	3.1.1.1	Fer ind	bande	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bande rectangulaire entre 1 cm et 2 cm de larg. Corrodés.	2	
3C01	3.1.1.1	Fer ind	plaque	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments informes et corrodés. Deux dont une extrémité est arrondie.	2	
3C01	3.1.1.1	Fer ind	lame de couteau	1	1	7.2	Multiples	Frag	Lame rectangulaire dont une extrémité se termine en pointe rabattue. L'autre extrémité semble droite. La corrosion empêche une meilleure identification. 9,5 cm de long. sur 1,5 cm de larg. Couteau pliant?	2	*
3C01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	109	91	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (53 entre 3 cm et 12,5 cm de long.), incomplets (17-abs. pointe; 14-abs. tête) et fragmentaires (21-tête; 4-pointe; 11-tige). Corrodés.	2	
3C01	3.1.1.3	Fonte	marmite	6	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragments de paroi dont un avec un résidu de patte circulaire (env. 1 cm de diam.). Corrodés.	2	
3C01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes (plaques). Très corrodés.	4	
3C01	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	2	2	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balles de 1,5 cm de diam. Cicatrice de moulage en deux parties pour une des balles. Corrodées.	1	*
3C01	3.1.4.1	Plomb	chevrotine-munition	3	3	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotines de 0,6 cm et 0,7 cm de diam. Corrodées.	1	*

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3C01	3.1.4.1	Plomb	résidu	9	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes.	2	
3C01	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Ent	Pierre à fusil sur éclat de couleur beige. 2,6 cm de larg. sur 2,3 cm de haut. sur 0,5 cm dans le plus épais.	2	*
3C01	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Ent	Pierre à fusil sur lame de couleur brun foncé et beige translucide. 2,6 cm de larg. sur 2,2 cm de haut. sur 0,6 cm dans le plus épais.	2	*
3C01	5.1.1	Os	ossements	493	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 15 avec traces de boucherie, 41 blanchis et deux mâchoires avec dents.	2	
3C01	5.1.1	Os	ossements	11	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	2	
3C01	5.1.2	Ivoire	dent	13	0	6.1.1.1	Mammifères	Ent	Dents entières et fragmentaires.	2	
3C01	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petit fragment de coquille de type indéterminé.	2	
3C01	5.2.1	Corne	corne	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment de cornillon.	2	
3C01	5.2.3	Bois	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment informe. Élagué.	NC	
3C01	5.5.2	Écorce	résidu	33	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments d’écorce dont certains présentent des perforations oblongues (naturelles?) et de copeaux.	2	
3C02	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois légèrement grisâtre. Trace d’une glaçure plombifère verte plutôt pâle recouvrant la surface intérieure. La surface extérieure est carbonisée.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3C02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rosée avec petites particules ocreuses. TCG rose glaçure verte ayant probablement perdu sa glaçure?	1	
3C02	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette?	1	0	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois légèrement rosée recouverte d'un émail bleutée. Décor à motif de bandes peintes en bleu sur la paroi extérieure.	3	
3C02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Pâte chamois légèrement rose recouverte d'un épais émail légèrement blanc. Sans décor apparent.	3	
3C02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rosée recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en brun sur une surface bleutée.	2	
3C02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rose recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Décor de bandes peintes en bleu.	3	
3C02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments de tuyau. Sans marque ni décor apparent.	3	
3C02	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Légèrement patiné.	3	
3C02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	2	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Petits fragments de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Objets différents.	3	
3C02	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Bande rectangulaire fracturée aux extrémités. 5,5 cm de long. résid. sur 2,5 cm de larg. Semble légèrement recourbée. Couteau? Corrodée.	3	
3C02	3.1.1.1	Fer ind	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments informes de corrosion. Clous?	3	
3C02	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (1-6 cm de long.), incomplets (1-abs. pointe) et fragmentaires (1-tête). Très corrodés.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3C02	5.1.1	Os	ossements	37	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi.	3	
3C02	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille de type indéterminé.	3	
3C02	5.5.2	Écorce	résidu	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments d'écorce.	3	
3C03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment. Pâte chamois clair recouverte d'un émail bleu pâle.	3	
3C03	4.4.2	Laitier	résidu	2	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Résidus informes.	3	
3C03	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
3C05	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	11	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire à fond plat (1) et de paroi. Pâte grise. Glaçure plombifère verte. Le fragment de base porte une glaçure sur les deux surfaces. Deux fragments dont la pâte est légèrement rosée. Au moins trois objets différents.	3	
3C05	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	11	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte grisâtre. TCG chamois glaçure verte ayant probablement perdu sa glaçure? Plusieurs petits fragments.	3	
3C05	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rosée. TCG rose glaçure verte ayant probablement perdu sa glaçure?	3	
3C05	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte poreuse orangée. Glaçure incolore d'aspect orangé recouvrant les surfaces.	3	
3C05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois recouverte d'un émail bleuté. Trace d'un décor à motif indéterminé (lignes) peint en bleu sur les deux surfaces.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3C05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	5	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscules fragments de paroi. Pâte chamois recouverte d'un émail blanche. Sans décor apparent. Peut-être le même objet.	3	
3C05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi altérés par la chaleur. Sans décor apparent.	3	
3C05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	7	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments de tuyau. Sans marque ni décor apparent.	3	
3C05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petits fragments sans marque ni décor apparent.	3	
3C05	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Très petits fragments de paroi. Un fragment avec un décor à motif indéterminé au bleu de cobalt. Probablement deux objets différents.	3	
3C05	2.1.4.7	V inc au plomb non-id.	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule éclat.	3	
3C05	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Minuscules fragments plats de 0,10 cm cm d'épais. Verdâtres.	3	
3C05	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	3	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments d'épaule (1) et de petits fragments de paroi de bouteille cylindrique. Patinés. Au moins deux objets différents.	3	
3C05	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	2	2	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perles tubulaires. 0,39 cm 0,48 cm de diam. 0,5 cm et 0,6 cm de long. Type 1a5. Fabriquée entre le XVIe et le XIXe siècle. Cette perle tubulaire de couleur blanche est probablement fabriquée pour imiter les perles en coquillage appelées « wampums », fabriquées et utilisées par de nombreux groupes autochtones. https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/218041		*
3C05	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule éclat. Altéré.	3	
3C05	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment informe de corrosion.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3C05	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	12	6	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (4-entre 8 cm et 14 cm de long.) et fragmentaires (2-tête; 4-pointe, 2-pointe). Très corrodés.	3	
3C05	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	épingle?	1	0	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Minuscule fragment de tige de 0,15 cm de diam. Corrodé.	3	
3C05	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle de 1,2 cm de diam. Corrodée.	1	*
3C05	3.1.4.1	Plomb	cendrée-munition	30	30	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Cendrées entre 0,03 cm et 0,5 cm de diam. Certaines aplaties. Corrodées.	3	*
3C05	3.1.4.1	Plomb	chevrotine-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine de 0,6 cm de diam. Corrodée.	4	*
3C05	3.1.4.1	Plomb	ronfleur	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Comp	Ronfleur circulaire composé d'une plaque au rebord à grosses dentelures. Deux perforations circulaires au centre (0,2 cm de diam.). Env. 2,5 cm de diam. sur 0,15 cm d'épais. Légèrement tordu.		X
3C05	3.1.4.1	Plomb	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes.	3	
3C05	3.1.4.1	Plomb	anneau	1	1	7.1	Indéterminé	Ent	Anneau de 2,2 cm de diam. ext. et 0,9 cm de diam. int. 0,2 cm d'épais. Plus ou moins circulaire. Corrodé.	3	
3C05	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de petits mammifères ou d'oiseaux.	3	
3C05	5.1.1	Os	ossements	82	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de mâchoire avec une dent et 24 blanchis.	3	
3C05	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille de type indéterminé. Huître?	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3C05	5.5.2	Écorce	résidu	6	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments d'écorce.	3	
3C06	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu informe et plutôt plat. Corrodé.	1	
3C06	4.3.2	Mortier	résidu	1	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Minuscule résidu de mortier grisâtre. Élagué.	NC	
3C06	5.1.2	Ivoire	dent	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents fragmentaires.	3	
3C08 M7 QSE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.		
3C09 M1 QNE	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Petit fragment.		
3E01	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rosâtre avec particules ocreuses. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure.	3	
3E01	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rosâtre avec particules ocreuses. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure.		
3E01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pot à cuire?	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de rebord légèrement étalé avec amorce d'une anse. Pâte et glaçure verte altérées.		
3E01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte chamois à grise. Glaçure plombifère verte. Au moins quatre objets différents.	3	
3E01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à fond plutôt plat et pied étalé. Pâte chamois. Glaçure plombifère vert foncé.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3E01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	12	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord à lèvre arrondie (1), de base (2) et de paroi. Pâte chamois. Glaçure plombifère verte. Au moins deux objets différents.		
3E01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique?	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Petit éclat à pâte orange, poreuse.	3	
3E01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	7	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois. TCG chamois glaçure verte ayant probablement perdu sa glaçure?	1	
3E01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	8	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (3) et de paroi. Pâte chamois recouverte d'un émail blanc ou légèrement bleuté. Sans décor apparent. Trois fragments altérés par la chaleur. Au moins quatre objets différents.	3	
3E01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Au moins deux objets différents.	3	
3E01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat. Pâte rose recouverte d'un émail bleuté. Trace d'un décor à motif indéterminée peint en bleu.	3	
3E01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois pâle recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en magenta?	3	
3E01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rose recouverte d'un émail grisâtre sur la surface extérieure et d'une glaçure incolore sur la surface intérieure. Trace d'un décor à motif indéterminé (ligne) peint en brun sur la surface extérieure.	3	
3E01	1.1.2.1	Faïence blanche	pot	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire à fond plat et talon arrondi étalé et de paroi. Pâte chamois légèrement rosée recouverte d'un émail bleuté sauf sous le fond. Décor à motif de bandes peintes en bleu et décor à motif floral peint en bleu sur la paroi extérieure. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu sur le fond. En lien avec un objet décrit dans 3E2?	3	
3E01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Minuscule fragment sans marque ni décor apparent.	3	
3E01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Minuscule fragment sans marque ni décor apparent.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3E01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de talon et d'amorce de fourneau. Poinçon sous le talon à motif indéterminé ressemblant à un canon.	2	*
3E01	1.2.1.31	GG rhénan brun	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. L'intérieur ne porte pas de glaçure.	4	
3E01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat de 0,13 cm d'épais. Motif étoilé en noir sur une surface. Altéré.	3	
3E01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat de 0,16 cm d'épais.	3	
3E01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de 0,10 cm d'épais. Patinés.	3	
3E01	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert fra	bouteille	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petit fragment de paroi.	3	
3E01	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert fra	bouteille	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Teinte plus verdâtre.	3	
3E01	2.2.2.1	Verre teinté fougère gris	verre à pied	1	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petit fragment de tige. 1,4 cm de diam. Patiné.	3	
3E01	2.2.2.3	Verre teinté fougère vert	contenant	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Patiné.	3	
3E01	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposa	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Patiné.	3	
3E01	2.3.2.6	V col opaque bleu	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle oblongue. 0,6 cm de diam. 1,5 cm de long.		X

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3E01	3.1.1.1	Fer ind	lame de couteau	1	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de tal	Frag	Lame rectangulaire dont une extrémité se termine en pointe. Queue circulaire de 0,8 cm de diam. 9,5 cm de long. résid. La corrosion empêche une meilleure identification.	3	
3E01	3.1.1.11	Fer forgé	crochet	1	1	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Inc	Crochet forgé dont une extrémité est absente en forme de J. L'autre est fracturée. 11 cm de long. résid.	3	
3E01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	23	17	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (9-entre 3,5 cm et 11 cm de long.), incomplets (2-abs. pointe; 2-abs. tête) et fragmentaires (6-tête; 2-pointe; 2-tige). Corrodés.	3	
3E01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	6	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus de plaque mince et informe. Env. 0,10 cm d'épais. Très corrodés. Chaudron?	1	
3E01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu circulaire d'env. 0,15 cm d'épais. Très corrodés. Bouton?	3	
3E01	3.1.4.1	Plomb	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu (plaque mince) informe.	3	
3E01	4.3.2	Mortier	résidu	1	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Petit résidu informe de mortier grisâtre. Élagué.	3	
3E01	5.1.1	Os	ossements	151	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont huit avec traces de boucherie et quatre blanchis.	3	
3E01	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	3	
3E01	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Écaille.	3	
3E01	5.1.2	Ivoire	dent	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents fragmentaires.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3E01	5.2.3	Bois	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment informe d'écorce (copeau).	3	
3E02	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine	5	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord profilé en V (1), de fond (1) et de paroi. Pâte grisâtre légèrement rosée. Glaçure plombifère verte. Au moins deux objets différents.	3	
3E02	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi (?) à pâte poreuse orangée. Glaçure incolore d'aspect orangé recouvrant la surface intérieure. Trace de la même glaçure sur la paroi extérieure.	3	
3E02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte chamois clair recouverte d'un émail blanc altéré. Sans décor apparent. Peut-être le même objet.	3	
3E02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois très légèrement rosée recouverte d'un émail légèrement bleuté. Décor à motif indéterminé peint en bleu sur les deux surfaces.	3	
3E02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rose recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu.	3	
3E02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Corps circulaire. Pâte chamois légèrement rosée recouverte d'un émail bleuté. Décor à motif d'une bande peinte en bleu. Décor à motif indéterminé peint en bleu et chatironné de noir. En lien avec un objet décrit dans 3E1?	3	
3E02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Très petit fragment de rebord. Pâte rosée recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.	3	
3E02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent.	3	
3E02	1.99	Céramique altérée	résidu	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi altérés par la chaleur.		
3E02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat de 0,06 cm d'épais. Altéré et contenant des bulles.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3E02	3.1.1.1	Fer ind	bande	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments de bande rectangulaire recourbée et aux extrémités fracturées. Env. 3 cm de larg. Même objet? Très corrodés.	3	
3E02	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	1	7.1	Indéterminé	Ent	Tige aux extrémités droites de 0,8 cm de diam. 9,5 cm de long. Corrodée.	3	
3E02	3.1.1.1	Fer ind	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments informes de corrosion.	3	
3E02	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	11	8	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous entiers (8-entre 3 cm et 10 cm de long.), incomplets (1-abs. pointe) et fragmentaires (1-pointe; 1-tige). Corrodés.	3	
3E02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Ent	Bouton bombé à oeillet. Très corrodé. 1,5 cm de diam.	3	
3E02	4.3.2	Mortier	résidu	1	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Petit résidu informe de mortier blanc grisâtre. Élagué.	NC	
3E02	5.1.1	Os	ossements	27	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		
3E03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	7	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1), de fond (1) et de paroi. Pâte grise, chamois ou chamois rosée. Glaçure plombifère verte. Un fragment porte la glaçure sur la surface extérieure. Au moins quatre objets différents.	3	
3E03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte chamois grisâtre et glaçure verdâtre recouvrant les deux surfaces. Au moins deux objets différents.		
3E03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	10	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base circulaire (1), de rebord (1) et de paroi. Pâte chamois et glaçure verdâtre recouvrant l'intérieur. Un fragment altéré. Au moins quatre objets différents.		
3E03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant-anse	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments d'anse ovale de 4 cm de larg. Pâte chamois et glaçure verdâtre. Deux fragments jointifs.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3E03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois. TCG chamois glaçure verte ayant probablement perdu sa glaçure?	4	
3E03	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi à pâte orange. Glaçure incolore d'aspect brun. Locale?	4	
3E03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	8	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Pâte rosée recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Au moins deux objets différents.	4	
3E03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base à pied annulaire (1) et de paroi. Pâte rose recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Probablement le même objet.	4	
3E03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte chamois recouverte d'un émail bleuté. Sans décor apparent. Probablement le même objet.	4	
3E03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	16	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte chamois recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Certains fragments altérés par la chaleur. Un fragment ayant perdu son émail. Au moins trois objets différents.	4	
3E03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de paroi. Pâte chamois rosée recouverte d'un émail bleuté. Décor à motif de bandes peintes en bleu.	4	
3E03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	4	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte chamois recouverte d'un émail bleuté. Décor à motif indéterminé peint en bleu. Objets différents.	4	
3E03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Pâte chamois rosée recouverte d'un épais émail coloré bleu cobalt (fond coloré) sur les deux surfaces. Sans décor apparent. Nevers.	4	
3E03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	18	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent.	4	
3E03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	7	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats entre 0,05 cm et 0,12 cm cm d'épais. Légèrement verdâtres et patinés. Un fragment plutôt noirci.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3E03	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.?	bouteille?	2	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de paroi plutôt épaisse. Objets différents.	4	
3E03	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.?	bouteille	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre évasée et bague en boudin.	4	
3E03	2.2.2.1	Verre teinté fougère gris	verre à pied	2	0	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Petits fragments d'anneau de tige. Objets différents.	4	
3E03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	4	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi. Au moins trois objets différents. Patinés.	4	
3E03	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle ronde. 0,6 cm de diam. Type IIa13. Mal exécutée, petit renflement près d'une des perforations. Fabriquée entre le XVIe et le XIXe siècle. https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/210067		X
3E03	2.99	Verre altéré	résidu	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments dont l'altération empêche une meilleure identification.	4	
3E03	3.1.1.1	Fer ind	manche-ustensile	1	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Frag	Manche composé d'une bande rectangulaire se rétrécissant légèrement vers l'extrémité droite. L'autre extrémité est arrondie. Présence de deux rivets (0,02 cm de diam.). Absence des plaques en os ou en bois. 6,6 cm de long, sur 1,5 cm dans le plus large sur 0,7 cm dans le plus étroit sur 0,3 cm d'épais. Corrodé.	4	
3E03	3.1.1.1	Fer ind	plaque	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments informes et corrodés.	4	
3E03	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	1	7.1	Indéterminé	Ent	Tige aux extrémités droites de 0,5 cm de diam. 28 cm de long. Recourbée. Corrodée. Anse?	4	
3E03	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	25	23	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (13 entre 7,5 cm et 11,5 cm de long.), incomplets (5-abs. pointe; 1-abs. tête) et fragmentaires (5-tête; 1-tige). Corrodés.	4	
3E03	3.1.4.1	Plomb	chevrotine-munition	2	2	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotines de 0,5 cm et 0,6 cm de diam. Une avec un renflement à la surface provenant du jet de coulée Corrodées.	4	*

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3E03	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	3	3	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balles de 1,7 cm de diam. Une aplatie. Corrodées.	4	*
3E03	3.1.4.1	Plomb	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes dont un s'associe peut-être à un sceau à ballot.	4	
3E03	5.1.1	Os	ossements	86	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie et quatre blanchis.	4	
3E03	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	4	
3E04	1.99	Céramique altérée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte de couleur non homogène (chamois vers l'intérieur et grisâtre vers l'extérieur). Très vitrifiée. Grès?	4	
3E04	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou entier de 4 cm de long. Corrodé.	4	
3E04	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle de 1,5 cm de diam. Semble avoir un renflement à la surface de la balle provenant du jet de coulée et une cicatrice de moulage. Corrodée.	4	*
3E04	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	4	
3E05	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petit fragment déformé par la chaleur.	4	
3E05	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu plutôt rectangulaire. 0,3 cm de larg. Très corrodé. Bouton?	4	
3E06	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois jaunâtre recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3E06	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Pâte couleur saumon recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.	4	
3E06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor apparent.	4	
3E06	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers de 2,7 cm et 7,5 cm de long. Corrodés.	4	
3E06	3.1.1.11	Fer forgé	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Bande rectangulaire dont une extrémité est fracturée alors que l'autre est arrondie. 6,5 cm de long. sur 0,8 cm de larg. sur 0,9 cm d'épais. Corrodée. Ustensile?	4	
3E06	3.1.4.1	Plomb	chevrotine-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine de 0,5 cm de diam. Corrodée.	4	*
3E06	3.1.4.1	Plomb	cendrée-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Cendrée de 0,4 cm de diam. Corrodée.	4	*
3E06	3.1.4.1	Plomb	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu informe.	4	
3E06	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi.	4	
3E07	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs de paroi près de la base (trace de carbonisation). Pâte chamois grisâtre. Glaçure plombifère verte recouvrant la surface intérieure. Un enduit incolore d'aspect beigeâtre luisant recouvre partiellement à surface extérieure.	4	
3E07	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois et glaçure plombifère verte recouvrant la surface intérieure.	4	
3E07	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte grisâtre. Glaçure plombifère verte recouvrant les surfaces.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3E07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	3	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois et grisâtre. TCG chamois glaçure verte ayant probablement perdu sa glaçure? Au moins deux objets différents.	4	
3E07	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Pâte chamois recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.	4	
3E07	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment sans marque ni décor apparent.	4	
3E07	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre?	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petit fragment plat de 0,14 cm d'épais.	4	
3E07	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Frag	Petit fragment de perle tubulaire. Type 1a5. Fabriquée entre le XVIe et le XIXe siècle. https://www.archeolab.quebec/recherche/objet/218041		*
3E07	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment plutôt plat et complètement patiné.	4	
3E07	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	5	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous incomplets (2-abs. pointe; 1 abs. tête) et fragmentaires (pointe). Corrodés.	4	
3E07	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle de 1,0 cm de diam. Très corrodée.	4	*
3E07	3.1.4.1	Plomb	chevrotine-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine de 0,5 cm de diam. Cicatrice de moulage. Corrodée.	4	*
3E07	3.1.4.1	Plomb	chevrotine-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine de 0,6 cm de diam. Corrodée.	4	*
3E07	3.1.4.1	Plomb	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule résidu informe.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3E07	4.4.3	Scories	résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Petit fragment. Élagué.	NC	
3E07	5.1.1	Os	ossements	8	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux blanchis.	4	
3E07	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	4	
3E07	5.1.2	Ivoire	dent	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents fragmentaires.	4	
3E07	5.5.2	Écorce	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments d'écorce.	4	
3E08	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de fond (1) et de paroi. Pâte chamois devenant grisâtre vers l'intérieur. Glaçure plombifère vert foncé recouvrant l'intérieur. Probablement le même objet.	4	
3E08	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant-poignée	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de poignée rectangulaire présentant deux sillons sur le dessus. Pâte orange plutôt foncé. Le coeur est gris. 4 cm de larg.	4	
3E08	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à pâte chamois. TCG chamois glaçure verte ayant probablement perdu sa glaçure? Objets différents.	1	
3E08	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange foncé plutôt compacte. Trace d'une glaçure verte sur la surface extérieure.	4	
3E08	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi près du rebord. Pâte rougeâtre recouverte d'un émail blanc, légèrement altéré sur la surface intérieure. Sans décor apparent.	4	
3E08	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (2-5 cm et 7 cm de long.) et fragmentaires (tige). Corrodés.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3E08	3.1.4.1	Plomb	chevrotine-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotine de 0,6 cm de diam. Corrodée.	4	*
3E08	3.1.4.1	Plomb	cendrée-munition	6	6	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Cendrées de 0,4 cm de diam. Corrodées.	4	*
3E08	3.1.4.1	Plomb	résidu	5	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits résidus informes.	4	
3E08	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Frag	Fragment de pierre à fusil sur lame de couleur brun foncé et beige translucide. 1,4 cm de larg. résid. sur 1,2 cm de haut. résid. sur 0,5 cm dans le plus épais.	4	*
3E08	5.1.1	Os	ossements	14	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	4	
3E08	5.1.2	Ivoire	dent	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments d'une même dent.	4	
3E09	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi près du rebord arrondi. Pâte chamois légèrement grisâtre (cuisson). Glaçure plombifère verte.	4	
3E09	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte?	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois avec minuscules particules ocreuses. Glaçure plombifère verte.	4	
3E09	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	10	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base à pied annulaire arrondi (2), de fond (1) et de paroi. Pâte rougeâtre recouverte d'un émail blanc. Décor à motif floral peint en bleu et en mauve.	4	
3E09	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment dont la patine empêche une meilleure identification. Probablement du verre coloré vert foncé.	4	
3E09	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Ent	Bande triangulaire dont une extrémité est droite et l'autre se termine en pointe. 14,5 cm de long. 1,5 cm dans le plus large. 0,6 cm d'épais. Corrodée.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3E09	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (2-6 cm et 8 cm de long.) et fragmentaires (tête). Corrodés.	4	
3E09	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Tige circulaire de 0,4 cm de diam. fracturée aux extrémités. Corrodée. Clou?	4	
3E09	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu plutôt circulaire et plat. Très corrodé. Bouton?	4	
3E09	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balle de 2,8 cm de diam. Corrodée.	4	*
3E09	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	2	2	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Balles de 1 cm de diam. Une aplatie. Corrodées.	4	*
3E09	3.1.4.1	Plomb	chevrotine-munition	2	2	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Chevrotines de 0,6 cm et 0,8 cm de diam. Une aplatie. Corrodées.	1	*
3E09	3.1.4.1	Plomb	cendrée-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Cendrée de 0,4 cm de diam. Corrodée.	4	*
3E09	3.1.4.1	Plomb	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu informe.	4	
3E09	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Ent	Pierre à fusil sur lame de couleur brun beigeâtre. 2,5 cm de larg. sur 2,4 cm de haut. sur 0,7 cm dans le plus épais.	2	*
3E09	5.1.1	Os	ossements	21	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie.	4	
3E10 M3	3.1.4.1	Plomb	cendrée-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Ent	Cendrée de 0,4 cm de diam. Corrodée.	4	*

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3E10 M8	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgé.		
3E11 M4	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Minuscule fragment blanchi.		
3E11 M5	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Minuscules fragments blanchis.		
3E11 M5	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent fragmentaire.	1	
3E11 M5	5.2.3	Bois	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu de 0,4 cm de diam.		
3E12 M3	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent.		
3E12 M4	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Rue Saint-Paul, Montréal
Code : BjFj-235

Archéologue : Simon Santerre
Analyste : Isabelle Hade

Date : Octobre 2024
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1A99	1.99	Céramique altérée	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base à pied annulaire arrondi. Trace d'un décor à motif phytomorphique imprimé en brun (?) sur le fond. Base de 5 cm de diam. Altéré par la chaleur. Probablement de la terre cuite fine blanche. Élagué.	NC	
1B99	5.1.1	Os	ossements	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie. Élagués.	NC	
1B99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor apparent. Élagué.	NC	
1B99	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat de 0,19 cm d'épais. Élagué.	NC	
2A01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi et de rebord évasé et arrondi (ourlé). Pâte chamois recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.	1	
2A01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Pâte légèrement rosée recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.	1	
2A01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Pâte légèrement rosée recouverte d'un émail blanc légèrement bleuté sur la surface intérieure. Décor à motif indéterminé de couleur brun et orangé.	1	
2A01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	5	5	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (4-entre 4 cm et 5 cm de long.) et incomplets (1-abs. de la tête). Corrodés.	1	
2A01	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment plutôt plat (plaque?). Très corrodé.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01	5.1.2	Ivoire	dent	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents fragmentaires. En analyse chez Gaia.		
2A01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule résidu plat à rebord droit (plaque). 0,13 cm d'épais. Corrodé.	1	
2A01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	épingle?	1	0	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Minuscule fragment de tige de 0,12 cm de diam. Corrodé.	1	
2A01	5.1.5	Nacre	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petits fragments de type huître.	1	
2A01	5.1.1	Os	ossements	66	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		
2A01	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment. En analyse chez Gaia.		
2A01	3.1.4.1	Plomb	balle-munition	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Comp	Balle de 1,6 cm de diam. Altérée.	1	
2A01	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi à pâte orange. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure brun foncé d'aspect métallique.	1	
2A01	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange. Présence d'une glaçure brun foncé, luisante.	1	
2A01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Trace de glaçure plombifère verte.	1	
2A01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi à pâte orange. Glaçure incolore d'aspect brun verdâtre recouvrant la surface intérieure et partiellement la surface extérieure.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule nodule à pâte orange. Brique?	1	
2A01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Petit éclat à pâte rougeâtre (grisâtre vers l'extérieur).	1	
2A02	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	5	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (1-5,5 cm de long.), incomplets (2-abs. de la pointe) et fragmentaires (2-tige). Corrodés.	1	
2A02	1.2.1.31	GG rhénan brun	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi.	1	
2A02	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment. En analyse chez Gaia.		
2A04	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé?	2	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de tige de gros clous? Très corrodés.	1	
2A04	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent fragmentaire. En analyse chez Gaia.		
2A04	4.3.2	Mortier	résidu	8	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Nodules de mortier blanchâtre. Élagués.	NC	
2A04	5.1.1	Os	ossements	14	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. Certains blanchis? En analyse chez Gaia.		
2A04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent.	1	
2A04	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rosâtre. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat de 0,17 cm d'épais. Légèrement verdâtre et patiné.	1	
2A05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rosée recouverte d'un émail légèrement bleuté. Trace d'un décor indéterminé peint en bleu sur la surface extérieure.	1	
2A05	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire de 6 cm de long. résid. sur 2,5 cm de larg. Une extrémité semble arrondie. Très corrodée.	1	
2A05	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent fragmentaire. En analyse chez Gaia.		
2A05	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	2	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Fragments de tête enroulée et de tige. Probablement le même objet. Corrodés.	1	
2A05	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit résidu informe. Corrodé.	1	
2A05	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment de bande rectangulaire de 0,5 cm de larg. sur 0,05 cm d'épais. Corrodé.	1	
2A05	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	dé à coudre	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Recon	Dé à coudre aplati dont la surface est piquetée. Rebord ourlé. Env. 2 cm de haut. Corrodé.	1	
2A05	5.1.1	Os	ossements	20	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de mâchoire avec une dent. 02-04-2024 En analyse chez Gaia.		
2A05	5.1.1	Os	ossements	11	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie. 28-03-2024 En analyse chez Gaia.		
2A05	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Trace de décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur les deux parois.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A05	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi à pâte orange foncé. Glaçure brune verdâtre recouvrant la surface intérieure. Locale?	1	
2A05	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Glaçure plombifère vert foncé. Un fragment dont la glaçure se retrouve sur les deux surfaces. Probablement le même objet.	1	
2A05	1.1.1.101	TCG Saintonge	bol ou terrine	8	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte rosâtre. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure. Probablement le même objet.	1	
2A05	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscules fragments de paroi à pâte rosée. Probablement de la vernissée verte ou de la Saintonge ayant perdu la glaçure. Objets différents.	1	
2A05	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Patiné.	1	
2A06	3.1.1.1	Fer ind	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments informes et très corrodés. Clous?	1	
2A06	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	1	
2A06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments d'embout coupé droit. Sans marque ni décor apparent.	1	
2A06	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscules nodules à pâte orange de deux teintes différentes. Brique?	1	
2A07	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de 7 cm de long. Très corrodé.	1	
2A07	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Petits fragments. En analyse chez Gaia.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A07	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rosâtre pâle. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure. Bol?	1	
2A08	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		
2B01	5.1.6	Charbon	résidu	1	0	4.8.1	Chauffage	Frag	Fragment de charbon minéralisé. Élagué.	NC	
2B01	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille de type indéterminé. Palourde?	1	
2B01	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille de type indéterminé.	1	
2B01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi et de rebord évasé et arrondi (ourlé). Pâte rosée recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.	1	
2B01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Pâte beige rosé recouverte d'un épais émail blanc légèrement bleuté. Trace d'un décor à motif indéterminé (bande?) peinte en bleu.	1	
2B01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte beige rosé recouverte d'un épais émail blanc. Décor à motif de bande peinte en bleu.	1	
2B01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte beige rosé recouverte d'un épais émail blanc légèrement grisâtre. Sans décor apparent.	1	
2B01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	5	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous incomplets (2-abs. de la pointe) et fragmentaires (1-tête; 2-tige). Corrodés.	1	
2B01	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu informe et très corrodé. Une extrémité semble arrondie.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B01	4.3.2	Mortier	résidu	1	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragment plat dont une surface porte des cannelures moulées de mortier grisâtre. Élagué.	NC	
2B01	5.1.1	Os	ossements	60	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. Certains de petit format. En analyse chez Gaia.		
2B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent. Un fragment de plus gros diamètre avec résidu d'éperon. Objets différents.	1	
2B01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-fourneau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Petit fragment sans marque ni décor apparent.	1	
2B01	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte orange. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure verdâtre, altérée.	1	
2B01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois noircie vers l'extérieur. Glaçure plombifère verte recouvrant une surface.	1	
2B01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte grisâtre. Glaçure plombifère verte recouvrant l'intérieur. La surface extérieure est recouverte d'une glaçure verte et orangée.	1	
2B01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois. Glaçure plombifère verte recouvrant les surfaces.	1	
2B01	1.1.1.15	TCG ibérique avec glaçure	jarre ou marmite	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte chamois-rosâtre non homogène avec une grande présence de cristaux de quartz. La surface intérieure est recouverte d'une glaçure verdâtre plombifère. La surface extérieure présente une bande quadrillée moulée en relief de 2 cm de larg.	1	*
2B01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi à pâte rosée. Probablement de la vernissée verte ou de la Saintonge ayant perdu la glaçure.	1	
2B01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Petit éclat à pâte rouge brunâtre.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B01	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	gobelet?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base.	1	
2B01	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit fragment dont la patine empêche une meilleure identification.	1	
2B01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat de 0,19 cm d'épais.	1	
2B02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rosâtre recouverte d'un émail blanc légèrement grisâtre. Sans décor apparent.	1	
2B02	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou incomplet (abs. de la pointe). Très corrodé.	2	
2B02	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment informe et plat. Très corrodé.	2	
2B02	5.1.2	Ivoire	dent	4	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dents fragmentaires. En analyse chez Gaia.		
2B02	5.1.1	Os	ossements	69	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont trois fragments de mâchoire avec dents. En analyse chez Gaia.		
2B02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	3	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent. Au moins deux objets différents.	2	
2B02	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	8	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte beige grisâtre. Glaçure plombifère verte. Cinq fragments dont la glaçure recouvre les deux surfaces. Un fragment dont la glaçure recouvre une surface et partiellement une autre surface. Au moins deux objets différents.	2	
2B02	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte rosâtre. Trace d'une glaçure plombifère verte altérée sur les deux surfaces. Probablement le même objet.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B02	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rosâtre non homogène. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure.	2	
2B02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi à pâte rosée. Probablement de la vernissée verte ou de la Saintonge ayant perdu la glaçure. Objets différents.	2	
2B02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule nodule à pâte orange. Brique?	2	
2B03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Une surface est recouverte de peinture bleue.	1	
2B03	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		
2B03	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rosâtre non homogène. Engobe blanc et glaçure vert pomme recouvrant la surface intérieure.	2	
2B04	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rosâtre recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.	1	
2B04	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent fragmentaire. En analyse chez Gaia.		
2B04	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		
2B04	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois et glaçure plombifère verte recouvrant les deux surfaces.	1	
2B04	2.3.2.1	V col opaque blanc	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule éclat.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C01	1.2.1.31	GG rhénan brun	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2C01	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		
2C01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor apparent.	2	
2C02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte jaunâtre recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.	2	
2C02	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous incomplets (abs. de la tête; abs. de la pointe). Corrodés.	2	
2C02	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Ent	Dent. En analyse chez Gaia.		
2C02	5.1.1	Os	ossements	31	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont trois fragments de mâchoire avec dents. En analyse chez Gaia.		
2C02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent. Objets différents.	2	
2C03	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petit fragment de coquille de type indéterminé. Palourde? En analyse chez Gaia.		
2C03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de rebord. Pâte rosâtre pâle recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.	2	
2C03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de rebord. Pâte rosâtre pâle recouverte d'un épais émail blanc légèrement bleuté. Décor à motif indéterminé (bande?) peint en bleu.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Pâte chamois recouverte d'un émail blanc. Décor à motif indéterminé peint en bleu.	2	
2C03	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Minuscule fragment de paroi. Pâte couleur saumon. Une surface est recouverte d'un émail grisâtre. L'autre surface est recouverte d'une glaçure plombifère brun foncé.	2	
2C03	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous incomplets (1-abs. de la pointe) et fragmentaires (1-tête). Corrodés.	2	
2C03	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Dent fragmentaire. En analyse chez Gaia.		
2C03	5.1.1	Os	ossements	18	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi. En analyse chez Gaia.		
2C04	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rosâtre recouverte d'un épais émail légèrement bleuté. Sans décor apparent.	2	
2C04	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte chamois légèrement jaunâtre recouverte d'un émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu, altéré.	2	
2C04	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.	2	
2C04	5.1.1	Os	ossements	6	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		
2C04	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	marmite	2	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragments de rebord (1) et de paroi. Pâte poreuse chamois très légèrement rosée. Présence d'une glaçure transparente d'aspect jaune-verdâtre. Probablement le même objet. Cox.	2	
2C04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Nodule à pâte orange foncé. Brique?	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Éclat à pâte orange foncé.	2	
2C04	2.3.2.11	V col opaque autre	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Perle annulaire fabriquée par enroulement. De couleur érable rosée avec résidu blanchâtre. 1,1 cm de diam. sur 0,47 cm d'épais. Type WId2. Elle représente un type de perles produit du XVIe au XIXe siècle en Europe.		X
2C05	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgé.	2	
2C05	1.2.1.31	GG rhénan brun	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2C05	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Ent	Dent. En analyse chez Gaia.		
2C05	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu informe. Corrodé.	2	
2C05	5.1.1	Os	ossements	25	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un de mâchoire avec une dent. En analyse chez Gaia.		
2C06	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant-anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'attache d'anse. Pâte couleur saumon recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.	2	
2C06	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (2-entre 4 cm et 7 cm de long.) et fragmentaires (tête). Très corrodés.	2	
2C06	3.1.1.1	Fer ind	résidu	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes et très corrodés. Présences de pierres.	2	
2C06	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire d'env. 1,5 cm de larg. Très corrodé.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2C06	5.1.1	Os	ossements	16	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		
2C06	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petit nodule à pâte orange foncé. Brique?	2	
2C06	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	0	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Petit fragment de paroi. Altéré.	2	
2C07	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant-anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse circulaire composée de trois boudins torsadés. Pâte rosâtre. Glaçure vert pomme. 2 cm de diam.	2	
2C07	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à pâte rosée. Probablement de la vernissée verte ou de la Saintonge ayant perdu la glaçure.	2	
2D01	5.1.4	Coquille	bivalve	11	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petits fragments de coquille d'huître. -Nord	2	
2D01	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi mince. Pâte chamois légèrement jaunâtre recouverte d'un émail blanc. Sans décor apparent.	2	
2D01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	5	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.	2	
2D01	3.1.1.1	Fer ind	plaque	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments informes et très corrodés.	2	
2D01	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Pâte grise. La surface intérieure porte une glaçure. -Nord	2	
2D01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu informe (plaque?). Corrodé.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule résidu (boule). Corrodé. -Nord	2	
2D01	5.1.1	Os	ossements	19	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont certains sont petits. En analyse chez Gaia.		
2D01	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord. Pâte rose foncé avec particules ocreuses. Trace d'une glaçure plombifère verte.	2	
2D01	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment à pâte orange. -Nord	2	
2D01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	4	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Verdâtre. Trois fragments légèrement patinés. Probablement deux objets différents.	2	
2D01	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique. Verdâtre. Fragments légèrement patinés. Objets différents. -Nord	2	
2D02	5.1.1	Os	ossements	8	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		
2D02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille cylindrique dont un près de la base. Verdâtre. Fragments légèrement patinés. Probablement le même objet.	2	
2D03	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petit fragment de coquille de type indéterminé.	2	
2D03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	6	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.	2	
2D03	3.1.1.1	Fer ind	résidu	4	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidus informes et très corrodés.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D03	5.1.1	Os	ossements	25	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	2	
2D03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor apparent.	2	
2D03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment à pâte orange vif.	2	
2F	5.2.3	Bois	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment informe. Probablement naturel. Élagué.	NC	
2F	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat de fond. Sans décor apparent.	4	
2F	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	6	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Un semble forgé.	NC	
2F	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment informe très corrodé. Plaque? Élagué.	NC	
2F	3.1.1.1	Fer ind	plaque	6	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments informes de plaques corrodées (tôle). Élagués.	NC	
2F	3.1.1.12	Fer laminé	clou découpé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de 9,5 cm de long. Corrodé.	4	
2F	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Tiges circulaires de 0,28 cm de diam. Corrodées. Élaguées.	NC	
2F	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte gris (cuisson?). Les surfaces sont partiellement recouvertes d'une glaçure beige verdâtre. Locale?	4	
2F	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique.	4	
2F	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. De 0,14 cm, 0,16 cm et 0,21 cm d'épais.	4	
2F02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	25	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Un semble découpé. Élagués.	NC	
2F02	1.2.1.991	GG glaç saline-général	canalisation?	1	0	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Petit fragment à pâte beige grossière. Trace de glaçure brune.	4	
2F02	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	4	
2F02	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscule fragment sans décor apparent.	4	
2F02	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Trace de glaçure plombifère verte sur les deux surfaces.	4	
2F02	2.1.1.9	V inc sans plomb non-id.	résidu	5	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments. Un fragment porte un décor moulé à motif indéterminé.	4	
2F02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de col avec bague arrondie. Légèrement bleuté.	4	
2F02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	3	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragments de paroi mince de bouteille carrée ou rectangulaire aux coins chanfreinés plats. Un fragment avec trace d'une inscription indéterminée moulée en relief. Probablement le même objet. Légèrement bleuté.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille?	8	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Appartenant peut-être à des objets déjà décrits dans ce lot. Légèrement bleuté.	4	
2F03	1.99	Céramique altérée	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi altéré par la chaleur. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu sur les deux surfaces. TCF.	4	
2F03	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Petite coquille de type indéterminé.	4	
2F03	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Élagués.	NC	
2F03	3.1.1.1	Fer ind	plaque	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Petits fragments informes de plaques corrodées (tôle). Élagués.	NC	
2F03	1.2.1.111	GG glaç feld colorée	canalisation	2	0	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Petits fragments à pâte brunâtre et grossière. Glaçure incolore brun foncé d'aspect métallique. Probablement le même objet.	4	
2F03	1.1.1.31	TCG avec glaçure	canalisation	1	0	4.8.3	Plomberie et canalisation	Frag	Fragment à pâte orangée et grossière. Glaçure incolore d'aspect beige verdâtre sur la surface extérieure et enduit beige brunâtre recouvrant la surface intérieure.	4	
2F03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte rosée. Glaçure plombifère verte, altérée par la chaleur recouvrant la surface intérieure.	4	
2F03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	2	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Nodules à pâte rougeâtre et granuleuse. Probablement le même objet.	4	
2F03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Petits fragments plats de teintes et d'épaisseurs différentes. De 0,14 cm et 0,18 cm d'épais.	4	
2G01	5.1.1	Os	ossements	6	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2G02	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	2	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgés.	3	
2G02	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fine tige fracturée de 0,15 cm de diam. Corrodée.	3	
2G02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Tige recourbée sur elle-même. Extrémités droites. 0,14 cm de diam.	3	
2G02	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		
2G02	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Grosse particule ocreuse. Pâte chamois et glaçure plombifère verte recouvrant la surface intérieure.	3	
2G02	1.1.1.102	TCG rouge engobe glaç inc 1?	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte orange granuleuse. Engobe blanc et glaçure altérée recouvrant la surface intérieure.	3	
2G03	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou dont la pointe est absente. Très corrodé.	3	
2G03	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Bande rectangulaire de 1 cm de larg. Très corrodée. Métal cuivreux?	3	
2G03	5.1.1	Os	ossements	30	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec une dent et deux blanchis.	3	
2G03	5.2	Solides fibreux	graine	1	0	6.2	Végétaux	Frag	Fragment de graine complètement carbonisée.	3	
2G03	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2G03	2.99	Verre altéré	résidu	3	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments plats et complètement noircis. 0,13 cm d'épais. Vitre?	3	
2G04-2G05	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous fragmentaires (tête). Très corrodés.	3	
2G04-2G05	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	4	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification.	3	
2G04-2G05	5.1.2	Ivoire	dent	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Ent	Dents. En analyse chez Gaia.		
2G04-2G05	5.1.1	Os	ossements	15	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. Un fragment légèrement carbonisé et un fragment blanchi. En analyse chez Gaia.		
2G04-2G05	5.1.1	Os	ossements	14	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		
2G04-2G05	5.1.1	Os	ossements	13	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		
2G04-2G05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	9	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent. Un fragment d'embout coupé droit. Au moins quatre objets différents.	3	
2G06	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille de type indéterminé. Palourde?	3	
2G06	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Pâte chamois jaunâtre recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.	3	
2G06	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base à pied annulaire droit. Pâte rosée recouverte d'un épais émail bleuté. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu et chatironné de noir sur le fond.	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2G06	1.1.2.1	Faïence blanche	cuvette?	2	1	4.5	Soins du corps	Frag	Fragments jointifs de rebord arrondi légèrement rabattu. Pâte rosâtre recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. 18 cm de diam. estimé.	3	
2G06	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous fragmentaires (2-tête; 1-pointe). Très corrodés.	3	
2G06	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	8	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification.	3	
2G06	5.1.2	Ivoire	dent	1	0	6.1.1.1	Mammifères	Ent	Dent. En analyse chez Gaia.		
2G06	5.1.1	Os	ossements	12	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		
2G06	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment. En analyse chez Gaia.		
2G06	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		
2G06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	9	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent. Un fragment d'embout coupé droit. Au moins quatre objets différents.	3	
2G06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor à la molette à motifs pointillés.	3	
2G06	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine?	3	0	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi. Pâte chamois légèrement grisâtre. Trace de glaçure plombifère vert foncé recouvrant l'intérieur. Probablement le même objet.	3	
2G06	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord arrondi. Pâte chamois légèrement grisâtre. Glaçure plombifère verte. Croisement possible avec 2G8?	3	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2G06	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte?	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments jointifs (?) de paroi. Pâte chamois avec particules ocreuses. Absence de glaçure.	3	
2G06	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte?	contenant-anse	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'anse circulaire. Pâte légèrement rosâtre avec particules ocreuses et de quartz. Absence de glaçure. 2,8 cm de diam.	3	
2G08	5.1.4	Coquille	bivalve	2	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Coquilles de type palourde.	3	
2G08	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rosâtre recouverte d'un épais émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminée peint en bleu.	3	
2G08	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	15	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgé.	NC	
2G08	3.1.1.1	Fer ind	bande	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande rectangulaire dont une extrémité semble droite. 10,5 cm de long. résid. sur 2 cm de larg. Très corrodé.	3	
2G08	3.1.2.2	Laiton	bouton	1	1	4.4.2.3	Attaches-sans identification	Frag	Bouton à dessus et dos convexes (sphérique, légèrement aplati). À oeillet inséré (0,56 cm de diam. ext. et bande de 0,25 cm de larg.). Sans inscription apparente. 1,7 cm de diam. sur 1,3 cm d'épais. (sans l'oeillet). Fabriqué en deux parties soudées. Légèrement corrodé. Militaire?	3	X
2G08	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Ent	Épingle à tête enroulée de 3 cm de long.	3	
2G08	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Résidu plat (plaque) et tordu. Env. 0,7 cm d'épais.	3	
2G08	5.1.1	Os	ossements	47	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un partiellement carbonisé et un fragment avec traces de boucherie. En analyse chez Gaia.		
2G08	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2G08	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment. En analyse chez Gaia.		
2G08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	4	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments sans marque ni décor apparent. Au moins trois objets différents.	3	
2G08	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec un décor à la molette à motifs pointillés et de cercles.	3	
2G08	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte poreuse orangée. Glaçure incolore d'aspect orangé recouvrant des surfaces.	3	
2G08	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine	3	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments jointifs de rebord arrondi (1) et de paroi. Pâte rosée avec particules ocreuses. Glaçure plombifère verte recouvrant le rebord et la surface intérieure.	3	
2G08	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine	14	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord arrondi (2), de base circulaire à fond plat (4), de fond (4) et de paroi. Pâte chamois. Glaçure plombifère verte plutôt foncée et altérée par endroits recouvrant le rebord et la surface intérieure. Trois fragments dont la glaçure à disparue. Probablement le même objet. Croisement possible avec 2G6?	3	
2G08	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire à fond plat. Pâte chamois légèrement grisâtre. Glaçure plombifère verte plutôt pâle recouvrant la surface intérieure.	3	
2G08	1.1.1.12	TCG rouge pâle glaçure inc	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Pâte poreuse chamois rosée contenant de fines particules de quartz. Présence d'une glaçure transparente d'aspect jaunâtre recouvrant la surface intérieure. Probablement le même objet. Cox.	3	
2G08	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	0	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Brique à pâte orange vif. Légèrement déformée. 4 cm de haut. sur 9,5 cm de larg.	3	
2G08	2.99	Verre altéré	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment complètement noirci. Bouteille?	3	
2G10	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux blanchis. En analyse chez Gaia.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2G10	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments. En analyse chez Gaia.		
2G10	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragment. En analyse chez Gaia.		
2G10	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor apparent.	3	
2G4-2G05	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de paroi. Pâte rosâtre recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent.	3	
2G4-2G05	1.1.2.1	Faïence blanche	bol?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Pâte chamois beigeâtre recouverte d'un émail bleuté. Trace d'un décor à motif indéterminé (lignes) peint en bleu sur les deux surfaces.	3	
2G4-2G05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Pâte rosâtre recouverte d'un épais émail blanc. Trace d'un décor à motif indéterminé peint en bleu sur la paroi extérieure.	3	
2G4-2G05	1.2.1.41	GG rhénan gris	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Corps circulaire. Sans glaçure intérieure. Trace de bleu de cobalt.	3	
2H01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou entier de 9 cm de long. Très corrodé.		
2H01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor apparent.		
2H03	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	crochet?	1	1	4.7.2.1	Systèmes de fermeture	Inc	Crochet forgé dont une extrémité est absente en forme de J. 4,5 cm de long. Mètre 4.	1	
2H03	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petit fragment blanchi. Mètre 4.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2H03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor apparent. Mètre 4.		
2J	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment plutôt plat. Pâte rosâtre recouverte d'un épais émail blanc. Sans décor apparent. Mètre 6.		
2J	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous entiers de 6,5 cm de long. et incomplets (pointe est absente). Corrodés. Mètre 6.	1	
2J	3.1.1.1	Fer ind	tige	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de fine tige de 4 cm de long. résid. sur 0,9 cm de diam. Corrodé. Épingle? Mètre 6.	1	
2J01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous entiers (1-4 cm de long.) et fragmentaires (1-tête; 1-tige). Très corrodés. Mètre 10.		
2J01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	14	5	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous fragmentaires (6-tête; 8-tige). Très corrodés.	1	
2J01	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment informe et très corrodé. Clou? Mètre 8.		
2J01	4.3.2	Mortier	résidu	1	0	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Nodule de mortier grisâtre. Mètre 9.		
2J01	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Petits fragments. Mètre 10.		
2J01	5.1.1	Os	ossements	7	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un blanchi. Mètre 8.	4	
2J01	5.1.1	Os	ossements	3	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. Mètre 9.		

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2J01	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	3	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord (2) et de paroi à pâte orange, grisâtre vers l'extérieur (cuisson), compacte. Glaçure incolore d'aspect brun verdâtre recouvrant la surface intérieure et partiellement la surface extérieure. Probablement le même objet. Mètre 8.	1	
2J01b	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	5	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous fragmentaires (1-tête; 8-tige). Très corrodés. Mètre 11.	1	
2J01b	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi de contenant à corps circulaire. Pâte non homogène. La surface intérieure ne porte pas de glaçure. Mètre 11.	4	
2J01b	5.1.1	Os	ossements	22	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments. Mètre 11.		
2J01b	5.1.1	Os	ossements	1	0	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment. Mètre 11.		
2J02	1.99	Céramique altérée	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscules fragments avec trace d'un décor bleu. Probablement de la faïence. Probablement le même objet. Mètre 7, fond de cuvette.		
2J03	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou dont la pointe est absente. Corrodé. Mètre 6, approfondissement.	1	
2K02	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment de tête et de tige. Corrodé.	4	
2K02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	résidu	2	0	7.1	Indéterminé	Frag	Minuscules résidus de plaques minces recourbées sur elles-mêmes. Intérieur creux. Env. 0,25 cm de diam.	4	
2K02	5.1.1	Os	ossements	5	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	4	
2K04	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base circulaire de type piédouche avec amorce de la coupe. Pâte chamois recouverte d'un émail blanche. Le dessous de la base ne semble pas avoir été émaillé. Sans décor apparent. Base de 4 cm de diam. Courte tige de 3,3 cm de diam.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2K04	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous fragmentaires (tête). Très corrodés.	4	
2K04	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou dont la corrosion empêche une meilleure identification.	4	
2K04	1.2.1.72	GG Derbyshire 1	bouteille	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. La surface intérieure porte une glaçure incolore d'aspect grisâtre.	4	
2K04	1.2.1.82	GG Derbyshire 4	bouteille	1	0	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi de bouteille cylindrique. Pâte chamois. La surface intérieure ne porte pas de glaçure.	4	
2K04	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	4	
2K04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor apparent.	4	
2K04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	2	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau avec une inscription moulée en creux: HENDERSON/MONTREAL. Sans cartouche. 1847-1876. Deux objets différents.	4	
2K04	1.1.2.61	TCF blanche	bol?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à lèvre arrondie sur la paroi extérieure. Sans décor apparent.	4	
2K04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petits fragments de paroi. Décor à motif indéterminé imprimé en bleu. Objets différents.	4	
2K04	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Sans décor apparent.	4	
2K04	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	0	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois grisâtre non homogène et glaçure plombifère verte recouvrant la surface intérieure.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2K04	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base à cul en cône arrondi de bouteille cylindrique.	4	
2K04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de goulot à lèvre droite polie au feu et mal façonnée. Bouteille cylindrique? Teinte légèrement turquoise.	4	
2K04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	0	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment plat de 0,20 cm d'épais.	4	
2K08	5.1.1	Os	ossements	2	0	6.1.1.5	Poissons	Frag	Petits fragments.	4	
2L01	5.1.4	Coquille	bivalve	1	0	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de coquille de type indéterminé.	4	
2L01	3.1.1.11	Fer forgé	clou forgé	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous incomplets (1-abs. de la tête) et fragmentaires (tête). Corrodés.	4	
2L01	3.1.1.1	Fer ind	clou indéterminé	1	0	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou dont la corrosion empêche une meilleure identification. Probablement forgé.	4	
2L01	3.1.1.1	Fer ind	plaque	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plaque circulaire ou ovale. Env. 0,2 cm d'épais. Env. 5 cm de diam. Corrodé.	4	
2L01	1.1.2.51	Pearlware	pichet?	1	0	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment près d'un rebord étalé avec amorce de bec verseur? Trace d'une anse? Décor à motif de palmette moulé en relief sur la surface intérieure.	4	
2L01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment sans marque ni décor apparent.	4	
2L01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe-tuyau	1	0	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment avec trace d'une marque indéterminée imprimée en creux.	4	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
XX	3.1.1.1	Fer ind	résidu	1	0	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment informe et très corrodé. Clou? Mètre 6, sol perturbé, canalisation.		

Annexe 2 : Rapport d'analyses archéobotaniques et archéoentomologiques

Rapport d'analyses

JANVIER 2025

Analyses archéobotaniques, archéoentomologiques et zooarchéologiques sur le site BjFj-235, Vieux-Montréal

GAIA, Coopérative de travail en archéologie

ethnoscop
Consultants en archéologie
et patrimoine culturel

Rapport d'analyses

Analyses archéobotaniques, archéoentomologiques et zooarchéologiques sur le site BjFj-235, Vieux-Montréal.

Rapport préparé par :

GAIA, coopérative de travail en archéologie
275 rue Prénoveau
Québec (Québec) G2N 2G1
418-928-4242
info@gaia-arch.com
www.gaia-arch.com

Ethnoscop Inc.
Janvier 2025

TABLE DES MATIÈRES

Liste des figures v

Liste des tableaux vi

Équipe de réalisation viii

1. Introduction 1

1.1. Contexte et mandat 1

1.2. Objectifs 1

2. Processus taphonomiques 3

2.1. Formation du site 3

2.1.1. Dépositions archéobotaniques 3

2.1.2. Dépositions archéoentomologiques 5

2.1.3. Dépositions zooarchéologiques 5

2.2. Préservation des écofacts 6

2.2.1. Les végétaux 6

2.2.2. Les spécimens archéoentomologiques 7

2.2.3. Les restes fauniques 8

2.3. Échantillonnage et traitement des données 9

3. Méthodologie 11

3.1. Prélèvement des échantillons de sédiments 11

3.2. Traitement en laboratoire 11

3.3. Identification des écofacts 12

3.4. Quantification et calculs statistiques 14

3.5. Les groupes écologiques 16

4. Résultats et interprétations 17
4.1. Archaïque supérieur? — lots 2H3 et 2J2 (mètres 7 et 11) 19
4.1.1. Archéobotanique 20
4.1.2. Préservation et formation de l'assemblage 22
4.1.3. Interprétations 23
4.2. Sylvicole supérieur – lot 2K9 24
4.2.1. Archéobotanique 25
4.2.2. Préservation et formation de l'assemblage 25
4.1.3. Interprétations 26
4.3. XVII[e] siècle – lot 2G6 26
4.3.1. Zooarchéologie 26
4.3.2. Préservation et formation de l'assemblage 27
4.3.3. Interprétations 27
4.4. Début du XVII[e] siècle – lots 2C6 et 2C7 28
4.4.1. Archéobotanique 28
4.4.2. Zooarchéologie 32
4.4.3. Préservation et formation de l'assemblage 32
4.4.4. Interprétations 34
4.5. XVII[e] siècle - lots 2B4, 2C5 et 2G4 35
4.5.1. Zooarchéologie 35
4.5.2. Préservation et formation de l'assemblage 36
4.5.3. Interprétations 37
4.6. XVIII[e] siècle – lots 2A8 et 2G1 40
4.6.1. Zooarchéologie 40

4.6.2. Préservation et formation de l'assemblage 41
4.6.3. Interprétations 41
4.7. XVIII[e] siècle – lots 2A2, 2A7, 2B2, 2B3, 2C2, 2C3, 2C4, 2D2, 2G2 41
4.7.1. Archéobotanique et archéoentomologie 42
4.7.2. Zooarchéologie 48
4.7.3. Préservation et formation de l'assemblage 49
4.7.4. Interprétations 52
4.8. XVIII[e] siècle – lots 2A1, 2A4, 2A5, 2B1, 2C1, 2D1 54
4.8.1. Archéobotanique et archéoentomologie 55
4.8.2. Zooarchéologie 57
4.8.3. Préservation et formation de l'assemblage 58
4.8.4. Interprétations 59
4.9. Début XVIII[e] siècle – lots 2G10 et 2G8 61
4.9.1. Archéobotanique et archéoentomologie 62
4.9.2. Zooarchéologie 65
4.9.3. Préservation et formation de l'assemblage 66
4.9.4. Interprétations 67
4.10. Début XVIII[e] siècle – lot 2G11 69
4.10.1. Archéobotanique 69
4.10.2. Préservation et formation de l'assemblage 70
4.10.3. Interprétations 70
5. Conclusion et recommandations 71
6. Bibliographie 72
Annexe A : Données écologiques des végétaux 77

Annexe B : Identifications zooarchéologiques.....79

Annexe C : Identifications archéoentomologiques 111

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Schéma général du processus de formation des assemblages archéobotaniques. 4

Figure 2 : Fragment d'un grain de maïs (*Zea mays* L.)., lot 2J2 mètre 11. 21

Figure 3 : Possible grain de maïs immature (*Zea mays* L.)., lot 2J2 mètre 11. 22

Figure 4 : Graine de sumac (*Rhus typhina* L.), lot 2C7. 30

Figure 5 : Graines de ronces carbonisées (*Rubus* sp.), lot 2C7 31

Figure 6 : Grain de blé amidonnier (*Triticum diococcum*), lot 2C7. 31

Figure 7 : Graine de chénopode (*Chenopodium* sp.), lot 2C7. 32

Figure 8 : Trace de boucherie sur un os centroquartale de bœuf provenant du lot 2C5. 39

Figure 9 : Coupe nette d'un crâne de porc provenant des lots 2G4-2G5 40

Figure 10 : Grain de blé amidonnier (*Triticum diococcum* L.) à gauche et grain d'orge mondée (*Hordeum vulgare* L.) à droite, lot 2B2 centre. 45

Figure 11 : Graine d'aralie à grappes (*Aralia racemosa* L.), lot 2B2 centre. 45

Figure 12 : Grain de blé amidonnier (*Triticum diococcum* L.), lot 2B2 ouest 46

Figure 13 : Noyau de cerise de Pennsylvanie (*Prunus pensylvanica* L.), lot 2B2 ouest. 47

Figure 14 : Graine de jusquiame noire (*Hyoscyamus niger* L.), lot 2B2 ouest. 47

Figure 15 : Graine de possible amarante (cf. *Amarantus* sp.), lot 2B2 ouest. 48

Figure 16 : Traces de couteau sur un fragment de côte de petit-moyen mammifère provenant du lot 2G2. 54

Figure 17 : Graine de courge (*Cucurbita* sp.), lot 2G10. 64

Figure 18 : Fragment de noyau de prune (*Prunus* sp.), lot 2G10. 64

Figure 19 : Grain de céréale de blé (*Triticum* sp.), lot 2G10. 65

Figure 20 : Traces de boucherie sur une phalange proximale de bœuf provenant du lot 2G8. 69

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Groupes taxonomiques généraux utilisés pour l'identification zooarchéologique. 14

Tableau 2 : Répartition des lots analysés. 17

Tableau 3 : Inclusions observées lors du tri des échantillons 2H3 et 2J2. 19

Tableau 4 : Identification des restes botaniques provenant du lot 2J2. 21

Tableau 5 : Inclusions observées lors du tri des échantillons 2K9. 24

Tableau 6 : Identification des restes botaniques provenant du lot 2K9. 25

Tableau 7 : Identification des restes fauniques provenant du lot 2G6. 27

Tableau 8 : Traces de boucherie observées sur les restes fauniques provenant du lot 2G6. 28

Tableau 9 : Inclusions observées lors du tri de l'échantillon 2C7. 29

Tableau 10 : Identification des restes botaniques provenant du lot 2C7. 30

Tableau 11 : Identification des restes fauniques provenant du lot 2C6. 32

Tableau 12 : Altérations observées sur les restes fauniques provenant du lot 2C6. 33

Tableau 13 : Identification des restes fauniques provenant des lots 2B4, 2C5 et 2G4/2G5. 36

Tableau 14 : Altérations observées sur les restes fauniques provenant des lots 2B4, 2C5 et 2G4-2G5. 37

Tableau 15 : Traces de boucherie observées sur les restes fauniques provenant des lots 2B4, 2C5 et 2G4-2G5. 39

Tableau 16 : Identification des restes fauniques provenant des lots 2A8 et 2G1. 41

Tableau 17 : Inclusions observées dans le lot 2B2. 42

Tableau 18 : Identification des restes botaniques provenant du lot 2B2. 43

Tableau 19 : Identification des restes fauniques provenant des lots 2A2, 2A7, 2B2, 2B3, 2C2, 2C3, 2C4, 2D2 et 2G2. 49

Tableau 20 : Altérations observées sur les restes fauniques provenant des lots 2A2, 2A7, 2B2, 2B3, 2C2, 2C3, 2C4, 2D2 et 2G2. 51

Tableau 21 : Traces de boucherie observées sur les restes fauniques provenant des lots 2A2, 2A7, 2B2, 2B3, 2C2, 2C3, 2C4, 2D2 et 2G2. 53

Tableau 22 : Traces de rognages observées sur les restes fauniques provenant des lots 2A2, 2A7, 2B2, 2B3, 2C2, 2C3, 2C4, 2D2 et 2G2. 54

Tableau 23 : Inclusions observées dans le lot 2A5. 55

Tableau 24 : Identification des restes botanique provenant du lot 2A5 56

Tableau 25 : Identification des restes fauniques provenant des lots 2A1, 2A4, 2A5, 2B1, 2C1 et 2D1. 57

Tableau 26 : Altérations observées sur les restes fauniques provenant des lots 2A1, 2A4, 2A5, 2B1, 2C1 et 2D1. 59

Tableau 27 : Traces de boucherie observées sur les restes fauniques provenant des lots 2A1, 2A4, 2A5, 2B1, 2C1 et 2D1. 61

Tableau 28 : Traces de rognage observées sur les restes fauniques provenant des lots 2A1, 2A4, 2A5, 2B1, 2C1 et 2D1. 61

Tableau 29 : Inclusions observées dans l'échantillon 2G10. 62

Tableau 30 : Identification des restes botaniques du lot 2G10. 63

Tableau 31 : Identification des restes fauniques provenant des lots 2G8 et 2A10. 66

Tableau 32 : Altérations observées sur les restes fauniques provenant des lots 2G8 et 2G10. 67

Tableau 33 : Traces de boucherie observées sur les restes fauniques provenant du lot 2G8. 68

Tableau 34 : Inclusions observées dans le lot 2G11. 70

ÉQUIPE DE RÉALISATION

GAIA, coopérative de travail en archéologie

Anne-Marie Faucher	Archéobotaniste, chargée de projet, rédaction du rapport et photographies
Serena Hendrickx	Zooarchéologue, rédaction du rapport et photographies
Olivier Lalonde	Archéoentomologiste, rédaction et révision du rapport

Ethnoscop Inc.

Simon Santerre	Archéologue, chargé de projet
Paul Girard	Coordonnateur

Institutions

MCC	Laboratoire et réserve archéologique du Québec
Université Laval	Laboratoire de bioarchéologie et de préhistoire de l'Université Laval

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte et mandat

Ce rapport présente les résultats des analyses archéobotaniques, archéoentomologiques et zooarchéologiques effectuées sur des échantillons de sédiments prélevés lors d'une intervention archéologique réalisée en 2024 sur le site BjFj-235. Ce dernier se situe dans le Vieux-Montréal sur la rue Saint-Paul. Il a été occupé de manière presque continue depuis la période archaïque jusqu'à nos jours, illustrant ainsi l'ensemble des occupations humaines sur son territoire. Durant l'intervention, des contextes associés à des niveaux d'occupation possiblement de la période Archaïque, du Sylvicole supérieur et plusieurs contextes datant du Régime français ont entre autres été mis au jour.

L'intervention archéologique a permis de prélever onze échantillons de sédiments aux fins d'analyses archéobotaniques et archéoentomologiques, ainsi que 530 ossements d'animaux provenant de 25 lots archéologiques différents pour les analyses zooarchéologiques. Les échantillons de sédiments et les restes fauniques proviennent principalement des niveaux d'occupations associées aux XVII^{e} et XVIII^{e} siècles, ainsi que des périodes de l'Archaïque et du Sylvicole supérieur.

1.2. Objectifs

Le but général des analyses archéobotaniques, archéoentomologiques et zooarchéologiques est de mieux comprendre les modes de vie des populations humaines, l'évolution des sites d'occupation et les relations anthropo-environnementales. Ces analyses permettent également de fournir des informations pertinentes quant à l'interprétation de contextes spécifiques. Dans le cadre de ce mandat d'analyse, les objectifs scientifiques visent à :

1. Déterminer si la nature des sédiments présents dans les échantillons prélevés est propice à la préservation archéologique des macrorestes de graines et d'insectes;

2. Identifier les restes botaniques et les insectes préservés dans les sédiments et déterminer leur provenance, leur fonction, leur utilisation et leur valeur interprétative;

3. Identifier les espèces animales utilisées, les parties anatomiques présentes dans les assemblages et les marques de boucherie sur les os;

4. Approfondir les connaissances sur les pratiques alimentaires, l'élevage et les modes de rejet des déchets;

5. Documenter la formation des assemblages et les processus taphonomiques les ayant affectés;

6. Valider l'interprétation archéologique proposée lors de l'intervention sur le terrain des lots sélectionnés pour les analyses.

2. PROCESSUS TAPHONOMIQUES

Les processus taphonomiques comprennent l'ensemble des éléments responsables de l'altération des restes botaniques, entomologiques et fauniques sur un site archéologique et leur conservation en laboratoire. La déposition des restes dans le sol et également dans les contextes archéologiques est le premier processus taphonomique à analyser. Il est important de préciser que dans ce rapport, le terme « sol » désigne une déposition naturelle sans aucune activité anthropique et que le terme « sédiment » comprend tous les types de dépositions associées à une activité anthropique directe ou indirecte.

2.1. Formation du site

2.1.1. Dépositions archéobotaniques

Le schéma de la figure 1 représente le modèle de base général des dépositions archéologiques en ce qui a trait aux restes botaniques. Il existe des descriptions plus explicites et détaillées concernant les variations de déposition et de préservation. Lors de l'analyse archéobotanique, chaque étape de la « vie » d'un reste botanique archéologique se doit d'être retracée plus spécifiquement depuis son stade d'être vivant (une plante) jusqu'à sa mort (une plante amenée sur un site), puis sa déposition dans un assemblage (une plante jetée et enterrée) et sa préservation dans un assemblage archéologique (Lee 2012, Gallagher 2015 : 29). La figure 1 démontre davantage les trois premières étapes (la vie, la mort et la déposition).

Le dépôt des restes botaniques dans le sol et dans les sédiments est dû à deux facteurs : naturel et anthropique (Gallagher 2015 : 29-32). Le premier comprend la mort de la plante et son dépôt direct dans le sol. Un dépôt indirect dans les sédiments est également possible par l'entremise du transport des restes botaniques par le vent, les insectes ou les animaux. De cette manière, les restes botaniques peuvent être incorporés accidentellement dans l'assemblage archéologique (Minnis 1981 : 145). Le dépôt anthropique peut également être direct ou indirect. Le dépôt direct fait allusion à la sélection volontaire d'une plante pour ses propriétés ou caractéristiques spécifiques. Les plantes sélectionnées sont souvent amenées sur un site (lieu ou espace culturel) où elles pourront éventuellement se déposer dans les sédiments et peut-être se préserver archéologiquement (Gallagher 2015 : 29). Le traitement et l'utilisation des plantes sélectionnées entraînent inévitablement une variété de possibilités de dépositions et par conséquent d'assemblages botaniques. Le dépôt anthropique indirect ne répond pas

à une intention volontaire de sélection, mais y est néanmoins étroitement lié puisque certaines plantes peuvent être accidentellement ramassées, cueillies ou transportées avec d'autres plantes ciblées (Gallagher 2015 : 31).



Figure 1 : Schéma général du processus de formation des assemblages archéobotaniques.
(Adapté de Gallagher 2015)

Plusieurs expérimentations ont été réalisées afin de déterminer le mouvement des restes archéobotaniques dans le sol et les sédiments après leur déposition. L'action de l'eau, des racines et de la bioturbation (déplacement de la terre par des êtres vivants) semblent les principaux facteurs de transport des restes botaniques (Cappers 1993; Théry-Parisot *et al.* 2010). Ainsi, des intrusions plus récentes ou modernes peuvent avoir lieu jusqu'à plusieurs centimètres de profondeur, dépassant parfois le mètre dans les sols et sédiments sableux.

2.1.2. Dépositions archéoentomologiques

Les insectes peuvent se retrouver dans les contextes archéologiques de multiples façons. Dans la plupart des cas, ils sont eux-mêmes attirés par l'environnement du site qui leur fournit les conditions nécessaires à leur survie. Certains insectes sont fouisseurs, ce qui signifie que la faune présente dans une couche archéologique peut également provenir d'une fréquentation du lieu plus récente que l'événement de déposition, une fois la couche complètement enfouie. Par exemple, un dépôt de latrines recouvert d'une couche de sable peut sceller l'accès aux restes organiques qui y sont présents à une certaine partie de la faune, mais plusieurs insectes peuvent tout de même y accéder.

Les insectes peuvent aussi se retrouver post mortem sur un site parce qu'ils sont morts en vol, qu'ils sont déféqués par leurs prédateurs, ou encore parce qu'ils sont transportés par le vent (Lewis 1966; Kenward 1976) ou l'eau. Ils peuvent également y être introduits involontairement, que ce soit parce qu'ils se trouvent dans des denrées alimentaires, comme c'est souvent le cas avec les pestes de produits entreposés, dans les matériaux, comme le bois avec les scolytes (petit insecte xylophage), ou encore sur les humains et les animaux, comme dans le cas des ectoparasites (poux et puces). Les ravageurs de grains peuvent également être incorporés dans les sédiments via la matière fécale à la suite de leur ingestion involontaire puisque le transit humain ne laisse aucune trace notable sur l'exosquelette des insectes (Osborne 1983). Les insectes peuvent aussi avoir été apportés volontairement sur un site, que ce soit pour les denrées qu'ils produisent, par exemple les abeilles et les vers à soie (Kenward 2009), pour leur bénéfice médicinal réel ou supposé, tel que les « mouches espagnoles » (Hakbijl et de Groot 1997), ou encore pour les bénéfices indirects qu'ils apportent, par exemple la teinture (Kenward 2009). Il est toutefois exceptionnellement rare de trouver des restes archéoentomologiques provenant de l'utilisation des insectes au Québec.

2.1.3. Dépositions zooarchéologiques

La déposition des restes fauniques dans les couches archéologiques peut être attribuée aux actions des occupants d'un site. La faune locale peut aussi se trouver dans les assemblages de manière fortuite (ex. : les rats) ou volontaire (ex. : domestication, chasse et pêche). L'assemblage analysé ne correspond pas nécessairement à l'assemblage « vivant », c'est-à-dire à la population animale passée vivant sur un site. Pour bien saisir la signification d'un assemblage zooarchéologique, il est important de comprendre les

processus taphonomiques susceptibles d'affecter l'intégrité de l'assemblage, que ce soient les habitudes de rejet des déchets, les pratiques d'élevage, les techniques de boucherie ou les perturbations anciennes ou modernes.

2.2. Préservation des écofacts

La préservation est le moyen par lequel un artéfact ou un écofact peut survivre à la décomposition à travers le temps. Elle comprend plusieurs variantes entre les différents types de matériaux ou de « restes ». Dans la mesure où plusieurs conditions précises sont satisfaites, les restes peuvent se préserver sur de très longues périodes et être encore identifiables aujourd'hui.

2.2.1. Les végétaux

Les principaux modes de préservation des végétaux sont la carbonisation, le milieu anaérobique (souvent par imbibition où le dioxygène essentiel à la vie est absent) et la minéralisation. Dans cette analyse, les végétaux analysés sont les macrorestes graines. La préservation des graines est sujette à discussion, puisque plusieurs restes ont à la fois été préservés par imbibition ou par l'action du gel, abondamment observé ailleurs au Québec, mais peu documenté scientifiquement ailleurs dans le monde. Ces conditions permettent néanmoins à l'endocarpe plus rigide des graines de se préserver à travers le temps. L'absence de carbonisation est problématique dans les sédiments provenant de contextes ouverts, à l'extérieur de structures, ou encore non scellés par un ouvrage architectural, comme c'est le cas dans plusieurs des échantillons analysés. En effet, il est impossible de départager les graines archéologiques de celles provenant de contextes archéologiques plus récents ou encore modernes (à l'exception des graines en processus de germination), puisque dans les trois cas, elles ont une allure moderne. C'est pour cette raison que la compréhension de la formation de l'assemblage archéobotanique est indispensable, afin d'éviter les biais liés à la contamination par des sédiments plus récents.

La carbonisation a lieu lorsque la graine ou le bois est affecté par le feu. Comme l'a noté Wright (1998, 2003), la température et la durée de l'exposition au feu, la nature du matériel (partie de la plante), son degré d'humidité, la quantité d'oxygène présente lors de la combustion et la vitrification, dans le cas du charbon de bois (McParland *et al.* 2010), sont d'importants facteurs qui peuvent endommager,

distordre ou réduire en cendres les graines et le bois, influençant ainsi la préservation en milieu archéologique. L'assemblage carbonisé n'est donc pas révélateur ni représentatif de la réalité (Popper 1988 : 57; Théry-Parisot *et al.* 2010 : 143; Wright 1998 : 108), puisque certains spécimens et certaines espèces sont plus susceptibles de survivre au processus de carbonisation que d'autres (Boardman et Jones 1990; Théry-Parisot *et al.* 2010; Wright 1998 : 108). Dans cette analyse, quelques restes botaniques ont été préservés par carbonisation, notamment les grains de céréale.

Dans ce rapport, tous les éléments botaniques trouvés ont été jugés archéologiques. Les données provenant de l'intervention archéologique ne suggèrent aucune contamination par des radicelles, des insectes et autres éléments végétaux plus récents, voire modernes. Cependant, il est nécessaire de réitérer le fait que le mouvement vertical des sols et des sédiments fait en sorte qu'il puisse également exister une contamination des graines plus récente à l'intérieur d'un niveau stratigraphique donné, même si cette contamination est ancienne et archéologique. Un mélange de deux dépositions non contemporaines est alors observé, mais ne peut pas être discerné lors de l'analyse. Ce type de mélange vertical de certains restes est possible dans les échantillons, surtout pour les petites graines rondes du chénopode et du pourpier.

2.2.2. Les spécimens archéoentomologiques

Ce ne sont pas tous les insectes qui sont étudiés lors d'une analyse archéoentomologique. Les insectes ont un exosquelette composé de plusieurs plaques, les sclérites, qui sont maintenus ensemble par des tissus organiques. Les sclérites sont faits de chitine, une substance dure semblable à celle des ongles et ce sont ces fragments qu'on retrouve en contextes archéologiques. Dans l'ordre des coléoptères, la grande majorité des espèces ont un exosquelette formé de sclérites beaucoup plus épais et robuste que chez les autres arthropodes. Ce sont les sclérites de ces coléoptères, de grandeur et d'importance variable, qui se préservent le mieux et qui sont les plus susceptibles d'être récupérés sur les sites archéologiques. Parmi les sclérites collectés, ce sont la tête, le pronotum (partie supérieure du thorax) et les élytres (ailes durcies) qui ont le plus de chances d'être identifiables.

Les modes de préservation de ces restes en milieu québécois sont très similaires aux restes botaniques. Les contextes anaérobiques, tels que les sols argileux où l'air ne circule pas ou peu et les sols imbibés

d'eau sont les plus courants, favorisant la préservation des restes organiques tels que les graines, les insectes et plusieurs autres arthropodes. En archéoentomologie, ce sont les latrines, les dépotoirs, les drains et autres dépôts organiques tels que les rejets de restes de table qui sont les plus souvent étudiés. On trouve aussi des sclérites en présence de pergélisol et dans les conditions de dessiccation, bien que ces conditions ne soient habituellement pas présentes en milieu urbain québécois.

2.2.3. Les restes fauniques

Plusieurs facteurs naturels et anthropiques peuvent affecter les restes osseux de leur déposition dans les sédiments jusqu'à leur découverte lors de fouilles archéologiques. De manière générale, les ossements analysés sont dans un état de préservation acceptable. Divers processus taphonomiques ont été identifiés dans les différents assemblages analysé, tel que le piétinement, la pousse de racines végétale ou encore des altérations provoquées par la composition chimique des sédiments contenant les restes fauniques. Les effets d'une exposition prolongée aux éléments (vent, gel, dégel, soleil, etc.), qui se manifeste entre autres par la dégradation du cortex des os de mammifères, ont également été notés. Les informations disponibles sur les types de sédiments et les contextes archéologiques ne permettent pas de supposer que les os aient fait l'objet d'une préservation différentielle. Cependant, plusieurs marques taphonomiques anthropiques ont été notées sur les restes osseux.

Boucherie

Des marques de boucherie peuvent être observées sur les ossements selon l'outil utilisé et la force appliquée. Dans l'assemblage analysé, des traces de scie mécanique, de couperet ou de petite hache et de couteau ont été notées. De plus, des découpes dans l'axe sagittal et transverse de vertèbres et de bassins sont aussi présentes.

Les principaux outils de boucherie sont le couteau et le couperet ou la hache. Le couteau sert principalement à enlever la peau et à découper la viande. Il laisse des traces plus ou moins superficielles sur la surface de l'os, souvent en forme de « U » ou de « V ». Le couperet et la hache servent à découper la carcasse en différentes parties, afin d'en arriver à des pièces transportables et consommables. Il est difficile de couper un os long de grand mammifère avec un couperet, alors il laisse de nombreux enlèvements d'os à l'endroit de l'impact.

La coupe dans l'axe sagittal est habituellement réservée au squelette axial (tête et vertèbres). Elle résulte de la découpe de la carcasse en deux moitiés égales, une des premières étapes dans la découpe. Cette marque est souvent observée sur les corps de vertèbres. Des coupes dans l'axe transverse ont également été notées sur des vertèbres et sont probablement le résultat de la découpe des carcasses en coupes secondaires, pouvant ensuite être plus facilement découpées en partie vendues au marché.

Les effets climatiques

Les effets climatiques, aussi appelés « *weathering* » sont définis comme le processus par lequel les composantes organiques et inorganiques d'un os sont séparées les unes des autres *in situ*, à la surface ou dans le sol (Behrensmeyer 1978 : 153). D'autres le définissent comme les effets de la saturation, de la dessiccation et des changements de température sur les os (Miller 1975 : 217). Les ossements sont affectés par un ensemble de facteurs (gel/dégel, pluie, séchage au soleil, etc.). Règle générale, plus un os est exposé aux intempéries, plus il sera affecté par les effets climatiques.

2.3. Échantillonnage et traitement des données

L'échantillonnage constitue une étape à considérer quand des problèmes surviennent lors de l'analyse en laboratoire. D'abord, lors de la prise d'échantillons, il a fallu s'assurer qu'aucune contamination n'est venue affecter les sédiments, et que ces derniers ont été entreposés adéquatement pour éviter le bris du matériel et la décomposition hâtive. Le traitement des échantillons est un autre processus taphonomique qui peut abîmer les restes. La flottation manuelle des sédiments (lavage) est la moins destructrice des méthodes de traitement et a peu d'effets néfastes sur la préservation des restes. Dans cette analyse, les bris potentiels liés au traitement sont considérés comme négligeables.

En ce qui a trait aux restes fauniques, de petits fragments pourraient être absents de l'analyse si les sédiments n'ont pas été tamisés lors de l'intervention archéologique. Ainsi, il pourrait y avoir une surreprésentation des parties anatomiques plus volumineuses et une sous-représentation des poissons et des petits animaux, comme les rongeurs.

L'interprétation des données prend donc en considération l'ensemble des processus taphonomiques qui sont survenus depuis la déposition des restes dans les sédiments, jusqu'au traitement en laboratoire.

Ces processus affectent les restes de manière différente selon les sites, les contextes et les types de restes étudiés. La compréhension de la formation de l'assemblage archéologique et du site est primordiale afin de bien interpréter les résultats obtenus lors des analyses.

3. MÉTHODOLOGIE

Cette section détaille la méthodologie adoptée lors des analyses archéobotaniques, archéoentomologiques et zooarchéologiques. Elle comprend toutes les étapes depuis le prélèvement des échantillons de sédiments et des ossements sur le site archéologique jusqu'à leur analyse en laboratoire. Les calculs statistiques utilisés dans l'analyse sont également expliqués en détail pour bien démontrer la fonction remplie par chacun d'eux.

3.1. Prélèvement des échantillons de sédiments

Les échantillons de sédiments ont été prélevés selon la méthode d'échantillonnage appelée « au jugement » (D'Alpoim Guedes et Spengler 2015 : 78), c'est-à-dire dans des contextes dont la fonction est incertaine ou qui semblent visuellement propices à la préservation archéologique des macrorestes de graines. Onze échantillons de sédiments ont été envoyés à GAIA pour des analyses archéobotaniques et archéoentomologiques.

Les restes fauniques ont été prélevés à la main. Cette méthode d'échantillonnage est la plus fréquemment utilisée pour la cueillette des ossements, mais elle comporte d'importantes sources de biais. Des expérimentations ont en effet démontré que plusieurs petits ossements sont perdus lorsque les sédiments ne sont pas tamisés, ce qui a un effet néfaste sur la représentativité de l'assemblage (Shaffer et Sanchez 1994 et Thomas 1969).

3.2. Traitement en laboratoire

Les assemblages botaniques et entomologiques ont nécessité un traitement en laboratoire pour les retirer de la matrice des sédiments. Les échantillons ont été lavés selon une méthode adaptée de la flottation manuelle et du « wash-over »; méthode idéale pour les contextes avec une préservation par anaérobie et par carbonisation (White et Shelton 2015 : 99). Les volumes traités varient de 0,60 L à 3L par échantillon, selon la quantité de sédiments disponible.

Les échantillons de sédiments ont été lavés dans le Laboratoire et réserve d'archéologie du Québec à l'aide de tamis géologiques de 1 mm, 500 µm et 250 µm pour garantir l'efficacité de la collecte des

graines (Pearsall 2015) et des insectes (Bain 1999 : 99). Les fractions lourdes obtenues par ce lavage ont par la suite été séchées, tandis que les fractions légères contenant les restes archéologiques ont été préservées dans l'eau pour éviter leur dégradation et assurer leur conservation jusqu'aux analyses.

L'ensemble de la fraction légère a été trié à l'aide d'un stéréomicroscope binoculaire à faible grossissement (8-50X). Les inclusions observées ont été notées lors du tri (présence/absence). Les fractions lourdes ont été triées pour recueillir les graines, insectes et artéfacts qui n'auraient pas flotté lors du lavage et pour observer les inclusions contenues dans les sédiments. Aux termes de l'analyse, les restes botaniques sélectionnés ont été séchés et les restes entomologiques ont été préservés dans de l'éthanol 70 % pour assurer leur conservation à long terme et leur dépôt avec la collection archéologique.

Les ossements animaux ont, dans un premier temps, été nettoyés par l'équipe d'Ethnoscop Inc. La sélection remise à GAIA pour l'analyse zooarchéologique comprend un total de 530 ossements.

3.3. Identification des écofacts

L'identification des graines a nécessité l'observation des caractères morphologiques diagnostiques tels que la forme, la taille, les points d'attache, l'embryon et la texture. L'identification a été réalisée à l'aide de la collection de référence de GAIA, d'ouvrages de référence reconnus tels que Cappers *et al.* (2006), ainsi que de la base de données Internet USDA Plant (http://plants.usda.gov). La taxonomie et les données écologiques des plantes suivent celles décrites dans Victorin *et al.* (2002) et USDA Plant.

Lors de l'identification des restes entomologiques, des caractéristiques morphologiques diagnostiques telles que la forme, la taille, la couleur, ainsi que d'autres traits spécifiques comme la présence de carènes, de soies et de microstructures ont été observés. Plusieurs fragments ont été considérés comme non identifiables et ont été mis de côté à cause d'une mauvaise préservation, parce qu'ils étaient incomplets ou parce qu'ils sont non diagnostiques. L'identification a été menée au niveau taxonomique le plus précis possible en utilisant la documentation entomologique, la collection de référence archéoentomologique de GAIA et la collection de référence entomologique du Laboratoire d'archéologie environnementale de l'Université Laval. La taxonomie suit celle de la *Checklist of Beetles (Coleoptera) of Canada and Alaska* de Bousquet *et al.* (2013). Pour les espèces synanthropes introduites

d'Europe, la série de publications *Synopsis of adventive species of Coleoptera (Insecta) recorded from Canada* (Klimaszewski *et al.* 2012, 2013, 2015, 2017) mettant de l'avant les espèces introduites en Amérique a été favorisée lors de l'étude de l'écologie des insectes concernés.

Les restes fauniques ont été identifiés à l'aide de la collection de référence du Laboratoire de bioarchéologie et de préhistoire de l'Université Laval, ainsi qu'avec de nombreux ouvrages de références et banques d'images Internet (Amorosi 1989; Barone 1976; Cannon 1987; France 2008; Gilbert 1990; Gilbert *et al.* 1996; Hillson 1986, 1996; Serjeantson 2009).

La nomenclature ostéologique des mammifères suit celle de Barone (1976). Les tables d'épiphysation des os longs sont basées sur Amorosi (1989) et Barone (1976). Les restes osseux ont été catalogués dans une base de données Microsoft Excel pour faciliter l'analyse des données. Les caractéristiques suivantes ont été enregistrées pour chaque spécimen : taxon, élément anatomique, portion, taille, nombre, fusion des épiphyses, âge et sexe (lorsque possible), symétrie ainsi que les traces taphonomiques (boucherie, rognage, carbonisation et *weathering*).

Bien que les ossements soient relativement bien préservés, plusieurs fragments n'ont pas pu être associés à une espèce particulière. Les caractéristiques des spécimens (densité de l'os, épaisseur du cortex et taille) ont néanmoins permis de les classer dans des groupes généraux (tableau 1). Des catégories intermédiaires de « petit-moyen » et « moyen-grand » ont également été utilisées dans certains cas pour les mammifères et à de rares occasions pour les oiseaux. Ces catégories permettent de prendre en considération les individus juvéniles qui sont plus petits en taille que leurs congénères adultes. Par exemple, un veau pourrait passer pour un moyen mammifère et non un grand et il trouve sa place dans la catégorie « moyen-grand ». Malheureusement, lorsque l'individu n'est pas identifiable au niveau taxonomique de l'espèce, il est difficile de déterminer si l'animal est plus proche de sa taille d'adulte ou de sa taille de juvénile. Les catégories intermédiaires de grandeurs permettent donc d'éviter une surreprésentation erronée de certains groupes.

Tableau 1 : Groupes taxonomiques généraux utilisés pour l'identification zooarchéologique.

Groupes taxonomiques	*Exemples d'espèces pouvant y être associées*
Mammifères	
Très petit mammifère terrestre	Rat, souris, campagnol
Petit mammifère terrestre	Chat, castor, lapin/lièvre
Moyen mammifère terrestre	Chien, mouton/chèvre, porc, chevreuil, ours noir
Grand mammifère terrestre	Orignal, cheval, bœuf, ours brun (grizzly)
Mammifère indéterminé	Toutes les espèces de mammifères
Oiseaux	
Petit oiseau	Petits galliformes (caille), passereaux
Moyen oiseau	Moyens galliformes (poule et pintade), canards, hiboux et certains rapaces
Grand oiseau	Grands galliformes (dinde), oies
Oiseau indéterminé	Toutes les espèces d'oiseaux
Poissons	
Poisson indéterminé	Toutes les espèces de poissons
Mollusques	
Mollusque indéterminé	Toutes les espèces de mollusques

3.4. Quantification et calculs statistiques

Les analyses statistiques utilisées sont nombreuses et permettent de comprendre et d'interpréter les résultats de manière optimale en fonction des différents types de restes et des objectifs de recherche. Étant donné la diversité des restes analysés, ainsi que des contextes dans lesquels ils ont été prélevés, cette combinaison de méthodes quantitatives est fondamentale.

D'abord, le dénombrement de chaque spécimen botanique (*absolute counts*) a été effectué afin de connaître la quantité exacte de graines présentes dans les assemblages archéobotaniques, malgré la fragmentation évidente (Marston 2015). Ainsi, tous les graines et fragments ont reçu un compte d'un spécimen. Cette quantification brute des données a ses limites lors de l'interprétation archéologique, comme l'a démontré Popper (1988 : 60), puisqu'elle sous-entend que le nombre de restes trouvé est représentatif du nombre utilisé et donc est fidèle à la totalité des plantes consommées ou utilisées. Comme il a été expliqué précédemment, la taphonomie entourant la préservation des restes et leur

récupération dans les sédiments affecte directement le nombre de restes trouvés. Cela dit, ces mêmes données sont un point de départ essentiel à la poursuite des analyses (Pearsall 2000 : 194) et sont parfois la seule base sur laquelle l'interprétation peut être faite. C'est pourquoi le dénombrement de chaque spécimen archéobotanique a été effectué.

Les ratios sont une autre façon de faire parler les données, probablement la plus simple et la plus répandue chez les archéobotanistes. Parmi ces ratios, le pourcentage a été utilisé pour l'interprétation des résultats et afin d'évaluer la variabilité entre les taxons. Les pourcentages sont une mesure d'abondance relative, ce qui peut limiter la compréhension des données. Pearsall (2000 : 196) note à cet effet qu'il est parfois impossible de discerner les changements réels de ceux dus au fait que le total doit parvenir à 100 %. Une attention particulière a donc été portée afin de limiter les erreurs d'interprétation associées à l'utilisation du pourcentage.

À l'instar de l'analyse archéobotanique, le pourcentage est un outil fréquemment utilisé pour l'analyse archéoentomologique, de même que l'observation de la quantité et de la diversité. Le nombre total de fragments n'est pas utilisé pour l'interprétation des échantillons, bien qu'il puisse révéler de l'information sur la richesse de la population entomologique. Il s'agit davantage d'une source de biais, puisque différentes parties d'un même insecte accroissent le nombre d'individus inutilement (total).

De son côté, la quantification des restes fauniques comprend le nombre de restes (NR). L'emploi du NR est à la base des calculs statistiques en zooarchéologie. Le NR est souvent employé pour percevoir l'abondance taxonomique d'un assemblage (Chaix et Méniel 2001 : 132). Il s'agit donc d'un cumulatif des ossements par taxon identifié. Cette méthode quantitative est directement liée au pourcentage d'identification, celui-ci variant selon plusieurs facteurs incontrôlables, tels les éléments diagnostiques des espèces présentes, la taille de l'animal et la fragmentation avant ou après déposition. Dans cette analyse, chaque ossement, complet ou fragmentaire, a reçu un décompte d'un spécimen pour le NR (Lyman 1994 : 37; O'Connor 2003 : 132). Dans les cas où les ossements ont visiblement été brisés pendant ou après les fouilles, les fragments du même os ont été comptés comme un seul reste.

Le nombre minimum d'individus (NMI) a également été estimé pour les restes entomologiques et fauniques. Ce calcul est basé sur la symétrie bilatérale des individus (Reitz et Shackley 2012) et est

fréquemment utilisé dans les analyses zooarchéologiques et archéoentomologiques (White 1953; Grayson 1973; Parmentier 2010). Il existe différents moyens pour déterminer le NMI, mais la façon la plus courante de le faire est de séparer les éléments anatomiques par symétrie (gauche ou droit). Par la suite, il suffit de compter l'élément le plus fréquent et le nombre de fragments qui y est associé. Par exemple, si l'assemblage comprend dix fémurs de bœuf, dont un gauche et neuf droits, le NMI pour cette espèce sera de neuf. Cette donnée n'est cependant qu'une estimation et beaucoup de facteurs peuvent l'influencer. Pour éviter le plus possible d'erreurs dans le calcul du NMI des données fauniques, il a été pris en compte l'âge et la taille des fragments. En effet, si l'assemblage comprend deux fémurs de bœuf, un gauche et un droit, mais que l'un des deux appartient à un juvénile et l'autre non, le NMI sera de deux et non de seulement un. Les distinctions d'âge, de taille et de couleur sont impossibles à effectuer pour la majorité des espèces d'insectes et n'ont donc pas été prises en compte lors du calcul du NMI pour les données archéoentomologiques.

3.5. Les groupes écologiques

On privilégie normalement la présentation des données par groupes écologiques plutôt que par groupes taxonomiques. Les groupes écologiques ont une valeur fonctionnelle et ne servent pas à faire une distinction systématique entre les taxons. Il s'agit d'un exercice interprétatif visant à déterminer le rôle de chaque individu dans l'écosystème à l'étude selon ses préférences écologiques, en conservant l'objectif premier d'étudier l'occupation anthropique du site. Cela signifie que certaines préférences écologiques sont mises de l'avant au dépend des autres : par exemple, un groupe écologique constitué de coprophages, se nourrissant de matière fécale, contiendra des espèces dont la source d'alimentation principale est les déjections, bien qu'il puisse aussi être possible de trouver certains de ces insectes dans un autre milieu tel que la matière organique en décomposition. Dans cet exemple, leur association aux déjections a été mise de l'avant aux dépens de la matière organique puisqu'elle est jugée plus significative dans l'étude de l'occupation du site.

Puisque les assemblages archéoentomologiques de cette analyse se sont révélés pauvres, la création de groupes écologiques n'a pas été nécessaire. Toutefois, la réflexion sur les préférences écologiques de chaque taxon reste pertinente et c'est autour de celle-ci que l'interprétation sera fondée. Chaque identification est accompagnée d'une brève synthèse de son écologie lors de sa première mention dans le rapport.

4. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS

Les résultats des analyses sont groupés par séquence événementielle, en ordre chronologique, puis divisés par lot pour mieux comprendre les données et leur association avec les occupations du site. L'interprétation suit directement la présentation des résultats pour assurer un suivi logique. Le tableau 2 illustre la provenance et les détails de traitement des échantillons et des restes fauniques.

Tableau 2 : Répartition des lots analysés.

Datation	*Contexte présumé*	*Provenance*	*Texture des sédiments*	*Volume*	*Nbre d'os.*
Archaïque supérieur?	Occupation	2H3	Loam	0,6L	
		2J2 mètre 7	Sable avec matières organiques	2L	
		2J2 mètre 11	Loam avec matières organiques et charbon de bois	1L	
Sylvicole supérieur	Foyer	2K9	Sable avec charbon de bois	3L	
XVII^{e} siècle	Défrichage des lieux	2G6			32
Début XVII^{e} siècle	Lit de pose de la première surface de circulation	2C6			16
		2C7	Sable avec matières organiques	3L	
XVII^{e} siècle	Première surface de circulation du Régime français	2B4			8
		2C5			28
		2G4-2G5			47
XVIII^{e} siècle	Lit de pose de la seconde surface de circulation	2A8			2
		2G1			6
XVIII^{e} siècle	Seconde surface de circulation du Régime français	2A2			1
		2A7			2
		2B2 est	Loam sableux	3L	
		2B2 centre	Loam avec matières organiques	3L	
		2B2 ouest	Loam avec matières organiques	3L	
		2B2			73
		2B3 ornière			3
		2C2			35
		2C3			20
		2C4			6
		2D2			8
		2G2			2
XVIII^{e} siècle	Troisième surface de circulation Régime français	2A1			68
		2A4			15
		2A5	Sable loameux	3L	31
		2B1			62
		2C1			2
		2D1			21
Début XVIII^{e} siècle	Comblement d'un ruisseau	2G10 (base)	Limon sableux	3L	6
		2G8			53
Début XVIII^{e} siècle	Fond du ruisseau	2G11	Argile sableuse	3L	

Seulement six fragments d'insectes ont été jugés possible à identifier et ont été analysés parmi tous les échantillons prélevés et traités. Puisque ce nombre est très faible, aucune analyse archéoentomologique complète n'est présentée dans cette section. Toutefois, ces quelques spécimens seront décrits avec les restes botaniques et fauniques des contextes d'où ils proviennent. Un tableau présente ces identifications en annexe C.

Ce faible rendement en restes d'insectes dans les échantillons est décevant, mais pas entièrement surprenant. Les contextes tendent à être pauvres en restes entomologiques lorsque les échantillons sont composés majoritairement de sable. Les conditions de préservation ont certainement un effet néfaste sur la préservation des restes puisque le sable a une mauvaise capacité de rétention d'eau, nécessaire à la préservation par anaérobie. L'identification de restes archéoentomologiques par carbonisation et par dessiccation est exceptionnellement rare au Québec, la discipline se reposant entièrement sur la préservation par anaérobie et par le gel dans la province.

La nature des contextes est peut-être aussi en partie responsable de ce faible rendement en restes entomologiques. Des contextes de circulation ont parfois donné de bons résultats, tel que ce fut le cas pour le Poste des Irlandais de Montréal (BiFj-139, GAIA 2022). Ce genre de résultats positifs n'est cependant pas assuré lorsqu'il s'agit d'aires de circulation puisqu'un tel contexte peut s'avérer peu attrayant pour les insectes. Puisque les surfaces de circulation sont souvent battues et aménagées afin de contrer l'accumulation d'eau, on se retrouve avec des sols compacts et secs qui n'ont aucun attrait pour la plupart des coléoptères. Certains membres de l'ordre des carabes recherchent les espaces dégagés et secs, mais les aires de circulation n'offrent pas de cachettes et ne sont pas propices à l'accumulation significative de restes d'insectes de ce type, généralement solitaires.

Dans le cas de cette analyse, le faible rendement est probablement dû à un mélange de ces deux facteurs : les contextes sont principalement des aires de circulations et les sédiments sont particulièrement sableux, nuisant à la préservation des rares insectes qui auraient pu s'y trouver. En comparaison avec ce dernier, les échantillons prélevés dans les aires de circulation du Poste des Irlandais étaient composés de sédiments argileux, favorisant une bonne préservation. De plus, bien qu'il s'agissait d'aires de circulation, les contextes étaient humides et vaseux, offrant des habitats bien plus attrayant pour les insectes.

4.1. Archaïque supérieur? — lots 2H3 et 2J2 (mètres 7 et 11)

Selon les données archéologiques, des niveaux d'occupation datant possiblement de la période de l'Archaïque supérieur ont été trouvés. Trois échantillons archéologiques ont été prélevés dans ces niveaux. Le tableau 3 présente les inclusions observées lors du tri des fractions lourdes et légères de ces trois contextes.

Tableau 3 : Inclusions observées lors du tri des échantillons 2H3 et 2J2.

	2H3		2J2 mètre 7		2J2 mètre 11	
Inclusions	*F. Lourde*	*F. Légère*	*F. Lourde*	*F. Légère*	*F. Lourde*	*F. Légère*
Cenococcum (fungus)				15 %		15 %
Charbon de bois		10 %	<1 %	50 %	<1 %	80 %
Écailles de poisson						1 frag.
Os. indét. calciné			<1 %			
Os. indét. écru			<1 %			<1 %
Os. mamm. calciné				<1 %		<1 %
Os. mamm. écru				<1 %		
Os. poisson écru						<1 %
Poterie			<1 %			

L'échantillon 2H3 contient exclusivement des charbons de bois. De leur côté, les mètres 7 et 11 du lot 2J2 possèdent de nombreux fragments de charbon de bois, ainsi que plusieurs ossements calcinés. Quelques spécimens de poissons écrus et d'ossements indéterminés ou encore de mammifères écrus ont aussi été observés. Une grande proportion de cenococcums a finalement été notée.

Les cenococcums sont des sclérotes, soit la forme hivernale du champignon *Cenococcum graniforme* (Sow.) Ferde et Winge, ubiquistes dans les environnements forestiers et sont donc associés à la présence d'arbres et d'arbustes. En effet, ils agissent comme parasites sur les racines de nombreux végétaux, mais on connaît mal les conditions environnementales propices à leur prolifération. De plus, leur morphologie est idéale pour une pénétration verticale des sédiments due à divers agents taphonomiques tels que la bioturbation, le gel et le dégel ou encore l'eau, ce qui empêche de déterminer leur contemporanéité à un contexte archéologique particulier (Alonso et López 2005 : 218). Malgré tout cela, les analyses archéobotaniques réalisées dans les dernières années au Québec ont démontré que la présence de cenococcums est souvent associée aux échantillons de sédiments provenant des périodes paléohistoriques, du début du Régime français ou dans les lieux nouvellement défrichés ou

encore boisés. Ils sont aussi souvent associés à une grande quantité de charbon de bois. Ces observations ont, entre autres, été faites sur le site du Lieu de fondation de Montréal (GAIA 2016), sur le site Dawson (GAIA 2017) et du site du Presbytère de L'Ancienne-Lorette (GAIA 2019).

4.1.1. Archéobotanique

L'analyse du lot 2H3 a mis au jour trois graines de ronces (*Rubus* sp.). Étant donné ce résultat, aucune interprétation n'est possible pour ce lot puisque l'assemblage botanique est trop petit. En effet, la ronce, en petite quantité, peut être associée à l'environnement naturel, à un dépôt par un oiseau ou un animal, ou encore à une activité humaine.

De son côté, le lot 2J2, divisé par le mètre 7 et le mètre 11, révèle davantage de résultats. Les macrorestes végétaux de ce lot sont présentés dans le tableau 4 et le détail écologique dans l'annexe A. Le nombre total de spécimens botaniques de l'échantillon du mètre 7 est de 87, alors que le mètre 11 contient 181 restes. Les deux échantillons présentent des similitudes au niveau de la répartition des restes botaniques. En effet, les plantes comestibles représentent plus de 90 % des assemblages. En ce qui concerne la diversité des échantillons, le mètre 7 contient huit taxons, alors que le mètre 11 en possède 14. Dans les deux cas, le plus abondant est la ronce. Parmi les restes botaniques trouvés, plusieurs fragments de maïs carbonisé (*Zea mays* L.) sous plusieurs formes (grain, cupule et épis) ont été identifiés (figures 2 et 3). De plus, de petits fragments d'haricots carbonisés (*Phaseolus* sp.) ont été trouvés dans l'échantillon 2J2 mètre 11. Finalement quelques graines de ronces et de sureau carbonisés font partie de l'assemblage. Selon Hubbard et al Azm (1990), l'échelle de carbonisation observée dans ces deux échantillons varie de 4 à 6, où 6 correspond à des restes non identifiables.

En ce qui a trait à la végétation secondaire ou aux mauvaises herbes, des chénopodes (*Chenopodium* sp.) ont été observés. Il n'a pas été possible de les identifier à l'espèce, empêchant ainsi de déterminer s'il s'agit de chou-gras (introduction européenne) ou non.

Tableau 4 : Identification des restes botaniques provenant du lot 2J2.

Taxon	*Nom commun*	*2J2 mètre 7*	*%*	*2J2 mètre 11*	*%*
Plantes comestibles		**79**	**90,80**	**166**	**91,71**
Phaseolus sp. (carbonisé)	Haricot			5	2,76
Prunus pensylvanica L.	Cerise de Pennsylvanie	1	1,15	2	1,10
Rhus typhina L.	Sumac			1	0,55
Rubus sp.	Ronce	61	70,11	97	53,59
Rubus sp. (carbonisé)	Ronce	9	10,34	6	3,31
Sambucus sp.	Sureau			7	3,87
Sambucus sp. (carbonisé)	Sureau	1	1,15		
Zea mays L. (grain carbonisé)	Maïs	4	4,60	19	10,50
Zea mays L. (grain immature? carbonisé)	Maïs	3	3,45	5	2,76
Zea mays L. (cupule carbonisée)	Maïs			21	11,60
cf. *Zea mays* L. (épis? carbonisé)	Maïs			3	1,66
Végétation secondaire/Mauvaises herbes		**8**	**9,20**	**15**	**8,29**
cf. Brassicacées				1	0,55
Chenopodium sp.	Chénopode	4	4,60	1	0,55
Persicaria sp.	Persicaire			1	0,55
Indéterminé (graine carbonisée)		4	4,60	12	6,63
Total		**87**	**100**	**181**	**100**

Figure 2 : Fragment d'un grain de maïs (*Zea mays* L.)., lot 2J2 mètre 11.

(Photo : A.-M. Faucher)

Figure 3 : Possible grain de maïs immature (*Zea mays* L.)., lot 2J2 mètre 11.

(Photo : A.-M. Faucher)

4.1.2. Préservation et formation de l'assemblage

Les macrorestes végétaux observés dans les échantillons se sont préservés à la fois par anaérobie et par carbonisation. Le milieu anaérobique favorise la préservation des structures lignifiées présentes, entre autres, dans le bois et dans certains types de graines (Greig 1989 : 13). En revanche, certains restes qui contiennent moins de structures lignifiées ont généralement tendance à être sous-représentés dans ce type de contexte, c'est le cas d'ailleurs des légumineuses et des céréales non carbonisées.

De manière générale, la préservation des restes botaniques, lorsqu'ils sont préservés par anaérobie, est bonne. Aucune moisissure évidente dans les échantillons de sédiments n'a été observée et la fragmentation des restes botaniques est rare. La forte proportion de sable dans les sédiments pourrait cependant avoir affecté la préservation de certains types de graines, le sable n'offrant généralement pas une bonne capacité de rétention d'eau. D'un autre côté, les éléments carbonisés sont très fragmentés, surtout pour le maïs et les haricots. Cela a affecté la précision des identifications et a mené à une surabondance des éléments carbonisés non identifiés.

La formation des assemblages découle d'une série de dépositions de type primaire et tertiaire (Fuller *et al.* 2014) puisqu'il y a un mélange de plusieurs inclusions hétéroclites carbonisées ou non. Des témoins associés à l'alimentation, à la gestion des déchets, ainsi qu'à l'environnement naturel sont présents. Il est certain qu'une partie des graines et des inclusions provient de restes d'événements anthropiques réalisés ailleurs et déposés sur le site par la suite (ex. : rejet de foyer, matières fécales?). Finalement, les

chénopodes ne sont habituellement pas présents dans les échantillons datant d'avant les occupations du Régime français, ce qui laisse croire à une possible contamination par intrusion verticale.

4.1.3. Interprétations

L'analyse met en évidence des différences importantes entre les trois échantillons. Tel que mentionné, le lot 2H3 contient uniquement trois graines non carbonisées de ronce, naturellement présentes dans l'environnement. Cela empêche toute interprétation concernant leur présence dans l'échantillon.

De leur côté, les échantillons du lot 2J2 possèdent des traces évidentes de culture et de consommation de maïs et de haricot. Il apparaît toutefois que l'échantillon associé au mètre 11 contient davantage de restes carbonisés et de traces d'horticulture (maïs et haricot) que le mètre 7. La période archaïque n'est pas reconnue pour son horticulture, qui est davantage associée à la période du sylvicole. Il y a donc des questions qui se posent à savoir si le lot 2J2 est bien daté de la période archaïque. S'agit-il d'une preuve que certains peuples de la période archaïque faisaient de l'horticulture, ou pourrait-il y avoir eu contamination des contextes archaïques? Il sera important de bien démêler le tout lors de l'analyse des données archéologiques.

En plus de l'horticulture, les deux échantillons témoignent de la cueillette et de la consommation de fruits locaux, comme la ronce et le sureau. Les quelques noyaux de cerise de Pennsylvanie pourraient autant provenir de l'environnement naturel que de rejets de consommation humaine. Le cerisier de Pennsylvanie est un petit arbre indigène du Québec dont les petits fruits rouges sont comestibles pour les humains et également très appréciés des oiseaux (Victorin *et al.* 2002 : 321). Cet arbre est parfois associé au « bruit de fond » de la flore naturelle poussant d'ailleurs dans les anciens brûlis. Sa consommation humaine est attestée à de nombreuses reprises dans les assemblages de sites depuis la période coloniale, mais elle reste toutefois encore que présumée pour les périodes précédentes au Québec.

La plupart des archéobotanistes ne considèrent que les éléments végétaux carbonisés lors de leurs analyses des contextes paléohistoriques. Cependant, les dernières années ont permis de confirmer que plusieurs contextes possèdent des graines non carbonisées même dans les sites archéologiques paléohistoriques. Sans avancer que tous les restes botaniques non carbonisés du lot 2J2 sont

spécifiquement associés au contexte de déposition initial, il est tout de même avancé qu'en vertu des signatures archéobotaniques observées (avec les inclusions), il semble n'y avoir eu que très peu de contamination verticale des restes végétaux. Néanmoins, il faut préciser que les chénopodes n'ont encore jamais été formellement associés à un contexte paléohistorique au Québec.

Finalement, les rejets de matières fécales des populations autochtones n'ont jamais fait l'objet d'une étude exhaustive. Néanmoins, l'accumulation de données archéobotaniques au Québec en contexte autochtone permet maintenant de confirmer que les matières fécales humaines étaient parfois gérées dans des fosses et d'anciens trous de poteau, près des habitations (GAIA 2019). L'abondance de ronces dans les deux échantillons du lot 2J2 est clairement liée à une activité volontaire et pourrait représenter un dépôt de matières fécales. Cependant, le lot n'étant pas associé à une structure en particulier, cette hypothèse ne peut être confirmée.

4.2. Sylvicole supérieur – lot 2K9

D'après les informations recueillies sur le terrain, le lot 2K9 serait associé à un foyer datant de la période du Sylvicole supérieur. Le tableau 5 présente les inclusions observées lors du tri des fractions lourde et légère de ce contexte.

Tableau 5 : Inclusions observées lors du tri des échantillons 2K9.

	2K9	
Inclusions	*F. Lourde*	*F. Légère*
Charbon de bois		60%
Os. mamm. brûlé	5%	5%
Os. mamm. calciné	2%	5%
Os. mamm. écru	1%	5%
Os. poisson brûlé		1%
Os. poisson écru		5%
Poterie	1%	

Les inclusions se composent majoritairement de charbons de bois, ce qui est cohérent avec un contexte de foyer. De plus, de nombreux fragments d'ossements de mammifères et de poissons à divers stades de combustion sont présents. En effet, des fragments écrus, brûlés (noirs) et calcinés (blanchis) ont

été trouvés en quantité non négligeable, témoignant de plusieurs dépositions dans le foyer. Finalement, quelques fragments de ce qui semble être de la poterie ont été observés.

4.2.1. Archéobotanique

Les résultats de l'analyse des macrorestes végétaux sont présentés dans le tableau 6 et le détail écologique dans l'annexe A. Le nombre total de graines du lot 2K9 est de trois, ce qui n'est pas représentatif du contexte selon les standards en archéobotanique. Les restes se composent de deux graines de mauvaises herbes identifiées au chénopode, ainsi que d'un spécimen de ronce carbonisé.

Tableau 6 : Identification des restes botaniques provenant du lot 2K9.

Taxon	*Nom commun*	*2K9*	*%*
Plantes comestibles		**1**	**55,56**
Rubus sp. (carbonisé)	Ronce	1	33,33
Végétation secondaire/Mauvaises herbes		**2**	**44,44**
Chenopodium sp.	Chénopode	2	66,67
Total		**3**	**100**

Le chénopode pourrait être une espèce indigène (C. *glaucum*), mais ressemble aussi beaucoup au chou -gras (*C. album*) introduit d'Europe. La distinction est très difficile à faire puisque les éléments diagnostiques sont semblables d'une espèce à l'autre. Le chénopode est habituellement associé à la végétation secondaire durant la période historique.

4.2.2. Préservation et formation de l'assemblage

Les macrorestes végétaux observés dans les échantillons se sont préservés par anaérobie et carbonisation. Le milieu anaérobique favorise la préservation des structures lignifiées présentes, entre autres, dans le bois et dans certains types de graines (Greig 1989 : 13). En revanche, certains restes qui contiennent moins de structures lignifiées ont généralement tendance à être sous-représentés dans ce type de contexte, c'est le cas des légumineuses et des céréales non carbonisées.

La préservation des restes est bonne. Aucune moisissure dans les échantillons de sédiments n'a été observée et la fragmentation des restes botaniques est rare. La forte proportion de sable dans les

sédiments pourrait cependant avoir affecté la préservation de certains types de graines, le sable n'offrant généralement pas une bonne capacité de rétention d'eau. C'est aussi un bon type de texture pour une contamination verticale des graines rondes de petite taille, comme les chénopodes.

La formation de l'assemblage découle d'une série de dépositions de type primaire et tertiaire (Fuller *et al.* 2014) puisqu'il y a un mélange de plusieurs inclusions, notamment des charbons de bois, des restes animaux à divers degrés de carbonisation et de la poterie. Les graines identifiées proviennent de plantes locales (ronces) et possiblement introduites (chénopodes). La graine carbonisée de ronce provient d'un reste d'activité anthropique et est associée au contexte de foyer, alors que les chénopodes sont probablement des intrusions plus récentes.

4.1.3. Interprétations

L'analyse ne permet pas d'interpréter adéquatement les spécimens botaniques. Cependant, la graine de ronce carbonisée est un élément assez probant de son utilisation dans l'alimentation des individus sur le site. Il s'agit possiblement d'un accident de cuisson ou d'un rejet de déchet alimentaire dans le foyer. Finalement, l'interprétation d'un contexte de foyer pour le lot 2K9 semble bien fondée étant donné la nature des inclusions de l'échantillon.

4.3. XVII^{e} siècle – lot 2G6

Le lot 2G6 est associé à un niveau de défrichage des lieux durant le XVII^{e} siècle.

4.3.1. Zooarchéologie

Le lot 2G6 comprend 32 restes fauniques, dont 13 associés à des mammifères, un à un oiseau et deux à des poissons (tableau 7). Pour ce qui est des mammifères, le bœuf (*Bos taurus*) (n = 2) et le porc (*Sus scrofa*) (n = 1) sont les seules espèces ayant été identifiées. Le reste des fragments d'os sont répartis dans les catégories de moyen mammifère (n = 2), moyen-grand mammifère (n = 2), grand mammifère (n = 4) et mammifère indéterminé (n = 2). Ensuite, l'unique os d'oiseau de l'échantillon appartient à une espèce indéterminée de taille moyenne. Pour les poissons, l'un des deux fragments a été identifié

à la famille des Ictaluridés (*Ictaluridae* sp.) qui regroupe tous les poissons d'eau douce de type poisson-chat. Le deuxième fragment appartient à un poisson indéterminé.

Tableau 7 : Identification des restes fauniques provenant du lot 2G6.

Taxons	*NR*	*% NR*	*NMI*
Mammifère	**13**	**40,63 %**	
Bœuf (*Bos taurus*)	2	6,25 %	1
Porc (*Sus scrofa*)	1	3,13 %	1
Moyen mammifère	2	6,25 %	
Moyen-grand mammifère	2	6,25 %	
Grand mammifère	4	12,50 %	
Mammifère indéterminé	2	6,25 %	
Oiseau	**1**	**3,13 %**	
Moyen oiseau	1	3,13 %	1
Poisson	**2**	**6,25 %**	
Ictaluridés (*Ictaluridae* sp.)	1	3,13 %	1
Poisson indéterminé	1	3,13 %	
Total	**32**	**100,00 %**	

4.3.2. Préservation et formation de l'assemblage

Les restes fauniques du lot 2G6 sont dans un bon état de préservation. Des traces d'altérations naturelles ont été observées sur un seul os. Il s'agit d'éraflures superficielles présentes sur la surface d'un os plat de mammifère indéterminé. Aucune trace de brûlure n'a été constatée sur les restes fauniques de ce lot. Il va donc sans dire que les traces de taphonomie naturelle n'ont pas eu de réel impact sur l'identification des éléments anatomiques et des groupes taxonomiques.

4.3.3. Interprétations

Très peu de fragments composent l'assemblage, ce qui limite les interprétations. Néanmoins, on constate que toutes les espèces de mammifères présentes sont domestiques. L'alimentation carnée sur le site semble avoir été concentrée principalement sur les espèces bouchères du bœuf, du porc et du mouton ou de la chèvre (Ovicaprinés). L'analyse des parties identifiées pour ces espèces ne permet pas de déterminer les parties de viande les plus prisées. Cependant, il semble que les carcasses ont été traitées presque en entier sur le site, ce qui suggère également un élevage à proximité.

D'ailleurs, il est possible de discerner quelques traces de boucherie sur des os de bœuf et de grands mammifères indéterminés (tableau 8). Des coupes nettes produites par un couperet ou une hache sont visibles sur des fragments de crâne, de vertèbre et de phalange. Ces marques se trouvent dans des axes sagittal et frontal. De plus, des traces de couteau dans l'axe transversal d'un os hyoïde de grand mammifère ont aussi été observées. La localisation de ces traces, ainsi que les éléments anatomiques sur lesquelles on les retrouve témoignent d'une découpe primaire des carcasses animales. Bien qu'aucune trace de boucherie n'ait été observée sur les os d'Ictaluridés, les poissons qui composent cette famille sont très souvent pêchés pour la consommation. Les restes fauniques composant le lot 2G6 semblent donc être le résultat de rejets de boucherie primaire et de déchets alimentaires. Finalement, il a également été noté que six fragments d'os (37,50 %) présents dans le lot 2G6 ont des marques de rognage qui peuvent être associées à l'action d'un carnivore, comme un chien.

Tableau 8 : Traces de boucherie observées sur les restes fauniques provenant du lot 2G6.

Traces de boucherie	*Élément anatomique*	*2G6*
Mammifère		
Coupe nette	Crâne	1
	Phalange intermédiaire	1
	Vertèbre lombaire	1
Couteau	Os hyoïde	1
Total		**4**

4.4. Début du XVII^{e} siècle – lots 2C6 et 2C7

Les lots 2C6 et 2C7 sont associés à un lit de pose de la première surface de circulation datant du début du XVII^{e} siècle. Le lot 2C6 a été étudié pour son matériel faunique alors que le lot 2C7 a été analysé pour ses restes botaniques.

4.4.1. Archéobotanique

Les inclusions provenant du lot 2C7 sont présentées dans le tableau 9 (annexe A). La fraction lourde ne possède que quelques inclusions de nodules de mortier, alors que la fraction légère observée au stéréomicroscope a révélé une proportion de 95 % de fragments de charbons de bois. Des cenococcums ont aussi été notés, avec quelques fragments de brique et d'ossements de poisson écrus.

Les cenococcums agissent comme parasites sur les racines de nombreux végétaux. Les analyses archéobotaniques au Québec ont démontré que la présence de cenococcums est souvent associée aux échantillons de sédiments provenant des périodes paléohistoriques, du début du Régime français ou dans les lieux nouvellement défrichés ou encore boisés. Ils sont aussi souvent associés à une grande quantité de charbon de bois.

Tableau 9 : Inclusions observées lors du tri de l'échantillon 2C7.

	2C7	
Inclusions	*F. Lourde*	*F. Légère*
Brique		<1%
Cenococcum (fungus)		5%
Charbon de bois		95%
Mortier	5%	
Os. poisson écru		<1%

L'échantillon 2C7 contient 39 graines (tableau 10 ; annexe A). Cela représente 12 taxons dont huit qui sont de la catégorie des plantes comestibles. Aucun taxon ne domine l'assemblage. Les deux plus abondants, la ronce et le sureau (*Sambucus* sp.), ne représentent que 15,38 % (n = 6) de l'assemblage chacun. Un seul autre taxon non carbonisé a été identifié, le sumac (figure 4). Plusieurs spécimens ont été trouvés carbonisés, dont des ronces (figure 5), du sureau, des fragments de prunes (*Prunus* sp.) et des grains de céréale. Un seul d'entre eux a pu être identifié à un grain de blé amidonnier (*Triticum diococcum*; figure 6). L'échelle de degré de carbonisation établie par Hubbard et al Azm (1990) a été utilisée et permet de conclure que les restes botaniques carbonisés varient entre les degrés 4 à 6 (non identifiable).

La végétation secondaire et les mauvaises herbes possèdent des chénopodes carbonisés et non carbonisés (figure 7). Le chénopode est une plante très envahissante dans les milieux ouverts, les potagers, les champs et près des habitations, et ce, dès les premières années d'un nouvel établissement. Le chénopode pourrait être une espèce indigène (C. *glaucum*), mais plus probablement du chou-gras (*C. album*) introduit d'Europe. La distinction est très difficile à faire puisque les éléments diagnostiques sont semblables d'une espèce à l'autre. Ces deux taxons sont associés à la végétation secondaire dès le début de la colonisation européenne au Québec. Une possible graine de viola (cf. *Viola* sp.) a aussi été

identifiée. Cette catégorie représente un peu plus de 28 % de l'assemblage, incluant trois restes carbonisés non identifiés qui pourraient appartenir à la catégorie des plantes comestibles.

Tableau 10 : Identification des restes botaniques provenant du lot 2C7.

Taxon	*Nom commun*	*2C7*	*%*
Plantes comestibles		**28**	**71,79**
Prunus sp. (carbonisé)	Prune	2	5,13
Rhus typhina L.	Sumac	5	12,82
Rubus sp.	Ronce	6	15,38
Rubus sp. (carbonisé)	Ronce	4	10,26
Sambucus sp.	Sureau	6	15,38
Sambucus sp. (carbonisé)	Sureau	1	2,56
Triticum diococcum (carbonisé)	Blé amidonnier	1	2,56
Céréale (carbonisé)		3	7,69
Végétation secondaire/Mauvaises herbes		**11**	**28,21**
Chenopodium sp.	Chénopode	4	10,26
Chenopodium sp. (carbonisé)	Chénopode	3	7,69
cf. *Viola* sp.	Viola	1	2,56
Indéterminé (graine carbonisée)		3	7,69
Total		**39**	**100**

Figure 4 : Graine de sumac (*Rhus typhina* L.), lot 2C7.

(Photo : A.-M. Faucher)

Figure 5 : Graines de ronces carbonisées (*Rubus* sp.), lot 2C7.

(Photo : A.-M. Faucher)

Figure 6 : Grain de blé amidonnier (*Triticum diococcum*), lot 2C7.

(Photo : A.-M. Faucher)

Figure 7 : Graine de chénopode (*Chenopodium* sp.), lot 2C7.

(Photo : A.-M. Faucher)

4.4.2. Zooarchéologie

Le lot 2C6 contient 16 restes fauniques qui sont tous associés à la classe des mammifères (tableau 11). Ils sont répartis à travers les catégories de moyen mammifère (n = 3), de grand mammifère (n = 10) et de mammifère indéterminé (n = 3).

Tableau 11 : Identification des restes fauniques provenant du lot 2C6.

Taxons	*NR*	*% NR*	*NMI*
Mammifère	**16**	**100,00 %**	
Moyen mammifère	3	18,75 %	1
Grand mammifère	10	62,50 %	1
Mammifère indéterminé	3	18,75 %	
Total	**16**	**100,00 %**	

4.4.3. Préservation et formation de l'assemblage

Les macrorestes végétaux observés dans les échantillons se sont préservés par anaérobie et carbonisation. Le milieu anaérobique favorise la préservation des structures lignifiées présentes, entre autres, dans le bois et dans certains types de graines (Greig 1989 : 13). En revanche, certains restes qui

contiennent moins de structures lignifiées ont généralement tendance à être sous-représentés dans ce type de contexte, c'est le cas des légumineuses et des céréales non carbonisées.

La préservation des restes préservés par anaérobie semble bonne. Aucune moisissure dans les échantillons de sédiments n'a été observée. La fragmentation des restes botaniques carbonisée est toutefois élevée, ce qui a limité l'identification au genre de plusieurs spécimens. La forte proportion de sable dans les sédiments pourrait avoir affecté la préservation de certains types de graines à l'endocarpe plus fragile, le sable n'offrant généralement pas une bonne capacité de rétention d'eau. C'est aussi un bon type de texture pour une contamination verticale des graines rondes de petite taille, comme les chénopodes, mais il est impossible de le confirmer.

La formation de l'assemblage découle d'une série de dépositions de type primaire et tertiaire (Fuller *et al.* 2014) puisqu'il y a un mélange de plusieurs inclusions, notamment des charbons de bois et du matériel de construction comme la brique et le mortier. Les graines identifiées proviennent de plantes locales (ex. : ronce, sumac et sureau) et introduites (blé amidonnier et possiblement le chénopode).
En ce qui concerne les restes fauniques, 13 des 16 ossements du lot 2C6 possèdent des traces d'altérations d'origine naturelle, ce qui représente 81,25 % de l'assemblage (tableau 12). Environ la moitié des altérations observées se présentent sous la forme d'un fort effritement de la surface osseuse. Les autres fragments montrent des traces qu'il n'a pas été possible d'identifier, car elles pourraient être le résultat de plusieurs processus différents. Ces altérations naturelles ont eu un impact sur les résultats de l'analyse puisque les éléments diagnostiques de certains os n'étaient plus présents.

Tableau 12 : Altérations observées sur les restes fauniques provenant du lot 2C6.

Altérations observées	*2C6*
Mammifère	
Effritement – Fort	7
Weathering général – Faible	4
Weathering général – Fort	2
Total	**13**

4.4.4. Interprétations

Le contexte étant un niveau d'occupation qui n'est pas associé à aucune structure, il est cohérent de noter une faible proportion de graines dans l'échantillon. De plus, l'hétérogénéité de l'assemblage est aussi prévisible. Ainsi, la quantité de restes botaniques sous la barre des 500 spécimens n'est pas représentative du contexte, selon les standards archéobotaniques en vigueur. Toutefois, il est possible de se prononcer sur quelques éléments associés à l'alimentation, notamment les céréales, dont le blé amidonnier en est un représentant. De toute évidence, il a été consommé sur place et possiblement carbonisé à la suite d'un accident de cuisson, comme la plupart des grains de céréales carbonisées récoltées en milieu archéobotanique (à l'exception des couches incendiées). A-t-il été cultivé dans la colonie? Le début de la culture des céréales de blé, d'avoine et d'orge est peu documenté archéologiquement au Québec. Dépendant de la date exacte du contexte 2C7, le blé aurait pu autant provenir d'importation que de culture à proximité. Il est à noter que le blé tendre (*Triticum aestivum* L.) aurait peut-être été le premier à être cultivé sur le territoire de la Nouvelle-France d'après les données archéobotaniques connues. De plus amples recherches à ce sujet mériteraient d'être faites, surtout sachant qu'il nécessite des sols spécifiques pour sa culture.

L'absence de structure associée au lot 2C7 amène de possibles biais quant à la contamination verticale des petites graines, comme les chénopodes, ou encore pour déterminer si les graines carbonisées de petits fruits locaux est associée à des activités humaines ou non. Par exemple, les prunes, les sureaux et les ronces font partie du bruit de fond de l'environnement naturel. Des restes carbonisés de ces fruits sont-ils vraiment associé à des rejets alimentaires (accidents de cuisson), ou sont-ils plutôt le résultat de feux contrôlés liés au défrichement? Puisque le lot 2C7 est interprété comme le lit de pose de la première surface de circulation, cette question est encore plus importante. Malheureusement, il manque de données archéobotaniques pour y répondre, alors la prudence est de mise.

L'assemblage faunique du lot 2C6 n'est pas riche et les restes non représentatifs, ce qui restreint la portée des interprétations. Certains éléments d'intérêt ont néanmoins été notés, comme une coupe nette superficielle présente sur un fragment distal d'humérus d'un grand mammifère. Elle est située sur le côté latéral du fragment et est disposée selon un axe sagittal. La localisation de cette marque suggère qu'elle a été laissée lors de la dislocation de l'articulation entre l'humérus et l'ulna, et non lors de la découpe de l'humérus. Bien qu'il ne s'agisse que d'une seule trace, elle a de toute évidence été laissée

lors des premières étapes de boucherie, soit la séparation des pièces de viande principales. En somme, l'assemblage témoigne à la fois d'activités de dépeçage de mammifères et de rejets de boucherie.

Finalement, neuf fragments d'os présentent des traces de rognage associées à des carnivores. Le rognage de trois de ces fragments est considéré faible, mais les traces présentes sur les six autres indiquent un rognage plus intensif. Encore une fois, il est fort probable qu'un chien soit à l'origine de ces traces. Les os affectés par ce rognage sont des fragments de vertèbre, de mandibule, d'humérus distal et de patella. Il s'agit donc principalement d'os rejetés lors de la première étape de découpe des carcasses animales. Des chiens pourraient y avoir eu accès avant d'être enfouis.

4.5. XVII^{e} siècle - lots 2B4, 2C5 et 2G4

Cette section concerne les lots provenant de la première surface de circulation datant du XVII^{e} siècle et associé au début du Régime français.

4.5.1. Zooarchéologie

Un total de 83 restes osseux compose l'assemblage zooarchéologique associé au contexte du XVIII^{e} siècle, dont huit qui proviennent du lot 2B4, 28 du lot 2C5 et 47 des lots 2G4-2G5 (tableau 13). Les classes des mammifères (n = 55), des oiseaux (n = 23) et des poissons (n = 5) ont été identifiées.

Pour ce qui est des mammifères, le bœuf (n = 5), le porc (n = 9), le rat musqué (*Ondatra zibethicus*) (n = 1) et les Ovicapridés (*Ovicapridae* sp.) (n = 3) ont été identifiés. Le reste des fragments d'os se répartit à travers les catégories générales des très petits mammifères (n = 1), des moyens mammifères (n = 1), des moyens-grands mammifères (n = 15), des grands mammifères (n = 9) et des mammifères indéterminés (n = 11). En ce qui concerne la classe des oiseaux, la tourte voyageuse (*Ectopistes migratorius*) (n = 4) et la famille des Anatidés (Anatidae sp.) (n = 2) sont présents. Le reste des fragments est associé à des moyens oiseaux (n = 14) et des oiseaux indéterminés (n = 3). Finalement, deux des fragments d'os de poissons présents dans les lots 2G4-2G5 ont pu être identifiés à la famille des

Acipensérídés (Acipenseridae sp.) qui regroupe différentes espèces d'esturgeons. Les trois autres fragments sont classés dans les poissons indéterminés.

Tableau 13 : Identification des restes fauniques provenant des lots 2B4, 2C5 et 2G4/2G5.

	2B4	2C5	2G4-2G5	Total		
Taxons	*NR*	*NR*	*NR*	*NR*	*% NR*	*NMI*
Mammifère	**8**	**28**	**19**	**55**	**66,27 %**	
Bœuf (*Bos taurus*)	2	3		5	6,02 %	1
Porc (*Sus scrofa*)	3		6	9	10,84 %	1
Ovicapridés (Ovicapridae sp.)		3		3	3,61%	1
Rat musqué (*Ondatra zibethicus*)			1	1	1,20 %	1
Très petit mammifère			1	1	1,20 %	1
Moyen mammifère		1		1	1,20 %	
Moyen-grand mammifère	2	11	2	15	18,07 %	
Grand mammifère		7	2	9	10,84 %	
Mammifère indéterminé	1	3	7	11	13,25 %	
Oiseau			**23**	**23**	**27,71 %**	
Tourte voyageuse (*Ectopistes migratorius*)			4	4	4,82 %	1
Anatidés (Anatidae sp.)			2	2	2,41 %	1
Moyen oiseau			14	14	16,87 %	1
Oiseau indéterminé			3	3	3,61 %	
Poisson			**5**	**5**	**6,02 %**	
Acipensérídés (Acipenseridae sp.)			2	2	2,41 %	1
Poisson indéterminé			3	3	3,61 %	
Total	**8**	**28**	**47**	**83**	**100,00 %**	**9**

4.5.2. Préservation et formation de l'assemblage

Plusieurs types d'altérations taphonomiques d'origines naturelles ont été observées sur les restes fauniques provenant des lots 2B4, 2C5 et 2G4-2G5 (tableau 14). La majorité de ces traces a été observée parmi les ossements du lot 2C5 (n = 14), alors que sept occurrences proviennent du lot 2B4 et une seule des lots 2G4/2G5. Ces altérations se présentent sous forme d'effritement, d'éraflures et de corrosion métallique ferreuse. De manière générale, elles n'ont pas affecté l'identification des restes osseux. Dans le lot 2C5 (0,50 %), les altérations sur les restes fauniques sont nombreuses et leur nature laisse penser qu'il peut s'agir d'un contexte de zone de circulation. En effet, les vibrations créées par un piétinement récurrent ont un impact non négligeable sur les sédiments et sur les écofacts présents dans le sol, résultant habituellement en une grande fragmentation des os. Finalement, trois ossements

calcinés et de couleur blanc-gris ont été observés dans l'assemblage des lots 2G4-2G5. La présence d'os brûlés et écrus dans un même contexte témoigne de plusieurs séries de rejets successifs.

Tableau 14 : Altérations observées sur les restes fauniques provenant des lots 2B4, 2C5 et 2G4-2G5.

Altérations observées	*2B4*	*2C5*	*2G4-2G5*	*Total*
Mammifère				
Corrosion métallique – Faible		2		2
Effritement – Faible	1	1		2
Effritement – Fort		1		1
Éraflures – Faible	2	1	1	4
Éraflures – Fort		1		1
Weathering général – Faible	2	3		5
Weathering général – Fort		4		4
Effritement (faible) et éraflures (faible)	2			2
Effritement (fort) et corrosion métallique (faible)		1		1
Total	**7**	**14**	**1**	**22**

4.5.3. Interprétations

La presque totalité des restes osseux de mammifères a pu être associée aux animaux domestiques qu'il est habituel de trouver dans les collections zooarchéologiques de la période historique, c'est-à-dire le bœuf, le porc et les Ovicapridés. De plus, un fragment d'os ayant été associé à du rat musqué a été observé dans les lots 2G4-2G5. Il s'agit d'un fémur complet dont l'épiphyse distale est absente et non fusionnée. Aucune trace de boucherie n'est présente sur cet os, alors il est difficile de dire si cet animal a été consommé. En revanche, la fourrure de ce rongeur est une ressource commerciale importante durant le Régime français.

Ensuite, on note que tous les restes d'oiseaux et de poissons se trouvent dans les lots 2G4-2G5. La tourte voyageuse est la seule espèce d'oiseaux identifiée à l'espèce. Bien qu'aucune trace de boucherie n'ait été observée sur les ossements de tourtes, cet animal est vraisemblablement lié à l'alimentation des habitants, que ce soit en apport en viande ou pour ses œufs. En plus de cet oiseau, des ossements de canards ou d'oies (la famille des Anatidés) suggèrent une certaine variété dans la chasse sportive et dans l'alimentation aviaire. Finalement, du côté des poissons, la famille des Acipensérides a été identifiée grâce à la présence de deux fragments de plaque osseuse. Il s'agit de la famille des esturgeons

et les deux seuls taxons présents naturellement au Québec sont l'esturgeon jaune et l'esturgeon noir. Il n'a cependant pas été possible d'identifier avec certitude l'une ou l'autre de ces espèces dans cet assemblage. L'esturgeon a été identifié sur d'autres site archéologiques montréalais datant du début du Régime français (GAIA 2016). Il était possible de le pêcher ou de se le procurer au marché, comme au Marché Sainte-Anne (GAIA 2013).

Quelques traces de boucherie ont également été observées sur les restes fauniques des lots 2B4, 2C5 et 2G4-2G5 (tableau 15). Il est plus que probable que les différentes espèces animales identifiées dans l'assemblage zooarchéologique soient liées au dépeçage des carcasses pour la préparation de viande à consommer. En effet, quelques coupes nettes ont été observées, dont deux sur des os centroquartales de bœuf (figure 8). Elles se trouvent toutes deux dans un axe transversal et sont susceptibles d'avoir été laissées lors de la découpe de l'extrémité des pattes de l'animal. Trois coupes nettes se trouvent dans un axe sagittal sur un fragment de crâne de porc (figure 9). Ce type de trace est laissé lorsque la tête est coupée en deux pour sortir la cervelle. Ensuite, deux traces de couteau ont été notées, dont une sur un os plat d'un moyen-grand mammifère et l'autre sur la *scapula* d'un oiseau de la famille des Anatidés. D'autre part, la majorité des éléments anatomiques sont des fragments de côtes, de vertèbres, de crâne, de mandibules, ainsi que les os des pattes (phalanges, carpes et tarses). Quelques fragments d'os longs sont également présents, mais en plus petite quantité. Pour ces différentes raisons, il est possible de soutenir que les restes fauniques présents dans les lots 2B4, 2C5 et 2G4-2G5 sont le résultat de rejets de boucherie primaire qui consiste à découper les parties de la carcasse qui sont moins intéressantes (pattes, tête et colonne vertébrale).

Les traces de rognage suggèrent la présence de chiens sur le site. Deux fragments, dont un dans le lot 2B4 et un autre dans le lot 2C5, présentent des traces de rognage de carnivore comaprables aux traces laissées par un chien. Aucun reste osseux n'a été identifié comme appartenant à la famille des Canidés, ce qui n'exclue pas leur présence sur le site mais accentue plutôt l'interprétation de déchets liés aux activités de boucherie.

Tableau 15 : Traces de boucherie observées sur les restes fauniques provenant des lots 2B4, 2C5 et 2G4-2G5.

Traces de boucherie	*Élément anatomique*	*2C5*	*2G4-2G5*	*Total*
Mammifère				
Coupe nette	Crâne		1	1
	Os centroquartale	2		2
Couteau	Os plat	1		1
Oiseau				
Couteau	Omoplate		1	1
Total		**3**	**2**	**5**



Figure 8 : Trace de boucherie sur un os centroquartale de bœuf provenant du lot 2C5.

(Photo : S. Hendrickx)

Figure 9 : Coupe nette d'un crâne de porc provenant des lots 2G4-2G5.

(Photo : S. Hendrickx)

4.6. XVIII[e] siècle – lots 2A8 et 2G1

Les lots 2A8 et 2G1 sont associés au lit de pose de la seconde surface de circulation au XVIII[e] siècle.

4.6.1. Zooarchéologie

Les lots 2A8 et 2G1 comprennent respectivement deux et six fragments d'os (tableau 16). Tous les restes fauniques ont pu être associés à des mammifères, mais aucune espèce ou groupe taxonomique plus large n'a pu être identifié. Les ossements ont été classés dans les catégories de petit-moyen mammifère (n = 1), moyen-grand mammifère (n = 4), grand mammifère (n = 2) et mammifère indéterminé (n = 1).

Tableau 16 : Identification des restes fauniques provenant des lots 2A8 et 2G1.

	2A8	*2G1*	Total		
Taxons	*NR*	*NR*	*NR*	*% NR*	*NMI*
Mammifère	**2**	**6**	**8**	**100,00 %**	
Petit-moyen mammifère		1	1	12,50 %	1
Moyen-grand mammifère	2	2	4	50,00 %	1
Grand mammifère		2	2	25,00 %	1
Mammifère indéterminé		1	1	12,50 %	
Total	**2**	**6**	**8**	**100,00 %**	

4.6.2. Préservation et formation de l'assemblage

Les restes fauniques présents dans les lots 2A8 et 2G1 sont assez bien préservés. Seulement deux os présentent des traces de taphonomie d'origine naturelle. Dans le premier cas, il s'agit d'un faible effritement de la surface osseuse, alors que le deuxième présente de légères craquelures qui peuvent avoir été produites par un piétinement du sol. Aucune trace de chauffe n'a été observée. Les altérations taphonomiques n'ont pas eu de réel impact sur l'identification des restes osseux de ces deux lots.

4.6.3. Interprétations

La quantité trop faible de données zooarchéologiques des lots 2A8 et 2G1 ne permet malheureusement pas d'émettre d'hypothèses et d'interprétations représentatives du contexte. Cependant, quelques traces anthropiques et animales ont été notées, soit une trace de boucherie et deux traces de rognage de carnivore. Dans le premier cas, il s'agit d'une coupe nette sur un fragment de côte d'un grand mammifère. Cette coupe est faite dans l'axe transversal. Dans le deuxième cas, les traces de rognage se trouvent également sur des fragments de côtes, dont une de moyen-grand mammifère et l'autre d'un grand mammifère. Encore une fois, ces traces peuvent témoigner de la présence de chiens sur le site même si aucun reste osseux de canidé n'a été identifié dans les assemblages.

4.7. XVIII^{e} siècle – lots 2A2, 2A7, 2B2, 2B3, 2C2, 2C3, 2C4, 2D2, 2G2

La seconde surface de circulation du Régime français se compose de plusieurs lots datant tous du XVIII^{e} siècle selon les données collectées sur le terrain.

4.7.1. Archéobotanique et archéoentomologie

Les analyses archéobotaniques et entomologiques concernent un lot en particulier divisé en trois échantillons pour vérifier les variations spatiales. Le lot 2B2 est donc ici séparé en trois secteurs : est, centre et ouest. Le résultat du tri des fractions lourde est présenté dans le tableau 17. Les inclusions sont très similaires entre les échantillons, bien que leur proportion soit différente dans le lot 2B2 centre. Le bois y est plus abondant (80 %) et les charbons de bois ne représentent que 10 % des inclusions, alors que pour les deux autres échantillons, est et ouest, ces proportions sont plutôt de 40-50 % et de 40-30 % respectivement. Outre le bois et le charbon de bois, des ossements fauniques et des écailles de poisson ont entre autres été trouvées en petite quantité. Seul l'échantillon du centre possède un peu plus d'ossements de mammifères (5%).

Tableau 17 : Inclusions observées dans le lot 2B2.

	2B2 est		**2B2 centre**		**2B2 ouest**	
Inclusions	*F. Lourde*	*F. Légère*	*F. Lourde*	*F. Légère*	*F. Lourde*	*F. Légère*
Bois		40%		80%		50%
Brique		1%				
Cenococcum (fungus)		1%		1%		1%
Céramique					<1%	
Charbon de bois		40%		10%		30%
Coquille d'œuf					<1%	
Écailles de poisson				<1%		
Gastéropode				<1%		
Métal	<1%		<1%		<1%	
Mortier			5%			
Os. mamm. écru	<1%		5%			
Os. poisson écru		1%		1%		1%

Tableau 18 : Identification des restes botaniques provenant du lot 2B2.

Taxon	*Nom commun*	*2B2 est*	*%*	*2B2 centre*	*%*	*2B2 ouest*	*%*
Plantes comestibles		**41**	**74,55**	**62**	**88,57**	**44**	**74,58**
Céréale (carbonisé)	Céréale indét.					1	1,69
Cucurbita sp.	Courge d'hiver	1	1,82				
Prunus pensylvanica L. *	Cesise de Pennsylvanie	6	10,91	8	11,43	4	6,78
Rubus sp.	Ronce	33	60,00	51	72,86	37	62,71
Sambucus sp.	Sureau	1	1,82			1	1,69
Triticum diococcum L. (carbonisé)	Blé amidonnier			2	2,86	1	1,69
Hordeum vulgare L. (carbonisé)	Orge mondée			1	1,43		
Végétation secondaire/Mauvaises herbes		**14**	**25,45**	**8**	**11,43**	**15**	**25,42**
cf. *Amarantus* sp.	Amarante					**2**	3,39
Astéracées (petite, 250 microns)		6	10,91				
Aralia racemosa L.	Aralie à grappes			1	1,43	2	3,39
Carex spp.	Laîches	2	3,64	4	5,71	6	10,17
Chenopodium sp.	Chénopode			1	1,43	3	5,08
Cypéracées		1	1,82				
Hyoscyamus niger L.	Jusquiame noire	1	1,82			1	1,69
Poacées (petite)				1	1,43		
Poacées (petite, carbonisé)		1	1,82				
Portulaca oleracea L.	Pourpier	3	5,45	1	1,43	1	1,69
Total		**55**	**100**	**70**	**100**	**59**	**100**

* Des dizaines de minuscules fragments ont été observés mais n'ont pas été comptés étant donné leur fragmentation (moins de 500 microns). Pourrait représenter jusqu'à un spécimen supplémentaire par échantillon.

2B2 est

Les données de l'échantillon 2B2 est sont présentés dans le tableau 18 (annexe A). L'échantillon contient 55 graines, ce qui représente dix taxons dont quatre font partie de la catégorie des plantes comestibles. La ronce domine l'assemblage avec 33 spécimens (60 %). Outre la ronce, seule la cerise de Pennsylvanie est présente avec plus d'un spécimen dans cette catégorie.

La végétation secondaire et les mauvaises herbes possèdent six graines d'Astéracées de très petite taille qui n'ont pas pu être identifiées plus précisément. Parmi les autres taxons, du chénopode, possiblement du chou-gras, du pourpier et des laîches ont été identifiés. Le chénopode est une plante très envahissante dans les milieux ouverts, les potagers, les champs et près des habitations, et ce, dès les premières années d'un nouvel établissement. Le chénopode pourrait être une espèce indigène (*C. glaucum*), mais plus probablement du chou-gras (*C. album*) introduit d'Europe. Finalement, une graine de jusquiame noire (*Hysocyamus niger* L.) a été trouvée. Finalement, une graine carbonisée de petite Poacées a été observée.

2B2 centre

L'échantillon 2B2 centre contient 70 graines (tableau 18; annexe A) ainsi que deux fragments d'insectes. Pour les restes botaniques, cela représente neuf taxons dont quatre qui sont de la catégorie des plantes comestibles. La ronce domine l'assemblage avec 51 spécimens (72,86 %), suivi de la cerise de Pennsylvanie avec huit restes (11,43 %). Trois céréales carbonisées ont été identifiées, deux de blé amidonnier et une d'orge (figure 10.) Il n'a pas été possible de distinguer s'il s'agissait de l'orge à deux ou à six rangs (Jacomet 2006). Pour se faire, il est nécessaire d'avoir plusieurs grains carbonisés ainsi que des rachis, ce qui n'est pas le cas ici. D'après l'échelle établie par Hubbard et al Azm (1990), l'identification des grains de céréales font partie de la catégorie 4.

La végétation secondaire et les mauvaises herbes possèdent des taxons classiques de milieu ouverts perturbés et habités. On note la présence de laîches, de chénopode (possiblement *C. album*), du pourpier et une petite graine de la famille des Poacées. Une graine d'aralie à grappes (*Aralia racemosa* L., figure 11) a aussi été trouvée.

Figure 10 : Grain de blé amidonnier (*Triticum diococcum* L.) à gauche et grain d'orge mondée (*Hordeum vulgare* L.) à droite, lot 2B2 centre.

(Photo : A.-M. Faucher)

Figure 11 : Graine d'aralie à grappes (*Aralia racemosa* L.), lot 2B2 centre.

(Photo : A.-M. Faucher)

Les deux fragments d'insectes n'ont pu être identifié à l'espèce et même leur identification au niveau de la famille est incertaine. Il pourrait s'agir d'un fragment de tête de charançon ainsi qu'un fragment d'élytre de coléoptère. Ce dernier est trop fragmentaire pour en tirer de conclusions mais son habitus rappelle celui d'un Ptinidae, une famille d'insectes assez diversifiée dont plusieurs membres sont

synanthropes, donc associées à l'homme. Lorsqu'ils sont retrouvés en milieux urbains, c'est généralement parce qu'ils cherchent le bois sec ou les biens alimentaires entreposés. Quant au charançon, cette famille est dominée par des insectes phytophages, se nourrissant de plantes vivantes, et de xylophages, préférant le bois, mort ou vif. Malheureusement, même si les fractions lourde et légère sont riches en bois et que ces deux possibles identifications pourraient aussi être associées au bois, cette observation doit rester inconcluante. Ces deux spécimens sont trop peu nombreux et leur identification bien trop incertaine pour en tirer de conclusions.

2B2 ouest

L'échantillon 2B2 ouest possède 59 restes botaniques (tableau 18; annexe A) divisés en 11 taxons. Cinq d'entre eux font partie des plantes dites comestibles. La ronce domine l'assemblage avec 62,71 % des restes (n = 37). Parmi les spécimens identifiés, deux sont des céréales carbonisées. Le premier grain appartient au blé amidonnier (figure 12), alors que l'autre n'a pas pu être identifié (degrés de carbonisation de 5 et 6 respectivement selon Hubbard et al Azm 1990). À l'instar des échantillons 2B2 est et centre, l'échantillon ouest contient quelques noyaux de cerise de Pennsylvanie (figure 13) et plusieurs petits fragments qui n'ont pas été comptés vu leur fragmentation très prononcée (250 microns).

Figure 12 : Grain de blé amidonnier (*Triticum diococcum* L.), lot 2B2 ouest.

(Photo : A.-M. Faucher)

Figure 13 : Noyau de cerise de Pennsylvanie (*Prunus pensylvanica* L.), lot 2B2 ouest.

(Photo : A.-M. Faucher)

La végétation secondaire et les mauvaises herbes possèdent des taxons classiques de milieu ouverts perturbés et habités, tout comme pour les autres échantillons du lot 2B2. On note à cet effet la présence de laîches, de chénopodes (possiblement *C. album*) et du pourpier. Quelques restes botaniques d'aralie à grappes et un de jusquiame noire (figure 14) ont aussi été identifiés. Finalement, deux graines de possible amarante (cf. *Amarantus* sp., figure 15) composent l'assemblage.

Figure 14 : Graine de jusquiame noire (*Hyoscyamus niger* L.), lot 2B2 ouest.

(Photo : A.-M. Faucher)

Figure 15 : Graine de possible amarante (cf. *Amarantus* sp.), lot 2B2 ouest.

(Photo : A.-M. Faucher)

4.7.2. Zooarchéologie

Un total de 150 fragments d'os a été comptabilisé à travers les lots 2A2, 2A7, 2B2, 2B3, 2C2, 2C3, 2C4, 2D2 et 2G2 (tableau 19). La classe des mammifères (n = 148) représente la presque totalité de cet assemblage, bien que les classes des oiseaux et des mollusques aient également été identifiées, avec un fragment chacune. Comme l'illustre le tableau des résultats, les seules espèces de mammifères ayant été identifiées sont le bœuf (n = 17) et le porc (n = 18), ainsi que la famille des Ovicapridés (n = 5). Le reste des os de cette classe sont répartis à travers les catégories de petit-moyen mammifère (n = 1), de moyen mammifère (n = 21), de moyen-grand mammifère (n = 21), de grand mammifère (n = 25) et de mammifère indéterminé (n = 40). En ce qui concerne les oiseaux et les mollusques, l'identification n'a pas été possible.

Tableau 19 : Identification des restes fauniques provenant des lots 2A2, 2A7, 2B2, 2B3, 2C2, 2C3, 2C4, 2D2 et 2G2.

	2A2	2A7	2B2	2B3	2C2	2C3	2C4	2D2	2G2	Total		
Taxons	*NR*	*NR*	*NR*	*NR*	*NR*	*NR*	*NR*	*NR*	*NR*	*NR*	*% NR*	*NMI*
Mammifère	**1**	**2**	**72**	**3**	**35**	**19**	**6**	**8**	**2**	**148**	**98,67 %**	
Bœuf (*Bos taurus*)			5	2	4	4		2		17	11,33 %	1
Porc (*Sus scrofa*)			6		9	1	2			18	12,00 %	1
Ovicapridés (*Ovicapridae* sp.)					1	4				5	3,33%	2
Petit-moyen mammifère									1	1	0,67 %	
Moyen mammifère			16			1	4			21	14,00 %	
Moyen-grand mammifère		2	5		8			5	1	21	14,00 %	
Grand mammifère	1		11	1	4	7		1		25	16,67 %	1
Mammifère indéterminé			29		9	2				40	26,67 %	
Oiseau			**1**							**1**	**0,67 %**	
Oiseau indéterminé			1							1	0,67 %	1
Mollusque						**1**				**1**	**0,67 %**	
Mollusque indéterminé						1				1	0,67 %	1
Total	**1**	**2**	**73**	**3**	**35**	**20**	**6**	**8**	**2**	**150**	**100,00 %**	

4.7.3. Préservation et formation de l'assemblage

La préservation des restes est bonne et aucune moisissure n'a été observée. De son côté, la fragmentation des restes botaniques est bien observée, en particulier pour les noyaux de cerise de Pennsylvanie qui ont une fragmentation extrêmement importante. En tant que niveau de circulation, ce phénomène est attendu, autant pour les restes botaniques que les autres types d'écofacts et artéfacts. Le piétinement répétitif est généralement en cause.

Les restes botaniques et entomologiques des échantillons du lot 2B2 se sont préservés par anaérobie et carbonisation. Le milieu anaérobique favorise la préservation des structures lignifiées, ce qui peut mener à une sous-représentation des légumineuses et des céréales non carbonisées. À l'inverse, la carbonisation résulte parfois également en l'absence de certains types de restes botaniques qui ne survivent pas à la chaleur des feux.

La formation de l'assemblage découle d'une série de dépositions de type primaire et tertiaire (Fuller *et al.* 2014) puisqu'il y a un mélange de plusieurs inclusions, notamment des charbons de bois, des restes animaux écrus et des éléments de construction comme le mortier, la brique et le métal. Les graines

identifiées proviennent de plantes locales et possiblement introduites et naturalisées (ex. : chénopode et jusquiame noire).

En ce qui concerne les restes fauniques, il a été constaté que 69 fragments présentent des traces diverses de taphonomie d'origine naturelle (tableau 20). La majorité de ces traces sont visibles dans les lots 2B2 (n = 23), 2C2 (n = 19) et 2C3 (n = 13). Une grande diversité d'altérations taphonomiques a été notée lors des analyses de ces lots. Dans un premier temps, certains processus taphonomiques peuvent créer des altérations de couleur (altérations chromatiques). Plusieurs causes peuvent entrainer une coloration des restes fauniques, telles que l'acidité du sol, une attaque microbienne, la pousse des racines des végétaux, une déposition minérale, etc. (Fernández-Jalvo et Andrews, 2016 : 155). Dans le cas présent, 11 fragments d'os ont une teinte très foncée, voire noire, et semblent pouvoir être associés à la composition chimique des sédiments dans lesquelles ils se trouvaient. Deux fragments montrent également des traces d'attaque acidique en surface, ce qui aurait également une origine naturelle.

Différentes traces pouvant être associées à du piétinement ont été observées sur les ossements. En effet, des craquelures, de l'effritement et des éraflures sont visibles sur la surface osseuse de certains fragments. Par la suite, des traces de racines et d'exfoliation naturelles ont aussi été notées. Un cas de corrosion métallique ferreuse a également été observé sur un fragment provenant du lot 2C3. Quelques cas de traces racinaires, d'exfoliation et de *weathering* général ont aussi été relevés. Finalement, un os du lot 2C3 a été brûlé jusqu'à sa calcination complète (blanc-gris).

La grande variété d'altérations d'origine naturelle témoigne d'un contexte parfois instable et caractéristique d'une zone de passage. Cela est cohérent avec l'interprétation archéologique proposée pour ces contextes.

Tableau 20 : Altérations observées sur les restes fauniques provenant des lots 2A2, 2A7, 2B2, 2B3, 2C2, 2C3, 2C4, 2D2 et 2G2.

Altérations observées	*2A2*	*2A7*	*2B2*	*2B3*	*2C2*	*2C3*	*2C4*	*2D2*	*Total*
Mammifère									
Altération chromatique - Fort					6				6
Craquelures - Faible								1	1
Écrasement - Faible					1				1
Effritement - Faible			2		6		1		9
Effritement - Fort			4			2			6
Éraflures - Faible	1	1	7	2	1	4	1		17
Exfoliation - Faible						1			1
Piétinement - Faible								5	5
Racines - Faible			1						1
Weathering général - Faible						2			2
Weathering général - Fort						1			1
Altération chromatique (fort) et Effritement (faible)					1				1
Altération chromatique (fort) et Effritement (fort)					2				2
Altération chromatique (fort) et Éraflures (faible)					2				2
Attaque acidique (faible) et Éraflures (faible)							2		2
Corrosion métallique (faible) et Éraflures (faible)						1			1
Effritement (fort) et Racines (faible)			4						4
Éraflures (faible) et Exfoliation (fort)						2			2
Éraflures (faible) et Fragmentation (faible)			5						5
Total	**1**	**1**	**23**	**2**	**19**	**13**	**4**	**6**	**69**

4.7.4. Interprétations

Les lots analysés représentent une seule et même surface de circulation associée au Régime français et datant du XVIII[e] siècle. Ainsi, les données amènent des connaissances générales supplémentaires concernant les activités des individus sur le site à cette période. N'étant associés à aucune structure à proprement parler, les interprétations en sont naturellement limitées.

Du point de vue archéobotanique, la première observation à mettre en évidence concerne l'échantillon 2B2 « centre » qui, non seulement contient d'avantage d'inclusions diversifiées, mais également plus de restes botaniques que les échantillons « est » et « ouest ». La diversité étant toutefois semblable à celle des secteurs limitrophes, il pourrait ne s'agir que d'une coïncidence ou encore d'un rejet ponctuel localisé. De manière générale donc, les trois échantillons du lot 2B2 possèdent plusieurs plantes comestibles composées de petits fruits locaux comme les ronces, le sureau et les cerises de Pennsylvanie. Ces trois taxons sont naturellement présents dans l'environnement naturel de la région. Le nombre assez élevé de graines de ronce peut quand même laisser présager la présence de matières fécales humaines ou animales dispersées.

En ce qui concerne les céréales, le blé amidonnier et l'orge ont confirmé leur présence sur le site, ainsi qu'ailleurs au Québec dans ces contextes du XVIII[e] siècle. Il est supposé qu'à cette époque, autant le blé amidonnier que l'orge étaient cultivés et consommés. Ils ont probablement été carbonisés à la suite d'un accident de cuisson. Leur présence dans une aire de circulation suggère que la gestion des déchets de balayures de plancher ou encore de rejets de foyer a pu se faire directement à l'extérieur des habitations. Un mélange de plusieurs types de déposition a d'ailleurs été attesté de manière claire avec les diverses inclusions trouvées dans les échantillons.

De son côté, la jusquiame noire a d'abord été apportée d'Europe au XVII[e] siècle et cultivée dans les potagers. Elle a d'abord été cultivée pour ses propriétés médicinales puisque ses feuilles, ses racines et ses graines contiennent toutes une quantité d'alcaloïdes qui peuvent avoir des effets thérapeutiques sur l'organisme humain (Alizadeh *et al.* 2014). En revanche, elle peut aussi s'avérer toxique si le dosage est inadéquat. Par la suite, elle s'est rapidement naturalisée sur le territoire québécois, principalement autour d'établissements et le long des rivages (Victorin *et al.* 2002 : 463), devenant ainsi une mauvaise herbe associée à la végétation secondaire. Dans un contexte de circulation et de rejets de déchets divers,

il est impossible de distinguer son apport à l'assemblage (naturel ou représentant une activité spécifique). La même réflexion se pose concernant les quelques graines d'aralie à grappes.

Enfin, très peu de données botaniques en lien avec l'environnement naturel autour du site sont disponibles. Les contextes possèdent des taxons clés des environnements ouverts et perturbés par les activités humaines, mais il est difficile de spécifier davantage le milieu avec les données obtenues.

De leur côté, les différents taxons et groupes taxonomiques fauniques sont en continuité avec ce qui a déjà été observé dans les contextes précédents. Les mammifères présents sont le bœuf, le porc et les Ovicapridés, toutes des espèces domestiques probablement élevées à proximité principalement pour leur viande. On note également le seul spécimen de coquillage (lot 2C3) sur le site.

Quelques traces de boucherie ont été relevées sur les restes fauniques, soit 11 occurrences, dont 10 coupes nettes et une trace de couteau (tableau 21). Ces marques se trouvent sur des fragments de côte (figure 16), d'omoplate, de vertèbre, d'un calcanéus et d'un os long indéterminé. Malgré le faible pourcentage, les traces de boucherie témoignent de l'étape primaire de boucherie qui consiste à découper la carcasse en deux et enlever les pattes. Cela signifie que les restes de boucherie ont été jetés dans l'aire de circulation.

Tableau 21 : Traces de boucherie observées sur les restes fauniques provenant des lots 2A2, 2A7, 2B2, 2B3, 2C2, 2C3, 2C4, 2D2 et 2G2.

Traces de boucherie	*Élément anatomique*	*2B2*	*2C2*	*2C3*	*2D2*	*2G2*	*Total*
Mammifère							
Coupe nette	Calcanéus			1			1
	Côte			1	5		6
	Omoplate		1				1
	Vertèbre indéterminée	1					1
Coupe nette?	Os long	1					1
Couteau	Côte					1	1
Total		**2**	**1**	**2**	**5**	**1**	**11**

Figure 16 : Traces de couteau sur un fragment de côte de petit-moyen mammifère provenant du lot 2G2.

(Photo : S. Hendrickx)

Des traces de rognage de carnivore ont également été observées, et ce, sur 16 fragments d'os de mammifère (tableau 22). Il s'agit ici d'un témoin de la présence probable de chiens sur le site, malgré le fait qu'aucun ossement de Canidés n'ait été identifié dans les assemblages analysés.

Tableau 22 : Traces de rognages observées sur les restes fauniques provenant des lots 2A2, 2A7, 2B2, 2B3, 2C2, 2C3, 2C4, 2D2 et 2G2.

Rognage	*2A2*	*2B2*	*2C2*	*2C3*	*2G2*	*Total*
Mammifère						
Carnivore – Faible		4	4		1	9
Carnivore? – Faible	1	2	1	1		5
Carnivore – Fort		1				1
Indéterminé – Faible		1				1
Total	**1**	**8**	**5**	**1**	**1**	**16**

4.8. XVIII[e] siècle – lots 2A1, 2A4, 2A5, 2B1, 2C1, 2D1

Cette section correspond au troisième niveau de circulation de la période du Régime français au XVIII[e] siècle.

4.8.1. Archéobotanique et archéoentomologie

Les inclusions observées dans les fractions lourde et légère de l'échantillon 2A5 sont présentées dans le tableau 23. La variété des inclusions comprend principalement des éléments liés à des rejets végétaux de bois (40%) et de charbons de bois (40%). Quelques ossements fauniques sont aussi présents totalisent environ 1% des inclusions. Des traces de verre et de brique ont été observées, ainsi que des cenococcums.

Tableau 23 : Inclusions observées dans le lot 2A5.

	2A5	
Inclusions	*F. Lourde*	*F. Légère*
Bois		40%
Brique		<1%
Cenococcum (fungus)		<1%
Charbon de bois		40%
Écailles de poisson		<1%
Os. indét. écru		1%
Os. mamm. écru	<1%	
Os. poisson écru		<1%
Verre	<1%	<1%

Les résultats de l'analyse botanique sont groupés en deux catégories, les plantes comestibles qui comprennent les taxons représentant des plantes sauvages et cultivées et les taxons associés à la végétation secondaire / mauvaises herbes. Ces dernières font plutôt référence aux plantes herbacées et aux plantes rudérales.

Les résultats de l'analyse sont présentés dans le tableau 24 (annexe A). Un total de 116 restes botaniques a été dénombré selon la méthode de quantification établie. L'échantillon est représenté par dix taxons. La représentativité archéobotanique (500 spécimens) n'a pas été atteinte, mais les résultats démontrent une abondance de ronces (n = 56). Huit des dix taxons sont associés aux mauvaises herbes de la végétation secondaire et représentent 45,69 % de l'assemblage. Parmi eux l'on note plusieurs taxons caractéristiques des milieux humides, comme les laîches (*Carex* sp.), les éléocharis (cf. *Eleocharis* sp.) les scirpes (*Scirpus* sp.) et les joncs (*Joncus* sp.). Finalement, la jusquiame noire est représentée par trois spécimens.

De leur côté, les graines de chénopode et d'amarante sont morphologiquement très semblables autant sous leur forme sauvage que cultivée. Parfois, les variations lors de la domestication des espèces sont telles que les critères utilisés pour l'identification de l'amarante rejoignent ceux du chénopode (Fritz et Nesbitt 2015 : 139-143). Pour éviter les erreurs d'interprétation entre les espèces, Fritz et Nesbitt (2015) suggèrent de combiner l'identification en un seul taxon : *Amaranthus* sp. / *Chenopodium* sp. Toutefois, cette recommandation semble plus appropriée dans les sites d'Amériques latines ou des États-Unis où ces plantes sont connues comme faisant partie de l'alimentation de base de plusieurs peuples autochtones. Au Québec, la situation étant différente, la décision a été prise de distinguer ces deux genres lorsque possible. Dans ce lot, en revanche, la fragmentation des graines nécessite de les grouper en une seule entité taxonomique. Cinq spécimens de ce taxon ont été dénombrés.

Tableau 24 : Identification des restes botanique provenant du lot 2A5.

Taxon	*Nom commun*	*2A5*	*%*
Plantes comestibles		**63**	**54,31**
Prunus pensylvanica L.	Cerise de Pennsylvanie	7	6,03
Rubus sp.	Ronce	56	48,28
Végétation secondaire/Mauvaises herbes		**53**	**45,69**
Astéracées (petite, 250 microns)		13	11,21
Carex sp.	Laîches	3	2,59
Amarantus sp. / Chenopodium sp.	Amarante / Chénopode	5	4,31
cf. *Eleocharis* sp.	Éléocharis	7	6,03
Hyoscyamus niger L.	Jusquiame noire	3	2,59
Joncus sp.	Jonc	1	0,86
Poacées (petite)		4	3,45
Scirpus sp.	Scirpe	17	14,66
Total		**116**	**100**

Les restes entomologiques récoltés dans l'échantillon du lot 2A5 sont au nombre de deux, soit un fragment d'Aleocharinae et un autre de *Latridius minutus* (Linnaeus). Les Aleocharinae sont des staphylins impossibles à identifier sans les parties génitales. De plus, ils sont extrêmement nombreux et diversifiés, ce qui signifie que rien ne peut être interprété de sa présence dans cet échantillon. Quant au spécimen de *L. minutus*, ce dernier est un des ravageurs de biens entreposés les plus communs en Amérique du Nord. Bien qu'associé aux céréales telles que le blé sous toutes ses formes (grain, farine), il ne se nourrit pas des céréales en question, mais de la moisissure qui peut s'y former (Bousquet 1990 :

137; Klimaszewski *et al.* 2015 : 91). Lorsqu'il est identifié à l'intérieur d'une structure, sa présence suggère de mauvaises conditions d'entreposage.

4.8.2. Zooarchéologie

Un total de 199 fragments d'os a été comptabilisé pour les lots 2A1, 2A4, 2A5, 2B1, 2C1 et 2D1. Plus spécifiquement, on en dénombre 68 dans le lot 2A1, 15 dans le lot 2A4, 31 dans le lot 2A5, 62 dans le lot 2B1, deux dans le lot 2C1 et 21 dans le lot 2D1 (tableau 25).

Les analyses ont démontré que 99,50 % des restes osseux de ces lots sont associés à des mammifères, ce qui représente 198 fragments. Le dernier os est un humérus appartenant à un moyen-grand oiseau. En ce qui concerne les mammifères plus précisément, les seules espèces ayant été identifiées sont bœuf (n = 14) et le porc (n = 16), ainsi que la famille des Ovicapridés (n = 1). Le reste des ossements est réparti à travers les catégories de petit-moyen mammifère (n = 2), de moyen mammifère (n = 9), de moyen-grand mammifère (n = 49), de grand mammifère (n = 43) et de mammifère indéterminé (n = 64).

Tableau 25 : Identification des restes fauniques provenant des lots 2A1, 2A4, 2A5, 2B1, 2C1 et 2D1.

	2A1	***2A4***	***2A5***	***2B1***	***2C1***	***2D1***	***Total***		
Taxons	*NR*	*NR*	*NR*	*NR*	*NR*	*NR*	*NR*	*% NR*	*NMI*
Mammifère	**67**	**15**	**31**	**62**	**2**	**21**	**198**	**99,50 %**	
Bœuf (*Bos taurus*)	7		1	5	1		14	7,04 %	2
Porc (*Sus scrofa*)	3	2	3	8			16	8,04 %	1
Ovicapridés (Ovicapridae sp.)				1			1	0,50 %	1
Petit-moyen mammifère	2						2	1,01 %	
Moyen mammifère			4	5			9	4,52 %	
Moyen-grand mammifère	10	1	13	15	1	9	49	24,62 %	
Grand mammifère	19	3	6	11		4	43	21,61 %	
Mammifère indéterminé	26	9	4	17		8	64	32,16 %	
Oiseau	**1**						**1**	**0,50 %**	
Moyen-grand oiseau	1						1	0,50 %	1
Total	**68**	**15**	**31**	**62**	**2**	**21**	**199**	**100,00 %**	

4.8.3. Préservation et formation de l'assemblage

Les résultats montrent que les restes botaniques et entomologiques ont été préservés par anaérobie. La préservation par anaérobie semble avoir été très bonne pour les restes botaniques, puisque les graines fragiles de scirpe sont présentes. La formation de l'assemblage botanique provient certainement d'une série de dépositions naturelles possiblement accidentelles et anthropiques expliquée par Fuller *et al.* (2014) comme étant de types tertiaire et primaire où les restes de plusieurs événements anthropiques sont déposés dans un autre lieu, ici une aire de circulation, et où une intrusion naturelle involontaire est également présente. Les inclusions hétérogènes confirment cette hypothèse. Quant à la préservation des restes entomologiques, l'assemblage est trop petit pour en tirer de conclusions.

Les restes fauniques, quant à eux, présentent un bon nombre d'altérations naturelles qui peuvent être associées à divers processus taphonomiques (tableau 26). La majorité de ces traces se trouvent sur les ossements du lot 2A1 (n = 41), 2B1 (n = 21) et 2A5 (n = 17). Bien que moins nombreuses, des traces taphonomiques sont également visibles dans les lots 2A4 (n = 5), 2C1 (n = 2) et 2D1 (n = 9). Ces différentes altérations se présentent sous forme d'attaque acidique, de corrosion métallique ferreuse, d'écrasement, d'effritement, d'éraflures, d'exfoliation, de fragmentation et de raclage. La plupart de ces altérations peut facilement être associée à un processus de piétinement de la surface des sédiments. Ensuite, des traces produites par des insectes ont également été observées sur un fragment d'os provenant du lot 2A1. De plus, il est intéressant de noter que, encore une fois, un seul fragment d'os a été brûlé. Il s'agit d'un fragment d'os long d'un moyen-grand mammifère qui présente des taches noires sporadiques sur la surface osseuse. Tout comme l'événement précédent, la grande variété d'altérations d'origines naturelles témoigne d'un contexte parfois instable et caractéristique d'une zone de passage.

Tableau 26 : Altérations observées sur les restes fauniques provenant des lots 2A1, 2A4, 2A5, 2B1, 2C1 et 2D1.

Altérations observées	*2A1*	*2A4*	*2A5*	*2B1*	*2C1*	*2D1*	*Total*
Mammifère							
Attaque acidique – Faible				2			2
Corrosion métallique – Faible	2						2
Corrosion métallique – Fort				1			1
Écrasement – Faible					1		1
Effritement – Faible		1	4	1			6
Effritement – Fort	1		1	2		4	8
Éraflures – Faible		1	4	10	1		16
Éraflures – Fort			7	2			9
Exfoliation – Faible	3					4	7
Fragmentation – Faible	17	3					20
Corrosion métallique (fort) et effritement (fort)				1			1
Corrosion métallique (faible) et éraflures (faible)	4			1			5
Corrosion métallique (faible) et insecte (faible)	1						1
Effritement (fort) et éraflures (faible)				1			1
Effritement (faible) et éraflures (fort)			1				1
Effritement (faible) et éraflures (faible)				1			1
Effritement (faible) et fragmentation (fort)	12						12
Effritement (fort) et ponction (faible)				1			1
Effritement (fort) et raclage (fort)				1			1
Exfoliation (faible) et piétinement (faible)						1	1
Oiseau							
Éraflures – Faible	1						1
Total	**41**	**5**	**17**	**24**	**2**	**9**	**98**

4.8.4. Interprétations

Malgré la quantité non négligeable de restes botaniques identifiés, l'interprétation des données reste limitée. D'abord, il ne suffit pas à une plante d'être comestible pour déterminer qu'elle ait été utilisée en contexte d'alimentation humaine. En effet, plusieurs arbres et arbustes produisant des fruits comestibles se trouvent naturellement dans l'environnement et près des habitations. Ils font souvent partie du bruit de fond environnemental. Les ronces, les sureaux et les cerises de Pennsylvanie sont trois exemples communément rencontrés dans le paysage naturel québécois. Les animaux, surtout les oiseaux, se délectent de ces fruits et transportent les petites graines, parfois sur de longues distances. Il est donc fréquent de rencontrer des contextes archéologiques où des graines comestibles sont

présentes, mais dont il est impossible de faire un lien direct avec l'alimentation humaine à cause de leur faible représentativité. Dans le cas présent, la quantité de ronces trouvée est trop importante comparativement aux autres taxons, ce qui suggère qu'elles sont un témoin d'utilisation /consommation volontaire. Elles pourraient correspondre à des rejets alimentaires ou de matières fécales. Les cerises de Pennsylvanie, au nombre de 7, ne génèrent cependant pas autant d'indices et il est donc impossible de déterminer s'ils sont liés à des rejets d'activités humaines.

Le même constat peut être fait de la présence d'un spécimen de *Latridius minutus*. Ce dernier est typiquement associé aux biens entreposés, mais sa présence à l'extérieure des habitations n'est pas inusitée. Aucune conclusion significative ne peut être tirée de sa présence, mais on note toutefois qu'il s'agit d'une espèce introduite d'Europe typiquement associée aux milieux urbains.

Toutes les autres identifications botaniques du lot 2A5 font plutôt état de l'environnement sur les lieux ou à proximité. Cette situation n'était pas aussi clairement représentée dans les lots plus anciens analysés dans le cadre de cette étude. En somme, les données botaniques correspondent presque toutes à une signature d'un environnement ouvert près des habitations et humide. La majorité des taxons font référence à des plantes indigènes. La jusquiame noire est plutôt une possible mauvaise herbe naturalisée ou cultivée à proximité.

En ce qui concerne les restes osseux, les différentes espèces animales identifiées dans les lots 2A1, 2A4, 2A5, 2B1, 2C1 et 2D1 sont toutes associées aux mammifères domestiques (bœuf, porc et Ovicapridés), comme ailleurs sur le site. Il ressort des analyses que la viande bouchère de ces animaux était prisée. Les fragments des catégories plus générales de petit, moyen et grand mammifère semblent d'ailleurs pouvoir provenir en réalité de ces mêmes espèces, bien que la nature des fragments n'ait pas permis de le confirmer. De toute évidence, la présence de ces animaux sur le site est liée à l'alimentation des habitants et à l'élevage.

Très peu de traces de boucherie ont été observées sur les restes fauniques de ces lots, soit seulement neuf occurrences. Comme l'illustre le tableau 27, il s'agit de coupe nette et de traces de couteau. Elles se trouvent, entre autres, sur des fragments de bassin, de vertèbre et d'un astragale, qui sont des éléments anatomiques pour la plupart non conservés après les premières étapes de boucherie. Dans le

cas des os longs, les traces se trouvent sur les extrémités et il est vraisemblablement qu'elles aient été produites lors de la découpe des principaux morceaux de viande.

Tableau 27 : Traces de boucherie observées sur les restes fauniques provenant des lots 2A1, 2A4, 2A5, 2B1, 2C1 et 2D1.

Traces de boucherie	*Élément anatomique*	*2A1*	*2A4*	*2A5*	*2B1*	*Total*
Mammifère						
Coupe nette	Bassin		3		1	4
	Humérus?	1				1
	Os long			1		1
	Tibia				1	1
	Vertèbre lombaire			1		1
Couteau	Astragale			1		1
Total		**1**	**3**	**3**	**2**	**9**

Finalement, plusieurs restes fauniques présentent des traces de rognage par des carnivores, soit un total de 36 fragments (tableau 28). Ces traces ont eu un faible impact sur l'identification des ossements et semblent pouvoir être attribué à des Canidés, probablement des chiens. Considérant la quantité d'os présentant des traces de rognage, il est fort possible que les chiens y aient eu facilement accès.

Tableau 28 : Traces de rognage observées sur les restes fauniques provenant des lots 2A1, 2A4, 2A5, 2B1, 2C1 et 2D1.

Rognage	*2A1*	*2A4*	*2A5*	*2B1*	*Total*
Mammifère					
Carnivore – Faible	19		2	11	32
Carnivore? – Faible		1		1	2
Carnivore – Fort				2	2
Total	**19**	**1**	**2**	**14**	**36**

4.9. Début XVIII^{e} siècle – lots 2G10 et 2G8

Cet événement correspond au comblement d'un ruisseau. L'événement date possiblement du début du XVIII^{e} siècle.

4.9.1. Archéobotanique et archéoentomologie

L'échantillon associé au lot 2G10 (base) se compose de sédiments provenant d'ailleurs sur le site. En effet, l'observation des inclusions des fractions obtenues lors du traitement de l'échantillon met en évidence la présence importante de charbons de bois, de bois et d'ossements de mammifères et de poisson (tableau 29). Cette diversité témoigne de plusieurs séries de dépositions, dont certaines d'origine anthropique.

Tableau 29 : Inclusions observées dans l'échantillon 2G10.

	2G10	
Inclusions	*F. Lourde*	*F. Légère*
Bois		2 %
Cenococcum (fungus)		5 %
Charbon de bois	1 gros frag.	90 %
Coquille d'oeuf	<1 %	
Os. mamm. calciné	<1 %	<1 %
Os. mamm. écru	<1 %	<1 %
Os. poisson écru		<1 %

Les résultats de l'analyse sont groupés en deux catégories, soit les plantes comestibles et les taxons associés à la végétation secondaire / mauvaises herbes. Les résultats de l'analyse sont présentés dans le tableau 30 (annexe A). Un total de 168 restes botaniques a été dénombré, représenté par 11 taxons. La représentativité archéobotanique (500 spécimens) n'a pas été atteinte. Néanmoins, l'échantillon comprend plusieurs taxons liés aux plantes comestibles, dont les ronces (n = 19). Quelques fragments de graines de courge (*Cucurbita* sp., figure 17) ont été identifiés, ainsi que des graines de sumac. Un fragment de prune (*Prunus* sp., figure 18) et un grain de blé indéterminé (*Triticum* sp., figure 19), tous deux carbonisés, ont aussi été identifiés.

Parmi les taxons associés à la végétation secondaire et aux mauvaises herbes se trouvent les laîches au nombre de 126, ce qui représente 75 % de l'assemblage botanique. Deux spécimens de morelle douce-amère (*Solanum dulcamara* L.) ont été trouvés, ainsi que deux taxons aux graines carbonisées. Il s'agit de spécimens appartenant aux familles des Cypéracées et des Polygonacées. Leur état de préservation correspond au degré 6 de la charte établie par Hubbard et al Azm (1990), ce qui signifie qu'ils ne sont

pas identifiables. Finalement, quelques restes de chénopodes (possiblement *C. album*) ont aussi été trouvés.

Tableau 30 : Identification des restes botaniques du lot 2G10.

Taxon	*Nom commun*	*2G10*	*%*
Plantes comestibles		**28**	**16,67**
Cucurbita sp.	Courge d'hiver	4	2,38
Prunus sp. (carbonisé)	Prune	1	0,60
Rhus typhina L.	Sumac	2	1,19
Rubus sp.	Ronce	19	11,31
Triticum sp. (carbonisé)	Blé	2	1,19
Végétation secondaire/Mauvaises herbes		**140**	**83,33**
Carex spp.	Laîches	126	75,00
Chenopodium sp.	Chénopode	7	4,17
Cypéracées (carbonisé)		2	1,19
Polygonacées		1	0,60
Polygonacées (carbonisé)		2	1,19
Solanum dulcamara L.	Morelle douce-amère	2	1,19
Total		**168**	**100**

Figure 17 : Graine de courge (*Cucurbita* sp.), lot 2G10.

(Photo : A.-M. Faucher)



Figure 18 : Fragment de noyau de prune (*Prunus* sp.), lot 2G10.

(Photo : A.-M. Faucher)

Figure 19 : Grain de céréale de blé (*Triticum* sp.), lot 2G10.

(Photo : A.-M. Faucher)

Deux fragments d'insectes ont été collectés dans l'échantillon provenant du lot 2G10. On y trouve un fragment d'un possible Scolytinae, une sous-famille de charançons se nourrissant de bois. L'autre fragment est un élytre identifié comme un spécimen probable de *Priobium sericeum*. Cette espèce est originaire d'Amérique du Nord, mais elle s'est adaptée à la présence humaine et cause parfois des dommages aux meubles en bois et aux planchers. Dans les milieux naturels, cet insecte s'attaque surtout aux branches mortes de chênes, de cerisier, de noyer et de houx (Arango et Young 2012 : 31).

4.9.2. Zooarchéologie

Les lots 2G8 et 2G10 comprennent respectivement 53 et six fragments d'os (tableau 31). La classe des mammifères est la plus représentée avec 53 fragments, suivi par les oiseaux (n = 5) et les poissons (n = 1). Le bœuf est la seule espèce de mammifère ayant été identifiée (n = 31). La famille des Ovicapridés est également représentée avec un seul fragment. Le reste des ossements est réparti dans les catégories de moyens mammifères (n = 4), de moyens-grands mammifères (n = 2), de grands mammifères (n = 11) et de mammifères indéterminés (n = 4), ainsi que des moyens-grands oiseaux (n = 5) et des poissons indéterminés (n = 1).

Tableau 31 : Identification des restes fauniques provenant des lots 2G8 et 2A10.

	2G8	2G10	Total		
Taxons	*NR*	*NR*	*NR*	*% NR*	*NMI*
Mammifère	**50**	**3**	**53**	**89,83 %**	
Bœuf (*Bos taurus*)	31		31	52,54 %	2
Ovicapridé (Ovicapridae sp.)	1		1	1,69%	1
Moyen mammifère	2	2	4	6,78 %	
Moyen-grand mammifère	2		2	3,39 %	
Grand mammifère	11		11	18,64 %	
Mammifère indéterminé	3	1	4	6,78 %	
Oiseau	**2**	**3**	**5**	**8,47 %**	
Moyen-grand oiseau	2	3	5	8,47 %	1
Poisson	**1**		**1**	**1,69 %**	
Poisson indéterminé	1		1	1,69 %	1
Total	**53**	**6**	**59**	**100,00 %**	

4.9.3. Préservation et formation de l'assemblage

Les macrorestes végétaux observés dans les échantillons se sont préservés à la fois par anaérobie et par carbonisation. Le milieu anaérobique favorise la préservation des structures lignifiées alors que les restes qui contiennent moins de structures lignifiées ont généralement tendance à être sous-représentés dans ce type de contexte.

De manière générale, la préservation par anaérobie des restes est bonne. Aucune moisissure évidente dans les échantillons de sédiments n'a été observée et la fragmentation des restes botaniques est peu présente. La formation des assemblages découle certainement d'une série de dépositions de type primaire et tertiaire (Fuller *et al.* 2014) puisqu'il y a un mélange de plusieurs inclusions hétéroclites carbonisées ou non. Des témoins associés à l'alimentation, à la gestion des déchets, ainsi qu'à l'environnement naturel sont présents. Il est certain qu'une partie des graines et des inclusions provient de restes d'événements anthropiques réalisés ailleurs et déposés sur le site par la suite (ex. : rejets de combustion et de déchets alimentaires).

Dans le cas des restes osseux, neuf fragments sur les 49 présents dans les lots 2G8 et 2G10 présentent des traces d'altérations naturelles (tableau 32). Ces traces se présentent sous forme de corrosion métallique ferreuse, de craquelures et de traces de racines. Deux ossements présentent des traces de *weathering* général qu'il n'a pas été possible d'associer avec un processus particulier. De plus, deux autres

fragments sont complètement calcinés et sont de couleur blanc-gris. Ces traces n'ont pas eu de réel impact sur l'identification des éléments anatomiques ni des groupes taxonomiques.

Tableau 32 : Altérations observées sur les restes fauniques provenant des lots 2G8 et 2G10.

Altérations observées	2G8	2G10	Total
Mammifère			
Corrosion métallique - Faible	5		5
Craquelures - Fort	1		1
Racines - Faible		1	1
Weathering général - Faible	1		1
Weathering général - Fort	1		1
Total	**8**	**1**	**9**

4.9.4. Interprétations

L'échantillon présente une série de dépositions variées, ce qui limite les interprétations. Cependant, certains éléments liés aux déchets alimentaires et de combustion (notamment de foyers) suggèrent que des courges ont pu être cultivées et consommées à proximité. Il est également très probable que des prunes et du blé aient été consommés, étant donné leur état carbonisé, typiquement causé par des accidents de cuisson ou des rejets dans un foyer.

La courge était appréciée pour sa chair qui pouvait être cuisinée sous différentes formes : en potage, au four, en gâteau ou en tarte (Provencher 1988 : 321). De plus, elle pouvait être entreposée durant l'hiver pour une consommation tardive en saison ou au printemps. La courge a des graines qui sont prisées un peu partout sur la planète et la consommation de ces dernières est très plausible. La courge a été identifiée sur plusieurs sites archéologiques depuis le XVIII^{e} siècle, mais les variétés ne sont pas possibles à distinguer à l'œil nu. Seuls les tests d'ADN permettent une telle distinction. La grosseur des graines semble toutefois avantager la courge d'hiver (ex. : citrouille, potiron, butternut, poivrée, etc.) plutôt que les petites courges et courgettes.

L'interprétation concernant le sumac et la morelle douce-amère (*Solanum dulcamara* L.), est plus complexe. Leur présence en faible quantité ne permet pas de confirmer une utilisation intentionnelle. Quant aux autres taxons de végétation secondaire et de mauvaises herbes, on observe clairement une

tendance vers un milieu humide, attestée par la présence abondante de graines de laîches. Le contexte de comblement d'un ruisseau, avec sa végétation associée, semble en être la cause principale. Les deux insectes provenant de 2G10, quoi que bien trop peu nombreux pour en tirer de conclusions probantes, pourraient indiquer la présence de bois dans le contexte, peut-être sous forme de branches.

L'analyse des restes osseux a permis de déduire que les ossements composant les lots 2G8 et 2G10 sont vraisemblablement des rejets de boucherie et des déchets de consommation. En effet, les différentes espèces de mammifères identifiées, soit le bœuf et les Ovicapridés, sont des animaux domestiques élevés principalement pour leur viande. Aussi, malgré qu'il n'ait pas été possible d'identifier l'espèce ni même le groupe taxonomique pour les oiseaux et les poissons, il est plus que probable que leur présence sur le site soit également liée à l'alimentation des habitants. Ils ont pu être chassés et pêchés, ou encore avoir été achetés au marché.

Les quelques traces de boucherie, qui se trouvent toutes sur les ossements du lot 2G8, soutiennent également l'interprétation de rejets d'activités de boucherie (tableau 33). On note des traces de coupes nettes produites par un couperet ou une hache et des traces de couteaux. Elles se situent sur des fragments de métapodes et de phalanges (figure 20), ainsi que sur un os long indéterminé. Toutes les coupes nettes, ainsi que la marque de couteau sur la phalange ont été réalisées dans un axe transversal, alors que la deuxième trace de couteau a plutôt été faite dans un axe sagittal. La localisation de ces traces, ainsi que les éléments anatomiques sur lesquelles elles se trouvent, suggèrent un processus primaire de découpe des carcasses, plus précisément, au retrait des pattes.

Tableau 33 : Traces de boucherie observées sur les restes fauniques provenant du lot 2G8.

Traces de boucherie	*Élément anatomique*	*2G8*	*Total*
Mammifère			
Coupe nette	Métatarse	1	1
	Os long	1	1
Coupe nette et couteau	Métapode	2	2
	Phalange proximale	1	1
Couteau	Métapode	1	1
	Phalange proximale	3	3
Total		**9**	**9**

Figure 20 : Traces de boucherie sur une phalange proximale de bœuf provenant du lot 2G8.
(Photo : S. Hendrickx)

Finalement, huit os présentent des traces de rognage laissées par un carnivore, comme un chien. Toutes ces marques sont disposées sur des restes provenant du lot 2G8. Pour la plupart, elles ont faiblement affecté la surface osseuse (n = 6). De plus, elles n'ont pas eu d'impact négatif quant à l'identification des éléments anatomiques et des groupes taxonomiques composant cet assemblage.

4.10. Début XVIII^{e} siècle – lot 2G11

Alors que le lot 2G10 (base) fait référence au comblement d'un ruisseau, le lot 2G11 correspond directement au fond de ce dernier. Les sédiments échantillonnés dateraient également du début du XVIII^{e} siècle selon les données archéologiques recueillies sur le terrain.

4.10.1. Archéobotanique

L'échantillon associé au lot 2G11 se compose de sédiments contenant très peu d'inclusions, dont aucune dans la fraction lourde. Le tri de la fraction légère souligne la présence de bois (5%), de charbons de bois (5%) et de quelques ossements de mammifères et de poisson (tableau 34). Les résultats de l'analyse sont très peu nombreux. Une graine de courge a été identifiée, ainsi que deux du taxon *Eleocharis* sp.

Tableau 34 : Inclusions observées dans le lot 2G11.

	2G11	
Inclusions	*F. Lourde*	*F. Légère*
Bois		5%
Charbon de bois		5%
Os. mamm. écru		<1%
Os. poisson écru		<1%

4.10.2. Préservation et formation de l'assemblage

La préservation semble bonne et l'absence d'une grande quantité de graines est probablement attribuable à la nature du contexte : le fond d'un ruisseau. Il semble que les trois graines trouvées soient présentes à la suite d'événements fortuits, volontaires ou non.

4.10.3. Interprétations

Étant donné les résultats obtenus, aucune interprétation n'est possible pour cet échantillon. La seule donnée intéressante est que la courge était probablement cultivée et consommée à proximité lors de la formation de l'assemblage au début du XVIII^{e} siècle.

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les analyses effectuées ont permis de partiellement remplir les objectifs proposés. En effet, l'identification des restes a été réalisée au plus petit niveau taxonomique possible, bien que certains taxons n'aient pas pu être identifiés à l'espèce ou au genre, ni même à la classe en ce qui concerne certains restes osseux. Les contextes échantillonnés étaient principalement composés de sédiments présentant des conditions de préservation archéobotaniques et archéoentomologiques par anaérobie, et par carbonisation pour les restes botaniques. Quelques traces de brûlures ont aussi été observées sur des fragments d'os. La faible proportion des restes botaniques et entomologiques a restreint la portée des interprétations, mais quelques éléments d'information contribuent néanmoins à documenter les contextes, principalement les plus anciens, en ce qui a trait à la culture et à la consommation de céréales.

L'analyse zooarchéologique des différents assemblages a permis de déterminer que la majorité des espèces exploitées sur le site étaient des mammifères domestiques de bœuf, de porc, de chèvre ou de mouton (Ovicaprinés), indiquant vraisemblablement une activité d'élevage à proximité du site. Ce qui retient l'attention est que les parties anatomiques identifiées sont souvent associées à des rejets de boucherie lors du dépeçage primaire des carcasses, confirmant cette activité à proximité. Le rat musqué est l'unique mammifère sauvage identifié dans cet assemblage. Sa présence s'explique possiblement par l'exploitation de sa fourrure à des fins de commerce. Finalement, les activités de chasse et de pêche ont certainement été pratiquées par les habitants du site, ou alors ils se sont procuré certains types d'oiseaux et de poissons au marché, comme la tourte voyageuse et l'esturgeon.

Il est recommandé de poursuivre les analyses archéobotaniques, archéoentomologiques et zooarchéologiques sur ce site, advenant le cas où d'autres échantillons seraient prélevés. Il est suggéré de les faire traiter en laboratoire rapidement et de prévoir des échantillons beaucoup plus volumineux pour compenser la faible densité de restes en contexte ouvert (sans structure associée). Une stratégie d'échantillonnage préalable à l'intervention et un budget d'analyse seraient à prévoir dès la conception du projet.

6. BIBLIOGRAPHIE

Alonso, N. et López, D. 2005. Esclerocios de Cenococcum geophilum Fr. en yacimientos protohistóricos del nordeste peninsular. . *Avances en arqueometría* 6, 213-221.

Amorosi, T. 1989. *A Postcranial Guide to Domestic Neo-natal and Juvenile Mammals*. International Series.Oxford: British Archaeological Reports.

Arango, R. A. et D. K. Young. 2012. *Death-Water and Spider Beetles of Wisconsin. Coleoptera : Ptinidae*. General Technical Report, United States Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory.

Barone, R. 1976. *Anatomie comparée des mammifères domestiques tome 1 : Ostéologie*. Paris: Vigot Frères.

Behrensmeyer, A. K. 1978. Taphonomic and ecological information from bone weathering. *Paleobiology* 4 : 150-162.

Bousquet Y., P. Bouchard, A. E. Davies et D. S. Sikes. 2013. *Checklist of beetles (Coleoptera) of Canada and Alaska*. 2e édition révisée, Pensoft : Bulgaria.

Cannon, D. Y. 1987. *Marine Fish Osteology: A Manual for Archaeologists*. Burnaby, BC : Simon Fraser University Library.

Cappers, R. T. J. 1993. Seed dispersal by water: a contribution to the interpretation of seed assemblages. *Vegetation History and Archaeobotany* 2 : 173-186.

Cappers, R. T. J., Bekker, R. M. et Jans, J. E. A. 2006. *Digitale zadenatlas van Nederland / digital seed atlas of the Netherlands*. Groningen: Barkhuis and Groningen University Library.

Chaix, L. et Méniel, P. 2001. *Archéozoologie. Les animaux et l'archéologie*. Paris : Éditions Errance.

D'Alpoim Guedes, J. et Spengler, R. 2015. Sampling Strategies in Paleoehtnobotanical Analysis, pp. 77-94 dans J. M. Marston, J. D. A. Guedes et C. Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder : University Press of Colorado.

Fuller, D. Q., Stevens, C. et McClatchie, M. 2014. Routine activities, tertiary refuse and labor organization: Social inference from everyday archaeobotany, pp. 174-217 dans M. Madella et M. Savard (dir.), *Ancient Plants and People. Contemporary Trends in Archaeobotany*. Tuscon : University of Arizona Press.

Fernández-Jalvo, Y. et Andrews P. 2016. *Atlas of Taphonomic Identifications*. New York: Springer.

France, D. L. 2008. *Human and Nonhuman Bone Identification : a color atlas*. Londres : CRC Press Inc.

GAIA. 2013. *Analyses archéobotanique et zooarchéologique d'échantillons provenant du site archéologique du marché-Sainte-Anne-et-du-Parlement-du-Canada-Uni (BjFj-4), Montréal*. GAIA, coopérative de

travail en archéologie. Québec, GAIA, coopérative de travail en archéologie. Rapport remis à Ethnoscop Inc.

GAIA. 2016. *Analyse archéobotanique de sédiments provenant du site du Lieu de fondation de Montréal (BjFj-101)*. Québec, GAIA, coopérative de travail en archéologie. Rapport remis à Ethnoscop Inc.

GAIA. 2017. *Rapport d'analyse archéobotanique sur le site Dawson (BjFj-1), Montréal*. Rapport remis à Ethnoscop Inc.

GAIA. 2019. *Fouilles archéologiques sur le site du Presbytère de L'Ancienne-Lorette (CeEu-11). Volume I : Rapport* Québec. GAIA, coopérative de travail en archéologie. Rapport non publié remis à la Ville de L'Ancienne-Lorette.

GAIA. 2022. *Analyses archéobotaniques, archéoentomologiques et zooarchéologiques : Projet du Poste des Irlandais, BiFj-139, Montréal*. Québec, GAIA, coopérative de travail en archéologie, Rapport inédit soumis à Ethnoscop Inc.

Gallagher, D. E. 2015. Formation Processes of the Macrobotanical Record, pp. 19-34 dans J. M. Marston, J. D. A. Guedes et C. Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder : University Press of Colorado.

Gilbert, B. M. 1990. *Mammalian Osteology*. Special Publication No. 3. Columbia, MO : Missouri Archaeological Society.

Gilbert, B. M., Savage, H. G. et Martin, L. D. 1996. *Avian Osteology*. Columbia, MO : Missouri Archaeological Society.

Grayson, D. K. 1973. *On the methodology of faunal analysis*. American Antiquity 38 (4) : 432-439.

Greig, James 1989. *Handbooks for Archaeologists : No.4 Archaeobotany,* Strasbourg : European Science Foundation.

Hakbijl, T. et M. de Groot. 1997. Insect remains from Willem Barents' 1596 Arctic exploration preserved in "Het Behouden Huys", Novaya Zemlya - with notes on the medicinal use of Cantharids. *Quarternary Entomolgy - An Inordinate Fondness for Insects* : 129-134.

Hillson, S. 1986. *Teeth, Cambridge Manuals in Archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hillson, S. 1996. *Mammal Bones and Teeth, An Introductory Guide to Methods of Identification*. Londres: UCL Institute of Archaeology.

Hubbard, R. N. L. B. et al Azm, A. 1990. Quantifying Preservation and Distortion in Carbonized Seeds; and Investigating the History of *Frikè* Production. *Journal of Archaeological Science* 17 : 103-106.

Jacomet, S. 2006. *Identification of cereal remains from archaeological sites*. Support académique non publié. IPAS, Basel Univeristy

Kenward, H.K. 1976. Reconstructing ancient ecological conditions from insect remains: Some problems and an experimental approach. *Ecological Entomology* 1 : 7-17.

Kenward, H. K. 2009. Northern regional review of environmental archaeology: invertebrates in archaeology in the North of England. Research Department Report Series, English Heritage.

Kenward, H. K. et A. R. Hall. 1997. Enhancing bioarchaeological interpretation using indicator groups: Stable manure as a paradigm. *Journal of Archaeological Science* 24 : 663-673.

Klimaszewski, J., D. W. Langor, R. Batista, J.-A. Duval, C. G. Majka, G. G. E. Scudder et Y. Bousquet. 2012. *Synopsis of adventive species of Coleoptera (Insecta) recorded from Canada. Part 1 : Carabidae.* Pensoft Publishers, Bulgaria

Klimaszewski, J., A. Brunke, V. Assing, D. W. Langor, A. F. Newton, C. Bourdon, G. Pelletier, R. P. Webster, L. Herman, L. Perdereau, A. Davies, A. Smetana, D. S. Chandler, D. Majka, and G. G.E. Scudder. 2013. *Synopsis of adventive species of Coleoptera (Insecta) recorded from Canada. Part 2 : Staphylinidae*. Pensoft Publishers : Bulgaria.

Klimaszewski, J. D. W. Langor, H. E. J. Hammond, G. Pelletier, Y. Bousquet, C. Bourdon, R. P. Webster, L. Borowiec, G. G.E. Scudder and C. G. Majka. 2015. *Synopsis of adventive species of Coleoptera (Insecta) from Canada. Part 3 : Cucujoidea*. Pensoft Publishers, Bulgaria.

Klimaszewski, J., D. W. Langor, A. B. T. Smith, E. R. Hoebeke, A. Davies, G. Pelletier, H. B. Douglas, R. P. Webster, C. Bourdon, L. Borowiec et G. C. E. Scudder. 2017. *Synopsis of adventive species of Coleoptera (Insecta) from Canada. Part 3 : Scarabaeoidea, Scirtoidea, Buprestoidea, Byrrhoidea, Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, and Cleroidea.* Pensoft Publishers, Bulgaria.

Lewis, T. 1966. An analysis of components of wind affecting the accumulation of flying insects near artificial windbreaks. *Annals of Applied Biology* 58 (3) : 365-370.

Lyman, R. L. 1994. Quantitative Units and Terminology in Zooarchaeology. *American Antiquity* 59 : 36-71.

Marston, J. M. 2015. Ratios and Simple Statistics in Paleoethnobotanical Analysis, pp. 163-179 dans J. M. Marston, J. D. A. Guedes et C. Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder : University Press of Colorado.

Miller, G. J. 1975. A study of cuts, grooves, and other marks on recent and fossil bone: II, weathering cracks, fractures, splinters, and other similar natural phenomena. Dans E. Swanson (dir.) *Lithic technology*, E.Swanson (dir.), pp. 212-22. Mouton : The Hague.

Minnis, P. E. 1981. Seeds in Archaeological Sites: Sources and Some Interpretative Problems. *American Antiquity* 46 (1): 143-152.

O'Connor, T. P. 2003. *The Analysis of Urban Animal Bone Assemblages: A Handbook for Archaeologists*. York : York Archaeological Trust, Council for British Archaeology.

Osborne, P. J. 1983. An insect fauna from a modem cesspit and its comparison with probable cesspit assemblages from archaeological sites. *Journal of Archaeological Science* 10 : 453-463.

Parmentier, S. 2010. *Une nouvelle méthode d'estimation du Nombre Minimum d'Individus (NMI) par une approche allométrique : le NMI par exclusions*. Thèse de doctorat, Marseille, Université de la Méditerranée.

Pearsall, D. M. 2000. *Palaeoethnobotany : A Handbook of Procedures*. 2e édition. San Diego : Academic Press.

Pearsall, D. M. 2015. *Paleoethnobotany: A Handbook of Procedures*. 3e édition. Walnut Creek : Left Coast Press.

Popper, V. S. 1988. Selecting Quantitative Measurements in Paleoethnobotany, pp. 53-71 dans C. A. Hastorf et V. S. Popper (dir.), *Current Paleoethnobotany : Analytical Methods and Cultural Interpretations of Archaeological Plant Remains*. Prehistoric Archaeology and Ecology Series. Chicago : University of Chicago Press.

Provencher, J. 1988 *Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent*. Boréal, Montréal.

Reitz, E. J. et Shackley, M. 2012. *Environmental Archaeology*. Springer, University of Georgia, Athens, Georgia.

Shaffer, B. S. and J. L. J. Sanchez 1994. Comparison of 1/8- and 1/4"-Mesh Recovery of Controlled Samples of Small-to-Medium-Sized Mammals. *American Antiquity* 59(3), 525-530.

Serjeantson, D. 2009. *Birds*. Cambridge : Cambridge University Press.

Théry-Parisot, I., Chabal, L. et Chrzavzez, J. 2010. Anthracology and taphonomy, from wood gathering to charcoal analysis. A review of the taphonomic processes modifying charcoal assemblages, in archaeological contexts. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 291 : 142-153.

Thomas, D. H. 1969. Great Basin Hunting Patterns: A Quantitative Method for Treating Faunal Remains. *American Antiquity* 34, 392-401.

Victorin, É. C., Rouleau, E., Frère Alexandre, É. C., Brouillet, L., Hay, S. G., Goulet, I., Blondeau, M., Cayouette, J. et Labrecque, J., (Dir.). 2002. *Flore laurentienne*. 3e édition. Boucherville : Gaëtan Morin.

White, E. T. 1953. A Method of Calculating the Dietary Percentage of Various Food Animals Utilized by Aboriginal Peoples. *American Antiquity*, 17(4): 396-398.

White, C. E. et Shelton, C. P. 2015. Recovering Macrobotanical Remains, pp. 95-114 dans J. M. Marston, J. D. A. Guedes et C. Warinner (dir.), *Method and Theory in Paleoethnobotany*. Boulder : University Press of Colorado.

ANNEXE A : DONNÉES ÉCOLOGIQUES DES VÉGÉTAUX

Taxon	*Nom commun*	*Origine*	*Habitat*	*Fonctions principales*
Amarantus sp.	Amarante	Indigène	Partout	Mauvaise herbe naturalisée
Aralia racemosa L.	Aralie à grappes	Indigène	Bois riches	Préparation de la petite bière, mauvaises herbes
Carex spp.	Laîches	Indigène	Lieux humides	Mauvaise herbe
Chenopodium sp.	Chénopode	Indigène et Europe	Lieux habités	Mauvaise herbe
Cucurbita sp.	Courge	Indigène	Cultivé	Alimentation
Eleocharis spp.	Eleocharis	Indigène	Marais, rivages	Mauvaise herbe
Hordeum vulgare L.	Orge	Europe	Cultivé	Alimentation, céréale
Hyoscyamus niger L.	Jusquiame noire	Europe	Naturalisé autour des vieux bâtiments, rivages	Médecine traditionnelle, mauvaise herbe
Juncus sp.	Joncs	Indigène et Europe	Lieux divers, lieux humides	Mauvaise herbe, ornementation, utilisation diverse
Persicaria sp.	Persicaire	Indigène et Europe	Lieux variés	Mauvaise herbe
Phaseolus sp.	Haricot	Indigène	Cultivé	Alimentation
Portulaca oleracea L.	Pourpier	Indigène	Lieux habités	Mauvaise herbe, herbe potagère (jeunes pousses)
Prunus pensylvanica L.	Cerise de Pennsylvanie	Indigène	Lieux variés, occupe les brûlés	Alimentation des humains et des oiseaux, environnement local naturel
Rhus typhina L.	Sumac	Indigène	Lieux secs	Alimentation
Rubus sp.	Ronce	Indigène	Lieux incultes, lieux secs, bords des bois, pâturage	Alimentation, environnement local naturel
Sambucus sp.	Sureau	Indigène	Lieux humides, le long des ruisseaux	Condiment, alimentation
Scirpus sp.	Scirpe	Indigène	Marécage, lieux humides	Mauvaise herbe souvent associée aux champs cultivés
Solanum dulcamara L.	Morelle douce-amère	Europe	Orée et sous-bois des forêts de feuillus	Alimentation
Triticum diococcum L.	Blé amidonnier	Europe	Cultivé	Alimentation
Viola sp.	Viola	Indigène	Lieux variés, lieux humides	Mauvaise herbe
Zea mays L.	Maïs	Indigène	Cultivé	Alimentation

ANNEXE B : IDENTIFICATIONS ZOOARCHÉOLOGIQUES

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2A1	Mammifère	Bœuf	Humérus	Distal	1	4	Indéterminé	Fusionné	Non	N/A	Non	Non	Faible - Corrosion métallique Faible - Éraflure	Indéterminé	Droit
2A1	Mammifère	Bœuf	Prémolaire	Supérieur	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2A1	Mammifère	Bœuf	Prémolaire	Supérieur	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2A1	Mammifère	Bœuf	Prémolaire	Supérieur	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2A1	Mammifère	Grand mammifère	Humérus?	Surface articulaire proximale	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Coupe nette	Axe sagittal et frontal	Non	Non	Fort - Effritement	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Grand mammifère	Omoplate	Milieu	1	12	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Faible - Effritement Fort - Fragmentation	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Grand mammifère	Prémolaire	Inférieur?	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre lombaire	Fragment	1	5	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Faible - Fragmentation	Indéterminé	Ligne médiane
2A1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	6	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	2	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Corrosion métallique	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2A1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Insecte Faible - Corrosion métallique	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os plat	Fragment	1	4	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Fragmentation	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os plat	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os plat	Fragment	1	4	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Exfoliation	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Faible - Taches noires	Non	Faible - Exfoliation	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Exfoliation	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	2	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os plat	Fragment	1	5	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Fragmentation	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Mammifère	Petit-moyen mammifère	Côte	Milieu	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2A1	Mammifère	Porc	Fibule	Proximal	1	3	Fusionné	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Fragmentation	Indéterminé	Indéterminé
2A1	Oiseau	Moyen-grand oiseau	Humérus	Proximal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Droit
2A2	Mammifère	Grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore?	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2A4	Mammifère	Grand mammifère	Bassin	Ischium	1	3	Indéterminé	Indéterminé	Coupe nette	Axe transversal	Non	Non	Faible - Fragmentation	Indéterminé	Gauche
2A4	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A4	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Effritement	Indéterminé	Indéterminé
2A4	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A4	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A4	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os spongieux	Fragment	1	3	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A4	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os spongieux	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A4	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore?	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2A4	Mammifère	Porc	Canine (*Tusk*)	Inférieur	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2A4	Mammifère	Porc	Métatarse IV	Proximal	1	1	N/A	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2A5	Mammifère	Bœuf	Astragale	Complet	1	1	N/A	N/A	Couteau	Axe transversal	Non	Non	Fort - Éraflures Faible - Effritement	Indéterminé	Droit

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2A5	Mammifère	Grand mammifère	Os long?	Fragment	1	2	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A5	Mammifère	Grand mammifère	Os long?	Fragment	1	2	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A5	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre indéterminée	Centre	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A5	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre lombaire	Latéral	1	1	N/A	N/A	Coupe nette	Axe sagittal	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Ligne médiane
2A5	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Effritement	Indéterminé	Indéterminé
2A5	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - Effritement	Indéterminé	Indéterminé
2A5	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os plat	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Effritement	Indéterminé	Indéterminé
2A5	Mammifère	Moyen mammifère	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A5	Mammifère	Moyen mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Coupe nette	Axe transversal	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A5	Mammifère	Moyen mammifère	Vertèbre caudale	Processus transerse?	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2A5	Mammifère	Moyen mammifère	Vertèbre lombaire	Processus articulaire caudal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2A5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Côte	Milieu	1	7	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2A5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Côte	Milieu	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2A5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Côte	Tête	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Côte ou épine de vertèbre	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Fragment	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2A5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Effritement	Indéterminé	Indéterminé
2A5	Mammifère	Porc	Canine (Tusk)	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A5	Mammifère	Porc	Dent indéterminée	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A5	Mammifère	Porc	Molaire	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A7	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2A7	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2A8	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Vertèbre thoracique	Milieu	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2B1	Mammifère	Bœuf	Astragale	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - Effritement	Indéterminé	Droit
2B1	Mammifère	Bœuf	Humérus	Distal	1	1	Indéterminé	Fusionné	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Fort - Effritement Faible - Éraflures	Minimum 15-24 mois (Barone, 1976 : 489)	Gauche

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2B1	Mammifère	Bœuf	Tibia	Distal	1	1	Indéterminé	Fusionné	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Faible - Effritement Faible - Éraflures	Minimum 24-30 mois (Barone, 1976 : 76)	Gauche
2B1	Mammifère	Bœuf	Tibia	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Coupe nette	Axe transversal	Non	Faible - Carnivore	Fort - Effritement Fort - Corrosion métallique	Indéterminé	Droit
2B1	Mammifère	Bœuf	Ulna	Épiphyse proximale	1	1	Non fusionné	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Fort - Effritement Fort - Raclage	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Grand mammifère	Bassin	Fragment	1	1	N/A	N/A	Coupe nette	Axe transversal	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Grand mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Grand mammifère	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Fort - Carnivore	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Grand mammifère	Fragment non identifié	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Fort - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Grand mammifère	Fragment non identifié	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Fort - Carnivore	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Fort - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures Faible -	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
													Corrosion métallique		
2B1	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre cervicale	Latéral	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2B1	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre thoracique	Centre	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - Effritement Faible - Poncture	Indéterminé	Ligne médiane
2B1	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre thoracique	Processus transverse	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Effritement	Indéterminé	Ligne médiane
2B1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	4	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	3	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Éclat	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Éclat	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2B1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os spongieux	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os spongieux	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Attaque acidique	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - Effritement	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Attaque acidique	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen mammifère	Mandibule	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen mammifère	Vertèbre indéterminée	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Ligne médiane
2B1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Côte	Dorsal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Fragment non identifié	Éclat	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Fragment non identifié	Éclat	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2B1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Fragment non identifié	Éclat	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Fragment non identifié	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore?	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2B1	Mammifère	Ovicapridé	Omoplate	Ventral	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Droit
2B1	Mammifère	Porc	Métacarpe 5?	Proximal	1	1	N/A	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2B1	Mammifère	Porc	Omoplate	Ventral	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Gauche
2B1	Mammifère	Porc	Omoplate	Milieu	1	5	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Droit

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2B1	Mammifère	Porc	Radius	Proximal	1	1	Fusionné	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Fort - Corrosion métallique	Indéterminé	Droit
2B2	Mammifère	Bœuf	Humérus	Distal	1	5	Indéterminé	Fusionné	Non	N/A	Non	Non	Faible - Fragmentation Faible - Éraflures	Indéterminé	Droit
2B2	Mammifère	Grand mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Grand mammifère	Tibia	Crête	1	3	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Fort - Effritement	Indéterminé	Droit
2B2	Mammifère	Grand mammifère	Ulna	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Non fusionné	Non	N/A	Non	Fiable - Carnivore	Faible - Éraflures	Indéterminé	Droit
2B2	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre indéterminée	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2B2	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre indéterminée	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2B2	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre indéterminée	Fragment	1	1	N/A	N/A	Coupe nette	Axe transversal Possiblement aussi dans l'axe sagittale	Non	Non	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2B2	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre lombaire	Processus articulaire caudal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Dent indéterminée	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	5	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	4	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Fort - Effritement	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Moyen mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Effritement	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Moyen mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Moyen mammifère	Crâne	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Moyen mammifère	Crâne	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Moyen mammifère	Crâne	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Moyen mammifère	Crâne	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Moyen mammifère	Crâne	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Moyen mammifère	Crâne	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Moyen mammifère	Os long	Diaphyse	1	2	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Moyen mammifère	Vertèbre indéterminée	Milieu	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore?	Non	Indéterminé	Ligne médiane

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2B2	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Mandibule	Angle de la mandibule	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Coupe nette?	Axe indéterminé	Non	Fort - Carnivore	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Indéterminé	Faible - Racines	Indéterminé	Indéterminé
2B2	Mammifère	Porc	Canine (Tusk)	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2B2	Mammifère	Porc	Mandibule	Milieu	1	4	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Racines Fort - Effritement	Indéterminé	Droit
2B2	Mammifère	Porc	Maxillaire	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Effritement	Indéterminé	Gauche
2B2	Oiseau	Oiseau indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2B3	Mammifère	Bœuf	Phalange distale	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2B3	Mammifère	Bœuf	Phalange proximale	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2B3	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre coxale?	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2B4	Mammifère	Bœuf	Carpe	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Droit

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2B4	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Effritement	Indéterminé	Indéterminé
2B4	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Fragment non identifié	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore?	Faible - *Weathering* général	Indéterminé	Indéterminé
2B4	Mammifère	Porc	Fibule	Diaphyse	1	2	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Effritement Faible - Éraflures	Indéterminé	Gauche
2B4	Mammifère	Porc	Prémolaire	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C1	Mammifère	Bœuf	Radius-Ulna	Distal	1	1	Indéterminé	Fusionné	Non	N/A	Non	Non	Faible - Écrassement	Indéterminé	Droit
2C1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Bœuf	Astragale	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - Effritement Fort - Altération chromatique	Indéterminé	Gauche
2C2	Mammifère	Bœuf	Atlas	Latéral	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Effritement	Indéterminé	Ligne médiane
2C2	Mammifère	Bœuf	Tibia	Distal	1	1	Indéterminé	Fusionné	Non	N/A	Non	Non	Fort - Effritement Fort - Altération chromatique	Indéterminé	Droit
2C2	Mammifère	Grand mammifère	Omoplate	Ventral	1	1	N/A	N/A	Coupe nette	Axe transversal	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Fort - Altération chromatique Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2C2	Mammifère	Grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Fort - Altération chromatique Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre thoracique	Processus transverse	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Écrassement	Indéterminé	Ligne médiane
2C2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	2	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	2	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Éclat	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Éclat	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Éclat	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Bassin	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - Altération chromatique Faible - Effritement	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Fragment non identifié	Fragment	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2C2	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	2	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Fort - Altération chromatique	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Fort - Altération chromatique	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Fort - Altération chromatique	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Fort - Altération chromatique	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Fort - Altération chromatique	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Ovicapridé	Omoplate	Distal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore?	Non	Indéterminé	Droit
2C2	Mammifère	Porc	Maxillaire	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2C2	Mammifère	Porc	Maxillaire	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2C2	Mammifère	Porc	Maxillaire	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2C2	Mammifère	Porc	P4	Supérieur	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Porc	Prémolaire indéterminée	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C2	Mammifère	Porc	Ulna	Proximal	1	4	Fusionné	Indéterminé	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Faible - Effritement	Indéterminé	Droit
2C3	Mammifère	Bœuf	Calcanéus	Complet	1	1	N/A	Fusionné	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Gauche
2C3	Mammifère	Bœuf	Calcanéus	Distal	1	1	N/A	Indéterminé	Coupe nette	Axe sagittal	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2C3	Mammifère	Bœuf	Phalange intermédiaire	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - Effritement	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2C3	Mammifère	Bœuf	Phalange intermédiaire	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - Effritement	Indéterminé	Indéterminé
2C3	Mammifère	Grand mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Coupe nette	Axe transversal	Non	Non	Faible - Corrosion métallique Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2C3	Mammifère	Grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Exfoliation	Indéterminé	Indéterminé
2C3	Mammifère	Grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Fort - Exfoliation Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2C3	Mammifère	Grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Fort - Exfoliation Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2C3	Mammifère	Grand mammifère	Tibia	Proximal	1	2	Fusionné	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - *Weathering* général	Indéterminé	Gauche
2C3	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre lombaire	Processus articulaire caudal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2C3	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Blanc-gris	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C3	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C3	Mammifère	Moyen mammifère	Vertèbre indéterminée	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - *Weathering* général	Indéterminé	Ligne médiane
2C3	Mammifère	Ovicapridé	Omoplate	Distal	1	2	N/A	Fusionné	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Droit

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2C3	Mammifère	Ovicapridé	Os ischium	Acetabulum	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Gauche
2C3	Mammifère	Ovicapridé	Ulna	Proximal	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore?	Non	Indéterminé	Gauche
2C3	Mammifère	Porc	Incisive	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C3	Mollusque	Mollusque indéterminé	Coquillage	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C4	Mammifère	Moyen mammifère	Côte	Milieu	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures Faible - Attaque acidique	Indéterminé	Indéterminé
2C4	Mammifère	Moyen mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2C4	Mammifère	Moyen mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C4	Mammifère	Porc	Atlas	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Effritement	Indéterminé	Ligne médiane
2C4	Mammifère	Porc	Métatarse III	Proximal	1	1	N/A	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2C5	Mammifère	Bœuf	Os centroquartal	Complet?	1	2	N/A	N/A	Coupe nette	Axe transversal?	Non	Non	Fort - *Weathering* général	Indéterminé	Gauche
2C5	Mammifère	Bœuf	Patella	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Effritement	Indéterminé	Gauche
2C5	Mammifère	Grand mammifère	Atlas?	Surface articulaire	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2C5	Mammifère	Grand mammifère	Fémur	Condyle médial	1	1	Indéterminé	Fusionné	Non	N/A	Non	Non	Fort - Effritement Faible - Corrosion métallique	Indéterminé	Droit?

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2C5	Mammifère	Grand mammifère	Maxillaire	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C5	Mammifère	Grand mammifère	Molaire	Supérieur	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C5	Mammifère	Grand mammifère	Tibia	Crête	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Droit
2C5	Mammifère	Grand mammifère	Tibia	Surface articulaire proximale	1	2	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Fort - Carnivore	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C5	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Éclat	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C5	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C5	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C5	Mammifère	Moyen mammifère	Bassin	Ischium	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - *Weathering* général	Indéterminé	Gauche?
2C5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Atlas?	Caudal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - *Weathering* général	Indéterminé	Ligne médiane
2C5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Fragment non identifié	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - *Weathering* général	Indéterminé	Indéterminé
2C5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os plat	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2C5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Corrosion métallique	Indéterminé	Indéterminé
2C5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - Effritement	Indéterminé	Indéterminé
2C5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Corrosion métallique	Indéterminé	Indéterminé
2C5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Couteau	Axe indéterminé	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Vertèbre indéterminée	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - *Weathering* général	Indéterminé	Ligne médiane
2C5	Mammifère	Ovicapridé	Bassin	Ilium	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - *Weathering* général	Indéterminé	Gauche
2C5	Mammifère	Ovicapridé	Bassin	Ischium	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2C5	Mammifère	Ovicapridé	Omoplate	Distal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - Éraflures	Indéterminé	Droit
2C6	Mammifère	Grand mammifère	Bassin	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - *Weathering* général	Indéterminé	Indéterminé
2C6	Mammifère	Grand mammifère	Humérus	Distal	1	1	Indéterminé	Fusionné	Coupe nette	Axe sagittal	Non	Faible - Carnivore	Faible - *Weathering* général	Indéterminé	Droit
2C6	Mammifère	Grand mammifère	Patella	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Fort - Carnivore	Fort - Effritement	Indéterminé	Droit
2C6	Mammifère	Grand mammifère	Ulna	Surface articulaire humérale	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - weathering général	Indéterminé	Gauche

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2C6	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre cervicale	Fragment	1	5	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Fort - Carnivore	Fort - Effritement	Indéterminé	Ligne médiane
2C6	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre indéterminée	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2C6	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C6	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Os spongieux	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2C6	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Fort - *Weathering* général	Indéterminé	Indéterminé
2C6	Mammifère	Moyen mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - *Weathering* général	Indéterminé	Indéterminé
2C6	Mammifère	Moyen mammifère	Mandibule	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Fort - Effritement	Indéterminé	Indéterminé
2C6	Mammifère	Moyen mammifère	Phalange proximale	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - *Weathering* général	Indéterminé	Indéterminé
2D1	Mammifère	Grand mammifère	Humérus	Distal	1	4	Indéterminé	Fusionné	Non	N/A	Non	Non	Fort - Effritement	Indéterminé	Gauche
2D1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2D1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2D1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	3	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2D1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Exfoliation	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2D1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Exfoliation	Indéterminé	Indéterminé
2D1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Piétinement Faible - Exfoliation	Indéterminé	Indéterminé
2D1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Côte ou omoplate	Fragment	1	7	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2D1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	2	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Exfoliation	Indéterminé	Indéterminé
2D2	Mammifère	Bœuf	Carpe	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2D2	Mammifère	Bœuf	Os radial du carpe	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2D2	Mammifère	Grand mammifère	Calcanéus	Complet	1	1	N/A	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Faible - Craquelures	Indéterminé	Gauche
2D2	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Côte	Milieu	1	5	N/A	N/A	Coupe nette	Axe transversal	Non	Non	Faible - Piétinement	Indéterminé	Indéterminé
2G1	Mammifère	Grand mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Coupe nette	Axe transversal	Non	Faible - Carnivore	Faible - Effritement	Indéterminé	Indéterminé
2G1	Mammifère	Grand mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G1	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Côte	Dorsal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Faible - Craquelures	Indéterminé	Indéterminé
2G1	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2G1	Mammifère	Petit-moyen mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G2	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G2	Mammifère	Petit-moyen mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Couteau	Axe transversal	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Mammifère	Grand mammifère	Phalange distale	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Blanc-gris	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Mammifère	Grand mammifère	Ulna	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Mammifère	Mammifère indéterminé	Crâne	Os nasal?	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Blanc-gris	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Mammifère	Porc	Crâne	Os parietal	1	1	N/A	N/A	Coupe nette	Axe sagittal	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2G4-2G5	Mammifère	Porc	Incisive	Complet	2	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Mammifère	Porc	Incisive	Complet	2	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Mammifère	Porc	Maxillaire	Frontal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2G4-2G5	Mammifère	Rat musqué	Fémur	Complet	1	1	Fusionné	Non fusionné	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2G4-2G5	Mammifère	Très petit mammifère	Radius	Complet	1	1	Fusionné	Fusionné	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Oiseau	Anatidé	Coracoid	Antérieur	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2G4-2G5	Oiseau	Anatidé	Omoplate	Distal	1	1	N/A	N/A	Couteau	Axe transversal	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Oiseau	Moyen oiseau	Bec	Distal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2G4-2G5	Oiseau	Moyen oiseau	Coracoid	Distal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2G4-2G5	Oiseau	Moyen oiseau	Côte	Dorsal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Oiseau	Moyen oiseau	Digit 2 phalanx 2	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Oiseau	Moyen oiseau	Fibule	Distal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Oiseau	Moyen oiseau	Fuculum	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2G4-2G5	Oiseau	Moyen oiseau	Os long	Diaphyse	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Oiseau	Moyen oiseau	Os long	Diaphyse	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Oiseau	Moyen oiseau	Os long	Diaphyse	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2G4-2G5	Oiseau	Moyen oiseau	Os long	Diaphyse	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Oiseau	Moyen oiseau	Radius	Proximal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Oiseau	Moyen oiseau	Synsacrum	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Oiseau	Moyen oiseau	Synsacrum	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Oiseau	Moyen oiseau	Ulna	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2G4-2G5	Oiseau	Oiseau indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Oiseau	Oiseau indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Oiseau	Tourte voyageuse	Omoplate	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2G4-2G5	Oiseau	Tourte voyageuse	Radius	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche?
2G4-2G5	Oiseau	Tourte voyageuse	Radius	Distal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche?
2G4-2G5	Oiseau	Tourte voyageuse	Ulna	Distal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2G4-2G5	Poisson	Poisson indéterminé	Urohyal?	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Poisson	Acipensséridé	Plaque osseuse	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Poisson	Acipensséridé	Plaque osseuse dorsale	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Ligne médiane

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2G4-2G5	Poisson	Poisson indéterminé	Branchiostegal ray?	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G4-2G5	Poisson	Poisson indéterminé	Spine/ray	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G6	Mammifère	Bœuf	Phalange distale	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G6	Mammifère	Bœuf	Phalange intermédiaire	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Coupe nette	Axe frontal	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G6	Mammifère	Grand mammifère	Crâne	Fragment	1	1	N/A	N/A	Coupe nette	Axe indéterminé	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2G6	Mammifère	Grand mammifère	Os hyoïde	Fragment	1	1	N/A	N/A	Couteau	Axe transversal	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G6	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre lombaire	Processus articulaire caudal	1	1	N/A	N/A	Coupe nette	Axe sagittal	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2G6	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre thoracique	Processus transverse	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2G6	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Éraflures	Indéterminé	Indéterminé
2G6	Mammifère	Mammifère indéterminé	Os plat	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G6	Mammifère	Moyen mammifère	Incisive	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G6	Mammifère	Moyen mammifère	Radius	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G6	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2G6	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G6	Mammifère	Porc	Ulna	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Droit
2G6	Oiseau	Moyen oiseau	Os long	Diaphyse	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G6	Poisson	Ictaluridé	Pectoral spine	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2G6	Poisson	Poisson indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G8	Mammifère	Bœuf	Carpe	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G8	Mammifère	Bœuf	Métacarpe	Proximal	1	1	N/A	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2G8	Mammifère	Bœuf	Métatarse	Proximal	1	1	N/A	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2G8	Mammifère	Bœuf	Métatarse	Proximal	1	1	N/A	Indéterminé	Coupe nette	Axe transversal	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2G8	Mammifère	Bœuf	Métatarse	Proximal	1	1	N/A	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2G8	Mammifère	Bœuf	Os centroquartal	Complet	1	1	N/A	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange distale	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange distale	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Corrosion métallique	Indéterminé	Droit
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange intermédiaire	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Droit
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange intermédiaire	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Corrosion métallique	Indéterminé	Droit
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange intermédiaire	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange intermédiaire	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Corrosion métallique	Indéterminé	Gauche
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange intermédiaire	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange intermédiaire	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Droit
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange intermédiaire	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Droit
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange intermédiaire	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange intermédiaire	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange proximale	Complet	2	2	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange proximale	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Couteau	Axe transversal	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange proximale	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Couteau	Axe transversal	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange proximale	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange proximale	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Faible - Corrosion métallique	Indéterminé	Gauche
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange proximale	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Couteau	Axe transversal	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange proximale	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Coupe nette Couteau	Axe transversal	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange proximale	Complet	1	1	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2G8	Mammifère	Bœuf	Phalange proximale	Complet	2	2	Fusionné	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Gauche
2G8	Mammifère	Bœuf?	Phalange distale	Proximal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2G8	Mammifère	Bœuf?	Phalange distale	Proximal	1	2	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2G8	Mammifère	Grand mammifère	Crâne	Condyle occipital?	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Ligne médiane
2G8	Mammifère	Grand mammifère	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G8	Mammifère	Grand mammifère	Mandibule	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2G8	Mammifère	Grand mammifère	Métacarpe	Proximal	1	1	N/A	Indéterminé	Non	N/A	Non	Fort - Carnivore	Fort - Weathering général	Indéterminé	Gauche?
2G8	Mammifère	Grand mammifère	Métapode	Distal	1	2	N/A	Fusionné	Coupe nette Couteau	Axe transversal Axe sagittal	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G8	Mammifère	Grand mammifère	Métapode	Distal	1	1	N/A	Fusionné	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G8	Mammifère	Grand mammifère	Métapode	Distal	1	1	N/A	Fusionné	Couteau	Axe sagittal	Blanc-gris	Non	Fort - Craquelures	Indéterminé	Indéterminé
2G8	Mammifère	Grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Coupe nette	Axe transversal	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G8	Mammifère	Grand mammifère	Processus jugulaire	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit?
2G8	Mammifère	Grand mammifère	Vertèbre cervicale	Processus transverse	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Weathering général	Indéterminé	Ligne médiane

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2G8	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G8	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G8	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Éclat	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G8	Mammifère	Moyen mammifère	Côte	Milieu	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G8	Mammifère	Moyen mammifère	Mandibule	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Fort - Carnivore	Faible - Corrosion métallique	Indéterminé	Indéterminé
2G8	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G8	Mammifère	Moyen-grand mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G8	Mammifère	Ovicapridé	Métacarpe	Proximal	1	1	N/A	Indéterminé	Non	N/A	Non	Faible - Carnivore	Non	Indéterminé	Gauche
2G8	Oiseau	Moyen oiseau	Tibiotarsus	Distal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2G8	Oiseau	Moyen oiseau	Ulna	Complet	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Droit
2G8	Poisson	Poisson indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G10	Mammifère	Mammifère indéterminé	Fragment non identifié	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Blanc-gris	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G10	Mammifère	Moyen mammifère	Côte	Dorsal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Faible - Racines	Indéterminé	Indéterminé

Lot	Classe	Taxon	Élément	Partie	Nbr d'os	Nbr de frag	Fusion (proximal)	Fusion (distal)	Boucherie	Axe de coupe (boucherie)	Brûlure	Rognage	*Weathering*	Âge	Symétrie
2G10	Mammifère	Moyen mammifère	Os long	Diaphyse	1	1	Indéterminé	Indéterminé	Non	N/A	Blanc-gris	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G10	Oiseau	Moyen oiseau	Côte	Dorsal	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G10	Oiseau	Moyen oiseau	Sternum	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé
2G10	Oiseau	Moyen oiseau	Synsacrum	Fragment	1	1	N/A	N/A	Non	N/A	Non	Non	Non	Indéterminé	Indéterminé

ANNEXE C : IDENTIFICATIONS ARCHÉOENTOMOLOGIQUES

Taxon	*Origine*	*Écologie*	*2A5*	*2B2 centre*	*2G10*
STAPHYLINIDAE					
Aleocharinae indét.	Indét.	Matière organique en décomposition, général	1		
PTINIDAE					
cf. *Priobium sericeum*	Amérique du Nord	Bois mort et bois décomposé			1
cf. Ptinidae indét.	Indét.	Général		1	
LATRIDIIDAE					
Latridius minutus (Linnaeus)	Europe	Grain moisi	1		
CURCULIONIDAE					
cf. Curculionidae indét.	Indét.	Général		1	
cf. Scolytinae indét.	Indét.	Bois			1
Total			**2**	**2**	**2**

PORT MONTRÉAL

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE SUBAQUATIQUE À L'ÎLE AUX PRUNES ET L'ÎLE AUX BOEUFS (2024)

PROJET D'AGRANDISSEMENT DU PORT DE MONTRÉAL TERMINAL CONTRECŒUR

IRHMAS INSTITUT DE RECHERCHE EN HISTOIRE MARITIME ET ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE

Octobre 2025

Photo couverture : Vue aérienne du secteur de l’île aux Bœufs (Néron, IRHMAS 2024)

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE SUBAQUATIQUE DE L'ÎLE AUX PRUNES ET L'ÎLE AUX BOEUFS (2025)
PROJET D'AGRANDISSEMENT DU PORT DE MONTRÉAL
TERMINAL DE CONTRECŒUR

Administration Portuaire de Montréal

Octobre 2025

Rapport préparé par :

IRHMAS
2024-CTC-03

3-1930 des Érables
Montréal, Québec, Canada
H2K3V2

Téléphone :
438-886-2197

Courriel : info@irhmas.com
Site web : https://www.irhmas.com/

Rapport préparé pour :

Administration Portuaire de Montréal

2100 Avenue Pierre-Dupuy Aile 1
Montréal, Québec, H3C 3R5

Permis de recherche archéologique délivré à l'IRHMAS

Numéro de permis du Ministère de la Culture et des Communications
24-IRHM-02

Résumé

Dans le cadre des travaux d'aménagements de l'expansion du port de Montréal à Contrecoeur, un inventaire archéologique par télédétection a été réalisé dans le fleuve Saint-Laurent au préalable de l'implantation de mesures de compensation pour la restauration de l'habitat d'alimentation du chevalier cuivré dans le corridor fluvial entre Verchères et Contrecoeur. Un inventaire archéologique a été demandé par l'Administration portuaire de Montréal (APM) afin de confirmer la découverte ou l'absence de vestiges archéologiques dans les secteurs du pourtour de l'île aux Prunes et l'île aux Bœufs, faisant parties de l'archipel des îles de Verchères, et également, afin de confirmer la faisabilité de projets conjoints entre les objectifs environnementaux et archéologiques employant les mêmes instruments.

Une couverture au sondeur multifaisceaux a donc été réalisée. Une seule cible anthropique a été détectée, puis identifiée et documentée au sonar à balayage latéral, en plongée non autonome et à l'aide d'une couverture aérienne par drone. L'hypothèse est qu'il s'agit d'un grand piège ou barrage à poissons en pierres, qui daterait selon la superposition cartographique, les données géomorphologiques et les connaissances de l'occupation humaine maritime du secteur d'environ 1 200 ans AA. Il est suggéré donc d'une affiliation possiblement iroquoïenne d'activités de pêche remontant au Sylvicole moyen récent (1500 à 1000 ans AA) et/ou supérieur (1000 à 450 ans AA). Le site est ensuite devenu entièrement terrestre avec la baisse du niveau d'eau du fleuve et, plus récemment, a subi les impacts de l'érosion côtière à partir du milieu du XX^{e} siècle, accélérée par l'aménagement de la voie navigable, et donc de l'expansion de l'impact des vagues de batillage, en faisant aujourd'hui un site complètement immergé. La découverte a été déclarée et porte maintenant le code Borden BkFh-15. Il s'agit du premier site archéologique autochtone préhistorique subaquatique du Québec. Les mesures prévues de compensation pour les travaux d'aménagements devraient aider à sa préservation.

Remerciements

Nous tenons à remercier la collaboration et les informations partagées par les Premières Nations, notamment Alexandre Tellier et Yves du Bureau de Ndakina, et les archéologues Roland Tremblay, Renato Messina, Dario Izaguirre et Paul Montgomery pour leur aide dans l'identification du barrage à poissons, et le partage de leurs idées et références sur le sujet.

Table des matières

Liste des figures ix

Liste des participants xi

1. Introduction 1

1.1 ... Objectifs du projet 1
1.2 ... Aire d'étude 1
1.3 ... Contenu du rapport 2
2. État des connaissances 4

2.1 ... Cadre naturel 4
2.1.1 Géomorphologie et hydrologie 6
2.1.2 Bathymétrie et sédimentation 8
2.1.3 Secteur des îles, végétation et biodiversité 11
2.2 ... L'occupation humaine maritime de la région 16
2.2.1 Occupation autochtone préhistorique 16
2.2.2 Période de contact et occupation eurocanadienne 17
2.2.3 Développement industriel et aménagement de la voie maritime 18
2.3 ... Interventions antérieures 29
3. Méthodologie 31

3.1 ... Système de provenance 31
3.2 ... Méthodologie et équipement 31
3.3 ... Déroulement des travaux 33
4. Résultats des travaux archéologiques 34

4.1 ... Inventaire archéologique et environnemental 34
4.2 ... Superposition cartographique 42
4.3 ... Interprétation du site BkFh-15 57
5. Conclusion et recommandations 60

Bibliographie 63

Liste des figures

Figure 1 Localisation générale des zones à l'étude, secteur entre Verchères et Contrecoeur (APM 2024) 3

Figure 2 Profil topographique du secteur à l'étude, plus spécifiquement de l'île aux Boeufs 5

Figure 3 Courbe d'émersion du secteur (Richard et Poirier 2022) 7

Figure 4 Carte des sols du secteur à l'étude (IRDA 2008) 10

Figure 5 Dunes sous-marines dans le chenal de navigation (Nadeau 2019) 11

Figure 6 Altimétrie de l'île Bouchard et du secteur à l'étude 12

Figure 7 Érosion et sédimentation sur les rives de l'île aux Boeufs et l'île Bouchard 13

Figure 8 Plan de la seigneurie des Iles Bouchard en 1723 (Anonyme, BAnQ E21,S555,SS3,SSS4,P145.2) 21

Figure 9 Plans of the River St.Lawrence Above Quebec, Sheet V, From Lake St.Peter to Montreal 1834 (Cartes hydrographiques de l'Amirauté, Captain Bayfield, BAnQ 0006690699) 22

Figure 10 Extrait du plan officiel de la paroisse Saint-Sulpice, comté de l'Assomption, 18 juin 1881 (Fonds Ministère des Terres et Forêts, BAnQ E21,S555,SS3,SSS4,P145.1) 23

Figure 11 Plan officiel de la paroisse Saint-Sulpice, comté de l'Assomption, original 18 juin 1881, copié le 12 août 1932 (Fonds Ministère des Terres et Forêts, BAnQ E21,S555,SS3,SSS1,P140) 24

Figure 12 Certificate of Expropriation. Ile aux Boeufs, Parish of St. Sulpice, 30 janvier 1958 (Ministère des Transports, BAC) 25

Figure 13 Les chantiers de Marine Industries Limited à Sorel en 1942 (Appel du large, 2014) 26

Figure 13 River St. Lawrence, Ile Marie to foot of Ile Bouchard (Cartes marines du Canada 1905. BAnQ, 0006800608) 27

Figure 14 River St. Lawrence, Ile Marie to foot of Ile Bouchard (Cartes marines du Canada 1921. BAnQ, 0006800609) 28

Figure 16 Embarcation Stanley pour les opérations de plongée (Néron, 2024) 32

Figure 17 Sonar à balyage latéral Edgetech sur embarcation Princecraft pour la télédétection (Néron 2024) 32

Figure 18 Plongeur avec casque KM 97 (Boyer, 2024) 32

Figure 19 Drone DJI Mavic utilisé pour le visuel aérien (Néron, IRHMAS 2022) 33

Figure 20 Secteur couvert à l'echosondeur multifaisceaux autour de l'île aux Prunes (Atkins Realis 2024) 35

Figure 21 Secteur couvert à l'echosondeur multifaisceaux autour de l'île aux Boeufs (Atkins Realis 2024) 36

Figure 22 Images préliminaires multifaisceaux de la cible de l'île aux Boeufs (Atkins Realis, 2024) 37

Figure 23 Image de la cible au sonar à balayage latéral (Atkins Realis, 2024) 38

Figure 24 Image aérienne de la cible (Néron, 2024) 38

Figure 25 Fond marin d'argile avec nodules d'argile, sable et gravier (IRHMAS, 2024)..... 39
Figure 26 Plantes aquatiques sur la structure en pierres (Boyer, 2024)..... 39
Figure 27 Présence de débris coquillagés sur le fond marin (IRHMAS 2024)..... 40
Figure 28 Modèle 3D du secteur en amont de l'île aux Boeufs (photogrammétrie aérienne)..... 41
Figure 29 Modèle 3D du site BkFh-15 (photogrammétrie sous-marine)..... 41
Figure 30 Superposition cartographique, image au sonar à balayage latéral 2024 sur orthophoto 1931 (Photothèque de l'air, A3294-024)..... 43
Figure 31 Superposition cartographique, image au sonar à balayage latéral 2024 sur orthophoto 1947 (Photothèque de l'air, A11148-044)..... 44
Figure 32 Superposition cartographique, image au sonar multifaisceaux 2024 sur orthophoto 1964 (Photothèque de l'air, Q64526-019)..... 45
Figure 33 Localisation de la cible sur une carte de 1985 (Google Earth)..... 46
Figure 34 Localisation de la cible sur une carte de 2006 (Google Earth)..... 47
Figure 35 Localisation de la cible sur une carte de 2009 (Google Earth)..... 48
Figure 36 Localisation de la cible sur une carte de 2010 (Google Earth)..... 49
Figure 37 Localisation de la cible sur une carte de 2013 (Google Earth)..... 50
Figure 38 Localisation de la cible sur une carte de 2016 (Google Earth)..... 51
Figure 39 Localisation de la cible sur une carte de 2019 (Google Earth)..... 52
Figure 40 Localisation de la cible sur une carte de 2020 (Google Earth)..... 53
Figure 41 Localisation de la cible sur une carte de 2024 (Google Earth)..... 54
Figure 42 Localisation de la cible sur une carte de 2022 (Google Earth)..... 55
Figure 43 Localisation de la cible sur une carte de 2025 (Google Earth)..... 56
Figure 44 Barrage à poissons chez les Cris sur la rivière Rupert (Izaguirre 2017)..... 59

Liste des participants

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL

Geneviève Dionne	Cheffe – Relations avec les Premières Nations
Hugo Brassard	Chef ingénierie technique CTC

IRHMAS

Aimie Néron	Chargée de projet, archéologue subaquatique, cheffe de plongée et scaphandrière, pilote de drone, recherche, rédaction et édition
Thierry Boyer	Archéologue subaquatique et scaphandrier, photogrammétrie et pilote de drone, révision
Olivier Barthell-Mailhot	Scaphandrier, technicien en archéologie subaquatique
Charles-Olivier Binet	Capitaine COB Marine, scaphandrier
Maxime Jolivel	Géomorphologue, recherche et rédaction

ATKINS REALIS

Grégoire Ledoux	Chargé de projet, télédétection
David Leblanc	Technicien, environnement
Marc Rousseau	Technicien, environnement

1. Introduction

1.1 Objectifs du projet

Dans le cadre des travaux d'aménagements de l'expansion du port de Montréal à Contrecoeur, des inventaires environnementaux sont menés en amont de la mise en place des mesures de compensation pour la restauration de l'habitat d'alimentation du chevalier cuivré dans le corridor fluvial entre Verchères et Contrecoeur, en Montérégie. L'Administration portuaire de Montréal (APM) a mandaté les services professionnels de l'IRHMAS pour réaliser les expertises archéologiques en milieu subaquatique dans la zone d'intervention du fleuve Saint-Laurent près de l'île aux Prunes et l'île aux Bœufs (Figure 1). Les objectifs visaient à confirmer la présence ou l'absence de vestiges archéologiques dans les secteurs à l'étude, et également, d'explorer la faisabilité de projets combinant les objectifs environnementaux et archéologiques par l'utilisation commune des instruments et l'optimisation des opérations de plongée.

Une première campagne de télédétection avec un sondeur multifaisceaux a été réalisée au printemps et à l'été 2024 pour une caractérisation environnementale. L'équipe a été accompagnée par une archéologue afin de vérifier la présence ou l'absence de vestiges archéologiques submergés, et le cas échéant, les identifier, les enregistrer et émettre des recommandations sur les risques de perturbation en lien avec les travaux d'aménagement à venir. Aucun vestige n'a été identifié dans la zone de l'île aux Prunes, mais une cible a été découverte près de l'île aux Boeufs. Une deuxième intervention a donc eu lieu à l'aide d'un sonar à balayage latéral à l'automne pour un enregistrement à très haute résolution et également au moyen d'une GoPro montée sur une perche pour la prise d'imagerie préliminaire, le cible étant à faible profondeur.

Enfin, un inventaire visuel en plongée non autonome a été planifié et réalisé au début novembre pour valider la cible et évaluer son intérêt archéologique, tout en combinant une collecte de données environnementales.

1.2 Aire d'étude

Le projet comprend deux aires d'étude se situant autour de l'île aux Prunes et l'île aux Bœufs, dans le fleuve Saint-Laurent, entre Verchères et Contrecoeur, à mi-chemin au sud de l'île Bouchard et le chenal maritime et à distance de plus de deux kilomètres la Réserve naturelle des îles de Contrecoeur. Le fond marin consiste en de l'argile consolidée et comprend des herbiers, habitat notamment du chevalier cuivré, en fonction de la saison. Le niveau de l'eau varie entre 1 et 2 mètres en profondeur (± entre 4 et 5 mètres NMM) et le courant, de 1 à 3 nœuds.

1.3 Contenu du rapport

Le chapitre 2 présente un tour d'horizon de l'état des connaissances relatives à l'aire d'étude. En plus du contexte environnemental, cette section comprend une chronologie de l'occupation du territoire, plus spécifiquement en lien avec la découverte, et un rappel des interventions archéologiques subaquatiques et terrestres réalisées dans la région. Le chapitre 3 présente la méthodologie des procédés utilisés dans la documentation environnementale et archéologique ainsi que les équipements employés et le déroulement des interventions. Les résultats de l'inventaire sont par la suite présentés. Enfin, la dernière section présente la conclusion du projet et les recommandations concernant le secteur de l'île aux Boeufs en lien avec les travaux de compensation à venir.

Figure 1 Localisation générale des zones à l'étude, secteur entre Verchères et Contrecoeur (APM 2024)

2. État des connaissances

2.1 Cadre naturel

L'aire d'étude se situe dans la plaine de Montréal, au cœur des Basses-Terres du Saint-Laurent, une vaste plaine isolée entre deux vieux massifs montagneux, les Laurentides au Nord et les Appalaches au Sud (Lamontagne *et al*., 2001). Entièrement immergés par les eaux de la mer de Champlain il y a 13 000 ans AA (avant aujourd'hui ±1950), ses sols, calcaires et argileux, sont fertiles et accueillent une grande partie de l'agriculture de la province.

À l'échelle régionale, les basses-terres offrent des terrains généralement plats. Au Nord comme au Sud, leur altitude décroit de l'intérieur des terres vers le fleuve Saint-Laurent sous la forme de « marches d'escalier » qui reflètent la position des rivages qui se sont succédés lors de l'émersion du territoire. Les surfaces sont entaillées par de larges cours d'eau à pente faible à modérée qui prennent leur source loin dans les terres, sur les reliefs appalachiens ou laurentidiens.

Au centre de cette province physiographique, s'écoule le fleuve Saint-Laurent, une entité géographique qui occupe une place primordiale dans le paysage québécois. En plus d'être aujourd'hui l'une des plus longues voies commerciales fluviales du monde, le fleuve Saint-Laurent a depuis toujours été la route permettant de connecter de vastes territoires : l'océan Atlantique au nord-est, le bassin des Grands Lacs vers le sud et l'ouest, et les immenses contrées nordiques via ses affluents comme la rivière Saint-Maurice ou la rivière des Outaouais.

Le secteur d'étude est localisé en aval de l'archipel montréalais, à 15 kilomètres de la confluence entre la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent et de l'archipel des îles de Boucherville. En aval, à 30 kilomètres du secteur, les îles de Sorel s'ouvrent sur le vaste bassin du lac Saint-Pierre. Le secteur prend la forme d'une bande fluviale qui englobe l'île aux Prunes, l'île aux Bœufs et longe la rive sud de l'île Bouchard, trois des îles composant l'archipel de Verchères. Dans cette portion du fleuve, le lit du Saint-Laurent est large de près de quatre kilomètres. Quelques kilomètres en aval des îles de Boucherville, il se scinde en deux chenaux d'une largeur équivalente (un kilomètre), séparés par une succession d'îles longilignes (Beauregard, Amyot, Desmarais, Chalut, Marie, Ronde, Bouchard) elles-mêmes isolées par de petits chenaux souvent larges de quelques dizaines de mètres tout au plus. Les versants de sa vallée présentent une série de terrasses, témoins de l'encaissement du fleuve dans la plaine argileuse à l'Holocène (Figure 2).

Le chenal de navigation du Saint-Laurent s'étire parallèlement à l'île Bouchard. Il passe à une centaine de mètres au sud de l'île aux Prunes et 160 mètres de l'île aux Boeufs.



Figure 2 Profil topographique du secteur à l'étude, plus spécifiquement de l'île aux Boeufs

2.1.1 Géomorphologie et hydrologie

Afin de saisir l'origine de la formation des îles de Verchères et de leurs environs, il est nécessaire de comprendre la chronologie des évènements environnementaux qui ont abouti aux paysages actuels.

Le Québec, comme une grande partie du nord de l'Amérique, a été couvert par un glacier continental pendant près de 100 000 ans. À partir de 18 000 ans avant aujourd'hui[1] (AA), le climat amorce son réchauffement et les terres sont progressivement libérées. Le sud du Québec est déglacé vers 13 000 ans AA (Dalton et al., 2020). Cet épisode de déglaciation est à l'origine d'un dépôt de till, un sédiment hétérogène composé de cailloux, de pierres et de blocs mélangés à une matrice fine, généralement sableuse.

Simultanément, les basses-terres du Saint-Laurent qui s'étaient affaissées sous le poids du glacier, sont inondées par la mer de Champlain, une extension de l'océan Atlantique qui s'est engouffrée dans la vallée laurentienne. Cette dernière, dont le secteur d'étude, est immergée sous plus de 150 mètres d'eau salée. Dans les profondeurs, des argiles et des limons sédimentent. Ils recouvrent le till ou le substrat rocheux et dissimulent les irrégularités topographiques sous une couche de plusieurs mètres à plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur.

Soulagée du poids du glacier récemment disparu, la croute terrestre se relève ensuite lentement, les eaux marines se retirent graduellement et de nouveaux territoires émergent (Figure 3). Ainsi, il y a 11 800 ans AA, les rivages se tiennent à une altitude de 90 mètres et il y a 11 000 ans AA, ils s'inscrivent dans le paysage à une altitude de 64 mètres (Richard et Poirier, 2022). À cette époque, les eaux salées sont progressivement chassées vers l'aval de la vallée laurentienne. Un lac fluvial d'eau douce, ancêtre du lac Saint-Pierre, succède à la mer de Champlain. Cette transition s'est achevée il y a 10 600 ans AA alors que les rivages se tiennent à 52 mètres.

Les eaux poursuivent leur baisse jusqu'à 7 500 ans AA. Alors qu'elles atteignent un minimum de 12 mètres, le lac à Lampsilis laisse place au proto Saint-Laurent. Avant cela, vers 9 000 ans AA, entre l'archipel de Verchères et le lac Saint-Pierre, le delta de Lanoraie se forme par l'accumulation de sable en provenance de l'amont du réseau fluviolacustre, mais aussi et surtout par la charge des rivières débouchant sur la rive nord : l'Assomption, l'Ouareau et l'Achigan (Lamarche et al., 2006). C'est aussi

[1] Toutes les dates de ce chapitre sont des dates calibrées, elles représentent un nombre d'années avant aujourd'hui (1950).

durant cette période que le fleuve se retranche progressivement dans le lit qui est le sien aujourd'hui, abandonnant de nombreux chenaux que l'on retrouve aujourd'hui disséminés sur les basses-terres.



Figure 3 Courbe d'émersion du secteur (Richard et Poirier 2022)

Par après, le niveau des eaux remonte jusqu'à atteindre 18-20 mètres il y a 5 000 ans AA. Il amorce ensuite une baisse jusqu'à aujourd'hui tout en enregistrant plusieurs fluctuations d'ordre métrique : un bas niveau vers 4 000 ans AA (12 mètres), une hausse jusqu'à 3 000 ans AA (15 mètres), un minimum vers 2 200 ans AA (9 mètres) et une dernière élévation vers 1 600 ans AA (12 mètres) avant de se retirer jusqu'au niveau actuel (environ 5 mètres) (voir Figure 3). Ces variations sont à l'origine d'épisodes d'érosion et de sédimentation sur les rives laurentiennes et les basses terres entourant le lac Saint-Pierre.

Vers 1 200 ans, alors que fleuve s'est depuis longtemps retranché dans son lit actuel, le niveau des eaux atteint l'altitude des îles Bouchard et aux Bœufs (+/- 8 mètres). Les îles de l'archipel de Verchères ont par conséquent débuté leur formation il y a un peu plus d'un millénaire alors que le lit

principal du fleuve se scindait en deux chenaux principaux isolant une longue bande de terre.

Le chenal qui sépare l'île Bouchard et de l'île aux Bœufs atteint une profondeur d'environ 2,50 mètres. Il s'approfondit jusqu'à près de 8 mètres entre l'île Bouchard et l'île aux Prunes. Dans le bras principal, la profondeur varie de 3 à 5 mètres (hors chenal de navigation)[2]. Dans cette portion du fleuve, la colonne d'eau ne montre aucune stratification, le courant, unidirectionnel, est de 1m/s (2 nœuds) en moyenne et n'est pas affecté par les marées, lesquelles disparaissent une fois parvenues dans le lac Saint-Pierre (Leclerc et al., 1991; Maro, 2022).

2.1.2 Bathymétrie et sédimentation

La grande majorité des terres de la plaine de Montréal possèdent un substrat argileux hérité de l'épisode de la mer de Champlain qui s'est déposé soit sur le till glaciaire, soit sur le roc (Nadeau, 2019). Comme les rives terrestres, le socle des îles Bouchard, aux Prunes et aux Boeufs est donc constitué d'argile champlainienne plus ou moins limoneuse (Gaskin et al., 2003).

Depuis leur émersion il y a plus d'un millénaire jusqu'à aujourd'hui encore lors d'épisodes de hauts niveaux d'eau (crues), la surface des îles est régulièrement recouvertes d'alluvions apportées puis déposées par les courants en provenance de l'amont du système hydrographique laurentien. À ce propos, le niveau moyen des eaux à la station de Contrecoeur est d'environ 5 mètres. Le seuil d'inondation est fixé à un seuil de 3,80 mètres par rapport au niveau d'étiage (Sécurité Publique 2025), soit une altitude estimée de 7,80 mètres. Par conséquent, les trois îles, d'une altitude moyenne de 8 à 9 mètres, sont au moins occasionnellement partiellement inondées : des alluvions continuent à se déposer minimalement dans les zones basses dont les chenaux de l'île Bouchard. À noter que le régime hydrologique du fleuve Saint-Laurent a été largement perturbé depuis l'aménagement de la voie navigable. Il est possible que ces variations de niveau étaient moins importantes par le passé.

Les alluvions se présentent sous la forme d'un dépôt de plusieurs dizaines de centimètres à plusieurs mètres, souvent stratifié, alternant lits limoneux et sableux. De nos jours, du fait de la présence d'ouvrages hydrauliques le long de son cours amont, le fleuve transporte moins d'alluvions que par le passé (Martin et al., 1996). Sur l'île Bouchard, l'épaisseur totale des dépôts meubles (till si présent, argile, alluvion) serait d'environ 15 mètres (Prévôt 1972).

La carte pédologique de l'IRDA confirme la séquence sédimentaire (Figure 4). Les sols sur la

[2] https://fishing-app.gpsnauticalcharts.com

rive sud de l'île Bouchard, vis-à-vis de l'île aux Bœufs exposent des bandes de terrain qui alternent entre des sédiments organiques (marais) plus ou moins mêlés à des loams limoneux (loam de Baudette ou loam de Soulange) recouvrant des argiles (argile de Saint-Laurent). En face, sur la rive terrestre, on trouve une mosaïque de sols alluvionnaires argileux (loam argileux de Providence), limoneux (loam limoneux de Saint-Urbain et de l'Assomption) ou sableux (sable fin de Saint-Damase). Du fait des faibles altitudes et du caractère peu perméable des argiles, les sols présentent un mauvais drainage. Pour exploiter pleinement la fertilité de ces sols, de nombreux fossés ont été creusés et le réseau hydrologique naturel (ruisseaux) a été altéré.

Le lit du fleuve est de la même manière constitué d'argiles marines. L'épaisseur de cette couche atteint 8 à 10 mètres. Elle surmonte soit des sédiments glaciaires (till) soit le socle rocheux, un shale gris de la formation de Nicolet (Globensky, 1987). En dehors du chenal de navigation, la séquence stratigraphique dans les environs de l'île aux Bœufs, est la suivante : till qui surmonte le socle rocheux (1), argile brun olive interstratifiée avec des lits de limon (2), alluvions, sable et gravier (3) (Nadeau, 2019). Les processus d'érosion qui prévalent dans le chenal de navigation tendent à éliminer la couche d'alluvions présente par ailleurs.

Le lit naturel du Saint-Laurent, au sud de l'île Bouchard a été affecté par le creusement, il y a un siècle, du canal de navigation. Il est depuis régulièrement entretenu par dragage afin de maintenir une profondeur minimale de 11,3 mètres et une largeur de 250 mètres (Baillargeon, 2015). La présence du chenal influence fortement les processus sédimentaires. Les courants sont plus forts dans l'axe du chenal (jusqu'à 3m/s, soit trois fois supérieur au courant en dehors du chenal). En conséquence, c'est l'érosion qui domine tandis que le reste du lit fluvial témoigne généralement d'une accumulation (Carignan et Lorrain, 2000). « L'instabilité du lit s'est accélérée depuis 1945 et semble être attribuable, en partie du moins, à la perturbation de l'équilibre hydro-sédimentaire causée par l'agrandissement répété du chenal maritime » (Lapointe 1994 : 39). Au sein du chenal de navigation, des dunes sous-marines migrent d'amont vers l'aval. Leur dimension moyenne est de 0,5 mètre de hauteur par 10 mètres de longueur (Nadeau, 2019) (Figure 5).



Figure 4 Carte des sols du secteur à l'étude (IRDA 2008)



Figure 5 Dunes sous-marines dans le chenal de navigation (Nadeau 2019)

2.1.3 Secteur des îles, végétation et biodiversité

L'île Bouchard, avec une longueur de 10 kilomètres, est la plus vaste des îles de l'Archipel de Verchères. Son altitude moyenne varie de 7 à 8 mètres avec un maximum de 10 mètres sur la rive nord, face à l'île Ronde. Sa topographie est fortement influencée par la présence de nombreux paléochenaux qui lui confèrent un aspect ondulé, ridé parfois. On observe une légère pente d'ouest (amont) en est (aval) de l'ordre de 0,04% (Figure 6).

La majorité de sa surface est consacrée à l'agriculture. Les dépressions topographiques, souvent associés à d'anciens chenaux, sont le siège de plusieurs marécages qui ont permis la préservation des écosystèmes naturels (marais Masse, Marais Giguère, Grand Marais). L'habitat forestier dominant est l'érablière argentée à frêne rouge (MELCCFP 2025). S'y trouve, en particulier sur les rives susceptibles d'être inondées, de l'érable argenté, du frêne de Pennsylvanie et de l'orme d'Amérique avec parfois du bouleau jaune, du frêne noir et de l'orme rouge. Il y a occasionnellement du thuya occidental alors que l'érable rouge est bien présent dans les peuplements issus d'une perturbation récente. Les sous-bois humides sont colonisés par plusieurs espèces dont l'osmonde cannelle, l'osmonde royale et l'athyrium fougère-femelle ainsi que par des carex et graminées (Major, 2001).



Figure 6 Altimétrie de l'île Bouchard et du secteur à l'étude

L'île aux Prunes est une île d'une longueur de 400 mètres pour une largeur variant de 30 à 100 mètres. Elle est distante de 400 mètres de la rive sud de l'île Bouchard et 700 mètres de la rive sud du Saint-Laurent. Sa topographie est assez irrégulière. Dans sa moitié nord-ouest, sa surface plane repose à une altitude de +/- 8 mètres et est entrecoupée de deux crêtes transversales qui dominent le plateau de 2 mètres (altitude maximale : 10,3 m). La rive est de l'île présente une pente abrupte tandis que la rive ouest expose des pentes douces associées, au sud, à une plate-forme argileuse. La surface de l'île est généralement dénudée, seulement parsemée de quelques bosquets isolés.

L'île aux Bœufs est un îlot de 225 mètres de long sur 35 mètres de large. Il est distant de l'île Bouchard, au nord, de 200 mètres, et de la rive sud du Saint-Laurent, au sud, de 900 mètres. Sa surface parfaitement plane lui donne une allure de plateau dont l'altitude se maintient à 8,2 mètres. Hormis un arbre isolé sur la pointe sud-ouest, la surface de l'île est dénudée. Sa rive sud, abrupte, montre plusieurs signes d'érosion tandis que sa rive nord, en pente douce semble guidée par des processus de sédimentation.

Dans l'aire d'étude, plusieurs segments sont en érosion. Des taux de recul des rives de 1m/an ont

été observés pendant les années 2000 (Gaskin et al., 2003 ; Richard, 2010). Les principaux facteurs d'érosion naturels sont : les variations naturelles des niveaux d'eau, les courants, les hautes vagues de tempêtes, le ruissellement, la nature des sols et la pente de la rive, la dessication et la défloculation des argiles, les glaces, le gel/dégel. Les facteurs liés aux activités humaines sont les variations de niveau causés par les ouvrages de régularisation des eaux, le déboisement des rives, les vagues produites par les navires et l'agriculture (Plan Saint-Laurent, 2010).

La présence des deux îlots (aux Prunes et aux Bœufs) protège en partie les rives de l'île Bouchard. Ainsi, les rives de l'île Bouchard sont en érosion en aval et en amont de l'île aux Bœufs alors qu'elles sont en sédimentation vis-à-vis cette dernière (Figure 7). On peut d'ailleurs observer à cet endroit une flèche sableuse alimentée par les matériaux érodés préalablement par les vagues et redistribués par les courants.



Figure 7 Érosion et sédimentation sur les rives de l'île aux Boeufs et l'île Bouchard

Concernant les écosystèmes du secteur Varennes-Contrecoeur, ils s'étendent sur 74 îles et comprennent plus de 2000 hectares d'herbiers aquatiques et de prairies humides. Les milieux insulaires du

secteur et ses alentours sont donc propices à une riche biodiversité. En effet :

> *Les chenaux des archipels et les embouchures d'affluents de cette région du St-Laurent présentent pour leur part des milieux riches pour le frai et l'alevinage de plusieurs espèces de poissons comme : le Grand brochet, le meunier noir, la perchaude, la barbotte brune, le doré Jaune (Robitaille 1998). Les milieux de frayères du secteur assurent en partie le recrutement des populations d'esturgeons jaunes entre les lacs Saint-Pierre et Saint-Louis. La région s'intègre au parcours migratoire de l'esturgeon jaune, l'alose savoureuse et l'anguille d'Amérique; ces deux dernières espèces transitant de l'eau salée vers l'eau douce (Robitaille 1998). Dans secteur du fleuve St Laurent situé en amont de l'Île-Bouchard, sur la rive Nord à l'embouchure de la rivière l'Assomption, on retrouve également des frayères et des zones d'alevinage de l'esturgeon jaune (Robitaille 1998) (Messina 2009 : 149).*

Ainsi, en aval de la zone d'étude des îles de Verchères, se situent les nombreuses îles à proximité de Contrecœur faisant partie de la Réserve nationale de faunes des îles de Contrecœur. Cette réserve est constituée des 22 îlots et îles basses répartis sur 10 kilomètres et entourés de marais et d'herbiers. Celle-ci préserve les herbiers et marais qui possèdent un potentiel de nidification élevé, abritant plus de 205 espèces végétales, 78 espèces d'oiseaux et 12 espèces de mammifères (Environnement et changement climatique Canada 2022). Notons que cette réserve est située à plusieurs kilomètres de la zone prévue pour la construction du futur terminal à conteneurs à Contrecoeur.

Des centaines de canards et autres oiseaux aquatiques s'y retrouvent pour se nourrir et se reproduire pendant leur parcours de migration. Pendant le printemps et une partie de l'été, une partie des îles dites alluvionnaires basses, est totalement inondée avant d'être ensuite découverte la seconde partie de l'été jusqu'à l'automne.

Cette variation d'une saison à l'autre, voire d'une année à l'autre, entraîne une diversité du type d'habitats présents dans la réserve. L'archipel est principalement recouvert d'herbiers submergés et émergeants, de marais inondés et de prairies humides, ainsi que des marécages d'arbustes et d'arbres. Les sols des îles sont assez variables, allant de l'argile au loam limoneux et au sable. Les analyses de l'évolution des îles et de leurs milieux humides montrent que ceux-ci s'assèchent et les canaux entre les îles se comblent.

En 2004, un inventaire des mulettes, des moules d'eau douce, a permis d'identifier sept espèces indigènes sous la forme de coquille vide ce qui a amené les biologistes à émettre l'hypothèse que les individus vivants se trouvaient probablement en amont de la réserve et que les coquilles vides ont été amenées par le courant et la glace (Environnement et changement climatique Canada, 2022). Plusieurs coquillages vides ont également été observés dans les sédiments de l'épave de Contrecoeur (BkFh-12), à proximité du secteur à l'étude (IRHMAS 2023).

Le plan de gestion de 2022 répertorie la faune présente dans l'archipel dont le résumé a été repris ici sous forme de tableau (Environnement et changement climatique Canada, 2022) :

Tableau 1 Recensement des espèces sans statut d'après le plan de gestion 2022 de la réserve nationale de faune des Îles-de-Contrecœur

Poissons	36 espèces dont la perchaude (*Perca flavescens*), le doré jaune (*Sander vitreus*), le doré noir (*Sander canadensis*), le grand brochet (*Esox lucius*), l'esturgeon jaune, l'achigan à grande bouche (*Micropterus salmoides*), l'achigan à petite bouche (*Micropterus dolomieu*), la carpe, l'omisco (*Percopsis omiscomaycus*), le fouille-roche zébré (*Percina caprodes*), le meunier noir (*Catostomus commersonii*), le crapet-soleil (*Lepomis gibbosus*), le lépisosté osseux (*Lepisosteus osseus*), plusieurs espèces de ménés, comme le méné (ou queue) à tache noire (*Notropis hudsonius*) et le méné d'herbe (*Notropis bifrenatus*). On retrouve aussi les frayères du poisson-castor (*Amia calva*), la carpe, le grand brochet, la barbotte brune (*Ameiurus nebulosus*), le crapet-soleil, l'achigan à grande bouche, le méné jaune (*Notemigonus crysoleucas*), la perchaude et la marigane noire (*Pomoxis nigromaculatus*)
Amphibiens	Sept espèces d'amphibiens dont le crapaud d'Amérique (*Anaxyrus americanus*), la rainette crucifère (*Pseudacris crucifer*), la grenouille des bois (*Lithobates sylvaticus*), la grenouille du Nord (*Lithobates septentrionalis*), la grenouille léopard (*Lithobates pipiens*), la grenouille verte (*Lithobates clamitans*) et le ouaouaron (*Lithobathes catesbeianus*
Oiseaux	78 espèces dont le : fuligule à collier (*Aythya collaris*), le fuligule milouinan (*Aythya marila*), le petit fuligule (*Aythya affinis*), le petit garrot (*Bucephala albeola*), le garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*), le harle couronné (*Lophodytes cucullatus*) et le grand harle (*Mergus merganser*), le canard chipeau (*Anas strepera*), le canard pilet (*Anas acuta*), canard colvert (*Anas platyrhynchos*), canard souchet (*Anas clypeata)*, le canard noir (*Anas rubripes*), le canard d'Amérique (*Anas americana*), la sarcelle à ailes bleues (*Anas discors*), la sarcelle d'hiver (*Anas crecca*), le canard branchu (*Aix sponsa*), le fuligule milouin (*Aythya ferina*), le petit fuligule (*Aythya affinis*), le garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*), le petit garrot (*Bucephala albeaola*), la bernache du Canada (*Branta canadensis*), la bécassine de Wilson (*Gallinago delicata*), la bécasse d'Amérique (*Scolopax minor*), le chevalier grivelé (*Actitis macularius*), le carouge à épaulettes (*Agelaius phoeniceus*), le butor d'Amérique (*Botaurus lentiginosus*), la gallinule d'Amérique (*Gallinula galeata*), le grèbe à bec bigarré (*Podilymbus podiceps*), le râle de Virginie (*Rallus limicola*), le bruant des marais (*Melospiza georgiana*), la paruline jaune (*Setophaga petechia*), le bruant chanteur (*Melospiza melodia*), l'hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) et goélands à bec cerclé (Larus delawarensis),
Mammifères	La grande musaraigne (*Blarina brevicauda*), la musaraigne cendrée (*Sorex cinereus*), la souris sauteuse des champs (*Zapus hudsonius*), le campagnol des champs (*Microtus pennsylvanicus),* la souris à pattes blanches (*Peromyscus leucopus*), la grande chauve-souris brune (*Eptesicus fuscus*), le rat musqué (*Ondatra zibethicus*), le raton laveur (*Procyon lotor*), la moufette rayée (*Mephitis mephitis*), le vison d'Amérique (*Neovison vison*) et le renard roux (*Vulpes vulpes).*

Tableau 2 Recensement des espèces en péril d'après le plan de gestion 2022 de la réserve nationale de faune des Îles-de-Contrecœur

Poissons	Chevalier cuivré (*Moxostoma hubbsi),* Chevalier de rivière (*Moxostoma carinatum),* Esturgeon jaune *(Acipenser fulvescens),* Méné d'herbe *(Notropis bifrenatus)*
Oiseaux	Bruant de Nelson (*Ammodramus nelsoni*), Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*), Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*), Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*), Troglodyte à bec court (*Cistothorus platensis*)
Mammières	Chauve-souris cendrée (*Laciurus cinereux*), Petite chauve-souris brune (*Myotis lucifugus*) et/ou chauve-souris nordique (*Myotis septentrionalis*)
Invertébrés	Elliptio pointu (*Elliptio dilatata*), Elliptio à dents fortes (*Elliptio crassidens*), Obovarie olivâtre (*Obovaria olivaria*)
Végétaux	Arisème dragon (*Arisaema dracontium*), Panic raide (*Panicum virgatum*), Violette affine (*Viola sororia*)

2.2 L'occupation humaine maritime de la région

Cette section s'intéresse principalement à la thématique des pêcheries et du développement moderne du secteur, afin de mieux comprendre l'interaction et l'évolution du paysage culturel maritime du secteur des îles entre Verchères et Contrecoeur. Pour un historique plus exhaustif de l'ensemble de la navigation et du développement maritime du secteur, il est possible de se référer à l'étude de potentiel réalisée par l'IRHMAS en sous-traitance pour Arkéos Inc. (2017) et au rapport rédigé lors de l'intervention archéologique de 2020 (IRHMAS 2021), pour l'ensemble des types d'embarcations de faible tonnage utilisées dans la région au XIX^{e} et au XX^{e} siècle, au rapport d'intervention sur l'épave de Contrecoeur (BkFh-12) (IRHMAS 2023) et enfin plus spécifiquement sur le sujet de l'ancien quai Fiset, au rapport de l'intervention éponyme (IRHMAS 2024).

2.2.1 Occupation autochtone préhistorique

Les archéologues du Nord-Est américain divisent la paléohistoire en quatre périodes principales : le Paléoindien (12 000 à 8 000 ans AA), l'Archaïque (8 000 à 3 000 ans AA), le Sylvicole (3 000 à environ 450 ans AA) et la période de contact, en se basant sur des caractéristiques matérielles telles que la poterie, les outils et les preuves d'activités socioéconomiques. Cette chronologie évolue constamment avec les recherches. Selon le Bureau de Ndakina, l'occupation humaine du secteur du fleuve Saint-Laurent (*Kchitegw*) remonte aux premières incursions des Premiers Peuples sur le territoire Ndakina durant la période ancienne, vers 8 000 ans AA. Les groupes suivent les déplacements de troupeaux et pêchent le poisson (CGNWA 2023b : 21).

La période de l'Archaïque (8 000 à 3 000 ans AA) voit une diversification des espèces chassées et pêchées. Les traces d'occupation comprennent entre autres une multitude d'outils complexes, adaptés aux ressources du territoire, l'apparition de l'utilisation de l'ocre rouge et l'intensification des voies d'échanges (CGNWA 2023 : 22). Quant à la période du Sylvicole (3000 à 450 ans AA), elle voit l'avènement de la terre cuite dans la confection de pots, de pipes et de perles. Les Iroquoïens se sédentarisent et développent l'agriculture dans la région de Montréal et du Haut-Saint-Laurent. Les W8banakiak, eux, continuent à se déplacer dans la région « tant à l'intérieur des terres que sur les grands axes fluviaux selon les saisons et les ressources disponibles et d'effectuer des échanges d'objets, de matières premières et d'idées. Chaque groupe w8banaki possède des villages semi-permanents et des campements saisonniers destinés à la pêche et à la chasse » (CGNWA 2023b : 23).

Les peuples autochtones utilisent couramment par canots les voies maritimes pour la pêche de subsistance, le commerce et les périodes de migrations ou transhumances. Les côtes et les îles sont souvent utilisées comme campements de pêche saisonniers et lieu de rassemblement, particulièrement dans les secteurs où la richesse des ressources ichthyennes est avérée (Messina 2009 : 20-21). L'écosystème décrit préalablement de ce secteur du fleuve Saint-Laurent et les îles de Verchères (île Bouchard, île aux Prunes et île aux Bœufs) favorise définitivement l'établissement de sites autochtones de chasse et de pêche. Par exemple, les Iroquoïens du St-Laurent auraient donc pu visiter le secteur au Sylvicole supérieur et y pratiqué des activités de subsistance comme la pêche saisonnière, lors des périodes de frai et de migration. « En effet, la pêche demeure une activité importante chez les Iroquoïens du St-Laurent, le poisson représentant environs 15 % de l'apport calorique quotidien » (Tremblay 2006 : 62 dans Messina 2009) La période de contact voit la continuité de ces activités, ainsi que celle de la cueillette de subsistance et à des fins médicinales, et ce, encore aujourd'hui (GCNWA 2023 : 34).

2.2.2 Période de contact et occupation eurocanadienne

Au XVI^{e} siècle, les récits historiques de Jacques Cartier mentionnent lors de ces deux voyages les activités de pêche des Iroquoïens du St-Laurent et l'existence de petits campements ou hameaux de pêche le long du fleuve, notamment entre Sorel et Montréal (GCNWA 2023; Messina 2009; Tremblay 2006 : 63). Plus tard au début du XVII^{e} siècle, les écrits de Samuel de Champlain rapportent l'absence de ces populations, mais documentent tout de même l'occupation de la vallée du Saint-Laurent par les populations autochtones (GCNWA 2023 : 28). Aucune mention particulière ne concerne cependant un barrage à poissons près des îles en face de Verchères ou Contrecoeur. Ailleurs au Canada, d'autres témoignages d'explorateurs ou de missionnaires rapportent différentes techniques de pêches utilisées, comme Nicolas Denys parle en 1632 l'utilisation de dispositifs munis de nasses pour la pêche en rivière chez les Mi'kmaq ou encore le jésuite Le Jeune en 1634 qui décrit la pêche à l'anguille chez les Innus (RPCQ 2024) :

> *Ils font des nasses avec assez d'industrie: longues et grosses, capable de tenir cinq ou six cens anguilles. La mer estant basse, ils les placent sur le sable, en quelque lieu propre et reculé, les asseurans en sorte que les marées ne les emportent point. Aux deux costez, ils ramassent des pierres qu'ils étendent comme une chaisne ou petite muraille de part et d'autre, afin que ce poisson qui va tousjours au fond, rencontrant cest obstacle, se glisse doucement vers l'emboucheure de la nasse où le conduisent ces pierres. La mer, venant à se grossir, couvre la nasse, puis se rabaissant, on la va visiter. Par fois, on y trouve cent ou deux cents anguilles d'une marée; d'autrefois, trois cent; quelquefois, point du tout; quelquefois, six, huict, dix: selon les vents et les temps. Quand la mer est agitée, on en prend beaucoup; quand elle est calme, peu ou point; mais alors, ils ont recours à leur harpon.* (Le Jeune 1634)

Les circonstances instables du secteur ne verront que l'implantation de populations eurocanadiennes plus permanentes vers la fin du XVII[e] siècles, avec l'établissement des seigneuries de Verchères et Contrecoeur et leur développement au siècle suivant (Artefactuel 2024 : 19). Quant aux îles en face, elles appartiennent à la seigneurie des îles Bouchard en 1723 (Figure 8). S'y trouvent l'Isle aux Prunes et l'île aux Bœufs avec une mention « ainsi nommée aujourd'hui par erreur ». Les îles sont par la suite concédées à la seigneurie de Verchères comme l'indique la carte de Bayfield de 1834 (Figure 9). Elles feront par la suite partie de la paroisse de Saint-Sulpice. La carte de 1881 (Figure 10) et de 1932 (Figure 11) montrent cependant une confusion entre les noms et les localisations de l'île aux Prunes et l'île aux Bœufs. Ultimement, le département des transports du Canada signe en 1958 un acte d'expropriation concernant les lots 263-264 et 265 de l'île aux Bœufs « *for the use of Her Majesty the Queen in the Right of Canada for the purposes of a public work, to wit: River St.Lawrence Ship Channel* » (Figure 12).

2.2.3 Développement industriel et aménagement de la voie maritime

L'augmentation accélérée de la navigation au XIX[e] siècle (commerciale, transport, pêche, plaisance) incite la mise en place d'initiatives gouvernementales par exemple l'implantation de bateaux phares et de signalisation sur la voie maritime et des dragages à des endroits spécifiques pour l'accueil de navire de plus en plus gros, mais aussi d'installations portuaires adaptées, favorisant le développement industriel à grande échelle, notamment le chantier naval de Sorel (Figure 13).

Les cartes marines de 1905 (Figure 14) et 1921 (Figure 15) de l'*Ile Marie to foot of Ile Bouchard* font notamment la mention « *centre line of ship channel dredged to 30 feet at extreme low water of 1897* ». Des travaux d'entretien sont donc bel et bien en place à la fin du XIX[e] siècle. D'autres ajouts et

modifications d'infrastructures sur le fleuve Saint-Laurent suivront durant tout le XX^{e} siècle, ce qui aura des impacts sur le paysage tout le long de la voie maritime. Parmi eux, on retrouve les travaux ou la construction des structures suivantes (Côté et Morin 2007) :

- Reversoirs des îles de Sorel (1931)
- Barrage de Beauharnois (1933)
- Achèvement du chenal maritime à sa profondeur de 10,7 m, largeur minimale de 167 m (1952)
- Aménagement portuaire industriel de Contrecoeur (1954)
- Ouverture officielle de la voie maritime (1959)
- Barrage de Carillon (1964)
- Travaux d'Expo 67 (1967)
- Élargissement du chenal à une largeur de 244 m (1971)
- Profondeur du chenal maritime à 11 m (1992)
- Profondeur du chenal maritime à 11,3 m (1998)

Vers la moitié du XX^{e} siècle, ce sont les industries sidérurgiques qui s'installent dans la région. L'apparition d'activités industrielles importantes va de pair avec la mise en place de nouvelles infrastructures qui permettent d'approvisionner et décharger les minerais. À l'époque, Contrecœur bénéficie d'une profondeur des eaux plus importante que Montréal, ce qui en fait un lieu de prédilection pour le déchargement des minéraux transportés par cargo (Anonyme, 1957). Contrecœur devient donc un lieu tout à fait approprié pour l'aménagement d'un terminal portuaire en 1954 et toujours en activité aujourd'hui. L'ouverture de la voie maritime en 1958 confirme la fonction importante de Contrecœur pour l'économie avec un essor important alors que les activités de navigation côtière de cabotage vont presque disparaître à l'exception des embarcations de plaisance.

La construction du quai sur le lot 267 de Contrecœur est un investissement de la part de Pierre Fiset en 1911, représentant une station d'escale desservant les agriculteurs vivant et travaillant entre Verchères et Contrecœur. Le transport par bateau permet d'écourter le temps de transport des foins et de bétails, qui est très long pour les chevaux par voie terrestre, voire impossible par exemple pour le transport à l'île Bouchard. Le quai Fiset offre alors un lien privilégié entre la région et Montréal. Non seulement les agriculteurs locaux y envoyaient des animaux, principalement des vaches et parfois des cochons, mais il s'agit d'un important point d'échange où il est possible de vendre et d'acheter des produits quotidiens de consommation pour les habitants des environs avant le

développement du réseau ferroviaire et routier (Parmentier 2017, communication personnelle).

Au-delà de l'installation des industries sidérurgiques et la mise en place du port et de ses infrastructures, les habitants de Contrecœur et des environs, ainsi que les habitants de la rive nord du fleuve Saint-Laurent continuent d'utiliser divers moyens de transport pour leurs activités quotidiennes. Autour des années 1940, il est d'ailleurs toujours possible de traverser son camion sur un bac entre Contrecœur et Lanoraie (La Seigneurie 1968). De plus, dans la publication anniversaire de Contrecœur, sous la présentation de photos d'archives des lumières de navigation, il est mentionné que le lieu d'embarquement sert toujours pour rejoindre la ville de Lanoraie par bateau (Parmentier et Binette 2018). Dans *Le Sorelois* de 1899, des excursions sont offertes liant les villes de Varennes, Verchères, Contrecœur et Lanoraie en navire à vapeur (Le Sorelois, 1899). Ces différents articles permettent de brosser le portrait d'une navigation côtière aujourd'hui quasiment disparue, alors que le transport automobile détient un quasi-monopole sur le déplacement des individus le long du fleuve Saint-Laurent.

Aujourd'hui, les accès sur les îles du secteur sont limités, mais les gens pratiquent encore en saison estivale la navigation de plaisance et la pêche sportive. Plus en aval, le Biophare offre des excursions dans la Réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, et rappelant la biodiversité et le patrimoine naturel et culturel de la vallée du Saint-Laurent entre Sorel et Montréal (www.biophare.com).



Figure 8 Plan de la seigneurie des Iles Bouchard en 1723 (Anonyme, BAnQ E21,S555,SS3,SSS4,P145.2)



Figure 9 Plans of the River St.Lawrence Above Quebec, Sheet V, From Lake St.Peter to Montreal 1834 (Cartes hydrographiques de l'Amirauté, Captain Bayfield, BAnQ 0006690699)

Figure 10 Extrait du plan officiel de la paroisse Saint-Sulpice, comté de l'Assomption, 18 juin 1881 (Fonds Ministère des Terres et Forêts, BAnQ E21,S555,SS3,SSS4,P145.1)



Figure 11 Plan officiel de la paroisse Saint-Sulpice, comté de l'Assomption, original 18 juin 1881, copié le 12 août 1932 (Fonds Ministère des Terres et Forêts, BAnQ E21,S555,SS3,SSS1,P140)



Figure 12 Certificate of Expropriation. Ile aux Boeufs, Parish of St. Sulpice, 30 janvier 1958 (Ministère des Transports, BAC)

Figure 13 Les chantiers de Marine Industries Limited à Sorel en 1942 (Appel du large, 2014)



Figure 14 River St. Lawrence, Ile Marie to foot of Ile Bouchard (Cartes marines du Canada 1905. BAnQ, 0006800608)



Figure 15 River St. Lawrence, Ile Marie to foot of Ile Bouchard (Cartes marines du Canada 1921. BAnQ, 0006800609)

2.3 Interventions antérieures

Du côté subaquatique, à la suite d'une étude de potentiel réalisée par l'IRHMAS en sous-contractant de la firme Arkéos Inc. en 2017, l'IRHMAS a réalisé une campagne d'inventaire par télédétection de la zone à draguer en septembre-octobre 2020. Après avoir fait la découverte d'une épave et identifié quelques cibles à vérifier, des plongées en mode autonome ont été réalisées en novembre de la même année. Les conditions difficiles de plongée, particulièrement le courant, n'ont pas permis de finaliser l'inventaire en cours. Une dernière phase de vérification de cibles restantes à l'aide d'un drone sous-marin a donc été planifiée en juillet 2021, sans avoir observé de vestiges significatifs, puis une autre intervention a été recommandée pour compléter l'enregistrement de l'épave ainsi que son renflouage en mode de plongée non autonome (IRHMAS 2021). Les opérations de renflouage de l'épave (BkFh-12), de sa documentation complète et de sa réimmersion ont été réalisées à l'automne 2022 et 2023 (IRHMAS 2023). Également, un autre inventaire a été réalisé à l'été 2023 à l'emplacement de l'ancien quai Fiset. Seules des pierres, provenant possiblement de l'ancien quai, ont pu être observées sur le fond marin. Cette hypothèse n'a pu être officiellement confirmée (IRHMAS 2024).

D'un point de vue terrestre, des découvertes fortuites à proximité du secteur ont été observées et documentées par Renato Messina, archéologue et résident local, en 2009 (Messina 2009). À la plage dite Bouthillette sur l'île Bouchard, en face de l'île aux Bœufs, ont été retrouvés des tessons de céramique décorés à la cordelette, caractéristiques des poteries du Sylvicole moyen tardif (1500 à 1000 ans AA) et d'autres plus caractéristiques du Sylvicole supérieur (1000 à 400 ans AA), des pierres rubéfiées ainsi qu'une pipe en pierre. Les artefacts proviennent vraisemblablement de l'érosion des berges et du ruissellement des eaux de surface. Du côté sud du fleuve, la plage Moreau à Verchères a présenté deux tessons et un éclat utilisé en Rhyolite rouge, soit du Sylvicole moyen ancien (2400 à 1500 ans AA), et un autre tesson du Sylvicole moyen tardif ou supérieur, ainsi que des artefacts historiques de catégories variées (Messina 2009 : 13-17). La culture matérielle indique donc une occupation de la région depuis le Sylvicole moyen jusqu'à la période de Contact. Elle sera par la suite utilisée par les premiers colons « probablement de manière continue depuis la fondation de la seigneurie de Verchères par François-Xavier Jarret en 1672 » (Messina 2009 : 17).

Arkéos a rédigé l'étude de potentiel archéologique terrestre en 2016 (Arkéos 2016), suggérant plusieurs zones à potentiel historique et préhistorique, et le Bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki (GCNWA), le rapport complémentaire spécialisé sur le potentiel autochtone en 2018. Sept sites archéologiques d'occupation autochtone sont répertoriés à proximité de la zone datant pour la plupart entre 3000 ans AA et 100 AA (BkFi-37, BkFi-41, BkFi-42, BkFi-43, BkFh-8, BkFh-9

et BkFh-10) (GCNWA 2023 : 23). Par la suite, un inventaire terrestre a été réalisé sur la berge de la propriété Desmarais, appartenant à Conservation Nature Canada (CNC) par le GCNWA, sur le côté sud-est l'île Bouchard (GCNWA 2023). L'inventaire inclut 68 sondages, dont deux ont été positifs avec chacun un tesson de poterie à 20 cm et 25 cm de profondeur (GCNWA 2023 : 46). Plusieurs tessons de poterie ont également été trouvées en surface sur la plage. Un nouveau site archéologique autochtone précontact a donc été déclaré (BkFh-13) associé à la période entre 1500 et 1000 ans AA (GCNWA 2023 : 49).

Enfin, Artefactuel a effectué un inventaire dans l'ancien noyau villageois de Verchères, incluant le parc des Pionniers, le site BkFi-59 située au 15, rue de Madeleine et le terrain du monument de Madeleine de Verchères (4010G) (Artefactuel 2024). Quelques artefacts historiques variés ont été mis au jour, ainsi qu'une pièce de bois datant du Sylvicole moyen ancien à la surface de l'argile naturelle, mais aucun site d'occupation autochtone n'a été répertorié (Artefactuel 2024 : 41, 66-67).

3. **Méthodologie**

3.1 Système de provenance

Les données archéologiques sont normalement consignées selon le mode d'enregistrement en vigueur en archéologie historique au Québec, soit le système de Tikal (opération, sous-opération et lot). La découverte d'une structure en pierres a mené à la déclaration d'un nouveau site archéologique et porte désormais le code Borden BkFh-15. Aucun sondage n'a été réalisé, donc aucun numéro d'opération ou de sous-opération n'a été attribué.

3.2 Méthodologie et équipement

PERMIS ARCHÉOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Afin de réaliser les interventions archéologiques, l'IRHMAS a obtenu un permis archéologique (24-IRHM-02) provincial standard du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC) qui implique également l'autorisation du propriétaire, dans ce cas-ci le Domaine hydrique relevant du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Un avis à la navigation a également été officiellement émis pour la durée des travaux par la capitainerie de l'APM. L'intervention n'incluait aucuns travaux sur le fond marin ou impactant la faune locale ce qui a permis de respecter les enjeux environnementaux du secteur, notamment la présence à proximité de la réserve naturelle des îles de Contrecoeur, et dans le secteur d'herbiers et d'espèces en péril.

Une autorisation de l'APM a également été obtenue pour la couverture photogrammétrique aérienne à l'aide d'un drone.

EMBARCATION

Les bateaux d'intervention pour se rendre sur le site lors des relevés en télédétection était des chaloupes style Princecraft. Quant à l'inventaire en plongée, il a été réalisé avec un bateau Stanley en aluminium (Figure 16). Tous les bâtiments sont conformes aux exigences de Transport Canada.

TÉLÉDÉTECTION

Les relevés en télédétection ont été réalisés à l'aide d'un echosondeur multifaisceaux Norbit à une fréquence de 400 hz pour les secteurs à l'étude. En complément, la structure du site BhFh-15 a été

couverte au sonar à balayage latéral Edgetech 6205 (Figure 17) à très haute résolution avec une fréquence entre 1400 et 1600 hz. Les données ont été enregistrées et traitées avec le logiciel Qinsy.

Figure 16 Embarcation Stanley pour les opérations de plongée (Néron, 2024)

Figure 17 Sonar à balyage latéral Edgetech sur embarcation Princecraft pour la télédétection (Néron 2024)

PLONGÉE NON AUTONOME

Les plongées la vérification de la cible à proximité de l'île aux Boeufs suivent les procédures de plongée scientifique non autonome établies dans le *Manuel de plongée archéologique* de l'IRHMAS. Elles respectent les normes de plongée scientifique de l'Association canadienne des sciences subaquatiques (ACSS/CAUS), les normes ACNOR/CSA CAN3-Z275.2-M 2004 sur les équipements et méthodes d'intervention, et celles de la CSA-Z275.4-12 concernant les travaux réalisés en plongée et la compétence des plongeurs. Elles se soumettent aussi à la partie XXVI. I portant sur les travaux sous-marins au sein du *Règlement sur la santé et sécurité du travail* du Québec. À chaque plongée, l'équipe comprend au moins un plongeur en équipement non autonome, un assistant du plongeur, un superviseur et un plongeur de sécurité en surface. Les archéologues subaquatiques et les plongeurs professionnels de l'IRHMAS ont utilisé un équipement de plongée non autonome conventionnel. L'équipement comprend notamment des casques KM 97 (Figure 18), une console d'air, des cascades d'air, des ombilicaux, une console vidéo et une boîte de communication permettant aux plongeurs de communiquer de vive voix avec la surface.



Figure 18 Plongeur avec casque KM 97 (Boyer, 2024)

ENREGISTREMENT VISUEL

La documentation visuelle de la structure de l'île aux Boeufs comprend une couverture photogrammétrique aérienne à l'aide d'un drone DJI Mavic 3 Classic pour le visuel aérien (Figure 19) et de l'imagerie sous-marine à l'aide d'un appareil Nikon Z7 avec son caisson sous-marin Nauticam et des strobes UW, et d'une GoPro 8.

Figure 19 Drone DJI Mavic utilisé pour le visuel aérien (Néron, IRHMAS 2022)

3.3 Déroulement des travaux

Les relevés par télédétection en environnement avec accompagnement ont eu lieu les 29 avril, 1er et 2 mai 2024. D'autres relevés environnementaux, mais également archéologiques, qu'une prise d'imagerie préliminaire à l'aide de la Go Pro a été réalisé le 6 septembre et le 24 octobre 2024.

La mobilisation et le transport pour l'inventaire visuel en plongée non autonome dans la zone fluviale ont été mis en oeuvre du 1er au 3 novembre 2024. Les conditions environnementales observées comprennent la température de l'eau à 12°C, et une visibilité d'un mètre. Le courant a été mesuré par un courantomètre Global Water de 0,5 m/s (1 nœud) en amont de la cible, et entre la cible et le chenal. Le débit était constant sur et tout autour du site. Enfin, la couverture aérienne a été réalisée avec le drone déployé à partir de l'embarcation lors de la dernière journée d'intervention.

4. Résultats des travaux archéologiques

4.1 Inventaire archéologique et environnemental

Les opérations combinant la collecte de données environnementales et archéologiques ont optimisé l'utilisation des instruments de télédétection et la logistique des travaux en plongée. L'inventaire réalisé à l'aide de l'echosondeur multifaisceaux a ainsi permis une couverture bathymétrique du fond marin à haute résolution autour de l'île aux Prunes (Figure 20) et de l'île aux Bœufs (Figure 21), situées en face de la jonction des municipalités de Verchères et Contrecoeur. Aucune cible n'a été observée dans le secteur autour de l'île aux Prunes. Quant à l'île aux Bœufs, une seule cible a été identifiée (Figure 22).

L'imagerie semblait indiquer à première vue que la cible était possiblement la coque partielle d'une épave dans la zone d'étude. Les levés au sonar à balayage latéral à très haute résolution (Figure 23) et la prise de vidéos préliminaires à l'aide d'une GoPro monté sur une gaffe ont infirmé cette hypothèse, sans toutefois identifier la cible, et ont renseigné plus précisément sur le fond marin. Aucun autre élément ne semblait à proximité, seuls des herbiers ont pu être observés à l'été et à l'automne. Quant à la cible, la présence de végétation et de pierres cachait la possibilité de spéculer sur sa nature.

Ultimement, les activités en plongée non autonome ont colligé des données environnementales et enfin pu documenter la cible. Les conditions environnementales observées comprennent la température de l'eau au début novembre à 12°C, et une visibilité d'un mètre. Le courant a été mesuré par un courantomètre Global Water de 0,5 m/s (1 nœud) en amont de la cible, et entre la cible et le chenal. Le courant était constant sur et autour du site.

La cible est située à très faible profondeur (< 2 mètres), il s'agit d'une structure anthropique ovoïde de 38 mètres de longueur par 12 mètres de largeur, c'est-à-dire un enrochement de plusieurs « étages » monté comme un monticule, mais creux à l'intérieur (Figure 24). Certaines roches mesurent parfois jusqu'à 1 mètre, leur déplacement dans cette structure est donc intentionnel. Elles reposent directement sur le fond marin argileux. La largeur de l'enrochement est d'environ 1,35 mètres et s'élève en moyenne de 0,60 mètre.

On remarque l'omniprésence d'argile dans le secteur, et à l'intérieur de la cible, des nodules d'argile ainsi qu'un peu de limon argileux contenant légèrement, mais non uniformément, du sable et du gravier (moins de 10% sur l'ensemble du site). Les plantes aquatiques se composent de vallisnérie à 90% et potamogeton à 10% qui occupent environ 50% de la surface du site, presque exclusivement sur les enrochements (Figure 26). Les racines sont bien ancrées dans les sols des interstices entre les



Figure 20 Secteur couvert à l'echosondeur multifaisceaux autour de l'île aux Prunes (Atkins Realis 2024)



Figure 21 Secteur couvert à l'echosondeur multifaisceaux autour de l'île aux Boeufs (Atkins Realis 2024)



Figure 22 Images préliminaires multifaisceaux de la cible de l'île aux Boeufs (Atkins Realis, 2024)



Figure 23 Image de la cible au sonar à balayage latéral (Atkins Realis, 2024)



Figure 24 Image aérienne de la cible (Néron, 2024)



Figure 25 Fond marin d'argile avec nodules d'argile, sable et gravier (IRHMAS, 2024)

Figure 26 Plantes aquatiques sur la structure en pierres (Boyer, 2024)

pierres, à l'abri du courant. Il semble que la structure permet la capture de nodules d'argile, mais également de particules de sédiments favorables à la pousse de la végétation.

À noter, qu'il n'a aucune présence d'invertébrés vivants, mais la présence de débris coquillagés (Figure 27) de mulettes (bivalves), gastéropodes (2) (coquille spirallée, lymnaeidae) et écrevisses a été observée, ainsi que celle de poissons, incluant deux achigans à petite bouche et des gobies tachetés.

Figure 27 Présence de débris coquillagés sur le fond marin (IRHMAS 2024)

Une photogrammétrie de la structure a été réalisée en deux couvertures, une sous-marine et une aérienne, à différentes hauteurs, permettant de créer un modèle 3D du site (Figure 29) et du secteur en amont de l'île aux Bœufs (Figure 28). Aucun autre vestige ou artefact n'a été observé sur le site ou à proximité. L'hypothèse le plus plausible quant à l'identification de cette structure est qu'il s'agit d'un piège ou barrage à poissons (aussi appelé trappe ou engin). La découverte a été déclarée au MCC et est devenu un site archéologique officiel portant le code Borden BkFh-15. Des pistes de réflexions sur sa datation et son affiliation culturelle sont explorées dans les sections suivantes.



Figure 29 Modèle 3D du site BkFh-15 (photogrammétrie sous-marine)



Figure 28 Modèle 3D du secteur en amont de l'île aux Boeufs (photogrammétrie aérienne)

4.2 Superposition cartographique

L'analyse des données a été complétée à l'aide de la superposition des relevés sonar sur des orthophotos anciennes et des images historiques présentes dans Google Earth. Une attention a également été portée sur la saison à laquelle l'image a été prise puisque le niveau de l'eau entre le printemps et l'automne est assez significatif pour modifier l'apparence de l'île.

Sur les orthophotos de 1931 (Figure 30) et 1947 (Figure 31), il est possible de constater un léger rapprochement de la berge de l'île-aux Bœufs de la structure. Il en va de même encore un peu plus entre celle de 1947 et 1964 (Figure 32). À partir de 1985 (Figure 33), on constate cependant que la structure est maintenant dans l'eau, mais encore sur le bord de l'île (ou à mi-berge, la résolution de l'image étant trop floue pour bien déterminer sa location exacte). Par la suite, on saute en 2006 (Figure 34), où l'on observe bien la structure immergée dans Google Earth ainsi qu'une perte significative du périmètre de l'île. Les années subséquentes suivent visuellement la perte en continue de sédiments de l'île, en 2009 (Figure 35), 2010 (Figure 36), 2013 (Figure 37), 2016 (Figure 38), 2019 (Figure 39), 2020 (Figure 40), jusqu'au printemps 2024 (Figure 41). Les images de 2022 (Figure 42) et 2025 (Figure 43) présentent également un aperçu ponctuel de la couverture de glace par rapport à la structure. La superposition des images au fil du XX^{e} siècle indique donc que le site était auparavant terrestre et est devenu graduellement un site archéologique subaquatique.



Figure 30 Superposition cartographique, image au sonar à balayage latéral 2024 sur orthophoto 1931 (Photothèque de l'air, A3294-024)



Figure 31 Superposition cartographique, image au sonar à balayage latéral 2024 sur orthophoto 1947 (Photothèque de l'air, A11148-044)

Figure 32 Superposition cartographique, image au sonar multifaisceaux 2024 sur orthophoto 1964 (Photothèque de l'air, Q64526-019)

Figure 33 Localisation de la cible sur une carte de 1985 (Google Earth)



Figure 34 Localisation de la cible sur une carte de 2006 (Google Earth)



Figure 35 Localisation de la cible sur une carte de 2009 (Google Earth)

Figure 36 Localisation de la cible sur une carte de 2010 (Google Earth)



Figure 37 Localisation de la cible sur une carte de 2013 (Google Earth)

Figure 38 Localisation de la cible sur une carte de 2016 (Google Earth)

Figure 39 Localisation de la cible sur une carte de 2019 (Google Earth)

Figure 40 Localisation de la cible sur une carte de 2020 (Google Earth)

Figure 41 Localisation de la cible sur une carte de 2024 (Google Earth)



Figure 42 Localisation de la cible sur une carte de 2022 (Google Earth)



Figure 43 Localisation de la cible sur une carte de 2025 (Google Earth)

4.3 Interprétation du site BkFh-15

L'hypothèse la plus plausible dans l'identification de la structure du site archéologique BkFh-15 est qu'il s'agit d'un piège ou barrage à poissons en pierres. Ces trappes sont construites en eaux peu profondes dans les rivières où les poissons peuvent y nager facilement à contre-courant. Ce qui semble être des encoches dans l'enrochement vers l'aval seraient les points d'accès pour les poissons lorsqu'ils remontent la rivière, entrent dans la structure et y restent pris jusqu'à leur pêche ou leur ramassage (au harpon, filet, etc.), en fonction de leur espèce et de leur taille. Cette méthode permet de capturer une grande quantité de poissons (Izaguirre 2017 : 60; Denton 1985 : 31; Stewart 1982 : 99; Moussette 1969 : 33).

« Au cours des millénaires, les humains ont su imaginer et perfectionner une quantité prodigieuse de techniques et d'outils de pêche. Depuis tôt le printemps jusqu'à l'automne avancé, les pêcheurs chevronnés de la pointe du Buisson ont pareillement su prendre les poissons désirés à l'aide de diverses méthodes de capture. […] Il arrivait également que l'on mette en place des murets de pierres faisant office de barrages à poissons. » (Courtemanche 2017 : 54).

Sur l'image aérienne et sur celle du sonar, on remarque une forme presque ovale où la portion en aval est un peu affaissée, car à cet emplacement, il n'y a qu'une seule rangée de roches étalées. Selon la superposition cartographique, le site était auparavant terrestre, sur l'île au Bœufs. Un affaissement partiel de l'enrochement aurait donc pu arriver lors des processus d'érosion sédimentaire et de son immersion progressive. Aucune structure n'est apparente en surface sur les orthophotos anciennes, elle était donc soit en surface de l'île, recouverte de hautes herbes, ou encore enfouie dans des couches stratigraphiques. Les artefacts découverts à proximité lors d'interventions en archéologie terrestre ont été trouvés dans des couches entre 20 et 40 centimètres de profondeur (GCNWA 2023). Si la structure date d'environ la même période, il serait donc logique qu'elle ait été recouverte de sédiments avec le temps.

L'utilisation de pièges ou barrage à poissons est une technique bien connue à travers le monde utilisée depuis des millénaires, plusieurs populations s'en servent encore. Sur le continent nord-américain, ils sont parfois en pierres, mais la plupart sont souvent aménagés en bois ou en pierres et en bois (Maine : Petersen *et al.* 1994; Ontario/Grands Lacs : Prowse 2003; Nouvelle-Écosse : Lewis 2006; Colombie-Britannique : Stewart 1982, Greene et McGee 2015, Pomeroy 1976; Côte Ouest : Moss 2013). Les barrages sur les petites rivières sont installés de façon transversale et ceux sur les plus grands cours d'eau sont souvent en forme de « V » (Lewis 2003 : 36). Souvent à faible profondeur, ces sites

d'importance sont également à risque de dégradation, particulièrement en considérant les impacts actuels et futurs des changements climatiques (Iwabuchi 2022; Smith 2020).

Un piège à poisson installé dans l'estuaire ou le golfe du fleuve Saint-Laurent fonctionne habituellement en fonction des marées. Toutefois, à la hauteur de Contrecoeur et Verchères, ce phénomène n'a pas d'incidence. Ainsi, le piège peut être utilisé de manière continue tant que le secteur est libre de glace. Il peut aussi être utilisée avec d'autres engins de pêche en fonction des espèces, par exemple des nasses en bois (GCNWA 2025, comm. perso.; Stewart 1982). Il est essentiel que la structure soit presqu'à fleur d'eau selon le niveau saisonnier ou au minimum semi-immergée afin que les poissons puissent y entrer facilement et y demeurer en vie. Selon cette hypothèse, le piège se situerait donc à une altitude moyenne avoisinant celle de l'île aux Bœufs, soit environ +/- 8 mètres, ce qui reculerait son usage vers 1200 ans AA. Cela expliquerait également l'absence de sa mention dans les archives des premiers visiteurs européens, car à la période de Contact, ce site n'était donc déjà plus utilisé depuis longtemps et possiblement oublié de la tradition orale des communautés locales.

Dans cette perspective, le barrage à poissons pourrait correspondre à un site archéologique autochtone préhistorique, témoignant d'activités de pêche remontant au Sylvicole moyen récent (environ 1500 à 1000 ans AA) et/ou au Sylvicole supérieur (1000 à 450 ans AA). L'envergure de la structure et la qualité de son enrochement suggèrent une utilisation prolongée, possiblement par plusieurs groupes sur plusieurs décennies, voire sur plusieurs siècles. En fournissant une source abondante de ressources, une telle structure aurait été régulièrement entretenue et réparée, ce qui expliquerait sa résistance jusqu'ici à l'érosion naturelle du secteur, depuis son immersion.

La présence de plusieurs frayères à proximité et la diversité avérée des ressources ichthyennes du secteur, notamment la Réserve naturelle des îles de Contrecoeur à aval qui en est encore un excellent exemple, renforce l'idée d'un environnement privilégié pour des pêcheries ancestrales (Messina 2009; Robitaille 1998; Tremblay 2006). Les différentes espèces ont pu être exploitées lors d'activités communautaires estivales à divers moments dans l'année, du printemps et jusqu'à la fin de l'automne, notamment pour s'approvisionner avant l'hiver.

Par exemple, la barbue de rivière au printemps et l'esturgeon jaune à l'automne sont encore pêchées aujourd'hui (Nation W8banaki, communication personnelle 2025). D'autres témoins d'activités de pêches ancestrales sont également bien connus et documentés, à la fois en amont, à la Pointe-du-Buisson (Courtemanche 2017) et en aval, au site de Mandeville, à Sorel-Tracy (Messina 2009). Des barrages à poissons en pierres dans les rivières et sur le bord des côtes, quoi que rares, sont encore utilisés aujourd'hui, par exemple chez les Cris du Subarctique sur la rivière Rupert (Figure 44) (Izaguirre 2017; Denton 1985) et les Inuits du Nunavut (Golder Associates 2014).

Enfin, les artefacts autochtones découverts en place sur l'île Bouchard ajoutent à une datation potentielle des activités du secteur et par le fait-même du piège à poissons (Messina 2025, comm. perso.). Des analyses chimiques récentes sur les tessons de poteries du sites Dawson à Montréal abondent dans l'importance des pêcheries et de la consommation d'une grande quantité de poissons chez les Iroquoïens de la vallée du Saint-Laurent au XV^{e} et XVI^{e} siècles (Tachée *et al.* 2024), témoignant de la continuité des pratiques de pêches ancestrales, même si le barrage à poissons de Verchères n'aurait plus été en activité à cette époque.

Figure 44 Barrage à poissons chez les Cris sur la rivière Rupert (Izaguirre 2017)

5. Conclusion et recommandations

Dans le cadre des travaux d'aménagements de l'expansion du port de Montréal à Contrecoeur, un inventaire archéologique par télédétection devait être réalisé dans le fleuve Saint-Laurent au préalable de l'implantation de mesures de compensation pour la restauration de l'habitat d'alimentation du chevalier cuivré dans le corridor fluvial entre Verchères et Contrecoeur. Un inventaire archéologique a été demandé par l'Administration portuaire de Montréal (APM) afin de confirmer la découverte ou l'absence de vestiges archéologiques dans les secteurs du pourtour de l'île aux Prunes et l'île aux Bœufs, faisant parties de l'archipel des îles de Verchères, et également, afin de confirmer la faisabilité de projets conjoints entre les objectifs environnementaux et archéologiques employant les mêmes instruments.

Une seule cible anthropique a été détectée, puis identifiée et documentée en plongée non autonome et à l'aide d'une couverture aérienne par drone. Il s'agit d'un grand piège ou barrage à poissons en pierres, qui daterait selon la superposition cartographique, les données géomorphologiques et les connaissances de l'occupation humaine maritime du secteur d'environ 1 200 ans AA. Il est suggéré donc d'une affiliation possiblement iroquoïenne d'activités de pêche remontant au Sylvicole moyen récent (1500 à 1000 ans AA) et/ou supérieur (1000 à 450 ans AA). Le site est ensuite devenu entièrement terrestre avec la baisse du niveau du fleuve et, plus récemment, a subi les impacts de l'érosion côtière à partir du milieu du XX^{e} siècle, accélérée par l'aménagement de la voie navigable, et donc de l'expansion de l'impact des vagues de batillage, en faisant aujourd'hui un site archéologique autochtone préhistorique complètement immergé.

En considérant entre autres cette découverte, l'APM a penché en faveur du secteur de l'île aux Bœufs pour l'implantation des mesures de compensation, consistant notamment en des enrochements en amont, et entre l'île et le chenal maritime. Comme ces mesures et la méthodologie planifiée devraient protéger à la fois les berges et le site archéologique subaquatique portant maintenant le code Borden BkFh-15, aucune autre intervention archéologique subaquatique n'est recommandée. Il est toutefois nécessaire d'avertir l'entrepreneur de faire attention au site durant les aménagements, par exemple d'éviter que les barges de travail ne s'y installent durant les travaux ou d'y déverser du substrat. Si la méthodologie devait changer, il est recommandé de consulter de nouveau des archéologues subaquatiques pour s'assurer de l'absence de risques pour le site afin d'assurer sa préservation. Dans le cas d'intervention archéologique terrestre future à l'île aux Bœufs et/ou l'île Bouchard, il est toutefois recommandé de procéder à l'analyse de sédiments, afin de déterminer si la stratigraphie des sols qui n'ont pas encore été touchés par l'érosion et leur nature pourrait confirmer ou contribuer avec davantage d'informations à la datation hypothétique de l'utilisation du piège à poissons.

Enfin, compte tenu de l'importance d'un tel site et de la déclaration du premier site archéologique autochtone préhistorique subaquatique au Québec, il est recommandé de partager cette découverte publiquement. Dans un souci de mise en valeur, il est aussi suggéré d'envisager des mesures ou des projets de mise en valeur, avec les villes de Verchères et Contrecoeur, par exemple, et les Premières nations afin de sensibiliser les populations au patrimoine culturel submergé, ainsi qu'à la fragilité de cette ressource non renouvelable. Un barrage à poissons est aussi un témoin concret du patrimoine intangible que représente la transmission de ces anciennes techniques de pêche, la connexion des communautés avec leur environnement et la richesse de la biodiversité d'un secteur.

Ultimement, il est recommandé au ministère de la Culture et des Communications du Québec de procéder au classement du site archéologique subaquatique BkFh-15, dans la continuité de la reconnaissance et de la protection des sites, des artefacts et des savoir-faire liés aux activités de pêches traditionnelles et ancestrales déjà entamées dans le *Répertoire du patrimoine culturel du Québec* (MCCQ 2024).

Bibliographie

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL, 2015. *Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur : Description de projet désigné en vertu de la loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).* Montréal.

AGENCE D'ÉVALUATION D'IMPACT DU CANADA, 2021. *Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur*. Rapport d'évaluation environnementale, ministère de l'Environnement et du Changement climatique, Ottawa.

ANONYME, 1957. *Varennes, Verchères, Contrecoeur. The Gateway to Seaway. Montreal Industrial Area*.

ARKÉOS INC, 2017. *Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur. Potentiel archéologique maritime et subaquatique.* Étude réalisée par l'IRHMAS en sous-traitance, Montréal, 48 p.

2016. *Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur. Potentiel archéologique dans le cadre de l'étude d'impact*. Étude présentée à SNC Lavalin, Montréal, 60 p.

ARTEFACTUEL, 2024. *Inventaire archéologique dans l'ancien noyau villageois de Verchères. Sites BkFi-59 et 4010G*. Rapport remis à la Ville de Verchères, au MCC et à Parcs Canada, Beauharnois, 80 p.

BAILLARGEON, M.-A. 2015. *Étude d'avant-projet sur la méthodologie de dragage visant à augmenter l'accessibilité aux installations portuaires*. Travaux publics et services gouvernementaux Canada, Québec, Projet n° R.067499.001.

BIOPHARE, 2014. [En ligne] Consulté le 8 mai 2021. www.appeldularge.com

CAMU, 2005. *Le Saint-Laurent et les Grands Lacs au temps de la vapeur 1850-1950*. Hurtubise, 624p.

CARIGNAN, R. et S. Lorrain, 2000. « Sediment dynamics in the fluvial lakes of the St. Lawrence River: accumulation rates and characterization of the mixed sediment layer». *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,* vol. 57(S1), p. 63-77. doi:10.1139/f99-246

CÔTÉ, Jean-Philippe et Jean MORIN, 2007. *Principales interventions humaines survenues dans le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec au 20e siècle : 1907-2005*. Rapport technique SMC Québec-Section Hydrologie RT- 141, Environnement Canada, Sainte-Foy.

COURTEMANCHE, M. 2017. « Un lieu de pêche exceptionnelle ». *Eau – Dans le sillage du Temps.* Collections Archéologie du Québec, Pointe-à-Callière, p.54-59

DALTON, A. S., MARGOLD, M., STOKES, C. R., TARASOV, L., DYKE, A. S., ADAMS, R. S., ... et BARNETT, P. J. (2020). « An updated radiocarbon-based ice margin chronology for the last deglaciation of the North American Ice Sheet Complex ». *Quaternary Science Reviews*, 234, 106223.

DENTON, D. 1985. *An Archaeological Survey in the Waskaganish (Rupert House) Area, Quebec.* Report prepared for the Cree Cultural Education Centre and the Rupert House Band Council, McGill University.

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA, 2022. *Réserve nationale de faune des îles de Contrecoeur. Plan de gestion 2022*. Gouvernement du Canada, en ligne [https://publications.gc.ca/site/fra/9.906898/publication.html]

GCNWA, 2023. *Rapport d'intervention archéologique sur l'île Bouchard 2022*. Rapport à l'intention de Conservation Nature Canada et de l'Administration Portuaire de Montréal, 56 p.

GLOBENSKY, Y. 1987. *Géologie des Basses-Terres du Saint-Laurent*. Ministère des Ressources Naturelles. MM 85-02, 71 pages et 1 plan.

GOLDER ASSOCIATES, 2014. *Linking Science and Community in a Changing North.* CCE Award Submission. En ligne [https://www.canadianconsultingengineer.com/awards/pdfs/2014/I2_GolderScienceAndCommunity.pdf]

GREENE, N. ET D. MCGEE, 2015. *Comox Harbour Fish Trap Mapping Project*. Affiche, en ligne [https://www.comoxvalleyschools.ca/wp-content/uploads/sites/25/2021/05/Fish-Trap-Lesson.pdf]

IRHMAS, 2024. *Inventaire archéologique subaquatique sur le site de l'ancien quai Fiset (2023).* CCE Award Submission.Culture et des Communications du Québec, Montréal.

2023. *Renflouage et réimmersion de l'épave patrimoniale de Contrecoeur (BkFh-12). Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur.* Rapport archéologique remis à l'Administration portuaire de Montréal et au Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Montréal.

2021. *Inventaire archéologique subaquatique (2020). Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur.* Rapport archéologique remis à l'Administration portuaire de Montréal et au Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Montréal.

IWABUCHI, A. 2022. « On the Frontline of Climate Change: The Underwater Cultural Heritage of Stone Tidal Weirs". *Blue Papers*, vol.1, no.1: 98-105

IZAGUIRRE, D. 2017. « Les barrages à poisson de Smokey Hill ». *Eau – Dans le sillage du Temps*. Collections Archéologie du Québec, Pointe-à-Callière, p.60-63

LAMARCHE L., Garneau, M., Lamothe M., Laroque, M., Loiselle, J., Pellerin, S., Richard, P., Rosa, É et S. van Bellen, 2006. *Histoire Holocène de la région Lanoraie-Lac Saint-Pierre*. Association Québécoise pour l'Étude du Quaternaire. Réunion annuelle de l'AQQUA. Excursion sur l'Histoire holocène de la région de Lanoraie-Lac St-Pierre, 8 juin 2006.

LAMONTAGNE, L. Martin, A., Grenon, L. et J.-M. Cossette, 2001. *Étude pédologique du comté de Saint-Jean*. Bulletin d'extension no 12. Centre de recherche et de Développement sur les sols et les grandes cultures. Direction générale de la recherche. Agriculture et Agroalimentaire Canada.

LAPOINTE, M.F. 1994. « Bathymetric Changes on the St.Lawrence River in the Contrecoeur Area (Québec) since 1898 », *Géographie physique et Quaternaire*, Les Presses de l'Université de Montréal, volume 48, no.1 : 39-50

LECLERC, M. et al. 1991. *Fleuve Saint-Laurent Modélisation intégrée du suivi de la qualité de l'eau du tronçon Tracy : Lac Saint-Pierre : Rapport no 1, vol. 1 - Tome 2: Annexe infographique : Atlas numérique des courants et autres caractéristiques des écoulements en eau libre du tronçon Tracy : Lac Saint-Pierre*. INRS-Eau, Terre et Environnement, Sainte-Foy, Québec. 138 p.

LE JEUNE, 1634. « La relation des Jésuites ». Dans Jesuits, Thwaites et Reuben Gold, 1853-1913. *The Jesuit relations and allied documents : travels and explorations of the Jesuit missionaries in New France, 1610-1791.* [https://archive.org/details/jesuitrelationsa06jesuuoft/page/308/mode/2up]

LEWIS, R.J. 2006. *Pre-Contact Fish Weirs: A Case Study from Southwestern Nova Scotia*. Mémoire de maîtrise, Université Memorial, St-John

MARO, A. 2022. *Bathymétrie et caractérisation des fonds entre Québec et Montréal*. Projet de fin d'études. Institut Universitaire Européen de la Mer. 55 p.

MARTIN A, Lamontagne, L. et J.-M. Cossette, 1996. *Étude pédologique de l'Île Sainte-Thérèse, comté de Verchères (Québec).* Agriculture et Agroalimentaire Canada. Centre de recherches sur les terres et les ressources biologiques. Contribution no 96-09. 184 p.

MCCQ, 2024. *Répertoire du patrimoine culturel du Québec*. Base de données du ministère de la Culture et des Communication du Québec, Gouvernement du Québec. En ligne [https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/rechercheMotCle.do?methode=rechercher&motCle=p%C3%AAche&type=REP&reset=1]

MELCCFP, 2025. *Habitat floristique du Marécage-de-l'Île-Bouchard*. Ministère de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatique, de la Faune et des Parcs, Gouvernement du Québec, en ligne [https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/habitats/ile-bouchard/index.htm]

MOSS, M. 2013. « Fishing Traps and Weirs on the Northwest Coast of North America: New Approaches and New Insights», *The Oxford Hanbook of Wetland Archaeology*. Oxford Handbooks, Oxford

NADEAU, S. 2019. *Stratigraphie et processus sédimentaires dans le chenal de navigation du Port de Montréal*. Mémoire de maîtrise en océanographie. Université du Québec à Rimouski.

NORMAND, France, 1997. *Naviguer le Saint-Laurent à la fin du XIXe siècle. Une étude de la batellerie du port de Québec.* Québec : Les Presses de l'Université Laval.

PARMENTIER, Suzanne et Robert BINETTE, 2018. *Contrecoeur sur les chemins de sa petite histoire*. Contrecoeur : Corporation des fêtes du 350e anniversaire.

PETERSEN, J. *et al.* 1994. « An Archaic and Woodland Period Fish Weir Complex in Central Maine", *Archaeology of Eastern North America* 22: 197-222

PLAN SAINT-LAURENT, 2010. *Suivi de l'état du Saint-Laurent. L'érosion des berges en eau douce*. Gouvernement du Québec. 8 p.

POMEROY, J.A. 1976. « Stone Fish Traps of the Bella Bella Region", dans R.L. Carson, *Current Research Reports.* Simon Fraser University, Burnaby, Colombie-Britannique: 165-173

PRÉVÔT, J.M. 1972. *Carte hydrogéologique des basses-terres du Saint-Laurent*. Ministère des Richesses Naturelles du Québec, Direction générale des eaux. 1 carte.

PROUSE, S.L. 2003. *Middle Woodland Fishing Methods at the Blue Water Bridge South Site (AfHo-7)*. Mémoire de maîtrise, McMaster University, Toronto.

RÉPERTOIRE DU PATRIMOINE CULTUREL DU QUEBEC, s.d. «Marine Industries Limited». [En ligne], Consulté le 30 avril 2021. https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=26956&type=pge

2024. « Savoir-faire et pratiques associés aux pêcheries fixes du Saint-Laurent », en ligne [https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=61&type=imma]

ROBITAILLE, J. 1998. « Bilan Régional Varennes-Contrecoeur. Zone d'intervention prioritaire 10 ». Ed : Montréal : Environnement Canada – Région du Quévec, Conservation de l'environnement, Centre Saint-Laurent, Chap 4 et 5.

SÉCURITÉ PUBLIQUE, 2025. Vigilance, surveillance de la crue des eaux – Station hydrologique de Contrecoeur. Gouvernement du Québec, en ligne [https://vigilance.geo.msp.gouv.qc.ca/stations/733]

SMITH, N. et ICLEI Canada, 2020. *Considering Sea Level Rise and Cultural Heritage: A Resource for Municipalities.* An Initiative from the Together for Climate Project. ICLEI Canada, Toronto,

STEWART, H. 1982. *Indian Fishing: Early Methods on the Northwest Coast*. D & M Publishers.

TACHÉ, K., TREMBLAY, R., LUCQUIN, A. *et al.* 2025. « Farmers with a Taste for Fish:New Insights into Iroquoian Foodways at the Dawson Site*». American Antiquity*. pp. 157-173

TREMBLAY, R. 2006. *Les Iroquoiens du Saint-Laurent, peuple du maïs.* Montréal: Pointe-à-Callière, cité d′archéologie et d′histoire de Montréal et Les Éditions de l′Homme.